

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	大淀川跡江地区外河道掘削（その6）工事
工事地名	宮崎県宮崎市跡江地先、宮崎県東諸県郡綾町北俣小田爪地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 4月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 4月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589650010	1 4) 単価適用年月	2025年 4月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 4月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	187,737,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	172,953,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	287日間 自 令和 7年 5月31日 (当初) 至 令和 8年 3月13日 (1回変更) 至 令和 8年 3月13日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	宮崎	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	大淀川水系 大淀川	2 2) 処 分 費 等	1,491,159
		2 3) 公 告 日	令和 7年 3月13日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
---------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	大淀川跡江地区外河道掘削（その６）工事 （ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 （跡江地区）			式	1		58,203,315	1	-429,479	
				1		57,773,836			
河川土工			式	1		55,362,590	1	91,191	
				1		55,453,781			
掘削工（ICT）			式	1		5,523,608	1	4,947,905	
				1		10,471,513			
掘削（ICT）		土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	9,000	286.9	2,582,100	3,000	860,700	単-1号
				12,000	286.9	3,442,800			
掘削（ICT）		土砂 オープンカット 障害有り 10,000m3以上50,000m3未満	m3	0	0	0	3,800	1,658,320	単-2号
				3,800	436.4	1,658,320			
掘削（無人化ICT）		土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	0	0	0	2,100	2,837,100	単-3号
				2,100	1,351	2,837,100			
掘削		土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	9,000	216.7	1,950,300	-9,000	-1,950,300	単-4号
				0	216.7	0			
土砂等運搬 （表土）		土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	0		0	3,170	1,157,607	内-1号
				3,170		1,157,607			
整地 （表土）		敷均し（ルース）	m3	0		0	1,600	155,652	内-2号
				1,600		155,652			
積込（ルース）		土砂 土量50,000m3未満	m3	4,400		991,208	-4,400	-991,208	内-3号
				0		0			
積込（ルース）		土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0	3,800	861,998	内-4号
				3,800		861,998			
積込（ルース） （表土）		土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0	1,600	358,036	内-5号
				1,600		358,036			

設計内訳書

工事名	大淀川跡江地区外河道掘削（その6）工事 （ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工			式	1 1		49,838,982 44,982,268	1	-4,856,714	
整地	敷均し(ルース)	m3	18,000 0		1,767,697 0	-18,000	-1,767,697		内-6号
整地	敷均し(ルース)	m3	0 11,300		0 1,110,211	11,300	1,110,211		内-7号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	18,000 0		48,071,285 0	-18,000	-48,071,285		内-8号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 16,410		0 43,872,057	16,410	43,872,057		内-9号
仮設工		式	1 1		2,840,725 2,320,055	1	-520,670		
工事用道路工		式	1 1		95,524 499,239	1	403,715		
工事用道路盛土		m3	0 400		0 295,165	400	295,165		内-10号
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	440 0		95,524 0	-440	-95,524		内-11号
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	0 939		0 204,074	939	204,074		内-12号
防護柵工		式	0 1		0 37,643	1	37,643		
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込（再設置）	m	0 12		0 18,163	12	18,163		内-13号

設計内訳書

工事名	大淀川跡江地区外河道掘削（その6）工事 （ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードケーブル		標準型（再設置）	m	0 17		0 19,480	17	19,480	内-14号
汚濁防止工				1 1		615,396 325,938	1	-289,458	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	40 0		615,396 0	-40	-615,396	内-15号
汚濁防止フェンス		設置・撤去		0 20		0 325,938	20	325,938	内-16号
交通管理工			式	1 1		2,129,805 1,457,235	1	-672,570	
交通誘導警備員 B		昼間作業		171 117	12,455 12,455	2,129,805 1,457,235	-54	-672,570	単-5号
直接工事費			式	1 1		58,203,315 57,773,836	1	-429,479	
共通仮設費				1 1		5,985,370 21,794,562	1	15,809,192	
共通仮設費			式	1 1		1,172,752 16,980,992	1	15,808,240	
準備費				0 1		0 841,139	1	841,139	
木根等処分費			式	0 1		0 841,139	1	841,139	内-17号
技術管理費				1 1		550,908 14,908,658	1	14,357,750	

設計内訳書

工事名	大淀川跡江地区外河道掘削（その6）工事 （ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
諸経費動向調査費		式	0 1		0 120,000	1	120,000	内-18号	
ICT活用工事効果調査費		式	0 1		0 18,050	1	18,050	内-19号	
システム初期費 (ICT)		式	1 1		550,908 550,908	0	0	内-20号	
無人化施工設備費		式	0 1		0 10,069,700	1	10,069,700	内-21号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	0 1		0 4,090,000	1	4,090,000	内-22号	
遠隔臨場費		式	0 1		0 60,000	1	60,000	内-23号	
営繕費		式	0 1		0 306,000	1	306,000		
快適トイレ		式	0 1		0 306,000	1	306,000	内-24号	
現場環境改善費		式	0 1		0 308,000	1	308,000		
現場環境改善費 (積上計上)		式	0 1		0 308,000	1	308,000	内-25号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		621,844 617,195	1	-4,649		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		4,812,618 4,813,570	1	952		

設計内訳書

工事名	大淀川跡江地区外河道掘削（その6）工事 （ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費			1		64,188,685				
		式	1		79,568,398	1	15,379,713		
現場管理費			1		18,524,525				
		式	1		19,167,730	1	643,205		
工事原価			1		135,854,710				
		式	1		169,012,860	1	33,158,150		
一般管理費等			1		21,375,290				
		式	1		23,947,140	1	2,571,850		
工事価格			1		157,230,000				
		式	1		192,960,000	1	35,730,000		
消費税相当額			1		15,723,000				
		式	1		19,296,000	1	3,573,000		
工事費計			1		172,953,000				
		式	1		212,256,000	1	39,303,000		

設計内訳書

工事名	大淀川跡江地区外河道掘削(その6)工事(子) (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸 (小田爪地区)		式	1		36,599,509				
			1		42,896,696	1		6,297,187	
河川土工		式	1		2,766,362				
			1		7,761,090	1		4,994,728	
掘削工		式	1		46,665				
			1		6,295,240	1		6,248,575	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	150	311.1	46,665				単-1号
			1,600	311.1	497,760	1,450		451,095	
粒度調整工		m3	0		0				内-1号
			3,300		2,748,964	3,300		2,748,964	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0		0				内-2号
			1,460		527,248	1,460		527,248	
整地		m2	0		0				内-3号
			5,700		2,521,268	5,700		2,521,268	
盛土工		式	1		2,177,736				
			1		923,889	1		-1,253,847	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	100	5,017	501,700				単-2号
			100	5,017	501,700	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	170	792.7	134,759				単-3号
			170	792.7	134,759	0		0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	1,300	221.1	287,430				単-4号
			1,300	221.1	287,430	0		0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	1,500		335,673				内-4号
			0		0	-1,500		-335,673	

設計内訳書

工事名	大淀川跡江地区外河道掘削(その6)工事(子) (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,490 0		918,174 0	-1,490	-918,174	内-5号
法面整形工			式	1 1		541,961 541,961	0	0	
法面整形(切土部)		現場制約無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	190 190	805.1 805.1	152,969 152,969	0	0	単-5号
法面整形(盛土部)		法面締固め無し 現場制約無し	m2	960 960	405.2 405.2	388,992 388,992	0	0	単-6号
法覆護岸工			式	1 1		22,946,470 22,123,288	1	-823,182	
作業土工			式	1 1		579,117 628,252	1	49,135	
床掘り		土砂	m3	410 0		98,869 0	-410	-98,869	内-6号
床掘り		土砂	m3	0 500		0 121,350	500	121,350	内-7号
埋戻し		レキ質土	m3	210 0		105,631 0	-210	-105,631	内-8号
埋戻し		レキ質土	m3	0 270		0 132,285	270	132,285	内-9号
埋戻し		レキ質土	m3	30 30		45,653 45,653	0	0	内-10号
埋戻し		レキ質土	m3	110 110		306,032 306,032	0	0	内-11号

設計内訳書

工事名	大淀川跡江地区外河道掘削(その6)工事(子) (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	62		22,932			内-12号	
			62		22,932	0	0		
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		21,533,981				
			1		20,661,664	1	-872,317		
プレキャスト基礎ブロック	底幅 47 c m 高さ 50 c m	m	116	17,559	2,036,844			単-7号	
			116	17,559	2,036,844	0	0		
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	5	68,688	343,440			単-8号	
			5	68,688	343,440	0	0		
現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.7	66,560	46,592			単-9号	
			0.7	66,560	46,592	0	0		
平ブロック張	1000×1000×100	m2	970	19,226	18,649,220			単-10号	
			0	19,226	0	-970	-18,649,220		
平ブロック張	1000×1000×100	m2	0	0	0			単-11号	
			1,001	17,720	17,737,720	1,001	17,737,720		
平ブロック張	400×400×100	m2	9	15,495	139,455			単-12号	
			0	15,495	0	-9	-139,455		
平ブロック張	400×400×100	m2	0	0	0			単-13号	
			9	12,620	113,580	9	113,580		
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	5	63,686	318,430			単-14号	
			5	63,686	318,430	0	0		
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	0	0	0			単-15号	
			14	4,647	65,058	14	65,058		
護岸付属物工		式	1		214,922				
			1		214,922	0	0		

設計内訳書

工事名	大淀川跡江地区外河道掘削(その6)工事(子)					事業区分		河川改修	
	(1 回変更) (個別合意)					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
平張コンクリート	18-8-25(高炉) 高さ 15 c m	m2	8	7,099	56,792	0	0	単-16号	
			8	7,099	56,792				
現場打階段	18-8-25(高炉) 再生クッシャー40～0	m2	3		158,130	0	0	内-13号	
			3		158,130				
植生工		式	1		618,450	0	0		
			1		618,450				
張芝	張芝工 300m2以上500m2未満	m2	310	1,995	618,450	0	0	単-17号	
			310	1,995	618,450				
擁壁護岸工		式	1		4,697,675	1	-16,537		
			1		4,681,138				
作業土工		式	1		128,626	1	-29,012		
			1		99,614				
床掘り	土砂	m3	70		17,887	-70	-17,887	内-14号	
			0		0				
床掘り	土砂	m3	0		0	50	12,811	内-15号	
			50		12,811				
埋戻し	土砂	m3	10		22,826	-10	-22,826	内-16号	
			0		0				
埋戻し	土砂	m3	20		68,310	0	0	内-17号	
			20		68,310				
基面整正		m2	53		19,603	-53	-19,603	内-18号	
			0		0				
基面整正		m2	0		0	50	18,493	内-19号	
			50		18,493				

設計内訳書

工事名	大淀川跡江地区外河道掘削(その6)工事(子) (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
場所打擁壁工(構造物単位)			1		4,070,400				
		式	1		4,082,875		1	12,475	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)		60	67,840	4,070,400				単-18号
		m3	60	67,840	4,070,400		0	0	
止水板	CF(塩ビ製)200×5		0	0	0				単-19号
		m	5	2,495	12,475		5	12,475	
プレキャスト擁壁工			1		498,649				
		式	1		498,649		0	0	
プレキャスト擁壁	H=1600×L=1875		1		175,064				内-20号
		箇所	1		175,064		0	0	
プレキャスト擁壁	H=1600×L=2125・1500		1		323,585				内-21号
		箇所	1		323,585		0	0	
根固め工			1		1,204,047				
		式	1		1,474,191		1	270,144	
根固めブロック工			0		0				
		式	1		270,144		1	270,144	
根固めブロック据付 (再設置)	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 0.76 t ブロック購入無		0	0	0				単-20号
		個	84	3,216	270,144		84	270,144	
かご工			1		1,204,047				
		式	1		1,204,047		0	0	
ふとんかご	幅 120cm 高さ 50cm 階段式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150～200		64	17,706	1,133,184				単-21号
		m	64	17,706	1,133,184		0	0	

設計内訳書

工事名	大淀川跡江地区外河道掘削(その6)工事(子)					事業区分	河川改修		
	(1 回変更) (個別合意)					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
吸出し防止材	(河川護岸用) t-10mm	m2	78	908.5	70,863	0	0	単-22号	
			78	908.5	70,863				
水路工		式	1		1,552,258	0	0		
			1		1,552,258				
作業土工		式	1		59,875	0	0		
			1		59,875				
床掘り	土砂	m3	30		7,424	0	0	内-22号	
			30		7,424				
埋戻し	土砂	m3	10		40,986	0	0	内-23号	
			10		40,986				
基面整正		m2	31		11,465	0	0	内-24号	
			31		11,465				
側溝工		式	1		492,885	0	0		
			1		492,885				
プレキャストU型側溝	300	m	45	10,953	492,885	0	0	単-23号	
			45	10,953	492,885				
集水柵工		式	1		337,424	0	0		
			1		337,424				
現場打ち集水柵 (1)	18-8-25(高炉)	箇所	1	87,168	87,168	0	0	単-24号	
			1	87,168	87,168				
現場打ち集水柵 (2)	18-8-25(高炉)	箇所	1	89,177	89,177	0	0	単-25号	
			1	89,177	89,177				
現場打ち集水柵 (3)	18-8-25(高炉)	箇所	1	100,140	100,140	0	0	単-26号	
			1	100,140	100,140				

設計内訳書

工事名	大淀川跡江地区外河道掘削(その6)工事(子) (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋	600×600(T-2) 粗目			3	20,313	60,939			単-27号
		枚	3	20,313	60,939	0	0		
暗渠工				1		662,074			
		式	1		662,074	0	0		
ヒューム管(B形管)	外圧管1種 φ400			4		193,012			内-25号
		m	4		193,012	0	0		
フラップゲート	φ400用 (SUS)			1	269,926	269,926			単-28号
		基	1	269,926	269,926	0	0		
鉄筋コンクリート台付管	重圧管 φ300			8	24,892	199,136			単-29号
		m	8	24,892	199,136	0	0		
付帯道路工				1		1,470,586			
		式	1		1,470,586	0	0		
作業土工				1		28,043			
		式	1		28,043	0	0		
床掘り	土砂			20		4,108			内-26号
		m3	20		4,108	0	0		
埋戻し	土砂			10		22,826			内-27号
		m3	10		22,826	0	0		
基面整正				3		1,109			内-28号
		m2	3		1,109	0	0		
場所打擁壁工(構造物単位) (舗装止めコンクリート)				1		339,200			
		式	1		339,200	0	0		
重力式擁壁 (舗装止コンクリート)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)			5	67,840	339,200			単-30号
		m3	5	67,840	339,200	0	0		

設計内訳書

工事名	大淀川跡江地区外河道掘削(その6)工事(子)					(1 回変更)	(個別合意)	事業区分	河川改修		
								工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
場所打擁壁工			式	1 1		61,556 61,556		0	0		
コンクリート (舗装止コンクリート)		18-8-40(高炉)	m3	0.9 0.9	37,163 37,163	33,446 33,446		0	0	単-31号	
型枠		一般型枠	m2	4 4		28,110 28,110		0	0	内-29号	
アスファルト舗装工			式	1 1		488,006 488,006		0	0		
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	177 177	719.1 719.1	127,280 127,280		0	0	単-32号	
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上3.0m以下	m2	177 177	2,038 2,038	360,726 360,726		0	0	単-33号	
コンクリート舗装工			式	1 1		480,214 480,214		0	0		
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	78 78	719.1 719.1	56,089 56,089		0	0	単-34号	
コンクリート舗装		σ ck=18N/mm2 舗装厚 150mm	m2	87 87	4,875 4,875	424,125 424,125		0	0	単-35号	
縁石工			式	1 1		73,567 73,567		0	0		
地先境界ブロック		C種(150×150×600)	m	13 13	5,659 5,659	73,567 73,567		0	0	単-36号	
付帯道路施設工			式	1 1		286,552 286,552		0	0		

設計内訳書

工事名	大淀川跡江地区外河道掘削(その6)工事(子) (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属物工		式	1		286,552				
			1		286,552	0	0		
車止めポスト	車止めポスト径 114.3mm 車止めポスト長さ 850mm	本	3	51,129	153,387			単-37号	
			3	51,129	153,387	0	0		
車線分離標	800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満	本	5	26,633	133,165			単-38号	
			5	26,633	133,165	0	0		
構造物撤去工		式	1		661,382				
			1		3,097,379	1	2,435,997		
構造物取壊し工		式	1		656,165				
			1		529,949	1	-126,216		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	6		3,869			内-30号	
			6		3,869	0	0		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	29	194.1	5,628			単-39号	
			29	194.1	5,628	0	0		
根固めブロック撤去	無筋ブロック ブロック種類(実数量)0.76t	個	0	0	0			単-40号	
			84	2,514	211,176	84	211,176		
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	46	14,058	646,668			単-41号	
			22	14,058	309,276	-24	-337,392		
伐木除根工		式	0		0				
			1		2,364,648	1	2,364,648		
伐木・伐竹(複合)	伐木(人力施工：粗)	m2	0	0	0			単-42号	
			3,400	240.9	819,060	3,400	819,060		
大径木伐採	幹周40cm以上	m2	0		0			内-31号	
			34		889,695	34	889,695		

設計内訳書

工事名	大淀川跡江地区外河道掘削(その6)工事(子) (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
伐木伐竹運搬		m3	0 81	0 2,263	0 183,303	81	183,303	単-43号	
処分費		m3	0 45		0 472,590	45	472,590	内-32号	
移設工		式	0 1		0 197,565	1	197,565		
プレハブ小屋(仮移設・再設置)		基	0 2		0 159,741	2	159,741	内-33号	
鳥獣防護柵撤去		m	0 32	0 1,182	0 37,824	32	37,824	単-44号	
運搬処理工		式	1 1		5,217 5,217	0	0		
殻運搬	アスファルト殻	m3	1 1	3,486 3,486	3,486 3,486	0	0	単-45号	
殻処分	アスファルト殻 2.35t/m3	m3	1 1	1,731 1,731	1,731 1,731	0	0	単-46号	
仮設工		式	1 1		1,014,177 450,214	1	-563,963		
工事用道路工		式	1 1		615,617 325,664	1	-289,953		
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	410 0		393,626 0	-410	-393,626	内-34号	
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	0 410		0 325,664	410	325,664	内-35号	

設計内訳書

工事名	大淀川跡江地区外河道掘削(その6)工事(子)					(1 回変更)	(個別合意)	事業区分	河川改修		
								工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
敷砂利		RC-40 敷厚 100mm	m2	950		221, 991		-950	-221, 991	内-36号	
				0		0					
交通管理工			式	1		398, 560		1	-274, 010		
				1		124, 550					
交通誘導警備員 B		昼間作業	人日	32	12, 455	398, 560		-22	-274, 010	単-47号	
				10	12, 455	124, 550					
直接工事費			式	1		36, 599, 509		1	6, 297, 187		
				1		42, 896, 696					
共通仮設費			式	1		3, 735, 674		1	7, 219, 123		
				1		10, 954, 797					
共通仮設費			式	1		431, 145		1	6, 768, 691		
				1		7, 199, 836					
技術管理費			式	0		0		1	6, 406, 100		
				1		6, 406, 100					
施工調査費			式	0		0		1	36, 100	内-37号	
				1		36, 100					
BIM/CIM実施計画書・3次元モデル・実施報告書の作成費用			式	0		0		1	6, 370, 000	内-38号	
				1		6, 370, 000					
営繕費			式	0		0		1	306, 000		
				1		306, 000					
快適トイレ			式	0		0		1	306, 000	内-39号	
				1		306, 000					
現場環境改善費 (率計上)			式	1		431, 145		1	56, 591		
				1		487, 736					

設計内訳書

工事名	大淀川跡江地区外河道掘削(その6)工事(子) (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,304,529	1	450,432		
			1		3,754,961				
純工事費		式	1		40,335,183	1	13,516,310		
			1		53,851,493				
現場管理費		式	1		12,806,317	1	3,618,922		
			1		16,425,239				
工事原価		式	1		53,141,500	1	17,135,232		
			1		70,276,732				

0/3, 170m3当たり内訳書

第 1号内訳書

土砂等運搬
(表土)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	3, 170	396. 4	1, 256, 588	3, 170	1, 256, 588	CB210110
合 計					0 1, 256, 588		1, 256, 588	
変更積算金額					0 1, 157, 607		1, 157, 607	円／m3

0/1, 600m3当たり内訳書

第 2号内訳書 整地 (表土)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ル-ス`) 標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	0 1, 585	0 106. 6	0 168, 961			CB210610
合 計					0 168, 961			
変更積算金額					0 155, 652			
								円／m3

4, 400/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		4, 388	245. 2	1, 075, 937			CB210020
		m 3	4, 388	245. 2	1, 075, 937	0	0	
合 計					991, 208			
					0		-991, 208	

0/3, 800m3当たり内訳書

積込(ルース)
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	3, 816	245. 2	935, 683	3, 816	935, 683	
合 計					0			
					935, 683		935, 683	
変更積算金額					0			
					861, 998		861, 998	円／m3

0/1, 600m3当たり内訳書

第 5号内訳書

積込(ルース)
(表土)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	1, 585	245. 2	388, 642	1, 585	388, 642	
合 計					0			
					388, 642		388, 642	
変更積算金額					0			
					358, 036		358, 036	円／m3

第 6号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/11, 300m3当たり内訳書

第 7号内訳書

整地

							単価使用年月	2025. 04
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ル-ス`)		0	0	0			CB210610
	標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	11, 305	106. 6	1, 205, 113	11, 305	1, 205, 113	
合 計					0			
					1, 205, 113		1, 205, 113	
変更積算金額					0			
					1, 110, 211		1, 110, 211	円／m3

18,000/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0.8m3(平積0.6m3)		18,000	2,866	51,588,000			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	18,000	2,866	51,588,000	0	0	
有料道路利用料 (一ッ葉)	大型車(1)		3,273	181	592,413			WYB00003
		台	3,273	181	592,413	0	0	
合 計					48,071,285		-48,071,285	
					0			

0/16,410m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 9号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	16,409	2,866	47,028,194	16,409	47,028,194	
有料道路利用料 (一ッ葉)	大型車(1)		0	0	0			WYB00005
		台	3,282	181	594,042	3,282	594,042	単一 8号
合 計					0			
					47,622,236			
変更積算金額					0			
					43,872,057			
								円／m3

0/400m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	396	245. 2	97, 099	396	97, 099	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	396	457. 3	181, 090	396	181, 090	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	396	106. 6	42, 213	396	42, 213	
合 計					0			
					320, 402		320, 402	
変更積算金額					0			
					295, 165		295, 165	円／m3

440/0m2当たり内訳書

第 11号内訳書
敷砂利

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し	m 3	44	106. 6	4, 690			CB210610
		m 3	44	106. 6	4, 690	0	0	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	44	2, 250	99, 000			
		m 3	44	2, 250	99, 000	0	0	
合 計					95, 524			
					0		-95, 524	

0/939m2当たり内訳書

第 12号内訳書

敷砂利

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し	m 3	0 94	0 106. 6	0 10, 020	94	10, 020	CB210610
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0 94	0 2, 250	0 211, 500	94	211, 500	
合 計					0 221, 520		221, 520	
変更積算金額					0 204, 074		204, 074	円／m2

0/12m当たり内訳書

転落(横断)防止柵
第 13号内訳書

							単価使用年月	2025. 04
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ヒール式・パネル式 3m 100m未満 無		0	0	0			WB810760
		m	12	1, 643	19, 716	12	19, 716	単一 9号
合 計					0			
					19, 716			
変更積算金額					0			
					18, 163			
							18, 163	円／m

0/17m当たり内訳書

ガートケーブル
第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中間支柱	コンクリート建込 標準型 路側用 B種 塗装 無標準	本	0	0	0			WB420120
			2	4, 284	8, 568	2	8, 568	単一 10号
ケーブル張	路側用 B種 無 無 標準	m	0	0	0			WB420140
			17	739. 9	12, 578	17	12, 578	単一 11号
合 計					0			
					21, 146		21, 146	
変更積算金額					0			
					19, 480		19, 480	円／m

40/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[単独7ポートφ300 H=1.0 引張強度1000N/3cm未満103日								
汚濁防止フェンス	設置・撤去		40	16, 700	668, 000			WB253010
		m	40	16, 700	668, 000	0	0	単一 12号
合 計					615, 396			
					0		-615, 396	

0/20m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[単独7ポートφ300 H=1.0 引張強度1000N/3cm未満123日								
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	20	17, 690	353, 800	20	353, 800	単一 13号
合 計					0			
					353, 800		353, 800	
変更積算金額					0			
					325, 938		325, 938	円／m

一式当たり内訳書

木根等処分費
第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（複合）	伐木（人力施工：粗）（10本/100m2未満） 無し 機械施工 全ての費用	m 2	0 1, 906	0 122. 9	0 234, 247	 1, 906	 234, 247	CB320590
運搬（伐木除根）	機械施工 無し 有り 19. 5km以下 全ての費用	m 3	0 67	0 2, 476	0 165, 892	 67	 165, 892	CB320580
処分費（株）コーポレーションクリエイト	木くず	t	0 25	0 9, 000	0 225, 000	 25	 225, 000	WYB00021 単一 15号
処分費（株）コーポレーションクリエイト	伐採根	t	0 12	0 18, 000	0 216, 000	 12	 216, 000	WYB00022 単一 16号
合 計					0 841, 139		 841, 139	
変更積算金額					0 841, 139		 841, 139	円／式

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費
第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0	0	0			WYB00007
		工事	1	120, 000	120, 000	1	120, 000	単一 17号
合 計					0			
					120, 000		120, 000	
変更積算金額					0			
					120, 000		120, 000	円／式

一式当たり内訳書

ICT活用工事効果調査費
第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
I C T活用効果等調査費	技術員0.5人		0	0	0			WYB00006
		工事	1	18,050	18,050	1	18,050	単一 18号
合 計					0			
					18,050		18,050	
変更積算金額					0			
					18,050		18,050	円／式
I C T活用効果等調査費								

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 19号
合 計					550, 908			
					550, 908		0	

一式当たり内訳書

無人化施工設備費
第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
無人化施工設備費用	建機車載キット等		0		0			WYB00008
		式	1		10, 069, 700	1	10, 069, 700	単一 20号
合 計					0			
					10, 069, 700		10, 069, 700	
変更積算金額					0			
					10, 069, 700		10, 069, 700	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)
第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	4090千円		0		0			WB010610
		式	1		4, 090, 000	1	4, 090, 000	単一 21号
合 計					0			
					4, 090, 000		4, 090, 000	
変更積算金額					0			
					4, 090, 000		4, 090, 000	円／式

一式当たり内訳書

遠隔臨場費
第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場費用	現場ｸﾗﾌﾄONE		0	0	0			WYB00011
		月	6	10, 000	60, 000	6	60, 000	単一 22号
合 計					0			
					60, 000		60, 000	
変更積算金額					0			
					60, 000		60, 000	円／式

一式当たり内訳書

第 24号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0	0	0			WYB00002
		月	6	51, 000	306, 000	6	306, 000	単一 23号
合 計					0			
					306, 000		306, 000	
変更積算金額					0			
					306, 000		306, 000	円／式

一式当たり内訳書

現場環境改善費(積上計上)

第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（積上）	空調設備付きソーラーハウス		0		0			WYB00004
		式	1		308, 000	1	308, 000	
合 計					0			
					308, 000		308, 000	
変更積算金額					0			
					308, 000		308, 000	円／式

0/3, 300m3当たり内訳書

第 1号内訳書

粒度調整工

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粒度調整工			0	0	0			WYB00006
		m 3	3, 300	904. 3	2, 984, 190	3, 300	2, 984, 190	単一 48号
合 計					0			
					2, 984, 190		2, 984, 190	
変更積算金額					0			
					2, 748, 964		2, 748, 964	円／m3

0/1,460m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	0 1,459	0 392. 3	0 572, 365			CB210110
合 計					0 572, 365			
変更積算金額					0 527, 248			
							527, 248	円／m3

0/5,700m2当たり内訳書

第 3号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し 10,000m3未満 玉石混じり		0	0	0			WYB00008
		m 2	5,662	483. 4	2,737,010	5,662	2,737,010	単一 49号
合 計					0			
					2,737,010		2,737,010	
変更積算金額					0			
					2,521,268		2,521,268	円／m2

1,500/0m3当たり内訳書

積込(ルース)
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満		1,486	245. 2	364,367			CB210020
		m 3	1,486	245. 2	364,367	0	0	
合 計					335,673			
					0		-335,673	

1,490/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準 〆ツク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m 3	1,486	670.7	996,660			CB210110
			1,486	670.7	996,660	0	0	
合 計					918,174			
					0		-918,174	

410/0m3当たり内訳書

第 6号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		409	262. 4	107, 321			CB210030
		m 3	409	262. 4	107, 321	0	0	
合 計					98, 869			
					0		-98, 869	

0/500m3当たり内訳書

床掘り
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	502	262. 4	131, 724	502	131, 724	
合 計					0			
					131, 724		131, 724	
変更積算金額					0			
					121, 350		121, 350	円／m3

210/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上		214	535. 8	114, 661			CB210410
		m 3	214	535. 8	114, 661	0	0	
合 計					105, 631			
					0		-105, 631	

0/270m3当たり内訳書

埋戻し

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m 3	268	535. 8	143, 594	268	143, 594	
合 計					0			
					143, 594		143, 594	
変更積算金額					0			
					132, 285		132, 285	円／m3

30m3当たり内訳書

埋戻し

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		26	1, 906	49, 556			CB210410
		m 3	26	1, 906	49, 556	0	0	
合 計					45, 653			
					45, 653		0	

第 11号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

62m2当たり内訳書

第 12号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			62	401. 5	24, 893			CB210080
		m 2	62	401. 5	24, 893	0	0	
合 計					22, 932			
					22, 932		0	

3m2当たり内訳書

現場打階段
第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クッション 40〜0 全ての費用	m 2	3. 1	1, 470	4, 557			CB221110
			3. 1	1, 470	4, 557	0	0	
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付) 打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2	42, 310	84, 620			CB240010
			2	42, 310	84, 620	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	10	8, 247	82, 470			CB240210
			10	8, 247	82, 470	0	0	
合 計					158, 130			
					158, 130		0	

70/0m3当たり内訳書

第 14号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		74	262. 4	19, 417			CB210030
		m 3	74	262. 4	19, 417	0	0	
合 計					17, 887			
					0		-17, 887	

0/50m3当たり内訳書

第 15号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	53	262. 4	13, 907	53	13, 907	
合 計					0			
					13, 907		13, 907	
変更積算金額					0			
					12, 811		12, 811	円／m3

10/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		13	1, 906	24, 778			CB210410
		m 3	13	1, 906	24, 778	0	0	
合 計					22, 826			
					0		-22, 826	

20m3当たり内訳書

埋戻し
第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		25	2, 966	74, 150			CB210410
		m 3	25	2, 966	74, 150	0	0	
合 計					68, 310			
					68, 310		0	

53/0m2当たり内訳書

第 18号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			53	401. 5	21, 279			CB210080
		m 2	53	401. 5	21, 279	0	0	
合 計					19, 603			
					0		-19, 603	

0/50m2当たり内訳書

第 19号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	50	401. 5	20, 075	50	20, 075	
合 計					0			
					20, 075		20, 075	
変更積算金額					0			
					18, 493		18, 493	円／m2

1箇所当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置 (L型擁壁)	H=1600×L=1875		1	14, 310	14, 310			WYB00001
		本	1	14, 310	14, 310	0	0	単一 51号
L型擁壁 (材料費)	H=1600×L=1875		1	157, 500	157, 500			WYB00002
		本	1	157, 500	157, 500	0	0	単一 52号
基礎砕石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシャー 40〜0 全ての費用		2. 7	1, 470	3, 969			CB221110
		m 2	2. 7	1, 470	3, 969	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 3	35, 280	10, 584			CB240010
		m 3	0. 3	35, 280	10, 584	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0. 4	9, 166	3, 666			CB240210
		m 2	0. 4	9, 166	3, 666	0	0	
合 計					175, 064			
					175, 064		0	

1箇所当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型擁壁コーナー	H=1600×L=2125・1500		1	18, 230	18, 230			WYB00004
		箇所	1	18, 230	18, 230	0	0	単一 53号
L型擁壁コーナー（材料費）	H=1600×L=2125・1500		1	262, 500	262, 500			WYB00005
		組	1	262, 500	262, 500	0	0	単一 54号
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		4. 1	1, 470	6, 027			CB221110
		m 2	4. 1	1, 470	6, 027	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 4	35, 280	14, 112			CB240010
		m 3	0. 4	35, 280	14, 112	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0. 6	9, 166	5, 499			CB240210
		m 2	0. 6	9, 166	5, 499	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 8	35, 700	28, 560			CB240010
		m 3	0. 8	35, 700	28, 560	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1. 2	9, 166	10, 999			CB240210
		m 2	1. 2	9, 166	10, 999	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		0. 03	177, 300	5, 319			WB810010
		t	0. 03	177, 300	5, 319	0	0	単一 55号
合 計					323, 585			
					323, 585			
							0	

30m3当たり内訳書

第 22号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		27	298. 5	8, 059			CB210030
		m 3	27	298. 5	8, 059	0	0	
合 計					7, 424		0	
					7, 424			

10m3当たり内訳書

埋戻し
第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		15	2, 966	44, 490			CB210410
		m 3	15	2, 966	44, 490	0	0	
合 計					40, 986		0	
					40, 986			

31m2当たり内訳書

第 24号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			31	401. 5	12, 446			CB210080
		m 2	31	401. 5	12, 446	0	0	
合 計					11, 465			
					11, 465		0	

4m当たり内訳書

ヒューム管 (B形管)
第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ヒューム管（B形管）	据付 400mm 無し 外圧管1種 全ての費用		3. 7	16, 510	61, 087			CB222860
		m	3. 7	16, 510	61, 087	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1. 6	35, 700	57, 120			CB240010
		m 3	1. 6	35, 700	57, 120	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0. 08	177, 300	14, 184			WB810010
		t	0. 08	177, 300	14, 184	0	0	単一 55号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		5. 9	9, 166	54, 079			CB240210
		m 2	5. 9	9, 166	54, 079	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0. 5	34, 850	17, 425			CB240010
		m 3	0. 5	34, 850	17, 425	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		1. 2	4, 680	5, 616			CB240210
		m 2	1. 2	4, 680	5, 616	0	0	
合 計					193, 012			
					193, 012		0	

20m3当たり内訳書

第 26号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		17	262. 4	4, 460			CB210030
		m 3	17	262. 4	4, 460	0	0	
合 計					4, 108			
					4, 108		0	

10m3当たり内訳書

埋戻し

第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		13	1, 906	24, 778			CB210410
		m 3	13	1, 906	24, 778	0	0	
合 計					22, 826			
					22, 826		0	

3m2当たり内訳書

第 28号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			3	401. 5	1, 204			CB210080
		m 2	3	401. 5	1, 204	0	0	
合 計					1, 109			
					1, 109		0	

型枠

第 29号内訳書

[illegible]

6m当たり内訳書

舗装版切断

第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		6. 1	688. 6	4, 200			CB430510
		m	6. 1	688. 6	4, 200	0	0	
合 計					3, 869			
					3, 869		0	

0/34m2当たり内訳書

大径木伐採
第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大径木伐採・積込	幹周40cm以上		0	0	0			WYB00058
		m 2	34	27, 080	920, 720	34	920, 720	単一 61号
伐根・整地・積込			0	0	0			WYB00057
		m 2	34	1, 325	45, 050	34	45, 050	単一 62号
合 計					0			
					965, 770		965, 770	
変更積算金額					0			
					889, 695		889, 695	円／m2

0/45m3当たり内訳書

処分費
第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（株）コーポレーションクリエイト	木くず		0	0	0			WYB00029
		t	33	9, 000	297, 000	33	297, 000	単一 63号
処分費（株）コーポレーションクリエイト	伐採根		0	0	0			WYB00030
		t	12	18, 000	216, 000	12	216, 000	単一 64号
合 計					0			
					513, 000		513, 000	
変更積算金額					0			
					472, 590		472, 590	円／m3

0/2基当たり内訳書

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ小屋（仮移設・再設置）
第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ小屋仮移設・再設置	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ＋ｺﾝｸﾘｰﾄ箱 運搬費込み		0	0	0			WYB00027
		基	2	86, 700	173, 400	2	173, 400	単一 65号
合 計					0			
					173, 400		173, 400	
変更積算金額					0			
					159, 741		159, 741	円／基

410/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 34号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		406	245. 2	99, 551			CB210020
		m 3	406	245. 2	99, 551	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 2. 0km以下		406	670. 7	272, 304			CB210110
		m 3	406	670. 7	272, 304	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10, 000m3未満） 無し		406	136. 5	55, 419			CB210610
		m 3	406	136. 5	55, 419	0	0	
合 計					393, 626			
					0		-393, 626	

0/410m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	0 406	0 337. 8	0 137, 146	406	137, 146	CB210100
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	0 406	0 396. 4	0 160, 938	406	160, 938	CB210110
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 406	0 136. 5	0 55, 419	406	55, 419	CB210610
合 計					0 353, 503		353, 503	
変更積算金額					0 325, 664		325, 664	円／m3

950/0m2当たり内訳書

第 36号内訳書

敷砂利

名称		規格		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	95		136.5		12,967		
			95		136.5		12,967	0	0
敷砂利 (材料費)	再生クラッシャーレン RC-40	m 3	95		2,400		228,000		
			95		2,400		228,000	0	0
合 計							221,991		
							0		-221,991

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

一式当たり内訳書

施工調査費
第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況モニタリング調査	基礎・裏込砕石工		0	0	0			WYB00016
		工種	1	18, 050	18, 050	1	18, 050	単一 70号
施工状況モニタリング調査	コンクリートブロック張工		0	0	0			WYB00018
		工種	1	18, 050	18, 050	1	18, 050	単一 71号
合 計					0			
					36, 100		36, 100	
変更積算金額					0			
					36, 100		36, 100	円／式

一式当たり内訳書

BIM/CIM実施計画書・3次元モデル・実施報告書の作成費用

第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
BIM/CIM摘要工事に要する費用			0		0			WYB00017
		式	1		6, 370, 000	1	6, 370, 000	
合 計					0			
					6, 370, 000		6, 370, 000	
変更積算金額					0			
					6, 370, 000		6, 370, 000	円／式

一式当たり内訳書

第 39号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0	0	0			WYB00019
		月	6	51, 000	306, 000	6	306, 000	単一 72号
合 計					0			
					306, 000		306, 000	
変更積算金額					0			
					306, 000		306, 000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	286. 9	
						1		286. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（I C T）		土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	311. 5	311. 5	CB210120		
			m 3	1	311. 5	311. 5			
計						311. 5			
						311. 5			
単価						311. 5			
						311. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害有り 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		436. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 有り 10, 000m3以上50, 000m3未満		0	0	0	CB210120	
			m 3	1	473. 8	473. 8		
計						0		
						473. 8		
単価						0	円／m3	
						473. 8		
変更積算単価						436. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	掘削(無人化ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
					1			1, 351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (無人化 I C T)		土砂 オープンカット 障害無し		0	0	0	WYB00001	
			m 3	1	1, 466	1, 466	単一 6号	
計						0		
						1, 466		
単価						0		
						1, 466	円／m3	
変更積算単価						1, 351	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	216. 7
					1			216. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	235. 3	235. 3	CB210100	
			m 3	1	235. 3	235. 3		
計						235. 3		
						235. 3		
単価						235. 3		
						235. 3	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	交通誘導警備員 B	昼間作業	単位	人日	数量	1	単価	12, 455	
						1		12, 455	
名 称		規 格	単位	数 量	単価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B				1	13, 520	13, 520	WB010212		
			人日	1	13, 520	13, 520	単一 14号		
計						13, 520			
						13, 520			
単価						13, 520			
						13, 520			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	掘削（無人化 I C T）	土砂 オープンカット 障害無し	単位	m 3	数量	0	単価	0	
						162		1, 466	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	1	28, 184	28, 184			
普通作業員				0	0	0			
			人	1	20, 072	20, 072			
軽油				0	0	0			
			L	120	158	18, 960			
I C T 遠隔操作型バックホウ		PC200I-11 ラジコン車使用		0	0	0			
			日	1	157, 000	157, 000			
I C T 建設機械経費賃料加算額		バックホウ（I C T 施工対応型）		0	0	0			
			日	1	13, 300	13, 300			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		84			
計						0			
						237, 600			
単価						0			
						1, 466	円／m 3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	有料道路利用料（一ッ葉）	大型車(1)	単位	台	数量	1	単価	181
						1		181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
有料道路利用料（一ッ葉）		大型車(1)		1	181	181		
			台	1	181	181		
計						181		
						181		
単価						181		
						181	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	有料道路利用料（一ッ葉）	大型車(1)	単位	台	数量	0	単価	0
						1		181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
有料道路利用料（一ッ葉）		大型車(1)		0	0	0		
			台	1	181	181		
計						0		
						181		
単価						0		
						181	円／台	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0			
単一9号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価 1, 643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 642. 68	164, 268	
防護柵（P種）		（再利用）	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）			式	1		32	
計						164, 300	
単価						1, 643	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	中間支柱	コンクリート建込 標準型 路側用 B種 塗装 無標準	単位	本	数量	100	単価	4, 284	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2. 9	31, 304	90, 781			
特殊作業員			人	1	27, 768	27, 768			
普通作業員			人	8. 7	20, 072	174, 626			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	16. 2	7, 808	126, 489	単－ 24号		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 736			
計						428, 400			
単価						4, 284	円／本		

参考資料（１）

参考資料（１）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	ケーブル張	路側用 B種 無 無 標準	単位	m	数量		100	単価	739. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 6	31, 304	18, 782				
普通作業員			人	2. 4	20, 072	48, 172				
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	0. 9	7, 808	7, 027	単－ 24号			
諸雑費（まるめ）			式	1		9				
計						73, 990				
単価						739. 9	円／m			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	16, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3, 052	305, 200	WB253020 単一 25号		
汚濁水拡散防止フェンス		単独7メートルφ300 1×20 1, 000未満 103日	m	100	12, 400	1, 240, 000			
アンカー工 10%			式	1		124, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		800			
計						1, 670, 000			
単価						16, 700	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0		
単－13号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	17, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3, 052	305, 200	WB253020 単－ 26号	
汚濁水拡散防止フェンス		単独7メートルφ300 1×20 1, 000未満 123日	m	100	13, 300	1, 330, 000		
アンカー工 10%			式	1		133, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		800		
計						1, 769, 000		
単価						17, 690	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	13, 520	13, 520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					13, 520		
	単価					13, 520	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	処分費（株）コーポレーションクリエイト	木くず	単位	t	数量	0	単価	0
						1		9, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費（株）コーポレーションクリエイト	木くず		0	0	0		
			t	1	9, 000	9, 000		
	計					0		
						9, 000		
	単価					0		
						9, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	処分費（株）コーポレーションクリエイト	伐採根	単位	t	数量	0	単価	0
						1		18, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（株）コーポレーションクリエイト		伐採根		0	0	0		
			t	1	18, 000	18, 000		
計						0		
						18, 000		
単価						0		
						18, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	諸経費動向調査費		単位	工事	数量	0	単価	0
						1		120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費用				0		0		
			式	1		120, 000		
計						0		
						120, 000		
単価						0		
						120, 000	円／工事	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	I C T活用効果等調査費	技術員0.5人	単位	工事	数量	0	単価	0
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0. 5	36, 100	18, 050		
計						0		
						18, 050		
単価						0		
						18, 050	円／工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ						
			式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価								
						598, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－20号	無人化施工設備費用	建機車載キット等	単位	式	数量	0	単価	0
						1		10, 069, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無人化施工設備費用	建機車載キット等		0	0	0		
			月	1	10, 069, 700	10, 069, 700		
	計					0		
						10, 069, 700		
	単価					0		
						10, 069, 700	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－21号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	4090千円	単位	式	数量	1	単価	4, 090, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用		式	1		4, 090, 000		
	計					4, 090, 000		
	単価					4, 090, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	遠隔臨場費用	現場ｸﾗﾌﾄﾞ ONE	単位	月	数量	0	単価	0
						1		10, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔臨場費用		現場ｸﾗﾌﾄﾞ ONE 月額利用料		0	0	0		
			月	1	10, 000	10, 000		
計						0		
						10, 000		
単価						0		
						10, 000	円／月	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	快適ﾄｲﾚ費用		単位	月	数量	0	単価	0
						1		51, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適ﾄｲﾚ費用				0	0	0		
			基・月	1	51, 000	51, 000		
計						0		
						51, 000		
単価						0		
						51, 000	円／月	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	7, 808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	28, 184	4, 791		
軽油			L	5. 3	158	837		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1	2, 180	2, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 808		
単価						7, 808	円／時間	

参考資料（２）

単一25号		汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	2.2	31,304	68,868		
普通作業員				人	5.4	20,072	108,388		
バックホウ（クローラ型）運転				日	2.2	54,140	119,108		WK250550
諸雑費（率＋まるめ） 3%				式	1		8,836		単一 27号
計							305,200		
単価							3,052		円／m

参考資料（２）

単一26号		汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	2.2	31,304	68,868		
普通作業員				人	5.4	20,072	108,388		
バックホウ（クローラ型）運転				日	2.2	54,140	119,108		WK250550
諸雑費（率＋まるめ） 3%				式	1		8,836		単一 28号
計							305,200		
単価							3,052		円／m

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 184	28, 184		
軽油			L	88	158	13, 904		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						54, 140		
単価						54, 140	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-28号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 184	28, 184		
軽油			L	88	158	13, 904		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						54, 140		
単価						54, 140	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	311. 1
						1		311. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	337. 8	337. 8	CB210100	
			m 3	1	337. 8	337. 8		
計						337. 8		
単価						337. 8		
						337. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 017
						1		5, 017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 446	5, 446	CB210510	
			m 3	1	5, 446	5, 446		
計						5, 446		
単価						5, 446		
						5, 446	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	792. 7	
						1		792. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	860. 5	860. 5	CB210510		
			m 3	1	860. 5	860. 5			
計						860. 5			
						860. 5			
単価						860. 5	円／m3		
						860. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	221. 1	
						1		221. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	240. 1	240. 1	CB210510		
			m 3	1	240. 1	240. 1			
計						240. 1			
						240. 1			
単価						240. 1			
						240. 1			円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	805. 1	
						1		805. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	874	874	CB220010		
			m 2	1	874	874			
計						874			
						874			
単価						874			
						874	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	405. 2
						1		405. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 㐀質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	439. 9	439. 9	CB220010	
			m 2	1	439. 9	439. 9		
計						439. 9		
						439. 9		
単価						439. 9		
						439. 9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-7号	プレキャスト基礎ブロック	底幅 47 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	10		単価	17, 559
						10			17, 559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト基礎ブロック				10	4, 884	48, 840	CB226220		
			m	10	4, 884	48, 840			
プレキャスト基礎ブロック (材料費)				10	11, 500	115, 000	CB226221		
			m	10	11, 500	115, 000			
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0. 4	42, 200	16, 880	CB240010		
			m 3	0. 4	42, 200	16, 880			
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		6. 7	1, 470	9, 849	CB221110		
			m 2	6. 7	1, 470	9, 849			
計						190, 569			
						190, 569			
単価						19, 060			
						19, 060	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-8号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	68, 688	
						1		68, 688	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	74, 560	74, 560	CB226190		
			m 3	1	74, 560	74, 560			
計						74, 560			
						74, 560			
単価						74, 560			
						74, 560			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	66, 560
						1		66, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	72, 250	72, 250	CB226200	
			m 3	1	72, 250	72, 250		
計						72, 250		
						72, 250		
単価						72, 250		
						72, 250	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	1000×1000×100	単位	m2	数量	1	単価	19, 226
						1		19, 226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ﾌﾞﾛｯｸ張		150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 再生砕石 RC-40 1. 0m3を超え3. 0m3以下 遮水ｼｰﾄA(厚1. 0+10. 0mm) 無し 有り		1	20, 870	20, 870	CB226030	
			m 2	1	20, 870	20, 870		
計						20, 870		
						20, 870		
単価						20, 870		
						20, 870	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	1000×1000×100	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		17, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ﾌﾞﾛｯｸ張		150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 不要 遮水ｼｰﾄA(厚1. 0+10. 0mm) 無し 有り 5. 0個を超え15. 0個以下		0	0	0	CB226030	
			m 2	1	19, 230	19, 230		
計						0		
						19, 230		
単価						0		
						19, 230	円／m2	
変更積算単価								
						17, 720	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-12号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	400×400×100	単位	m2	数量	1	単価	15, 495
						1		15, 495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ﾌﾞﾛｯｸ張		150kg/個未満 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 再生砕石 RC-40 1. 0m3を超え3. 0m3以下 遮水ｼｰﾄA(厚1. 0+10. 0mm) 無し 無し		1	16, 820	16, 820	CB226030	
			m 2	1	16, 820	16, 820		
計						16, 820		
						16, 820		
単価						16, 820		
						16, 820	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-13号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	400×400×100	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		12, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ﾌﾞﾛｯｸ張		150kg/個未満 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 再生砕石 RC-40 1. 0m3を超え3. 0m3以下 不要 無し 無し		0	0	0	CB226030	
			m 2	1	13, 690	13, 690		
計						0		
						13, 690		
単価						0		
						13, 690	円／m2	
変更積算単価						12, 620	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-14号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	63, 686	
						1		63, 686	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	69, 130	69, 130	CB226180		
			m 3	1	69, 130	69, 130			
計						69, 130			
						69, 130			
単価						69, 130	円／m3		
						69, 130			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		4, 647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青質目地板t=10		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	5, 044	5, 044		
計						0		
						5, 044		
単価						0		
						5, 044	円／m2	
変更積算単価						4, 647	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	平張コンクリート	18-8-25(高炉) 高さ 15 c m	単位	m2	数量	10	単価	7, 099
						10		7, 099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	10	1, 470	14, 700	CB221110	
				10	1, 470	14, 700		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホリ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1. 5	41, 570	62, 355	CB240010	
				1. 5	41, 570	62, 355		
計						77, 055		
						77, 055		
単価						7, 706		
						7, 706	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	張芝	張芝工 300m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	1, 995
						1		1, 995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 300m2以上500m2未満 無	m 2	1	2, 166	2, 166	WB810870	
				1	2, 166	2, 166		
計						2, 166		
						2, 166		
単価						2, 166		
						2, 166	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	67, 840
						1		67, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		1	73, 640	73, 640	CB226320	
			m 3	1	73, 640	73, 640		
計						73, 640		
						73, 640		
単価						73, 640		
						73, 640	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	止水板	CF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2, 495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF(塩ビ製) 200*5		0	0	0	CB224810	
			m	1	2, 708	2, 708		
計						0		
						2, 708		
単価						0		
						2, 708	円／m	
変更積算単価								
						2, 495	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	根固めブロック据付 (再設置)	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 0.76 t ブロック購入無	単位	個	数量	0	単価	0
					1			3, 216
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 12m超 0個 層積 ラフレールレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準		0	0	0	CB310070	
			個	1	3, 490	3, 490		
	計					0		
						3, 490		
	単価					0		
						3, 490	円／個	
	変更積算単価							
						3, 216	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	ふとんかご	幅 120 c m 高さ 50 c m 階段式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150～200	単位	m	数量	1	単価	17, 706
					1			17, 706
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ふとんかご	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm		1	19, 220	19, 220	CB225030	
			m	1	19, 220	19, 220		
	計					19, 220		
						19, 220		
	単価					19, 220		
						19, 220	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	吸出し防止材	(河川護岸用) t-10mm	単位	m2	数量	1	単価	908. 5
						1		908. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	986. 2	986. 2	CB224720	
			m 2	1	986. 2	986. 2		
計						986. 2		
						986. 2		
単価						986. 2		
						986. 2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	プレキャストU型側溝	300	単位	m	数量	1	単価	10, 953
						1		10, 953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 5m3/10m		1	11, 890	11, 890	WB821410	
			m	1	11, 890	11, 890	単一 56号	
計						11, 890		
						11, 890		
単価						11, 890		
						11, 890	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	現場打ち集水桝 (1)	18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	87, 168	
						1		87, 168	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	50, 920	50, 920	CB222950		
		0. 30m3を超え0. 32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	50, 920	50, 920			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		1. 2	34, 850	41, 820	CB240010		
			m 3	1. 2	34, 850	41, 820			
型枠		一般型枠 均しコンクリート		0. 4	4, 680	1, 872	CB240210		
			m 2	0. 4	4, 680	1, 872			
計						94, 612			
						94, 612			
単価						94, 620	円／箇所		
						94, 620			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一25号	現場打ち集水桝 (2)	18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	89,177
						1	89,177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	53,100	53,100	CB222950
		0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	53,100	53,100	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		1.2	34,850	41,820	CB240010
			m 3	1.2	34,850	41,820	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		0.4	4,680	1,872	CB240210
			m 2	0.4	4,680	1,872	
計						96,792	
						96,792	
単価						96,800	
						96,800	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	現場打ち集水桝 (3)	18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	100, 140	
						1		100, 140	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	68, 900	68, 900	CB222950		
		0. 46m3を超え0. 49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	68, 900	68, 900			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		1. 1	34, 850	38, 335	CB240010		
			m 3	1. 1	34, 850	38, 335			
型枠		一般型枠 均しコンクリート		0. 3	4, 680	1, 404	CB240210		
			m 2	0. 3	4, 680	1, 404			
計						108, 639			
						108, 639			
単価						108, 700	円／箇所		
						108, 700			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	蓋	600×600(T-2) 粗目	単位	枚	数量	1	単価	20, 313
						1		20, 313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		1	22, 050	22, 050	WB821430	
		無し	枚	1	22, 050	22, 050	単一 57号	
計						22, 050		
						22, 050		
単価						22, 050		
						22, 050	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	フラップゲート	φ400用 (SUS)	単位	基	数量	1	単価	269, 926
						1		269, 926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
逆流防止装置設置		フラップ式 φ400用 (SUS) アンカーボルト設置含む		1	293, 000	293, 000	WYB00003	
			基	1	293, 000	293, 000	単一 58号	
計						293, 000		
						293, 000		
単価						293, 000		
						293, 000	円/基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	鉄筋コンクリート台付管	重圧管 φ 300	単位	m	数量	1	単価	24, 892
						1		24, 892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用		1	19, 920	19, 920	CB222850	
			m	1	19, 920	19, 920		
モルタル練		高炉 全ての費用		0. 08	88, 640	7, 091. 2	CB240060	
			m 3	0. 08	88, 640	7, 091. 2		
計						27, 011. 2		
						27, 011. 2		
単価						27, 020		
						27, 020	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	重力式擁壁 (舗装止コンクリート)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	67, 840
						1		67, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		1	73, 640	73, 640	CB226320	
			m 3	1	73, 640	73, 640		
計						73, 640		
						73, 640		
単価						73, 640		
						73, 640	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	コンクリート (舗装止コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	37, 163
						1		37, 163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	40, 340	40, 340	CB240010	
			m 3	1	40, 340	40, 340		
計						40, 340		
						40, 340		
単価						40, 340	円／m3	
						40, 340		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	719. 1
						1		719. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	780. 6	780. 6	CB410030	
			m 2	1	780. 6	780. 6		
計						780. 6		
						780. 6		
単価						780. 6	円／m2	
						780. 6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2, 038	
						1		2, 038	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm		1	2, 213	2, 213	CB410260		
		再生密粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 213	2, 213			
計						2, 213			
						2, 213			
単価						2, 213			
						2, 213			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	719. 1	
						1		719. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	780. 6	780. 6	CB410030		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	780. 6	780. 6			
計						780. 6			
						780. 6			
単価						780. 6			
						780. 6			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-35号	コンクリート舗装	σ ck=18N/mm2 舗装厚 150mm	単位	m2	数量	10	単価	4, 875	
						10		4, 875	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1. 5	35, 280	52, 920	CB240010		
			m 3	1. 5	35, 280	52, 920			
計						52, 920			
						52, 920			
単価						5, 292	円／m2		
						5, 292			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	地先境界ブロック	C種(150×150×600)	単位	m	数量	1	単価	5, 659
						1		5, 659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 C種(150×150×600) 無し 無し		1	6, 143	6, 143	CB422520	
			m	1	6, 143	6, 143		
計						6, 143		
						6, 143		
単価						6, 143		
						6, 143		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一37号	車止めポスト	車止めポスト径 114. 3mm 車止めポスト長さ 850mm	単位	本	数量	10	51, 129
						10	51, 129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めポスト設置		全ての費用		10	36, 670	366, 700	CB420910
			本	10	36, 670	366, 700	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1. 7	40, 340	68, 578	CB240010
			m 3	1. 7	40, 340	68, 578	
型枠		一般型枠 小型構造物		14	8, 247	115, 458	CB240210
			m 2	14	8, 247	115, 458	
基礎碎石		7. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		3. 6	1, 182	4, 255. 2	CB221110
			m 2	3. 6	1, 182	4, 255. 2	
計						554, 991. 2	
						554, 991. 2	
単価						55, 500	
						55, 500	円／本

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	車線分離標	800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満	単位	本	数量	1	単価	26, 633
						1		26, 633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（車線分離標（ワハール）設置）		可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費		1	28, 910	28, 910	WB812400	
		本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	本	1	28, 910	28, 910	単一 59号	
計						28, 910		
						28, 910		
単価						28, 910		
						28, 910	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	194. 1
						1		194. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	210. 7	210. 7	CB430310	
			m 2	1	210. 7	210. 7		
計						210. 7		
						210. 7		
単価						210. 7	円／m2	
						210. 7		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	根固めブロック撤去	無筋ブロック ブロック種類(実数量)0. 76t	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	根固めブロック撤去	撤去・仮置き 無し ラフレールレン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310210	
				1	2, 728	2, 728		
	計					0		
						2, 728		
	単価					0		
						2, 728	円／個	
	変更積算単価					2, 514	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	14, 058
						1	14, 058	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 23. 2以下		1	15, 260	15, 260	WB824020	
			m 3	1	15, 260	15, 260	単一 60号	
	計					15, 260		
						15, 260		
	単価					15, 260		
						15, 260	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	伐木・伐竹(複合)	伐木(人力施工：粗)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		240. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹（複合）		伐木(人力施工：粗)(10本/100m2未満) 有り 機械施工 全ての費用		0	0	0	CB320590	
			m 2	1	261. 4	261. 4		
計						0		
						261. 4		
単価						0		
						261. 4	円／m2	
変更積算単価						240. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	伐木伐竹運搬		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（伐木除根）		機械施工 有り 無し 19. 0km以下 全ての費用		0	0	0	CB320580	
			m 3	1	2, 456	2, 456		
計						0		
						2, 456		
単価						0		
						2, 456	円／m3	
変更積算単価						2, 263	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	鳥獣防護柵撤去		単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鳥獣防護柵撤去				0	0	0	WYB00028	
			m	1	1, 283	1, 283	単一 66号	
計						0		
						1, 283		
単価						0		
						1, 283	円／m	
変更積算単価						1, 182	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 486
						1		3, 486
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用		1	3, 784	3, 784	CB227010	
			m 3	1	3, 784	3, 784		
計						3, 784		
						3, 784		
単価						3, 784		
						3, 784	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	殻処分	アスファルト殻 2.35t/m ³	単位	m ³	数量	1	単価	1,731
						1		1,731
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m ³ ）				1	1,880	1,880	WB020051	
			m ³	1	1,880	1,880	単一 67号	
計						1,880		
						1,880		
単価						1,880		
						1,880	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	交通誘導警備員 B	昼間作業	単位	人日	数量	1	単価	12,455
						1		12,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1	13,520	13,520	WB010212	
			人日	1	13,520	13,520	単一 69号	
計						13,520		
						13,520		
単価						13,520		
						13,520	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	粒度調整工		単位	m 3	数量	0	単価	0	
					100			904. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	1	28, 184	28, 184			
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0. 5	31, 304	15, 652			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2 0 1 4年規制） 山積0. 8 m 3		0	0	0			
			供用日	1	21, 500	21, 500			
軽油				0	0	0			
			L	88	148	13, 024			
スケルトンバケット（損料）				0	0	0			
			日	1	5, 500	5, 500			
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0			
			式	1		6, 570			
計						0			
						90, 430			
単価						0			
						904. 3	円／m 3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一49号	整地	敷均し 10,000m3未満 玉石混じり	単位	m ²	数量	0	0
						500	483. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	31,304	31,304	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	20,072	20,072	
ダンプトラック運転（賃料）		4t車		0	0	0	WYB00009
			日	2	38,100	76,200	単一 73号
バックホウ運転（賃料）		標準 クロー型 山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0	WYB00011
			日	2	57,050	114,100	単一 74号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		24	
計						0	
						241,700	
単価						0	
						483. 4	円／m ²

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	人力施工による植生工	張芝工 300m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	2, 166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	2, 166. 48	2, 166		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 166		
単価						2, 166	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一51号	プレキャスト擁壁設置（L型擁壁）	H=1600×L=1875	単位	本	数量	1	14, 310
						1	14, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 076	31, 304	2, 379	
			人	0. 076	31, 304	2, 379	
特殊作業員				0. 076	27, 768	2, 110	
			人	0. 076	27, 768	2, 110	
普通作業員				0. 23	20, 072	4, 616	
			人	0. 23	20, 072	4, 616	
運転手（特殊）				0. 076	28, 184	2, 141	
			人	0. 076	28, 184	2, 141	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		0. 076	11, 700	889	
			日	0. 076	11, 700	889	
諸雑費（率＋まるめ） 18%				1		2, 175	
			式	1		2, 175	
計						14, 310	
						14, 310	
単価						14, 310	
						14, 310	円／本

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	L型擁壁（材料費）	H=1600×L=1875	単位	本	数量	1	単価	157, 500
						1		157, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型擁壁		H=1600×L=1875		1	157, 500	157, 500		
			本	1	157, 500	157, 500		
計						157, 500		
						157, 500		
単価						157, 500	円／本	
						157, 500		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－53号	L型擁壁コーナー	H=1600×L=2125・1500	単位	箇所	数量	1	18, 230
						1	18, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 11	31, 304	3, 443	
			人	0. 11	31, 304	3, 443	
ブロック工				0. 11	28, 080	3, 088	
			人	0. 11	28, 080	3, 088	
普通作業員				0. 33	20, 072	6, 623	
			人	0. 33	20, 072	6, 623	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 11	46, 100	5, 071	
			日	0. 11	46, 100	5, 071	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						18, 230	
						18, 230	
単価						18, 230	
						18, 230	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	103, 000	106, 090		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	71, 162	71, 162		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						177, 300		
単価						177, 300	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 5m3/10m	単位	m	数量		10	単価	11, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 844. 88	38, 448			
U型側溝		300×300×2000	個	5	15, 800	79, 000			
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 6	2, 400	1, 440			
諸雑費（まるめ）			式	1		12			
計						118, 900			
単価						11, 890	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-57号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位 枚 数量 単価 金額 単価 22, 050
名称		規格	単位 数量 単価 金額 摘要
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚 100 347. 36 34, 736
グレーチング蓋(本体・受枠)		600×600枋穴用 t-2 粗目	枚 100 21, 700 2, 170, 000
諸雑費（まるめ）			式 1 264
計			2, 205, 000
単価			22, 050 円／枚

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	逆流防止装置設置	フラップ式 φ400用（SUS）アンカーボルト設置含む	単位	基	数量	1	単価	293, 000
						1		293, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	20, 072	20, 072		
			人	1	20, 072	20, 072		
フラップゲート		φ400用(SUS) アンカーボルト含む		1	269, 000	269, 000		
			組	1	269, 000	269, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		3, 928		
			式	1		3, 928		
計						293, 000		
						293, 000		
単価						293, 000	円／基	
						293, 000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーボール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	28, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーボール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	28, 908. 22	28, 908		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						28, 910		
単価						28, 910	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 23.2以下	単位	m 3	数量		1	単価	15, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 820	10, 820	WB824010 単一 75号		
処分費（m 3）			m 3	1	1, 410	1, 410	WB020051 単一 76号		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	3, 032	3, 032	CB227010		
計						15, 262			
単価						15, 260	円／m 3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一61号	大径木伐採・積込	幹周40cm以上	単位	m 2	数量	0	0
						100	27, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	3	31, 304	93, 912	
特殊作業員				0	0	0	
			人	9	27, 768	249, 912	
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	17. 6	28, 184	496, 038	
林業用フェラバンチャー付きバックホウ（損料）		排出ガス対策型		0	0	0	
			日	8. 8	100, 000	880, 000	
林業用グラブプル付きバックホウ（損料）		排出ガス対策型		0	0	0	
			日	8. 8	70, 000	616, 000	
チェーンソー（賃料）		300～400mm 刃付き		0	0	0	WYB00059
			日	9	2, 050	18, 450	単一 77号
軽油				0	0	0	
			L	1, 540	148	227, 920	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0	
			式	1		125, 768	
計						0	
						2, 708, 000	
単価						0	
						27, 080	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-62号	伐根・整地・積込		単位	m 2	数量	0	単価	0	
						100		1, 325	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0. 9	31, 304	28, 173			
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	1. 5	28, 184	42, 276			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2 0 1 4年規制） 山積0. 8 m 3		0	0	0			
			供用日	1. 5	21, 500	32, 250			
軽油				0	0	0			
			L	130	148	19, 240			
諸雑費（率+まるめ） 15%				0		0			
			式	1		10, 561			
計						0			
						132, 500			
単価						0			
						1, 325			円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	処分費（株）コーポレーションクリエイト	木くず	単位	t	数量	0	単価	0
						1		9, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（株）コーポレーションクリエイト		木くず		0	0	0		
			t	1	9, 000	9, 000		
計						0		
						9, 000		
単価						0		
						9, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	処分費（株）コーポレーションクリエイト	伐採根	単位	t	数量	0	単価	0
						1		18, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（株）コーポレーションクリエイト		伐採根		0	0	0		
			t	1	18, 000	18, 000		
計						0		
						18, 000		
単価						0		
						18, 000	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-65号	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ 小屋仮移設・再設置	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ＋ｺﾞﾐ箱 運搬費込み	単位	基	数量	0	単価	0
						2		86, 700
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	31, 304	31, 304		
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1. 5	28, 184	42, 276		
普通作業員				0	0	0		
			人	3	20, 072	60, 216		
フォークリフト（賃料）（長期割引なし）		エンジン駆動 最大積載2. 5t		0	0	0		
			台・日	2	6, 100	12, 200		
軽油				0	0	0		
			L	50	148	7, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0		
			式	1		20, 004		
計						0		
						173, 400		
単価						0		
						86, 700		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	鳥獣防護柵撤去		単位	m	数量	0	単価	0	
						100		1, 283	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	1	31, 304	31, 304			
普通作業員				0	0	0			
			人	4	20, 072	80, 288			
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0			
			式	1		16, 708			
計						0			
						128, 300			
単価						0			
						1, 283	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m 3	100	1, 880	188, 000		
計						188, 000		
単価						1, 880	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	敷砂利（材料費）	再生クラッシュラン RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		R C－4 0	m 3	1	2, 400	2, 400		
計						2, 400		
単価						2, 400	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－69号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 520	13, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 520		
単価						13, 520	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－70号	施工状況モニタリング調査	基礎・裏込砕石工	単位	工種	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0. 5	36, 100	18, 050		
計						0		
						18, 050		
単価						0		
						18, 050	円／工種	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	施工状況モニタリング調査	コンクリートブロック張工	単位	工種	数量	0	単価	0
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0. 5	36, 100	18, 050		
計						0		
						18, 050		
単価						0		
						18, 050	円／工種	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	快適トイレ費用		単位	月	数量	0	単価	0
						1		51, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用				0	0	0		
			基・月	1	51, 000	51, 000		
計						0		
						51, 000		
単価						0		
						51, 000	円／月	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-73号	ダンプトラック運転（賃料）	4t車	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		38, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）				0	0	0			
			人	1	24, 960	24, 960			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0			
			日	1	6, 480	6, 480			
軽油				0	0	0			
			L	45	148	6, 660			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						38, 100			
単価						0			
						38, 100	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	バックホウ運転（賃料）	標準 クローラ型 山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		57, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28, 184	28, 184		
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		0	0	0		
			日	1	11, 100	11, 100		
軽油				0	0	0		
			L	120	148	17, 760		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						57, 050		
単価						0		
						57, 050		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		10, 820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 813. 76	10, 813		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					10, 820		
	単価					10, 820	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		1, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	Co(無筋)	m 3	100	1, 410	141, 000		
	計					141, 000		
	単価					1, 410	円／m 3	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	チェーンソー（賃料）	300～400mm 刃付き	単位	日	数量	0	単価	0
						1		2, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェーンソー（賃料）		300～400mm 刃付き		0	0	0		
			基・日	1	2, 050	2, 050		
計						0		
						2, 050		
単価						0		
						2, 050	円／日	