この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事
工事地名	熊本県宇土市長浜町地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 1月		１２）	設 計 年 月	令和 8年 1月	
２）	事務所名	八代河川国道事務所　工務第二課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	2589200026		１４）	単価適用年月	2026年 1月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の本官		１５）	歩掛適用年月	2026年 1月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	トンネル工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	1280日間	自　令和 8年 3月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和11年 8月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	熊本県		２２）	処 分 費 等	49,350	
１０）	地　　区	松橋		２３）	公 告 日	令和 7年 9月19日	
１１）	河川・路線	一般国道５７号		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ(NATM)		式	1		5,245,946,317			
ﾄﾝﾈﾙ工(発破工法)		式	1		4,081,598,578			
掘削･支保工(全断面)(本坑)		式	1		104,082,600			
掘削･支保	大断面 CII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	70		104,082,600			内-1号
掘削･支保工(上半)(本坑)		式	1		1,979,500,027			
掘削･支保	大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	195.6		392,275,690			内-2号
掘削･支保	大断面 DI-L 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	64.4		149,264,612			内-3号
掘削･支保	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	637		1,392,718,125			内-4号
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	20.8	2,087,000	43,409,600			単-1号
支保	ＤＩ-L妻部	面	4	458,000	1,832,000			単-2号
掘削･支保工(下半)(本坑)		式	1		533,769,492			
掘削･支保	大断面 DI 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	195.6		114,379,774			内-5号

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削･支保	大断面 DI-L 切羽監視 責任者無 鏡吹付工施工無	m	64.4		40,080,628			内-6号
掘削･支保	大断面 DII 切羽監視 責任者無 鏡吹付工施工無	m	637		365,649,930			内-7号
掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視 責任者無 鏡吹付工施工無	m	24.1	547,600	13,197,160			単-3号
支保	ＤＩ-L妻部	面	4	115,500	462,000			単-4号
掘削工 (避難坑)		式	1		172,861,540			
ﾄﾝﾈﾙ掘削	CⅡp	m	170		31,795,400			内-8号
ﾄﾝﾈﾙ掘削	ＤＩp	m	170.2		28,166,400			内-9号
ﾄﾝﾈﾙ掘削	DⅡp	m	575.6		93,930,120			内-10号
ﾄﾝﾈﾙ掘削	DⅢp-1	m	6.3	157,400	991,620			単-5号
ﾄﾝﾈﾙ掘削	ＤＩp-L	m	10.1	256,400	2,589,640			単-6号
ﾄﾝﾈﾙ掘削	ＤＩp-L-h	m	15.4	256,400	3,948,560			単-7号
ﾄﾝﾈﾙ掘削	DⅡp-L	m	30.3		7,611,360			内-11号

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ掘削	DⅡp-L-h	m	15.4		3,828,440			内-12号
掘削工 (避難連絡坑)		式	1		8,634,785			
ﾄﾝﾈﾙ掘削	DⅡjr	m	8.2		1,046,730			内-13号
ﾄﾝﾈﾙ掘削	DⅡjr-L	m	5		899,500			内-14号
ﾄﾝﾈﾙ掘削	DⅡjr-h-L	m	6.7		1,712,185			内-15号
ﾄﾝﾈﾙ掘削	DⅠsr	m	3.3	263,300	868,890			単-8号
ﾄﾝﾈﾙ掘削	DⅠsr-h	m	15.6	263,300	4,107,480			単-9号
残土処理工		式	1		43,841,443			
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3以上	m3	67,300		11,294,968			内-16号
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3以上	m3	5,600		1,152,182			内-17号
土砂等運搬	軟岩	m3	67,270		28,624,236			内-18号
土砂等運搬	硬岩	m3	5,600		2,770,057			内-19号

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付工 (避難坑)		式	1		139,106,430			
吹付	CⅡp 吹付厚5cm	m	170		18,101,200			内-20号
吹付	DⅠp 吹付厚10cm	m	170.2		24,050,790			内-21号
吹付	DⅡp 吹付厚10cm	m	575.6		83,031,260			内-22号
吹付	DⅢp-1 吹付厚10cm	m	6.3	117,900	742,770			単-10号
吹付	DⅠp-L 吹付厚10cm	m	10.1	180,100	1,819,010			単-11号
吹付	DⅠp-L-h 吹付厚10cm	m	15.4	180,100	2,773,540			単-12号
吹付	DⅡp-L 吹付厚10cm	m	30.3		5,418,650			内-23号
吹付	DⅡp-L-h 吹付厚10cm	m	15.4		2,743,510			内-24号
吹付	DⅠp-L 妻部 吹付厚10cm	箇所	1	105,600	105,600			単-13号
吹付	DⅡp-L 妻部 吹付厚10cm	箇所	3	106,700	320,100			単-14号
吹付工 (避難連絡坑)		式	1		5,837,610			

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付	DⅡjr 吹付厚10cm	m	8.2		974,570			内-25号
吹付	DⅡjr-L 吹付厚10cm	m	5		759,750			内-26号
吹付	DⅡjr-h-L 吹付厚10cm	m	6.7		1,009,020			内-27号
吹付	DⅠsr 吹付厚10cm	m	3.3	152,800	504,240			単-15号
吹付	DⅠsr-h 吹付厚10cm	m	15.6	152,700	2,382,120			単-16号
吹付	DⅡjr-L 妻部 吹付厚10cm	箇所	1	50,510	50,510			単-17号
吹付	DⅡjr-h-L 妻部 吹付厚10cm	箇所	1	157,400	157,400			単-18号
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工（避難坑）		式	1		114,829,200			
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	CⅡp 耐力117.7kN L=2.0m	m	170		14,073,980			内-28号
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	DⅠp 耐力117.7kN L=2.0m	m	170.2		20,464,820			内-29号
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	DⅡp 耐力117.7kN L=2.0m	m	575.6		68,550,700			内-30号
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	DⅢp-1 耐力117.7kN L=2.0m	m	6.3	69,600	438,480			単-19号

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	DⅠp-L 耐力117.7kN L=2.0m	m	10.1	161,200	1,628,120			単-20号
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	DⅠp-L-h 耐力117.7kN L=2.0m	m	15.4	161,200	2,482,480			単-21号
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	DⅡp-L 耐力117.7kN L=2.0m	m	30.3		4,784,370			内-31号
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	DⅡp-L-h 耐力117.7kN L=2.0m	m	15.4		2,406,250			内-32号
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 (避難連絡坑)		式	1		5,393,800			
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	DⅡjr 耐力117.7kN L=2.0m	m	8.2		716,885			内-33号
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	DⅡjr-L 耐力117.7kN L=2.0m	m	5		614,000			内-34号
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	DⅡjr-h-L 耐力117.7kN L=2.0m	m	6.7		969,825			内-35号
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	DⅠsr 耐力117.7kN L=2.0m	m	3.3	167,700	553,410			単-22号
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	DⅠsr-h 耐力117.7kN L=2.0m	m	15.6	162,800	2,539,680			単-23号
鋼製支保工 (避難坑)		式	1		63,887,364			
鋼製支保	DⅠp H100×100×6×8	m	170.2		12,828,783			内-36号

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製支保	DⅡp H100×100×6×8	m	575.6		44,068,960			内-37号
鋼製支保	DⅢp-1 H125×125×6.5×9	m	6.3	88,450	557,235			単-24号
鋼製支保	DⅠp-L H100×100×6×8	m	10.1	91,140	920,514			単-25号
鋼製支保	DⅠp-L-h H100×100×6×8	m	15.4	91,140	1,403,556			単-26号
鋼製支保	DⅡp-L H100×100×6×8	m	30.3		2,729,323			内-38号
鋼製支保	DⅡp-L-h H100×100×6×8	m	15.4		1,378,993			内-39号
鋼製支保工（避難連絡坑）		式	1		3,367,454			
鋼製支保	DⅡjr H100×100×6×8	m	8.2		576,665			内-40号
鋼製支保	DⅡjr-L H100×100×6×8	m	5		415,300			内-41号
鋼製支保	DⅡjr-h-L H100×100×6×8	m	6.7		613,820			内-42号
鋼製支保	DⅠsr H100×100×6×8	m	3.3	93,210	307,593			単-27号
鋼製支保	DⅠsr-h H100×100×6×8	m	15.6	93,210	1,454,076			単-28号

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網工 (避難坑)		式	1		12,535,105			
金網	ＤＩｐ φ5×150×150	m	170.2		2,401,283			内-43号
金網	ＤⅡｐ φ5×150×150	m	575.6		8,761,793			内-44号
金網	ＤⅢp-1 φ5×150×150	m	6.3	14,710	92,673			単-29号
金網	ＤＩp-L φ5×150×150	m	10.1	15,990	161,499			単-30号
金網	ＤＩp-L-h φ5×150×150	m	15.4	15,990	246,246			単-31号
金網	ＤⅡp-L φ5×150×150	m	30.3		514,393			内-45号
金網	ＤⅡp-L-h φ5×150×150	m	15.4		259,028			内-46号
金網	ＤＩp-L 妻部 φ5×150×150	箇所	1	24,480	24,480			単-32号
金網	ＤⅡp-L 妻部 φ5×150×150	箇所	3	24,570	73,710			単-33号
金網工 (避難連絡坑)		式	1		682,442			
金網	ＤⅡjr φ5×150×150	m	8.2		121,319			内-47号

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網	DⅡjr-L φ5×150×150	m	5		81,750			内-48号
金網	DⅡjr-h-L φ5×150×150	m	6.7		116,814			内-49号
金網	DⅠsr φ5×150×150	m	3.3	16,610	54,813			単-34号
金網	DⅠsr-h φ5×150×150	m	15.6	16,610	259,116			単-35号
金網	DⅡjr-L 妻部 φ5×150×150	箇所	1	20,980	20,980			単-36号
金網	DⅡjr-h-L 妻部 φ5×150×150	箇所	1	27,650	27,650			単-37号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水工（本坑）		式	1		560,435,229			
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 CII 巻厚 40cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m	70	717,300	50,211,000			単-38号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DI 巻厚 40cm 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	133.9	784,400	105,031,160			単-39号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DII 巻厚 40cm 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	397		315,879,236			内-50号

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIII 巻厚 45cm 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	27.3	837,500	22,863,750			単-40号
補強鉄筋	SD345 D13	t	0.35	172,700	60,445			単-41号
補強鉄筋	SD345 D16～25	t	387	170,600	66,022,200			単-42号
補強鉄筋	SD345 D29～32	t	2.14	171,700	367,438			単-43号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 (避難坑)		式	1		220,793,882			
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅡp 巻厚20cm 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	575.9	247,400	142,477,660			単-44号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢp-1 巻厚20cm 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	11.6	1,132,000	13,131,200			単-45号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅡp-L 巻厚20cm 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	29.4	963,100	28,315,140			単-46号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅡp-L-h 巻厚20cm 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	15.4		14,596,660			内-51号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅡp-L 妻部 巻厚20cm 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	箇所	3	168,500	505,500			単-47号
補強鉄筋	SD345 D16～25	t	121	170,600	20,642,600			単-48号

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強鉄筋	SD345 D29～32	t	0.41	171,700	70,397			単-49号
型枠		m2	50		750,225			内-52号
足場		掛m2	50		304,500			内-53号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工（避難連絡坑）		式	1		47,106,864			
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅡjr 巻厚20cm 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	8.4	1,199,000	10,071,600			単-50号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅡjr-L 巻厚20cm 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	5.1	2,595,000	13,234,500			単-51号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅡjr-h-L 巻厚20cm 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	6.5	898,500	5,840,250			単-52号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅠsr 巻厚20cm 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	3.3	898,500	2,965,050			単-53号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅠsr-h 巻厚20cm 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	14.4	898,500	12,938,400			単-54号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅡjr-L 妻部 巻厚20cm 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	箇所	1	305,400	305,400			単-55号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅡjr-h-L 妻部 巻厚20cm 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	箇所	1	408,000	408,000			単-56号

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強鉄筋	SD345 D16～25	t	3.99	170,600	680,694			単-57号
型枠		m2	30		471,570			内-54号
足場		掛m2	30		191,400			内-55号
ﾄﾝﾈﾙ防水工 (避難坑)		式	1		46,185,451			
ﾄﾝﾈﾙ防水	DⅡp 透水性緩衝材 t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	m	575.9	53,550	30,839,445			単-58号
ﾄﾝﾈﾙ防水	DⅢp-1 透水性緩衝材 t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	m	11.6	529,700	6,144,520			単-59号
ﾄﾝﾈﾙ防水	DⅡp-L 透水性緩衝材 t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	m	29.4	203,700	5,988,780			単-60号
ﾄﾝﾈﾙ防水	DⅡp-L-h 透水性緩衝材 t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	m	15.4		3,028,926			内-56号
ﾄﾝﾈﾙ防水	DⅡp-L 妻部 透水性緩衝材 t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	箇所	3	61,260	183,780			単-61号
ﾄﾝﾈﾙ防水工 (避難連絡坑)		式	1		18,747,860			
ﾄﾝﾈﾙ防水	DⅡjr 透水性緩衝材 t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	m	8.4	573,400	4,816,560			単-62号
ﾄﾝﾈﾙ防水	DⅡjr-L 透水性緩衝材 t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	m	5.1	1,155,000	5,890,500			単-63号

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ防水	DⅡjr-h-L 透水性緩衝材 t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	m	6.5	327,400	2,128,100			単-64号
ﾄﾝﾈﾙ防水	DⅠsr 透水性緩衝材 t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	m	3.3	327,400	1,080,420			単-65号
ﾄﾝﾈﾙ防水	DⅠsr-h 透水性緩衝材 t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	m	14.4	327,400	4,714,560			単-66号
ﾄﾝﾈﾙ防水	DⅡjr-L 妻部 透水性緩衝材 t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	箇所	1	28,230	28,230			単-67号
ﾄﾝﾈﾙ防水	DⅡjr-h-L 妻部 透水性緩衝材 t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	箇所	1	89,490	89,490			単-68号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ工		式	1		458,822,134			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工（本坑）		式	1		82,251,624			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DI	m	196.4	88,340	17,349,976			単-69号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DI-L	m	63.6	96,530	6,139,308			単-70号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DII	m	637	88,340	56,272,580			単-71号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIII	m	28	88,920	2,489,760			単-72号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工（避難坑）		式	1		17,938,099			

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIIp	m	575.9	26,330	15,163,447			単-73号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIp-L	m	10	39,190	391,900			単-74号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIp-L-h	m	15.4	39,190	603,526			単-75号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIIp-L	m	30	39,190	1,175,700			単-76号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIIp-L-h	m	15.4	39,190	603,526			単-77号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工 (避難連絡坑)		式	1		671,103			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIIjr	m	8.4	9,359	78,615			単-78号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIIjr-L	m	4.7	10,530	49,491			単-79号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIIjr-h-L	m	5.1	24,570	125,307			単-80号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIsr	m	3.3	24,570	81,081			単-81号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIsr-h	m	13.7	24,570	336,609			単-82号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工 (本坑)		式	1		19,973,954			

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DI	m	196.4	21,120	4,147,968			単-83号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DI-L	m	63.6	23,510	1,495,236			単-84号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DII	m	637	21,550	13,727,350			単-85号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DIII	m	28	21,550	603,400			単-86号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工 (避難坑)		式	1		5,466,652			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DIIp	m	575.9	7,812	4,498,930			単-87号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DIp-L	m	10	16,150	161,500			単-88号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DIp-L-h	m	15.4	16,150	248,710			単-89号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DIIp-L	m	30	12,280	368,400			単-90号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DIIp-L-h	m	15.4	12,280	189,112			単-91号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工 (避難連絡坑)		式	1		154,554			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DIIjr	m	8.4	1,125	9,450			単-92号

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DIIjr-L	m	4.7	5,910	27,777			単-93号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DIIjr-h-L	m	5.1	5,419	27,636			単-94号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DIsr	m	3.3	5,276	17,410			単-95号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DIsr-h	m	13.7	5,276	72,281			単-96号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ本体工 (本坑)		式	1		277,509,080			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	ＤⅠ 巻厚 50cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	196.4	253,200	49,728,480			単-97号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	ＤⅠ-L 巻厚 50cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	63.6	283,500	18,030,600			単-98号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	ＤⅡ 巻厚 50cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	637	253,200	161,288,400			単-99号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	ＤⅢ 巻厚 50cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	28	256,300	7,176,400			単-100号
補強鉄筋	SD345 D16～25	t	242	170,600	41,285,200			単-101号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ本体工 (避難坑)		式	1		50,777,081			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	ＤⅡp 巻厚 30cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	575.9	60,630	34,916,817			単-102号

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡp-L 巻厚 30cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	30	88,560	2,656,800			単-103号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡp-L-h 巻厚 30cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	15.4	88,560	1,363,824			単-104号
補強鉄筋	SD345 D16～25	t	69.4	170,600	11,839,640			単-105号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ本体工（避難連絡坑）		式	1		2,714,229			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡjr 巻厚 30cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	8.4	39,600	332,640			単-106号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡjr-L 巻厚 30cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	4.7	45,960	216,012			単-107号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡjr-h-L 巻厚 30cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	5.1	85,330	435,183			単-108号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅠsr 巻厚 30cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	3.3	85,330	281,589			単-109号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅠsr-h 巻厚 30cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	13.7	85,330	1,169,021			単-110号
補強鉄筋	SD345 D16～25	t	1.64	170,600	279,784			単-111号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付工（避難坑）		式	1		1,365,758			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付	DⅠp-L 吹付厚10cm	m	10	53,770	537,700			単-112号

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付	DⅠp-L-h 吹付厚10cm	m	15.4	53,770	828,058			単-113号
坑内付帯工		式	1		45,328,890			
箱抜工		式	1		16,096,136			
箱抜	非常電話	箇所	8		2,806,884			内-57号
箱抜	消火栓	箇所	38		9,440,912			内-58号
箱抜	端子盤	箇所	6		964,226			内-59号
箱抜	JF手元開閉器	箇所	2		445,956			内-60号
箱抜	CCTV	箇所	2		429,838			内-61号
箱抜	照明立上	箇所	2		324,154			内-62号
箱抜	ラジオ再放送	箇所	1		111,384			内-63号
箱抜	誘導表示板	箇所	10		1,572,782			内-64号
裏面排水工 (本坑)		式	1		2,530,197			

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裏面排水	VP-100	m	57	1,361	77,577			単-114号
暗渠排水	φ30×3	m	1,994	1,230	2,452,620			単-115号
裏面排水工 (避難坑)		式	1		1,608,374			
裏面排水	VP-100	m	34	1,361	46,274			単-116号
暗渠排水	φ30×3	m	1,270	1,230	1,562,100			単-117号
作業土工 (本坑)		式	1		752,138			
床掘り(掘削)	硬岩	m3	40		166,217			内-65号
床掘り	土砂	m3	480		133,922			内-66号
積込(ﾙｰｽﾞ) (破砕片除去)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	m3	40		14,255			内-67号
積込(ﾙｰｽﾞ) (破砕片積込)	破砕岩 土量50,000m3未満	m3	40		11,333			内-68号
土砂等運搬	硬岩	m3	40		32,532			内-69号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	480		393,879			内-70号

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工 (避難坑)		式	1		836,695			
床掘り(掘削)	硬岩	m3	80		386,142			内-71号
床掘り	土砂	m3	410		112,893			内-72号
積込(ﾙｰｽﾞ) (破砕片除去)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	m3	80		33,118			内-73号
積込(ﾙｰｽﾞ) (破砕片積込)	破砕岩 土量50,000m3未満	m3	80		26,329			内-74号
土砂等運搬	硬岩	m3	80		75,577			内-75号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	250		202,636			内-76号
地下排水工 (本坑)		式	1		12,142,947			
中央排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 有孔管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 管径 300mm	m	995	11,120	11,064,400			単-118号
横断排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 有孔管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 管径 150mm	m	251	4,297	1,078,547			単-119号
地下排水工 (避難坑)		式	1		11,362,403			
中央排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 有孔管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 管径 300mm	m	999	11,120	11,108,880			単-120号

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 有孔管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 管径 150mm	m	59	4,297	253,523			単-121号
坑門工		式	1		27,583,591			
坑口付工（本坑）		式	1		9,599,000			
坑口付		箇所	1	9,599,000	9,599,000			単-122号
坑口付工（避難坑）		式	1		2,677,000			
坑口付		箇所	1	2,677,000	2,677,000			単-123号
作業土工（本坑）		式	1		235,172			
床掘り(掘削)	土砂	m3	150		25,259			内-77号
埋戻し		m3	420		209,913			内-78号
作業土工（避難坑）		式	1		82,148			
床掘り(掘削)	土砂	m3	20		3,431			内-79号
埋戻し		m3	160		78,717			内-80号

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑門本体工 (本坑)		式	1		11,880,167			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	121	32,730	3,960,330			単-124号
鉄筋	SD345 D13	t	0.38	166,300	63,194			単-125号
鉄筋	SD345 D16～25	t	7.28	164,200	1,195,376			単-126号
鉄筋	SD345 D29～32	t	7.12	165,200	1,176,224			単-127号
型枠	一般型枠	m2	370		3,423,970			内-81号
型枠(ｾﾝﾄﾙ)		m	0.7		147,210			内-82号
足場	安全ネット必要	掛m2	370		1,913,863			内-83号
坑門本体工 (避難坑)		式	1		3,110,104			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	22	32,730	720,060			単-128号
鉄筋	SD345 D13	t	0.1	166,300	16,630			単-129号
鉄筋	SD345 D16～25	t	2.11	164,200	346,462			単-130号

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D29～32	t	0.52	165,200	85,904			単-131号
型枠	一般型枠	m2	110		988,740			内-84号
型枠(ｾﾝﾄﾙ)		m	0.4		398,160			内-85号
足場	安全ネット必要	掛m2	110		554,148			内-86号
掘削補助工		式	1		82,273,234			
掘削補助工A (避難坑)		式	1		56,817,710			
注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	DⅢp-1	ｼﾌﾄ	6	406,300	2,437,800			単-132号
鏡吹付 (避難坑)		ｼﾌﾄ	821		54,379,910			内-87号
掘削補助工A (避難連絡坑)		式	1		3,009,630			
鏡吹付 (避難連絡坑)		ｼﾌﾄ	37		3,009,630			内-88号
接続部補強工		式	1		22,445,894			
分岐部補強増しﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	L=2.0m	本	676		6,104,197			内-89号

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
分岐部補強増しﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	L=6.0m	本	804		16,341,697			内-90号
仮設工		式	1		550,339,890			
坑口処理工（本坑）		式	1		745,700			
坑口処理		箇所	1	745,700	745,700			単-133号
坑口処理工（避難坑）		式	1		316,300			
坑口処理		箇所	1	316,300	316,300			単-134号
ﾄﾝﾈﾙ仮設備工		式	1		548,553,390			
ﾄﾝﾈﾙ仮設備		式	1		548,553,390			内-91号
交通管理工		式	1		724,500			
交通誘導警備員（昼間）		人日	50		724,500			内-92号
道路改良		式	1		46,139,399			
道路土工		式	1		6,574,719			

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削工		式	1		3,906,920			
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 50,000m3以上	m3	2,000	174.2	348,400			単-135号
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	m3	2,840	1,253	3,558,520			単-136号
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		86,760			
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 t=50mm	m2	30	2,892	86,760			単-137号
残土処理工		式	1		2,581,039			
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,700		693,764			内-93号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3以上	m3	2,800		477,003			内-94号
土砂等運搬	軟岩	m3	2,840		1,410,272			内-95号
法面工		式	1		20,232,598			
法枠工		式	1		14,253,463			
吹付枠	300×300	m2	280		14,253,463			内-96号

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工		式	1		5,979,135			
鉄筋挿入	D19 削孔長 4.6m Ⅰ 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	m	23		257,227			内-97号
鉄筋挿入	D19 削孔長 4.1m Ⅰ 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	m	36.9		421,261			内-98号
鉄筋挿入	D19 削孔長 3.6m Ⅰ 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	m	64.8		758,631			内-99号
鉄筋挿入	D19 削孔長 3.1m Ⅰ 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	m	68.2		825,215			内-100号
鉄筋挿入	D19 削孔長 2.6m Ⅰ 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	m	91		1,149,936			内-101号
鉄筋挿入	D19 削孔長 2.1m Ⅰ 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	m	86.1		1,156,147			内-102号
鉄筋挿入	D19 削孔長 1.6m Ⅰ 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	m	72		1,059,501			内-103号
鉄筋挿入（坑口付）	D19 削孔長 2.4m Ⅰ 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	m	33.6		351,217			内-104号
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		12,216,900			
作業土工		式	1		255,174			
床掘り(掘削)	軟岩	m3	40		127,331			内-105号

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	20		5,914			内-106号
埋戻し		m3	30		96,952			内-107号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3以上	m3	40		6,313			内-108号
土砂等運搬	軟岩	m3	40		18,664			内-109号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		11,961,726			
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (1000型 基礎材なし)	18-8-40(高炉) 底幅 137cm 高さ 20cm	m	15	19,980	299,700			単-138号
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (750型 基礎材あり)	18-8-40(高炉) 底幅 109cm 高さ 20cm	m	15	18,210	273,150			単-139号
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (750型 基礎材なし)	18-8-40(高炉) 底幅 109cm 高さ 20cm	m	13	15,910	206,830			単-140号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	3	73,940	221,820			単-141号
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控750mm	m2	70		2,334,726			内-110号
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控1000mm	m2	103		3,676,740			内-111号
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	120	36,430	4,371,600			単-142号

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	19	4,805	91,295			単-143号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	7		485,865			内-112号
排水構造物工		式	1		1,963,160			
側溝工		式	1		1,216,800			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300	m	108	10,140	1,095,120			単-144号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (路肩排水)	300×300	m	12	10,140	121,680			単-145号
管渠工		式	1		101,750			
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P1-RC-1-D300)	外圧管1種	m	5	20,350	101,750			単-146号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		644,610			
現場打ち集水桝 (A)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500×500×500	箇所	2	42,220	84,440			単-147号
現場打ち集水桝 (B)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500×500×500	箇所	2	42,220	84,440			単-148号
現場打ち集水桝 (B)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500×500×600	箇所	3	46,580	139,740			単-149号

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (B)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500×500×800	箇所	1	53,110	53,110			単-150号
蓋 (縞鋼板蓋)	桝穴500×500用 t=3.2 mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	2	36,620	73,240			単-151号
蓋 (鋼製蓋)	桝穴500×500用 T-25 並目 (ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)	枚	6	34,940	209,640			単-152号
構造物撤去工		式	1		189,350			
構造物取壊し工		式	1		115,024			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	14	8,216	115,024			単-153号
運搬処理工		式	1		74,326			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	14	1,784	24,976			単-154号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	14	3,525	49,350			単-155号
仮設工		式	1		4,962,672			
法面吹付工		式	1		4,962,672			
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 (坑口付)	高炉ｾﾒﾝﾄ 厚10cm	m2	528		4,962,672			内-113号

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		5,292,085,716			
共通仮設費		式	1		350,067,193			
共通仮設費		式	1		18,172,193			
運搬費		式	1		5,655,020			
建設機械運搬費		台	2		145,320			内-114号
重建設機械分解組立輸送費		回	4		5,509,700			内-115号
安全費		式	1		6,584,998			
ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用		式	1		6,584,998			内-116号
技術管理費		式	1		63,175			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,175			内-117号
営繕費		式	1		2,319,000			
火薬庫類		式	1		2,319,000			内-118号

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式	1		3,550,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		331,895,000			
純工事費		式	1		5,642,152,909			
現場管理費		式	1		1,823,398,000			
工事原価		式	1		7,465,550,909			
一般管理費等		式	1		730,249,091			
工事価格		式	1		8,195,800,000			
消費税相当額		式	1		819,580,000			
工事費計		式	1		9,015,380,000			

70m当たり内訳書

掘削･支保

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	大断面 CⅡ 全断面 105 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	m	60	1,356,000	81,360,000			WYB00745 単－ 156号
各種 有 -0.4本 無 有 無 一括練混ぜ								
掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	大断面 CⅡ 全断面 105 L=1.2km超え 普通(ﾊﾞﾗ)	m	10	1,393,000	13,930,000			WYB00749 単－ 157号
各種 有 -0.4本 無 有 無 一括練混ぜ								
集塵機運転	大断面 CII 全断面 105 電気式 2000m3/min級	m	70	35,850	2,509,500			WB452020 単－ 158号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1600×0.4mm×83m含まない								
集塵機運転	大断面 CII 全断面 105 電気式 2000m3/min級	m	70	35,850	2,509,500			WB452020 単－ 158号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1600×0.4mm×83m含まない								
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 CII 全断面 105 0.5<L≦1.2km 普通	m	60	52,050	3,123,000			WB452030 単－ 159号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 CII 全断面 105 1.4<L≦2.2km 普通	m	10	65,060	650,600			WB452030 単－ 160号
合　計					104,082,600			

195.6m当たり内訳書

掘削･支保

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 上半 75 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	m	100.5	1,814,000	182,307,000			WYB00799 単－ 161号
各種 無 無 有 有 一括練混ぜ								
掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 上半 75 L=1.2km超え 普通(ﾊﾞﾗ)	m	95.1	1,853,000	176,220,300			WYB00803 単－ 162号
各種 無 無 有 有 一括練混ぜ								
集塵機運転	大断面 ＤＩ 上半 75 電気式 2000m3/min級	m	192.9	48,690	9,392,301			WB452020 単－ 163号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管φ1600×0.4mm×83m含まない								
集塵機運転	大断面 ＤＩ 上半 75 電気式 2000m3/min級	m	192.9	48,690	9,392,301			WB452020 単－ 163号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管φ1600×0.4mm×83m含まない								
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＤＩ 上半 75 0.5<L≦1.2km 普通	m	100.5	70,690	7,104,345			WB452030 単－ 164号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＤＩ 上半 75 1.2<L≦1.4km 普通	m	30.8	70,690	2,177,252			WB452030 単－ 165号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＤＩ 上半 75 1.4<L≦2.2km 普通	m	64.3	88,370	5,682,191			WB452030 単－ 166号
合　計					392,275,690			

64.4m当たり内訳書

掘削･支保

第　3号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	大断面 ＤＩ-L 上半 90 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	m	7.6	2,098,000	15,944,800			WYB00864 単－ 167号
各種 無 無 有 有 一括練混ぜ								
掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	大断面 ＤＩ-L 上半 90 L=1.2km超え 普通(ﾊﾞﾗ)	m	56.8	2,140,000	121,552,000			WYB00873 単－ 168号
各種 無 無 有 有 一括練混ぜ								
集塵機運転	大断面 ＤＩ 上半 90 電気式 2000m3/min級	m	64.4	50,290	3,238,676			WB452020 単－ 169号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管φ1600×0.4mm×83m含まない								
集塵機運転	大断面 ＤＩ 上半 90 電気式 2000m3/min級	m	64.4	50,290	3,238,676			WB452020 単－ 169号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管φ1600×0.4mm×83m含まない								
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＤＩ 上半 90 0.5<L≦1.2km 普通	m	7.6	73,020	554,952			WB452030 単－ 170号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＤＩ 上半 90 1.2<L≦1.4km 普通	m	24.6	73,020	1,796,292			WB452030 単－ 171号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＤＩ 上半 90 1.4<L≦2.2km 普通	m	32.2	91,280	2,939,216			WB452030 単－ 172号
合　計					149,264,612			

637m当たり内訳書

掘削･支保

第　4号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	大断面 DⅡ 上半 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	m	296	1,989,000	588,744,000			WYB00174 単－ 173号
各種 無 無 有 有 一括練混ぜ								
掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	大断面 DⅡ 上半 80 L=1.2km超 普通(ﾊﾞﾗ)	m	341	2,030,000	692,230,000			WYB00216 単－ 174号
各種 無 無 有 有 一括練混ぜ								
集塵機運転	大断面 DII 上半 80 電気式 2000m3/min級	m	637	49,220	31,353,140			WB452020 単－ 175号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1600×0.4mm×83m含まない								
集塵機運転	大断面 DII 上半 80 電気式 2000m3/min級	m	637	49,220	31,353,140			WB452020 単－ 175号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1600×0.4mm×83m含まない								
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DII 上半 80 0.5<L≦1.2km 普通	m	296	71,470	21,155,120			WB452030 単－ 176号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DII 上半 80 1.2<L≦1.4km 普通	m	144.5	71,470	10,327,415			WB452030 単－ 177号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DII 上半 80 1.4<L≦2.2km 普通	m	196.5	89,340	17,555,310			WB452030 単－ 178号
合　計					1,392,718,125			

195.6m当たり内訳書

掘削･支保

第　5号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 下半 30 普通(ﾊﾞﾗ)	m	195.6	514,600	100,655,760			WYB00626 単－ 182号
各種 無 無 無 無 一括練混ぜ								
集塵機運転	大断面 ＤＩ 下半 30 電気式 2000m3/min級	m	192.9	19,800	3,819,420			WB452020 単－ 183号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管φ1600×0.4mm×83m含まない								
集塵機運転	大断面 ＤＩ 下半 30 電気式 2000m3/min級	m	192.9	19,800	3,819,420			WB452020 単－ 183号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管φ1600×0.4mm×83m含まない								
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＤＩ 下半 30 0.5<L≦1.2km 普通	m	100.5	28,750	2,889,375			WB452030 単－ 184号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＤＩ 下半 30 1.2<L≦1.4km 普通	m	30.8	28,750	885,500			WB452030 単－ 185号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＤＩ 下半 30 1.4<L≦2.2km 普通	m	64.3	35,930	2,310,299			WB452030 単－ 186号
合　計					114,379,774			

64.4m当たり内訳書

掘削･支保

第　6号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	大断面 ＤＩ-L 下半 35 普通(ﾊﾞﾗ)	m	64.4	548,500	35,323,400			WYB00774 単－ 187号
各種 有 -2本 無 無 無 一括練混ぜ								
集塵機運転	大断面 ＤＩ 下半 35 電気式 2000m3/min級	m	64.4	20,330	1,309,252			WB452020 単－ 188号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1600×0.4mm×83m含まない								
集塵機運転	大断面 ＤＩ 下半 35 電気式 2000m3/min級	m	64.4	20,330	1,309,252			WB452020 単－ 188号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1600×0.4mm×83m含まない								
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＤＩ 下半 35 0.5<L≦1.2km 普通	m	7.6	29,520	224,352			WB452030 単－ 189号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＤＩ 下半 35 1.2<L≦1.4km 普通	m	24.6	29,520	726,192			WB452030 単－ 190号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＤＩ 下半 35 1.4<L≦2.2km 普通	m	32.2	36,900	1,188,180			WB452030 単－ 191号
合　計					40,080,628			

637m当たり内訳書

掘削･支保

第　7号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	大断面 DⅡ 下半 30 普通(ﾊﾞﾗ)	m	637	513,000	326,781,000			WYB00647 単－ 192号
各種 無 無 無 無 一括練混ぜ								
集塵機運転	大断面 DII 下半 30 電気式 2000m3/min級	m	637	17,120	10,905,440			WB452020 単－ 193号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1600×0.4mm×83m含まない								
集塵機運転	大断面 DII 下半 30 電気式 2000m3/min級	m	637	17,120	10,905,440			WB452020 単－ 193号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1600×0.4mm×83m含まない								
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DII 下半 30 0.5<L≦1.2km 普通	m	296	24,860	7,358,560			WB452030 単－ 194号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DII 下半 30 1.2<L≦1.4km 普通	m	144.5	24,860	3,592,270			WB452030 単－ 195号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DII 下半 30 1.4<L≦2.2km 普通	m	196.5	31,080	6,107,220			WB452030 単－ 196号
合　計					365,649,930			

170m当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ掘削

第　8号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	CⅡp　1.2km以下	m	122	183,700	22,411,400			WYB00678 単－ 200号
掘削	CⅡp　1.2km超え	m	48	195,500	9,384,000			WYB00715 単－ 201号
合　計					31,795,400			

170.2m当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ掘削

第　9号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	ＤＩｐ　1.2km以下	m	51.5	157,400	8,106,100			WYB00073 単－ 202号
掘削	ＤＩｐ　1.2km超え	m	118.7	169,000	20,060,300			WYB00561 単－ 203号
合　計					28,166,400			

575.6m当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ掘削

第　10号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	DⅡp　1.2km以下	m	258.7	156,800	40,564,160			WYB00564 単－ 204号
掘削	DⅡp　1.2km超え	m	316.9	168,400	53,365,960			WYB00083 単－ 205号
合　計					93,930,120			

30.3m当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ掘削

第　11号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	DⅡp-L　1.2km以下	m	10.1	240,800	2,432,080			WYB00204 単－ 209号
掘削	DⅡp-L　1.2km超え	m	20.2	256,400	5,179,280			WYB00102 単－ 210号
合　計					7,611,360			

15.4m当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ掘削

第　12号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	DⅡp-L-h　1.2km以下	m	7.7	240,800	1,854,160			WYB00285 単－ 211号
掘削	DⅡp-L-h　1.2km超え	m	7.7	256,400	1,974,280			WYB00108 単－ 212号
合　計					3,828,440			

8.2m当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ掘削

第　13号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	DⅡjr　1.2km以下	m	4.1	122,800	503,480			WYB00456 単－ 213号
掘削	DⅡjr　1.2km超え	m	4.1	132,500	543,250			WYB00135 単－ 214号
合　計					1,046,730			

5m当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ掘削

第　14号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	DⅡjr-L　1.2km以下	m	2.5	173,800	434,500			WYB00480 単－ 215号
掘削	DⅡjr-L　1.2km超え	m	2.5	186,000	465,000			WYB00141 単－ 216号
合　計					899,500			

6.7m当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ掘削

第　15号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	DⅡjr-h-L　1.2km以下	m	3.35	247,800	830,130			WYB00490 単－ 217号
掘削	DⅡjr-h-L　1.2km超え	m	3.35	263,300	882,055			WYB00147 単－ 218号
合　計					1,712,185			

67,300m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　16号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上	m３	67,272	167.9	11,294,968			CA900010
合　計					11,294,968			

5,600m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　17号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3以上	m３	5,604	205.6	1,152,182			CA900010
合　計					1,152,182			

67,270m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　18号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 0.5km以下	m３	67,272	425.5	28,624,236			CB210110
合　計					28,624,236			

5,600m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　19号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 0.5km以下	m３	5,604	494.3	2,770,057			CB210110
合　計					2,770,057			

170m当たり内訳書

吹付

第　20号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付	CⅡp　1.2km以下	m	122	105,800	12,907,600			WYB00055 単－ 221号
吹付	CⅡp　1.2km超え	m	48	108,200	5,193,600			WYB00573 単－ 222号
合　計					18,101,200			

170.2m当たり内訳書

吹付

第　21号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付	ＤＩｐ　1.2km以下　集塵機無	m	18.4	116,900	2,150,960			WYB00353 単－ 223号
吹付	ＤＩｐ　1.2km以下	m	33.1	142,000	4,700,200			WYB00139 単－ 224号
吹付	ＤＩｐ　1.2km超え	m	118.7	144,900	17,199,630			WYB00591 単－ 225号
合　計					24,050,790			

575.6m当たり内訳書

吹付

第　22号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付	DⅡp　1.2km以下	m	258.7	142,600	36,890,620			WYB00155 単－ 226号
吹付	DⅡp　1.2km超え	m	316.9	145,600	46,140,640			WYB00588 単－ 227号
合　計					83,031,260			

30.3m当たり内訳書

吹付

第　23号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付	DⅡp-L　1.2km以下	m	10.1	176,500	1,782,650			WYB00510 単－ 231号
吹付	DⅡp-L　1.2km超え	m	20.2	180,000	3,636,000			WYB00195 単－ 232号
合　計					5,418,650			

15.4m当たり内訳書

吹付

第　24号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付	DⅡp-L-h　1.2km以下	m	7.7	176,400	1,358,280			WYB00534 単－ 233号
吹付	DⅡp-L-h　1.2km超え	m	7.7	179,900	1,385,230			WYB00205 単－ 234号
合　計					2,743,510			

8.2m当たり内訳書

吹付

第　25号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付	DⅡjr　1.2km以下	m	4.1	117,000	479,700			WYB00501 単－ 237号
吹付	DⅡjr　1.2km超え	m	4.1	120,700	494,870			WYB00122 単－ 238号
合　計					974,570			

5m当たり内訳書

吹付

第　26号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付	DⅡjr-L　1.2km以下	m	2.5	149,700	374,250			WYB00637 単－ 239号
吹付	DⅡjr-L　1.2km超え	m	2.5	154,200	385,500			WYB00150 単－ 240号
合　計					759,750			

6.7m当たり内訳書

吹付

第　27号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付	DⅡjr-h-L　1.2km以下	m	3.35	148,900	498,815			WYB00849 単－ 241号
吹付	DⅡjr-h-L　1.2km超え	m	3.35	152,300	510,205			WYB00841 単－ 242号
合　計					1,009,020			

170m当たり内訳書

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ

第　28号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト	CⅡp　1.2km以下	m	122	81,190	9,905,180			WYB00718 単－ 247号
ロックボルト	CⅡp　1.2km超え	m	48	86,850	4,168,800			WYB00728 単－ 248号
合　計					14,073,980			

170.2m当たり内訳書

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ

第　29号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト	ＤＩｐ　1.2km以下	m	51.5	114,800	5,912,200			WYB00181 単－ 249号
ロックボルト	ＤＩｐ　1.2km超え	m	118.7	122,600	14,552,620			WYB00622 単－ 250号
合　計					20,464,820			

575.6m当たり内訳書

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ

第　30号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト	DⅡp　1.2km以下	m	258.7	114,800	29,698,760			WYB00212 単－ 251号
ロックボルト	DⅡp　1.2km超え	m	316.9	122,600	38,851,940			WYB00643 単－ 252号
合　計					68,550,700			

30.3m当たり内訳書

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ

第　31号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト	DⅡp-L　1.2km以下	m	10.1	151,300	1,528,130			WYB00634 単－ 256号
ロックボルト	DⅡp-L　1.2km超え	m	20.2	161,200	3,256,240			WYB00275 単－ 257号
合　計					4,784,370			

15.4m当たり内訳書

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ

第　32号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト	DⅡp-L-h　1.2km以下	m	7.7	151,300	1,165,010			WYB00682 単－ 258号
ロックボルト	DⅡp-L-h　1.2km超え	m	7.7	161,200	1,241,240			WYB00287 単－ 259号
合　計					2,406,250			

8.2m当たり内訳書

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ

第　33号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト	DⅡjr　1.2km以下	m	4.1	83,640	342,924			WYB00633 単－ 260号
ロックボルト	DⅡjr　1.2km超え	m	4.1	91,210	373,961			WYB00257 単－ 261号
合　計					716,885			

5m当たり内訳書

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ

第　34号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト	DⅡjr-L　1.2km以下	m	2.5	117,600	294,000			WYB00711 単－ 262号
ロックボルト	DⅡjr-L　1.2km超え	m	2.5	128,000	320,000			WYB00274 単－ 263号
合　計					614,000			

6.7m当たり内訳書

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ

第　35号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト	DⅡjr-h-L　1.2km以下	m	3.35	140,300	470,005			WYB00740 単－ 264号
ロックボルト	DⅡjr-h-L　1.2km超え	m	3.35	149,200	499,820			WYB00296 単－ 265号
合　計					969,825			

170.2m当たり内訳書

鋼製支保

第　36号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製支保	ＤＩｐ　1.2km以下	m	51.5	73,150	3,767,225			WYB00782 単－ 268号
鋼製支保	ＤＩｐ　1.2km超え	m	118.7	76,340	9,061,558			WYB00784 単－ 269号
合　計					12,828,783			

575.6m当たり内訳書

鋼製支保

第　37号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製支保	DⅡp　1.2km以下	m	258.7	74,800	19,350,760			WYB00304 単－ 270号
鋼製支保	DⅡp　1.2km超え	m	316.9	78,000	24,718,200			WYB00642 単－ 271号
合　計					44,068,960			

30.3m当たり内訳書

鋼製支保

第　38号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製支保	DⅡp-L　1.2km以下	m	10.1	87,950	888,295			WYB00478 単－ 275号
鋼製支保	DⅡp-L　1.2km超え	m	20.2	91,140	1,841,028			WYB00324 単－ 276号
合　計					2,729,323			

15.4m当たり内訳書

鋼製支保

第　39号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製支保	DⅡp-L-h　1.2km以下	m	7.7	87,950	677,215			WYB00739 単－ 277号
鋼製支保	DⅡp-L-h　1.2km超え	m	7.7	91,140	701,778			WYB00328 単－ 278号
合　計					1,378,993			

8.2m当たり内訳書

鋼製支保

第　40号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製支保	DⅡjr　1.2km以下	m	4.1	68,730	281,793			WYB00754 単－ 279号
鋼製支保	DⅡjr　1.2km超え	m	4.1	71,920	294,872			WYB00313 単－ 280号
合　計					576,665			

5m当たり内訳書

鋼製支保

第　41号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製支保	DⅡjr-L　1.2km以下	m	2.5	81,460	203,650			WYB00756 単－ 281号
鋼製支保	DⅡjr-L　1.2km超え	m	2.5	84,660	211,650			WYB00346 単－ 282号
合　計					415,300			

6.7m当たり内訳書

鋼製支保

第　42号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製支保	DⅡjr-h-L　1.2km以下	m	3.35	90,020	301,567			WYB00758 単－ 283号
鋼製支保	DⅡjr-h-L　1.2km超え	m	3.35	93,210	312,253			WYB00352 単－ 284号
合　計					613,820			

170.2m当たり内訳書

金網

第　43号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網	ＤＩｐ　1.2km以下	m	51.5	13,460	693,190			WYB00788 単－ 287号
金網	ＤＩｐ　1.2km超え	m	118.7	14,390	1,708,093			WYB00790 単－ 288号
合　計					2,401,283			

575.6m当たり内訳書

金網

第　44号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網	DⅡp　1.2km以下	m	258.7	14,710	3,805,477			WYB00344 単－ 289号
金網	DⅡp　1.2km超え	m	316.9	15,640	4,956,316			WYB00653 単－ 290号
合　計					8,761,793			

30.3m当たり内訳書

金網

第　45号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網	DⅡp-L　1.2km以下	m	10.1	16,350	165,135			WYB00760 単－ 294号
金網	DⅡp-L　1.2km超え	m	20.2	17,290	349,258			WYB00377 単－ 295号
合　計					514,393			

15.4m当たり内訳書

金網

第　46号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網	DⅡp-L-h　1.2km以下	m	7.7	16,350	125,895			WYB00765 単－ 296号
金網	DⅡp-L-h　1.2km超え	m	7.7	17,290	133,133			WYB00381 単－ 297号
合　計					259,028			

8.2m当たり内訳書

金網

第　47号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網	DⅡjr　1.2km以下	m	4.1	14,330	58,753			WYB00767 単－ 300号
金網	DⅡjr　1.2km超え	m	4.1	15,260	62,566			WYB00348 単－ 301号
合　計					121,319			

5m当たり内訳書

金網

第　48号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網	DⅡjr-L　1.2km以下	m	2.5	15,880	39,700			WYB00824 単－ 302号
金網	DⅡjr-L　1.2km超え	m	2.5	16,820	42,050			WYB00461 単－ 303号
合　計					81,750			

6.7m当たり内訳書

金網

第　49号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網	DⅡjr-h-L　1.2km以下	m	3.35	16,970	56,849			WYB00794 単－ 304号
金網	DⅡjr-h-L　1.2km超え	m	3.35	17,900	59,965			WYB00399 単－ 305号
合　計					116,814			

397m当たり内訳書

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水

第　50号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート工等	大断面 DⅡ 110 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	m	397	530,300	210,529,100			WYB00231 単－ 315号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)								
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円）　本坑用 20.1m 628.9m	m	397	210,300	83,489,100			WB452051 単－ 311号
防水工	大断面 DII 110 20.1m 628.2m	m	397	55,680	22,104,960			WB452060 単－ 316号
覆工控除	DⅡ	m３	6	-32,650	-195,900			WYB00692 単－ 317号
防水控除	DⅡ	m２	18	-2,668	-48,024			WYB00479 単－ 318号
合　計					315,879,236			

15.4m当たり内訳書

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　51号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート	DⅡp-L-h	m	15.4	963,100	14,831,740			WYB00865 単ー 327号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)								
覆工控除	DⅡp-L-h	m３	7.2	-32,650	-235,080			WYB00868 単ー 328号
合　計					14,596,660			

50m2当たり内訳書

型枠

第　52号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ 妻部	ｍ２	52.5	14,290	750,225			WYB00186 単－ 330号
合　計					750,225			

50掛m2当たり内訳書

足場

第　53号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ 妻部	掛ｍ２	52.5	5,800	304,500			WYB00333 単－ 331号
合　計					304,500			

30m2当たり内訳書

型枠

第　54号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ 妻部	ｍ２	33	14,290	471,570			WYB00167 単－ 339号
合　計					471,570			

30掛m2当たり内訳書

足場

第　55号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ 妻部	掛ｍ２	33	5,800	191,400			WYB00201 単－ 340号
合　計					191,400			

15.4m当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ防水

第　56号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防水	DⅡp-L-h	m	15.4	203,700	3,136,980			WYB00531 単－ 344号
防水控除	DⅡp-L-h	m 2	40.5	-2,668	-108,054			WYB00532 単－ 345号
合　計					3,028,926			

8箇所当たり内訳書

箱抜

第　57号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	L=6.0m 耐力176.6kN以上	本	24	8,534	204,816			WYB00547 単－ 416号
ガス切断（H鋼杭）	200×200	箇所	32	7,269	232,608			WYB00548 単－ 417号
スクラップ	ヘビーＨ１	t	3.34	-35,500	-118,570			WYB00555 単－ 418号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き	ｍ２	69	14,300	986,700			CB240210
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-20(高炉) C=340kg/m3 W/C=60%以下	無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上	ｍ３	29.5	39,600	1,168,200			WYB00556 単－ 419号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)								
箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL200×22	t	0.88	175,000	154,000			WYB00560 単－ 420号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.05	170,600	179,130			WB810010 単－ 322号
合　計					2,806,884			

38箇所当たり内訳書

箱抜

第　58号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	L=4.0m 耐力176.6kN以上	本	6	6,171	37,026			WYB00814 単－ 421号
箱抜ロックボルト工	L=6.0m 耐力176.6kN以上	本	144	8,534	1,228,896			WYB00815 単－ 422号
ガス切断（H鋼杭）	150×150	箇所	28	7,263	203,364			WYB00816 単－ 423号
ガス切断（H鋼杭）	200×200	箇所	84	7,269	610,596			WYB00817 単－ 424号
スクラップ	ヘビーＨ１	t	19.52	-35,500	-692,960			WYB00818 単－ 425号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き	ｍ２	242	14,300	3,460,600			CB240210
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40(高炉) C=270kg/m3 W/C=60以下	無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上	ｍ３	6.2	32,300	200,260			WYB00819 単－ 426号
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-20(高炉) C=340kg/m3 W/C=60%以下	無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上	ｍ３	74.1	39,600	2,934,360			WYB00820 単－ 427号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)								
箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL200×22	t	5.46	175,000	955,500			WYB00821 単－ 428号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.95	170,600	503,270			WB810010 単－ 322号
合　計					9,440,912			

6箇所当たり内訳書

箱抜

第　59号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	L=4.0m 耐力176.6kN以上	本	4	6,171	24,684			WYB00690 単－ 429号
箱抜ロックボルト工	L=6.0m 耐力176.6kN以上	本	12	8,534	102,408			WYB00695 単－ 430号
ガス切断（H鋼杭）	150×150	箇所	2	7,263	14,526			WYB00696 単－ 431号
ガス切断（H鋼杭）	200×200	箇所	8	7,269	58,152			WYB00697 単－ 432号
スクラップ	ヘビーＨ１	t	1.78	-35,500	-63,190			WYB00705 単－ 433号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き	ｍ２	23.2	14,300	331,760			CB240210
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40(高炉) C=270kg/m3 W/C=60以下	無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上	ｍ３	3	32,300	96,900			WYB00708 単－ 434号
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-20(高炉) C=340kg/m3 W/C=60%以下	無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上	ｍ３	6	39,600	237,600			WYB00709 単－ 435号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)								
箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL200×22	t	0.62	175,000	108,500			WYB00710 単－ 436号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.31	170,600	52,886			WB810010 単－ 322号
合　計					964,226			

2箇所当たり内訳書

箱抜

第　60号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	L=6.0m 耐力176.6kN以上	本	6	8,534	51,204			WYB00712 単－ 437号
ガス切断（H鋼杭）	150×150	箇所	4	7,263	29,052			WYB00713 単－ 438号
ガス切断（H鋼杭）	200×200	箇所	4	7,269	29,076			WYB00714 単－ 439号
スクラップ	ヘビーＨ１	t	0.96	-35,500	-34,080			WYB00732 単－ 440号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き	ｍ２	12.3	14,300	175,890			CB240210
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-20(高炉) C=340kg/m3 W/C=60%以下	無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上	ｍ３	3.3	39,600	130,680			WYB00735 単－ 441号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)								
箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL200×22	t	0.23	175,000	40,250			WYB00738 単－ 442号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.14	170,600	23,884			WB810010 単－ 322号
合　計					445,956			

2箇所当たり内訳書

箱抜

第　61号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	L=6.0m 耐力176.6kN以上	本	6	8,534	51,204			WYB00712 単－ 437号
ガス切断（H鋼杭）	150×150	箇所	8	7,263	58,104			WYB00762 単－ 443号
スクラップ	ヘビーＨ１	t	0.62	-35,500	-22,010			WYB00763 単－ 444号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き	ｍ２	12.4	14,300	177,320			CB240210
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-20(高炉) C=340kg/m3 W/C=60%以下	無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上	ｍ３	3.2	39,600	126,720			WYB00768 単－ 445号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)								
箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL200×22	t	0.22	175,000	38,500			WYB00769 単－ 446号
合　計					429,838			

2箇所当たり内訳書

箱抜

第　62号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	L=6.0m 耐力176.6kN以上	本	4	8,534	34,136			WYB00795 単－ 447号
ガス切断（H鋼杭）	200×200	箇所	4	7,269	29,076			WYB00714 単－ 439号
スクラップ	ヘビーＨ１	t	0.82	-35,500	-29,110			WYB00797 単－ 448号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き	ｍ２	8.9	14,300	127,270			CB240210
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-20(高炉) C=340kg/m3 W/C=60%以下	無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上	ｍ３	2.5	39,600	99,000			WYB00822 単－ 449号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)								
箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL200×22	t	0.15	175,000	26,250			WYB00823 単－ 450号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.22	170,600	37,532			WB810010 単－ 322号
合　計					324,154			

1箇所当たり内訳書

箱抜

第　63号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	L=6.0m 耐力176.6kN以上	本	2	8,534	17,068			WYB00825 単－ 451号
ガス切断（H鋼杭）	200×200	箇所	2	7,269	14,538			WYB00826 単－ 452号
スクラップ	ヘビーＨ１	t	0.4	-35,500	-14,200			WYB00827 単－ 453号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き	ｍ２	2.7	14,300	38,610			CB240210
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-20(高炉) C=340kg/m3 W/C=60%以下	無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上	ｍ３	0.7	39,600	27,720			WYB00828 単－ 454号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)								
箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL200×22	t	0.08	175,000	14,000			WYB00829 単－ 455号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.08	170,600	13,648			WB810010 単－ 322号
合　計					111,384			

10箇所当たり内訳書

箱抜

第　64号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	L=6.0m 耐力176.6kN以上	本	40	8,534	341,360			WYB00833 単－ 456号
ガス切断（H鋼杭）	150×150	箇所	10	7,263	72,630			WYB00834 単－ 457号
ガス切断（H鋼杭）	200×200	箇所	40	7,269	290,760			WYB00835 単－ 458号
スクラップ	ヘビーＨ１	t	4.34	-35,500	-154,070			WYB00836 単－ 459号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き	ｍ２	31.7	14,300	453,310			CB240210
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-20(高炉) C=340kg/m3 W/C=60%以下	無筋･鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上	ｍ３	5.5	39,600	217,800			WYB00837 単－ 460号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)								
箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL200×22	t	1.45	175,000	253,750			WYB00838 単－ 461号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.57	170,600	97,242			WB810010 単－ 322号
合　計					1,572,782			

40m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　65号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 不可 無し 無し	m３	35.9	4,630	166,217			CA900020
合　計					166,217			

480m3当たり内訳書

床掘り

第　66号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m３	484	276.7	133,922			CB210030
合　計					133,922			

40m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)
第　67号内訳書　　(破砕片除去)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	m３	35.9	397.1	14,255			CA900010
合　計					14,255			

40m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　68号内訳書　　(破砕片積込)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	破砕岩 土量50,000m3未満	m 3	35.9	315.7	11,333			CA900010
合　計					11,333			

40m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　69号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 2.0km以下	m３	35.9	906.2	32,532			CB210110
合　計					32,532			

480m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　70号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m３	484	813.8	393,879			CB210110
合　計					393,879			

80m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　71号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 不可 無し 無し	m 3	83.4	4,630	386,142			CA900020
合　計					386,142			

410m3当たり内訳書

床掘り

第　72号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m３	408	276.7	112,893			CB210030
合　計					112,893			

80m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)
第　73号内訳書　　(破砕片除去)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	m３	83.4	397.1	33,118			CA900010
合　計					33,118			

80m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)
第　74号内訳書　　(破砕片積込)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	破砕岩 土量50,000m3未満	m 3	83.4	315.7	26,329			CA900010
合　計					26,329			

80m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　75号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 2.0km以下	m３	83.4	906.2	75,577			CB210110
合　計					75,577			

250m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　76号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m３	249	813.8	202,636			CB210110
合　計					202,636			

150m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　77号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	m３	145	174.2	25,259			CA900020
合　計					25,259			

420m3当たり内訳書

埋戻し

第　78号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	m３	416	504.6	209,913			CB210410
合　計					209,913			

20m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　79号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	m３	19.7	174.2	3,431			CA900020
合　計					3,431			

160m3当たり内訳書

埋戻し

第　80号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	m３	156	504.6	78,717			CB210410
合　計					78,717			

370m2当たり内訳書

型枠

第　81号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	374	9,155	3,423,970			CB240210
合　計					3,423,970			

0.7m当たり内訳書

型枠(ｾﾝﾄﾙ)

第　82号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円）　本坑用 20.1m 628.9m	m	0.7	210,300	147,210			WB452051 単ー 311号
合　計					147,210			

370掛m2当たり内訳書

足場

第　83号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	373	5,131	1,913,863			WB252110 単－ 477号
合　計					1,913,863			

110m2当たり内訳書

型枠

第　84号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	108	9,155	988,740			CB240210
合　計					988,740			

0.4m当たり内訳書

型枠(ｾﾝﾄﾙ)

第　85号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スライドセントル据付・移動・脱枠		m	0.4	995,400	398,160			WYB00465 単ー 478号
合　計					398,160			

110掛m2当たり内訳書

足場

第　86号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	108	5,131	554,148			WB252110 単－ 477号
合　計					554,148			

821ｼﾌﾄ当たり内訳書

鏡吹付
第　87号内訳書　　(避難坑)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付	ＤＩｐ（t=50mm）　集塵機無	シフト	18	61,830	1,112,940			WYB01747 単－ 480号
鏡吹付	ＤＩｐ（t=50mm）	シフト	152	63,870	9,708,240			WYB01753 単－ 481号
鏡吹付	ＤⅡｐ（t=50mm）	シフト	575	63,550	36,541,250			WYB01761 単－ 482号
鏡吹付	ＤⅢp-1（t=50mm）　集塵機無	シフト	6	61,830	370,980			WYB01769 単－ 483号
鏡吹付	ＤＩp-L（t=50mm）	シフト	10	94,950	949,500			WYB01775 単－ 484号
鏡吹付	ＤＩp-L-h（t=50mm）	シフト	15	94,950	1,424,250			WYB01783 単－ 485号
鏡吹付	ＤⅡp-L（t=50mm）	シフト	30	94,950	2,848,500			WYB01791 単－ 486号
鏡吹付	ＤⅡp-L-h（t=50mm）	シフト	15	94,950	1,424,250			WYB01799 単－ 487号
合　計					54,379,910			

37ｼﾌﾄ当たり内訳書

鏡吹付
第　88号内訳書　　(避難連絡坑)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付	DⅡjr (t=50mm)	シフト	8	49,500	396,000			WYB00552 単－ 488号
鏡吹付	DⅡjr-L (t=50mm)	シフト	5	68,070	340,350			WYB00597 単－ 489号
鏡吹付	DⅡjr-h-L (t=50mm)	シフト	6	94,720	568,320			WYB00832 単－ 490号
鏡吹付	DⅠsr (t=50mm)	シフト	3	94,720	284,160			WYB00606 単－ 491号
鏡吹付	DⅠsr-h (t=50mm)	シフト	15	94,720	1,420,800			WYB00549 単－ 492号
合　計					3,009,630			

676本当たり内訳書

分岐部補強増しﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ

第　89号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強増しロックボルト	分岐部 L=2.0m	本	676	8,729	5,900,804			WYB00878 単－ 493号
ガス切断（H鋼杭）（取合部補強）	100×100	箇所	14	7,636	106,904			WYB00885 単－ 494号
ロックボルト工（取合部補強）	L=2.0m 耐力117.7kN以上	本	16	3,105	49,680			WYB00886 単－ 495号
スクラップ	ヘビーＨ１	t	1.442	-35,500	-51,191			WYB00887 単－ 496号
箱抜補強工（取合部補強）	補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL200×22	t	0.56	175,000	98,000			WYB00888 単－ 497号
合　計					6,104,197			

804本当たり内訳書

分岐部補強増しﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ

第　90号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強増しロックボルト	分岐部 L=6.0m	本	804	20,100	16,160,400			WYB00910 単－ 498号
ガス切断（H鋼杭）（取合部補強）	200×200	箇所	12	7,648	91,776			WYB00917 単－ 499号
ロックボルト工（取合部補強）	L=6.0m 耐力176.5kN以上	本	14	8,535	119,490			WYB00918 単－ 500号
スクラップ	ヘビーＨ１	t	3.309	-35,500	-117,469			WYB00919 単－ 501号
箱抜補強工（取合部補強）	補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL200×22	t	0.5	175,000	87,500			WYB00920 単－ 502号
合　計					16,341,697			

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ仮設備

第　91号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
対象直接工事費の12%を計上		式	1		548,553,390			WYB00468 単ー 508号
合　計					548,553,390			

50人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　92号内訳書　　(昼間)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	50	14,490	724,500			WB010212 単－ 509号
合　計					724,500			

1,700m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　93号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m３	1,705	406.9	693,764			CB210110
合　計					693,764			

2,800m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　94号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上	m３	2,841	167.9	477,003			CA900010
合　計					477,003			

2,840m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　95号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 1.0km以下	m３	2,841	496.4	1,410,272			CB210110
合　計					1,410,272			

280m2当たり内訳書

吹付枠

第　96号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工［市場単価］	500m2以上1000m2未満 無	m２	278	2,655	738,090			WB811120 単－ 512号
吹付枠工［市場単価］	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	m	562	20,310	11,414,220			WB811110 単－ 513号
水切モルタル・コンクリート加算額［市場単価］		m３	8.1	69,390	562,059			WB811130 単－ 514号
表面コテ仕上げ（加算額）［市場単価］		m２	506	1,526	772,156			WB811140 単－ 515号
コンクリート吹付工	10cm 500m2以上1000m2未満 無 有	m２	102	7,519	766,938			WB810820 単－ 516号
合　計					14,253,463			

23m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　97号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	23	10,980	252,540			WB813110 単ー 517号
グラウド材 (材料費)	ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｴｲﾄﾞC×1.0%(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和剤	m３	0.11	42,610	4,687			WYB00078 単ー 518号
12.3kg/m3 ﾛｽ率含む)								
合　計					257,227			

36.9m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　98号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	Ⅰ 削孔に要する重機の搬入可能 4.1m/箇所 65mm/箇所 4.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	36.9	11,220	414,018			WB813110 単ー 519号
グラウド材 (材料費)	ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｴｲﾄﾞC×1.0%(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和剤	m３	0.17	42,610	7,243			WYB00009 単ー 520号
12.3kg/m3 ﾛｽ率含む)								
合　計					421,261			

64.8m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　99号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 3.6m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	64.8	11,510	745,848			WB813110 単ー 521号
グラウド材 (材料費)	ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｴｲﾄﾞC×1.0%(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和剤	m３	0.3	42,610	12,783			WYB00011 単ー 522号
12.3kg/m3 ﾛｽ率含む)								
合　計					758,631			

68.2m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　100号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	Ⅰ 削孔に要する重機の搬入可能 3.1m/箇所 65mm/箇所 3.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	68.2	11,900	811,580			WB813110 単ー 523号
グラウド材 (材料費)	ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｴｲﾄﾞC×1.0%(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和剤	m３	0.32	42,610	13,635			WYB00033 単ー 524号
12.3kg/m3 ﾛｽ率含む)								
合　計					825,215			

91m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　101号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	Ⅰ 削孔に要する重機の搬入可能 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	91	12,440	1,132,040			WB813110 単ー 525号
グラウド材 (材料費)	ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｴｲﾄﾞC×1.0%(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和剤	m３	0.42	42,610	17,896			WYB00045 単ー 526号
12.3kg/m3 ﾛｽ率含む)								
合　計					1,149,936			

86.1m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　102号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	Ⅰ 削孔に要する重機の搬入可能 2.1m/箇所 65mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	86.1	13,230	1,139,103			WB813110 単ー 527号
グラウド材 (材料費)	ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｴｲﾄﾞC×1.0%(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和剤	m３	0.4	42,610	17,044			WYB00061 単ー 528号
12.3kg/m3 ﾛｽ率含む)								
合　計					1,156,147			

72m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　103号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 1.6m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	72	14,520	1,045,440			WB813110 単－ 529号
グラウド材 (材料費)	ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｴｲﾄﾞC×1.0%(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和剤	m３	0.33	42,610	14,061			WYB00065 単－ 530号
12.3kg/m3 ﾛｽ率含む)								
合　計					1,059,501			

33.6m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　104号内訳書　　（坑口付）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	Ⅰ 削孔に要する重機の搬入可能 2.4m/箇所 65mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	33.6	10,250	344,400			WB813110 単－ 531号
グラウド材（材料費）	ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｴｲﾄﾞC×1.0%(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和剤	m３	0.16	42,610	6,817			WYB00069 単－ 532号
12.3kg/m3 ﾛｽ率含む)								
合　計					351,217			

40m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　105号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m３	42.6	2,989	127,331			CA900020
合　計					127,331			

20m3当たり内訳書

床掘り

第　106号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m３	24.4	242.4	5,914			CB210030
合　計					5,914			

30m3当たり内訳書

埋戻し

第　107号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m３	32.6	2,974	96,952			CB210410
合　計					96,952			

40m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　108号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上	m３	37.6	167.9	6,313			CA900010
合　計					6,313			

40m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　109号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 1.0km以下	m３	37.6	496.4	18,664			CB210110
合　計					18,664			

70m2当たり内訳書

大型ﾌﾞﾛｯｸ積

第　110号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	2,000kg/個以下 有り	m２	70.5	5,872	413,976			CB226230
大型ブロック（材料費）		m２	70.5	27,000	1,903,500			CB226231
目地材（材料費）	瀝青繊維質目地板t=10	m２	10.1	1,708	17,250			WYB00002 単－ 533号
合　計					2,334,726			

103m2当たり内訳書

大型ﾌﾞﾛｯｸ積

第　111号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	2,000kg/個以下 有り	m２	103	5,872	604,816			CB226230
大型ブロック（材料費）		m２	103	29,400	3,028,200			CB226231
目地板（材料費）	瀝青繊維質目地板t=10	m２	25.6	1,708	43,724			WYB00004 単ー 534号
合　計					3,676,740			

7m3当たり内訳書

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　112号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m３	7.1	68,040	483,084			CB226180
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m２	0.69	4,031	2,781			CB224710
合　計					485,865			

528m2当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付
第　113号内訳書　　（坑口付）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート吹付工	10cm 500m2以上1000m2未満 無 無	m２	528	9,399	4,962,672			WB810820 単－ 541号
合　計					4,962,672			

2台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　114号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 12km 無 無	台	2	71,000	142,000			WB010010 単－ 542号
【運搬中の損料】								
大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)排ｶﾞｽ第3次基準値	油圧式1300kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	供用日	0.2	16,600	3,320			WYB00008 単－ 543号
合　計					145,320			

4回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　115号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾝﾈﾙ用機械 標準(1.0)	回	3	1,669,000	5,007,000			WB010350 単－ 544号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ･ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	1	502,700	502,700			WB010350 単－ 545号
合　計					5,509,700			

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用

第　116号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル呼吸用保護具等費用		式	1		6,584,998			WB010310 単ー 546号
合　計					6,584,998			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　117号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,175			WYB00005 単ー 547号
合　計					63,175			

一式当たり内訳書

火薬庫類

第　118号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
火薬庫類損料	大規模 2年を超え4年以下	式	1		2,319,000			WB010280 単ー 548号
合　計					2,319,000			

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1号	掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1	単価	2,087,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	大断面 DⅢ 上半 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	2,008,000	2,008,000	WYB00077 単－ 179号
各種 無 有 SD345 有 -1本 無 有 有 一括練混ぜ						
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DIII 上半 80 0.5<L≦1.2km 普通	m	1	78,460	78,460	WB452030 単－ 180号
計					2,086,460	
単価					2,087,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2号	支保	ＤＩ-L妻部	単位	面	数量	1	単価	458,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保	ＤＩ-L妻部(上半)	面	1	458,000	458,000	WYB00877 単－ 181号
計					458,000	
単価					458,000	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－3号	掘削･支保	大断面 DIII 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	547,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	大断面 DⅢ 下半 30 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	524,200	524,200	WYB00670 単－ 197号
各種 無 無 無 無 一括練混ぜ						
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 0.5<L≦1.2km 普通	m	1	23,310	23,310	WB452030 単－ 198号
計					547,510	
単価					547,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－4号	支保	ＤＩ-L妻部	単位	面	数量	1	単価	115,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保	ＤＩ-L妻部(下半)	面	1	115,500	115,500	WYB00903 単－ 199号
計					115,500	
単価					115,500	円／面

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－5号	ﾄﾝﾈﾙ掘削	DⅢp-1	単位	m	数量	1	単価	157,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	DⅢp-1　1.2km以下	m	1	157,400	157,400	WYB00164 単－ 206号
計					157,400	
単価					157,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－6号	ﾄﾝﾈﾙ掘削	ＤＩp-L	単位	m	数量	1	単価	256,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	ＤＩp-L　1.2km超え	m	1	256,400	256,400	WYB00096 単－ 207号
計					256,400	
単価					256,400	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－7号	ﾄﾝﾈﾙ掘削	ＤＩp-L-h	単位	m	数量	1	単価	256,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	ＤＩp-L-h　1.2km超え	m	1	256,400	256,400	WYB00176 単－ 208号
計					256,400	
単価					256,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－8号	ﾄﾝﾈﾙ掘削	ＤＩsr	単位	m	数量	1	単価	263,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	ＤＩsr　1.2km超え	m	1	263,300	263,300	WYB00105 単－ 219号
計					263,300	
単価					263,300	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－9号	ﾄﾝﾈﾙ掘削	ＤＩsr-h	単位	m	数量	1	単価	263,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	ＤＩsr-h　1.2km超え	m	1	263,300	263,300	WYB00132 単－ 220号
計					263,300	
単価					263,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－10号	吹付	DⅢp-1 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	117,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付	DⅢp-1　1.2km以下　集塵機無	m	1	117,900	117,900	WYB00165 単－ 228号
計					117,900	
単価					117,900	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－11号	吹付	ＤＩp-L 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	180,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付	ＤＩp-L　1.2km超え	m	1	180,100	180,100	WYB00175 単－ 229号
計					180,100	
単価					180,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－12号	吹付	ＤＩp-L-h 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	180,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付	ＤＩp-L-h　1.2km超え	m	1	180,100	180,100	WYB00481 単－ 230号
計					180,100	
単価					180,100	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－13号	吹付	ＤＩp-L 妻部 吹付厚10cm	単位	箇所	数量	1	単価	105,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付	ＤＩp-L 妻部	箇所	1	105,600	105,600	WYB00268 単－ 235号
計					105,600	
単価					105,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－14号	吹付	DⅡp-L 妻部 吹付厚10cm	単位	箇所	数量	1	単価	106,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付	DⅡp-L 妻部	箇所	1	106,700	106,700	WYB00221 単－ 236号
計					106,700	
単価					106,700	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－15号	吹付	DⅠsr 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	152,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付	DⅠsr 1.2km超え	m	1	152,800	152,800	WYB00192 単－ 243号
計					152,800	
単価					152,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－16号	吹付	ＤＩsr-h 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	152,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付	ＤＩsr-h 1.2km超え	m	1	152,700	152,700	WYB00227 単－ 244号
計					152,700	
単価					152,700	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－17号	吹付	ＤⅡjr-L 妻部 吹付厚10cm	単位	箇所	数量	1	単価	50,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付	ＤⅡjr-L 妻部	箇所	1	50,510	50,510	WYB00180 単－ 245号
計					50,510	
単価					50,510	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－18号	吹付	DⅡjr-h-L 妻部 吹付厚10cm	単位	箇所	数量	1	単価	157,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付	DⅡjr-h-L 妻部	箇所	1	157,400	157,400	WYB00236 単－ 246号
計					157,400	
単価					157,400	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－19号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	DⅢp-1 耐力117.7kN L=2.0m	単位	m	数量	1	単価	69,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	DⅢp-1　1.2km以下	m	1	69,600	69,600	WYB00239 単－ 253号
計					69,600	
単価					69,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－20号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	ＤＩp-L 耐力117.7kN L=2.0m	単位	m	数量	1	単価	161,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	ＤＩp-L 1.2km超え	m	1	161,200	161,200	WYB00251 単－ 254号
計					161,200	
単価					161,200	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－21号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	ＤＩp-L-h 耐力117.7kN L=2.0m	単位	m	数量	1	単価	161,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	ＤＩp-L-h 1.2km超え	m	1	161,200	161,200	WYB00263 単－ 255号
計					161,200	
単価					161,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－22号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	ＤＩsr 耐力117.7kN L=2.0m	単位	m	数量	1	単価	167,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	ＤＩsr　1.2km超え	m	1	167,700	167,700	WYB00307 単－ 266号
計					167,700	
単価					167,700	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－23号	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	ＤＩsr-h 耐力117.7kN L=2.0m	単位	m	数量	1	単価	162,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	ＤＩsr-h　1.2km超え	m	1	162,800	162,800	WYB00319 単－ 267号
計					162,800	
単価					162,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－24号	鋼製支保	DⅢp-1 H125×125×6.5×9	単位	m	数量	1	単価	88,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製支保	DⅢp-1　1.2km以下	m	1	88,450	88,450	WYB00317 単－ 272号
計					88,450	
単価					88,450	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－25号	鋼製支保	ＤⅠp-L H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	91,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製支保	ＤⅠp-L　1.2km超え	m	1	91,140	91,140	WYB00337 単－ 273号
計					91,140	
単価					91,140	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－26号	鋼製支保	ＤＩp-L-h H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	91,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製支保	ＤＩp-L-h 1.2km超え	m	1	91,140	91,140	WYB00315 単－ 274号
計					91,140	
単価					91,140	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－27号	鋼製支保	ＤＩsr H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	93,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製支保	ＤＩsr 1.2km超え	m	1	93,210	93,210	WYB00365 単－ 285号
計					93,210	
単価					93,210	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－28号	鋼製支保	ＤＩsr-h H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	93,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製支保	ＤＩsr-h 1.2km超え	m	1	93,210	93,210	WYB00369 単－ 286号
計					93,210	
単価					93,210	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－29号	金網	ＤⅢp-1 φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	14,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網	ＤⅢp-1 1.2km以下	m	1	14,710	14,710	WYB00350 単－ 291号
計					14,710	
単価					14,710	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－30号	金網	ＤＩp-L　φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	15,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網	ＤＩp-L　1.2km超え	m	1	15,990	15,990	WYB00367 単－ 292号
計					15,990	
単価					15,990	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－31号	金網	ＤＩp-L-h　φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	15,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網	ＤＩp-L-h　1.2km超え	m	1	15,990	15,990	WYB00373 単－ 293号
計					15,990	
単価					15,990	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－32号	金網	ＤＩp-L 妻部 φ5×150×150	単位	箇所	数量	1	単価	24,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網	ＤＩp-L 妻部	箇所	1	24,480	24,480	WYB00389 単－ 298号
計					24,480	
単価					24,480	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－33号	金網	ＤⅡp-L 妻部 φ5×150×150	単位	箇所	数量	1	単価	24,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網	ＤⅡp-L 妻部	箇所	1	24,570	24,570	WYB00393 単－ 299号
計					24,570	
単価					24,570	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－34号	金網	ＤＩsr φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	16,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網	ＤＩsr 1.2km超え	m	1	16,610	16,610	WYB00405 単－ 306号
計					16,610	
単価					16,610	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－35号	金網	ＤＩsr-h φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	16,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網	ＤＩsr-h 1.2km超え	m	1	16,610	16,610	WYB00409 単－ 307号
計					16,610	
単価					16,610	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－36号	金網	DⅡjr-L 妻部 φ5×150×150	単位	箇所	数量	1	単価	20,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網	DⅡjr-L 妻部	箇所	1	20,980	20,980	WYB00397 単－ 308号
計					20,980	
単価					20,980	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－37号	金網	DⅡjr-h-L 妻部 φ5×150×150	単位	箇所	数量	1	単価	27,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網	DⅡjr-h-L 妻部	箇所	1	27,650	27,650	WYB00401 単－ 309号
計					27,650	
単価					27,650	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 CII 巻厚 40cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	717,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	大断面 ＣII 105 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	m	1	452,000	452,000	WB452040 単－ 310号
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20.1m 628.9m	m	1	210,300	210,300	WB452051 単－ 311号
防水工	大断面 ＣII 105 20.1m 628.2m	m	1	54,960	54,960	WB452060 単－ 312号
計					717,260	
単価					717,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DI 巻厚 40cm 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	784,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	大断面 ＤＩ105 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	m	1	519,200	519,200	WYB00193 単－ 313号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)						
型枠工 （覆工コンクリート）	標準 （五心円） 本坑用 20.1m 628.9m	m	1	210,300	210,300	WB452051 単－ 311号
防水工	大断面 ＤＩ 105 20.1m 628.2m	m	1	54,830	54,830	WB452060 単－ 314号
計					784,330	
単価					784,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIII 巻厚 45cm 18-15-20(高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	837,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	大断面 DⅢ 110 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	m	1	572,000	572,000	WYB00244 単－ 319号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)						
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20.1m 628.9m	m	1	210,300	210,300	WB452051 単－ 311号
防水工	大断面 DIII 110 20.1m 628.2m	m	1	55,170	55,170	WB452060 単－ 320号
計					837,470	
単価					837,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	補強鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	172,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	172,700	172,700	WB810010 単－ 321号
計					172,700	
単価					172,700	円／t

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	170,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	170,600	170,600	WB810010 単－ 322号
計					170,600	
単価					170,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	補強鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	171,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	171,700	171,700	WB810010 単－ 323号
計					171,700	
単価					171,700	円／t

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅡp 巻厚20cm 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	247,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート	DⅡp	m	1	247,400	247,400	WYB00379 単－ 324号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)						
計					247,400	
単価					247,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅢp-1 巻厚20cm 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	1,132,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート	DⅢp-1	m	1	1,132,000	1,132,000	WYB00486 単－ 325号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)						
計					1,132,000	
単価					1,132,000	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅡp-L 巻厚20cm 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	963,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート	DⅡp-L	m	1	963,100	963,100	WYB00519 単－ 326号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)						
計					963,100	
単価					963,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅡp-L 妻部 巻厚20cm 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	箇所	数量	1	単価	168,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート	DⅡp-L 妻部	箇所	1	168,500	168,500	WYB00662 単－ 329号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)						
計					168,500	
単価					168,500	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	170,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	170,600	170,600	WB810010 単－ 322号
計					170,600	
単価					170,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	補強鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	171,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	171,700	171,700	WB810010 単－ 323号
計					171,700	
単価					171,700	円／t

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅡjr 巻厚20cm 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	1,199,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート	DⅡjr	m	1	1,199,000	1,199,000	WYB00444 単－ 332号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)						
計					1,199,000	
単価					1,199,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅡjr-L 巻厚20cm 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	2,595,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート	DⅡjr-L	m	1	2,595,000	2,595,000	WYB00476 単－ 333号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)						
計					2,595,000	
単価					2,595,000	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅡjr-h-L 巻厚20cm 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	898,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート	DⅡjr-h-L	m	1	898,500	898,500	WYB00536 単－ 334号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)						
計					898,500	
単価					898,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ	ＤＩsr 巻厚20cm 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	898,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート	ＤＩsr	m	1	898,500	898,500	WYB00530 単－ 335号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)						
計					898,500	
単価					898,500	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ	ＤＩsr-h 巻厚20cm 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	898,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート	ＤＩsr-h	m	1	898,500	898,500	WYB00523 単－ 336号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)						
計					898,500	
単価					898,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅡjr-L 妻部 巻厚20cm 18-15-20(高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=60%以下	単位	箇所	数量	1	単価	305,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート	DⅡjr-L 妻部	箇所	1	305,400	305,400	WYB00385 単－ 337号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)						
計					305,400	
単価					305,400	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ	DⅡjr-h-L 妻部 巻厚20cm 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	箇所	数量	1	単価	408,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート	DⅡjr-h-L 妻部	箇所	1	408,000	408,000	WYB00579 単－ 338号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)						
計					408,000	
単価					408,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	170,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	170,600	170,600	WB810010 単－ 322号
計					170,600	
単価					170,600	円／t

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	ﾄﾝﾈﾙ防水	DⅡp 透水性緩衝材 t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	53,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水	DⅡp	m	1	53,550	53,550	WYB00262 単－ 341号
計					53,550	
単価					53,550	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ﾄﾝﾈﾙ防水	DⅢp-1 透水性緩衝材 t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	529,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水	DⅢp-1	m	1	529,700	529,700	WYB00357 単－ 342号
計					529,700	
単価					529,700	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	ﾄﾝﾈﾙ防水	DⅡp-L 透水性緩衝材 t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	203,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水	DⅡp-L	m	1	203,700	203,700	WYB00358 単－ 343号
計					203,700	
単価					203,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ﾄﾝﾈﾙ防水	ＤⅡp-L 妻部 透水性緩衝材 t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	箇所	数量	1	単価	61,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水	ＤⅡp-L 妻部	箇所	1	61,260	61,260	WYB00499 単－ 346号
計					61,260	
単価					61,260	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	ﾄﾝﾈﾙ防水	ＤⅡjr 透水性緩衝材 t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	573,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水	ＤⅡjr	m	1	573,400	573,400	WYB00457 単－ 347号
計					573,400	
単価					573,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ﾄﾝﾈﾙ防水	DⅡjr-L 透水性緩衝材 t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	1,155,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水	DⅡjr-L	m	1	1,155,000	1,155,000	WYB00498 単－ 348号
計					1,155,000	
単価					1,155,000	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	ﾄﾝﾈﾙ防水	DⅡjr-h-L 透水性緩衝材 t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	327,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水	DⅡjr-h-L	m	1	327,400	327,400	WYB00495 単－ 349号
計					327,400	
単価					327,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ﾄﾝﾈﾙ防水	ＤＩsr 透水性緩衝材 t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	327,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水	ＤＩsr	m	1	327,400	327,400	WYB00503 単－ 350号
計					327,400	
単価					327,400	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ﾄﾝﾈﾙ防水	ＤＩsr-h 透水性緩衝材 t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	327,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水	ＤＩsr-h	m	1	327,400	327,400	WYB00526 単－ 351号
計					327,400	
単価					327,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ﾄﾝﾈﾙ防水	DⅡjr-L 妻部 透水性緩衝材 t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	箇所	数量	1	単価	28,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水	DⅡjr-L 妻部	箇所	1	28,230	28,230	WYB00513 単－ 352号
計					28,230	
単価					28,230	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ﾄﾝﾈﾙ防水	DⅡjr-h-L 妻部 透水性緩衝材 t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	箇所	数量	1	単価	89,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水	DⅡjr-h-L 妻部	箇所	1	89,490	89,490	WYB00508 単－ 353号
計					89,490	
単価					89,490	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DI	単位	m	数量	1	単価	88,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ 標準	ｍ３	15.1	4,969	75,031.9	WB450110 単－ 354号
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	15.1	880.8	13,300.08	WB450120 単－ 355号
計					88,331.98	
単価					88,340	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DI-L	単位	m	数量	1	単価	96,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ 標準	ｍ３	16.5	4,969	81,988.5	WB450110 単－ 354号
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	16.5	880.8	14,533.2	WB450120 単－ 355号
計					96,521.7	
単価					96,530	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DII	単位	m	数量	1	単価	88,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	ｍ３	15.1	4,969	75,031.9	WB450110 単－ 356号
インバートずり出し工	DII 普通 標準	ｍ３	15.1	880.8	13,300.08	WB450120 単－ 357号
計					88,331.98	
単価					88,340	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIII	単位	m	数量	1	単価	88,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	ｍ３	15.2	4,969	75,528.8	WB450110 単－ 358号
インバートずり出し工	DIII 普通 標準	ｍ３	15.2	880.8	13,388.16	WB450120 単－ 359号
計					88,916.96	
単価					88,920	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIIp	単位	m	数量	1	単価	26,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅡp 標準	ｍ３	4.5	4,969	22,360.5	WYB00138 単－ 360号
インバートずり出し工	DⅡp 普通 標準	ｍ３	4.5	880	3,960	WYB00160 単－ 361号
計					26,320.5	
単価					26,330	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIp-L	単位	m	数量	1	単価	39,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIp-L 標準	ｍ３	6.7	4,969	33,292.3	WYB00200 単－ 362号
インバートずり出し工	DIp-L 普通 標準	ｍ３	6.7	880	5,896	WYB00246 単－ 363号
計					39,188.3	
単価					39,190	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIp-L-h	単位	m	数量	1	単価	39,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIp-L-h 標準	ｍ３	6.7	4,969	33,292.3	WYB00272 単－ 364号
インバートずり出し工	DIp-L-h 普通 標準	ｍ３	6.7	880	5,896	WYB00273 単－ 365号
計					39,188.3	
単価					39,190	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIIp-L	単位	m	数量	1	単価	39,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅡp-L 標準	ｍ３	6.7	4,969	33,292.3	WYB00362 単－ 366号
インバートずり出し工	DⅡp-L 普通 標準	ｍ３	6.7	880	5,896	WYB00372 単－ 367号
計					39,188.3	
単価					39,190	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIIp-L-h	単位	m	数量	1	単価	39,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅡp-L-h 標準	ｍ３	6.7	4,969	33,292.3	WYB00388 単－ 368号
インバートずり出し工	DⅡp-L-h 普通 標準	ｍ３	6.7	880	5,896	WYB00391 単－ 369号
計					39,188.3	
単価					39,190	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIIjr	単位	m	数量	1	単価	9,359

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅡjr 標準	ｍ３	1.6	4,969	7,950.4	WYB00271 単－ 370号
インバートずり出し工	DⅡjr 普通 標準	ｍ３	1.6	880	1,408	WYB00302 単－ 371号
計					9,358.4	
単価					9,359	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIIjr-L	単位	m	数量	1	単価	10,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅡjr-L 標準	ｍ３	1.8	4,969	8,944.2	WYB00414 単－ 372号
インバートずり出し工	DⅡjr-L 普通 標準	ｍ３	1.8	880	1,584	WYB00420 単－ 373号
計					10,528.2	
単価					10,530	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIIjr-h-L	単位	m	数量	1	単価	24,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅡjr-h-L 標準	ｍ３	4.2	4,969	20,869.8	WYB00422 単－ 374号
インバートずり出し工	DⅡjr-h-L 普通 標準	ｍ３	4.2	880	3,696	WYB00423 単－ 375号
計					24,565.8	
単価					24,570	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIsr	単位	m	数量	1	単価	24,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIsr 標準	ｍ３	4.2	4,969	20,869.8	WYB00392 単－ 376号
インバートずり出し工	DIsr 普通 標準	ｍ３	4.2	880	3,696	WYB00395 単－ 377号
計					24,565.8	
単価					24,570	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIsr-h	単位	m	数量	1	単価	24,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIsr-h 標準	ｍ３	4.2	4,969	20,869.8	WYB00404 単－ 378号
インバートずり出し工	DIsr-h 普通 標準	ｍ３	4.2	880	3,696	WYB00408 単－ 379号
計					24,565.8	
単価					24,570	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DI	単位	m	数量	1	単価	21,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	7.2	1,734	12,484.8	WB450150 単－ 380号
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	6	880.8	5,284.8	WB450120 単－ 355号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	6	556.8	3,340.8	WB450160 単－ 381号
計					21,110.4	
単価					21,120	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DI-L	単位	m	数量	1	単価	23,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	8	1,734	13,872	WB450150 単－ 380号
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	6.7	880.8	5,901.36	WB450120 単－ 355号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	6.7	556.8	3,730.56	WB450160 単－ 381号
計					23,503.92	
単価					23,510	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DII	単位	m	数量	1	単価	21,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	7.2	1,734	12,484.8	WB450150 単－ 380号
インバートずり出し工	ＤII 普通 標準	ｍ３	6.3	880.8	5,549.04	WB450120 単－ 357号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	6.3	556.8	3,507.84	WB450160 単－ 381号
計					21,541.68	
単価					21,550	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DIII	単位	m	数量	1	単価	21,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	7.2	1,734	12,484.8	WB450150 単－ 380号
インバートずり出し工	ＤIII 普通 標準	ｍ３	6.3	880.8	5,549.04	WB450120 単－ 359号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	6.3	556.8	3,507.84	WB450160 単－ 381号
計					21,541.68	
単価					21,550	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DIIp	単位	m	数量	1	単価	7,812

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	DⅡp 標準	ｍ３	2.6	1,734	4,508.4	WYB00162 単－ 382号
インバートずり出し工	DⅡp 普通 標準	ｍ３	2.3	880	2,024	WYB00387 単－ 383号
埋戻材の積込作業	DⅡp 割増なし 標準	ｍ３	2.3	556	1,278.8	WYB00396 単－ 384号
計					7,811.2	
単価					7,812	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DIp-L	単位	m	数量	1	単価	16,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	ＤＩp-L 標準	ｍ３	5.5	1,734	9,537	WYB00416 単－ 385号
インバートずり出し工	ＤＩp-L 普通 標準	ｍ３	4.6	880	4,048	WYB00418 単－ 386号
埋戻材の積込作業	ＤＩp-L 割増なし 標準	ｍ３	4.6	556	2,557.6	WYB00421 単－ 387号
計					16,142.6	
単価					16,150	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DIp-L-h	単位	m	数量	1	単価	16,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	ＤＩp-L-h 標準	ｍ３	5.5	1,734	9,537	WYB00425 単－ 388号
インバートずり出し工	ＤＩp-L-h 普通 標準	ｍ３	4.6	880	4,048	WYB00426 単－ 389号
埋戻材の積込作業	ＤＩp-L-h 割増なし 標準	ｍ３	4.6	556	2,557.6	WYB00427 単－ 390号
計					16,142.6	
単価					16,150	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DIIp-L	単位	m	数量	1	単価	12,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	DⅡp-L 標準	ｍ３	4.1	1,734	7,109.4	WYB00429 単－ 391号
インバートずり出し工	DⅡp-L 普通 標準	ｍ３	3.6	880	3,168	WYB00430 単－ 392号
埋戻材の積込作業	DⅡp-L 割増なし 標準	ｍ３	3.6	556	2,001.6	WYB00431 単－ 393号
計					12,279	
単価					12,280	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DIIp-L-h	単位	m	数量	1	単価	12,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	DⅡp-L-h 標準	ｍ３	4.1	1,734	7,109.4	WYB00433 単－ 394号
インバートずり出し工	DⅡp-L-h 普通 標準	ｍ３	3.6	880	3,168	WYB00434 単－ 395号
埋戻材の積込作業	DⅡp-L-h 割増なし 標準	ｍ３	3.6	556	2,001.6	WYB00435 単－ 396号
計					12,279	
単価					12,280	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DIIjr	単位	m	数量	1	単価	1,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	DⅡjr 標準	m３	0.4	1,734	693.6	WYB00424 単－ 397号
インバートずり出し工	DⅡjr 普通 標準	m３	0.3	880	264	WYB00428 単－ 398号
埋戻材の積込作業	DⅡjr 割増なし 標準	m３	0.3	556	166.8	WYB00432 単－ 399号
計					1,124.4	
単価					1,125	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DIIjr-L	単位	m	数量	1	単価	5,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	DⅡjr-L 標準	ｍ３	2	1,734	3,468	WYB00437 単－ 400号
インバートずり出し工	DⅡjr-L 普通 標準	ｍ３	1.7	880	1,496	WYB00438 単－ 401号
埋戻材の積込作業	DⅡjr-L 割増なし 標準	ｍ３	1.7	556	945.2	WYB00439 単－ 402号
計					5,909.2	
単価					5,910	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DIIjr-h-L	単位	m	数量	1	単価	5,419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	DⅡjr-h-L 標準	ｍ３	1.8	1,734	3,121.2	WYB00441 単－ 403号
インバートずり出し工	DⅡjr-h-L 普通 標準	ｍ３	1.6	880	1,408	WYB00442 単－ 404号
埋戻材の積込作業	DⅡjr-h-L 割増なし 標準	ｍ３	1.6	556	889.6	WYB00443 単－ 405号
計					5,418.8	
単価					5,419	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DIsr	単位	m	数量	1	単価	5,276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	ＤＩsr 標準	ｍ３	1.8	1,734	3,121.2	WYB00445 単－ 406号
インバートずり出し工	ＤＩsr 普通 標準	ｍ３	1.5	880	1,320	WYB00446 単－ 407号
埋戻材の積込作業	ＤＩsr 割増なし 標準	ｍ３	1.5	556	834	WYB00447 単－ 408号
計					5,275.2	
単価					5,276	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DIsr-h	単位	m	数量	1	単価	5,276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	ＤＩsr-h 標準	ｍ３	1.8	1,734	3,121.2	WYB00449 単－ 409号
インバートずり出し工	ＤＩsr-h 普通 標準	ｍ３	1.5	880	1,320	WYB00450 単－ 410号
埋戻材の積込作業	ＤＩsr-h 割増なし 標準	ｍ３	1.5	556	834	WYB00451 単－ 411号
計					5,275.2	
単価					5,276	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	ＤＩ 巻厚 50cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	253,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0.7	14,690	10,283	WB450130 単－ 412号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	7.9	30,740	242,846	WB450140 単－ 413号
計					253,129	
単価					253,200	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	ＤＩ-L 巻厚 50cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	283,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	1.3	14,690	19,097	WB450130 単－ 412号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	8.6	30,740	264,364	WB450140 単－ 413号
計					283,461	
単価					283,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ 巻厚 50cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	253,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0.7	14,690	10,283	WB450130 単－ 412号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	7.9	30,740	242,846	WB450140 単－ 413号
計					253,129	
単価					253,200	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅢ 巻厚 50cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	256,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0.7	14,690	10,283	WB450130 単－ 412号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	8	30,740	245,920	WB450140 単－ 413号
計					256,203	
単価					256,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	170,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	170,600	170,600	WB810010 単－ 322号
計					170,600	
単価					170,600	円／t

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡp 巻厚 30cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	60,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0.151	14,690	2,218.19	WB450130 単－ 412号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	1.9	30,740	58,406	WB450140 単－ 413号
計					60,624.19	
単価					60,630	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡp-L 巻厚 30cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	88,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0.378	14,690	5,552.82	WB450130 単－ 412号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	2.7	30,740	82,998	WB450140 単－ 413号
計					88,550.82	
単価					88,560	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡp-L-h 巻厚 30cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	88,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0.378	14,690	5,552.82	WB450130 単－ 412号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	2.7	30,740	82,998	WB450140 単－ 413号
計					88,550.82	
単価					88,560	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	170,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	170,600	170,600	WB810010 単－ 322号
計					170,600	
単価					170,600	円／t

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡjr 巻厚 30cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	39,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0.184	14,690	2,702.96	WB450130 単－ 412号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	1.2	30,740	36,888	WB450140 単－ 413号
計					39,590.96	
単価					39,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡjr-L 巻厚 30cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	45,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0.199	14,690	2,923.31	WB450130 単－ 412号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	1.4	30,740	43,036	WB450140 単－ 413号
計					45,959.31	
単価					45,960	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡjr-h-L 巻厚 30cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	85,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0.368	14,690	5,405.92	WB450130 単－ 412号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	2.6	30,740	79,924	WB450140 単－ 413号
計					85,329.92	
単価					85,330	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	ＤＩsr 巻厚 30cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	85,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0.368	14,690	5,405.92	WB450130 単－ 412号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	2.6	30,740	79,924	WB450140 単－ 413号
計					85,329.92	
単価					85,330	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	ＤＩsr-h 巻厚 30cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	85,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0.368	14,690	5,405.92	WB450130 単－ 412号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	2.6	30,740	79,924	WB450140 単－ 413号
計					85,329.92	
単価					85,330	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	170,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	170,600	170,600	WB810010 単－ 322号
計					170,600	
単価					170,600	円／t

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付	ＤＩp-L 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	53,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付	ＤＩp-L	m	1	53,770	53,770	WYB00657 単－ 414号
計					53,770	
単価					53,770	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付	DＩp-L-h 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	53,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付	DＩp-L-h	m	1	53,770	53,770	WYB00685 単－ 415号
計					53,770	
単価					53,770	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	裏面排水	VP-100	単位	m	数量	1	単価	1,361

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏面排水（材料費）	VP-100	m	1	1,361	1,361	WYB00440 単－ 462号
計					1,361	
単価					1,361	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	暗渠排水	φ30×3	単位	m	数量	1	単価	1,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水材（材料費）	φ30×3 全面透水ヒレ無	m	1	1,230	1,230	WYB00455 単－ 463号
計					1,230	
単価					1,230	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	裏面排水	VP-100	単位	m	数量	1	単価	1,361

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏面排水（材料費）	VP-100	m	1	1,361	1,361	WYB00458 単－ 462号
計					1,361	
単価					1,361	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	暗渠排水	φ30×3	単位	m	数量	1	単価	1,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水材（材料費）	φ30×3 全面透水ヒレ無	m	1	1,230	1,230	WYB00459 単－ 463号
計					1,230	
単価					1,230	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	中央排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 有孔管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 管径 300mm	単位	m	数量	100	単価	11,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用	m	100	7,162	716,200	CB222770
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m３	37.5	10,550	395,625	CB222780
計					1,111,825	
単価					11,120	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	横断排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 有孔管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 管径 150mm	単位	m	数量	100	単価	4,297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm 要 全ての費用	m	100	2,524	252,400	CB222770
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m３	16.8	10,550	177,240	CB222780
計					429,640	
単価					4,297	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	中央排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 有孔管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 管径 300mm	単位	m	数量	100	単価	11,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用	m	100	7,162	716,200	CB222770
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m３	37.5	10,550	395,625	CB222780
計					1,111,825	
単価					11,120	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	横断排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 有孔管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 管径 150mm	単位	m	数量	100	単価	4,297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm 要 全ての費用	m	100	2,524	252,400	CB222770
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m３	16.8	10,550	177,240	CB222780
計					429,640	
単価					4,297	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	坑口付		単位	箇所	数量	1	単価	9,599,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
坑口付部支保工（上半）		m	6.5	1,114,000	7,241,000	WYB01282 単－ 464号
坑口付部支保工（下半）		m	3.2	595,000	1,904,000	WYB01292 単－ 465号
支保工補強材（キーストンプレート）（材料費）	AKD 650×25×1.2	t	1.5	234,000	351,000	WYB01301 単－ 466号
支保工補強材（継材）（材料費）	L=50×50×6	t	0.96	107,000	102,720	WYB01302 単－ 467号
計					9,598,720	
単価					9,599,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	坑口付		単位	箇所	数量	1	単価	2,677,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付	t=10cm	m	5.3	371,600	1,969,480	WYB00941 単－ 468号
ロックボルト		m	5.3	10,170	53,901	WYB00946 単－ 469号
鋼製支保	H125	m	5.3	75,850	402,005	WYB00951 単－ 470号
金網		m	5.3	8,702	46,120.6	WYB00953 単－ 471号
支保工補強材（キーストンプレート）（材料費）	AKD 650×25×1.2	t	0.67	234,000	156,780	WYB00955 単－ 472号
支保工補強材（継材）（材料費）	L=50×50×6	t	0.45	107,000	48,150	WYB00956 単－ 473号
計					2,676,436.6	
単価					2,677,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	32,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1	32,730	32,730	CB240010
計					32,730	
単価					32,730	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	166,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	166,300	166,300	WB810010 単－ 474号
計					166,300	
単価					166,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	164,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	164,200	164,200	WB810010 単－ 475号
計					164,200	
単価					164,200	円／t

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	165,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	165,200	165,200	WB810010 単－ 476号
計					165,200	
単価					165,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	32,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1	32,730	32,730	CB240010
計					32,730	
単価					32,730	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	166,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	166,300	166,300	WB810010 単－ 474号
計					166,300	
単価					166,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	164,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	164,200	164,200	WB810010 単－ 475号
計					164,200	
単価					164,200	円／t

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	165,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	165,200	165,200	WB810010 単－ 476号
計					165,200	
単価					165,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－132号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	DⅢp-1	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	406,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入式フォアポーリング	DⅢp-1	シフト	1	406,300	406,300	WYB00470 単－ 479号
計					406,300	
単価					406,300	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	坑口処理		単位	箇所	数量	1	単価	745,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	仕掛･積立･撤去	袋	750	929.5	697,125	WB252610 単－ 503号
やらず（丸太）	松丸太 180×8000 3ヶ月未満 損料率60%	本	2	21,600	43,200	WYB00464 単－ 504号
支保工補強材	H-200×200 3ヶ月未満 損料率10%	t	0.5	10,600	5,300	WYB00467 単－ 505号
計					745,625	
単価					745,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	坑口処理		単位	箇所	数量	1	単価	316,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	仕掛･積立･撤去	袋	318	929.5	295,581	WB252610 単－ 503号
やらず（丸太）	松丸太 180×4500 3ヶ月未満 損料率60%	本	2	9,000	18,000	WYB00469 単－ 506号
支保工補強材	H-200×200 3ヶ月未満 損料率10%	t	0.25	10,600	2,650	WYB00473 単－ 507号
計					316,231	
単価					316,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	174.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	ｍ３	1	174.2	174.2	CA900020
計					174.2	
単価					174.2	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,253

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	1,253	1,253	CA900020
計					1,253	
単価					1,253	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	ｍ２	1	2,795	2,795	WB240730 単－ 510号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1	96.21	96.21	WB240740 単－ 511号
計					2,891.21	
単価					2,892	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (1000型 基礎材なし)	18-8-40(高炉) 底幅 137cm 高さ 20cm	単位	m	数量	100	単価	19,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	27.5	72,620	1,997,050	CB226170
計					1,997,050	
単価					19,980	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (750型 基礎材あり)	18-8-40(高炉) 底幅 109cm 高さ 20cm	単位	m	数量	100	単価	18,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	21.9	83,110	1,820,109	CB226170
計					1,820,109	
単価					18,210	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (750型 基礎材なし)	18-8-40(高炉) 底幅 109cm 高さ 20cm	単位	m	数量	100	単価	15,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	21.9	72,620	1,590,378	CB226170
計					1,590,378	
単価					15,910	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	73,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1	73,940	73,940	CB226190
計					73,940	
単価					73,940	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	36,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 18-8-40(高炉)	ｍ３	1	36,430	36,430	CB226110
計					36,430	
単価					36,430	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	4,805

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1	4,805	4,805	CB226120
計					4,805	
単価					4,805	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	10,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	m	1	10,140	10,140	WB821410 単－ 535号
計					10,140	
単価					10,140	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (路肩排水)	300×300	単位	m	数量	1	単価	10,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	m	1	10,140	10,140	WB821410 単－ 535号
計					10,140	
単価					10,140	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P1-RC-1-D300)	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	20,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 （B形管）	据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	20,350	20,350	CB222860
計					20,350	
単価					20,350	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	現場打ち集水桝 (A)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500×500×500	単位	箇所	数量	1	単価	42,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	42,220	42,220	CB222950
計					42,220	
単価					42,220	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	現場打ち集水桝 (B)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500×500×500	単位	箇所	数量	1	単価	42,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	42,220	42,220	CB222950
計					42,220	
単価					42,220	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	現場打ち集水桝 (B)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500×500×600	単位	箇所	数量	1	単価	46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	46,580	46,580	CB222950
計					46,580	
単価					46,580	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	現場打ち集水桝 (B)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500×500×800	単位	箇所	数量	1	単価	53,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	53,110	53,110	CB222950
計					53,110	
単価					53,110	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	蓋 (縞鋼板蓋)	桝穴500×500用 t=3.2mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	36,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	33,890	33,890	WB821430 単－ 536号
アンカーボルト（材料費）	あと施工ｱﾝｶｰ M8×65mm	本	4	57.5	230	WYB00474 単－ 537号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	4	623.4	2,493.6	CB224410
計					36,613.6	
単価					36,620	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	蓋 (鋼製蓋)	桝穴500×500用 T-25 並目 (ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)	単位	枚	数量	1	単価	34,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,940	34,940	WB821430 単－ 538号
計					34,940	
単価					34,940	円／枚

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,216

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	8,216	8,216	WB824010 単－ 539号
計					8,216	
単価					8,216	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,784

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,784	1,784	CB227010
計					1,784	
単価					1,784	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単－ 540号
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－156号	掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	大断面 CⅡ 全断面 105 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	1,356,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.75	50,451	37,838	
トンネル世話役		人	0.75	50,451	37,838	
トンネル特殊工		人	4.5	48,160	216,720	
トンネル作業員		人	0.75	31,665	23,748	
ドリルジャンボ運転		週	0.067	2,782,000	186,394	WK450651 単－ 549号
コンクリート吹付機運転		週	0.067	2,104,000	140,968	WK450811 単－ 550号
ホイールローダ運転		週	0.067	240,600	16,120	WK450831 単－ 551号
吹付プラント設備運転		週	0.067	324,100	21,714	WYB00746 単－ 552号
大型ブレーカ運転		週	0.067	275,000	18,425	WK450611 単－ 553号
火薬（雷管含む）	大断面 CII 全断面 105	m	1	185,200	185,200	WB452011 単－ 554号
吹付コンクリート	大断面 CII 全断面 105 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	186,100	186,100	WYB00748 単－ 555号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－156号	掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	大断面 CⅡ 全断面 105 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	1,356,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 CII 全断面 105 有 -0.4本 無	m	1	108,000	108,000	WB452013 単－ 556号
H形鋼支保工	大断面 CII 全断面 105	m	1	103,700	103,700	WB452014 単－ 557号
諸雑費（その他機械）（率） 13%		式	1		49,870	
諸雑費（その他材料）（率） 4%		式	1		23,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		45	
計					1,356,000	
単価					1,356,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－157号	掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	大断面 CⅡ 全断面 105 L=1.2km超え 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	1,393,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.75	50,451	37,838	
トンネル世話役		人	0.75	50,451	37,838	
トンネル特殊工		人	5.25	48,160	252,840	
トンネル作業員		人	0.75	31,665	23,748	
ドリルジャンボ運転		週	0.067	2,782,000	186,394	WK450651 単－ 549号
コンクリート吹付機運転		週	0.067	2,104,000	140,968	WK450811 単－ 550号
ホイールローダ運転		週	0.067	240,600	16,120	WK450831 単－ 551号
吹付プラント設備運転		週	0.067	324,100	21,714	WYB00750 単－ 552号
大型ブレーカ運転		週	0.067	275,000	18,425	WK450611 単－ 553号
火薬（雷管含む）	大断面 CII 全断面 105	m	1	185,200	185,200	WB452011 単－ 554号
吹付コンクリート	大断面 CII 全断面 105 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	186,100	186,100	WYB00752 単－ 555号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－157号	掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	大断面 CⅡ 全断面 105 L=1.2km超え 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	1,393,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 CII 全断面 105 有 -0.4本 無	m	1	108,000	108,000	WB452013 単－ 556号
H形鋼支保工	大断面 CII 全断面 105	m	1	103,700	103,700	WB452014 単－ 557号
諸雑費（その他機械）（率） 13%		式	1		49,870	
諸雑費（その他材料）（率） 4%		式	1		23,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		925	
計					1,393,000	
単価					1,393,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－158号	集塵機運転	大断面 CII 全断面 105 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	35,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.067	535,000	35,845	WK450641 単－ 558号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					35,850	
単価					35,850	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－159号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 CII 全断面 105 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	52,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.268	194,200	52,045	WK450791 単－ 559号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					52,050	
単価					52,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－160号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＣII 全断面 105 1.4<L≦2.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	65,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.335	194,200	65,057	WK450791 単－ 559号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					65,060	
単価					65,060	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－161号	掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 上半 75 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	1,814,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.82	50,451	41,369	
トンネル世話役		人	0.82	50,451	41,369	
トンネル特殊工		人	4.92	48,160	236,947	
トンネル作業員		人	0.82	31,665	25,965	
ドリルジャンボ運転		週	0.091	2,782,000	253,162	WK450651 単－ 549号
コンクリート吹付機運転		週	0.091	2,104,000	191,464	WK450811 単－ 550号
ホイールローダ運転		週	0.091	240,600	21,894	WK450831 単－ 551号
吹付プラント設備運転		週	0.091	324,100	29,493	WYB00800 単－ 560号
大型ブレーカ運転		週	0.091	275,000	25,025	WK450611 単－ 553号
火薬（雷管含む）	大断面 ＤＩ 上半 75	m	1	111,700	111,700	WB452011 単－ 561号
吹付コンクリート	大断面 ＤＩ 上半 75 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	198,200	198,200	WYB00802 単－ 562号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－161号	掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 上半 75 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	1,814,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 ＤＩ 上半 75 無 無	m	1	179,200	179,200	WB452013 単－ 563号
H形鋼支保工	大断面 ＤＩ 上半 75	m	1	125,400	125,400	WB452014 単－ 564号
鏡吹付施工労務費 8%		式	1		24,342	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 19%		式	1		98,997	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 34%		式	1		208,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		543	
計					1,814,000	
単価					1,814,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－162号	掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 上半 75 L=1.2km超え 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	1,853,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.82	50,451	41,369	
トンネル世話役		人	0.82	50,451	41,369	
トンネル特殊工		人	5.74	48,160	276,438	
トンネル作業員		人	0.82	31,665	25,965	
ドリルジャンボ運転		週	0.091	2,782,000	253,162	WK450651 単－ 549号
コンクリート吹付機運転		週	0.091	2,104,000	191,464	WK450811 単－ 550号
ホイールローダ運転		週	0.091	240,600	21,894	WK450831 単－ 551号
吹付プラント設備運転		週	0.091	324,100	29,493	WYB00804 単－ 560号
大型ブレーカ運転		週	0.091	275,000	25,025	WK450611 単－ 553号
火薬（雷管含む）	大断面 ＤＩ 上半 75	m	1	111,700	111,700	WB452011 単－ 561号
吹付コンクリート	大断面 ＤＩ 上半 75 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	198,200	198,200	WYB00806 単－ 562号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－162号	掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 上半 75 L=1.2km超え 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	1,853,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 ＤＩ 上半 75 無 無	m	1	179,200	179,200	WB452013 単－ 563号
H形鋼支保工	大断面 ＤＩ 上半 75	m	1	125,400	125,400	WB452014 単－ 564号
鏡吹付施工労務費 7%		式	1		24,064	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 19%		式	1		98,997	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 34%		式	1		208,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		330	
計					1,853,000	
単価					1,853,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－163号	集塵機運転	大断面 DI 上半 75 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	48,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.091	535,000	48,685	WK450641 単－ 558号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					48,690	
単価					48,690	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－164号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DI 上半 75 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	70,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.364	194,200	70,688	WK450791 単－ 559号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					70,690	
単価					70,690	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－165号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DI 上半 75 1.2<L≦1.4km 普通	単位	m	数量	1	単価	70,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.364	194,200	70,688	WK450791 単－ 559号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					70,690	
単価					70,690	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－166号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DI 上半 75 1.4<L≦2.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	88,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.455	194,200	88,361	WK450791 単－ 559号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					88,370	
単価					88,370	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－167号	掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	大断面 ＤＩ-L 上半 90 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	2,098,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.87	50,451	43,892	
トンネル世話役		人	0.87	50,451	43,892	
トンネル特殊工		人	5.22	48,160	251,395	
トンネル作業員		人	0.87	31,665	27,548	
ドリルジャンボ運転		週	0.094	2,782,000	261,508	WK450651 単－ 549号
コンクリート吹付機運転		週	0.094	2,104,000	197,776	WK450811 単－ 550号
ホイールローダ運転		週	0.094	240,600	22,616	WK450831 単－ 551号
吹付プラント設備運転		週	0.094	324,100	30,465	WYB00869 単－ 565号
大型ブレーカ運転		週	0.094	275,000	25,850	WK450611 単－ 553号
火薬（雷管含む）	大断面 ＤＩ 上半 90	m	1	134,100	134,100	WB452011 単－ 566号
吹付コンクリート	大断面 ＤＩ 上半 90 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	219,000	219,000	WYB00871 単－ 567号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－167号	掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	大断面 ＤＩ-L 上半 90 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	2,098,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 ＤＩ 上半 90 無 無	m	1	196,400	196,400	WB452013 単－ 568号
H形鋼支保工	大断面 ＤＩ 上半 90	m	1	217,100	217,100	WYB00872 単－ 569号
鏡吹付施工労務費 9%		式	1		29,055	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 21%		式	1		113,025	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 37%		式	1		283,642	
諸雑費（まるめ）		式	1		736	
計					2,098,000	
単価					2,098,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－168号	掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	大断面 ＤＩ-L 上半 90 L=1.2km超え 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	2,140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.87	50,451	43,892	
トンネル世話役		人	0.87	50,451	43,892	
トンネル特殊工		人	6.09	48,160	293,294	
トンネル作業員		人	0.87	31,665	27,548	
ドリルジャンボ運転		週	0.094	2,782,000	261,508	WK450651 単－ 549号
コンクリート吹付機運転		週	0.094	2,104,000	197,776	WK450811 単－ 550号
ホイールローダ運転		週	0.094	240,600	22,616	WK450831 単－ 551号
吹付プラント設備運転		週	0.094	324,100	30,465	WYB00874 単－ 565号
大型ブレーカ運転		週	0.094	275,000	25,850	WK450611 単－ 553号
火薬（雷管含む）	大断面 ＤＩ 上半 90	m	1	134,100	134,100	WB452011 単－ 566号
吹付コンクリート	大断面 ＤＩ 上半 90 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	219,000	219,000	WYB00876 単－ 567号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－168号	掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	大断面 ＤＩ-L 上半 90 L=1.2km超え 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	2,140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 ＤＩ 上半 90 無 無	m	1	196,400	196,400	WB452013 単－ 568号
H形鋼支保工	大断面 ＤＩ 上半 90	m	1	217,100	217,100	WYB00893 単－ 569号
鏡吹付施工労務費 8%		式	1		29,178	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 21%		式	1		113,025	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 37%		式	1		283,642	
諸雑費（まるめ）		式	1		714	
計					2,140,000	
単価					2,140,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－169号	集塵機運転	大断面 DI 上半 90 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	50,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.094	535,000	50,290	WK450641 単－ 558号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					50,290	
単価					50,290	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－170号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DI 上半 90 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	73,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.376	194,200	73,019	WK450791 単－ 559号
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					73,020	
単価					73,020	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－171号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DI 上半 90 1.2<L≦1.4km 普通	単位	m	数量	1	単価	73,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.376	194,200	73,019	WK450791 単－ 559号
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					73,020	
単価					73,020	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－172号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DI 上半 90 1.4<L≦2.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	91,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.47	194,200	91,274	WK450791 単－ 559号
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					91,280	
単価					91,280	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－173号	掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	大断面 DⅡ 上半 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	1,989,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.86	50,451	43,387	
トンネル世話役		人	0.86	50,451	43,387	
トンネル特殊工		人	5.16	48,160	248,505	
トンネル作業員		人	0.86	31,665	27,231	
ドリルジャンボ運転		週	0.092	2,782,000	255,944	WK450651 単－ 549号
コンクリート吹付機運転		週	0.092	2,104,000	193,568	WK450811 単－ 550号
ホイールローダ運転		週	0.092	240,600	22,135	WK450831 単－ 551号
吹付プラント設備運転		週	0.092	324,100	29,817	WYB00210 単－ 570号
大型ブレーカ運転		週	0.092	275,000	25,300	WK450611 単－ 553号
火薬（雷管含む）	大断面 DII 上半 80	m	1	119,200	119,200	WB452011 単－ 571号
吹付コンクリート	大断面 DII 上半 80 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	243,000	243,000	WYB00215 単－ 572号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－173号	掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	大断面 DⅡ 上半 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	1,989,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 DII 上半 80 無 無	m	1	187,700	187,700	WB452013 単－ 573号
H形鋼支保工	大断面 DII 上半 80	m	1	208,600	208,600	WB452014 単－ 574号
鏡吹付施工労務費 8%		式	1		25,529	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 18%		式	1		94,817	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 29%		式	1		219,965	
諸雑費（まるめ）		式	1		915	
計					1,989,000	
単価					1,989,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－174号	掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	大断面 DⅡ 上半 80 L=1.2km超 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	2,030,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.86	50,451	43,387	
トンネル世話役		人	0.86	50,451	43,387	
トンネル特殊工		人	6.02	48,160	289,923	
トンネル作業員		人	0.86	31,665	27,231	
ドリルジャンボ運転		週	0.092	2,782,000	255,944	WK450651 単－ 549号
コンクリート吹付機運転		週	0.092	2,104,000	193,568	WK450811 単－ 550号
ホイールローダ運転		週	0.092	240,600	22,135	WK450831 単－ 551号
吹付プラント設備運転		週	0.092	324,100	29,817	WYB00217 単－ 570号
大型ブレーカ運転		週	0.092	275,000	25,300	WK450611 単－ 553号
火薬（雷管含む）	大断面 DII 上半 80	m	1	119,200	119,200	WB452011 単－ 571号
吹付コンクリート	大断面 DII 上半 80 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	243,000	243,000	WYB00226 単－ 572号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－174号	掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	大断面 DⅡ 上半 80 L=1.2km超 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	2,030,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 DII 上半 80 無 無	m	1	187,700	187,700	WB452013 単－ 573号
H形鋼支保工	大断面 DII 上半 80	m	1	208,600	208,600	WB452014 単－ 574号
鏡吹付施工労務費 7%		式	1		25,237	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 18%		式	1		94,817	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 29%		式	1		219,965	
諸雑費（まるめ）		式	1		789	
計					2,030,000	
単価					2,030,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－175号	集塵機運転	大断面 DII 上半 80 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	49,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.092	535,000	49,220	WK450641 単－ 558号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					49,220	
単価					49,220	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－176号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DII 上半 80 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	71,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.368	194,200	71,465	WK450791 単－ 559号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					71,470	
単価					71,470	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－177号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DII 上半 80 1.2<L≦1.4km 普通	単位	m	数量	1	単価	71,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.368	194,200	71,465	WK450791 単－ 559号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					71,470	
単価					71,470	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－178号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DII 上半 80 1.4<L≦2.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	89,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.46	194,200	89,332	WK450791 単－ 559号
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					89,340	
単価					89,340	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－179号	掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	大断面 DⅢ 上半 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	2,008,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.9	50,451	45,405	
トンネル世話役		人	0.9	50,451	45,405	
トンネル特殊工		人	5.4	48,160	260,064	
トンネル作業員		人	0.9	31,665	28,498	
ドリルジャンボ運転		週	0.101	2,782,000	280,982	WK450651 単－ 549号
コンクリート吹付機運転		週	0.101	2,104,000	212,504	WK450811 単－ 550号
ホイールローダ運転		週	0.101	240,600	24,300	WK450831 単－ 551号
吹付プラント設備運転		週	0.101	324,100	32,734	WYB00080 単－ 575号
大型ブレーカ運転		週	0.101	275,000	27,775	WK450611 単－ 553号
火薬（雷管含む）	大断面 DIII 上半 80	m	1	119,200	119,200	WB452011 単－ 576号
吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 80 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	243,000	243,000	WYB00086 単－ 577号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－179号	掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	大断面 DⅢ 上半 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	2,008,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 DIII 上半 80 無 有 SD345 D16～25 有 -1本 無	m	1	134,800	134,800	WB452013 単－ 578号
H形鋼支保工	大断面 DIII 上半 80	m	1	208,600	208,600	WB452014 単－ 579号
鏡吹付施工労務費 8%		式	1		26,717	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 17%		式	1		98,310	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 31%		式	1		218,736	
諸雑費（まるめ）		式	1		970	
計					2,008,000	
単価					2,008,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－180号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 上半 80 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	78,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.404	194,200	78,456	WK450791 単－ 559号
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					78,460	
単価					78,460	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－181号	支保	DＩ-L妻部(上半)	単位	面	数量	1	単価	458,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.163	50,451	8,223	
トンネル特殊工		人	1.141	48,160	54,950	
トンネル作業員		人	0.163	31,665	5,161	
ドリルジャンボ運転		週	0.033	2,782,000	91,806	WK450651 単－ 549号
コンクリート吹付機運転		週	0.033	2,104,000	69,432	WK450811 単－ 550号
吹付プラント設備運転		週	0.033	324,100	10,695	WYB00889 単－ 580号
諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	1		13,754	
吹付コンクリート		面	1	135,900	135,900	WYB00891 単－ 581号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=6.0m	面	1	51,180	51,180	WYB00892 単－ 582号
諸雑費（その他材料）（率） 9%		式	1		16,837	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－181号	支保	ＤＩ-L妻部(上半)	単位	面	数量	1	単価	458,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					458,000	
単価					458,000	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－182号	掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 下半 30 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	514,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.37	50,451	18,666	
トンネル特殊工		人	2.22	48,160	106,915	
トンネル作業員		人	0.37	31,665	11,716	
ドリルジャンボ運転		週	0.037	2,782,000	102,934	WK450651 単－ 549号
コンクリート吹付機運転		週	0.037	2,104,000	77,848	WK450811 単－ 550号
ホイールローダ運転		週	0.037	240,600	8,902	WK450831 単－ 551号
吹付プラント設備運転		週	0.037	324,100	11,991	WYB00627 単－ 583号
大型ブレーカ運転		週	0.037	275,000	10,175	WK450611 単－ 553号
火薬（雷管含む）	大断面 ＤＩ 下半 30	m	1	35,070	35,070	WB452011 単－ 584号
吹付コンクリート	大断面 ＤＩ 下半 30 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	38,090	38,090	WYB00629 単－ 585号
ロックボルト	大断面 ＤＩ 下半 30 無 無	m	1	34,180	34,180	WB452013 単－ 586号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－182号	掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 下半 30 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	514,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	大断面 ＤＩ 下半 30	m	1	30,140	30,140	WB452014 単－ 587号
諸雑費（その他機械） （率） 8%		式	1		16,948	
諸雑費（その他材料） （率） 8%		式	1		10,998	
諸雑費（まるめ）		式	1		27	
計					514,600	
単価					514,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－183号	集塵機運転	大断面 DI 下半 30 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	19,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.037	535,000	19,795	WK450641 単－ 558号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					19,800	
単価					19,800	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－184号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DI 下半 30 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	28,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.148	194,200	28,741	WK450791 単－ 559号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					28,750	
単価					28,750	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－185号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DI 下半 30 1.2<L≦1.4km 普通	単位	m	数量	1	単価	28,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.148	194,200	28,741	WK450791 単－ 559号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					28,750	
単価					28,750	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－186号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DI 下半 30 1.4<L≦2.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	35,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.185	194,200	35,927	WK450791 単－ 559号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					35,930	
単価					35,930	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－187号	掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	大断面 ＤＩ-L 下半 35 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	548,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.39	50,451	19,675	
トンネル特殊工		人	2.34	48,160	112,694	
トンネル作業員		人	0.39	31,665	12,349	
ドリルジャンボ運転		週	0.038	2,782,000	105,716	WK450651 単－ 549号
コンクリート吹付機運転		週	0.038	2,104,000	79,952	WK450811 単－ 550号
ホイールローダ運転		週	0.038	240,600	9,142	WK450831 単－ 551号
吹付プラント設備運転		週	0.038	324,100	12,315	WYB00775 単－ 588号
大型ブレーカ運転		週	0.038	275,000	10,450	WK450611 単－ 553号
火薬（雷管含む）	大断面 ＤＩ 下半 35	m	1	40,920	40,920	WB452011 単－ 589号
吹付コンクリート	大断面 ＤＩ 下半 35 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	44,280	44,280	WYB00777 単－ 590号
ロックボルト	大断面 ＤＩ 下半 35 有 -2本 無	m	1	34,180	34,180	WB452013 単－ 591号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－187号	掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	大断面 ＤＩ-L 下半 35 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	548,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	大断面 ＤI下半 35	m	1	38,320	38,320	WYB00778 単－ 592号
諸雑費（その他機械） （率） 8%		式	1		17,406	
諸雑費（その他材料） （率） 7%		式	1		11,039	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	
計					548,500	
単価					548,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－188号	集塵機運転	大断面 DI 下半 35 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	20,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.038	535,000	20,330	WK450641 単－ 558号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,330	
単価					20,330	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－189号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DI 下半 35 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	29,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.152	194,200	29,518	WK450791 単－ 559号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					29,520	
単価					29,520	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－190号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DI 下半 35 1.2<L≦1.4km 普通	単位	m	数量	1	単価	29,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.152	194,200	29,518	WK450791 単－ 559号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					29,520	
単価					29,520	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－191号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DI 下半 35 1.4<L≦2.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	36,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.19	194,200	36,898	WK450791 単－ 559号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					36,900	
単価					36,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－192号	掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	大断面 DⅡ 下半 30 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	513,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.37	50,451	18,666	
トンネル特殊工		人	2.22	48,160	106,915	
トンネル作業員		人	0.37	31,665	11,716	
ドリルジャンボ運転		週	0.032	2,782,000	89,024	WK450651 単－ 549号
コンクリート吹付機運転		週	0.032	2,104,000	67,328	WK450811 単－ 550号
ホイールローダ運転		週	0.032	240,600	7,699	WK450831 単－ 551号
吹付プラント設備運転		週	0.032	324,100	10,371	WYB00655 単－ 593号
大型ブレーカ運転		週	0.032	275,000	8,800	WK450611 単－ 553号
火薬（雷管含む）	大断面 DII 下半 30	m	1	35,070	35,070	WB452011 単－ 594号
吹付コンクリート	大断面 DII 下半 30 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	44,790	44,790	WYB00660 単－ 595号
ロックボルト	大断面 DII 下半 30 無 無	m	1	34,180	34,180	WB452013 単－ 596号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－192号	掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	大断面 DⅡ 下半 30 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	513,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	大断面 DII 下半 30	m	1	50,780	50,780	WB452014 単－ 597号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1		12,825	
諸雑費（その他材料）（率） 9%		式	1		14,833	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					513,000	
単価					513,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－193号	集塵機運転	大断面 DII 下半 30 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	17,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.032	535,000	17,120	WK450641 単－ 558号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,120	
単価					17,120	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－194号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DII 下半 30 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	24,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.128	194,200	24,857	WK450791 単－ 559号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					24,860	
単価					24,860	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－195号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DII 下半 30 1.2<L≦1.4km 普通	単位	m	数量	1	単価	24,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.128	194,200	24,857	WK450791 単－ 559号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					24,860	
単価					24,860	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－196号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DII 下半 30 1.4<L≦2.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	31,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.16	194,200	31,072	WK450791 単－ 559号
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					31,080	
単価					31,080	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－197号	掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	大断面 DⅢ 下半 30 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	524,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.41	50,451	20,684	
トンネル特殊工		人	2.46	48,160	118,473	
トンネル作業員		人	0.41	31,665	12,982	
ドリルジャンボ運転		週	0.03	2,782,000	83,460	WK450651 単－ 549号
コンクリート吹付機運転		週	0.03	2,104,000	63,120	WK450811 単－ 550号
ホイールローダ運転		週	0.03	240,600	7,218	WK450831 単－ 551号
吹付プラント設備運転		週	0.03	324,100	9,723	WYB00671 単－ 598号
大型ブレーカ運転		週	0.03	275,000	8,250	WK450611 単－ 553号
火薬（雷管含む）	大断面 DIII 下半 30	m	1	35,070	35,070	WB452011 単－ 599号
吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 30 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	44,790	44,790	WYB00673 単－ 600号
ロックボルト	大断面 DIII 下半 30 無 無	m	1	34,180	34,180	WB452013 単－ 601号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－197号	掘削等<掘削,吹付,ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ,金網,鋼製支保工>	大断面 DⅢ 下半 30 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	524,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	大断面 DIII 下半 30	m	1	50,780	50,780	WB452014 単－ 602号
諸雑費（その他機械）（率） 11%		式	1		18,894	
諸雑費（その他材料）（率） 10%		式	1		16,482	
諸雑費（まるめ）		式	1		94	
計					524,200	
単価					524,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－198号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	23,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.12	194,200	23,304	WK450791 単－ 559号
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					23,310	
単価					23,310	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－199号	支保	DＩ-L妻部(下半)	単位	面	数量	1	単価	115,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.048	50,451	2,421	
トンネル特殊工		人	0.286	48,160	13,773	
トンネル作業員		人	0.048	31,665	1,519	
ドリルジャンボ運転		週	0.01	2,782,000	27,820	WK450651 単－ 549号
コンクリート吹付機運転		週	0.01	2,104,000	21,040	WK450811 単－ 550号
吹付プラント設備運転		週	0.01	324,100	3,241	WYB00904 単－ 603号
諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	1		4,168	
吹付コンクリート		面	1	21,780	21,780	WYB00906 単－ 604号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=6.0m	面	1	17,000	17,000	WYB00907 単－ 605号
諸雑費（その他材料）（率） 7%		式	1		2,714	
諸雑費（まるめ）		式	1		24	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－199号	支保	ＤＩ-L妻部(下半)	単位	面	数量	1	単価	115,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					115,500	
単価					115,500	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－200号	掘削	CⅡp　1.2km以下	単位	m	数量	10	単価	183,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.35	50,451	118,559	
トンネル世話役		人	2.35	50,451	118,559	
トンネル特殊工		人	9.402	48,160	452,800	
トンネル作業員		人	2.35	31,665	74,412	
含水爆薬（ゲル状）	スラリー２００ｇ（超大口）	ｋｇ	309.4	1,590	491,946	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	280.583	414	116,161	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	280.583	419	117,564	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	5.983	30,430	182,062	WYB00693 単－ 606号
ズリ積機運転	[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付] 最大搬送能力 150m3/h	時間	5.687	10,960	62,329	WYB00706 単－ 607号
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	14.201	5,132	72,879	単－ 608号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		29,729	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－200号	掘削	ＣⅡｐ　1.2km以下	単位	m	数量	10	単価	183,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,837,000	
単価					183,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－201号	掘削	CⅡp　1.2km超え	単位	m	数量	10	単価	195,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.35	50,451	118,559	
トンネル世話役		人	2.35	50,451	118,559	
トンネル特殊工		人	11.752	48,160	565,976	
トンネル作業員		人	2.35	31,665	74,412	
含水爆薬（ゲル状）	スラリー２００ｇ（超大口）	ｋｇ	309.4	1,590	491,946	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	280.583	414	116,161	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	280.583	419	117,564	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	5.983	30,430	182,062	WYB00719 単－ 606号
ズリ積機運転	[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付] 最大搬送能力 150m3/h	時間	5.687	10,960	62,329	WYB00720 単－ 607号
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	14.201	5,132	72,879	単－ 608号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		34,553	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－201号	掘削	ＣⅡｐ　1.2km超え	単位	m	数量	10	単価	195,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,955,000	
単価					195,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－202号	掘削	ＤＩｐ　1.2km以下	単位	m	数量	10	単価	157,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.363	50,451	119,215	
トンネル世話役		人	2.363	50,451	119,215	
トンネル特殊工		人	9.451	48,160	455,160	
トンネル作業員		人	2.363	31,665	74,824	
含水爆薬（ゲル状）	スラリー２００ｇ（超大口）	ｋｇ	168.3	1,590	267,597	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	243.1	414	100,643	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	243.1	419	101,858	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	5.897	30,430	179,445	WYB00074 単－ 609号
ズリ積機運転	[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付] 最大搬送能力 150m3/h	時間	6.167	10,960	67,590	WYB00075 単－ 610号
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	14.41	5,132	73,952	単－ 608号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		14,501	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－202号	掘削	ＤＩｐ　1.2km以下	単位	m	数量	10	単価	157,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,574,000	
単価					157,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－203号	掘削	ＤＩｐ　1.2km超え	単位	m	数量	10	単価	169,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.363	50,451	119,215	
トンネル世話役		人	2.363	50,451	119,215	
トンネル特殊工		人	11.813	48,160	568,914	
トンネル作業員		人	2.363	31,665	74,824	
含水爆薬（ゲル状）	スラリー２００ｇ（超大口）	ｋｇ	168.3	1,590	267,597	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	243.1	414	100,643	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	243.1	419	101,858	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	5.897	30,430	179,445	WYB00562 単－ 609号
ズリ積機運転	[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付] 最大搬送能力 150m3/h	時間	6.167	10,960	67,590	WYB00563 単－ 610号
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	14.41	5,132	73,952	単－ 608号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		16,747	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－203号	掘削	ＤＩｐ　1.2km超え	単位	m	数量	10	単価	169,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,690,000	
単価					169,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－204号	掘削	DⅡp　1.2km以下	単位	m	数量	10	単価	156,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.363	50,451	119,215	
トンネル世話役		人	2.363	50,451	119,215	
トンネル特殊工		人	9.451	48,160	455,160	
トンネル作業員		人	2.363	31,665	74,824	
含水爆薬（ゲル状）	スラリー２００ｇ（超大口）	ｋｇ	166.5	1,590	264,735	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	240.5	414	99,567	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	240.5	419	100,769	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	5.897	30,430	179,445	WYB00565 単－ 609号
ズリ積機運転	[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付] 最大搬送能力 150m3/h	時間	6.132	10,960	67,206	WYB00570 単－ 611号
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	14.271	5,132	73,238	単－ 608号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		14,626	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－204号	掘削	DⅡp　1.2km以下	単位	m	数量	10	単価	156,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,568,000	
単価					156,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－205号	掘削	DⅡp　1.2km超え	単位	m	数量	10	単価	168,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.363	50,451	119,215	
トンネル世話役		人	2.363	50,451	119,215	
トンネル特殊工		人	11.813	48,160	568,914	
トンネル作業員		人	2.363	31,665	74,824	
含水爆薬（ゲル状）	スラリー２００ｇ（超大口）	ｋｇ	166.5	1,590	264,735	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	240.5	414	99,567	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	240.5	419	100,769	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	5.897	30,430	179,445	WYB00084 単－ 609号
ズリ積機運転	[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付] 最大搬送能力 150m3/h	時間	6.132	10,960	67,206	WYB00089 単－ 611号
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	14.271	5,132	73,238	単－ 608号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		16,872	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－205号	掘削	DⅡp　1.2km超え	単位	m	数量	10	単価	168,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,684,000	
単価					168,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－206号	掘削	DⅢp-1　1.2km以下	単位	m	数量	10	単価	157,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.363	50,451	119,215	
トンネル世話役		人	2.363	50,451	119,215	
トンネル特殊工		人	9.451	48,160	455,160	
トンネル作業員		人	2.363	31,665	74,824	
含水爆薬（ゲル状）	スラリー２００ｇ（超大口）	ｋｇ	168.3	1,590	267,597	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	243.1	414	100,643	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	243.1	419	101,858	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	5.897	30,430	179,445	WYB00170 単－ 609号
ズリ積機運転	[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付] 最大搬送能力 150m3/h	時間	6.167	10,960	67,590	WYB00171 単－ 610号
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	14.41	5,132	73,952	単－ 608号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		14,501	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－206号	掘削	DⅢp-1　1.2km以下	単位	m	数量	10	単価	157,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,574,000	
単価					157,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－207号	掘削	DIp-L　1.2km超え	単位	m	数量	10	単価	256,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.168	50,451	159,828	
トンネル世話役		人	3.168	50,451	159,828	
トンネル特殊工		人	15.842	48,160	762,950	
トンネル作業員		人	3.168	31,665	100,314	
含水爆薬（ゲル状）	スラリー２００ｇ（超大口）	ｋｇ	308.7	1,590	490,833	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	445.9	414	184,602	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	445.9	419	186,832	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	8.718	30,430	265,288	WYB00128 単－ 612号
ズリ積機運転	[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付] 最大搬送能力 150m3/h	時間	8.986	10,960	98,486	WYB00163 単－ 613号
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	25.687	5,132	131,825	単－ 608号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		23,214	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－207号	掘削	ＤＩp-L　1.2km超え	単位	m	数量	10	単価	256,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					2,564,000	
単価					256,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－208号	掘削	DIp-L-h　1.2km超え	単位	m	数量	10	単価	256,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.168	50,451	159,828	
トンネル世話役		人	3.168	50,451	159,828	
トンネル特殊工		人	15.842	48,160	762,950	
トンネル作業員		人	3.168	31,665	100,314	
含水爆薬（ゲル状）	スラリー２００ｇ（超大口）	ｋｇ	308.7	1,590	490,833	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	445.9	414	184,602	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	445.9	419	186,832	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	8.718	30,430	265,288	WYB00177 単－ 612号
ズリ積機運転	[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付] 最大搬送能力 150m3/h	時間	8.986	10,960	98,486	WYB00208 単－ 613号
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	25.687	5,132	131,825	単－ 608号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		23,214	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－208号	掘削	ＤＩp-L-h　1.2km超え	単位	m	数量	10	単価	256,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					2,564,000	
単価					256,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－209号	掘削	DⅡp-L　1.2km以下	単位	m	数量	10	単価	240,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.168	50,451	159,828	
トンネル世話役		人	3.168	50,451	159,828	
トンネル特殊工		人	12.674	48,160	610,379	
トンネル作業員		人	3.168	31,665	100,314	
含水爆薬（ゲル状）	スラリー２００ｇ（超大口）	ｋｇ	308.7	1,590	490,833	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	445.9	414	184,602	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	445.9	419	186,832	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	8.718	30,430	265,288	WYB00224 単－ 612号
ズリ積機運転	[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付] 最大搬送能力 150m3/h	時間	8.986	10,960	98,486	WYB00235 単－ 613号
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	25.687	5,132	131,825	単－ 608号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		19,785	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－209号	掘削	DⅡp-L　1.2km以下	単位	m	数量	10	単価	240,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					2,408,000	
単価					240,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－210号	掘削	DⅡp-L　1.2km超え	単位	m	数量	10	単価	256,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.168	50,451	159,828	
トンネル世話役		人	3.168	50,451	159,828	
トンネル特殊工		人	15.842	48,160	762,950	
トンネル作業員		人	3.168	31,665	100,314	
含水爆薬（ゲル状）	スラリー２００ｇ（超大口）	ｋｇ	308.7	1,590	490,833	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	445.9	414	184,602	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	445.9	419	186,832	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	8.718	30,430	265,288	WYB00103 単－ 612号
ズリ積機運転	[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付] 最大搬送能力 150m3/h	時間	8.986	10,960	98,486	WYB00104 単－ 613号
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	25.687	5,132	131,825	単－ 608号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		23,214	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－210号	掘削	DⅡp-L　1.2km超え	単位	m	数量	10	単価	256,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					2,564,000	
単価					256,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－211号	掘削	DⅡp-L-h　1.2km以下	単位	m	数量	10	単価	240,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.168	50,451	159,828	
トンネル世話役		人	3.168	50,451	159,828	
トンネル特殊工		人	12.674	48,160	610,379	
トンネル作業員		人	3.168	31,665	100,314	
含水爆薬（ゲル状）	スラリー２００ｇ（超大口）	ｋｇ	308.7	1,590	490,833	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	445.9	414	184,602	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	445.9	419	186,832	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	8.718	30,430	265,288	WYB00331 単－ 612号
ズリ積機運転	[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付] 最大搬送能力 150m3/h	時間	8.986	10,960	98,486	WYB00332 単－ 613号
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	25.687	5,132	131,825	単－ 608号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		19,785	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－211号	掘削	DⅡp-L-h　1.2km以下	単位	m	数量	10	単価	240,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					2,408,000	
単価					240,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－212号	掘削	DⅡp-L-h　1.2km超え	単位	m	数量	10	単価	256,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.168	50,451	159,828	
トンネル世話役		人	3.168	50,451	159,828	
トンネル特殊工		人	15.842	48,160	762,950	
トンネル作業員		人	3.168	31,665	100,314	
含水爆薬（ゲル状）	スラリー２００ｇ（超大口）	ｋｇ	308.7	1,590	490,833	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	445.9	414	184,602	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	445.9	419	186,832	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	8.718	30,430	265,288	WYB00109 単－ 612号
ズリ積機運転	[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付] 最大搬送能力 150m3/h	時間	8.986	10,960	98,486	WYB00110 単－ 613号
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	25.687	5,132	131,825	単－ 608号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		23,214	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－212号	掘削	DⅡp-L-h　1.2km超え	単位	m	数量	10	単価	256,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					2,564,000	
単価					256,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－213号	掘削	DⅡjr　1.2km以下	単位	m	数量	10	単価	122,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.978	50,451	99,792	
トンネル世話役		人	1.978	50,451	99,792	
トンネル特殊工		人	7.912	48,160	381,041	
トンネル作業員		人	3.956	31,665	125,266	
含水爆薬（ゲル状）	スラリー２００ｇ（超大口）	ｋｇ	100.8	1,590	160,272	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	145.6	414	60,278	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	145.6	419	61,006	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	4.615	30,430	140,434	WYB00463 単－ 614号
ズリ積機運転	[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付] 最大搬送能力 150m3/h	時間	4.792	10,960	52,520	WYB00466 単－ 615号
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	6.683	5,132	34,297	単－ 608号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		13,302	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－213号	掘削	DⅡjr　1.2km以下	単位	m	数量	10	単価	122,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,228,000	
単価					122,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－214号	掘削	DⅡjr　1.2km超え	単位	m	数量	10	単価	132,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.978	50,451	99,792	
トンネル世話役		人	1.978	50,451	99,792	
トンネル特殊工		人	9.89	48,160	476,302	
トンネル作業員		人	3.956	31,665	125,266	
含水爆薬（ゲル状）	スラリー２００ｇ（超大口）	ｋｇ	100.8	1,590	160,272	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	145.6	414	60,278	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	145.6	419	61,006	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	4.615	30,430	140,434	WYB00136 単－ 614号
ズリ積機運転	[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付] 最大搬送能力 150m3/h	時間	4.792	10,960	52,520	WYB00137 単－ 615号
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	6.683	5,132	34,297	単－ 608号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		15,041	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－214号	掘削	DⅡjr　1.2km超え	単位	m	数量	10	単価	132,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,325,000	
単価					132,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－215号	掘削	DⅡjr-L　1.2km以下	単位	m	数量	10	単価	173,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.473	50,451	124,765	
トンネル世話役		人	2.473	50,451	124,765	
トンネル特殊工		人	9.89	48,160	476,302	
トンネル作業員		人	4.945	31,665	156,583	
含水爆薬（ゲル状）	スラリー２００ｇ（超大口）	ｋｇ	184.5	1,590	293,355	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	266.5	414	110,331	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	266.5	419	111,663	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	6.282	30,430	191,161	WYB00483 単－ 616号
ズリ積機運転	[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付] 最大搬送能力 150m3/h	時間	6.515	10,960	71,404	WYB00485 単－ 617号
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	11.852	5,132	60,824	単－ 608号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		16,847	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－215号	掘削	DⅡjr-L　1.2km以下	単位	m	数量	10	単価	173,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,738,000	
単価					173,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－216号	掘削	DⅡjr-L　1.2km超え	単位	m	数量	10	単価	186,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.473	50,451	124,765	
トンネル世話役		人	2.473	50,451	124,765	
トンネル特殊工		人	12.363	48,160	595,402	
トンネル作業員		人	4.945	31,665	156,583	
含水爆薬（ゲル状）	スラリー２００ｇ（超大口）	ｋｇ	184.5	1,590	293,355	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	266.5	414	110,331	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	266.5	419	111,663	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	6.282	30,430	191,161	WYB00142 単－ 616号
ズリ積機運転	[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付] 最大搬送能力 150m3/h	時間	6.515	10,960	71,404	WYB00143 単－ 617号
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	11.852	5,132	60,824	単－ 608号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		19,747	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－216号	掘削	DⅡjr-L　1.2km超え	単位	m	数量	10	単価	186,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,860,000	
単価					186,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－217号	掘削	DⅡjr-h-L　1.2km以下	単位	m	数量	10	単価	247,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.168	50,451	159,828	
トンネル世話役		人	3.168	50,451	159,828	
トンネル特殊工		人	12.674	48,160	610,379	
トンネル作業員		人	6.337	31,665	200,661	
含水爆薬（ゲル状）	スラリー２００ｇ（超大口）	ｋｇ	308.7	1,590	490,833	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	445.9	414	184,602	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	445.9	419	186,832	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	8.718	30,430	265,288	WYB00492 単－ 612号
ズリ積機運転	[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付] 最大搬送能力 150m3/h	時間	8.986	10,960	98,486	WYB00496 単－ 613号
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	19.266	5,132	98,873	単－ 608号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		22,390	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－217号	掘削	DⅡjr-h-L　1.2km以下	単位	m	数量	10	単価	247,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					2,478,000	
単価					247,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－218号	掘削	DⅡjr-h-L　1.2km超え	単位	m	数量	10	単価	263,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.168	50,451	159,828	
トンネル世話役		人	3.168	50,451	159,828	
トンネル特殊工		人	15.842	48,160	762,950	
トンネル作業員		人	6.337	31,665	200,661	
含水爆薬（ゲル状）	スラリー２００ｇ（超大口）	ｋｇ	308.7	1,590	490,833	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	445.9	414	184,602	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	445.9	419	186,832	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	8.718	30,430	265,288	WYB00148 単－ 612号
ズリ積機運転	[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付] 最大搬送能力 150m3/h	時間	8.986	10,960	98,486	WYB00149 単－ 613号
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	19.266	5,132	98,873	単－ 608号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		24,819	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－218号	掘削	DⅡjr-h-L　1.2km超え	単位	m	数量	10	単価	263,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					2,633,000	
単価					263,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－219号	掘削	DＩsr　1.2km超え	単位	m	数量	10	単価	263,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.168	50,451	159,828	
トンネル世話役		人	3.168	50,451	159,828	
トンネル特殊工		人	15.842	48,160	762,950	
トンネル作業員		人	6.337	31,665	200,661	
含水爆薬（ゲル状）	スラリー２００ｇ（超大口）	ｋｇ	308.7	1,590	490,833	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	445.9	414	184,602	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	445.9	419	186,832	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	8.718	30,430	265,288	WYB00106 単－ 612号
ズリ積機運転	[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付] 最大搬送能力 150m3/h	時間	8.986	10,960	98,486	WYB00107 単－ 613号
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	19.266	5,132	98,873	単－ 608号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		24,819	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－219号	掘削	ＤＩsr　1.2km超え	単位	m	数量	10	単価	263,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					2,633,000	
単価					263,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－220号	掘削	DIsr-h　1.2km超え	単位	m	数量	10	単価	263,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.168	50,451	159,828	
トンネル世話役		人	3.168	50,451	159,828	
トンネル特殊工		人	15.842	48,160	762,950	
トンネル作業員		人	6.337	31,665	200,661	
含水爆薬（ゲル状）	スラリー２００ｇ（超大口）	ｋｇ	308.7	1,590	490,833	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	445.9	414	184,602	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	445.9	419	186,832	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	8.718	30,430	265,288	WYB00133 単－ 612号
ズリ積機運転	[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付] 最大搬送能力 150m3/h	時間	8.986	10,960	98,486	WYB00134 単－ 613号
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	19.266	5,132	98,873	単－ 608号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		24,819	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－220号	掘削	DＩsr-h　1.2km超え	単位	m	数量	10	単価	263,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					2,633,000	
単価					263,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－221号	吹付	CⅡp　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	105,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.047	50,451	2,371	
トンネル世話役		人	0.047	50,451	2,371	
トンネル特殊工		人	0.189	48,160	9,102	
トンネル作業員		人	0.047	31,665	1,488	
セメント	普通ポルトランド　バラ	ｋｇ	667.08	17.2	11,473	WYB00001 単－ 618号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.482	3,700	5,483	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	0.871	4,300	3,745	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	60.037	385	23,114	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	0.667	3,040	2,027	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	時間	0.278	22,610	6,285	WYB00111 単－ 619号
トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	時間	0.448	2,393	1,072	WYB00076 単－ 620号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－221号	吹付	CⅡp 1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	105,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 1200m3/min級	日	0.221	84,900	18,762	WYB00082 単－ 621号
吹付プラント設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定着式 能力25m3/h	日	0.309	58,170	17,974	WYB00022 単－ 622号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		533	
計					105,800	
単価					105,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－222号	吹付	CⅡp　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	108,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.047	50,451	2,371	
トンネル世話役		人	0.047	50,451	2,371	
トンネル特殊工		人	0.237	48,160	11,413	
トンネル作業員		人	0.047	31,665	1,488	
セメント	普通ポルトランド　バラ	ｋｇ	667.08	17.2	11,473	WYB00013 単－ 618号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.482	3,700	5,483	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	0.871	4,300	3,745	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	60.037	385	23,114	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	0.667	3,040	2,027	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	時間	0.278	22,610	6,285	WYB00574 単－ 619号
トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	時間	0.448	2,393	1,072	WYB00575 単－ 620号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－222号	吹付	CⅡp　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	108,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 1200m3/min級	日	0.221	84,900	18,762	WYB00087 単－ 621号
吹付プラント設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定着式 能力25m3/h	日	0.309	58,170	17,974	WYB00577 単－ 622号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		622	
計					108,200	
単価					108,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－223号	吹付	ＤＩｐ　1.2km以下　集塵機無	単位	m	数量	1	単価	116,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.06	50,451	3,027	
トンネル世話役		人	0.06	50,451	3,027	
トンネル特殊工		人	0.242	48,160	11,654	
トンネル作業員		人	0.06	31,665	1,899	
セメント	普通ポルトランド　バラ	ｋｇ	941.76	17.2	16,198	WYB00014 単－ 623号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	2.093	3,700	7,744	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	1.23	4,300	5,289	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	84.758	385	32,631	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	0.942	3,040	2,863	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	時間	0.359	22,610	8,116	WYB00669 単－ 624号
トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	時間	0.753	2,393	1,801	WYB00355 単－ 625号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－223号	吹付	ＤＩｐ　1.2km以下　集塵機無	単位	m	数量	1	単価	116,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定着式 能力25m3/h	日	0.414	53,780	22,264	WYB00412 単－ 626号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		387	
計					116,900	
単価					116,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－224号	吹付	ＤＩｐ　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.06	50,451	3,027	
トンネル世話役		人	0.06	50,451	3,027	
トンネル特殊工		人	0.242	48,160	11,654	
トンネル作業員		人	0.06	31,665	1,899	
セメント	普通ポルトランド　バラ	ｋｇ	941.76	17.2	16,198	WYB00015 単－ 623号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	2.093	3,700	7,744	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	1.23	4,300	5,289	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	84.758	385	32,631	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	0.942	3,040	2,863	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	時間	0.359	22,610	8,116	WYB00131 単－ 624号
トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	時間	0.753	2,393	1,801	WYB00097 単－ 625号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－224号	吹付	ＤＩｐ　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 1200m3/min級	日	0.296	84,900	25,130	WYB00120 単－ 627号
吹付プラント設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定着式 能力25m3/h	日	0.414	53,780	22,264	WYB00146 単－ 626号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		357	
計					142,000	
単価					142,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－225号	吹付	DＩp　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	144,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.06	50,451	3,027	
トンネル世話役		人	0.06	50,451	3,027	
トンネル特殊工		人	0.302	48,160	14,544	
トンネル作業員		人	0.06	31,665	1,899	
セメント	普通ポルトランド　バラ	ｋｇ	941.76	17.2	16,198	WYB00016 単－ 623号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	2.093	3,700	7,744	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	1.23	4,300	5,289	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	84.758	385	32,631	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	0.942	3,040	2,863	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	時間	0.359	22,610	8,116	WYB00140 単－ 624号
トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	時間	0.753	2,393	1,801	WYB00593 単－ 625号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－225号	吹付	DIp 1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	144,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 1200m3/min級	日	0.296	84,900	25,130	WYB00123 単－ 627号
吹付プラント設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定着式 能力25m3/h	日	0.414	53,780	22,264	WYB00595 単－ 626号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		367	
計					144,900	
単価					144,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－226号	吹付	DⅡp　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	142,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.06	50,451	3,027	
トンネル世話役		人	0.06	50,451	3,027	
トンネル特殊工		人	0.242	48,160	11,654	
トンネル作業員		人	0.06	31,665	1,899	
セメント	普通ポルトランド　バラ	ｋｇ	950.4	17.2	16,346	WYB00023 単－ 628号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	2.112	3,700	7,814	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	1.241	4,300	5,336	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	85.536	385	32,931	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	0.95	3,040	2,888	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	時間	0.359	22,610	8,116	WYB00113 単－ 624号
トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	時間	0.765	2,393	1,830	WYB00098 単－ 629号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－226号	吹付	DⅡp　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	142,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 1200m3/min級	日	0.296	84,900	25,130	WYB00116 単－ 627号
吹付プラント設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定着式 能力25m3/h	日	0.414	53,780	22,264	WYB00159 単－ 626号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		338	
計					142,600	
単価					142,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－227号	吹付	DⅡp　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	145,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.06	50,451	3,027	
トンネル世話役		人	0.06	50,451	3,027	
トンネル特殊工		人	0.302	48,160	14,544	
トンネル作業員		人	0.06	31,665	1,899	
セメント	普通ポルトランド　バラ	ｋｇ	950.4	17.2	16,346	WYB00024 単－ 628号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	2.112	3,700	7,814	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	1.241	4,300	5,336	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	85.536	385	32,931	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	0.95	3,040	2,888	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	時間	0.359	22,610	8,116	WYB00596 単－ 624号
トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	時間	0.765	2,393	1,830	WYB00612 単－ 629号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－227号	吹付	DⅡp　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	145,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 1200m3/min級	日	0.296	84,900	25,130	WYB00158 単－ 627号
吹付プラント設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定着式 能力25m3/h	日	0.414	53,780	22,264	WYB00614 単－ 626号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		448	
計					145,600	
単価					145,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－228号	吹付	DⅢp-1　1.2km以下　集塵機無	単位	m	数量	1	単価	117,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.06	50,451	3,027	
トンネル世話役		人	0.06	50,451	3,027	
トンネル特殊工		人	0.242	48,160	11,654	
トンネル作業員		人	0.06	31,665	1,899	
セメント	普通ポルトランド　バラ	ｋｇ	941.76	17.2	16,198	WYB00025 単－ 623号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	2.093	3,700	7,744	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	1.23	4,300	5,289	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	84.758	385	32,631	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	0.942	3,040	2,863	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	時間	0.359	22,610	8,116	WYB00115 単－ 624号
トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	時間	0.6	2,393	1,435	WYB00114 単－ 630号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－228号	吹付	DⅢp-1　1.2km以下　集塵機無	単位	m	数量	1	単価	117,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定着式 能力25m3/h	日	0.497	47,540	23,627	WYB00169 単－ 631号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		390	
計					117,900	
単価					117,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－229号	吹付	DＩp-L　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	180,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07	50,451	3,531	
トンネル世話役		人	0.07	50,451	3,531	
トンネル特殊工		人	0.348	48,160	16,759	
トンネル作業員		人	0.07	31,665	2,216	
セメント	普通ポルトランド　バラ	ｋｇ	1,270.08	17.2	21,845	WYB00026 単－ 632号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	2.822	3,700	10,441	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	1.658	4,300	7,129	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	114.307	385	44,008	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	1.27	3,040	3,860	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	時間	0.423	22,610	9,564	WYB00117 単－ 633号
トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	時間	0.885	2,393	2,117	WYB00118 単－ 634号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－229号	吹付	DＩp-L　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	180,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 1200m3/min級	日	0.363	84,900	30,818	WYB00166 単－ 635号
吹付プラント設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定着式 能力25m3/h	日	0.508	46,920	23,835	WYB00179 単－ 636号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		446	
計					180,100	
単価					180,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－230号	吹付	DＩp-L-h　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	180,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07	50,451	3,531	
トンネル世話役		人	0.07	50,451	3,531	
トンネル特殊工		人	0.348	48,160	16,759	
トンネル作業員		人	0.07	31,665	2,216	
セメント	普通ポルトランド　バラ	ｋｇ	1,270.08	17.2	21,845	WYB00027 単－ 632号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	2.822	3,700	10,441	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	1.658	4,300	7,129	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	114.307	385	44,008	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	1.27	3,040	3,860	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	時間	0.423	22,610	9,564	WYB00482 単－ 633号
トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	時間	0.888	2,393	2,124	WYB00488 単－ 637号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－230号	吹付	DＩp-L-h　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	180,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 1200m3/min級	日	0.363	84,900	30,818	WYB00178 単－ 635号
吹付プラント設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定着式 能力25m3/h	日	0.508	46,920	23,835	WYB00491 単－ 636号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		439	
計					180,100	
単価					180,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－231号	吹付	DⅡp-L　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	176,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07	50,451	3,531	
トンネル世話役		人	0.07	50,451	3,531	
トンネル特殊工		人	0.278	48,160	13,388	
トンネル作業員		人	0.07	31,665	2,216	
セメント	普通ポルトランド　バラ	ｋｇ	1,270.08	17.2	21,845	WYB00028 単－ 632号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	2.822	3,700	10,441	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	1.658	4,300	7,129	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	114.307	385	44,008	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	1.27	3,040	3,860	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	時間	0.423	22,610	9,564	WYB00511 単－ 633号
トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	時間	0.814	2,393	1,947	WYB00512 単－ 638号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－231号	吹付	DⅡp-L　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	176,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 1200m3/min級	日	0.363	84,900	30,818	WYB00514 単－ 635号
吹付プラント設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定着式 能力25m3/h	日	0.508	46,920	23,835	WYB00516 単－ 636号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		387	
計					176,500	
単価					176,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－232号	吹付	DⅡp-L　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	180,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07	50,451	3,531	
トンネル世話役		人	0.07	50,451	3,531	
トンネル特殊工		人	0.348	48,160	16,759	
トンネル作業員		人	0.07	31,665	2,216	
セメント	普通ポルトランド　バラ	ｋｇ	1,270.08	17.2	21,845	WYB00029 単－ 632号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	2.822	3,700	10,441	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	1.658	4,300	7,129	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	114.307	385	44,008	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	1.27	3,040	3,860	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	時間	0.423	22,610	9,564	WYB00196 単－ 633号
トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	時間	0.814	2,393	1,947	WYB00197 単－ 638号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－232号	吹付	DⅡp-L　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	180,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 1200m3/min級	日	0.363	84,900	30,818	WYB00187 単－ 635号
吹付プラント設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定着式 能力25m3/h	日	0.508	46,920	23,835	WYB00199 単－ 636号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		516	
計					180,000	
単価					180,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－233号	吹付	DⅡp-L-h　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	176,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07	50,451	3,531	
トンネル世話役		人	0.07	50,451	3,531	
トンネル特殊工		人	0.278	48,160	13,388	
トンネル作業員		人	0.07	31,665	2,216	
セメント	普通ポルトランド　バラ	ｋｇ	1,270.08	17.2	21,845	WYB00030 単－ 632号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	2.822	3,700	10,441	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	1.658	4,300	7,129	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	114.307	385	44,008	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	1.27	3,040	3,860	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	時間	0.423	22,610	9,564	WYB00538 単－ 633号
トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	時間	0.775	2,393	1,854	WYB00544 単－ 639号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－233号	吹付	DⅡp-L-h　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	176,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 1200m3/min級	日	0.363	84,900	30,818	WYB00545 単－ 635号
吹付プラント設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定着式 能力25m3/h	日	0.508	46,920	23,835	WYB00571 単－ 636号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		380	
計					176,400	
単価					176,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－234号	吹付	DⅡp-L-h　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	179,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07	50,451	3,531	
トンネル世話役		人	0.07	50,451	3,531	
トンネル特殊工		人	0.348	48,160	16,759	
トンネル作業員		人	0.07	31,665	2,216	
セメント	普通ポルトランド　バラ	ｋｇ	1,270.08	17.2	21,845	WYB00031 単－ 632号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	2.822	3,700	10,441	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	1.658	4,300	7,129	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	114.307	385	44,008	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	1.27	3,040	3,860	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	時間	0.423	22,610	9,564	WYB00206 単－ 633号
トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	時間	0.775	2,393	1,854	WYB00207 単－ 639号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－234号	吹付	DⅡp-L-h　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	179,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 1200m3/min級	日	0.363	84,900	30,818	WYB00189 単－ 635号
吹付プラント設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定着式 能力25m3/h	日	0.508	46,920	23,835	WYB00209 単－ 636号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		509	
計					179,900	
単価					179,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－235号	吹付	DIp-L 妻部	単位	箇所	数量	1	単価	105,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.033	50,451	1,664	
トンネル特殊工		人	0.132	48,160	6,357	
トンネル作業員		人	0.033	31,665	1,044	
セメント	普通ポルトランド　バラ	ｋｇ	1,313.28	17.2	22,588	WYB00032 単－ 640号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	2.918	3,700	10,796	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	1.715	4,300	7,374	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	118.195	385	45,505	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	1.313	3,040	3,991	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	時間	0.231	22,610	5,222	WYB00269 単－ 641号
トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	時間	0.436	2,393	1,043	WYB00270 単－ 642号
諸雑費（まるめ）		式	1		16	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－235号	吹付	ＤＩp-L 妻部	単位	箇所	数量	1	単価	105,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					105,600	
単価					105,600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－236号	吹付	DⅡp-L 妻部	単位	箇所	数量	1	単価	106,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.033	50,451	1,664	
トンネル特殊工		人	0.132	48,160	6,357	
トンネル作業員		人	0.033	31,665	1,044	
セメント	普通ポルトランド　バラ	ｋｇ	1,330.56	17.2	22,885	WYB00035 単－ 643号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	2.957	3,700	10,940	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	1.737	4,300	7,469	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	119.75	385	46,103	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	1.331	3,040	4,046	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	時間	0.231	22,610	5,222	WYB00222 単－ 641号
トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	時間	0.372	2,393	890	WYB00223 単－ 644号
諸雑費（まるめ）		式	1		80	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－236号	吹付	DⅡp-L 妻部	単位	箇所	数量	1	単価	106,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					106,700	
単価					106,700	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－237号	吹付	DⅡjr　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.075	50,451	3,783	
トンネル世話役		人	0.075	50,451	3,783	
トンネル特殊工		人	0.3	48,160	14,448	
トンネル作業員		人	0.15	31,665	4,749	
セメント	普通ポルトランド　バラ	ｋｇ	751.68	17.2	12,928	WYB00042 単－ 645号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.67	3,700	6,179	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	0.981	4,300	4,218	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	67.651	385	26,045	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	0.752	3,040	2,286	
吹付ロボット運転	吹付半径8m級	時間	0.462	6,506	3,005	WYB00506 単－ 646号
吹付機運転	湿式10～15m3/h級	時間	0.462	9,547	4,410	WYB00576 単－ 647号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－237号	吹付	DⅡjr　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック（トンネル工事用）［普通型］運転	2t積	時間	0.462	2,316	1,069	WYB00594 単－ 648号
バックホウ（トンネル専用機）運転	［後方超小旋回型］排出ｶﾞｽ対策型(第3次)　0.45m3	時間	0.462	9,451	4,366	WYB00630 単－ 649号
トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量4.2～4.5m3	時間	0.669	4,935	3,301	WYB00631 単－ 650号
吹付プラント設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定着式 能力25m3/h	日	0.395	55,600	21,962	WYB00632 単－ 651号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		468	
計					117,000	
単価					117,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－238号	吹付	DⅡjr　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	120,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.075	50,451	3,783	
トンネル世話役		人	0.075	50,451	3,783	
トンネル特殊工		人	0.375	48,160	18,060	
トンネル作業員		人	0.15	31,665	4,749	
セメント	普通ポルトランド　バラ	ｋｇ	751.68	17.2	12,928	WYB00043 単－ 645号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.67	3,700	6,179	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	0.981	4,300	4,218	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	67.651	385	26,045	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	0.752	3,040	2,286	
吹付ロボット運転	吹付半径8m級	時間	0.462	6,506	3,005	WYB00021 単－ 646号
吹付機運転	湿式10～15m3/h級	時間	0.462	9,547	4,410	WYB00056 単－ 647号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－238号	吹付	DⅡjr　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	120,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック（トンネル工事用）［普通型］運転	2t積	時間	0.462	2,316	1,069	WYB00081 単－ 648号
バックホウ（トンネル専用機）運転	［後方超小旋回型］排出ｶﾞｽ対策型(第3次)　0.45m3	時間	0.462	9,451	4,366	WYB00112 単－ 649号
トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量4.2～4.5m3	時間	0.669	4,935	3,301	WYB00054 単－ 650号
吹付プラント設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定着式 能力25m3/h	日	0.395	55,600	21,962	WYB00126 単－ 651号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		556	
計					120,700	
単価					120,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－239号	吹付	DⅡjr-L　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	149,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.092	50,451	4,641	
トンネル世話役		人	0.092	50,451	4,641	
トンネル特殊工		人	0.366	48,160	17,626	
トンネル作業員		人	0.183	31,665	5,794	
セメント	普通ポルトランド　バラ	ｋｇ	1,062.72	17.2	18,278	WYB00044 単－ 652号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	2.362	3,700	8,739	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	1.387	4,300	5,964	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	95.645	385	36,823	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	1.063	3,040	3,231	
吹付ロボット運転	吹付半径8m級	時間	0.577	6,506	3,753	WYB00638 単－ 653号
吹付機運転	湿式10～15m3/h級	時間	0.577	9,547	5,508	WYB00641 単－ 654号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－239号	吹付	DⅡjr-L　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	149,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック（トンネル工事用）［普通型］運転	2t積	時間	0.577	2,316	1,336	WYB00646 単－ 655号
バックホウ（トンネル専用機）運転	［後方超小旋回型］排出ｶﾞｽ対策型(第3次)　0.45m3	時間	0.577	9,451	5,453	WYB00665 単－ 656号
トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量4.2～4.5m3	時間	0.785	4,935	3,873	WYB00666 単－ 657号
吹付プラント設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定着式 能力25m3/h	日	0.482	48,520	23,386	WYB00667 単－ 658号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		654	
計					149,700	
単価					149,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－240号	吹付	DⅡjr-L　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	154,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.092	50,451	4,641	
トンネル世話役		人	0.092	50,451	4,641	
トンネル特殊工		人	0.458	48,160	22,057	
トンネル作業員		人	0.183	31,665	5,794	
セメント	普通ポルトランド　バラ	ｋｇ	1,062.72	17.2	18,278	WYB00047 単－ 652号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	2.362	3,700	8,739	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	1.387	4,300	5,964	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	95.645	385	36,823	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	1.063	3,040	3,231	
吹付ロボット運転	吹付半径8m級	時間	0.577	6,506	3,753	WYB00151 単－ 653号
吹付機運転	湿式10～15m3/h級	時間	0.577	9,547	5,508	WYB00152 単－ 654号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－240号	吹付	DⅡjr-L　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	154,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック（トンネル工事用）［普通型］運転	2t積	時間	0.577	2,316	1,336	WYB00153 単－ 655号
バックホウ（トンネル専用機）運転	［後方超小旋回型］排出ｶﾞｽ対策型(第3次)　0.45m3	時間	0.577	9,451	5,453	WYB00154 単－ 656号
トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量4.2～4.5m3	時間	0.785	4,935	3,873	WYB00156 単－ 657号
吹付プラント設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定着式 能力25m3/h	日	0.482	48,520	23,386	WYB00157 単－ 658号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		723	
計					154,200	
単価					154,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－241号	吹付	DⅡjr-h-L　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	148,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07	50,451	3,531	
トンネル世話役		人	0.07	50,451	3,531	
トンネル特殊工		人	0.278	48,160	13,388	
トンネル作業員		人	0.139	31,665	4,401	
セメント	普通ポルトランド　バラ	ｋｇ	1,270.08	17.2	21,845	WYB00048 単－ 632号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	2.822	3,700	10,441	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	1.658	4,300	7,129	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	114.307	385	44,008	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	1.27	3,040	3,860	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	時間	0.423	22,610	9,564	WYB00850 単－ 633号
トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量4.2～4.5m3	時間	0.631	4,935	3,113	WYB00851 単－ 659号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－241号	吹付	DⅡjr-h-L　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	148,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定着式 能力25m3/h	日	0.494	47,780	23,603	WYB00852 単－ 660号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		486	
計					148,900	
単価					148,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－242号	吹付	DⅡjr-h-L　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	152,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07	50,451	3,531	
トンネル世話役		人	0.07	50,451	3,531	
トンネル特殊工		人	0.348	48,160	16,759	
トンネル作業員		人	0.139	31,665	4,401	
セメント	普通ポルトランド　バラ	ｋｇ	1,270.08	17.2	21,845	WYB00053 単－ 632号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	2.822	3,700	10,441	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	1.658	4,300	7,129	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	114.307	385	44,008	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	1.27	3,040	3,860	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	時間	0.423	22,610	9,564	WYB00842 単－ 633号
トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量4.2～4.5m3	時間	0.631	4,935	3,113	WYB00843 単－ 659号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－242号	吹付	DⅡjr-h-L　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	152,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定着式 能力25m3/h	日	0.494	47,780	23,603	WYB00844 単－ 660号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		515	
計					152,300	
単価					152,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－243号	吹付	DＩsr　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	152,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07	50,451	3,531	
トンネル世話役		人	0.07	50,451	3,531	
トンネル特殊工		人	0.348	48,160	16,759	
トンネル作業員		人	0.139	31,665	4,401	
セメント	普通ポルトランド　バラ	ｋｇ	1,270.08	17.2	21,845	WYB00063 単－ 632号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	2.822	3,700	10,441	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	1.658	4,300	7,129	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	114.307	385	44,008	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	1.27	3,040	3,860	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	時間	0.423	22,610	9,564	WYB00219 単－ 633号
トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量4.2～4.5m3	時間	0.688	4,935	3,395	WYB00202 単－ 661号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－243号	吹付	DＩsr　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	152,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定着式 能力25m3/h	日	0.508	46,920	23,835	WYB00203 単－ 636号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		501	
計					152,800	
単価					152,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－244号	吹付	DＩsr-h　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	152,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07	50,451	3,531	
トンネル世話役		人	0.07	50,451	3,531	
トンネル特殊工		人	0.348	48,160	16,759	
トンネル作業員		人	0.139	31,665	4,401	
セメント	普通ポルトランド　バラ	ｋｇ	1,270.08	17.2	21,845	WYB00064 単－ 632号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	2.822	3,700	10,441	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	1.658	4,300	7,129	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	114.307	385	44,008	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	1.27	3,040	3,860	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	時間	0.423	22,610	9,564	WYB00228 単－ 633号
トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量4.2～4.5m3	時間	0.688	4,935	3,395	WYB00229 単－ 661号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－244号	吹付	DＩsr-h　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	152,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定着式 能力25m3/h	日	0.504	47,130	23,753	WYB00230 単－ 662号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		483	
計					152,700	
単価					152,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－245号	吹付	DⅡjr-L 妻部	単位	箇所	数量	1	単価	50,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.016	50,451	807	
トンネル特殊工		人	0.066	48,160	3,178	
トンネル作業員		人	0.016	31,665	506	
セメント	普通ポルトランド　バラ	ｋｇ	613.44	17.2	10,551	WYB00036 単－ 663号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.363	3,700	5,043	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	0.801	4,300	3,444	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	55.21	385	21,255	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	0.613	3,040	1,863	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	時間	0.115	22,610	2,600	WYB00232 単－ 664号
トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量4.2～4.5m3	時間	0.256	4,935	1,263	WYB00190 単－ 665号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－245号	吹付	DⅡjr-L 妻部	単位	箇所	数量	1	単価	50,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					50,510	
単価					50,510	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－246号	吹付	DⅡjr-h-L 妻部	単位	箇所	数量	1	単価	157,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.049	50,451	2,472	
トンネル特殊工		人	0.198	48,160	9,535	
トンネル作業員		人	0.049	31,665	1,551	
セメント	普通ポルトランド　バラ	ｋｇ	1,944	17.2	33,436	WYB00041 単－ 666号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	4.32	3,700	15,984	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	2.538	4,300	10,913	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	174.96	385	67,359	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	1.944	3,040	5,909	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	時間	0.346	22,610	7,823	WYB00237 単－ 667号
トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量4.2～4.5m3	時間	0.487	4,935	2,403	WYB00238 単－ 668号
諸雑費（まるめ）		式	1		15	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－246号	吹付	DⅡjr-h-L 妻部	単位	箇所	数量	1	単価	157,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					157,400	
単価					157,400	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－247号	ロックボルト	CⅡp　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	81,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.113	50,451	5,700	
トンネル世話役		人	0.113	50,451	5,700	
トンネル特殊工		人	0.452	48,160	21,768	
トンネル作業員		人	0.113	31,665	3,578	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.577	30,430	17,558	WYB00724 単－ 669号
ロックボルト	L=2.0m	本	7.5	3,104	23,280	WYB00725 単－ 670号
モルタル注入機運転	処理能力950L/h	日	0.221	3,672	811	WYB00726 単－ 671号
トラック（トンネル工事用）［普通型］運転	2t積	時間	0.107	2,316	247	WYB00727 単－ 672号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.16	6,745	1,079	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		1,469	
計					81,190	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－247号	ロックボルト	CⅡp　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	81,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					81,190	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－248号	ロックボルト	CⅡp　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	86,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.113	50,451	5,700	
トンネル世話役		人	0.113	50,451	5,700	
トンネル特殊工		人	0.565	48,160	27,210	
トンネル作業員		人	0.113	31,665	3,578	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.577	30,430	17,558	WYB00729 単－ 669号
ロックボルト	L=2.0m	本	7.5	3,104	23,280	WYB00730 単－ 670号
モルタル注入機運転	処理能力950L/h	日	0.221	3,672	811	WYB00731 単－ 671号
トラック（トンネル工事用）［普通型］運転	2t積	時間	0.107	2,316	247	WYB00733 単－ 672号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.16	6,745	1,079	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		1,687	
計					86,850	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－248号	ロックボルト	CⅡp　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	86,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					86,850	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－249号	ロックボルト	DIp 1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	114,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.158	50,451	7,971	
トンネル世話役		人	0.158	50,451	7,971	
トンネル特殊工		人	0.63	48,160	30,340	
トンネル作業員		人	0.158	31,665	5,003	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.846	30,430	25,743	WYB00182 単－ 674号
ロックボルト	L=2.0m	本	11	3,104	34,144	WYB00183 単－ 675号
モルタル注入機運転	処理能力950L/h	日	0.296	3,688	1,091	WYB00184 単－ 676号
トラック（トンネル工事用）［普通型］運転	2t積	時間	0.128	2,316	296	WYB00191 単－ 677号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		946	
計					114,800	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－249号	ロックボルト	ＤＩｐ　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	114,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					114,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－250号	ロックボルト	DIp 1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	122,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.158	50,451	7,971	
トンネル世話役		人	0.158	50,451	7,971	
トンネル特殊工		人	0.788	48,160	37,950	
トンネル作業員		人	0.158	31,665	5,003	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.846	30,430	25,743	WYB00623 単－ 674号
ロックボルト	L=2.0m	本	11	3,104	34,144	WYB00624 単－ 675号
モルタル注入機運転	処理能力950L/h	日	0.296	3,688	1,091	WYB00625 単－ 676号
トラック（トンネル工事用）［普通型］運転	2t積	時間	0.128	2,316	296	WYB00636 単－ 677号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,136	
計					122,600	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－250号	ロックボルト	ＤＩｐ　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	122,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					122,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－251号	ロックボルト	DⅡp　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	114,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.158	50,451	7,971	
トンネル世話役		人	0.158	50,451	7,971	
トンネル特殊工		人	0.63	48,160	30,340	
トンネル作業員		人	0.158	31,665	5,003	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.846	30,430	25,743	WYB00213 単－ 674号
ロックボルト	L=2.0m	本	11	3,104	34,144	WYB00214 単－ 675号
モルタル注入機運転	処理能力950L/h	日	0.296	3,688	1,091	WYB00218 単－ 676号
トラック（トンネル工事用）［普通型］運転	2t積	時間	0.128	2,316	296	WYB00220 単－ 677号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		946	
計					114,800	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－251号	ロックボルト	DⅡp　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	114,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					114,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－252号	ロックボルト	DⅡp　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	122,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.158	50,451	7,971	
トンネル世話役		人	0.158	50,451	7,971	
トンネル特殊工		人	0.788	48,160	37,950	
トンネル作業員		人	0.158	31,665	5,003	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.846	30,430	25,743	WYB00644 単－ 674号
ロックボルト	L=2.0m	本	11	3,104	34,144	WYB00645 単－ 675号
モルタル注入機運転	処理能力950L/h	日	0.296	3,688	1,091	WYB00648 単－ 676号
トラック（トンネル工事用）［普通型］運転	2t積	時間	0.128	2,316	296	WYB00649 単－ 677号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,136	
計					122,600	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－252号	ロックボルト	DⅡp　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	122,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					122,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－253号	ロックボルト	DⅢp-1　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	69,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.103	50,451	5,196	
トンネル世話役		人	0.103	50,451	5,196	
トンネル特殊工		人	0.41	48,160	19,745	
トンネル作業員		人	0.103	31,665	3,261	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.462	30,430	14,058	WYB00240 単－ 678号
ロックボルト	L=2.0m	本	6	3,104	18,624	WYB00241 単－ 679号
モルタル注入機運転	処理能力950L/h	日	0.355	3,555	1,262	WYB00242 単－ 680号
トラック（トンネル工事用）［普通型］運転	2t積	時間	0.128	2,316	296	WYB00243 単－ 677号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		667	
計					69,600	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－253号	ロックボルト	DⅢp-1　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	69,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					69,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－254号	ロックボルト	ＤＩp-L　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	161,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.201	50,451	10,140	
トンネル世話役		人	0.201	50,451	10,140	
トンネル特殊工		人	1.007	48,160	48,497	
トンネル作業員		人	0.201	31,665	6,364	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	1.154	30,430	35,116	WYB00252 単－ 681号
ロックボルト	L=2.0m	本	15	3,104	46,560	WYB00253 単－ 682号
モルタル注入機運転	処理能力950L/h	日	0.363	3,708	1,346	WYB00254 単－ 683号
トラック（トンネル工事用）［普通型］運転	2t積	時間	0.128	2,316	296	WYB00255 単－ 677号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,446	
計					161,200	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－254号	ロックボルト	DIp-L　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	161,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					161,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－255号	ロックボルト	DＩp-L-h　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	161,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.201	50,451	10,140	
トンネル世話役		人	0.201	50,451	10,140	
トンネル特殊工		人	1.007	48,160	48,497	
トンネル作業員		人	0.201	31,665	6,364	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	1.154	30,430	35,116	WYB00264 単－ 681号
ロックボルト	L=2.0m	本	15	3,104	46,560	WYB00265 単－ 682号
モルタル注入機運転	処理能力950L/h	日	0.363	3,708	1,346	WYB00266 単－ 683号
トラック（トンネル工事用）［普通型］運転	2t積	時間	0.128	2,316	296	WYB00267 単－ 677号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,446	
計					161,200	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－255号	ロックボルト	ＤＩp-L-h　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	161,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					161,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－256号	ロックボルト	DⅡp-L　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	151,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.201	50,451	10,140	
トンネル世話役		人	0.201	50,451	10,140	
トンネル特殊工		人	0.806	48,160	38,816	
トンネル作業員		人	0.201	31,665	6,364	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	1.154	30,430	35,116	WYB00635 単－ 681号
ロックボルト	L=2.0m	本	15	3,104	46,560	WYB00679 単－ 682号
モルタル注入機運転	処理能力950L/h	日	0.363	3,708	1,346	WYB00680 単－ 683号
トラック（トンネル工事用）［普通型］運転	2t積	時間	0.128	2,316	296	WYB00681 単－ 677号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,227	
計					151,300	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－256号	ロックボルト	DⅡp-L　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	151,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					151,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－257号	ロックボルト	DⅡp-L　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	161,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.201	50,451	10,140	
トンネル世話役		人	0.201	50,451	10,140	
トンネル特殊工		人	1.007	48,160	48,497	
トンネル作業員		人	0.201	31,665	6,364	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	1.154	30,430	35,116	WYB00276 単－ 681号
ロックボルト	L=2.0m	本	15	3,104	46,560	WYB00277 単－ 682号
モルタル注入機運転	処理能力950L/h	日	0.363	3,708	1,346	WYB00278 単－ 683号
トラック（トンネル工事用）［普通型］運転	2t積	時間	0.128	2,316	296	WYB00279 単－ 677号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,446	
計					161,200	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－257号	ロックボルト	DⅡp-L　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	161,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					161,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－258号	ロックボルト	DⅡp-L-h　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	151,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.201	50,451	10,140	
トンネル世話役		人	0.201	50,451	10,140	
トンネル特殊工		人	0.806	48,160	38,816	
トンネル作業員		人	0.201	31,665	6,364	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	1.154	30,430	35,116	WYB00683 単－ 681号
ロックボルト	L=2.0m	本	15	3,104	46,560	WYB00684 単－ 682号
モルタル注入機運転	処理能力950L/h	日	0.363	3,708	1,346	WYB00689 単－ 683号
トラック（トンネル工事用）［普通型］運転	2t積	時間	0.128	2,316	296	WYB00691 単－ 677号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,227	
計					151,300	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－258号	ロックボルト	DⅡp-L-h　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	151,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					151,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－259号	ロックボルト	DⅡp-L-h　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	161,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.201	50,451	10,140	
トンネル世話役		人	0.201	50,451	10,140	
トンネル特殊工		人	1.007	48,160	48,497	
トンネル作業員		人	0.201	31,665	6,364	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	1.154	30,430	35,116	WYB00288 単－ 681号
ロックボルト	L=2.0m	本	15	3,104	46,560	WYB00289 単－ 682号
モルタル注入機運転	処理能力950L/h	日	0.363	3,708	1,346	WYB00290 単－ 683号
トラック（トンネル工事用）［普通型］運転	2t積	時間	0.128	2,316	296	WYB00291 単－ 677号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,446	
計					161,200	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－259号	ロックボルト	DⅡp-L-h　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	161,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					161,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－260号	ロックボルト	DⅡjr　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	83,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.154	50,451	7,769	
トンネル世話役		人	0.154	50,451	7,769	
トンネル特殊工		人	0.615	48,160	29,618	
トンネル作業員		人	0.308	31,665	9,752	
さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０ｋｇ級	日	0.154	1,160	178	単－ 684号
ロックボルト	L=2.0m	本	8	3,104	24,832	WYB00694 単－ 685号
モルタル注入機運転	処理能力950L/h	日	0.282	3,694	1,041	WYB00698 単－ 686号
トラック（トンネル工事用）［普通型］運転	2t積	時間	0.128	2,316	296	WYB00707 単－ 677号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,090	
計					83,640	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－260号	ロックボルト	DⅡjr　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	83,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					83,640	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－261号	ロックボルト	DⅡjr　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	91,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.154	50,451	7,769	
トンネル世話役		人	0.154	50,451	7,769	
トンネル特殊工		人	0.769	48,160	37,035	
トンネル作業員		人	0.308	31,665	9,752	
さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０ｋｇ級	日	0.154	1,160	178	単－ 684号
ロックボルト	L=2.0m	本	8	3,104	24,832	WYB00259 単－ 685号
モルタル注入機運転	処理能力950L/h	日	0.282	3,694	1,041	WYB00260 単－ 686号
トラック（トンネル工事用）［普通型］運転	2t積	時間	0.128	2,316	296	WYB00261 単－ 677号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,243	
計					91,210	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－261号	ロックボルト	DⅡjr　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	91,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					91,210	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－262号	ロックボルト	DⅡjr-L　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	117,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.212	50,451	10,695	
トンネル世話役		人	0.212	50,451	10,695	
トンネル特殊工		人	0.85	48,160	40,936	
トンネル作業員		人	0.425	31,665	13,457	
さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０ｋｇ級	日	0.212	1,160	245	単－ 684号
ロックボルト	L=2.0m	本	12	3,104	37,248	WYB00734 単－ 687号
モルタル注入機運転	処理能力950L/h	日	0.344	3,741	1,286	WYB00736 単－ 688号
トラック（トンネル工事用）［普通型］運転	2t積	時間	0.128	2,316	296	WYB00737 単－ 677号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,447	
計					117,600	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－262号	ロックボルト	DⅡjr-L　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	117,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					117,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－263号	ロックボルト	DⅡjr-L　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	128,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.212	50,451	10,695	
トンネル世話役		人	0.212	50,451	10,695	
トンネル特殊工		人	1.062	48,160	51,145	
トンネル作業員		人	0.425	31,665	13,457	
さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０ｋｇ級	日	0.212	1,160	245	単－ 684号
ロックボルト	L=2.0m	本	12	3,104	37,248	WYB00281 単－ 687号
モルタル注入機運転	処理能力950L/h	日	0.344	3,741	1,286	WYB00282 単－ 688号
トラック（トンネル工事用）［普通型］運転	2t積	時間	0.128	2,316	296	WYB00283 単－ 677号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,638	
計					128,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－263号	ロックボルト	DⅡjr-L　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	128,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					128,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－264号	ロックボルト	DⅡjr-h-L　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	140,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.181	50,451	9,131	
トンネル世話役		人	0.181	50,451	9,131	
トンネル特殊工		人	0.725	48,160	34,916	
トンネル作業員		人	0.363	31,665	11,494	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	1.013	30,430	30,825	WYB00741 単－ 689号
ロックボルト	L=2.0m	本	13.1	3,104	40,662	WYB00742 単－ 690号
モルタル注入機運転	処理能力950L/h	日	0.353	3,684	1,300	WYB00743 単－ 691号
トラック（トンネル工事用）［普通型］運転	2t積	時間	0.128	2,316	296	WYB00744 単－ 677号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,250	
計					140,300	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－264号	ロックボルト	DⅡjr-h-L　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	140,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					140,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－265号	ロックボルト	DⅡjr-h-L　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	149,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.181	50,451	9,131	
トンネル世話役		人	0.181	50,451	9,131	
トンネル特殊工		人	0.907	48,160	43,681	
トンネル作業員		人	0.363	31,665	11,494	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	1.013	30,430	30,825	WYB00129 単－ 689号
ロックボルト	L=2.0m	本	13.1	3,104	40,662	WYB00297 単－ 690号
モルタル注入機運転	処理能力950L/h	日	0.353	3,684	1,300	WYB00298 単－ 691号
トラック（トンネル工事用）［普通型］運転	2t積	時間	0.128	2,316	296	WYB00299 単－ 677号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,385	
計					149,200	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－265号	ロックボルト	DⅡjr-h-L　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	149,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					149,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－266号	ロックボルト	ＤＩsr　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	167,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.201	50,451	10,140	
トンネル世話役		人	0.201	50,451	10,140	
トンネル特殊工		人	1.007	48,160	48,497	
トンネル作業員		人	0.403	31,665	12,760	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	1.154	30,430	35,116	WYB00308 単－ 681号
ロックボルト	L=2.0m	本	15	3,104	46,560	WYB00309 単－ 682号
モルタル注入機運転	処理能力950L/h	日	0.363	3,708	1,346	WYB00310 単－ 683号
トラック（トンネル工事用）［普通型］運転	2t積	時間	0.128	2,316	296	WYB00311 単－ 677号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,550	
計					167,700	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－266号	ロックボルト	ＤＩsr　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	167,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					167,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－267号	ロックボルト	DＩsr-h　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	162,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.196	50,451	9,888	
トンネル世話役		人	0.196	50,451	9,888	
トンネル特殊工		人	0.98	48,160	47,196	
トンネル作業員		人	0.392	31,665	12,412	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	1.115	30,430	33,929	WYB00320 単－ 692号
ロックボルト	L=2.0m	本	14.5	3,104	45,008	WYB00321 単－ 693号
モルタル注入機運転	処理能力950L/h	日	0.36	3,701	1,332	WYB00322 単－ 694号
トラック（トンネル工事用）［普通型］運転	2t積	時間	0.128	2,316	296	WYB00323 単－ 677号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,556	
計					162,800	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－267号	ロックボルト	DＩsr-h　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	162,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					162,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－268号	鋼製支保	ＤＩｐ　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	73,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.064	50,451	3,228	
トンネル世話役		人	0.064	50,451	3,228	
トンネル特殊工		人	0.256	48,160	12,328	
トンネル作業員		人	0.064	31,665	2,026	
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１００	t	0.184	191,000	35,144	
H形鋼支保工　エキストラ	R止りエキストラ	t	0.184	4,000	736	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.012	193,000	2,316	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.321	30,430	9,768	WYB00783 単－ 695号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		411	
諸雑費（その他材料）（率） 7%		式	1		2,673	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－268号	鋼製支保	ＤＩｐ　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	73,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					73,153	
単価					73,150	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－269号	鋼製支保	ＤＩｐ　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	76,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.064	50,451	3,228	
トンネル世話役		人	0.064	50,451	3,228	
トンネル特殊工		人	0.321	48,160	15,459	
トンネル作業員		人	0.064	31,665	2,026	
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１００	t	0.184	191,000	35,144	
H形鋼支保工　エキストラ	R止りエキストラ	t	0.184	4,000	736	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.012	193,000	2,316	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.321	30,430	9,768	WYB00785 単－ 695号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		470	
諸雑費（その他材料）（率） 7%		式	1		2,673	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－269号	鋼製支保	ＤＩｐ　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	76,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					76,343	
単価					76,340	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－270号	鋼製支保	DⅡp　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	74,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.064	50,451	3,228	
トンネル世話役		人	0.064	50,451	3,228	
トンネル特殊工		人	0.256	48,160	12,328	
トンネル作業員		人	0.064	31,665	2,026	
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１００	t	0.184	191,000	35,144	
H形鋼支保工　エキストラ	R止りエキストラ	t	0.184	4,000	736	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.02	193,000	3,860	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.321	30,430	9,768	WYB00305 単－ 695号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		407	
諸雑費（その他材料）（率） 7%		式	1		2,781	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－270号	鋼製支保	DⅡp　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	74,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					74,801	
単価					74,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－271号	鋼製支保	DⅡp　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	78,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.064	50,451	3,228	
トンネル世話役		人	0.064	50,451	3,228	
トンネル特殊工		人	0.321	48,160	15,459	
トンネル作業員		人	0.064	31,665	2,026	
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１００	t	0.184	191,000	35,144	
H形鋼支保工　エキストラ	R止りエキストラ	t	0.184	4,000	736	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.02	193,000	3,860	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.321	30,430	9,768	WYB00650 単－ 695号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		476	
諸雑費（その他材料）（率） 7%		式	1		2,781	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－271号	鋼製支保	DⅡp　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	78,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					78,001	
単価					78,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－272号	鋼製支保	DⅢp-1　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	88,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.064	50,451	3,228	
トンネル世話役		人	0.064	50,451	3,228	
トンネル特殊工		人	0.256	48,160	12,328	
トンネル作業員		人	0.064	31,665	2,026	
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0.255	189,000	48,195	
H形鋼支保工　エキストラ	R止りエキストラ	t	0.255	4,000	1,020	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.017	193,000	3,281	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.321	30,430	9,768	WYB00318 単－ 695号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		411	
諸雑費（その他材料）（率） 7%		式	1		3,674	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－272号	鋼製支保	DⅢp-1　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	88,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					88,454	
単価					88,450	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－273号	鋼製支保	ＤＩp-L　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	91,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.064	50,451	3,228	
トンネル世話役		人	0.064	50,451	3,228	
トンネル特殊工		人	0.321	48,160	15,459	
トンネル作業員		人	0.064	31,665	2,026	
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１００	t	0.247	191,000	47,177	
H形鋼支保工　エキストラ	Ｒ止りエキストラ	t	0.247	4,000	988	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.02	193,000	3,860	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.321	30,430	9,768	WYB00338 単－ 695号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		471	
諸雑費（その他材料）（率） 7%		式	1		3,641	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－273号	鋼製支保	ＤＩp-L　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	91,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					91,141	
単価					91,140	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－274号	鋼製支保	ＤＩp-L-h　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	91,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.064	50,451	3,228	
トンネル世話役		人	0.064	50,451	3,228	
トンネル特殊工		人	0.321	48,160	15,459	
トンネル作業員		人	0.064	31,665	2,026	
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１００	t	0.247	191,000	47,177	
H形鋼支保工　エキストラ	R止りエキストラ	t	0.247	4,000	988	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.02	193,000	3,860	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.321	30,430	9,768	WYB00316 単－ 695号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		471	
諸雑費（その他材料）（率） 7%		式	1		3,641	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－274号	鋼製支保	ＤＩp-L-h　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	91,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					91,141	
単価					91,140	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－275号	鋼製支保	DⅡp-L　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	87,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.064	50,451	3,228	
トンネル世話役		人	0.064	50,451	3,228	
トンネル特殊工		人	0.256	48,160	12,328	
トンネル作業員		人	0.064	31,665	2,026	
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１００	t	0.247	191,000	47,177	
H形鋼支保工　エキストラ	R止りエキストラ	t	0.247	4,000	988	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.02	193,000	3,860	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.321	30,430	9,768	WYB00497 単－ 695号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		412	
諸雑費（その他材料）（率） 7%		式	1		3,641	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－275号	鋼製支保	DⅡp-L　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	87,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					87,951	
単価					87,950	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－276号	鋼製支保	DⅡp-L　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	91,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.064	50,451	3,228	
トンネル世話役		人	0.064	50,451	3,228	
トンネル特殊工		人	0.321	48,160	15,459	
トンネル作業員		人	0.064	31,665	2,026	
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１００	t	0.247	191,000	47,177	
H形鋼支保工　エキストラ	R止りエキストラ	t	0.247	4,000	988	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.02	193,000	3,860	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.321	30,430	9,768	WYB00325 単－ 695号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		471	
諸雑費（その他材料）（率） 7%		式	1		3,641	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－276号	鋼製支保	DⅡp-L　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	91,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					91,141	
単価					91,140	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－277号	鋼製支保	DⅡp-L-h　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	87,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.064	50,451	3,228	
トンネル世話役		人	0.064	50,451	3,228	
トンネル特殊工		人	0.256	48,160	12,328	
トンネル作業員		人	0.064	31,665	2,026	
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１００	t	0.247	191,000	47,177	
H形鋼支保工　エキストラ	R止りエキストラ	t	0.247	4,000	988	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.02	193,000	3,860	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.321	30,430	9,768	WYB00753 単－ 695号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		412	
諸雑費（その他材料）（率） 7%		式	1		3,641	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－277号	鋼製支保	DⅡp-L-h　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	87,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					87,951	
単価					87,950	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－278号	鋼製支保	DⅡp-L-h　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	91,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.064	50,451	3,228	
トンネル世話役		人	0.064	50,451	3,228	
トンネル特殊工		人	0.321	48,160	15,459	
トンネル作業員		人	0.064	31,665	2,026	
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１００	t	0.247	191,000	47,177	
H形鋼支保工　エキストラ	R止りエキストラ	t	0.247	4,000	988	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.02	193,000	3,860	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.321	30,430	9,768	WYB00329 単－ 695号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		471	
諸雑費（その他材料）（率） 7%		式	1		3,641	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－278号	鋼製支保	DⅡp-L-h　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	91,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					91,141	
単価					91,140	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－279号	鋼製支保	DⅡjr　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	68,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.064	50,451	3,228	
トンネル世話役		人	0.064	50,451	3,228	
トンネル特殊工		人	0.256	48,160	12,328	
トンネル作業員		人	0.128	31,665	4,053	
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１００	t	0.145	191,000	27,695	
H形鋼支保工　エキストラ	R止りエキストラ	t	0.145	4,000	580	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.02	193,000	3,860	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.321	30,430	9,768	WYB00755 単－ 695号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		455	
諸雑費（その他材料）（率） 7%		式	1		2,249	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－279号	鋼製支保	DⅡjr　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	68,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					68,739	
単価					68,730	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－280号	鋼製支保	DⅡjr　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	71,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.064	50,451	3,228	
トンネル世話役		人	0.064	50,451	3,228	
トンネル特殊工		人	0.321	48,160	15,459	
トンネル作業員		人	0.128	31,665	4,053	
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１００	t	0.145	191,000	27,695	
H形鋼支保工　エキストラ	R止りエキストラ	t	0.145	4,000	580	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.02	193,000	3,860	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.321	30,430	9,768	WYB00314 単－ 695号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		514	
諸雑費（その他材料）（率） 7%		式	1		2,249	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－280号	鋼製支保	DⅡjr　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	71,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					71,929	
単価					71,920	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－281号	鋼製支保	DⅡjr-L　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	81,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.064	50,451	3,228	
トンネル世話役		人	0.064	50,451	3,228	
トンネル特殊工		人	0.256	48,160	12,328	
トンネル作業員		人	0.128	31,665	4,053	
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１００	t	0.206	191,000	39,346	
H形鋼支保工　エキストラ	R止りエキストラ	t	0.206	4,000	824	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.02	193,000	3,860	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.321	30,430	9,768	WYB00757 単－ 695号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		450	
諸雑費（その他材料）（率） 7%		式	1		3,082	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－281号	鋼製支保	DⅡjr-L　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	81,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					81,462	
単価					81,460	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－282号	鋼製支保	DⅡjr-L　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	84,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.064	50,451	3,228	
トンネル世話役		人	0.064	50,451	3,228	
トンネル特殊工		人	0.321	48,160	15,459	
トンネル作業員		人	0.128	31,665	4,053	
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１００	t	0.206	191,000	39,346	
H形鋼支保工　エキストラ	R止りエキストラ	t	0.206	4,000	824	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.02	193,000	3,860	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.321	30,430	9,768	WYB00347 単－ 695号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		519	
諸雑費（その他材料）（率） 7%		式	1		3,082	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－282号	鋼製支保	DⅡjr-L　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	84,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					84,662	
単価					84,660	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－283号	鋼製支保	DⅡjr-h-L　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	90,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.064	50,451	3,228	
トンネル世話役		人	0.064	50,451	3,228	
トンネル特殊工		人	0.256	48,160	12,328	
トンネル作業員		人	0.128	31,665	4,053	
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１００	t	0.247	191,000	47,177	
H形鋼支保工　エキストラ	R止りエキストラ	t	0.247	4,000	988	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.02	193,000	3,860	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.321	30,430	9,768	WYB00759 単－ 695号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		455	
諸雑費（その他材料）（率） 7%		式	1		3,641	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－283号	鋼製支保	DⅡjr-h-L　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	90,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					90,021	
単価					90,020	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－284号	鋼製支保	DⅡjr-h-L　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	93,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.064	50,451	3,228	
トンネル世話役		人	0.064	50,451	3,228	
トンネル特殊工		人	0.321	48,160	15,459	
トンネル作業員		人	0.128	31,665	4,053	
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１００	t	0.247	191,000	47,177	
H形鋼支保工　エキストラ	R止りエキストラ	t	0.247	4,000	988	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.02	193,000	3,860	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.321	30,430	9,768	WYB00360 単－ 695号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		514	
諸雑費（その他材料）（率） 7%		式	1		3,641	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－284号	鋼製支保	DⅡjr-h-L　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	93,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					93,211	
単価					93,210	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－285号	鋼製支保	ＤＩsr　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	93,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.064	50,451	3,228	
トンネル世話役		人	0.064	50,451	3,228	
トンネル特殊工		人	0.321	48,160	15,459	
トンネル作業員		人	0.128	31,665	4,053	
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１００	t	0.247	191,000	47,177	
H形鋼支保工　エキストラ	R止りエキストラ	t	0.247	4,000	988	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.02	193,000	3,860	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.321	30,430	9,768	WYB00366 単－ 695号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		514	
諸雑費（その他材料）（率） 7%		式	1		3,641	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－285号	鋼製支保	ＤＩsr　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	93,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					93,211	
単価					93,210	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－286号	鋼製支保	ＤＩsr-h　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	93,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.064	50,451	3,228	
トンネル世話役		人	0.064	50,451	3,228	
トンネル特殊工		人	0.321	48,160	15,459	
トンネル作業員		人	0.128	31,665	4,053	
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１００	t	0.247	191,000	47,177	
H形鋼支保工　エキストラ	Ｒ止りエキストラ	t	0.247	4,000	988	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.02	193,000	3,860	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.321	30,430	9,768	WYB00370 単－ 695号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 673号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		514	
諸雑費（その他材料）（率） 7%		式	1		3,641	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－286号	鋼製支保	ＤＩsr-h　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	93,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					93,211	
単価					93,210	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－287号	金網	ＤＩｐ　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	13,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.018	50,451	908	
トンネル世話役		人	0.018	50,451	908	
トンネル特殊工		人	0.073	48,160	3,515	
トンネル作業員		人	0.018	31,665	569	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.128	30,430	3,895	WYB00789 単－ 696号
溶接金網	Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０	ｍ２	9.758	337	3,288	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		117	
諸雑費（その他材料）（率） 8%		式	1		263	
計					13,463	
単価					13,460	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－288号	金網	ＤＩｐ　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	14,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.018	50,451	908	
トンネル世話役		人	0.018	50,451	908	
トンネル特殊工		人	0.092	48,160	4,430	
トンネル作業員		人	0.018	31,665	569	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.128	30,430	3,895	WYB00791 単－ 696号
溶接金網	Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０	ｍ２	9.758	337	3,288	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		132	
諸雑費（その他材料）（率） 8%		式	1		263	
計					14,393	
単価					14,390	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－289号	金網	DⅡp　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	14,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.018	50,451	908	
トンネル世話役		人	0.018	50,451	908	
トンネル特殊工		人	0.073	48,160	3,515	
トンネル作業員		人	0.018	31,665	569	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.128	30,430	3,895	WYB00345 単－ 696号
溶接金網	Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０	ｍ２	13.209	337	4,451	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		114	
諸雑費（その他材料）（率） 8%		式	1		356	
計					14,716	
単価					14,710	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－290号	金網	DⅡp　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	15,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.018	50,451	908	
トンネル世話役		人	0.018	50,451	908	
トンネル特殊工		人	0.092	48,160	4,430	
トンネル作業員		人	0.018	31,665	569	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.128	30,430	3,895	WYB00654 単－ 696号
溶接金網	Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０	ｍ２	13.209	337	4,451	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		129	
諸雑費（その他材料）（率） 8%		式	1		356	
計					15,646	
単価					15,640	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－291号	金網	DⅢp-1　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	14,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.018	50,451	908	
トンネル世話役		人	0.018	50,451	908	
トンネル特殊工		人	0.073	48,160	3,515	
トンネル作業員		人	0.018	31,665	569	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.128	30,430	3,895	WYB00351 単－ 696号
溶接金網	Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０	ｍ２	13.209	337	4,451	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		114	
諸雑費（その他材料）（率） 8%		式	1		356	
計					14,716	
単価					14,710	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－292号	金網	DIp-L　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	15,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.018	50,451	908	
トンネル世話役		人	0.018	50,451	908	
トンネル特殊工		人	0.092	48,160	4,430	
トンネル作業員		人	0.018	31,665	569	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.128	30,430	3,895	WYB00368 単－ 696号
溶接金網	Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０	ｍ２	14.161	337	4,772	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		128	
諸雑費（その他材料）（率） 8%		式	1		381	
計					15,991	
単価					15,990	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－293号	金網	DIp-L-h　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	15,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.018	50,451	908	
トンネル世話役		人	0.018	50,451	908	
トンネル特殊工		人	0.092	48,160	4,430	
トンネル作業員		人	0.018	31,665	569	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.128	30,430	3,895	WYB00374 単－ 696号
溶接金網	Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０	ｍ２	14.161	337	4,772	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		128	
諸雑費（その他材料）（率） 8%		式	1		381	
計					15,991	
単価					15,990	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－294号	金網	DⅡp-L　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	16,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.018	50,451	908	
トンネル世話役		人	0.018	50,451	908	
トンネル特殊工		人	0.073	48,160	3,515	
トンネル作業員		人	0.018	31,665	569	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.128	30,430	3,895	WYB00764 単－ 696号
溶接金網	Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０	ｍ２	17.731	337	5,975	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		110	
諸雑費（その他材料）（率） 8%		式	1		478	
計					16,358	
単価					16,350	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－295号	金網	DⅡp-L　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	17,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.018	50,451	908	
トンネル世話役		人	0.018	50,451	908	
トンネル特殊工		人	0.092	48,160	4,430	
トンネル作業員		人	0.018	31,665	569	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.128	30,430	3,895	WYB00378 単－ 696号
溶接金網	Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０	ｍ２	17.731	337	5,975	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		135	
諸雑費（その他材料）（率） 8%		式	1		478	
計					17,298	
単価					17,290	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－296号	金網	DⅡp-L-h　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	16,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.018	50,451	908	
トンネル世話役		人	0.018	50,451	908	
トンネル特殊工		人	0.073	48,160	3,515	
トンネル作業員		人	0.018	31,665	569	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.128	30,430	3,895	WYB00766 単－ 696号
溶接金網	Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０	ｍ２	17.731	337	5,975	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		110	
諸雑費（その他材料）（率） 8%		式	1		478	
計					16,358	
単価					16,350	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－297号	金網	DⅡp-L-h　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	17,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.018	50,451	908	
トンネル世話役		人	0.018	50,451	908	
トンネル特殊工		人	0.092	48,160	4,430	
トンネル作業員		人	0.018	31,665	569	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.128	30,430	3,895	WYB00382 単－ 696号
溶接金網	Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０	ｍ２	17.731	337	5,975	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		135	
諸雑費（その他材料）（率） 8%		式	1		478	
計					17,298	
単価					17,290	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－298号	金網	ＤＩp-L 妻部	単位	箇所	数量	1	単価	24,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.037	50,451	1,866	
トンネル特殊工		人	0.147	48,160	7,079	
トンネル作業員		人	0.037	31,665	1,171	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.256	30,430	7,790	WYB00390 単－ 697号
溶接金網	Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０	ｍ２	18.088	337	6,095	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		479	
計					24,480	
単価					24,480	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－299号	金網	DⅡp-L 妻部	単位	箇所	数量	1	単価	24,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.037	50,451	1,866	
トンネル特殊工		人	0.147	48,160	7,079	
トンネル作業員		人	0.037	31,665	1,171	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.256	30,430	7,790	WYB00394 単－ 697号
溶接金網	Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０	ｍ２	18.326	337	6,175	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		489	
計					24,570	
単価					24,570	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－300号	金網	DⅡjr　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	14,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.018	50,451	908	
トンネル世話役		人	0.018	50,451	908	
トンネル特殊工		人	0.073	48,160	3,515	
トンネル作業員		人	0.037	31,665	1,171	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.128	30,430	3,895	WYB00793 単－ 696号
溶接金網	Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０	ｍ２	10.472	337	3,529	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		124	
諸雑費（その他材料）（率） 8%		式	1		282	
計					14,332	
単価					14,330	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－301号	金網	DⅡjr　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	15,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.018	50,451	908	
トンネル世話役		人	0.018	50,451	908	
トンネル特殊工		人	0.092	48,160	4,430	
トンネル作業員		人	0.037	31,665	1,171	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.128	30,430	3,895	WYB00349 単－ 696号
溶接金網	Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０	ｍ２	10.472	337	3,529	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		139	
諸雑費（その他材料）（率） 8%		式	1		282	
計					15,262	
単価					15,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－302号	金網	DⅡjr-L　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	15,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.018	50,451	908	
トンネル世話役		人	0.018	50,451	908	
トンネル特殊工		人	0.073	48,160	3,515	
トンネル作業員		人	0.037	31,665	1,171	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.128	30,430	3,895	WYB00831 単－ 696号
溶接金網	Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０	ｍ２	14.756	337	4,972	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		121	
諸雑費（その他材料）（率） 8%		式	1		397	
計					15,887	
単価					15,880	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－303号	金網	DⅡjr-L　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	16,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.018	50,451	908	
トンネル世話役		人	0.018	50,451	908	
トンネル特殊工		人	0.092	48,160	4,430	
トンネル作業員		人	0.037	31,665	1,171	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.128	30,430	3,895	WYB00462 単－ 696号
溶接金網	Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０	ｍ２	14.756	337	4,972	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		146	
諸雑費（その他材料）（率） 8%		式	1		397	
計					16,827	
単価					16,820	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－304号	金網	DⅡjr-h-L　1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	16,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.018	50,451	908	
トンネル世話役		人	0.018	50,451	908	
トンネル特殊工		人	0.073	48,160	3,515	
トンネル作業員		人	0.037	31,665	1,171	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.128	30,430	3,895	WYB00812 単－ 696号
溶接金網	Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０	ｍ２	17.731	337	5,975	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		128	
諸雑費（その他材料）（率） 8%		式	1		478	
計					16,978	
単価					16,970	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－305号	金網	DⅡjr-h-L　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	17,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.018	50,451	908	
トンネル世話役		人	0.018	50,451	908	
トンネル特殊工		人	0.092	48,160	4,430	
トンネル作業員		人	0.037	31,665	1,171	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.128	30,430	3,895	WYB00400 単－ 696号
溶接金網	Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０	ｍ２	17.731	337	5,975	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		143	
諸雑費（その他材料）（率） 8%		式	1		478	
計					17,908	
単価					17,900	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－306号	金網	ＤＩsr　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	16,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.018	50,451	908	
トンネル世話役		人	0.018	50,451	908	
トンネル特殊工		人	0.092	48,160	4,430	
トンネル作業員		人	0.037	31,665	1,171	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.128	30,430	3,895	WYB00406 単－ 696号
溶接金網	Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０	ｍ２	14.161	337	4,772	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		146	
諸雑費（その他材料）（率） 8%		式	1		381	
計					16,611	
単価					16,610	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－307号	金網	DＩsr-h　1.2km超え	単位	m	数量	1	単価	16,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.018	50,451	908	
トンネル世話役		人	0.018	50,451	908	
トンネル特殊工		人	0.092	48,160	4,430	
トンネル作業員		人	0.037	31,665	1,171	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.128	30,430	3,895	WYB00410 単－ 696号
溶接金網	Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０	ｍ２	14.161	337	4,772	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		146	
諸雑費（その他材料）（率） 8%		式	1		381	
計					16,611	
単価					16,610	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－308号	金網	DⅡjr-L 妻部	単位	箇所	数量	1	単価	20,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.037	50,451	1,866	
トンネル特殊工		人	0.147	48,160	7,079	
トンネル作業員		人	0.037	31,665	1,171	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.256	30,430	7,790	WYB00398 単－ 697号
溶接金網	Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０	ｍ２	8.449	337	2,847	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		227	
計					20,980	
単価					20,980	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－309号	金網	DⅡjr-h-L 妻部	単位	箇所	数量	1	単価	27,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.037	50,451	1,866	
トンネル特殊工		人	0.147	48,160	7,079	
トンネル作業員		人	0.037	31,665	1,171	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	0.256	30,430	7,790	WYB00402 単－ 697号
溶接金網	Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０	ｍ２	26.775	337	9,023	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		721	
計					27,650	
単価					27,650	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	覆工コンクリート工等	大断面 ＣII 105 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	m	数量	1	単価	452,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	47,736	7,160	
トンネル特殊工		人	0.61	45,492	27,750	
トンネル作業員		人	0.15	29,988	4,498	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	247,200	4,944	WK450841 単－ 698号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		247	
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	13.28	25,200	334,656	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	29.835	2,300	68,620	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		4,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		93	
計					452,000	
単価					452,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20.1m 628.9m	単位	m	数量	1	単価	210,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16	47,736	7,637	
トンネル特殊工		人	0.63	45,492	28,659	
トンネル作業員		人	0.16	29,988	4,798	
スライドセントル損料（本坑用）	Ｌ＝１０．５	m	1	169,200	169,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					210,300	
単価					210,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	防水工	大断面 ＣII 105 20.1m 628.2m	単位	m	数量	1	単価	54,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.206	47,736	9,833	
トンネル特殊工		人	0.386	45,492	17,559	
トンネル作業員		人	0.206	29,988	6,177	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	21,383	21,383	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					54,960	
単価					54,960	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	覆工コンクリート工等	大断面 ＤＩ105 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	519,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	47,736	7,160	
トンネル特殊工		人	0.61	45,492	27,750	
トンネル作業員		人	0.15	29,988	4,498	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	247,200	4,944	WYB00194 単－ 699号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		247	
生コンクリート 高炉（高性能ＡＥ減水剤）	18-18-20 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	ｍ３	12.54	28,300	354,882	
非鋼繊維	PP 覆工用	ｋｇ	34.234	1,360	46,558	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	29.742	2,300	68,406	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		4,698	
諸雑費（まるめ）		式	1		57	
計					519,200	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	覆工コンクリート工等	大断面 ＤＩ105 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	519,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					519,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	防水工	大断面 ＤＩ 105 20.1m 628.2m	単位	m	数量	1	単価	54,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.205	47,736	9,785	
トンネル特殊工		人	0.385	45,492	17,514	
トンネル作業員		人	0.205	29,988	6,147	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	21,383	21,383	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					54,830	
単価					54,830	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	覆工コンクリート工等	大断面 DⅡ 110 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	530,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	47,736	7,160	
トンネル特殊工		人	0.61	45,492	27,750	
トンネル作業員		人	0.15	29,988	4,498	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	247,200	4,944	WYB00233 単－ 699号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		247	
生コンクリート 高炉（高性能ＡＥ減水剤）	18-18-20 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	ｍ３	12.83	28,300	363,089	
非鋼繊維	PP 覆工用	ｋｇ	35.026	1,360	47,635	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	30.508	2,300	70,168	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		4,808	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					530,300	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	覆工コンクリート工等	大断面 DⅡ 110 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	530,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					530,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	防水工	大断面 DII 110 20.1m 628.2m	単位	m	数量	1	単価	55,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.21	47,736	10,024	
トンネル特殊工		人	0.395	45,492	17,969	
トンネル作業員		人	0.21	29,988	6,297	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	21,383	21,383	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					55,680	
単価					55,680	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	覆工控除	DⅡ	単位	ｍ３	数量	10	単価	-32,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 高炉（高性能ＡＥ減水剤）	18-18-20 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	ｍ３	-10.2	28,300	-288,660	
非鋼繊維	PP 覆工用	ｋｇ	-27.846	1,360	-37,870	
計					-326,530	
単価					-32,650	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	防水控除	DⅡ	単位	ｍ２	数量	10	単価	-2,668

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	-11.6	2,300	-26,680	
計					-26,680	
単価					-2,668	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	覆工コンクリート工等	大断面 DⅢ 110 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	572,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	47,736	7,160	
トンネル特殊工		人	0.61	45,492	27,750	
トンネル作業員		人	0.15	29,988	4,498	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	247,200	4,944	WYB00245 単－ 699号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		247	
生コンクリート 高炉（高性能ＡＥ減水剤）	18-18-20 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	ｍ３	14.15	28,300	400,445	
非鋼繊維	PP 覆工用	ｋｇ	38.63	1,360	52,536	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	30.056	2,300	69,128	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		5,221	
諸雑費（まるめ）		式	1		71	
計					572,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	覆工コンクリート工等	大断面 DⅢ 110 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	572,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					572,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	防水工	大断面 DIII 110 20.1m 628.2m	単位	m	数量	1	単価	55,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.207	47,736	9,881	
トンネル特殊工		人	0.389	45,492	17,696	
トンネル作業員		人	0.207	29,988	6,207	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	21,383	21,383	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					55,170	
単価					55,170	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	172,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	99,000	101,970	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,686	70,686	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					172,700	
単価					172,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	170,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	97,000	99,910	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,686	70,686	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					170,600	
単価					170,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	171,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	98,000	100,940	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,686	70,686	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					171,700	
単価					171,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	覆工コンクリート	DⅡp	単位	m	数量	1	単価	247,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	47,736	5,728	
トンネル特殊工		人	0.36	45,492	16,377	
トンネル作業員		人	0.24	29,988	7,197	
生コンクリート 高炉（高性能ＡＥ減水剤）	18-18-20 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	ｍ３	3.295	28,300	93,248	
非鋼繊維	PP 覆工用	ｋｇ	8.995	1,360	12,233	
セントル据付・移動・脱枠		m	1	110,000	110,000	WYB00380 単－ 700号
コンクリートポンプ車運転	［トラック架装・配管式］圧送能力 90～100m3/h	時間	0.19	8,505	1,615	WYB00383 単－ 701号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,002	
計					247,400	
単価					247,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	覆工コンクリート	DⅢp-1	単位	m	数量	1	単価	1,132,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	47,736	5,728	
トンネル特殊工		人	0.36	45,492	16,377	
トンネル作業員		人	0.24	29,988	7,197	
生コンクリート 高炉（高性能ＡＥ減水剤）	18-18-20 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	ｍ３	3.295	28,300	93,248	
非鋼繊維	PP 覆工用	ｋｇ	8.995	1,360	12,233	
セントル据付・移動・脱枠		m	1	995,400	995,400	WYB00487 単－ 702号
コンクリートポンプ車運転	［トラック架装・配管式］圧送能力 90～100m3/h	時間	0.19	8,505	1,615	WYB00489 単－ 701号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		202	
計					1,132,000	
単価					1,132,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	覆工コンクリート	DⅡp-L	単位	m	数量	1	単価	963,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	47,736	5,728	
トンネル特殊工		人	0.36	45,492	16,377	
トンネル作業員		人	0.24	29,988	7,197	
生コンクリート 高炉（高性能ＡＥ減水剤）	18-18-20 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	ｍ３	4.447	28,300	125,850	
非鋼繊維	PP 覆工用	ｋｇ	12.14	1,360	16,510	
セントル据付・移動・脱枠		m	1	787,900	787,900	WYB00520 単－ 703号
コンクリートポンプ車運転	［トラック架装・配管式］圧送能力 90～100m3/h	時間	0.256	8,505	2,177	WYB00521 単－ 704号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,361	
計					963,100	
単価					963,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	覆工コンクリート	DⅡp-L-h	単位	m	数量	1	単価	963,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	47,736	5,728	
トンネル特殊工		人	0.36	45,492	16,377	
トンネル作業員		人	0.24	29,988	7,197	
生コンクリート 高炉（高性能ＡＥ減水剤）	18-18-20 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	ｍ３	4.447	28,300	125,850	
非鋼繊維	PP 覆工用	ｋｇ	12.14	1,360	16,510	
セントル据付・移動・脱枠		m	1	787,900	787,900	WYB00866 単－ 703号
コンクリートポンプ車運転	［トラック架装・配管式］圧送能力 90～100m3/h	時間	0.256	8,505	2,177	WYB00867 単－ 704号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,361	
計					963,100	
単価					963,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	覆工控除	DⅡp-L-h	単位	ｍ３	数量	10	単価	-32,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 高炉（高性能ＡＥ減水剤）	18-18-20 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	ｍ３	-10.2	28,300	-288,660	
非鋼繊維	PP 覆工用	ｋｇ	-27.846	1,360	-37,870	
計					-326,530	
単価					-32,650	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	覆工コンクリート	DⅡp-L 妻部	単位	箇所	数量	1	単価	168,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	47,736	5,728	
トンネル特殊工		人	0.36	45,492	16,377	
トンネル作業員		人	0.24	29,988	7,197	
生コンクリート 高炉（高性能ＡＥ減水剤）	18-18-20 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	ｍ３	3.572	28,300	101,087	
非鋼繊維	PP 覆工用	ｋｇ	9.752	1,360	13,262	
セントル据付・移動・脱枠		m	0.2	110,000	22,000	WYB00663 単－ 705号
コンクリートポンプ車運転	［トラック架装・配管式］圧送能力 90～100m3/h	時間	0.206	8,505	1,752	WYB00664 単－ 706号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,097	
計					168,500	
単価					168,500	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	型枠	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ 妻部	単位	ｍ２	数量	100	単価	14,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.1	47,736	147,981	
トンネル特殊工		人	15.7	45,492	714,224	
トンネル作業員		人	10	29,988	299,880	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1		266,915	
計					1,429,000	
単価					14,290	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	足場	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ 妻部	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.7	47,736	81,151	
トンネル特殊工		人	7.7	45,492	350,288	
トンネル作業員		人	1.6	29,988	47,980	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		100,581	
計					580,000	
単価					5,800	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	覆工コンクリート	DⅡjr	単位	m	数量	1	単価	1,199,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	47,736	5,728	
トンネル特殊工		人	0.36	45,492	16,377	
トンネル作業員		人	0.24	29,988	7,197	
生コンクリート 高炉（高性能ＡＥ減水剤）	18-18-20 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	ｍ３	2.591	28,300	73,325	
非鋼繊維	PP 覆工用	ｋｇ	7.073	1,360	9,619	
セントル据付・移動・脱枠		m	1	1,085,000	1,085,000	WYB00454 単－ 707号
コンクリートポンプ車運転	［トラック架装・配管式］圧送能力 90～100m3/h	時間	0.149	8,505	1,267	WYB00471 単－ 708号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		487	
計					1,199,000	
単価					1,199,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	覆工コンクリート	DⅡjr-L	単位	m	数量	1	単価	2,595,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	47,736	5,728	
トンネル特殊工		人	0.36	45,492	16,377	
トンネル作業員		人	0.24	29,988	7,197	
生コンクリート 高炉（高性能ＡＥ減水剤）	18-18-20 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	ｍ３	3.713	28,300	105,077	
非鋼繊維	PP 覆工用	ｋｇ	10.136	1,360	13,784	
セントル据付・移動・脱枠		m	1	2,444,000	2,444,000	WYB00477 単－ 709号
コンクリートポンプ車運転	［トラック架装・配管式］圧送能力 90～100m3/h	時間	0.214	8,505	1,820	WYB00484 単－ 710号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,017	
計					2,595,000	
単価					2,595,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	覆工コンクリート	DⅡjr-h-L	単位	m	数量	1	単価	898,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	47,736	5,728	
トンネル特殊工		人	0.36	45,492	16,377	
トンネル作業員		人	0.24	29,988	7,197	
生コンクリート 高炉（高性能ＡＥ減水剤）	18-18-20 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	ｍ３	4.468	28,300	126,444	
非鋼繊維	PP 覆工用	ｋｇ	12.198	1,360	16,589	
セントル据付・移動・脱枠		m	1	722,600	722,600	WYB00537 単－ 711号
コンクリートポンプ車運転	［トラック架装・配管式］圧送能力 90～100m3/h	時間	0.258	8,505	2,194	WYB00539 単－ 712号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,371	
計					898,500	
単価					898,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	覆工コンクリート	DＩsr	単位	m	数量	1	単価	898,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	47,736	5,728	
トンネル特殊工		人	0.36	45,492	16,377	
トンネル作業員		人	0.24	29,988	7,197	
生コンクリート 高炉（高性能ＡＥ減水剤）	18-18-20 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	ｍ３	4.468	28,300	126,444	
非鋼繊維	PP 覆工用	ｋｇ	12.198	1,360	16,589	
セントル据付・移動・脱枠		m	1	722,600	722,600	WYB00533 単－ 711号
コンクリートポンプ車運転	［トラック架装・配管式］圧送能力 90～100m3/h	時間	0.258	8,505	2,194	WYB00535 単－ 712号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,371	
計					898,500	
単価					898,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	覆工コンクリート	DＩsr-h	単位	m	数量	1	単価	898,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	47,736	5,728	
トンネル特殊工		人	0.36	45,492	16,377	
トンネル作業員		人	0.24	29,988	7,197	
生コンクリート 高炉（高性能ＡＥ減水剤）	18-18-20 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	ｍ３	4.468	28,300	126,444	
非鋼繊維	PP 覆工用	ｋｇ	12.198	1,360	16,589	
セントル据付・移動・脱枠		m	1	722,600	722,600	WYB00524 単－ 711号
コンクリートポンプ車運転	［トラック架装・配管式］圧送能力 90～100m3/h	時間	0.258	8,505	2,194	WYB00525 単－ 712号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,371	
計					898,500	
単価					898,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	覆工コンクリート	DⅡjr-L 妻部	単位	箇所	数量	1	単価	305,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	47,736	5,728	
トンネル特殊工		人	0.36	45,492	16,377	
トンネル作業員		人	0.24	29,988	7,197	
生コンクリート 高炉（高性能ＡＥ減水剤）	18-18-20 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	ｍ３	1.803	28,300	51,024	
非鋼繊維	PP 覆工用	ｋｇ	4.922	1,360	6,693	
セントル据付・移動・脱枠		m	0.2	1,085,000	217,000	WYB00403 単－ 713号
コンクリートポンプ車運転	［トラック架装・配管式］圧送能力 90～100m3/h	時間	0.104	8,505	884	WYB00407 単－ 714号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		497	
計					305,400	
単価					305,400	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	覆工コンクリート	DⅡjr-h-L 妻部	単位	箇所	数量	1	単価	408,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	47,736	5,728	
トンネル特殊工		人	0.36	45,492	16,377	
トンネル作業員		人	0.24	29,988	7,197	
生コンクリート 高炉（高性能ＡＥ減水剤）	18-18-20 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	ｍ３	4.929	28,300	139,490	
非鋼繊維	PP 覆工用	ｋｇ	13.456	1,360	18,300	
セントル据付・移動・脱枠		m	0.2	1,085,000	217,000	WYB00580 単－ 713号
コンクリートポンプ車運転	［トラック架装・配管式］圧送能力 90～100m3/h	時間	0.284	8,505	2,415	WYB00581 単－ 715号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,493	
計					408,000	
単価					408,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	型枠	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ 妻部	単位	ｍ２	数量	100	単価	14,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.1	47,736	147,981	
トンネル特殊工		人	15.7	45,492	714,224	
トンネル作業員		人	10	29,988	299,880	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1		266,915	
計					1,429,000	
単価					14,290	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	足場	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ 妻部	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.7	47,736	81,151	
トンネル特殊工		人	7.7	45,492	350,288	
トンネル作業員		人	1.6	29,988	47,980	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		100,581	
計					580,000	
単価					5,800	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	防水	DⅡp	単位	m	数量	1	単価	53,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.066	47,736	3,150	
トンネル特殊工		人	0.154	45,492	7,005	
トンネル作業員		人	0.132	29,988	3,958	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	12.76	2,300	29,348	
防水作業台車（損料）	DⅡp　L=4.5m	m	1	9,797	9,797	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		292	
計					53,550	
単価					53,550	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	防水	DⅢp-1	単位	m	数量	1	単価	529,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.065	47,736	3,102	
トンネル特殊工		人	0.153	45,492	6,960	
トンネル作業員		人	0.131	29,988	3,928	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	12.644	2,300	29,081	
防水作業台車（損料）	DⅢp-1　L=4.5m	m	1	486,379	486,379	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		250	
計					529,700	
単価					529,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	防水	DⅡp-L	単位	m	数量	1	単価	203,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.088	47,736	4,200	
トンネル特殊工		人	0.206	45,492	9,371	
トンネル作業員		人	0.176	29,988	5,277	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	17.052	2,300	39,219	
防水作業台車（損料）	DⅡp-L、DⅡp-L-h　L=4.5m	m	1	145,313	145,313	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		320	
計					203,700	
単価					203,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	防水	DⅡp-L-h	単位	m	数量	1	単価	203,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.088	47,736	4,200	
トンネル特殊工		人	0.206	45,492	9,371	
トンネル作業員		人	0.176	29,988	5,277	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	17.052	2,300	39,219	
防水作業台車（損料）	DⅡp-L、DⅡp-L-h　L=4.5m	m	1	145,313	145,313	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		320	
計					203,700	
単価					203,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	防水控除	DⅡp-L-h	単位	ｍ２	数量	10	単価	-2,668

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	-11.6	2,300	-26,680	
計					-26,680	
単価					-2,668	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	防水	DⅡp-L 妻部	単位	箇所	数量	1	単価	61,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.092	47,736	4,391	
トンネル特殊工		人	0.216	45,492	9,826	
トンネル作業員		人	0.185	29,988	5,547	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	17.864	2,300	41,087	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		409	
計					61,260	
単価					61,260	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	防水	DⅡjr	単位	m	数量	1	単価	573,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.052	47,736	2,482	
トンネル特殊工		人	0.122	45,492	5,550	
トンネル作業員		人	0.104	29,988	3,118	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	10.092	2,300	23,211	
防水作業台車（損料）	DⅡjr　L=4.5m	m	1	538,810	538,810	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		229	
計					573,400	
単価					573,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	防水	DⅡjr-L	単位	m	数量	1	単価	1,155,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.074	47,736	3,532	
トンネル特殊工		人	0.172	45,492	7,824	
トンネル作業員		人	0.148	29,988	4,438	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	14.268	2,300	32,816	
防水作業台車（損料）	DⅡjr-L　L=4.5m	m	1	1,106,275	1,106,275	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		115	
計					1,155,000	
単価					1,155,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	防水	DⅡjr-h-L	単位	m	数量	1	単価	327,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.088	47,736	4,200	
トンネル特殊工		人	0.206	45,492	9,371	
トンネル作業員		人	0.176	29,988	5,277	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	17.052	2,300	39,219	
防水作業台車（損料）	ＤⅠsr、ＤⅠsr-h、ＤⅡjr-h-L　L=4.5m	m	1	269,008	269,008	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		325	
計					327,400	
単価					327,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	防水	ＤＩsr	単位	m	数量	1	単価	327,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.088	47,736	4,200	
トンネル特殊工		人	0.206	45,492	9,371	
トンネル作業員		人	0.176	29,988	5,277	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	17.052	2,300	39,219	
防水作業台車（損料）	ＤＩsr、ＤＩsr-h、ＤⅡjr-h-L　L=4.5m	m	1	269,008	269,008	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		325	
計					327,400	
単価					327,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	防水	ＤＩsr-h	単位	m	数量	1	単価	327,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.088	47,736	4,200	
トンネル特殊工		人	0.206	45,492	9,371	
トンネル作業員		人	0.176	29,988	5,277	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	17.052	2,300	39,219	
防水作業台車（損料）	ＤＩsr、ＤＩsr-h、ＤⅡjr-h-L　L=4.5m	m	1	269,008	269,008	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		325	
計					327,400	
単価					327,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	防水	DⅡJr-L 妻部	単位	箇所	数量	1	単価	28,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.043	47,736	2,052	
トンネル特殊工		人	0.099	45,492	4,503	
トンネル作業員		人	0.085	29,988	2,548	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	8.236	2,300	18,942	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		185	
計					28,230	
単価					28,230	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	防水	DⅡjr-h-L 妻部	単位	箇所	数量	1	単価	89,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.135	47,736	6,444	
トンネル特殊工		人	0.315	45,492	14,329	
トンネル作業員		人	0.27	29,988	8,096	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	26.1	2,300	60,030	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		591	
計					89,490	
単価					89,490	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	4,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	47,736	7,160	
トンネル特殊工		人	0.44	45,492	20,016	
トンネル作業員		人	0.15	29,988	4,498	
大型ブレーカ運転		日	0.15	52,980	7,947	WK450800 単－ 716号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	9,451	8,883	単－ 717号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	118,000	1,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					49,690	
単価					4,969	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	880.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	45,492	4,549	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	5,132	4,259	単－ 718号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,808	
単価					880.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	4,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	47,736	7,160	
トンネル特殊工		人	0.44	45,492	20,016	
トンネル作業員		人	0.15	29,988	4,498	
大型ブレーカ運転		日	0.15	52,980	7,947	WK450800 単－ 716号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	9,451	8,883	単－ 717号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	118,000	1,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					49,690	
単価					4,969	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	インバートずり出し工	DII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	880.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	45,492	4,549	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	5,132	4,259	単－ 718号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,808	
単価					880.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	4,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	47,736	7,160	
トンネル特殊工		人	0.44	45,492	20,016	
トンネル作業員		人	0.15	29,988	4,498	
大型ブレーカ運転		日	0.15	52,980	7,947	WK450800 単－ 716号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	9,451	8,883	単－ 717号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	118,000	1,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					49,690	
単価					4,969	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	インバートずり出し工	DIII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	880.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	45,492	4,549	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	5,132	4,259	単－ 718号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,808	
単価					880.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅡp 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	4,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	ｍ３	1	4,969	4,969	WB450110 単－ 356号
計					4,969	
単価					4,969	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	インバートずり出し工	DⅡp 普通 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DII 普通 標準	ｍ３	1	880.8	880	WB450120 単－ 357号
計					880	
単価					880	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIp-L 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	4,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ 標準	ｍ３	1	4,969	4,969	WB450110 単－ 354号
計					4,969	
単価					4,969	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	インバートずり出し工	DIp-L 普通 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	1	880.8	880	WB450120 単－ 355号
計					880	
単価					880	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIp-L-h 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	4,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ 標準	ｍ３	1	4,969	4,969	WB450110 単－ 354号
計					4,969	
単価					4,969	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	インバートずり出し工	DIp-L-h 普通 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	1	880.8	880	WB450120 単－ 355号
計					880	
単価					880	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅡp-L 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	4,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	ｍ３	1	4,969	4,969	WB450110 単－ 356号
計					4,969	
単価					4,969	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	インバートずり出し工	DⅡp-L 普通 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DII 普通 標準	ｍ３	1	880.8	880	WB450120 単－ 357号
計					880	
単価					880	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅡp-L-h 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	4,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	ｍ３	1	4,969	4,969	WB450110 単－ 356号
計					4,969	
単価					4,969	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	インバートずり出し工	DⅡp-L-h 普通 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DII 普通 標準	ｍ３	1	880.8	880	WB450120 単－ 357号
計					880	
単価					880	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅡjr 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	4,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	ｍ３	1	4,969	4,969	WB450110 単－ 356号
計					4,969	
単価					4,969	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	インバートずり出し工	DⅡjr 普通 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DII 普通 標準	ｍ３	1	880.8	880	WB450120 単－ 357号
計					880	
単価					880	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅡjr-L 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	4,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	ｍ３	1	4,969	4,969	WB450110 単－ 356号
計					4,969	
単価					4,969	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	インバートずり出し工	DⅡjr-L 普通 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DII 普通 標準	ｍ３	1	880.8	880	WB450120 単－ 357号
計					880	
単価					880	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅡjr-h-L 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	4,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	ｍ３	1	4,969	4,969	WB450110 単－ 356号
計					4,969	
単価					4,969	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	インバートずり出し工	DⅡjr-h-L 普通 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DII 普通 標準	ｍ３	1	880.8	880	WB450120 単－ 357号
計					880	
単価					880	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIsr 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	4,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ 標準	ｍ３	1	4,969	4,969	WB450110 単－ 354号
計					4,969	
単価					4,969	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	インバートずり出し工	DIsr 普通 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	1	880.8	880	WB450120 単－ 355号
計					880	
単価					880	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIsr-h 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	4,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ 標準	ｍ３	1	4,969	4,969	WB450110 単－ 354号
計					4,969	
単価					4,969	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	インバートずり出し工	DIsr-h 普通 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	1	880.8	880	WB450120 単－ 355号
計					880	
単価					880	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	1,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07	47,736	3,341	
トンネル特殊工		人	0.15	45,492	6,823	
トンネル作業員		人	0.07	29,988	2,099	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45	9,451	4,252	単－ 717号
振動ローラ運転		日	0.07	11,670	816	WK450850 単－ 719号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					17,340	
単価					1,734	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	556.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	0.48	11,600	5,568	単－ 720号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,568	
単価					556.8	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	インバート敷均し締固め工	DⅡp 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	1,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	1	1,734	1,734	WB450150 単－ 380号
計					1,734	
単価					1,734	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	インバートずり出し工	DⅡp 普通 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DII 普通 標準	ｍ３	1	880.8	880	WB450120 単－ 357号
計					880	
単価					880	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	埋戻材の積込作業	DⅡp 割増なし 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	1	556.8	556	WB450160 単－ 381号
計					556	
単価					556	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	インバート敷均し締固め工	ＤＩp-L 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	1,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	1	1,734	1,734	WB450150 単－ 380号
計					1,734	
単価					1,734	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	インバートずり出し工	ＤＩp-L 普通 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	1	880.8	880	WB450120 単－ 355号
計					880	
単価					880	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	埋戻材の積込作業	ＤＩp-L 割増なし 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	1	556.8	556	WB450160 単－ 381号
計					556	
単価					556	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	インバート敷均し締固め工	ＤＩp-L-h 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	1,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	1	1,734	1,734	WB450150 単－ 380号
計					1,734	
単価					1,734	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	インバートずり出し工	ＤＩp-L-h 普通 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	1	880.8	880	WB450120 単－ 355号
計					880	
単価					880	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	埋戻材の積込作業	ＤＩp-L-h 割増なし 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	1	556.8	556	WB450160 単－ 381号
計					556	
単価					556	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	インバート敷均し締固め工	DⅡp-L 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	1,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	1	1,734	1,734	WB450150 単－ 380号
計					1,734	
単価					1,734	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	インバートずり出し工	DⅡp-L 普通 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DII 普通 標準	ｍ３	1	880.8	880	WB450120 単－ 357号
計					880	
単価					880	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	埋戻材の積込作業	DⅡp-L 割増なし 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	1	556.8	556	WB450160 単－ 381号
計					556	
単価					556	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	インバート敷均し締固め工	DⅡp-L-h 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	1,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	1	1,734	1,734	WB450150 単－ 380号
計					1,734	
単価					1,734	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	インバートずり出し工	DⅡp-L-h 普通 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DII 普通 標準	ｍ３	1	880.8	880	WB450120 単－ 357号
計					880	
単価					880	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	埋戻材の積込作業	DⅡp-L-h 割増なし 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	1	556.8	556	WB450160 単－ 381号
計					556	
単価					556	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	インバート敷均し締固め工	DⅡjr 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	1,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	1	1,734	1,734	WB450150 単－ 380号
計					1,734	
単価					1,734	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	インバートずり出し工	DⅡjr 普通 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DII 普通 標準	ｍ３	1	880.8	880	WB450120 単－ 357号
計					880	
単価					880	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	埋戻材の積込作業	DⅡjr 割増なし 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	1	556.8	556	WB450160 単－ 381号
計					556	
単価					556	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	インバート敷均し締固め工	DⅡjr-L 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	1,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	1	1,734	1,734	WB450150 単－ 380号
計					1,734	
単価					1,734	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	インバートずり出し工	DⅡjr-L 普通 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DII 普通 標準	ｍ３	1	880.8	880	WB450120 単－ 357号
計					880	
単価					880	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	埋戻材の積込作業	DⅡjr-L 割増なし 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	1	556.8	556	WB450160 単－ 381号
計					556	
単価					556	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	インバート敷均し締固め工	DⅡjr-h-L 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	1,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	1	1,734	1,734	WB450150 単－ 380号
計					1,734	
単価					1,734	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	インバートずり出し工	DⅡjr-h-L 普通 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DII 普通 標準	ｍ３	1	880.8	880	WB450120 単－ 357号
計					880	
単価					880	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	埋戻材の積込作業	ＤⅡjr-h-L 割増なし 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	1	556.8	556	WB450160 単－ 381号
計					556	
単価					556	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	インバート敷均し締固め工	ＤＩsr 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	1,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	1	1,734	1,734	WB450150 単－ 380号
計					1,734	
単価					1,734	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	インバートずり出し工	ＤＩsr 普通 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	1	880.8	880	WB450120 単－ 355号
計					880	
単価					880	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	埋戻材の積込作業	ＤＩsr 割増なし 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	1	556.8	556	WB450160 単－ 381号
計					556	
単価					556	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	インバート敷均し締固め工	ＤＩsr-h 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	1,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	1	1,734	1,734	WB450150 単－ 380号
計					1,734	
単価					1,734	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	インバートずり出し工	ＤＩsr-h 普通 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	1	880.8	880	WB450120 単－ 355号
計					880	
単価					880	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	埋戻材の積込作業	D I sr-h 割増なし 標準	単位	ｍ３	数量	1	単価	556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	1	556.8	556	WB450160 単－ 381号
計					556	
単価					556	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	インバート型枠工		単位	ｍ２	数量	100	単価	14,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工（製作）		ｍ２	100	2,791	279,100	WB450131 単－ 721号
インバート型枠工（設置・撤去）		ｍ２	100	11,890	1,189,000	WB450132 単－ 722号
諸雑費（まるめ）		式	1		900	
計					1,469,000	
単価					14,690	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	インバートコンクリート工	各種 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	30,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	47,736	5,728	
トンネル特殊工		人	0.62	45,492	28,205	
トンネル作業員		人	0.12	29,988	3,598	
生コンクリート 高炉	18-8-40 C=230kg/m3以上	ｍ３	10.4	25,100	261,040	
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,640	8,512	WK450090 単－ 723号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		317	
計					307,400	
単価					30,740	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付	DＩp-L	単位	m	数量	1	単価	53,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.044	47,736	2,100	
トンネル特殊工		人	0.176	45,492	8,006	
トンネル作業員		人	0.044	29,988	1,319	
セメント	普通ポルトランド　バラ	ｋｇ	273.6	17.2	4,705	WYB00018 単－ 724号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.608	3,700	2,249	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	0.357	4,300	1,535	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	24.624	385	9,480	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	0.274	3,040	832	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	時間	0.244	22,610	5,516	WYB00658 単－ 725号
トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	時間	0.506	2,393	1,210	WYB00659 単－ 726号
吹付プラント設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定着式 能力25m3/h	日	0.062	267,600	16,591	WYB00661 単－ 727号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付	DIp-L	単位	m	数量	1	単価	53,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		227	
計					53,770	
単価					53,770	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付	DＩp-L-h	単位	m	数量	1	単価	53,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.044	47,736	2,100	
トンネル特殊工		人	0.176	45,492	8,006	
トンネル作業員		人	0.044	29,988	1,319	
セメント	普通ポルトランド　バラ	ｋｇ	273.6	17.2	4,705	WYB00050 単－ 724号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.608	3,700	2,249	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	0.357	4,300	1,535	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 Ｃ×9% (粉体)	ｋｇ	24.624	385	9,480	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 Ｃ×0.1%	ｋｇ	0.274	3,040	832	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	時間	0.244	22,610	5,516	WYB00686 単－ 725号
トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	時間	0.508	2,393	1,215	WYB00687 単－ 728号
吹付プラント設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定着式 能力25m3/h	日	0.062	267,600	16,591	WYB00688 単－ 727号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ吹付	DIp-L-h	単位	m	数量	1	単価	53,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		222	
計					53,770	
単価					53,770	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	箱抜ロックボルト工	L=6.0m 耐力176.6kN以上	単位	本	数量	100	単価	8,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	100	6,185	618,500	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	1.32	178,000	234,960	
計					853,460	
単価					8,534	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	1	単価	7,269

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14	29,682	4,155	
普通作業員		人	0.14	21,726	3,041	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.05	563	28	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02	2,290	45	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,269	
単価					7,269	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	スクラップ	ヘビーＨ１	単位	t	数量	1	単価	-35,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1	35,500	-35,500	
計					-35,500	
単価					-35,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-20(高炉) C=340kg/m3 W/C=60%以下	無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上	単位	ｍ３	数量	1	単価	39,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1	35,620	35,620	CB240010
非鋼繊維	PP 覆工用	ｋｇ	2.921	1,360	3,972	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					39,600	
単価					39,600	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL200×22	単位	t	数量	1	単価	175,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1	175,000	175,000	
計					175,000	
単価					175,000	円／ｔ

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	箱抜ロックボルト工	L=4.0m 耐力176.6kN以上	単位	本	数量	100	単価	6,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	100	4,605	460,500	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.88	178,000	156,640	
計					617,140	
単価					6,171	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	箱抜ロックボルト工	L=6.0m 耐力176.6kN以上	単位	本	数量	100	単価	8,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	100	6,185	618,500	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	1.32	178,000	234,960	
計					853,460	
単価					8,534	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	1	単価	7,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14	29,682	4,155	
普通作業員		人	0.14	21,726	3,041	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.04	563	22	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02	2,290	45	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,263	
単価					7,263	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	1	単価	7,269

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14	29,682	4,155	
普通作業員		人	0.14	21,726	3,041	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.05	563	28	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02	2,290	45	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,269	
単価					7,269	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	スクラップ	ヘビーＨ１	単位	t	数量	1	単価	-35,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1	35,500	-35,500	
計					-35,500	
単価					-35,500	円／ｔ

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40(高炉) C=270kg/m3 W/C=60以下	無筋･鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上	単位	ｍ３	数量	1	単価	32,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1	32,300	32,300	CB240010
計					32,300	
単価					32,300	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-20(高炉) C=340kg/m3 W/C=60%以下	無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上	単位	ｍ３	数量	1	単価	39,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1	35,620	35,620	CB240010
非鋼繊維	PP 覆工用	ｋｇ	2.921	1,360	3,972	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					39,600	
単価					39,600	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL200×22	単位	t	数量	1	単価	175,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1	175,000	175,000	
計					175,000	
単価					175,000	円／ｔ

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	箱抜ロックボルト工	L=4.0m 耐力176.6kN以上	単位	本	数量	100	単価	6,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	100	4,605	460,500	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.88	178,000	156,640	
計					617,140	
単価					6,171	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	箱抜ロックボルト工	L=6.0m 耐力176.6kN以上	単位	本	数量	100	単価	8,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	100	6,185	618,500	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	1.32	178,000	234,960	
計					853,460	
単価					8,534	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	1	単価	7,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14	29,682	4,155	
普通作業員		人	0.14	21,726	3,041	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.04	563	22	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02	2,290	45	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,263	
単価					7,263	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	1	単価	7,269

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14	29,682	4,155	
普通作業員		人	0.14	21,726	3,041	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.05	563	28	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02	2,290	45	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,269	
単価					7,269	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	スクラップ	ヘビーＨ１	単位	t	数量	1	単価	-35,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1	35,500	-35,500	
計					-35,500	
単価					-35,500	円／ｔ

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40(高炉) C=270k g/m3 W/C=60以下	無筋･鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上	単位	ｍ３	数量	1	単価	32,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1	32,300	32,300	CB240010
計					32,300	
単価					32,300	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-20(高炉) C=340kg/m3 W/C=60%以下	無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上	単位	ｍ３	数量	1	単価	39,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1	35,620	35,620	CB240010
非鋼繊維	PP 覆工用	ｋｇ	2.921	1,360	3,972	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					39,600	
単価					39,600	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL200×22	単位	t	数量	1	単価	175,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1	175,000	175,000	
計					175,000	
単価					175,000	円／ｔ

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	箱抜ロックボルト工	L=6.0m 耐力176.6kN以上	単位	本	数量	100	単価	8,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	100	6,185	618,500	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	1.32	178,000	234,960	
計					853,460	
単価					8,534	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	1	単価	7,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14	29,682	4,155	
普通作業員		人	0.14	21,726	3,041	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.04	563	22	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02	2,290	45	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,263	
単価					7,263	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	1	単価	7,269

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14	29,682	4,155	
普通作業員		人	0.14	21,726	3,041	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.05	563	28	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02	2,290	45	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,269	
単価					7,269	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	スクラップ	ヘビーＨ１	単位	t	数量	1	単価	-35,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1	35,500	-35,500	
計					-35,500	
単価					-35,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-20(高炉) C=340kg/m3 W/C=60%以下	無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上	単位	ｍ３	数量	1	単価	39,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1	35,620	35,620	CB240010
非鋼繊維	PP 覆工用	ｋｇ	2.921	1,360	3,972	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					39,600	
単価					39,600	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL200×22	単位	t	数量	1	単価	175,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1	175,000	175,000	
計					175,000	
単価					175,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	1	単価	7,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14	29,682	4,155	
普通作業員		人	0.14	21,726	3,041	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.04	563	22	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02	2,290	45	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,263	
単価					7,263	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	スクラップ	ヘビーＨ１	単位	t	数量	1	単価	-35,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1	35,500	-35,500	
計					-35,500	
単価					-35,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-20(高炉) C=340kg/m3 W/C=60%以下	無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上	単位	ｍ３	数量	1	単価	39,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1	35,620	35,620	CB240010
非鋼繊維	PP 覆工用	ｋｇ	2.921	1,360	3,972	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					39,600	
単価					39,600	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL200×22	単位	t	数量	1	単価	175,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1	175,000	175,000	
計					175,000	
単価					175,000	円／ｔ

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	箱抜ロックボルト工	L=6.0m 耐力176.6kN以上	単位	本	数量	100	単価	8,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	100	6,185	618,500	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	1.32	178,000	234,960	
計					853,460	
単価					8,534	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	スクラップ	ヘビーＨ１	単位	t	数量	1	単価	-35,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1	35,500	-35,500	
計					-35,500	
単価					-35,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-20(高炉) C=340kg/m3 W/C=60%以下	無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上	単位	ｍ３	数量	1	単価	39,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1	35,620	35,620	CB240010
非鋼繊維	PP 覆工用	ｋｇ	2.921	1,360	3,972	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					39,600	
単価					39,600	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL200×22	単位	t	数量	1	単価	175,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1	175,000	175,000	
計					175,000	
単価					175,000	円／ｔ

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	箱抜ロックボルト工	L=6.0m 耐力176.6kN以上	単位	本	数量	100	単価	8,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	100	6,185	618,500	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	1.32	178,000	234,960	
計					853,460	
単価					8,534	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	1	単価	7,269

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14	29,682	4,155	
普通作業員		人	0.14	21,726	3,041	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.05	563	28	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02	2,290	45	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,269	
単価					7,269	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	スクラップ	ヘビーＨ１	単位	t	数量	1	単価	-35,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1	35,500	-35,500	
計					-35,500	
単価					-35,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－454号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-20(高炉) C=340kg/m3 W/C=60%以下	無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上	単位	ｍ３	数量	1	単価	39,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1	35,620	35,620	CB240010
非鋼繊維	PP 覆工用	ｋｇ	2.921	1,360	3,972	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					39,600	
単価					39,600	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL200×22	単位	t	数量	1	単価	175,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1	175,000	175,000	
計					175,000	
単価					175,000	円／ｔ

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	箱抜ロックボルト工	L=6.0m 耐力176.6kN以上	単位	本	数量	100	単価	8,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	100	6,185	618,500	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	1.32	178,000	234,960	
計					853,460	
単価					8,534	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	1	単価	7,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14	29,682	4,155	
普通作業員		人	0.14	21,726	3,041	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.04	563	22	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02	2,290	45	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,263	
単価					7,263	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	1	単価	7,269

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14	29,682	4,155	
普通作業員		人	0.14	21,726	3,041	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.05	563	28	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02	2,290	45	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,269	
単価					7,269	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	スクラップ	ヘビーＨ１	単位	t	数量	1	単価	-35,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1	35,500	-35,500	
計					-35,500	
単価					-35,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-20(高炉) C=340kg/m3 W/C=60%以下	無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上	単位	ｍ３	数量	1	単価	39,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1	35,620	35,620	CB240010
非鋼繊維	PP 覆工用	ｋｇ	2.921	1,360	3,972	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					39,600	
単価					39,600	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL200×22	単位	t	数量	1	単価	175,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1	175,000	175,000	
計					175,000	
単価					175,000	円／ｔ

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	裏面排水（材料費）	VP-100	単位	m	数量	1	単価	1,361

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－１００	m	1	1,361.2	1,361	
計					1,361	
単価					1,361	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	暗渠排水材（材料費）	φ30×3 全面透水ヒレ無	単位	m	数量	1	単価	1,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水材	φ３０×３ 全面透水ヒレ無	m	1	1,230	1,230	
計					1,230	
単価					1,230	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	坑口付部支保工（上半）		単位	m	数量	1	単価	1,114,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1	47,736	47,736	
トンネル特殊工		人	6	45,492	272,952	
トンネル作業員		人	1	29,988	29,988	
ドリルジャンボ［ホイール式］運転	(NATM用機械) 排対3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	週	0.06	2,782,000	166,920	WYB01283 単－ 729号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体C搭載ｴﾚｸﾀ型(排対3次) 7m級 6～22m3/h級	週	0.06	2,104,000	126,240	WYB01285 単－ 730号
吹付プラント設備運転		週	0.06	324,100	19,446	WYB01287 単－ 731号
諸雑費（その他機械）（率） 6%		式	1		18,756	
H形鋼支保工	SS400 H-200	m	1	208,500	208,500	WYB01289 単－ 732号
ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6.0m	m	1	15,680	15,680	WYB01290 単－ 733号
吹付コンクリート	普通(ﾊﾞﾗ) 坑口付（上半）	m	1	186,300	186,300	WYB01291 単－ 734号
諸雑費（その他材料）（率） 5%		式	1		20,524	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	坑口付部支保工（上半）		単位	m	数量	1	単価	1,114,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1		958	
計					1,114,000	
単価					1,114,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	坑口付部支保工（下半）		単位	m	数量	1	単価	595,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1	47,736	47,736	
トンネル特殊工		人	5	45,492	227,460	
トンネル作業員		人	1	29,988	29,988	
ドリルジャンボ［ホイール式］運転	(NATM用機械) 排対3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｹｯﾄ 170kg超級	週	0.034	2,782,000	94,588	WYB01293 単－ 735号
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体C搭載ｴﾚｸﾀ型(排対3次) 7m級 6～22m3/h級	週	0.034	2,104,000	71,536	WYB01295 単－ 736号
吹付プラント設備運転		週	0.034	324,100	11,019	WYB01297 単－ 737号
諸雑費（その他機械）（率） 11%		式	1		19,485	
H形鋼支保工	H200 坑口付(下半)	m	1	50,770	50,770	WYB01299 単－ 738号
吹付コンクリート	普通(ﾊﾞﾗ) 坑口付（下半）	m	1	33,890	33,890	WYB01300 単－ 739号
諸雑費（その他材料）（率） 10%		式	1		8,466	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	坑口付部支保工（下半）		単位	m	数量	1	単価	595,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					595,000	
単価					595,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	支保工補強材（キーストンプレート）（材料費）	AKD 650×25×1.2	単位	t	数量	1	単価	234,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キーストンプレート	AKD 650×25×1.2（めっき品）	t	1	234,000	234,000	
計					234,000	
単価					234,000	円／ｔ

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	支保工補強材（継材）（材料費）	L=50×50×6	単位	t	数量	1	単価	107,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	1	107,000	107,000	
計					107,000	
単価					107,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	吹付	t=10cm	単位	m	数量	1	単価	371,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1	47,736	47,736	
トンネル特殊工		人	4	45,492	181,968	
トンネル作業員		人	1	29,988	29,988	
セメント	普通ポルトランド　バラ	ｋｇ	549.36	17.2	9,448	WYB00942 単－ 740号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.221	3,700	4,517	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	0.717	4,300	3,083	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	49.442	385	19,035	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	0.549	3,040	1,668	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	時間	0.295	22,610	6,669	WYB00943 単－ 741号
アジテータトラック（トラックミキサ）運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	時間	0.449	2,393	1,074	WYB00944 単－ 742号
吹付プラント設備運転	定着式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型	供用日	1.4	47,380	66,332	WYB00945 単－ 743号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	吹付	t=10cm	単位	m	数量	1	単価	371,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					371,600	
単価					371,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－469号	ロックボルト		単位	m	数量	1	単価	10,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ 100kg級	時間	0.058	30,430	1,764	WYB00947 単－ 744号
ロックボルト	L=2.0m	本	0.755	3,104	2,343	WYB00948 単－ 745号
モルタル注入機運転	処理能力950L/h（避難坑ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ DⅢp-1）	日	1.3	3,435	4,465	WYB00949 単－ 746号
トラック（トンネル工事用）［普通型］運転	2t積	時間	0.128	2,316	296	WYB00950 単－ 677号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 747号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					10,170	
単価					10,170	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－470号	鋼製支保	H125	単位	m	数量	1	単価	75,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0.289	189,000	54,621	
H形鋼支保工　エキストラ	Ｒ止りエキストラ	t	0.289	4,000	1,156	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.019	193,000	3,667	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ 100kg級	時間	0.321	30,430	9,768	WYB00952 単－ 748号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.192	6,745	1,295	単－ 747号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		5,343	
計					75,850	
単価					75,850	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－471号	金網		単位	m	数量	1	単価	8,702

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ 100kg級	時間	0.128	30,430	3,895	WYB00954 単－ 749号
溶接金網	Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０	ｍ２	13.209	337	4,451	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		356	
計					8,702	
単価					8,702	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－472号	支保工補強材（キーストンプレート）（材料費）	AKD 650×25×1.2	単位	t	数量	1	単価	234,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キーストンプレート	AKD 650×25×1.2（めっき品）	t	1	234,000	234,000	
計					234,000	
単価					234,000	円／ｔ

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	支保工補強材（継材）（材料費）	L=50×50×6	単位	t	数量	1	単価	107,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	1	107,000	107,000	
計					107,000	
単価					107,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－474号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	166,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	99,000	101,970	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	64,260	64,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					166,300	
単価					166,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	164,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	97,000	99,910	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	64,260	64,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					164,200	
単価					164,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－476号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	165,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	98,000	100,940	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	64,260	64,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					165,200	
単価					165,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－477号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,988	47,980	
とび工		人	8.5	28,356	241,026	
普通作業員		人	1.3	21,726	28,243	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	53,200	74,480	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		121,371	
計					513,100	
単価					5,131	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－478号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	単価	995,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	47,736	5,728	
トンネル特殊工		人	0.36	45,492	16,377	
トンネル作業員		人	0.24	29,988	7,197	
セントル（損料）	DⅢp-1 L=6.0m	m	1	966,000	966,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		98	
計					995,400	
単価					995,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－479号	注入式フォアポーリング	DⅢp-1	単位	シフト	数量	1	単価	406,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.174	50,451	8,778	
トンネル世話役		人	0.174	50,451	8,778	
トンネル特殊工		人	0.696	48,160	33,519	
トンネル作業員		人	0.174	31,665	5,509	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	1.218	30,430	37,063	WYB00475 単－ 750号
中空鋼管ボルト（注入式フォアポーリング用）	φ27.2×2000	本	9.5	7,390	70,205	
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	190	910	172,900	
コーキング剤（注入式フォアポーリング用）		ｋｇ	9.5	1,560	14,820	
袋パッカー（注入式フォアポーリング用）		枚	9.5	690	6,555	
注入用チューブ（注入式フォアポーリング用）		m	9.5	200	1,900	
特殊ユニット（注入式フォアポーリング用）		個	2	3,130	6,260	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－479号	注入式フォアポーリング	DⅢp-1	単位	シフト	数量	1	単価	406,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
デリバリーホース（注入式フォアポーリング用）	20m×2本/組	組	0.2	39,100	7,820	
デリバリーホース（注入式フォアポーリング用）	1.5m×2本/組	組	2	6,960	13,920	
ミキシングユニット（注入式フォアポーリング用）	ﾊﾞﾙﾌﾞ付	個	2	6,960	13,920	
注入機運転	流量計一体型	日	0.087	17,570	1,528	WYB00472 単－ 751号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		2,825	
計					406,300	
単価					406,300	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－480号	鏡吹付	ＤＩｐ（t=50mm） 集塵機無	単位	シフト	数量	1	単価	61,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.048	50,451	2,421	
トンネル世話役		人	0.048	50,451	2,421	
トンネル特殊工		人	0.19	48,160	9,150	
トンネル作業員		人	0.048	31,665	1,519	
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.466	17,200	8,015	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.035	3,700	3,829	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	0.608	4,300	2,614	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	41.918	385	16,138	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	0.466	3,040	1,416	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	時間	0.077	22,610	1,740	WYB01748 単－ 752号
アジテータトラック（トラックミキサ）運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	時間	0.077	2,393	184	WYB01749 単－ 753号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－480号	鏡吹付	ＤＩｐ（t=50mm） 集塵機無	単位	シフト	数量	1	単価	61,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	定着式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型	時間	0.385	30,710	11,823	WYB01750 単－ 754号
固化材サイロ	30t 移動式	日	0.024	8,276	198	WYB01751 単－ 755号
骨材ホッパ	15m3×3	日	0.024	14,950	358	WYB01752 単－ 756号
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					61,830	
単価					61,830	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－481号	鏡吹付	ＤＩｐ（t=50mm）	単位	シフト	数量	1	単価	63,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.048	50,451	2,421	
トンネル世話役		人	0.048	50,451	2,421	
トンネル特殊工		人	0.19	48,160	9,150	
トンネル作業員		人	0.048	31,665	1,519	
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.466	17,200	8,015	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.035	3,700	3,829	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	0.608	4,300	2,614	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	41.918	385	16,138	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	0.466	3,040	1,416	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	時間	0.077	22,610	1,740	WYB01754 単－ 752号
アジテータトラック（トラックミキサ）運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	時間	0.077	2,393	184	WYB01755 単－ 753号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－481号	鏡吹付	ＤＩｐ（t=50mm）	単位	シフト	数量	1	単価	63,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 1200m3/min級	日	0.024	84,900	2,037	WYB01756 単－ 757号
吹付プラント設備運転	定着式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型	時間	0.385	30,710	11,823	WYB01758 単－ 754号
固化材サイロ	30t　移動式	日	0.024	8,276	198	WYB01759 単－ 755号
骨材ホッパ	15m3×3	日	0.024	14,950	358	WYB01760 単－ 756号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					63,870	
単価					63,870	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－482号	鏡吹付	DⅡp（t=50mm）	単位	シフト	数量	1	単価	63,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.048	50,451	2,421	
トンネル世話役		人	0.048	50,451	2,421	
トンネル特殊工		人	0.19	48,160	9,150	
トンネル作業員		人	0.048	31,665	1,519	
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.461	17,200	7,929	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.025	3,700	3,792	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	0.602	4,300	2,588	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9%（粉体）	ｋｇ	41.513	385	15,982	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	0.461	3,040	1,401	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	時間	0.077	22,610	1,740	WYB01762 単－ 752号
アジテータトラック（トラックミキサ）運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	時間	0.077	2,393	184	WYB01763 単－ 753号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－482号	鏡吹付	DⅡp（t=50mm）	単位	シフト	数量	1	単価	63,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 1200m3/min級	日	0.024	84,900	2,037	WYB01764 単－ 757号
吹付プラント設備運転	定着式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型	時間	0.385	30,710	11,823	WYB01766 単－ 754号
固化材サイロ	30t　移動式	日	0.024	8,276	198	WYB01767 単－ 755号
骨材ホッパ	15m3×3	日	0.024	14,950	358	WYB01768 単－ 756号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					63,550	
単価					63,550	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－483号	鏡吹付	DⅢp-1 (t=50mm)　集塵機無	単位	シフト	数量	1	単価	61,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.048	50,451	2,421	
トンネル世話役		人	0.048	50,451	2,421	
トンネル特殊工		人	0.19	48,160	9,150	
トンネル作業員		人	0.048	31,665	1,519	
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.466	17,200	8,015	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.035	3,700	3,829	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	0.608	4,300	2,614	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	41.918	385	16,138	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	0.466	3,040	1,416	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	時間	0.077	22,610	1,740	WYB01770 単－ 752号
アジテータトラック（トラックミキサ）運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	時間	0.077	2,393	184	WYB01771 単－ 753号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－483号	鏡吹付	DⅢp-1（t=50㎜） 集塵機無	単位	シフト	数量	1	単価	61,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	定着式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型	時間	0.385	30,710	11,823	WYB01772 単－ 754号
固化材サイロ	30t 移動式	日	0.024	8,276	198	WYB01773 単－ 755号
骨材ホッパ	15m3×3	日	0.024	14,950	358	WYB01774 単－ 756号
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					61,830	
単価					61,830	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－484号	鏡吹付	ＤＩｐ-Ｌ（t=50mm）	単位	シフト	数量	1	単価	94,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.059	50,451	2,976	
トンネル世話役		人	0.059	50,451	2,976	
トンネル特殊工		人	0.234	48,160	11,269	
トンネル作業員		人	0.059	31,665	1,868	
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.83	17,200	14,276	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.845	3,700	6,826	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	1.084	4,300	4,661	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 Ｃ×9% (粉体)	ｋｇ	74.723	385	28,768	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 Ｃ×0.1%	ｋｇ	0.83	3,040	2,523	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	時間	0.154	22,610	3,481	WYB01776 単－ 758号
アジテータトラック（トラックミキサ）運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	時間	0.154	2,393	368	WYB01777 単－ 759号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－484号	鏡吹付	DＩp-L（t=50mm）	単位	シフト	数量	1	単価	94,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 1200m3/min級	日	0.029	84,900	2,462	WYB01778 単－ 760号
吹付プラント設備運転	定着式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型	時間	0.385	30,710	11,823	WYB01780 単－ 754号
固化材サイロ	30t　移動式	日	0.029	8,276	240	WYB01781 単－ 761号
骨材ホッパ	15m3×3	日	0.029	14,950	433	WYB01782 単－ 762号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					94,950	
単価					94,950	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－485号	鏡吹付	DＩp-L-h （t=50mm）	単位	シフト	数量	1	単価	94,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.059	50,451	2,976	
トンネル世話役		人	0.059	50,451	2,976	
トンネル特殊工		人	0.234	48,160	11,269	
トンネル作業員		人	0.059	31,665	1,868	
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.83	17,200	14,276	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.845	3,700	6,826	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	1.084	4,300	4,661	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	74.723	385	28,768	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	0.83	3,040	2,523	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	時間	0.154	22,610	3,481	WYB01784 単－ 758号
アジテータトラック（トラックミキサ）運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	時間	0.154	2,393	368	WYB01785 単－ 759号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－485号	鏡吹付	DＩp-L-h （t=50mm）	単位	シフト	数量	1	単価	94,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 1200m3/min級	日	0.029	84,900	2,462	WYB01786 単－ 760号
吹付プラント設備運転	定着式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型	時間	0.385	30,710	11,823	WYB01788 単－ 754号
固化材サイロ	30t　移動式	日	0.029	8,276	240	WYB01789 単－ 761号
骨材ホッパ	15m3×3	日	0.029	14,950	433	WYB01790 単－ 762号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					94,950	
単価					94,950	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－486号	鏡吹付	DⅡp-L（t=50mm）	単位	シフト	数量	1	単価	94,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.059	50,451	2,976	
トンネル世話役		人	0.059	50,451	2,976	
トンネル特殊工		人	0.234	48,160	11,269	
トンネル作業員		人	0.059	31,665	1,868	
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.83	17,200	14,276	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.845	3,700	6,826	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	1.084	4,300	4,661	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9%（粉体）	ｋｇ	74.723	385	28,768	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	0.83	3,040	2,523	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	時間	0.154	22,610	3,481	WYB01792 単－ 758号
アジテータトラック（トラックミキサ）運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	時間	0.154	2,393	368	WYB01793 単－ 759号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－486号	鏡吹付	DⅡp-L（t=50mm）	単位	シフト	数量	1	単価	94,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 1200m3/min級	日	0.029	84,900	2,462	WYB01794 単－ 760号
吹付プラント設備運転	定着式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型	時間	0.385	30,710	11,823	WYB01796 単－ 754号
固化材サイロ	30t　移動式	日	0.029	8,276	240	WYB01797 単－ 761号
骨材ホッパ	15m3×3	日	0.029	14,950	433	WYB01798 単－ 762号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					94,950	
単価					94,950	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－487号	鏡吹付	DⅡp-L-h （t=50mm）	単位	シフト	数量	1	単価	94,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.059	50,451	2,976	
トンネル世話役		人	0.059	50,451	2,976	
トンネル特殊工		人	0.234	48,160	11,269	
トンネル作業員		人	0.059	31,665	1,868	
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.83	17,200	14,276	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.845	3,700	6,826	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	1.084	4,300	4,661	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	74.723	385	28,768	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	0.83	3,040	2,523	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	時間	0.154	22,610	3,481	WYB01800 単－ 758号
アジテータトラック（トラックミキサ）運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	時間	0.154	2,393	368	WYB01801 単－ 759号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－487号	鏡吹付	DⅡp-L-h (t=50mm)	単位	シフト	数量	1	単価	94,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 1200m3/min級	日	0.029	84,900	2,462	WYB01802 単－ 760号
吹付プラント設備運転	定着式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型	時間	0.385	30,710	11,823	WYB01804 単－ 754号
固化材サイロ	30t　移動式	日	0.029	8,276	240	WYB01805 単－ 761号
骨材ホッパ	15m3×3	日	0.029	14,950	433	WYB01806 単－ 762号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					94,950	
単価					94,950	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－488号	鏡吹付	DⅡjr（t=50mm）	単位	シフト	数量	1	単価	49,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.044	50,451	2,219	
トンネル世話役		人	0.044	50,451	2,219	
トンネル特殊工		人	0.176	48,160	8,476	
トンネル作業員		人	0.088	31,665	2,786	
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.288	17,200	4,953	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.64	3,700	2,368	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	0.376	4,300	1,616	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9%（粉体）	ｋｇ	25.92	385	9,979	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	0.288	3,040	875	
吹付ロボット運転	吹付半径8m級	時間	0.051	6,506	331	WYB00553 単－ 763号
コンクリート吹付機運転	湿式10～15m3/h級	時間	0.051	9,547	486	WYB00554 単－ 764号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－488号	鏡吹付	DⅡjr（t=50mm）	単位	シフト	数量	1	単価	49,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック（トンネル工事用）［普通型］運転	2t積	時間	0.051	2,316	118	WYB00558 単－ 765号
バックホウ（トンネル専用機）運転	［後方超小旋回型］排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 0.45m3	時間	0.051	9,451	482	WYB00567 単－ 766号
アジテータトラック（トラックミキサ）運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量4.2～4.5m3	時間	0.051	4,935	251	WYB00568 単－ 767号
吹付プラント設備運転	定着式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型（避難連絡坑吹付 DⅡjr）	時間	0.385	30,710	11,823	WYB00569 単－ 768号
セメントサイロ	(鋼製溶接構造) 容量３０ｔ 排出能力２０ｔ／h	日	0.022	8,276	182	WYB00460 単－ 769号
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	日	0.022	14,950	328	WYB00364 単－ 770号
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					49,500	
単価					49,500	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－489号	鏡吹付	DⅡjr-L（t=50mm）	単位	シフト	数量	1	単価	68,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.049	50,451	2,472	
トンネル世話役		人	0.049	50,451	2,472	
トンネル特殊工		人	0.198	48,160	9,535	
トンネル作業員		人	0.099	31,665	3,134	
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.511	17,200	8,789	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.135	3,700	4,199	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	0.667	4,300	2,868	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9%（粉体）	ｋｇ	45.968	385	17,697	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	0.511	3,040	1,553	
吹付ロボット運転	吹付半径8m級	時間	0.09	6,506	585	WYB00598 単－ 771号
コンクリート吹付機運転	湿式10～15m3/h級	時間	0.09	9,547	859	WYB00599 単－ 772号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－489号	鏡吹付	DⅡjr-L（t=50mm）	単位	シフト	数量	1	単価	68,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック（トンネル工事用）［普通型］運転	2t積	時間	0.09	2,316	208	WYB00600 単－ 773号
バックホウ（トンネル専用機）運転	［後方超小旋回型］排出ｶﾞｽ対策型(第3次)　0.45m3	時間	0.09	9,451	850	WYB00601 単－ 774号
アジテータトラック（トラックミキサ）運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量4.2～4.5m3	時間	0.09	4,935	444	WYB00602 単－ 775号
吹付プラント設備運転	定着式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型（避難連絡坑吹付 DⅡjr）	時間	0.385	30,710	11,823	WYB00603 単－ 768号
セメントサイロ	(鋼製溶接構造)　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／h	日	0.025	8,276	206	WYB00604 単－ 776号
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	日	0.025	14,950	373	WYB00605 単－ 777号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					68,070	
単価					68,070	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－490号	鏡吹付	DⅡjr-h-L（t=50mm）	単位	シフト	数量	1	単価	94,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.059	50,451	2,976	
トンネル世話役		人	0.059	50,451	2,976	
トンネル特殊工		人	0.234	48,160	11,269	
トンネル作業員		人	0.117	31,665	3,704	
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.83	17,200	14,276	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.845	3,700	6,826	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	1.084	4,300	4,661	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9%（粉体）	ｋｇ	74.723	385	28,768	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	0.83	3,040	2,523	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	時間	0.154	22,610	3,481	WYB00839 単－ 758号
アジテータトラック（トラックミキサ）運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量4.2～4.5m3	時間	0.154	4,935	759	WYB00845 単－ 778号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－490号	鏡吹付	DⅡjr-h-L（t=50mm）	単位	シフト	数量	1	単価	94,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	定着式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型（避難連絡坑吹付 ＤＩsr）	時間	0.385	30,710	11,823	WYB00846 単－ 779号
セメントサイロ	(鋼製溶接構造)　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／h	日	0.029	8,276	240	WYB00847 単－ 780号
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	日	0.029	14,950	433	WYB00848 単－ 781号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					94,720	
単価					94,720	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－491号	鏡吹付	DＩsr（t=50mm）	単位	シフト	数量	1	単価	94,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.059	50,451	2,976	
トンネル世話役		人	0.059	50,451	2,976	
トンネル特殊工		人	0.234	48,160	11,269	
トンネル作業員		人	0.117	31,665	3,704	
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.83	17,200	14,276	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.845	3,700	6,826	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	1.084	4,300	4,661	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	74.723	385	28,768	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	0.83	3,040	2,523	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	時間	0.154	22,610	3,481	WYB00607 単－ 758号
アジテータトラック（トラックミキサ）運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量4.2～4.5m3	時間	0.154	4,935	759	WYB00608 単－ 778号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－491号	鏡吹付	ＤＩsr（t=50mm）	単位	シフト	数量	1	単価	94,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	定着式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型（避難連絡坑吹付 ＤＩsr）	時間	0.385	30,710	11,823	WYB00609 単－ 779号
セメントサイロ	(鋼製溶接構造)　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／h	日	0.029	8,276	240	WYB00610 単－ 780号
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	日	0.029	14,950	433	WYB00611 単－ 781号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					94,720	
単価					94,720	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－492号	鏡吹付	DＩsr-h（t=50mm）	単位	シフト	数量	1	単価	94,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.059	50,451	2,976	
トンネル世話役		人	0.059	50,451	2,976	
トンネル特殊工		人	0.234	48,160	11,269	
トンネル作業員		人	0.117	31,665	3,704	
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.83	17,200	14,276	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.845	3,700	6,826	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	1.084	4,300	4,661	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9%（粉体）	ｋｇ	74.723	385	28,768	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	0.83	3,040	2,523	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	時間	0.154	22,610	3,481	WYB00550 単－ 758号
アジテータトラック（トラックミキサ）運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量4.2～4.5m3	時間	0.154	4,935	759	WYB00551 単－ 778号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－492号	鏡吹付	ＤＩsr-h（t=50mm）	単位	シフト	数量	1	単価	94,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	定着式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型（避難連絡坑吹付 ＤＩsr）	時間	0.385	30,710	11,823	WYB00566 単－ 779号
セメントサイロ	(鋼製溶接構造)　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／h	日	0.029	8,276	240	WYB00589 単－ 780号
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	日	0.029	14,950	433	WYB00590 単－ 781号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					94,720	
単価					94,720	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－493号	補強増しロックボルト	分岐部 L=2.0m	単位	本	数量	676	単価	8,729

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
増しロックボルト	L=2.0m	m	49.3	119,700	5,901,210	WYB00879 単－ 782号
計					5,901,210	
単価					8,729	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－494号	ガス切断（H鋼杭）（取合部補強）	100×100	単位	箇所	数量	1	単価	7,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14	31,256	4,375	
普通作業員		人	0.14	22,859	3,200	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.03	563	16	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02	2,290	45	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,636	
単価					7,636	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－495号	ロックボルト工（取合部補強）	L=2.0m 耐力117.7kN以上	単位	本	数量	100	単価	3,105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝２ｍ	組	100	2,535	253,500	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.32	178,000	56,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					310,500	
単価					3,105	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－496号	スクラップ	ヘビーＨ１	単位	t	数量	1	単価	-35,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1	35,500	-35,500	
計					-35,500	
単価					-35,500	円／ｔ

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－497号	箱抜補強工（取合部補強）	補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL200×22	単位	t	数量	1	単価	175,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1	175,000	175,000	
計					175,000	
単価					175,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－498号	補強増しロックボルト	分岐部 L=6.0m	単位	本	数量	804	単価	20,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
増しロックボルト	L=6.0m	m	32.4	499,000	16,167,600	WYB00911 単－ 783号
計					16,167,600	
単価					20,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－499号	ガス切断（H鋼杭）（取合部補強）	200×200	単位	箇所	数量	1	単価	7,648

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14	31,256	4,375	
普通作業員		人	0.14	22,859	3,200	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.05	563	28	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02	2,290	45	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,648	
単価					7,648	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－500号	ロックボルト工（取合部補強）	L=6.0m 耐力176.5kN以上	単位	本	数量	100	単価	8,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	100	6,185	618,500	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	1.32	178,000	234,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					853,500	
単価					8,535	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－501号	スクラップ	ヘビーＨ１	単位	t	数量	1	単価	-35,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1	35,500	-35,500	
計					-35,500	
単価					-35,500	円／ｔ

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－502号	箱抜補強工（取合部補強）	補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL200×22	単位	t	数量	1	単価	175,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1	175,000	175,000	
計					175,000	
単価					175,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－503号	土のう工	仕拵･積立･撤去	単位	袋	数量	100	単価	929.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土		ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	4.2	21,726	91,249	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					92,950	
単価					929.5	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－504号	やらず（丸太）	松丸太 180×8000 3ヶ月未満 損料率60%	単位	本	数量	1	単価	21,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
やらず（損料）	末口18cm 長さ8.0m 松丸太 3ヶ月未満 損料率60%	本	1	21,600	21,600	
計					21,600	
単価					21,600	円／本

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－505号	支保工補強材	H-200×200 3ヶ月未満 損料率10%	単位	t	数量	1	単価	10,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（損料）	広幅 SS400 200×200 3ヶ月未満 損料率10%	t	1	10,600	10,600	
計					10,600	
単価					10,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－506号	やらず（丸太）	松丸太 180×4500 3ヶ月未満 損料率60%	単位	本	数量	1	単価	9,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
やらず（損料）	末口18cm 長さ4.5m 松丸太 3ヶ月未満 損料率60%	本	1	9,000	9,000	
計					9,000	
単価					9,000	円／本

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－507号	支保工補強材	H-200×200 3ヶ月未満 損料率10%	単位	t	数量	1	単価	10,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（損料）	広幅 SS400 200×200 3ヶ月未満 損料率10%	t	1	10,600	10,600	
計					10,600	
単価					10,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－508号	対象直接工事費の12%を計上		単位	式	数量	1	単価	548,553,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ(NATM)のうち,残土処理工,掘削補助工,ﾄﾝﾈﾙ仮設	備工,交通管理工を除く直接工事費の12%を計上	式	1		548,553,390	
計					548,553,390	
単価					548,553,390	円／式

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－509号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,484	14,484	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,490	
単価					14,490	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－510号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20） （高炉） 無し 5m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	29,988	17,992	
特殊作業員		人	1.1	25,602	28,162	
普通作業員		人	1.9	21,726	41,279	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	25,100	151,855	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	41,310	36,765	WK240050 単－ 784号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,447	
計					279,500	
単価					2,795	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－511号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	96.21

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	29,988	2,698	
普通作業員		人	0.31	21,726	6,735	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		188	
計					9,621	
単価					96.21	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－512号	ラス張工［市場単価］	500m2以上1000m2未満 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,655

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	2,654.28	265,428	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,500	
単価					2,655	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－513号	吹付枠工［市場単価］	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	20,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠工（モルタル・コンクリート）	梁断面　３００×３００	m	100	20,301	2,030,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		900	
計					2,031,000	
単価					20,310	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－514号	水切モルタル・コンクリート加算額［市場単価］		単位	ｍ３	数量	100	単価	69,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　加算額	水切モルタル・コンクリート	ｍ３	100	69,387	6,938,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		300	
計					6,939,000	
単価					69,390	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－515号	表面コテ仕上げ（加算額）［市場単価］		単位	ｍ２	数量	100	単価	1,526

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　加算額	表面コテ仕上げ	ｍ２	100	1,525.1	152,510	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					152,600	
単価					1,526	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－516号	コンクリート吹付工	10cm 500m2以上1000m2未満 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,519

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（コンクリート吹付）	厚１０ｃｍ	ｍ２	1	7,519.24	7,519	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,519	
単価					7,519	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－517号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	10,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	7,807.3	7,807	
ロックボルト	L=5.0m SD345 D19 ﾒｯｷ付 ｽﾍﾟｰｻｰ含む	m	1.087	1,490	1,619	
グラウト材	別途計上	m３	0.005	0	0	
頭部処理		組	0.217	7,160	1,553	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					10,980	
単価					10,980	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－518号	グラウド材（材料費）	ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｴｲﾄﾞC×1.0%(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和剤	単位	ｍ３	数量	1	単価	42,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 25kg袋入り （1000kg当り1t）	ｋｇ	1,230	27.2	33,456	WYB00079 単－ 785号
混和材	ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮﾝｴｲﾄﾞ C×1.0% ﾌﾟﾚﾊﾟｯｸﾄﾞ用	ｋｇ	12.3	745	9,163	
計					42,619	
単価					42,610	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－519号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 4.1m/箇所 65mm/箇所 4.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	11,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	7,807.3	7,807	
ロックボルト	L=4.5m SD345 D19 ﾒｯｷ付 ｽﾍﾟｰｻｰ含む	m	1.098	1,510	1,657	
グラウト材	別途計上	m３	0.005	0	0	
頭部処理		組	0.244	7,160	1,747	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,220	
単価					11,220	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－520号	グラウド材（材料費）	ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｴｲﾄﾞC×1.0%(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和剤	単位	ｍ３	数量	1	単価	42,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 25kg袋入り （1000kg当り1t）	ｋｇ	1,230	27.2	33,456	WYB00010 単－ 785号
混和材	ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮﾝｴｲﾄﾞ C×1.0% ﾌﾟﾚﾊﾟｯｸﾄﾞ用	ｋｇ	12.3	745	9,163	
計					42,619	
単価					42,610	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－521号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 3.6m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	11,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	7,807.3	7,807	
ロックボルト	L=4.0m SD345 D19 ﾒｯｷ付 ｽﾍﾟｰｻｰ含む	m	1.111	1,540	1,710	
グラウト材	別途計上	m３	0.005	0	0	
頭部処理		組	0.278	7,160	1,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					11,510	
単価					11,510	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－522号	グラウド材（材料費）	ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｴｲﾄﾞC×1.0%(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和剤	単位	ｍ３	数量	1	単価	42,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 25kg袋入り （1000kg当り1t）	ｋｇ	1,230	27.2	33,456	WYB00012 単－ 785号
混和材	ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮﾝｴｲﾄﾞ C×1.0% ﾌﾟﾚﾊﾟｯｸﾄﾞ用	ｋｇ	12.3	745	9,163	
計					42,619	
単価					42,610	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－523号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 3.1m/箇所 65mm/箇所 3.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	11,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	7,807.3	7,807	
ロックボルト	L=3.5m SD345 D19 ﾒｯｷ付 ｽﾍﾟｰｻｰ含む	m	1.129	1,570	1,772	
グラウト材	別途計上	m３	0.005	0	0	
頭部処理		組	0.323	7,160	2,312	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,900	
単価					11,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－524号	グラウド材（材料費）	ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｴｲﾄﾞC×1.0%(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和剤	単位	ｍ３	数量	1	単価	42,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 25kg袋入り （1000kg当り1t）	ｋｇ	1,230	27.2	33,456	WYB00034 単－ 785号
混和材	ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮﾝｴｲﾄﾞ C×1.0% ﾌﾟﾚﾊﾟｯｸﾄﾞ用	ｋｇ	12.3	745	9,163	
計					42,619	
単価					42,610	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－525号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	12,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	7,807.3	7,807	
ロックボルト	L=3.0m SD345 D19 ﾒｯｷ付 ｽﾍﾟｰｻｰ含む	m	1.154	1,620	1,869	
グラウト材	別途計上	m３	0.005	0	0	
頭部処理		組	0.385	7,160	2,756	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					12,440	
単価					12,440	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－526号	グラウド材（材料費）	ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｴｲﾄﾞC×1.0%(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和剤	単位	ｍ３	数量	1	単価	42,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 25kg袋入り（1000kg当り1t）	ｋｇ	1,230	27.2	33,456	WYB00046 単－ 785号
混和材	ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮﾝｴｲﾄﾞ C×1.0% ﾌﾟﾚﾊﾟｯｸﾄﾞ用	ｋｇ	12.3	745	9,163	
計					42,619	
単価					42,610	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－527号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.1m/箇所 65mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	13,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	7,807.3	7,807	
ロックボルト	L=2.5m SD345 D19 ﾒｯｷ付 ｽﾍﾟｰｻｰ含む	m	1.19	1,690	2,011	
グラウト材	別途計上	m３	0.005	0	0	
頭部処理		組	0.476	7,160	3,408	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					13,230	
単価					13,230	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－528号	グラウド材（材料費）	ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｴｲﾄﾞC×1.0%(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和剤	単位	ｍ３	数量	1	単価	42,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 25kg袋入り （1000kg当り1t）	ｋｇ	1,230	27.2	33,456	WYB00062 単－ 785号
混和材	ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮﾝｴｲﾄﾞ C×1.0% ﾌﾟﾚﾊﾟｯｸﾄﾞ用	ｋｇ	12.3	745	9,163	
計					42,619	
単価					42,610	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－529号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 1.6m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	14,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	7,807.3	7,807	
ロックボルト	L=2.0m SD345 D19 ﾒｯｷ付 ｽﾍﾟｰｻｰ含む	m	1.25	1,790	2,237	
グラウト材	別途計上	m３	0.005	0	0	
頭部処理		組	0.625	7,160	4,475	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					14,520	
単価					14,520	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－530号	グラウド材（材料費）	ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｴｲﾄﾞC×1.0%(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和剤	単位	ｍ３	数量	1	単価	42,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 25kg袋入り （1000kg当り1t）	ｋｇ	1,230	27.2	33,456	WYB00066 単－ 785号
混和材	ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮﾝｴｲﾄﾞ C×1.0% ﾌﾟﾚﾊﾟｯｸﾄﾞ用	ｋｇ	12.3	745	9,163	
計					42,619	
単価					42,610	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－531号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.4m/箇所 65mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	10,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	7,807.3	7,807	
ロックボルト	L=2.5m SD345 D19 ﾒｯｷ付 ｽﾍﾟｰｻｰ含む	m	1.042	1,690	1,760	
グラウト材	別途計上	m３	0.005	0	0	
頭部処理 坑口付（仮設）		組	0.417	1,640	683	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,250	
単価					10,250	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－532号	グラウド材（材料費）	ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｴｲﾄﾞC×1.0%(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和剤	単位	ｍ３	数量	1	単価	42,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 25kg袋入り （1000kg当り1t）	ｋｇ	1,230	27.2	33,456	WYB00070 単－ 785号
混和材	ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮﾝｴｲﾄﾞ C×1.0% ﾌﾟﾚﾊﾟｯｸﾄﾞ用	ｋｇ	12.3	745	9,163	
計					42,619	
単価					42,610	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－533号	目地材（材料費）	瀝青繊維質目地板t=10	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,708

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青繊維質目地板	厚１０ｍｍ	ｍ２	1.22	1,400	1,708	
計					1,708	
単価					1,708	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－534号	目地板（材料費）	瀝青繊維質目地板t=10	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,708

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青繊維質目地板	厚１０ｍｍ	ｍ２	1.22	1,400	1,708	
計					1,708	
単価					1,708	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－535号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,056.54	40,565	
PU側溝	300×300×2000	個	5	11,900	59,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	2,150	1,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		45	
計					101,400	
単価					10,140	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－536号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	33,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	364.14	36,414	
縞鋼板蓋	桝穴500×500用 t=3.2mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ（ｱﾝｶｰ含まず）	枚	100	33,520	3,352,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		586	
計					3,389,000	
単価					33,890	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－537号	アンカーボルト（材料費）	あと施工ｱﾝｶｰ M8×65mm	単位	本	数量	10	単価	57.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工アンカー	M8×65 ｽﾘｰﾌﾟ打込み式 亜鉛ﾒｯｷ	本	10	57.5	575	
計					575	
単価					57.5	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－538号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	931.26	93,126	
鋼製グレーチング蓋	桝穴500×500用 T-25 並目(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)	枚	100	34,000	3,400,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		874	
計					3,494,000	
単価					34,940	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－539号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,216

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,216.35	8,216	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,216	
単価					8,216	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－540号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)嘉島産業(株)宇土ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｔ	100	1,500	150,000	
計					150,000	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－541号	コンクリート吹付工	10cm 500m2以上1000m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	9,399

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（コンクリート吹付）	厚１０ｃｍ	ｍ２	1	9,399.06	9,399	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,399	
単価					9,399	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－542号	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 12km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,000	
単価					71,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－543号	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)排ｶﾞｽ第3次基準値	油圧式1300kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	単位	供用日	数量	1	単価	16,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ(ベースマシン含む)排ｶﾞｽ第３次基準値	油圧式1300kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	供用日	1	16,600	16,600	
計					16,600	
単価					16,600	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－544号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾝﾈﾙ用機械 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,669,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.4	25,602	138,250	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2	53,200	106,400	
運搬費等率 582%		式	1		1,423,863	
諸雑費（まるめ）		式	1		487	
計					1,669,000	
単価					1,669,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－545号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ・ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	502,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.7	25,602	69,125	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	53,200	74,480	
運搬費等率 250%		式	1		359,012	
諸雑費（まるめ）		式	1		83	
計					502,700	
単価					502,700	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－546号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	6,584,998

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
呼吸用保護具	トンネル建設工事用	現場	1	1,660,000	1,660,000	
総労務費	0.5%	式	1		4,924,998	
計					6,584,998	
単価					6,584,998	円／式

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－547号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175	
計					63,175	
単価					63,175	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－548号	火薬庫類損料	大規模 2年を超え4年以下	単位	式	数量	1	単価	2,319,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬庫　損料	２級火薬庫　２ｔ庫　５．０ｍ２	１現場	1.4	620,000	868,000	
火工品庫　損料	鋼製移動式　１ｔ庫　３．２ｍ２	１現場	1.4	523,000	732,200	
取扱所　損料	鋼製移動式　３．２ｍ２	１現場	1.4	459,000	642,600	
火工所　損料	組立テント式　１．９ｍ２	１現場	1.4	54,000	75,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		600	
計					2,319,000	
単価					2,319,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－549号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	2,782,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	556,400	2,782,000	WK450650 単－ 786号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,782,000	
単価					2,782,000	円／週

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－550号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,104,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5	420,700	2,103,500	WK450810 単－ 787号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					2,104,000	
単価					2,104,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－551号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	240,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ運転		日	5	48,120	240,600	WK450830 単－ 788号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					240,600	
単価					240,600	円／週

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－552号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	324,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		日	5	64,810	324,050	WYB00747 単－ 789号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					324,100	
単価					324,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－553号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	275,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	55,000	275,000	WK450610 単－ 790号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					275,000	
単価					275,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－554号	火薬（雷管含む）	大断面 ＣII 全断面 105	単位	m	数量	1	単価	185,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬（含水爆薬　ゲル状）	ｽﾗﾘｰ 200g 超大口 火薬庫有	ｋｇ	84	1,510	126,840	
電気雷管	DS段発2～5段 脚線3.0m 超大口 火薬庫有	個	70	414	28,980	
電気雷管	DS段発6～10段 脚線3.0m 超大口 火薬庫有	個	70	419	29,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					185,200	
単価					185,200	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－555号	吹付コンクリート	大断面 ＣII 全断面 105 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	186,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	2.707	17,200	46,560	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	6.016	3,700	22,259	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	3.534	4,300	15,196	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 Ｃ×9% (粉体)	ｋｇ	243.648	385	93,804	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 Ｃ×0.1%	ｋｇ	2.707	3,040	8,229	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					186,100	
単価					186,100	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－556号	ロックボルト	大断面 ＣII 全断面 105 有 -0.4本 無	単位	m	数量	1	単価	108,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	17.5	4,605	80,587	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.154	178,000	27,412	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					108,000	
単価					108,000	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－557号	H形鋼支保工	大断面 ＣII 全断面 105	単位	m	数量	1	単価	103,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	0.557	186,000	103,602	
諸雑費（まるめ）		式	1		98	
計					103,700	
単価					103,700	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－558号	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	535,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	5	107,000	535,000	単－ 791号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					535,000	
単価					535,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－559号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	194,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	日	5	38,840	194,200	WK450790 単－ 792号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					194,200	
単価					194,200	円／週

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－560号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	324,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		日	5	64,810	324,050	WYB00801 単－ 789号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					324,100	
単価					324,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－561号	火薬（雷管含む）	大断面 ＤＩ 上半 75	単位	m	数量	1	単価	111,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬（含水爆薬　ゲル状）	ｽﾗﾘｰ 200g 超大口 火薬庫有	ｋｇ	45	1,510	67,950	
電気雷管	DS段発2～5段 脚線3.0m 超大口 火薬庫有	個	52.5	414	21,735	
電気雷管	DS段発6～10段 脚線3.0m 超大口 火薬庫有	個	52.5	419	21,997	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					111,700	
単価					111,700	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－562号	吹付コンクリート	大断面 DI 上半 75 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	198,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	2.884	17,200	49,604	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	6.408	3,700	23,709	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	3.765	4,300	16,189	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	259.524	385	99,916	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	2.884	3,040	8,767	
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					198,200	
単価					198,200	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－563号	ロックボルト	大断面 DI 上半 75 無 無	単位	m	数量	1	単価	179,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	21	6,185	129,885	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.277	178,000	49,306	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					179,200	
単価					179,200	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－564号	H形鋼支保工	大断面 DI 上半 75	単位	m	数量	1	単価	125,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	0.674	186,000	125,364	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					125,400	
単価					125,400	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－565号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	324,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		日	5	64,810	324,050	WYB00870 単－ 789号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					324,100	
単価					324,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－566号	火薬（雷管含む）	大断面 ＤＩ 上半 90	単位	m	数量	1	単価	134,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬（含水爆薬　ゲル状）	ｽﾗﾘｰ 200g 超大口 火薬庫有	ｋｇ	54	1,510	81,540	
電気雷管	DS段発2～5段 脚線3.0m 超大口 火薬庫有	個	63	414	26,082	
電気雷管	DS段発6～10段 脚線3.0m 超大口 火薬庫有	個	63	419	26,397	
諸雑費（まるめ）		式	1		81	
計					134,100	
単価					134,100	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－567号	吹付コンクリート	大断面 DI 上半 90 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	219,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	3.186	17,200	54,799	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	7.08	3,700	26,196	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	4.16	4,300	17,888	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	286.74	385	110,394	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	3.186	3,040	9,685	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					219,000	
単価					219,000	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－568号	ロックボルト	大断面 DI 上半 90 無 無	単位	m	数量	1	単価	196,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	23	6,185	142,255	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.304	178,000	54,112	
諸雑費（まるめ）		式	1		33	
計					196,400	
単価					196,400	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－569号	H形鋼支保工	大断面 DI 上半 90	単位	m	数量	1	単価	217,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	1.167	186,000	217,062	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					217,100	
単価					217,100	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－570号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	324,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		日	5	64,810	324,050	WYB00211 単－ 789号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					324,100	
単価					324,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－571号	火薬（雷管含む）	大断面 ＤII 上半 80	単位	m	数量	1	単価	119,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬（含水爆薬　ゲル状）	ｽﾗﾘｰ 200g 超大口 火薬庫有	ｋｇ	48	1,510	72,480	
電気雷管	DS段発2～5段 脚線3.0m 超大口 火薬庫有	個	56	414	23,184	
電気雷管	DS段発6～10段 脚線3.0m 超大口 火薬庫有	個	56	419	23,464	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					119,200	
単価					119,200	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－572号	吹付コンクリート	大断面 DII 上半 80 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	243,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	3.535	17,200	60,802	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	7.856	3,700	29,067	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	4.615	4,300	19,844	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	318.168	385	122,494	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	3.535	3,040	10,746	
諸雑費（まるめ）		式	1		47	
計					243,000	
単価					243,000	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－573号	ロックボルト	大断面 DII 上半 80 無 無	単位	m	数量	1	単価	187,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	22	6,185	136,070	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.29	178,000	51,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					187,700	
単価					187,700	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－574号	H形鋼支保工	大断面 DII 上半 80	単位	m	数量	1	単価	208,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	1.121	186,000	208,506	
諸雑費（まるめ）		式	1		94	
計					208,600	
単価					208,600	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－575号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	324,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		日	5	64,810	324,050	WYB00085 単－ 789号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					324,100	
単価					324,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－576号	火薬（雷管含む）	大断面 DIII 上半 80	単位	m	数量	1	単価	119,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬（含水爆薬　ゲル状）	ｽﾗﾘｰ 200g 超大口 火薬庫有	ｋｇ	48	1,510	72,480	
電気雷管	DS段発2～5段 脚線3.0m 超大口 火薬庫有	個	56	414	23,184	
電気雷管	DS段発6～10段 脚線3.0m 超大口 火薬庫有	個	56	419	23,464	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					119,200	
単価					119,200	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－577号	吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 80 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	243,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	3.535	17,200	60,802	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	7.856	3,700	29,067	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	4.615	4,300	19,844	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	318.168	385	122,494	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	3.535	3,040	10,746	
諸雑費（まるめ）		式	1		47	
計					243,000	
単価					243,000	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－578号	ロックボルト	大断面 DIII 上半 80 無 有 SD345 D16～25 有 -1本 無	単位	m	数量	1	単価	134,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	8	6,185	49,480	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.34	97,000	32,980	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.294	178,000	52,332	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					134,800	
単価					134,800	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－579号	H形鋼支保工	大断面 DIII 上半 80	単位	m	数量	1	単価	208,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	1.121	186,000	208,506	
諸雑費（まるめ）		式	1		94	
計					208,600	
単価					208,600	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－580号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	324,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		日	5	64,810	324,050	WYB00890 単－ 789号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					324,100	
単価					324,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－581号	吹付コンクリート		単位	面	数量	1	単価	135,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	1.976	17,200	33,987	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	4.392	3,700	16,250	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	2.58	4,300	11,094	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 Ｃ×9% (粉体)	ｋｇ	177.876	385	68,482	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 Ｃ×0.1%	ｋｇ	1.976	3,040	6,007	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					135,900	
単価					135,900	円／面

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－582号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	面	数量	1	単価	51,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	6	6,185	37,110	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.079	178,000	14,062	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					51,180	
単価					51,180	円／面

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－583号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	324,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		日	5	64,810	324,050	WYB00628 単－ 789号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					324,100	
単価					324,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－584号	火薬（雷管含む）	大断面 ＤＩ 下半 30	単位	m	数量	1	単価	35,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬（含水爆薬　ゲル状）	ｽﾗﾘｰ 200g 超大口 火薬庫有	ｋｇ	15	1,510	22,650	
電気雷管	DS段発2～5段 脚線3.0m 超大口 火薬庫有	個	30	414	12,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					35,070	
単価					35,070	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－585号	吹付コンクリート	大断面 DI 下半 30 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	38,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.554	17,200	9,528	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.232	3,700	4,558	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	0.724	4,300	3,113	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	49.896	385	19,209	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	0.554	3,040	1,684	
計					38,092	
単価					38,090	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－586号	ロックボルト	大断面 DI 下半 30 無 無	単位	m	数量	1	単価	34,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	4	6,185	24,740	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.053	178,000	9,434	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					34,180	
単価					34,180	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－587号	H形鋼支保工	大断面 DI 下半 30	単位	m	数量	1	単価	30,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	0.162	186,000	30,132	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					30,140	
単価					30,140	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－588号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	324,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		日	5	64,810	324,050	WYB00776 単－ 789号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					324,100	
単価					324,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－589号	火薬（雷管含む）	大断面 ＤＩ 下半 35	単位	m	数量	1	単価	40,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬（含水爆薬　ゲル状）	ｽﾗﾘｰ 200g 超大口 火薬庫有	ｋｇ	17.5	1,510	26,425	
電気雷管	DS段発2～5段 脚線3.0m 超大口 火薬庫有	個	35	414	14,490	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					40,920	
単価					40,920	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－590号	吹付コンクリート	大断面 DI 下半 35 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	44,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.644	17,200	11,076	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.432	3,700	5,298	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	0.841	4,300	3,616	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	57.996	385	22,328	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	0.644	3,040	1,957	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					44,280	
単価					44,280	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－591号	ロックボルト	大断面 DI 下半 35 有 -2本 無	単位	m	数量	1	単価	34,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	4	6,185	24,740	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.053	178,000	9,434	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					34,180	
単価					34,180	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－592号	H形鋼支保工	大断面 DI下半 35	単位	m	数量	1	単価	38,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.206	186,000	38,316	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					38,320	
単価					38,320	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－593号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	324,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		日	5	64,810	324,050	WYB00656 単－ 789号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					324,100	
単価					324,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－594号	火薬（雷管含む）	大断面 DII 下半 30	単位	m	数量	1	単価	35,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬（含水爆薬　ゲル状）	ｽﾗﾘｰ 200g 超大口 火薬庫有	ｋｇ	15	1,510	22,650	
電気雷管	DS段発2～5段 脚線3.0m 超大口 火薬庫有	個	30	414	12,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					35,070	
単価					35,070	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－595号	吹付コンクリート	大断面 DII 下半 30 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	44,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.652	17,200	11,214	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m３	1.448	3,700	5,357	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	m３	0.851	4,300	3,659	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	58.644	385	22,577	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	0.652	3,040	1,982	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					44,790	
単価					44,790	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－596号	ロックボルト	大断面 DII 下半 30 無 無	単位	m	数量	1	単価	34,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	4	6,185	24,740	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.053	178,000	9,434	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					34,180	
単価					34,180	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－597号	H形鋼支保工	大断面 DII 下半 30	単位	m	数量	1	単価	50,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.273	186,000	50,778	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					50,780	
単価					50,780	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－598号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	324,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		日	5	64,810	324,050	WYB00672 単－ 789号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					324,100	
単価					324,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－599号	火薬（雷管含む）	大断面 DIII 下半 30	単位	m	数量	1	単価	35,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬（含水爆薬　ゲル状）	ｽﾗﾘｰ 200g 超大口 火薬庫有	ｋｇ	15	1,510	22,650	
電気雷管	DS段発2～5段 脚線3.0m 超大口 火薬庫有	個	30	414	12,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					35,070	
単価					35,070	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－600号	吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 30 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	44,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.652	17,200	11,214	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.448	3,700	5,357	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	0.851	4,300	3,659	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	58.644	385	22,577	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	0.652	3,040	1,982	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					44,790	
単価					44,790	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－601号	ロックボルト	大断面 DIII 下半 30 無 無	単位	m	数量	1	単価	34,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	4	6,185	24,740	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.053	178,000	9,434	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					34,180	
単価					34,180	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－602号	H形鋼支保工	大断面 DIII 下半 30	単位	m	数量	1	単価	50,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.273	186,000	50,778	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					50,780	
単価					50,780	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－603号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	324,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		日	5	64,810	324,050	WYB00905 単－ 789号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					324,100	
単価					324,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－604号	吹付コンクリート		単位	面	数量	1	単価	21,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.317	17,200	5,452	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.704	3,700	2,604	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	0.414	4,300	1,780	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	28.512	385	10,977	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	0.317	3,040	963	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					21,780	
単価					21,780	円／面

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－605号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	面	数量	1	単価	17,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	2	6,185	12,370	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.026	178,000	4,628	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					17,000	
単価					17,000	円／面

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－606号	ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	単位	時間	数量	1	単価	30,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	31	16.96	525	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・１バスケット　１００ｋｇ級	時間	1	29,900	29,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					30,430	
単価					30,430	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－607号	ズリ積機運転	[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付] 最大搬送能力 150m3/h	単位	時間	数量	1	単価	10,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	27	16.96	457	
ズリ積機［クローラ式・バックホウ・コンベヤ付］	コンベヤ最大搬送能力１５０ｍ３／ｈ	時間	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,960	
単価					10,960	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－608号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	5,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	9.8	135	1,323	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,550	3,550	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	259	259	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,132	
単価					5,132	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－609号	ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	単位	時間	数量	1	単価	30,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	31	16.96	525	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・１バスケット　１００ｋｇ級	時間	1	29,900	29,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					30,430	
単価					30,430	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－610号	ズリ積機運転	[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付] 最大搬送能力 150m3/h	単位	時間	数量	1	単価	10,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	27	16.96	457	
ズリ積機［クローラ式・バックホウ・コンベヤ付］	コンベヤ最大搬送能力１５０ｍ３／ｈ	時間	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,960	
単価					10,960	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－611号	ズリ積機運転	[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付] 最大搬送能力 150m3/h	単位	時間	数量	1	単価	10,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	27	16.96	457	
ズリ積機［クローラ式・バックホウ・コンベヤ付］	コンベヤ最大搬送能力１５０ｍ３／ｈ	時間	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,960	
単価					10,960	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－612号	ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	単位	時間	数量	1	単価	30,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	31	16.96	525	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・１バスケット　１００ｋｇ級	時間	1	29,900	29,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					30,430	
単価					30,430	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－613号	ズリ積機運転	[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付] 最大搬送能力 150m3/h	単位	時間	数量	1	単価	10,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	27	16.96	457	
ズリ積機［クローラ式・バックホウ・コンベヤ付］	コンベヤ最大搬送能力１５０ｍ３／ｈ	時間	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,960	
単価					10,960	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－614号	ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	単位	時間	数量	1	単価	30,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	31	16.96	525	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・１バスケット　１００ｋｇ級	時間	1	29,900	29,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					30,430	
単価					30,430	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－615号	ズリ積機運転	[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付] 最大搬送能力 150m3/h	単位	時間	数量	1	単価	10,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	27	16.96	457	
ズリ積機［クローラ式・バックホウ・コンベヤ付］	コンベヤ最大搬送能力１５０ｍ３／ｈ	時間	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,960	
単価					10,960	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－616号	ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	単位	時間	数量	1	単価	30,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	31	16.96	525	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・１バスケット　１００ｋｇ級	時間	1	29,900	29,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					30,430	
単価					30,430	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－617号	ズリ積機運転	[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付] 最大搬送能力 150m3/h	単位	時間	数量	1	単価	10,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	27	16.96	457	
ズリ積機［クローラ式・バックホウ・コンベヤ付］	コンベヤ最大搬送能力１５０ｍ３／ｈ	時間	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,960	
単価					10,960	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－618号	セメント	普通ポルトランド　バラ	単位	ｋｇ	数量	1,000	単価	17.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	1	17,200	17,200	
計					17,200	
単価					17.2	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－619号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	22,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	18	16.96	305	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体］	排ガス対策型（第１次）６～２０ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1	22,300	22,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					22,610	
単価					22,610	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－620号	トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	単位	時間	数量	1	単価	2,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.1	135	1,093	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量１．６～１．７ｍ３	時間	1	1,300	1,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,393	
単価					2,393	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－621号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 1200m3/min級	単位	日	数量	1	単価	84,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 1200m3/min級	日	1	84,900	84,900	WYB00007 単－ 793号
計					84,900	
単価					84,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－622号	吹付プラント設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定着式 能力25m3/h	単位	日	数量	1	単価	58,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	32.376	16.96	549	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	時間	1.349	30,500	41,144	
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1	5,870	5,870	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1	10,600	10,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					58,170	
単価					58,170	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－623号	セメント	普通ポルトランド　バラ	単位	ｋｇ	数量	1,000	単価	17.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	1	17,200	17,200	
計					17,200	
単価					17.2	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－624号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	22,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	18	16.96	305	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体］	排ガス対策型（第１次）６～２０ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1	22,300	22,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					22,610	
単価					22,610	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026．1
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－625号	トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	単位	時間	数量	1	単価	2,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.1	135	1,093	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量１．６～１．７ｍ３	時間	1	1,300	1,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,393	
単価					2,393	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－626号	吹付プラント設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定着式 能力25m3/h	単位	日	数量	1	単価	53,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	28.968	16.96	491	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	時間	1.207	30,500	36,813	
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1	5,870	5,870	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1	10,600	10,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					53,780	
単価					53,780	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－627号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 1200m3/min級	単位	日	数量	1	単価	84,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 1200m3/min級	日	1	84,900	84,900	WYB00121 単－ 793号
計					84,900	
単価					84,900	円／日

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－628号	セメント	普通ポルトランド　バラ	単位	ｋｇ	数量	1,000	単価	17.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	1	17,200	17,200	
計					17,200	
単価					17.2	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－629号	トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	単位	時間	数量	1	単価	2,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.1	135	1,093	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量１．６～１．７ｍ３	時間	1	1,300	1,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,393	
単価					2,393	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－630号	トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	単位	時間	数量	1	単価	2,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.1	135	1,093	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量１．６～１．７ｍ３	時間	1	1,300	1,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,393	
単価					2,393	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－631号	吹付プラント設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定着式 能力25m3/h	単位	日	数量	1	単価	47,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	24.12	16.96	409	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	時間	1.005	30,500	30,652	
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1	5,870	5,870	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1	10,600	10,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					47,540	
単価					47,540	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－632号	セメント	普通ポルトランド　バラ	単位	ｋｇ	数量	1,000	単価	17.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	1	17,200	17,200	
計					17,200	
単価					17.2	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－633号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	22,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	18	16.96	305	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体］	排ガス対策型（第１次）６～２０ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1	22,300	22,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					22,610	
単価					22,610	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－634号	トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	単位	時間	数量	1	単価	2,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.1	135	1,093	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量１．６～１．７ｍ３	時間	1	1,300	1,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,393	
単価					2,393	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－635号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 1200m3/min級	単位	日	数量	1	単価	84,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 1200m3/min級	日	1	84,900	84,900	WYB00168 単－ 793号
計					84,900	
単価					84,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－636号	吹付プラント設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定着式 能力25m3/h	単位	日	数量	1	単価	46,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	23.64	16.96	400	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	時間	0.985	30,500	30,042	
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1	5,870	5,870	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1	10,600	10,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					46,920	
単価					46,920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－637号	トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	単位	時間	数量	1	単価	2,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.1	135	1,093	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量１．６～１．７ｍ３	時間	1	1,300	1,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,393	
単価					2,393	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－638号	トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	単位	時間	数量	1	単価	2,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.1	135	1,093	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量１．６～１．７ｍ３	時間	1	1,300	1,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,393	
単価					2,393	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－639号	トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	単位	時間	数量	1	単価	2,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.1	135	1,093	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量１．６～１．７ｍ３	時間	1	1,300	1,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,393	
単価					2,393	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－640号	セメント	普通ポルトランド　バラ	単位	ｋｇ	数量	1,000	単価	17.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	1	17,200	17,200	
計					17,200	
単価					17.2	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－641号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	22,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	18	16.96	305	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体］	排ガス対策型（第１次）６～２０ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1	22,300	22,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					22,610	
単価					22,610	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－642号	トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	単位	時間	数量	1	単価	2,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.1	135	1,093	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量１．６～１．７ｍ３	時間	1	1,300	1,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,393	
単価					2,393	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－643号	セメント	普通ポルトランド　バラ	単位	ｋｇ	数量	1,000	単価	17.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	1	17,200	17,200	
計					17,200	
単価					17.2	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－644号	トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	単位	時間	数量	1	単価	2,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.1	135	1,093	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量１．６～１．７ｍ３	時間	1	1,300	1,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,393	
単価					2,393	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－645号	セメント	普通ポルトランド　バラ	単位	ｋｇ	数量	1,000	単価	17.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	1	17,200	17,200	
計					17,200	
単価					17.2	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－646号	吹付ロボット運転	吹付半径8m級	単位	時間	数量	1	単価	6,506

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	5.1	16.96	86	
吹付ロボット	吹付半径８ｍ級	時間	1	6,420	6,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,506	
単価					6,506	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－647号	吹付機運転	湿式10～15m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	9,547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	14	16.96	237	
吹付機	湿式１０～１５ｍ３／ｈ級	時間	1	9,310	9,310	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,547	
単価					9,547	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－648号	トラック（トンネル工事用）［普通型］運転	2t積	単位	時間	数量	1	単価	2,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.9	135	526	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	1	1,790	1,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,316	
単価					2,316	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－649号	バックホウ（トンネル専用機）運転	[後方超小旋回型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	9,451

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.6	135	1,161	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,451	
単価					9,451	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－650号	トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量4.2～4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	4,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	13	135	1,755	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．２～４．５ｍ３	時間	1	3,180	3,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,935	
単価					4,935	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－651号	吹付プラント設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定着式 能力25m3/h	単位	日	数量	1	単価	55,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	30.384	16.96	515	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	時間	1.266	30,500	38,613	
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1	5,870	5,870	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1	10,600	10,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					55,600	
単価					55,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－652号	セメント	普通ポルトランド　バラ	単位	ｋｇ	数量	1,000	単価	17.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	1	17,200	17,200	
計					17,200	
単価					17.2	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－653号	吹付ロボット運転	吹付半径8m級	単位	時間	数量	1	単価	6,506

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	5.1	16.96	86	
吹付ロボット	吹付半径８ｍ級	時間	1	6,420	6,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,506	
単価					6,506	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－654号	吹付機運転	湿式10～15m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	9,547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	14	16.96	237	
吹付機	湿式１０～１５ｍ３／ｈ級	時間	1	9,310	9,310	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,547	
単価					9,547	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－655号	トラック（トンネル工事用）［普通型］運転	2t積	単位	時間	数量	1	単価	2,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.9	135	526	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	1	1,790	1,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,316	
単価					2,316	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－656号	バックホウ（トンネル専用機）運転	[後方超小旋回型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	9,451

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.6	135	1,161	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,451	
単価					9,451	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－657号	トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量4.2～4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	4,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	13	135	1,755	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．２～４．５ｍ３	時間	1	3,180	3,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,935	
単価					4,935	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－658号	吹付プラント設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定着式 能力25m3/h	単位	日	数量	1	単価	48,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	24.888	16.96	422	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	時間	1.037	30,500	31,628	
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1	5,870	5,870	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1	10,600	10,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					48,520	
単価					48,520	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－659号	トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量4.2～4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	4,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	13	135	1,755	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．２～４．５ｍ３	時間	1	3,180	3,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,935	
単価					4,935	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－660号	吹付プラント設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定着式 能力25m3/h	単位	日	数量	1	単価	47,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	24.312	16.96	412	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	時間	1.013	30,500	30,896	
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1	5,870	5,870	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1	10,600	10,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					47,780	
単価					47,780	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－661号	トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量4.2～4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	4,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	13	135	1,755	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．２～４．５ｍ３	時間	1	3,180	3,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,935	
単価					4,935	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－662号	吹付プラント設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定着式 能力25m3/h	単位	日	数量	1	単価	47,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	23.808	16.96	403	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	時間	0.992	30,500	30,256	
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1	5,870	5,870	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1	10,600	10,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					47,130	
単価					47,130	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－663号	セメント	普通ポルトランド　バラ	単位	ｋｇ	数量	1,000	単価	17.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	1	17,200	17,200	
計					17,200	
単価					17.2	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－664号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	22,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	18	16.96	305	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体］	排ガス対策型（第１次）６～２０ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1	22,300	22,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					22,610	
単価					22,610	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－665号	トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量4.2～4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	4,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	13	135	1,755	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．２～４．５ｍ３	時間	1	3,180	3,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,935	
単価					4,935	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－666号	セメント	普通ポルトランド　バラ	単位	ｋｇ	数量	1,000	単価	17.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	1	17,200	17,200	
計					17,200	
単価					17.2	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－667号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	22,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	18	16.96	305	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体］	排ガス対策型（第１次）６～２０ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1	22,300	22,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					22,610	
単価					22,610	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－668号	トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量4.2～4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	4,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	13	135	1,755	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．２～４．５ｍ３	時間	1	3,180	3,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,935	
単価					4,935	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－669号	ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	単位	時間	数量	1	単価	30,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	31	16.96	525	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・１バスケット　１００ｋｇ級	時間	1	29,900	29,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					30,430	
単価					30,430	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－670号	ロックボルト	L=2.0m	単位	本	数量	100	単価	3,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝２ｍ	組	100	2,535	253,500	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.32	178,000	56,960	
計					310,460	
単価					3,104	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－671号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	単価	3,672

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	14.913	16.96	252	
モルタル注入機	処理能力９５０Ｌ／ｈ	日	1	3,420	3,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,672	
単価					3,672	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－672号	トラック（トンネル工事用）［普通型］運転	2t積	単位	時間	数量	1	単価	2,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.9	135	526	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	1	1,790	1,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,316	
単価					2,316	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026．1
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－673号	トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	6,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.3	135	715	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	6,030	6,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,745	
単価					6,745	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－674号	ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	単位	時間	数量	1	単価	30,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	31	16.96	525	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・１バスケット　１００ｋｇ級	時間	1	29,900	29,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					30,430	
単価					30,430	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－675号	ロックボルト	L=2.0m	単位	本	数量	100	単価	3,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝２ｍ	組	100	2,535	253,500	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.32	178,000	56,960	
計					310,460	
単価					3,104	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－676号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	単価	3,688

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	15.845	16.96	268	
モルタル注入機	処理能力９５０Ｌ／ｈ	日	1	3,420	3,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,688	
単価					3,688	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－677号	トラック（トンネル工事用）［普通型］運転	2t積	単位	時間	数量	1	単価	2,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.9	135	526	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	1	1,790	1,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,316	
単価					2,316	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－678号	ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	単位	時間	数量	1	単価	30,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	31	16.96	525	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・１バスケット　１００ｋｇ級	時間	1	29,900	29,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					30,430	
単価					30,430	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－679号	ロックボルト	L=2.0m	単位	本	数量	100	単価	3,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝２ｍ	組	100	2,535	253,500	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.32	178,000	56,960	
計					310,460	
単価					3,104	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－680号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	単価	3,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	7.984	16.96	135	
モルタル注入機	処理能力９５０Ｌ／ｈ	日	1	3,420	3,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,555	
単価					3,555	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－681号	ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	単位	時間	数量	1	単価	30,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	31	16.96	525	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・１バスケット　１００ｋｇ級	時間	1	29,900	29,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					30,430	
単価					30,430	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－682号	ロックボルト	L=2.0m	単位	本	数量	100	単価	3,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝２ｍ	組	100	2,535	253,500	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.32	178,000	56,960	
計					310,460	
単価					3,104	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－683号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	単価	3,708

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	17.005	16.96	288	
モルタル注入機	処理能力９５０Ｌ／ｈ	日	1	3,420	3,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,708	
単価					3,708	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－684号	さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０ｋｇ級	単位	日	数量	1	単価	1,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０ｋｇ級	日	1	1,160	1,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,160	
単価					1,160	円／日

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－685号	ロックボルト	L=2.0m	単位	本	数量	100	単価	3,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝２ｍ	組	100	2,535	253,500	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.32	178,000	56,960	
計					310,460	
単価					3,104	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－686号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	単価	3,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	16.179	16.96	274	
モルタル注入機	処理能力９５０Ｌ／ｈ	日	1	3,420	3,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,694	
単価					3,694	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－687号	ロックボルト	L=2.0m	単位	本	数量	100	単価	3,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝２ｍ	組	100	2,535	253,500	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.32	178,000	56,960	
計					310,460	
単価					3,104	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－688号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	単価	3,741

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	18.984	16.96	321	
モルタル注入機	処理能力９５０Ｌ／ｈ	日	1	3,420	3,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,741	
単価					3,741	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－689号	ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	単位	時間	数量	1	単価	30,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	31	16.96	525	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・１バスケット　１００ｋｇ級	時間	1	29,900	29,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					30,430	
単価					30,430	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－690号	ロックボルト	L=2.0m	単位	本	数量	100	単価	3,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝２ｍ	組	100	2,535	253,500	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.32	178,000	56,960	
計					310,460	
単価					3,104	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－691号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	単価	3,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	15.567	16.96	264	
モルタル注入機	処理能力９５０Ｌ／ｈ	日	1	3,420	3,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,684	
単価					3,684	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－692号	ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	単位	時間	数量	1	単価	30,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	31	16.96	525	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・１バスケット　１００ｋｇ級	時間	1	29,900	29,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					30,430	
単価					30,430	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－693号	ロックボルト	L=2.0m	単位	本	数量	100	単価	3,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝２ｍ	組	100	2,535	253,500	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.32	178,000	56,960	
計					310,460	
単価					3,104	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－694号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	単価	3,701

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	16.621	16.96	281	
モルタル注入機	処理能力９５０Ｌ／ｈ	日	1	3,420	3,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,701	
単価					3,701	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－695号	ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	単位	時間	数量	1	単価	30,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	31	16.96	525	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・１バスケット　１００ｋｇ級	時間	1	29,900	29,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					30,430	
単価					30,430	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－696号	ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	単位	時間	数量	1	単価	30,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	31	16.96	525	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・１バスケット　１００ｋｇ級	時間	1	29,900	29,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					30,430	
単価					30,430	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－697号	ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	単位	時間	数量	1	単価	30,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	31	16.96	525	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・１バスケット　１００ｋｇ級	時間	1	29,900	29,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					30,430	
単価					30,430	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－698号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	247,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転		日	5	49,430	247,150	WK450840 単－ 794号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					247,200	
単価					247,200	円／週

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－699号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	247,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転		日	5	49,430	247,150	WK450840 単－ 795号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					247,200	
単価					247,200	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－700号	セントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	単価	110,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	47,736	5,728	
トンネル特殊工		人	0.36	45,492	16,377	
トンネル作業員		人	0.24	29,988	7,197	
セントル（損料）	DⅡp　L=10.5m	m	1	80,624	80,624	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					110,000	
単価					110,000	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－701号	コンクリートポンプ車運転	［トラック架装・配管式］圧送能力 90～100m3/h	単位	時間	数量	1	単価	8,505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	9.3	135	1,255	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　９０～１００ｍ３／ｈ	時間	1	7,250	7,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,505	
単価					8,505	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－702号	セントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	単価	995,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	47,736	5,728	
トンネル特殊工		人	0.36	45,492	16,377	
トンネル作業員		人	0.24	29,988	7,197	
セントル（損料）	DⅢp-1 L=6.0m	m	1	966,000	966,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		98	
計					995,400	
単価					995,400	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－703号	セントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	単価	787,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	47,736	5,728	
トンネル特殊工		人	0.36	45,492	16,377	
トンネル作業員		人	0.24	29,988	7,197	
セントル（損料）	DⅡp-L、DⅡp-L-h　L=6.0m	m	1	758,571	758,571	
諸雑費（まるめ）		式	1		27	
計					787,900	
単価					787,900	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－704号	コンクリートポンプ車運転	［トラック架装・配管式］圧送能力 90～100m3/h	単位	時間	数量	1	単価	8,505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	9.3	135	1,255	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　９０～１００ｍ３／ｈ	時間	1	7,250	7,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,505	
単価					8,505	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－705号	セントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	単価	110,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	47,736	5,728	
トンネル特殊工		人	0.36	45,492	16,377	
トンネル作業員		人	0.24	29,988	7,197	
セントル（損料）	DⅡp　L=10.5m	m	1	80,624	80,624	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					110,000	
単価					110,000	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－706号	コンクリートポンプ車運転	［トラック架装・配管式］圧送能力 90～100m3/h	単位	時間	数量	1	単価	8,505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	9.3	135	1,255	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　９０～１００ｍ３／ｈ	時間	1	7,250	7,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,505	
単価					8,505	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－707号	セントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	単価	1,085,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	47,736	5,728	
トンネル特殊工		人	0.36	45,492	16,377	
トンネル作業員		人	0.24	29,988	7,197	
セントル（損料）	DⅡjr　L=6.0m	m	1	1,055,455	1,055,455	
諸雑費（まるめ）		式	1		243	
計					1,085,000	
単価					1,085,000	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－708号	コンクリートポンプ車運転	［トラック架装・配管式］圧送能力 90～100m3/h	単位	時間	数量	1	単価	8,505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	9.3	135	1,255	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　９０～１００ｍ３／ｈ	時間	1	7,250	7,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,505	
単価					8,505	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－709号	セントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	単価	2,444,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	47,736	5,728	
トンネル特殊工		人	0.36	45,492	16,377	
トンネル作業員		人	0.24	29,988	7,197	
セントル（損料）	DⅡjr-L　L=6.0m	m	1	2,414,118	2,414,118	
諸雑費（まるめ）		式	1		580	
計					2,444,000	
単価					2,444,000	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－710号	コンクリートポンプ車運転	［トラック架装・配管式］圧送能力 90～100m3/h	単位	時間	数量	1	単価	8,505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	9.3	135	1,255	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　９０～１００ｍ３／ｈ	時間	1	7,250	7,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,505	
単価					8,505	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－711号	セントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	単価	722,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	47,736	5,728	
トンネル特殊工		人	0.36	45,492	16,377	
トンネル作業員		人	0.24	29,988	7,197	
セントル（損料）	ＤⅠsr、ＤⅠsr-h、ＤⅡjr-h-L　L=6.0m	m	1	693,223	693,223	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					722,600	
単価					722,600	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－712号	コンクリートポンプ車運転	［トラック架装・配管式］圧送能力 90～100m3/h	単位	時間	数量	1	単価	8,505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	9.3	135	1,255	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　９０～１００ｍ３／ｈ	時間	1	7,250	7,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,505	
単価					8,505	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－713号	セントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	単価	1,085,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	47,736	5,728	
トンネル特殊工		人	0.36	45,492	16,377	
トンネル作業員		人	0.24	29,988	7,197	
セントル（損料）	DⅡjr　L=6.0m	m	1	1,055,455	1,055,455	
諸雑費（まるめ）		式	1		243	
計					1,085,000	
単価					1,085,000	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－714号	コンクリートポンプ車運転	［トラック架装・配管式］圧送能力 90～100m3/h	単位	時間	数量	1	単価	8,505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	9.3	135	1,255	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　９０～１００ｍ３／ｈ	時間	1	7,250	7,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,505	
単価					8,505	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－715号	コンクリートポンプ車運転	［トラック架装・配管式］圧送能力 90～100m3/h	単位	時間	数量	1	単価	8,505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	9.3	135	1,255	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　９０～１００ｍ３／ｈ	時間	1	7,250	7,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,505	
単価					8,505	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－716号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	52,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	45	135	6,075	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	46,900	46,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					52,980	
単価					52,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．1
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－717号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,451

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.6	135	1,161	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,451	
単価					9,451	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－718号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	5,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	9.8	135	1,323	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,550	3,550	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	259	259	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,132	
単価					5,132	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－719号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	11,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	14	135	1,890	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.7	5,753.4	9,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,670	
単価					11,670	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．1
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－720号	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,908	4,404	
軽油		L	15	135	2,025	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1	5,170	5,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					11,600	
単価					11,600	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－721号	インバート型枠工（製作）		単位	ｍ２	数量	100	単価	2,791

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	29,988	44,982	
型わく工		人	5.9	27,642	163,087	
普通作業員		人	1.5	21,726	32,589	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		38,442	
計					279,100	
単価					2,791	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－722号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	ｍ２	数量	100	単価	11,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	4	47,736	190,944	
トンネル特殊工		人	16.1	45,492	732,421	
トンネル作業員		人	4	29,988	119,952	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		145,683	
計					1,189,000	
単価					11,890	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－723号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	13	135	1,755	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,880	8,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,640	
単価					10,640	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－724号	セメント	普通ポルトランド　バラ	単位	ｋｇ	数量	1,000	単価	17.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	1	17,200	17,200	
計					17,200	
単価					17.2	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－725号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	22,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	18	16.96	305	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体］	排ガス対策型（第１次）６～２０ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1	22,300	22,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					22,610	
単価					22,610	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026．1
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－726号	トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	単位	時間	数量	1	単価	2,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.1	135	1,093	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量１．６～１．７ｍ３	時間	1	1,300	1,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,393	
単価					2,393	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－727号	吹付プラント設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定着式 能力25m3/h	単位	日	数量	1	単価	267,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	195	16.96	3,307	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	時間	8.125	30,500	247,812	
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1	5,870	5,870	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1	10,600	10,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		11	
計					267,600	
単価					267,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－728号	トラックミキサ運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	単位	時間	数量	1	単価	2,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.1	135	1,093	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量１．６～１．７ｍ３	時間	1	1,300	1,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,393	
単価					2,393	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－729号	ドリルジャンボ［ホイール式］運転	(NATM用機械) 排対3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	週	数量	1	単価	2,782,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ［ホイール式］運転	(NATM用機械) 排対3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	日	5	556,400	2,782,000	WYB01284 単－ 796号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,782,000	
単価					2,782,000	円／週

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－730号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体C搭載ｴﾚｸﾀ型(排対3次) 7m級 6～22m3/h級	単位	週	数量	1	単価	2,104,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体C搭載ｴﾚｸﾀ型(排対3次) 7m級 6～22m3/h級	日	5	420,700	2,103,500	WYB01286 単－ 797号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					2,104,000	
単価					2,104,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－731号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	324,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		日	5	64,810	324,050	WYB01288 単－ 789号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					324,100	
単価					324,100	円／週

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－732号	H形鋼支保工	SS400　H-200	単位	m	数量	1	単価	208,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	1.121	186,000	208,506	
計					208,506	
単価					208,500	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－733号	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6.0m	単位	m	数量	1	単価	15,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	1.846	6,185	11,417	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.024	178,000	4,272	
計					15,689	
単価					15,680	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－734号	吹付コンクリート	普通(ﾊﾞﾗ) 坑口付（上半）	単位	m	数量	1	単価	186,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	2.711	17,200	46,629	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	6.024	3,700	22,288	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	3.539	4,300	15,217	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 Ｃ×9% (粉体)	ｋｇ	243.972	385	93,929	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 Ｃ×0.1%	ｋｇ	2.711	3,040	8,241	
計					186,304	
単価					186,300	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－735号	ドリルジャンボ［ホイール式］運転	(NATM用機械) 排対3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	週	数量	1	単価	2,782,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ［ホイール式］運転	(NATM用機械) 排対3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	日	5	556,400	2,782,000	WYB01294 単－ 796号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,782,000	
単価					2,782,000	円／週

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－736号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体C搭載ｴﾚｸﾀ型(排対3次) 7m級 6～22m3/h級	単位	週	数量	1	単価	2,104,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転	湿式･R一体C搭載ｴﾚｸﾀ型(排対3次) 7m級 6～22m3/h級	日	5	420,700	2,103,500	WYB01296 単－ 797号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					2,104,000	
単価					2,104,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－737号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	324,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		日	5	64,810	324,050	WYB01298 単－ 789号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					324,100	
単価					324,100	円／週

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－738号	H形鋼支保工	H200 坑口付(下半)	単位	m	数量	1	単価	50,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.273	186,000	50,778	
計					50,778	
単価					50,770	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－739号	吹付コンクリート	普通(ﾊﾞﾗ) 坑口付（下半）	単位	m	数量	1	単価	33,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.493	17,200	8,479	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.096	3,700	4,055	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	0.644	4,300	2,769	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×9% (粉体)	ｋｇ	44.388	385	17,089	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 C×0.1%	ｋｇ	0.493	3,040	1,498	
計					33,890	
単価					33,890	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－740号	セメント	普通ポルトランド　バラ	単位	ｋｇ	数量	1,000	単価	17.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	1	17,200	17,200	
計					17,200	
単価					17.2	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－741号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	22,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	18	16.96	305	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体］	排ガス対策型（第１次）６～２０ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1	22,300	22,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					22,610	
単価					22,610	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－742号	アジテータトラック（トラックミキサ）運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	単位	時間	数量	1	単価	2,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.1	135	1,093	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量１．６～１．７ｍ３	時間	1	1,300	1,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,393	
単価					2,393	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－743号	吹付プラント設備運転	定着式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型	単位	供用日	数量	1	単価	47,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	24	16.96	407	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	時間	1	30,500	30,500	
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1	5,870	5,870	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1	10,600	10,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					47,380	
単価					47,380	円／供用日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－744号	ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ 100kg級	単位	時間	数量	1	単価	30,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	31	16.96	525	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・１バスケット　１００ｋｇ級	時間	1	29,900	29,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					30,430	
単価					30,430	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－745号	ロックボルト	L=2.0m	単位	本	数量	100	単価	3,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝２ｍ	組	100	2,535	253,500	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.32	178,000	56,960	
計					310,460	
単価					3,104	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－746号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h（避難坑ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ DⅢp-1）	単位	日	数量	1	単価	3,435

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0.926	16.96	15	
モルタル注入機	処理能力９５０Ｌ／ｈ	日	1	3,420	3,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,435	
単価					3,435	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．1
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－747号	トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	6,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.3	135	715	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	6,030	6,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,745	
単価					6,745	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－748号	ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ 100kg級	単位	時間	数量	1	単価	30,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	31	16.96	525	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・１バスケット　１００ｋｇ級	時間	1	29,900	29,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					30,430	
単価					30,430	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－749号	ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ 100kg級	単位	時間	数量	1	単価	30,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	31	16.96	525	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・１バスケット　１００ｋｇ級	時間	1	29,900	29,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					30,430	
単価					30,430	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－750号	ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	単位	時間	数量	1	単価	30,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	31	16.96	525	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・１バスケット　１００ｋｇ級	時間	1	29,900	29,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					30,430	
単価					30,430	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－751号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	9.9	16.96	167	
注入ポンプ（賃料）	流量計一体型	台／日	1	17,400	17,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					17,570	
単価					17,570	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－752号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	22,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	18	16.96	305	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体］	排ガス対策型（第１次）６～２０ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1	22,300	22,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					22,610	
単価					22,610	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－753号	アジテータトラック（トラックミキサ）運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	単位	時間	数量	1	単価	2,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.1	135	1,093	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量１．６～１．７ｍ３	時間	1	1,300	1,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,393	
単価					2,393	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－754号	吹付プラント設備運転	定着式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型	単位	時間	数量	1	単価	30,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	12	16.96	203	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	時間	1	30,500	30,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					30,710	
単価					30,710	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－755号	固化材サイロ	30t　移動式	単位	日	数量	1	単価	8,276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.41	5,870	8,276	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,276	
単価					8,276	円／日

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－756号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.41	10,600	14,946	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					14,950	
単価					14,950	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－757号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 1200m3/min級	単位	日	数量	1	単価	84,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 1200m3/min級	日	1	84,900	84,900	WYB01757 単－ 793号
計					84,900	
単価					84,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－758号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体(排対第1次) 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	22,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	18	16.96	305	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体］	排ガス対策型（第１次）６～２０ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1	22,300	22,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					22,610	
単価					22,610	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－759号	アジテータトラック（トラックミキサ）運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量1.6～1.7m3	単位	時間	数量	1	単価	2,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.1	135	1,093	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量１．６～１．７ｍ３	時間	1	1,300	1,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,393	
単価					2,393	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－760号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 1200m3/min級	単位	日	数量	1	単価	84,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 1200m3/min級	日	1	84,900	84,900	WYB01779 単－ 793号
計					84,900	
単価					84,900	円／日

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－761号	固化材サイロ	30t　移動式	単位	日	数量	1	単価	8,276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.41	5,870	8,276	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,276	
単価					8,276	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－762号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.41	10,600	14,946	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					14,950	
単価					14,950	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－763号	吹付ロボット運転	吹付半径8m級	単位	時間	数量	1	単価	6,506

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	5.1	16.96	86	
吹付ロボット	吹付半径８ｍ級	時間	1	6,420	6,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,506	
単価					6,506	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－764号	コンクリート吹付機運転	湿式10～15m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	9,547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	14	16.96	237	
吹付機	湿式１０～１５ｍ３／ｈ級	時間	1	9,310	9,310	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,547	
単価					9,547	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－765号	トラック（トンネル工事用）［普通型］運転	2t積	単位	時間	数量	1	単価	2,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.9	135	526	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	1	1,790	1,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,316	
単価					2,316	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－766号	バックホウ（トンネル専用機）運転	[後方超小旋回型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	9,451

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.6	135	1,161	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,451	
単価					9,451	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－767号	アジテータトラック（トラックミキサ）運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量4.2～4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	4,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	13	135	1,755	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．２～４．５ｍ３	時間	1	3,180	3,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,935	
単価					4,935	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－768号	吹付プラント設備運転	定着式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型（避難連絡坑吹付 DⅡjr）	単位	時間	数量	1	単価	30,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	12	16.96	203	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	時間	1	30,500	30,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					30,710	
単価					30,710	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－769号	セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／h	単位	日	数量	1	単価	8,276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／h	供用日	1.41	5,870	8,276	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,276	
単価					8,276	円／日

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－770号	骨材ホッパ	１５ｍ３×３	単位	日	数量	1	単価	14,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.41	10,600	14,946	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					14,950	
単価					14,950	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－771号	吹付ロボット運転	吹付半径8m級	単位	時間	数量	1	単価	6,506

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	5.1	16.96	86	
吹付ロボット	吹付半径８ｍ級	時間	1	6,420	6,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,506	
単価					6,506	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－772号	コンクリート吹付機運転	湿式10～15m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	9,547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	14	16.96	237	
吹付機	湿式１０～１５ｍ３／ｈ級	時間	1	9,310	9,310	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,547	
単価					9,547	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－773号	トラック（トンネル工事用）［普通型］運転	2t積	単位	時間	数量	1	単価	2,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.9	135	526	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	1	1,790	1,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,316	
単価					2,316	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－774号	バックホウ（トンネル専用機）運転	[後方超小旋回型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	9,451

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.6	135	1,161	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,451	
単価					9,451	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－775号	アジテータトラック（トラックミキサ）運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量4.2～4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	4,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	13	135	1,755	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．２～４．５ｍ３	時間	1	3,180	3,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,935	
単価					4,935	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－776号	セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／h	単位	日	数量	1	単価	8,276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／h	供用日	1.41	5,870	8,276	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,276	
単価					8,276	円／日

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－777号	骨材ホッパ	１５ｍ３×３	単位	日	数量	1	単価	14,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.41	10,600	14,946	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					14,950	
単価					14,950	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－778号	アジテータトラック（トラックミキサ）運転	ﾄﾗｯｸ架装型 混合容量4.2～4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	4,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	13	135	1,755	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．２～４．５ｍ３	時間	1	3,180	3,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,935	
単価					4,935	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－779号	吹付プラント設備運転	定着式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型（避難連絡坑吹付 ＤＩsr）	単位	時間	数量	1	単価	30,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	12	16.96	203	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	時間	1	30,500	30,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					30,710	
単価					30,710	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－780号	セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／h	単位	日	数量	1	単価	8,276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／h	供用日	1.41	5,870	8,276	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,276	
単価					8,276	円／日

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－781号	骨材ホッパ	１５ｍ３×３	単位	日	数量	1	単価	14,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.41	10,600	14,946	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					14,950	
単価					14,950	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－782号	増しロックボルト	L=2.0m	単位	m	数量	1	単価	119,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	50,451	7,567	
トンネル特殊工		人	0.601	48,160	28,944	
トンネル作業員		人	0.15	31,665	4,749	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	時間	1.051	30,430	31,981	WYB00880 単－ 798号
ロックボルト	L=2.0m	本	13.7	3,104	42,524	WYB00881 単－ 799号
モルタル注入機運転	処理能力950L/h（交差部増しﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=2.0m）	日	0.075	4,701	352	WYB00882 単－ 800号
トラック（トンネル工事用）［普通型］運転	2t積	時間	0.128	2,316	296	WYB00883 単－ 677号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積 吊能力2.9t	時間	0.192	6,745	1,295	WYB00884 単－ 801号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,992	
計					119,700	
単価					119,700	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－783号	増しロックボルト	L=6.0m	単位	m	数量	1	単価	499,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.319	50,451	16,093	
トンネル特殊工		人	1.912	48,160	92,081	
トンネル作業員		人	0.319	31,665	10,101	
ドリルジャンボ［ホイール式］運転	(NATM用機械) 排対3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	2.231	72,060	160,765	WYB00912 単－ 802号
ロックボルト	L=6.0m	本	24.81	8,534	211,728	WYB00913 単－ 803号
モルタル注入機運転	処理能力950L/h (交差部増しﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=6.0m)	日	0.159	4,627	735	WYB00914 単－ 804号
トラック（トンネル工事用）［普通型］運転	2t積	時間	0.128	2,316	296	WYB00915 単－ 677号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積 吊能力2.9t	時間	0.192	6,745	1,295	WYB00916 単－ 801号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,906	
計					499,000	
単価					499,000	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－784号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	41,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	37	135	4,995	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.6	6,500	10,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					41,310	
単価					41,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－785号	セメント	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 25kg袋入り （1000kg当り1t）	単位	ｋｇ	数量	1,000	単価	27.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1	27,200	27,200	
計					27,200	
単価					27.2	円／ｋｇ

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－786号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	556,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544	16.96	9,226	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.41	388,000	547,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		94	
計					556,400	
単価					556,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－787号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	420,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	363	16.96	6,156	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.41	294,000	414,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					420,700	
単価					420,700	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026．1
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－788号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	48,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	88	135	11,880	
ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３	供用日	1.41	25,700	36,237	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					48,120	
単価					48,120	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－789号	吹付プラント設備運転		単位	日	数量	1	単価	64,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	24	16.96	407	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.41	29,200	41,172	
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.41	5,870	8,276	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.41	10,600	14,946	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					64,810	
単価					64,810	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－790号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	55,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	60	135	8,100	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	46,900	46,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					55,000	
単価					55,000	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－791号	電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	単位	日	数量	1	単価	107,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	493	16.96	8,361	
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1	98,600	98,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		39	
計					107,000	
単価					107,000	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－792号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	38,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	70	135	9,450	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4	19,800	27,720	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,190	1,666	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					38,840	
単価					38,840	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－793号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式 1200m3/min級	単位	日	数量	1	単価	84,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	884	16.96	14,992	
フィルタ式集塵機	定格風量１２００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1	69,900	69,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					84,900	
単価					84,900	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－794号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	49,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	58	135	7,830	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	供用日	1.41	29,500	41,595	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					49,430	
単価					49,430	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－795号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	49,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	58	135	7,830	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	供用日	1.41	29,500	41,595	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					49,430	
単価					49,430	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－796号	ドリルジャンボ［ホイール式］運転	(NATM用機械) 排対3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	日	数量	1	単価	556,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	544	16.96	9,226	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.41	388,000	547,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		94	
計					556,400	
単価					556,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－797号	コンクリート吹付機運転	湿式･R一体C搭載ｴﾚｸﾀ型(排対3次) 7m級 6～22m3/h級	単位	日	数量	1	単価	420,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	363	16.96	6,156	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.41	294,000	414,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					420,700	
単価					420,700	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－798号	ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄ 100kg級	単位	時間	数量	1	単価	30,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	31	16.96	525	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・１バスケット　１００ｋｇ級	時間	1	29,900	29,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					30,430	
単価					30,430	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－799号	ロックボルト	L=2.0m	単位	本	数量	100	単価	3,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝２ｍ	組	100	2,535	253,500	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.32	178,000	56,960	
計					310,460	
単価					3,104	円／本

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－800号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h（交差部増しﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=2.0m）	単位	日	数量	1	単価	4,701

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	75.552	16.96	1,281	
モルタル注入機	処理能力９５０Ｌ／ｈ	日	1	3,420	3,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,701	
単価					4,701	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－801号	トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	6,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.3	135	715	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	6,030	6,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,745	
単価					6,745	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－802号	ドリルジャンボ［ホイール式］運転	(NATM用機械) 排対3次 3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1	単価	72,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	68	16.96	1,153	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1	70,900	70,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					72,060	
単価					72,060	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－803号	ロックボルト	L=6.0m	単位	本	数量	100	単価	8,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	100	6,185	618,500	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	1.32	178,000	234,960	
計					853,460	
単価					8,534	円／本

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－804号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h（交差部増しﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=6.0m）	単位	日	数量	1	単価	4,627

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	71.21	16.96	1,207	
モルタル注入機	処理能力９５０Ｌ／ｈ	日	1	3,420	3,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,627	
単価					4,627	円／日