

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	佐賀497号脇田地区13号函渠設置工事
工事地名	佐賀県伊万里市脇田町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年3月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	佐賀国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489200039	14) 単価適用年月	2025年3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	15) 歩掛適用年月	2025年3月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	313,291,000
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	285,978,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	593日間 自 令和7年6月16日 (当初) 至 令和9年1月29日 (1回変更) 至 令和9年1月29日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	佐賀県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	伊万里	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道497号	22) 処分費等	91,965
		23) 公告日	令和7年1月6日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号脇田地区 1 3 号函渠設置工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		152,990,860	1	-521,759	
				1		152,469,101			
道路土工			式	1		16,431,026	1	-5,352,029	
				1		11,078,997			
路体盛土工 (ICT)			式	1		15,531,303	1	-5,352,029	
				1		10,179,274			
路体 (築堤) 盛土 (ICT)			m3	9,900	242.9	2,404,710	-3,600	-874,440	単-1号
				6,300		1,530,270			
積込 (ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	10,700	227.2	2,431,040	-3,700	-840,640	単-2号
				7,000		1,590,400			
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	10,680		10,695,553	-10,680	-10,695,553	内-1号
				0		0			
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	7,050	7,058,604	内-2号
				7,050		7,058,604			
路床盛土工 (ICT)			式	1		574,283	0	0	
				1		574,283			
路床盛土 (ICT)			m3	320	351.9	112,608	0	0	単-3号
				320		112,608			
路床盛土 (ICT)			m3	70	875.1	61,257	0	0	単-4号
				70		61,257			
積込 (ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	330	227.2	74,976	0	0	単-5号
				330		74,976			
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	330		325,442	0	0	内-3号
				330		325,442			

設計内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号脇田地区 1 3 号函渠設置工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形工		式	1		325, 440				
			1		325, 440	0	0		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	800	406. 8	325, 440			単-6号	
			800	406. 8	325, 440	0	0		
地盤改良工		式	1		9, 382, 168				
			1		11, 782, 038	1	2, 399, 870		
固結工		式	1		9, 382, 168				
			1		11, 782, 038	1	2, 399, 870		
中層混合処理	5mを超え8m以下 高炉セメントB 110kg/m3	m3	2, 084	4, 502	9, 382, 168			単-7号	
			0	4, 502	0	-2, 084	-9, 382, 168		
中層混合処理	5mを超え8m以下 高炉セメントB 160kg/m3	m3	0	0	0			単-8号	
			751	7, 520	5, 647, 520	751	5, 647, 520		
中層混合処理	5mを超え8m以下 高炉セメントB 195kg/m3	m3	0	0	0			単-9号	
			738	8, 049	5, 940, 162	738	5, 940, 162		
積込(ルース°)	土砂 土量50, 000m3未満	m3	0		0			内-4号	
			270		61, 343	270	61, 343		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-5号	
			270		97, 622	270	97, 622		
整地	敷均し(ルース°)	m3	0		0			内-6号	
			270		35, 391	270	35, 391		
擁壁工		式	1		6, 885, 664				
			1		6, 885, 664	0	0		
ｼﾝｸﾞﾙｷﾞｽﾀﾙ補強土壁工(二重壁ﾀｲﾌﾟ)		式	1		6, 885, 664				
			1		6, 885, 664	0	0		

設計内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号脇田地区 1 3 号函渠設置工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	11	5,964	65,604	0	0	単-10号
			11	5,964	65,604			
補強土壁壁面材組立・設置		m2	71	27,357	1,942,347	0	0	単-11号
			71	27,357	1,942,347			
補強材取付		m2	514	3,520	1,809,280	0	0	単-12号
			514	3,520	1,809,280			
碎石投入		m3	25	5,521	138,025	0	0	単-13号
			25	5,521	138,025			
まき出し・敷均し、締固め		m3	414	4,900	2,028,600	0	0	単-14号
			414	4,900	2,028,600			
基盤排水層	RC-40	m3	28	3,325	93,100	0	0	単-15号
			28	3,325	93,100			
吸出し防止材設置	長繊維ポリエステル系不織布 厚1.0～1.1 基盤排水層用	m2	60	463.8	27,828	0	0	単-16号
			60	463.8	27,828			
水平排水材設置	不織布系 幅300mm t=4mm	m	146	429.4	62,692	0	0	単-17号
			146	429.4	62,692			
天端排水材設置	長繊維ポリエステル系不織布 厚3.0	m2	65	863	56,095	0	0	単-18号
			65	863	56,095			
流出防止材設置	幅1300mm	m	132	415.6	54,859	0	0	単-19号
			132	415.6	54,859			
壁面上端処理	幅 0.3m	m	11		607,234	0	0	内-7号
			11		607,234			
石・ブロック積(張)工		式	1		2,991,214	0	0	
			1		2,991,214			

設計内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号脇田地区 1 3 号函渠設置工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		2,991,214			
			1		2,991,214	0	0	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	27	9,529	257,283			単-20号
			27	9,529	257,283	0	0	
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	m2	91	25,111	2,285,101			単-21号
			91	25,111	2,285,101	0	0	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	41	7,679	314,839			単-22号
			41	7,679	314,839	0	0	
止水コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	1	23,541	23,541			単-23号
			1	23,541	23,541	0	0	
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	2	55,225	110,450			単-24号
			2	55,225	110,450	0	0	
カルバート工		式	1		106,134,099			
			1		106,134,099	0	0	
作業土工		式	1		280,804			
			1		280,804	0	0	
床掘り	土砂	m3	490		120,759			内-8号
			490		120,759	0	0	
埋戻し (裏込材)		m3	190		160,045			内-9号
			190		160,045	0	0	
プレキャストカルバート工		式	1		105,853,295			
			1		105,853,295	0	0	
プレキャストボックス	B=5.5m H=5.2m	m	40		95,969,576			内-10号
			40		95,969,576	0	0	

設計内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号脇田地区 1 3 号函渠設置工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
底版コンクリート		40-12-25(普通)	m3	115		9,186,797	0	0	内-11号
				115		9,186,797			
場所打地覆		24-12-25(高炉)	m	14		696,922	0	0	内-12号
				14		696,922			
舗装工				1		1,962,470	0	0	
				式		1			
アスファルト舗装工				1		1,962,470	0	0	
				式		1			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	704	716.6	504,486	0	0	単-25号
				704		504,486			
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 100mm	m2	704	676	475,904	0	0	単-26号
				704		475,904			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	704	1,395	982,080	0	0	単-27号
				704		982,080			
排水構造物工			式	1		8,681,336	0	0	
				1		8,681,336			
作業土工			式	1		781,669	0	0	
				1		781,669			
床掘り		土砂	m3	330		225,692	0	0	内-13号
				330		225,692			
埋戻し			m3	210		510,107	0	0	内-14号
				210		510,107			
基面整正			m2	122		45,870	0	0	内-15号
				122		45,870			

設計内訳書

工事名	佐賀４９７号脇田地区１３号函渠設置工事 (１回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工			式	1 1		3,824,310 3,824,310	0	0	
プレキャストU型側溝		600×600	m	14 14	20,511 20,511	287,154 287,154	0	0	単-28号
落蓋側溝		300×300	m	175 175	10,935 10,935	1,913,625 1,913,625	0	0	単-29号
側溝蓋 (落蓋側溝用)		コンクリート蓋 300用 L=500 T-25	枚	315 315	3,088 3,088	972,720 972,720	0	0	単-30号
側溝蓋 (落蓋側溝用)		グレーチング 蓋 300用 L=1 000 T-25 並目	枚	17 17	38,283 38,283	650,811 650,811	0	0	単-31号
管渠工			式	1 1		278,808 278,808	0	0	
横断暗渠(重圧管)		φ 600	m	8 8	34,851 34,851	278,808 278,808	0	0	単-32号
集水柵・マンホール工			式	1 1		1,294,935 1,294,935	0	0	
現場打ち集水柵		現場打材 500×500×6 00 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無	箇所	2 2	41,405 41,405	82,810 82,810	0	0	単-33号
現場打ち集水柵		現場打材 800×800×8 00 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無	箇所	1 1	68,899 68,899	68,899 68,899	0	0	単-34号
現場打ち集水柵		現場打材 800×800×1 400 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無	箇所	1 1	144,590 144,590	144,590 144,590	0	0	単-35号
現場打ち集水柵		現場打材 800×800×1 600 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無	箇所	1 1	153,171 153,171	153,171 153,171	0	0	単-36号

設計内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号脇田地区 1 3 号函渠設置工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝		現場打材 800×800×2000 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	186,854	186,854	0	0	単-37号
				1	186,854	186,854			
現場打ち集水桝		現場打材 1400×1400×1000 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	168,232	168,232	0	0	単-38号
				1	168,232	168,232			
蓋		縞鋼板蓋(800×800用)	枚	4	66,151	264,604	0	0	単-39号
				4	66,151	264,604			
蓋		グレーチング 蓋(500×500用) T-25	枚	2	31,784	63,568	0	0	単-40号
				2	31,784	63,568			
蓋		グレーチング 蓋(1400×1400用) T-2 2枚/組	組	1	162,207	162,207	0	0	単-41号
				1	162,207	162,207			
水路工			式	1		2,501,614	0	0	
				1		2,501,614			
L型水路		B1200×H600	m	55		2,501,614	0	0	内-16号
				55		2,501,614			
区画線工			式	1		91,792	0	0	
				1		91,792			
区画線工			式	1		91,792	0	0	
				1		91,792			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	300		91,792	0	0	内-17号
				300		91,792			
構造物撤去工			式	1		431,091	0	0	
				1		431,091			
構造物取壊し工			式	1		232,197	0	0	
				1		232,197			

設計内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号脇田地区 1 3 号函渠設置工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10		73,764			内-18号	
			10		73,764	0	0		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	10		6,279			内-19号	
			10		6,279	0	0		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	790		152,154			内-20号	
			790		152,154	0	0		
運搬処理工		式	1		198,894				
			1		198,894	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10		14,595			内-21号	
			10		14,595	0	0		
殻運搬	アスファルト殻	m3	33		92,334			内-22号	
			33		92,334	0	0		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10		16,430			内-23号	
			10		16,430	0	0		
殻処分	アスファルト殻	m3	33		75,535			内-24号	
			33		75,535	0	0		
仮設工		式	0		0				
			1		2,430,400	1	2,430,400		
交通管理工		式	0		0				
			1		2,430,400	1	2,430,400		
交通誘導警備員		人日	0		0			内-25号	
			160		2,430,400	160	2,430,400		
直接工事費		式	1		152,990,860				
			1		152,469,101	1	-521,759		

設計内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号脇田地区 1 3 号函渠設置工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		20,336,915	1	524,151		
			1		20,861,066				
共通仮設費		式	1		5,696,210	1	574,082		
			1		6,270,292				
運搬費		式	1		3,735,255	0	0		
			1		3,735,255				
重建設機械分解組立輸送費		回	2		3,735,255	0	0	内-26号	
			2		3,735,255				
技術管理費		式	1		600,855	1	578,724		
			1		1,179,579				
平板載荷試験費		式	0		0	1	591,000	内-27号	
			1		591,000				
保守管理 (ICT)		式	1		36,306	-1	-36,306	内-28号	
			0		0				
保守管理 (ICT)		式	0		0	1	24,030	内-29号	
			1		24,030				
システム初期費 (ICT)		式	1		500,224	0	0	内-30号	
			1		500,224				
六価クロム溶出試験		式	1		6,663	0	0	内-31号	
			1		6,663				
道路施設基本データ作成費用		式	1		57,662	0	0	内-32号	
			1		57,662				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,360,100	1	-4,642		
			1		1,355,458				

設計内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号脇田地区 1 3 号函渠設置工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		14,640,705	1	-49,931		
			1		14,590,774				
純工事費		式	1		173,327,775	1	2,392		
			1		173,330,167				
現場管理費		式	1		52,394,901	1	723		
			1		52,395,624				
工事原価		式	1		225,722,676	1	3,115		
			1		225,725,791				
一般管理費等		式	1		34,257,324	1	-3,115		
			1		34,254,209				
工事価格		式	1		259,980,000	0	0		
			1		259,980,000				
消費税相当額		式	1		25,998,000	0	0		
			1		25,998,000				
工事費計		式	1		285,978,000	0	0		
			1		285,978,000				

10,680/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 1号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/7, 050m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 2号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

330m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	m 3	325	1,097	356,525			CB210110
			325	1,097	356,525	0	0	
合 計					325,442			
					325,442		0	

0/270m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	270	248.9	67,203	270	67,203	
合 計					0			
					67,203		67,203	
変更積算金額					0			
					61,343		61,343	円／m3

0/270m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 5号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/270m3当たり内訳書

整地

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	0 270	0 143.6	0 38,772	 270	 38,772	CB210610
合 計					0 38,772		 38,772	
変更積算金額					0 35,391		 35,391	円／m3

11m当たり内訳書

壁面上端処理

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設		2. 4	26, 490	63, 576			CB240010
	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2. 4	26, 490	63, 576	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0. 24	167, 500	40, 200			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 24	167, 500	40, 200	0	0	単一 48号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		15. 8	9, 580	151, 364			CB240210
		m 2	15. 8	9, 580	151, 364	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0. 96	3, 761	3, 610			CB224710
		m 2	0. 96	3, 761	3, 610	0	0	
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1. 25無		80	5, 081	406, 480			WB252110
		掛m 2	80	5, 081	406, 480	0	0	単一 49号
合 計					607, 234			
					607, 234		0	

490m3当たり内訳書

第 8号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		494	267. 8	132, 293			CB210030
		m 3	494	267. 8	132, 293	0	0	
合 計					120, 759		0	
					120, 759			

190m3当たり内訳書

埋戻し
(裏込材)

第 9号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

40m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	57. 1	23, 460	1, 339, 566			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	18. 9	9, 580	181, 062			CB240210
定規材設置	H形鋼 100mm×100mm	m	160	5, 291	846, 560			WYB00090
モルタル練	高炉 全ての費用	m 3	2. 7	87, 900	237, 330			CB240060
据付	B=5. 5m H=5. 2m	函体	40	228, 200	9, 128, 000			WYB00092
グラウト注入(上下締め部)	PCグラウト	箇所	160	2, 217	354, 720			WYB00095
グラウト注入(縦締め部)	PCグラウト	箇所	234	2, 089	488, 826			WYB00096
定着部モルタル充填	無収縮モルタル	m 3	2. 2	596, 100	1, 311, 420			WYB00097
外目地シーリング	弾性シーリング 2成分形 ポリウレタン系	m	872	1, 529	1, 333, 288			WYB00098
内目地シーリング	弾性シーリング 2成分形 ポリウレタン系	m	762	1, 650	1, 257, 300			WYB00099
シート防水	シート幅 300mm	m	872	1, 603	1, 397, 816			WYB00101
シート防水	シート幅 400mm	m	80	1, 975	158, 000			WYB00102
		m	80	1, 975	158, 000			単一 59号

40m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シート防水	シート幅 500mm		80	1,991	159,280			WYB00103
		m	80	1,991	159,280	0	0	単一 60号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無		536	5,081	2,723,416			WB252110
		掛m ²	536	5,081	2,723,416	0	0	単一 49号
以下、プレキャストカルバート材料費								
ヘッドスラブ(標準)	5500×5200用 クリット 筋含む		38	851,000	32,338,000			
		本	38	851,000	32,338,000	0	0	
ヘッドスラブ(端部)	5500×5200用 クリット 筋、インサート含む		2	1,010,000	2,020,000			
		本	2	1,010,000	2,020,000	0	0	
サイドウォール	5500×5200用 クリット 筋、筋出し含む		80	590,000	47,200,000			
		本	80	590,000	47,200,000	0	0	
P C 鋼棒	C種1号 φ32mm L=1.73m		160	6,100	976,000			
		本	160	6,100	976,000	0	0	
P C 鋼棒定着具	φ32 後付用		160	4,651	744,160			
		組	160	4,651	744,160	0	0	
P C 鋼棒	B種1号 φ17mm L=0.996m		234	988	231,192			
		本	234	988	231,192	0	0	
P C 鋼棒定着具	φ17 後付用		468	1,132	529,776			
		組	468	1,132	529,776	0	0	
上下締め接合部接着剤	ポキシ樹脂系		78.8	2,280	179,664			
		k g	78.8	2,280	179,664	0	0	
合 計					95,969,576			
					95,969,576			

115m3当たり内訳書

底版コンクリート

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		115	21,730	2,498,950			CB240010
	各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	115	21,730	2,498,950	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		5.7	9,580	54,606			CB240210
		m 2	5.7	9,580	54,606	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1.19	167,500	199,325			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1.19	167,500	199,325	0	0	単一 48号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物		2.65	165,400	438,310			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.65	165,400	438,310	0	0	単一 61号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物		6.65	166,500	1,107,225			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	6.65	166,500	1,107,225	0	0	単一 62号
底版鉄筋機械式継手	現場打ち用モルタル充填式 D29+D29		480	5,465	2,623,200			WYB00009
		箇所	480	5,465	2,623,200	0	0	単一 63号
底版鉄筋機械式継手	現場打ち用モルタル充填式 D32+D32		480	6,393	3,068,640			WYB00010
		箇所	480	6,393	3,068,640	0	0	単一 64号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		8.6	5,285	45,451			CB224710
		m 2	8.6	5,285	45,451	0	0	
止水板	CF (塩ビ製) 200*5		10.5	2,714	28,497			CB224810
		m	10.5	2,714	28,497	0	0	
合 計					9,186,797			
					9,186,797			

14m当たり内訳書

場所打地覆

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2. 5	35, 900	89, 750	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	12. 3	8, 582	105, 558	0	0	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 14	167, 500	23, 450	0	0	WB810010
鉄筋ねじ切り加工費	D13 ねじ径M12 ねじ長20mm	本	108	405	43, 740	0	0	単一 48号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1. 25無	掛m 2	98. 6	5, 081	500, 986	0	0	WB252110
合 計					696, 922		0	
					696, 922			

330m3当たり内訳書

床掘り

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		223	267.8	59,719			CB210030
		m 3	223	267.8	59,719	0	0	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		20	307.7	6,154			CB210030
		m 3	20	307.7	6,154	0	0	
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		84.4	2,149	181,375			CB210030
		m 3	84.4	2,149	181,375	0	0	
合 計					225,692		0	
					225,692			

210m3当たり内訳書

埋戻し
第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		77	1,874	144,298			CB210410
		m 3	77	1,874	144,298	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		73.5	2,906	213,591			CB210410
		m 3	73.5	2,906	213,591	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		55.6	3,614	200,938			CB210410
		m 3	55.6	3,614	200,938	0	0	
合 計					510,107			
					510,107		0	

122m2当たり内訳書

第 15号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			122	411. 9	50, 251			CB210080
		m 2	122	411. 9	50, 251	0	0	
合 計					45, 870			
					45, 870		0	

55m当たり内訳書

L型水路

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 無し 無し		110	5,012	551,320			CB222110
		m	110	5,012	551,320	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設		4.1	26,490	108,609			CB240010
(底版コンクリート)	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	4.1	26,490	108,609	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0.44	167,500	73,700			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.44	167,500	73,700	0	0	単一 48号
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下		83	1,517	125,911			CB221110
	再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m 2	83	1,517	125,911	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉)		4.2	25,790	108,318			CB240010
(基礎コンクリート)	一般養生 無し 全ての費用	m 3	4.2	25,790	108,318	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		5.5	4,934	27,137			CB240210
		m 2	5.5	4,934	27,137	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0.41	3,761	1,542			CB224710
		m 2	0.41	3,761	1,542	0	0	
L型水路	H=600 L=2000		46	29,800	1,370,800			
		個	46	29,800	1,370,800	0	0	
L型水路	H=600 L=1852 足斜めカット		1	36,600	36,600			
		個	1	36,600	36,600	0	0	
L型水路	H=600 L=1761		1	32,200	32,200			
		個	1	32,200	32,200	0	0	
L型水路	H=600 L=1716		1	31,600	31,600			
		個	1	31,600	31,600	0	0	
L型水路	H=600 L=1249 足斜めカット		1	27,600	27,600			
		個	1	27,600	27,600	0	0	

55m当たり内訳書

L型水路

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型水路	H=600 L=1154 足斜めカット		2	26,200	52,400			
		個	2	26,200	52,400	0	0	
L型水路	H=600 L=1091 足斜めカット		1	25,200	25,200			
		個	1	25,200	25,200	0	0	
L型水路	H=600 L=1074		1	22,000	22,000			
		個	1	22,000	22,000	0	0	
L型水路	H=600 L=1047 足斜めカット		1	24,600	24,600			
		個	1	24,600	24,600	0	0	
L型水路	H=600 L=1049 足斜めカット		1	24,600	24,600			
		個	1	24,600	24,600	0	0	
L型水路	H=600 L=1000		2	20,900	41,800			
		個	2	20,900	41,800	0	0	
L型水路	H=600 L=874		1	19,000	19,000			
		個	1	19,000	19,000	0	0	
L型水路	H=600 L=864		1	18,900	18,900			
		個	1	18,900	18,900	0	0	
L型水路	H=600 L=716		1	16,700	16,700			
		個	1	16,700	16,700	0	0	
合 計					2,501,614			
					2,501,614		0	

300m当たり内訳書

溶融式区画線

第 17号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10m3当たり内訳書

コンクリート構造物取壊し

第 18号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

10m当たり内訳書

鋪裝版切斷

第 19号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

790m2当たり内訳書

舗装版破碎

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	787	211.8	166,686			CB430310
			787	211.8	166,686	0	0	
合 計					152,154			
					152,154		0	

10m3当たり内訳書

殼運搬

第 21号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

33m3当たり内訳書

第 22号内訳書
穀運搬

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
穀運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	m 3	33.1	3,056	101,153			CB227010
			33.1	3,056	101,153	0	0	
合 計					92,334			
					92,334		0	

殼処分

第 23号内訳書

單僱使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

33m3当たり内訳書

殼処分

第 24号内訳書

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/160人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	160	15, 190	2, 430, 400	160	2, 430, 400	単一 77号
合 計					0			
					2, 430, 400		2, 430, 400	
変更積算金額					0			
					2, 430, 400		2, 430, 400	円／人日

2回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 26号内訳書

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
平板載荷試験費	50kN以内		0	0	0			
		箇所	3	197, 000	591, 000	3	591, 000	
合 計					0			
					591, 000		591, 000	
変更積算金額					0			
					591, 000		591, 000	円／式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 28号内訳書

單僱使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（I C T）保守点検	20,000m3未満 無し 6341m3		0		0			WB010420
		式	1		24, 171	1	24, 171	単一 83号
路床盛土（I C T）保守点検	20,000m3未満 無し 316m3		0		0			WB010430
		式	1		1, 527	1	1, 527	単一 84号
路床盛土（I C T）保守点検	20,000m3未満 有り 65. 2m3		0		0			WB010430
		式	1		628	1	628	単一 85号
合 計					0			
					26, 326		26, 326	
変更積算金額					0			
					24, 030		24, 030	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 30号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験

第 31号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用			1		63,170			WYB00001
		式	1		63,170	0	0	単一 87号
合 計					57,662			
					57,662		0	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	242. 9	
						1		242. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し		1	266. 1	266. 1	CB210570		
			m 3	1	266. 1	266. 1			
計						266. 1			
						266. 1			
単価						266. 1	円／m3		
						266. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	227.2	
						1		227.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満		1	248.9	248.9	CB210020		
			m 3	1	248.9	248.9			
計						248.9			
						248.9			
単価						248.9	円／m3		
						248.9			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	351.9	
						1		351.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土（I C T）		20,000m3未満 無し		1	385.6	385.6	CB210580		
			m 3	1	385.6	385.6			
計						385.6			
						385.6			
単価						385.6	円／m3		
						385.6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	875. 1	
						1		875. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土（I C T）		20, 000m3未満 有り		1	958. 7	958. 7	CB210580		
			m 3	1	958. 7	958. 7			
計						958. 7			
						958. 7			
単価						958. 7			
						958. 7			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	227.2
						1		227.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	248.9	248.9	CB210020	
			m 3	1	248.9	248.9		
計						248.9		
						248.9		
単価						248.9		
						248.9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	406.8
						1		406.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	445.7	445.7	CB220010	
			m 2	1	445.7	445.7		
計						445.7		
						445.7		
単価						445.7		
						445.7	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一7号	中層混合処理	5mを超え8m以下 高炉セメントB 110kg/m3	単位	m3	数量	1	単価	4,502
						1		4,502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		5m<L≤8m 1,000m3以上 110kg/m3 無		1	4,932	4,932	WB223410	
			m 3	1	4,932	4,932	単一 42号	
計						4,932		
						4,932		
単価						4,932		
						4,932	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	中層混合処理	5mを超え8m以下 高炉セメントB 160kg/m3	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		7,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理		高炉セメントB 160kg/m3		0	0	0	WYB00069	
			m 3	1	8,238	8,238	単一 43号	
計						0		
						8,238		
単価						0		
						8,238	円／m3	
変更積算単価						7,520	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	中層混合処理	5mを超え8m以下 高炉セメントB 195kg/m3	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		8,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理		高炉セメントB 195kg/m3		0	0	0	WYB00056	
			m 3	1	8,817	8,817	単一 44号	
計						0		
						8,817		
単価						0		
						8,817	円／m3	
変更積算単価						8,049	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	5,964
						1		5,964
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.1	31,010	3,101	CB240010	
			m 3	0.1	31,010	3,101		
型枠		一般型枠 小型構造物		0.4	8,582	3,432.8	CB240210	
			m 2	0.4	8,582	3,432.8		
計						6,533.8		
						6,533.8		
単価						6,534		
						6,534	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	補強土壁壁面材組立・設置		単位	m2	数量	1	単価	27, 357	
						1		27, 357	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強土壁壁面材組立・設置		ｼﾞｵﾌﾟﾚｷｽﾀｰﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）		1	2, 263	2, 263	CB222210		
			m 2	1	2, 263	2, 263			
補強土壁壁面材（材料費）				1	27, 700	27, 700	CB222211		
			m 2	1	27, 700	27, 700			
計						29, 963			
						29, 963			
単価						29, 970			
						29, 970			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一12号	補強材取付			単位	m2	数量	1	単価	3,520
							1		3,520
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付(ｼﾞｵﾌﾟﾚｷｽﾀｰﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))					1	226.8	226.8	CB222280	
			m 2		1	226.8	226.8		
補強材（材料費）(ｼﾞｵﾌﾟﾚｷｽﾀｰﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))					1	3,630	3,630	CB222281	
			m 2		1	3,630	3,630		
計							3,856.8		
							3,856.8		
単価							3,857		
							3,857		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	碎石投入		単位	m3	数量	1	単価	5, 521	
						1		5, 521	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
碎石投入				1	1, 779	1, 779	CB222290		
			m 3	1	1, 779	1, 779			
単粒度碎石		5 号 2 0 - 1 3 mm		1	4, 270	4, 270			
			m 3	1	4, 270	4, 270			
計						6, 049			
						6, 049			
単価						6, 049			
						6, 049	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一14号	まき出し・敷均し、締固め			単位	m3	数量	1	単価	4,900
							1		4,900
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め			ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）		1	1,113	1,113	CB222230	
			m 3	1	1,113	1,113	1,113		
土材料			補強土壁盛土材 ほぐし土量(購入土)		1.33	3,200	4,256	WYB00005	
			m 3	1.33	3,200	4,256	4,256	単一 45号	
計							5,369		
							5,369		
単価							5,369		
							5,369	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	基盤排水層	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3, 325	
						1		3, 325	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	378. 4	378. 4	CB210520		
			m 3	1	378. 4	378. 4			
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1. 2	2, 720	3, 264			
			m 3	1. 2	2, 720	3, 264			
計						3, 642. 4			
						3, 642. 4			
単価						3, 643			
						3, 643			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－16号	吸出し防止材設置	長繊維ポ [®] リエステル系不織布 厚1.0～1.1 基盤排水層用	単位	m2	数量	1	単価	463.8	
						1		463.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置				1	189.5	189.5	CB224720		
			m 2	1	189.5	189.5			
吸出し防止材(基盤排水層用)		長繊維ポ [®] リエステル系不織布 厚1.0～1.1		1.08	295	318.6			
			m 2	1.08	295	318.6			
計						508.1			
						508.1			
単価						508.1			
						508.1	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－17号	水平排水材設置	不織布系 幅300mm t=4mm	単位	m	数量	1	単価	429. 4	
						1		429. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水平排水材設置		不織布系 幅300mm t=4mm		1	470. 5	470. 5	WYB00007		
			m	1	470. 5	470. 5	単－ 46号		
計						470. 5			
						470. 5			
単価						470. 5			
						470. 5	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－18号	天端排水材設置	長繊維ボ [®] リエステル系不織布 厚3.0	単位	m2	数量	1	単価	863	
						1		863	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置				1	189.5	189.5	CB224720		
			m 2	1	189.5	189.5			
吸出し防止材		長繊維ボ [®] リエステル系不織布 厚3.0		1.08	700	756			
			m 2	1.08	700	756			
計						945.5			
						945.5			
単価						945.5			
						945.5	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	流出防止材設置	幅1300mm	単位	m	数量	1	単価	415. 6	
						1		415. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
流出防止材設置		幅1300mm		1	455. 3	455. 3	WYB00008		
			m	1	455. 3	455. 3	単－ 47号		
計						455. 3			
						455. 3			
単価						455. 3			
						455. 3	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一20号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	9,529
						10		9,529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1.4	74,510	104,314	CB226170	
			m 3	1.4	74,510	104,314		
計						104,314		
						104,314		
単価						10,440	円／m	
						10,440		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一21号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	25,111
						1		25,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	27,510	27,510	WB825010	
				1	27,510	27,510	単一 50号	
計						27,510		
						27,510		
単価						27,510		
						27,510	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一22号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,679
						1		7,679
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	8,413	8,413	CB226120	
				1	8,413	8,413		
計						8,413		
						8,413		
単価						8,413		
						8,413	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一23号	止水コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23,541
						1		23,541
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	25,790	25,790	CB240010	
			m 3	1	25,790	25,790		
計						25,790		
						25,790		
単価						25,790		
						25,790	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一24号	現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	55,225
						1		55,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生		1	60,500	60,500	CB226180	
			m 3	1	60,500	60,500		
計						60,500		
						60,500		
単価						60,500		
						60,500	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	716. 6	
						1		716. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用		1	785. 1	785. 1	CB410030		
			m 2	1	785. 1	785. 1			
計						785. 1			
						785. 1			
単価						785. 1	円／m2		
						785. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一26号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	676
						1		676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40 100mm 1層施工 全ての費用		1	740.6	740.6	CB410040	
			m 2	1	740.6	740.6		
計						740.6		
						740.6		
単価						740.6		
						740.6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,395	
						1		1,395	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,529	1,529	CB410260		
			m 2	1	1,529	1,529			
計						1,529			
						1,529			
単価						1,529	円／m2		
						1,529			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一28号	プレキャストU型側溝	600×600	単位	m	数量	1	単価	20,511
						1		20,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	22,470	22,470	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40～0 0.8m3/10m	m	1	22,470	22,470	単一 65号	
計						22,470		
						22,470		
単価						22,470		
						22,470	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一29号	落蓋側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	10,935
						1		10,935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.54m3/10m		1	11,980	11,980	WB821410	
			m	1	11,980	11,980	単一 66号	
計						11,980		
						11,980		
単価						11,980		
						11,980	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一30号	側溝蓋 (落蓋側溝用)	コンクリート蓋 300用 L=500 T=25	単位	枚	数量	1	単価	3,088
						1		3,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	3,383	3,383	WB821430	
			枚	1	3,383	3,383	単一 67号	
計						3,383		
						3,383		
単価						3,383		
						3,383	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一31号	側溝蓋 (落蓋側溝用)	グレーチング 蓋 300用 L=1000 T=25 並目	単位	枚	数量	1	単価	38,283
						1		38,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		1	41,940	41,940	WB821430	
		無し	枚	1	41,940	41,940	単一 68号	
計						41,940		
						41,940		
単価						41,940		
						41,940	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一32号	横断暗渠(重圧管)	φ 600	単位	m	数量	10	単価	34,851
						10		34,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2m/個 全ての費用		10	37,030	370,300	CB222850	
			m	10	37,030	370,300		
モルタル練		高炉 全ての費用		0.13	87,900	11,427	CB240060	
			m 3	0.13	87,900	11,427		
計						381,727		
						381,727		
単価						38,180		
						38,180	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	現場打ち集水桝	現場打材 500×500×600 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	41, 405	
						1		41, 405	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	1	45, 360	45, 360	CB222950		
		0. 26m3を超え0. 28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	45, 360	45, 360			
計						45, 360			
						45, 360			
単価						45, 360	円／箇所		
						45, 360			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	現場打ち集水桝	現場打材 800×800×800 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	68, 899
						1		68, 899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	75, 480	75, 480	CB222950	
		0. 55m3を超え0. 58m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	75, 480	75, 480		
計						75, 480		
						75, 480		
単価						75, 480	円／箇所	
						75, 480		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	現場打ち集水桝	現場打材 800×800×1400 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	144, 590	
						1		144, 590	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	1	151, 800	151, 800	CB222950		
		1. 22m3を超え1. 29m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	151, 800	151, 800			
足掛金物		W=300 φ19	本	3	2, 170	6, 510			
				3	2, 170	6, 510			
計						158, 310			
						158, 310			
単価						158, 400	円／箇所		
						158, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	現場打ち集水桝	現場打材 800×800×1600 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	153, 171	
						1		153, 171	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	159, 100	159, 100	CB222950		
		1. 29m3を超え1. 36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	159, 100	159, 100			
足掛金物		W=300 φ19		4	2, 170	8, 680			
			本	4	2, 170	8, 680			
計						167, 780			
						167, 780			
単価						167, 800			
						167, 800			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	現場打ち集水桝	現場打材 800×800×2000 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	186, 854	
						1		186, 854	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	1	193, 800	193, 800	CB222950		
		1. 61m3を超え1. 70m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	193, 800	193, 800			
足掛金物		W=300 φ19	本	5	2, 170	10, 850			
				5	2, 170	10, 850			
計						204, 650			
						204, 650			
単価						204, 700	円／箇所		
						204, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	現場打ち集水桝	現場打材 1400×1400×1000 18-8-25(高炉) 法面作業 補正無	単位	箇所	数量	1	単価	168, 232
						1		168, 232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	184, 300	184, 300	CB222950	
		1. 52m3を超え1. 61m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	184, 300	184, 300		
計						184, 300		
						184, 300		
単価						184, 300	円／箇所	
						184, 300		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	蓋	縞鋼板蓋(800×800用)	単位	枚	数量	1	単価	66,151
						1		66,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	69,820	69,820	WB821430	
			枚	1	69,820	69,820	単－ 69号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		4	604.1	2,416.4	CB224410	
			孔	4	604.1	2,416.4		
アンカーボルト		M8		4	57.5	230		
			個	4	57.5	230		
計						72,466.4		
						72,466.4		
単価						72,470		
						72,470		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	蓋	グレーチング 蓋(500×500用) T-25	単位	枚	数量	1	単価	31, 784	
						1		31, 784	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	34, 820	34, 820	WB821430		
			枚	1	34, 820	34, 820	単一 70号		
計						34, 820			
						34, 820			
単価						34, 820			
						34, 820			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一41号	蓋	グレーチング 蓋(1400×1400用) T-2 2枚/組	単位	組	数量	1	単価	162,207
						1		162,207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		2	812.3	1,624.6	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	812.3	1,624.6	単一 71号	
グレーチング蓋 (1400×1400用)		ボルト固定式・すべり止め型 T-2 受枠含む 2枚/組		1	176,000	176,000		
			組	1	176,000	176,000		
計						177,624.6		
						177,624.6		
単価						177,700		
						177,700	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	中層混合処理工	5m<L≤8m 1,000m3以上 110kg/m3 無	単位	m 3	数量	100	単価	4,932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.365	29,952	10,932		
特殊作業員			人	0.365	24,544	8,958		
普通作業員			人	0.73	20,592	15,032		
セメント		高炉B パラ	t	11.66	15,600	181,896		
中層混合処理機運転		5m<L≤8m	日	0.365	515,600	188,194	WK220610 単一 88号	
スラリープラント運転			日	0.365	82,320	30,046	WK220620 単一 89号	
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		58,142		
計						493,200		
単価						4,932	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一43号	中層混合処理	高炉セメントB 160kg/m3	単位	m 3	数量	0	0
						100	8,238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.483	29,952	14,466	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.483	24,544	11,854	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.483	20,592	9,945	
材料費		固化材添加量160kg/m3 高炉セメントB種		0	0	0	WYB00070
			t	16.96	15,600	264,576	単一 90号
W I L L攪拌機運転		WBH-1400(1.4m3級) MAR-700長尺仕様		0	0	0	WYB00071
			日	0.483	761,900	367,997	単一 91号
施工管理装置運転				0	0	0	WYB00072
			日	0.483	69,000	33,327	単一 92号
スラリープラント運転		20m3/h		0	0	0	WYB00073
			日	0.483	75,950	36,683	単一 93号
発動発電機運転		100/125kVA		0	0	0	WYB00074
			日	0.483	23,570	11,384	単一 94号
補助バックホウ運転		クレーン機能付き0.8m3級		0	0	0	WYB00075
			日	0.483	70,900	34,244	単一 95号
特許料金		WILL工法		0	0	0	
			m 3	100	30	3,000	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				0		0	
			式	1		36,324	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	中層混合処理	高炉セメントB 160kg/m3	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		8,238
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						823,800		
	単価					0		
						8,238	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－44号	中層混合処理	高炉セメントB 195kg/m3	単位	m 3	数量	0	単価	0	
						100		8, 817	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0. 483	29, 952	14, 466			
特殊作業員				0	0	0			
			人	0. 483	24, 544	11, 854			
普通作業員				0	0	0			
			人	0. 483	20, 592	9, 945			
材料費		固化材添加量195kg/m3 高炉セメントB種		0	0	0	WYB00003		
			t	20. 67	15, 600	322, 452	単－ 96号		
W I L L攪拌機運転		WBH-1400 (1. 4m3級) MAR-700長尺仕様		0	0	0	WYB00057		
			日	0. 483	761, 900	367, 997	単－ 91号		
施工管理装置運転				0	0	0	WYB00058		
			日	0. 483	69, 000	33, 327	単－ 92号		
スラリープラント運転		20m3/h		0	0	0	WYB00059		
			日	0. 483	75, 950	36, 683	単－ 93号		
発動発電機運転		100/125kVA		0	0	0	WYB00060		
			日	0. 483	23, 570	11, 384	単－ 94号		
補助バックホウ運転		クレーン機能付き0. 8m3級		0	0	0	WYB00061		
			日	0. 483	70, 900	34, 244	単－ 95号		
特許料金		WILL工法		0	0	0			
			m 3	100	30	3, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 7%				0		0			
			式	1		36, 348			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	中層混合処理	高炉セメントB 195kg/m3	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		8,817
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						881,700		
	単価					0		
						8,817	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	土材料	補強土壁盛土材 ほぐし土量(購入土)	単位	m 3	数量	1	単価	3,200
						1		3,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1	3,200	3,200	CB210550	
			m 3	1	3,200	3,200		
計						3,200		
						3,200		
単価						3,200		
						3,200	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	水平排水材設置	不織布系 幅300mm t=4mm	単位	m	数量	100	単価	470.5
						100		470.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.2	20,592	4,118		
			人	0.2	20,592	4,118		
水平排水材		不織布系 幅300mm t=4mm		101	425	42,925		
			m	101	425	42,925		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						47,050		
						47,050		
単価						470.5		
						470.5		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	流出防止材設置	幅1300mm	単位	m	数量	100	単価	455. 3
						100		455. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 08	29, 952	2, 396		
				0. 08	29, 952	2, 396		
普通作業員			人	0. 39	20, 592	8, 030		
				0. 39	20, 592	8, 030		
流出防止材		幅1300mm	m 2	130	270	35, 100		
				130	270	35, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
				1		4		
計						45, 530		
						45, 530		
単価						455. 3		
						455. 3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	167,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	102,000	105,060		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62,400	62,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					167,500		
	単価					167,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	29,952	47,923		
とび工			人	8.5	27,768	236,028		
普通作業員			人	1.3	20,592	26,769		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	55,125	77,175		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		120,205		
計						508,100		
単価						5,081	円／掛m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	27,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,821.6	1,382,160		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未満	m 2	100	6,640	664,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	17,000	704,480		
	諸雑費（まるめ）		式	1		360		
	計					2,751,000		
	単価					27,510	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一51号	定規材設置	H形鋼 100mm×100mm	単位	m	数量	10	5,291
						10	5,291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.2	29,952	5,990	
			人	0.2	29,952	5,990	
特殊作業員				0.4	24,544	9,817	
			人	0.4	24,544	9,817	
普通作業員				0.2	20,592	4,118	
			人	0.2	20,592	4,118	
H形鋼		広幅 SS400 100×100		0.17	117,000	19,890	
			t	0.17	117,000	19,890	
ラフテレーンクレーン運転		油圧伸縮ジブ型 16t		0.2	50,500	10,100	WYB00091
			日	0.2	50,500	10,100	単一 97号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		2,995	
			式	1		2,995	
計						52,910	
						52,910	
単価						5,291	
						5,291	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一52号	据付	B=5.5m H=5.2m	単位	函体	数量	10	228,200
						10	228,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3.3	29,952	98,841	
			人	3.3	29,952	98,841	
特殊作業員				13.3	24,544	326,435	
			人	13.3	24,544	326,435	
普通作業員				13.3	20,592	273,873	
			人	13.3	20,592	273,873	
トラッククレーン運転		油圧伸縮ジブ型 160t吊		3.3	365,000	1,204,500	WYB00093
			日	3.3	365,000	1,204,500	単一 98号
高所作業車運転		自走リフト(クローラ、ブーム型) 作業床高6.8m		6.7	12,080	80,936	WYB00094
			日	6.7	12,080	80,936	単一 99号
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		297,415	
			式	1		297,415	
計						2,282,000	
						2,282,000	
単価						228,200	
						228,200	円／函体

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	グラウト注入(上下締め部)	PCグラウト	単位	箇所	数量	100	単価	2, 217	
						100		2, 217	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 4	29, 952	41, 932			
			人	1. 4	29, 952	41, 932			
特殊作業員				2. 8	24, 544	68, 723			
			人	2. 8	24, 544	68, 723			
普通作業員				2. 8	20, 592	57, 657			
			人	2. 8	20, 592	57, 657			
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入		0. 449	21, 400	9, 608			
			t	0. 449	21, 400	9, 608			
混和剤		PCグラウト用 低粘性型		4. 5	2, 250	10, 125			
			k g	4. 5	2, 250	10, 125			
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		33, 655			
			式	1		33, 655			
計						221, 700			
						221, 700			
単価						2, 217	円／箇所		
						2, 217			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単－54号	グラウト注入(縦締め部)	PCグラウト	単位	箇所	数量	100	2,089
						100	2,089
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.4	29,952	41,932	
			人	1.4	29,952	41,932	
特殊作業員				2.8	24,544	68,723	
			人	2.8	24,544	68,723	
普通作業員				2.8	20,592	57,657	
			人	2.8	20,592	57,657	
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入		0.16	21,400	3,424	
			t	0.16	21,400	3,424	
混和剤		PCグラウト用 低粘性型		1.6	2,250	3,600	
			kg	1.6	2,250	3,600	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		33,564	
			式	1		33,564	
計						208,900	
						208,900	
単価						2,089	
						2,089	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-55号	定着部モルタル充填	無収縮モルタル	単位	m ³	数量	1	596,100
						1	596,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	29,952	59,904	
			人	2	29,952	59,904	
特殊作業員				4	24,544	98,176	
			人	4	24,544	98,176	
普通作業員				4	20,592	82,368	
			人	4	20,592	82,368	
無収縮モルタル		プレミックスタイプ [®] ハット [®] 用 標準混和量 2,075kg/m ³		2,283	140	319,620	
			k g	2,283	140	319,620	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		36,032	
			式	1		36,032	
計						596,100	
						596,100	
単価						596,100	
						596,100	円／m ³

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-56号	外目地シーリング	弾性シーリング 2成分形 ポリウレタン系	単位	m	数量	100	単価	1,529
						100		1,529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	29,952	29,952		
			人	1	29,952	29,952		
防水工				2	29,744	59,488		
			人	2	29,744	59,488		
普通作業員				2	20,592	41,184		
			人	2	20,592	41,184		
弾性シーリング		2成分形 ポリウレタン系		12.9	720	9,288		
			L	12.9	720	9,288		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		12,988		
			式	1		12,988		
計						152,900		
						152,900		
単価						1,529		
						1,529	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一57号	内目地シーリング	弾性シーリング 2成分形 ポリウレタン系	単位	m	数量	100	1,650
						100	1,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	29,952	29,952	
			人	1	29,952	29,952	
防水工				2	29,744	59,488	
			人	2	29,744	59,488	
普通作業員				2	20,592	41,184	
			人	2	20,592	41,184	
弾性シーリング		2成分形 ポリウレタン系		12.9	720	9,288	
			L	12.9	720	9,288	
高所作業車運転		自走リフト(クローラ、ブーム型) 作業床高6.8m		1	12,080	12,080	WYB00100
			日	1	12,080	12,080	単一 100号
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		13,008	
			式	1		13,008	
計						165,000	
						165,000	
単価						1,650	
						1,650	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単－58号	シート防水	シート幅 300mm	単位	m	数量	100	1,603
						100	1,603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.67	29,952	20,067	
			人	0.67	29,952	20,067	
防水工				1.33	29,744	39,559	
			人	1.33	29,744	39,559	
普通作業員				0.67	20,592	13,796	
			人	0.67	20,592	13,796	
防水シート		改質アスファルト系 幅300mm 加工品		110	647	71,170	
			m	110	647	71,170	
プライマー		防水シート用		10.2	470	4,794	
			k g	10.2	470	4,794	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		10,914	
			式	1		10,914	
計						160,300	
						160,300	
単価						1,603	
						1,603	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単－59号	シート防水	シート幅 400mm	単位	m	数量	100	1,975
						100	1,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.67	29,952	20,067	
			人	0.67	29,952	20,067	
防水工				1.33	29,744	39,559	
			人	1.33	29,744	39,559	
普通作業員				0.67	20,592	13,796	
			人	0.67	20,592	13,796	
防水シート		改質アスファルト系 幅400mm 加工品		110	970	106,700	
			m	110	970	106,700	
プライマー		防水シート用		13.6	470	6,392	
			k g	13.6	470	6,392	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		10,986	
			式	1		10,986	
計						197,500	
						197,500	
単価						1,975	
						1,975	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一60号	シート防水	シート幅 500mm	単位	m	数量	100	1,991
						100	1,991
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.67	29,952	20,067	
			人	0.67	29,952	20,067	
防水工				1.33	29,744	39,559	
			人	1.33	29,744	39,559	
普通作業員				0.67	20,592	13,796	
			人	0.67	20,592	13,796	
防水シート		改質アスファルト系 幅500mm 加工品		110	970	106,700	
			m	110	970	106,700	
プライマー		防水シート用		17.1	470	8,037	
			k g	17.1	470	8,037	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		10,941	
			式	1		10,941	
計						199,100	
						199,100	
単価						1,991	
						1,991	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	165,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	100,000	103,000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62,400	62,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					165,400		
	単価					165,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一62号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	166,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1.03	101,000	104,030		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62,400	62,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		70		
	計					166,500		
	単価					166,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一63号	底版鉄筋機械式継手	現場打ち用モルタル充填式 D29+D29	単位	箇所	数量	100	5,465
						100	5,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.8	29,952	23,961	
			人	0.8	29,952	23,961	
特殊作業員				1.7	24,544	41,724	
			人	1.7	24,544	41,724	
普通作業員				1.7	20,592	35,006	
			人	1.7	20,592	35,006	
モルタル充てん継手		D29		100	4,000	400,000	
			組	100	4,000	400,000	
グラウト材		SSモルタル 15kg/袋		68.8	300	20,640	
			k g	68.8	300	20,640	
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		25,169	
			式	1		25,169	
計						546,500	
						546,500	
単価						5,465	
						5,465	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一64号	底版鉄筋機械式継手	現場打ち用モルタル充填式 D32+D32	単位	箇所	数量	100	6,393
						100	6,393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.8	29,952	23,961	
			人	0.8	29,952	23,961	
特殊作業員				1.7	24,544	41,724	
			人	1.7	24,544	41,724	
普通作業員				1.7	20,592	35,006	
			人	1.7	20,592	35,006	
モルタル充てん継手		D32		100	4,860	486,000	
			組	100	4,860	486,000	
グラウト材		SSモルタル 15kg/袋		91.6	300	27,480	
			k g	91.6	300	27,480	
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		25,129	
			式	1		25,129	
計						639,300	
						639,300	
単価						6,393	
						6,393	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.8m3/10m	単位	m	数量	10	単価	22,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,601.52	36,015		
U型側溝		本体 普通型 600×600×2000	個	5	37,200	186,000		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0.96	2,720	2,611		
諸雑費（まるめ）			式	1		74		
計						224,700		
単価						22,470	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.54m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,601.52	36,015		
落蓋側溝		300×300×2000 T-25	個	5	16,400	82,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.648	2,720	1,762		
諸雑費（まるめ）			式	1		23		
計						119,800		
単価						11,980	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	812.24	81,224		
落蓋側溝用ふた		コンクリート蓋 300用 L=500	枚	100	2,570	257,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		76		
計						338,300		
単価						3,383	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	41,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	333.84	33,384		
落蓋側溝用ふた		グレーチング 蓋 300用 L=1000 T=25 並目	枚	100	41,600	4,160,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		616		
計						4,194,000		
単価						41,940	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	69,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	812.24	81,224		
縞鋼板蓋（800×800用）		t=3.2 HDZT49 スレ止・取手・ボルト固定穴付	枚	100	69,000	6,900,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		776		
計						6,982,000		
単価						69,820	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	812.24	81,224		
グレーチング蓋（500×500用）		ボルト固定式・すべり止め型 T-25 受枠含む	枚	100	34,000	3,400,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		776		
計						3,482,000		
単価						34,820	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	812.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	812.24	81,224		
グレーチング蓋（1400×1400用）		別途計上	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						81,230		
単価						812.3	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	180.96	180,960		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	40	154	6,160		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,505		
計						339,000		
単価						339	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	164.67	164,670		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	470	11,750		
軽油			L	36	154	5,544		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,411		
計						322,000		
単価						322	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一74号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,081.38	8,081		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,081		
単価						8,081	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一75号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	1,800	180,000		
計						180,000		
単価						1,800	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一76号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻						
			m 3	100	2, 500	250, 000		
計						250, 000		
単価						2, 500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1.000-00-00-2-0	
単一77号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		15, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人	1	15, 184	15, 184		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		6		
計						15, 190		
単価						15, 190	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	1,917,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	24,544	392,704		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2.4	55,125	132,300		
運搬費等率 265%			式	1		1,391,260		
諸雑費（まるめ）			式	1		736		
計						1,917,000		
単価						1,917,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラッククレーン系 120t吊超え160t吊以下 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	2,175,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.7	24,544	139,900		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		70 t 吊	日	1.9	151,250	287,375		
運搬費等率 409%			式	1		1,747,554		
諸雑費（まるめ）			式	1		171		
計						2,175,000		
単価						2,175,000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一80号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 9870m3	単位	式	数量	1	単価	37,619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.256	29,952	37,619		
計						37,619		
単価						37,619	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一81号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 316m3	単位	式	数量	1	単価	1,527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.051	29,952	1,527		
計						1,527		
単価						1,527	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－82号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 有り 65.2m3	単位	式	数量	1	単価	628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.021	29,952	628		
計						628		
単価						628	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－83号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 6341m3	単位	式	数量	1	単価	24,171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.807	29,952	24,171		
計						24,171		
単価						24,171	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－84号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 316m3	単位	式	数量	1	単価	1,527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.051	29,952	1,527		
計						1,527		
単価						1,527	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－85号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 有り 65.2m3	単位	式	数量	1	単価	628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.021	29,952	628		
計						628		
単価						628	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－86号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－87号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63,170
						1		63,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路施設基本データ作成費用				1	63,170	63,170	WYB00002	
			工事	1	63,170	63,170	単－ 101号	
計						63,170		
						63,170		
単価						63,170		
						63,170	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一88号	中層混合処理機運転	5m<L≤8m	単位	日	数量	1	単価 515,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	
	軽油		L	183	154	28,182	
	中層混合処理機〔ベースマシン〕	30t（1.4m3）級バックホウ	供用日	1.68	43,700	73,416	
	中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕	改良深度（標準）8m 適合ベースマシン30t級	供用日	1.68	203,000	341,040	
	施工管理装置	1ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176	
	諸雑費（まるめ）		式	1		42	
	計					515,600	
	単価					515,600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一89号	スラリープラント運転		単位	日	数量	1	単価	82,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機〔スラリープラント（全自動）〕		能力20m ³ /h	供用日	1.68	49,000	82,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						82,320		
単価						82,320	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一90号	材料費	固化材添加量160kg/m ³ 高炉セメントB種	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B べラ		0	0	0		
			t	1	15,600	15,600		
計						0		
						15,600		
単価						0		
						15,600	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一91号	W I L L 攪拌機運転	WBH-1400(1.4m3級) MAR-700長尺仕様	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		761,900
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	29,744	29,744		
軽油				0	0	0		
			L	146	154	22,484		
ベースマシン損料		WBH-1400(1.4m3級) 油圧配管改造		0	0	0		
			供用日	1.58	49,200	77,736		
W I L L 攪拌機損料		MAR-700長尺仕様		0	0	0		
			供用日	1.4	270,000	378,000		
諸雑費（率＋まるめ） 50%				0		0		
			式	1		253,936		
計						0		
						761,900		
単価						0		
						761,900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－92号	施工管理装置運転		単位	日	数量	0	単価	0
						1		69,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械損料				0	0	0		
			供用日	1.5	46,000	69,000		
計						0		
						69,000		
単価						0		
						69,000	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－93号	スラリープラント運転	20m3/h	単位	日	数量	0	単価	0
						1		75,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械損料		20m3/h		0	0	0		
			供用日	1.55	49,000	75,950		
計						0		
						75,950		
単価						0		
						75,950	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一94号	発動発電機運転	100/125kVA	単位	日	数量	0	単価	0
						1		23,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	85	154	13,090		
機械損料		125kVA		0	0	0		
			供用日	1.18	8,880	10,478		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						23,570		
単価						0		
						23,570	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一95号	補助バックホウ運転	クレーン機能付き0.8m3級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		70,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	29,744	29,744		
軽油				0	0	0		
			L	87	154	13,398		
機械損料	移動式クレーン仕様 クレーン機能付き0.8m3級			0	0	0		
			供用日	1.5	18,500	27,750		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						70,900		
単価						0		
						70,900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一96号	材料費	固化材添加量195kg/m3 高炉セメントB種	単位	t	数量	0	単価	0
						1		15,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B べラ		0	0	0		
			t	1	15,600	15,600		
計						0		
						15,600		
単価						0		
						15,600	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一97号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 16t	単位	日	数量	1	単価	50,500
						1		50,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		16 t 吊		1	50,500	50,500		
			日	1	50,500	50,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						50,500		
						50,500		
単価						50,500		
						50,500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	トラッククレーン運転	油圧伸縮ジブ型 160t吊	単位	日	数量	1	単価	365,000
						1		365,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 0 t 吊		1	365,000	365,000		
			日	1	365,000	365,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						365,000		
						365,000		
単価						365,000	円／日	
						365,000		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一99号	高所作業車運転	自走リフト(クローラ、ブーム型) 作業床高6.8m	単位	日	数量	1	単価	12,080
						1		12,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				23	154	3,542		
			L	23	154	3,542		
高所作業車（リフト車）		[自走式（クローラ）・ブーム型] 作業床高6.8m		1.37	6,230	8,535		
			日	1.37	6,230	8,535		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						12,080		
						12,080		
単価						12,080		
						12,080	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一100号	高所作業車運転	自走リフト(クローラ、ブーム型) 作業床高6.8m	単位	日	数量	1	単価	12,080
						1		12,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				23	154	3,542		
			L	23	154	3,542		
高所作業車（リフト車）		[自走式（クローラ）・ブーム型] 作業床高6.8m		1.37	6,230	8,535		
			日	1.37	6,230	8,535		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						12,080		
						12,080		
単価						12,080		
						12,080	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一101号	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	63,170
						1		63,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		R7年度単価		1.75	36,100	63,175		
			人	1.75	36,100	63,175		
計						63,175		
						63,175		
単価						63,170	円／工事	
						63,170		