この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事
工事地名	熊本県葦北郡芦北町小口地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 8月			
２）	事務所名	八代河川国道事務所　工務第一課			
３）	工事番号	2589510023			
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官			
５）	変更回数	1回			
６）	主 工 種	河川工事			
７）	工 事 量				
８）	工　　期	492日間	自	令和 7年11月25日	
		（当初）	至	令和 8年 3月31日	
		（ 1回変更）	至	令和 9年 3月31日	
９）	施 工 県	熊本県			
１０）	地　　区	水俣			
１１）	河川・路線	球磨川水系　球磨川			

１２）	設 計 年 月	令和 7年 8月	
１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
１４）	単価適用年月	2025年 9月	
１５）	歩掛適用年月	2025年 9月	
１６）	前請負工事費	301,202,000	
１７）	前請負代金額	287,430,000	
１８）	調 整 区 分	0	
１９）	共通仮設費対象額		
２０）	現場管理費対象額		
２１）	一般管理費等対象額		
２２）	処 分 費 等	1,564,821	
２３）	公 告 日	令和 7年 8月18日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
河川等災害関連事業費	河川等災害関連事業費	工事費	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸								
			1		165,919,941			
		式	1		163,122,206	1	-2,797,735	
河川土工								
			1		25,199,199			
		式	1		20,087,246	1	-5,111,953	
掘削工								
			1		421,366			
		式	1		421,366	0	0	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満							単-1号
			220	1,669	367,180			
		m3	220	1,669	367,180	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-2号
			220	246.3	54,186			
		m3	220	246.3	54,186	0	0	
掘削工(ICT)								
			1		3,671,450			
		式	1		3,671,450	0	0	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満							単-3号
			9,700	378.5	3,671,450			
		m3	9,700	378.5	3,671,450	0	0	
盛土工								
			1		331,828			
		式	1		129,480	1	-202,348	
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-4号
			30	5,594	167,820			
		m3	0	5,594	0	-30	-167,820	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満							単-5号
			190	863.2	164,008			
		m3	150	863.2	129,480	-40	-34,528	
盛土工(ICT)								
			1		1,514,075			
		式	1		1,228,850	1	-285,225	
路体(築堤)盛土(ICT)								単-6号
			4,400	265	1,166,000			
		m3	3,800	265	1,007,000	-600	-159,000	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土(ICT)								単-7号
			910	382.5	348,075			
		m3	580	382.5	221,850	-330	-126,225	
残土処理工								
			1		19,260,480			
		式	1		14,636,100	1	-4,624,380	
粒径処理								単-8号
			6,000	1,761	10,566,000			
		m3	1,000	1,761	1,761,000	-5,000	-8,805,000	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							単-9号
			2,300	135.1	310,730			
		m3	3,500	135.1	472,850	1,200	162,120	
土砂等運搬	軟岩							単-10号
			220	4,300	946,000			
		m3	220	4,300	946,000	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-11号
			2,110	3,525	7,437,750			
		m3	3,250	3,525	11,456,250	1,140	4,018,500	
法覆護岸工								
			1		82,131,332			
		式	1		84,112,332	1	1,981,000	
作業土工								
			1		448,149			
		式	1		448,149	0	0	
床掘り(掘削)	軟岩							内-1号
			30		41,725			
		m3	30		41,725	0	0	
埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C指定無し							内-2号
			7		245,404			
		m3	7		245,404	0	0	
基面整正								内-3号
			110		43,960			
		m2	110		43,960	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-4号
			30		6,159			
		m3	30		6,159	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	軟岩							内-5号
			30		107,523			
		m3	30		107,523	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-6号
			30		3,378			
		m3	30		3,378	0	0	
石積(張)工								
			1		77,312,632			
		式	1		77,312,632	0	0	
現場打基礎	18-8-40(高炉) 底幅 5							単-12号
	5cm 高さ 35cm		152	10,602	1,611,504			
		m	152	10,602	1,611,504	0	0	
ｱﾝｶｰ式練石積	自然石　φ500内外							単-13号
			1,007	55,328	55,715,296			
		m2	1,007	55,328	55,715,296	0	0	
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-14号
			336	35,126	11,802,336			
		m3	336	35,126	11,802,336	0	0	
裏込材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40							単-15号
			487	7,327	3,568,249			
		m3	487	7,327	3,568,249	0	0	
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	VP φ50							単-16号
(材料費)			337	1,133	381,821			
		本	337	1,133	381,821	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=1							単-17号
	0mm		55	3,614	198,770			
		m2	55	3,614	198,770	0	0	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-18号
			208	15,907	3,308,656			
		m	208	15,907	3,308,656	0	0	
自然石積込･運搬	φ500内外							単-19号
			300	2,420	726,000			
		m3	300	2,420	726,000	0	0	
護岸付属物工								
			1		4,370,551			
		式	1		6,351,551	1	1,981,000	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-20号
(1)			1	371,595	371,595			
		箇所	1	371,595	371,595	0	0	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-21号
(1)			1	537,257	537,257			
		箇所	1	537,257	537,257	0	0	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-22号
(2)			1	82,649	82,649			
		箇所	1	82,649	82,649	0	0	
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 幅 230 cm 高さ 35cm							単-23号
			135	25,030	3,379,050			
		m	135	25,030	3,379,050	0	0	
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材							単-24号
(製作･設置)			0	0	0			
		袋	100	19,810	1,981,000	100	1,981,000	
擁壁護岸工								
			1		7,089,958			
		式	1		7,089,958	0	0	
作業土工								
			1		223,219			
		式	1		223,219	0	0	
床掘り	土砂							内-7号
			200		46,423			
		m3	200		46,423	0	0	
埋戻し	土砂							内-8号
			90		157,097			
		m3	90		157,097	0	0	
基面整正								内-9号
			50		19,699			
		m2	50		19,699	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)								
			1		3,148,188			
		式	1		3,148,188	0	0	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 68cm 高さ 44cm							単-25号
(A)			14	18,598	260,372			
		m	14	18,598	260,372	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 5							単-26号
(B)	6cm 高さ 38cm		12	13,951	167,412			
		m	12	13,951	167,412	0	0	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 5							単-27号
(C)	2cm 高さ 36cm		36	12,396	446,256			
		m	36	12,396	446,256	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控35cm							単-28号
			52	25,021	1,301,092			
		m2	52	25,021	1,301,092	0	0	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-29号
			128	7,602	973,056			
		m3	128	7,602	973,056	0	0	
石積(張)工								
			1		3,718,551			
		式	1		3,718,551	0	0	
石積	玉石 φ300内外							単-30号
			166	11,040	1,832,640			
		m2	166	11,040	1,832,640	0	0	
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-31号
			51	35,126	1,791,426			
		m3	51	35,126	1,791,426	0	0	
止水ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)							単-32号
			2	31,414	62,828			
		m3	2	31,414	62,828	0	0	
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	VU φ75							単-33号
(材料費)			49	262.4	12,857			
		本	49	262.4	12,857	0	0	
吸出し防止材	河川護岸用 t=10mm							単-34号
(材料費)			1	730	730			
		m2	1	730	730	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=1							単-35号
	0mm		5	3,614	18,070			
		m2	5	3,614	18,070	0	0	
付帯道路工								
			1		8,962,369			
		式	1		9,295,587	1	333,218	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			1		36,290			
		式	1		182,892	1	146,602	
床掘り	土砂		9		17,606			内-10号
		m3	0		0	-9	-17,606	
床掘り	土砂		0		0			内-11号
		m3	40		78,053	40	78,053	
埋戻し	土砂		5		18,684			内-12号
		m3	0		0	-5	-18,684	
埋戻し	土砂		0		0			内-13号
		m3	30		104,839	30	104,839	
側溝工			1		4,869,564			
		式	1		4,738,482	1	-131,082	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（縦断用）	落蓋式側溝 300×400		72	14,066	1,012,752			単-36号
		m	59	14,066	829,894	-13	-182,858	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（縦断用）	落蓋式側溝 300×400（ｲﾝﾊﾞｰﾄ付）		37	14,953	553,261			単-37号
		m	37	14,953	553,261	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（縦断用）	落蓋式側溝 300×500		42	16,365	687,330			単-38号
		m	51	16,365	834,615	9	147,285	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（縦断用）	落蓋式側溝 300×500（ｲﾝﾊﾞｰﾄ付）		57	17,253	983,421			単-39号
		m	26	17,253	448,578	-31	-534,843	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（横断用）	落蓋式側溝 500×500（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付）		0	0	0			単-40号
		m	4	103,900	415,600	4	415,600	
側溝蓋（落蓋式側溝用）	300 41.2×9.5×50		416	3,215	1,337,440			単-41号
		枚	312	3,215	1,003,080	-104	-334,360	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	300 41.0×9.5×99.5							単-42号
(落蓋式側溝用)			0	0	0			
		枚	18	17,910	322,380	18	322,380	
土水路	636×625							内-14号
			0		0			
		m	1		18,114	1	18,114	
耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管	R30 φ500							単-43号
			0	0	0			
		m	12	26,080	312,960	12	312,960	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	重圧管 φ600							単-44号
			8	36,920	295,360			
		m	0	36,920	0	-8	-295,360	
集水桝工								
			1		235,228			
		式	1		193,700	1	-41,528	
現場打ち集水桝	800×1000×1000 18-8-25(高炉)							単-45号
			1	109,073	109,073			
		箇所	0	109,073	0	-1	-109,073	
現場打ち集水桝	700×900×900 18-8-25(高炉)							単-46号
			0	0	0			
		箇所	1	89,800	89,800	1	89,800	
蓋	GC-B800×L1000(2枚組)							単-47号
			1	126,155	126,155			
		組	0	126,155	0	-1	-126,155	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	700×900用(T-25)ﾎﾞﾙﾄ							単-48号
(集水桝用)	固定		0	0	0			
		組	1	103,900	103,900	1	103,900	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
			1		2,857,456			
		式	1		2,690,334	1	-167,122	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm							単-49号
			872	574.2	500,702			
		m2	821	574.2	471,418	-51	-29,284	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm							単-50号
			872	735.7	641,530			
		m2	821	735.7	604,009	-51	-37,521	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-51号
	舗装厚 50mm 3.0m超		872	1,967	1,715,224			
		m2	821	1,967	1,614,907	-51	-100,317	
区画線工								
			1		123,264			
		式	1		116,416	1	-6,848	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							単-52号
	厚1.5mm 排水性舗装		360	342.4	123,264			
	無	m	340	342.4	116,416	-20	-6,848	
路側防護柵工								
			1		840,567			
		式	1		1,373,763	1	533,196	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E 50m以							単-53号
	上100m未満 曲線部補		91	9,237	840,567			
	正無	m	0	9,237	0	-91	-840,567	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E(ﾀﾞｰｸﾌ							単-54号
	ﾞﾗｳﾝ) 100m以上 曲線		0	0	0			
	部補正無	m	141	9,743	1,373,763	141	1,373,763	
構造物撤去工								
			1		5,220,145			
		式	1		5,220,145	0	0	
防護柵撤去工								
			1		60,868			
		式	1		60,868	0	0	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-2B							単-55号
			36	1,546	55,656			
		m	36	1,546	55,656	0	0	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-4E							単-56号
			4	1,303	5,212			
		m	4	1,303	5,212	0	0	
構造物取壊し工								
			1		2,735,914			
		式	1		2,735,914	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-57号
			237	7,833	1,856,421			
		m3	237	7,833	1,856,421	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-58号
			37	15,697	580,789			
		m3	37	15,697	580,789	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版							単-59号
	厚 4cm		690	196	135,240			
		m2	690	196	135,240	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版							単-60号
	厚 5cm		830	196	162,680			
		m2	830	196	162,680	0	0	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版							単-61号
	厚 10cm		4	196	784			
		m2	4	196	784	0	0	
運搬処理工								
			1		2,423,363			
		式	1		2,423,363	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-62号
			237	2,373	562,401			
		m3	237	2,373	562,401	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-63号
			37	2,474	91,538			
		m3	37	2,474	91,538	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-64号
			69	4,650	320,850			
		m3	69	4,650	320,850	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 舗装							単-65号
	版破砕		0.4	4,650	1,860			
		m3	0.4	4,650	1,860	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-66号
			237	4,036	956,532			
		m3	237	4,036	956,532	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-67号
			37	5,248	194,176			
		m3	37	5,248	194,176	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-68号
			69	4,036	278,484			
		m3	69	4,036	278,484	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ							単-69号
			0.65	26,958	17,522			
		t	0.65	26,958	17,522	0	0	
応急処理工								
			1		28,647,763			
		式	1		28,647,763	0	0	
応急処理作業工								
			1		28,647,763			
		式	1		28,647,763	0	0	
応急作業								内-15号
			1		28,647,763			
		式	1		28,647,763	0	0	
仮設工								
			1		8,669,175			
		式	1		8,669,175	0	0	
迂回路工 (設置)								
			1		2,244,380			
		式	1		2,244,380	0	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上							内-16号
			1,400		332,680			
		m3	1,400		332,680	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm							内-17号
			600		428,508			
		m2	600		428,508	0	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超							内-18号
			600		1,180,630			
		m2	600		1,180,630	0	0	
ｱｽｶｰﾌﾞ	細粒度ｱｽｺﾝ(13) 175cm2以上195cm2未満							内-19号
			200		246,012			
		m	200		246,012	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無							内-20号
			200		56,550			
		m	200		56,550	0	0	
迂回路工 (撤去)								
			1		6,328,003			
		式	1		6,328,003	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-21号
			1,500		373,287			
		m3	1,500		373,287	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-22号
			1,520		5,340,522			
		m3	1,520		5,340,522	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-23号
			1,500		204,715			
		m3	1,500		204,715	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm							内-24号
			600		117,605			
		m2	600		117,605	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							内-25号
			34		156,245			
		m3	34		156,245	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							内-26号
			34		135,629			
		m3	34		135,629	0	0	
交通管理工								
			1		96,792			
		式	1		96,792	0	0	
交通誘導警備員								内-27号
			7		96,792			
		人日	7		96,792	0	0	
直接工事費								
			1		165,919,941			
		式	1		163,122,206	1	-2,797,735	
共通仮設費								
			1		14,901,026			
		式	1		14,700,296	1	-200,730	
共通仮設費								
			1		2,539,328			
		式	1		2,514,718	1	-24,610	
技術管理費								
			1		1,093,600			
		式	1		1,093,600	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)								内-28号
			1		1,093,600			
		式	1		1,093,600	0	0	
現場環境改善費（率計上）								
			1		1,445,728			
		式	1		1,421,118	1	-24,610	
共通仮設費（率計上）								
			1		12,361,698			
		式	1		12,185,578	1	-176,120	
純工事費								
			1		180,820,967			
		式	1		177,822,502	1	-2,998,465	
現場管理費								
			1		45,857,758			
		式	1		45,255,804	1	-601,954	
工事原価								
			1		226,678,725			
		式	1		322,280,495	1	95,601,770	
一般管理費等								
			1		34,621,275			
		式	1		44,949,505	1	10,328,230	
工事価格								
			1		261,300,000			
		式	1		367,230,000	1	105,930,000	
消費税相当額								
			1		26,130,000			
		式	1		36,723,000	1	10,593,000	
工事費計								
			1		287,430,000			
		式	1		403,953,000	1	116,523,000	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸 【白石地区】		式	0 1		0 65,634,763	1	65,634,763	
河川土工		式	0 1		0 32,538,220	1	32,538,220	
盛土工		式	0 1		0 15,028,170	1	15,028,170	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	0 1,600	0 6,103	0 9,764,800	1,600	9,764,800	単-1号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 1,700	0 261.1	0 443,870	1,700	443,870	単-2号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0 1,750	0 2,754	0 4,819,500	1,750	4,819,500	単-3号
盛土工(ICT)		式	0 1		0 17,510,050	1	17,510,050	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	0 3,900	0 281.2	0 1,096,680	3,900	1,096,680	単-4号
路床盛土(ICT)		m3	0 1,000	0 405.8	0 405,800	1,000	405,800	単-5号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 5,300	0 261.1	0 1,383,830	5,300	1,383,830	単-6号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0 5,310	0 2,754	0 14,623,740	5,310	14,623,740	単-7号
擁壁工		式	0 1		0 12,699,461	1	12,699,461	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			0		0			
		式	1		667,029	1	667,029	
床掘り	土砂		0		0			内-1号
		m3	330		83,500	330	83,500	
埋戻し	土砂		0		0			内-2号
		m3	210		485,233	210	485,233	
基面整正			0		0			内-3号
		m2	220		98,296	220	98,296	
場所打擁壁工(構造物単位)			0		0			
		式	1		939,039	1	939,039	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)		0		0			内-4号
		m3	14		934,732	14	934,732	
止水ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)		0		0			内-5号
		m3	0.09		4,307	0.09	4,307	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工			0		0			
		式	1		11,093,393	1	11,093,393	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	0.8m以上4.0m以下		0		0			内-6号
		m	119		10,890,456	119	10,890,456	
止水ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)		0		0			内-7号
		m3	3		132,601	3	132,601	
縦排水	VUφ300		0		0			内-8号
		m	1		64,903	1	64,903	
擁壁開口部排水	VUφ300		0		0			内-9号
		箇所	1		5,433	1	5,433	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付帯道路工			0		0			
		式	1		5,627,708	1	5,627,708	
路側防護柵工			0		0			
		式	1		942,815	1	942,815	
防護柵基礎	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎ﾌﾞﾛｯｸ B,C種		0		0			内-10号
		m	19		942,815	19	942,815	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（県道部）			0		0			
		式	1		4,484,116	1	4,484,116	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 120ｍｍ		0	0	0			単-8号
		m2	1,270	674.6	856,742	1,270	856,742	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ		0	0	0			単-9号
		m2	1,270	785.2	997,204	1,270	997,204	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		0	0	0			単-10号
		m2	1,270	2,071	2,630,170	1,270	2,630,170	
区画線工			0		0			
		式	1		200,777	1	200,777	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無		0	0	0			単-11号
		m	590	340.3	200,777	590	200,777	
排水構造物工			0		0			
		式	1		13,981,512	1	13,981,512	
側溝工			0		0			
		式	1		10,805,192	1	10,805,192	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	落蓋式側溝 3種 300×300×2000		0	0	0			単-12号
		m	538	13,220	7,112,360	538	7,112,360	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋	落蓋式側溝300用 41.2×9.5×50	枚	0 1,076	0 3,432	0 3,692,832	1,076	3,692,832	単-13号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	0 1		0 1,410,190	1	1,410,190	
現場打ち集水桝 (1号)	800×800×1000 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0 1	0 88,480	0 88,480	1	88,480	単-14号
現場打ち集水桝 (2号)	800×800×1000 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0 1	0 92,960	0 92,960	1	92,960	単-15号
現場打ち集水桝 (3号)	800×800×1000 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0 1	0 92,960	0 92,960	1	92,960	単-16号
現場打ち集水桝 (4号)	800×800×1100 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0 1	0 134,500	0 134,500	1	134,500	単-17号
現場打ち集水桝 (5号)	800×800×1100 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0 1	0 122,700	0 122,700	1	122,700	単-18号
現場打ち集水桝 (6号)	800×800×1100 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0 1	0 122,700	0 122,700	1	122,700	単-19号
現場打ち集水桝 (7号)	600×600×600 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0 1	0 54,470	0 54,470	1	54,470	単-20号
現場打ち集水桝 (8号)	600×600×1300 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0 1	0 130,500	0 130,500	1	130,500	単-21号
蓋 (7,8号)	600×600用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25(ﾎﾞﾙﾄ固定)	枚	0 2	0 44,440	0 88,880	2	88,880	単-22号
蓋 (1,2,3,4,5,6号)	800×800用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25(ﾎﾞﾙﾄ固定)	枚	0 6	0 80,340	0 482,040	6	482,040	単-23号

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工								
			0		0			
		式	1		1,766,130	1	1,766,130	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	500型 T-25 L=2000							単-24号
(横断暗渠)			0	0	0			
		m	9	24,310	218,790	9	218,790	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ600 L=2000							単-25号
(横断管)			0	0	0			
		m	34	45,510	1,547,340	34	1,547,340	
付属物設置工								
			0		0			
		式	1		376,802	1	376,802	
階段工								
			0		0			
		式	1		376,802	1	376,802	
現場打階段(1)	18-8-40(高炉) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0							内-11号
			0		0			
		箇所	1		143,304	1	143,304	
現場打階段(2)	18-8-40(高炉) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0							内-12号
			0		0			
		箇所	1		70,214	1	70,214	
現場打階段(3)	18-8-40(高炉) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0							内-13号
			0		0			
		箇所	1		97,243	1	97,243	
現場打階段(4)	18-8-40(高炉) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0							内-14号
			0		0			
		箇所	1		66,041	1	66,041	
仮設工								
			0		0			
		式	1		411,060	1	411,060	
交通管理工								
			0		0			
		式	1		411,060	1	411,060	
交通誘導警備員								内-15号
			0		0			
		人日	26		411,060	26	411,060	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			0		0			
		式	1		65,634,763	1	65,634,763	
共通仮設費			0		0			
		式	1		8,496,426	1	8,496,426	
共通仮設費			0		0			
		式	1		1,441,426	1	1,441,426	
役務費			0		0			
		式	1		191,426	1	191,426	
借地料			0		0			内-16号
		式	1		191,426	1	191,426	
技術管理費			0		0			
		式	1		548,000	1	548,000	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)			0		0			内-17号
		式	1		548,000	1	548,000	
現場環境改善費（率計上）			0		0			
		式	1		702,000	1	702,000	
共通仮設費（率計上）			0		0			
		式	1		7,055,000	1	7,055,000	
純工事費			0		0			
		式	1		74,131,189	1	74,131,189	
現場管理費			0		0			
		式	1		25,071,000	1	25,071,000	
工事原価			0		0			
		式	1		99,202,189	1	99,202,189	

［熊本県葦北郡芦北町小口地内　］

30m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/01　17:36:31

床掘り(掘削)

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m３	25 25	1,749 1,749	43,725 43,725	0	0	CA900020
合　計					41,725 41,725		0	

［熊本県葦北郡芦北町小口地内　］

7m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/01　17:36:32

埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		6.9	37,270	257,163			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 養生無し							
	全ての費用	ｍ３	6.9	37,270	257,163	0	0	
合　計					245,404			
					245,404		0	

［熊本県葦北郡芦北町小口地内　］

110m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/01　17:36:32

基面整正

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			106	434.6	46,067			CB210080
		m２	106	434.6	46,067	0	0	
合　計					43,960			
					43,960		0	

［熊本県葦北郡芦北町小口地内　］

印刷日時：2026/03/01　17:36:32

30m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		25	258.2	6,455			CA900010
		m３	25	258.2	6,455	0	0	
合　計					6,159			
					6,159		0	

［熊本県葦北郡芦北町小口地内　］

30m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/01　17:36:33

土砂等運搬

第　5号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 49.5km以下	ｍ３	25	4,507	112,675	0	0	CB210110
合　計					107,523 107,523		0	

［熊本県葦北郡芦北町小口地内　］

30m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/01　17:36:33

整地

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		25	141.6	3,540			CA900310
		m３	25	141.6	3,540	0	0	
合　計					3,378 3,378		0	

［熊本県葦北郡芦北町小口地内　］

200m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/01　17:36:33

床掘り

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		198	245.7	48,648			CB210030
		m３	198	245.7	48,648	0	0	
合　計					46,423			
					46,423		0	

［熊本県葦北郡芦北町小口地内　］

90m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/01　17:36:33

埋戻し

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		87.8	1,875	164,625			CB210410
		m３	87.8	1,875	164,625	0	0	
合　計					157,097			
					157,097		0	

［熊本県葦北郡芦北町小口地内　］

50m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/01　17:36:34

基面整正

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			47.5	434.6	20,643			CB210080
		m２	47.5	434.6	20,643	0	0	
合　計					19,699			
					19,699		0	

9/0m3当たり内訳書

床掘り

第　10号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		9	2,050	18,450			CB210030
		m３	9	2,050	18,450	0	0	
合　計					17,606			
					0		-17,606	

0/40m3当たり内訳書

床掘り

第　11号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	39.9	2,050	81,795	39.9	81,795	
合　計					0 81,795		81,795	
変更積算金額					0 78,053		78,053	円／m3

［熊本県葦北郡芦北町小口地内　］

印刷日時：2026/03/01　17:36:34

5/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		5.4	3,626	19,580			CB210410
		m３	5.4	3,626	19,580	0	0	
合　計					18,684			
					0		-18,684	

0/30m3当たり内訳書

埋戻し

第　13号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	30.3	3,626	109,867	30.3	109,867	
合　計					0 109,867		109,867	
変更積算金額					0 104,839		104,839	円／m3

［熊本県葦北郡芦北町小口地内　］

0/1m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/01　17:36:35

土水路

第　14号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遮水シート張	遮水ｼｰﾄ各種		0	0	0			CB226130
		ｍ２	3.9	390.4	1,522	3.9	1,522	
大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	2	4,719	9,438	2	9,438	単－　78号
土のう工	仕拵･積立		0	0	0			WB252610
		袋	12	668.8	8,025	12	8,025	単－　79号
合　計					0 18,985		18,985	
変更積算金額					0 18,114		18,114	円／m

［熊本県葦北郡芦北町小口地内　　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/01　17:36:35

応急作業

第　15号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			150	29,988	4,498,200			
		人	150	29,988	4,498,200	0	0	
特殊作業員			150	25,602	3,840,300			
		人	150	25,602	3,840,300	0	0	
普通作業員			150	21,726	3,258,900			
		人	150	21,726	3,258,900	0	0	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３		150	64,280	9,642,000			
		日	150	64,280	9,642,000	0	0	単－　92号
【運転】								
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級		150	58,540	8,781,000			
		日	150	58,540	8,781,000	0	0	単－　93号
【運転、タイヤ損耗費：良好】								
合　計					28,647,763			
					28,647,763		0	

［熊本県葦北郡芦北町小口地内　］

1,400m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/01　17:36:35

路体(築堤)盛土

第　16号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		1,365	255.4	348,621			CA900030
		m３	1,365	255.4	348,621	0	0	
合　計					332,680			
					332,680		0	

［熊本県葦北郡芦北町小口地内　］

600m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/01　17:36:36

下層路盤(車道・路肩部)

第　17号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		600	748.4	449,040			CB410030
		m２	600	748.4	449,040	0	0	
合　計					428,508 428,508		0	

［熊本県葦北郡芦北町小口地内　］

600m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/01　17:36:36

表層(車道・路肩部)

第　18号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０）		600	2,062	1,237,200			CB410260
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用							
		m２	600	2,062	1,237,200	0	0	
合　計					1,180,630			
					1,180,630		0	

［熊本県葦北郡芦北町小口地内　］

200m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/01　17:36:36

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

アスカーブ

第　19号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスカーブ	175cm2以上195cm2未満 細粒度アスコン（１３）　全ての費用	m	200	1,289	257,800 257,800	0	0	CB410330
合　計					246,012 246,012		0	

［熊本県葦北郡芦北町小口地内　］

印刷日時：2026/03/01　17:36:37

200m当たり内訳書

溶融式区画線

第　20号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	200	296.3	59,260 59,260	0	0	WB821210 単ー　94号
合　計					56,550 56,550		0	

［熊本県葦北郡芦北町小口地内　］

1,500m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/01　17:36:37

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　21号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,515	258.2	391,173			CA900010
		m３	1,515	258.2	391,173	0	0	
合　計					373,287			
					373,287		0	

［熊本県葦北郡芦北町小口地内　］

1,520m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/01　17:36:37

土砂等運搬

第　22号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	 m３	1,515 1,515	3,694 3,694	5,596,410 5,596,410	 0	 0	CB210110
合　計					5,340,522 5,340,522		 0	

［熊本県葦北郡芦北町小口地内　］

1,500m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/01　17:36:38

整地

第　23号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		1,515	141.6	214,524			CA900310
		m３	1,515	141.6	214,524	0	0	
合　計					204,715 204,715		0	

［熊本県葦北郡芦北町小口地内　］

印刷日時：2026/03/01　17:36:38

600m2当たり内訳書

舗装版破砕

第　24号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		600	205.4	123,240			CB430310
		m２	600	205.4	123,240	0	0	
合　計					117,605 117,605		0	

［熊本県葦北郡芦北町小口地内　］

印刷日時：2026/03/01　17:36:38

34m3当たり内訳書

殻運搬

第　25号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破砕		33.6	4,873	163,732			CB227010
	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)							
	無し 22.0km以下 全ての費用	m３	33.6	4,873	163,732	0	0	
合　計					156,245			
					156,245		0	

［熊本県葦北郡芦北町小口地内　］

印刷日時：2026/03/01　17:36:38

34m3当たり内訳書

殻処分

第　26号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（ｍ３）			33.6	4,230	142,128			WB020051
		ｍ３	33.6	4,230	142,128	0	0	単－　91号
合　計					135,629			
					135,629		0	

［熊本県葦北郡芦北町小口地内　］

印刷日時：2026/03/01　17:36:39

7人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　27号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			7	14,490	101,430			WB010212
		人日	7	14,490	101,430	0	0	単－　95号
合　計					96,792			
					96,792		0	

［熊本県葦北郡芦北町小口地内　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/01　17:36:39

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　28号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1 1		598,000 598,000	0	0	WB010510 単－　96号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1 1		548,000 548,000	0	0	WB010510 単－　97号
合　計					1,093,600 1,093,600		0	

［熊本県葦北郡芦北町白石地先　］

0/330m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/01　17:36:39

床掘り

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	334	250	83,500	334	83,500	
合　計					0 83,500		83,500	

［熊本県葦北郡芦北町白石地先　］

印刷日時：2026/03/01　17:36:39

0/210m3当たり内訳書

埋戻し

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m３	134	1,946	260,764	134	260,764	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m３	72.2	3,109	224,469	72.2	224,469	
合　計					0			
					485,233		485,233	

［熊本県葦北郡芦北町白石地先　　］

印刷日時：2026/03/01　17:36:40

0/220m2当たり内訳書

基面整正

第　3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m２	218	450.9	98,296	218	98,296	
合　計					0 98,296		98,296	

［熊本県葦北郡芦北町白石地先　］

印刷日時：2026/03/01　17:36:40

0/14m3当たり内訳書

重力式擁壁

第　4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m３	0 13.8	0 66,680	0 920,184	13.8	920,184	CB226320
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m３	0 1.9	0 7,657	0 14,548	1.9	14,548	CB221120
合　計					0 934,732		934,732	

0/0.09m3当たり内訳書

止水ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m３	0.09	33,440	3,009	0.09	3,009	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		0	0	0			CB240210
		m２	0.27	4,811	1,298	0.27	1,298	
合　計					0 4,307		4,307	

［熊本県葦北郡芦北町白石地先　］

印刷日時：2026/03/01　17:36:41

0/119m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁

第　6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り	m	0 13	0 9,394	0 122,122	13	122,122	CB222110
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	0 79.2	0 12,950	0 1,025,640	79.2	1,025,640	CB222110
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準	m	0 14	0 16,960	0 237,440	14	237,440	CB222110
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 無し 有り 標準	m	0 6	0 13,790	0 82,740	6	82,740	CB222110
プレキャスト擁壁設置	3.5mを超え5.0m以下 無し 有り 標準	m	0 7	0 18,600	0 130,200	7	130,200	CB222110
基礎砕石	27.5cmを超え30.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m 2	0 33.7	0 2,365	0 79,700	33.7	79,700	CB221110
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m 3	0 57.1	0 7,657	0 437,214	57.1	437,214	CB221120
●材料費								
車両用防護柵設置型Ｌ型擁壁	H=800 L=2000	個	0 4	0 74,950	0 299,800	4	299,800	
車両用防護柵設置型Ｌ型擁壁	H=800 L=1000(短尺)	個	0 1	0 60,000	0 60,000	1	60,000	
車両用防護柵設置型Ｌ型擁壁	H=1000 L=2000	個	0 2	0 82,200	0 164,400	2	164,400	
車両用防護柵設置型Ｌ型擁壁	H=1250 L=2000	個	0 4	0 91,100	0 364,400	4	364,400	

［熊本県葦北郡芦北町白石地先　］

0/119m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/01　17:36:41

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁

第　6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車両用防護柵設置型Ｌ型擁壁	H=1250 L=2000 開口490×420	個	0 1	0 110,000	0 110,000	1	110,000	
車両用防護柵設置型Ｌ型擁壁	H=1500 L=2000 開口φ300	個	0 1	0 116,300	0 116,300	1	116,300	
車両用防護柵設置型Ｌ型擁壁	H=1500 L=2000	個	0 3	0 103,500	0 310,500	3	310,500	
車両用防護柵設置型Ｌ型擁壁	H=1750 L=2000	個	0 3	0 117,800	0 353,400	3	353,400	
車両用防護柵設置型Ｌ型擁壁	H=1750 L=1219(短尺)	個	0 1	0 109,400	0 109,400	1	109,400	
車両用防護柵設置型Ｌ型擁壁	H=2000 L=2000 開口450×450	個	0 1	0 158,300	0 158,300	1	158,300	
車両用防護柵設置型Ｌ型擁壁	H=2000 L=2000	個	0 1	0 139,300	0 139,300	1	139,300	
コンクリートＬ型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=1600 L=2000	個	0 4	0 76,500	0 306,000	4	306,000	
コンクリートＬ型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=1800 L=2000	個	0 5	0 93,700	0 468,500	5	468,500	
コンクリートＬ型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=1800 L=1000(短尺)	個	0 1	0 76,500	0 76,500	1	76,500	
コンクリートＬ型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=2000 L=2000	個	0 15	0 102,000	0 1,530,000	15	1,530,000	
コンクリートＬ型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=2000 L=1000(短尺)	個	0 1	0 83,200	0 83,200	1	83,200	

［熊本県葦北郡芦北町白石地先　］

印刷日時：2026/03/01　17:36:41

0/119m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁

第　6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=2200 L=2000	個	0 4	0 123,000	0 492,000	4	492,000	
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=2400 L=2000	個	0 1	0 144,000	0 144,000	1	144,000	
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=2600 L=2000	個	0 1	0 168,000	0 168,000	1	168,000	
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=2800 L=2000	個	0 1	0 193,000	0 193,000	1	193,000	
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=3250 L=2000	個	0 1	0 412,100	0 412,100	1	412,100	
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=3500 L=2000	個	0 2	0 431,400	0 862,800	2	862,800	
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=3750 L=2000	個	0 2	0 504,900	0 1,009,800	2	1,009,800	
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=4000 L=2000	個	0 1	0 527,300	0 527,300	1	527,300	
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=4000 L=1000(短尺)	個	0 1	0 316,400	0 316,400	1	316,400	
合　計					0 10,890,456		10,890,456	

0/3m3当たり内訳書

止水ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 2.8	0 33,440	0 93,632	2.8	93,632	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0 8.1	0 4,811	0 38,969	8.1	38,969	CB240210
合　計					0 132,601		132,601	

0/1m当たり内訳書

縦排水

第　8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縦排水管設置	ＶＵ３００(取付金具・９０°エルボ)	m	0 1.3	0 16,900	0 21,970	1.3	21,970	WYB00009 単－　26号
●材料費								
硬質塩化ビニル管	ＶＵφ３００	m	0 1.3	0 6,910	0 8,983	1.3	8,983	
９０°エルボ	ＶＵφ３００用	個	0 1	0 15,650	0 15,650	1	15,650	
取付金具	ＶＵφ３００用	式	0 1		0 18,300	1	18,300	
合　計					0 64,903		64,903	

［熊本県葦北郡芦北町白石地先　］

印刷日時：2026/03/01　17:36:42

0/1箇所当たり内訳書

擁壁開口部排水

第　9号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400㎜ 全ての費用		0	0	0			CB222770
		m	0.7	7,762	5,433	0.7	5,433	
合　計					0 5,433		5,433	

［熊本県葦北郡芦北町白石地先　　］

0/19m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/01　17:36:42

防護柵基礎

第　10号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール基礎ブロック設置	タイプ１ 据付 H=６００（７００） B,C種	m	0 12.5	0 40,660	0 508,250	12.5	508,250	WYB00040 単－　27号
ガードレール基礎ブロック設置	タイプ２ 据付 H=６００（７００） B,C種	m	0 6	0 50,120	0 300,720	6	300,720	WYB00041 単－　28号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 2.5	0 32,790	0 81,975	2.5	81,975	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0 3.7	0 4,811	0 17,800	3.7	17,800	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 25.2	0 1,352	0 34,070	25.2	34,070	CB221110
合　計					0 942,815		942,815	

［熊本県葦北郡芦北町白石地先　　］

印刷日時：2026/03/01　17:36:43

0/1箇所当たり内訳書

現場打階段(1)

第　11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	2.1	39,550	83,055	2.1	83,055	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	5.2	9,525	49,530	5.2	49,530	
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221120
		m３	1.4	7,657	10,719	1.4	10,719	
合　計					0 143,304		143,304	

［熊本県葦北郡芦北町白石地先　　］

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/03/01　17:36:43

現場打階段(2)

第　12号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	0 0.98	0 40,410	0 39,601	0.98	39,601	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	0 3	0 8,622	0 25,866	3	25,866	CB240210
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m３	0 0.62	0 7,657	0 4,747	0.62	4,747	CB221120
合　計					0 70,214		70,214	

［熊本県葦北郡芦北町白石地先　　］

印刷日時：2026/03/01　17:36:43

0/1箇所当たり内訳書

現場打階段(3)

第　13号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	0 1.4	0 40,410	0 56,574	1.4	56,574	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	0 3.9	0 8,622	0 33,625	3.9	33,625	CB240210
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m３	0 0.92	0 7,657	0 7,044	0.92	7,044	CB221120
合　計					0 97,243		97,243	

［熊本県葦北郡芦北町白石地先　］

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/03/01　17:36:44

現場打階段(4)

第　14号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	0 0.89	0 40,410	0 35,964	0.89	35,964	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	0 3	0 8,622	0 25,866	3	25,866	CB240210
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m３	0 0.55	0 7,657	0 4,211	0.55	4,211	CB221120
合　計					0 66,041		66,041	

［熊本県葦北郡芦北町白石地先　］

印刷日時：2026/03/01　17:36:44

0/26人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　15号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	26	15,810	411,060	26	411,060	単－　34号
合　計					0 411,060		411,060	

［熊本県葦北郡芦北町白石地先　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/01　17:36:44

借地料

第　16号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料	１２ヶ月　宅地３７２－２		0	0	0			WYB00008
		m２	58.1	264	15,338	58.1	15,338	単－　35号
借地料	１２ヶ月　宅地３７３－２		0	0	0			WYB00011
		m２	302	264	79,728	302	79,728	単－　36号
借地料	１２ヶ月　宅地３７６－１		0	0	0			WYB00013
		m２	365	264	96,360	365	96,360	単－　37号
合　計					0 191,426		191,426	

［熊本県葦北郡芦北町白石地先　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/01　17:36:44

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　17号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ		0		0			WB010510
		式	1		548,000	1	548,000	単ー　38号
合　計					0 548,000		548,000	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	1,669 1,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1 1	1,749 1,749	1,749 1,749	CA900020
計					1,749 1,749	
単価					1,749 1,749	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	246.3 246.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	258.2 258.2	258.2 258.2	CA900010
計					258.2 258.2	
単価					258.2 258.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	378.5 378.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上10,000m3未満	ｍ３	1 1	396.7 396.7	396.7 396.7	CA900430
計					396.7 396.7	
単価					396.7 396.7	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,594 5,594

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,863 5,863	5,863 5,863	CA900030
計					5,863 5,863	
単価					5,863 5,863	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	863.2 863.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	904.6 904.6	904.6 904.6	CA900030
計					904.6 904.6	
単価					904.6 904.6	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1 1	単価	265 265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	277.7 277.7	277.7 277.7	CA900440
計					277.7 277.7	
単価					277.7 277.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1 1	単価	382.5 382.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	400.9 400.9	400.9 400.9	CA900450
計					400.9 400.9	
単価					400.9 400.9	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	粒径処理		単位	m3	数量	1 1	単価	1,761 1,761

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粒径処理	ふるい選別	ｍ３	1 1	1,846 1,846	1,846 1,846	WYB00008 単－　70号
計					1,846 1,846	
単価					1,846 1,846	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1 1	単価	135.1 135.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	1 1	141.6 141.6	141.6 141.6	CA900310
計					141.6 141.6	
単価					141.6 141.6	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1 1	単価	4,300 4,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 49.5km以下	ｍ３	1 1	4,507 4,507	4,507 4,507	CB210110
計					4,507 4,507	
単価					4,507 4,507	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,525 3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	 ｍ３	1 1	3,694 3,694	3,694 3,694	CB210110
計					3,694 3,694	
単価					3,694 3,694	 円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	現場打基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	単位	m	数量	10 10	単価	10,602 10,602

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	 ｍ３	1.4 1.4	70,830 70,830	99,162 99,162	CB226170
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	 ｍ２	7.5 7.5	1,579 1,579	11,842.5 11,842.5	CB221110
計					111,004.5 111,004.5	
単価					11,110 11,110	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	ｱﾝｶｰ式練石積	自然石　φ500内外	単位	m2	数量	1 1	単価	55,328 55,328

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー式練石積	自然石　φ５００内外		1	57,980	57,980	WYB00003
		ｍ２	1	57,980	57,980	単－　71号
計					57,980 57,980	
単価					57,980 57,980	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	35,126 35,126

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	積工 18-8-40(高炉)		1	36,810	36,810	CB221840
		ｍ３	1	36,810	36,810	
計					36,810 36,810	
単価					36,810 36,810	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	裏込材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	7,327 7,327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込材（クラッシャラン）	積工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	ｍ３	1 1	7,679 7,679	7,679 7,679	CB221850
計					7,679 7,679	
単価					7,679 7,679	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ (材料費)	VPφ50	単位	本	数量	1 1	単価	1,133 1,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－５０	ｍ	0.8 0.8	472.5 472.5	378 378	
逆流防止弁	φ５０用（インサート用）	個	1 1	810 810	810 810	
計					1,188 1,188	
単価					1,188 1,188	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m2	数量	1 1	単価	3,614 3,614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1 1	3,788 3,788	3,788 3,788	CB224710
計					3,788 3,788	
単価					3,788 3,788	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10 10	単価	15,907 15,907

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	2.5 2.5	66,280 66,280	165,700 165,700	CB226180
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.25 0.25	3,788 3,788	947 947	CB224710
計					166,647 166,647	
単価					16,670 16,670	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	自然石積込･運搬	φ500内外	単位	m3	数量	1 1	単価	2,420 2,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	 ｍ３	1 1	2,228 2,228	2,228 2,228	CB210110
積込 (ルーズ)	岩塊･玉石 土量50,000m3未満	 ｍ３	1 1	307.9 307.9	307.9 307.9	CA900010
計					2,535.9 2,535.9	
単価					2,536 2,536	 円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (1)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	371,595 371,595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯 (隔壁) コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	 ｍ３	5.6 5.6	69,520 69,520	389,312 389,312	CB226200
計					389,312 389,312	
単価					389,400 389,400	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (1)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	537,257 537,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	7.8 7.8	72,170 72,170	562,926 562,926	CB226190
計					562,926 562,926	
単価					563,000 563,000	円／箇所

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (2)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	82,649 82,649

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1.2 1.2	72,170 72,170	86,604 86,604	CB226190
計					86,604 86,604	
単価					86,610 86,610	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 幅 230cm 高さ 35cm	単位	m	数量	10 10	単価	25,030 25,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	8.1 8.1	27,520 27,520	222,912 222,912	CB240010
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.81 0.81	3,788 3,788	3,068.28 3,068.28	CB224710
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	23 23	1,579 1,579	36,317 36,317	CB221110
計					262,297.28 262,297.28	
単価					26,230 26,230	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	袋詰玉石 (製作･設置)	2t用(長期性能型) 購入材	単位	袋	数量	0 1	単価	0 19,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用	袋	0 1	0 20,750	0 20,750	CB322430
計					0 20,750	
単価					0 20,750	円／袋
変更積算単価					19,810	円／袋

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (A)	18-8-40(高炉) 底幅 68cm 高さ 44cm	単位	m	数量	10 10	単価	18,598 18,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	2.4 2.4	81,180 81,180	194,832 194,832	CB226170
計					194,832 194,832	
単価					19,490 19,490	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (B)	18-8-40(高炉) 底幅 56cm 高さ 38cm	単位	m	数量	10 10	単価	13,951 13,951

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1.8 1.8	81,180 81,180	146,124 146,124	CB226170
計					146,124 146,124	
単価					14,620 14,620	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (C)	18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 36cm	単位	m	数量	10 10	単価	12,396 12,396

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1.6 1.6	81,180 81,180	129,888 129,888	CB226170
計					129,888 129,888	
単価					12,990 12,990	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控35cm	単位	m2	数量	1 1	単価	25,021 25,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	1 1	26,220 26,220	26,220 26,220	WB825010 単－　72号
計					26,220 26,220	
単価					26,220 26,220	 円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	7,602 7,602

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1 1	7,967 7,967	7,967 7,967	CB226120
計					7,967 7,967	
単価					7,967 7,967	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	石積	玉石　φ300内外	単位	m2	数量	1 1	単価	11,040 11,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
石積（張）	積工 練石 玉石	ｍ２	1 1	11,570 11,570	11,570 11,570	CB221830
計					11,570 11,570	
単価					11,570 11,570	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	35,126 35,126

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	積工 18-8-40(高炉)	ｍ３	1 1	36,810 36,810	36,810 36,810	CB221840
計					36,810 36,810	
単価					36,810 36,810	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	止水ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	31,414 31,414

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	32,920 32,920	32,920 32,920	CB240010
計					32,920 32,920	
単価					32,920 32,920	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ (材料費)	VUφ75	単位	本	数量	1 1	単価	262.4 262.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	薄肉管　ＶＵ－７５	m	0.5 0.5	550 550	275 275	
計					275 275	
単価					275 275	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	吸出し防止材 (材料費)	河川護岸用 t=10mm	単位	m2	数量	1 1	単価	730 730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止シート（河川護岸用）	ｔ＝１０ｍｍ	ｍ２	1 1	765 765	765 765	
計					765 765	
単価					765 765	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m2	数量	1 1	単価	3,614 3,614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1 1	3,788 3,788	3,788 3,788	CB224710
計					3,788 3,788	
単価					3,788 3,788	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（縦断用）	落蓋式側溝 300×400	単位	m	数量	10 10	単価	14,066 14,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り	 m	10 10	14,740 14,740	147,400 147,400	WB821410 単－　73号
計					147,400 147,400	
単価					14,740 14,740	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（縦断用）	落蓋式側溝 300×400(ｲﾝﾊﾞｰﾄ付)	単位	m	数量	10 10	単価	14,953 14,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り	 m	10 10	14,740 14,740	147,400 147,400	WB821410 単－　73号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	 ｍ３	0.28 0.28	32,920 32,920	9,217.6 9,217.6	CB240010
【インバートコンクリート】						
計					156,617.6 156,617.6	
単価					15,670 15,670	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（縦断用）	落蓋式側溝 300×500	単位	m	数量	10 10	単価	16,365 16,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300C 300×500×2000 無し 無し 有り	 m	10 10	17,150 17,150	171,500 171,500	WB821410 単－　74号
計					171,500 171,500	
単価					17,150 17,150	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（縦断用）	落蓋式側溝 300×500(ｲﾝﾊﾞｰﾄ付)	単位	m	数量	10 10	単価	17,253 17,253

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300C 300×500×2000 無し 無し 有り	 m	10 10	17,150 17,150	171,500 171,500	WB821410 単－　74号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	 ｍ３	0.28 0.28	32,920 32,920	9,217.6 9,217.6	CB240010
【インバートコンクリート】						
計					180,717.6 180,717.6	
単価					18,080 18,080	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（横断用）	落蓋式側溝 500×500(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付)	単位	m	数量	0 1	単価	0 103,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	 m	0 1	0 108,800	0 108,800	WB821410 単－　75号
計					0 108,800	
単価					0 108,800	 円／m
変更積算単価					 103,900	 円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	側溝蓋（落蓋式側溝用）	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1 1	単価	3,215 3,215

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	 枚	1 1	3,370 3,370	3,370 3,370	WB821430 単－　76号
計					3,370 3,370	
単価					3,370 3,370	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（落蓋式側溝用）	300 41.0×9.5×99.5	単位	枚	数量	0 1	単価	0 17,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 18,770	0 18,770	WB821430 単－　77号
計					0 18,770	
単価					0 18,770	円／枚
変更積算単価					17,910	円／枚

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管	R30 φ500	単位	m	数量	0 1	単価	0 26,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 300mm～600mm	m	0 1	0 27,330	0 27,330	WB827010 単－　80号
計					0 27,330	
単価					0 27,330	円／m
変更積算単価					26,080	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	重圧管　φ600	単位	m	数量	10 10	単価	36,920 36,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10 10	37,290 37,290	372,900 372,900	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.15 0.15	93,160 93,160	13,974 13,974	CB240060
計					386,874 386,874	
単価					38,690 38,690	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	現場打ち集水桝	800×1000×1000 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	109,073 109,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.87m3を超え0.92m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1 1	114,300 114,300	114,300 114,300	CB222950
計					114,300 114,300	
単価					114,300 114,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	現場打ち集水桝	700×900×900 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 89,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.69m3を超え0.73m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	0 1	0 94,100	0 94,100	CB222950
計					0 94,100	
単価					0 94,100	円／箇所
変更積算単価					89,800	円／箇所

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	蓋	GC-B800×L1000(2枚組)	単位	組	数量	1 1	単価	126,155 126,155

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2 2	66,070 66,070	132,140 132,140	WB821430 単－　81号
計					132,140 132,140	
単価					132,200 132,200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (集水桝用)	700×900用(T-25)ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	0 1	単価	0 103,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 108,800	0 108,800	WB821430 単－　82号
計					0 108,800	
単価					0 108,800	円／組
変更積算単価					103,900	円／組

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	574.2 574.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	601.8 601.8	601.8 601.8	CB410030
計					601.8 601.8	
単価					601.8 601.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	735.7 735.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	771 771	771 771	CB410040
計					771 771	
単価					771 771	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,967 1,967

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,062 2,062	2,062 2,062	CB410260
計					2,062 2,062	
単価					2,062 2,062	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	342.4 342.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	358.9 358.9	358.9 358.9	WB821210 単－　83号
計					358.9 358.9	
単価					358.9 358.9	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	9,237 9,237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	1 1	9,680 9,680	9,680 9,680	WB810510 単－　84号
計					9,680 9,680	
単価					9,680 9,680	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	0 1	単価	0 9,743

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 100m以上(標準)	m	0 1	0 10,210	0 10,210	
計					0 10,210	
単価					0 10,210	円／m
変更積算単価					9,743	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-2B	単位	m	数量	1 1	単価	1,546 1,546

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無	m	1 1	1,621 1,621	1,621 1,621	WB810530 単－　85号
計					1,621 1,621	
単価					1,621 1,621	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1 1	単価	1,303 1,303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無		1	1,366	1,366	WB810530
		m	1	1,366	1,366	単－　86号
計					1,366 1,366	
単価					1,366 1,366	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	7,833 7,833

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,209	8,209	WB824010
		ｍ３	1	8,209	8,209	単－　87号
計					8,209 8,209	
単価					8,209 8,209	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	15,697 15,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1 1	16,450 16,450	16,450 16,450	WB824010 単－　88号
計					16,450 16,450	
単価					16,450 16,450	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量	1 1	単価	196 196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	205.4 205.4	205.4 205.4	CB430310
計					205.4 205.4	
単価					205.4 205.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1 1	単価	196 196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	205.4 205.4	205.4 205.4	CB430310
計					205.4 205.4	
単価					205.4 205.4	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 10cm	単位	m2	数量	1 1	単価	196 196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	205.4 205.4	205.4 205.4	CB430310
計					205.4 205.4	
単価					205.4 205.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,373 2,373

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,487 2,487	2,487 2,487	CB227010
計					2,487 2,487	
単価					2,487 2,487	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,474 2,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,593 2,593	2,593 2,593	CB227010
計					2,593 2,593	
単価					2,593 2,593	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,650 4,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	4,873 4,873	4,873 4,873	CB227010
計					4,873 4,873	
単価					4,873 4,873	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 舗装版破砕	単位	m3	数量	1 1	単価	4,650 4,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	4,873 4,873	4,873 4,873	CB227010
計					4,873 4,873	
単価					4,873 4,873	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,036 4,036

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－　89号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,248 5,248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	5,500 5,500	5,500 5,500	WB020051 単－　90号
計					5,500 5,500	
単価					5,500 5,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,036 4,036

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－　91号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	単位	t	数量	1 1	単価	26,958 26,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 無し 43.0km以下	t	1 1	19,460 19,460	19,460 19,460	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	1 1	8,782 8,782	8,782 8,782	CB010420
計					28,242 28,242	
単価					28,250 28,250	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	粒径処理	ふるい選別	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	1,846 1,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.47 1.47	29,988 29,988	44,082 44,082	
普通作業員		人	1.47 1.47	21,726 21,726	31,937 31,937	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	日	1.47 1.47	64,280 64,280	94,491 94,491	単－　92号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		14,090 14,090	
計					184,600 184,600	
単価					1,846 1,846	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	アンカー式練石積	自然石　φ５００内外	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	57,980 57,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	29,988 29,988	44,982 44,982	
特殊作業員		人	1.5 1.5	25,602 25,602	38,403 38,403	
普通作業員		人	6 6	21,726 21,726	130,356 130,356	
石工		人	1.5 1.5	32,742 32,742	49,113 49,113	
ＲＳアンカー	Ｄ１０　Ｌ＝４００ｍｍ	本	92.4 92.4	840 840	77,616 77,616	
Ｌ型背面メッシュ	ＳＬ０．６ｍ×Ｌ１．２ｍ	ｍ２	10 10	13,000 13,000	130,000 130,000	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	日	1.5 1.5	65,920 65,920	98,880 98,880	単－　98号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		10,450 10,450	
計					579,800 579,800	
単価					57,980 57,980	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	ｍ２	数量	100	単価	26,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	ｍ２	100	12,982.76	1,298,276	
コンクリート積ブロック	ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	100	7,470	747,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	24.64	23,400	576,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		148	
計					2,622,000	
単価					26,220	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	14,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,867.84	38,678	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ｂ　３００×４００×２０００	個	5	21,300	106,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.954	2,300	2,194	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					147,400	
単価					14,740	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300C 300×500×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	17,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,867.84	38,678	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ｃ　３００×５００×２０００	個	5	26,100	130,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.972	2,300	2,235	
諸雑費（まるめ）		式	1		87	
計					171,500	
単価					17,150	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	U型側溝	据付け L=1000㎜ 無し 側溝(各種) L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	108,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,525.37	45,253	
落蓋式側溝（横断用）Ｔ－２５	５００×５００×１０００（グレーチング蓋付き）	個	10	104,000	1,040,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.9	2,300	2,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		677	
計					1,088,000	
単価					108,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	869.04	86,904	
道路用側溝蓋	３種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	100	2,500	250,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					337,000	
単価					3,370	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	364.14	36,414	
グレーチング蓋（落蓋式側溝用）	３００用　９９５×４１０×９５（Ｔ－２５）	枚	100	18,400	1,840,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		586	
計					1,877,000	
単価					18,770	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	4,719

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	29,988	8,816	
特殊作業員		人	0.294	25,602	7,526	
普通作業員		人	0.294	21,726	6,387	
大型土のう袋材	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,020	13,235	WK250500 単－　99号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		226	
計					47,190	
単価					4,719	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	土のう工	仕掛･積立	単位	袋	数量	100	単価	668.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料	流用土のため価格なし	ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	3	21,726	65,178	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					66,880	
単価					668.8	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 300㎜～600㎜	単位	m	数量	1	単価	27,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置	R30 呼び径300㎜～600㎜ 時間制約無	m	1	2,123.64	2,123	
耐圧ポリエチレンリブ管	φ５００ｍｍ　Ｒ３０	m	1	25,200	25,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					27,330	
単価					27,330	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	66,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	869.04	86,904	
ＧＣ蓋	Ｂ８００×Ｌ１０００用（９３０×５６０×１００）	枚	100	65,200	6,520,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					6,607,000	
単価					66,070	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	108,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	869.04	86,904	
グレーチング蓋	７００×９００用（Ｔ－２５）ボルト固定	枚	100	107,900	10,790,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		3,096	
計					10,880,000	
単価					108,800	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	358.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	194.82	194,820	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	143	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,785	
計					358,900	
単価					358.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	9,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装	m	1	9,680	9,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,680	
単価					9,680	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,621

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,621.8	1,621	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,621	
単価					1,621	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,366.8	1,366	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,366	
単価					1,366	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,209

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,209.28	8,209	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,209	
単価					8,209	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	16,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	16,447.85	16,447	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					16,450	
単価					16,450	円／ｍ３

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻（無筋）　(有)球磨川商事	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻（鉄筋）　(株)江口興産	ｍ３	100	5,500	550,000	
計					550,000	
単価					5,500	円／ｍ３

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	アスファルト殻　(有)球磨川商事	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	単位	日	数量	1	単価	64,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	87	143	12,441	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.49	17,400	25,926	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,280	
単価					64,280	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	58,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,562	23,562	
軽油		L	58	143	8,294	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.28	20,100	25,728	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					58,540	
単価					58,540	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	296.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	177.28	177,280	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	390	235	91,650	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	36	143	5,148	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,597	
計					296,300	
単価					296.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,484	14,484	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,490	
単価					14,490	円／人日

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	65,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	87	143	12,441	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1.49	18,500	27,565	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					65,920	
単価					65,920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	63	143	9,009	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.28	7,890	10,099	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					45,020	
単価					45,020	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 6,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	0 1	0 6,103	0 6,103	CA900030
計					0 6,103	
単価					0 6,103	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 261.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 261.1	0 261.1	CA900010
計					0 261.1	
単価					0 261.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,754

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	ｍ３	0 1	0 2,754	0 2,754	CB210110
計					0 2,754	
単価					0 2,754	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	0 1	単価	0 281.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	0 1	0 281.2	0 281.2	CA900440
計					0 281.2	
単価					0 281.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	0 1	単価	0 405.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	0 1	0 405.8	0 405.8	CA900450
計					0 405.8	
単価					0 405.8	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 261.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 261.1	0 261.1	CA900010
計					0 261.1	
単価					0 261.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,754

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	ｍ３	0 1	0 2,754	0 2,754	CB210110
計					0 2,754	
単価					0 2,754	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 120ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 674.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 674.6	0 674.6	CB410030
計					0 674.6	
単価					0 674.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 785.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	0 1	0 785.2	0 785.2	CB410040
計					0 785.2	
単価					0 785.2	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 2,071	0 2,071	CB410260
計					0 2,071	
単価					0 2,071	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 340.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 340.3	0 340.3	WB821210 単－　29号
計					0 340.3	
単価					0 340.3	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	落蓋式側溝 3種 300×300×2000	単位	m	数量	0 1	単価	0 13,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	0 1	0 13,220	0 13,220	WB821410 単－　30号
計					0 13,220	
単価					0 13,220	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	側溝蓋	落蓋式側溝300用 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	0 1	単価	0 3,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	0 1	0 3,432	0 3,432	WB821430 単－　31号
計					0 3,432	
単価					0 3,432	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	現場打ち集水桝 (1号)	800×800×1000 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 88,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.61m3を超え0.65m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	0 1	0 88,480	0 88,480	CB222950
計					0 88,480	
単価					0 88,480	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	現場打ち集水桝 (2号)	800×800×1000 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 92,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	0 1	0 92,960	0 92,960	CB222950
計					0 92,960	
単価					0 92,960	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	現場打ち集水桝 (3号)	800×800×1000 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 92,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	0 1	0 92,960	0 92,960	CB222950
計					0 92,960	
単価					0 92,960	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	現場打ち集水桝 (4号)	800×800×1100 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 134,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.97m3を超え1.03m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	0 1	0 130,100	0 130,100	CB222950
足掛金物	Ｗ３００　φ１９	個	0 2	0 2,170	0 4,340	
計					0 134,440	
単価					0 134,500	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	現場打ち集水桝 (5号)	800×800×1100 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 122,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.87m3を超え0.92m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	0 1	0 118,300	0 118,300	CB222950
足掛金物	Ｗ３００　φ１９	個	0 2	0 2,170	0 4,340	
計					0 122,640	
単価					0 122,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	現場打ち集水桝 (6号)	800×800×1100 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 122,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.87m3を超え0.92m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	0 1	0 118,300	0 118,300	CB222950
足掛金物	Ｗ３００　φ１９	個	0 2	0 2,170	0 4,340	
計					0 122,640	
単価					0 122,700	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	現場打ち集水桝 (7号)	600×600×600 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 54,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	0 1	0 54,470	0 54,470	CB222950
計					0 54,470	
単価					0 54,470	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	現場打ち集水桝 (8号)	600×600×1300 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 130,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.92m3を超え0.97m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	0 1	0 123,900	0 123,900	CB222950
足掛金物	Ｗ３００　φ１９	個	0 3	0 2,170	0 6,510	
計					0 130,410	
単価					0 130,500	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	蓋 (7,8号)	600×600用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25(ﾎﾞﾙﾄ固定)	単位	枚	数量	0 1	単価	0 44,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 44,440	0 44,440	WB821430 単－　32号
計					0 44,440	
単価					0 44,440	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	蓋 (1,2,3,4,5,6号)	800×800用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25(ﾎﾞﾙﾄ固定)	単位	枚	数量	0 1	単価	0 80,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 80,340	0 80,340	WB821430 単－　33号
計					0 80,340	
単価					0 80,340	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (横断暗渠)	500型 T-25 L=2000	単位	m	数量	0 10	単価	0 24,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 500mm 2m/個 全ての費用	m	0 10	0 22,820	0 228,200	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0 0.15	0 98,710	0 14,806.5	CB240060
計					0 243,006.5	
単価					0 24,310	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (横断管)	φ600 L=2000	単位	m	数量	0 10	単価	0 45,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	0 10	0 42,640	0 426,400	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0 0.1	0 98,710	0 9,871	CB240060
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m３	0 0.36	0 38,910	0 14,007.6	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0 1	0 4,811	0 4,811	CB240210
計					0 455,089.6	
単価					0 45,510	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	縦排水管設置	ＶＵ３００(取付金具・９０° エルボ)	単位	m	数量	0 10	単価	0 16,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.9	0 32,946	0 62,597	
特殊作業員		人	0 1.9	0 27,642	0 52,519	
普通作業員		人	0 1.9	0 22,542	0 42,829	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 11,055	
計					0 169,000	
単価					0 16,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	ガードレール基礎ブロック設置	タイプ１ 据付 H=６００(７００) B,C種	単位	m	数量	0 10	単価	0 40,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.15	0 32,946	0 4,941	
ブロック工		人	0 0.15	0 27,846	0 4,176	
普通作業員		人	0 0.67	0 22,542	0 15,103	
運転手（特殊）		人	0 0.15	0 27,948	0 4,192	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	0 0.15	0 11,700	0 1,755	
ガードレール基礎ブロック	B,C種 H=600(700) W=1000(ﾀｲﾌﾟ1) L=2000	個	0 5	0 73,600	0 368,000	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	0 1		0 8,433	
計					0 406,600	
単価					0 40,660	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ガードレール基礎ブロック設置	タイプ２ 据付 H=６００(７００) B,C種	単位	m	数量	0 10	単価	0 50,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.15	0 32,946	0 4,941	
ブロック工		人	0 0.15	0 27,846	0 4,176	
普通作業員		人	0 0.78	0 22,542	0 17,582	
運転手（特殊）		人	0 0.15	0 27,948	0 4,192	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	0 0.15	0 11,700	0 1,755	
ガードレール基礎ブロック	B,C種 H=600(700) W=1000(ﾀｲﾌﾟ2) L=2000	個	0 5	0 91,500	0 457,500	
諸雑費（率＋まるめ） 34%		式	0 1		0 11,054	
計					0 501,200	
単価					0 50,120	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	340.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	177.28	177,280	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	36	131	4,716	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,729	
計					340,300	
単価					340.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	13,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,056.54	40,565	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	18,000	90,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	2,300	1,545	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					132,200	
単価					13,220	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	931.26	93,126	
道路用側溝蓋	３種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	100	2,500	250,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					343,200	
単価					3,432	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	931.26	93,126	
鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式)	T-25 600×600用 並目	組	100	43,500	4,350,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		874	
計					4,444,000	
単価					44,440	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	80,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	931.26	93,126	
鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式)	T-25 800×800用 並目	組	100	79,400	7,940,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		874	
計					8,034,000	
単価					80,340	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,810	15,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,810	
単価					15,810	円／人日

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	借地料	１２ヶ月　宅地３７２－２	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
借地料（ｍ２入力）	264円	ｍ２	0 1	0 264	0 264	WB010230 単－　39号
計					0 264	
単価					0 264	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	借地料	１２ヶ月　宅地３７３－２	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
借地料（ｍ２入力）	264円	ｍ２	0 1	0 264	0 264	WB010230 単－　39号
計					0 264	
単価					0 264	円／ｍ２

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	借地料	１２ヶ月　宅地３７６－１	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
借地料（ｍ２入力）	264円	ｍ２	0 1	0 264	0 264	WB010230 単－　39号
計					0 264	
単価					0 264	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	借地料（ｍ２入力）	264円	単位	ｍ２	数量	1	単価	264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
借地料		ｍ２	1	264	264	
計					264	
単価					264	円／ｍ２

共通仮設費

主たる工種							
単独（追加工事）： 河川工事				合算工事： 0			
対象工事費	228,756,969	直接工事費	228,756,969	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	1,564,821	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		0					
管理費区分１		0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）				
管理費区分２， ７		0	（工場原価）				
管理費区分５		0	（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分９		0	（間接費非対象額）				
管理費区分Ｔ		0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額 ）				
対象額　支　給　品（＋）		0					
無償貸付機械評価額（＋）		0					
共通仮設費対象額							
単独（追加工事）		228,756,969		現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		227,192,148			0		0
共通仮設費（率分）							
率（補正前）		6.3 %			0 %		
施工地域等補正		0 %	ICT施工補正		1		
率（補正後）		7.07 %					
計上額		16,023,428			0		0
比較結果	当該追加工事	A					
	0	0				調整工事計上額	0

共通仮設費

率計上分＝Ｂ×Ｃ×Ｄ
Ｂ＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額
Ｃ＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値
Ｄ＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

共通仮設費（率計上）　（円未満切り捨て）

$$B \times C \times D = 228,756,969 \times \frac{12,361,698}{165,919,941} \times \frac{7.07\ (6.3 \times 被災1.1 \times 週休1.02)}{7.52\ (6.7 \times 被災1.1 \times 週休1.02)}$$

$$= \boxed{16,023,428}$$

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	227,192,148	直接工事費	228,756,969
非対象額計（－）	1,564,821		
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）	
管理費区分２，７	0	（工場原価）	
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分９	0	（間接費非対象額）	
管理費区分Ｔ	1,564,821	（直接工事費に含まれる処分費等）	
対象額　支　給　品（＋）	0		
無償貸付機械評価額（＋）	0		
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）			
単独（追加工事）	227,192,148	現工事	0
		合算工事	0

現場環境改善費					
率（補正前）	0.83 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0.83 %				
計上額	1,863,737		0		0

比較結果	当該追加工事	Ａ	調整工事計上額	0
	0	0		

共通仮設費

率計上分＝Ｂ×Ｃ×Ｄ
Ｂ＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額
Ｃ＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値
Ｄ＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
　　「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場環境改善費（率計上）　　（円未満切り捨て）

$$B \times C \times D = 227,192,148 \times \frac{1,445,728}{164,355,120} \times \frac{0.83}{0.89}$$

$$= \boxed{1,863,737}$$

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	1,833,026				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	191,426	技術管理費	1,641,600
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計	19,720,191

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： 河川工事　　合算工事： 0

対象工事費	163,122,206	直接工事費	163,122,206	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	1,564,821	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	0	
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額 ）
対象額　支　給　品（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	163,122,206	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	161,557,385		0		0

共通仮設費（率分）

率（補正前）	6.72 %		0 %
施工地域等補正	0 %	ICT施工補正	1
率（補正後）	7.54 %		
計上額	12,185,578		0

比較結果	当該追加工事	A		
	0	0	調整工事計上額	0

共通仮設費

率計上分＝Ｂ×Ｃ×Ｄ
Ｂ＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額
Ｃ＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値
Ｄ＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

共通仮設費（率計上）　　（円未満切り捨て）

$$B \times C \times D = 163,122,206 \times \frac{12,361,698}{165,919,941} \times \frac{7.54\ (6.72 \times 被災1.1 \times 週休1.02)}{7.52\ (6.7 \times 被災1.1 \times 週休1.02)}$$

$$= \boxed{12,185,578}$$

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	161,557,385	直接工事費	163,122,206
非対象額計（－）	1,564,821		
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）	
管理費区分２，７	0	（工場原価）	
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分９	0	（間接費非対象額）	
管理費区分Ｔ	1,564,821	（直接工事費に含まれる処分費等）	
対象額　支　給　品（＋）	0		
無償貸付機械評価額（＋）	0		
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）			
単独（追加工事）	161,557,385	現工事	0
		合算工事	0

現場環境改善費					
率（補正前）	0.89 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0.89 %				
計上額	1,421,118		0		0

比較結果	当該追加工事	Ａ	調整工事計上額	0
	0	0		

共通仮設費

率計上分＝Ｂ×Ｃ×Ｄ
Ｂ＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額
Ｃ＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値
Ｄ＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場環境改善費（率計上）　（円未満切り捨て）

$$B \times C \times D = 161,557,385 \times \frac{1,445,728}{164,355,120} \times \frac{0.89}{0.89}$$

$$= \boxed{1,421,118}$$

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	1,093,600				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,093,600
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計	14,700,296

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： 河川工事　　合算工事： 0

対象工事費	65,634,763	直接工事費	65,634,763	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	0	
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額 ）
対象額　支　給　品（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	65,634,763	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	65,634,763		0		0

共通仮設費（率分）

率（補正前）	7.98 %		0 %		
施工地域等補正	1.2	ICT施工補正	1		
率（補正後）	10.75 %	（9.58% × 被災1.1 × 週休1.02）			
計上額	7,055,000		0		0

比較結果	当該追加工事	A		
	0	0	調整工事計上額	0

共通仮設費

率計上分＝Ｂ×Ｃ×Ｄ
Ｂ＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額
Ｃ＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値
Ｄ＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

共通仮設費（率計上）　　（円未満切り捨て）

$$B \times C \times D = 65,634,763 \times \frac{10.75}{100} \times \frac{10.75}{100} \quad (9.58 \times \text{被災}1.1 \times \text{週休}1.02)$$

$$= \boxed{7,055,000}$$

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	65,634,763	直接工事費	65,634,763
非対象額計（－）	0		
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）	
管理費区分２，７	0	（工場原価）	
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分９	0	（間接費非対象額）	
管理費区分Ｔ	0	（直接工事費に含まれる処分費等）	
対象額　支　給　品（＋）	0		
無償貸付機械評価額（＋）	0		
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）			
単独（追加工事）	65,634,763	現工事	0
		合算工事	0

現場環境改善費			
率（補正前）	1.07 %	0 %	0 %
施工地域等補正	市街地以外		
率（補正後）	1.07 %		
計上額	702,000	0	0

比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

率計上分＝Ｂ×Ｃ×Ｄ
Ｂ＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額
Ｃ＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値
Ｄ＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
　　「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場環境改善費（率計上）　　（円未満切り捨て）

$$B \times C \times D = 65,634,763 \times \frac{\quad}{\quad} \times \frac{1.07}{100} \quad \text{（前回未計上）}$$

$$= \boxed{702,000}$$

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	739,426				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	191,426	技術管理費	548,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計	8,496,426

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	248,477,160	単独（追加工事）直接工事費	228,756,969	単独（追加工事）共通仮設費	19,720,191
非対象額計（－）	0				
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額 ）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	248,477,160	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	246,912,339		0		0
現場管理費対象純工事費　（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	21.17 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	23.99 %		0 %		
計上額	59,029,781		0		0
			14,395,416 （工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

率計上分＝Ｂ×Ｃ×Ｄ
Ｂ＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額
Ｃ＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値
Ｄ＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場管理費　（円未満切り捨て）

$$B \times C \times D = 248,477,160 \times \frac{45,857,758}{180,820,967} \times \frac{23.99}{25.61}$$

（21.17 × 被災1.1 × 週休1.03）
（22.6 × 被災1.1 × 週休1.03）

$$= 59,029,781$$

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	177,822,502	単独（追加工事）直接工事費	163,122,206	単独（追加工事）共通仮設費	14,700,296
非対象額計（－）	0				
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額 ）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	177,822,502	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	176,257,681		0		0
現場管理費対象純工事費　（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	22.68 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	25.7 %		0 %		
計上額	45,255,804		0		0
			（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

率計上分＝Ｂ×Ｃ×Ｄ
Ｂ＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額
Ｃ＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値
Ｄ＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
　　「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場管理費　　（円未満切り捨て）

$$B \times C \times D = 177,822,502 \times \frac{45,857,758}{180,820,967} \times \frac{25.7}{25.61}$$

（22.68 × 被災1.1 × 週休1.03）
（22.6 × 被災1.1 × 週休1.03）

$$= \boxed{45,255,804}$$

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	74,131,189	単独（追加工事）直接工事費	65,634,763	単独（追加工事）共通仮設費	8,496,426
非対象額計（－）	0				
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額 ）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	74,131,189	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	74,131,189		0		0
現場管理費対象純工事費　（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	27.14 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.1				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	33.82 %	（29.85% × 被災1.1 × 週休1.03）	0 %		
計上額	25,071,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

率計上分＝Ｂ×Ｃ×Ｄ
Ｂ＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額
Ｃ＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値
Ｄ＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場管理費　　（円未満切り捨て）

$$B \times C \times D = 74,131,189 \times \frac{\quad}{\quad} \times \frac{33.82}{100}$$

（29.85 × 被災1.1 × 週休1.03）

$$= \boxed{25,071,000}$$

一般管理費等（変更）

事務所名	八代河川国道事務所　工務第一課			工事番号	2589510023　　第 1 回変更
発注年月	令和07年08月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種	河川工事

工事原価	307,506,941				
純工事費	248,477,160	現場管理費	59,029,781	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（－）	0				
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額 ）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	307,506,941	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	305,942,120	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	237,549,480				
契約保証に係る補正値	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	14.71 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	44,949,505				
業務委託料等	0				
調査基準価格	0				
調査基準価格の100/110	0 （ 0 %）				

一般管理費等（変更）

率計上分＝Ｂ×Ｃ×Ｄ
Ｂ＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額
Ｃ＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値
Ｄ＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

一般管理費等（計算額）　（円未満切り捨て）

$$B \times C \times D = 307,506,941 \times \frac{34,621,275}{226,678,725} \times \frac{14.71}{15.37}$$

$$= \boxed{44,949,620}$$

業務委託料等＜データ無し＞

事務所名	八代河川国道事務所　工務第一課			工事番号	2589510023	第 1 回変更
発注年月	令和07年08月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種	河川工事	

鏡（入力データリスト）

１．工事名

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事
工事地名	熊本県葦北郡芦北町小口地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 8月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 8月	
２）	事務所名	八代河川国道事務所　工務第一課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	2589510023		１４）	単価適用年月	2025年 9月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 9月	
５）	変更回数	1回		１６）	前請負工事費	301,202,000	
６）	主 工 種	河川工事		１７）	前請負代金額	287,430,000	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	492日間	自　令和 7年11月25日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 1回変更）	至　令和 9年 3月31日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	熊本県		２２）	処 分 費 等	1,564,821	
１０）	地　　区	水俣		２３）	公 告 日	令和 7年 8月18日	
１１）	河川・路線	球磨川水系　球磨川					

３．予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
河川等災害関連事業費	河川等災害関連事業費	工事費	

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
1	築堤･護岸		1		165,919,941	週休２日（閉所）
			1		163,122,206	完全週休２日（土日）
		式				地区　水俣
2	河川土工		1		25,199,199	
			1		20,087,246	
		式				地区　水俣
3	掘削工		1		421,366	
			1		421,366	
		式		工種区分	河川工事	地区　水俣
4	掘削		220	1,669	367,180	第　1号単価表
		m3	220	1,669	367,180	単位数量　1
				軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満		管理費区分
				Q01 土質	軟岩	単価適用　2025.09
				Q02 施工方法	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	歩掛適用　2025.09
				Q04 障害の有無	障害無	労務調整　1
				Q05 施工数量	1,000m3未満	超過-規制　00-00-00-02
				Q06 掘削費	掘削　ｍ３	一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P (1)	掘削 軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満	ｍ３	1 1	1,749 1,749	1,749 1,749	単価表なし CA900020
				J01 土質	軟岩	
				J02 施工方法	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	単位数量　1
				J04 障害の有無	無し	管理費区分
				J05 施工数量	1,000m3未満	単価適用　2025.09
				J07 破砕片除去の有無	有り(50,000m3未満)	歩掛適用　2025.09
				J08 集積押土の有無	無し	労務調整　1
				標準単価	（ 1,803）	超過-規制　00-00-00-02

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				機械構成比率	(49.22 %)	一括割増率 0%
				労務構成比率	(34.71 %)	機械補正 0
				材料構成比率	(16.07 %)	材料補正 1.000
				市場単価構成比率	(0 %)	日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	30.33 (32.82)	25,908 (28,900)	530.4	R0114000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	1.74		30.54	RX000001 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	16.24 (15.21)	143 (138)	284.1	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% %	0.91		16.06	ZX000001 管理費区分
損料 (2)	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型 ］ 排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ ３	% %	27.17 (26.36)	20,100 (20,100)	475.2	M0202090 管理費区分
損料 (2)	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］ 質量１３００ｋｇ級	% %	14.21 (13.79)	10,900 (10,900)	248.6	M0604006 管理費区分
損料 (2)	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ ｍ３	% %	6.46 (6.27)	21,500 (21,500)	113	M0202142 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
損料 (2)	その他（機械）	% %	2.88	50.48		MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.06	0.62		XX000001 管理費区分
4	積込(ﾙｰｽﾞ)	m3 m3	220 220	246.3 246.3 土砂 土量50,000m3未満 Q01 土質 Q02 作業内容 Q03 機械積込費	54,186 54,186 土砂 土量50,000m3未満 積込（ルーズ） ｍ３	第　2号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	ｍ３ m３	1 1	258.2 258.2 J01 土質 J02 作業内容 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	258.2 258.2 土砂 土量50,000m3未満 (267) (42.39 %) (38.74 %) (18.87 %) (0 %)	単価表なし CA900010 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	35.91 (38.74)	25,908 (28,900)	92.72	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	20.22 (18.87)	143 (138)	52.2	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	% %	43.83 (42.39)	21,500 (21,500)	113.1	M0202142 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.04		0.18	XX000001 管理費区分
3	掘削工(ICT)	式	1 1	3,671,450 3,671,450 工種区分	河川工事	地区　水俣
4	掘削(ICT)	m3 m3	9,700 9,700	378.5 378.5	3,671,450 3,671,450	第　3号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満		
				Q01 土質	土砂	
				Q02 施工方法	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	
				Q03 障害の有無	障害無し	
				Q04 施工数量	5,000m3以上10,000m3未満	
				Q05 掘削費	掘削(ICT)　ｍ３	

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
6P (1)	掘削（ＩＣＴ） 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し	 ｍ３	1 1	396.7 396.7 J01 土質 J02 施工方法 J03 障害の有無 J04 施工数量 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	396.7 396.7 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上10,000m3未満 (404.13) (56.8 %) (27.38 %) (15.82 %) (0 %)	単価表なし CA900430 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.09 歩掛適用 2025.09 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	 %	25 (27.38)	25,908 (28,900)	99.19	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	 %	16.7 (15.82)	143 (138)	66.24	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) ［標準・ICT施工対応型・ｸﾚｰﾝ機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	 %	40.7 (39.56)	30,100 (29,800)	161.4	L1012001 管理費区分
賃料 (2)	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）	 %	17.56 (17.24)	13,000 (13,000)	69.67	L1300004 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.04	0.2		XX000001 管理費区分
3	盛土工	式	1 1	331,828 129,480 工種区分	河川工事	地区　水俣
4	路体(築堤)盛土	m3	30 0	5,594 5,594 2.5m未満 Q01 施工幅員 Q02 敷均し･締固め費	167,820 0 2.5m未満 路体（築堤）盛土　ｍ３	第　4号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	路体（築堤）盛土 2.5m未満	m３	1 1	5,863 5,863 J01 施工幅員 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	5,863 5,863 2.5m未満 (6,792.2) (0.73 %) (99.02 %) (0.25 %) (0 %)	単価表なし CA900030 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	普通作業員	% %	88.95 (89.77)	21,726 (25,400)	5,215	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %	9.69 (9.25)	25,602 (28,300)	568.3	R0101000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	0.3 (0.25)	143 (138)	17.59	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．８～１．１ｔ	% %	1.04 (0.73)	1,930 (1,560)	61.34	L1070002 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.02		0.77	XX000001 管理費区分
4	路体(築堤)盛土	m3 m3	190 150	863.2 863.2	164,008 129,480	第　5号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
				2.5m以上4.0m未満 Q01 施工幅員 Q02 敷均し･締固め費	2.5m以上4.0m未満 路体（築堤）盛土　ｍ３	

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
6P (1)	路体（築堤）盛土 2.5m以上4.0m未満	 ｍ３	1 1	904.6 904.6 J01 施工幅員	904.6 904.6 2.5m以上4.0m未満	単価表なし CA900030 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
				標準単価	（　954.72）	
				機械構成比率	（　15.32 %）	
				労務構成比率	（　76.14 %）	
				材料構成比率	（　8.54 %）	
				市場単価構成比率	（　0　%）	
労務 (2)	運転手（特殊）	 %	63.74 (67.37)	25,908 （　28,900　）	576.6	R0114000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	 %	7.91 (8.77)	21,726 （　25,400　）	71.61	R0102000 管理費区分
材料 (2)	軽油	 %	9.33 (8.54)	143 （　138　）	84.48	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］ 山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	 %	9.26 (8　)	6,200 （　5,650　）	83.81	L1010011 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
賃料 (2)	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 運転質量３～４ｔ	％	9.73 (7.32)	4,460 (3,540)	88.04	L1070011 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	％	0.03		0.06	XX000001 管理費区分
3	盛土工(ICT)	式	1 1	1,514,075 1,228,850 工種区分	河川工事	地区　水俣
4	路体(築堤)盛土(ICT)	m3	4,400 3,800	265 265 Q01 敷均し･締固め費	1,166,000 1,007,000 路体（築堤）盛土(ICT)　ｍ３	第　6号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ） 20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	277.7 277.7 J01 施工数量 J02 障害の有無 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	277.7 277.7 20,000m3未満 無し (283.8) (56.13 %) (31.97 %) (11.9 %) (0 %)	単価表なし CA900440 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	29.28 (31.97)	25,908 (28,900)	81.33	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	12.6 (11.9)	143 (138)	34.99	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型］ ７ｔ級	% %	36.68 (35.56)	32,100 (31,800)	101.8	L1006001 管理費区分
賃料 (2)	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型）	% %	14.83 (14.52)	13,000 (13,000)	41.2	L1300005 管理費区分
賃料 (2)	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］ 運転質量１１～１２ｔ	% %	6.56 (6.05)	11,900 (11,200)	18.24	L1071001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.05		0.14	XX000001 管理費区分
4	路床盛土(ICT)	m3 m3	910 580	382.5 382.5	348,075 221,850	第 7号単価表 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.09
				Q01 敷均し･締固め費	路床盛土(ICT) ｍ３	

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
						歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	路床盛土（ＩＣＴ） 20,000m3未満 無し	 ｍ３ 	1 1 	400.9 400.9 J01 施工数量 J02 障害の有無 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	400.9 400.9 20,000m3未満 無し (409.83) (52.6 %) (33.84 %) (13.56 %) (0 %)	単価表なし CA900450 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	 %	31.01 (33.84)	25,908 (28,900)	124.3	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	 %	14.36 (13.56)	143 (138)	57.58	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型］ ７ｔ級	 %	32.45 (31.45)	32,100 (31,800)	130.1	L1006001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
賃料 (2)	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型）	 ％	13.12 (12.84)	13,000 (13,000)	52.62	L1300005 管理費区分
賃料 (2)	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］ 運転質量１１～１２ｔ	％	9.02 (8.31)	11,900 (11,200)	36.18	L1071001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	％	0.04		0.12	XX000001 管理費区分
3	残土処理工	式	1 1	19,260,480 14,636,100 工種区分	河川工事	地区　水俣
4	粒径処理	m3	6,000 1,000	1,761 1,761	10,566,000 1,761,000	第　8号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
独自 (1)	粒径処理 ふるい選別	 ｍ３	1 1	1,846 1,846	1,846 1,846	第　70号単価表 WYB00008 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2025.09

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
						歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務 (2)	土木一般世話役	 人	1.47 1.47	29,988 29,988	44,082 44,082	R0125000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	 人	1.47 1.47	21,726 21,726	31,937 31,937	R0102000 管理費区分
運転 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	 日	1.47 1.47	64,280 64,280 K01 K11	94,491 94,491 20 64,280	K0202019 管理費区分 諸雑費フラグ：１
雑費 (2)	諸雑費（率＋まるめ） 15%	 式	1 1		14,090 14,090 ４：機械運転の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 諸雑費フラグ１の合計金額：94,491　諸雑費率：15%	X1001001 管理費区分
4	整地	 m3	2,300 3,500	135.1 135.1 敷均し(ﾙｰｽﾞ) Q01 作業区分 Q02 敷均し費	310,730 472,850 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 整地 ｍ３	第　9号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						完全週休２日（土日）
6P	整地		1	141.6	141.6	単価表なし
(1)		ｍ３	1	141.6	141.6	CA900310
	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)			J01 作業区分	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	
				J02 施工数量	標準(10,000m3未満)	単位数量　1
				J03 障害の有無	無し	管理費区分
				標準単価	(140.4)	単価適用　2025.09
				機械構成比率	(22.8 %)	歩掛適用　2025.09
				労務構成比率	(53.11 %)	労務調整　1
				材料構成比率	(24.09 %)	超過-規制　00-00-00-02
				市場単価構成比率	(0 %)	一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	運転手（特殊）		47.2	25,908	66.84	R0114000
(2)		%	(53.11)	(28,900)		管理費区分
材料	軽油		24.75	143	35.04	Z6702002
(2)		%	(24.09)	(138)		管理費区分
賃料	バックホウ（クローラ）［標準］		28	10,900	39.65	L1010007
(2)		%	(22.8)	(8,800)		管理費区分
	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）					
雑費	諸雑費		0.05		0.07	XX000001
(2)		%				管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
4	土砂等運搬		220	4,300	946,000	第　10号単価表
		m3	220	4,300	946,000	単位数量　1
				軟岩		管理費区分
				Q01 土砂等発生現場	標準	単価適用　2025.09
				Q02 土質	軟岩	歩掛適用　2025.09
				Q03 運搬費	土砂等運搬　ｍ３	労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P	土砂等運搬		1	4,507	4,507	単価表なし
(1)		ｍ３	1	4,507	4,507	CB210110
	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			J01 土砂等発生現場	標準	
				J02 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	単位数量　1
				J03 土質	軟岩	管理費区分
				J04 DID区間の有無	無し	単価適用　2025.09
				J05 運搬距離(km)(DID区間無)	49.5km以下	歩掛適用　2025.09
				標準単価	(4,485)	労務調整　1
				機械構成比率	(44.67 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(40.44 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(14.89 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(0 %)	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	運転手（一般）		40.17	23,562	1,810	R0115000
(2)		%	(40.44)	(23,600)		管理費区分
材料	軽油		15.35	143	692	Z6702002
(2)		%	(14.89)	(138)		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	% %	44.45 (44.67)	20,847 (20,847)	2,003	M0301005 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.03		2	XX000001 管理費区分
4	土砂等運搬	m3	2,110 3,250	3,525 3,525	7,437,750 11,456,250	第 11号単価表 単位数量 1
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)		管理費区分
				Q01 土砂等発生現場	標準	単価適用 2025.09
				Q02 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	歩掛適用 2025.09
				Q03 運搬費	土砂等運搬 ｍ３	労務調整 1
						超過-規制 00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P (1)	土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	ｍ３	1 1	3,694 3,694	3,694 3,694	単価表なし CB210110
				J01 土砂等発生現場	標準	
				J02 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	単位数量 1
				J03 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	管理費区分
				J04 DID区間の有無	無し	単価適用 2025.09
				J05 運搬距離(km)(DID区間無)	49.5km以下	歩掛適用 2025.09
				標準単価	(3,676.2)	労務調整 1
				機械構成比率	(44.67 %)	超過-規制 00-00-00-02
				労務構成比率	(40.44 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(14.89 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(0 %)	材料補正 1.000
						日当り作業量

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（一般）	% % ( )	40.18 (40.44)	23,562 (23,600)	1,484	R0115000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % ( )	15.35 (14.89)	143 (138)	567.2	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	% % ( )	44.45 (44.67)	20,847 (20,847)	1,642	M0301005 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.02		0.8	XX000001 管理費区分
2	法覆護岸工	式 式	1 1		82,131,332 84,112,332	 地区　水俣
3	作業土工	式 式	1 1	工種区分	448,149 448,149 河川工事	 地区　水俣
4	床掘り(掘削)	m3 m3	30 30	軟岩 Q01 土質 Q02 掘削	41,725 41,725 軟岩 掘削	第　1号内訳書 単位数量　30 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% ｍ３

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	掘削 軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満	 m３	25 25	1,749 1,749 J01 土質 軟岩 J02 施工方法 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ J04 障害の有無 無し J05 施工数量 1,000m3未満 J07 破砕片除去の有無 有り(50,000m3未満) J08 集積押土の有無 無し 標準単価 (1,803) 機械構成比率 (49.22 %) 労務構成比率 (34.71 %) 材料構成比率 (16.07 %) 市場単価構成比率 (0 %)	43,725 43,725	単価表なし CA900020 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.09 歩掛適用 2025.09 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	 %	30.33 (32.82)	25,908 (28,900)	530.4	R0114000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	 %	1.74		30.54	RX000001 管理費区分
材料 (2)	軽油	 %	16.24 (15.21)	143 (138)	284.1	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	 %	0.91		16.06	ZX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
損料 (2)	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］ 排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	27.17 (26.36)	20,100 (20,100)	475.2	M0202090 管理費区分
損料 (2)	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］ 質量１３００ｋｇ級	%	14.21 (13.79)	10,900 (10,900)	248.6	M0604006 管理費区分
損料 (2)	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	6.46 (6.27)	21,500 (21,500)	113	M0202142 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	%	2.88		50.48	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.06		0.62	XX000001 管理費区分
4	埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	7 7	245,404 245,404		第 2号内訳書 単位数量 7 管理費区分 単価適用 2025.09 歩掛適用 2025.09 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
	18-8-40(高炉) W/C指定無し					

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
6P	コンクリート		6.9	37,270	257,163	単価表なし
(1)		ｍ３	6.9	37,270	257,163	CB240010
	無筋･鉄筋構造物			J01 構造物種別	無筋･鉄筋構造物	
				J02 打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	単位数量　1
				J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	各種	管理費区分
				J05 養生工の種類	養生無し	単価適用　2025.09
				J13 費用の内訳	全ての費用	歩掛適用　2025.09
				標準単価	(35,559)	労務調整　1
				機械構成比率	(3.6 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(33.17 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(63.23 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(0 %)	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	特殊作業員		8.92	25,602	3,326	R0101000
(2)		%	(10.34)	(28,300)		管理費区分
労務	普通作業員		6.4	21,726	2,387	R0102000
(2)		%	(7.85)	(25,400)		管理費区分
労務	運転手（特殊）		5.62	25,908	2,097	R0114000
(2)		%	(6.58)	(28,900)		管理費区分
労務	土木一般世話役		6.02	29,988	2,246	R0125000
(2)		%	(6.53)	(31,000)		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
労務 (2)	その他（労務）	%	1.61		600.8	RX000001 管理費区分
登録 (2)	生コンクリート １８－８－４０（高炉）Ｗ／Ｃ指定無し	%	65.51 (61.44)	22,800 (20,400)	24,417	Y0210000-001 管理費区分
材料 (2)	軽油	%	1.67 (1.69)	143 (138)	622.7	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	%	0.1		39.66	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	%	3.85 (3.4)	11,700 (9,840)	1,437	L1010004 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	%	0.22		84.56	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.08		12.28	XX000001 管理費区分
4	基面整正	m2	110 110		43,960 43,960 Q01 基面整正費　基面整正　ｍ２	第 3号内訳書 単位数量 110 管理費区分 単価適用 2025.09

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
						歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	基面整正	ｍ２	106 106	434.6 434.6	46,067 46,067	単価表なし CB210080
				標準単価	（　508）	
				機械構成比率	（　0　%）	単位数量　1
				労務構成比率	（　100　%）	管理費区分
				材料構成比率	（　0　%）	単価適用　2025.09
				市場単価構成比率	（　0　%）	歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	%	99.98 （100　）	21,726 （　25,400　）	434.5	R0102000 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.02		0.1	XX000001 管理費区分
4	積込(ﾙｰｽﾞ)	m3	30 30		6,159 6,159	第　4号内訳書 単位数量　30 管理費区分
				土砂 土量50,000m3未満		
				Q01 土質	土砂	単価適用　2025.09

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				Q02 作業内容	土量50,000m3未満	歩掛適用　2025.09
				Q03 機械積込費	積込（ルーズ）　ｍ３	労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P	積込（ルーズ）		25	258.2	6,455	単価表なし
(1)		ｍ３	25	258.2	6,455	CA900010
	土砂 土量50,000m3未満			J01 土質	土砂	
				J02 作業内容	土量50,000m3未満	単位数量　1
				標準単価	（　267）	管理費区分
				機械構成比率	（　42.39 %）	単価適用　2025.09
				労務構成比率	（　38.74 %）	歩掛適用　2025.09
				材料構成比率	（　18.87 %）	労務調整　1
				市場単価構成比率	（　0　%）	超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	運転手（特殊）		35.91	25,908	92.72	R0114000
(2)		%	(38.74)	（　28,900　）		管理費区分
材料	軽油		20.22	143	52.2	Z6702002
(2)		%	(18.87)	（　138　）		管理費区分
損料	バックホウ（クローラ型）［標準型］		43.83	21,500	113.1	M0202142
(2)		%	(42.39)	（　21,500　）		管理費区分
	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３					

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.04 	0.18 		XX000001 管理費区分
4	土砂等運搬	m3	30 30	107,523 107,523		第　5号内訳書 単位数量　30
				軟岩		管理費区分
				Q01 土砂等発生現場	標準	単価適用　2025.09
				Q02 土質	軟岩	歩掛適用　2025.09
				Q03 運搬費	土砂等運搬　ｍ３	労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P (1)	土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	ｍ３	25 25	4,507 4,507	112,675 112,675	単価表なし CB210110
				J01 土砂等発生現場	標準	
				J02 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	単位数量　1
				J03 土質	軟岩	管理費区分
				J04 DID区間の有無	無し	単価適用　2025.09
				J05 運搬距離(km)(DID区間無)	49.5km以下	歩掛適用　2025.09
				標準単価	(4,485)	労務調整　1
				機械構成比率	(44.67 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(40.44 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(14.89 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(0 %)	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	運転手（一般）	% 	40.17 (40.44)	23,562 (23,600)	1,810	R0115000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
材料 (2)	軽油	% %	15.35 (14.89)	143 (138)	692	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	% %	44.45 (44.67)	20,847 (20,847)	2,003	M0301005 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.03		2	XX000001 管理費区分
4	整地	m3 m3	30 30		3,378 3,378	第 6号内訳書 単位数量 30 管理費区分 単価適用 2025.09 歩掛適用 2025.09 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)	ｍ３ ｍ３	25 25	141.6 141.6	3,540 3,540	単価表なし CA900310 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.09 歩掛適用 2025.09 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02

敷均し(ﾙｰｽﾞ)
Q01 作業区分　敷均し(ﾙｰｽﾞ)
Q02 敷均し費　整地　ｍ３

J01 作業区分　敷均し(ﾙｰｽﾞ)
J02 施工数量　標準(10,000m3未満)
J03 障害の有無　無し
標準単価　(140.4)
機械構成比率　(22.8 %)
労務構成比率　(53.11 %)
材料構成比率　(24.09 %)

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				市場単価構成比率	（　0　%）	一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	%　　%）	47.2 (53.11)	25,908 （　28,900　）	66.84	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	%　　%）	24.75 (24.09)	143 （　138　）	35.04	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%　　%）	28 (22.8)	10,900 （　8,800　）	39.65	L1010007 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.05		0.07	XX000001 管理費区分
3	石積(張)工	式	1 1	77,312,632 77,312,632 工種区分	河川工事	地区　水俣
4	現場打基礎	m	152 152	10,602 10,602	1,611,504 1,611,504	第　12号単価表 単位数量　10 管理費区分
				18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm		単価適用　2025.09
				Q01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)	歩掛適用　2025.09
				Q02 底幅	55 ｃｍ	労務調整　1
				Q03 高さ	35 ｃｍ	超過-規制　00-00-00-02
				Q04 ｺﾝｸﾘｰﾄ費	現場打基礎コンクリート　ｍ３	
				Q05 鉄筋費	計上しない	一括割増率 0%

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
						機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 無し	 m３	1.4 1.4	70,830 70,830 J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J02 基礎砕石の有無 J03 養生工の種類 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	99,162 99,162 18-8-40(高炉) 無し 一般養生･特殊養生(練炭) (71,052) (1.69 %) (67.42 %) (30.89 %) (0 %)	単価表なし CB226170 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.09 歩掛適用 2025.09 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	型わく工	 %	19.17 (20.75)	27,642 (30,000)	13,584	R0133000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	 %	14.08 (16.42)	21,726 (25,400)	9,979	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	 %	10.15 (10.47)	29,988 (31,000)	7,196	R0125000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	 %	8.66 (9.55)	25,602 (28,300)	6,138	R0101000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
労務 (2)	その他（労務）	% 	9.31 	 	6,600 	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－４０	% 	35.34 (29.74)	23,400 (19,750)	25,036 	Z2012010 管理費区分
材料 (2)	軽油	% 	1 (0.97)	143 (138)	714.1 	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% 	0.21 	 	150.9 	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	% 	2.01 (1.69)	11,700 (9,840)	1,427 	L1010004 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.07 	 	5 	XX000001 管理費区分
6P (1)	基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下	ｍ２ 	7.5 7.5	1,579 1,579	11,842.5 11,842.5	単価表なし CB221110
				J01 砕石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下	
				J02 砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位数量　1
				J03 費用の内訳	全ての費用	管理費区分
				標準単価	(1,407.6)	単価適用　2025.09
				機械構成比率	(4.78 %)	歩掛適用　2025.09
				労務構成比率	(70.31 %)	労務調整　1

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				材料構成比率	(24.91 %)	超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
				市場単価構成比率	(0 %)	
労務 (2)	普通作業員	% %	25.77 (33.8)	21,726 (25,400)	406.9	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %	11.5 (14.27)	25,602 (28,300)	181.7	R0101000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	10.58 (13.24)	25,908 (28,900)	167	R0114000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	7.34 (8.52)	29,988 (31,000)	116	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	0.37		5.99	RX000001 管理費区分
材料 (2)	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	% %	34.95 (20.46)	2,300 (1,200)	551.9	Z2122003 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
材料 (2)	軽油	% (4.42)	4.08	143 (138)	64.47	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	%	0.04		0.74	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% (4.75)	5.24	10,900 (8,800)	82.81	L1010007 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	%	0.03		0.52	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.1		0.97	XX000001 管理費区分
4	ｱﾝｶｰ式練石積	m2	1,007 1,007	55,328 55,328	55,715,296 55,715,296	第　13号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
				自然石 φ500内外		

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
独自 (1)	アンカー式練石積 自然石　φ５００内外	 ｍ２	1 1	57,980 57,980	57,980 57,980	第　71号単価表 WYB00003 単位数量　10 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務 (2)	土木一般世話役	 人	1.5 1.5	29,988 29,988	44,982 44,982	R0125000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
労務 (2)	特殊作業員	 人	1.5 1.5	25,602 25,602	38,403 38,403	R0101000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
労務 (2)	普通作業員	 人	6 6	21,726 21,726	130,356 130,356	R0102000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
労務 (2)	石工	 人	1.5 1.5	32,742 32,742	49,113 49,113	R0107000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
登録 (2)	ＲＳアンカー Ｄ１０　Ｌ＝４００ｍｍ	 本	92.4 92.4	840 840	77,616 77,616	Y0800004-001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
登録 (2)	Ｌ型背面メッシュ ＳＬ０．６ｍ×Ｌ１．２ｍ	 ｍ２	10 10	13,000 13,000	130,000 130,000	Y0800002-002 管理費区分
運転 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	 日	1.5 1.5	65,920 65,920 K01 K11	98,880 98,880 20 65,920	K0202103 管理費区分 K0202103
雑費 (2)	諸雑費（率＋まるめ） 4%	 式	1 1	10,450 10,450		X1001001 管理費区分
				１：労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 諸雑費フラグ１の合計金額：262,854　　諸雑費率：4%		
4	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	 m3	336 336	35,126 35,126	11,802,336 11,802,336	第　14号単価表 単位数量　1
				18-8-40(高炉)		管理費区分
				Q01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)	単価適用　2025.09
				Q03 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ費	胴込・裏込コンクリート　ｍ３	歩掛適用　2025.09
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P (1)	胴込・裏込コンクリート 積工 18-8-40(高炉)	 ｍ３	1 1	36,810 36,810	36,810 36,810	単価表なし CB221840
				J01 積張の区分	積工	
				J02 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)	単位数量　1
				標準単価	（　33,633）	管理費区分
				機械構成比率	（　1.83 %）	単価適用　2025.09
				労務構成比率	（　29.13 %）	歩掛適用　2025.09
				材料構成比率	（　69.04 %）	労務調整　1
				市場単価構成比率	（　0　%）	超過-規制　00-00-00-02

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% (11.32)	8.84 (11.32)	21,726 (25,400)	3,256	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% (10.09)	8.34 (10.09)	25,602 (28,300)	3,070	R0101000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% (6.87)	5.62 (6.87)	25,908 (28,900)	2,071	R0114000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	%	0.68		252.4	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート 高炉 １８－８－４０	% (68.16)	73.78 (68.16)	23,400 (19,750)	27,160	Z2012010 管理費区分
材料 (2)	軽油	% (0.88)	0.83 (0.88)	143 (138)	306.6	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３） １．７ｔ吊	% (1.83)	1.87 (1.83)	6,500 (5,810)	688.5	L1010008 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.04 	5.5		XX000001 管理費区分
4	裏込材	487 m3 487	487 m3 487	7,327 7,327 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 Q01 裏込材規格 Q03 裏込材費	3,568,249 3,568,249 再生クラッシャラン　RC-40 裏込材（クラッシャラン）　ｍ３	第　15号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	裏込材（クラッシャラン） 積工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	ｍ３ 	1 1	7,679 7,679 J01 積張の区分 J02 裏込材(ｸﾗｯｼｬﾗﾝ)規格 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	7,679 7,679 積工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 (6,946.2) (6.67 %) (69.74 %) (23.59 %) (0 %)	単価表なし CB221850 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% 	33.97 (43.91)	21,726 (25,400)	2,608	R0102000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	20.24 (24.96)	25,908 (28,900)	1,554	R0114000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	0.68		52.59	RX000001 管理費区分
材料 (2)	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	% %	35.33 (20.38)	2,300 (1,200)	2,713	Z2122003 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	3 (3.21)	143 (138)	231	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３） １．７ｔ吊	% %	6.75 (6.67)	6,500 (5,810)	518.3	L1010008 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.03		2.11	XX000001 管理費区分
4	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ （材料費） VPφ50	本 本	337 337	1,133 1,133	381,821 381,821	第 16号単価表 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.09 歩掛適用 2025.09 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0%

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
材料 (1)	硬質塩化ビニル管 一般管　ＶＰ－５０	 m	0.8 0.8	472.5 472.5	378 378	Z5002003 管理費区分
登録 (1)	逆流防止弁 φ５０用（インサート用）	 個	1 1	810 810	810 810	Y0800005-001 管理費区分
4	目地板 瀝青繊維質目地板 t=10mm Q01 目地板の種類 Q04 目地板設置費	55 m2 55	3,614 3,614 瀝青繊維質目地板t=10 目地板	198,770 198,770 ｍ２	第　17号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	目地板 30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10 J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	1 ｍ２ 1	3,788 3,788 30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10 (3,946.4) (0 %) (66.53 %) (33.47 %) (0 %)	3,788 3,788	単価表なし CB224710 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0%

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% %	43.59 (48.92)	21,726 (25,400)	1,651	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	17.41 (17.28)	29,988 (31,000)	659.6	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	0.3		11.52	RX000001 管理費区分
材料 (2)	瀝青繊維質目地板 厚１０ｍｍ	% %	38.67 (33.47)	1,320 (1,190)	1,465	Z4152001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.03		0.88	XX000001 管理費区分
4	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	m m	208 208	15,907 15,907	3,308,656 3,308,656	第 18号単価表 単位数量 10 管理費区分 単価適用 2025.09 歩掛適用 2025.09 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0
				18-8-40(高炉)		
				Q01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)	
				Q02 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ費	現場打天端コンクリート　ｍ３	

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	2.5 2.5	66,280 66,280	165,700 165,700	単価表なし CB226180
				J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)	
				J02 養生工の種類	一般養生	単位数量 1
				標準単価	(65,822)	管理費区分
				機械構成比率	(2.43 %)	単価適用 2025.09
				労務構成比率	(63.99 %)	歩掛適用 2025.09
				材料構成比率	(33.58 %)	労務調整 1
				市場単価構成比率	(0 %)	超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	型わく工	%	20.06 (21.93)	27,642 (30,000)	13,300	R0133000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	%	12.84 (15.12)	21,726 (25,400)	8,512	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	%	10.3 (10.73)	29,988 (31,000)	6,832	R0125000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	%	6.55 (7.3)	25,602 (28,300)	4,346	R0101000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	その他（労務）	% %	8.05	5,336		RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート 高炉 １８－８－４０	% %	37.76 (32.1)	23,400 (19,750)	25,033	Z2012010 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	1.52 (1.48)	143 (138)	1,009	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	% %	2.86 (2.43)	11,700 (9,840)	1,901	L1010004 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.06		11	XX000001 管理費区分
6P (1)	目地板 30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m２ m２	0.25 0.25	3,788 3,788	947 947	単価表なし CB224710
				J01 1工事当り使用量	30m2以上	
				J02 目地板の種類	瀝青繊維質目地板t=10	単位数量 1
				標準単価	(3,946.4)	管理費区分
				機械構成比率	(0 %)	単価適用 2025.09
				労務構成比率	(66.53 %)	歩掛適用 2025.09
				材料構成比率	(33.47 %)	労務調整 1
				市場単価構成比率	(0 %)	超過-規制 00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% %	43.59 (48.92)	21,726 (25,400)	1,651	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	17.41 (17.28)	29,988 (31,000)	659.6	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	0.3		11.52	RX000001 管理費区分
材料 (2)	瀝青繊維質目地板 厚１０ｍｍ	% %	38.67 (33.47)	1,320 (1,190)	1,465	Z4152001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.03		0.88	XX000001 管理費区分
4	自然石積込･運搬	m3 m3	300 300	2,420 2,420	726,000 726,000	第 19号単価表 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.09 歩掛適用 2025.09 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
				φ500内外		

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
6P (1)	土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	 m３	1 1	2,228 2,228 J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無) 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	2,228 2,228 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下 (2,217.4) (44.67 %) (40.44 %) (14.89 %) (0 %)	単価表なし CB210110 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.09 歩掛適用 2025.09 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（一般）	%　　(40.44)	40.18	23,562 (23,600)	895.2	R0115000 管理費区分
材料 (2)	軽油	%　　(14.89)	15.35	143 (138)	342.1	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	%　　(44.67)	44.45	20,847 (20,847)	990.5	M0301005 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.02		0.2	XX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
6P (1)	積込（ルーズ） 岩塊･玉石 土量50,000m3未満	 ｍ３	1 1	307.9 307.9 J01 土質 J02 作業内容 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	307.9 307.9 岩塊･玉石 土量50,000m3未満 (318.46) (42.39 %) (38.74 %) (18.87 %) (0 %)	単価表なし CA900010 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.09 歩掛適用 2025.09 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	 %	35.92 (38.74)	25,908 (28,900)	110.5	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	 %	20.22 (18.87)	143 (138)	62.27	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ ｍ３	 %	43.84 (42.39)	21,500 (21,500)	134.9	M0202142 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	 %	0.02		0.23	XX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
3	護岸付属物工		1 1		4,370,551 6,351,551	
		式		工種区分	河川工事	地区　水俣
4	横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ		1	371,595	371,595	第　20号単価表
	(1)	箇所	1	371,595	371,595	単位数量　1
				18-8-40(高炉)		管理費区分
				Q01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)	単価適用　2025.09
				Q02 現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ費	現場打横帯（隔壁）コンクリート　ｍ３	歩掛適用　2025.09
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P	現場打横帯（隔壁）コンクリート		5.6	69,520	389,312	単価表なし
(1)		ｍ３	5.6	69,520	389,312	CB226200
	18-8-40(高炉) 一般養生			J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)	
				J02 養生工の種類	一般養生	単位数量　1
				標準単価	(69,696)	管理費区分
				機械構成比率	(2.11 %)	単価適用　2025.09
				労務構成比率	(66.44 %)	歩掛適用　2025.09
				材料構成比率	(31.45 %)	労務調整　1
				市場単価構成比率	(0 %)	超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	型わく工		24.29	27,642	16,889	R0133000
(2)		%	(26.3)	(30,000)		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	普通作業員	% %	14.74 (17.2)	21,726 (25,400)	10,253	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %	6.62 (7.3)	25,602 (28,300)	4,602	R0101000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	6.8 (7.02)	29,988 (31,000)	4,732	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	7.82		5,438	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－４０	% %	36.01 (30.32)	23,400 (19,750)	25,037	Z2012010 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	1.17 (1.13)	143 (138)	816	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	% %	2.51 (2.11)	11,700 (9,840)	1,748	L1010004 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.04		5	XX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
4	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ		1	537,257	537,257	第　21号単価表
	(1)	箇所	1	537,257	537,257	単位数量　1
				18-8-40(高炉)		管理費区分
				Q01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)	単価適用　2025.09
				Q02 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ費	現場打小口止コンクリート　ｍ３	歩掛適用　2025.09
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P	現場打小口止コンクリート		7.8	72,170	562,926	単価表なし
(1)		ｍ３	7.8	72,170	562,926	CB226190
	18-8-40(高炉) 一般養生			J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)	
				J02 養生工の種類	一般養生	単位数量　1
				標準単価	(72,749)	管理費区分
				機械構成比率	(1.83 %)	単価適用　2025.09
				労務構成比率	(68.15 %)	歩掛適用　2025.09
				材料構成比率	(30.02 %)	労務調整　1
				市場単価構成比率	(0 %)	超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	普通作業員		18.77	21,726	13,546	R0102000
(2)		%	(21.77)	(25,400)		管理費区分
労務	型わく工		19.91	27,642	14,371	R0133000
(2)		%	(21.44)	(30,000)		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	土木一般世話役	% %	10.29 (10.56)	29,988 (31,000)	7,431	R0125000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %	5.31 (5.83)	25,602 (28,300)	3,836	R0101000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	7.78		5,621	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－４０	% %	34.68 (29.04)	23,400 (19,750)	25,030	Z2012010 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	1.02 (0.98)	143 (138)	738.7	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	% %	2.19 (1.83)	11,700 (9,840)	1,582	L1010004 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.05		14.3	XX000001 管理費区分
4	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (2) 18-8-40(高炉) Q01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	箇所	1 1	82,649 82,649 18-8-40(高炉)	82,649 82,649	第　22号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				Q02 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ費	現場打小口止コンクリート　ｍ３	歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	現場打小口止コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1.2 1.2	72,170 72,170 J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J02 養生工の種類 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	86,604 86,604 18-8-40(高炉) 一般養生 (72,749) (1.83 %) (68.15 %) (30.02 %) (0 %)	単価表なし CB226190 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% (21.77)	18.77	21,726 (25,400)	13,546	R0102000 管理費区分
労務 (2)	型わく工	% (21.44)	19.91	27,642 (30,000)	14,371	R0133000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% (10.56)	10.29	29,988 (31,000)	7,431	R0125000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	特殊作業員	% %	5.31 (5.83)	25,602 (28,300)	3,836	R0101000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	%	7.78		5,621	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート 高炉 １８－８－４０	% %	34.68 (29.04)	23,400 (19,750)	25,030	Z2012010 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	1.02 (0.98)	143 (138)	738.7	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	% %	2.19 (1.83)	11,700 (9,840)	1,582	L1010004 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.05		14.3	XX000001 管理費区分
4	平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	m m	135 135	25,030 25,030	3,379,050 3,379,050	第 23号単価表 単位数量 10
				18-8-40(高炉) 幅 230cm 高さ 35cm		管理費区分
				Q01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物	単価適用 2025.09
				Q02 打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	歩掛適用 2025.09
				Q03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)	労務調整 1
				Q04 底幅	230 ｃｍ	超過-規制 00-00-00-02
				Q05 天端幅	230 ｃｍ	一括割増率 0%

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				Q06 高さ	35 ｃｍ	機械補正 0
				Q07 基礎砕石費	基礎砕石 ｍ２	材料補正 1.000
				Q08 ｺﾝｸﾘｰﾄ費	コンクリート ｍ３	完全週休２日（土日）
				Q09 型枠費	型枠 ｍ２	
				Q10 溶接金網費	計上しない	
6P	コンクリート		8.1	27,520	222,912	単価表なし
(1)		ｍ３	8.1	27,520	222,912	CB240010
	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設			J01 構造物種別	無筋･鉄筋構造物	
				J02 打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	単位数量 1
				J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)	管理費区分
				J04 設計日打設量	100m3以上500m3未満	単価適用 2025.09
				J05 養生工の種類	一般養生	歩掛適用 2025.09
				J06 圧送管延長距離区分	延長無し	労務調整 1
				J13 費用の内訳	全ての費用	超過-規制 00-00-00-02
				標準単価	(24,570)	一括割増率 0%
				機械構成比率	(1.09 %)	機械補正 0
				労務構成比率	(9.82 %)	材料補正 1.000
				材料構成比率	(89.09 %)	日当り作業量
				市場単価構成比率	(0 %)	
労務	普通作業員		3.55	21,726	977.2	R0102000
(2)		%	(4.65)	(25,400)		管理費区分
労務	特殊作業員		2.22	25,602	613.4	R0101000
(2)		%	(2.76)	(28,300)		管理費区分
労務	土木一般世話役		1.3	29,988	358.8	R0125000
(2)		%	(1.51)	(31,000)		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	0.39 (0.49)	25,908 (28,900)	107.9	R0114000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	0.32		89.64	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－４０	% %	91.02 (88.88)	23,400 (20,400)	25,049	Z2012010 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	0.19 (0.21)	143 (138)	53.46	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式 ］ 圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	% %	0.96 (1.08)	52,800 (52,800)	265.3	M0903010 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.05		2.85	XX000001 管理費区分
6P (1)	目地板 30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m２ m２	0.81 0.81	3,788 3,788	3,068.28 3,068.28	単価表なし CB224710
				J01 1工事当り使用量	30m2以上	
				J02 目地板の種類	瀝青繊維質目地板t=10	単位数量　1
				標準単価	(3,946.4)	管理費区分
				機械構成比率	(0 %)	単価適用　2025.09
				労務構成比率	(66.53 %)	歩掛適用　2025.09
				材料構成比率	(33.47 %)	労務調整　1

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				市場単価構成比率	（ 0 %）	超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% %	43.59 (48.92)	21,726 (25,400)	1,651	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	17.41 (17.28)	29,988 (31,000)	659.6	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	0.3		11.52	RX000001 管理費区分
材料 (2)	瀝青繊維質目地板 厚１０ｍｍ	% %	38.67 (33.47)	1,320 (1,190)	1,465	Z4152001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.03		0.88	XX000001 管理費区分
6P (1)	基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下	ｍ２ ｍ２	23 23	1,579 1,579 J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳 標準単価 機械構成比率	36,317 36,317 17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 (1,407.6) (4.78 %)	単価表なし CB221110 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.09 歩掛適用 2025.09

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				労務構成比率	(70.31 %)	労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
				材料構成比率	(24.91 %)	
				市場単価構成比率	(0 %)	
労務 (2)	普通作業員	% %	25.77 (33.8)	21,726 (25,400)	406.9	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %	11.5 (14.27)	25,602 (28,300)	181.7	R0101000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	10.58 (13.24)	25,908 (28,900)	167	R0114000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	7.34 (8.52)	29,988 (31,000)	116	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	0.37		5.99	RX000001 管理費区分
材料 (2)	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	% %	34.95 (20.46)	2,300 (1,200)	551.9	Z2122003 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
材料 (2)	軽油	% (4.42)	4.08	143 (138)	64.47	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	%	0.04		0.74	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% (4.75)	5.24	10,900 (8,800)	82.81	L1010007 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	%	0.03		0.52	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.1		0.97	XX000001 管理費区分
4	袋詰玉石 (製作･設置)	袋	0 100	0 19,810	0 1,981,000	第　24号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
				L2合意率(82,131,332 ÷ 86,068,954)		
				2t用(長期性能型) 購入材		
				Q01 袋材規格	2t用(長期性能型)	
				Q02 中詰材規格	購入材	
				Q03 袋詰玉石工製作･据付費	袋詰玉石　袋	

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
6P	袋詰玉石		0	0	0	単価表なし
(1)		袋	1	20,750	20,750	CB322430
	2t用(長期性能型)			J01 袋詰玉石用袋材規格	2t用(長期性能型)	
				J02 施工条件	据付深さ4m以下及び作業半径5m以内	単位数量　1
				J03 中詰材区分	購入材	管理費区分
				J06 費用の内訳	全ての費用	単価適用　2026. 3
				標準単価	(23,264)	歩掛適用　2026. 3
				機械構成比率	(1.75 %)	労務調整　1
				労務構成比率	(13.45 %)	超過-規制　00-00-00-02
				材料構成比率	(84.8 %)	一括割増率 0%
				市場単価構成比率	(0 %)	機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	土木一般世話役		4.27	32,946	887.6	R0125000
(2)		%	(3.59)	(31,000)		管理費区分
労務	運転手（特殊）		3.63	27,948	753.6	R0114000
(2)		%	(3.35)	(28,900)		管理費区分
労務	特殊作業員		3.59	27,642	745.3	R0101000
(2)		%	(3.28)	(28,300)		管理費区分
労務	普通作業員		2.92	22,542	607	R0102000
(2)		%	(2.94)	(25,400)		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	その他（労務）	% 	0.31 	 	65.96 	RX000001 管理費区分
材料 (2)	袋詰玉石用袋材 ２ｔ用	% 	56.44 (46.47)	11,700 (10,800)	11,711 	Z4014001 管理費区分
登録 (2)	中詰材 割栗石　１５０－２００ｍｍ	% 	24.5 (36.51)	4,100 (6,850)	5,083 	Y1726000-001 管理費区分
材料 (2)	軽油	% 	1.93 (1.82)	131 (138)	401.9 	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	% 	2.33 (1.75)	11,700 (9,840)	484 	L1010004 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.08 	 	10.64 	XX000001 管理費区分
2	擁壁護岸工	式	1 1		7,089,958 7,089,958	地区　水俣
3	作業土工	式	1 1	工種区分	223,219 223,219 河川工事	地区　水俣

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
4	床掘り		200		46,423	第　7号内訳書
		m3	200		46,423	単位数量　200
				土砂		管理費区分
				Q01 土質	土砂	単価適用　2025.09
				Q02 掘削費	床掘り　ｍ３	歩掛適用　2025.09
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P	床掘り		198	245.7	48,648	単価表なし
(1)		ｍ３	198	245.7	48,648	CB210030
	土砂 標準 無し 無し			J01 土質	土砂	
				J02 施工方法	標準	単位数量　1
				J03 土留方式の種類	無し	管理費区分
				J04 障害の有無	無し	単価適用　2025.09
				標準単価	（ 244.12）	歩掛適用　2025.09
				機械構成比率	（ 22.47 %）	労務調整　1
				労務構成比率	（ 53.87 %）	超過-規制　00-00-00-02
				材料構成比率	（ 23.66 %）	一括割増率 0%
				市場単価構成比率	（ 0 %）	機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	運転手（特殊）		47.98	25,908	117.8	R0114000
(2)		%	(53.87)	（ 28,900 ）		管理費区分
材料	軽油		24.35	143	59.85	Z6702002
(2)		%	(23.66)	（ 138 ）		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	 ％	27.65 (22.47)	10,900 (8,800)	67.94	L1010007 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	％	0.02		0.11	XX000001 管理費区分
4	埋戻し	m3	90 90		157,097 157,097	第 8号内訳書 単位数量 90 管理費区分 単価適用 2025.09 歩掛適用 2025.09 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
	土砂 Q01 施工方法 Q03 土質 Q04 埋戻し費			 最大埋戻幅1m以上4m未満 土砂 埋戻し	 ｍ３	
6P (1)	埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	 ｍ３	87.8 87.8	1,875 1,875	164,625 164,625	単価表なし CB210410 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.09 歩掛適用 2025.09 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
	J01 施工方法 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率			 (2,025.1) (9.29 %) (82.13 %) (8.58 %) (0 %)	 	

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	普通作業員	% %	37.11 (40.17)	21,726 (25,400)	695.8	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %	25.66 (26.27)	25,602 (28,300)	481.2	R0101000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	15.19 (15.69)	25,908 (28,900)	284.8	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	9.45 (8.45)	143 (138)	177.3	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	ガソリン レギュラー	% %	0.14 (0.13)	156 (154)	2.66	Z6704001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% %	10.42 (7.79)	10,900 (8,800)	195.4	L1010007 管理費区分
賃料 (2)	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．５～０．６ｔ	% %	1.83 (1.41)	1,520 (1,260)	34.44	L1070001 管理費区分
賃料 (2)	タンパ及びランマ 質量　６０～８０ｋｇ	% %	0.12 (0.09)	620 (471)	2.39	L1180001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.08 	1.01 		XX000001 管理費区分
4	基面整正	m2	50 50	19,699 19,699		第　9号内訳書 単位数量　50
				Q01 基面整正費	基面整正　ｍ２	管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	基面整正	ｍ２	47.5 47.5	434.6 434.6	20,643 20,643	単価表なし CB210080
				標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	（ 508） （ 0 %） （ 100 %） （ 0 %） （ 0 %）	 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% 	99.98 （100 ）	21,726 （ 25,400 ）	434.5 	R0102000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
雑費 (2)	諸雑費	％	0.02	0.1		XX000001 管理費区分
3	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1 1	3,148,188 3,148,188 工種区分　河川工事		地区　水俣
4	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (A)	m	14 14	18,598 18,598 18-8-40(高炉) 底幅 68cm 高さ 44cm Q01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　18-8-40(高炉) Q02 底幅　68 ｃｍ Q03 高さ　44 ｃｍ Q04 ｺﾝｸﾘｰﾄ費　現場打基礎コンクリート　ｍ３	260,372 260,372	第　25号単価表 単位数量　10 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 有り	ｍ３	2.4 2.4	81,180 81,180 J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　18-8-40(高炉) J02 基礎砕石の有無　有り J03 養生工の種類　一般養生･特殊養生(練炭) 標準単価　(　81,736) 機械構成比率　(　2.09 %) 労務構成比率　(　67.8 %) 材料構成比率　(　30.11 %) 市場単価構成比率　(　0 %)	194,832 194,832	単価表なし CB226170 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	普通作業員	% %	16.13 (18.74)	21,726 (25,400)	13,101	R0102000 管理費区分
労務 (2)	型わく工	% %	16.68 (17.98)	27,642 (30,000)	13,541	R0133000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	9.95 (10.22)	29,988 (31,000)	8,080	R0125000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %	9.26 (10.17)	25,602 (28,300)	7,520	R0101000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	9.74		7,907	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－４０	% %	30.83 (25.85)	23,400 (19,750)	25,033	Z2012010 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	1.48 (1.42)	143 (138)	1,202	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% %	3.36		2,732	ZX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	％	1.75 (1.47)	11,700 (9,840)	1,428	L1010004 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	％	0.77 (0.62)	10,900 (8,800)	627.6	L1010007 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	％	0.05		8.4	XX000001 管理費区分
4	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (B)	m	12 12	13,951 13,951	167,412 167,412	第 26号単価表 単位数量 10
	18-8-40(高炉) 底幅 56cm 高さ 38cm					管理費区分
	Q01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			18-8-40(高炉)		単価適用 2025.09
	Q02 底幅				56 ｃｍ	歩掛適用 2025.09
	Q03 高さ				38 ｃｍ	労務調整 1
	Q04 ｺﾝｸﾘｰﾄ費			現場打基礎コンクリート	ｍ３	超過-規制 00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P (1)	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 有り	ｍ３	1.8 1.8	81,180 81,180	146,124 146,124	単価表なし CB226170
	J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			18-8-40(高炉)		
	J02 基礎砕石の有無			有り		単位数量 1
	J03 養生工の種類			一般養生･特殊養生(練炭)		管理費区分
	標準単価			(81,736)		単価適用 2025.09
	機械構成比率			(2.09 %)		歩掛適用 2025.09
	労務構成比率			(67.8 %)		労務調整 1
	材料構成比率			(30.11 %)		超過-規制 00-00-00-02

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				市場単価構成比率	（ 0 %）	一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% %)	16.13 (18.74)	21,726 (25,400)	13,101	R0102000 管理費区分
労務 (2)	型わく工	% %)	16.68 (17.98)	27,642 (30,000)	13,541	R0133000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %)	9.95 (10.22)	29,988 (31,000)	8,080	R0125000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %)	9.26 (10.17)	25,602 (28,300)	7,520	R0101000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %)	9.74		7,907	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－４０	% %)	30.83 (25.85)	23,400 (19,750)	25,033	Z2012010 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %)	1.48 (1.42)	143 (138)	1,202	Z6702002 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
材料 (2)	その他（材料）	% 	3.36 	2,732 		ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	% 	1.75 (1.47)	11,700 (9,840)	1,428 	L1010004 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% 	0.77 (0.62)	10,900 (8,800)	627.6 	L1010007 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.05 	8.4 		XX000001 管理費区分
4	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (C)	m 	36 36	12,396 12,396 18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 36cm Q01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 Q02 底幅 Q03 高さ Q04 ｺﾝｸﾘｰﾄ費	446,256 446,256 18-8-40(高炉) 52 ｃｍ 36 ｃｍ 現場打基礎コンクリート ｍ３	第　27号単価表 単位数量　10 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 有り	ｍ３ 	1.6 1.6	81,180 81,180 J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J02 基礎砕石の有無 J03 養生工の種類	129,888 129,888 18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	単価表なし CB226170 単位数量　1 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				標準単価	(81,736)	単価適用　2025.09
				機械構成比率	(2.09 %)	歩掛適用　2025.09
				労務構成比率	(67.8 %)	労務調整　1
				材料構成比率	(30.11 %)	超過-規制　00-00-00-02
				市場単価構成比率	(0 %)	一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% %	16.13 (18.74)	21,726 (25,400)	13,101	R0102000 管理費区分
労務 (2)	型わく工	% %	16.68 (17.98)	27,642 (30,000)	13,541	R0133000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	9.95 (10.22)	29,988 (31,000)	8,080	R0125000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %	9.26 (10.17)	25,602 (28,300)	7,520	R0101000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	9.74		7,907	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－４０	% %	30.83 (25.85)	23,400 (19,750)	25,033	Z2012010 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
材料 (2)	軽油	% % (1.42)	1.48 (1.42)	143 (138)	1,202	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% %	3.36		2,732	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	% % (1.47)	1.75 (1.47)	11,700 (9,840)	1,428	L1010004 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% % (0.62)	0.77 (0.62)	10,900 (8,800)	627.6	L1010007 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.05		8.4	XX000001 管理費区分
4	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 控35cm Q01 ﾌﾞﾛｯｸ規格 Q02 間知ﾌﾞﾛｯｸ質量 Q03 ﾌﾞﾛｯｸ積費(間知150kg未満)	m2 m2 控35cm 150kg未満 コンクリートブロック積工	52 52	25,021 25,021	1,301,092 1,301,092 ｍ２	第　28号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
標準	コンクリートブロック積工		1	26,220	26,220	第　72号単価表
(1)		ｍ２	1	26,220	26,220	WB825010
	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積			J01 コンクリート積ブロックの規格	JIS滑面 150kg/個未満	06編01章005項
				J02 時間的制約の有無	無し	単位数量　100
				J03 夜間作業の有無	無し	管理費区分
				J04 練積・空積の区分	練積	単価適用　2025.09
				J05 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無	無(胴込のみ)	歩掛適用　2025.09
				J06 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量(実数入	0.22 m3/m2	労務調整　1
				J07 生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	18-8-40(高炉)	超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
4	胴込･裏込材(砕石)		128	7,602	973,056	第　29号単価表
		m3	128	7,602	973,056	単位数量　1
				再生砕石 RC-40		管理費区分
				Q01 砕石規格	再生砕石 RC-40	単価適用　2025.09
				Q02 胴込・裏込材（砕石）費	胴込・裏込材工(砕石)　ｍ３	歩掛適用　2025.09
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P	胴込・裏込材（砕石）		1	7,967	7,967	単価表なし
(1)		ｍ３	1	7,967	7,967	CB226120
	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石			J01 ﾌﾞﾛｯｸの種類	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	
				J02 胴込･裏込材規格	再生砕石 RC-40	単位数量　1
				標準単価	(　7,183.4)	管理費区分
				機械構成比率	(　9.31 %)	単価適用　2025.09
				労務構成比率	(　67.69 %)	歩掛適用　2025.09
				材料構成比率	(　23　%)	労務調整　1

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				市場単価構成比率	（ 0 %）	超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% %	27.29 (35.39)	21,726 (25,400)	2,174	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %	16.06 (19.69)	25,602 (28,300)	1,279	R0101000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	9.74 (12.06)	25,908 (28,900)	776.6	R0114000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	0.43		34.65	RX000001 管理費区分
材料 (2)	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	% %	32.61 (18.87)	2,300 (1,200)	2,598	Z2122003 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	3.85 (4.13)	143 (138)	307.4	Z6702002 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	％	9.98 (9.31)	11,700 (9,840)	795.1	L1010004 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	％	0.04		2.25	XX000001 管理費区分
3	石積(張)工	式	1 1		3,718,551 3,718,551	地区 水俣
				工種区分	河川工事	
4	石積	m2	166 166	11,040 11,040	1,832,640 1,832,640	第 30号単価表 単位数量 1
				玉石 φ300内外		管理費区分
				Q01 石材種類	玉石	単価適用 2025.09
				Q02 石積費	石積（張） ｍ２	歩掛適用 2025.09
				Q03 目地板設置費	計上しない	労務調整 1
				Q04 水抜ﾊﾟｲﾌﾟ材料費	計上しない	超過-規制 00-00-00-02
				Q05 吸出し防止材設置費	計上しない	一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P (1)	石積（張） 積工 練石 玉石	ｍ２	1 1	11,570 11,570	11,570 11,570	単価表なし CB221830
				J01 積張の区分	積工	
				J02 構造区分	練石	単位数量 1
				J03 石の種類	玉石	管理費区分
				標準単価	(12,531)	単価適用 2025.09
				機械構成比率	(6.78 %)	歩掛適用 2025.09
				労務構成比率	(89.95 %)	労務調整 1
				材料構成比率	(3.27 %)	超過-規制 00-00-00-02

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				市場単価構成比率	（ 0 %）	一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% %)	41.33 (44.62)	21,726 (25,400)	4,782	R0102000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% %)	24.62 (25.36)	25,908 (28,900)	2,848	R0114000 管理費区分
労務 (2)	石工	% %)	16.97 (15.03)	32,742 (31,400)	1,963	R0107000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %)	5.17 (4.94)	29,988 (31,000)	598.8	R0125000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %)	3.66 (3.27)	143 (138)	424.6	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３） １．７ｔ吊	% %)	8.21 (6.78)	6,500 (5,810)	950.5	L1010008 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %)	0.04		3.1	XX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
4	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ		51	35,126	1,791,426	第　31号単価表
		m3	51	35,126	1,791,426	単位数量　1
				18-8-40(高炉)		管理費区分
				Q01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)	単価適用　2025.09
				Q03 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ費	胴込・裏込コンクリート　ｍ３	歩掛適用　2025.09
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P	胴込・裏込コンクリート		1	36,810	36,810	単価表なし
(1)		ｍ３	1	36,810	36,810	CB221840
	積工 18-8-40(高炉)			J01 積張の区分	積工	
				J02 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)	単位数量　1
				標準単価	(33,633)	管理費区分
				機械構成比率	(1.83 %)	単価適用　2025.09
				労務構成比率	(29.13 %)	歩掛適用　2025.09
				材料構成比率	(69.04 %)	労務調整　1
				市場単価構成比率	(0 %)	超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	普通作業員		8.84	21,726	3,256	R0102000
(2)		%	(11.32)	(25,400)		管理費区分
労務	特殊作業員		8.34	25,602	3,070	R0101000
(2)		%	(10.09)	(28,300)		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	5.62 (6.87)	25,908 (28,900)	2,071	R0114000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	0.68		252.4	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－４０	% %	73.78 (68.16)	23,400 (19,750)	27,160	Z2012010 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	0.83 (0.88)	143 (138)	306.6	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	% %	1.87 (1.83)	6,500 (5,810)	688.5	L1010008 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.04		5.5	XX000001 管理費区分
4	止水ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3 m3	2 2	31,414 31,414	62,828 62,828	第　32号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0%
				18-8-25(高炉)		

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
						機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉)	 m３	1 1	32,920 32,920	32,920 32,920 J01 構造物種別 無筋･鉄筋構造物 J02 打設工法 人力打設 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(高炉) J05 養生工の種類 一般養生 J07 現場内小運搬の有無 無し J13 費用の内訳 全ての費用 標準単価 (30,615) 機械構成比率 (0 %) 労務構成比率 (28.68 %) 材料構成比率 (71.32 %) 市場単価構成比率 (0 %)	単価表なし CB240010 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.09 歩掛適用 2025.09 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	 %	10.22 (12.85)	21,726 (25,400)	3,364	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	 %	6.14 (7.3)	25,602 (28,300)	2,021	R0101000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	 %	5.91 (6.58)	29,988 (31,000)	1,948	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	 %	1.62		535.1	RX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－２５（２０）	 ％	76.08 (71.32)	23,400 (　20,400　)	25,045	Z2012001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	 ％	0.03		6.9	XX000001 管理費区分
4	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ (材料費) VUφ75	 本	49 49	262.4 262.4	12,857 12,857	第　33号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
材料 (1)	硬質塩化ビニル管 薄肉管　ＶＵ－７５	 m	0.5 0.5	550 550	275 275	Z5002015 管理費区分
4	吸出し防止材 (材料費) 河川護岸用 t=10mm	 m2	1 1	730 730	730 730	第　34号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
材料 (1)	吸出し防止シート（河川護岸用） ｔ＝１０ｍｍ	ｍ２	1 1	765 765	765 765	A9210001 管理費区分
4	目地板	m2	5 5	3,614 3,614	18,070 18,070	第　35号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
				瀝青繊維質目地板 t=10mm		
				Q01 目地板の種類	瀝青繊維質目地板t=10	
				Q04 目地板設置費	目地板　ｍ２	
6P (1)	目地板 30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1 1	3,788 3,788	3,788 3,788	単価表なし CB224710
				J01 1工事当り使用量	30m2以上	
				J02 目地板の種類	瀝青繊維質目地板t=10	単位数量　1
				標準単価	(3,946.4)	管理費区分
				機械構成比率	(0 %)	単価適用　2025.09
				労務構成比率	(66.53 %)	歩掛適用　2025.09
				材料構成比率	(33.47 %)	労務調整　1
				市場単価構成比率	(0 %)	超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	普通作業員	% %	43.59 (48.92)	21,726 (25,400)	1,651	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	17.41 (17.28)	29,988 (31,000)	659.6	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	0.3		11.52	RX000001 管理費区分
材料 (2)	瀝青繊維質目地板 厚１０ｍｍ	% %	38.67 (33.47)	1,320 (1,190)	1,465	Z4152001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.03		0.88	XX000001 管理費区分
2	付帯道路工	式 式	1 1		8,962,369 9,295,547	地区　水俣
3	作業土工	式 式	1 1	工種区分	36,290 182,892 河川工事	地区　水俣
4	床掘り	m3 m3	9 0	土砂 Q01 土質	17,606 0 土砂	第　10号内訳書 単位数量　9 管理費区分 単価適用　2025.09

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				Q02 掘削費	床掘り　ｍ３	歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	床掘り 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	 ｍ３	9 9	2,050 2,050 J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	18,450 18,450 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 (2,247.4) (18.73 %) (74.16 %) (7.11 %) (0 %)	単価表なし CB210030 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	 %	39.56 (40.26)	25,908 (28,900)	811.1	R0114000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	 %	31.78 (33.9)	21,726 (25,400)	651.6	R0102000 管理費区分
材料 (2)	軽油	 %	8.07 (7.11)	143 (138)	165.5	Z6702002 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
損料 (2)	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］ 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	% %	20.53 (18.73)	8,460 (　8,460　)	420.9	M0202096 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.06		0.9	XX000001 管理費区分
4	床掘り	m3	0 40	0 78,053 L4合意率(17,606 ÷ 18,450)		第　11号内訳書 単位数量　40 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
	土砂 Q01 土質　土砂 Q02 掘削費　床掘り　ｍ３					
6P (1)	床掘り 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３ m３	0 39.9	0 2,050	0 81,795	単価表なし CB210030 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
	J01 土質　土砂 J02 施工方法　上記以外(小規模) J05 費用の内訳　全ての費用 標準単価　(　2,247.4) 機械構成比率　(　18.73 %) 労務構成比率　(　74.16 %) 材料構成比率　(　7.11 %) 市場単価構成比率　(　0　%)					

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	39.56 (40.26)	25,908 (28,900)	811.1	R0114000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% %	31.78 (33.9)	21,726 (25,400)	651.6	R0102000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	8.07 (7.11)	143 (138)	165.5	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］ 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	% %	20.53 (18.73)	8,460 (8,460)	420.9	M0202096 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.06		0.9	XX000001 管理費区分
4	埋戻し	m3 m3	5 0	18,684 0		第　12号内訳書 単位数量　5 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
				土砂 Q01 施工方法　上記以外(小規模) Q02 土質区分　土砂 Q03 土質 Q04 埋戻し費　埋戻し　ｍ３		

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
6P	埋戻し		5.4	3,626	19,580	単価表なし
(1)		m３	5.4	3,626	19,580	CB210410
	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			J01 施工方法	上記以外(小規模)	
				J02 土質	土砂	単位数量　1
				J04 費用の内訳	全ての費用	管理費区分
				標準単価	(4,063.8)	単価適用　2025.09
				機械構成比率	(8.87 %)	歩掛適用　2025.09
				労務構成比率	(87.15 %)	労務調整　1
				材料構成比率	(3.98 %)	超過-規制　00-00-00-02
				市場単価構成比率	(0 %)	一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	普通作業員		47.96	21,726	1,739	R0102000
(2)		%	(50.03)	(25,400)		管理費区分
労務	特殊作業員		19.61	25,602	711.3	R0101000
(2)		%	(19.35)	(28,300)		管理費区分
労務	運転手（特殊）		17.85	25,908	647.3	R0114000
(2)		%	(17.77)	(28,900)		管理費区分
材料	軽油		3.64	143	132.2	Z6702002
(2)		%	(3.14)	(138)		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
材料 (2)	ガソリン レギュラー	% 	0.95 (0.84)	156 (154)	34.57	Z6704001 管理費区分
損料 (2)	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］ 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	% 	9.26 (8.27)	8,460 (8,460)	336	M0202096 管理費区分
損料 (2)	ランマ 質量６０～８０ｋｇ	% 	0.67 (0.6)	535 (535)	24.38	M0806001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.06		1.25	XX000001 管理費区分
4	埋戻し	m3	0 30	0 104,839 L4合意率(18,684 ÷ 19,580)		第　13号内訳書 単位数量　30 管理費区分
				土砂		単価適用　2025.09
				Q01 施工方法	上記以外(小規模)	歩掛適用　2025.09
				Q02 土質区分	土砂	労務調整　1
				Q03 土質		超過-規制　00-00-00-02
				Q04 埋戻し費	埋戻し　ｍ３	一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P (1)	埋戻し 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0 30.3	0 3,626	0 109,867	単価表なし CB210410
				J01 施工方法	上記以外(小規模)	
				J02 土質	土砂	単位数量　1
				J04 費用の内訳	全ての費用	管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				標準単価	(4,063.8)	単価適用　2025.09
				機械構成比率	(8.87 %)	歩掛適用　2025.09
				労務構成比率	(87.15 %)	労務調整　1
				材料構成比率	(3.98 %)	超過-規制　00-00-00-02
				市場単価構成比率	(0 %)	一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% %	47.96 (50.03)	21,726 (25,400)	1,739	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %	19.61 (19.35)	25,602 (28,300)	711.3	R0101000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	17.85 (17.77)	25,908 (28,900)	647.3	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	3.64 (3.14)	143 (138)	132.2	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	ガソリン レギュラー	% %	0.95 (0.84)	156 (154)	34.57	Z6704001 管理費区分
損料 (2)	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］ 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	% %	9.26 (8.27)	8,460 (8,460)	336	M0202096 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
損料 (2)	ランマ 質量６０～８０ｋｇ	 ％	0.67 （ 0.6 ）	535 （ 535 ）	24.38	M0806001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	 ％	0.06		1.25	XX000001 管理費区分
3	側溝工	 式	1 1		4,869,564 4,738,482	 地区　水俣
				工種区分	道路改良工事	
4	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 （縦断用）	 m	72 59	14,066 14,066	1,012,752 829,894	第　36号単価表 単位数量　10
				落蓋式側溝 300×400		管理費区分
				Q01 U型側溝規格	落蓋式側溝 300×400	単価適用　2025.09
				Q02 U型側溝設置費	Ｕ型側溝　m	歩掛適用　2025.09
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
標準 (1)	Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	 m	10 10	14,740 14,740	147,400 147,400	第　73号単価表 WB821410
				J01 作業区分	据付け	06編01章006項
				J02 L=1000mm･L=4000mmの使用の有無	無し	単位数量　10
				J03 夜間作業の有無	無し	管理費区分
				J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372	単価適用　2025.09
				J05 U型側溝の規格	300B 300×400×2000	歩掛適用　2025.09
				J08 時間的制約の有無	無し	労務調整　1
				J09 施工箇所における補正	無し	超過-規制　00-00-00-02

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
				J10 基礎砕石施工の有無	有り	一括割増率 0%
				J11 基礎砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	機械補正 0
				J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.795 m3/10m	材料補正 1.000
						日当り作業量
4	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝		37	14,953	553,261	第　37号単価表
	(縦断用)	m	37	14,953	553,261	単位数量　10
				落蓋式側溝 300×400(ｲﾝﾊﾞｰﾄ付)		管理費区分
				Q01 U型側溝規格	落蓋式側溝 300×400(ｲﾝﾊﾞｰﾄ付)	単価適用　2025.09
				Q02 U型側溝設置費	Ｕ型側溝 m	歩掛適用　2025.09
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
標準	U型側溝		10	14,740	147,400	第　73号単価表
(1)		m	10	14,740	147,400	WB821410
	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝			J01 作業区分	据付け	06編01章006項
				J02 L=1000mm･L=4000mmの使用の有無	無し	単位数量　10
				J03 夜間作業の有無	無し	管理費区分
				J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372	単価適用　2025.09
				J05 U型側溝の規格	300B 300×400×2000	歩掛適用　2025.09
				J08 時間的制約の有無	無し	労務調整　1
				J09 施工箇所における補正	無し	超過-規制　00-00-00-02
				J10 基礎砕石施工の有無	有り	一括割増率 0%
				J11 基礎砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	機械補正 0
				J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.795 m3/10m	材料補正 1.000
						日当り作業量
6P	コンクリート		0.28	32,920	9,217.6	単価表なし
(1)		m３	0.28	32,920	9,217.6	CB240010
	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉)			J01 構造物種別	無筋･鉄筋構造物	
				J02 打設工法	人力打設	単位数量　1

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25(高炉)	管理費区分
				J05 養生工の種類	一般養生	単価適用　2025.09
				J07 現場内小運搬の有無	無し	歩掛適用　2025.09
				J13 費用の内訳	全ての費用	労務調整　1
				標準単価	(30,615)	超過-規制　00-00-00-02
				機械構成比率	(0 %)	一括割増率 0%
				労務構成比率	(28.68 %)	機械補正 0
				材料構成比率	(71.32 %)	材料補正 1.000
				市場単価構成比率	(0 %)	日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% %	10.22 (12.85)	21,726 (25,400)	3,364	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %	6.14 (7.3)	25,602 (28,300)	2,021	R0101000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	5.91 (6.58)	29,988 (31,000)	1,948	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	1.62		535.1	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－２５（２０）	% %	76.08 (71.32)	23,400 (20,400)	25,045	Z2012001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.03 	6.9		XX000001 管理費区分
ｺﾒﾝﾄ (1)	【インバートコンクリート】		1 1	0 0	0 0	
4	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 （縦断用）	m	42 51	16,365 16,365	687,330 834,615	第　38号単価表 単位数量　10 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
				落蓋式側溝 300×500		
				Q01 U型側溝規格	落蓋式側溝 300×500	
				Q02 U型側溝設置費	U型側溝　m	
標準 (1)	U型側溝 据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	m	10 10	17,150 17,150	171,500 171,500	第　74号単価表 WB821410 06編01章006項 単位数量　10 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
				J01 作業区分	据付け	
				J02 L=1000mm･L=4000mmの使用の有無	無し	
				J03 夜間作業の有無	無し	
				J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372	
				J05 U型側溝の規格	300C 300×500×2000	
				J08 時間的制約の有無	無し	
				J09 施工箇所における補正	無し	
				J10 基礎砕石施工の有無	有り	
				J11 基礎砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	
				J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.81 m3/10m	

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
4	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝		57	17,253	983,421	第　39号単価表
	（縦断用）	m	26	17,253	448,578	単位数量　10
				落蓋式側溝 300×500(ｲﾝﾊﾞｰﾄ付)		管理費区分
				Q01 U型側溝規格	落蓋式側溝 300×500(ｲﾝﾊﾞｰﾄ付)	単価適用　2025.09
				Q02 U型側溝設置費	Ｕ型側溝　m	歩掛適用　2025.09
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
標準	Ｕ型側溝		10	17,150	171,500	第　74号単価表
(1)		m	10	17,150	171,500	WB821410
	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝			J01 作業区分	据付け	06編01章006項
				J02 L=1000mm･L=4000mmの使用の有無	無し	単位数量　10
				J03 夜間作業の有無	無し	管理費区分
				J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372	単価適用　2025.09
				J05 U型側溝の規格	300C 300×500×2000	歩掛適用　2025.09
				J08 時間的制約の有無	無し	労務調整　1
				J09 施工箇所における補正	無し	超過-規制　00-00-00-02
				J10 基礎砕石施工の有無	有り	一括割増率 0%
				J11 基礎砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	機械補正 0
				J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.81 m3/10m	材料補正 1.000
						日当り作業量
6P	コンクリート		0.28	32,920	9,217.6	単価表なし
(1)		m３	0.28	32,920	9,217.6	CB240010
	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉)			J01 構造物種別	無筋･鉄筋構造物	
				J02 打設工法	人力打設	単位数量　1
				J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25(高炉)	管理費区分
				J05 養生工の種類	一般養生	単価適用　2025.09
				J07 現場内小運搬の有無	無し	歩掛適用　2025.09
				J13 費用の内訳	全ての費用	労務調整　1

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				標準単価	(30,615)	超過-規制 00-00-00-02
				機械構成比率	(0 %)	一括割増率 0%
				労務構成比率	(28.68 %)	機械補正 0
				材料構成比率	(71.32 %)	材料補正 1.000
				市場単価構成比率	(0 %)	日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% %	10.22 (12.85)	21,726 (25,400)	3,364	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %	6.14 (7.3)	25,602 (28,300)	2,021	R0101000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	5.91 (6.58)	29,988 (31,000)	1,948	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	1.62		535.1	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）	% %	76.08 (71.32)	23,400 (20,400)	25,045	Z2012001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.03		6.9	XX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
ｺﾒﾝﾄ (1)	【インバートコンクリート】		1 1	0 0	0 0	
4	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 （横断用）	m	0 4	0 103,900	0 415,600	第　40号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
				L4合意率(17,253 ÷ 18,071.76)		
				落蓋式側溝 500×500(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付)		
				Q01 U型側溝規格	落蓋式側溝 300×500(ｲﾝﾊﾞｰﾄ付)	
				Q02 U型側溝設置費	Ｕ型側溝　m	
標準 (1)	U型側溝 据付け L=1000mm 無し 側溝(各種)	m	0 1	0 108,800	0 108,800	第　75号単価表 WB821410 06編01章006項 単位数量　10 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
				J01 作業区分	据付け	
				J02 L=1000mm･L=4000mmの使用の有無	L=1000mm	
				J03 夜間作業の有無	無し	
				J04 U型側溝の種類	側溝(各種)	
				J06 U型側溝の規格･仕様	L=2000mm	
				J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下	
				J08 時間的制約の有無	無し	
				J09 施工箇所における補正	無し	
				J10 基礎砕石施工の有無	有り	
				J11 基礎砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	
				J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.75 m3/10m	
登録 (2)	落蓋式側溝（横断用）Ｔ－２５ ５００×５００×１０００（グレーチング蓋付き ）	個	0 10	0 104,000	0 1,040,000	Y0300000-001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
4	側溝蓋		416	3,215	1,337,440	第　41号単価表
	（落蓋式側溝用）	枚	312	3,215	1,003,080	単位数量　1
				300 41.2×9.5×50		管理費区分
				Q01 蓋種類	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372	単価適用　2025.09
				Q02 蓋版の規格	300 41.2×9.5×50	歩掛適用　2025.09
				Q03 蓋版設置費	蓋版　枚	労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
標準	蓋版		1	3,370	3,370	第　76号単価表
(1)		枚	1	3,370	3,370	WB821430
	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種			J01 作業区分	据付け	06編01章006項
				J02 夜間作業の有無	無し	単位数量　100
				J03 蓋版の種類	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372	管理費区分
				J04 蓋版の規格	300 41.2×9.5×50	単価適用　2025.09
				J06 時間的制約の有無	無し	歩掛適用　2025.09
				J07 施工箇所における補正	無し	労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
4	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋		0	0	0	第　42号単価表
	（落蓋式側溝用）	枚	18	17,910	322,380	単位数量　1
					L4合意率(3,215 ÷ 3,370)	管理費区分
				300 41.0×9.5×99.5		単価適用　2025.09
				Q01 蓋種類	蓋版(各種)	歩掛適用　2025.09
				Q03 蓋版設置費	蓋版　枚	労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
						機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
標準 (1)	蓋版 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し	 枚	0 1	0 18,770 J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	0 18,770 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	第　77号単価表 WB821430 06編01章006項 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
登録 (2)	グレーチング蓋（落蓋式側溝用） ３００用　９９５×４１０×９５（Ｔ－２５）	 枚	0 100	0 18,400	0 1,840,000	Y0301000-003 管理費区分
4	土水路	 m	0 1	 L2合意率(8,962,369 ÷ 9,393,129) 636×625	0 18,114	第　14号内訳書 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
6P (1)	遮水シート張 遮水ｼｰﾄ各種	 ｍ２	0 3.9	0 390.4 J01 遮水ｼｰﾄ規格	0 1,522 遮水ｼｰﾄ各種	単価表なし CB226130
				標準単価	(3,124.7)	単位数量　1
				機械構成比率	(0 %)	管理費区分
				労務構成比率	(12.54 %)	単価適用　2025.09
				材料構成比率	(87.46 %)	歩掛適用　2025.09
				市場単価構成比率	(0 %)	労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	 %	50.04 (7.31)	21,726 (25,400)	195.3	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	 %	15.33 (1.98)	29,988 (31,000)	59.84	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	 %	22.87		89.28	RX000001 管理費区分
登録 (2)	ブルーシート ＃２０００	 %	11.73 (87.46)	42.4 (2,530)	45.79	Y1675000-002 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.03		0.19	XX000001 管理費区分
標準 (1)	大型土のう工 製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	0 2	0 4,719 J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)	0 9,438 製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	第　78号単価表 WB252730 02編05章010項 単位数量　10 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
登録 (2)	大型土のう袋材 Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	0 10	0 1,100	0 11,000	Y0561101-001 管理費区分
標準 (2)	バックホウ運転（クレーン仕様） 製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0 0.294	0 45,020	0 13,235	第　99号単価表 WK250500 02編05章010項 単位数量　1 管理費区分
標準 (1)	土のう工 仕拵･積立	袋	0 12	0 668.8 J01 作業内容	0 8,025 仕拵･積立	第　79号単価表 WB252610 02編05章010項 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2025.09

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回 入 力 条 件	金 額 前回／今回	摘 要
						歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
登録 (2)	土材料 流用土のため価格なし	ｍ３	0 2	0 0	0 0	Y1613000-001 管理費区分
4	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管	ｍ	0 12	0 26,080 L2合意率(8,962,369 ÷ 9,393,129) R30 φ500	0 312,960	第　43号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
標準 (1)	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 無し R30 300㎜～600㎜	m	0 1	0 27,330 J01 時間的制約の有無　無し J02 規格　R30 J03 呼び径　300㎜～600㎜	0 27,330	第　80号単価表 WB827010 06編01章119項 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0%

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
						機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
登録 (2)	耐圧ポリエチレンリブ管 φ５００mm Ｒ３０	 m	0 1	0 25,200	0 25,200	Y1667001-001 管理費区分
4	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	 m	8 0	36,920 36,920	295,360 0	第　44号単価表 単位数量　10
				重圧管 φ600		管理費区分
				Q01 管径(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管の場合)	600mm	単価適用　2025.09
				Q02 管規格	重圧管	歩掛適用　2025.09
				Q03 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管設置費	鉄筋コンクリート台付管据付　m	労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P (1)	鉄筋コンクリート台付管 据付 600mm 2m/個 全ての費用	 m	10 10	37,290 37,290	372,900 372,900	単価表なし CB222850
				J01 作業区分	据付	
				J02 管径	600mm	単位数量　1
				J03 1個当りの管長さ(実数入力)	2 m/個	管理費区分
				J06 費用の内訳	全ての費用	単価適用　2025.09
				標準単価	(28,539)	歩掛適用　2025.09
				機械構成比率	(3.96 %)	労務調整　1
				労務構成比率	(26.24 %)	超過-規制　00-00-00-02
				材料構成比率	(69.8 %)	一括割増率 0%
				市場単価構成比率	(0 %)	機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	普通作業員	% (8)	5.23 (8)	21,726 (25,400)	1,952	R0102000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% (6.02)	4.13 (6.02)	25,908 (28,900)	1,540	R0114000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% (4.34)	3.21 (4.34)	29,988 (31,000)	1,198	R0125000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% (2.97)	2.05 (2.97)	25,602 (28,300)	766.8	R0101000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	%	3.36	1,256		RX000001 管理費区分
登録 (2)	重圧管 ６００×２０００	% (68.02)	77.41 (68.02)	28,850 (19,400)	28,868	Y0357000-001 管理費区分
材料 (2)	軽油	% (1.45)	1.14 (1.45)	143 (138)	428.8	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	%	0.37	139.1		ZX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
損料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３ ２．９ｔ吊	% %	2.46 (3.22)	10,200 (10,200)	918.9	M0202062 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	%	0.56		211.1	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.08		11.3	XX000001 管理費区分
6P (1)	モルタル練 ｍ３ 高炉 全ての費用	ｍ３	0.15 0.15	93,160 93,160 J01 ｾﾒﾝﾄ種類 J02 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	13,974 13,974 高炉 全ての費用 (102,720) (0 %) (82.04 %) (17.96 %) (0 %)	単価表なし CB240060 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.09 歩掛適用 2025.09 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% %	51.32 (54.42)	21,726 (25,400)	47,814	R0102000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	土木一般世話役	% %	29.28 (27.46)	29,988 (31,000)	27,286	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	0.15		146.7	RX000001 管理費区分
材料 (2)	セメント 高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	% %	14.1 (12.48)	24,800 (24,200)	13,137	Z2002008 管理費区分
材料 (2)	コンクリート用骨材　砂 洗い　細目	% %	5.11 (5.48)	4,550 (5,370)	4,769	Z2104002 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.04		7.3	XX000001 管理費区分
3	集水桝工	式	1 1	工種区分	235,228 193,700 道路改良工事	地区　水俣
4	現場打ち集水桝	箇所 箇所	1 0	109,073 109,073	109,073 0	第　45号単価表 単位数量　1
				800×1000×1000 18-8-25(高炉)		管理費区分
				Q01 集水桝種類	800×1000×1000	単価適用　2025.09
				Q02 現場打材種類		歩掛適用　2025.09
				Q03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25(高炉)	労務調整　1
				Q04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		超過-規制　00-00-00-02
				Q05 集水桝設置費	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)　箇所	一括割増率 0%

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
				Q06 集水桝鉄筋費	計上しない	機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(高炉)	 箇所	1 1	114,300 114,300	114,300 114,300	単価表なし CB222950
				J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25(高炉)	
				J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	0.87m3を超え0.92m3以下	単位数量　1
				J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	管理費区分
				J04 養生工の種類	一般養生･特殊養生(練炭)	単価適用　2025.09
				標準単価	(119,970)	歩掛適用　2025.09
				機械構成比率	(1.02 %)	労務調整　1
				労務構成比率	(82.53 %)	超過-規制　00-00-00-02
				材料構成比率	(16.45 %)	一括割増率 0%
				市場単価構成比率	(0 %)	機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	型わく工	 %	30.48 (31.52)	27,642 (30,000)	34,842	R0133000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	 %	22.86 (25.47)	21,726 (25,400)	26,136	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	 %	10.86 (10.7)	29,988 (31,000)	12,417	R0125000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	 %	2.8 (2.95)	25,602 (28,300)	3,201	R0101000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	その他（労務）	%	11.27		12,892	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－２５（２０）	%	19.41 (15.61)	23,400 (19,750)	22,188	Z2012001 管理費区分
材料 (2)	軽油	%	0.55 (0.51)	143 (138)	634	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	%	0.4		467.2	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	%	1.12 (0.9)	11,700 (9,840)	1,283	L1010004 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	0.09 (0.07)	10,900 (8,800)	104	L1010007 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	%	0.06		71.53	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.1		64.27	XX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回 入 力 条 件	金 額 前回／今回	摘 要
4	現場打ち集水桝		0	0	0	第　46号単価表
		箇所	1	89,800	89,800	単位数量　1
				L4合意率(109,073 ÷ 114,300)		管理費区分
				700×900×900 18-8-25(高炉)		単価適用　2025.09
				Q01 集水桝種類	700×900×900	歩掛適用　2025.09
				Q02 現場打材種類	@	労務調整　1
				Q03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25(高炉)	超過-規制　00-00-00-02
				Q04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	@	一括割増率 0%
				Q05 集水桝設置費	現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 箇所	機械補正 0
				Q06 集水桝鉄筋費	計上しない	材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		0	0	0	単価表なし
(1)		箇所	1	94,100	94,100	CB222950
	18-8-25(高炉)			J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25(高炉)	
				J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	0.69m3を超え0.73m3以下	単位数量　1
				J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	管理費区分
				J04 養生工の種類	一般養生･特殊養生(練炭)	単価適用　2025.09
				標準単価	(99,021)	歩掛適用　2025.09
				機械構成比率	(0.98 %)	労務調整　1
				労務構成比率	(83.25 %)	超過-規制　00-00-00-02
				材料構成比率	(15.77 %)	一括割増率 0%
				市場単価構成比率	(0 %)	機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	型わく工		31.01	27,642	29,187	R0133000
(2)		%	(31.99)	(30,000)		管理費区分
労務	普通作業員		23.14	21,726	21,775	R0102000
(2)		%	(25.71)	(25,400)		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	土木一般世話役	% %	10.94 (10.75)	29,988 (31,000)	10,297	R0125000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %	2.71 (2.85)	25,602 (28,300)	2,553	R0101000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	11.36		10,695	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－２５（２０）	% %	18.71 (15.01)	23,400 (19,750)	17,609	Z2012001 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	0.54 (0.5)	143 (138)	513	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% %	0.32		303.8	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	% %	1.07 (0.86)	11,700 (9,840)	1,012	L1010004 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% %	0.09 (0.07)	10,900 (8,800)	85.85	L1010007 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
損料 (2)	その他（機械）	% 	0.06 	59.05		MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.05 	10.3		XX000001 管理費区分
4	蓋	組 組	1 0	126,155 126,155 GC-B800×L1000(2枚組)	126,155 0 Q01 蓋種類　GC-B800×L1000(2枚組) Q02 蓋版材料費　計上しない Q03 蓋版設置費　蓋版　枚	第　47号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
標準 (1)	蓋版 据付け 無し 蓋版(各種)	枚 枚	2 2	66,070 66,070 J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	132,140 132,140 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	第　81号単価表 WB821430 06編01章006項 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
登録 (2)	ＧＣ蓋 Ｂ８００×Ｌ１０００用（９３０×５６０×１００）	枚	100 100	65,200 65,200	6,520,000 6,520,000	Y0301000-001 管理費区分
4	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 （集水桝用） 700×900用(T-25)ﾎﾞﾙﾄ固定 Q01 蓋種類 Q02 蓋版材料費 Q03 蓋版設置費	組	0 1	0 103,900 L4合意率(126,155 ÷ 132,140) 700×900用(T-25)ﾎﾞﾙﾄ固定 計上しない 蓋版	0 103,900 枚	第　48号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
標準 (1)	蓋版 据付け 無し 蓋版(各種) J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	枚	0 1	0 108,800 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	0 108,800	第　82号単価表 WB821430 06編01章006項 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
登録 (2)	グレーチング蓋 ７００×９００用（Ｔ－２５）ボルト固定	枚	0 100	0 107,900	0 10,790,000	Y0301000-002 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	入 力 条 件	摘 要
3	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		1		2,857,456		
			1		2,690,334		
		式		工種区分	舗装工事		地区　水俣
4	下層路盤(車道・路肩部)		872	574.2	500,702		第　49号単価表
		m2	821	574.2	471,418		単位数量　1
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm			管理費区分
				Q01 路盤材種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		単価適用　2025.09
				Q03 仕上り厚		100 ｍｍ	歩掛適用　2025.09
				Q04 路盤材敷均し･締固め費	下層路盤（車道・路肩部）	ｍ２	労務調整　1
							超過-規制　00-00-00-02
							一括割増率 0%
							機械補正 0
							材料補正 1.000
							完全週休２日（土日）
6P	下層路盤（車道・路肩部）		1	601.8	601.8		単価表なし
(1)		ｍ２	1	601.8	601.8		CB410030
	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ			J01 全仕上り厚(実数入力)		100 mm	
				J02 施工区分	1層施工		単位数量　1
				J03 材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		管理費区分
				J04 費用の内訳	全ての費用		単価適用　2025.09
				標準単価	(1,289.3)		歩掛適用　2025.09
				機械構成比率	(5.72 %)		労務調整　1
				労務構成比率	(18.33 %)		超過-規制　00-00-00-02
				材料構成比率	(75.95 %)		一括割増率 0%
				市場単価構成比率	(0 %)		機械補正 0
							材料補正 1.000
							日当り作業量
労務	運転手（特殊）		15.48	25,908	93.15		R0114000
(2)		%	(8.06)	(28,900)			管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
労務 (2)	普通作業員	% %	5.4 (2.95)	21,726 (25,400)	32.53	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %	5.09 (2.63)	25,602 (28,300)	30.67	R0101000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	4.47 (2.16)	29,988 (31,000)	26.93	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	4.87		29.35	RX000001 管理費区分
材料 (2)	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	% %	48.56 (74.21)	230,000 (753,000)	292.2	Z2122003 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	3.33 (1.5)	143 (138)	20.04	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% %	0.16		0.98	ZX000001 管理費区分
損料 (2)	モータグレーダ［土工用］ 排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	% %	8.46 (3.95)	37,600 (37,600)	50.92	M0701021 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
賃料 (2)	ロードローラ［マカダム］ 運転質量１０～１２ｔ	% %	1.19 (0.49)	5,100 (4,480)	7.19	L1050002 管理費区分
賃料 (2)	タイヤローラ［普通型］ 運転質量１３～１４ｔ	% %	1.2 (0.49)	5,230 (4,550)	7.26	L1060004 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	%	1.74		10.47	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.05		0.11	XX000001 管理費区分
4	上層路盤(車道・路肩部)	m2	872 821	735.7 735.7	641,530 604,009	第　50号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm					
	Q01 路盤材種類			粒度調整砕石 M-30		
	Q03 仕上り厚				100 ｍｍ	
	Q04 路盤材敷均し･締固め費			上層路盤（車道・路肩部）	ｍ２	
6P (1)	上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工	ｍ２	1 1	771 771	771 771	単価表なし CB410040 単位数量　1 管理費区分
	J01 材料			粒度調整砕石 M-30		
	J06 全仕上り厚(実数入力)				100 mm	
	J07 施工区分			1層施工		

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				J09 費用の内訳	全ての費用	単価適用　2025.09
				標準単価	(637.83)	歩掛適用　2025.09
				機械構成比率	(11.57 %)	労務調整　1
				労務構成比率	(37.08 %)	超過-規制　00-00-00-02
				材料構成比率	(51.35 %)	一括割増率 0%
				市場単価構成比率	(0 %)	機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	12.09 (16.31)	25,908 (28,900)	93.25	R0114000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% %	4.22 (5.97)	21,726 (25,400)	32.57	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %	3.98 (5.32)	25,602 (28,300)	30.69	R0101000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	3.49 (4.37)	29,988 (31,000)	26.96	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	3.8		29.32	RX000001 管理費区分
材料 (2)	粒度調整砕石 Ｍ－３０	% %	59.36 (47.84)	360,000 (240,000)	457.7	Z2124002 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
材料 (2)	軽油	% % (3.03)	2.59 (3.03)	143 (138)	20.02	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% %	0.58		4.5	ZX000001 管理費区分
損料 (2)	モータグレーダ［土工用］ 排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	% % (7.99)	6.6 (7.99)	37,600 (37,600)	50.96	M0701021 管理費区分
賃料 (2)	ロードローラ［マカダム］ 運転質量１０～１２ｔ	% % (1)	0.94 (1)	5,100 (4,480)	7.26	L1050002 管理費区分
賃料 (2)	タイヤローラ［普通型］ 運転質量１３～１４ｔ	% % (0.99)	0.94 (0.99)	5,230 (4,550)	7.25	L1060004 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	% %	1.35		10.43	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.06		0.09	XX000001 管理費区分
4	表層(車道・路肩部)	m2 m2 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 Q01 材料種類	872 821	1,967 1,967 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	1,715,224 1,614,907	第　51号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
				Q03 舗装厚	50 ｍｍ	歩掛適用　2025.09
				Q04 平均幅員	3.0m超	労務調整　1
				Q05 施工費	表層（車道・路肩部）　ｍ２	超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P	表層（車道・路肩部）		1	2,062	2,062	単価表なし
(1)		ｍ２	1	2,062	2,062	CB410260
	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０）			J01 平均幅員	3.0m超	
				J04 1層当り平均仕上り厚(70mm以下)(	50 mm	単位数量　1
				J05 材料	再生密粒度アスコン（２０）	管理費区分
				J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	単価適用　2025.09
				J07 費用の内訳	全ての費用	歩掛適用　2025.09
				標準単価	(1,808.7)	労務調整　1
				機械構成比率	(1.38 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(10.17 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(88.45 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(0 %)	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	普通作業員		2.74	21,726	56.62	R0102000
(2)		%	(3.66)	(25,400)		管理費区分
労務	運転手（特殊）		1.61	25,908	33.4	R0114000
(2)		%	(2.06)	(28,900)		管理費区分
労務	特殊作業員		1.61	25,602	33.21	R0101000
(2)		%	(2.03)	(28,300)		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	土木一般世話役	% %	0.61 (0.73)	29,988 (31,000)	12.77	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	1.31		27.1	RX000001 管理費区分
材料 (2)	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（２０）	% %	82.99 (80.7)	680,000 (580,000)	1,711	Z4101003 管理費区分
材料 (2)	アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用	% %	7.2 (7.17)	118 (103)	148.5	Z4130002 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	0.44 (0.49)	143 (138)	9.18	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% %	0.09		1.9	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	アスファルトフィニッシャ ［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	% %	0.82 (0.88)	31,500 (29,500)	16.99	L1210002 管理費区分
賃料 (2)	タイヤローラ［普通型］ 運転質量１３～１４ｔ	% %	0.14 (0.14)	5,230 (4,480)	2.95	L1060004 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
賃料 (2)	ロードローラ［マカダム］ 運転質量１０～１２ｔ	% %	0.12 (0.13)	5,100 (4,480)	2.67	L1050002 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	%	0.21		4.52	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.11		1.19	XX000001 管理費区分
3	区画線工	式	1 1	123,264 116,416		地区　水俣
				工種区分	道路維持工事	
4	溶融式区画線	m	360 340	342.4 342.4	123,264 116,416	第　52号単価表 単位数量　1
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無		管理費区分
				Q01 施工方法区分	溶融式手動	単価適用　2025.09
				Q02 規格･仕様区分	実線 15cm	歩掛適用　2025.09
				Q03 塗布厚	厚1.5mm	労務調整　1
				Q04 排水性舗装の有無	排水性舗装無	超過-規制　00-00-00-02
				Q05 区画線設置費	区画線設置　m	一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
標準 (1)	区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し	m	1 1	358.9 358.9	358.9 358.9	第　83号単価表 WB821210
				J01 夜間作業の有無	無し	06編01章001項
				J02 施工方法区分	溶融式手動	単位数量　1,000
				J03 豪雪補正の有無	無し	管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				J04 規格･仕様区分	実線 15cm	単価適用　2025.09
				J05 時間的制約の有無	無し	歩掛適用　2025.09
				J06 塗布厚	1.5mm	労務調整　1
				J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し	超過-規制　00-00-00-02
				J08 未供用区間の場合の補正	無し	一括割増率 0%
				J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%	機械補正 0
				J11 塗料区分	白	材料補正 1.000
				J12 プライマー規格	アスファルト舗装	日当り作業量
				J13 費用の内訳	全ての費用	
3	路側防護柵工		1		840,567	
			1		1,373,763	
		式		工種区分	河川工事	地区　水俣
4	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ		91	9,237	840,567	第　53号単価表
		m	0	9,237	0	単位数量　1
				塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無		管理費区分
				Q01 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(型式)	標準型	単価適用　2025.09
				Q02 施工区分	土中建込	歩掛適用　2025.09
				Q03 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･土中用)	塗装品 Gr-C-4E	労務調整　1
				Q07 ﾋﾞｰﾑ補強金具の有無	ﾋﾞｰﾑ補強金具無	超過-規制　00-00-00-02
				Q08 施工規模	50m以上100m未満	一括割増率 0%
				Q09 曲線部補正	曲線部補正無	機械補正 0
				Q10 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置費	防護柵設置工（ガードレール設置工）　m	材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
標準	防護柵設置工（ガードレール設置工）		1	9,680	9,680	第　84号単価表
(1)		m	1	9,680	9,680	WB810510
	土中建込 Gr-C-4E 塗装品			J01 施工区分	土中建込	06編02章003項
				J02 規格･仕様	Gr-C-4E 塗装品	単位数量　1
				J03 施工規模による加算	50m以上100m未満	管理費区分
				J04 夜間作業の補正	無	単価適用　2025.09
				J05 時間的制約を受ける場合の補正	無	歩掛適用　2025.09
				J06 曲線部補正	無	労務調整　1

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				J07 加算額の有無	加算無し	超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
4	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	m	0 141	0 9,743	0 1,373,763	第　54号単価表 単位数量　1 管理費区分
				L4合意率(9,237 ÷ 9,680)		
				塗装品 Gr-C-4E(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 100m以上	曲線部補正無	単価適用　2025.09
				Q01 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(型式)	標準型	歩掛適用　2025.09
				Q02 施工区分	土中建込	労務調整　1
				Q03 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･土中用)	塗装品 Gr-C-4E	超過-規制　00-00-00-02
				Q07 ﾋﾞｰﾑ補強金具の有無	ﾋﾞｰﾑ補強金具無	一括割増率 0%
				Q08 施工規模	100m以上	機械補正 0
				Q09 曲線部補正	曲線部補正無	材料補正 1.000
				Q10 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置費	防護柵設置工（ガードレール設置工）　m	完全週休２日（土日）
登録 (1)	防護柵設置工（ガードレール設置工） 土中建込 Gr-C-4E(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 100m以上(標準)	m	0 1	0 10,210	0 10,210	Y0800001-001 管理費区分
2	構造物撤去工	式	1 1		5,220,145 5,220,145	地区　水俣
3	防護柵撤去工	式	1 1	工種区分	60,868 60,868 工種なし	地区　水俣
4	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	m	36 36	1,546 1,546	55,656 55,656	第　55号単価表 単位数量　1 管理費区分
				Gr-C-2B		
				Q01 撤去費	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）　m	単価適用　2025.09

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
標準 (1)	防護柵撤去工（ガードレール撤去工） ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無	m	1 1	1,621 1,621 J01 施工区分 J02 規格･仕様 J03 夜間作業の補正 J04 時間的制約を受ける場合の補正	1,621 1,621 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無	第　85号単価表 WB810530 06編02章003項 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
4	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-C-4E Q01 撤去費	m	4 4	1,303 1,303 防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	5,212 5,212 m	第　56号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
標準 (1)	防護柵撤去工（ガードレール撤去工） 土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	 m	1 1	1,366 1,366 J01 施工区分 J02 規格･仕様 J03 夜間作業の補正 J04 時間的制約を受ける場合の補正	1,366 1,366 土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	第　86号単価表 WB810530 06編02章003項 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
3	構造物取壊し工 	 式	1 1 	 工種区分	2,735,914 2,735,914 工種なし	 地区　水俣
4	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 	 m3	237 237 	7,833 7,833 無筋構造物 機械施工 Q01 構造物区分 Q02 工法区分 Q03 取壊し費	1,856,421 1,856,421 無筋構造物 機械施工 構造物とりこわし　ｍ３	第　57号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
標準 (1)	構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	 ｍ３	1 1	8,209 8,209 J01 構造物区分 J02 工法区分	8,209 8,209 無筋構造物 機械施工	第　87号単価表 WB824010 06編01章004項 単位数量　1

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				J03 時間的制約の有無　無し		管理費区分
				J04 夜間作業の有無　無し		単価適用　2025.09
				J05 低騒音･低振動対策　不要		歩掛適用　2025.09
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
4	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		37	15,697	580,789	第　58号単価表
		m3	37	15,697	580,789	単位数量　1
				鉄筋構造物 機械施工		管理費区分
				Q01 構造物区分　鉄筋構造物		単価適用　2025.09
				Q02 工法区分　機械施工		歩掛適用　2025.09
				Q03 取壊し費　構造物とりこわし　ｍ３		労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
標準	構造物とりこわし		1	16,450	16,450	第　88号単価表
(1)		ｍ３	1	16,450	16,450	WB824010
	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			J01 構造物区分　鉄筋構造物		06編01章004項
				J02 工法区分　機械施工		単位数量　1
				J03 時間的制約の有無　無し		管理費区分
				J04 夜間作業の有無　無し		単価適用　2025.09
				J05 低騒音･低振動対策　不要		歩掛適用　2025.09
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						日当り作業量
4	舗装版破砕		690	196	135,240	第　59号単価表
		m2	690	196	135,240	単位数量　1
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm		管理費区分
				Q01 施工区分	機械施工	単価適用　2025.09
				Q02 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	歩掛適用　2025.09
				Q03 舗装版厚	4 ｃｍ	労務調整　1
				Q04 舗装版破砕費	舗装版破砕　ｍ２	超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P	舗装版破砕		1	205.4	205.4	単価表なし
(1)		ｍ２	1	205.4	205.4	CB430310
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り			J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	
				J02 障害等の有無	無し	単位数量　1
				J03 騒音振動対策	不要	管理費区分
				J04 舗装版厚	15cm以下	単価適用　2025.09
				J06 積込作業の有無	有り	歩掛適用　2025.09
				J07 費用の内訳	全ての費用	労務調整　1
				標準単価	（　217.37）	超過-規制　00-00-00-02
				機械構成比率	（　12.85 %）	一括割増率 0%
				労務構成比率	（　81.24 %）	機械補正 0
				材料構成比率	（　5.91 %）	材料補正 1.000
				市場単価構成比率	（　0　%）	日当り作業量
労務	土木一般世話役		30.24	29,988	62.11	R0125000
(2)		%	(29.54)	（　31,000　）		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	26.1 (27.52)	25,908 (28,900)	53.62	R0114000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% %	21.88 (24.18)	21,726 (25,400)	44.95	R0102000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	6.48 (5.91)	143 (138)	13.31	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)	% %	15.24 (12.85)	7,240 (6,460)	31.3	L1010012 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.06		0.11	XX000001 管理費区分
4	舗装版破砕	m2 m2	830 830	196 196	162,680 162,680	第　60号単価表 単位数量　1
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm		管理費区分
				Q01 施工区分	機械施工	単価適用　2025.09
				Q02 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	歩掛適用　2025.09
				Q03 舗装版厚	５ｃｍ	労務調整　1
				Q04 舗装版破砕費	舗装版破砕　ｍ２	超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
6P	舗装版破砕		1	205.4	205.4	単価表なし
(1)		ｍ２	1	205.4	205.4	CB430310
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り			J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	
				J02 障害等の有無	無し	単位数量　1
				J03 騒音振動対策	不要	管理費区分
				J04 舗装版厚	15cm以下	単価適用　2025.09
				J06 積込作業の有無	有り	歩掛適用　2025.09
				J07 費用の内訳	全ての費用	労務調整　1
				標準単価	(217.37)	超過-規制　00-00-00-02
				機械構成比率	(12.85 %)	一括割増率 0%
				労務構成比率	(81.24 %)	機械補正 0
				材料構成比率	(5.91 %)	材料補正 1.000
				市場単価構成比率	(0 %)	日当り作業量
労務	土木一般世話役		30.24	29,988	62.11	R0125000
(2)		%	(29.54)	(31,000)		管理費区分
労務	運転手（特殊）		26.1	25,908	53.62	R0114000
(2)		%	(27.52)	(28,900)		管理費区分
労務	普通作業員		21.88	21,726	44.95	R0102000
(2)		%	(24.18)	(25,400)		管理費区分
材料	軽油		6.48	143	13.31	Z6702002
(2)		%	(5.91)	(138)		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
賃料 (2)	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)	% %	15.24 (12.85)	7,240 (6,460)	31.3	L1010012 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.06		0.11	XX000001 管理費区分
4	舗装版破砕	m2	4 4	196 196	784 784	第 61号単価表 単位数量 1
				ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 10cm		管理費区分
				Q01 施工区分	機械施工	単価適用 2025.09
				Q02 舗装版種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	歩掛適用 2025.09
				Q03 舗装版厚	10 ｃｍ	労務調整 1
				Q04 舗装版破砕費	舗装版破砕 ｍ２	超過-規制 00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P (1)	舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り	ｍ２ ｍ２	1 1	205.4 205.4	205.4 205.4	単価表なし CB430310
				J01 舗装版種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	
				J02 障害等の有無	無し	単位数量 1
				J03 騒音振動対策	不要	管理費区分
				J04 舗装版厚	15cm以下	単価適用 2025.09
				J06 積込作業の有無	有り	歩掛適用 2025.09
				J07 費用の内訳	全ての費用	労務調整 1
				標準単価	(217.37)	超過-規制 00-00-00-02
				機械構成比率	(12.85 %)	一括割増率 0%
				労務構成比率	(81.24 %)	機械補正 0
				材料構成比率	(5.91 %)	材料補正 1.000
				市場単価構成比率	(0 %)	日当り作業量

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	土木一般世話役	% %	30.24 (29.54)	29,988 (31,000)	62.11	R0125000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	26.1 (27.52)	25,908 (28,900)	53.62	R0114000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% %	21.88 (24.18)	21,726 (25,400)	44.95	R0102000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	6.48 (5.91)	143 (138)	13.31	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)	% %	15.24 (12.85)	7,240 (6,460)	31.3	L1010012 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.06		0.11	XX000001 管理費区分
3	運搬処理工	式 式	1 1	2,423,363 2,423,363 工種区分	工種なし	地区　水俣
4	殻運搬	m3 m3	237 237	2,373 2,373 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) Q01 殻種別	562,401 562,401 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	第　62号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
				Q02 殻運搬費	殻運搬　　ｍ３	歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込	ｍ３	1 1	2,487 2,487 J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	2,487 2,487 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用 （ 2,475.1） （ 40.77 %） （ 44.82 %） （ 14.41 %） （ 0 %）	単価表なし CB227010 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（一般）	%　　（44.82 ）	44.53	23,562 （ 23,600 ）	1,107	R0115000 管理費区分
材料 (2)	軽油	%　　（14.41 ）	14.86	143 （ 138 ）	369.5	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	%　　（40.77 ）	40.57	20,847 （ 20,847 ）	1,009	M0301005 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.04 	1.5 		XX000001 管理費区分
4	殻運搬	m3	37 37	2,474 2,474	91,538 91,538	第　63号単価表 単位数量　1
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		管理費区分
				Q01 殻種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単価適用　2025.09
				Q02 殻運搬費	殻運搬　ｍ３	歩掛適用　2025.09
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P (1)	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	ｍ３	1 1	2,593 2,593	2,593 2,593	単価表なし CB227010
				J01 殻発生作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	
				J02 積込工法区分	機械積込	単位数量　1
				J03 DID区間の有無	無し	管理費区分
				J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	14.4km以下	単価適用　2025.09
				J13 費用の内訳	全ての費用	歩掛適用　2025.09
				標準単価	(2,580.5)	労務調整　1
				機械構成比率	(40.77 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(44.82 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(14.41 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(0 %)	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	運転手（一般）	% 	44.53 (44.82)	23,562 (23,600)	1,154 	R0115000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
材料 (2)	軽油	% %	14.86 (14.41)	143 (138)	385.3	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	% %	40.57 (40.77)	20,847 (20,847)	1,052	M0301005 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.04		1.7	XX000001 管理費区分
4	殻運搬	m3 m3	69 69	4,650 4,650	320,850 320,850	第 64号単価表 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.09 歩掛適用 2025.09 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		
				Q01 殻種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	
				Q02 殻運搬費	殻運搬　　ｍ３	
6P (1)	殻運搬 舗装版破砕	ｍ３ ｍ３	1 1	4,873 4,873	4,873 4,873	単価表なし CB227010 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.09 歩掛適用 2025.09 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02
				J01 殻発生作業	舗装版破砕	
				J02 積込工法区分	機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)	
				J03 DID区間の有無	無し	
				J07 運搬距離(km)(DID区間無)	22.0km以下	
				J13 費用の内訳	全ての費用	
				標準単価	(4,846.9)	
				機械構成比率	(44.05 %)	

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				労務構成比率　（ 39.87 %）		一括割増率 0%
				材料構成比率　（ 16.08 %）		機械補正 0
				市場単価構成比率　（ 0 %）		材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	運転手（一般）		39.59	23,562	1,929	R0115000
(2)		%	(39.87)	(23,600)		管理費区分
材料	軽油		16.57	143	807.6	Z6702002
(2)		%	(16.08)	(138)		管理費区分
損料	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		43.81	20,847	2,135	M0301005
(2)		%	(44.05)	(20,847)		管理費区分
	１０ｔ積級					
雑費	諸雑費		0.03		1.4	XX000001
(2)		%				管理費区分
4	殻運搬		0.4	4,650	1,860	第　65号単価表
		m3	0.4	4,650	1,860	単位数量　1
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 舗装版破砕		管理費区分
				Q01 殻種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単価適用　2025.09
				Q02 殻運搬費	殻運搬　ｍ３	歩掛適用　2025.09
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
6P	殻運搬		1	4,873	4,873	単価表なし
(1)		ｍ３	1	4,873	4,873	CB227010
	舗装版破砕			J01 殻発生作業	舗装版破砕	
				J02 積込工法区分	機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)	単位数量　1
				J03 DID区間の有無	無し	管理費区分
				J07 運搬距離(km)(DID区間無)	22.0km以下	単価適用　2025.09
				J13 費用の内訳	全ての費用	歩掛適用　2025.09
				標準単価	(4,846.9)	労務調整　1
				機械構成比率	(44.05 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(39.87 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(16.08 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(0 %)	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	運転手（一般）		39.59	23,562	1,929	R0115000
(2)		%	(39.87)	(23,600)		管理費区分
材料	軽油		16.57	143	807.6	Z6702002
(2)		%	(16.08)	(138)		管理費区分
損料	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		43.81	20,847	2,135	M0301005
(2)		%	(44.05)	(20,847)		管理費区分
	１０ｔ積級					
雑費	諸雑費		0.03		1.4	XX000001
(2)		%				管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
4	殻処分		237	4,036	956,532	第　66号単価表
		m3	237	4,036	956,532	単位数量　1
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		管理費区分
				Q01 殻種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単価適用　2025.09
				Q02 処分費	処分費（ｍ３） ｍ３	歩掛適用　2025.09
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
標準	処分費（ｍ３）		1	4,230	4,230	第　89号単価表
(1)		ｍ３	1	4,230	4,230	WB020051
						01編14章001項
						単位数量　100
						管理費区分
						単価適用　2025.09
						歩掛適用　2025.09
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
登録	処分費		100	4,230	423,000	Y7600000-001
(2)		ｍ３	100	4,230	423,000	管理費区分 T
	コンクリート殻（無筋）　(有)球磨川商事					
4	殻処分		37	5,248	194,176	第　67号単価表
		m3	37	5,248	194,176	単位数量　1
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		管理費区分
				Q01 殻種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単価適用　2025.09

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				Q02 処分費　処分費（ｍ３）　ｍ３		歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
標準 (1)	処分費（ｍ３）	ｍ３	1 1	5,500 5,500	5,500 5,500	第　90号単価表 WB020051 01編14章001項 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
登録 (2)	処分費 コンクリート殻（鉄筋）　(株)江口興産	ｍ３	100 100	5,500 5,500	550,000 550,000	Y7600000-002 管理費区分 T
4	殻処分	m3	69 69	4,036 4,036	278,484 278,484	第　68号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0%
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		
				Q01 殻種別　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		
				Q02 処分費　処分費（ｍ３）　ｍ３		

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
標準 (1)	処分費（ｍ３）	 ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	第　91号単価表 WB020051 01編14章001項 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
登録 (2)	処分費 アスファルト殻　(有)球磨川商事	 ｍ３	100 100	4,230 4,230	423,000 423,000	Y7600000-003 管理費区分 T
4	現場発生品運搬	 t	0.65 0.65	26,958 26,958	17,522 17,522	第　69号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ		
				Q01 発生材種類	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	
				Q02 積込･荷卸し･運搬	現場発生品及び支給品運搬　t	
					現場発生品及び支給品積込み・荷卸し　t	

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
6P	現場発生品及び支給品運搬		1	19,460	19,460	単価表なし
(1)		t	1	19,460	19,460	CB010410
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 無し 4			J01 ﾄﾗｯｸ機種	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	
	3.			J02 DID区間の有無	無し	単位数量　1
				J03 片道運搬距離(km)DID無	43.0km以下	管理費区分
				標準単価	(21,195)	単価適用　2025.09
				機械構成比率	(13.79 %)	歩掛適用　2025.09
				労務構成比率	(83.4 %)	労務調整　1
				材料構成比率	(2.81 %)	超過-規制　00-00-00-02
				市場単価構成比率	(0 %)	一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	運転手（特殊）		41.15	25,908	8,008	R0114000
(2)		%	(42.15)	(28,900)		管理費区分
労務	特殊作業員		40.64	25,602	7,909	R0101000
(2)		%	(41.25)	(28,300)		管理費区分
材料	軽油		3.17	143	617.1	Z6702002
(2)		%	(2.81)	(138)		管理費区分
損料	トラック［クレーン装置付］		15.01	7,690	2,922	M0302010
(2)		%	(13.79)	(7,690)		管理費区分
	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ					

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.03 		3.9 	XX000001 管理費区分
6P (1)	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t	t	1 1	8,782 8,782 J01 ﾄﾗｯｸ機種 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	8,782 8,782 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t (9,566.6) (13.73 %) (83.47 %) (2.8 %) (0 %)	単価表なし CB010420 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.09 歩掛適用 2025.09 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	% 	40.99 (41.98)	25,908 (28,900)	3,600 	R0114000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% 	40.48 (41.08)	25,602 (28,300)	3,555 	R0101000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% 	0.4 		35.32 	RX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
材料 (2)	軽油	% % (2.8)	3.16 (2.8)	143 (138)	277.5	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	% % (13.73)	14.95 (13.73)	7,690 (7,690)	1,313	M0302010 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.02		1.18	XX000001 管理費区分
2	応急処理工	式 式	1 1		28,647,763 28,647,763	地区　水俣
3	応急処理作業工	式 式	1 1	工種区分	28,647,763 28,647,763 河川維持工事	地区　水俣
4	応急作業 Q01 作業形態 Q02 応急作業費	式 式	1 1	応急作業	28,647,763 28,647,763 日	第　15号内訳書 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
労務 (1)	土木一般世話役	人	150 150	29,988 29,988	4,498,200 4,498,200	R0125000 管理費区分
労務 (1)	特殊作業員	人	150 150	25,602 25,602	3,840,300 3,840,300	R0101000 管理費区分
労務 (1)	普通作業員	人	150 150	21,726 21,726	3,258,900 3,258,900	R0102000 管理費区分
運転 (1)	バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	日	150 150	64,280 64,280 K0202019 K01 20 K11 64,280	9,642,000 9,642,000	K0202019 管理費区分
ｺﾒﾝﾄ (1)	【運転】		1 1	0 0	0 0	
運転 (1)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	日	150 150	58,540 58,540 K0301005 K01 20 K03 1 K11 58,540	8,781,000 8,781,000	K0301005 管理費区分
ｺﾒﾝﾄ (1)	【運転、タイヤ損耗費：良好】		1 1	0 0	0 0	

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
2	仮設工		1		8,669,175	
			1		8,669,175	
		式				地区　水俣
3	迂回路工		1		2,244,380	
	(設置)		1		2,244,380	
		式		工種区分	工種なし	地区　水俣
4	路体(築堤)盛土		1,400		332,680	第　16号内訳書
		m3	1,400		332,680	単位数量　1,400
				4.0m以上		管理費区分
				Q01 施工幅員	4.0m以上	単価適用　2025.09
				Q02 敷均し･締固め費	路体（築堤）盛土　ｍ３	歩掛適用　2025.09
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P	路体（築堤）盛土		1,365	255.4	348,621	単価表なし
(1)		m３	1,365	255.4	348,621	CA900030
	4.0m以上 20,000m3未満 無し			J01 施工幅員	4.0m以上	
				J02 施工数量	20,000m3未満	単位数量　1
				J03 障害の有無	無し	管理費区分
				標準単価	(265.94)	単価適用　2025.09
				機械構成比率	(17.34 %)	歩掛適用　2025.09
				労務構成比率	(67.65 %)	労務調整　1
				材料構成比率	(15.01 %)	超過-規制　00-00-00-02
				市場単価構成比率	(0 %)	一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	43.53 (46.64)	25,908 (28,900)	111.1	R0114000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% %	18.71 (21.01)	21,726 (25,400)	47.79	R0102000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	16.19 (15.01)	143 (138)	41.36	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	ブルドーザ［湿地］ ７ｔ級	% %	14.38 (10.88)	7,630 (6,010)	36.73	L1005006 管理費区分
賃料 (2)	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］ 運転質量１１～１２ｔ	% %	7.14 (6.46)	11,900 (11,200)	18.25	L1071001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.05		0.17	XX000001 管理費区分
4	下層路盤(車道・路肩部)	m2 m2	600 600	428,508 428,508		第 17号内訳書 単位数量 600
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm		管理費区分
				Q01 路盤材種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	単価適用 2025.09
				Q03 仕上り厚	150 ｍｍ	歩掛適用 2025.09
				Q04 路盤材敷均し･締固め費	下層路盤（車道・路肩部） ｍ２	労務調整 1
						超過-規制 00-00-00-02
						一括割増率 0%

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	下層路盤（車道・路肩部） 150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	 m２	600 600	748.4 748.4 J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	449,040 449,040 150 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用 (1,289.3) (5.72 %) (18.33 %) (75.95 %) (0 %)	単価表なし CB410030 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.09 歩掛適用 2025.09 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	 %	12.44 (8.06)	25,908 (28,900)	93.15	R0114000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	 %	4.34 (2.95)	21,726 (25,400)	32.53	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	 %	4.09 (2.63)	25,602 (28,300)	30.67	R0101000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	 %	3.59 (2.16)	29,988 (31,000)	26.93	R0125000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
労務 (2)	その他（労務）	% 	3.92 	 	29.35 	RX000001 管理費区分
材料 (2)	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	% 	58.57 (74.21)	345,000 (753,000)	438.3 	Z2122003 管理費区分
材料 (2)	軽油	% 	2.67 (1.5)	143 (138)	20.04 	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% 	0.19 	 	1.45 	ZX000001 管理費区分
損料 (2)	モータグレーダ［土工用］ 排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	% 	6.8 (3.95)	37,600 (37,600)	50.92 	M0701021 管理費区分
賃料 (2)	ロードローラ［マカダム］ 運転質量１０～１２ｔ	% 	0.96 (0.49)	5,100 (4,480)	7.19 	L1050002 管理費区分
賃料 (2)	タイヤローラ［普通型］ 運転質量１３～１４ｔ	% 	0.97 (0.49)	5,230 (4,550)	7.26 	L1060004 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	% 	1.39 	 	10.47 	MX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
雑費 (2)	諸雑費	％	0.07	0.14		XX000001 管理費区分
4	表層(車道・路肩部)	m2	600 600	1,180,630 1,180,630		第　18号内訳書 単位数量　600
	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					管理費区分
	Q01 材料種類			再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)		単価適用　2025.09
	Q03 舗装厚				50 ｍｍ	歩掛適用　2025.09
	Q04 平均幅員			3.0m超		労務調整　1
	Q05 施工費			表層（車道・路肩部）	ｍ２	超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P (1)	表層（車道・路肩部）	ｍ２	600 600	2,062 2,062	1,237,200 1,237,200	単価表なし CB410260
	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０）					
	J01 平均幅員			3.0m超		
	J04 1層当り平均仕上り厚(70mm以下)(				50 mm	単位数量　1
	J05 材料			再生密粒度アスコン（２０）		管理費区分
	J06 瀝青材料種類			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		単価適用　2025.09
	J07 費用の内訳			全ての費用		歩掛適用　2025.09
	標準単価			(1,808.7)		労務調整　1
	機械構成比率			(1.38 %)		超過-規制　00-00-00-02
	労務構成比率			(10.17 %)		一括割増率 0%
	材料構成比率			(88.45 %)		機械補正 0
	市場単価構成比率			(0 %)		材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	％	2.74 (3.66)	21,726 (25,400)	56.62	R0102000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	1.61 (2.06)	25,908 (28,900)	33.4	R0114000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %	1.61 (2.03)	25,602 (28,300)	33.21	R0101000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	0.61 (0.73)	29,988 (31,000)	12.77	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	1.31		27.1	RX000001 管理費区分
材料 (2)	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（２０）	% %	82.99 (80.7)	680,000 (580,000)	1,711	Z4101003 管理費区分
材料 (2)	アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用	% %	7.2 (7.17)	118 (103)	148.5	Z4130002 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	0.44 (0.49)	143 (138)	9.18	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% %	0.09		1.9	ZX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
賃料 (2)	アスファルトフィニッシャ ［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%	0.82 (0.88)	31,500 (29,500)	16.99	L1210002 管理費区分
賃料 (2)	タイヤローラ［普通型］ 運転質量１３～１４ｔ	%	0.14 (0.14)	5,230 (4,480)	2.95	L1060004 管理費区分
賃料 (2)	ロードローラ［マカダム］ 運転質量１０～１２ｔ	%	0.12 (0.13)	5,100 (4,480)	2.67	L1050002 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	%	0.21		4.52	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.11		1.19	XX000001 管理費区分
4	ｱｽｶｰﾌﾞ	m	200 200		246,012 246,012	第　19号内訳書 単位数量　200 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
	細粒度ｱｽｺﾝ(13) 175cm2以上195cm2未満 Q01 材料種類　細粒度ｱｽｺﾝ(13) Q03 断面積　175cm2以上195cm2未満 Q04 ｱｽｶｰﾌﾞ費　アスカーブ　m					

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
6P	アスカーブ		200	1,289	257,800	単価表なし
(1)		m	200	1,289	257,800	CB410330
	175cm2以上195cm2未満			J01 断面積	175cm2以上195cm2未満	
				J02 材料	細粒度アスコン（１３）	単位数量　1
				J03 費用の内訳	全ての費用	管理費区分
				標準単価	(1,127.8)	単価適用　2025.09
				機械構成比率	(4.2 %)	歩掛適用　2025.09
				労務構成比率	(57.58 %)	労務調整　1
				材料構成比率	(38.22 %)	超過-規制　00-00-00-02
				市場単価構成比率	(0 %)	一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	普通作業員		19.48	21,726	251.1	R0102000
(2)		%	(26.04)	(25,400)		管理費区分
労務	土木一般世話役		8.95	29,988	115.4	R0125000
(2)		%	(10.58)	(31,000)		管理費区分
労務	特殊作業員		7.64	25,602	98.55	R0101000
(2)		%	(9.66)	(28,300)		管理費区分
労務	運転手（一般）		7.03	23,562	90.64	R0115000
(2)		%	(8.05)	(23,600)		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
労務 (2)	その他（労務）	% 	2.57 	 	33.24 	RX000001 管理費区分
材料 (2)	アスファルト混合物 細粒度アスコン（１３）	% 	49.28 (36.8)	15,000 (9,800)	635.2 	Z4100005 管理費区分
材料 (2)	軽油 	% 	0.88 (0.98)	143 (138)	11.45 	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	ガソリン レギュラー	% 	0.31 (0.36)	156 (154)	4.11 	Z6704001 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% 	0.1 	 	1.36 	ZX000001 管理費区分
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級	% 	2.21 (2.53)	5,702 (5,702)	28.53 	M0301001 管理費区分
損料 (2)	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］ ４．０～４．５ｍ３／ｈ	% 	1.25 (1.44)	2,500 (2,500)	16.24 	M1020001 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	% 	0.2 	 	2.59 	MX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.1 	0.59 		XX000001 管理費区分
4	溶融式区画線	m	200 200	56,550 56,550		第　20号内訳書 単位数量　200
	溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無					管理費区分
	Q01 施工方法区分			溶融式手動		単価適用　2025.09
	Q02 規格･仕様区分			実線 15cm		歩掛適用　2025.09
	Q03 塗布厚			厚1.0mm		労務調整　1
	Q04 排水性舗装の有無			排水性舗装無		超過-規制　00-00-00-02
	Q05 区画線設置費			区画線設置	m	一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
標準 (1)	区画線設置 	m	200 200	296.3 296.3	59,260 59,260	第　94号単価表 WB821210
	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し					06編01章001項
						単位数量　1,000
						管理費区分
	J01 夜間作業の有無			無し		単価適用　2025.09
	J02 施工方法区分			溶融式手動		歩掛適用　2025.09
	J03 豪雪補正の有無			無し		労務調整　1
	J04 規格･仕様区分			実線 15cm		超過-規制　00-00-00-02
	J05 時間的制約の有無			無し		一括割増率 0%
	J06 塗布厚			1.0mm		機械補正 0
	J07 排水性舗装に施工する場合の補正			無し		材料補正 1.000
	J08 未供用区間の場合の補正			有り		日当り作業量
	J09 溶融式塗料規格			含有量15～18%		
	J11 塗料区分			白		
	J12 プライマー規格			アスファルト舗装		
	J13 費用の内訳			全ての費用		

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
3	迂回路工		1		6,328,003	
	(撤去)		1		6,328,003	
		式		工種区分	工種なし	地区　水俣
4	積込(ﾙｰｽﾞ)		1,500		373,287	第　21号内訳書
		m3	1,500		373,287	単位数量　1,500
				土砂 土量50,000m3未満		管理費区分
				Q01 土質	土砂	単価適用　2025.09
				Q02 作業内容	土量50,000m3未満	歩掛適用　2025.09
				Q03 機械積込費	積込（ルーズ）　ｍ３	労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P	積込（ルーズ）		1,515	258.2	391,173	単価表なし
(1)		ｍ３	1,515	258.2	391,173	CA900010
	土砂 土量50,000m3未満			J01 土質	土砂	
				J02 作業内容	土量50,000m3未満	単位数量　1
				標準単価	(　267)	管理費区分
				機械構成比率	(　42.39 %)	単価適用　2025.09
				労務構成比率	(　38.74 %)	歩掛適用　2025.09
				材料構成比率	(　18.87 %)	労務調整　1
				市場単価構成比率	(　0　%)	超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	運転手（特殊）		35.91	25,908	92.72	R0114000
(2)		%	(38.74)	(　28,900　)		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
材料 (2)	軽油	% % % %

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				労務構成比率	(40.44 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(14.89 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(0 %)	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	運転手（一般）		40.18	23,562	1,484	R0115000
(2)		%	(40.44)	(23,600)		管理費区分
材料	軽油		15.35	143	567.2	Z6702002
(2)		%	(14.89)	(138)		管理費区分
損料	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		44.45	20,847	1,642	M0301005
(2)		%	(44.67)	(20,847)		管理費区分
	１０ｔ積級					
雑費	諸雑費		0.02		0.8	XX000001
(2)		%				管理費区分
4	整地		1,500		204,715	第 23号内訳書
		m3	1,500		204,715	単位数量 1,500
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)		管理費区分
				Q01 作業区分	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単価適用 2025.09
				Q02 敷均し費	整地 ｍ３	歩掛適用 2025.09
						労務調整 1
						超過-規制 00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
6P (1)	整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)	 ｍ３	1,515 1,515	141.6 141.6 J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	214,524 214,524 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し (140.4) (22.8 %) (53.11 %) (24.09 %) (0 %)	単価表なし CA900310 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.09 歩掛適用 2025.09 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	 %	47.2 (53.11)	25,908 (28,900)	66.84	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	 %	24.75 (24.09)	143 (138)	35.04	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	 %	28 (22.8)	10,900 (8,800)	39.65	L1010007 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	 %	0.05		0.07	XX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
4	舗装版破砕		600		117,605	第　24号内訳書
		m2	600		117,605	単位数量　600
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm		管理費区分
				Q01 施工区分	機械施工	単価適用　2025.09
				Q02 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	歩掛適用　2025.09
				Q03 舗装版厚	5 ｃｍ	労務調整　1
				Q04 舗装版破砕費	舗装版破砕　ｍ２	超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P	舗装版破砕		600	205.4	123,240	単価表なし
(1)		ｍ２	600	205.4	123,240	CB430310
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り			J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	
				J02 障害等の有無	無し	単位数量　1
				J03 騒音振動対策	不要	管理費区分
				J04 舗装版厚	15cm以下	単価適用　2025.09
				J06 積込作業の有無	有り	歩掛適用　2025.09
				J07 費用の内訳	全ての費用	労務調整　1
				標準単価	(217.37)	超過-規制　00-00-00-02
				機械構成比率	(12.85 %)	一括割増率 0%
				労務構成比率	(81.24 %)	機械補正 0
				材料構成比率	(5.91 %)	材料補正 1.000
				市場単価構成比率	(0 %)	日当り作業量
労務	土木一般世話役		30.24	29,988	62.11	R0125000
(2)		%	(29.54)	(31,000)		管理費区分
労務	運転手（特殊）		26.1	25,908	53.62	R0114000
(2)		%	(27.52)	(28,900)		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	普通作業員	% %	21.88 (24.18)	21,726 (25,400)	44.95	R0102000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	6.48 (5.91)	143 (138)	13.31	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)	% %	15.24 (12.85)	7,240 (6,460)	31.3	L1010012 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.06		0.11	XX000001 管理費区分
4	殻運搬	m3	34 34	156,245 156,245		第　25号内訳書 単位数量　34
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		管理費区分
				Q01 殻種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単価適用　2025.09
				Q02 殻運搬費	殻運搬　ｍ３	歩掛適用　2025.09
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P (1)	殻運搬 舗装版破砕	ｍ３ ｍ３	33.6 33.6	4,873 4,873	163,732 163,732	単価表なし CB227010
				J01 殻発生作業	舗装版破砕	
				J02 積込工法区分	機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)	単位数量　1
				J03 DID区間の有無	無し	管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
				J07 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	22.0km以下 全ての費用 （ 4,846.9） （ 44.05 %） （ 39.87 %） （ 16.08 %） （ 0 %）	単価適用 2025.09 歩掛適用 2025.09 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（一般）	% %	39.59 (39.87)	23,562 (23,600)	1,929	R0115000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	16.57 (16.08)	143 (138)	807.6	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	% %	43.81 (44.05)	20,847 (20,847)	2,135	M0301005 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.03		1.4	XX000001 管理費区分
4	殻処分	m3 m3	34 34		135,629 135,629	第 26号内訳書 単位数量 34 管理費区分
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 Q01 殻種別 Q02 処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 処分費（ｍ３） ｍ３	単価適用 2025.09 歩掛適用 2025.09 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0%

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
標準 (1)	処分費（ｍ３）	 ｍ３	33.6 33.6	4,230 4,230	142,128 142,128	第　91号単価表 WB020051 01編14章001項 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
登録 (2)	処分費 アスファルト殻　(有)球磨川商事	 ｍ３	100 100	4,230 4,230	423,000 423,000	Y7600000-003 管理費区分 T
3	交通管理工	 式	1 1	 工種区分	96,792 96,792 工種なし	 地区　水俣
4	交通誘導警備員	 人日	7 7	 Q01 交通誘導警備員費	96,792 96,792 交通誘導警備員Ｂ　人日	第　27号内訳書 単位数量　7 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0%

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
標準 (1)	交通誘導警備員Ｂ	 人日	7 7	14,490 14,490	101,430 101,430	第　95号単価表 WB010212 02編05章021項 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
1	直接工事費	 式	1 1		165,919,941 163,122,206	
1	共通仮設費	 式	1 1		14,901,026 14,700,296	
2	共通仮設費	 式	1 1		2,539,328 2,514,718	
3	技術管理費	 式	1 1	 工種区分	1,093,600 1,093,600 工種なし	

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
4	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		1	1,093,600		第　28号内訳書
		式	1	1,093,600		単位数量　1
				Q01 ｼｽﾃﾑ初期費	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)　式	管理費区分
						単価適用　2025.09
						歩掛適用　2025.09
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
標準	システム初期費（ＩＣＴ）		1	598,000		第　96号単価表
(1)		式	1	598,000		WB010510
	ﾊﾞｯｸﾎｳ			J01 対象機械	ﾊﾞｯｸﾎｳ	01編02章002項
						単位数量　1
						管理費区分
						単価適用　2025.09
						歩掛適用　2025.09
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
標準	システム初期費（ＩＣＴ）		1	548,000		第　97号単価表
(1)		式	1	548,000		WB010510
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ			J01 対象機械	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	01編02章002項
						単位数量　1
						管理費区分
						単価適用　2025.09
						歩掛適用　2025.09
						労務調整　1

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
						超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
3	現場環境改善費（率計上）	式	1 1	1,445,728 1,421,118 市街地補正　　市街地以外		
2	共通仮設費（率計上）	式	1 1	12,361,698 12,185,578 主たる工種　河川工事 施工地域・工事場所補正　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受け　0 除雪工事補正　補正無　1 ICT施工補正　補正しない　1 週休２日の間接費補正　週休２日（閉所）完全週休２日（土日）　1.02	
1	純工事費	式	1 1	180,820,967 177,822,502		
2	現場管理費	式	1 1	45,857,758 45,255,804 施工地域・工事場所補正　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受け　0 施工時期補正　0 積雪寒冷地域区分　0 冬期日数　0 工期日数　492 熱中症補正　0 工期期間の真夏日　0 真夏日対象工期日数　0 緊急工事補正　補正しない　0 砂防・地滑り工事補正　補正しない　0	

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
				ICT施工補正　補正しない	1	
				週休２日の間接費補正　週休２日（閉所）完全週休２日（土日）	1.03	
1	工事原価	式	1 1	226,678,725	322,280,495	
2	一般管理費等	式	1 1	34,621,275	44,949,505	
				財団法人等による補正　補正しない	1	
				前払金支出割合　３５％を超えるもの・補正しない	1	
				契約保証に係る補正　発注者が金銭的保証を必要とする場合	0.04	
1	工事価格	式	1 1	261,300,000	367,230,000	
1	消費税相当額	式	1 1	26,130,000	36,723,000	
1	工事費計	式	1 1	287,430,000	403,953,000	

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
1	築堤･護岸		0		0	週休２日（閉所）
	【白石地区】		1		65,634,763	完全週休２日（土日）
		式				地区　水俣
2	河川土工		0		0	
			1		32,538,220	
		式				地区　水俣
3	盛土工		0		0	
			1		15,028,170	
		式		工種区分	河川工事	地区　水俣
4	路体(築堤)盛土		0	0	0	第　1号単価表
		m3	1,600	6,103	9,764,800	単位数量　1
				2.5m未満		管理費区分
				Q01 施工幅員	2.5m未満	単価適用　2026. 3
				Q02 敷均し･締固め費	路体（築堤）盛土　ｍ３	歩掛適用　2026. 3
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P	路体（築堤）盛土		0	0	0	単価表なし
(1)		ｍ３	1	6,103	6,103	CA900030
	2.5m未満			J01 施工幅員	2.5m未満	
				標準単価	(6,792.2)	単位数量　1
				機械構成比率	(0.73 %)	管理費区分
				労務構成比率	(99.02 %)	単価適用　2026. 3
				材料構成比率	(0.25 %)	歩掛適用　2026. 3
				市場単価構成比率	(0 %)	労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% % %	88.66 (89.77)	22,542 (25,400)	5,411	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% % %	10.05 (9.25)	27,642 (28,300)	613.6	R0101000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % %	0.26 (0.25)	131 (138)	16.11	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．８～１．１ｔ	% % %	1 (0.73)	1,930 (1,560)	61.34	L1070002 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% % %	0.03		0.95	XX000001 管理費区分
4	積込(ﾙｰｽﾞ)	m3	0 1,700	0 261.1	0 443,870	第　2号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0%
				土砂 土量50,000m3未満		
				Q01 土質	土砂	
				Q02 作業内容	土量50,000m3未満	
				Q03 機械積込費	積込（ルーズ） ｍ３	

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 261.1 J01 土質 J02 作業内容 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 261.1 土砂 土量50,000m3未満 (267) (42.39 %) (38.74 %) (18.87 %) (0 %)	単価表なし CA900010 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2026. 3 歩掛適用 2026. 3 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	％	38.31 (38.74)	27,948 (28,900)	100	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	％	18.31 (18.87)	131 (138)	47.82	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	％	43.34 (42.39)	21,500 (21,500)	113.1	M0202142 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	％	0.04		0.18	XX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
4	土砂等運搬		0	0	0	第　3号単価表
		m3	1,750	2,754	4,819,500	単位数量　1
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)		管理費区分
				Q01 土砂等発生現場	標準	単価適用　2026. 3
				Q02 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	歩掛適用　2026. 3
				Q03 運搬費	土砂等運搬　ｍ３	労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P	土砂等運搬		0	0	0	単価表なし
(1)		ｍ３	1	2,754	2,754	CB210110
	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			J01 土砂等発生現場	標準	
				J02 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	単位数量　1
				J03 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	管理費区分
				J04 DID区間の有無	無し	単価適用　2026. 3
				J05 運搬距離(km)(DID区間無)	22.5km以下	歩掛適用　2026. 3
				標準単価	(2,742.6)	労務調整　1
				機械構成比率	(44.67 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(40.44 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(14.89 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(0 %)	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	運転手（一般）		41.42	24,276	1,140	R0115000
(2)		%	(40.44)	(23,600)		管理費区分
材料	軽油		14.07	131	387.6	Z6702002
(2)		%	(14.89)	(138)		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	% %	44.48 (44.67)	20,847 (20,847)	1,225	M0301005 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.03		1.4	XX000001 管理費区分
3	盛土工(ICT)	式	0 1	工種区分	0 17,510,050 河川工事	地区　水俣
4	路体(築堤)盛土(ICT)	m3 m3	0 3,900	0 281.2 Q01 敷均し･締固め費	0 1,096,680 路体（築堤）盛土(ICT)　ｍ３	第　4号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ） 20,000m3未満 無し	ｍ３ ｍ３	0 1	0 281.2 J01 施工数量 J02 障害の有無 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 281.2 20,000m3未満 無し (283.8) (56.13 %) (31.97 %) (11.9 %) (0 %)	単価表なし CA900440 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	31.2 (31.97)	27,948 (28,900)	87.74	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	11.4 (11.9)	131 (138)	32.05	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型］ ７ｔ級	% %	36.22 (35.56)	32,100 (31,800)	101.8	L1006001 管理費区分
賃料 (2)	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型）	% %	14.65 (14.52)	13,000 (13,000)	41.2	L1300005 管理費区分
賃料 (2)	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］ 運転質量１１～１２ｔ	% %	6.48 (6.05)	11,900 (11,200)	18.24	L1071001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.05		0.17	XX000001 管理費区分
4	路床盛土(ICT)	m3 m3	0 1,000	0 405.8 Q01 敷均し･締固め費	0 405,800 路床盛土(ICT) ｍ３	第 5号単価表 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2026. 3

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事 （ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						歩掛適用 2026. 3 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	路床盛土（ＩＣＴ） 20,000m3未満 無し	 ｍ３	0 1	0 405.8 J01 施工数量 20,000m3未満 J02 障害の有無 無し 標準単価 (409.83) 機械構成比率 (52.6 %) 労務構成比率 (33.84 %) 材料構成比率 (13.56 %) 市場単価構成比率 (0 %)	0 405.8	単価表なし CA900450 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2026. 3 歩掛適用 2026. 3 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	 %	33.05 (33.84)	27,948 (28,900)	134.1	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	 %	13 (13.56)	131 (138)	52.75	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型］ ７ｔ級	 %	32.06 (31.45)	32,100 (31,800)	130.1	L1006001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
賃料 (2)	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型）	 ％	12.96 (12.84)	13,000 (13,000)	52.62	L1300005 管理費区分
賃料 (2)	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］ 運転質量１１～１２ｔ	％	8.91 (8.31)	11,900 (11,200)	36.18	L1071001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	％	0.02		0.05	XX000001 管理費区分
4	積込(ﾙｰｽﾞ)	m3	0 5,300	0 261.1	0 1,383,830	第　6号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 261.1	0 261.1	単価表なし CA900010 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02

土砂 土量50,000m3未満		
Q01 土質	土砂	
Q02 作業内容	土量50,000m3未満	
Q03 機械積込費	積込（ルーズ）	ｍ３

J01 土質	土砂	
J02 作業内容	土量50,000m3未満	
標準単価	(267)	
機械構成比率	(42.39 %)	
労務構成比率	(38.74 %)	
材料構成比率	(18.87 %)	
市場単価構成比率	(0 %)	

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	38.31 (38.74)	27,948 (28,900)	100	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	18.31 (18.87)	131 (138)	47.82	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	% %	43.34 (42.39)	21,500 (21,500)	113.1	M0202142 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.04		0.18	XX000001 管理費区分
4	土砂等運搬	m3	0 5,310	0 2,754	0 14,623,740	第 7号単価表 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2026. 3 歩掛適用 2026. 3 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
				Q01 土砂等発生現場	標準	
				Q02 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	
				Q03 運搬費	土砂等運搬 ｍ３	

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
6P (1)	土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	 m３	0 1	0 2,754 J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無) 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 2,754 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下 (2,742.6) (44.67 %) (40.44 %) (14.89 %) (0 %)	単価表なし CB210110 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2026. 3 歩掛適用 2026. 3 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（一般）	% %	41.42 (40.44)	24,276 (23,600)	1,140	R0115000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	14.07 (14.89)	131 (138)	387.6	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	% %	44.48 (44.67)	20,847 (20,847)	1,225	M0301005 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.03		1.4	XX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
2	擁壁工	式	0 1		0 12,699,461	地区　水俣
3	作業土工	式	0 1		0 667,029 工種区分　道路改良工事	地区　水俣
4	床掘り	m3	0 330		0 83,500 土砂 Q01 土質　土砂 Q02 掘削費　床掘り　ｍ３	第　1号内訳書 単位数量　330 管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	床掘り 土砂 標準 無し 無し	ｍ３	0 334	0 250	0 83,500 J01 土質　土砂 J02 施工方法　標準 J03 土留方式の種類　無し J04 障害の有無　無し 標準単価　(244.12) 機械構成比率　(22.47 %) 労務構成比率　(53.87 %) 材料構成比率　(23.66 %) 市場単価構成比率　(0 %)	単価表なし CB210030 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	50.87 (53.87)	27,948 (28,900)	127.1	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	21.93 (23.66)	131 (138)	54.82	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% %	27.17 (22.47)	10,900 (8,800)	67.94	L1010007 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.03		0.14	XX000001 管理費区分
4	埋戻し	m3	0 210	土砂	0 485,233	第　2号内訳書 単位数量　210 管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m３	0 134	0 1,946 J01 施工方法 標準単価 機械構成比率	0 260,764 最大埋戻幅1m以上4m未満 (2,025.1) (9.29 %)	単価表なし CB210410 単位数量　1 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				労務構成比率	(82.13 %)	単価適用　2026. 3
				材料構成比率	(8.58 %)	歩掛適用　2026. 3
				市場単価構成比率	(0 %)	労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% %	37.09 (40.17)	22,542 (25,400)	721.9	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %	26.7 (26.27)	27,642 (28,300)	519.6	R0101000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	15.78 (15.69)	27,948 (28,900)	307.2	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	8.34 (8.45)	131 (138)	162.4	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	ガソリン レギュラー	% %	0.12 (0.13)	138 (154)	2.35	Z6704001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% %	10.04 (7.79)	10,900 (8,800)	195.4	L1010007 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
賃料 (2)	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．５～０．６ｔ	% %	1.77 (1.41)	1,520 (1,260)	34.44	L1070001 管理費区分
賃料 (2)	タンパ及びランマ 質量　６０～８０ｋｇ	% %	0.12 (0.09)	620 (471)	2.39	L1180001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.04		0.32	XX000001 管理費区分
6P (1)	埋戻し 最大埋戻幅1m未満	ｍ３ ｍ３	0 72.2	0 3,109 J01 施工方法 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 224,469 最大埋戻幅1m未満 (3,339.7) (8.95 %) (87.5 %) (3.55 %) (0 %)	単価表なし CB210410 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% %	50.77 (53.26)	22,542 (25,400)	1,578	R0102000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	特殊作業員	% %	26.67 (25.42)	27,642 (28,300)	829.2	R0101000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	9.16 (8.82)	27,948 (28,900)	284.8	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	2.77 (2.72)	131 (138)	86.23	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	ガソリン レギュラー	% %	0.79 (0.83)	138 (154)	24.83	Z6704001 管理費区分
損料 (2)	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］ 排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	% %	8.99 (8.37)	18,200 (18,200)	279.5	M0202123 管理費区分
賃料 (2)	タンパ及びランマ 質量　６０～８０ｋｇ	% %	0.82 (0.58)	620 (471)	25.49	L1180001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.03		0.95	XX000001 管理費区分
4	基面整正	m2 m2	0 220	0 98,296	0	第　3号内訳書 単位数量　220 管理費区分 単価適用　2026. 3
				Q01 基面整正費　基面整正	ｍ２	

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回 入 力 条 件	金 額 前回／今回	摘 要
						歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	基面整正	ｍ２	0 218	0 450.9 標準単価　（　508） 機械構成比率　（　0　%） 労務構成比率　（　100　%） 材料構成比率　（　0　%） 市場単価構成比率　（　0　%）	0 98,296	単価表なし CB210080 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	%	99.98 (100　)	22,542 （　25,400　）	450.8	R0102000 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.02		0.1	XX000001 管理費区分
3	場所打擁壁工(構造物単位)	式	0 1	工種区分	0 939,039 河川工事	地区　水俣

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
4	重力式擁壁		0		0	第　4号内訳書
		m3	14		934,732	単位数量　14
				2m以上5m以下 18-8-40(高炉)		管理費区分
				Q01 擁壁平均高さ	2m以上5m以下	単価適用　2026. 3
				Q02 本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)	歩掛適用　2026. 3
				Q04 ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁構築費	重力式擁壁　ｍ３	労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P	重力式擁壁		0	0	0	単価表なし
(1)		ｍ３	13.8	66,680	920,184	CB226320
	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り			J01 擁壁平均高さ	2m以上5m以下	
				J02 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)	単位数量　1
				J03 基礎砕石の有無	有り	管理費区分
				J04 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	無し	単価適用　2026. 3
				J05 養生工の種類	一般養生	歩掛適用　2026. 3
				J06 圧送管延長距離区分	延長無し	労務調整　1
				標準単価	(64,541)	超過-規制　00-00-00-02
				機械構成比率	(6.31 %)	一括割増率 0%
				労務構成比率	(61.09 %)	機械補正 0
				材料構成比率	(32.6 %)	材料補正 1.000
				市場単価構成比率	(0 %)	日当り作業量
労務	型わく工		12.42	28,458	8,283	R0133000
(2)		%	(13.53)	(30,000)		管理費区分
労務	普通作業員		11.14	22,542	7,434	R0102000
(2)		%	(12.98)	(25,400)		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	土木一般世話役	% % %	9.87 (9.6)	32,946 (31,000)	6,584	R0125000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% % %	2.04 (2.19)	27,948 (28,900)	1,366	R0114000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% % %	21.12		14,084	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－４０	% % %	36.49 (31.82)	23,400 (19,750)	24,332	Z2012010 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % %	0.49 (0.54)	131 (138)	330.8	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% % %	0.27		182.9	ZX000001 管理費区分
損料 (2)	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式 ］ 圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	% % %	4.19 (4.33)	52,800 (52,800)	2,794	M0903010 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	% % %	1.91		1,277	MX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
雑費 (2)	諸雑費	 %	0.06		12.3	XX000001 管理費区分
6P (1)	裏込砕石 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	 m３	0 1.9	0 7,657 J01 砕石の種類 J02 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 14,548 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 (6,546.5) (4.22 %) (69.23 %) (26.55 %) (0 %)	単価表なし CB221120 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2026. 3 歩掛適用 2026. 3 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	 %	25.58 (33.72)	22,542 (25,400)	1,959	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	 %	12.34 (14.78)	27,642 (28,300)	945	R0101000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	 %	9.59 (11.61)	27,948 (28,900)	735	R0114000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	土木一般世話役	% %	7.91 (8.71)	32,946 (31,000)	605.9	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	0.33		25.29	RX000001 管理費区分
材料 (2)	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	% %	36.03 (21.99)	2,300 (1,200)	2,759	Z2122003 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	3.68 (4.54)	131 (138)	282.1	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% %	0.02		2.29	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% %	4.44 (4.2)	10,900 (8,800)	340.5	L1010007 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	% %	0.02		1.62	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.06		1.3	XX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事 （ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
4	止水ｺﾝｸﾘｰﾄ		0		0	第 5号内訳書
		m3	0.09		4,307	単位数量 0.09
	18-8-25(高炉)					管理費区分
						単価適用 2026. 3
						歩掛適用 2026. 3
						労務調整 1
						超過-規制 00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P	コンクリート		0	0	0	単価表なし
(1)		m３	0.09	33,440	3,009	CB240010
	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉)			J01 構造物種別	無筋･鉄筋構造物	
				J02 打設工法	人力打設	単位数量 1
				J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25(高炉)	管理費区分
				J05 養生工の種類	一般養生	単価適用 2026. 3
				J07 現場内小運搬の有無	無し	歩掛適用 2026. 3
				J13 費用の内訳	全ての費用	労務調整 1
				標準単価	(30,615)	超過-規制 00-00-00-02
				機械構成比率	(0 %)	一括割増率 0%
				労務構成比率	(28.68 %)	機械補正 0
				材料構成比率	(71.32 %)	材料補正 1.000
				市場単価構成比率	(0 %)	日当り作業量
労務	普通作業員		10.44	22,542	3,491	R0102000
(2)		%	(12.85)	(25,400)		管理費区分
労務	特殊作業員		6.52	27,642	2,182	R0101000
(2)		%	(7.3)	(28,300)		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	土木一般世話役	% % %	6.4 (6.58)	32,946 (31,000)	2,140	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% % %	1.7		570.1	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－２５（２０）	% % %	74.89 (71.32)	23,400 (20,400)	25,045	Z2012001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% % %	0.05		11.9	XX000001 管理費区分
6P (1)	型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２ m２ m２	0 0.27	0 4,811 J01 型枠の種類 J02 構造物の種類 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 1,298 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ (5,104.7) (0 %) (100 %) (0 %) (0 %)	単価表なし CB240210 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2026. 3 歩掛適用 2026. 3 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	型わく工	% % %	59.16 (58.78)	28,458 (30,000)	2,846	R0133000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% % %	18.73 (19.9)	22,542 (25,400)	901.5	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% % %	6.84 (6.07)	32,946 (31,000)	329.3	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% % %	15.24		733.6	RX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% % %	0.03		0.6	XX000001 管理費区分
3	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	式	0 1	工種区分	0 11,093,393 河川工事	地区　水俣
4	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	m	0 119	0.8m以上4.0m以下	0 10,890,456	第　6号内訳書 単位数量　119 管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0%

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
						機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下 有り 有り	 m	0 13	0 9,394 J01 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ J02 基礎砕石の有無 J03 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 122,122 0.5m以上1.0m以下 有り 有り (30,500) (2.32 %) (28.28 %) (69.4 %) (0 %)	単価表なし CB222110 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2026. 3 歩掛適用 2026. 3 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	 %	14.52 (5.04)	22,542 (25,400)	1,364	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	 %	10.59 (3.07)	32,946 (31,000)	995.1	R0125000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	 %	9.01 (2.87)	27,948 (28,900)	846.5	R0114000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	 %	8.91 (2.81)	27,642 (28,300)	837.1	R0101000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
労務 (2)	その他（労務）	% 	45.22 	4,248 		RX000001 管理費区分
登録 (2)	コンクリート擁壁 材料費別途計上	% 	0 (67.58)	0 (41,200)	0 	Y0280000-002 管理費区分
材料 (2)	軽油	% 	2.74 (0.89)	131 (138)	257.6 	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% 	0.03 	3.49 		ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	% 	4.36 (1.13)	11,700 (9,840)	409.7 	L1010004 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	% 	4.59 	431.5 		MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.03 	1.01 		XX000001 管理費区分
6P (1)	プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m 	0 79.2	0 12,950 J01 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ J02 基礎砕石の有無	0 1,025,640 1.0mを超え2.0m以下 有り	単価表なし CB222110 単位数量 1

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				J03 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無　有り 標準単価　(53,928) 機械構成比率　(1.81 %) 労務構成比率　(22.1 %) 材料構成比率　(76.09 %) 市場単価構成比率　(0 %)		管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% (3.62)	13.37 (3.62)	22,542 (25,400)	1,732	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% (2.21)	9.78 (2.21)	32,946 (31,000)	1,266	R0125000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% (2.06)	8.29 (2.06)	27,948 (28,900)	1,074	R0114000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% (2.02)	8.21 (2.02)	27,642 (28,300)	1,064	R0101000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	%	48.79	6,319		RX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
登録 (2)	コンクリート擁壁 材料費別途計上	 %	0 (74.67)	0 (80,500)	0	Y0280000-002 管理費区分
材料 (2)	軽油	 %	2.52 (0.64)	131 (138)	327.6	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	 %	0.02		3.39	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	 %	4.01 (0.81)	11,700 (9,840)	519.3	L1010004 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	 %	4.95		641.2	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	 %	0.06		3.51	XX000001 管理費区分
6P (1)	プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準	 m	0 14	0 16,960 J01 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ J02 基礎砕石の有無 J03 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数 標準単価 機械構成比率	0 237,440 2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準 (84,928) (5.48 %)	単価表なし CB222110 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2026. 3 歩掛適用 2026. 3 労務調整 1

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				労務構成比率	(13.83 %)	超過-規制 00-00-00-02
				材料構成比率	(80.69 %)	一括割増率 0%
				市場単価構成比率	(0 %)	機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% %	12.04 (2.71)	22,542 (25,400)	2,042	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	8.83 (1.66)	32,946 (31,000)	1,498	R0125000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %	7.38 (1.51)	27,642 (28,300)	1,252	R0101000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	38.21		6,480	RX000001 管理費区分
登録 (2)	コンクリート擁壁 材料費別途計上	% %	0 (80.69)	0 (137,000)	0	Y0280000-002 管理費区分
賃料 (2)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊	% %	14.23 (2.33)	53,200 (43,600)	2,414	L1130006 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事	（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
損料 (2)	その他（機械）	% 	19.24 	3,264		MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.07 	10		XX000001 管理費区分
6P (1)	プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 無し 有り 標準	m	0 6	0 13,790 J01 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ J02 基礎砕石の有無 J03 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 82,740 2.0mを超え3.5m以下 無し 有り 標準 (81,852) (4.62 %) (11.67 %) (83.71 %) (0 %)	単価表なし CB222110 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2026. 3 歩掛適用 2026. 3 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% 	14.85 (2.82)	22,542 (25,400)	2,048	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% 	10.85 (1.72)	32,946 (31,000)	1,496	R0125000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	特殊作業員	% (1.57)	9.1 (1.57)	27,642 (28,300)	1,255	R0101000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	%	31.67		4,367	RX000001 管理費区分
登録 (2)	コンクリート擁壁 材料費別途計上	% (83.71)	0 (83.71)	0 (137,000)	0	Y0280000-002 管理費区分
賃料 (2)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊	% (2.42)	17.52 (2.42)	53,200 (43,600)	2,416	L1130006 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	%	15.93		2,197	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.08		11	XX000001 管理費区分
6P (1)	プレキャスト擁壁設置 3.5mを超え5.0m以下 無し 有り 標準	m	0 7	0 18,600 J01 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ J02 基礎砕石の有無 J03 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数 標準単価 機械構成比率	0 130,200 3.5mを超え5.0m以下 無し 有り 標準 (232,080) (2.2 %)	単価表なし CB222110 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2026. 3 歩掛適用 2026. 3 労務調整 1

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				労務構成比率	(5.55 %)	超過-規制 00-00-00-02
				材料構成比率	(92.25 %)	一括割増率 0%
				市場単価構成比率	(0 %)	機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% %	14.17 (1.28)	22,542 (25,400)	2,636	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	10.34 (0.78)	32,946 (31,000)	1,923	R0125000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %	8.65 (0.71)	27,642 (28,300)	1,609	R0101000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	33.29		6,191	RX000001 管理費区分
登録 (2)	コンクリート擁壁 材料費別途計上	% %	0 (92.25)	0 (428,000)	0	Y0280000-002 管理費区分
賃料 (2)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊	% %	16.74 (1.1)	53,200 (43,600)	3,114	L1130006 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事	（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
損料 (2)	その他（機械）	%	16.74	3,114		MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.07	13		XX000001 管理費区分
6P (1)	基礎砕石 27.5cmを超え30.0cm以下	m２	0 33.7	0 2,365 J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 79,700 27.5cmを超え30.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 (2,031.7) (4.74 %) (69.59 %) (25.67 %) (0 %)	単価表なし CB221110 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2026. 3 歩掛適用 2026. 3 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	%	25.5 (33.45)	22,542 (25,400)	603.1	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	%	11.84 (14.12)	27,642 (28,300)	280.2	R0101000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（特殊）	% % %	10.89 (13.11)	27,948 (28,900)	257.5	R0114000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% % %	7.69 (8.43)	32,946 (31,000)	182	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% % %	0.38		9.18	RX000001 管理費区分
材料 (2)	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	% % %	35 (21.26)	2,300 (1,200)	827.8	Z2122003 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % %	3.57 (4.38)	131 (138)	84.47	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% % %	0.04		1.06	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% % %	5.01 (4.71)	10,900 (8,800)	118.5	L1010007 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	% % %	0.03		0.75	MX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事 （ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
雑費 (2)	諸雑費	 %	0.05		0.44	XX000001 管理費区分
6P (1)	裏込砕石 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	 m３	0 57.1	0 7,657 J01 砕石の種類 J02 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 437,214 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 (6,546.5) (4.22 %) (69.23 %) (26.55 %) (0 %)	単価表なし CB221120 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2026. 3 歩掛適用 2026. 3 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	 %	25.58 (33.72)	22,542 (25,400)	1,959	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	 %	12.34 (14.78)	27,642 (28,300)	945	R0101000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	 %	9.59 (11.61)	27,948 (28,900)	735	R0114000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	土木一般世話役	% % %	7.91 (8.71)	32,946 (31,000)	605.9	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% % %	0.33		25.29	RX000001 管理費区分
材料 (2)	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	% % %	36.03 (21.99)	2,300 (1,200)	2,759	Z2122003 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % %	3.68 (4.54)	131 (138)	282.1	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% % %	0.02		2.29	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% % %	4.44 (4.2)	10,900 (8,800)	340.5	L1010007 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	% % %	0.02		1.62	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% % %	0.06		1.3	XX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事	（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
ｺﾒﾝﾄ (1)	●材料費		0 1	0 0	0 0	
登録 (1)	車両用防護柵設置型Ｌ型擁壁 H=800 L=2000	個	0 4	0 74,950	0 299,800	Y0800005-001 管理費区分
登録 (1)	車両用防護柵設置型Ｌ型擁壁 H=800 L=1000(短尺)	個	0 1	0 60,000	0 60,000	Y0800005-002 管理費区分
登録 (1)	車両用防護柵設置型Ｌ型擁壁 H=1000 L=2000	個	0 2	0 82,200	0 164,400	Y0800005-003 管理費区分
登録 (1)	車両用防護柵設置型Ｌ型擁壁 H=1250 L=2000	個	0 4	0 91,100	0 364,400	Y0800005-004 管理費区分
登録 (1)	車両用防護柵設置型Ｌ型擁壁 H=1250 L=2000 開口490×420	個	0 1	0 110,000	0 110,000	Y0800005-005 管理費区分
登録 (1)	車両用防護柵設置型Ｌ型擁壁 H=1500 L=2000 開口φ300	個	0 1	0 116,300	0 116,300	Y0800005-006 管理費区分
登録 (1)	車両用防護柵設置型Ｌ型擁壁 H=1500 L=2000	個	0 3	0 103,500	0 310,500	Y0800005-008 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
登録 (1)	車両用防護柵設置型Ｌ型擁壁 H=1750 L=2000	個	0 3	0 117,800	0 353,400	Y0800005-010 管理費区分
登録 (1)	車両用防護柵設置型Ｌ型擁壁 H=1750 L=1219(短尺)	個	0 1	0 109,400	0 109,400	Y0800005-011 管理費区分
登録 (1)	車両用防護柵設置型Ｌ型擁壁 H=2000 L=2000 開口450×450	個	0 1	0 158,300	0 158,300	Y0800005-012 管理費区分
登録 (1)	車両用防護柵設置型Ｌ型擁壁 H=2000 L=2000	個	0 1	0 139,300	0 139,300	Y0800005-014 管理費区分
登録 (1)	コンクリートＬ型擁壁(国土交通大臣認定品) 大地震対応型 H=1600 L=2000	個	0 4	0 76,500	0 306,000	Y0800005-015 管理費区分
登録 (1)	コンクリートＬ型擁壁(国土交通大臣認定品) 大地震対応型 H=1800 L=2000	個	0 5	0 93,700	0 468,500	Y0800005-016 管理費区分
登録 (1)	コンクリートＬ型擁壁(国土交通大臣認定品) 大地震対応型 H=1800 L=1000(短尺)	個	0 1	0 76,500	0 76,500	Y0800005-019 管理費区分
登録 (1)	コンクリートＬ型擁壁(国土交通大臣認定品) 大地震対応型 H=2000 L=2000	個	0 15	0 102,000	0 1,530,000	Y0800005-020 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
登録 (1)	コンクリートＬ型擁壁(国土交通大臣認定品) 大地震対応型 H=2000 L=1000(短尺)	個	0 1	0 83,200	0 83,200	Y0800005-021 管理費区分
登録 (1)	コンクリートＬ型擁壁(国土交通大臣認定品) 大地震対応型 H=2200 L=2000	個	0 4	0 123,000	0 492,000	Y0800005-022 管理費区分
登録 (1)	コンクリートＬ型擁壁(国土交通大臣認定品) 大地震対応型 H=2400 L=2000	個	0 1	0 144,000	0 144,000	Y0800005-024 管理費区分
登録 (1)	コンクリートＬ型擁壁(国土交通大臣認定品) 大地震対応型 H=2600 L=2000	個	0 1	0 168,000	0 168,000	Y0800005-025 管理費区分
登録 (1)	コンクリートＬ型擁壁(国土交通大臣認定品) 大地震対応型 H=2800 L=2000	個	0 1	0 193,000	0 193,000	Y0800005-026 管理費区分
登録 (1)	コンクリートＬ型擁壁(国土交通大臣認定品) 大地震対応型 H=3250 L=2000	個	0 1	0 412,100	0 412,100	Y0800005-027 管理費区分
登録 (1)	コンクリートＬ型擁壁(国土交通大臣認定品) 大地震対応型 H=3500 L=2000	個	0 2	0 431,400	0 862,800	Y0800005-028 管理費区分
登録 (1)	コンクリートＬ型擁壁(国土交通大臣認定品) 大地震対応型 H=3750 L=2000	個	0 2	0 504,900	0 1,009,800	Y0800005-029 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
登録 (1)	コンクリートＬ型擁壁(国土交通大臣認定品) 大地震対応型 H=4000 L=2000	個	0 1	0 527,300	0 527,300	Y0800005-031 管理費区分
登録 (1)	コンクリートＬ型擁壁(国土交通大臣認定品) 大地震対応型 H=4000 L=1000(短尺)	個	0 1	0 316,400	0 316,400	Y0800005-032 管理費区分
4	止水ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(高炉)	m3	0 3		0 132,601	第　7号内訳書 単位数量　3 管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉)	ｍ３	0 2.8	0 33,440	0 93,632	単価表なし CB240010
				J01 構造物種別	無筋･鉄筋構造物	
				J02 打設工法	人力打設	単位数量　1
				J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25(高炉)	管理費区分
				J05 養生工の種類	一般養生	単価適用　2026. 3
				J07 現場内小運搬の有無	無し	歩掛適用　2026. 3
				J13 費用の内訳	全ての費用	労務調整　1
				標準単価	(30,615)	超過-規制　00-00-00-02
				機械構成比率	(0 %)	一括割増率 0%
				労務構成比率	(28.68 %)	機械補正 0
				材料構成比率	(71.32 %)	材料補正 1.000
				市場単価構成比率	(0 %)	日当り作業量

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	普通作業員	% % %	10.44 (12.85)	22,542 (25,400)	3,491	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% % %	6.52 (7.3)	27,642 (28,300)	2,182	R0101000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% % %	6.4 (6.58)	32,946 (31,000)	2,140	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% % %	1.7		570.1	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－２５（２０）	% % %	74.89 (71.32)	23,400 (20,400)	25,045	Z2012001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% % %	0.05		11.9	XX000001 管理費区分
6P (1)	型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２ m２ m２	0 8.1	0 4,811	0 38,969	単価表なし CB240210
				J01 型枠の種類	一般型枠	
				J02 構造物の種類	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位数量　1
				標準単価	(5,104.7)	管理費区分
				機械構成比率	(0 %)	単価適用　2026. 3
				労務構成比率	(100 %)	歩掛適用　2026. 3
				材料構成比率	(0 %)	労務調整　1

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				市場単価構成比率	（ 0 %）	超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	型わく工	% （58.78 ）	59.16	28,458 （ 30,000 ）	2,846	R0133000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% （19.9 ）	18.73	22,542 （ 25,400 ）	901.5	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% （ 6.07 ）	6.84	32,946 （ 31,000 ）	329.3	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	%	15.24		733.6	RX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.03		0.6	XX000001 管理費区分
4	縦排水 VUφ300	0 m 1	0 1		0 64,903	第 8号内訳書 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2026. 3 歩掛適用 2026. 3 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
独自 (1)	縦排水管設置 ＶＵ３００(取付金具・９０° エルボ)	m	0 1.3	0 16,900	0 21,970	第　26号単価表 WYB00009 単位数量　10 管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務 (2)	土木一般世話役	人	0 1.9	0 32,946	0 62,597	R0125000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
労務 (2)	特殊作業員	人	0 1.9	0 27,642	0 52,519	R0101000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
労務 (2)	普通作業員	人	0 1.9	0 22,542	0 42,829	R0102000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
雑費 (2)	諸雑費（率＋まるめ） 7%	式	0 1		0 11,055 １：労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 諸雑費フラグ１の合計金額：157,945　諸雑費率：7%	X1001001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
ｺﾒﾝﾄ (1)	●材料費		0 1	0 0	0 0	
登録 (1)	硬質塩化ビニル管 ＶＵφ３００	m	0 1.3	0 6,910	0 8,983	Y1664000-001 管理費区分
登録 (1)	９０° エルボ ＶＵφ３００用	個	0 1	0 15,650	0 15,650	Y0800015-001 管理費区分
登録 (1)	取付金具 ＶＵφ３００用	式	0 1		0 18,300	Y0800015-003 管理費区分
4	擁壁開口部排水	箇所	0 1		0 5,433	第　9号内訳書 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
				VUφ300		
6P (1)	暗渠排水管 据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	0 0.7	0 7,762	0 5,433	単価表なし CB222770 単位数量　1 管理費区分
				J01 作業区分	据付	
				J02 管種別	直管	
				J03 呼び径	200～400mm	

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				J05 費用の内訳	全ての費用	単価適用　2026. 3
				標準単価	(5,064.1)	歩掛適用　2026. 3
				機械構成比率	(0 %)	労務調整　1
				労務構成比率	(16.42 %)	超過-規制　00-00-00-02
				材料構成比率	(83.58 %)	一括割増率 0%
				市場単価構成比率	(0 %)	機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% %	6.67 (11.53)	22,542 (25,400)	518.1	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	3.39 (4.89)	32,946 (31,000)	263.1	R0125000 管理費区分
登録 (2)	硬質塩化ビニル管 ＶＵφ３００	% %	89.92 (83.58)	6,910 (4,190)	6,980	Y1664000-001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.02		0.8	XX000001 管理費区分
2	付帯道路工	式	0 1		0 5,627,708	地区　水俣
3	路側防護柵工	式	0 1	工種区分	0 942,815 道路維持工事	地区　水俣

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事 （ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
4	防護柵基礎		0		0	第 10号内訳書
		m	19		942,815	単位数量 19
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎ﾌﾞﾛｯｸ B,C種		管理費区分
						単価適用 2026. 3
						歩掛適用 2026. 3
						労務調整 1
						超過-規制 00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
独自	ガードレール基礎ブロック設置		0	0	0	第 27号単価表
(1)		m	12.5	40,660	508,250	WYB00040
	タイプ１ 据付 H=６００（７００） B,C種					単位数量 10
						管理費区分
						単価適用 2026. 3
						歩掛適用 2026. 3
						労務調整 1
						超過-規制 00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
労務	土木一般世話役		0	0	0	R0125000
(2)		人	0.15	32,946	4,941	管理費区分
						諸雑費フラグ：1
労務	ブロック工		0	0	0	R0108000
(2)		人	0.15	27,846	4,176	管理費区分
						諸雑費フラグ：1

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
労務 (2)	普通作業員	人	0 0.67	0 22,542	0 15,103	R0102000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
労務 (2)	運転手（特殊）	人	0 0.15	0 27,948	0 4,192	R0114000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	0 0.15	0 11,700	0 1,755	L1010004 管理費区分 諸雑費フラグ：1
登録 (2)	ガードレール基礎ブロック B,C種 H=600(700) W=1000(ﾀｲﾌﾟ1) L=2000	個	0 5	0 73,600	0 368,000	Y0800005-007 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費（率＋まるめ） 28%	式	0 1	 0：指定なし（任意指定） 諸雑費フラグ１の合計金額：30,167	0 8,433 諸雑費率：28%	X1001001 管理費区分
独自 (1)	ガードレール基礎ブロック設置 タイプ２ 据付 H=６００（７００）Ｂ,Ｃ種	m	0 6	0 50,120	0 300,720	第　28号単価表 WYB00041 単位数量　10 管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
労務 (2)	土木一般世話役	人	0 0.15	0 32,946	0 4,941	R0125000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
労務 (2)	ブロック工	人	0 0.15	0 27,846	0 4,176	R0108000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
労務 (2)	普通作業員	人	0 0.78	0 22,542	0 17,582	R0102000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
労務 (2)	運転手（特殊）	人	0 0.15	0 27,948	0 4,192	R0114000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	0 0.15	0 11,700	0 1,755	L1010004 管理費区分 諸雑費フラグ：1
登録 (2)	ガードレール基礎ブロック B,C種 H=600(700) W=1000(ﾀｲﾌﾟ2) L=2000	個	0 5	0 91,500	0 457,500	Y0800005-009 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費（率＋まるめ） 34%	式	0 1		0 11,054 ０：指定なし（任意指定） 諸雑費フラグ１の合計金額：32,646　諸雑費率：34%	X1001001 管理費区分
6P (1)	コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し	ｍ３	0 2.5	0 32,790 J01 構造物種別 J02 打設工法	0 81,975 無筋･鉄筋構造物 人力打設	単価表なし CB240010 単位数量　1

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	各種	管理費区分
				J05 養生工の種類	一般養生	単価適用　2026. 3
				J07 現場内小運搬の有無	無し	歩掛適用　2026. 3
				J13 費用の内訳	全ての費用	労務調整　1
				標準単価	(30,615)	超過-規制　00-00-00-02
				機械構成比率	(0 %)	一括割増率 0%
				労務構成比率	(28.68 %)	機械補正 0
				材料構成比率	(71.32 %)	材料補正 1.000
				市場単価構成比率	(0 %)	日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% (12.85)	10.64 (12.85)	22,542 (25,400)	3,491	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% (7.3)	6.65 (7.3)	27,642 (28,300)	2,182	R0101000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% (6.58)	6.52 (6.58)	32,946 (31,000)	2,140	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	%	1.73		570.1	RX000001 管理費区分
登録 (2)	生コンクリート（高炉） W／C指定無し　１８－８－２５（２０）	% (71.32)	74.42 (71.32)	22,800 (20,400)	24,403	Y0210000-002 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事 （ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.04 		3.9 	XX000001 管理費区分
6P (1)	型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２ 	0 3.7	0 4,811 J01 型枠の種類 J02 構造物の種類 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 17,800 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ (5,104.7) (0 %) (100 %) (0 %) (0 %)	単価表なし CB240210 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2026. 3 歩掛適用 2026. 3 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	型わく工	% 	59.16 (58.78)	28,458 (30,000)	2,846 	R0133000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% 	18.73 (19.9)	22,542 (25,400)	901.5 	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% 	6.84 (6.07)	32,946 (31,000)	329.3 	R0125000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事	（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
労務 (2)	その他（労務）	%	15.24		733.6	RX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.03		0.6	XX000001 管理費区分
6P (1)	基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	ｍ２	0 25.2	0 1,352 J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 34,070 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 (1,263.6) (5.33 %) (78.32 %) (16.35 %) (0 %)	単価表なし CB221110 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2026. 3 歩掛適用 2026. 3 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	%	31.22 (37.64)	22,542 (25,400)	422.1	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	%	14.51 (15.9)	27,642 (28,300)	196.2	R0101000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	13.33 (14.75)	27,948 (28,900)	180.2	R0114000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	9.42 (9.49)	32,946 (31,000)	127.4	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	0.47		6.42	RX000001 管理費区分
材料 (2)	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	% %	20.4 (11.39)	2,300 (1,200)	275.8	Z2122003 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	4.37 (4.93)	131 (138)	59.13	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% %	0.04		0.61	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% %	6.13 (5.3)	10,900 (8,800)	82.95	L1010007 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	% %	0.03		0.46	MX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
雑費 (2)	諸雑費	％	0.08	0.73		XX000001 管理費区分
3	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 （県道部）	式	0 1	0 4,484,116 工種区分　舗装工事		地区　水俣
4	下層路盤(車道・路肩部)	m2	0 1,270	0 674.6 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 120ｍｍ	0 856,742	第　8号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
				Q01 路盤材種類　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		
				Q03 仕上り厚　120 ｍｍ		
				Q04 路盤材敷均し･締固め費　下層路盤（車道・路肩部）　ｍ２		
6P (1)	下層路盤（車道・路肩部） 120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m２	0 1	0 674.6 J01 全仕上り厚(実数入力)　120 mm	0 674.6	単価表なし CB410030 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
				J02 施工区分　1層施工		
				J03 材料　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		
				J04 費用の内訳　全ての費用		
				標準単価　（　1,289.3）		
				機械構成比率　（　5.72 %）		
				労務構成比率　（　18.33 %）		
				材料構成比率　（　75.95 %）		
				市場単価構成比率　（　0　%）		

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（特殊）	% % %	14.89 (8.06)	27,948 (28,900)	100.4	R0114000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% % %	5 (2.95)	22,542 (25,400)	33.75	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% % %	4.9 (2.63)	27,642 (28,300)	33.12	R0101000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% % %	4.38 (2.16)	32,946 (31,000)	29.59	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% % %	4.67		31.53	RX000001 管理費区分
材料 (2)	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	% % %	51.98 (74.21)	276,000 (753,000)	350.6	Z2122003 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % %	2.72 (1.5)	131 (138)	18.35	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% % %	0.17		1.16	ZX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
損料 (2)	モータグレーダ［土工用］ 排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	 ％	7.54 (3.95)	37,600 (37,600)	50.92	M0701021 管理費区分
賃料 (2)	ロードローラ［マカダム］ 運転質量１０～１２ｔ	 ％	1.06 (0.49)	5,100 (4,480)	7.19	L1050002 管理費区分
賃料 (2)	タイヤローラ［普通型］ 運転質量１３～１４ｔ	 ％	1.07 (0.49)	5,230 (4,550)	7.26	L1060004 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	 ％	1.55		10.47	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	 ％	0.07		0.26	XX000001 管理費区分
4	上層路盤(車道・路肩部)	 m2	0 1,270	0 785.2	0 997,204	第　9号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ		
				Q01 路盤材種類	粒度調整砕石 M-30	
				Q03 仕上り厚	100 ｍｍ	
				Q04 路盤材敷均し･締固め費	上層路盤（車道・路肩部）　ｍ２	

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
6P	上層路盤（車道・路肩部）		0	0	0	単価表なし
(1)		m２	1	785.2	785.2	CB410040
	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工			J01 材料	粒度調整砕石 M-30	
				J06 全仕上り厚(実数入力)	100 mm	単位数量 1
				J07 施工区分	1層施工	管理費区分
				J09 費用の内訳	全ての費用	単価適用 2026. 3
				標準単価	(637.83)	歩掛適用 2026. 3
				機械構成比率	(11.57 %)	労務調整 1
				労務構成比率	(37.08 %)	超過-規制 00-00-00-02
				材料構成比率	(51.35 %)	一括割増率 0%
				市場単価構成比率	(0 %)	機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	運転手（特殊）		12.81	27,948	100.6	R0114000
(2)		%	(16.31)	(28,900)		管理費区分
労務	普通作業員		4.3	22,542	33.79	R0102000
(2)		%	(5.97)	(25,400)		管理費区分
労務	特殊作業員		4.22	27,642	33.14	R0101000
(2)		%	(5.32)	(28,300)		管理費区分
労務	土木一般世話役		3.77	32,946	29.62	R0125000
(2)		%	(4.37)	(31,000)		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
労務 (2)	その他（労務）	% 	4.01 	 	31.51 	RX000001 管理費区分
材料 (2)	粒度調整砕石 Ｍ－３０	% 	58.29 (47.84)	360,000 (240,000)	457.7 	Z2124002 管理費区分
材料 (2)	軽油 	% 	2.33 (3.03)	131 (138)	18.34 	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料） 	% 	0.57 	 	4.49 	ZX000001 管理費区分
損料 (2)	モータグレーダ［土工用］ 排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	% 	6.49 (7.99)	37,600 (37,600)	50.96 	M0701021 管理費区分
賃料 (2)	ロードローラ［マカダム］ 運転質量１０～１２ｔ	% 	0.92 (1)	5,100 (4,480)	7.26 	L1050002 管理費区分
賃料 (2)	タイヤローラ［普通型］ 運転質量１３～１４ｔ	% 	0.92 (0.99)	5,230 (4,550)	7.25 	L1060004 管理費区分
損料 (2)	その他（機械） 	% 	1.32 	 	10.43 	MX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.05 	0.11 		XX000001 管理費区分
4	表層(車道・路肩部)	m2	0 1,270	0 2,071	0 2,630,170	第　10号単価表 単位数量　1
	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超					管理費区分
	Q01 材料種類			再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)		単価適用　2026. 3
	Q03 舗装厚				50 ｍｍ	歩掛適用　2026. 3
	Q04 平均幅員			3.0m超		労務調整　1
	Q05 施工費			表層（車道・路肩部）	ｍ２	超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P (1)	表層（車道・路肩部）	ｍ２	0 1	0 2,071	0 2,071	単価表なし CB410260
	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０）					
	J01 平均幅員			3.0m超		
	J04 1層当り平均仕上り厚(70mm以下)(				50 mm	単位数量　1
	J05 材料			再生密粒度アスコン（２０）		管理費区分
	J06 瀝青材料種類			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		単価適用　2026. 3
	J07 費用の内訳			全ての費用		歩掛適用　2026. 3
	標準単価			(1,808.7)		労務調整　1
	機械構成比率			(1.38 %)		超過-規制　00-00-00-02
	労務構成比率			(10.17 %)		一括割増率 0%
	材料構成比率			(88.45 %)		機械補正 0
	市場単価構成比率			(0 %)		材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% 	2.83 (3.66)	22,542 (25,400)	58.74 	R0102000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	1.73 (2.06)	27,948 (28,900)	36.03	R0114000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %	1.73 (2.03)	27,642 (28,300)	35.86	R0101000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	0.67 (0.73)	32,946 (31,000)	14.03	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	1.39		28.83	RX000001 管理費区分
材料 (2)	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（２０）	% %	82.63 (80.7)	680,000 (580,000)	1,711	Z4101003 管理費区分
材料 (2)	アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用	% %	7.17 (7.17)	118 (103)	148.5	Z4130002 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	0.4 (0.49)	131 (138)	8.41	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% %	0.09		1.9	ZX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
賃料 (2)	アスファルトフィニッシャ ［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%	0.82 (0.88)	31,500 (29,500)	16.99	L1210002 管理費区分
賃料 (2)	タイヤローラ［普通型］ 運転質量１３～１４ｔ	%	0.14 (0.14)	5,230 (4,480)	2.95	L1060004 管理費区分
賃料 (2)	ロードローラ［マカダム］ 運転質量１０～１２ｔ	%	0.12 (0.13)	5,100 (4,480)	2.67	L1050002 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	%	0.21		4.52	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.07		0.57	XX000001 管理費区分
3	区画線工	式	0 1	0 200,777 工種区分　道路維持工事		地区　水俣
4	溶融式区画線	m	0 590	0 340.3	0 200,777	第　11号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0%
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無		
				Q01 施工方法区分　溶融式手動		
				Q02 規格･仕様区分　実線 15cm		
				Q03 塗布厚　厚1.5mm		
				Q04 排水性舗装の有無　排水性舗装無		
				Q05 区画線設置費　区画線設置		m

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
						機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
標準 (1)	区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し	 m	0 1	0 340.3	0 340.3	第 29号単価表 WB821210 06編01章001項 単位数量 1,000 管理費区分 単価適用 2026. 3 歩掛適用 2026. 3 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
				J01 夜間作業の有無	無し	
				J02 施工方法区分	溶融式手動	
				J03 豪雪補正の有無	無し	
				J04 規格･仕様区分	実線 15cm	
				J05 時間的制約の有無	無し	
				J06 塗布厚	1.5mm	
				J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し	
				J08 未供用区間の場合の補正	有り	
				J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%	
				J11 塗料区分	白	
				J12 プライマー規格	アスファルト舗装	
				J13 費用の内訳	全ての費用	
2	排水構造物工	 式	0 1	0 13,981,512		 地区 水俣
3	側溝工	 式	0 1	0 10,805,192		 地区 水俣
				工種区分	道路改良工事	
4	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	 m	0 538	0 13,220	0 7,112,360	第 12号単価表 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2026. 3 歩掛適用 2026. 3 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02
				落蓋式側溝 3種 300×300×2000		
				Q01 U型側溝規格	3種 300×300×2000	
				Q02 U型側溝設置費	Ｕ型側溝 m	

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事 （ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
標準 (1)	U型側溝 据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	 m	0 1	0 13,220 J01 作業区分 J02 L=1000mm･L=4000mmの使用の有無 J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 J05 U型側溝の規格 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無 J11 基礎砕石の種類 J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0 13,220 据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56 m3/10m	第 30号単価表 WB821410 06編01章006項 単位数量 10 管理費区分 単価適用 2026. 3 歩掛適用 2026. 3 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
4	側溝蓋

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				J03 蓋版の種類	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372	管理費区分
				J04 蓋版の規格	300 41.2×9.5×50	単価適用　2026. 3
				J06 時間的制約の有無	無し	歩掛適用　2026. 3
				J07 施工箇所における補正	無し	労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
3	集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		0		0	
			1		1,410,190	
		式		工種区分	道路改良工事	地区　水俣
4	現場打ち集水桝		0	0	0	第　14号単価表
	(1号)	箇所	1	88,480	88,480	単位数量　1
				800×800×1000 18-8-25(高炉) 法面作業補正無		管理費区分
				Q01 集水桝･街渠桝種類	現場打材	単価適用　2026. 3
				Q02 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25(高炉)	歩掛適用　2026. 3
				Q03 法面作業補正	法面作業補正無	労務調整　1
				Q04 集水桝設置費	現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 箇所	超過-規制　00-00-00-02
				Q05 集水桝鉄筋費	計上しない	一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		0	0	0	単価表なし
(1)		箇所	1	88,480	88,480	CB222950
	18-8-25(高炉)			J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25(高炉)	
				J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	0.61m3を超え0.65m3以下	単位数量　1
				J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	管理費区分
				J04 養生工の種類	一般養生･特殊養生(練炭)	単価適用　2026. 3
				標準単価	(90,003)	歩掛適用　2026. 3
				機械構成比率	(0.96 %)	労務調整　1

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				労務構成比率	(83.64 %)	超過-規制 00-00-00-02
				材料構成比率	(15.4 %)	一括割増率 0%
				市場単価構成比率	(0 %)	機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	型わく工	% ( )	31.12 (32.26)	28,458 (30,000)	27,542	R0133000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% ( )	23.31 (25.83)	22,542 (25,400)	20,631	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% ( )	11.65 (10.78)	32,946 (31,000)	10,311	R0125000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% ( )	2.78 (2.8)	27,642 (28,300)	2,461	R0101000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	%	11.5		10,179	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）	% ( )	17.65 (14.65)	23,400 (19,750)	15,622	Z2012001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
材料 (2)	軽油	% % (0.49)	0.47 (0.49)	131 (138)	418.6	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% %	0.31		275.4	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	% % (0.84)	1.01 (0.84)	11,700 (9,840)	898.9	L1010004 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% % (0.07)	0.08 (0.07)	10,900 (8,800)	78.03	L1010007 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	% %	0.06		53.67	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.06		9.4	XX000001 管理費区分
4	現場打ち集水桝 (2号)	箇所 箇所	0 1	0 92,960	0 92,960	第　15号単価表 単位数量　1
	800×800×1000 18-8-25(高炉) 法面作業補正無					管理費区分
	Q01 集水桝･街渠桝種類			現場打材		単価適用　2026. 3
	Q02 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			18-8-25(高炉)		歩掛適用　2026. 3
	Q03 法面作業補正			法面作業補正無		労務調整　1
	Q04 集水桝設置費			現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	超過-規制　00-00-00-02
	Q05 集水桝鉄筋費			計上しない		一括割増率 0%

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
						機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(高炉)	 箇所	0 1	0 92,960	0 92,960	単価表なし CB222950
				J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25(高炉)	
				J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	0.65m3を超え0.69m3以下	単位数量　1
				J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	管理費区分
				J04 養生工の種類	一般養生･特殊養生(練炭)	単価適用　2026. 3
				標準単価	(94,512)	歩掛適用　2026. 3
				機械構成比率	(0.97 %)	労務調整　1
				労務構成比率	(83.44 %)	超過-規制　00-00-00-02
				材料構成比率	(15.59 %)	一括割増率 0%
				市場単価構成比率	(0 %)	機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	型わく工	 %	30.97 (32.12)	28,458 (30,000)	28,796	R0133000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	 %	23.25 (25.77)	22,542 (25,400)	21,615	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	 %	11.62 (10.76)	32,946 (31,000)	10,807	R0125000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	 %	2.81 (2.83)	27,642 (28,300)	2,612	R0101000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	その他（労務）	% 	11.48 	10,680 		RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－２５（２０）	% 	17.87 (14.84)	23,400 (19,750)	16,617 	Z2012001 管理費区分
材料 (2)	軽油	% 	0.47 (0.49)	131 (138)	439.6 	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% 	0.31 	 	289.2 	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	% 	1.02 (0.85)	11,700 (9,840)	955.2 	L1010004 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% 	0.08 (0.07)	10,900 (8,800)	81.94 	L1010007 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	% 	0.06 	 	56.36 	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.06 	 	10.7 	XX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
4	現場打ち集水桝		0	0	0	第　16号単価表
	(3号)	箇所	1	92,960	92,960	単位数量　1
				800×800×1000 18-8-25(高炉) 法面作業補正無		管理費区分
				Q01 集水桝･街渠桝種類	現場打材	単価適用　2026. 3
				Q02 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25(高炉)	歩掛適用　2026. 3
				Q03 法面作業補正	法面作業補正無	労務調整　1
				Q04 集水桝設置費	現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 箇所	超過-規制　00-00-00-02
				Q05 集水桝鉄筋費	計上しない	一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		0	0	0	単価表なし
(1)		箇所	1	92,960	92,960	CB222950
	18-8-25(高炉)			J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25(高炉)	
				J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	0.65m3を超え0.69m3以下	単位数量　1
				J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	管理費区分
				J04 養生工の種類	一般養生･特殊養生(練炭)	単価適用　2026. 3
				標準単価	(94,512)	歩掛適用　2026. 3
				機械構成比率	(0.97 %)	労務調整　1
				労務構成比率	(83.44 %)	超過-規制　00-00-00-02
				材料構成比率	(15.59 %)	一括割増率 0%
				市場単価構成比率	(0 %)	機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	型わく工		30.97	28,458	28,796	R0133000
(2)		%	(32.12)	(30,000)		管理費区分
労務	普通作業員		23.25	22,542	21,615	R0102000
(2)		%	(25.77)	(25,400)		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	土木一般世話役	% % %	11.62 (10.76)	32,946 (31,000)	10,807	R0125000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% % %	2.81 (2.83)	27,642 (28,300)	2,612	R0101000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% % %	11.48		10,680	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）	% % %	17.87 (14.84)	23,400 (19,750)	16,617	Z2012001 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % %	0.47 (0.49)	131 (138)	439.6	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% % %	0.31		289.2	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	% % %	1.02 (0.85)	11,700 (9,840)	955.2	L1010004 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% % %	0.08 (0.07)	10,900 (8,800)	81.94	L1010007 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
損料 (2)	その他（機械）	% 	0.06 	56.36		MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.06 	10.7		XX000001 管理費区分
4	現場打ち集水桝 (4号)	箇所	0 1	0 134,500 800×800×1100 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 Q01 集水桝･街渠桝種類 現場打材 Q02 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(高炉) Q03 法面作業補正 法面作業補正無 Q04 集水桝設置費 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) Q05 集水桝鉄筋費 計上しない	0 134,500 箇所 	第　17号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(高炉)	箇所	0 1	0 130,100 J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(高炉) J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 0.97m3を超え1.03m3以下 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 J04 養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭) 標準単価 (　131,820) 機械構成比率 (　1.03 %) 労務構成比率 (　82.24 %) 材料構成比率 (　16.73 %) 市場単価構成比率 (　0　%)	0 130,100 	単価表なし CB222950 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	型わく工	% % %	30.09 (31.31)	28,458 (30,000)	39,151	R0133000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% % %	22.82 (25.38)	22,542 (25,400)	29,691	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% % %	11.5 (10.68)	32,946 (31,000)	14,962	R0125000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% % %	2.96 (3)	27,642 (28,300)	3,862	R0101000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% % %	11.36		14,787	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）	% % %	19.06 (15.88)	23,400 (19,750)	24,801	Z2012001 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % %	0.5 (0.52)	131 (138)	650.6	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% % %	0.39		512.1	ZX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	%	1.09 (0.91)	11,700 (9,840)	1,426	L1010004 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	0.08 (0.07)	10,900 (8,800)	114.2	L1010007 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	%	0.06		78.6	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.09		64.5	XX000001 管理費区分
登録 (1)	足掛金物 Ｗ３００ φ１９	個	0 2	0 2,170	0 4,340	Y0800005-033 管理費区分
4	現場打ち集水桝 (5号)	箇所	0 1	0 122,700	0 122,700	第 18号単価表 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2026. 3 歩掛適用 2026. 3 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
	800×800×1100 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 Q01 集水桝･街渠桝種類 現場打材 Q02 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(高炉) Q03 法面作業補正 法面作業補正無 Q04 集水桝設置費 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 箇所 Q05 集水桝鉄筋費 計上しない					

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
6P	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		0	0	0	単価表なし
(1)		箇所	1	118,300	118,300	CB222950
	18-8-25(高炉)			J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25(高炉)	
				J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	0.87m3を超え0.92m3以下	単位数量　1
				J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	管理費区分
				J04 養生工の種類	一般養生･特殊養生(練炭)	単価適用　2026. 3
				標準単価	(119,970)	歩掛適用　2026. 3
				機械構成比率	(1.02 %)	労務調整　1
				労務構成比率	(82.53 %)	超過-規制　00-00-00-02
				材料構成比率	(16.45 %)	一括割増率 0%
				市場単価構成比率	(0 %)	機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	型わく工		30.32	28,458	35,870	R0133000
(2)		%	(31.52)	(30,000)		管理費区分
労務	普通作業員		22.92	22,542	27,118	R0102000
(2)		%	(25.47)	(25,400)		管理費区分
労務	土木一般世話役		11.53	32,946	13,642	R0125000
(2)		%	(10.7)	(31,000)		管理費区分
労務	特殊作業員		2.92	27,642	3,456	R0101000
(2)		%	(2.95)	(28,300)		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	その他（労務）	%	11.39		13,480	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－２５（２０）	%	18.75 (15.61)	23,400 (19,750)	22,188	Z2012001 管理費区分
材料 (2)	軽油	%	0.49 (0.51)	131 (138)	580.8	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	%	0.39		466.1	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	%	1.08 (0.9)	11,700 (9,840)	1,283	L1010004 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	0.08 (0.07)	10,900 (8,800)	104	L1010007 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	%	0.06		71.53	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.07		40.57	XX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
登録 (1)	足掛金物 Ｗ３００ φ１９	 個	0 2	0 2,170	0 4,340	Y0800005-033 管理費区分
4	現場打ち集水桝 (6号)	 箇所	0 1	0 122,700	0 122,700	第　19号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
	800×800×1100 18-8-25(高炉) 法面作業補正無					
	Q01 集水桝･街渠桝種類			現場打材		
	Q02 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			18-8-25(高炉)		
	Q03 法面作業補正			法面作業補正無		
	Q04 集水桝設置費			現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	
	Q05 集水桝鉄筋費			計上しない		
6P (1)	現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(高炉)	 箇所	0 1	0 118,300	0 118,300	単価表なし CB222950 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
	J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			18-8-25(高炉)		
	J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量			0.87m3を超え0.92m3以下		
	J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法			ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設		
	J04 養生工の種類			一般養生･特殊養生(練炭)		
	標準単価			(119,970)		
	機械構成比率			(1.02 %)		
	労務構成比率			(82.53 %)		
	材料構成比率			(16.45 %)		
	市場単価構成比率			(0 %)		
労務 (2)	型わく工	 %	30.32 (31.52)	28,458 (30,000)	35,870	R0133000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	普通作業員	% %	22.92 (25.47)	22,542 (25,400)	27,118	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	11.53 (10.7)	32,946 (31,000)	13,642	R0125000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %	2.92 (2.95)	27,642 (28,300)	3,456	R0101000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	11.39		13,480	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－２５（２０）	% %	18.75 (15.61)	23,400 (19,750)	22,188	Z2012001 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	0.49 (0.51)	131 (138)	580.8	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% %	0.39		466.1	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	% %	1.08 (0.9)	11,700 (9,840)	1,283	L1010004 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% %	0.08 (0.07)	10,900 (8,800)	104	L1010007 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	%	0.06		71.53	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.07		40.57	XX000001 管理費区分
登録 (1)	足掛金物 Ｗ３００ φ１９	個	0 2	0 2,170	0 4,340	Y0800005-033 管理費区分
4	現場打ち集水桝 (7号)	箇所	0 1	0 54,470	0 54,470	第　20号単価表 単位数量　1
				600×600×600 18-8-25(高炉) 法面作業補正無		管理費区分
				Q01 集水桝･街渠桝種類	現場打材	単価適用　2026. 3
				Q02 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25(高炉)	歩掛適用　2026. 3
				Q03 法面作業補正	法面作業補正無	労務調整　1
				Q04 集水桝設置費	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)　箇所	超過-規制　00-00-00-02
				Q05 集水桝鉄筋費	計上しない	一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P (1)	現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(高炉)	箇所	0 1	0 54,470	0 54,470	単価表なし CB222950
				J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25(高炉)	
				J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	0.32m3を超え0.34m3以下	単位数量　1
				J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	人力打設	管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				J04 養生工の種類	一般養生･特殊養生(練炭)	単価適用　2026. 3
				標準単価	(55,938)	歩掛適用　2026. 3
				機械構成比率	(0.08 %)	労務調整　1
				労務構成比率	(87.23 %)	超過-規制　00-00-00-02
				材料構成比率	(12.69 %)	一括割増率 0%
				市場単価構成比率	(0 %)	機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	型わく工	% %	33.26 (34.15)	28,458 (30,000)	18,120	R0133000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% %	26.57 (29.16)	22,542 (25,400)	14,476	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	12.31 (11.28)	32,946 (31,000)	6,705	R0125000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %	1.92 (1.92)	27,642 (28,300)	1,049	R0101000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	10.37		5,653	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－２５（２０）	% %	15.02 (12.35)	23,400 (19,750)	8,185	Z2012001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
材料 (2)	軽油	% %　　(0.07)	0.06 (0.07)	131 (　　138　)	37.17	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	%	0.32		178.7	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% %　　(0.08)	0.1 (0.08)	10,900 (　　8,800　)	55.42	L1010007 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.07		10.71	XX000001 管理費区分
4	現場打ち集水桝 (8号)	箇所	0 1	0 130,500	0 130,500	第　21号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
	600×600×1300 18-8-25(高炉) 法面作業補正無					
	Q01 集水桝･街渠桝種類			現場打材		
	Q02 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			18-8-25(高炉)		
	Q03 法面作業補正			法面作業補正無		
	Q04 集水桝設置費			現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	
	Q05 集水桝鉄筋費			計上しない		
6P (1)	現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(高炉)	箇所	0 1	0 123,900	0 123,900	単価表なし CB222950 単位数量　1 管理費区分
	J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			18-8-25(高炉)		
	J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量			0.92m3を超え0.97m3以下		
	J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法			ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設		

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				J04 養生工の種類	一般養生･特殊養生(練炭)	単価適用　2026. 3
				標準単価	(125,620)	歩掛適用　2026. 3
				機械構成比率	(1.03 %)	労務調整　1
				労務構成比率	(82.38 %)	超過-規制　00-00-00-02
				材料構成比率	(16.59 %)	一括割増率 0%
				市場単価構成比率	(0 %)	機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	型わく工	% %	30.19 (31.4)	28,458 (30,000)	37,417	R0133000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% %	22.88 (25.43)	22,542 (25,400)	28,350	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	11.51 (10.69)	32,946 (31,000)	14,271	R0125000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %	2.95 (2.98)	27,642 (28,300)	3,656	R0101000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	11.38		14,103	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－２５（２０）	% %	18.9 (15.74)	23,400 (19,750)	23,426	Z2012001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
材料 (2)	軽油	% %	0.5 (0.52)	131 (138)	620	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% %	0.39		488	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	% %	1.09 (0.91)	11,700 (9,840)	1,359	L1010004 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% %	0.08 (0.07)	10,900 (8,800)	108.9	L1010007 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	% %	0.06		74.9	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.07		26.2	XX000001 管理費区分
登録 (1)	足掛金物 Ｗ３００ φ１９	個 個	0 3	0 2,170	0 6,510	Y0800005-033 管理費区分
4	蓋 (7,8号)	枚 枚	0 2	0 44,440 600×600用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25(ﾎﾞﾙﾄ固定)	0 88,880 Q01 蓋種類　600×600用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25(ﾎﾞﾙﾄ固定)	第　22号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2026. 3

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事 （ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
				Q02 蓋版材料費	計上しない	歩掛適用 2026. 3
				Q03 蓋版設置費	計上しない	労務調整 1
						超過-規制 00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
標準	蓋版		0	0	0	第 32号単価表
(1)		枚	1	44,440	44,440	WB821430
	据付け 無し 蓋版(各種)			J01 作業区分	据付け	06編01章006項
				J02 夜間作業の有無	無し	単位数量 100
				J03 蓋版の種類	蓋版(各種)	管理費区分
				J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下	単価適用 2026. 3
				J06 時間的制約の有無	無し	歩掛適用 2026. 3
				J07 施工箇所における補正	無し	労務調整 1
						超過-規制 00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
登録	鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式)		0	0	0	Y0301000-001
(2)		組	100	43,500	4,350,000	管理費区分
	T-25 600×600用 並目					
4	蓋		0	0	0	第 23号単価表
	(1,2,3,4,5,6号)	枚	6	80,340	482,040	単位数量 1
				800×800用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25(ﾎﾞﾙﾄ固定)		管理費区分
				Q01 蓋種類	800×800用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25(ﾎﾞﾙﾄ固定)	単価適用 2026. 3
				Q02 蓋版材料費	計上しない	歩掛適用 2026. 3
				Q03 蓋版設置費	計上しない	労務調整 1
						超過-規制 00-00-00-02
						一括割増率 0%

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
						機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
標準 (1)	蓋版 据付け 無し 蓋版(各種)	枚	0 1	0 80,340 J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	0 80,340 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	第　33号単価表 WB821430 06編01章006項 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
登録 (2)	鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) T-25 800×800用 並目	組	0 100	0 79,400	0 7,940,000	Y0301000-002 管理費区分
3	管渠工	式	0 1	工種区分	0 1,766,130 道路改良工事	地区　水俣
4	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (横断暗渠)	m	0 9	0 24,310 500型 T-25 L=2000 Q01 管径(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管の場合) Q02 管規格 Q03 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管設置費	0 218,790 500mm 500型 T-25 L=2000 鉄筋コンクリート台付管据付　m	第　24号単価表 単位数量　10 管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0%

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
						機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	鉄筋コンクリート台付管 据付 500㎜ 2m/個 全ての費用	 m	0 10	0 22,820 J01 作業区分 J02 管径 J03 1個当りの管長さ(実数入力) J06 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 228,200 据付 500㎜ 2 m/個 全ての費用 (18,614) (4.68 %) (28.7 %) (66.62 %) (0 %)	単価表なし CB222850 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2026. 3 歩掛適用 2026. 3 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% %	5.92 (8.18)	22,542 (25,400)	1,351	R0102000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	5.61 (7.12)	27,948 (28,900)	1,281	R0114000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	4.32 (4.99)	32,946 (31,000)	987.1	R0125000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %	2.42 (3.04)	27,642 (28,300)	552.7	R0101000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	その他（労務）	% 	4.2 		960.4 	RX000001 管理費区分
登録 (2)	横断暗渠 ５００型　Ｔ－２５　Ｌ＝２０００	% 	71.91 (64.51)	16,400 (12,000)	16,410 	Y0357000-003 管理費区分
材料 (2)	軽油	% 	1.33 (1.72)	131 (138)	303.9 	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% 	0.43 		98.42 	ZX000001 管理費区分
損料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	% 	3.1 (3.81)	10,200 (10,200)	709.1 	M0202062 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	% 	0.7 		161.9 	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.06 		4.48 	XX000001 管理費区分
6P (1)	モルタル練 高炉 全ての費用	ｍ３ 	0 0.15	0 98,710 J01 ｾﾒﾝﾄ種類 J02 費用の内訳	0 14,806.5 高炉 全ての費用	単価表なし CB240060 単位数量　1

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				標準単価	(102,720)	管理費区分
				機械構成比率	(0 %)	単価適用 2026. 3
				労務構成比率	(82.04 %)	歩掛適用 2026. 3
				材料構成比率	(17.96 %)	労務調整 1
				市場単価構成比率	(0 %)	超過-規制 00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% %	50.25 (54.42)	22,542 (25,400)	49,610	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	30.36 (27.46)	32,946 (31,000)	29,977	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	0.15		155.5	RX000001 管理費区分
材料 (2)	セメント 高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	% %	14.38 (12.48)	26,800 (24,200)	14,196	Z2002008 管理費区分
材料 (2)	コンクリート用骨材　砂 洗い　細目	% %	4.83 (5.48)	4,550 (5,370)	4,769	Z2104002 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.03 	2.5		XX000001 管理費区分
4	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (横断管)	m	0 34	0 45,510 φ600 L=2000 Q01 管径(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管の場合) 600mm Q02 管規格 φ600 L=2000 Q03 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管設置費 鉄筋コンクリート台付管据付 m	0 1,547,340	第　25号単価表 単位数量　10 管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	鉄筋コンクリート台付管 据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	0 10	0 42,640 J01 作業区分 据付 J02 管径 600mm J03 1個当りの管長さ(実数入力) 2 m/個 J06 費用の内訳 全ての費用 標準単価 (28,539) 機械構成比率 (3.96 %) 労務構成比率 (26.24 %) 材料構成比率 (69.8 %) 市場単価構成比率 (0 %)	0 426,400	単価表なし CB222850 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% 	4.75 (8)	22,542 (25,400)	2,026	R0102000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（特殊）	% % %	3.89 (6.02)	27,948 (28,900)	1,661	R0114000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% % %	3.08 (4.34)	32,946 (31,000)	1,316	R0125000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% % %	1.94 (2.97)	27,642 (28,300)	827.9	R0101000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% % %	3.14		1,342	RX000001 管理費区分
登録 (2)	重圧管 φ６００　Ｌ＝２０００	% % %	79.2 (68.02)	33,750 (19,400)	33,771	Y0357000-004 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % %	0.92 (1.45)	131 (138)	392.8	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% % %	0.38		162.2	ZX000001 管理費区分
損料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	% % %	2.15 (3.22)	10,200 (10,200)	918.9	M0202062 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
損料 (2)	その他（機械）	% 	0.49 	211.1		MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.06 	11.1		XX000001 管理費区分
6P (1)	モルタル練 高炉 全ての費用	m３ 	0 0.1	0 98,710 J01 ｾﾒﾝﾄ種類 J02 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 9,871 高炉 全ての費用 (102,720) (0 %) (82.04 %) (17.96 %) (0 %)	単価表なし CB240060 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2026. 3 歩掛適用 2026. 3 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% 	50.25 (54.42)	22,542 (25,400)	49,610	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% 	30.36 (27.46)	32,946 (31,000)	29,977	R0125000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
労務 (2)	その他（労務）	% 	0.15 	 	155.5 	RX000001 管理費区分
材料 (2)	セメント 高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	% 	14.38 (12.48)	26,800 (24,200)	14,196 	Z2002008 管理費区分
材料 (2)	コンクリート用骨材　砂 洗い　細目	% 	4.83 (5.48)	4,550 (5,370)	4,769 	Z2104002 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.03 	 	2.5 	XX000001 管理費区分
6P (1)	コンクリート 無筋･鉄筋構造物	ｍ３ 	0 0.36	0 38,910 J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 14,007.6 無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用 (36,531) (3.5 %) (34.96 %) (61.54 %) (0 %)	単価表なし CB240010 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	特殊作業員	% %	9.23 (10.07)	27,642 (28,300)	3,593	R0101000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% %	7.81 (9.38)	22,542 (25,400)	3,041	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	7.02 (7.04)	32,946 (31,000)	2,733	R0125000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	5.81 (6.4)	27,948 (28,900)	2,260	R0114000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	1.88		731.8	RX000001 管理費区分
登録 (2)	生コンクリート（高炉） W／C指定無し　１８－８－２５（２０）	% %	62.74 (59.8)	22,800 (20,400)	24,415	Y0210000-002 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	1.47 (1.65)	131 (138)	572.1	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% %	0.09		36.59	ZX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	% %	3.69 (3.31)	11,700 (9,840)	1,437	L1010004 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	%	0.21		82.52	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.05		7.99	XX000001 管理費区分
6P (1)	型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0 1	0 4,811 J01 型枠の種類 J02 構造物の種類 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 4,811 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ (5,104.7) (0 %) (100 %) (0 %) (0 %)	単価表なし CB240210 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2026. 3 歩掛適用 2026. 3 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	型わく工	% %	59.16 (58.78)	28,458 (30,000)	2,846	R0133000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	普通作業員	% % %	18.73 (19.9)	22,542 (25,400)	901.5	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% % %	6.84 (6.07)	32,946 (31,000)	329.3	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% % %	15.24		733.6	RX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% % %	0.03		0.6	XX000001 管理費区分
2	付属物設置工	式 式 式	0 1		0 376,802	地区　水俣
3	階段工	式 式 式	0 1	工種区分	0 376,802 河川工事	地区　水俣
4	現場打階段(1)	箇所 箇所 箇所	0 1	18-8-40(高炉) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	0 143,304	第　11号内訳書 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0%

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
						機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	コンクリート 無筋･鉄筋構造物	m３	0 2.1	0 39,550	0 83,055 J01 構造物種別 無筋･鉄筋構造物 J02 打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉) J05 養生工の種類 一般養生 J13 費用の内訳 全ての費用 標準単価 (36,531) 機械構成比率 (3.5 %) 労務構成比率 (34.96 %) 材料構成比率 (61.54 %) 市場単価構成比率 (0 %)	単価表なし CB240010 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2026. 3 歩掛適用 2026. 3 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	特殊作業員	% % % %	9.08 (10.07)	27,642 (28,300)	3,593	R0101000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% % % %	7.68 (9.38)	22,542 (25,400)	3,041	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% % % %	6.91 (7.04)	32,946 (31,000)	2,733	R0125000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% % % %	5.71 (6.4)	27,948 (28,900)	2,260	R0114000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
労務 (2)	その他（労務）	% 	1.85 	 	731.8 	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート 高炉 １８－８－４０	% 	63.35 (59.8)	23,400 (20,400)	25,058 	Z2012010 管理費区分
材料 (2)	軽油	% 	1.44 (1.65)	131 (138)	572.1 	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% 	0.09 	 	37.53 	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	% 	3.63 (3.31)	11,700 (9,840)	1,437 	L1010004 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	% 	0.2 	 	82.52 	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.06 	 	4.05 	XX000001 管理費区分
6P (1)	型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２ 	0 5.2	0 9,525 J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	0 49,530 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	単価表なし CB240210 単位数量 1

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				標準単価	(10,100)	管理費区分
				機械構成比率	(0 %)	単価適用 2026. 3
				労務構成比率	(100 %)	歩掛適用 2026. 3
				材料構成比率	(0 %)	労務調整 1
				市場単価構成比率	(0 %)	超過-規制 00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	型わく工	% %	46.93 (46.66)	28,458 (30,000)	4,470	R0133000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% %	23.65 (25.14)	22,542 (25,400)	2,253	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	10.71 (9.51)	32,946 (31,000)	1,020	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	18.68		1,780	RX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.03		2	XX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
6P	裏込砕石		0	0	0	単価表なし
(1)		m３	1.4	7,657	10,719	CB221120
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用			J01 砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	
				J02 費用の内訳	全ての費用	単位数量 1
				標準単価	(6,546.5)	管理費区分
				機械構成比率	(4.22 %)	単価適用 2026. 3
				労務構成比率	(69.23 %)	歩掛適用 2026. 3
				材料構成比率	(26.55 %)	労務調整 1
				市場単価構成比率	(0 %)	超過-規制 00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	普通作業員		25.58	22,542	1,959	R0102000
(2)		%	(33.72)	(25,400)		管理費区分
労務	特殊作業員		12.34	27,642	945	R0101000
(2)		%	(14.78)	(28,300)		管理費区分
労務	運転手（特殊）		9.59	27,948	735	R0114000
(2)		%	(11.61)	(28,900)		管理費区分
労務	土木一般世話役		7.91	32,946	605.9	R0125000
(2)		%	(8.71)	(31,000)		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	その他（労務）	% 	0.33 		25.29 	RX000001 管理費区分
材料 (2)	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	% 	36.03 (21.99)	2,300 (1,200)	2,759 	Z2122003 管理費区分
材料 (2)	軽油	% 	3.68 (4.54)	131 (138)	282.1 	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% 	0.02 		2.29 	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% 	4.44 (4.2)	10,900 (8,800)	340.5 	L1010007 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	% 	0.02 		1.62 	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.06 		1.3 	XX000001 管理費区分
4	現場打階段(2)	箇所 	0 1	 18-8-40(高炉) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	0 70,214	第　12号内訳書 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2026. 3

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	コンクリート 小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	 m３	0 0.98	0 40,410 J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 39,601 小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 (37,478) (3.42 %) (37.14 %) (59.44 %) (0 %)	単価表なし CB240010 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% (10.97)	9.02 (25,400)	22,542	3,648	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% (9.81)	8.88 (28,300)	27,642	3,591	R0101000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% (7.69)	7.57 (31,000)	32,946	3,062	R0125000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（特殊）	% % (6.24)	5.59 (6.24)	27,948 (28,900)	2,261	R0114000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	2.17		879.6	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－４０	% % (57.74)	61.42 (57.74)	23,400 (20,400)	24,822	Z2012010 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % (1.61)	1.41 (1.61)	131 (138)	572.7	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% %	0.09		38.5	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	% % (3.23)	3.56 (3.23)	11,700 (9,840)	1,439	L1010004 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	% %	0.2		84.66	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.09		11.54	XX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
6P	型枠		0	0	0	単価表なし
(1)		ｍ２	3	8,622	25,866	CB240210
	一般型枠 小型構造物			J01 型枠の種類	一般型枠	
				J02 構造物の種類	小型構造物	単位数量 1
				標準単価	(9,147.6)	管理費区分
				機械構成比率	(0 %)	単価適用 2026. 3
				労務構成比率	(100 %)	歩掛適用 2026. 3
				材料構成比率	(0 %)	労務調整 1
				市場単価構成比率	(0 %)	超過-規制 00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	型わく工		44.56	28,458	3,842	R0133000
(2)		%	(44.28)	(30,000)		管理費区分
労務	普通作業員		29.01	22,542	2,502	R0102000
(2)		%	(30.82)	(25,400)		管理費区分
労務	土木一般世話役		13.37	32,946	1,153	R0125000
(2)		%	(11.86)	(31,000)		管理費区分
労務	その他（労務）		13.03		1,124	RX000001
(2)		%				管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事 （ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
雑費 (2)	諸雑費	 %	0.03	1		XX000001 管理費区分
6P (1)	裏込砕石 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	 m３	0 0.62	0 7,657 J01 砕石の種類 J02 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 4,747 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 (6,546.5) (4.22 %) (69.23 %) (26.55 %) (0 %)	単価表なし CB221120 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2026. 3 歩掛適用 2026. 3 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	 %	25.58 (33.72)	22,542 (25,400)	1,959	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	 %	12.34 (14.78)	27,642 (28,300)	945	R0101000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	 %	9.59 (11.61)	27,948 (28,900)	735	R0114000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	土木一般世話役	% %	7.91 (8.71)	32,946 (31,000)	605.9	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	0.33		25.29	RX000001 管理費区分
材料 (2)	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	% %	36.03 (21.99)	2,300 (1,200)	2,759	Z2122003 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	3.68 (4.54)	131 (138)	282.1	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% %	0.02		2.29	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% %	4.44 (4.2)	10,900 (8,800)	340.5	L1010007 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	% %	0.02		1.62	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.06		1.3	XX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
4	現場打階段(3)		0		0	第　13号内訳書
		箇所	1		97,243	単位数量　1
	18-8-40(高炉) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0					管理費区分
						単価適用　2026. 3
						歩掛適用　2026. 3
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P	コンクリート		0	0	0	単価表なし
(1)		m３	1.4	40,410	56,574	CB240010
	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設			J01 構造物種別	小型構造物	
				J02 打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	単位数量　1
				J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)	管理費区分
				J05 養生工の種類	一般養生	単価適用　2026. 3
				J13 費用の内訳	全ての費用	歩掛適用　2026. 3
				標準単価	(37,478)	労務調整　1
				機械構成比率	(3.42 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(37.14 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(59.44 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(0 %)	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	普通作業員		9.02	22,542	3,648	R0102000
(2)		%	(10.97)	(25,400)		管理費区分
労務	特殊作業員		8.88	27,642	3,591	R0101000
(2)		%	(9.81)	(28,300)		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	土木一般世話役	% % (7.69)	7.57 (7.69)	32,946 (31,000)	3,062	R0125000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% % (6.24)	5.59 (6.24)	27,948 (28,900)	2,261	R0114000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	2.17		879.6	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート 高炉 １８－８－４０	% % (57.74)	61.42 (57.74)	23,400 (20,400)	24,822	Z2012010 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % (1.61)	1.41 (1.61)	131 (138)	572.7	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% %	0.09		38.5	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	% % (3.23)	3.56 (3.23)	11,700 (9,840)	1,439	L1010004 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	% %	0.2		84.66	MX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事 （ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
雑費 (2)	諸雑費	 %	0.09		11.54	XX000001 管理費区分
6P (1)	型枠 一般型枠 小型構造物	 m２	0 3.9	0 8,622 J01 型枠の種類 J02 構造物の種類 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 33,625 一般型枠 小型構造物 (9,147.6) (0 %) (100 %) (0 %) (0 %)	単価表なし CB240210 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2026. 3 歩掛適用 2026. 3 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	型わく工	 %	44.56 (44.28)	28,458 (30,000)	3,842	R0133000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	 %	29.01 (30.82)	22,542 (25,400)	2,502	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	 %	13.37 (11.86)	32,946 (31,000)	1,153	R0125000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事 (1 回変更)	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	その他（労務）	% 	13.03 	1,124 		RX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.03 	1 		XX000001 管理費区分
6P (1)	裏込砕石 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m３ 	0 0.92 	0 7,657 J01 砕石の種類 J02 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 7,044 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 (6,546.5) (4.22 %) (69.23 %) (26.55 %) (0 %)	単価表なし CB221120 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2026. 3 歩掛適用 2026. 3 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% 	25.58 (33.72)	22,542 (25,400)	1,959 	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% 	12.34 (14.78)	27,642 (28,300)	945 	R0101000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	9.59 (11.61)	27,948 (28,900)	735	R0114000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	7.91 (8.71)	32,946 (31,000)	605.9	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	0.33		25.29	RX000001 管理費区分
材料 (2)	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	% %	36.03 (21.99)	2,300 (1,200)	2,759	Z2122003 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	3.68 (4.54)	131 (138)	282.1	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% %	0.02		2.29	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% %	4.44 (4.2)	10,900 (8,800)	340.5	L1010007 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	% %	0.02		1.62	MX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事 (1 回変更)	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
雑費 (2)	諸雑費	 %	0.06		1.3	XX000001 管理費区分
4	現場打階段(4)	 箇所	0 1		0 66,041	第 14号内訳書 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2026. 3 歩掛適用 2026. 3 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
	18-8-40(高炉) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0					
6P (1)	コンクリート 小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	 m３	0 0.89	0 40,410	0 35,964	単価表なし CB240010
	J01 構造物種別				小型構造物	
	J02 打設工法				ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	単位数量 1
	J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格				18-8-40(高炉)	管理費区分
	J05 養生工の種類				一般養生	単価適用 2026. 3
	J13 費用の内訳				全ての費用	歩掛適用 2026. 3
	標準単価				(37,478)	労務調整 1
	機械構成比率				(3.42 %)	超過-規制 00-00-00-02
	労務構成比率				(37.14 %)	一括割増率 0%
	材料構成比率				(59.44 %)	機械補正 0
	市場単価構成比率				(0 %)	材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	 %	9.02 (10.97)	22,542 (25,400)	3,648	R0102000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	特殊作業員	% (9.81)	8.88	27,642 (28,300)	3,591	R0101000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% (7.69)	7.57	32,946 (31,000)	3,062	R0125000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% (6.24)	5.59	27,948 (28,900)	2,261	R0114000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	%	2.17		879.6	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－４０	% (57.74)	61.42	23,400 (20,400)	24,822	Z2012010 管理費区分
材料 (2)	軽油	% (1.61)	1.41	131 (138)	572.7	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	%	0.09		38.5	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	% (3.23)	3.56	11,700 (9,840)	1,439	L1010004 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事	（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
損料 (2)	その他（機械）	% 	0.2 	84.66		MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.09 	11.54		XX000001 管理費区分
6P (1)	型枠 一般型枠 小型構造物	 m２ 	0 3 	0 8,622 J01 型枠の種類 J02 構造物の種類 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 25,866 一般型枠 小型構造物 (9,147.6) (0 %) (100 %) (0 %) (0 %)	単価表なし CB240210 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2026. 3 歩掛適用 2026. 3 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	型わく工	% 	44.56 (44.28)	28,458 (30,000)	3,842	R0133000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% 	29.01 (30.82)	22,542 (25,400)	2,502	R0102000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	土木一般世話役	% (11.86)	13.37 (11.86)	32,946 (31,000)	1,153	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	%	13.03		1,124	RX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.03		1	XX000001 管理費区分
6P (1)	裏込砕石 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m３	0 0.55	0 7,657 J01 砕石の種類 J02 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 4,211 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 (6,546.5) (4.22 %) (69.23 %) (26.55 %) (0 %)	単価表なし CB221120 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2026. 3 歩掛適用 2026. 3 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% (33.72)	25.58 (33.72)	22,542 (25,400)	1,959	R0102000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	特殊作業員	% %	12.34 (14.78)	27,642 (28,300)	945	R0101000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	9.59 (11.61)	27,948 (28,900)	735	R0114000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	7.91 (8.71)	32,946 (31,000)	605.9	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	0.33		25.29	RX000001 管理費区分
材料 (2)	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	% %	36.03 (21.99)	2,300 (1,200)	2,759	Z2122003 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	3.68 (4.54)	131 (138)	282.1	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% %	0.02		2.29	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% %	4.44 (4.2)	10,900 (8,800)	340.5	L1010007 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
損料 (2)	その他（機械）	％	0.02	1.62		MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	％	0.06	1.3		XX000001 管理費区分
2	仮設工	式	0 1	0 411,060		地区　水俣
3	交通管理工	式	0 1	0 411,060 工種区分　工種なし		地区　水俣
4	交通誘導警備員	人日	0 26	0 411,060 Q01 交通誘導警備員費　交通誘導警備員Ｂ　人日		第　15号内訳書 単位数量　26 管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
標準 (1)	交通誘導警備員Ｂ	人日	0 26	0 15,810	0 411,060	第　34号単価表 WB010212 02編05章021項 単位数量　1 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
1	直接工事費	式	0 1		0 65,634,763	
1	共通仮設費	式	0 1		0 8,496,426	
2	共通仮設費	式	0 1		0 1,441,426	
3	役務費	式	0 1		0 191,426 工種区分　工種なし	
4	借地料	式	0 1		0 191,426 Q01 借地料　借地料（ｍ２入力）　ｍ２	第　16号内訳書 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0%

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
独自 (1)	借地料 １２ヶ月　宅地３７２－２	 m２	0 58.1	0 264	0 15,338	第　35号単価表 WYB00008 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
標準 (2)	借地料（ｍ２入力） 264円	 m２	0 1	0 264 J01 借地料単価	0 264 264 円	第　39号単価表 WB010230 01編02章002項 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
登録 (3)	借地料	 m２	0 1	0 264	0 264	Y7510000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
独自 (1)	借地料 １２ヶ月　宅地３７３－２	ｍ２	0 302	0 264	0 79,728	第　36号単価表 WYB00011 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
標準 (2)	借地料（ｍ２入力） 264円	ｍ２	0 1	0 264 J01 借地料単価	0 264 264 円	第　39号単価表 WB010230 01編02章002項 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
登録 (3)	借地料	ｍ２	0 1	0 264	0 264	Y7510000 管理費区分
独自 (1)	借地料 １２ヶ月　宅地３７６－１	ｍ２	0 365	0 264	0 96,360	第　37号単価表 WYB00013 単位数量　1 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事 （ 1 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						単価適用 2026. 3 歩掛適用 2026. 3 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
標準 (2)	借地料（ｍ２入力） 264円	ｍ２	0 1	0 264 J01 借地料単価	0 264 264 円	第 39号単価表 WB010230 01編02章002項 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2026. 3 歩掛適用 2026. 3 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
登録 (3)	借地料	ｍ２	0 1	0 264	0 264	Y7510000 管理費区分
3	技術管理費	式	0 1	工種区分	0 548,000 工種なし	
4	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	式	0 1	Q01 ｼｽﾃﾑ初期費	0 548,000 ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) 式	第 17号内訳書 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2026. 3

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　　（　1 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
						歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
標準 (1)	システム初期費（ＩＣＴ） ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	0 1	0 548,000 J01 対象機械　ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ		第　38号単価表 WB010510 01編02章002項 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2026. 3 歩掛適用　2026. 3 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
3	現場環境改善費（率計上）	式	0 1	0 702,000 市街地補正　市街地以外		
2	共通仮設費（率計上）	式	0 1	0 7,055,000 主たる工種　河川工事 施工地域・工事場所補正　一般交通影響有り（２）－２　1.2 除雪工事補正　補正無　1 ICT施工補正　補正しない　1 週休２日の間接費補正　週休２日（閉所）完全週休２日（土日）　1.02	

入力データリスト

工事名	Ｒ７球磨川小口地区宅地かさ上げ外工事　（ 1 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回 入 力 条 件	金 額 前回／今回	摘 要
1	純工事費	式	0 1	0 74,131,189		
2	現場管理費	式	0 1	0 25,071,000		
				施工地域・工事場所補正　一般交通影響有り（２）－２	1.1	
				施工時期補正	0	
				積雪寒冷地域区分	0	
				冬期日数	0	
				工期日数	492	
				熱中症補正	0	
				工期期間の真夏日	0	
				真夏日対象工期日数	0	
				緊急工事補正　補正しない	0	
				砂防・地滑り工事補正　補正しない	0	
				ICT施工補正　補正しない	1	
				週休２日の間接費補正　週休２日（閉所）完全週休２日（土日）	1.03	
1	工事原価	式	0 1	0 99,202,189		