

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	乙津川中島橋下部工（A 2）受託工事
工事地名	大分県大分市鶴崎地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 6月
2) 事務所名	大分河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589200002	1 4) 単価適用年月	2025年 6月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 6月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	257,763,000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	235,400,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	606日間 自 令和 7年 7月18日 (当初) 至 令和 9年 3月15日 (1回変更) 至 令和 9年 3月15日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	大分県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	大分	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	大野川水系 乙津川	2 2) 処 分 費 等	7,114,116
		2 3) 公 告 日	令和 7年 5月 8日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（A 2）受託工事（ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部		式	1		126, 212, 219	1	878, 623	
			1		127, 090, 842			
河川土工		式	1		2, 298, 146	0	0	
			1		2, 298, 146			
掘削工(ICT)		式	1		269, 652	0	0	
			1		269, 652			
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満	m3	690	390. 8	269, 652	0	0	単-1号
			690	390. 8	269, 652			
盛土工		式	1		256, 475	0	0	
			1		256, 475			
路体(築堤)盛土	2. 5m未満	m3	5	4, 937	24, 685	0	0	単-2号
			5	4, 937	24, 685			
路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m3	40	771. 5	30, 860	0	0	単-3号
			40	771. 5	30, 860			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	290	369. 4	107, 126	0	0	単-4号
			290	369. 4	107, 126			
整地	敷均し(ルース)	m3	240	122. 6	29, 424	0	0	単-5号
			240	122. 6	29, 424			
積込(ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	m3	290	222	64, 380	0	0	単-6号
			290	222	64, 380			
盛土工(ICT)		式	1		282, 350	0	0	
			1		282, 350			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	320	235. 5	75, 360	0	0	単-7号
			320	235. 5	75, 360			

設計内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（A 2）受託工事（ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	橋梁下部			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	350	369.4	129,290	0	0	単-8号
				350	369.4	129,290			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	350	222	77,700	0	0	単-9号
				350	222	77,700			
法面整形工(ICT)			式	1		294,773	0	0	
				1		294,773			
法面整形(切土部)(ICT)		け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	200	796.3	159,260	0	0	単-10号
				200	796.3	159,260			
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無し	m2	270	501.9	135,513	0	0	単-11号
				270	501.9	135,513			
残土処理工			式	1		1,194,896	0	0	
				1		1,194,896			
整地		敷均し(ルース)	m3	460	122.6	56,396	0	0	単-12号
				460	122.6	56,396			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	460	1,023	470,580	0	0	単-13号
				460	1,023	470,580			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	230	1,535	353,050	0	0	単-14号
				230	1,535	353,050			
残土等処分		草の根混じり土砂	m3	230	1,369	314,870	0	0	単-15号
				230	1,369	314,870			
橋台工			式	1		94,809,075	1	506,936	
				1		95,316,011			
作業土工			式	1		2,077,216	1	-328,231	
				1		1,748,985			

設計内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（A 2）受託工事 （ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	1,400 0		328,231 0	-1,400	-328,231	内-1号
埋戻し				910 910		861,520 861,520	0	0	内-2号
基面整正			m2	154 154		56,818 56,818	0	0	内-3号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満		1,000 1,000		225,560 225,560	0	0	内-4号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,640 1,640		605,087 605,087	0	0	内-5号
作業土工(ICT)				0 1		0 552,345	1	552,345	
床掘り(ICT)		土砂	m3	0 1,400		0 552,345	1,400	552,345	内-6号
残土処理工				1 1		882,722 882,722	0	0	
整地		敷均し(ルース)	m3	770 770		94,439 94,439	0	0	内-7号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		770 770		788,283 788,283	0	0	内-8号
既製杭工			式	1 1		65,633,928 65,916,750	1	282,822	
積込(ルース)		土砂		310 320	222 222	68,820 71,040	10	2,220	単-16号

設計内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（A 2）受託工事 （ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	310	1,761	545,910	10	17,610	単-17号
			320	1,761	563,520			
残土等処分	汚泥	t	523	10,958	5,731,034	24	262,992	単-18号
			547	10,958	5,994,026			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	72	2,008	144,576	0	0	単-19号
			72	2,008	144,576			
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	72	2,146	154,512	0	0	単-20号
			72	2,146	154,512			
鋼管杭	鋼管径(杭径) 1000mm(1200mm) 鋼管長さ(杭長) 40.5m(41.0m)	本	12		58,870,822	0	0	内-9号
現場取卸(鋼管杭)		t	161.7		118,254	0	0	内-10号
			161.7		118,254			
橋台躯体工		式	1		26,215,209	0	0	
			1		26,215,209			
基礎材	再生クラッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	150	1,345	201,750	0	0	単-21号
			150	1,345	201,750			
均しコンクリート	敷厚10cm	m2	150		389,812	0	0	内-11号
			150		389,812			
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	644	20,694	13,326,936	0	0	単-22号
			644	20,694	13,326,936			
鉄筋	SD345 D29～32	t	6.18	150,502	930,102	0	0	単-23号
			6.18	150,502	930,102			
鉄筋	SD345 D16～25	t	18.27	149,497	2,731,310	0	0	単-24号
			18.27	149,497	2,731,310			

設計内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（A 2）受託工事 （ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D13	t	2.22	151,415	336,141	0	0	単-25号
			2.22	151,415	336,141			
踏掛版アンカー筋	SD345 D22×600 (HDZT7)	本	23	1,766	40,618	0	0	単-26号
			23	1,766	40,618			
機械式鉄筋定着体	D13 鉄筋長1m以下	箇所	322	228.3	73,512	0	0	単-27号
			322	228.3	73,512			
機械式鉄筋定着体	D16 鉄筋長1m超～2m以下	箇所	162	255.7	41,423	0	0	単-28号
			162	255.7	41,423			
機械式鉄筋定着体	D13 鉄筋長2m超～3m以下	箇所	180	283.1	50,958	0	0	単-29号
			180	283.1	50,958			
機械式鉄筋定着体	D16 鉄筋長2m超～3m以下	箇所	129	328.7	42,402	0	0	単-30号
			129	328.7	42,402			
型枠	一般型枠	m2	660		5,263,800	0	0	内-12号
			660		5,263,800			
アンカーボルト箱抜き	φ 150×640	箇所	48	4,010	192,480	0	0	単-31号
			48	4,010	192,480			
支保		空m3	10		45,584	0	0	内-13号
			10		45,584			
支保		空m3	40		129,805	0	0	内-14号
			40		129,805			
支保		空m3	2		28,421	0	0	内-15号
			2		28,421			
足場		掛m2	540		2,390,155	0	0	内-16号
			540		2,390,155			

設計内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（A 2）受託工事（ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地盤改良工		式	1		9,113,812	0	0	
			1		9,113,812			
作業土工		式	1		5,076,808	0	0	
			1		5,076,808			
床掘り(掘削)	土砂	m3	1,500		382,602	0	0	内-17号
			1,500		382,602			
床掘り	土砂	m3	780		182,979	0	0	内-18号
			780		182,979			
埋戻し		m3	2,200		2,078,947	0	0	内-19号
			2,200		2,078,947			
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,500		544,588	0	0	内-20号
			2,500		544,588			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,000		1,476,147	0	0	内-21号
			4,000		1,476,147			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	400		411,545	0	0	内-22号
			400		411,545			
残土処理工		式	1		874,411	0	0	
			1		874,411			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	300		462,083	0	0	内-23号
			300		462,083			
残土等処分	草の根混じり土砂	m3	300		412,328	0	0	内-24号
			300		412,328			
安定処理工		式	1		3,162,593	0	0	
			1		3,162,593			

設計内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（Ａ２）受託工事 （ １ 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	橋梁下部			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理		1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 10t/100m2 セメント系固化材（一般軟弱土用）	m2	384	4,922	1,890,048	0	0	単-32号
				384	4,922	1,890,048			
安定処理		1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 7.5t/100m2 セメント系固化材（一般軟弱土用）	m2	191	3,847	734,777	0	0	単-33号
				191	3,847	734,777			
安定処理		1m以下 固化材100m2あたり使用量 5t/100m2 セメント系固化材（一般軟弱土用）	m2	194	2,772	537,768	0	0	単-34号
				194	2,772	537,768			
法覆護岸工			式	1		10,721,006	0	0	
				1		10,721,006			
作業土工			式	1		210,772	0	0	
				1		210,772			
床掘り		土砂	m3	50		10,775	0	0	内-25号
				50		10,775			
埋戻し			m3	40		103,908	0	0	内-26号
				40		103,908			
基面整正			m2	144		53,128	0	0	内-27号
				144		53,128			
積込（ルース）		土砂 土量50,000m3未満	m3	40		9,789	0	0	内-28号
				40		9,789			
土砂等運搬		土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	90		33,172	0	0	内-29号
				90		33,172			
コンクリートブロック工（間知ブロック張）			式	1		6,134,525	0	0	
				1		6,134,525			

設計内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（A 2）受託工事 （ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打基礎コンクリート （Ⅰ型）	18-8-40(高炉) 底幅46cm 高さ50cm	m	53	11,844	627,732	0	0	単-35号	
			53	11,844	627,732				
現場打小口止コンクリート (4号)	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ253cm	箇所	1	85,041	85,041	0	0	単-36号	
			1	85,041	85,041				
現場打小口止コンクリート (5号)	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ253cm	箇所	1	85,041	85,041	0	0	単-37号	
			1	85,041	85,041				
現場打横帯(隔壁)コンクリート (1号)	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ253cm	箇所	1	81,799	81,799	0	0	単-38号	
			1	81,799	81,799				
間知ブロック張	150kg/個未満 控え35cm 粗面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	228	19,616	4,472,448	0	0	単-39号	
			228	19,616	4,472,448				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	12	3,409	40,908	0	0	単-40号	
			12	3,409	40,908				
現場打天端コンクリート （Ⅱ型）	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ65cm	m	22	11,068	243,496	0	0	単-41号	
			22	11,068	243,496				
現場打天端コンクリート （Ⅳ型）	18-8-40(高炉) 幅63cm 高さ65cm	m	30	16,602	498,060	0	0	単-42号	
			30	16,602	498,060				
護岸付属物工		式	1		1,146,329	0	0		
			1		1,146,329				
平張コンクリート	18-8-40(高炉) t=35cm 再生クラッシュラン(RC-40) t=20cm	m2	117	9,652	1,129,284	0	0	単-43号	
			117	9,652	1,129,284				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	5	3,409	17,045	0	0	単-44号	
			5	3,409	17,045				

設計内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（A 2）受託工事（ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生工		式	1		3,229,380			
			1		3,229,380	0	0	
張芝	張芝工(野芝) 500m2以上	m2	1,980	1,631	3,229,380			単-45号
			1,980	1,631	3,229,380	0	0	
付帯道路工		式	1		880,407			
			1		1,132,909	1	252,502	
作業土工		式	0		0			
			1		2,852	1	2,852	
床掘り	土砂	m3	0		0			内-30号
			10		2,852	10	2,852	
残土処理工		式	0		0			
			1		13,860	1	13,860	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	0		0			内-31号
			10		1,483	10	1,483	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-32号
			10		12,377	10	12,377	
アスファルト舗装工		式	1		675,652			
			1		800,480	1	124,828	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚150mm	m2	228	626.3	142,796			単-46号
			228	626.3	142,796	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚100mm	m2	132	512.7	67,676			単-47号
			132	512.7	67,676	0	0	
下層路盤(歩道部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚250mm	m2	0	0	0			単-48号
			26	1,748	45,448	26	45,448	

設計内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（A 2）受託工事 （ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚150mm	m2	0	0	0			単-49号
			27	1,185	31,995	27	31,995	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	90	2,493	224,370			単-50号
			90	2,493	224,370	0	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	138	1,745	240,810			単-51号
			138	1,745	240,810	0	0	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上	m2	0	0	0			単-52号
			27	1,755	47,385	27	47,385	
縁石工		式	1		204,755			
			1		315,717	1	110,962	
歩車道境界ブロック	一般部 片面R A種(150/170×200×2000)	m	31	6,605	204,755			単-53号
			31	6,605	204,755	0	0	
歩車道境界ブロック	乗入部 片面R B種(180/190×70/100×600)	m	0	0	0			単-54号
			11	8,142	89,562	11	89,562	
歩車道境界ブロック	切下部(3段) 片面R B種(180/205～180/190×250～100×1800)	箇所	0	0	0			単-55号
			1	21,400	21,400	1	21,400	
付属物設置工		式	1		736,499			
			1		736,499	0	0	
防止柵工		式	1		224,386			
			1		224,386	0	0	
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ブロック 200×200×450	基	5	4,642	23,210			単-56号
			5	4,642	23,210	0	0	

設計内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（A 2）受託工事 （ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎ブ ロック, 鋼管基礎	基礎ブ ロック 350×350×600	基	2	14, 703	29, 406	0	0	単-57号
			2	14, 703	29, 406			
金網・支柱(立入防止柵) (撤去・再設置)	支柱柵高1. 8m 金網型 基礎ブ ロック用 L=10. 2m	箇所	1	132, 054	132, 054	0	0	単-58号
			1	132, 054	132, 054			
門扉 (撤去・再設置)	門柱高1. 8m 門扉幅1. 0 m 金網型 片開き 基礎 ブ ロック用	基	1	39, 716	39, 716	0	0	単-59号
			1	39, 716	39, 716			
付属物設置工		式	1		512, 113	0	0	
			1		512, 113			
CCTVカメラ装置 (移設)		台	1	298, 721	298, 721	0	0	単-60号
			1	298, 721	298, 721			
光屋外配線 (移設)		式	1		75, 784	0	0	内-33号
			1		75, 784			
非常用発電装置 (移設)		台	1	118, 630	118, 630	0	0	単-61号
			1	118, 630	118, 630			
コンクリート (張コンクリート)	18-8-25(高炉)	m3	0. 4		18, 978	0	0	内-34号
			0. 4		18, 978			
構造物撤去工		式	1		368, 167	1	131, 669	
			1		499, 836			
道路付属物撤去工		式	0		0	1	4, 772	
			1		4, 772			
視線誘導標撤去	反射体径φ100 両面反 射 土中建込 10本未満	本	0	0	0	4	4, 772	単-62号
			4	1, 193	4, 772			
構造物取壊し工		式	1		183, 718	1	114, 031	
			1		297, 749			

設計内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（A 2）受託工事 （ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	3	9,726	29,178	0	0	単-63号
			3	9,726	29,178			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0	0	0	0.6	4,488	単-64号
			0.6	7,480	4,488			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	150	603	90,450	0	0	単-65号
			150	603	90,450			
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	340	188.5	64,090	30	5,655	単-66号
			370	188.5	69,745			
ブロックマット撤去		m2	0	0	0	43	103,888	単-67号
			43	2,416	103,888			
付属物撤去工		式	1		67,414	0	0	
			1		67,414			
光ケーブル配線撤去		m	211	319.5	67,414	0	0	単-68号
			211	319.5	67,414			
運搬処理工		式	1		117,035	1	12,866	
			1		129,901			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	3	2,368	7,104	0	0	単-69号
			3	2,368	7,104			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0	0.6	1,204	単-70号
			0.6	2,008	1,204			
殻運搬	アスファルト殻	m3	17	2,850	48,450	1	2,850	単-71号
			18	2,850	51,300			
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	3	2,146	6,438	1	2,146	単-72号
			4	2,146	8,584			

設計内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（A 2）受託工事 （ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	橋梁下部			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		アスファルト殻	m3	17	3,214	54,638	0	0	単-73号
				17	3,214	54,638			
殻処分		アスファルト殻	m3	0	0	0	1	3,014	単-74号
				1	3,014	3,014			
廃プラ処分		廃プラスチック	t	0	0	0	0.08	3,652	単-75号
				0.08	45,660	3,652			
現場発生品運搬		光ケーブル	t	0.03	13,506	405	0	0	単-76号
				0.03	13,506	405			
仮設工			式	1		7,285,107	1	-12,484	
				1		7,272,623			
管理用道路切回工			式	1		351,614	0	0	
				1		351,614			
管理用道路盛土			m3	70		126,341	0	0	内-35号
				70		126,341			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚150mm	m2	95	626.3	59,498	0	0	単-77号
				95	626.3	59,498			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	95	1,745	165,775	0	0	単-78号
				95	1,745	165,775			
工事用道路工			式	1		1,454,687	0	0	
				1		1,454,687			
工事用道路掘削 (設置・復旧)			m3	100		126,441	0	0	内-36号
				100		126,441			
工事用道路盛土 (設置・撤去)			m3	400		976,441	0	0	内-37号
				400		976,441			

設計内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（A 2）受託工事 （ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷砂利 （設置・撤去）		m2	460		150,828	0	0	内-38号
			460		150,828			
大型土のう （設置・撤去）		袋	57		200,977	0	0	内-39号
			57		200,977			
作業ヤード整備工		式	1		5,229,126	0	0	
			1		5,229,126			
ヤード造成 （整備・復旧）		m3	1,626		2,603,283	0	0	内-40号
			1,626		2,603,283			
大型土のう （設置・撤去）		袋	277		2,625,843	0	0	内-41号
			277		2,625,843			
交通管理工		式	1		249,680	1	-12,484	
			1		237,196			
交通誘導警備員		人日	20		249,680	-20	-249,680	内-42号
			0		0			
交通誘導警備員		人日	0		0	19	237,196	内-43号
			19		237,196			
直接工事費		式	1		126,212,219	1	878,623	
			1		127,090,842			
共通仮設費		式	1		18,791,687	1	8,940,012	
			1		27,731,699			
共通仮設費		式	1		7,227,304	1	8,892,640	
			1		16,119,944			
運搬費		式	1		4,618,264	0	0	
			1		4,618,264			

設計内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（A 2）受託工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重建設機械分解組立輸送費		回	1		4,618,264	0	0	内-44号	
事業損失防止施設費		式	1		264,840	0	0		
振動調査費		式	1		264,840	0	0	内-45号	
技術管理費		式	1		1,234,611	1	8,887,000		
土質等試験費		式	1		188,036	0	0	内-46号	
システム初期費（ICT）		式	1		1,046,575	0	0	内-47号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）		式	0		0	1	5,047,000	内-48号	
BIM/CIM活用費用		式	0		0	1	3,840,000	内-49号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,109,589	1	5,640		
共通仮設費（率計上）		式	1		11,564,383	1	47,372		
純工事費		式	1		145,003,906	1	9,818,635		
現場管理費		式	1		40,510,502	1	168,384		

設計内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（A 2）受託工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1 1		185,514,408 195,501,427	1	9,987,019	
一般管理費等			式	1 1		28,485,592 28,598,573	1	112,981	
工事価格			式	1 1		214,000,000 224,100,000	1	10,100,000	
消費税相当額			式	1 1		21,400,000 22,410,000	1	1,010,000	
工事費計			式	1 1		235,400,000 246,510,000	1	11,110,000	

床掘り

第 1号内訳書

單僱使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

910m3当たり内訳書

埋戻し

第 2号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

154m2当たり内訳書

基面整正

第 3号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,000m³当たり内訳書

積込(ルース)

第 4号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,640m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 5号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1,400m3当たり内訳書

第 6号内訳書
床掘り (ICT)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り (I C T)	無し 無し		0	0	0			CB210130
		m 3	1,392	434.5	604,824	1,392	604,824	
合 計					0			
					604,824		604,824	
変更積算金額					0			
					552,345		552,345	円／m3

770m3当たり内訳書

整地

第 7号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

770m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 8号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

12本当たり内訳書

鋼管杭

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管ソイルセメント杭工 (A 2 橋台)	杭径1200mm 鋼管径1000mm 杭長41. 0m 鋼管長40. 5m		12	2, 105, 000	25, 260, 000			WYB00104
		本	12	2, 105, 000	25, 260, 000	0	0	単一 81号
鋼管杭杭頭処理溶接工	鋼管杭板厚20mm		75. 4	7, 071	533, 153			WYB00109
		m	75. 4	7, 071	533, 153	0	0	単一 82号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		5. 4	161, 700	873, 180			WB810010
		t	5. 4	161, 700	873, 180	0	0	単一 83号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0. 65	162, 800	105, 820			WB810010
		t	0. 65	162, 800	105, 820	0	0	単一 84号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン 車打設 24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し		13. 4	26, 670	357, 378			CB240010
		m 3	13. 4	26, 670	357, 378	0	0	
鋼管ぐい (材料費)	ペース SKK400		161	198, 000	31, 878, 000			WYB00111
		t	161	198, 000	31, 878, 000	0	0	単一 85号
肉厚エキストラ (材料費)	13mm		7. 6	5, 000	38, 000			WYB00112
		t	7. 6	5, 000	38, 000	0	0	単一 86号
肉厚エキストラ (材料費)	20mm以上22mm以下		46. 4	9, 000	417, 600			WYB00113
		t	46. 4	9, 000	417, 600	0	0	単一 87号
長さエキストラ (材料費)	2m以上3m未満		14. 6	11, 000	160, 600			WYB00114
		t	14. 6	11, 000	160, 600	0	0	単一 88号
工場円周溶接エキストラ (材料費)	1000mm		24	36, 400	873, 600			WYB00115
		箇所	24	36, 400	873, 600	0	0	単一 89号
地域エキストラ (材料費)	九州A(福岡・大分) 陸上12m以下		162	2, 000	324, 000			WYB00116
		t	162	2, 000	324, 000	0	0	単一 90号
各種付属品エキストラ (材料費)	鋼管回転用金具		475	2, 280	1, 083, 000			WYB00117
		k g	475	2, 280	1, 083, 000	0	0	単一 91号

12本当たり内訳書

鋼管杭

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
各種付属品エキストラ（材料費）	吊金具		224	1, 040	232, 960			WYB00118
		k g	224	1, 040	232, 960	0	0	単一 92号
各種付属品エキストラ（材料費）	現場円周溶接用部材(裏当てリング及びストップ)		198	900	178, 200			WYB00119
		k g	198	900	178, 200	0	0	単一 93号
各種付属品エキストラ（材料費）	ずれ止め		167	420	70, 140			WYB00120
		k g	167	420	70, 140	0	0	単一 94号
各種付属品エキストラ（材料費）	ずれ止め用ストップ		72	360	25, 920			WYB00121
		個	72	360	25, 920	0	0	単一 95号
各種付属品エキストラ（材料費）	銅バンド		1	120, 000	120, 000			WYB00122
		個	1	120, 000	120, 000	0	0	単一 96号
突起（リブ）付エキストラ（材料費）	突起(リブ)付鋼管(片面)		161	12, 000	1, 932, 000			WYB00123
		t	161	12, 000	1, 932, 000	0	0	単一 97号
合 計					58, 870, 822			
					58, 870, 822		0	

161. 7t当たり内訳書

現場取卸(鋼管杭)

第 10号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

150m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 11号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

660m2当たり内訳書

型杵

第 12号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10空m3当たり内訳書

支保

第 13号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

40空m3当たり内訳書

支保

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2空m3当たり内訳書

支保

第 15号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

540掛m2当たり内訳書

足場

第 16号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,500m³当たり内訳書

床掘り（掘削）

第 17号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

780m3当たり内訳書

第 18号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		776	258. 2	200, 363			CB210030
		m 3	776	258. 2	200, 363	0	0	
合 計					182, 979		0	
					182, 979			

2,200m³当たり内訳書

埋戻し

第 19号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2,500m³当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

4,000m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 21号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

400m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 22号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

300m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック材山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下	m 3	301	1, 681	505, 981			CB210110
			301	1, 681	505, 981	0	0	
合 計					462, 083			
					462, 083		0	

300m3当たり内訳書

残土等処分

第 24号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

50m3当たり内訳書

床掘り

第 25号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

40m3当たり内訳書

埋戻し

第 26号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

144m2当たり内訳書

基面整正

第 27号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

40m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 28号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

90m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	89. 8	404. 5	36, 324			CB210110
			89. 8	404. 5	36, 324	0	0	
合 計					33, 172			
					33, 172		0	

0/10m3当たり内訳書

第 30号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	12. 2	256. 1	3, 124	12. 2	3, 124	
合 計					0			
					3, 124		3, 124	
変更積算金額					0			
					2, 852		2, 852	円／m3

0/10m3当たり内訳書

第 31号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 12. 2	0 133. 2	0 1, 625	 12. 2	 1, 625	CB210610
合 計					0 1, 625		 1, 625	
変更積算金額					0 1, 483		 1, 483	円／m3

0/10m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 32号内訳書

單價使用年月	2025. 10
步掛使用年月	2025. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 33号内訳書 光屋外配線
(移設)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【配管移設】								
金属製可とう電線管敷設	38mm以下 移設		6	3, 249	19, 494			WE112150
		m	6	3, 249	19, 494	0	0	単一 128号
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 移設 サドル留め 2m未満 補正なし		1. 5	8, 497	12, 745			WE111100
		m	1. 5	8, 497	12, 745	0	0	単一 129号
【配線敷設】								
光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 新設		5. 1	349. 9	1, 784			WE120010
		m	5. 1	349. 9	1, 784	0	0	単一 130号
(SM-4C)								
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設		7	1, 375	9, 625			WE114000
		m	7	1, 375	9, 625	0	0	単一 131号
(CV5. 5sq-2C)								
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設		6	574. 8	3, 448			WE114000
		m	6	574. 8	3, 448	0	0	単一 132号
(CV1. 25sq-3C)								
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設		6	574. 8	3, 448			WE114000
		m	6	574. 8	3, 448	0	0	単一 132号
(5C-FB)								

一式当たり内訳書

光屋外配線

(移設)

第 33号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0.4m³当たり内訳書

コンクリート

(張コンクリート)

第 34号内訳書

單価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

70m3当たり内訳書

管理用道路盛土

第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2. 5m未満		4. 7	5, 407	25, 412			CB210510
		m 3	4. 7	5, 407	25, 412	0	0	
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		60. 4	236. 9	14, 308			CB210510
		m 3	60. 4	236. 9	14, 308	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		72. 3	243. 1	17, 576			CB210020
		m 3	72. 3	243. 1	17, 576	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック杓山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下		72. 3	1, 121	81, 048			CB210110
		m 3	72. 3	1, 121	81, 048	0	0	
合 計					126, 341			
					126, 341		0	

100m3当たり内訳書

第 36号内訳書 工事用道路掘削
(設置・復旧)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置(護岸用)】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満	m 3	102	285	29, 070			CB210100
		m 3	102	285	29, 070	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	92. 2	404. 5	37, 294			CB210110
		m 3	92. 2	404. 5	37, 294	0	0	
【復旧(護岸用)】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	92. 2	243. 1	22, 413			CB210020
		m 3	92. 2	243. 1	22, 413	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	92. 2	404. 5	37, 294			CB210110
		m 3	92. 2	404. 5	37, 294	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	92. 2	134. 3	12, 382			CB210610
		m 3	92. 2	134. 3	12, 382	0	0	
合 計					126, 441			
					126, 441		0	

400m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 37号内訳書 (設置・撤去)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置(護岸用)】								
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	9. 9	134. 3	1, 329			CB210610
		m 3	9. 9	134. 3	1, 329	0	0	
【撤去(護岸用)】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	9. 9	243. 1	2, 406			CB210020
		m 3	9. 9	243. 1	2, 406	0	0	
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	9. 9	134. 3	1, 329			CB210610
		m 3	9. 9	134. 3	1, 329	0	0	
【設置(護岸用坂路)】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	146	243. 1	35, 492			CB210020
		m 3	146	243. 1	35, 492	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	146	404. 5	59, 057			CB210110
		m 3	146	404. 5	59, 057	0	0	
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	146	134. 3	19, 607			CB210610
		m 3	146	134. 3	19, 607	0	0	
【撤去(護岸用坂路)】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	146	243. 1	35, 492			CB210020
		m 3	146	243. 1	35, 492	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下	m 3	146	1, 121	163, 666			CB210110
		m 3	146	1, 121	163, 666	0	0	

400m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 37号内訳書 (設置・撤去)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	146	134. 3	19, 607			CB210610
		m 3	146	134. 3	19, 607	0	0	
【設置(地盤改良用坂路)】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	244	243. 1	59, 316			CB210020
		m 3	244	243. 1	59, 316	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下	m 3	244	1, 121	273, 524			CB210110
		m 3	244	1, 121	273, 524	0	0	
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	244	134. 3	32, 769			CB210610
		m 3	244	134. 3	32, 769	0	0	
【撤去(地盤改良用坂路)】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	244	243. 1	59, 316			CB210020
		m 3	244	243. 1	59, 316	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下	m 3	244	1, 121	273, 524			CB210110
		m 3	244	1, 121	273, 524	0	0	
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	244	134. 3	32, 769			CB210610
		m 3	244	134. 3	32, 769	0	0	
合 計					976, 441			
					976, 441		0	

460m2当たり内訳書

第 38号内訳書 敷砂利 (設置・撤去)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置 RC-40 敷厚100mm(護岸用)】								
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	22. 2	134. 3	2, 981	0	0	CB210610
敷砂利 (材料費)	RC-40	m 3	22. 2	1, 950	43, 290	0	0	WYB00034 単一 144号
【撤去(護岸用)】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	22. 2	243. 1	5, 396	0	0	CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下	m 3	22. 2	1, 121	24, 886	0	0	CB210110
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	22. 2	134. 3	2, 981	0	0	CB210610
【設置 RC-40 敷厚100mm(護岸用坂路)】								
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	8. 7	134. 3	1, 168	0	0	CB210610
敷砂利 (材料費)	RC-40	m 3	8. 7	1, 950	16, 965	0	0	WYB00036 単一 145号
【撤去(護岸用坂路)】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	8. 7	243. 1	2, 114	0	0	CB210020

460m2当たり内訳書

第 38号内訳書
 敷砂利 (設置・撤去)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		8.7	1,121	9,752			CB210110
		m 3	8.7	1,121	9,752	0	0	
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		8.7	134.3	1,168			CB210610
		m 3	8.7	134.3	1,168	0	0	
【設置 RC-40 敷厚100mm(地盤改良用坂路)】								
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		15.2	134.3	2,041			CB210610
		m 3	15.2	134.3	2,041	0	0	
敷砂利(材料費)	RC-40		15.2	1,950	29,640			WYB00038
		m 3	15.2	1,950	29,640	0	0	
【撤去(地盤改良用坂路)】								単一 146号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		15.2	243.1	3,695			CB210020
		m 3	15.2	243.1	3,695	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		15.2	1,121	17,039			CB210110
		m 3	15.2	1,121	17,039	0	0	
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		15.2	134.3	2,041			CB210610
		m 3	15.2	134.3	2,041	0	0	
合 計					150,828			
					150,828			

57袋当たり内訳書

第 39号内訳書 大型土のう
(設置・撤去)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
【設置】								
大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m		57	1, 717	97, 869			WB252730
		袋	57	1, 717	97, 869	0	0	単一 147号
(耐候性(1年)(流用品))								
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		57	975	55, 575			WB252730
		袋	57	975	55, 575	0	0	単一 148号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下		47. 5	1, 121	53, 247			CB210110
		m 3	47. 5	1, 121	53, 247	0	0	
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		47. 5	134. 3	6, 379			CB210610
		m 3	47. 5	134. 3	6, 379	0	0	
処分費 (t)			0. 14	50, 000	7, 000			WB020052
		t	0. 14	50, 000	7, 000	0	0	単一 149号
(廃プラスチック)								
合 計					200, 977			
					200, 977		0	

1,626m3当たり内訳書

第 40号内訳書 ヤード造成
(整備・復旧)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【整備(掘削)】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	339	285	96,615			CB210100
		m 3	339	285	96,615	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m 3	100	1,681	168,100			CB210110
		m 3	100	1,681	168,100	0	0	
処分費 (m 3)			100	1,500	150,000			WB020051
		m 3	100	1,500	150,000	0	0	単一 150号
(草の根混じり土砂)								
【整備(盛土)】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,048	243.1	254,768			CB210020
		m 3	1,048	243.1	254,768	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	1,048	1,121	1,174,808			CB210110
		m 3	1,048	1,121	1,174,808	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		1,287	134.3	172,844			CB210610
		m 3	1,287	134.3	172,844	0	0	
【復旧】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,287	243.1	312,869			CB210020
		m 3	1,287	243.1	312,869	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1,287	404.5	520,591			CB210110
		m 3	1,287	404.5	520,591	0	0	

1,626m3当たり内訳書

第 40号内訳書
ヤード造成
(整備・復旧)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					2,603,283			
					2,603,283		0	

277袋当たり内訳書

大型土のう
第 41号内訳書 (設置・撤去)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		277	7,378	2,043,706			WB252730
		袋	277	7,378	2,043,706	0	0	単一 151号
(耐候性(1年))								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		231	243.1	56,156			CB210020
		m 3	231	243.1	56,156	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		231	1,121	258,951			CB210110
		m 3	231	1,121	258,951	0	0	
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		220	975	214,500			WB252730
		袋	220	975	214,500	0	0	単一 148号
大型土のう工	撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m		57	785.4	44,767			WB252730
		袋	57	785.4	44,767	0	0	単一 152号
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		183	1,121	205,143			CB210110
		m 3	183	1,121	205,143	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		183	134.3	24,576			CB210610
		m 3	183	134.3	24,576	0	0	
処分費 (t)			0.55	50,000	27,500			WB020052
		t	0.55	50,000	27,500	0	0	単一 149号
(廃プラスチック)								

277袋当たり内訳書

第 41号内訳書
大型土のう
(設置・撤去)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					2, 625, 843			
					2, 625, 843		0	

20/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 42号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/19人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 43号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	19	13, 670	259, 730	19	259, 730	単一 154号
合 計					0			
					259, 730		259, 730	
変更積算金額					0			
					237, 196		237, 196	円／人日

1回当たり内訳書

第 44号内訳書 重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)		1	2,266,000	2,266,000			WB010350
		回	1	2,266,000	2,266,000	0	0	単一 155号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラ式杭打機 機械質量100tを超え150t以下 標準(1.0)		1	2,791,000	2,791,000			WB010350
		回	1	2,791,000	2,791,000	0	0	単一 156号
合 計					4,618,264		0	
					4,618,264			

一式当たり内訳書

振動調査費

第 45号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 46号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 47号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 161号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 162号
合 計					1, 046, 575			
					1, 046, 575		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 48号内訳書

單價使用年月	2025. 11
步掛使用年月	2025. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

BIM/CIM活用費用

第 49号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
B I M／C I M 適用工事に要する費用			0		0			WYB00013
		式	1		3,840,000	1	3,840,000	単一 164号
合 計					0			
					3,840,000		3,840,000	
変更積算金額					0			
					3,840,000		3,840,000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	390.8	
						1		390.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（ICT）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	428	428	CB210120		
			m 3	1	428	428			
計						428			
						428			
単価						428	円／m3		
						428			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 937
						1		4, 937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 407	5, 407	CB210510	
			m 3	1	5, 407	5, 407		
計						5, 407		
						5, 407		
単価						5, 407	円／m3	
						5, 407		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	771. 5
						1		771. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	844. 9	844. 9	CB210510	
			m 3	1	844. 9	844. 9		
計						844. 9		
						844. 9		
単価						844. 9	円／m3	
						844. 9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	369. 4
						1		369. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1	404. 5	404. 5	CB210110	
			m 3	1	404. 5	404. 5		
計						404. 5		
						404. 5		
単価						404. 5	円／m3	
						404. 5		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	122. 6
						1		122. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)		1	134. 3	134. 3	CB210610	
		無し	m 3	1	134. 3	134. 3		
計						134. 3		
						134. 3		
単価						134. 3		
						134. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	222
						1		222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	243. 1	243. 1	CB210020	
			m 3	1	243. 1	243. 1		
計						243. 1		
						243. 1		
単価						243. 1		
						243. 1	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単一7号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	235.5	
						1		235.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土（I C T）		20,000m3未満 無し		1	257.9	257.9	CB210570		
			m 3	1	257.9	257.9			
計						257.9			
						257.9			
単価						257.9	円／m3		
						257.9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	369. 4
						1		369. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	404. 5	404. 5	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1	404. 5	404. 5		
計						404. 5		
						404. 5		
単価						404. 5		
						404. 5		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	222
						1		222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	243. 1	243. 1	CB210020	
			m 3	1	243. 1	243. 1		
計						243. 1		
						243. 1		
単価						243. 1		
						243. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	法面整形(切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	796. 3
						1		796. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	872	872	CB220070	
			m 2	1	872	872		
計						872		
						872		
単価						872		
						872	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-11号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	501.9	
						1		501.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	549.6	549.6	CB220070		
			m 2	1	549.6	549.6			
計						549.6			
						549.6			
単価						549.6			
						549.6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	整地	敷均し(ルズゞ)	単位	m3	数量	1	単価	122. 6
						1		122. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルズゞ) 標準(10, 000m3未満) 無し		1	134. 3	134. 3	CB210610	
			m 3	1	134. 3	134. 3		
計						134. 3		
						134. 3		
単価						134. 3		
						134. 3		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 023
						1		1, 023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下	m 3	1	1, 121	1, 121	CB210110	
				1	1, 121	1, 121		
計						1, 121		
						1, 121		
単価						1, 121		
						1, 121	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 535
						1		1, 535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下	m 3	1	1, 681	1, 681	CB210110	
				1	1, 681	1, 681		
計						1, 681		
						1, 681		
単価						1, 681		
						1, 681	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	残土等処分	草の根混じり土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,369
						1		1,369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分				1	1,500	1,500	CB210560	
			m 3	1	1,500	1,500		
計						1,500		
						1,500		
単価						1,500		
						1,500	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	222
						1		222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	243. 1	243. 1	CB210020	
			m 3	1	243. 1	243. 1		
計						243. 1		
						243. 1		
単価						243. 1		
						243. 1	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－17号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 761	
						1		1, 761	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	m 3	1	1, 929	1, 929	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下		1	1, 929	1, 929			
計						1, 929			
						1, 929			
単価						1, 929	円／m3		
						1, 929			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	残土等処分	汚泥	単位	t	数量	1	単価	10, 958
						1		10, 958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				1	12, 000	12, 000	WB020052	
			t	1	12, 000	12, 000	単－ 79号	
計						12, 000		
						12, 000		
単価						12, 000	円／t	
						12, 000		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 008
						1		2, 008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		1	2, 199	2, 199	CB227010	
			m 3	1	2, 199	2, 199		
計						2, 199		
						2, 199		
単価						2, 199		
						2, 199	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 146
						1		2, 146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一 80号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	基礎材	再生クワッシャラン40～0 17. 5cmを超え20. 0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 345
						1		1, 345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クワッシャラン 40～0 全ての費用		1	1, 473	1, 473	CB221110	
			m 2	1	1, 473	1, 473		
計						1, 473		
						1, 473		
単価						1, 473		
						1, 473	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	20, 694
						1		20, 694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無 無		1	22, 660	22, 660	WB474310	
			m 3	1	22, 660	22, 660	単一 98号	
計						22, 660		
						22, 660		
単価						22, 660		
						22, 660	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	150, 502
						1		150, 502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	164, 800	164, 800	WB810010	
			t	1	164, 800	164, 800	単一 99号	
計						164, 800		
単価						164, 800		
						164, 800	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	149, 497
						1		149, 497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	163, 700	163, 700	WB810010	
			t	1	163, 700	163, 700	単一 100号	
計						163, 700		
単価						163, 700		
						163, 700	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単－25号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	151,415	
						1		151,415	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	165,800	165,800	WB810010		
			t	1	165,800	165,800	単－ 101号		
計						165,800			
						165,800			
単価						165,800			
						165,800	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	踏掛版アンカー筋	SD345 D22×600 (HDZT77)	単位	本	数量	100	単価	1, 766
						100		1, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0. 18	57, 660	10, 378. 8	WB810010	
			t	0. 18	57, 660	10, 378. 8	単－ 102号	
アンカー筋 (材料費)		SD345 D22×600 (HDZT77)		100	1, 830	183, 000	WYB00021	
			本	100	1, 830	183, 000	単－ 103号	
計						193, 378. 8		
						193, 378. 8		
単価						1, 934		
						1, 934	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－27号	機械式鉄筋定着体	D13 鉄筋長1m以下	単位	箇所	数量	1	単価	228. 3
						1		228. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D13 鉄筋長1m以下		1	250	250	WYB00022	
			箇所	1	250	250	単－ 104号	
計						250		
						250		
単価						250		
						250	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	機械式鉄筋定着体	D16 鉄筋長1m超～2m以下	単位	箇所	数量	1	単価	255. 7
						1		255. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 鉄筋長1m超～2m以下		1	280	280	WYB00024	
			箇所	1	280	280	単－ 105号	
計						280		
						280		
単価						280		
						280	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	機械式鉄筋定着体	D13 鉄筋長2m超～3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	283. 1
						1		283. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D13 鉄筋長2m超～3m以下		1	310	310	WYB00026	
			箇所	1	310	310	単－ 106号	
計						310		
						310		
単価						310		
						310	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	機械式鉄筋定着体	D16 鉄筋長2m超～3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	328. 7
						1		328. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 鉄筋長2m超～3m以下		1	360	360	WYB00028	
			箇所	1	360	360	単－ 107号	
計						360		
						360		
単価						360		
						360	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	アンカーボルト箱抜き	φ 150×640	単位	箇所	数量	1	単価	4, 010
						1		4, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		φ 150×640		1	4, 076	4, 076	WYB00023	
			箇所	1	4, 076	4, 076	単－ 108号	
円形空洞型枠（材料費）		D150		0. 64	493	315. 52	WYB00025	
			m	0. 64	493	315. 52	単－ 109号	
計						4, 391. 52		
						4, 391. 52		
単価						4, 392		
						4, 392	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 10t/100m2 セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	m2	数量	1	単価	4, 922
						1		4, 922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パック材混合 混合深さ1mを超え2m以下 10t/100m2		1	5, 390	5, 390	WYB00029	
			m 2	1	5, 390	5, 390	単－ 114号	
計						5, 390		
						5, 390		
単価						5, 390		
						5, 390	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 7. 5t/100m2 2 セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	m2	数量	1	単価	3, 847
						1		3, 847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パヱック砂混合 混合深さ1mを超え2m以下 7. 5t/100m2		1	4, 213	4, 213	WYB00031	
			m 2	1	4, 213	4, 213	単－ 115号	
計						4, 213		
						4, 213		
単価						4, 213		
						4, 213	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 5t/100m2 セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	m2	数量	1	単価	2, 772
						1		2, 772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パヱック砂混合 混合深さ1m以下 5t/100m2		1	3, 036	3, 036	WYB00033	
			m 2	1	3, 036	3, 036	単－ 116号	
計						3, 036		
						3, 036		
単価						3, 036		
						3, 036	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	現場打基礎コンクリート (I 型)	18-8-40(高炉) 底幅46cm 高さ50cm	単位	m	数量	10	単価	11, 844
						10		11, 844
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		2	64, 840	129, 680	CB226170	
			m 3	2	64, 840	129, 680		
計						129, 680		
						129, 680		
単価						12, 970		
						12, 970	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	現場打小口止コンクリート (4号)	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ253cm	単位	箇所	数量	1	単価	85, 041
						1		85, 041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1. 4	66, 060	92, 484	CB226190	
			m 3	1. 4	66, 060	92, 484		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0. 17	3, 733	634. 61	CB224710	
			m 2	0. 17	3, 733	634. 61		
計						93, 118. 61		
						93, 118. 61		
単価						93, 120		
						93, 120	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	現場打小口止コンクリート (5号)	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ253cm	単位	箇所	数量	1	単価	85, 041
						1		85, 041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1. 4	66, 060	92, 484	CB226190	
			m 3	1. 4	66, 060	92, 484		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0. 17	3, 733	634. 61	CB224710	
			m 2	0. 17	3, 733	634. 61		
計						93, 118. 61		
						93, 118. 61		
単価						93, 120		
						93, 120	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	現場打横帯(隔壁)コンクリート (1号)	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ253cm	単位	箇所	数量	1	単価	81, 799
						1		81, 799
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1. 4	63, 520	88, 928	CB226200	
			m 3	1. 4	63, 520	88, 928		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0. 17	3, 733	634. 61	CB224710	
			m 2	0. 17	3, 733	634. 61		
計						89, 562. 61		
						89, 562. 61		
単価						89, 570		
						89, 570	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-39号	間知ブロック張	150kg/個未満 控え35cm 粗面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	19,616
						1		19,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 各種 再生砕石 RC-40	m 2	1	21,480	21,480	CB226020	
		1. 0m3を超え3. 0m3以下 18-8-40(高炉)		1	21,480	21,480		
計						21,480		
						21,480		
単価						21,480	円／m2	
						21,480		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 409
						1		3, 409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		1	3, 733	3, 733	CB224710	
			m 2	1	3, 733	3, 733		
計						3, 733		
						3, 733		
単価						3, 733	円／m2	
						3, 733		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	現場打天端コンクリート (Ⅱ型)	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ65cm	単位	m	数量	10	単価	11, 068
						10		11, 068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		2	60, 590	121, 180	CB226180	
			m 3	2	60, 590	121, 180		
計						121, 180		
						121, 180		
単価						12, 120		
						12, 120	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	現場打天端コンクリート (Ⅳ型)	18-8-40(高炉) 幅63cm 高さ65cm	単位	m	数量	10	単価	16, 602
						10		16, 602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		3	60, 590	181, 770	CB226180	
			m 3	3	60, 590	181, 770		
計						181, 770		
						181, 770		
単価						18, 180		
						18, 180	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	平張コンクリート	18-8-40(高炉) t=35cm 再生クラッシュラン(RC-40) t=20cm	単位	m2	数量	1	単価	9,652
						1		9,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1,473	1,473	CB221110	
			m 2	1	1,473	1,473		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		0.35	25,970	9,089.5	CB240010	
			m 3	0.35	25,970	9,089.5		
計						10,562.5		
						10,562.5		
単価						10,570		
						10,570	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,409
						1		3,409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	3,733	3,733	CB224710	
			m 2	1	3,733	3,733		
計						3,733		
						3,733		
単価						3,733		
						3,733	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単－45号	張芝	張芝工(野芝) 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,631	
						1		1,631	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1,787	1,787	WB810870		
			m 2	1	1,787	1,787	単－ 117号		
計						1,787			
						1,787			
単価						1,787			
						1,787			
							円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単一46号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	1	単価	626.3
						1		626.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	685.8	685.8	CB410030	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	685.8	685.8		
計						685.8		
						685.8		
単価						685.8		
						685.8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1	単価	512. 7
						1		512. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	561. 5	561. 5	CB410030	
			m 2	1	561. 5	561. 5		
計						561. 5		
						561. 5		
単価						561. 5		
						561. 5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚250mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m 2	1	1, 914	1, 914		
計						0		
						1, 914		
単価						0		
						1, 914	円／m2	
変更積算単価						1, 748	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用		0	0	0	CB410041	
			m 2	1	1, 297	1, 297		
	計					0		
						1, 297		
	単価					0		
						1, 297	円／m2	
変更積算単価								
						1, 185	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2, 493
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 730	2, 730	CB410260	
			m 2	1	2, 730	2, 730		
	計					2, 730		
						2, 730		
	単価					2, 730		
						2, 730	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,745
						1		1,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm		1	1,911	1,911	CB410260	
		再生密粒度アスコン (20) プライムコート						
		PK-3 全ての費用	m 2	1	1,911	1,911		
計						1,911		
						1,911		
単価						1,911		
						1,911	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン (13)		0	0	0	CB410261	
		プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,921	1,921		
計						0		
						1,921		
単価						0		
						1,921	円／m2	
変更積算単価						1,755	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	歩車道境界ブロック	一般部 片面R A種(150/170×200×2000)	単位	m	数量	1	単価	6,605
						1		6,605
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	7,233	7,233	CB422510	
			m	1	7,233	7,233		
計						7,233		
						7,233		
単価						7,233		
						7,233	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	歩車道境界ブロック	乗入部 片面R B種(180/190×70/100×600)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		8,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し		0	0	0	CB422510	
			m	1	8,916	8,916		
計						0		
						8,916		
単価						0		
						8,916	円／m	
変更積算単価						8,142	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一55号	歩車道境界ブロック	切下部(3段) 片面R B種(180/205～180/190×250～100×1800)	単位	箇所	数量	0	0
						1	21, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	0	0	0	CB422510
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	0	0	0	CB422510
	歩車道境界ブロック (材料費)	切下部(3段)(180/205～180/200×250～200×600)		0	0	0	WYB00006
			個	1	6, 100	6, 100	単一 118号
	歩車道境界ブロック (材料費)	切下部(3段)(180/200～180/195×200～150×600)		0	0	0	WYB00005
			個	1	6, 100	6, 100	単一 119号
	歩車道境界ブロック (材料費)	切下部(3段)(180/195～180/190×150～100×600)		0	0	0	WYB00004
			個	1	6, 100	6, 100	単一 120号
	計					0	
						23, 433. 6	
	単価					0	
						23, 440	円／箇所
	変更積算単価						
						21, 400	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 200×200×450	単位	基	数量	1	単価	4,642	
						1		4,642	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎		基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 有り (t=10cm) 全ての費用		1	5,083	5,083	CB420820		
			基	1	5,083	5,083			
計						5,083			
						5,083			
単価						5,083	円／基		
						5,083			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-57号	基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 350×350×600	単位	基	数量	1	単価	14, 703
						1		14, 703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm)		1	16, 100	16, 100	CB420820	
		全ての費用	基	1	16, 100	16, 100		
計						16, 100		
						16, 100		
単価						16, 100		
						16, 100	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単－58号	金網・支柱(立入防止柵) (撤去・再設置)	支柱柵高1.8m 金網型 基礎ﾌﾟﾛｯｸ用 L=10.2m	単位	箇所	数量	1	単価	132,054	
						1		132,054	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網・支柱（立入防止柵）撤去再設置		基礎ﾌﾟﾛｯｸ 支柱柵高1.8m 10.2m/箇所		1	144,600	144,600	WYB00030		
			箇所	1	144,600	144,600	単－ 121号		
計						144,600			
						144,600			
単価						144,600			
						144,600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	門扉 (撤去・再設置)	門柱高1.8m 門扉幅1.0m 金網型 片開き 基礎ﾌﾟﾛｯｸ用	単位	基	数量	1	単価	39,716
						1		39,716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉撤去再設置		片開き 門柱高1.8m		1	43,490	43,490	WYB00032	
			基	1	43,490	43,490	単－ 122号	
計						43,490		
						43,490		
単価						43,490	円／基	
						43,490		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一60号	CCTVカメラ装置 (移設)		単位	台	数量	1	298, 721
						1	298, 721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
C C T V装置据付		カメラ装置 移設 補正なし		1	79, 870	79, 870	WE430100
			台	1	79, 870	79, 870	単一 123号
C C T V装置据付		カメラ装置用機側装置 ホール 移設 補正なし		1	53, 250	53, 250	WE430100
			台	1	53, 250	53, 250	単一 124号
C C T V装置据付		カメラ装置用機側装置 ホール 移設 補正なし		1	53, 250	53, 250	WE430100
			台	1	53, 250	53, 250	単一 124号
C C T V装置調整		カメラ装置 補正なし		1	19, 790	19, 790	WE430200
			台	1	19, 790	19, 790	単一 125号
標識柱設置 (片持式)		400kg未満/基 不要 1基 無 無		1	73, 200	73, 200	WB812120
			基	1	73, 200	73, 200	単一 126号
標識柱撤去 (片持式・門型式)		片持式 400kg未満/基 1基 無 無		1	47, 680	47, 680	WB812200
			基	1	47, 680	47, 680	単一 127号
計						327, 040	
						327, 040	
単価						327, 100	
						327, 100	円／台

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単－61号	非常用発電装置 (移設)		単位	台	数量	1	単価	118,630	
						1		118,630	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電設備据付（パッケージ型）		3kVA以下 移設 補正なし		1	96,800	96,800	WE205800		
			台	1	96,800	96,800	単－ 134号		
発動発電設備調整（パッケージ型）		3kVA以下 補正なし		1	33,100	33,100	WE205900		
			台	1	33,100	33,100	単－ 135号		
計						129,900			
						129,900			
単価						129,900			
						129,900	円／台		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－62号	視線誘導標撤去	反射体径 φ 100 両面反射 土中建込 10本未満	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1, 193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		土中建込 10本未満 無 無		0	0	0	WB812360	
			本	1	1, 306	1, 306	単－ 136号	
計						0		
						1, 306		
単価						0		
						1, 306	円／本	
変更積算単価								
						1, 193	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,726
						1		9,726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10,650	10,650	WB824010	
			m 3	1	10,650	10,650	単－ 137号	
計						10,650		
						10,650		
単価						10,650		
						10,650	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－64号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		7,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	8,190	8,190	単－ 138号	
計						0		
						8,190		
単価						0		
						8,190	円／m3	
変更積算単価								
						7,480	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単－65号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	603	
						1		603	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	660.3	660.3	CB430510		
			m	1	660.3	660.3			
計						660.3			
						660.3			
単価						660.3	円／m		
						660.3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	188. 5
						1		188. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	206. 5	206. 5	CB430310	
			m 2	1	206. 5	206. 5		
計						206. 5		
						206. 5		
単価						206. 5		
						206. 5	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－67号	ブロックマット撤去		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2, 416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロックマット撤去				0	0	0	WYB00010	
			m 2	1	2, 645	2, 645	単－ 139号	
計						0		
						2, 645		
単価						0		
						2, 645	円／m2	
変更積算単価								
						2, 416	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－68号	光ケーブル配線撤去		単位	m	数量	1	単価	319. 5
						1		319. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		地中管内配線 18mm以下 撤去(再使用)		1	349. 9	349. 9	WE120010	
			m	1	349. 9	349. 9	単－ 140号	
計						349. 9		
						349. 9		
単価						349. 9		
						349. 9	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,368
						1		2,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		1	2,594	2,594	CB227010	
			m 3	1	2,594	2,594		
計						2,594		
						2,594		
単価						2,594		
						2,594	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	2,199	2,199		
計						0		
						2,199		
単価						0		
						2,199	円／m3	
変更積算単価								
						2,008	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単一71号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,850	
						1		2,850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	3,121	3,121	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用		1	3,121	3,121			
計						3,121			
						3,121			
単価						3,121	円／m3		
						3,121			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 146
						1		2, 146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一 80号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350	円／m3	
						2, 350		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－73号	処分殻	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 214
						1		3, 214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	3, 520	3, 520	WB020051	
			m 3	1	3, 520	3, 520	単－ 141号	
(アスファルト殻(掘削) 2. 35t/m3)								
計						3, 520		
						3, 520		
単価						3, 520		
						3, 520	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	3, 300	3, 300	単一 142号	
(アスファルト) 2. 20t/m3)								
計						0		
						3, 300		
単価						0		
						3, 300	円／m3	
変更積算単価								
						3, 014	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	廃ﾌﾟﾗ処分	廃ﾌﾟﾗスチック	単位	t	数量	0	単価	0
						1		45, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	1	50, 000	50, 000	単一 143号	
計						0		
						50, 000		
単価						0		
						50, 000	円／t	
変更積算単価								
						45, 660	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	現場発生産品運搬	光ﾌﾞｰﾙ	単位	t	数量	1	単価	13, 506
						1		13, 506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2. 9t 有り 11. 5km以下		1	5, 914	5, 914	CB010410	
			t	1	5, 914	5, 914		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2. 9t		1	8, 869	8, 869	CB010420	
			t	1	8, 869	8, 869		
計						14, 783		
						14, 783		
単価						14, 790		
						14, 790	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-77号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシャー RC-40 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	1	単価	626.3	
						1		626.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クワッシャー		1	685.8	685.8	CB410030		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	685.8	685.8			
計						685.8			
						685.8			
単価						685.8	円／m2		
						685.8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単一78号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,745
						1		1,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,911	1,911	CB410260	
計						1,911		
単価						1,911		
						1,911	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－79号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	12, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		汚泥 託磨環境㈱	t	100	12, 000	1, 200, 000		
計						1, 200, 000		
単価						12, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋） 託磨環境㈱	m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	鋼管ソイルセメント杭工（A 2 橋台）	杭径1200mm 鋼管径1000mm 杭長41. 0m 鋼管長40. 5m	単位	本	数量	1	単価	2, 105, 000
						1		2, 105, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 195	30, 090	35, 957		
			人	1. 195	30, 090	35, 957		
溶接工				2. 39	29, 172	69, 721		
			人	2. 39	29, 172	69, 721		
とび工				2. 39	27, 744	66, 308		
			人	2. 39	27, 744	66, 308		
特殊作業員				1. 195	24, 378	29, 131		
			人	1. 195	24, 378	29, 131		
クローラ式杭打機（鋼管ソイルセメント杭打機）運転		900～1500mm 70m 110～180kw		6. 929	78, 590	544, 550	WYB00105	
			時間	6. 929	78, 590	544, 550	単一 165号	
クローラクレーン運転		排出ガス対策型(第3次基準値)90t吊		6. 929	29, 530	204, 613	WYB00106	
			時間	6. 929	29, 530	204, 613	単一 166号	
バックホウ（クローラ・標準）運転		排出ガス対策型(第3次基準値)山積0. 5m3		5. 428	9, 406	51, 055	WYB00107	
			時間	5. 428	9, 406	51, 055	単一 167号	
深層混合処理機〔スラリプラント（全自動）〕		能力4 0 m 3／h		5. 428	15, 200	82, 505		
			時間	5. 428	15, 200	82, 505		
セメント		高炉B バラ		20. 117	13, 800	277, 614		
			t	20. 117	13, 800	277, 614		
添加材		土質改良用超遅延剤		641	570	365, 370		
			k g	641	570	365, 370		
添加剤		ペントナイト		1, 602	54	86, 508	WYB00108	
			k g	1, 602	54	86, 508	単一 168号	

参考資料 (1)

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単－82号	鋼管杭杭頭処理溶接工	鋼管杭板厚20mm	単位	m	数量	10	単価 7, 071
						10	7, 071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				1. 8	29, 172	52, 509	
			人	1. 8	29, 172	52, 509	
電気溶接機〔ディーゼルエンジン・直流アーク〕運転		排出ガス対策型(第1次) 最大溶接電流300A		1. 8	6, 032	10, 857	WYB00110
			日	1. 8	6, 032	10, 857	単－ 169号
諸雑費（率＋まるめ）				1		7, 344	
14%			式	1		7, 344	
計						70, 710	
						70, 710	
単価						7, 071	
						7, 071	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一83号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	161, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	101, 000	104, 030		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57, 655. 5	57, 655		
	諸雑費（まるめ）		式	1		15		
	計					161, 700		
	単価					161, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－84号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	162, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	102, 000	105, 060		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57, 655. 5	57, 655		
	諸雑費（まるめ）		式	1		85		
	計					162, 800		
	単価					162, 800	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単－85号	鋼管ぐい（材料費）	ヘース SKK400	単位	t	数量	1	単価	198,000	
						1		198,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管ぐい		ヘース SKK400		1	198,000	198,000			
			t	1	198,000	198,000			
計						198,000			
						198,000			
単価						198,000			
						198,000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	肉厚エキストラ（材料費）	13mm	単位	t	数量	1	単価	5, 000
						1		5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
肉厚エキストラ		13mm		1	5, 000	5, 000		
			t	1	5, 000	5, 000		
計						5, 000		
						5, 000		
単価						5, 000		
						5, 000	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単－87号	肉厚エキストラ（材料費）	20mm以上22mm以下	単位	t	数量	1	単価	9,000	
						1		9,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
肉厚エキストラ		20mm以上22mm以下		1	9,000	9,000			
			t	1	9,000	9,000			
計						9,000			
						9,000			
単価						9,000			
						9,000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	長さエキストラ（材料費）	2m以上3m未満	単位	t	数量	1	単価	11, 000
						1		11, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
長さエキストラ		2m以上3m未満		1	11, 000	11, 000		
			t	1	11, 000	11, 000		
計						11, 000		
						11, 000		
単価						11, 000	円／ t	
						11, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単－89号	工場円周溶接エキストラ（材料費）	1000mm	単位	箇所	数量	1	単価	36,400
						1		36,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場円周溶接エキストラ		1000mm		1	36,400	36,400		
			箇所	1	36,400	36,400		
計						36,400		
						36,400		
単価						36,400	円／箇所	
						36,400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	地域エキストラ（材料費）	九州A(福岡・大分) 陸上12m以下	単位	t	数量	1	単価	2, 000
						1		2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地域エキストラ		九州A(福岡・大分) 陸上12m以下		1	2, 000	2, 000		
			t	1	2, 000	2, 000		
計						2, 000		
						2, 000		
単価						2, 000		
						2, 000	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単－91号	各種付属品エキストラ（材料費）	鋼管回転用金具	単位	k g	数量	1	単価	2,280	
						1		2,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
各種付属品エキストラ		鋼管回転用金具		1	2,280	2,280			
			k g	1	2,280	2,280			
計						2,280			
						2,280			
単価						2,280			
						2,280			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	各種付属品エキストラ（材料費）	吊金具	単位	k g	数量	1	単価	1, 040
						1		1, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種付属品エキストラ		吊金具		1	1, 040	1, 040		
			k g	1	1, 040	1, 040		
計						1, 040		
						1, 040		
単価						1, 040	円／k g	
						1, 040		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単－93号	各種付属品エキストラ（材料費）	現場円周溶接用部材(裏当てリング°及びストッパー°)	単位	k g	数量	1	単価	900	
						1		900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
各種付属品エキストラ		現場円周溶接用部材(裏当てリング°及びストッパー°)		1	900	900			
			k g	1	900	900			
計						900			
						900			
単価						900			
						900			
							円／k g		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	各種付属品エキストラ（材料費）	ずれ止め	単位	k g	数量	1	単価	420
						1		420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種付属品エキストラ		ずれ止め		1	420	420		
			k g	1	420	420		
計						420		
						420		
単価						420		
						420		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	各種付属品エキストラ（材料費）	ずれ止め用ストッパー	単位	個	数量	1	単価	360
						1		360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種付属品エキストラ		ずれ止め用ストッパー		1	360	360		
			個	1	360	360		
計						360		
						360		
単価						360		
						360	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	各種付属品エキストラ（材料費）	銅バンド	単位	個	数量	1	単価	120, 000
						1		120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種付属品エキストラ		銅バンド		1	120, 000	120, 000		
			個	1	120, 000	120, 000		
計						120, 000		
						120, 000		
単価						120, 000		
						120, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－97号	突起（リブ）付エキストラ（材料費）	突起(リブ)付鋼管(片面)	単位	t	数量	1	単価	12,000
						1		12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
突起（リブ）付エキストラ		突起(リブ)付鋼管(片面)		1	12,000	12,000		
			t	1	12,000	12,000		
計						12,000		
						12,000		
単価						12,000	円／ t	
						12,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－98号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	22, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 06	30, 090	1, 805		
特殊作業員			人	0. 18	24, 378	4, 388		
普通作業員			人	0. 24	20, 196	4, 847		
生コンクリート 高炉		2 4－1 2－2 5（2 0）	m 3	10. 2	20, 050	204, 510		
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0～1 1 0 m 3		無	日	0. 06	92, 880	5, 572	WK470110	
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	499. 6	4, 996	単－ 170号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		482	WB240050	
計						226, 600		
単価						22, 660	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	164, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	101, 000	104, 030		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60, 690	60, 690		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					164, 800		
	単価					164, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	163, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	100, 000	103, 000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60, 690	60, 690		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					163, 700		
	単価					163, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	165, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	102, 000	105, 060		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60, 690	60, 690		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					165, 800		
	単価					165, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－102号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	57,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	<別途計上>	t	1.03	0	0		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,655.5	57,655		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					57,660		
	単価					57,660	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	アンカー筋（材料費）	SD345 D22×600(HDZT77)	単位	本	数量	1	単価	1, 830
						1		1, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋		SD345 D22×600(HDZT77)		1	1, 830	1, 830		
			本	1	1, 830	1, 830		
計						1, 830		
						1, 830		
単価						1, 830		
						1, 830	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	機械式鉄筋定着加工費	D13 鉄筋長1m以下	単位	箇所	数量	1	単価	250
						1		250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D13 鉄筋長1m以下		1	250	250		
			箇所	1	250	250		
計						250		
						250		
単価						250		
						250	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単－105号	機械式鉄筋定着加工費	D16 鉄筋長1m超～2m以下	単位	箇所	数量	1	単価	280	
						1		280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		D16 鉄筋長1m超～2m以下		1	280	280			
			箇所	1	280	280			
計						280			
						280			
単価						280			
						280			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	機械式鉄筋定着加工費	D13 鉄筋長2m超～3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	310
						1		310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D13 鉄筋長2m超～3m以下		1	310	310		
			箇所	1	310	310		
計						310		
						310		
単価						310		
						310		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－107号	機械式鉄筋定着加工費	D16 鉄筋長2m超～3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	360
						1		360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 鉄筋長2m超～3m以下		1	360	360		
			箇所	1	360	360		
計						360		
						360		
単価						360	円／箇所	
						360		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一108号	箱抜き	φ150×640	単位	箇所	数量	1	4, 076
						1	4, 076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 04	30, 090	1, 203	
			人	0. 04	30, 090	1, 203	
型わく工				0. 04	26, 622	1, 064	
			人	0. 04	26, 622	1, 064	
普通作業員				0. 08	20, 196	1, 615	
			人	0. 08	20, 196	1, 615	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		194	
			式	1		194	
計						4, 076	
						4, 076	
単価						4, 076	
						4, 076	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－109号	円形空洞型枠（材料費）	D150	単位	m	数量	1	単価	493
						1		493
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	円形空洞型枠	D 1 5 0		1	493. 7	493		
			m	1	493. 7	493		
	計					493		
						493		
	単価					493		
						493	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-110号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 $V \leq 40$ 空 m^3 $f \leq 40kN/m^2$ [$t \leq 120cm$]	単位	空 m^3	数量	100	単価	4,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.9	30,090	87,261		
型わく工			人	5.3	26,622	141,096		
とび工			人	2.5	27,744	69,360		
普通作業員			人	5.7	20,196	115,117		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		53,666		
計						466,500		
単価						4,665	円／空 m^3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-111号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1. 0)	単位	空m 3	数量	100	単価	3, 425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 4	30, 090	42, 126		
型わく工			人	1. 3	26, 622	34, 608		
とび工			人	3. 3	27, 744	91, 555		
普通作業員			人	3. 3	20, 196	66, 646		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 5	45, 200	22, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		84, 965		
計						342, 500		
単価						3, 425	円／空m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一112号	くさび結合支保	支保耐力 f>80kN/m2	単位	空m 3	数量	100	14, 820
						100	14, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5	30, 090	150, 450	
			人	5	30, 090	150, 450	
型わく工				7	26, 622	186, 354	
			人	7	26, 622	186, 354	
とび工				11	27, 744	305, 184	
			人	11	27, 744	305, 184	
普通作業員				15	20, 196	302, 940	
			人	15	20, 196	302, 940	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		5	45, 200	226, 000	
			日	5	45, 200	226, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 33%				1		311, 072	
			式	1		311, 072	
計						1, 482, 000	
						1, 482, 000	
単価						14, 820	
						14, 820	円／空m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	30, 090	48, 144		
とび工			人	8. 5	27, 744	235, 824		
普通作業員			人	1. 3	20, 196	26, 254		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	45, 200	63, 280		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		115, 698		
計						489, 200		
単価						4, 892	円／掛m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一114号	安定処理	バックホウ混合 混合深さ1mを超え2m以下 10t/100m2	単位	m 2	数量	100	5, 390
						100	5, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 5	30, 090	45, 135	
			人	1. 5	30, 090	45, 135	
特殊作業員				3	24, 378	73, 134	
			人	3	24, 378	73, 134	
普通作業員				4. 5	20, 196	90, 882	
			人	4. 5	20, 196	90, 882	
バックホウ（クローラ）標準・クレーン付運転		超低騒音 排ガス型(第3次)山積0. 8m3 吊能力2. 9t		1. 5	76, 690	115, 035	WYB00040
			日	1. 5	76, 690	115, 035	単一 172号
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 6～0. 7 t		1. 5	1, 490	2, 235	
			日	1. 5	1, 490	2, 235	
セメント系固化材		一般軟弱土用 フレコン		11	18, 000	198, 000	
			t	11	18, 000	198, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		14, 579	
			式	1		14, 579	
計						539, 000	
						539, 000	
単価						5, 390	
						5, 390	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一115号	安定処理	バックホウ混合 混合深さ1mを超え2m以下 7.5t/100m ²	単位	m ²	数量	100	4,213
						100	4,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.2	30,090	36,108	
			人	1.2	30,090	36,108	
特殊作業員				2.4	24,378	58,507	
			人	2.4	24,378	58,507	
普通作業員				3.6	20,196	72,705	
			人	3.6	20,196	72,705	
バックホウ（クローラ）標準・クレーン付運転		超低騒音 排ガス型(第3次)山積0.8m ³ 吊能力2.9t		1.2	76,690	92,028	WYB00043
			日	1.2	76,690	92,028	単一 173号
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0.6～0.7t		1.2	1,490	1,788	
			日	1.2	1,490	1,788	
セメント系固化材		一般軟弱土用 フレコン		8.25	18,000	148,500	
			t	8.25	18,000	148,500	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		11,664	
			式	1		11,664	
計						421,300	
						421,300	
単価						4,213	
						4,213	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一116号	安定処理	バックホウ混合 混合深さ1m以下 5t/100m2	単位	m 2	数量	100	3, 036
						100	3, 036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 9	30, 090	27, 081	
			人	0. 9	30, 090	27, 081	
特殊作業員				1. 8	24, 378	43, 880	
			人	1. 8	24, 378	43, 880	
普通作業員				2. 7	20, 196	54, 529	
			人	2. 7	20, 196	54, 529	
バックホウ（クローラ）標準・クレーン付運転		超低騒音 排ガス型(第3次)山積0. 8m3 吊能力2. 9t		0. 9	76, 690	69, 021	WYB00045
			日	0. 9	76, 690	69, 021	単一 174号
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 6～0. 7 t		0. 9	1, 490	1, 341	
			日	0. 9	1, 490	1, 341	
セメント系固化材		一般軟弱土用 フレコン		5. 5	18, 000	99, 000	
			t	5. 5	18, 000	99, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		8, 748	
			式	1		8, 748	
計						303, 600	
						303, 600	
単価						3, 036	
						3, 036	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－117号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		1, 787
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1, 787. 7	1, 787		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 787		
	単価					1, 787	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－118号	歩車道境界ブロック（材料費）	切下部(3段) (180/205～180/200×250～200×600)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		6, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	切下部(3段) (180/205～180/200×250～200×600)	個	0	0	0		
			個	1	6, 100	6, 100		
	計					0		
						6, 100		
	単価					0		
						6, 100	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	歩車道境界ブロック（材料費）	切下部(3段) (180/200～180/195×200～150×600)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		6, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		切下部(3段) (180/200～180/195×200～150×600)		0	0	0		
			個	1	6, 100	6, 100		
計						0		
						6, 100		
単価						0		
						6, 100	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	歩車道境界ブロック（材料費）	切下部(3段) (180/195～180/190×150～100×600)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		6, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		切下部(3段) (180/195～180/190×150～100×600)		0	0	0		
			個	1	6, 100	6, 100		
計						0		
						6, 100		
単価						0		
						6, 100	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	金網・支柱（立入防止柵）撤去再設置	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 支柱柵高1. 8m 10. 2m/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	144, 600
						1		144, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 9	30, 090	57, 171		
				1. 9	30, 090	57, 171		
普通作業員			人	3. 8	20, 196	76, 744		
				3. 8	20, 196	76, 744		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		10, 685		
				1		10, 685		
計						144, 600		
						144, 600		
単価						144, 600		
						144, 600	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－122号	門扉撤去再設置	片開き 門柱高1. 8m	単位	基	数量	1	単価	43, 490
						1		43, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 6	30, 090	18, 054		
			人	0. 6	30, 090	18, 054		
普通作業員				1. 1	20, 196	22, 215		
			人	1. 1	20, 196	22, 215		
諸雑費（率＋まるめ）				1		3, 221		
8%			式	1		3, 221		
計						43, 490		
						43, 490		
単価						43, 490		
						43, 490	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	C C T V装置据付	カメラ装置 移設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	79, 870
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	3	26, 622	79, 866		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						79, 870		
単価						79, 870	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	C C T V装置据付	カメラ装置用機側装置 ホール 移設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	53, 250
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	2	26, 622	53, 244		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						53, 250		
単価						53, 250	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	C C T V装置調整	カメラ装置 補正なし	単位	台	数量	1	単価	19, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 5	39, 576	19, 788		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						19, 790		
単価						19, 790	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	73, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		4 0 0 k g 未満 設置手間	基	1	73, 200	73, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						73, 200		
単価						73, 200	円／基	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-127号	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg未満/基 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	47,680	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱撤去（片持式）		4 0 0 k g 未満	基	1	47,672	47,672			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						47,680			
単価						47,680	円／基		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	金属製可とう電線管敷設	38mm以下 移設	単位	m	数量	100	単価	3, 249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	13	24, 990	324, 870		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						324, 900		
単価						3, 249	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一129号	電線管敷設	厚鋼 36mm以下 移設 かつ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量		単価	
						100		8, 497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	34	24, 990	849, 660		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						849, 700		
単価						8, 497	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一130号	光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		349. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 4	24, 990	34, 986		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						34, 990		
単価						349. 9	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		1, 375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 5	24, 990	137, 445		
諸雑費（まるめ）			式	1		55		
計						137, 500		
単価						1, 375	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		574. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 3	24, 990	57, 477		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						57, 480		
単価						574. 8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－133号	光ケーブル成端	57-7°（心）以下	単位	箇所	数量	1	単価	32, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 49	39, 576	19, 392		
電気通信技術員			人	0. 49	26, 622	13, 044		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						32, 440		
単価						32, 440	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一134号	発動発電設備据付（パッケージ型）	3kVA以下 移設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	96, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	1	26, 622	26, 622		
電工			人	2	24, 990	49, 980		
普通作業員			人	1	20, 196	20, 196		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						96, 800		
単価						96, 800	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－135号	発動発電設備調整（パッケージ型）	3kVA以下 補正なし	単位	台	数量	1	単価	33, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 5	39, 576	19, 788		
電気通信技術員			人	0. 5	26, 622	13, 311		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						33, 100		
単価						33, 100	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1, 306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	1, 306. 11	1, 306		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 306		
単価						1, 306	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 647. 11	10, 647		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						10, 650		
単価						10, 650	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－138号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 190. 09	8, 190		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 190		
単価						8, 190	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一139号	ブロックマット撤去		単位	m 2	数量	0	単価	0
						42.9		2,645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.5	30,090	15,045		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.5	24,378	12,189		
普通作業員				0	0	0		
			人	2	20,196	40,392		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能〕運転		山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊		0	0	0	WYB00001	
			日	1	39,180	39,180	単一 175号	
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
10%			式	1		6,694		
計						0		
						113,500		
単価						0		
						2,645	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 撤去(再使用)	単位	m	数量		単価	
						100		349. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 4	24, 990	34, 986		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						34, 990		
単価						349. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－141号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削) (株誠産業)	m 3	100	3, 520	352, 000		
計						352, 000		
単価						3, 520	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－142号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削) (株誠産業(2. 20t/m3)						
			m 3	100	3, 300	330, 000		
計						330, 000		
単価						3, 300	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		50, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック ゆうび(株)						
			t	100	50, 000	5, 000, 000		
計						5, 000, 000		
単価						50, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－144号	敷砂利（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	1, 950
						1		1, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1	1, 950	1, 950		
			m 3	1	1, 950	1, 950		
計						1, 950		
						1, 950		
単価						1, 950		
						1, 950	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－145号	敷砂利（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	1, 950
						1		1, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1	1, 950	1, 950		
			m 3	1	1, 950	1, 950		
計						1, 950		
						1, 950		
単価						1, 950		
						1, 950	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－146号	敷砂利（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	1, 950
						1		1, 950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	R C－4 0		1	1, 950	1, 950		
			m 3	1	1, 950	1, 950		
	計					1, 950		
						1, 950		
	単価					1, 950		
						1, 950	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一147号	大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,717
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.13	30,090	3,911		
	特殊作業員		人	0.13	24,378	3,169		
	普通作業員		人	0.13	20,196	2,625		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.13	57,330	7,452	WK250500 単一 176号	
	諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		13		
	計					17,170		
	単価					1,717	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一148号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	975
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.087	30,090	2,617		
	特殊作業員		人	0.087	24,378	2,120		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	57,420	4,995	WK250500 単一 177号	
	諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		18		
	計					9,750		
	単価					975	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－149号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	50, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック ゆうび(株)	t	100	50, 000	5, 000, 000		
計						5, 000, 000		
単価						50, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－150号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		捨土(草の根混じり土砂) (株)市原商事	m 3	100	1, 500	150, 000		
計						150, 000		
単価						1, 500	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単一151号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価 7,378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.294	30,090	8,846	
特殊作業員			人	0.294	24,378	7,167	
普通作業員			人	0.294	20,196	5,937	
耐候性大型土のう袋材		φ110×110 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	47,350	13,920	WK250500 単一 178号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		210	
計						73,780	
単価						7,378	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一152号	大型土のう工	撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	785.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.068	30,090	2,046		
	特殊作業員		人	0.068	24,378	1,657		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.068	60,790	4,133	WK250500 単一 179号	
	諸雑費（率＋まるめ） 0.5%		式	1		18		
	計					7,854		
	単価					785.4	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 668	13, 668		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						13, 670		
単価						13, 670	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 668	13, 668		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						13, 670		
単価						13, 670	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一155号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	2, 266, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11. 3	24, 378	275, 471		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	3. 1	87, 200	270, 320		
運搬費等率 315%			式	1		1, 719, 241		
諸雑費（まるめ）			式	1		968		
計						2, 266, 000		
単価						2, 266, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単－156号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロー式杭打機 機械質量100tを超え150t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価 2, 791, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	23. 5	24, 378	572, 883	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	5. 6	87, 200	488, 320	
運搬費等率 163%			式	1		1, 729, 760	
諸雑費（まるめ）			式	1		37	
計						2, 791, 000	
単価						2, 791, 000	円／回

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－157号	振動レベル測定	3点/1測線	単位	式	数量	1	単価	290, 000	
						1		290, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動レベル測定		3点/1測線		1		290, 000			
			式	1		290, 000			
計						290, 000			
						290, 000			
単価						290, 000			
						290, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－158号	土壌・底質分析	(溶出試験(1))溶出液作成料含む16項目	単位	検体	数量	1	単価	121, 200
						1		121, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土壌・底質分析		(溶出試験(1))溶出液作成料含む16項目		1	121, 250	121, 250		
			検体	1	121, 250	121, 250		
計						121, 250		
						121, 250		
単価						121, 200		
						121, 200	円／検体	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	土壌・底質分析	(溶出試験(2))溶出液作成料含む13項目	単位	検体	数量	1	単価	77,200
						1		77,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土壌・底質分析		(溶出試験(2))溶出液作成料含む13項目		1	77,200	77,200		
			検体	1	77,200	77,200		
計						77,200		
						77,200		
単価						77,200		
						77,200	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	7,500
						1		7,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験		1	7,500	7,500		
			検体	1	7,500	7,500		
計						7,500		
						7,500		
単価						7,500		
						7,500	円／検体	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一161号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一162号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	5047千円	単位	式	数量	1	単価	5, 047, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		5, 047, 000		
計						5, 047, 000		
単価						5, 047, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	B I M／C I M 適用工事に要する費用		単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
B I M／C I M 適用工事に要する費用				0		0		
			式	1		3, 840, 000		
計						0		
						3, 840, 000		
単価						0		
						3, 840, 000	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一165号	クローラ式杭打機（鋼管ソイルセメント杭打機）運転	900～1500mm 70m 110～180kw	単位	時間	数量	1	78, 590
						1	78, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0. 19	27, 540	5, 232	
			人	0. 19	27, 540	5, 232	
軽油				13	158	2, 054	
			L	13	158	2, 054	
クローラ式杭打機〔鋼管ソイルセメント杭打機〕		9 0 0 ～ 1 5 0 0 m m 7 0 m 1 1 0 ～ 1 8 0 k W		1	71, 300	71, 300	
			時間	1	71, 300	71, 300	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						78, 590	
						78, 590	
単価						78, 590	
						78, 590	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一166号	クローラクレーン運転	排出ガス対策型(第3次基準値)90t吊	単位	時間	数量	1	29,530
						1	29,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0.17	27,540	4,681	
			人	0.17	27,540	4,681	
軽油				18	158	2,844	
			L	18	158	2,844	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）90 t 吊		1	22,000	22,000	
			時間	1	22,000	22,000	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						29,530	
						29,530	
単価						29,530	
						29,530	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一167号	バックホウ（クローラ・標準）運転	排出ガス対策型（第3次基準値）山積0. 5m3	単位	時間	数量	1	9, 406
						1	9, 406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0. 16	27, 540	4, 406	
			人	0. 16	27, 540	4, 406	
軽油				10	158	1, 580	
			L	10	158	1, 580	
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 5 m 3		1	3, 420	3, 420	
			時間	1	3, 420	3, 420	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						9, 406	
						9, 406	
単価						9, 406	
						9, 406	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－168号	添加剤	ペントナイト	単位	k g	数量	100	単価	54
						100		54
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ペントナイト		2 5 k g ／袋		4	1, 350	5, 400		
			袋	4	1, 350	5, 400		
計						5, 400		
						5, 400		
単価						54	円／k g	
						54		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一169号	電気溶接機〔ディーゼルエンジン・ 直流アーク〕運転	排出ガス対策型(第1次) 最大溶接電流300A	単位	日	数量	1	6, 032
						1	6, 032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				24	158	3, 792	
			L	24	158	3, 792	
電気溶接機〔ディーゼルエンジン駆動・直流アーク〕		排出ガス対策型（第1次） 最大溶接電流300A		1	2, 240	2, 240	
			日	1	2, 240	2, 240	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 032	
						6, 032	
単価						6, 032	
						6, 032	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一170号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	92, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	66	158	10, 428		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1. 04	52, 800	54, 912		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						92, 880		
単価						92, 880	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-171号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	499. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 05	30, 090	1, 504			
普通作業員			人	0. 13	20, 196	2, 625			
諸雑費（率+まるめ） 21%			式	1		867			
計						4, 996			
単価						499. 6	円／m 3		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一172号	バックホウ（クローラ）標準・クレーン付運転	超低騒音 排ガス型(第3次)山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	76,690
						1	76,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	27,540	27,540	
			人	1	27,540	27,540	
軽油				87	158	13,746	
			L	87	158	13,746	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス型（第3次）山積0.8m3 吊能力2.9t		1.5	23,600	35,400	
			供用日	1.5	23,600	35,400	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						76,690	
						76,690	
単価						76,690	
						76,690	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一173号	バックホウ（クローラ）標準・クレーン付運転	超低騒音 排ガス型(第3次)山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	76,690
						1	76,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	27,540	27,540	
			人	1	27,540	27,540	
軽油				87	158	13,746	
			L	87	158	13,746	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス型（第3次）山積0.8m3 吊能力2.9t		1.5	23,600	35,400	
			供用日	1.5	23,600	35,400	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						76,690	
						76,690	
単価						76,690	
						76,690	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一174号	バックホウ（クローラ）標準・クレーン付運転	超低騒音 排ガス型(第3次)山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	76,690
						1	76,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	27,540	27,540	
			人	1	27,540	27,540	
軽油				87	158	13,746	
			L	87	158	13,746	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス型（第3次）山積0.8m3 吊能力2.9t		1.5	23,600	35,400	
			供用日	1.5	23,600	35,400	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						76,690	
						76,690	
単価						76,690	
						76,690	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一175号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能〕運転	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	単位	日	数量	0	0
						1	39,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	27,540	27,540	
軽油				0	0	0	
			L	34.22	150	5,133	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊		0	0	0	
			日	1	6,500	6,500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						39,180	
単価						0	
						39,180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一176号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	57,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,540	27,540		
	軽油		L	99	158	15,642		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 23	11,500	14,145		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					57,330		
	単価					57,330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一177号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	57,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,540	27,540		
	軽油		L	101	158	15,958		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 21	11,500	13,915		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					57,420		
	単価					57,420	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一178号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	47,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,540	27,540		
軽油			L	63	158	9,954		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0. 4 5 m3(平積0. 3 5 m 3)吊2. 9 t	日	1. 28	7,700	9,856		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						47,350		
単価						47,350	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一179号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去（再利用）6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	60, 790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 540	27, 540		
	軽油		L	110	158	17, 380		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊	日	1. 38	11, 500	15, 870		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					60, 790		
	単価					60, 790	円／日	