

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	巨瀬川田主丸地区（左岸）護岸工事
工事地名	福岡県久留米市田主丸町田主丸地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年12月
2) 事務所名	筑後川河川事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489300056	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	4回	1 6) 前請負工事費	151, 096, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	151, 085, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	253日間 自 令和 7年 7月22日 (当初) 至 令和 8年 3月19日 (4回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	浮羽	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	筑後川水系 巨瀬川	2 2) 処 分 費 等	1, 574, 258
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月 7日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
---------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	巨瀬川田主丸地区（左岸）護岸工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1 1		84,263,366 85,408,060	1	1,144,694	
河川土工			式	1 1		6,071,722 5,669,844	1	-401,878	
掘削工			式	1 1		744,025 138,322	1	-605,703	
掘削 （表土剥ぎ取り）		土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	940 0	209.4 209.4	196,836 0	-940	-196,836	単-1号
掘削 （表土剥ぎ取り）		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0 460	0 300.7	0 138,322	460	138,322	単-2号
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	830 0	209.4 209.4	173,802 0	-830	-173,802	単-3号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	340 0		331,514 0	-340	-331,514	内-1号
整地		敷均し(ルース)	m3	340 0		41,873 0	-340	-41,873	内-2号
掘削工(ICT)			式	0 1		0 2,495,889	1	2,495,889	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3未満	m3	0 1,700	0 385.3	0 655,010	1,700	655,010	単-4号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 1,720		0 1,680,523	1,720	1,680,523	内-3号
整地		敷均し(ルース)	m3	0 1,700		0 160,356	1,700	160,356	内-4号

設計内訳書

工事名	巨瀬川田主丸地区（左岸）護岸工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
盛土工		式	1 1		726,638 5,825	1	-720,813		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	110 1	5,825 5,825	640,750 5,825	-109	-634,925	単-5号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	20 0	769.6 769.6	15,392 0	-20	-15,392	単-6号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	320 0	220.3 220.3	70,496 0	-320	-70,496	単-7号	
法面整形工		式	1 0		649,624 0	-1	-649,624		
法面整形(切土部)	現場制約無 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	320 0	835.8 835.8	267,456 0	-320	-267,456	単-8号	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	920 0	415.4 415.4	382,168 0	-920	-382,168	単-9号	
法面整形工(ICT)		式	0 1		0 1,104,643	1	1,104,643		
法面整形(切土部)(ICT)	礫質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0 1,290	0 801.3	0 1,033,677	1,290	1,033,677	単-10号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	0 140	0 506.9	0 70,966	140	70,966	単-11号	
残土処理工		式	1 1		3,951,435 1,925,165	1	-2,026,270		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	940 0		1,387,788 0	-940	-1,387,788	内-5号	

設計内訳書

工事名	巨瀬川田主丸地区（左岸）護岸工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-6号
				460		676,139			
残土等処分			m3	940		2,563,647			内-7号
				0		0			
残土等処分			m3	0		0			内-8号
				460		1,249,026			
法覆護岸工			式	1		51,723,858			
				1		44,336,522			
作業土工			式	1		3,623,977			
				1		3,066,068			
床掘り		土砂	m3	2,400		551,473			内-9号
				0		0			
埋戻し			m3	70		194,740			内-10号
				0		0			
埋戻し			m3	0		0			内-11号
				90		277,321			
埋戻し			m3	830		1,529,200			内-12号
				0		0			
埋戻し			m3	0		0			内-13号
				820		1,501,696			
埋戻し			m3	1,100		1,075,956			内-14号
				0		0			
埋戻し			m3	0		0			内-15号
				990		995,435			

設計内訳書

工事名	巨瀬川田主丸地区（左岸）護岸工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			m2	140 0		60,398 0	-140	-60,398	内-16号
基面整正			m2	0 190		0 83,593	190	83,593	内-17号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	190 0		188,415 0	-190	-188,415	内-18号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 30		0 54,574	30	54,574	内-19号
整地		敷均し(ルース)	m3	190 0		23,795 0	-190	-23,795	内-20号
土材料			m3	0 70		0 153,449	70	153,449	内-21号
作業土工(ICT)			式	0 1		0 1,221,106	1	1,221,106	
床掘り(ICT)		土砂	m3	0 2,300		0 920,062	2,300	920,062	内-22号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 280		0 274,821	280	274,821	内-23号
整地		敷均し(ルース)	m3	0 280		0 26,223	280	26,223	内-24号
コンクリートブロック工(間知ブロック張)			式	1 1		35,608,612 35,722,812	1	114,200	
プレキャスト基礎		底幅 65 c m 高さ 50 c m コンクリート	m	158 158	21,210 21,210	3,351,180 3,351,180	0 0	0 0	単-12号

設計内訳書

工事名	巨瀬川田主丸地区（左岸）護岸工事 （ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャスト小口止ブロック	幅 30 c m 高さ 65 c m	箇所	1	149, 100	149, 100	-1	-149, 100	単-13号	
			0	149, 100	0				
プレキャスト小口止ブロック	幅 30 c m 高さ 65 c m	箇所	0	0	0	1	184, 500	単-14号	
			1	184, 500	184, 500				
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	幅 30 c m 高さ 65 c m	箇所	4	150, 500	602, 000	-4	-602, 000	単-15号	
			0	150, 500	0				
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	幅 30 c m 高さ 65 c m	箇所	0	0	0	4	680, 800	単-16号	
			4	170, 200	680, 800				
間知ブロック張	1000×1000×350	m2	1, 004	28, 960	29, 075, 840	0	0	単-17号	
			1, 004	28, 960	29, 075, 840				
現場打天端コンクリート (肩止コンクリート)	18-8-40(高炉)	m	156	14, 620	2, 280, 720	0	0	単-18号	
			156	14, 620	2, 280, 720				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	42	3, 566	149, 772	0	0	単-19号	
			42	3, 566	149, 772				
擦り付け工		式	1		5, 405, 400	1	-4, 297, 964		
			1		1, 107, 436				
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材	袋	270	20, 020	5, 405, 400	-270	-5, 405, 400	単-20号	
			0	20, 020	0				
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	袋	0		0	42	1, 107, 436	内-25号	
			42		1, 107, 436				
路肩保護コンクリート工		式	1		2, 973, 589	1	-2, 081, 529		
			1		892, 060				
路肩保護コンクリート (A)	18-8-40(高炉)	m	130		1, 254, 366	-130	-1, 254, 366	内-26号	
			0		0				

設計内訳書

工事名	巨瀬川田主丸地区（左岸）護岸工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路肩保護コンクリート (C)	18-8-40(高炉)	m	158 0		1,719,223 0	-158	-1,719,223	内-27号	
プレキャスト路肩保護ブロック	1250×750×200	m	0 73	0 12,220	0 892,060	73	892,060	単-21号	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)		式	1 0		1,720,600 0	-1	-1,720,600		
連節ブロック張	t=200	m2	140 0	12,290 12,290	1,720,600 0	-140	-1,720,600	単-22号	
植生工		式	1 1		2,391,680 2,327,040	1	-64,640		
張芝	張芝工 500m2以上	m2	1,480 1,440	1,616 1,616	2,391,680 2,327,040	-40	-64,640	単-23号	
付帯道路工		式	1 1		1,149,244 286,492	1	-862,752		
アスファルト舗装工		式	1 1		1,149,244 286,492	1	-862,752		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クランッシュ RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	470 110	693.2 693.2	325,804 76,252	-360	-249,552	単-24号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上3.0m以下	m2	470 120	1,752 1,752	823,440 210,240	-350	-613,200	単-25号	
構造物撤去工		式	1 1		679,306 235,439	1	-443,867		
構造物取壊し工		式	1 1		457,006 74,233	1	-382,773		

設計内訳書

工事名	巨瀬川田主丸地区（左岸）護岸工事 （ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	20	9,930	198,600	-19	-188,670	単-26号	
			1	9,930	9,930				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0	0	0	6	3,825	単-27号	
			6	637.5	3,825				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	470	549.8	258,406	-360	-197,928	単-28号	
			110	549.8	60,478				
運搬処理工		式	1		222,300	1	-61,094		
			1		161,206				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	20	2,326	46,520	-19	-44,194	単-29号	
			1	2,326	2,326				
殻運搬	アスファルト殻	m3	24	3,399	81,576	-18	-61,182	単-30号	
			6	3,399	20,394				
殻運搬	廃プラスチック類	m3	0		0	5	29,152	内-28号	
			5		29,152				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	20	2,141	42,820	-19	-40,679	単-31号	
			1	2,141	2,141				
殻処分	アスファルト殻	m3	24	2,141	51,384	-18	-38,538	単-32号	
			6	2,141	12,846				
殻処分	廃プラスチック類	m3	0	0	0	5	36,445	単-33号	
			5	7,289	36,445				
建設汚泥		m3	0		0	1	31,247	内-29号	
			1		31,247				
現場発生品運搬	H形鋼	t	0		0	1.6	26,655	内-30号	
			1.6		26,655				

設計内訳書

工事名	巨瀬川田主丸地区（左岸）護岸工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		24,639,236	1	10,240,527		
			1		34,879,763				
工食用道路工		式	1		16,827,014	1	272,382		
			1		17,099,396				
工食用道路盛土 （設置）		m3	3,800		6,330,885	-3,800	-6,330,885	内-31号	
			0		0				
工食用道路盛土 （設置）		m3	0		0	3,800	6,227,649	内-32号	
			3,800		6,227,649				
工食用道路盛土 （撤去）		m3	3,800		5,021,709	-3,800	-5,021,709	内-33号	
			0		0				
工食用道路盛土 （撤去）		m3	0		0	3,800	4,918,473	内-34号	
			3,800		4,918,473				
敷砂利 （設置）	RC-40 敷厚 100mm	m2	910		227,652	-910	-227,652	内-35号	
			0		0				
敷砂利 （設置）	RC-40 敷厚 100mm	m2	0		0	910	225,156	内-36号	
			910		225,156				
敷砂利 （撤去）	RC-40 敷厚 100mm	m2	910		121,386	-910	-121,386	内-37号	
			0		0				
敷砂利 （撤去）	RC-40 敷厚 100mm	m2	0		0	910	118,890	内-38号	
			910		118,890				
土のう （大型土のう）（設置）	耐候性 短期仮設対応（ 1年）	袋	495		4,225,726	0	0	内-39号	
			495		4,225,726				
土のう （大型土のう）（撤去）		袋	495		899,656	-495	-899,656	内-40号	
			0		0				

設計内訳書

工事名	巨瀬川田主丸地区（左岸）護岸工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう （大型土のう）（撤去）		袋	0		0	495	888,367	内-41号	
			495		888,367				
道路補修		m2	0		0	350	495,135	内-42号	
			350		495,135				
川裏締切工		式	1		7,543,904	1	7,332		
			1		7,551,236				
路体（築堤）盛土	4.0m以上	m3	700	218.2	152,740	0	0	単-34号	
			700		152,740				
土材料		m3	930		2,037,920	0	0	内-43号	
			930		2,037,920				
敷砂利 （設置）	RC-40 敷厚 100mm	m2	380		94,533	-380	-94,533	内-44号	
			0		0				
敷砂利 （設置）	RC-40 敷厚 100mm	m2	0		0	380	93,542	内-45号	
			380		93,542				
土のう （大型土のう）（設置）	耐候性 短期仮設対応（ 1年）	袋	66		551,879	0	0	内-46号	
			66		551,879				
ヒューム管	外圧管1種	m	61	62,160	3,791,760	0	0	単-35号	
			61		3,791,760				
ヒューム管	外圧管1種	m	12	42,810	513,720	0	0	単-36号	
			12		513,720				
掘削 （表土剥ぎ取り）	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	170	206.5	35,105	-170	-35,105	単-37号	
			0		0				
掘削 （表土剥ぎ取り）	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	0	0	0	170	42,874	単-38号	
			170		42,874				

設計内訳書

工事名	巨瀬川田主丸地区（左岸）護岸工事 （ 4 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修			
					工事区分	築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3		20	206.5	4,130			単-39号
			0	206.5	0	-20	-4,130		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3		0	0	0			単-40号
			20	252.2	5,044	20	5,044		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制 約無	m2		210	412.9	86,709			単-41号
			210	412.9	86,709	0	0		
土木シート		m2		510		74,198			内-47号
			510		74,198	0	0		
床掘り	土砂	m3		20		5,438			内-48号
			20		5,438	0	0		
埋戻し		m3		140		138,177			内-49号
			140		138,177	0	0		
土砂置換		m3		10		57,595			内-50号
			0		0	-10	-57,595		
土砂置換		m3		0		0			内-51号
			10		57,235	10	57,235		
土留・仮締切工		式		0		0			
			1		1,948,855	1	1,948,855		
H鋼杭	H200 H鋼長さ(杭長) 5 m H鋼平均打込長 3m H型鋼平均引抜長 3m	本		0		0			内-52号
			62		1,675,035	62	1,675,035		
鋼材設置・撤去		m2		0		0			内-53号
			144		273,820	144	273,820		
水替工		式		0		0			
			1		5,465,653	1	5,465,653		

設計内訳書

工事名	巨瀬川田主丸地区（左岸）護岸工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ排水		450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	日	0 94		0 5,465,653	94	5,465,653	内-54号
汚濁防止工			式	0 1		0 1,055,478	1	1,055,478	
濁水処理設備			箇所	0 1		0 1,055,478	1	1,055,478	内-55号
交通管理工			式	1 1		268,318 1,759,145	1	1,490,827	
交通誘導警備員			人日	19 0		268,318 0	-19	-268,318	内-56号
交通誘導警備員			人日	0 120		0 1,759,145	120	1,759,145	内-57号
直接工事費			式	1 1		84,263,366 85,408,060	1	1,144,694	
共通仮設費			式	1 1		8,842,041 14,017,305	1	5,175,264	
共通仮設費			式	1 1		2,359,641 7,442,587	1	5,082,946	
運搬費			式	0 1		0 468,714	1	468,714	
仮設材運搬費			t	0 65.2		0 468,714	65.2	468,714	内-58号
準備費			式	1 1		1,395,905 1,395,905	0	0	

設計内訳書

工事名	巨瀬川田主丸地区（左岸）護岸工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
木根等処分費		式	1		1,293,033			内-59号	
			1		1,293,033	0	0		
木根等処分費		式	1		102,872			内-60号	
			1		102,872	0	0		
技術管理費		式	1		148,010				
			1		4,465,380	1	4,317,370		
施工調査費		式	1		148,010			内-61号	
			1		148,010	0	0		
保守管理(ICT)		式	0		0			内-62号	
			1		25,981	1	25,981		
システム初期費(ICT)		式	0		0			内-63号	
			1		598,000	1	598,000		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0			内-64号	
			1		1,570,000	1	1,570,000		
ICT活用効果等調査費		式	0		0			内-65号	
			1		18,050	1	18,050		
遠隔臨場システム		式	0		0			内-66号	
			1		82,000	1	82,000		
CCUS現場利用等費用		式	0		0			内-67号	
			1		3,339	1	3,339		
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用(ICT)		式	0		0			内-68号	
			1		2,020,000	1	2,020,000		
営繕費		式	0		0				
			1		271,997	1	271,997		

設計内訳書

工事名	巨瀬川田主丸地区（左岸）護岸工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
快適化		式	0		0	1	271,997	内-69号	
			1		271,997				
現場環境改善費（率計上）		式	1		815,726	1	24,865		
			1		840,591				
共通仮設費（率計上）		式	1		6,482,400	1	92,318		
			1		6,574,718				
純工事費		式	1		93,105,407	1	6,319,958		
			1		99,425,365				
現場管理費		式	1		24,766,278	1	1,052,521		
			1		25,818,799				
工事原価		式	1		117,871,685	1	7,372,479		
			1		125,244,164				
一般管理費等		式	1		19,478,315	1	577,521		
			1		20,055,836				
工事価格		式	1		137,350,000	1	7,950,000		
			1		145,300,000				
消費税相当額		式	1		13,735,000	1	795,000		
			1		14,530,000				
工事費計		式	1		151,085,000	1	8,745,000		
			1		159,830,000				

340/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 1号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

340/0m3当たり内訳書

整地

第 2号内訳書

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/1,720m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 3号内訳書

單價使用年月	2025. 12
步掛使用年月	2025. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 700m3当たり内訳書

第 4号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ル-ス`) 標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	0 1, 724	0 102. 1	0 176, 020			CB210610
合 計					0 176, 020			
変更積算金額					0 160, 356			
								円／m3

940/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 5号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/460m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 6号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

940/0m3当たり内訳書

残土等処分
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
残土等処分			938	3, 000	2, 814, 000			CB210560
		m 3	938	3, 000	2, 814, 000	0	0	
(処分費(第2種建設発生土(草混じり土砂) 地山))								
合 計					2, 563, 647			
					0		-2, 563, 647	

0/460m3当たり内訳書

第 8号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	457	3, 000	1, 371, 000	457	1, 371, 000	
(処分費(第2種建設発生土(草混じり土砂) 地山))								
合 計					0 1, 371, 000		1, 371, 000	
変更積算金額					0 1, 249, 026		1, 249, 026	円／m3

2,400/0m3当たり内訳書

床掘り

第 9号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

70/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		66. 5	3, 215	213, 797			CB210410
		m 3	66. 5	3, 215	213, 797	0	0	
合 計					194, 740			
					0		-194, 740	

0/90m3当たり内訳書

埋戻し
第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	94. 7	3, 215	304, 460	94. 7	304, 460	
合 計					0			
					304, 460		304, 460	
変更積算金額					0			
					277, 321		277, 321	円／m3

830/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 12号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/820m3当たり内訳書

埋戻し
第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	819	2, 013	1, 648, 647	819	1, 648, 647	
合 計					0			
					1, 648, 647		1, 648, 647	
変更積算金額					0			
					1, 501, 696		1, 501, 696	円／m3

埋戻し

第 14号内訳書

單僱使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/990m3当たり内訳書

埋戻し
第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m 3	989	1, 105	1, 092, 845	989	1, 092, 845	
合 計					0			
					1, 092, 845		1, 092, 845	
変更積算金額					0			
					995, 435		995, 435	円／m3

140/0m2当たり内訳書

基面整正

第 16号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/190m2当たり内訳書

基面整正

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	191	480. 5	91, 775	191	91, 775	
合 計					0			
					91, 775		91, 775	
変更積算金額					0			
					83, 593		83, 593	円／m2

190/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 18号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/30m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 19号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m 3	0	0	0			CB210110
		m 3	32	1,594	51,008	32	51,008	
積込 (ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m 3	0	0	0			CB210020
		m 3	32	278.5	8,912	32	8,912	
合 計					0			
					59,920		59,920	
変更積算金額					0			
					54,574		54,574	円/m3

190/0m3当たり内訳書

整地

第 20号内訳書

單僱使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/70m3当たり内訳書

土材料
第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			0	0	0			CB210550
		m 3	70. 2	2, 400	168, 480	70. 2	168, 480	
合 計					0			
					168, 480		168, 480	
変更積算金額					0			
					153, 449		153, 449	円／m3

0/2, 300m3当たり内訳書

第 22号内訳書

床掘り (ICT)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り (I C T)	無し 無し		0	0	0			CB210130
		m 3	2, 326	434. 3	1, 010, 181	2, 326	1, 010, 181	
合 計					0			
					1, 010, 181		1, 010, 181	
変更積算金額					0			
					920, 062		920, 062	円／m3

0/280m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下	m 3	282	1, 070	301, 740	282	301, 740	CB210110
合 計					0 301, 740		301, 740	
変更積算金額					0 274, 821		274, 821	円／m3

0/280m3当たり内訳書

第 24号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ル-ス`) 標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	0 282	0 102. 1	0 28, 792			CB210610
合 計					0 28, 792			
変更積算金額					0 26, 223			
							26, 223	円／m3

0/42袋当たり内訳書

袋詰玉石

第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石製作	2t用 流用又は採取材		0	0	0			WYB00015
		袋	42	14, 000	588, 000	42	588, 000	単一 42号
消波根固めブロック積込み	2. 5t以下		0	0	0			CB310180
		個	42	2, 033	85, 386	42	85, 386	
消波根固めブロック運搬	2. 5t以下 積込み・荷卸 5個 8. 5km以下		0	0	0			CB310040
		個	42	2, 272	95, 424	42	95, 424	
消波根固めブロック荷卸	2. 5t以下		0	0	0			CB310190
		個	42	1, 896	79, 632	42	79, 632	
消波根固めブロック横取り	2. 5t以下 12m以下 -3m≦H≦3m		0	0	0			CB310100
		個	42	2, 178	91, 476	42	91, 476	
消波根固めブロック据付け	2. 5t以下 陸上 12m以下 -3m≦H≦3m 0個 乱積		0	0	0			CB310070
		個	42	2, 780	116, 760	42	116, 760	
吸出し防止材設置			0	0	0			CB224720
		m 2	153	1, 044	159, 732	153	159, 732	
合 計					0			
					1, 216, 410			
変更積算金額					0			
					1, 107, 436			

円／袋

130/0m当たり内訳書

路肩保護コンクリート
第 26号内訳書 (A)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		25. 9	35, 050	907, 795			CB240010
		m 3	25. 9	35, 050	907, 795	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		51. 9	8, 719	452, 516			CB240210
		m 2	51. 9	8, 719	452, 516	0	0	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		2. 2	3, 915	8, 613			CB224710
		m 2	2. 2	3, 915	8, 613	0	0	
路盤紙	ターポリン紙系		130	63	8, 190			
		m 2	130	63	8, 190	0	0	
合 計					1, 254, 366		-1, 254, 366	
					0			

158/0m当たり内訳書

路肩保護コンクリート
第 27号内訳書 (C)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		35. 5	35, 050	1, 244, 275			CB240010
		m 3	35. 5	35, 050	1, 244, 275	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		71. 1	8, 719	619, 920			CB240210
		m 2	71. 1	8, 719	619, 920	0	0	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		3. 4	3, 915	13, 311			CB224710
		m 2	3. 4	3, 915	13, 311	0	0	
路盤紙	ターポリン紙系		158	63	9, 954			
		m 2	158	63	9, 954	0	0	
合 計					1, 719, 223		-1, 719, 223	
					0			

0/5m3当たり内訳書

第 28号内訳書
殻運搬

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費	廃プラスチック類		0	0	0			
		台	2	16, 000	32, 000	2	32, 000	
合 計					0			
					32, 000		32, 000	
変更積算金額					0			
					29, 152		29, 152	円／m3

0/1m3当たり内訳書

建設汚泥
第 29号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
運搬費	建設汚泥		0	0	0			
		m 3	1	18, 300	18, 300	1	18, 300	
処分費 (m 3)			0	0	0			WB020051
		m 3	1	16, 000	16, 000	1	16, 000	単一 49号
(処分費(建設汚泥))								
合 計					0			
					34, 300		34, 300	
変更積算金額					0			
					31, 247		31, 247	円／m3

0/1.6t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 30号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 17.0km以下	t	0 1.6	0 8,534	0 13,654	1.6	13,654	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	0 1.6	0 9,754	0 15,606	1.6	15,606	CB010420
合 計					0 29,260		29,260	
変更積算金額					0 26,655		26,655	円／t

3,800/0m3当たり内訳書

第 31号内訳書 工事用道路盛土 (設置)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		3,777	239.5	904,591			CB210020
		m 3	3,777	239.5	904,591	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		3,369	1,444	4,864,836			CB210110
		m 3	3,369	1,444	4,864,836	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		408	1,624	662,592			CB210110
		m 3	408	1,624	662,592	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		3,777	136.8	516,693			CB210610
		m 3	3,777	136.8	516,693	0	0	
合 計					6,330,885			
					0		-6,330,885	

0/3, 800m3当たり内訳書

第 32号内訳書 工事用道路盛土
(設置)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	3, 777	239. 5	904, 591	3, 777	904, 591	
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	3, 369	1, 444	4, 864, 836	3, 369	4, 864, 836	
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	408	1, 624	662, 592	408	662, 592	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	3, 777	106. 8	403, 383	3, 777	403, 383	
合 計					0			
					6, 835, 402		6, 835, 402	
変更積算金額					0			
					6, 227, 649		6, 227, 649	円／m3

3,800/0m3当たり内訳書

第 33号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		3,777	239.5	904,591			CB210020
		m 3	3,777	239.5	904,591	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		3,777	1,083	4,090,491			CB210110
		m 3	3,777	1,083	4,090,491	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		3,777	136.8	516,693			CB210610
		m 3	3,777	136.8	516,693	0	0	
合 計					5,021,709			
					0			
							-5,021,709	

0/3, 800m3当たり内訳書

第 34号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	3, 777	239. 5	904, 591	3, 777	904, 591	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	3, 777	1, 083	4, 090, 491	3, 777	4, 090, 491	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	3, 777	106. 8	403, 383	3, 777	403, 383	
合 計					0			
					5, 398, 465		5, 398, 465	
変更積算金額					0			
					4, 918, 473		4, 918, 473	円／m3

910/0m2当たり内訳書

第 35号内訳書 敷砂利 (設置)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		91.3	2,600	237,380			
		m 3	91.3	2,600	237,380	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)		91.3	136.8	12,489			CB210610
	無し	m 3	91.3	136.8	12,489	0	0	
合 計					227,652			
					0		-227,652	

0/910m2当たり内訳書

第 36号内訳書 敷砂利 (設置)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		0	0	0			
		m 3	91.3	2,600	237,380	91.3	237,380	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上)無し		0	0	0			CB210610
		m 3	91.3	106.8	9,750	91.3	9,750	
合 計					0			
					247,130		247,130	
変更積算金額					0			
					225,156		225,156	円/m2

910/0m2当たり内訳書

第 37号内訳書
敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		91.3	239.5	21,866			CB210020
		m 3	91.3	239.5	21,866	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		91.3	1,083	98,877			CB210110
		m 3	91.3	1,083	98,877	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		91.3	136.8	12,489			CB210610
		m 3	91.3	136.8	12,489	0	0	
合 計					121,386			
					0		-121,386	

0/910m2当たり内訳書

第 38号内訳書
 敷砂利
 (撤去)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	91. 3	239. 5	21, 866	91. 3	21, 866	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	91. 3	1, 083	98, 877	91. 3	98, 877	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	91. 3	106. 8	9, 750	91. 3	9, 750	
合 計					0			
					130, 493		130, 493	
変更積算金額					0			
					118, 890		118, 890	円／m2

495袋当たり内訳書

第 39号内訳書 土のう (大型土のう) (設置)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		413	239.5	98,913			CB210020
		m 3	413	239.5	98,913	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		413	1,624	670,712			CB210110
		m 3	413	1,624	670,712	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		495	7,815	3,868,425			WB252730
		袋	495	7,815	3,868,425	0	0	単一 50号
合 計					4,225,726		0	
					4,225,726			

495/0袋当たり内訳書

第 40号内訳書 土のう
(大型土のう)(撤去)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		495	777.3	384,763			WB252730
		袋	495	777.3	384,763	0	0	単一 51号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		413	239.5	98,913			CB210020
		m 3	413	239.5	98,913	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		413	1,083	447,279			CB210110
		m 3	413	1,083	447,279	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		413	136.8	56,498			CB210610
		m 3	413	136.8	56,498	0	0	
合 計					899,656			
					0		-899,656	

0/495袋当たり内訳書

第 41号内訳書 土のう
(大型土のう)(撤去)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	495	777.3	384,763	495	384,763	単一 52号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m ³	413	239.5	98,913	413	98,913	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	413	1,083	447,279	413	447,279	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		0	0	0			CB210610
		m ³	413	106.8	44,108	413	44,108	
合 計					0			
					975,063		975,063	
変更積算金額					0			
					888,367		888,367	円/袋

0/350m2当たり内訳書

道路補修

第 42号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	43.1	6,394	275,581	43.1	275,581	
土材料			0	0	0			CB210550
		m 3	47.9	2,400	114,960	47.9	114,960	
整地	敷均し(ルーズ)		0	0	0			CB210610
	標準以外(10,000m3以上)無し	m 3	34.7	100.9	3,501	34.7	3,501	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		0	0	0			
		m 3	34.7	2,600	90,220	34.7	90,220	
不陸整正	無し 全ての費用		0	0	0			CB410010
		m 2	347	169.8	58,920	347	58,920	
合 計					0			
					543,182		543,182	
変更積算金額					0			
					495,135		495,135	円/m2

930m3当たり内訳書

土材料
第 43号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土材料			932	2, 400	2, 236, 800			CB210550
		m 3	932	2, 400	2, 236, 800	0	0	
(購入土(改良土・現場渡し))								
合 計					2, 037, 920			
					2, 037, 920		0	

380/0m2当たり内訳書

第 44号内訳書
敷砂利
(設置)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		38	2, 600	98, 800			
		m 3	38	2, 600	98, 800	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		38	130. 5	4, 959			CB210610
		m 3	38	130. 5	4, 959	0	0	
合 計					94, 533			
					0			

0/380m2当たり内訳書

第 45号内訳書
 敷砂利
 (設置)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		0	0	0			
		m 3	38	2, 600	98, 800	38	98, 800	
整地	敷均し(ルーズ)		0	0	0			CB210610
	標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	38	101. 9	3, 872	38	3, 872	
合 計					0			
					102, 672		102, 672	
変更積算金額					0			
					93, 542		93, 542	円/m2

66袋当たり内訳書

土のう

(大型土のう) (設置)

單僑使用年月
步掛使用年月
勞務調整係數

2025.07

2025.07

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

510m2当たり内訳書

土木シート
第 47号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木シート	ポリアリレン(P.P)系織布 厚0.37mm 980N/5cm		509	160	81,440			
		m 2	509	160	81,440	0	0	
合 計					74,198		0	
					74,198			

20m3当たり内訳書

第 48号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		23. 8	250. 8	5, 969			CB210030
		m 3	23. 8	250. 8	5, 969	0	0	
合 計					5, 438			
					5, 438		0	

140m3当たり内訳書

埋戻し

第 49号内訳書

單價使用年月	2025. 10
步掛使用年月	2025. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10/0m3当たり内訳書

土砂置換

第 50号内訳書

單價使用年月	2025. 10
步掛使用年月	2025. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/10m3当たり内訳書

土砂置換
第 51号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し	m 3	0 13. 8	0 102. 3	0 1, 411			CB210610
割栗石	150-200mm	m 3	0 13. 8	0 4, 450	0 61, 410			
合 計					0 62, 821			
変更積算金額					0 57, 235			
								円／m3

0/62本当たり内訳書

H鋼杭

第 52号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による H形鋼打込み	陸上 電動式60kW 無し H200 6m以下		0	0	0			WYB00007
		本	62	10, 770	667, 740	62	667, 740	単一 54号
パイプロハンマ施工による H形鋼引抜き	陸上 最大起振力473kN・油圧式242kW 6m以下		0	0	0			WYB00012
		本	62	5, 701	353, 462	62	353, 462	単一 55号
H形鋼杭賃料	H200 4. 5m/本 35日 無 有 3650円 無 1回		0	0	0			WB251760
		本	62	2, 654	164, 548	62	164, 548	単一 56号
鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分スクラップ 長未満 有 H形鋼200型 35日		0	0	0			WB250040
		t	1. 5	95, 850	143, 775	1. 5	143, 775	単一 57号
ガス切断	H鋼杭 H-200		0	0	0			WYB00010
		m	66. 7	7, 617	508, 053	66. 7	508, 053	単一 58号
合 計					0			
					1, 837, 578		1, 837, 578	
変更積算金額					0			
					1, 675, 035		1, 675, 035	円／本

0/144m2当たり内訳書

鋼材設置・撤去

第 53号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼材設置			0	0	0			WYB00011
		m 2	144	1, 064	153, 216	144	153, 216	単一 59号
鋼材撤去			0	0	0			WYB00017
		m 2	144	532. 3	76, 651	144	76, 651	単一 60号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 35日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	31	2, 275	70, 525	31	70, 525	単一 61号
合 計					0			
					300, 392		300, 392	
変更積算金額					0			
					273, 820		273, 820	円／m2

0/94日当たり内訳書

ポンプ排水

第 54号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	91, 890	91, 890	1	91, 890	単一 62号
ポンプ運転	450以上1200 (m3/h) 未満 10m 常時排水		0	0	0			WB252310
		日	94	62, 810	5, 904, 140	94	5, 904, 140	単一 63号
合 計					0			
					5, 996, 030		5, 996, 030	
変更積算金額					0			
					5, 465, 653		5, 465, 653	円／日

0/1箇所当たり内訳書

濁水処理設備

第 55号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
pH中和処理機設置工事費	中和処理装置 30m3/h		0		0			WYB00004
		式	1		262, 700	1	262, 700	単一 64号
pH中和処理機移設撤去工事費	中和処理装置 30m3/h		0		0			WYB00016
		式	1		176, 500	1	176, 500	単一 65号
pH中和処理機移設再設置工事費	中和処理装置 30m3/h		0		0			WYB00020
		式	1		231, 400	1	231, 400	単一 66号
pH中和処理機撤去工事費	中和処理装置 30m3/h		0		0			WYB00006
		式	1		176, 500	1	176, 500	単一 67号
設備レンタル			0	0	0			
		日	37	8, 400	310, 800	37	310, 800	
合 計					0			
					1, 157, 900		1, 157, 900	
変更積算金額					0			
					1, 055, 478		1, 055, 478	円／箇所

19/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 56号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			19	15,500	294,500			WB010212
		人日	19	15,500	294,500	0	0	単一 68号
合 計					268,318			
					0		-268,318	

0/120人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 57号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	40	17, 270	690, 800	40	690, 800	単一 69号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	80	15, 500	1, 240, 000	80	1, 240, 000	単一 70号
合 計					0			
					1, 930, 800		1, 930, 800	
変更積算金額					0			
					1, 759, 145		1, 759, 145	円／人日

0/65.2t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 58号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(往路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 43.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 15.5	0 4,420	0 68,510			WB010020 単一 71号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 43.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 24.9	0 4,420	0 110,058			WB010020 単一 71号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	0 40.3	0 1,500	0 60,450			WB010030 単一 72号
(復路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 43.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 13.9	0 4,420	0 61,438			WB010020 単一 71号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 43.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 24.9	0 4,420	0 110,058			WB010020 単一 71号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	0 38.8	0 1,500	0 58,200			WB010030 単一 72号
合 計					0 468,714			
変更積算金額					0 468,714			

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 59号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樹木伐採			1		1, 010, 000			WYB00008
		式	1		1, 010, 000	0	0	単一 73号
(根・株)								
準備費（運搬費用積上げ分）	12千円		1		12, 000			WB010160
		式	1		12, 000	0	0	単一 74号
準備費（処分費用積上げ分）	16千円		1		16, 000			WB010170
		式	1		16, 000	0	0	単一 75号
(生木・枝葉)								
準備費（運搬費用積上げ分）	52千円		1		52, 000			WB010160
		式	1		52, 000	0	0	単一 76号
準備費（処分費用積上げ分）	84千円		1		84, 000			WB010170
		式	1		84, 000	0	0	単一 77号
(草)								
準備費（運搬費用積上げ分）	34千円		1		34, 000			WB010160
		式	1		34, 000	0	0	単一 78号
準備費（処分費用積上げ分）	81千円		1		81, 000			WB010170
		式	1		81, 000	0	0	単一 79号
合 計					1, 293, 033			
					1, 293, 033		0	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 60号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(竹)								
準備費（運搬費用積上げ分）	25千円		1		25, 000			WB010160
		式	1		25, 000	0	0	単一 80号
準備費（処分費用積上げ分）	77千円		1		77, 000			WB010170
		式	1		77, 000	0	0	単一 81号
合 計					102, 872			
					102, 872		0	

一式当たり内訳書

施工調査費

第 61号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 62号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 63号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598, 000	1	598, 000	単一 86号
合 計					0			
					598, 000		598, 000	
変更積算金額					0			
					598, 000		598, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 64号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1570千円		0		0			WB010610
		式	1		1, 570, 000	1	1, 570, 000	単一 87号
合 計					0			
					1, 570, 000		1, 570, 000	
変更積算金額					0			
					1, 570, 000		1, 570, 000	円／式

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費
第 65号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費	職種(技術員)		0	0	0			WYB00005
		人	0. 5	36, 100	18, 050	0. 5	18, 050	単一 88号
合 計					0			
					18, 050		18, 050	
変更積算金額					0			
					18, 050		18, 050	円／式

一式当たり内訳書

遠隔臨場システム

第 66号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場システム(賃料)	現場クラウドONE		0	0	0			
		月	8.2	10,000	82,000	8.2	82,000	
合 計					0			
					82,000		82,000	
変更積算金額					0			
					82,000		82,000	円／式

一式当たり内訳書

CCUS現場利用等費用

第 67号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CCUS現場利用等費用	カードタッチ費用		0	0	0			
		回	371	9	3,339	371	3,339	
合 計					0			
					3,339		3,339	
変更積算金額					0			
					3,339		3,339	円／式

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元データ納品の費用(ICT)

第 68号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用(ICT)			0		0			
		式	1		2, 020, 000	1	2, 020, 000	
合 計					0			
					2, 020, 000		2, 020, 000	
変更積算金額					0			
					2, 020, 000		2, 020, 000	円／式

一式当たり内訳書

第 69号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	男性用		0	0	0			
		基・月	5. 6	48, 571	271, 997	5. 6	271, 997	
合 計					0			
					271, 997		271, 997	
変更積算金額					0			
					271, 997		271, 997	円／式

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (表土剥ぎ取り)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	209.4
						1		209.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	229.9	229.9	CB210100	
			m 3	1	229.9	229.9		
計						229.9		
						229.9		
単価						229.9		
						229.9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (表土剥ぎ取り)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		300.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	330.1	330.1		
計						0		
						330.1		
単価						0		
						330.1	円／m3	
変更積算単価						300.7	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価		209. 4	
						1				209. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	229. 9	229. 9	CB210100			
			m 3	1	229. 9	229. 9				
計						229. 9				
						229. 9				
単価						229. 9				
						229. 9				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		385. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ICT）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210120	
			m 3	1	422. 9	422. 9		
計						0		
						422. 9		
単価						0	円／m3	
						422. 9		
変更積算単価						385. 3	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 825	
						1		5, 825	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	6, 394	6, 394	CB210510		
			m 3	1	6, 394	6, 394			
計						6, 394			
						6, 394			
単価						6, 394	円／m3		
						6, 394			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	769.6
						1		769.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満		1	844.7	844.7	CB210510	
			m 3	1	844.7	844.7		
計						844.7		
						844.7		
単価						844.7		
						844.7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	220. 3	
						1		220. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	241. 9	241. 9	CB210510		
			m 3	1	241. 9	241. 9			
計						241. 9			
						241. 9			
単価						241. 9	円／m3		
						241. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	法面整形(切土部)	現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	835.8
						1		835.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	917.4	917.4	CB220010	
			m 2	1	917.4	917.4		
計						917.4		
						917.4		
単価						917.4	円／m2	
						917.4		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	415.4
						1		415.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 㐂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	456	456	CB220010	
			m 2	1	456	456		
計						456		
						456		
単価						456		
						456	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0	
単一10号	法面整形(切土部) (ICT)	㐂質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		801.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 㐂質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	879.5	879.5		
計						0		
						879.5		
単価						0		
						879.5	円／m2	
変更積算単価						801.3	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		506.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (I C T)	盛土部 無し 㐂質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	556.4	556.4		
	計					0		
						556.4		
	単価					0	円／m2	
						556.4		
	変更積算単価					506.9	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	プレキャスト基礎	底幅 65 c m 高さ 50 c m コンクリート	単位	m	数量	10	単価	21, 210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	護岸基礎ブロック据付	2,000kg/個以下 5.0m以下 H<-5.0m		10	4,635	46,350		CB322150
		2,000mm以上2,500mm以下 標準	m	10	4,635	46,350		
	中詰コンクリート打設	18-8-25(高炉) 有り 全ての費用		0.82	30,930	25,362.6		CB322140
			m 3	0.82	30,930	25,362.6		
	基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用		8.5	1,567	13,319.5		CB221110
			m 2	8.5	1,567	13,319.5		
	プレキャスト基礎ブロック	500×650×2000		5	29,500	147,500		
			個	5	29,500	147,500		
	計					232,532.1		
						232,532.1		
	単価					23,260		
						23,260	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-13号	プレキャスト小口止ブロック	幅 30 c m 高さ 65 c m	単位	箇所	数量	1	単価	149, 100
						1		149, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト小口止ブロック			6	6, 888	41, 328	CB226240	
			m	6	6, 888	41, 328		
	プレキャスト横帯ブロック	300×650×2000		3	40, 800	122, 400		
			個	3	40, 800	122, 400		
	計					163, 728		
						163, 728		
	単価					163, 800	円／箇所	
						163, 800		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単-14号	プレキャスト小口止ブロック	幅 30 c m 高さ 65 c m	単位	箇所	数量	0	0
						1	184, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト小口止ブロック				0	0	0	CB226240
			m	7	6, 888	48, 216	
プレキャスト横帯ブロック		300×650×2000		0	0	0	
			個	3	40, 800	122, 400	
プレキャスト横帯ブロック		300×650×1000		0	0	0	
			個	1	20, 400	20, 400	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010
			m 3	0. 1	36, 650	3, 665	
型枠		一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210
			m 2	0. 9	8, 719	7, 847. 1	
計						0	
						202, 528. 1	
単価						0	
						202, 600	円／箇所
変更積算単価							
						184, 500	円／箇所

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	幅 30 c m 高さ 65 c m	単位	箇所	数量	1	単価	150, 500
						1		150, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト横帯（隔壁）ブロック				6	7, 137	42, 822	CB226250	
			m	6	7, 137	42, 822		
プレキャスト横帯ブロック		300×650×2000		3	40, 800	122, 400		
			個	3	40, 800	122, 400		
計						165, 222		
						165, 222		
単価						165, 300	円／箇所	
						165, 300		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	幅 30 c m 高さ 65 c m	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック			0	0	0	CB226250	
			m	6.4	7,137	45,676.8		
	プレキャスト横帯ブロック	300×650×2000		0	0	0		
			個	3	40,800	122,400		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	0.2	36,650	7,330		
	型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210	
			m 2	1.3	8,719	11,334.7		
	計					0		
						186,741.5		
	単価					0		
						186,800	円／箇所	
	変更積算単価							
						170,200	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	間知ブロック張	1000×1000×350	単位	m2	数量	10	単価	28, 960	
						10		28, 960	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
平ブロック張		150kg/個以上 平ブロック各種 再生砕石	m 2	10	31, 560	315, 600	CB226030		
		RC-40 1. 0m3を超え3. 0m3以下 不要 無し 有り 5. 0個を超え15. 0個以下		10	31, 560	315, 600			
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-25(高炉)	m 3	0. 06	38, 870	2, 332. 2	CB240010		
		一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		0. 06	38, 870	2, 332. 2			
計						317, 932. 2			
						317, 932. 2			
単価						31, 800			
						31, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	現場打天端コンクリート (肩止コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	14, 620
						10		14, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		2. 5	64, 180	160, 450	CB226180	
			m 3	2. 5	64, 180	160, 450		
計						160, 450		
						160, 450		
単価						16, 050	円／m	
						16, 050		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 566	
						1		3, 566	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2以上 瀝青纖維質目地板t=10		1	3, 915	3, 915	CB224710		
			m 2	1	3, 915	3, 915			
計						3, 915			
						3, 915			
単価						3, 915	円／m2		
						3, 915			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材	単位	袋	数量	1	単価	20, 020	
						1		20, 020	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
袋詰玉石		2t用(長期性能型)	袋	1	21, 990	21, 990	CB322430		
		据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 購入材 標準 全ての費用		1	21, 990	21, 990			
計						21, 990			
						21, 990			
単価						21, 990			
						21, 990			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	プレキャスト路肩保護ブロック	1250×750×200	単位	m	数量	0	単価	0
						10		12, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト路肩保護ブロック		1250×750×200		0	0	0	WYB00002	
			m	10	1, 751	17, 510	単一 43号	
型枠		一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210	
			m 2	0. 2	8, 719	1, 743. 8		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉)		0	0	0	CB240010	
		一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 1	36, 650	3, 665		
堤防法肩ブロック		1250×725×200		0	0	0		
			個	8	13, 900	111, 200		
計						0		
						134, 118. 8		
単価						0		
						13, 420	円／m	
変更積算単価								
						12, 220	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	連節ブロック張	t=200	単位	m2	数量	1	単価	12,290
						1		12,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連節ブロック張		150kg/個以上 鉄筋又は鋼線 鉄筋コンクリート用棒鋼 各種 不要 有り	m 2	1	13,490	13,490	CB226040	
(鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13)				1	13,490	13,490		
計						13,490		
						13,490		
単価						13,490		
						13,490	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一23号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,616
						1		1,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無	m 2	1	1,774	1,774	WB810870	
				1	1,774	1,774	単一 44号	
計						1,774		
						1,774		
単価						1,774		
						1,774	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	693. 2	
						1		693. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クワッチャン		1	760. 9	760. 9	CB410030		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	760. 9	760. 9			
計						760. 9			
						760. 9			
単価						760. 9	円／m2		
						760. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一25号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,752
						1		1,752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 50mm		1	1,924	1,924	CB410260	
		再生密粒度アスコン（20）プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,924	1,924		
計						1,924		
						1,924		
単価						1,924	円／m2	
						1,924		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一26号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,930
						1		9,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10,900	10,900	WB824010	
			m 3	1	10,900	10,900	単一 45号	
計						10,900		
						10,900		
単価						10,900		
						10,900	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一27号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		637.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510	
			m	1	699.7	699.7		
計						0		
						699.7		
単価						0		
						699.7	円／m	
変更積算単価						637.5	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	549. 8	
						1		549. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	603. 5	603. 5	CB430310		
			m 2	1	603. 5	603. 5			
計						603. 5			
						603. 5			
単価						603. 5	円／m2		
						603. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 326
						1		2, 326
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18. 5km以下 全ての費用		1	2, 554	2, 554	CB227010	
			m 3	1	2, 554	2, 554		
計						2, 554		
						2, 554		
単価						2, 554		
						2, 554		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 399	
						1		3, 399	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	3, 731	3, 731	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)							
		無し 19.5km以下 全ての費用		1	3, 731	3, 731			
計						3, 731			
						3, 731			
単価						3, 731	円／m3		
						3, 731			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-31号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,141
						1		2,141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2,350	2,350	WB020051	
			m 3	1	2,350	2,350	単一 46号	
(処分費(コンクリート殻(無筋)))								
計						2,350		
						2,350		
単価						2,350		
						2,350	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,141
						1		2,141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2,350	2,350	WB020051	
			m 3	1	2,350	2,350	単- 47号	
(処分費 (アスファルト殻))								
計						2,350		
						2,350		
単価						2,350		
						2,350	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一33号	般処分	廃プラスチック類	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		7, 289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	8, 000	8, 000	単一 48号	
(処分費(廃プラスチック類))								
計						0		
						8, 000		
単価						0		
						8, 000	円／m3	
変更積算単価								
						7, 289	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	218. 2	
						1		218. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	239. 5	239. 5	CB210510		
			m 3	1	239. 5	239. 5			
計						239. 5			
						239. 5			
単価						239. 5	円／m3		
						239. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	ヒューム管	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	62, 160
						1		62, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管（B形管）		据付 1000mm 無し 外圧管1種 全ての費用		1	68, 220	68, 220	CB222860	
			m	1	68, 220	68, 220		
計						68, 220		
						68, 220		
単価						68, 220	円／m	
						68, 220		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	ヒューム管	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	42, 810	
						1		42, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヒューム管（B形管）		据付 800mm 無し 外圧管1種 全ての費用		1	46, 980	46, 980	CB222860		
			m	1	46, 980	46, 980			
計						46, 980			
						46, 980			
単価						46, 980	円／m		
						46, 980			

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	掘削 （表土剥ぎ取り）	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	206. 5		
						1		206. 5		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	226. 7	226. 7	CB210100			
			m 3	1	226. 7	226. 7				
計						226. 7				
						226. 7				
単価						226. 7	円／m3			
						226. 7				

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	掘削 (表土剥ぎ取り)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		252. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	276. 8	276. 8		
計						0		
						276. 8		
単価						0		
						276. 8	円／m3	
変更積算単価						252. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	206. 5
						1		206. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	226. 7	226. 7	CB210100	
			m 3	1	226. 7	226. 7		
計						226. 7		
						226. 7		
単価						226. 7		
						226. 7	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		252. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		0	0	0	CB210100		
			m 3	1	276. 8	276. 8			
計						0			
						276. 8			
単価						0			
						276. 8	円／m3		
変更積算単価									
						252. 2	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	412. 9
						1		412. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	453. 2	453. 2	CB220010	
			m 2	1	453. 2	453. 2		
計						453. 2		
						453. 2		
単価						453. 2	円／m2	
						453. 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一42号	袋詰玉石製作	2t用 流用又は採取材	単位	袋	数量	0 10	単価 14, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0 0. 125	0 31, 304	0 3, 913		
特殊作業員		人	0 0. 125	0 27, 768	0 3, 471		
普通作業員		人	0 0. 25	0 24, 024	0 6, 006		
袋詰玉石用袋材	2t用	袋	0 10	0 11, 100	0 111, 000		
バックホウ運転		日	0 0. 125	0 68, 320	0 8, 540	WYB00019 単一 89号	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0 0. 125	0 46, 100	0 5, 762		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 1, 308		
計					0 140, 000		
単価					0 14, 000	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一43号	プレキャスト路肩保護ブロック	1250×750×200	単位	m	数量	0	0
						10	1, 751
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0. 08	31, 304	2, 504		
ブロック工			0	0	0		
		人	0. 16	28, 704	4, 592		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0. 08	27, 768	2, 221		
普通作業員			0	0	0		
		人	0. 16	24, 024	3, 843		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		0	0	0		
		日	0. 08	54, 300	4, 344		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		6		
計					0		
					17, 510		
単価					0		
					1, 751	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一44号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		1,774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1,774.8	1,774		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,774		
単価						1,774	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一45号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		10,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,898.12	10,898		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						10,900		
単価						10,900	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一46号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) (株)光岡砵業	m 3	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一47号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻 (株)光岡砵業	m 3	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	8, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類	m 3	100	8, 000	800, 000		
計						800, 000		
単価						8, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		建設汚泥	m 3	100	16, 000	1, 600, 000		
計						1, 600, 000		
単価						16, 000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,815
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.278	31,304	8,702		
	特殊作業員		人	0.278	27,768	7,719		
	普通作業員		人	0.278	24,024	6,678		
	耐候性大型土のう	丸型 φ110 2t用 短期仮設対応1年型	袋	10	3,770	37,700		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	59,120	16,435	WK250500 単一 90号	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		916		
	計					78,150		
	単価					7,815	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一51号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	777.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.069	31,304	2,159		
特殊作業員			人	0.069	27,768	1,915		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0.069	53,620	3,699	WK250500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	単一 91号	
計						7,773		
単価						777.3	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一52号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	777.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.069	31,304	2,159		
特殊作業員			人	0.069	27,768	1,915		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0.069	53,620	3,699	WK250500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	単一 92号	
計						7,773		
単価						777.3	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－53号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7, 591
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 294	31, 304	9, 203		
	特殊作業員		人	0. 294	27, 768	8, 163		
	普通作業員		人	0. 294	24, 024	7, 063		
	耐候性大型土のう	丸型 φ110 2t用 短期仮設対応1年型	袋	10	3, 770	37, 700		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	46, 060	13, 541	WK250500 単－ 93号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		240		
	計					75, 910		
	単価					7, 591	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一54号	バイプロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 電動式60kW 無し H200 6m以下	単位	本	数量	0 10	単価 10,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.4	31,304	12,521	
とび工				0	0	0	
			人	0.8	29,640	23,712	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.4	24,024	9,609	
電動式バイプロハンマ杭打機60kW(2014年規制)				0	0	0	WYB00009
			日	0.4	111,700	44,680	単一 94号
諸雑費（率＋まるめ） 19%				0		0	
			式	1		17,178	
計						0 107,700	
単価						0 10,770	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一55号	パイプロハンマ施工によるH形鋼引 抜き	陸上 最大起振力473kN・油圧式242kW 6m以下	単位	本	数量	0 10	単価 5,701
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.15	31,304	4,695	
とび工				0	0	0	
			人	0.29	29,640	8,595	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.15	24,024	3,603	
パイプロハンマ〔油圧式・可変超高周波・排対型（3次）〕		起振力473kN振動周波数20～60Hz		0	0	0	WYB00013
			日	0.15	266,700	40,005	単一 95号
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%				0		0	
			式	1		112	
計						0 57,010	
単価						0 5,701	
							円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	H形鋼杭賃料	H200 4.5m/本 35日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	2,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		200型（49.9kg/m）	t	0.225	3,150	708		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0.225	8,650.5	1,946		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,654		
単価						2,654	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分スクラップ 長未満 有 H形鋼200型 35日	単位	t	数量	1	単価	95,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	200型（49.9kg/m）	t	1	3,150	3,150		
	H形鋼（賃料） 不足分弁償金	中古 H-200	t	1	92,700	92,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					95,850		
	単価					95,850	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単－58号	ガス切断	H鋼杭 H-200	単位	m	数量	0	0
						1	7,617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0	0	0	
			人	0.15	30,784	4,617	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.07	24,024	1,681	
酸素		ポンベ		0	0	0	
			m 3	0.84	563	472	
アセチレン		ポンベ		0	0	0	
			k g	0.37	2,290	847	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						7,617	
単価						0	
						7,617	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一59号	鋼材設置		単位	m 2	数量	0 100	単価 1,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.694	31,304	21,724	
とび工				0	0	0	
			人	0.694	29,640	20,570	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.694	24,024	16,672	
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準)]		バケット容量・山積0.8(平積0.6)m3・吊能力2.9t		0	0	0	WYB00014
			日	0.694	66,920	46,442	単一 96号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		992	
計						0 106,400	
単価						0 1,064	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	鋼材撤去		単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		532. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 347	31, 304	10, 862		
とび工				0	0	0		
			人	0. 347	29, 640	10, 285		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 347	24, 024	8, 336		
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準)]		バケット容量・山積0. 8(平積0. 6)m3・吊能力2. 9t		0	0	0	WYB00018	
			日	0. 347	66, 920	23, 221	単一 97号	
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
1%			式	1		526		
計						0		
						53, 230		
単価						0		
						532. 3	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 35日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	2,275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	1,505	1,505		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,275		
単価						2,275	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	91, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	31, 304	15, 652		
	特殊作業員		人	0. 1	27, 768	2, 776		
	普通作業員		人	2	24, 024	48, 048		
	バックホウ運転		日	0. 5	50, 820	25, 410	WK250540 単一 98号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					91, 890		
	単価					91, 890	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ポンプ運転	450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	62,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.17	27,768	4,720		
工事用水中ポンプ運転		450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	3,135	3,135	WK250400 単－ 99号	
発動発電機運転		450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	53,130	53,130	WK250410 単－ 100号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1,825		
計						62,810		
単価						62,810	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一64号	pH中和処理機設置工事費	中和処理装置 30m3/h	単位	式	数量	0	0
						1	262,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	2	31,304	62,608		
電工			0	0	0		
		人	1	27,560	27,560		
機械工			0	0	0		
		人	2	30,784	61,568		
普通作業員			0	0	0		
		人	3	24,024	72,072		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊		0	0	0		
		日	1	38,800	38,800		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		92		
計					0		
					262,700		
単価					0		
					262,700	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	pH中和処理機移設撤去工事費	中和処理装置 30m3/h	単位	式	数量	0	単価	0
						1		176,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	31,304	31,304		
	電工			0	0	0		
			人	1	27,560	27,560		
	機械工			0	0	0		
			人	1	30,784	30,784		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2	24,024	48,048		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊		0	0	0		
			日	1	38,800	38,800		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		4		
	計					0		
						176,500		
	単価					0		
						176,500	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単－66号	pH中和処理機移設再設置工事費	中和処理装置 30m3/h	単位	式	数量	0	0
						1	231,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	31,304	31,304	
電工				0	0	0	
			人	1	27,560	27,560	
機械工				0	0	0	
			人	2	30,784	61,568	
普通作業員				0	0	0	
			人	3	24,024	72,072	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		0	0	0	
			日	1	38,800	38,800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		96	
計						0	
						231,400	
単価						0	
						231,400	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一67号	pH中和処理機撤去工事費	中和処理装置 30m3/h	単位	式	数量	0	0
						1	176,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	31,304	31,304	
電工				0	0	0	
			人	1	27,560	27,560	
機械工				0	0	0	
			人	1	30,784	30,784	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	24,024	48,048	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		0	0	0	
			日	1	38,800	38,800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						176,500	
単価						0	
						176,500	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一68号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,496	15,496		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						15,500		
単価						15,500	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一69号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	17,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17,264	17,264		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						17,270		
単価						17,270	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一70号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,496	15,496		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						15,500		
単価						15,500	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一71号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 43.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,420		
単価						4,420	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	樹木伐採		単位	式	数量	1	単価	1, 010, 000	
						1		1, 010, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				8. 4	31, 304	262, 953			
			人	8. 4	31, 304	262, 953			
普通作業員				3. 1	24, 024	74, 474			
			人	3. 1	24, 024	74, 474			
運転手（特殊）				8. 4	26, 936	226, 262			
			人	8. 4	26, 936	226, 262			
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 1 m 3		2. 1	6, 490	13, 629			
			供用日	2. 1	6, 490	13, 629			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		5. 6	9, 470	53, 032			
			供用日	5. 6	9, 470	53, 032			
高所作業車		9. 9m		1	20, 000	20, 000			
			日	1	20, 000	20, 000			
軽油				788	143	112, 684			
			L	788	143	112, 684			
チェーンソー(賃料)		エンジン式300～400(mm) 刃付き		1. 4	2, 000	2, 800			
			日	1. 4	2, 000	2, 800			
クローフォーク				4	6, 936	27, 744			
			日	4	6, 936	27, 744			
油圧式草刈機0. 5m3				6	35, 972	215, 832			
			日	6	35, 972	215, 832			
諸雑費（まるめ）				1		590			
			式	1		590			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	樹木伐採		単位	式	数量	1	単価	1, 010, 000
						1		1, 010, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						1, 010, 000		
						1, 010, 000		
単価						1, 010, 000		
						1, 010, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	準備費（運搬費用積上げ分）	12千円	単位	式	数量	1	単価	12, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		12, 000		
計						12, 000		
単価						12, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	準備費（処分費用積上げ分）	16千円	単位	式	数量	1	単価	16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		16, 000		
計						16, 000		
単価						16, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	準備費（運搬費用積上げ分）	52千円	単位	式	数量	1	単価	52, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		52, 000		
計						52, 000		
単価						52, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	準備費（処分費用積上げ分）	84千円	単位	式	数量	1	単価	84, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		84, 000		
計						84, 000		
単価						84, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－78号	準備費（運搬費用積上げ分）	34千円	単位	式	数量	1	単価	34, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		34, 000		
計						34, 000		
単価						34, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－79号	準備費（処分費用積上げ分）	81千円	単位	式	数量	1	単価	81, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		81, 000		
計						81, 000		
単価						81, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	準備費（運搬費用積上げ分）	25千円	単位	式	数量	1	単価	25, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		25, 000		
計						25, 000		
単価						25, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	準備費（処分費用積上げ分）	77千円	単位	式	数量	1	単価	77, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		77, 000		
計						77, 000		
単価						77, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	施工合理化調査	埋戻し工（技術員）	単位	人日	数量	1	単価	36, 100
						1		36, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1	36, 100	36, 100		
			人	1	36, 100	36, 100		
計						36, 100		
						36, 100		
単価						36, 100		
						36, 100	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	施工状況モニタリング調査	コンクリートブロック張工（技術員）	単位	人日	数量	1	単価	36, 100
						1		36, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1	36, 100	36, 100		
			人	1	36, 100	36, 100		
計						36, 100		
						36, 100		
単価						36, 100		
						36, 100	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－84号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 1725m3	単位	式	数量	1	単価	10,799
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.345	31,304	10,799		
計						10,799		
単価						10,799	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－85号	床掘り（ＩＣＴ）保守点検	無し 無し 2326m3	単位	式	数量	1	単価	15,182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.485	31,304	15,182		
計						15,182		
単価						15,182	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1570千円	単位	式	数量	1	単価	1, 570, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		1, 570, 000		
計						1, 570, 000		
単価						1, 570, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一88号	ICT活用効果等調査費	職種(技術員)	単位	人	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		36,100
技術員				0	0	0		
			人	1	36,100	36,100		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						36,100		
単価						0		
						36,100	円／人	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－89号	バックホウ運転		単位	日	数量	0	単価	0
						1		68, 320
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）					0	0	0	
				人	1	26, 936	26, 936	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊			0	0	0	
				供用日	1. 41	17, 400	24, 534	
軽油					0	0	0	
				L	117	144	16, 848	
諸雑費（まるめ）					0		0	
				式	1		2	
計							0	
							68, 320	
単価							0	
							68, 320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	59,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26,936	26,936		
	軽油		L	104	153	15,912		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,700	16,263		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					59,120		
	単価					59,120	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一91号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,936	26,936		
軽油			L	78	153	11,934		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,700	14,742		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						53,620		
単価						53,620	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,936	26,936		
軽油			L	78	153	11,934		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,700	14,742		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						53,620		
単価						53,620	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	46, 060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26, 936	26, 936		
	軽油		L	63	144	9, 072		
	バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0. 4 5m3(平積0. 3 5 m 3)吊2. 9 t	日	1. 28	7, 850	10, 048		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					46, 060		
	単価					46, 060	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一94号	電動式バイプロハンマ杭打機60kW(2014年規制)		単位	日	数量	0	0
						1	111,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	26,936	26,936	
軽油				0	0	0	
			L	76	135	10,260	
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1 ～ 4 8 0 k N 6 0 k W		0	0	0	
			供用日	1. 31	21,700	28,427	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）2 5 t 吊		0	0	0	
			供用日	1. 31	35,100	45,981	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		96	
計						0	
						111,700	
単価						0	
						111,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単－95号	パイプロハンマ[油圧式・可変超高周波・排対型(3次)]	起振力473kN振動周波数20～60Hz	単位	日	数量	0	0
						1	266,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	26,936	26,936	
軽油				0	0	0	
			L	484	135	65,340	
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]		排ガス型（第3次） 振り子式 473kN		0	0	0	
			供用日	1.21	109,000	131,890	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊		0	0	0	
			供用日	1.21	35,100	42,471	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		63	
計						0	
						266,700	
単価						0	
						266,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一96号	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準)]	バケット容量・山積0.8(平積0.6)m ³ ・吊能力2.9t	単位	日	数量	0	単価	0
						1		66,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	26,936	26,936		
軽油				0	0	0		
			L	108	135	14,580		
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0.8m ³ 2.9t吊		0	0	0		
			供用日	1.46	17,400	25,404		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						66,920		
単価						0		
						66,920	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一97号	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準)]	バケット容量・山積0.8(平積0.6)m ³ ・吊能力2.9t	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	66,920
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	26,936	26,936		
軽油				0	0	0		
			L	108	135	14,580		
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次）	山積0.8m ³ 2.9t吊		0	0	0		
			供用日	1.46	17,400	25,404		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						66,920		
単価						0		
						66,920	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	50, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 936	26, 936		
軽油			L	45	142	6, 390		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 47	11, 900	17, 493		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						50, 820		
単価						50, 820	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一99号	工事用水中ポンプ運転	450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	3,135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	5.5	570	3,135		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,135		
単価						3,135	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	発動発電機運転	450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	53, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	336	142	47, 712		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	1 2 5 k V A	日	1. 1	4, 920	5, 412		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					53, 130		
	単価					53, 130	円／日	