

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	呼子大橋補修（7期）工事
工事地名	佐賀県唐津市呼子町殿ノ浦地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	12) 設 計 年 月	令和 7年 6月
2) 事務所名	佐賀国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589380011	14) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	272,019,000
6) 主 工 種	橋梁保全工事	17) 前請負代金額	271,975,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	251日間 自 令和 7年 7月24日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (2回変更) 至 令和 8年 3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	佐賀県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	唐津	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処 分 費 等	1,726
		23) 公 告 日	令和 7年 5月27日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通安全対策事業費	2) 目： 道路維持管理費	3) 目の細分： 工事費（修繕）	4) 事業名：
-------------------------	------------------	---------------------	---------

設計内訳書

工事名	呼子大橋補修（7期）工事 （ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		131,377,872	1	8,979,658	
			1		140,357,530			
橋梁付属物工		式	1		125,772,556	1	11,588,072	
			1		137,360,628			
伸縮継手工		式	1		1,960,419	1	4,975	
			1		1,965,394			
鋼・コン製伸縮装置補修 （車道）【夜間】 （A1）	補修 普通型 2車線相 当	m	5.6		1,960,419	0	0	内-1号
			5.6		1,960,419			
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物と りこわし	m3	0	0	0	0.9	3,249	単-1号
			0.9	3,610	3,249			
殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3	0	0	0	0.9	1,726	単-2号
			0.9	1,918	1,726			
中間クランプ 取替工（主径間）		式	1		113,008,605	1	1,934,129	
			1		114,942,734			
中間クランプ 撤去・設置（F360PH） 【夜間】	高所作業車54m級	組	16	748,028	11,968,448	0	0	単-3号
			16	748,028	11,968,448			
中間クランプ 撤去・設置（F360PH） 【夜間】	高所作業車40m級	組	8	462,608	3,700,864	0	0	単-4号
			8	462,608	3,700,864			
中間クランプ 撤去・設置（F360PH） 【夜間】	高所作業車27m級	組	24	334,649	8,031,576	0	0	単-5号
			24	334,649	8,031,576			
中間クランプ 撤去・設置（F270PH） 【夜間】	高所作業車54m級	組	12	731,131	8,773,572	0	0	単-6号
			12	731,131	8,773,572			
中間クランプ 撤去・設置（F270PH） 【夜間】	高所作業車40m級	組	36	445,711	16,045,596	0	0	単-7号
			36	445,711	16,045,596			

設計内訳書

工事名	呼子大橋補修（7期）工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中間クランプ 撤去・設置 (F270PH) 【夜間】		高所作業車27m級	組	112	317,752	35,588,224	0	0	単-8号
				112	317,752	35,588,224			
計測用器具類撤去 【夜間】		高所作業車27m級	式	0		0	1	429,071	内-2号
				1		429,071			
中間クランプ 材料費 (F360PH)		タイプD	組	48	154,884	7,434,432	-48	-7,434,432	単-9号
				0	154,884	0			
中間クランプ 材料費 (F360PH)		タイプD	組	0	0	0	48	7,780,800	単-10号
				48	162,100	7,780,800			
中間クランプ 材料費 (F270PH)		タイプD	組	160	134,062	21,449,920	-160	-21,449,920	単-11号
				0	134,062	0			
中間クランプ 材料費 (F270PH)		タイプD	組	0	0	0	160	22,624,000	単-12号
				160	141,400	22,624,000			
現場発生品運搬			t	0.82		15,973	-0.82	-15,973	内-3号
				0		0			
現場発生品運搬			t	0		0	0.03	583	内-4号
				0.03		583			
ケーブルカバ-取替工			式	1		10,803,532	1	9,648,968	
				1		20,452,500			
ケーブルカバ-撤去・設置(小口止水含む)		F270TD	箇所	28	356,343	9,977,604	-28	-9,977,604	単-13号
				0	356,343	0			
ケーブルカバ-撤去・設置(小口止水含む)		F270TD	箇所	0	0	0	28	10,805,200	単-14号
				28	385,900	10,805,200			
ケーブルカバ-撤去・設置(小口止水含む)		F360TD	箇所	2	412,964	825,928	-2	-825,928	単-15号
				0	412,964	0			

設計内訳書

工事名	呼子大橋補修（7期）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ケーブルカバー撤去・設置(小口止水含む)	F360TD	箇所	0	0	0			単-16号	
			2	437,100	874,200	2	874,200		
ケーブルカバー材料費	F270TD	個	0	0	0			単-17号	
			35	206,500	7,227,500	35	7,227,500		
ケーブルカバー材料費	F360TD	個	0	0	0			単-18号	
			6	257,600	1,545,600	6	1,545,600		
仮設工		式	1		5,605,316				
			1		2,996,902	1	-2,608,414		
交通管理工		式	1		4,978,290				
			1		2,244,471	1	-2,733,819		
交通誘導警備員		人日	48		653,144			内-5号	
			48		653,144	0	0		
交通誘導警備員 【夜間】		人日	212		4,325,146			内-6号	
			0		0	-212	-4,325,146		
交通誘導警備員 【夜間】		人日	0		0			内-7号	
			78		1,591,327	78	1,591,327		
防護工		式	1		627,026				
			1		752,431	1	125,405		
防護工	飛散防止フェンス設置含む	箇所	10		627,026			内-8号	
			0		0	-10	-627,026		
防護工	飛散防止フェンス設置含む	箇所	0		0			内-9号	
			12		752,431	12	752,431		
直接工事費		式	1		131,377,872				
			1		140,357,530	1	8,979,658		

設計内訳書

工事名	呼子大橋補修（7期）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		17, 746, 864	1	1, 743, 285		
			1		19, 490, 149				
共通仮設費		式	1		1, 195, 422	1	1, 717, 263		
			1		2, 912, 685				
準備費		式	0		0	1	728, 200		
			1		728, 200				
高所作業車待機費		日	0		0	1	728, 200	内-10号	
			1		728, 200				
技術管理費		式	0		0	1	620, 000		
			1		620, 000				
遠隔臨場費		月	0		0	4	620, 000	内-11号	
			4		620, 000				
営繕費		式	0		0	1	367, 200		
			1		367, 200				
快適トイレ		式	0		0	1	367, 200	内-12号	
			1		367, 200				
現場環境改善費（率計上）		式	1		1, 195, 422	1	1, 863		
			1		1, 197, 285				
共通仮設費（率計上）		式	1		16, 551, 442	1	26, 022		
			1		16, 577, 464				
純工事費		式	1		149, 124, 736	1	10, 722, 943		
			1		159, 847, 679				
現場管理費		式	1		65, 341, 852	1	449, 694		
			1		65, 791, 546				

設計内訳書

工事名	呼子大橋補修（7期）工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		214,466,588	1	11,172,637	
				1		225,639,225			
一般管理費等			式	1		32,783,412	1	1,367,363	
				1		34,150,775			
工事価格			式	1		247,250,000	1	12,540,000	
				1		259,790,000			
消費税相当額			式	1		24,725,000	1	1,254,000	
				1		25,979,000			
工事費計			式	1		271,975,000	1	13,794,000	
				1		285,769,000			

5. 6m当たり内訳書

鋼・コン製伸縮装置補修
第 1号内訳書 (車道) 【夜間】
(A1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 無		5. 6	142, 700	799, 120			WB811610
		m	5. 6	142, 700	799, 120	0	0	単一 19号
橋梁用伸縮装置	車道用 KMAⅢ-60N(2次止水構造)		5. 6	225, 000	1, 260, 000			WYB00001
		m	5. 6	225, 000	1, 260, 000	0	0	単一 20号
車道用地覆カバー	SUS304 t=2mm アンカー含む		1	87, 300	87, 300			
		組	1	87, 300	87, 300	0	0	
合 計					1, 960, 419		0	
					1, 960, 419			

一式当たり内訳書

計測用器具類撤去
第 2号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
計測用器具類撤去	高所作業車27m級		0		0			WYB00002
		式	1		469, 800	1	469, 800	単一 28号
合 計					0			
					469, 800		469, 800	
変更積算金額					0			
					429, 071		429, 071	円／式

0.82/0t当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベ-ーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 23.5km以下		0.82	12,300	10,086			CB010410
		t	0.82	12,300	10,086	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベ-ーストラック2t積、吊能力2.9t		0.82	9,029	7,403			CB010420
		t	0.82	9,029	7,403	0	0	
合 計					15,973			
					0		-15,973	

0/0.03t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 23.5km以下		0	0	0			CB010410
		t	0.03	12,300	369	0.03	369	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t		0	0	0			CB010420
		t	0.03	9,029	270	0.03	270	
合 計					0			
					639		639	
変更積算金額					0			
					583		583	
								円／t

48人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			48	14, 900	715, 200			WB010212
		人 日	48	14, 900	715, 200	0	0	単一 41号
合 計					653, 144			
					653, 144		0	

第 6号内訳書

[illegible]

0/78人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 7号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	78	22, 340	1, 742, 520	78	1, 742, 520	単一 43号
合 計					0			
					1, 742, 520		1, 742, 520	
変更積算金額					0			
					1, 591, 327		1, 591, 327	円／人日

10/0箇所当たり内訳書

防護工
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落防止柵設置・撤去	飛散防止フェンス設置含む		10	68, 660	686, 600			WYB00024
		箇所	10	68, 660	686, 600	0	0	単一 44号
合 計					627, 026			
					0		-627, 026	

0/12箇所当たり内訳書

防護工
第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落防止柵設置・撤去	飛散防止フェンス設置含む		0	0	0			WYB00030
		箇所	12	68, 660	823, 920	12	823, 920	単一 45号
合 計					0			
					823, 920		823, 920	
変更積算金額					0			
					752, 431		752, 431	円／箇所

0/1日当たり内訳書

高所作業車待機費
第 10号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高所作業車	54m級		0	0	0			WYB00011
		台・日	1	728, 200	728, 200	1	728, 200	単一 46号
合 計					0			
					728, 200		728, 200	
変更積算金額					0			
					728, 200		728, 200	円／日

0/4月当たり内訳書

遠隔臨場費
第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場システム費			0	0	0			WYB00032
		月	4	155, 000	620, 000	4	620, 000	単一 47号
合 計					0			
					620, 000		620, 000	
変更積算金額					0			
					620, 000		620, 000	円／月

一式当たり内訳書

第 12号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	現場環境改善型トイレ 標準仕様		0	0	0			WYB00004
		基・月	7. 2	51, 000	367, 200	7. 2	367, 200	単一 48号
合 計					0			
					367, 200		367, 200	
変更積算金額					0			
					367, 200		367, 200	円／式

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28. 4km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	3, 952	3, 952		
計						0		
						3, 952		
単価						0		
						3, 952	円／m3	
変更積算単価						3, 610	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	2, 100	2, 100	単一 21号	
計						0		
						2, 100		
単価						0		
						2, 100	円／m3	
変更積算単価						1, 918	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一3号	中間クランプ 撤去・設置 (F360PH) 【夜間】	高所作業車54m級	単位	組	数量	1	単価	748, 028	
						1		748, 028	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中間クランプ撤去・設置 (F360PH用)		高所作業車54m級		1	819, 000	819, 000	WYB00003		
			組	1	819, 000	819, 000	単一 22号		
計						819, 000			
						819, 000			
単価						819, 000	円／組		
						819, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一4号	中間クランプ 撤去・設置 (F360PH) 【夜間】	高所作業車40m級	単位	組	数量	1	単価	462, 608
						1		462, 608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間クランプ撤去・設置 (F360PH用)		高所作業車40m級		1	506, 500	506, 500	WYB00005	
			組	1	506, 500	506, 500	単一 23号	
計						506, 500		
						506, 500		
単価						506, 500	円／組	
						506, 500		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一5号	中間クランプ 撤去・設置 (F360PH) 【夜間】	高所作業車27m級	単位	組	数量	1	単価	334, 649
						1		334, 649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間クランプ撤去・設置 (F360PH用)		高所作業車27m級		1	366, 400	366, 400	WYB00007	
			組	1	366, 400	366, 400	単一 24号	
計						366, 400		
						366, 400		
単価						366, 400		
						366, 400	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一6号	中間クランプ 撤去・設置 (F270PH) 【夜間】	高所作業車54m級	単位	組	数量	1	単価	731, 131
						1		731, 131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間クランプ撤去・設置 (F270PH用)		高所作業車54m級		1	800, 500	800, 500	WYB00006	
			組	1	800, 500	800, 500	単一 25号	
計						800, 500		
						800, 500		
単価						800, 500		
						800, 500	円／組	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一7号	中間クランプ 撤去・設置 (F270PH) 【夜間】	高所作業車40m級	単位	組	数量	1	単価	445, 711	
						1		445, 711	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中間クランプ撤去・設置 (F270PH用)		高所作業車40m級		1	488, 000	488, 000	WYB00009		
			組	1	488, 000	488, 000	単一 26号		
計						488, 000			
						488, 000			
単価						488, 000	円／組		
						488, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一8号	中間クランプ 撤去・設置 (F270PH) 【夜間】	高所作業車27m級	単位	組	数量	1	単価	317, 752
						1		317, 752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間クランプ撤去・設置 (F270PH用)		高所作業車27m級		1	347, 900	347, 900	WYB00010	
			組	1	347, 900	347, 900	単一 27号	
計						347, 900		
						347, 900		
単価						347, 900	円／組	
						347, 900		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	中間クランプ 材料費 (F360PH)	タイプ D	単位	組	数量	1	単価	154, 884
						1		154, 884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間クランプ タイプ D (F360PH用)		クランプ 本体、六角ボルト、平座金、ゴム板、ゴムシート含む		1	169, 600	169, 600	WYB00022	
			組	1	169, 600	169, 600	単一 29号	
計						169, 600		
						169, 600		
単価						169, 600	円／組	
						169, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	中間クランプ 材料費 (F360PH)	タイプ D	単位	組	数量	0	単価	0
						1		162, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間クランプ タイプ D (F360PH用)		クランプ 本体、六角ボルト、平座金、ゴム板、ゴムシート含む		0	0	0	WYB00026	
			組	1	177, 500	177, 500	単一 30号	
計						0		
						177, 500		
単価						0		
						177, 500		
変更積算単価								
						162, 100	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	中間クランプ 材料費 (F270PH)	タイプ D	単位	組	数量	1	単価	134, 062
						1		134, 062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間クランプ タイプ D (F270PH用)		クランプ 本体、六角ボルト、平座金、ゴム板、ゴムシート含む		1	146, 800	146, 800	WYB00023	
			組	1	146, 800	146, 800	単一 31号	
計						146, 800		
						146, 800		
単価						146, 800		
						146, 800	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	中間クランプ 材料費 (F270PH)	タイプ D	単位	組	数量	0	単価	0
						1		141, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間クランプ タイプ D (F270PH用)		クランプ 本体、六角ボルト、平座金、ゴム板、ゴムシート含む		0	0	0	WYB00027	
			組	1	154, 800	154, 800	単一 32号	
計						0		
						154, 800		
単価						0		
						154, 800	円／組	
変更積算単価								
						141, 400	円／組	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	ケーブルカバー撤去・設置(小口止水含む)	F270TD	単位	箇所	数量	1	単価	356, 343
						1		356, 343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブルカバー撤去・設置 (小口止水含む)		F270TD		1	390, 200	390, 200	WYB00019	
			箇所	1	390, 200	390, 200	単一 33号	
計						390, 200		
						390, 200		
単価						390, 200		
						390, 200		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	ケーブルカバー撤去・設置(小口止水含む)	F270TD	単位	箇所	数量	0	単価	0
					1		385, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブルカバー撤去・設置 (小口止水含む)		F270TD		0	0	0	WYB00025	
			箇所	1	357, 200	357, 200	単一 34号	
ケーブル緩衝材充填工		F270TD		0	0	0	WYB00012	
			箇所	1	65, 320	65, 320	単一 35号	
計						0		
						422, 520		
単価						0		
						422, 600		
変更積算単価								
						385, 900	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	ケーブルハブ撤去・設置(小口止水含む)	F360TD	単位	箇所	数量	1	単価	412,964
						1		412,964
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブルハブ撤去・設置 (小口止水含む)		F360TD		1	452,200	452,200	WYB00020	
			箇所	1	452,200	452,200	単一 36号	
計						452,200		
						452,200		
単価						452,200		
						452,200		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	ケーブルカバー撤去・設置(小口止水含む)	F360TD	単位	箇所	数量	0	単価	0
					1			437, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブルカバー撤去・設置 (小口止水含む)		F360TD		0	0	0	WYB00028	
			箇所	1	413, 200	413, 200	単一 37号	
ケーブル緩衝材充填工		F360TD		0	0	0	WYB00008	
			箇所	1	65, 320	65, 320	単一 38号	
計						0		
						478, 520		
単価						0		
						478, 600	円／箇所	
変更積算単価								
						437, 100	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	ケーブルカバー材料費	F270TD	単位	個	数量	0	単価	0
						1		206, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル保護カバー(水切付き)		F270TD用		0	0	0	WYB00017	
			個	1	226, 000	226, 000	単一 39号	
計						0		
						226, 000		
単価						0		
						226, 000	円／個	
変更積算単価								
						206, 500	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	ケーブルカバー材料費	F360TD	単位	個	数量	0	単価	0
						1		257, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル保護カバー(水切付き)		F360TD用		0	0	0	WYB00034	
			個	1	282, 000	282, 000	単一 40号	
計						0		
						282, 000		
単価						0		
						282, 000	円／個	
変更積算単価								
						257, 600	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一19号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 無	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	142, 700	
伸縮装置工 補修		2車線 普通型	m	1	142, 662. 5	142, 662		
諸雑費（まるめ）			式	1		38		
計						142, 700		
単価						142, 700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一20号	橋梁用伸縮装置	車道用 KMAIII-60N(2次止水構造)	単位	m	数量	1	単価	225, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	225, 000	
橋梁用伸縮装置		車道用 KMAIII-60N	m	1	225, 000	225, 000		
計						225, 000		
単価						225, 000	円／m	
						225, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－21号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)2. 35 【(株)秀豊】	m 3	100	2, 100	210, 000		
	計					210, 000		
	単価					2, 100	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単－22号	中間クランプ撤去・設置(F360PH用)	高所作業車54m級	単位	組	数量	10	819, 000
						10	819, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				7. 8	61, 506	479, 746	
			人	7. 8	61, 506	479, 746	
橋りょう特殊工				15. 6	51, 102	797, 191	
			人	15. 6	51, 102	797, 191	
普通作業員				7. 8	30, 294	236, 293	
			人	7. 8	30, 294	236, 293	
運転手（特殊）				7. 8	43, 758	341, 312	
			人	7. 8	43, 758	341, 312	
高所作業車		54m級		7. 8	728, 210	5, 680, 038	
			台・日	7. 8	728, 210	5, 680, 038	
軽油				689. 5	145	99, 977	
			L	689. 5	145	99, 977	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		555, 443	
			式	1		555, 443	
計						8, 190, 000	
						8, 190, 000	
単価						819, 000	
						819, 000	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単－23号	中間クランプ撤去・設置(F360PH用)	高所作業車40m級	単位	組	数量	10	506, 500
						10	506, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				7. 8	61, 506	479, 746	
			人	7. 8	61, 506	479, 746	
橋りょう特殊工				15. 6	51, 102	797, 191	
			人	15. 6	51, 102	797, 191	
普通作業員				7. 8	30, 294	236, 293	
			人	7. 8	30, 294	236, 293	
運転手（特殊）				7. 8	43, 758	341, 312	
			人	7. 8	43, 758	341, 312	
高所作業車		40m級		7. 8	328, 440	2, 561, 832	
			台・日	7. 8	328, 440	2, 561, 832	
軽油				642. 7	145	93, 191	
			L	642. 7	145	93, 191	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		555, 435	
			式	1		555, 435	
計						5, 065, 000	
						5, 065, 000	
単価						506, 500	
						506, 500	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単－24号	中間クランプ撤去・設置(F360PH用)	高所作業車27m級	単位	組	数量	10	366, 400
						10	366, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				7. 8	61, 506	479, 746	
			人	7. 8	61, 506	479, 746	
橋りょう特殊工				15. 6	51, 102	797, 191	
			人	15. 6	51, 102	797, 191	
普通作業員				7. 8	30, 294	236, 293	
			人	7. 8	30, 294	236, 293	
運転手（特殊）				7. 8	43, 758	341, 312	
			人	7. 8	43, 758	341, 312	
高所作業車		27m級		7. 8	154, 020	1, 201, 356	
			台・日	7. 8	154, 020	1, 201, 356	
軽油				361. 9	145	52, 475	
			L	361. 9	145	52, 475	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		555, 627	
			式	1		555, 627	
計						3, 664, 000	
						3, 664, 000	
単価						366, 400	
						366, 400	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単－25号	中間クランプ撤去・設置(F270PH用)	高所作業車54m級	単位	組	数量	10	800, 500
						10	800, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				7. 8	61, 506	479, 746	
			人	7. 8	61, 506	479, 746	
橋りょう特殊工				15. 6	51, 102	797, 191	
			人	15. 6	51, 102	797, 191	
普通作業員				7. 8	30, 294	236, 293	
			人	7. 8	30, 294	236, 293	
運転手（特殊）				7. 8	43, 758	341, 312	
			人	7. 8	43, 758	341, 312	
高所作業車		54m級		7. 8	728, 210	5, 680, 038	
			台・日	7. 8	728, 210	5, 680, 038	
軽油				689. 5	145	99, 977	
			L	689. 5	145	99, 977	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		370, 443	
			式	1		370, 443	
計						8, 005, 000	
						8, 005, 000	
単価						800, 500	
						800, 500	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単－26号	中間クランプ撤去・設置(F270PH用)	高所作業車40m級	単位	組	数量	10	488, 000
						10	488, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				7. 8	61, 506	479, 746	
			人	7. 8	61, 506	479, 746	
橋りょう特殊工				15. 6	51, 102	797, 191	
			人	15. 6	51, 102	797, 191	
普通作業員				7. 8	30, 294	236, 293	
			人	7. 8	30, 294	236, 293	
運転手（特殊）				7. 8	43, 758	341, 312	
			人	7. 8	43, 758	341, 312	
高所作業車		40m級		7. 8	328, 440	2, 561, 832	
			台・日	7. 8	328, 440	2, 561, 832	
軽油				642. 7	145	93, 191	
			L	642. 7	145	93, 191	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		370, 435	
			式	1		370, 435	
計						4, 880, 000	
						4, 880, 000	
単価						488, 000	
						488, 000	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単－27号	中間クランプ撤去・設置(F270PH用)	高所作業車27m級	単位	組	数量	10	347, 900
						10	347, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				7. 8	61, 506	479, 746	
			人	7. 8	61, 506	479, 746	
橋りょう特殊工				15. 6	51, 102	797, 191	
			人	15. 6	51, 102	797, 191	
普通作業員				7. 8	30, 294	236, 293	
			人	7. 8	30, 294	236, 293	
運転手（特殊）				7. 8	43, 758	341, 312	
			人	7. 8	43, 758	341, 312	
高所作業車		27m級		7. 8	154, 020	1, 201, 356	
			台・日	7. 8	154, 020	1, 201, 356	
軽油				361. 9	145	52, 475	
			L	361. 9	145	52, 475	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		370, 627	
			式	1		370, 627	
計						3, 479, 000	
						3, 479, 000	
単価						347, 900	
						347, 900	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－28号	計測用器具類撤去	高所作業車27m級	単位	式	数量	0	単価	0
						1		469, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0	0	0		
			人	1	61, 506	61, 506		
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	2	51, 102	102, 204		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	30, 294	30, 294		
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	43, 758	43, 758		
高所作業車		27m級		0	0	0		
			台・日	1	154, 020	154, 020		
軽油				0	0	0		
			L	46. 4	145	6, 728		
諸雑費（率＋まるめ） 30%				0		0		
			式	1		71, 290		
計						0		
						469, 800		
単価						0		
						469, 800	円／式	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	中間クランプ タイプ D (F360PH用)	クランプ 本体、六角ボルト、平座金、ゴム板、ゴムシート含む	単位	組	数量	48	単価	169, 600	
						48		169, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型費 クランプ本体 (F360PH用)		タイプ D		1		1, 450, 000			
			式	1		1, 450, 000			
鋳物費 (F360PH用)		B295. 2×H68. 5×D80 FCD450 2個/組		48	15, 800	758, 400			
			組	48	15, 800	758, 400			
加工費		F270PH・F360PH		48	73, 700	3, 537, 600			
			組	48	73, 700	3, 537, 600			
めっき費		溶融亜鉛アルミニウム合金めっき HZA50A		48	19, 400	931, 200			
			組	48	19, 400	931, 200			
六角ボルト(めっき後強度区分8. 8) ショットブラスト		M16×175 F360PH HZA25A		48	6, 450	309, 600			
			本	48	6, 450	309, 600			
六角ボルト(めっき後強度区分8. 8) ショットブラスト		M16×140 F360PH HZA25A		192	3, 220	618, 240			
			本	192	3, 220	618, 240			
六角ナット(めっき後強度区分8)		M16(3種) F270PH・F360PH HZA25A		240	328	78, 720			
			個	240	328	78, 720			
六角ナット(めっき後強度区分8)		M16(1種) F270PH・F360PH HZA25A		240	220	52, 800			
			個	240	220	52, 800			
平座金		M16 F270PH・F360PH HZA25A		480	116	55, 680			
			枚	480	116	55, 680			
ゴム板 (タイプ D F360PH用)		B72×D63×t9 クロップレンゴム A65相当		192	556	106, 752			
			枚	192	556	106, 752			
ゴム板 (タイプ D F360PH用)		B72×D62×t8 クロップレンゴム A65相当		192	390	74, 880			
			枚	192	390	74, 880			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	中間クランプ タイプ D (F360PH用)	クランプ 本体、六角ボルト、平座金、ゴム板、ゴムシート含む	単位	組	数量	48	単価	169, 600
						48		169, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム板（タイプ D F360PH用）		B72×D61×t7 クロコップ レンゴム A65相当		192	360	69, 120		
			枚	192	360	69, 120		
ゴムシート（タイプ D F360PH用）		B290×D80×t1. 5 クロコップ レンゴム A65相当		96	433	41, 568		
			枚	96	433	41, 568		
落下防止ワイヤ		ステンレス φ 4mm PVC被覆（被覆外径 6mm）		38. 4	390	14, 976		
			m	38. 4	390	14, 976		
ワイヤ結合部材		ステンレススリーブ φ 4mm用		48	863	41, 424		
			個	48	863	41, 424		
計						8, 140, 960		
						8, 140, 960		
単価						169, 600	円／組	
						169, 600		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一30号	中間クランプタイプD(F360PH用)	クランプ 本体、六角ボルト、平座金、ゴム板、ゴムシート含む	単位	組	数量	0	0
						48	177, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型費 クランプ本体(F360PH用)		タイプD		0		0	
			式	1		1, 450, 000	
鋳物費 (F360PH用)		B295. 2×H68. 5×D80 FCD450 2個/組		0	0	0	
			組	48	15, 800	758, 400	
加工費		F270PH・F360PH		0	0	0	
			組	48	73, 700	3, 537, 600	
めっき費		溶融亜鉛アルミニウム合金めっき HZA50A		0	0	0	
			組	48	19, 400	931, 200	
六角ボルト(めっき後強度区分8. 8) ショットブラスト		M16×175 F360PH HZA25A		0	0	0	
			本	48	6, 450	309, 600	
六角ボルト(めっき後強度区分8. 8) ショットブラスト		M16×140 F360PH HZA25A		0	0	0	
			本	192	3, 220	618, 240	
緩み止めナット(めっき後 強度区分8)		M16 F270PH・F360PH HZA25A		0	0	0	
			組	240	2, 140	513, 600	
平座金		M16 F270PH・F360PH HZA25A		0	0	0	
			枚	480	116	55, 680	
ゴム板 (タイプD F360PH用)		B72×D63×t9 クロコレンゴム A65相当		0	0	0	
			枚	192	556	106, 752	
ゴム板 (タイプD F360PH用)		B72×D62×t8 クロコレンゴム A65相当		0	0	0	
			枚	192	390	74, 880	
ゴム板 (タイプD F360PH用)		B72×D61×t7 クロコレンゴム A65相当		0	0	0	
			枚	192	360	69, 120	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－30号	中間クランプ タイプ D (F360PH用)	クランプ 本体、六角ボルト、平座金、ゴム板、ゴムシート含む	単位	組	数量	0	単価	0
					48			177, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴムシート (タイプ D F360PH用)		B290×D80×t1.5 クロップレンゴム A65相当		0	0	0		
			枚	96	433	41, 568		
落下防止ワイヤ		ステンレス φ 4mm PVC被覆 (被覆外径 6mm)		0	0	0		
			m	38.4	390	14, 976		
ワイヤ結合部材		ステンレススリーブ φ 4mm用		0	0	0		
			個	48	863	41, 424		
計						0		
						8, 523, 040		
単価						0		
						177, 500	円／組	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	中間クランプ タイプ D (F270PH用)	クランプ 本体、六角ボルト、平座金、ゴム板、ゴムシート含む	単位	組	数量	160	単価	146, 800	
						160		146, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型費 クランプ本体 (F270PH用)		タイプ D	式	1		3, 470, 000			
				1		3, 470, 000			
鋳物費 (F270PH用)		B275. 2×H64. 5×D80 FCD450 2個/組	組	160	9, 630	1, 540, 800			
				160	9, 630	1, 540, 800			
加工費		F270PH・F360PH	組	160	73, 700	11, 792, 000			
				160	73, 700	11, 792, 000			
めっき費		溶融亜鉛アルミニウム合金めっき HZA50A	組	160	19, 400	3, 104, 000			
				160	19, 400	3, 104, 000			
六角ボルト(めっき後強度区分8. 8) ショットブラスト		M16×165 F270PH HZA25A	本	160	3, 220	515, 200			
				160	3, 220	515, 200			
六角ボルト(めっき後強度区分8. 8) ショットブラスト		M16×135 F270PH HZA25A	本	640	2, 150	1, 376, 000			
				640	2, 150	1, 376, 000			
六角ナット(めっき後強度区分8)		M16(3種) F270PH・F360PH HZA25A	個	800	328	262, 400			
				800	328	262, 400			
六角ナット(めっき後強度区分8)		M16(1種) F270PH・F360PH HZA25A	個	800	220	176, 000			
				800	220	176, 000			
平座金		M16 F270PH・F360PH HZA25A	枚	1, 600	116	185, 600			
				1, 600	116	185, 600			
ゴム板 (タイプ D F270PH用)		B66×D63×t9 クロプロレンゴム A65相当	枚	640	473	302, 720			
				640	473	302, 720			
ゴム板 (タイプ D F270PH用)		B66×D62×t8 クロプロレンゴム A65相当	枚	640	360	230, 400			
				640	360	230, 400			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-31号	中間クランプタイプD(F270PH用)	クランプ本体、六角ボルト、平座金、ゴム板、ゴムシート含む	単位	組	数量	160	単価	146, 800	
						160		146, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ゴム板（タイプD F270PH用）		B66×D61×t7 クロロプロレンゴム A65相当		640	340	217, 600			
			枚	640	340	217, 600			
ゴムシート（タイプD F270PH用）		B270×D80×t1.5 クロロプロレンゴム A65相当		320	433	138, 560			
			枚	320	433	138, 560			
落下防止ワイヤ		ステンレス φ4mm PVC被覆（被覆外径 6mm）		122	390	47, 580			
			m	122	390	47, 580			
ワイヤ結合部材		ステンレススリーブ φ4mm用		160	863	138, 080			
			個	160	863	138, 080			
計						23, 496, 940			
						23, 496, 940			
単価						146, 800	円／組		
						146, 800			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単-32号	中間クランプタイプD(F270PH用)	クランプ 本体、六角ボルト、平座金、ゴム板、ゴムシート含む	単位	組	数量	0	0
						160	154, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型費 クランプ本体(F270PH用)		タイプ D		0		0	
			式	1		3, 470, 000	
鋳物費 (F270PH用)		B275. 2×H64. 5×D80 FCD450 2個/組		0	0	0	
			組	160	9, 630	1, 540, 800	
加工費		F270PH・F360PH		0	0	0	
			組	160	73, 700	11, 792, 000	
めっき費		溶融亜鉛アルミニウム合金めっき HZA50A		0	0	0	
			組	160	19, 400	3, 104, 000	
六角ボルト(めっき後強度区分8. 8) ショットブラスト		M16×165 F270PH HZA25A		0	0	0	
			本	160	3, 220	515, 200	
六角ボルト(めっき後強度区分8. 8) ショットブラスト		M16×135 F270PH HZA25A		0	0	0	
			本	640	2, 150	1, 376, 000	
緩み止めナット(めっき後 強度区分8)		M16 F270PH・F360PH HZA25A		0	0	0	
			組	800	2, 140	1, 712, 000	
平座金		M16 F270PH・F360PH HZA25A		0	0	0	
			枚	1, 600	116	185, 600	
ゴム板 (タイプD F270PH用)		B66×D63×t9 クロップレンゴム A65相当		0	0	0	
			枚	640	473	302, 720	
ゴム板 (タイプD F270PH用)		B66×D62×t8 クロップレンゴム A65相当		0	0	0	
			枚	640	360	230, 400	
ゴム板 (タイプD F270PH用)		B66×D61×t7 クロップレンゴム A65相当		0	0	0	
			枚	640	340	217, 600	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	中間クランプ タイプ D (F270PH用)	クランプ 本体、六角ボルト、平座金、ゴム板、ゴムシート含む	単位	組	数量	0 160	単価	0 154, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ゴムシート（タイプ D F270PH用）		B270×D80×t1.5 クロップレンゴム A65相当		0	0	0			
			枚	320	433	138, 560			
落下防止ワイヤ		ステンレス φ4mm PVC被覆（被覆外径 6mm）		0	0	0			
			m	122	390	47, 580			
ワイヤ結合部材		ステンレススリーブ φ4mm用		0	0	0			
			個	160	863	138, 080			
計						0 24, 770, 540			
単価						0 154, 800	円／組		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	ケーブルカバー撤去・設置（小口止水含む）	F270TD	単位	箇所	数量	10	単価	390, 200
						10		390, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				7	41, 004	287, 028		
			人	7	41, 004	287, 028		
橋りょう特殊工				14	34, 068	476, 952		
			人	14	34, 068	476, 952		
普通作業員				7	20, 196	141, 372		
			人	7	20, 196	141, 372		
ケーブル保護カバー(水切付き)		F270TD用		10	226, 000	2, 260, 000		
			個	10	226, 000	2, 260, 000		
緩衝ゴム		F270TD用 クロップレンゴム 硬度60±5 2分割		10	33, 000	330, 000		
			個	10	33, 000	330, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 45%				1		406, 648		
			式	1		406, 648		
計						3, 902, 000		
						3, 902, 000		
単価						390, 200		
						390, 200		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	ケーブルカバー撤去・設置（小口止水含む）	F270TD	単位	箇所	数量	0	単価	0
					10	357, 200		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0	0	0		
			人	7	41, 004	287, 028		
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	14	34, 068	476, 952		
普通作業員				0	0	0		
			人	7	20, 196	141, 372		
ケーブル保護カバー（水切付き）		F270TD用		0	0	0		
			個	10	226, 000	2, 260, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 45%				0		0		
			式	1		406, 648		
計						0		
						3, 572, 000		
単価						0	円／箇所	
						357, 200		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－35号	ケーブル緩衝材充填工	F270TD	単位	箇所	数量	0	単価	0
						5		65, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0	0	0		
			人	1	41, 004	41, 004		
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	4	34, 068	136, 272		
普通作業員				0	0	0		
			人	2	20, 196	40, 392		
充填材		ケーブルハットファーH ポリプロピレン系		0	0	0		
			セット	1	48, 000	48, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 28%				0		0		
			式	1		60, 932		
計						0		
						326, 600		
単価						0		
						65, 320	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単-36号	ケーブルカバー撤去・設置（小口止水含む）	F360TD	単位	箇所	数量	10	452, 200
						10	452, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				7	41, 004	287, 028	
			人	7	41, 004	287, 028	
橋りょう特殊工				14	34, 068	476, 952	
			人	14	34, 068	476, 952	
普通作業員				7	20, 196	141, 372	
			人	7	20, 196	141, 372	
ケーブル保護カバー(水切付き)		F360TD用		10	282, 000	2, 820, 000	
			個	10	282, 000	2, 820, 000	
緩衝ゴム		F360TD用 クロップレンゴム 硬度60±5 2分割		10	39, 000	390, 000	
			個	10	39, 000	390, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 45%				1		406, 648	
			式	1		406, 648	
計						4, 522, 000	
						4, 522, 000	
単価						452, 200	
						452, 200	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－37号	ケーブルカバー撤去・設置（小口止水含む）	F360TD	単位	箇所	数量	0	単価	0
						10		413, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0	0	0		
			人	7	41, 004	287, 028		
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	14	34, 068	476, 952		
普通作業員				0	0	0		
			人	7	20, 196	141, 372		
ケーブル保護カバー（水切付き）		F360TD用		0	0	0		
			個	10	282, 000	2, 820, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 45%				0		0		
			式	1		406, 648		
計						0		
						4, 132, 000		
単価						0		
						413, 200	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-38号	ケーブル緩衝材充填工	F360TD	単位	箇所	数量	0	単価	0
						5		65, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0	0	0		
			人	1	41, 004	41, 004		
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	4	34, 068	136, 272		
普通作業員				0	0	0		
			人	2	20, 196	40, 392		
充填材		ケーブルハフターH ポリプロピレン系		0	0	0		
			セット	1	48, 000	48, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 28%				0		0		
			式	1		60, 932		
計						0		
						326, 600		
単価						0		
						65, 320	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	ケーブル保護カバー(水切付き)	F270TD用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		226, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル保護カバー(水切付き)		F270TD用		0	0	0		
			個	1	226, 000	226, 000		
計						0		
						226, 000		
単価						0		
						226, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	ケーブル保護カバー(水切付き)	F360TD用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		282, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル保護カバー(水切付き)		F360TD用		0	0	0		
			個	1	282, 000	282, 000		
計						0		
						282, 000		
単価						0		
						282, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 892	14, 892		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						14, 900		
単価						14, 900	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一42号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	22, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	22, 338	22, 338		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						22, 340		
単価						22, 340	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一43号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	22, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	22, 338	22, 338		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						22, 340		
単価						22, 340	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	転落防止柵設置・撤去	飛散防止フェンス設置含む	単位	箇所	数量	10	単価	68,660
						10		68,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				5	29,376	146,880		
			人	5	29,376	146,880		
とび工				10	27,234	272,340		
			人	10	27,234	272,340		
普通作業員				5	20,196	100,980		
			人	5	20,196	100,980		
諸雑費（率＋まるめ）				1		166,400		
32%			式	1		166,400		
計						686,600		
						686,600		
単価						68,660		
						68,660	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	転落防止柵設置・撤去	飛散防止フェンス設置含む	単位	箇所	数量	0	単価	0
						10		68,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	5	29,376	146,880		
とび工				0	0	0		
			人	10	27,234	272,340		
普通作業員				0	0	0		
			人	5	20,196	100,980		
諸雑費（率＋まるめ） 32%				0		0		
			式	1		166,400		
計						0		
						686,600		
単価						0		
						68,660	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一46号	高所作業車	54m級	単位	台・日	数量	0	単価	0
					1			728,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車		54m級		0	0	0		
			台・日	1	728,210	728,210		
計						0		
						728,210		
単価						0		
						728,200	円／台・日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1.000-00-00-2-0	
単一47号	遠隔臨場システム費		単位	月	数量	0	単価	0
					1			155,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔臨場システム費				0	0	0		
			月	1	155,000	155,000		
計						0		
						155,000		
単価						0		
						155,000	円／月	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	快適トイレ	現場環境改善型トイレ 標準仕様	単位	基・月	数量	0	単価	0
						1		51,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ		現場環境改善型トイレ 標準仕様		0	0	0		
			基・月	1	51,000	51,000		
計						0		
						51,000		
単価						0	円／基・月	
						51,000		