

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	横手谷砂防堰堤改築（5期）外工事
工事地名	熊本県球磨郡五木村甲地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	12) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	川辺川ダム砂防事務所 砂防工事課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589520039	14) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分		15) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	234日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年11月20日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	五木	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	川辺川砂防	22) 処 分 費 等	0
		23) 公 告 日	令和 8年 1月15日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 砂防事業費	2) 目： 直轄砂防事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	横手谷砂防堰堤改築（５期）外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤 (横手地区)			式	1		107,284,073			
砂防土工			式	1		35,367,280			
掘削工(ICT) (除石工)			式	1		35,367,280			
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	20,000	330.2	6,604,000			単-1号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	16,800		26,577,600			内-1号
整地		残土受入れ地での処理	m3	16,800		2,185,680			内-2号
コンクリート堰堤工			式	1		56,230,269			
作業土工			式	1		308,486			
床掘り(掘削(砂防))		土砂	m3	60		144,631			内-3号
埋戻し		土砂	m3	40		147,537			内-4号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20		16,318			内-5号
コンクリート側壁工			式	1		7,701,055			

設計内訳書

工事名	横手谷砂防堰堤改築（５期）外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート		18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	131	30,180	3,953,580			単-2号
残存型枠		残存化粧型枠	m2	120	19,490	2,338,800			単-3号
残存型枠		残存型枠	m2	110	12,260	1,348,600			単-4号
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	15	4,005	60,075			単-5号
水叩工 (第2水叩き)			式	1		11,728,055			
コンクリート		18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	73	30,180	2,203,140			単-6号
巨石据付		φ500内外	m2	380		9,444,815			内-6号
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	20	4,005	80,100			単-7号
端止め工			式	1		17,921,129			
コンクリート		18-8-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	40	31,480	1,259,200			単-8号
型枠		一般型枠	m2	83		897,230			内-7号
石積		φ300～500	m2	49		2,239,569			内-8号

設計内訳書

工事名	横手谷砂防堰堤改築（５期）外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場			掛m2	120		528, 860			内-9号
平張コンクリート		18-8-40（高炉） t=1000	m2	441	29, 470	12, 996, 270			単-9号
石積擁壁工 （巻止護岸）			式	1		18, 571, 544			
巨石積（練）		玉石 φ 500内外	m2	345		10, 736, 153			内-10号
巨石据付		玉石 φ 300～500	m2	207		6, 642, 331			内-11号
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	2, 200	542. 3	1, 193, 060			単-10号
管水路工			式	1		4, 864, 134			
作業土工			式	1		280, 153			
床掘り		土砂（小規模）	m3	120		257, 004			内-12号
埋戻し		土砂（小規模）	m3	80		3, 783			内-13号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30		14, 943			内-14号
整地		残土受入れ地での処理	m3	30		4, 423			内-15号

設計内訳書

工事名	横手谷砂防堰堤改築（５期）外工事（当 初）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂基礎工			式	1		317,881			
砂基礎		購入砂 洗い 荒目	m	127	2,503	317,881			単-11号
管体工			式	1		2,334,011			
硬質塩化ビニル管		VP管 TS ^ハ イ ^フ φ200	m	144	7,078	1,019,232			単-12号
継手工			箇所	22		212,276			内-16号
継手・異形管（材料費）			式	1		1,070,030			内-17号
埋設表示シート		150mm×50m 2倍	m	127	255.7	32,473			単-13号
スラストブロック工			式	1		154,850			
スラストブロック		18-8-40（高炉）	箇所	5		154,850			内-18号
斜面工			式	1		372,420			
コンクリート		18-8-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	9	41,380	372,420			単-14号
分土工			式	1		953,467			

設計内訳書

工事名	横手谷砂防堰堤改築（５期）外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
分水柵 （１号）		18-8-40(高炉) 600×600×950	箇所	1	78,810	78,810			単-15号
分水柵 （２号）		18-8-40(高炉) 600×600×900 鋼製グレーチング蓋(T-14)	箇所	1		119,650			内-19号
硬質塩化ビニル管		VP管 φ75mm	m	2	2,387	4,774			単-16号
制水弁工 （１号）		φ75×7.5k	箇所	1	157,600	157,600			単-17号
制水弁工 （２号）		φ200×7.5k	箇所	1	475,400	475,400			単-18号
制水弁保護工		1号・2号分土工	箇所	2		113,156			内-20号
砂基礎		購入砂 洗い 荒目	m	2	1,783	3,566			単-19号
埋設表示シート		150mm×50m 2倍	m	2	255.7	511			単-20号
排泥工			式	1		451,352			
硬質塩化ビニル管		VP管 φ75mm	m	4	2,387	9,548			単-21号
鞘管		SGP100A	m	2	7,319	14,638			単-22号
制水弁工 （１号・２号）		φ75×7.5k	箇所	2		315,196			内-21号

設計内訳書

工事名	横手谷砂防堰堤改築（５期）外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁保護工		1号・2号排泥工	箇所	2		107,256			内-22号
砂基礎		購入砂 洗い 荒目							
			m	2	1,846	3,692			単-23号
埋設表示シート		150mm×50m 2倍	m	4	255.7	1,022			単-24号
仮設工			式	1		7,081,290			
水替工			式	1		5,453,360			
ポンプ排水		120以上450(m3/h)未満 10m 常時排水	日	139		5,453,360			内-23号
汚濁防止工			式	1		790,000			
汚濁防止フェンス		設置・撤去 単独フロートφ 300 1m×20m 1000N未 満/3cm 139日	m	40		790,000			内-24号
交通管理工			式	1		837,930			
交通誘導警備員			人日	53	15,810	837,930			単-25号
応急処理工			式	1		3,741,100			
応急処理作業			式	1		3,741,100			

設計内訳書

工事名	横手谷砂防堰堤改築（５期）外工事（当 初）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業			式	1		3,741,100			内-25号
直接工事費			式	1		107,284,073			
共通仮設費			式	1		14,158,000			
共通仮設費			式	1		2,186,000			
技術管理費			式	1		1,146,000			
ｼｽﾃﾑ初期費 (ICT)			式	1		1,146,000			内-26号
現場環境改善費（率計上）			式	1		1,040,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		11,972,000			
純工事費			式	1		121,442,073			
現場管理費			式	1		35,157,000			
工事原価			式	1		156,599,073			
一般管理費等			式	1		29,165,047			

設計内訳書

工事名	横手谷砂防堰堤改築（５期）外工事					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		220,300,000			
消費税相当額			式	1		22,030,000			
工事費計			式	1		242,330,000			

設計内訳書

工事名	横手谷砂防堰堤改築（５期）外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤 （竹の川地区）			式	1		20,885,880			
鋼製堰堤工			式	1		17,352,676			
作業土工			式	1		647,876			
床掘り(掘削(砂防))		土砂	m3	250		163,800			内-1号
基面整正			m2	110		48,697			内-2号
埋戻し		土砂	m3	90		175,140			内-3号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	150		240,464			内-4号
整地		残土受入れ地での処理	m3	150		19,775			内-5号
鋼製堰堤本体工			式	1		16,704,800			
流木捕捉工			t	17	608,100	10,337,700			単-1号
底版コンクリート		18-8-40（高炉）	m3	161		6,134,560			内-6号
充填コンクリート		24-8-40（高炉）	m3	7	33,220	232,540			単-2号

設計内訳書

工事名	横手谷砂防堰堤改築（５期）外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		3, 533, 204			
工事用道路工			式	1		1, 253, 664			
工事用道路盛土		4. 0m以上	m3	300		596, 100			内-7号
敷砂利		再生クラッシュラン R C-40 敷厚 100mm	m2	120		41, 926			内-8号
工事用道路撤去			m3	310		615, 638			内-9号
水替工			式	1		1, 921, 090			
ポンプ排水		0以上120(m3/h)未満 1 0m 常時排水	日	68		1, 921, 090			内-10号
汚濁防止工			式	1		279, 400			
汚濁防止フェンス		設置・撤去 単独ポートφ 300 1m×20m 1000N未 満/3cm 68日	m	20		279, 400			内-11号
交通管理工			式	1		79, 050			
交通誘導警備員			人日	5	15, 810	79, 050			単-3号
直接工事費			式	1		20, 885, 880			

設計内訳書

工事名	横手谷砂防堰堤改築（５期）外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		3,720,000				
共通仮設費		式	1		281,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		281,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		3,439,000				
純工事費		式	1		24,605,880				
現場管理費		式	1		9,930,000				
工事原価		式	1		34,535,880				

16,800m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m 3	16,800	1,582	26,577,600			CB210110
合 計					26,577,600			

16,800m3当たり内訳書

第 2号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	16,800	130.1	2,185,680			CA900310
合 計					2,185,680			

60m3当たり内訳書

床掘り(掘削(砂防))
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	土砂 小規模	m 3	61	2,371	144,631			CA900260
合 計					144,631			

40m3当たり内訳書

埋戻し
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	39	3,783	147,537			CB210410
合 計					147,537			

20m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬（砂防）	小規模 0.6km以下	m 3	17	959.9	16,318			CB330030
合 計					16,318			

380m2当たり内訳書

巨石据付
第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巨石据付（水平置）	標準 現地採取	m 2	380	4, 146	1, 575, 480			WB322010 単一 29号
巨石採取	全ての費用	個	1, 752	4, 460	7, 813, 920			CB321570
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0. 5km以下	m 3	114	486. 1	55, 415			CB330030
合 計					9, 444, 815			

83m2当たり内訳書

第 7号内訳書

型枠

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)	m 2	83	10,810	897,230			WB330330 単一 31号
合 計					897,230			

49m2当たり内訳書

石積
第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石積（張）	積工 練石 玉石	m 2	49	12,090	592,410			CB221830
胴込・裏込コンクリート	張工 18-8-40(高炉)	m 3	7	39,440	276,080			CB221840
巨石採取	全ての費用	個	306	4,460	1,364,760			CB321570
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下	m 3	13	486.1	6,319			CB330030
合 計					2,239,569			

120掛m2当たり内訳書

足場
第 9号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛m 2	124	4,265	528,860			WB252110 単一 32号
合 計					528,860			

345m2当たり内訳書

巨石積（練）
第 10号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石積（張）	積工 練石 玉石	m 2	345	12,090	4,171,050			CB221830
胴込・裏込コンクリート	積工 18-8-40	m 3	9	39,540	355,860			CB221840
巨石採取	全ての費用	個	1,380	4,460	6,154,800			CB321570
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下	m 3	112	486.1	54,443			CB330030
合 計					10,736,153			

207m2当たり内訳書

巨石据付
第 11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巨石据付（水平置）	標準 現地採取	m 2	207	4, 146	858, 222			WB322010 単一 29号
巨石採取	全ての費用	個	1, 291	4, 460	5, 757, 860			CB321570
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0. 5km以下	m 3	54	486. 1	26, 249			CB330030
合 計					6, 642, 331			

120m3当たり内訳書

第 12号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	121	2, 124	257, 004			CB210030
合 計					257, 004			

80m3当たり内訳書

埋戻し
第 13号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 783	3, 783			CB210410
合 計					3, 783			

30m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 14号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	34	439. 5	14, 943			CB210110
合 計					14, 943			

30m3当たり内訳書

第 15号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	34	130.1	4,423			CA900310
合 計					4,423			

22箇所当たり内訳書

第 16号内訳書

継手工

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手設置【歩掛見積】	RR曲管（片受）継手 φ200	箇所	17	9,674	164,458			WYB00011 単一 37号
継手設置【歩掛見積】	鋳鉄分岐φ200×φ75（VP用）	箇所	3	9,490	28,470			WYB00012 単一 38号
継手設置【歩掛見積】	カ形フランジ短管 φ200 離脱防止付	箇所	2	9,674	19,348			WYB00013 単一 39号
合 計					212,276			

一式当たり内訳書

[熊本県球磨郡五木村甲地先

]

継手・異形管（材料費）

第 17号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄分岐（材料見積）	φ 200×φ 75（VP用）	個	1	115,990	115,990			
鋳鉄排泥分岐（材料見積）	φ 200×φ 75（VP用）	個	2	119,400	238,800			
円形フランジ短管（材料見積）	離脱防止付 φ 200	個	2	68,720	137,440			
水道用コシ輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	VP用 曲管（片受） φ 200×90°	個	3	41,900	125,700			
水道用コシ輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	VP用 曲管（片受） φ 200×45°	個	5	37,400	187,000			
水道用コシ輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	VP用 曲管（片受） φ 200×22° 1/2	個	4	30,700	122,800			
水道用コシ輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	VP用 曲管（片受） φ 200×11° 1/4	個	2	29,000	58,000			
水道用コシ輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	VP用 曲管（片受） φ 200×5° 5/8	個	3	28,100	84,300			
合 計					1,070,030			

5箇所当たり内訳書

第 18号内訳書

スラストブロック

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2.3	42,210	97,083			CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	6.7	8,622	57,767			CB240210
合 計					154,850			

1箇所当たり内訳書

分水桧
第 19号内訳書 (2号)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桧・街渠桧 (本体)	18-8-40 (高炉) 0.52m3を超え0.55m3以下 パツクホ (クレーン機能付) 打設	箇所	1	78,810	78,810			CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	40,840	40,840			WB821430 単一 41号
合 計					119,650			

2箇所当たり内訳書

制水弁保護工
第 20号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁ボックス設置【歩掛見積】	円形1号 内寸250mm	箇所	2	1,128	2,256			WYB00044
								単一 47号
制水弁用鋳鉄蓋（材料見積）	JWWA B132	個	2	26,400	52,800			
レジコン製ボックス（材料見積）	RB25(B) H=100	個	1	6,200	6,200			
レジコン製ボックス（材料見積）	RB25(B) H=150	個	1	9,200	9,200			
レジコン製ボックス（材料見積）	RB25(B) H=200	個	1	10,300	10,300			
レジコン製ボックス（材料見積）	RB25(B) H=300	個	1	13,200	13,200			
レジコン製底板（材料見積）	RB25(B) H=70	枚	2	9,600	19,200			
合 計					113,156			

2箇所当たり内訳書

制水弁工
第 21号内訳書 (1号・2号)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁設置【歩掛見積】	樹脂製 φ75×7.5k	箇所	2	7,088	14,176			WYB00057 単一 52号
制水弁 (材料見積)	φ75×7.5k	個	2	73,090	146,180			
MFジョイント設置【歩掛見積】	鋳鉄製 離脱防止機能付 φ75	箇所	4	14,510	58,040			WYB00058 単一 53号
MFジョイント (材料見積)	φ75 離脱防止内蔵	個	4	21,140	84,560			
U形用蓋	2種 300 40×10×60	枚	4	3,060	12,240			
合 計					315,196			

2箇所当たり内訳書

制水弁保護工
第 22号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁ボックス設置【歩掛見積】	円形1号 内寸250mm	箇所	2	1,128	2,256			WYB00044
								単一 47号
制水弁用铸铁蓋（材料見積）	JWWA B132	個	2	26,400	52,800			
レジコン製ボックス（材料見積）	RB25(B) H=100	個	2	6,200	12,400			
レジコン製ボックス（材料見積）	RB25(B) H=200	個	2	10,300	20,600			
レジコン製底板（材料見積）	RB25(B) H=70	枚	2	9,600	19,200			
合 計					107,256			

139日当たり内訳書

ポンプ排水
第 23号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	2	89, 850	179, 700			WB252320 単一 55号
ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	139	37, 940	5, 273, 660			WB252310 単一 56号
合 計					5, 453, 360			

40m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 24号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	40	19,750	790,000			WB253010 単一 57号
合 計					790,000			

一式当たり内訳書

[熊本県球磨郡五木村甲地先

]

応急作業

第 25号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役		時間	300	4, 118	1, 235, 400			WYB00017 単一 59号
特殊作業員		時間	200	3, 455	691, 000			WYB00019 単一 60号
普通作業員		時間	200	2, 817	563, 400			WYB00020 単一 61号
【機械運転】								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	100	5, 823	582, 300			単一 62号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	100	6, 690	669, 000			単一 63号
合 計					3, 741, 100			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 26号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			WB010510 単一 64号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ	式	1		548, 000			WB010510 単一 65号
合 計					1, 146, 000			

250m3当たり内訳書

第 1号内訳書
床掘り(掘削(砂防))

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	土砂 3,000m3未満 無し	m 3	252	650	163,800			CA900260
合 計					163,800			

110m2当たり内訳書

第 2号内訳書

基面整正

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	108	450. 9	48, 697			CB210080
合 計					48, 697			

90m3当たり内訳書

埋戻し
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	90	1, 946	175, 140			CB210410
合 計					175, 140			

150m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m 3	152	1,582	240,464			CB210110
合 計					240,464			

150m3当たり内訳書

第 5号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	152	130.1	19,775			CA900310
合 計					19,775			

161m3当たり内訳書

底版コンクリート

第 6号内訳書

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	161	30, 180	4, 858, 980			WB330440 単一 5号
型枠工 [砂防]	標準(1.0)	m 2	118	10, 810	1, 275, 580			WB330330 単一 6号
合 計					6, 134, 560			

300m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m ³	300	261.1	78,330			CA900010
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 9.5km以下	m ³	300	1,582	474,600			CB210110
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10,000m3未満） 無し	m ³	300	143.9	43,170			CA900310
合 計					596,100			

120m2当たり内訳書

第 8号内訳書

敷砂利

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	12	143.9	1,726			CA900310
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	12	3,350	40,200			
合 計					41,926			

310m3当たり内訳書

工事用道路撤去
第 9号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m 3	312	261.1	81,463			CA900010
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 9.5km以下	m 3	312	1,582	493,584			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	312	130.1	40,591			CA900310
合 計					615,638			

68日当たり内訳書

第 10号内訳書

ポンプ 排水

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	1	89, 850	89, 850			WB252320 単一 8号
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	68	26, 930	1, 831, 240			WB252310 単一 9号
合 計					1, 921, 090			

20m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	20	13, 970	279, 400			WB253010 単一 10号
合 計					279, 400			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価 330.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	1	330.2	330.2	CA900430	
計						330.2		
単価						330.2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量		1	単価 30,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	30,180	30,180	WB330440 単一 26号	
計						30,180		
単価						30,180	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	残存型枠	残存化粧型枠	単位	m2	数量	1	単価	19,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準	m 2	1	19,490	19,490	WB330850 単一 27号	
計						19,490		
単価						19,490	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	残存型枠	残存型枠	単位	m2	数量	1	単価	12,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準	m 2	1	12,260	12,260	WB330850 単一 28号	
計						12,260		
単価						12,260	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	4,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	4,005	4,005	CB224710	
計						4,005		
単価						4,005	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	30,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	30,180	30,180	WB330440 単一 26号	
計						30,180		
単価						30,180	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	4,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	4,005	4,005	CB224710	
計						4,005		
単価						4,005	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	31,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	31,480	31,480	WB330440 単一 30号	
計						31,480		
単価						31,480	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	平張コンクリート	18-8-40（高炉） t=1000	単位	m2	数量		単価	
						10		29,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	10	29,470	294,700	CB240010	
計						294,700		
単価						29,470	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		単価	
						1		542.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（ICT）		20,000m3未満 無し	m 3	1	281.2	281.2	CA900440	
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	261.1	261.1	CA900010	
計						542.3		
単価						542.3	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	砂基礎	購入砂 洗い 荒目	単位	m	数量	10	単価	2, 503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し及び締固め（砂）【歩掛見積】		振動コンパクタ 区分Ⅰ（バックホ0. 45m3）	m 3	0. 47	12, 640	5, 940. 8	WYB00001	単一 33号
まき出し及び締固め（砂）【歩掛見積】		振動コンパクタ区分Ⅱ-1（バックホ0. 45m3）	m 3	0. 85	12, 640	10, 744	WYB00004	単一 34号
まき出し及び締固め（砂）【歩掛見積】		振動コンパクタ区分Ⅱ-2	m 3	0. 66	12, 640	8, 342. 4	WYB00005	単一 35号
計						25, 027. 2		
単価						2, 503	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-12号	硬質塩化ビニル管	VP管 TS ^ハ イ ^フ φ200	単位	m	数量	1	単価 7,078
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管人力布設【歩掛見積】		VP管 TS ^ハ イ ^フ φ200	m	1	2,886	2,886	WYB00008 単- 36号
◆材料費							
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-200	m	1.01	4,150	4,191.5	
計						7,077.5	
単価						7,078	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	埋設表示シート	150mm×50m 2倍	単位	m	数量		単価	
						1		255.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設シート布設【歩掛見積】		幅150 タプル	m	1	67.62	67.62	WYB00045 単一 40号	
埋設標識シート		150mm×50m 2倍	m	1	188	188		
計						255.62		
単価						255.7	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量		単価	
						1		41,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	41,380	41,380	CB240010	
計						41,380		
単価						41,380	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	分水桝 (1号)	18-8-40(高炉) 600×600×950	単位	箇所	数量	1	単価	78,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.52m3を超え0.55m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	78,810	78,810	CB222950	
計						78,810		
単価						78,810	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	硬質塩化ビニル管	VP管 φ75mm	単位	m	数量	1	単価	2,387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管人力布設【歩掛見積】		VP管 φ75mm	m	1	1,460	1,460	WYB00043 単一 42号	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-75	m	1	926.2	926.2		
計						2,386.2		
単価						2,387	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	制水弁工 (1 号)	φ 75×7. 5k	単位	箇所	数量	1	単価	157, 600
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
制水弁設置【歩掛見積】		樹脂製 φ 75×7. 5k	箇所	1	7, 088	7, 088	WYB00052	
							単一 43号	
MFジョイント設置【歩掛見積】		鋳鉄製 離脱防止機能付 φ 75	箇所	2	14, 510	29, 020	WYB00051	
							単一 44号	
制水弁（材料見積）		φ 75×7. 5k	個	1	73, 090	73, 090		
MFジョイント（材料見積）		φ 75 離脱防止内蔵	個	2	21, 140	42, 280		
U形用蓋		2 種 3 0 0 4 0 × 1 0 × 6 0	枚	2	3, 060	6, 120		
計						157, 598		
単価						157, 600	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一18号	制水弁工 (2号)	φ200×7.5k	単位	箇所	数量	1	単価 475,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁設置【歩掛見積】		樹脂製 φ200×7.5k	箇所	1	9,214	9,214	WYB00016 単一 45号
MFジョイント設置【歩掛見積】		鋳鉄製 離脱防止機能付 φ200	箇所	2	18,250	36,500	WYB00053 単一 46号
制水弁 (材料見積)		φ200×7.5k	個	1	286,100	286,100	
MFジョイント (材料見積)		φ200 離脱防止内蔵	個	2	68,720	137,440	
U形用蓋		2種 300 40×10×60	枚	2	3,060	6,120	
計						475,374	
単価						475,400	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	砂基礎	購入砂 洗い 荒目	単位	m	数量	10	単価	1, 783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し及び締固め（砂）【歩掛見積】		振動コンパクタ区分Ⅰ（ハックホ0. 45m3）	m 3	0. 47	12, 640	5, 940. 8	WYB00046 単－ 48号	
まき出し及び締固め（砂）【歩掛見積】		振動コンパクタ区分Ⅱ-1（ハックホ0. 45m3）	m 3	0. 41	12, 640	5, 182. 4	WYB00031 単－ 49号	
まき出し及び締固め（砂）【歩掛見積】		振動コンパクタ区分Ⅱ-2	m 3	0. 53	12, 640	6, 699. 2	WYB00025 単－ 50号	
計						17, 822. 4		
単価						1, 783	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	埋設表示シート	150mm×50m 2倍	単位	m	数量	1	単価	255.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設シート布設【歩掛見積】		幅150 タプル	m	1	67.62	67.62	WYB00054 単一 40号	
埋設標識シート		150mm×50m 2倍	m	1	188	188		
計						255.62		
単価						255.7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	硬質塩化ビニル管	VP管 φ75mm	単位	m	数量	1	単価	2,387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管人力布設【歩掛見積】		VP管 φ75mm	m	1	1,460	1,460	WYB00026 単一 42号	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-75	m	1	926.2	926.2		
計						2,386.2		
単価						2,387	円／m	

1 次単価表

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 3
2026. 2
1.000-00-00-2-0

単一22号	鞘管	SGP100A	単位	m	数量	1	単価	7,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鞘管布設【歩掛見積】		炭素鋼鋼管 白紗付 100A	m	1	2,044	2,044	WYB00027 単一 51号	
鞘管(SGP)(材料費)		炭素鋼鋼管(SGP) 白紗付 100A	m	1	5,275	5,275		
計						7,319		
単価						7,319	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	砂基礎	購入砂 洗い 荒目	単位	m	数量	10	単価	1, 846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し及び締固め（砂）【歩掛見積】		振動コンパクタ 区分Ⅰ（バックホ0. 45m3）	m 3	0. 47	12, 640	5, 940. 8	WYB00021 単一 33号	
まき出し及び締固め（砂）【歩掛見積】		振動コンパクタ区分Ⅱ-1（バックホ0. 45m3）	m 3	0. 41	12, 640	5, 182. 4	WYB00029 単一 49号	
まき出し及び締固め（砂）【歩掛見積】		振動コンパクタ区分Ⅱ-2	m 3	0. 58	12, 640	7, 331. 2	WYB00034 単一 54号	
計						18, 454. 4		
単価						1, 846	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一24号	埋設表示シート	150mm×50m 2倍	単位	m	数量	1	単価	255.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設シート布設【歩掛見積】		幅150 タプル	m	1	67.62	67.62	WYB00032 単一 40号	
埋設標識シート		150mm×50m 2倍	m	1	188	188		
計						255.62		
単価						255.7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一25号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,810	15,810	WB010212 単一 58号	
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一26号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量		100	単価	30, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.8	32,946	59,302			
特殊作業員			人	4	27,642	110,568			
普通作業員			人	4.8	22,542	108,201			
生コンクリート 高炉		18-5-40	m 3	104	25,100	2,610,400			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.6	53,200	85,120			
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		44,409			
計						3,018,000			
単価						30,180	円／m 3		

参考資料（１）

単一27号		残存化粧型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	19,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.1	32,946	69,186			
型わく工			人	5.1	28,458	145,135			
普通作業員			人	3.5	22,542	78,897			
溶接工			人	2.7	30,498	82,344			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	1.9	53,200	101,080			
残存化粧型枠		70×600×1200mm 組立部材含む	m ²	106	13,260	1,405,560			
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		66,798			
計						1,949,000			
単価						19,490	円／m ²		

参考資料（１）

単一28号		残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	100	12,260
摘要								
土木一般世話役			人	1.6	32,946	52,713		
型わく工			人	5	28,458	142,290		
普通作業員			人	3.2	22,542	72,134		
溶接工			人	2.7	30,498	82,344		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	1.7	53,200	90,440		
残存型枠		40×600×1200mm 組立部材含む	m ²	106	6,795	720,270		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		65,809		
計						1,226,000		
単価						12,260	円／m ²	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	巨石据付（水平置）	標準 現地採取	単位	m 2	数量	10	単価	4, 146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 24	32, 946	7, 907		
石工			人	0. 3	34, 272	10, 281		
普通作業員			人	0. 56	22, 542	12, 623		
ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 2	53, 200	10, 640		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						41, 460		
単価						4, 146	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－30号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	31,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.8	32,946	92,248		
特殊作業員			人	5.3	27,642	146,502		
普通作業員			人	6.1	22,542	137,506		
生コンクリート 高炉		18－8－40	m 3	104	25,100	2,610,400		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.2	53,200	117,040		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		44,304		
計						3,148,000		
単価						31,480	円／m 3	

参考資料（１）

単一31号		型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m ²	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	単価	10,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	3.9	32,946	128,489				
型わく工			人	14.9	28,458	424,024				
特殊作業員			人	0.85	27,642	23,495				
普通作業員			人	8.5	22,542	191,607				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.3	53,200	122,360				
諸雑費 (率+まるめ) 25%			式	1		191,025				
計						1,081,000				
単価						10,810	円/m ²			

参考資料（１）

単－32号		足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	単価	4,265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.5	32,946	49,419				
とび工			人	6.1	29,580	180,438				
普通作業員			人	2.7	22,542	60,863				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	53,200	42,560				
諸雑費（率＋まるめ） 28%			式	1		93,220				
計						426,500				
単価						4,265	円／掛m 2			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	まき出し及び締固め（砂）【歩掛見積】	振動コンパクタ 区分Ⅰ（バックホ0. 45m3）	単位	m 3	数量	100	単価	12, 640	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2. 8	32, 946	92, 248			
普通作業員			人	8. 4	22, 542	189, 352			
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	126	4, 550	573, 300			
バックホ（クローラ）〔標準〕運転（管水路工）		山積0. 45m3（平積0. 35m3）	日	7	44, 710	312, 970	WYB00002 単一 66号		
クワ 運転（管水路工）		質量60～80kg	日	3. 25	29, 430	95, 647	WYB00003 単一 67号		
諸雑費（まるめ）			式	1		483			
計						1, 264, 000			
単価						12, 640	円／m 3		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一34号	まき出し及び締固め（砂）【歩掛見積】	振動コンパクタ区分Ⅱ-1（バックホ0.45m3）	単位	m 3	数量	100	単価 12,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2.8	32,946	92,248	
普通作業員			人	8.4	22,542	189,352	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	126	4,550	573,300	
バックホ（クローラ）〔標準〕運転（管水路工）		山積0.45m3（平積0.35m3）	日	7	44,710	312,970	WYB00006 単一 66号
クワ 運転（管水路工）		質量60～80kg	日	3.25	29,430	95,647	WYB00007 単一 67号
諸雑費（まるめ）			式	1		483	
計						1,264,000	
単価						12,640	円／m 3

参考資料（１）

単一35号		まき出し及び締固め（砂）【歩掛見積】	振動コンパクタ区分Ⅱ-2	単位	m 3	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	単価	12,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.8	32,946	92,248				
普通作業員			人	8.4	22,542	189,352				
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	126	4,550	573,300				
バックホウ（クローラ）〔標準〕運転（管水路工）		山積0.45m3（平積0.35m3）	日	7	44,710	312,970	WYB00009			
タンク運転（管水路工）		質量60～80kg	日	3.25	29,430	95,647	WYB00010			
諸雑費（まるめ）			式	1		483	単一 66号			
計						1,264,000	単一 67号			
単価						12,640	円／m 3			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－36号	硬質塩化ビニル管人力布設【歩掛見積】	VP管 TS ^π イ ^π φ200	単位	m	数量		10	単価	2,886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.3	25,806	7,741			
普通作業員			人	0.9	22,542	20,287			
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		832			
計						28,860			
単価						2,886	円／m		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一38号	継手設置【歩掛見積】	鋳鉄分岐φ200×φ75（VP用）	単位	箇所	数量	1	単価	9,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0.13	25,806	3,354		
普通作業員			人	0.26	22,542	5,860		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		276		
計						9,490		
単価						9,490	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（１）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	継手設置【歩掛見積】	丸形フランジ短管 φ200 離脱防止付	単位	箇所	数量	1	単価	9, 674		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 13	25, 806	3, 354				
普通作業員			人	0. 26	22, 542	5, 860				
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		460				
計						9, 674				
単価						9, 674	円／箇所			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一40号	埋設シート布設【歩掛見積】	幅150 ダブル	単位	m	数量	100	単価	67.62
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.3	22,542	6,762		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,762		
単価						67.62	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一41号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	40,840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	931.26	93,126			
鋼製クレーンクレーン 樹蓋落込鎖付		600×600 T-14	組	100	39,900	3,990,000			
諸雑費（まるめ）			式	1		874			
計						4,084,000			
単価						40,840	円／枚		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一42号	硬質塩化ビニル管人力布設【歩掛見積】	VP管 φ75mm	単位	m	数量		10	単価	1,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.2	25,806	5,161			
普通作業員			人	0.4	22,542	9,016			
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		423			
計						14,600			
単価						1,460	円／m		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	制水弁設置【歩掛見積】	樹脂製 φ75×7.5k	単位	箇所	数量	1	単価	7,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0.1	25,806	2,580		
普通作業員			人	0.2	22,542	4,508		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,088		
単価						7,088	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一44号	MFジョイント設置【歩掛見積】	鋳鉄製 離脱防止機能付 φ75	単位	箇所	数量	1	単価	14,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0.3	25,806	7,741		
普通作業員			人	0.3	22,542	6,762		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						14,510		
単価						14,510	円／箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一45号	制水弁設置【歩掛見積】	樹脂製 φ200×7.5k	単位	箇所	数量	1	単価	9,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0.13	25,806	3,354		
普通作業員			人	0.26	22,542	5,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,214		
単価						9,214	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一46号	MFジョイント設置【歩掛見積】	鋳鉄製 離脱防止機能付 φ200	単位	箇所	数量	1	単価	18,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0.25	25,806	6,451		
普通作業員			人	0.5	22,542	11,271		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		528		
計						18,250		
単価						18,250	円／箇所	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	制水弁ボックス設置【歩掛見積】	円形1号 内寸250mm	単位	箇所	数量	10	単価	1, 128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 5	22, 542	11, 271		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						11, 280		
単価						1, 128	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	まき出し及び締固め（砂）【歩掛見積】	振動コンパクタ区分Ⅰ（バックホ0.45m3）	単位	m 3	数量	100	単価	12, 640	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2. 8	32, 946	92, 248			
普通作業員			人	8. 4	22, 542	189, 352			
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	126	4, 550	573, 300			
バックホ（ローラ）〔標準〕運転（管水路工）		山積0.45m3（平積0.35m3）	日	7	44, 710	312, 970	WYB00022 単一 66号		
タンク運転（管水路工）		質量60～80kg	日	3. 25	29, 430	95, 647	WYB00023 単一 67号		
諸雑費（まるめ）			式	1		483			
計						1, 264, 000			
単価						12, 640	円／m 3		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	まき出し及び締固め（砂）【歩掛見積】	振動コンパクタ区分Ⅱ-1（バックホ0.45m3）	単位	m 3	数量	100	単価	12, 640	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2. 8	32, 946	92, 248			
普通作業員			人	8. 4	22, 542	189, 352			
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	126	4, 550	573, 300			
バックホ（クローラ）〔標準〕運転（管水路工）		山積0.45m3（平積0.35m3）	日	7	44, 710	312, 970	WYB00047		
クワ運転（管水路工）		質量60～80kg	日	3. 25	29, 430	95, 647	WYB00048		
諸雑費（まるめ）			式	1		483			
計						1, 264, 000			
単価						12, 640	円／m 3		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一50号	まき出し及び締固め（砂）【歩掛見積】	振動コンパクタ区分Ⅱ-2	単位	m 3	数量	100	単価	12,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.8	32,946	92,248		
普通作業員			人	8.4	22,542	189,352		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	126	4,550	573,300		
バックホウ（クローラ）【標準】運転（管水路工）		山積0.45m3（平積0.35m3）	日	7	44,710	312,970	WYB00049 単一 66号	
クワ運転（管水路工）		質量60～80kg	日	3.25	29,430	95,647	WYB00050 単一 67号	
諸雑費（まるめ）			式	1		483		
計						1,264,000		
単価						12,640	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	鞘管布設【歩掛見積】	炭素鋼鋼管 白ｼﾞ付 100A	単位	m	数量	10	単価	2, 044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 28	25, 806	7, 225		
普通作業員			人	0. 56	22, 542	12, 623		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		592		
計						20, 440		
単価						2, 044	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一52号	制水弁設置【歩掛見積】	樹脂製 φ75×7.5k	単位	箇所	数量	1	単価	7,088	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.1	25,806	2,580			
普通作業員			人	0.2	22,542	4,508			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						7,088			
単価						7,088	円／箇所		

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－53号	MFジョイント設置【歩掛見積】	铸铁製 離脱防止機能付 φ75	
		単位	箇所
		数量	
		1	単価
		金額	14,510
	名称	規格	単位
		数量	単価
	配管工		金額
		人	7,741
	普通作業員		
		人	6,762
	諸雑費（まるめ）		
		式	7
	計		14,510
	単価		14,510
			円／箇所

参考資料（１）

単一54号		まき出し及び締固め（砂）【歩掛見積】	振動コンパクタ区分Ⅱ-2	単位	m 3	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	単価	12, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 8	32, 946	92, 248				
普通作業員			人	8. 4	22, 542	189, 352				
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	126	4, 550	573, 300				
バックホウ（クローラ）〔標準〕運転（管水路工）		山積0.45m3（平積0.35m3）	日	7	44, 710	312, 970	WYB00035			
クワ運転（管水路工）		質量60～80kg	日	3. 25	29, 430	95, 647	WYB00036			
諸雑費（まるめ）			式	1		483	単一 66号			
計						1, 264, 000	単一 67号			
単価						12, 640	円／m 3			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－55号	ポンプ設置・撤去			単位	箇所	数量	1	単価	89,850
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.5	32,946	16,473		
特殊作業員				人	0.1	27,642	2,764		
普通作業員				人	2	22,542	45,084		
バックホウ運転				日	0.5	51,050	25,525	WK250540	
諸雑費（まるめ）				式	1		4	単－ 68号	
計							89,850		
単価							89,850	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	37, 940	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0. 17	27, 642	4, 699			
工事用水中ポンプ運転		120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	1	1, 682	1, 682	WK250400 単－ 69号		
発動発電機運転		120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	1	30, 460	30, 460	WK250410 単－ 70号		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 099			
計						37, 940			
単価						37, 940	円／日		

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一57号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位 m 数量 100 単価 19,750
名称	規格	単位	数量 単価 金額 摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100 3,168 316,800 WB253020 単一 71号
汚濁防止フェンス	単独70トφ300 高さ1m 引張強さ N/3cm<1000	m	100 15,071 1,507,100
アンカー工 10%		式	1 150,710
諸雑費（まるめ）		式	1 390
計			1,975,000
単価			19,750 円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－58号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,810	15,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－59号	土木一般世話役		単位	時間	数量		単価	
						8		4,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	32,946	32,946		
計						32,946		
単価						4,118	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一60号	特殊作業員		単位	時間	数量	8	単価	3,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	27,642	27,642		
計						27,642		
単価						3,455	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一61号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	2,817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	22,542	22,542		
計						22,542		
単価						2,817	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-62号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5, 823	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0. 17	24, 276	4, 126			
軽油			L	3. 5	131	458			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1, 200	1, 200			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						5, 823			
単価						5, 823	円／時間		

参考資料（１）

単一63号		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	6,690
運転手（一般）			人	0.17	24,276	4,126	摘要	
軽油			L	5.4	131	707		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,690		
単価						6,690	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一64号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一65号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	バックホウ（クローラ）〔標準〕 運転（管水路工）	山積0.45m3（平積0.35m3）	単位	日	数量	1	単価	44,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,948	27,948		
軽油			L	50	131	6,550		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.45m3（平積0.35m3）	日	1.58	6,460	10,206		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						44,710		
単価						44,710	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	タンパ 運転（管水路工）	質量60～80kg	単位	日	数量	1	単価	29, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	27, 642	27, 642		
ガソリン		レギュラー	L	8. 4	138	1, 159		
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	日	1	620	620		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						29, 430		
単価						29, 430	円／日	

参考資料（２）

単一68号		バックホウ運転		単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
							1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	51,050	
運転手（特殊）			人	1	27,948	27,948	摘要	
軽油			L	45	131	5,895		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.47	11,700	17,199		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						51,050		
単価						51,050	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一69号	工事用水中ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価 1,682
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.1	412	453	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	2.2	559	1,229	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,682	
単価						1,682	円／日

参考資料（２）

単一70号		発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	単価	金額	摘要
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	30,460	
軽油			L	204	131	26,724			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		7 5 k V A	日	1.1	3,390	3,729			
諸雑費（まるめ）			式	1		7			
計						30,460			
単価						30,460	円／日		

参考資料（２）

単一71号		汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	単価	3,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.2	32,946	72,481				
普通作業員			人	5.4	22,542	121,726				
バックホウ（クローラ型）運転			日	2.2	51,530	113,366	WK250550 単一 72号			
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		9,227				
計						316,800				
単価						3,168	円／m			

参考資料（３）

参考資料（3）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数						2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0		
単-72号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	51,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,948	27,948		
軽油			L	88	131	11,528		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11,700	12,051		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						51,530		
単価						51,530	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一1号	流木捕捉工		単位	t	数量	1	単価 608,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立設置【歩掛見積】			t	1	137,100	137,100	WYB00001 単一 4号
◆材料費							
VCCD型流木捕捉工		高2～5m 無処理（黒皮）	t	1	471,000	471,000	
計						608,100	
単価						608,100	円／t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	充填コンクリート	24-8-40（高炉）	単位	m3	数量	1	単価	33,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	33,220	33,220	WB330440 単一 7号	
計						33,220		
単価						33,220	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,810	15,810	WB010212 単一 11号	
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	

参考資料（１）

単一4号		組立設置【歩掛見積】		単位	t	数量	単価	金額	単価	137,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.5	32,946	16,473			
普通作業員				人	3.5	22,542	78,897			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		16 t 吊		日	0.5	49,200	24,600			
諸雑費（率＋まるめ） 18%				式	1		17,130			
計							137,100			
単価							137,100	円／t		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量		100	単価	30, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.8	32,946	59,302			
特殊作業員			人	4	27,642	110,568			
普通作業員			人	4.8	22,542	108,201			
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	104	25,100	2,610,400			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.6	53,200	85,120			
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		44,409			
計						3,018,000			
単価						30,180	円／m 3		

参考資料（１）

単一6号		標準(1.0)	単位	m ²	数量	単価	金額	摘要
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.9	32,946	128,489		
型わく工			人	14.9	28,458	424,024		
特殊作業員			人	0.85	27,642	23,495		
普通作業員			人	8.5	22,542	191,607		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.3	53,200	122,360		
諸雑費 (率+まるめ) 25%			式	1		191,025		
計						1,081,000		
単価						10,810	円/m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量		100	単価	33,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	3.2	32,946	105,427			
	特殊作業員		人	7.4	27,642	204,550			
	普通作業員		人	7.7	22,542	173,573			
	生コンクリート	24-8-40（高炉）W/C=55%以下	m 3	104	25,400	2,641,600			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2.8	53,200	148,960			
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		47,890			
	計					3,322,000			
	単価					33,220	円／m 3		

單個使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

2026. 2

1. 000-00-00-2-0

単一8号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	89,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	32,946	16,473		
特殊作業員			人	0.1	27,642	2,764		
普通作業員			人	2	22,542	45,084		
バックホウ運転			日	0.5	51,050	25,525	WK250540	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	単一 12号	
計						89,850		
単価						89,850	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－9号	ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	26, 930	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0. 17	27, 642	4, 699			
工事用水中ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	1	614	614	WK250400 単－ 13号		
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	1	20, 840	20, 840	WK250410 単－ 14号		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		777			
計						26, 930			
単価						26, 930	円／日		

参考資料（１）

単一10号		汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	3,168	316,800	WB253020	単一 15号
		汚濁防止フェンス	単独70トφ300 高さ1m 引張強さ N/3cm<1000	m	100	9,817	981,700		
		アンカー工 10%		式	1		98,170		
		諸雑費（まるめ）		式	1		330		
		計					1,397,000		
		単価					13,970	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,810	15,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	

参考資料（２）

単－12号		バックホウ運転		単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
							1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	51,050	
運転手（特殊）			人	1	27,948	27,948	摘要	
軽油			L	45	131	5,895		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.47	11,700	17,199		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						51,050		
単価						51,050	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0
単-13号	工事用水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価 614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径2 0 0 mm 全揚程1 0 m	日	1. 1	559	614	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						614	
単価						614	円／日

参考資料（２）

単一14号		発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	単価	20,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	137	131	17,947				
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日	1.1	2,630	2,893				
諸雑費（まるめ）			式	1		0				
計						20,840				
単価						20,840	円／日			

参考資料（２）

単一15号		汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	単価	3,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.2	32,946	72,481				
普通作業員			人	5.4	22,542	121,726				
バックホウ（クローラ型）運転			日	2.2	51,530	113,366	WK250550 単一 16号			
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		9,227				
計						316,800				
単価						3,168	円／m			

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-16号	バックホウ（クローラ型）運転			単位	日	数量	1	単価	51, 530
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）					人	1	27, 948	27, 948	
軽油					L	88	131	11, 528	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕			山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		日	1. 03	11, 700	12, 051	
諸雑費（まるめ）					式	1		3	
計								51, 530	
単価								51, 530	円／日

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事			合算工事： 0			
対象工事費	128, 169, 953	直接工事費	128, 169, 953	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0 （橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）				
管理費区分 2， 7		0 （工場原価）				
管理費区分 5		0 （一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分 9		0 （間接費非対象額）				
管理費区分 T		0 （全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額 ）				
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		128, 169, 953	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		128, 169, 953		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		7. 33 %		0 %		
施工地域等補正		1. 3	ICT施工補正	1		
率（補正後）		10. 69 %	(9. 53% × 被災1. 1 × 週休1. 02)			
計上額		13, 701, 000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0	調整工事計上額 0			

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	128,169,953	直接工事費	128,169,953		
非対象額計（－）	0				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2，7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	128,169,953	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0.94 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0.94 %				
計上額	1,204,000		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	1,146,000				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,146,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					16,051,000

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事

合算工事： 0

対象工事費	107,284,073	直接工事費	107,284,073	準備費	0	事業損失	0
-------	-------------	-------	-------------	-----	---	------	---

対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
-----------------	----------	---	-----	---	------	---

非対象額計（一） 0

管理費区分1 0 （橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）

管理費区分2, 7 0 （工場原価）

管理費区分5 0 （一般管理費等のみ対象額）

管理費区分9 0 （間接費非対象額）

管理費区分T 0 （全処分費等のうち3 %または3 0 0 0 万円を超える額）

対象額 支 給 品（+） 0

無償貸付機械評価額（+） 0

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	107,284,073	現工事	0	合算工事	0
----------	-------------	-----	---	------	---

全処分費等を除く共通仮設費対象額	107,284,073	0	0
------------------	-------------	---	---

共通仮設費（率分）

率（補正前）	7.65 %	0 %
--------	--------	-----

施工地域等補正	1.3	ICT施工補正	1
---------	-----	---------	---

率（補正後）	11.16 %	(9.95% × 被災1.1 × 週休1.02)
--------	---------	--------------------------

計上額	11,972,000	0	0
-----	------------	---	---

比較結果	当該追加工事	A
------	--------	---

0	0	調整工事計上額	0
---	---	---------	---

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	107,284,073	直接工事費	107,284,073		
非対象額計（－）	0				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2，7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	107,284,073	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0.97 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0.97 %				
計上額	1,040,000		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	1,146,000				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,146,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					14,158,000

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事			合算工事： 0			
対象工事費	20,885,880	直接工事費	20,885,880	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0 （橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）				
管理費区分 2， 7		0 （工場原価）				
管理費区分 5		0 （一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分 9		0 （間接費非対象額）				
管理費区分 T		0 （全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額 ）				
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		20,885,880	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		20,885,880		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		11.29 %		0 %		
施工地域等補正		1.3	ICT施工補正	1		
率（補正後）		16.47 % （14.68% × 被災1.1 × 週休1.02）				
計上額		3,439,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	20,885,880	直接工事費	20,885,880		
非対象額計（－）	0				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	20,885,880	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.35 %	0	%	0	%
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.35 %				
計上額	281,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,720,000

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	144,220,953	単独（追加工事）直接工事費	128,169,953	単独（追加工事）共通仮設費	16,051,000
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	144,220,953	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	144,220,953		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	24.65 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	27.93 %	（24.65% × 被災1.1 × 週休1.03）	0 %		
計上額	40,280,000		0		0
			8,988,240	（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
	0	0		調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	121,442,073	単独（追加工事）直接工事費	107,284,073	単独（追加工事）共通仮設費	14,158,000
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	121,442,073	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	121,442,073		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	25.55 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	28.95 %	（25.55% × 被災1.1 × 週休1.03）	0 %		
計上額	35,157,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	24,605,880	単独（追加工事）直接工事費	20,885,880	単独（追加工事）共通仮設費	3,720,000
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	24,605,880	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	24,605,880		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	35.62 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	40.36 %	（35.62% × 被災1.1 × 週休1.03）	0 %		
計上額	9,930,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名 川辺川ダム砂防事務所 砂防工事課
 発注年月 令和08年01月 契約区分

工事番号 2589520039 第 0 回変更
 主工種 砂防・地すべり等工事

工事原価	184,500,953				
純工事費	144,220,953	現場管理費	40,280,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（一）	0				
管理費区分 9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	184,500,953	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	184,500,953	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	184,500,953				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	15.77 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	29,165,047				
業務委託料等	0				
調査基準価格	220,902,000				
調査基準価格の100/110	200,820,000	（ 91.16 % ）			

業務委託料等＜データ無し＞

事務所名 川辺川ダム砂防事務所 砂防工事課
発注年月 令和08年01月 契約区分

工事番号 2589520039 第 0 回変更
主工種 砂防・地すべり等工事