

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	川内川恒次地区掘削護岸その10工事
工事地名	鹿児島県始良郡湧水町恒次地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 5月	12) 設 計 年 月	令和 7年 5月
2) 事務所名	川内川河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589700011	14) 単価適用年月	2025年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 5月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	107,041,000
6) 主 工 種	河川工事	17) 前請負代金額	107,041,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	243日間 自 令和 7年 7月16日 (当初) 至 令和 8年 3月15日 (2回変更) 至 令和 8年 3月15日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鹿児島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	栗野	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	川内川水系 川内川	22) 処 分 費 等	282,668
		23) 公 告 日	令和 7年 3月25日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 河川整備事業費 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費 (R6補正未済) 河川改修費 (R7当初) 河川改修費 (R7補正)	3) 目の細分： 工事費 工事費 工事費	4) 事業名：
---	---	-------------------------------	---------

設計内訳書

工事名	川内川恒次地区掘削護岸その１０工事 (２ 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1 1		58,429,087 64,389,005	1	5,959,918	
河川土工		式	1 1		14,008,951 18,753,283	1	4,744,332	
掘削工		式	1 0		922,420 0	-1	-922,420	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	3,400 0	271.3 271.3	922,420 0	-3,400	-922,420	単-1号
掘削工 (ICT)		式	1 1		1,194,420 2,971,260	1	1,776,840	
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3以上10,000 m3未満	m3	3,400 0	351.3 351.3	1,194,420 0	-3,400	-1,194,420	単-2号
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,00 0m3未満	m3	0 10,200	0 291.3	0 2,971,260	10,200	2,971,260	単-3号
法面整形工		式	0 1		0 1,022,373	1	1,022,373	
法面整形 (切土部)	現場制約無 㐂質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	0 1,170	0 841.4	0 984,438	1,170	984,438	単-4号
法面整形 (盛土部)	法面締固め無 現場制 約無	m2	0 90	0 421.5	0 37,935	90	37,935	単-5号
法面整形工 (ICT)		式	1 0		1,018,591 0	-1	-1,018,591	
法面整形 (切土部) (ICT)	㐂質土、砂及び砂質土、 粘性土	m2	1,160 0	837.2 837.2	971,152 0	-1,160	-971,152	単-6号

設計内訳書

工事名	川内川恒次地区掘削護岸その１０工事 (２ 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し		90	527. 1	47, 439			単-7号	
		m2	0	527. 1	0	-90	-47, 439		
残土処理工			1		10, 873, 520				
		式	1		14, 759, 650	1	3, 886, 130		
整地	残土受入れ地での処理		5, 600	130. 7	731, 920			単-8号	
		m3	0	130. 7	0	-5, 600	-731, 920		
土砂等運搬	土砂 (ｼﾗｽ)		5, 600	1, 811	10, 141, 600			単-9号	
		m3	8, 150	1, 811	14, 759, 650	2, 550	4, 618, 050		
法覆護岸工			1		34, 753, 005				
		式	1		36, 827, 699	1	2, 074, 694		
作業土工			1		878, 410				
		式	1		770, 074	1	-108, 336		
床掘り	土砂		390		98, 102			内-1号	
		m3	0		0	-390	-98, 102		
埋戻し			200		374, 602			内-2号	
		m3	200		374, 602	0	0		
埋戻し			50		156, 480			内-3号	
		m3	50		156, 480	0	0		
基面整正			110		43, 331			内-4号	
		m2	110		43, 331	0	0		
土砂等運搬	土砂(ｼﾗｽ)		110		192, 038			内-5号	
		m3	0		0	-110	-192, 038		
土砂等運搬	土砂(ｼﾗｽ)		0		0			内-6号	
		m3	110		195, 661	110	195, 661		

設計内訳書

工事名	川内川恒次地区掘削護岸その 1 0 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	残土受入れ地での処理	m3	110 0		13,857 0	-110	-13,857	内-7号	
作業土工(ICT)		式	0 1		0 162,646	1	162,646		
床掘り(ICT)	土砂	m3	0 390		0 162,646	390	162,646	内-8号	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1 1		29,724,650 32,642,469	1	2,917,819		
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 46 c m 高さ 50 c m	m	141 0	16,104 16,104	2,270,664 0	-141	-2,270,664	単-10号	
護岸基礎ブロック据付	底幅 58 c m 高さ 50 c m	m	0 145	0 18,730	0 2,715,850	145	2,715,850	単-11号	
現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	6 2	68,962 68,962	413,772 137,924	-4	-275,848	単-12号	
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	幅 30 c m 高さ 65 c m	m	0 18.6		0 486,001	18.6	486,001	内-9号	
間知ブロック張 (大型ブロック張)	150kg/個以上 各種 控え350mm 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	921 1,002	26,729 26,729	24,617,409 26,782,458	81	2,165,049	単-13号	
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	41 48	4,517 4,517	185,197 216,816	7	31,619	単-14号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	34 35	65,812 65,812	2,237,608 2,303,420	1	65,812	単-15号	

設計内訳書

工事名	川内川恒次地区掘削護岸その１０工事 (２ 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
護岸付属物工		式	1 1		4,002,045 3,252,510	1	-749,535		
平張コンクリート	基礎碎石厚20cm コンクリート厚35cm	m2	303 0	12,090 12,090	3,663,270 0	-303	-3,663,270	単-16号	
平張コンクリート	基礎碎石厚20cm コンクリート厚35cm	m2	0 243		0 3,022,143	243	3,022,143	内-10号	
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	75 51	4,517 4,517	338,775 230,367	-24	-108,408	単-17号	
植生工		式	1 0		147,900 0	-1	-147,900		
張芝	張芝工 100m2未満	m2	60 0	2,465 2,465	147,900 0	-60	-147,900	単-18号	
構造物撤去工		式	1 1		2,315,640 509,524	1	-1,806,116		
構造物取壊し工		式	1 1		1,473,104 31,069	1	-1,442,035		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	184 0	8,006 8,006	1,473,104 0	-184	-1,473,104	単-19号	
連節ブロック撤去		m2	0 268		0 31,069	268	31,069	内-11号	
運搬処理工		式	1 1		842,536 478,455	1	-364,081		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	184 0	1,120 1,120	206,080 0	-184	-206,080	単-20号	

設計内訳書

工事名	川内川恒次地区掘削護岸その 1 0 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 29	0 1,387	0 40,223	29	40,223	単-21号
廃プラスチック運搬		廃プラスチック	t	0 7.81	0 19,020	0 148,546	7.81	148,546	単-22号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	184 0	3,459 3,459	636,456 0	-184	-636,456	単-23号
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 29	0 4,188	0 121,452	29	121,452	単-24号
処分費		廃プラスチック	m3	0 22	0 7,647	0 168,234	22	168,234	単-25号
仮設工			式	1 1		7,351,491 8,298,499	1	947,008	
工事用道路工			式	0 1		0 1,972,578	1	1,972,578	
工事用道路盛土			m3	0 920		0 118,387	920	118,387	内-12号
工事用道路撤去			m3	0 920		0 1,854,191	920	1,854,191	内-13号
土留・仮締切工			式	1 1		3,951,378 3,668,688	1	-282,690	
土のう (大型土のう)			袋	226 226		1,071,193 1,071,193	0	0	内-14号
土のう撤去 (大型土のう)			袋	226 0		588,352 0	-226	-588,352	内-15号

設計内訳書

工事名	川内川恒次地区掘削護岸その 1 0 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう撤去 (大型土のう)		袋	0		0	226	563,857	内-16号	
			226		563,857				
締切盛土		m3	990		129,732	-990	-129,732	内-17号	
			0		0				
締切盛土		m3	0		0	940	122,039	内-18号	
			940		122,039				
締切盛土撤去		m3	990		2,162,101	-990	-2,162,101	内-19号	
			0		0				
締切盛土撤去		m3	0		0	940	1,911,599	内-20号	
			940		1,911,599				
水替工		式	1		302,960	0	0		
			1		302,960				
ポンプ 排水	0以上120(m3/h)未満 1 0m 作業時排水	日	15		302,960	0	0	内-21号	
			15		302,960				
汚濁防止工		式	1		2,387,048	1	-345,221		
			1		2,041,827				
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	120		2,387,048	-120	-2,387,048	内-22号	
			0		0				
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	0		0	140	2,041,827	内-23号	
			140		2,041,827				
交通管理工		式	1		710,105	1	-397,659		
			1		312,446				
交通誘導警備員		人日	50		710,105	-50	-710,105	内-24号	
			0		0				

設計内訳書

工事名	川内川恒次地区掘削護岸その 1 0 工事				(2 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員			人日	0		0	22	312, 446	内-25号	
直接工事費			式	1		58, 429, 087	1	5, 959, 918		
共通仮設費			式	1		5, 985, 473	1	9, 182, 671		
共通仮設費			式	1		1, 167, 679	1	8, 780, 405		
技術管理費			式	1		544, 414	1	8, 520, 960		
システム初期費 (ICT)			式	1		544, 414	0	0	内-26号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)			式	0		0	1	2, 400, 000	内-27号	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費			式	0		0	1	2, 550, 000	内-28号	
ICT活用効果等調査費用			式	0		0	1	18, 050	内-29号	
BIM/CIM 適用工事に要する費用			式	0		0	1	3, 487, 000	内-30号	
遠隔臨場機器費			式	0		0	1	65, 910	内-31号	
営繕費			式	0		0	1	204, 000		

設計内訳書

工事名	川内川恒次地区掘削護岸その１０工事 (２ 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
快適トイレ		式	0 1		0 204,000	1	204,000	内-32号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		623,265 678,710	1	55,445		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		4,817,794 5,220,060	1	402,266		
純工事費		式	1 1		64,414,560 79,557,149	1	15,142,589		
現場管理費		式	1 1		18,524,168 21,163,959	1	2,639,791		
工事原価		式	1 1		82,938,728 100,721,108	1	17,782,380		
一般管理費等		式	1 1		14,371,272 16,288,892	1	1,917,620		
工事価格		式	1 1		97,310,000 117,010,000	1	19,700,000		
消費税相当額		式	1 1		9,731,000 11,701,000	1	1,970,000		
工事費計		式	1 1		107,041,000 128,711,000	1	21,670,000		

390/0m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

200m3当たり内訳書

埋戻し
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		202	2, 037	411, 474			CB210410
		m 3	202	2, 037	411, 474	0	0	
合 計					374, 602			
					374, 602		0	

50m3当たり内訳書

埋戻し

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

110m2当たり内訳書

第 4号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			110	432. 7	47, 597			CB210080
		m 2	110	432. 7	47, 597	0	0	
合 計					43, 331			
					43, 331		0	

110/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 5号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/110m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 6号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

整地

第 7号内訳書

單僱使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

床掘り (ICT)

第 8号内訳書

單僱使用年月	2025.08
步掛使用年月	2025.08
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/18.6m当たり内訳書

プレキャスト横帯(隔壁)ブロック

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック			0	0	0			CB226250
		m	18. 6	7, 428	138, 160	18. 6	138, 160	
プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック (材料費)			0	0	0			CB226251
		m	18. 6	20, 000	372, 000	18. 6	372, 000	
現場打横帯 (隔壁) コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0			CB226200
		m 3	0. 3	78, 940	23, 682	0. 3	23, 682	
合 計					0			
					533, 842		533, 842	
変更積算金額					0			
					486, 001		486, 001	円/m

0/243m2当たり内訳書

平張コンクリート

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	243	1, 810	439, 830	243	439, 830	CB221110
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	84. 9	32, 750	2, 780, 475	84. 9	2, 780, 475	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	19. 1	5, 101	97, 429	19. 1	97, 429	CB240210
合 計					0 3, 317, 734		3, 317, 734	
変更積算金額					0 3, 022, 143		3, 022, 143	円／m2

0/268m2当たり内訳書

連節ﾌﾟﾛｯｸ撤去

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（コンクリート殻）	全ての費用		0	0	0			CB224260
		m 3	29. 4	1, 161	34, 133	29. 4	34, 133	
合 計					0			
					34, 133		34, 133	
変更積算金額					0			
					31, 069		31, 069	円／m2

0/920m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 918	0 141. 7	0 130, 080			CB210610
合 計					0 130, 080			
変更積算金額					0 118, 387			
								円／m3

0/920m3当たり内訳書

工事用道路撤去

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	918	251. 3	230, 693	918	230, 693	
ダンプトラック運搬 (シラス土)	バックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 無 15. 5km以下 良好		0	0	0			WA901000
		m 3	918	1, 968	1, 806, 624	918	1, 806, 624	単一 34号
合 計					0			
					2, 037, 317		2, 037, 317	
変更積算金額					0			
					1, 854, 191		1, 854, 191	円／m3

226袋当たり内訳書

第 14号内訳書 土のう (大型土のう)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		226	5, 142	1, 162, 092			WB252730
		袋	226	5, 142	1, 162, 092	0	0	単一 35号
ブルーシート (材料費)	#2000 3. 6m×5. 4m		362	42	15, 204			WYB00002
		m 2	362	42	15, 204	0	0	単一 36号
合 計					1, 071, 193			
					1, 071, 193			

226/0袋当たり内訳書

土のう撤去
(大型土のう)

第 15号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/226袋当たり内訳書

第 16号内訳書 土のう撤去
(大型土のう)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	226	1, 090	246, 340	226	246, 340	単一 39号
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3）無 15. 5km以下 良好		0	0	0			WA901000
		m 3	188	1, 986	373, 368	188	373, 368	単一 40号
合 計					0			
					619, 708		619, 708	
変更積算金額					0			
					563, 857		563, 857	円／袋

990/0m3当たり内訳書

締切盛土

第 17号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/940m3当たり内訳書

第 18号内訳書
締切盛土

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 936	0 143. 3	0 134, 128	 936	 134, 128	CB210610
合 計					0 134, 128		 134, 128	
変更積算金額					0 122, 039		 122, 039	円／m3

990/0m3当たり内訳書

締切盛土撤去

第 19号内訳書

單価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/940m3当たり内訳書

締切盛土撤去

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	936	254. 6	238, 305	936	238, 305	
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 無 15. 5km以下 良好		0	0	0			WA901000
		m 3	936	1, 990	1, 862, 640	936	1, 862, 640	単一 27号
合 計					0			
					2, 100, 945		2, 100, 945	
変更積算金額					0			
					1, 911, 599		1, 911, 599	円／m3

15日当たり内訳書

ポンプ排水

第 21号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

120/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 22号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/140m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1.0m 93日 単独ポートφ300 1000N/3cm未満		0	0	0			WYB00004
		m	140	16,020	2,242,800	140	2,242,800	単一 44号
合 計					0			
					2,242,800		2,242,800	
変更積算金額					0			
					2,041,827		2,041,827	円／m

50/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			50	15, 600	780, 000			WB010212
		人日	50	15, 600	780, 000	0	0	単一 45号
合 計					710, 105			
					0		-710, 105	

0/22人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	22	15, 600	343, 200	22	343, 200	単一 46号
合 計					0			
					343, 200		343, 200	
変更積算金額					0			
					312, 446		312, 446	円／人日

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 47号
合 計					544, 414			
					544, 414		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 27号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費

第 28号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用

第 29号内訳書

單價使用年月	2025. 12
步掛使用年月	2025. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

BIM/CIM 適用工事に要する費用

第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
BIM/CIM 適用工事に要する費用			0		0			WYB00003
		式	1		3, 487, 000	1	3, 487, 000	単一 51号
合 計					0			
					3, 487, 000		3, 487, 000	
変更積算金額					0			
					3, 487, 000		3, 487, 000	円／式

一式当たり内訳書

遠隔臨場機器費
第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場機器費	1機器×3. 0ヶ月		0	0	0			WYB00008
		工事	1	65, 910	65, 910	1	65, 910	単一 52号
合 計					0			
					65, 910		65, 910	
変更積算金額					0			
					65, 910		65, 910	円／式

一式当たり内訳書

第 32号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	1棟×4.0ヶ月		0		0			WYB00005
		式	1		204,000	1	204,000	単一 53号
合 計					0			
					204,000		204,000	
変更積算金額					0			
					204,000		204,000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	271. 3	
						1		271. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	298. 1	298. 1	CB210100		
			m 3	1	298. 1	298. 1			
計						298. 1			
						298. 1			
単価						298. 1	円／m3		
						298. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	351. 3	
						1		351. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	385. 9	385. 9	CB210120		
			m 3	1	385. 9	385. 9			
計						385. 9			
						385. 9			
単価						385. 9	円／m3		
						385. 9			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		291. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		0	0	0	CB210120	
			m 3	1	319. 9	319. 9		
計						0		
						319. 9		
単価						0		
						319. 9	円／m3	
変更積算単価						291. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	法面整形 (切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		841. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	924. 5	924. 5		
計						0		
						924. 5		
単価						0		
						924. 5	円／m2	
変更積算単価						841. 4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		421. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 㐂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	463. 1	463. 1		
計						0		
						463. 1		
単価						0		
						463. 1	円／m2	
変更積算単価						421. 5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(切土部) (ICT)	㐂質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	837. 2
						1		837. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 㐂質土、砂及び砂質土、粘性土		1	919. 7	919. 7	CB220070	
			m 2	1	919. 7	919. 7		
計						919. 7		
						919. 7		
単価						919. 7		
						919. 7	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	527. 1	
						1		527. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形（ I C T ）		盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土		1	579	579	CB220070		
			m 2	1	579	579			
計						579			
						579			
単価						579	円／m2		
						579			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	130. 7
						1		130. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	143. 6	143. 6	CB210610	
			m 3	1	143. 6	143. 6		
計						143. 6		
						143. 6		
単価						143. 6		
						143. 6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬	土砂（シラス）	単位	m3	数量	1	単価	1, 811	
						1		1, 811	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運搬（シラス土）		バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3）無 15. 5km以下 良好		1	1, 990	1, 990	WA901000		
			m 3	1	1, 990	1, 990	単一 26号		
計						1, 990			
						1, 990			
単価						1, 990	円／m3		
						1, 990			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 46 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	10	単価	16, 104
						10		16, 104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		2	88, 420	176, 840	CB226170	
			m 3	2	88, 420	176, 840		
計						176, 840		
						176, 840		
単価						17, 690	円／m	
						17, 690		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	護岸基礎ブロック据付	底幅 58 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	護岸基礎ブロック据付	2,000kg/個以下 5.0m以下 -5.0m≤H 1,500mmを超え2,000mm以下 全ての費用	m	0	0	0	CB322150	
	プレキャスト基礎ブロック (材料費)		m	1	4,990	4,990	CB322151	
	基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0	0	0	CB221110	
	計					0		
	単価					20,563.74		
	変更積算単価					0		
						20,570	円／m	
						18,730	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-12号	現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	68, 962	
						1		68, 962	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	75, 750	75, 750	CB226200		
			m 3	1	75, 750	75, 750			
計						75, 750			
						75, 750			
単価						75, 750	円／m3		
						75, 750			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	間知ブロック張 (大型ブロック張)	150kg/個以上 各種 控え350mm 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	26,729	
						1		26,729	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
間知ブロック張		150kg/個以上 各種 再生砕石 RC-40		1	29,360	29,360	CB226020		
		1.0m3を超え3.0m3以下 18-8-40(高炉)	m 2	1	29,360	29,360			
計						29,360			
						29,360			
単価						29,360	円／m2		
						29,360			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	4, 517	
						1		4, 517	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4, 962	4, 962	CB224710		
			m 2	1	4, 962	4, 962			
計						4, 962			
						4, 962			
単価						4, 962			
						4, 962	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	65, 812
						1		65, 812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	72, 290	72, 290	CB226180	
			m 3	1	72, 290	72, 290		
計						72, 290		
						72, 290		
単価						72, 290	円／m3	
						72, 290		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	平張コンクリート	基礎砕石厚20cm コンクリート厚35cm	単位	m2	数量	1	単価	12, 090
						1		12, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1, 810	1, 810	CB221110	
				1	1, 810	1, 810		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0. 35	32, 750	11, 462. 5	CB240010	
				0. 35	32, 750	11, 462. 5		
計						13, 272. 5		
						13, 272. 5		
単価						13, 280		
						13, 280	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	4, 517
						1		4, 517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10	m 2	1	4, 962	4, 962	CB224710	
				1	4, 962	4, 962		
計						4, 962		
						4, 962		
単価						4, 962		
						4, 962	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	張芝	張芝工 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価	2, 465	
						1		2, 465	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		張芝工 100m2未満 無		1	2, 708	2, 708	WB810870		
			m 2	1	2, 708	2, 708	単一 28号		
計						2, 708			
						2, 708			
単価						2, 708			
						2, 708			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8, 006
						1		8, 006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 795	8, 795	WB824010	
			m 3	1	8, 795	8, 795	単一 29号	
計						8, 795		
						8, 795		
単価						8, 795		
						8, 795		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 120
						1		1, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3. 3km以下 全ての費用	m 3	1	1, 231	1, 231	CB227010	
				1	1, 231	1, 231		
計						1, 231		
						1, 231		
単価						1, 231		
						1, 231	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3. 3km以下 全ての費用	m 3	0	0	0	CB227010	
				1	1, 524	1, 524		
計						0		
						1, 524		
単価						0		
						1, 524	円／m3	
変更積算単価								
						1, 387	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	t	数量	0	単価	0
						1		19, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2. 9t 無し 20. 5km以下		0	0	0	CB010410	
			t	1	10, 720	10, 720		
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2. 9t		0	0	0	CB010420	
			t	1	10, 170	10, 170		
	計					0		
						20, 890		
	単価					0		
						20, 890	円／t	
	変更積算単価							
						19, 020	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,459
						1		3,459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3,800	3,800	WB020051	
			m 3	1	3,800	3,800	単一 30号	
計						3,800		
						3,800		
単価						3,800		
						3,800	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	4,600	4,600	単一 31号	
計						0		
						4,600		
単価						0		
						4,600	円／m3	
変更積算単価								
						4,188	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	処分費	廃プラスチック	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		7, 647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	8, 050	8, 050	単一 32号	
産業廃棄物税（m 3）				0	0	0	WYB00011	
			m 3	1	350	350	単一 33号	
計						0		
						8, 400		
単価						0		
						8, 400	円／m3	
変更積算単価								
						7, 647	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 無 15. 5km以下 良好	単位	m 3	数量		単価	1, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック 1 0 t 積級運転	良好					WA901001	
			日	3	66, 330	198, 990	単一 54号	
	諸雑費（まるめ）					10		
			式	1				
	計					199, 000		
	単価					1, 990	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 無 15. 5km以下 良好	単位	m 3	数量		単価	1, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック 1 0 t 積級運転	良好					WA901001	
			日	3	66, 330	198, 990	単一 55号	
	諸雑費（まるめ）					10		
			式	1				
	計					199, 000		
	単価					1, 990	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	人力施工による植生工	張芝工 100m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		2, 708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）						
			m 2	1	2, 708. 1	2, 708		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 708		
単価						2, 708	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	8, 795. 17	8, 795		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 795		
単価						8, 795	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（無筋コンクリート殻）		(株) 橋産業	m 3	100	3, 800	380, 000		
計						380, 000		
単価						3, 800	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（鉄筋コンクリート殻）		(株) 橋産業	m 3	100	4, 600	460, 000		
計						460, 000		
単価						4, 600	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	8, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（廃プラスチック）		(株) 三宝保全	m 3	100	8, 050	805, 000		
計						805, 000		
単価						8, 050	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	産業廃棄物税（m 3）		単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物税（廃プラスチック）		(株) 三宝保全		0	0	0		
			m 3	1	350	350		
計						0		
						350		
単価						0		
						350	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 15.5km以下 良好	単位	m 3	数量	100	単価	1,968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 10 t 積級運転		良好	日	3	65,570	196,710	WA901001 単一 56号	
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						196,800		
単価						1,968	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単－35号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	5,142	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.294	33,696	9,906			
特殊作業員			人	0.294	30,368	8,928			
普通作業員			人	0.294	21,632	6,359			
大型土のう袋材		H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	50,940	14,976	WK250500 単一 57号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		251			
計						51,420			
単価						5,142	円／袋		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-36号	ブルーシート（材料費）	#2000 3. 6m×5. 4m	単位	m 2	数量	1	単価	42
						1		42
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルーシート		#2000 3. 6m×5. 4m		1	42. 4	42		
			m 2	1	42. 4	42		
計						42		
						42		
単価						42	円／m 2	
						42		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087	33, 696	2, 931		
特殊作業員			人	0. 087	30, 368	2, 642		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 087	61, 010	5, 307	WK250500	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%			式	1		20	単一 58号	
計						10, 900		
単価						1, 090	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 15.5km以下 良好	単位	m 3	数量	100	単価	1, 986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 1 0 t 積級運転		良好	日	3	66, 180	198, 540	WA901001 単一 59号	
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						198, 600		
単価						1, 986	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一39号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087	33, 696	2, 931		
特殊作業員			人	0. 087	30, 368	2, 642		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 087	61, 010	5, 307	WK250500	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%			式	1		20	単一 60号	
計						10, 900		
単価						1, 090	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3）無 15. 5km以下 良好	単位	m 3	数量	100	単価	1, 986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 1 0 t 積級運転		良好	日	3	66, 180	198, 540	WA901001 単一 61号	
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						198, 600		
単価						1, 986	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	90, 830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	33, 696	16, 848		
	特殊作業員		人	0. 1	30, 368	3, 036		
	普通作業員		人	2	21, 632	43, 264		
	バックホウ運転		日	0. 5	55, 350	27, 675	WK250540 単一 62号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					90, 830		
	単価					90, 830	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	16, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14	30, 368	4, 251		
工事用水中ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1	668	668	WK250400 単一 63号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1	10, 450	10, 450	WK250410 単一 64号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		761		
計						16, 130		
単価						16, 130	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1. 0m 164日 単独ポートφ 300 1000N/3cm未満	単位	m	数量	1	単価	21, 850
						1		21, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	21, 850	21, 850	WB253010	
			m	1	21, 850	21, 850	単一 65号	
計						21, 850		
						21, 850		
単価						21, 850		
						21, 850	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1. 0m 93日 単独ポートφ 300 1000N/3cm未満	単位	m	数量	0	単価	0
						1		16, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		0	0	0	WB253010	
			m	1	16, 020	16, 020	単一 66号	
計						0		
						16, 020		
単価						0		
						16, 020	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一45号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	15, 600	15, 600	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						15, 600	
単価						15, 600	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一46号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	15, 600	15, 600	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						15, 600	
単価						15, 600	円／人日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	2400千円	単位	式	数量	1	単価	2, 400, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2, 400, 000		
計						2, 400, 000		
単価						2, 400, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		2, 550, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費用			0		0		
			式	1		2, 550, 000		
	計					0		
						2, 550, 000		
	単価					0		
						2, 550, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	ICT活用効果等調査費	[技術員0. 5人]	単位	工事	数量	0	単価	0
						1		18, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ICT活用効果等調査費用	[技術員0. 5人]		0	0	0		
			工事	1	18, 050	18, 050		
	計					0		
						18, 050		
	単価					0		
						18, 050	円／工事	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	BIM/CIM 適用工事に要する費用		単位	式	数量	0	単価	0
						1		3, 487, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
BIM/CIM 適用工事に要する費用				0		0		
			式	1		3, 487, 000		
計						0		
						3, 487, 000		
単価						0		
						3, 487, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	遠隔臨場機器費	1機器×3. 0ヶ月	単位	工事	数量	0	単価	0
						1		65, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔臨場機器費		1機器×3. 0ヶ月		0	0	0		
			工事	1	65, 916	65, 916		
計						0		
						65, 916		
単価						0		
						65, 910	円／工事	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－53号	快適トイレ費用	1棟×4. 0ヶ月	単位	式	数量	0	単価	0
						1		204, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	快適トイレ費用	1棟×4. 0ヶ月		0		0		
			式	1		204, 000		
	計					0		
						204, 000		
	単価					0		
						204, 000	円／式	