

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	羽月川金波田地区掘削工事
工事地名	鹿児島県伊佐市大口金波田地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 7月
2) 事務所名	川内川河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589700024	1 4) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	140, 437, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	140, 437, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	196日間 自 令和 7年 9月13日 (当初) 至 令和 8年 3月19日 (2回変更) 至 令和 8年 3月27日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鹿児島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	大口	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	川内川水系 羽月川	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 6月24日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費（R7当初）	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
---------------------	----------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	羽月川金波田地区掘削工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		78,937,820			
			1		79,816,855	1	879,035	
河川土工		式	1		68,022,410			
			1		71,891,020	1	3,868,610	
掘削工 (ICT)		式	1		5,720,460			
			1		6,175,820	1	455,360	
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	20,100 21,700	284.6 284.6	5,720,460 6,175,820	 1,600	 455,360	単-1号
残土処理工		式	1		62,301,950			
			1		65,715,200	1	3,413,250	
整地	残土受入れ地での処理	m3	10,300	127.4	1,312,220			単-2号
			0	127.4	0	-10,300	-1,312,220	
土砂等運搬	土砂 (シラス)	m3	7,300	1,309	9,555,700			単-3号
			5,660	1,309	7,408,940	-1,640	-2,146,760	
土砂等運搬	土砂 (シラス)	m3	3,020	3,034	9,162,680			単-4号
			8,310	3,034	25,212,540	5,290	16,049,860	
土砂等運搬	土砂 (シラス)	m3	9,350	4,521	42,271,350			単-5号
			7,320	4,521	33,093,720	-2,030	-9,177,630	
仮設工		式	1		10,915,410			
			1		7,925,835	1	-2,989,575	
工事中道路工		式	1		1,828,998			
			1		1,766,914	1	-62,084	
工事中道路盛土		m3	460		57,879			内-1号
			460		57,879	0	0	

設計内訳書

工事名	羽月川金波田地区掘削工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路撤去		m3	460 0		1,542,702 0	-460	-1,542,702	内-2号	
工事用道路撤去		m3	0 460		0 1,484,698	460	1,484,698	内-3号	
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	320 320		100,298 100,298	0	0	内-4号	
敷砂利撤去		m2	320 0		128,119 0	-320	-128,119	内-5号	
敷砂利撤去		m2	0 320		0 124,039	320	124,039	内-6号	
防塵対策工		式	1 0		424,710 0	-1	-424,710		
タヤ洗浄池		式	1 0		322,274 0	-1	-322,274	内-7号	
タヤ洗浄池撤去		式	1 0		102,436 0	-1	-102,436	内-8号	
汚濁防止工		式	1 1		7,039,789 5,809,371	1	-1,230,418		
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	340 0		6,049,552 0	-340	-6,049,552	内-9号	
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	0 340		0 4,819,134	340	4,819,134	内-10号	
汚濁防止フェンス	手間のみ	m	340 340		990,237 990,237	0	0	内-11号	

設計内訳書

工事名	羽月川金波田地区掘削工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		1,621,913	1	-1,272,363	
			1		349,550			
交通誘導警備員		人日	116		1,621,913	-116	-1,621,913	内-12号
			0		0			
交通誘導警備員		人日	0		0	25	349,550	内-13号
			25		349,550			
直接工事費		式	1		78,937,820	1	879,035	
			1		79,816,855			
共通仮設費		式	1		7,437,877	1	8,707,179	
			1		16,145,056			
共通仮設費		式	1		1,343,363	1	8,647,162	
			1		9,990,525			
技術管理費		式	1		546,480	1	8,455,050	
			1		9,001,530			
システム初期費 (ICT)		式	1		546,480	0	0	内-14号
			1		546,480			
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	0		0	1	2,400,000	内-15号
			1		2,400,000			
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		式	0		0	1	2,550,000	内-16号
			1		2,550,000			
ICT活用効果等調査費用		式	0		0	1	18,050	内-17号
			1		18,050			
BIM/CIM 適用工事に要する費用		式	0		0	1	3,487,000	内-18号
			1		3,487,000			

設計内訳書

工事名	羽月川金波田地区掘削工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
営繕費		式	0 1		0 183,000	1	183,000		
快適トイレ		式	0 1		0 183,000	1	183,000	内-19号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		796,883 805,995	1	9,112		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		6,094,514 6,154,531	1	60,017		
純工事費		式	1 1		86,375,697 95,961,911	1	9,586,214		
現場管理費		式	1 1		22,970,717 23,944,568	1	973,851		
工事原価		式	1 1		109,346,414 119,906,479	1	10,560,065		
一般管理費等		式	1 1		18,323,586 19,143,521	1	819,935		
工事価格		式	1 1		127,670,000 139,050,000	1	11,380,000		
消費税相当額		式	1 1		12,767,000 13,905,000	1	1,138,000		
工事費計		式	1 1		140,437,000 152,955,000	1	12,518,000		

460m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 1号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

460/0m3当たり内訳書

工事用道路撤去

第 2号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/460m3当たり内訳書

工事用道路撤去

第 3号内訳書

單価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

320m2当たり内訳書

第 4号内訳書
敷砂利

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40		39	2, 700	105, 300			WYB00001
		m 3	39	2, 700	105, 300	0	0	単一 10号
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		32	139. 2	4, 454			CB210610
		m 3	32	139. 2	4, 454	0	0	
合 計					100, 298			
					100, 298			

320/0m2当たり内訳書

敷砂利撤去

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		32	249. 7	7, 990			CB210020
		m 3	32	249. 7	7, 990	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 49. 5km以下		32	3, 992	127, 744			CB210110
		m 3	32	3, 992	127, 744	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		32	139. 5	4, 464			CB210610
		m 3	32	139. 5	4, 464	0	0	
合 計					128, 119		-128, 119	
					0			

0/320m2当たり内訳書

敷砂利撤去

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	32	249. 7	7, 990	32	7, 990	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下	m 3	32	3, 992	127, 744	32	127, 744	
合 計					0			
					135, 734		135, 734	
変更積算金額					0			
					124, 039		124, 039	円/m2

一式当たり内訳書

タ代洗浄池

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		32	239. 4	7, 660			CB210100
		m 3	32	239. 4	7, 660	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		8	34, 130	273, 040			CB240010
		m 3	8	34, 130	273, 040	0	0	
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 碎石無 全ての費用		40	1, 089	43, 560			WYB00002
		m 2	40	1, 089	43, 560	0	0	単一 11号
割栗石（材料費）	50-150mm		6	4, 350	26, 100			WYB00003
		m 3	6	4, 350	26, 100	0	0	単一 12号
ブルーシート（材料費）	#2000 3. 6m×5. 4m		54. 7	42	2, 297			WYB00004
		m 2	54. 7	42	2, 297	0	0	単一 13号
合 計					322, 274			
					0			
							-322, 274	

一式当たり内訳書

タイ洗浄池撤去

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	32	139. 2	4, 454			CB210610
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	32	139. 2	4, 454	0	0	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8. 0km以下 全ての費用	m 3	8	8, 585	68, 680	0	0	単一 14号
処分費 (m 3)		m 3	8	1, 670	13, 360	0	0	CB227010
		m 3	8	3, 200	25, 600	0	0	WB020051
合 計					102, 436			
					0		-102, 436	

340/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 9号内訳書

單價使用年月	2025. 11
步掛使用年月	2025. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/340m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1.0m 88日 単独7rootφ300 1000N/3cm未満	m	340	15, 510	5, 273, 400	340	5, 273, 400	WYB00008 単一 17号
合 計					0 5, 273, 400		5, 273, 400	
変更積算金額					0 4, 819, 134		4, 819, 134	円／m

340m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

交通誘導警備員

第 12号内訳書

單僱使用年月	2025.07
步掛使用年月	2025.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

交通誘導警備員

第 13号内訳書

單僱使用年月	2025.07
步掛使用年月	2025.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 14号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	2400千円		0		0			WB010610
		式	1		2,400,000	1	2,400,000	単一 22号
合 計					0			
					2,400,000		2,400,000	
変更積算金額					0			
					2,400,000		2,400,000	円／式

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費

第 16号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費	[技術員0. 5人]		0	0	0			WYB00010
		工事	1	18, 050	18, 050	1	18, 050	単一 24号
合 計					0			
					18, 050		18, 050	
変更積算金額					0			
					18, 050		18, 050	円／式

一式当たり内訳書

BIM/CIM 適用工事に要する費用

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 19号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	1棟×3.6ヶ月		0		0			WYB00007
		式	1		183,000	1	183,000	単一 26号
合 計					0			
					183,000		183,000	
変更積算金額					0			
					183,000		183,000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	284. 6	
						1		284. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（I C T）		土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	311. 5	311. 5	CB210120		
			m 3	1	311. 5	311. 5			
計						311. 5			
						311. 5			
単価						311. 5	円／m3		
						311. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	127. 4
						1		127. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	139. 5	139. 5	CB210610	
			m 3	1	139. 5	139. 5		
計						139. 5		
						139. 5		
単価						139. 5		
						139. 5		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(シラス)	単位	m3	数量	1	単価	1, 309
						1		1, 309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（シラス土）		バックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 無 9. 5km以下 良好		1	1, 433	1, 433	WA901000	
			m 3	1	1, 433	1, 433	単一 6号	
計						1, 433		
						1, 433		
単価						1, 433		
						1, 433		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(シラス)	単位	m3	数量	1	単価	3, 034
						1		3, 034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（シラス土）		バックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 無 42. 5km以下 良好		1	3, 321	3, 321	WA901000	
			m 3	1	3, 321	3, 321	単一 7号	
計						3, 321		
						3, 321		
単価						3, 321		
						3, 321		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	土砂等運搬	土砂(シラス)	単位	m3	数量	1	単価	4, 521
						1		4, 521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬 (シラス土)		バックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 有 60. 0km以下 良好		1	4, 948	4, 948	WA901000	
			m 3	1	4, 948	4, 948	単一 8号	
計						4, 948		
						4, 948		
単価						4, 948		
						4, 948		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 無 9. 5km以下 良好	単位	m 3	数量		単価	1, 433
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック 1 0 t 積級運転	良好					WA901001	
			日	2. 2	65, 100	143, 220	単一 27号	
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		80		
	計					143, 300		
	単価					1, 433	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 無 42. 5km以下 良好	単位	m 3	数量		単価	3, 321
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック 1 0 t 積級運転	良好					WA901001	
			日	5. 1	65, 100	332, 010	単一 27号	
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		90		
	計					332, 100		
	単価					3, 321	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3）有 60. 0km以下 良好	単位	m 3	数量		単価	
						100		4, 948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 1 0 t 積級運転		良好					WA901001	
			日	7. 6	65, 100	494, 760	単一 27号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		40		
計						494, 800		
単価						4, 948	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3）無 42. 5km以下 良好	単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 1 0 t 積級運転		良好					WA901001	
			日	5. 1	65, 100	332, 010	単一 28号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		90		
計						332, 100		
単価						3, 321	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 700
						1		2, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		1	2, 700	2, 700		
			m 3	1	2, 700	2, 700		
計						2, 700		
						2, 700		
単価						2, 700		
						2, 700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 碎石無 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	1, 089
						1		1, 089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 碎石(各種) 全ての費用		1	1, 089	1, 089	CB221110	
			m 2	1	1, 089	1, 089		
計						1, 089		
						1, 089		
単価						1, 089		
						1, 089	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	割栗石（材料費）	50-150mm	単位	m 3	数量	1	単価	4, 350
						1		4, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石		5 0－1 5 0 mm		1	4, 350	4, 350		
			m 3	1	4, 350	4, 350		
計						4, 350		
						4, 350		
単価						4, 350		
						4, 350	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	ブルーシート（材料費）	#2000 3. 6m×5. 4m	単位	m 2	数量	1	単価	42
						1		42
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルーシート		#2000 3. 6m×5. 4m		1	42. 4	42		
			m 2	1	42. 4	42		
計						42		
						42		
単価						42		
						42	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 585	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 585	8, 585			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						8, 585			
単価						8, 585	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-15号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（無筋コンクリート殻）		(株) 三宝保全	m 3	100	3, 200	320, 000		
計						320, 000		
単価						3, 200	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1. 0m 136日 単独7ポートφ 300 1000N/3cm未満	単位	m	数量	1	単価	19, 470
						1		19, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	19, 470	19, 470	WB253010	
			m	1	19, 470	19, 470	単一 29号	
計						19, 470		
						19, 470		
単価						19, 470		
						19, 470	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1. 0m 88日 単独7ポートφ 300 1000N/3cm未満	単位	m	数量	0	単価	0
						1		15, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		0	0	0	WB253010	
			m	1	15, 510	15, 510	単一 30号	
計						0		
						15, 510		
単価						0		
						15, 510	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,187
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	33,048	72,705		
	普通作業員		人	5.4	21,216	114,566		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	55,560	122,232	WK250550	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		9,197	単一 31号	
	計					318,700		
	単価					3,187	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 300	15, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 300		
単価						15, 300	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 300	15, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 300		
単価						15, 300	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－21号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2400千円	単位	式	数量	1	単価	2, 400, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2, 400, 000		
計						2, 400, 000		
単価						2, 400, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		2, 550, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費用			0		0		
			式	1		2, 550, 000		
	計					0		
						2, 550, 000		
	単価					0		
						2, 550, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	ICT活用効果等調査費	[技術員0. 5人]	単位	工事	数量	0	単価	0
						1		18, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ICT活用効果等調査費用	[技術員0. 5人]		0	0	0		
			工事	1	18, 050	18, 050		
	計					0		
						18, 050		
	単価					0		
						18, 050	円／工事	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	BIM/CIM 適用工事に要する費用		単位	式	数量	0	単価	0
						1		3, 487, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
BIM/CIM 適用工事に要する費用				0		0		
			式	1		3, 487, 000		
計						0		
						3, 487, 000		
単価						0		
						3, 487, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	快適トイレ費用	1棟×3. 6ヶ月	単位	式	数量	0	単価	0
						1		183, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用		1棟×3. 6ヶ月		0		0		
			式	1		183, 000		
計						0		
						183, 000		
単価						0		
						183, 000	円／式	