

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	黒神川除石工外工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市黒神町地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年10月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 9月
2) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589710023	1 4) 単価適用年月	2025年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 9月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	174, 218, 000
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	158, 444, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	136日間 自 令和 7年10月15日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (1回変更) 至 令和 8年 2月27日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鹿児島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	垂水	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	桜島砂防	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 7月22日

3. 予算科目

1) 予算科目： 砂防事業費 砂防事業費	2) 目： 砂防管理費 砂防事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
----------------------------	-------------------------	------------------------	---------

設計内訳書

工事名	黒神川除石工外工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	砂防・地すべり対策		
					工事区分	流路	数量増減	金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
流路 [黒神地区]			式	1 1		78,816,264 81,157,541	1	2,341,277		
砂防土工			式	1 1		73,071,705 78,054,012	1	4,982,307		
掘削工 [第一黒神川導流工]			式	1 1		8,309,460 8,738,400	1	428,940		
除石(掘削積込)(ICT) (有人施工)			m3	17,500 20,000	215.8 215.8	3,776,500 4,316,000	2,500	539,500	単-1号	
除石 (無人化施工)			m3	8,200 8,000	552.8 552.8	4,532,960 4,422,400	-200	-110,560	単-2号	
掘削工(ICT) [黒神川貯留地2]			式	1 1		3,193,840 4,510,220	1	1,316,380		
除石(掘削積込)(ICT) (有人施工)			m3	14,800 20,900	215.8 215.8	3,193,840 4,510,220	6,100	1,316,380	単-3号	
掘削工 [仮設堤]			式	0 1		0 1,101,600	1	1,101,600		
除石(掘削積込) (有人施工)			m3	0 8,000	0 137.7	0 1,101,600	8,000	1,101,600	単-4号	
残土処理工 [第一黒神川導流工]			式	1 1		24,201,511 22,311,001	1	-1,890,510		
整地 (有人施工)		残土受入れ地での処理	m3	25,700 0		3,270,274 0	-25,700	-3,270,274	内-1号	
整地 (有人施工)		残土受入れ地での処理	m3	0 28,000		0 3,562,147	28,000	3,562,147	内-2号	

設計内訳書

工事名	黒神川除石工外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 (有人施工)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,400 0		5,275,221 0	-3,400	-5,275,221	内-3号
土砂等運搬 (有人施工)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	14,110 0		5,057,836 0	-14,110	-5,057,836	内-4号
土砂等運搬 (有人施工)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 19,950		0 8,345,955	19,950	8,345,955	内-5号
土砂等運搬 (無人化施工)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8,190 0		10,598,180 0	-8,190	-10,598,180	内-6号
土砂等運搬 (無人化施工)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 8,040		0 10,402,899	8,040	10,402,899	内-7号
残土処理工 [黒神川貯留地2]			式	1 1		24,901,179 15,846,729	1	-9,054,450	
整地 (有人施工)		残土受入れ地での処理	m3	14,800 0		1,887,249 0	-14,800	-1,887,249	内-8号
整地 (有人施工)		残土受入れ地での処理	m3	0 20,900		0 2,655,356	20,900	2,655,356	内-9号
土砂等運搬 (有人施工)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	14,830 0		23,013,930 0	-14,830	-23,013,930	内-10号
土砂等運搬 (有人施工)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 20,870		0 13,191,373	20,870	13,191,373	内-11号
残土処理工 [仮設堤]			式	0 1		0 13,426,617	1	13,426,617	
整地 (有人施工)		残土受入れ地での処理	m3	0 8,000		0 1,017,597	8,000	1,017,597	内-12号

設計内訳書

工事名	黒神川除石工外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬 (有人施工)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 8,000		0 12,409,020	8,000	12,409,020	内-13号	
無人化施工設備工 [第一黒神川導流工]		式	1 1		12,465,715 12,119,445	1	-346,270		
無人化施工設備 (除石工)		式	1 0		12,465,715 0	-1	-12,465,715	内-14号	
無人化施工設備 (除石工)		式	0 1		0 12,119,445	1	12,119,445	内-15号	
応急処理工		式	1 0		136,510 0	-1	-136,510		
応急処理解業工		式	1 0		136,510 0	-1	-136,510		
普通作業員	平日・昼間	時間	10 0	2,411 2,411	24,110 0	-10	-24,110	単-5号	
バックホウ(クローラ型)	山積0.8m3	時間	10 0	11,240 11,240	112,400 0	-10	-112,400	単-6号	
仮設工		式	1 1		5,608,049 3,103,529	1	-2,504,520		
交通管理工		式	1 0		2,504,520 0	-1	-2,504,520		
交通誘導警備員		人日	180 0	13,914 13,914	2,504,520 0	-180	-2,504,520	単-7号	
無人化設備工		式	1 1		3,103,529 3,103,529	0	0		

設計内訳書

工事名	黒神川除石工外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
無人化設備		式	1		3, 103, 529			内-16号	
			1		3, 103, 529	0	0		
直接工事費		式	1		78, 816, 264				
			1		81, 157, 541	1	2, 341, 277		
共通仮設費		式	1		13, 753, 067				
			1		25, 947, 185	1	12, 194, 118		
共通仮設費		式	1		7, 282, 272				
			1		19, 331, 822	1	12, 049, 550		
運搬費		式	1		3, 337, 865				
			1		3, 337, 865	0	0		
重建設機械分解組立輸送費		回	2	803, 324	1, 606, 648			単-8号	
			2	803, 324	1, 606, 648	0	0		
無線調整費	一般機械	式	1		1, 731, 217			内-17号	
			1		1, 731, 217	0	0		
安全費		式	1		871, 986				
			1		1, 438, 336	1	566, 350		
噴石監視員		人日	39	19, 298	752, 622			単-9号	
			52	19, 298	1, 003, 496	13	250, 874		
仮設避難壕	3m2/棟程度(工事従事者用)	棟	2	39, 788	79, 576			単-10号	
			0	39, 788	0	-2	-79, 576		
仮設避難壕	3m2/棟程度(工事従事者用)	棟	0	0	0			単-11号	
			2	42, 980	85, 960	2	85, 960		
仮設避難壕	3m2/棟程度(噴石監視員用)	棟	1	39, 788	39, 788			単-12号	
			0	39, 788	0	-1	-39, 788		

設計内訳書

工事名	黒神川除石工外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設避難壕	3m2/棟程度(噴石監視員用)	棟	0 1	0 42,980	0 42,980	1	42,980	単-13号	
ガス検知器(二酸化硫黄・硫化水素)	リース品	台	0 1	0 122,100	0 122,100	1	122,100	単-14号	
ガス検知器(二酸化炭素)	リース品	台	0 1	0 183,800	0 183,800	1	183,800	単-15号	
技術管理費		式	1 1		2,276,646 13,328,208	1	11,051,562		
システム初期費(ICT)		式	1 1		543,856 543,856	0	0	内-18号	
GPS施工管理費		式	1 0		1,732,790 0	-1	-1,732,790	内-19号	
GPS施工管理費		式	0 1		0 1,696,047	1	1,696,047	内-20号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 3,660,000	1	3,660,000	内-21号	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費用		式	0 1		0 3,830,000	1	3,830,000	内-22号	
ICT活用効果等調査費用		式	0 1		0 18,050	1	18,050	内-23号	
BIM/CIM活用工事に要する費用		式	0 1		0 3,487,000	1	3,487,000	内-24号	
遠隔臨場試行費用		式	0 1		0 59,400	1	59,400	内-25号	

設計内訳書

工事名	黒神川除石工外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
CCUS現場利用料等費用		式	0 1		0 33,855	1	33,855	内-26号	
営繕費		式	0 1		0 408,000	1	408,000		
快適トイレ		式	0 1		0 408,000	1	408,000	内-27号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		795,775 819,413	1	23,638		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		6,470,795 6,615,363	1	144,568		
純工事費		式	1 1		92,569,331 107,104,726	1	14,535,395		
現場管理費		式	1 1		25,280,211 26,778,542	1	1,498,331		
工事原価		式	1 1		123,856,798 142,498,611	1	18,641,813		
一般管理費等		式	1 1		20,183,202 21,651,389	1	1,468,187		
工事価格		式	1 1		144,040,000 164,150,000	1	20,110,000		
消費税相当額		式	1 1		14,404,000 16,415,000	1	2,011,000		
工事費計		式	1 1		158,444,000 180,565,000	1	22,121,000		

設計内訳書

工事名	黒神川除石工外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流路 [春松地区]			式	1		3,466,231	1	1,510,282	
				1		4,976,513			
流路護岸工			式	1		1,903,954	1	1,285,231	
				1		3,189,185			
護岸付属物工 [春松川溪流保全工]			式	1		1,469,128	1	1,274,591	
				1		2,743,719			
嵩上げコンクリート		18-8-40(高炉) 黒色 顔料3%	m3	29		1,469,128	-29	-1,469,128	内-1号
				0		0			
嵩上げコンクリート		18-8-40(高炉) 黒色 顔料3%	m3	0		0	36	1,689,261	内-2号
				36		1,689,261			
足場		安全ネット必要	掛m2	0		0	280	1,054,458	内-3号
				280		1,054,458			
点検施設工 [春松川溪流保全工]			式	0		0	1	10,640	
				1		10,640			
ステップ		幅300mm 径19mm ビニル 被覆	本	0		0	2	10,640	単-1号
				2		5,320			
根固めブロック嵩上げ工 [春松川溪流保全工]			式	1		434,826	0	0	
				1		434,826			
根固めブロック据付		無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3t ブロック購入無	個	49	6,254	306,446	0	0	単-2号
				49		6,254			
消波根固めブロック運搬		2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 3個 1.5km以下	個	49	2,620	128,380	0	0	単-3号
				49		2,620			
流路付属物設置工			式	1		287,616	1	289,984	
				1		577,600			

設計内訳書

工事名	黒神川除石工外工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	砂防・地すべり対策		
					工事区分	流路	数量増減	金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防止柵工 [春松川溪流保全工]			式	1		287,616	1	289,984		
				1		577,600				
防護柵設置(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ) (再利用)		GP-CP-2E 土中用	m	28	5,293	148,204	-28	-148,204	単-4号	
				0	5,293	0				
ｶﾞｰﾄﾞﾏｰﾄ設置		GP-CP-2E 土中用	組	14	9,958	139,412	-14	-139,412	単-5号	
				0	9,958	0				
防護柵設置(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)		GP-CP-2B 構造物用	m	0	0	0	40	577,600	単-6号	
				40	14,440	577,600				
応急処理工			式	1		136,510	-1	-136,510		
				0		0				
応急処理作業工			式	1		136,510	-1	-136,510		
				0		0				
普通作業員		平日・昼間	時間	10	2,411	24,110	-10	-24,110	単-7号	
				0	2,411	0				
ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾛｰﾗ型)		山積0.8m3	時間	10	11,240	112,400	-10	-112,400	単-8号	
				0	11,240	0				
構造物撤去工			式	1		72,727	1	155,061		
				1		227,788				
防護柵撤去工			式	1		72,727	1	155,061		
				1		227,788				
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)			m	28		72,727	-28	-72,727	内-4号	
				0		0				
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)			m	0		0	40	219,214	内-5号	
				40		219,214				

設計内訳書

工事名	黒神川除石工外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品運搬	カート・ハイ	t	0		0			内-6号	
			0.72		8,574	0.72	8,574		
仮設工		式	1		1,065,424				
			1		981,940	1	-83,484		
工事用道路設置工		式	1		455,471				
			1		455,471	0	0		
工事用道路設置		m3	220		295,155			内-7号	
			220		295,155	0	0		
敷砂利	再生クラッシャーラン RC-40 敷厚100mm	m2	500		160,316			内-8号	
			500		160,316	0	0		
工事用道路撤去工		式	1		526,469				
			1		526,469	0	0		
工事用道路撤去		m3	270		526,469			内-9号	
			270		526,469	0	0		
交通管理工		式	1		83,484				
			0		0	-1	-83,484		
交通誘導警備員		人日	6	13,914	83,484			単-9号	
			0	13,914	0	-6	-83,484		
直接工事費		式	1		3,466,231				
			1		4,976,513	1	1,510,282		
共通仮設費		式	1		602,060				
			1		858,052	1	255,992		
共通仮設費		式	1		65,480				
			1		87,678	1	22,198		

設計内訳書

工事名	黒神川除石工外工事					(1 回変更) (個別合意)		事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）			式	1		65,480		1	22,198		
				1		87,678					
共通仮設費（率計上）			式	1		536,580		1	233,794		
				1		770,374					
純工事費			式	1		4,068,291		1	1,766,274		
				1		5,834,565					
現場管理費			式	1		1,938,965		1	841,813		
				1		2,780,778					
工事原価			式	1		6,007,256		1	2,608,087		
				1		8,615,343					

25,700/0m3当たり内訳書

第 1号内訳書

整地
(有人施工)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		25,703	139. 9	3,595,849			CB210610
		m 3	25,703	139. 9	3,595,849	0	0	
合 計					3,270,274			
					0		-3,270,274	

0/28,000m3当たり内訳書

第 2号内訳書

整地
(有人施工)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	27,997	139. 9	3,916,780	27,997	3,916,780	
合 計					0			
					3,916,780		3,916,780	
変更積算金額					0			
					3,562,147		3,562,147	円／m3

3,400/0m3当たり内訳書

第 3号内訳書

土砂等運搬
(有人施工)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 10.0km以下 良好 DT10t積級 DID区間無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) バックホウ山積1.6m3		3,400	1,706	5,800,400			WYB00064
		m 3	3,400	1,706	5,800,400	0	0	単一 19号
合 計					5,275,221			
					0		-5,275,221	

第 4号内訳書

[illegible]

0/19,950m3当たり内訳書

第 5号内訳書

土砂等運搬
(有人施工)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 1.0km以下 不良 DT10t積級	土砂(岩塊・玉石混り土含む) バックホウ山積1.6m3	m 3	19,954	459. 9	9,176,844	19,954	9,176,844	WYB00030 単一 21号
合 計					9,176,844		9,176,844	
変更積算金額					8,345,955		8,345,955	円／m3

8,190/0m3当たり内訳書

第 6号内訳書

土砂等運搬
(無人化施工)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂運搬（無人化施工）	クローラダンプ 10～11t級 L=200m		8,195	1,422	11,653,290			WYB00006
		m 3	8,195	1,422	11,653,290	0	0	単一 22号
合 計					10,598,180			
					0		-10,598,180	

0/8,040m3当たり内訳書

第 7号内訳書 土砂等運搬
(無人化施工)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂運搬（無人化施工）	クローラダンプ 10～11t級 L=200m		0	0	0			WYB00037
		m 3	8,044	1,422	11,438,568	8,044	11,438,568	単一 23号
合 計					0			
					11,438,568		11,438,568	
変更積算金額					0			
					10,402,899		10,402,899	円／m3

14,800/0m3当たり内訳書

第 8号内訳書

整地
(有人施工)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		14,833	139. 9	2,075,136			CB210610
		m 3	14,833	139. 9	2,075,136	0	0	
合 計					1,887,249			
					0		-1,887,249	

0/20,900m3当たり内訳書

第 9号内訳書

整地
(有人施工)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	20,870	139. 9	2,919,713	20,870	2,919,713	
合 計					0			
					2,919,713		2,919,713	
変更積算金額					0			
					2,655,356		2,655,356	円／m3

14,830/0m3当たり内訳書

第 10号内訳書

土砂等運搬
(有人施工)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 10. 0km以下 良好 DT10t積級 DID区間無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) バックホウ山積1. 6m3		14, 833	1, 706	25, 305, 098			WYB00005
		m 3	14, 833	1, 706	25, 305, 098	0	0	単一 24号
合 計					23, 013, 930		-23, 013, 930	
					0			

0/20,870m3当たり内訳書

第 11号内訳書

土砂等運搬
(有人施工)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 2.0km以下 良好 DT10t積級 DID区間無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) バックホウ山積1.6m3		0	0	0			WYB00032
		m 3	20,870	695	14,504,650	20,870	14,504,650	単一 25号
合 計					0			
					14,504,650		14,504,650	
変更積算金額					0			
					13,191,373		13,191,373	円／m3

0/8,000m3当たり内訳書

第 12号内訳書

整地
(有人施工)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	7,998	139. 9	1,118,920	7,998	1,118,920	
合 計					0			
					1,118,920		1,118,920	
変更積算金額					0			
					1,017,597		1,017,597	円／m3

0/8,000m3当たり内訳書

第 13号内訳書

土砂等運搬
(有人施工)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 10.0km以下 良好 DT10t積級 DID区間無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) バックホウ山積1.6m3		0	0	0			WYB00099
		m 3	7,998	1,706	13,644,588	7,998	13,644,588	単一 26号
合 計					0			
					13,644,588		13,644,588	
変更積算金額					0			
					12,409,020		12,409,020	円／m3

一式当たり内訳書

無人化施工設備
第 14号内訳書 (除石工)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔操作式バックホウ（機器類損料）	遠隔操作及び映像伝送機器類		36	24, 070	866, 520			WYB00011
		日	36	24, 070	866, 520	0	0	単一 27号
遠隔操作式クローラダンプ（機器類損料）	遠隔操作機器類		72	12, 370	890, 640			WYB00021
		日	72	12, 370	890, 640	0	0	単一 28号
移動カメラ車（機器類損料）	移動カメラ車本体 遠隔操作及び映像伝送機器類		108	70, 710	7, 636, 680			WYB00027
		日	108	70, 710	7, 636, 680	0	0	単一 29号
無線基地局及び固定カメラ（機器類損料）	無線基地局本体 遠隔操作及び映像伝送機器類		36	32, 140	1, 157, 040			WYB00033
		日	36	32, 140	1, 157, 040	0	0	単一 30号
遠隔操作室（機器類損料）	遠隔操作室本体 遠隔操作及び映像伝送機器類		36	29, 400	1, 058, 400			WYB00041
		日	36	29, 400	1, 058, 400	0	0	単一 31号
無人化施工設備運用	無人化施工設備運用点検技術者		36	31, 200	1, 123, 200			WYB00020
		日	36	31, 200	1, 123, 200	0	0	単一 32号
移動カメラ運転費（バックホウ0. 28m2）	燃料費		864	879	759, 456			WYB00029
		時間	864	879	759, 456	0	0	単一 33号
操作室運転費	発動発電機25kVA、燃料費		36	5, 967	214, 812			WYB00031
		日	36	5, 967	214, 812	0	0	単一 34号
合 計					12, 465, 715			
					0		-12, 465, 715	

一式当たり内訳書

無人化施工設備
第 15号内訳書 (除石工)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔操作式バックホウ（機器類損料）	遠隔操作及び映像伝送機器類		0	0	0			WYB00047
		日	35	24, 070	842, 450	35	842, 450	単一 35号
遠隔操作式クローラダンプ（機器類損料）	遠隔操作機器類		0	0	0			WYB00050
		日	70	12, 370	865, 900	70	865, 900	単一 36号
移動カメラ車（機器類損料）	移動カメラ車本体 遠隔操作及び映像伝送機器類		0	0	0			WYB00055
		日	105	70, 710	7, 424, 550	105	7, 424, 550	単一 37号
無線基地局及び固定カメラ（機器類損料）	無線基地局本体 遠隔操作及び映像伝送機器類		0	0	0			WYB00066
		日	35	32, 140	1, 124, 900	35	1, 124, 900	単一 38号
遠隔操作室（機器類損料）	遠隔操作室本体 遠隔操作及び映像伝送機器類		0	0	0			WYB00077
		日	35	29, 400	1, 029, 000	35	1, 029, 000	単一 39号
無人化施工設備運用	無人化施工設備運用点検技術者		0	0	0			WYB00040
		日	35	31, 200	1, 092, 000	35	1, 092, 000	単一 40号
移動カメラ運転費（バックホウ0. 28m2）	燃料費		0	0	0			WYB00054
		時間	840	879	738, 360	840	738, 360	単一 41号
操作室運転費	発動発電機25kVA、燃料費		0	0	0			WYB00065
		日	35	5, 967	208, 845	35	208, 845	単一 42号
合 計					0			
					13, 326, 005		13, 326, 005	
変更積算金額					0			
					12, 119, 445		12, 119, 445	円／式

一式当たり内訳書

無人化設備
第 16号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔操作式バックホウ取付調整撤去	遠隔操作及び映像伝送機器類		1	283, 500	283, 500			WYB00341
		台	1	283, 500	283, 500	0	0	単一 45号
遠隔操作式クローラダンプ取付調整撤去	遠隔操作機器類		2	283, 500	567, 000			WYB00348
		台	2	283, 500	567, 000	0	0	単一 46号
移動カメラ車取付調整撤去	遠隔操作及び映像伝送機器類		3	377, 300	1, 131, 900			WYB00355
		台	3	377, 300	1, 131, 900	0	0	単一 47号
無線基地局及び固定カメラ取付調整撤去	無線基地局本体 遠隔操作及び映像伝送機器類		1		699, 959			WYB00362
		式	1		699, 959	0	0	単一 48号
遠隔操作室組立調整撤去	遠隔操作室本体 遠隔操作及び映像伝送機器類		1		730, 144			WYB00372
		式	1		730, 144	0	0	単一 49号
合 計					3, 103, 529			
					3, 103, 529			

一式当たり内訳書

無線調整費
第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
無線機器組立調整費	遠隔操作式バックホウ 0. 8 m 3 級		1	550, 900	550, 900			WYB00044
		台	1	550, 900	550, 900	0	0	単一 51号
無線機器組立調整費	遠隔操作式クローラダンプ 1 0 ～ 1 1 t 級		2	527, 400	1, 054, 800			WYB00060
		台	2	527, 400	1, 054, 800	0	0	単一 52号
無線機器組立調整費	移動カメラ車		3	99, 290	297, 870			WYB00071
		台	3	99, 290	297, 870	0	0	単一 53号
合 計					1, 731, 217			
					1, 731, 217		0	

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 58号
合 計					543, 856			
					543, 856		0	

一式当たり内訳書

GPS施工管理費

第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウMGシステム損料	無人化施工対応		36	40, 400	1, 454, 400			WYB00057
		日	36	40, 400	1, 454, 400	0	0	
バックホウMGシステム取付調整費			1		329, 900			WYB00058
		式	1		329, 900	0	0	
バックホウMGシステム撤去費			1		121, 000			WYB00059
		式	1		121, 000	0	0	
合 計					1, 732, 790			
					0		-1, 732, 790	

一式当たり内訳書

GPS施工管理費

第 20号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウMGシステム損料	無人化施工対応		0	0	0			WYB00026
		日	35	40, 400	1, 414, 000	35	1, 414, 000	
バックホウMGシステム取付調整費			0		0			WYB00034
		式	1		329, 900	1	329, 900	
バックホウMGシステム撤去費			0		0			WYB00085
		式	1		121, 000	1	121, 000	
合 計					0			
					1, 864, 900			
変更積算金額					0			
					1, 696, 047			
								円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	3660千円		0		0			WB010610
		式	1		3, 660, 000	1	3, 660, 000	単一 59号
合 計					0			
					3, 660, 000		3, 660, 000	
変更積算金額					0			
					3, 660, 000		3, 660, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元^等納品費用・外注経費等費用

第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元 ^等 納品費用・外注経費等費用			0		0			WYB00090
		式	1		3, 830, 000	1	3, 830, 000	
合 計					0			
					3, 830, 000		3, 830, 000	
変更積算金額					0			
					3, 830, 000		3, 830, 000	円／式

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用

第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
I C T活用効果等調査費用	[技術員 0. 5人]		0	0	0			WYB00101
		工事	1	18, 050	18, 050	1	18, 050	単一 60号
合 計					0			
					18, 050		18, 050	
変更積算金額					0			
					18, 050		18, 050	円／式

一式当たり内訳書

BIM/CIM活用工事に要する費用
第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
B I M／C I M活用工事に要する費用			0		0			WYB00091
		式	1		3, 487, 000	1	3, 487, 000	
合 計					0			
					3, 487, 000		3, 487, 000	
変更積算金額					0			
					3, 487, 000		3, 487, 000	円／式

一式当たり内訳書

遠隔臨場試行費用

第 25号内訳書

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
遠隔臨場基本料			0	0	0			WYB00094
		月	3	9, 800	29, 400	3	29, 400	
遠隔臨場機能費用			0	0	0			WYB00088
		月	3	10, 000	30, 000	3	30, 000	
合 計					0			
					59, 400			
変更積算金額					0			
					59, 400			
								円／式

一式当たり内訳書

CCUS現場利用料等費用

第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CCUSカードリーダー購入費用			0		0			WYB00095
		式	1		30, 000	1	30, 000	
現場利用料（カードタッチ費用）			0		0			WYB00097
		式	1		3, 855	1	3, 855	
合 計					0			
					33, 855		33, 855	
変更積算金額					0			
					33, 855		33, 855	円／式

一式当たり内訳書

第 27号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男性用1基		0	0	0			WYB00086
		月	4	51, 000	204, 000	4	204, 000	
快適トイレ費用	女性用1基		0	0	0			WYB00087
		月	4	51, 000	204, 000	4	204, 000	
合 計					0			
					408, 000		408, 000	
変更積算金額					0			
					408, 000		408, 000	円／式

29/0m3当たり内訳書

嵩上げコンクリート
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)		29.5	45,800	1,351,100			WB330440
		m 3	29.5	45,800	1,351,100	0	0	単一 10号
型枠工 [砂防]	標準(1.0)		15.9	11,020	175,218			WB330330
		m 2	15.9	11,020	175,218	0	0	単一 11号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.45	172,900	77,805			WB810010
		t	0.45	172,900	77,805	0	0	単一 12号
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10		2.1	5,365	11,266			CB224710
		m 2	2.1	5,365	11,266	0	0	
合 計					1,469,128			
					0			

0/36m3当たり内訳書

嵩上げコンクリート

第 2号内訳書

							単価使用年月	2025. 09
							歩掛使用年月	2025. 09
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)		0	0	0			WB330440
		m 3	35. 7	44, 500	1, 588, 650	35. 7	1, 588, 650	単一 13号
型枠工 [砂防]	標準(1.0)		0	0	0			WB330330
		m 2	16. 2	11, 020	178, 524	16. 2	178, 524	単一 14号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	0. 46	172, 900	79, 534	0. 46	79, 534	単一 15号
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	2	5, 365	10, 730	2	10, 730	
合 計					0			
					1, 857, 438			
変更積算金額					0			
					1, 689, 261			

0/280掛m2当たり内訳書

足場
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	283	4, 097	1, 159, 451	283	1, 159, 451	単一 16号
合 計					0			
					1, 159, 451		1, 159, 451	
変更積算金額					0			
					1, 054, 458		1, 054, 458	円／掛m2

28/0m当たり内訳書

防護柵撤去(ガードパイプ)
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無		28	2, 856	79, 968			WB810610
		m	28	2, 856	79, 968	0	0	単一 24号
合 計					72, 727			
					0		-72, 727	

0/40m当たり内訳書

防護柵撤去(ガードパイプ)

第 5号内訳書

							単価使用年月	2025. 09
							歩掛使用年月	2025. 09
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無		0	0	0			WB810610
		m	40	1, 683	67, 320	40	67, 320	単一 25号
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	160mm以上180mm未満 200mm以上400mm以下		0	0	0			CB224430
		孔	20	8, 686	173, 720	20	173, 720	
合 計					0			
					241, 040			
変更積算金額					0			
					219, 214			
							219, 214	円／m

0/0.72t当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	0.72	3,085	2,221	0.72	2,221	CB010410
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	0.72	10,010	7,207	0.72	7,207	CB010420
合 計					0 9,428		9,428	
変更積算金額					0 8,574		8,574	円／t

220m3当たり内訳書

工事用道路設置
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）	土砂 3, 000m3未満 無し		222	625. 9	138, 949			CB330040
		m 3	222	625. 9	138, 949	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 2. 0km以下		222	696. 3	154, 578			CB210110
		m 3	222	696. 3	154, 578	0	0	
整地	敷均し（ルーズ）標準（10, 000m3未満） 無し		222	139. 7	31, 013			CB210610
		m 3	222	139. 7	31, 013	0	0	
合 計					295, 155		0	
					295, 155			

500m2当たり内訳書

第 8号内訳書

敷砂利

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	49. 8	139. 7	6, 957			CB210610
		m 3	49. 8	139. 7	6, 957	0	0	
再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40	m 3	49. 8	3, 400	169, 320			WYB00003
		m 3	49. 8	3, 400	169, 320	0	0	単一 26号
合 計					160, 316			
					160, 316		0	

270m3当たり内訳書

工事用道路撤去
第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		271	287. 2	77, 831			CB330010
		m 3	271	287. 2	77, 831	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 9. 5km以下		271	1, 709	463, 139			CB210110
		m 3	271	1, 709	463, 139	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		271	139. 9	37, 912			CB210610
		m 3	271	139. 9	37, 912	0	0	
合 計					526, 469		0	
					526, 469			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	除石(掘削積込)(ICT) (有人施工)		単位	m3	数量	1	単価	215. 8	
						1		215. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホ掘削積込(ICT) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		山積1. 6m3 クロー型 排ガス(第1次) 地山 レキ質土 障害無		1	237. 3	237. 3	WYB00015		
			m 3	1	237. 3	237. 3	単一 16号		
計						237. 3			
						237. 3			
単価						237. 3	円／m3		
						237. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	除石 (無人化施工)		単位	m3	数量	1	単価	552. 8
						1		552. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂掘削(無人化施工)		バックホ山積0. 8m3		1	607. 9	607. 9	WYB00068	
		m 3	1	607. 9	607. 9	単一 17号		
計					607. 9			
					607. 9			
単価					607. 9			
					607. 9	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	除石(掘削積込)(ICT) (有人施工)		単位	m3	数量	1	単価	215. 8	
						1		215. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホ掘削積込(ICT) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		山積1. 6m3 クローラ型 排ガス(第1次) 地山 硬質土 障害無		1	237. 3	237. 3	WYB00001		
			m 3	1	237. 3	237. 3	単一 16号		
計						237. 3			
						237. 3			
単価						237. 3			
						237. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0		
単一4号	除石(掘削積込) (有人施工)		単位	m3	数量	0	単価	0		
						1		137. 7		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホ掘削積込 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		山積1. 6m3 クローラ型 排ガス(第1次) 地山 硬質土 障害無		m 3	0	0	0	WYB00106		
		1	151. 4		151. 4	単一 18号				
計							0			
							151. 4			
単価							0			
							151. 4	円／m3		
変更積算単価								137. 7	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	普通作業員	平日・昼間	単位	時間	数量	8	単価	2, 411	
						8		2, 411	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				1	21, 216	21, 216			
			人	1	21, 216	21, 216			
計						21, 216			
						21, 216			
単価						2, 652	円／時間		
						2, 652			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	バックホウ(クローラ型)	山積0. 8m3	単位	時間	数量	1	単価	11, 240
						1		11, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型(第3次) 山積0. 8m3 (運転手含む)		1	12, 360	12, 360	WYB00003	
			時間	1	12, 360	12, 360	単一 43号	
計						12, 360		
						12, 360		
単価						12, 360	円／時間	
						12, 360		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	13, 914
						1		13, 914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	15, 300	15, 300	WB010212	
			人日	1	15, 300	15, 300	単一 44号	
計						15, 300		
						15, 300		
単価						15, 300		
						15, 300	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	803, 324
						1		803, 324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復)		1	883, 300	883, 300	WB010350	
		バックホウ系山積1. 4m3を超え山積2. 1m3以下 標準(1. 0)	回	1	883, 300	883, 300	単一 50号	
計						883, 300		
						883, 300		
単価						883, 300		
						883, 300	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	噴石監視員		単位	人日	数量	1	単価	19, 298
						1		19, 298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	21, 216	21, 216		
			人	1	21, 216	21, 216		
計						21, 216		
						21, 216		
単価						21, 220		
						21, 220	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	仮設避難壕	3m2/棟程度(工事従事者用)	単位	棟	数量	1	単価	39, 788
						1		39, 788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設避難壕		3m2/棟程度(工事従事者用)		2. 5	17, 500	43, 750	WYB00007	
			月	2. 5	17, 500	43, 750	単一 54号	
計						43, 750		
						43, 750		
単価						43, 750		
						43, 750	円／棟	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	仮設避難壕	3m2/棟程度(工事従事者用)	単位	棟	数量	0	単価	0
						1		42, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設避難壕		3m2/棟程度(工事従事者用)		0	0	0	WYB00081	
			月	2. 7	17, 500	47, 250	単一 55号	
計						0		
						47, 250		
単価						0		
						47, 250	円／棟	
変更積算単価								
						42, 980	円／棟	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	仮設避難壕	3m2/棟程度(噴石監視員用)	単位	棟	数量	1	単価	39, 788
						1		39, 788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設避難壕		3m2/棟程度(噴石監視員用)		2. 5	17, 500	43, 750	WYB00013	
			月	2. 5	17, 500	43, 750	単一 56号	
計						43, 750		
						43, 750		
単価						43, 750		
						43, 750	円／棟	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	仮設避難壕	3m2/棟程度(噴石監視員用)	単位	棟	数量	0	単価	0
					1			42, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設避難壕		3m2/棟程度(噴石監視員用)		0	0	0	WYB00083	
			月	2. 7	17, 500	47, 250	単一 57号	
計						0		
						47, 250		
単価						0		
						47, 250	円／棟	
変更積算単価								
						42, 980	円／棟	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	ガス検知器(二酸化硫黄・硫化水素)	リース品	単位	台	数量	0	単価	0	
					1	122, 100			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス検知器(硫化水素・二酸化硫黄)（基本料）		GX2009 typeJ		0	0	0	WYB00092		
			台	1	20, 300	20, 300			
ガス検知器(硫化水素・二酸化硫黄)（賃料）		GX2009 typeJ		0	0	0	WYB00093		
			月	2. 7	37, 700	101, 790			
計						0			
						122, 090			
単価						0	円／台		
						122, 100			
変更積算単価						122, 100	円／台		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一15号	ガス検知器(二酸化炭素)	リース品	単位	台	数量	0	0
						1	183, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス検知器（二酸化炭素）（基本料）		GX-6000		0	0	0	WYB00096
			台	1	32, 300	32, 300	
ガス検知器（二酸化炭素）（賃料）		GX-6000		0	0	0	WYB00098
			月	2. 7	56, 100	151, 470	
計						0	
						183, 770	
単価						0	
						183, 800	円／台
変更積算単価							
						183, 800	円／台

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	バックホウ掘削積込(ICT) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	山積1. 6m3 クローラ型 排ガス(第1次) 地山 レ質土 障害無	単位	m 3	数量	100	単価	237. 3	
						100		237. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6 m 3		0. 163	93, 580	15, 253	単一 61号		
			日	0. 163	93, 580	15, 253			
I C T機械賃料				0. 163	52, 000	8, 476	WYB00079		
			日	0. 163	52, 000	8, 476			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						23, 730			
						23, 730			
単価						237. 3	円／m 3		
						237. 3			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	土砂掘削(無人化施工)	バックホウ山積0.8m3	単位	m 3	数量	100	単価	607. 9
						100		607. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転		山積0. 8 m 3		2. 72	22, 350	60, 792	WYB00069	
			時間	2. 72	22, 350	60, 792	単一 62号	
計						60, 792		
						60, 792		
単価						607. 9		
						607. 9	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	バックホウ掘削積込 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	山積1.6m3 クローラ型 排ガス(第1次) 地山 残質土 障害無	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		151. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6 m 3		0	0	0		
			時間	0. 942	16, 070	15, 137	単一 63号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						15, 140		
単価						0		
						151. 4	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	土砂等運搬 10. 0km以下 良好 DT10t 積級 DID区間無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) バックホウ山積1. 6m3	単位	m 3	数量	100	単価	1, 706
						100		1, 706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		2. 7	63, 180	170, 586		
			日	2. 7	63, 180	170, 586	単一 64号	
諸雑費（まるめ）				1		14		
			式	1		14		
計						170, 600		
						170, 600		
単価						1, 706		
						1, 706	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	土砂等運搬 0. 5km以下 不良 DT10t 積級	土砂(岩塊・玉石混り土含む) バックホウ山積1. 6m3	単位	m 3	数量	100	単価	394. 2
						100		394. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		0. 6	65, 690	39, 414		
			日	0. 6	65, 690	39, 414	単一 65号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						39, 420		
						39, 420		
単価						394. 2		
						394. 2	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	土砂等運搬 1.0km以下 不良 DT10t 積級	土砂(岩塊・玉石混り土含む) バックホウ山積1.6m3	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		459. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		0	0	0		
			日	0. 7	65, 690	45, 983	単一 66号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						45, 990		
単価						0		
						459. 9	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	土砂運搬（無人化施工）	クローラタラップ 10～11t級 L=200m	単位	m 3	数量	100	単価	1, 422
						100		1, 422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬		クローラタラップ 10～11t級 L=200m		5. 43	26, 190	142, 211	WYB00002	
			時間	5. 43	26, 190	142, 211	単一 67号	
計						142, 211		
						142, 211		
単価						1, 422		
						1, 422	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	土砂運搬（無人化施工）	クローラダンプ 10～11t級 L=200m	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		1, 422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬		クローラダンプ 10～11t級 L=200m		0	0	0	WYB00038	
			時間	5. 43	26, 190	142, 211	単一 68号	
計						0		
						142, 211		
単価						0		
						1, 422	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	土砂等運搬 10. 0km以下 良好 DT10t 積級 DID区間無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) ハックル山積1. 6m3	単位	m 3	数量	100	単価	1, 706
						100		1, 706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		2. 7	63, 180	170, 586		
			日	2. 7	63, 180	170, 586	単一 64号	
諸雑費（まるめ）				1		14		
			式	1		14		
計						170, 600		
						170, 600		
単価						1, 706		
						1, 706	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	土砂等運搬 2. 0km以下 良好 DT10t 積級 DID区間無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) バックホウ山積1. 6m3	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		0	0	0		
			日	1. 1	63, 180	69, 498	単一 69号	
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						69, 500		
単価						0		
						695	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	土砂等運搬 10. 0km以下 良好 DT10t 積級 DID区間無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) バックホウ山積1. 6m3	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		1, 706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		0	0	0		
			日	2. 7	63, 180	170, 586	単一 69号	
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		14		
計						0		
						170, 600		
単価						0		
						1, 706	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	遠隔操作式バックホウ（機器類損料）	遠隔操作及び映像伝送機器類	単位	日	数量	1	単価	24, 070	
						1		24, 070	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機器類損料（遠隔操作室側）		遠隔操作及び映像伝送機器類（遠隔操作式バックホウ）		1	8, 640	8, 640	WYB00012		
			日	1	8, 640	8, 640			
機器類損料（機械側）		遠隔操作及び映像伝送機器類（遠隔操作式バックホウ）		1	15, 430	15, 430	WYB00016		
			日	1	15, 430	15, 430			
計						24, 070			
						24, 070			
単価						24, 070	円／日		
						24, 070			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	遠隔操作式クローラダンプ（機器類 損料）	遠隔操作機器類	単位	日	数量	1	単価	12, 370	
						1		12, 370	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機器類損料（遠隔操作室側）		遠隔操作機器類（クローラダンプ）		1	5, 080	5, 080	WYB00022		
			日	1	5, 080	5, 080			
機器類損料（機械側）		遠隔操作機器類（クローラダンプ）		1	7, 290	7, 290	WYB00023		
			日	1	7, 290	7, 290			
計						12, 370			
						12, 370			
単価						12, 370	円／日		
						12, 370			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一29号	移動カメラ車（機器類損料）	移動カメラ車本体 遠隔操作及び映像伝送機器類	単位	日	数量	1	70, 710
						1	70, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	移動カメラ車	遠隔操作式 バックホウ0. 2 5 m 3 級以上		1	37, 500	37, 500	WYB00018
			日	1	37, 500	37, 500	
	機器類損料（遠隔操作室側）	遠隔操作及び映像伝送機器類(移動カメラ車)		1	6, 710	6, 710	WYB00028
			日	1	6, 710	6, 710	
	機器類損料（機械側）	遠隔操作及び映像伝送機器類(移動カメラ車)		1	26, 500	26, 500	WYB00019
			日	1	26, 500	26, 500	
	計					70, 710	
						70, 710	
	単価					70, 710	
						70, 710	円／日

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	無線基地局及び固定カメラ（機器類損料）	無線基地局本体 遠隔操作及び映像伝送機器類	単位 日 数量 単価 金額 摘要
			1 32, 140 1 32, 140
	名称	規格	単位 数量 単価 金額 摘要
	無線基地局	枠組足場 3列3段	1 1, 840 1, 840 WYB00009 日 1 1, 840 1, 840
	機器類損料（遠隔操作室側）	遠隔操作及び映像伝送機器類（無線基地局）	1 6, 500 6, 500 WYB00035 日 1 6, 500 6, 500
	機器類損料（無線基地局側）	遠隔操作及び映像伝送機器類（無線基地局）	1 23, 800 23, 800 WYB00036 日 1 23, 800 23, 800
	計		32, 140 32, 140
	単価		32, 140 32, 140 円／日

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	遠隔操作室（機器類損料）	遠隔操作室本体 遠隔操作及び映像伝送機器類	単位	日	数量	1	単価	29, 400	
						1		29, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
遠隔操作室		ユニットハウス 4坪 3連棟	日	1	3, 800	3, 800	WYB00042		
				1	3, 800	3, 800			
機器類損料（遠隔操作室側）		遠隔操作及び映像伝送機器類（遠隔操作室）	日	1	25, 600	25, 600	WYB00043		
				1	25, 600	25, 600			
計						29, 400			
						29, 400			
単価						29, 400			
						29, 400	円／日		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	無人化施工設備運用	無人化施工設備運用点検技術者	単位	日	数量	1	単価	31, 200
						1		31, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無人化施工設備運用点検技術者				1	31, 200	31, 200	WYB00024	
			人	1	31, 200	31, 200		
計						31, 200		
						31, 200		
単価						31, 200		
						31, 200	円／日	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	移動カメラ運転費（バックホウ0.28m2）	燃料費	単位	時間	数量	1	単価	879
						1		879
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5. 9	149	879		
			L	5. 9	149	879		
計						879		
						879		
単価						879	円／時間	
						879		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	操作室運転費	発動発電機25kVA、燃料費	単位	日	数量	1	単価	5, 967	
						1		5, 967	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次） 2 0 ／ 2 5 k V A		1	2, 630	2, 630			
			日	1	2, 630	2, 630			
軽油				22. 4	149	3, 337			
			L	22. 4	149	3, 337			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						5, 967			
						5, 967			
単価						5, 967			
						5, 967	円／日		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	遠隔操作式バックホウ（機器類損料）	遠隔操作及び映像伝送機器類	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器類損料（遠隔操作室側）		遠隔操作及び映像伝送機器類（遠隔操作式バックホウ）		0	0	0	WYB00048	
			日	1	8,640	8,640		
機器類損料（機械側）		遠隔操作及び映像伝送機器類（遠隔操作式バックホウ）		0	0	0	WYB00049	
			日	1	15,430	15,430		
計						0		
						24,070		
単価						0		
						24,070	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	遠隔操作式クローラダンプ（機器類損料）	遠隔操作機器類	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器類損料（遠隔操作室側）		遠隔操作機器類（クローラダンプ）		0	0	0	WYB00051	
			日	1	5,080	5,080		
機器類損料（機械側）		遠隔操作機器類（クローラダンプ）		0	0	0	WYB00052	
			日	1	7,290	7,290		
計						0		
						12,370		
単価						0		
						12,370	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	移動カメラ車（機器類損料）	移動カメラ車本体 遠隔操作及び映像伝送機器類	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		70, 710	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
移動カメラ車		遠隔操作式 バックホウ0. 2 5 m 3 級以上		0	0	0	WYB00056		
			日	1	37, 500	37, 500			
機器類損料（遠隔操作室側）		遠隔操作及び映像伝送機器類(移動カメラ車)		0	0	0	WYB00062		
			日	1	6, 710	6, 710			
機器類損料（機械側）		遠隔操作及び映像伝送機器類(移動カメラ車)		0	0	0	WYB00063		
			日	1	26, 500	26, 500			
計						0			
						70, 710			
単価						0			
						70, 710	円／日		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	無線基地局及び固定カメラ（機器類 損料）	無線基地局本体 遠隔操作及び映像伝送機器類	単位	日	数量	0	単価	0	
					1	32, 140			
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
無線基地局		枠組足場 3 列 3 段		0	0	0	WYB00073		
			日	1	1, 840	1, 840			
機器類損料（遠隔操作室側）		遠隔操作及び映像伝送機器類(無線基地局)		0	0	0	WYB00074		
			日	1	6, 500	6, 500			
機器類損料（無線基地局側）		遠隔操作及び映像伝送機器類(無線基地局)		0	0	0	WYB00076		
			日	1	23, 800	23, 800			
計						0			
						32, 140			
単価						0			
						32, 140	円／日		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	遠隔操作室（機器類損料）	遠隔操作室本体 遠隔操作及び映像伝送機器類	単位	日	数量	0	単価	0
						1		29, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔操作室		ユニットハウス 4坪 3連棟		0	0	0	WYB00078	
			日	1	3, 800	3, 800		
機器類損料（遠隔操作室側）		遠隔操作及び映像伝送機器類（遠隔操作室）		0	0	0	WYB00080	
			日	1	25, 600	25, 600		
計						0		
						29, 400		
単価						0		
						29, 400	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	無人化施工設備運用	無人化施工設備運用点検技術者	単位	日	数量	0	単価	0
						1		31, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無人化施工設備運用点検技術者				0	0	0	WYB00053	
			人	1	31, 200	31, 200		
計						0		
						31, 200		
単価						0		
						31, 200	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	移動カメラ運転費（バックホ0.28m2）	燃料費	単位	時間	数量	0 1	単価	0 879
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	5. 9	149	879		
計						0 879		
単価						0 879	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－42号	操作室運転費	発動発電機25kVA、燃料費	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		5, 967	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次） 2 0 ／ 2 5 k V A		0	0	0			
			日	1	2, 630	2, 630			
軽油				0	0	0			
			L	22. 4	149	3, 337			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						5, 967			
単価						0			
						5, 967	円／日		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(第3次) 山積0.8m3 (運転手含む)	単位	時間	数量	1	単価	12,360
						1		12,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m3		1	12,360	12,360	単一 70号	
			時間	1	12,360	12,360		
計						12,360		
						12,360		
単価						12,360	円/時間	
						12,360		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,300	15,300		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						15,300		
単価						15,300	円/人日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	遠隔操作式バックホウ取付調整撤去	遠隔操作及び映像伝送機器類	単位	台	数量	1	単価	283, 500	
						1		283, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付調整費（遠隔操作室側）				1	103, 200	103, 200	WYB00342		
			台	1	103, 200	103, 200	単一 71号		
撤去費（遠隔操作室側）				1	33, 090	33, 090	WYB00344		
			台	1	33, 090	33, 090	単一 72号		
取付調整費（機械側）				1	114, 200	114, 200	WYB00345		
			台	1	114, 200	114, 200	単一 73号		
撤去費（機械側）				1	33, 090	33, 090	WYB00347		
			台	1	33, 090	33, 090	単一 74号		
計						283, 580			
						283, 580			
単価						283, 500	円／台		
						283, 500			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	遠隔操作式クローラダンプ取付調整 撤去	遠隔操作機器類	単位	台	数量	1	単価	283, 500	
						1		283, 500	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
取付調整費（遠隔操作室側）				1	103, 200	103, 200	WYB00349		
			台	1	103, 200	103, 200	単一 71号		
撤去費（遠隔操作室側）				1	33, 090	33, 090	WYB00351		
			台	1	33, 090	33, 090	単一 72号		
取付調整費（機械側）				1	114, 200	114, 200	WYB00352		
			台	1	114, 200	114, 200	単一 73号		
撤去費（機械側）				1	33, 090	33, 090	WYB00354		
			台	1	33, 090	33, 090	単一 74号		
計						283, 580			
						283, 580			
単価						283, 500			
						283, 500	円／台		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	移動カメラ車取付調整撤去	遠隔操作及び映像伝送機器類	単位	台	数量	1	単価	377, 300
						1		377, 300
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
取付調整費（遠隔操作室側）				1	147, 300	147, 300	WYB00356	
			台	1	147, 300	147, 300	単一 75号	
撤去費（遠隔操作室側）				1	49, 640	49, 640	WYB00358	
			台	1	49, 640	49, 640	単一 76号	
取付調整費（機械側）				1	147, 300	147, 300	WYB00359	
			台	1	147, 300	147, 300	単一 77号	
撤去費（機械側）				1	33, 090	33, 090	WYB00361	
			台	1	33, 090	33, 090	単一 74号	
計						377, 330		
						377, 330		
単価						377, 300	円／台	
						377, 300		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	無線基地局及び固定カメラ取付調整 撤去	無線基地局本体 遠隔操作及び映像伝送機器類	単位	式	数量	1	単価	699, 959	
						1		699, 959	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
取付調整費（無線基地局本体）				1		140, 700	WYB00363		
			式	1		140, 700	単一 78号		
撤去費（無線基地局本体）				1		70, 310	WYB00364		
			式	1		70, 310	単一 79号		
取付調整費（遠隔操作室側）				1		213, 594	WYB00365		
			式	1		213, 594	単一 80号		
撤去費（遠隔操作室側）				1		33, 099	WYB00367		
			式	1		33, 099	単一 81号		
取付調整費（無線基地局側）				1		152, 608	WYB00368		
			式	1		152, 608	単一 82号		
撤去費（無線基地局側）				1		89, 648	WYB00370		
			式	1		89, 648	単一 83号		
計						699, 959			
						699, 959			
単価						699, 959			
						699, 959	円／式		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0
単一49号	遠隔操作室組立調整撤去	遠隔操作室本体 遠隔操作及び映像伝送機器類	単位	式	数量	1	730, 144
						1	730, 144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立調整費（遠隔操作室本体）				1		147, 000	WYB00373
			式	1		147, 000	
撤去費（遠隔操作室本体）				1		77, 500	WYB00374
			式	1		77, 500	
組立調整費（遠隔操作室側）				1		346, 626	WYB00375
			式	1		346, 626	単一 84号
撤去費（遠隔操作室側）				1		159, 018	WYB00376
			式	1		159, 018	単一 85号
計						730, 144	
						730, 144	
単価						730, 144	
						730, 144	円／式

参考資料（１）

単一50号		重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) バックホ系山積1.4m3を超え山積2.1m3以下 標準(1.0)	単位	回	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				人	4.5	29,784	134,028		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]			25t吊	日	2.3	49,600	114,080		
運搬費等率 256%				式	1		635,156		
諸雑費（まるめ）				式	1		36		
計							883,300		
単価							883,300	円／回	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	無線機器組立調整費	遠隔操作式バックホウ 0. 8 m 3 級	単位	台	数量	1	単価	550, 900
						1		550, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付調整費		遠隔操作式バックホウ 0. 8 m 3 級		1		356, 000	WYB00045	
			式	1		356, 000		
撤去費		遠隔操作式バックホウ 0. 8 m 3 級		1		194, 900	WYB00046	
			式	1		194, 900		
計						550, 900		
						550, 900		
単価						550, 900		
						550, 900	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	無線機器組立調整費	遠隔操作式クローラダンプ 1 0 ～ 1 1 t 級	単位	台	数量	1	単価	527, 400
						1		527, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付調整費		遠隔操作式クローラダンプ 1 0 ～ 1 1 t 級		1		335, 000	WYB00061	
			式	1		335, 000		
撤去費		遠隔操作式クローラダンプ 1 0 ～ 1 1 t 級		1		192, 400	WYB00067	
			式	1		192, 400		
計						527, 400		
						527, 400		
単価						527, 400		
						527, 400	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	無線機器組立調整費	移動カメラ車	単位	台	数量	1	単価	99, 290
						1		99, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付調整費		移動カメラ車		1		66, 198	WYB00072	
			式	1		66, 198	単－ 86号	
撤去費		移動カメラ車		1		33, 099	WYB00075	
			式	1		33, 099	単－ 87号	
計						99, 297		
						99, 297		
単価						99, 290		
						99, 290	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	仮設避難壕	3m2/棟程度(工事従事者用)	単位	月	数量	1	単価	17, 500
						1		17, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設避難壕（賃料）		3m2/棟程度		1	17, 500	17, 500	WYB00010	
			棟/月	1	17, 500	17, 500		
計						17, 500		
						17, 500		
単価						17, 500		
						17, 500	円／月	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	仮設避難壕	3m2/棟程度(工事従事者用)	単位	月	数量	0	単価	0
						1		17, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設避難壕（賃料）		3m2/棟程度		0	0	0	WYB00082	
			棟/月	1	17, 500	17, 500		
計						0		
						17, 500		
単価						0		
						17, 500	円／月	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	仮設避難壕	3m2/棟程度(噴石監視員用)	単位	月	数量	1	単価	17, 500
						1		17, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設避難壕（賃料）		3m2/棟程度		1	17, 500	17, 500	WYB00017	
			棟/月	1	17, 500	17, 500		
計						17, 500		
						17, 500		
単価						17, 500		
						17, 500	円／月	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	仮設避難壕	3m2/棟程度(噴石監視員用)	単位	月	数量	0	単価	0
						1		17, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設避難壕（賃料）		3m2/棟程度		0	0	0	WYB00084	
			棟/月	1	17, 500	17, 500		
計						0		
						17, 500		
単価						0		
						17, 500	円／月	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ						
			式	1		598, 000		
計								
						598, 000		
単価								
						598, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3660千円	単位	式	数量	1	単価	3, 660, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		3, 660, 000		
計						3, 660, 000		
単価						3, 660, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	I C T活用効果等調査費用	[技術員 0.5人]	単位	工事	数量	0	単価	0
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0	WYB00102	
			人	0. 5	36, 100	18, 050		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18, 050		
単価						0		
						18, 050	円／工事	

参考資料（２）

単一61号		バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価 93, 580
運転手（特殊）				人	1	30, 396	30, 396	摘要
軽油				L	139	149	20, 711	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3		供用日	1. 49	28, 500	42, 465	
諸雑費（まるめ）				式	1		8	
計							93, 580	
単価							93, 580	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一62号	バックホウ運転	山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	22, 350
						1	22, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0. 16	30, 396	4, 863	
			人	0. 16	30, 396	4, 863	
軽油				16	149	2, 384	
			L	16	149	2, 384	
遠隔操作式バックホウ		山積0. 8 m 3 級		1	15, 100	15, 100	WYB00070
			時間	1	15, 100	15, 100	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						22, 350	
						22, 350	
単価						22, 350	
						22, 350	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1. 6 m 3	単位	時間	数量	1	単価	16, 070	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17	30, 396	5, 167			
軽油			L	24	149	3, 576			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6 m 3	時間	1	7, 320	7, 320			
諸雑費（まるめ）			式	1		7			
計						16, 070			
単価						16, 070	円／時間		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-64号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	日	数量	1	単価	63, 180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	27, 846	27, 846			
軽油			L	58	149	8, 642			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	供用日	1. 28	20, 100	25, 728			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 28	747	956			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						63, 180			
単価						63, 180	円／日		

参考資料（２）

単一65号		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	単価 65,690
運転手（一般）			人	1	27,846	27,846	摘要	
軽油			L	58	149	8,642		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.28	20,100	25,728		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	2,710	3,468		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						65,690		
単価						65,690	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-66号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	日	数量	1	単価	65, 690	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	27, 846	27, 846			
軽油			L	58	149	8, 642			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	供用日	1. 28	20, 100	25, 728			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 28	2, 710	3, 468			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						65, 690			
単価						65, 690	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一67号	土砂運搬	クローラダンプ 10～11t級 L=200m	単位	時間	数量	1	26, 190
						1	26, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0. 16	30, 396	4, 863	
			人	0. 16	30, 396	4, 863	
軽油				25	149	3, 725	
			L	25	149	3, 725	
遠隔操作式クローラダンプ		1 0 ～ 1 1 t 級		1	17, 600	17, 600	WYB00008
			時間	1	17, 600	17, 600	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						26, 190	
						26, 190	
単価						26, 190	
						26, 190	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一68号	土砂運搬	クローラダンプ 10～11t級 L=200m	単位	時間	数量	0	0
						1	26, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0. 16	30, 396	4, 863	
軽油				0	0	0	
			L	25	149	3, 725	
遠隔操作式クローラダンプ		1 0 ～ 1 1 t 級		0	0	0	WYB00039
			時間	1	17, 600	17, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						26, 190	
単価						0	
						26, 190	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-69号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	日	数量	1	単価	63, 180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	27, 846	27, 846			
軽油			L	58	149	8, 642			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	供用日	1. 28	20, 100	25, 728			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 28	747	956			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						63, 180			
単価						63, 180	円／日		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	12, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	30, 396	5, 167		
軽油			L	15	149	2, 235		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	時間	1	4, 950	4, 950		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						12, 360		
単価						12, 360	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	取付調整費（遠隔操作室側）			単位	台	数量	1	単価	103, 200
							1		103, 200
名 称			規 格		単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者						1. 5	39, 576	59, 364	
			人			1. 5	39, 576	59, 364	
電気通信技術員						1. 5	26, 622	39, 933	
			人			1. 5	26, 622	39, 933	
その他資材等			結束バンド電源ケーブル他雑材			1		4, 000	WYB00343
			式			1		4, 000	
計								103, 297	
								103, 297	
単価								103, 200	
								103, 200	円／台

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	撤去費（遠隔操作室側）		単位	台	数量	1	単価	33, 090	
						1		33, 090	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者				0. 5	39, 576	19, 788			
			人	0. 5	39, 576	19, 788			
電気通信技術員				0. 5	26, 622	13, 311			
			人	0. 5	26, 622	13, 311			
計						33, 099			
						33, 099			
単価						33, 090			
						33, 090	円／台		

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0			
単一73号	取付調整費（機械側）		単位	台	数量	1	114, 200
						1	114, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者				1. 5	39, 576	59, 364	
			人	1. 5	39, 576	59, 364	
電気通信技術員				1. 5	26, 622	39, 933	
			人	1. 5	26, 622	39, 933	
その他資材等		結束バンド／ボルト金具他雑材料		1		15, 000	WYB00346
			式	1		15, 000	
計						114, 297	
						114, 297	
単価						114, 200	
						114, 200	円／台

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	撤去費（機械側）		単位	台	数量	1	単価	33, 090	
						1		33, 090	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者				0. 5	39, 576	19, 788			
			人	0. 5	39, 576	19, 788			
電気通信技術員				0. 5	26, 622	13, 311			
			人	0. 5	26, 622	13, 311			
計						33, 099			
						33, 099			
単価						33, 090			
						33, 090	円／台		

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0			
単一75号	取付調整費（遠隔操作室側）		単位	台	数量	1	147, 300
						1	147, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者				2	39, 576	79, 152	
			人	2	39, 576	79, 152	
電気通信技術員				2	26, 622	53, 244	
			人	2	26, 622	53, 244	
その他資材等		結束バンド/電源通信ケーブル		1		15, 000	WYB00357
			式	1		15, 000	
計						147, 396	
						147, 396	
単価						147, 300	
						147, 300	円／台

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	撤去費（遠隔操作室側）		単位	台	数量	1		単価	49, 640
						1			49, 640
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
電気通信技術者				0. 75	39, 576	29, 682			
			人	0. 75	39, 576	29, 682			
電気通信技術員				0. 75	26, 622	19, 966			
			人	0. 75	26, 622	19, 966			
計						49, 648			
						49, 648			
単価						49, 640			
						49, 640	円／台		

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0			
単一77号	取付調整費（機械側）		単位	台	数量	1	147, 300
						1	147, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者				2	39, 576	79, 152	
			人	2	39, 576	79, 152	
電気通信技術員				2	26, 622	53, 244	
			人	2	26, 622	53, 244	
その他資材等		結束バンド／ボルト金具他雑材料		1		15, 000	WYB00360
			式	1		15, 000	
計						147, 396	
						147, 396	
単価						147, 300	
						147, 300	円／台

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－78号	取付調整費（無線基地局本体）			単位	式	数量	1	単価	140, 700
							1		140, 700
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0. 6	33, 048	19, 828		
				人	0. 6	33, 048	19, 828		
とび工					3	28, 458	85, 374		
				人	3	28, 458	85, 374		
普通作業員					0. 5	21, 216	10, 608		
				人	0. 5	21, 216	10, 608		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕			2 5 t 吊		0. 5	49, 600	24, 800		
				日	0. 5	49, 600	24, 800		
諸雑費（まるめ）					1		90		
				式	1		90		
計							140, 700		
							140, 700		
単価							140, 700		
							140, 700		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一79号	撤去費（無線基地局本体）		単位	式	数量	1	70, 310
						1	70, 310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0. 3	33, 048	9, 914	
			人	0. 3	33, 048	9, 914	
	とび工			1. 5	28, 458	42, 687	
			人	1. 5	28, 458	42, 687	
	普通作業員			0. 25	21, 216	5, 304	
			人	0. 25	21, 216	5, 304	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		0. 25	49, 600	12, 400	
			日	0. 25	49, 600	12, 400	
	諸雑費（まるめ）			1		5	
			式	1		5	
	計					70, 310	
						70, 310	
	単価					70, 310	
						70, 310	円／式

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	取付調整費（遠隔操作室側）		単位	式	数量	1	単価	213, 594	
						1		213, 594	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者				3	39, 576	118, 728			
			人	3	39, 576	118, 728			
電気通信技術員				3	26, 622	79, 866			
			人	3	26, 622	79, 866			
その他資材等		結束バンド・金具ケーブル他		1		15, 000	WYB00366		
			式	1		15, 000			
計						213, 594			
						213, 594			
単価						213, 594			
						213, 594			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	撤去費（遠隔操作室側）		単位	式	数量	1	単価	33, 099	
						1		33, 099	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者				0. 5	39, 576	19, 788			
			人	0. 5	39, 576	19, 788			
電気通信技術員				0. 5	26, 622	13, 311			
			人	0. 5	26, 622	13, 311			
計						33, 099			
						33, 099			
単価						33, 099			
						33, 099	円／式		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	取付調整費（無線基地局側）		単位	式	数量	1	単価	152, 608
						1		152, 608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者				1. 5	39, 576	59, 364		
			人	1. 5	39, 576	59, 364		
電気通信技術員				2	26, 622	53, 244		
			人	2	26, 622	53, 244		
揚重機		高所作業車14m		1	40, 000	40, 000	WYB00369	
			台	1	40, 000	40, 000		
計						152, 608		
						152, 608		
単価						152, 608		
						152, 608	円／式	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一83号	撤去費（無線基地局側）		単位	式	数量	1	89, 648
						1	89, 648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者				0. 75	39, 576	29, 682	
			人	0. 75	39, 576	29, 682	
電気通信技術員				0. 75	26, 622	19, 966	
			人	0. 75	26, 622	19, 966	
揚重機		高所作業車14m		1	40, 000	40, 000	WYB00371
			台	1	40, 000	40, 000	
計						89, 648	
						89, 648	
単価						89, 648	
						89, 648	円／式

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0			
単一84号	組立調整費（遠隔操作室側）		単位	式	数量	1	346, 626
						1	346, 626
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者				3. 5	39, 576	138, 516	
			人	3. 5	39, 576	138, 516	
電気通信技術員				5	26, 622	133, 110	
			人	5	26, 622	133, 110	
その他資材等		結束バンド・金具・電源ケーブル端子台		1		75, 000	WYB00025
			式	1		75, 000	
計						346, 626	
						346, 626	
単価						346, 626	
						346, 626	円／式

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	撤去費（遠隔操作室側）		単位	式	数量	1	単価	159, 018
						1		159, 018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者				2	39, 576	79, 152		
			人	2	39, 576	79, 152		
電気通信技術員				3	26, 622	79, 866		
			人	3	26, 622	79, 866		
計						159, 018		
						159, 018		
単価						159, 018		
						159, 018	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	取付調整費	移動カメラ車	単位	式	数量	1	単価	66, 198
						1		66, 198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者				1	39, 576	39, 576		
			人	1	39, 576	39, 576		
電気通信技術員				1	26, 622	26, 622		
			人	1	26, 622	26, 622		
計						66, 198		
						66, 198		
単価						66, 198		
						66, 198	円／式	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	撤去費	移動カメラ車	単位	式	数量	1	単価	33, 099	
						1		33, 099	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者				0. 5	39, 576	19, 788			
			人	0. 5	39, 576	19, 788			
電気通信技術員				0. 5	26, 622	13, 311			
			人	0. 5	26, 622	13, 311			
計						33, 099			
						33, 099			
単価						33, 099			
						33, 099			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	ステップ	幅300mm 径19mm ビニル被覆	単位	本	数量	0	単価	0
					1			5, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具（材料費）		幅300mm 径19mm ビニル被覆 後付け用		0	0	0	WYB00004	
			本	1	4, 470	4, 470	単一 17号	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		0	0	0	CB224410	
			孔	2	689. 6	1, 379. 2		
計						0		
						5, 849. 2		
単価						0		
						5, 850		
変更積算単価								
						5, 320		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3 t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	6, 254	
						1		6, 254	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック積込み		2. 5tを超え5. 5t以下	個	1	2, 568	2, 568	CB310180		
		ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型) 25t吊 標準		1	2, 568	2, 568			
消波根固めブロック据付け		2. 5tを超え5. 5t以下 陸上 0個 層積	個	1	4, 309	4, 309	CB310070		
		ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型) 25t吊 標準		1	4, 309	4, 309			
計						6, 877			
						6, 877			
単価						6, 877	円／個		
						6, 877			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2. 5tを超え5. 5t以下 積込み・据付け(層積) 3個 1. 5km 以下	単位	個	数量	1	単価	2, 620	
						1		2, 620	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬		2. 5tを超え5. 5t以下 積込み・据付け(層積) 3個 1. 5km 以下		1	2, 881	2, 881	CB310040		
			個	1	2, 881	2, 881			
計						2, 881			
						2, 881			
単価						2, 881	円／個		
						2, 881			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	防護柵設置(カートサポート) (再利用)	GP-CP-2E 土中用	単位	m	数量	1	単価	5, 293
						1		5, 293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 2 0 m以上5 0 m未満 無 無 無	m	1	5, 820	5, 820	WB810620	
				1	5, 820	5, 820	単一 18号	
計						5, 820		
						5, 820		
単価						5, 820		
						5, 820	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	カートサポート設置	GP-CP-2E 土中用	単位	組	数量	1	単価	9, 958
						1		9, 958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートサポート設置		Bタイプ φ114. 3用 メッキ	組	1	848. 7	848. 7	WYB00001	
				1	848. 7	848. 7	単一 19号	
カートサポート(材料費)		Bタイプ φ114. 3用 メッキ	組	1	10, 100	10, 100	WYB00002	
				1	10, 100	10, 100	単一 20号	
計						10, 948. 7		
						10, 948. 7		
単価						10, 950		
						10, 950	円/組	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	防護柵設置 (ガードパイプ)	GP-CP-2B 構造物用	単位	m	数量	0	単価	0
						1		14, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装品 2 0 m以上 1 0 0 m未満 無 無 無	m	0 1	0 5, 376	0 5, 376	WB810620 単一 21号	
ガードパイプ (材料費)		GP-CP-2B コンクリート建込 ターグアラウン	m	0 1	0 10, 500	0 10, 500	WYB00006 単一 22号	
計						0 15, 876		
単価						0 15, 880	円／m	
変更積算単価						14, 440	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	普通作業員	平日・昼間	単位	時間	数量	8	単価	2, 411
						8		2, 411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	21, 216	21, 216		
			人	1	21, 216	21, 216		
計						21, 216		
						21, 216		
単価						2, 652	円／時間	
						2, 652		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	バックホ(クローラ型)	山積0. 8m3	単位	時間	数量	1	単価	11, 240
						1		11, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ(クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型(第3次) 山積0. 8m3 (運転手含む)		1	12, 360	12, 360	WYB00005	
			時間	1	12, 360	12, 360	単一 23号	
計						12, 360		
						12, 360		
単価						12, 360	円／時間	
						12, 360		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	13, 914
						1		13, 914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	15, 300	15, 300	WB010212	
			人日	1	15, 300	15, 300	単一 27号	
計						15, 300		
						15, 300		
単価						15, 300		
						15, 300	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	45, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2. 8	33, 048	92, 534			
特殊作業員			人	5. 3	29, 784	157, 855			
普通作業員			人	6. 1	21, 216	129, 417			
生コンクリート（高炉）		1 8－8－4 0 黒色顔料3％ W／C＝6 0％以下	m 3	104	38, 900	4, 045, 600			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 2	49, 600	109, 120			
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		45, 474			
計						4, 580, 000			
単価						45, 800	円／m 3		

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-11号	型枠工 [砂防]	標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	11, 020		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	3. 9	33, 048	128, 887				
型わく工			人	14. 9	30, 600	455, 940				
特殊作業員			人	0. 85	29, 784	25, 316				
普通作業員			人	8. 5	21, 216	180, 336				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 3	49, 600	114, 080				
諸雑費（率+まるめ） 25%			式	1		197, 441				
計						1, 102, 000				
単価						11, 020	円／m 2			

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0			
単一12号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 172, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	99, 500	102, 485	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	70, 380	70, 380	
諸雑費（まるめ）			式	1		35	
計						172, 900	
単価						172, 900	円／ t

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	44, 500	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
土木一般世話役			人	1. 8	33, 048	59, 486			
特殊作業員			人	4	29, 784	119, 136			
普通作業員			人	4. 8	21, 216	101, 836			
生コンクリート（高炉）		1 8－8－4 0 黒色顔料3％ W／C＝6 0％以下	m 3	104	38, 900	4, 045, 600			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t吊	日	1. 6	49, 600	79, 360			
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		44, 582			
計						4, 450, 000			
単価						44, 500	円／m 3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	型枠工 [砂防]	標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	11, 020	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	3. 9	33, 048	128, 887			
型わく工			人	14. 9	30, 600	455, 940			
特殊作業員			人	0. 85	29, 784	25, 316			
普通作業員			人	8. 5	21, 216	180, 336			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 3	49, 600	114, 080			
諸雑費 (率+まるめ) 25%			式	1		197, 441			
計						1, 102, 000			
単価						11, 020	円／m 2		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	172, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	99, 500	102, 485		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	70, 380	70, 380		
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						172, 900		
単価						172, 900	円／ t	

参考資料（１）

単一16号		足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	単価	4, 097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 5	33, 048	49, 572				
とび工			人	6. 1	28, 458	173, 593				
普通作業員			人	2. 7	21, 216	57, 283				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 8	49, 600	39, 680				
諸雑費（率＋まるめ） 28%			式	1		89, 572				
計						409, 700				
単価						4, 097	円／掛m 2			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-18号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 2 0 m以上 5 0 m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 土中建込用		G p - C p - 2 E 塗装	m	1	18, 120	18, 120		
ガードパイプ 歩車道境界用		G P - C P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-12, 300	-12, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 820		
単価						5, 820	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	カート・サポート設置	Bタイプ φ114.3用 メッキ	単位	組	数量	100	単価	848. 7	
						100		848. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				4	21, 216	84, 864			
			人	4	21, 216	84, 864			
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						84, 870			
						84, 870			
単価						848. 7			
						848. 7	円／組		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	カート・サポート（材料費）	Bタイプ φ114.3用 メッキ	単位	組	数量	1	単価	10, 100	
						1		10, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（組）				1	10, 100	10, 100	WB020019		
			組	1	10, 100	10, 100	単一 29号		
計						10, 100			
						10, 100			
単価						10, 100			
						10, 100	円／組		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0			
単一21号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装品 2 0 m以上1 0 0 m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 5, 376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 コンクリート建込用		G p - C p - 2 B 塗装	m	1	14, 496	14, 496	
ガードパイプ 歩車道境界用		G P - C P - 2 B コンクリート建込 塗装	m	1	-9, 120	-9, 120	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5, 376	
単価						5, 376	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-22号	ガードパイプ（材料費）	GP-CP-2B コンクリート建込 ターグアラウン	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ 歩道用	GP-CP-2B コンクリート建込 ターグアラウン系10YR2. 0/1. 0程度		0	0	0		
			m	1	10, 500	10, 500		
	計					0		
						10, 500		
	単価					0		
						10, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-23号	バックホウ（クローラ型）[標準型]	排出ガス対策型（第3次）山積0. 8m3（運転手含む）	単位	時間	数量	1	単価	12, 360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ型） [標準型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3		1	12, 360	12, 360		
			時間	1	12, 360	12, 360	単- 30号	
	計					12, 360		
						12, 360		
	単価					12, 360		
						12, 360	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-24号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		2, 856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工 土中建込用		G p - A p、B p、C p - 2 E						
			m	1	2, 856	2, 856		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 856		
単価						2, 856	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-25号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1, 683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工 コンクリート建込用		G p - A p、B p、C p - 2 B						
			m	1	1, 683	1, 683		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 683		
単価						1, 683	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	3, 400
						1		3, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		1	3, 400	3, 400		
			m 3	1	3, 400	3, 400		
計						3, 400		
						3, 400		
単価						3, 400		
						3, 400	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人	1	15, 300	15, 300		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						15, 300		
単価						15, 300	円／人日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	4, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		幅300mm 径19mm ビニール被服 後付け用	本	1	4, 470	4, 470		
計						4, 470		
単価						4, 470	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	10, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードサポート		Bタイプ φ114.3用 メッキ	組	1	10, 100	10, 100		
計						10, 100		
単価						10, 100	円／組	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	12, 360	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17	30, 396	5, 167			
軽油			L	15	149	2, 235			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	時間	1	4, 950	4, 950			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						12, 360			
単価						12, 360	円／時間		