

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和6・7年度 鶴田ダム堤体壁面補修工事
工事地名	鹿児島県薩摩郡さつま町神子地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年10月	13) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 事務所名	鶴田ダム管理所	14) 単価適用年月	2025年 4月		
3) 工事番号	2489770001	15) 歩掛適用年月	2024年 9月		
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	16) スライド回数	1回		
5) 変更回数	1回		2025年 4月 1日		
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	17) 前請負工事費	317,944,000		
7) 工 事 量		18) 前請負代金額	317,944,000		
8) 工 期	476日間 自 令和 6年11月 9日 (当初) 至 令和 8年 2月28日 (1回変更) 至 令和 8年 2月27日	19) 随 意 契 約 額	0		
9) 施 工 県	鹿児島県	20) 共通仮設費対象額			
10) 地 区	宮之城	21) 現場管理費対象額			
11) 河川・路線	鶴田ダム	22) 一般管理費等対象額			
12) 設計年月	令和 6年 9月	23) 処 分 費 等	151,572		
		24) 公 告 日	令和 6年 8月27日		

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 鶴田ダム堤体壁面補修工事					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持			式	1		173,928,828			
				0.4		61,561,323	-0.6	-112,367,505	2024.09
				0		0			
				0.6		116,654,695	0.6	116,654,695	2025.04
構造物補修工			式	1		103,909,345			
				0.1		7,963,812	-0.9	-95,945,533	2024.09
				0		0			
				0.9		99,575,214	0.9	99,575,214	2025.04
堤体補修工			式	1		100,561,120			
				0.1		7,963,812	-0.9	-92,597,308	2024.09
				0		0			
				0.9		96,226,989	0.9	96,226,989	2025.04
コンクリート	24-12-25(20)(普通)		m3	0		0			単-1号
				0	28,989	0	0	0	2024.09
				0		0			
				0	30,640	0	0	0	2025.04
コンクリート	24-12-25(20)(普通)膨張材		m3	513		24,658,371			単-2号
				0	48,067	0	-513	-24,658,371	2024.09
				0		0			
				513	50,370	25,839,810	513	25,839,810	2025.04
セメントミルク塗布			m2	1,713		13,226,073			単-3号
				0	7,721	0	-1,713	-13,226,073	2024.12
				0		0			
				1,713	8,003	13,709,139	1,713	13,709,139	2025.04
型枠	一般型枠		m2	1,700		26,970,153			内-1号
				0		0	-1,700	-26,970,153	2024.09
				0		0			
				1,700		28,075,487	1,700	28,075,487	2025.04
型枠用透水はく離シート			m2	540		1,507,750			内-2号
				0		0	-540	-1,507,750	2024.09
				0		0			
				540		1,539,349	540	1,539,349	2025.04
鉄筋	SD345 D13		t	14		2,252,278			単-4号
				8	160,877	1,287,016	-6	-965,262	2024.09
				0		0			
				6	156,600	939,600	6	939,600	2025.04

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 鶴田ダム堤体壁面補修工事					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
差筋	SD345 D22 L=500	孔	7,445		31,946,495			単-5号	
			1,556	4,291	6,676,796	-5,889	-25,269,699	2024.09	
			0		0				
			5,889	4,436	26,123,604	5,889	26,123,604	2025.04	
継目処理工		式	1		3,348,225				
			0		0	-1	-3,348,225		
			0		0				
			1		3,348,225	1	3,348,225	2025.04	
継目処理		m	492		3,348,225			内-3号	
			0		0	-492	-3,348,225		
			0		0				
			492		3,348,225	492	3,348,225	2025.04	
構造物撤去工		式	1		15,143,823				
			0.9		14,865,414	-0.1	-278,409	2024.09	
			0		0				
			0.1		282,081	0.1	282,081	2025.04	
構造物取壊し工		式	1		14,865,414				
			1		14,865,414	0	0	2024.09	
			0		0				
			0		0	0	0	2025.04	
コンクリートはつり	3cm	m2	1,713		8,277,216			単-6号	
			1,713	4,832	8,277,216	0	0	2024.09	
			0		0				
			0	5,012	0	0	0	2025.04	
コンクリート表面処理	500m2以上 上向作業無	m2	1,713		6,588,198			単-7号	
			1,713	3,846	6,588,198	0	0	2024.09	
			0		0				
			0	3,893	0	0	0	2025.04	
運搬処理工		式	1		278,409				
			0		0	-1	-278,409	2024.09	
			0		0				
			1		282,081	1	282,081	2025.04	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	51		126,837			単-8号	
			0	2,487	0	-51	-126,837	2024.09	
			0		0				
			51	2,559	130,509	51	130,509	2025.04	

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 鶴田ダム堤体壁面補修工事					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	51		151,572			単-9号	
			0	2,972	0	-51	-151,572	2024.09	
			0		0				
			51	2,972	151,572	51	151,572	2025.04	
仮設工		式	1		54,875,660				
			0.7		38,732,097	-0.3	-16,143,563	2024.09	
			0		0				
			0.3		16,797,400	0.3	16,797,400	2025.04	
足場工		式	1		54,875,660				
			0.7		38,732,097	-0.3	-16,143,563	2024.09	
			0		0				
			0.3		16,797,400	0.3	16,797,400	2025.04	
足場	安全ネット必要	掛m2	1,680		38,732,097			内-4号	
			1,680		38,732,097	0	0	2024.09	
			0		0				
			0		0	0	0	2025.04	
足場		掛m2	1,680		16,143,563			内-5号	
			0		0	-1,680	-16,143,563	2024.09	
			0		0				
			1,680		16,797,400	1,680	16,797,400	2025.04	
直接工事費		式	1		173,928,828				
			0.4		61,561,323	-0.6	-112,367,505	2024.09	
			0		0				
			0.6		116,654,695	0.6	116,654,695	2025.04	
共通仮設費		式	1		21,832,479				
			0.3		5,865,356	-0.7	-15,967,123		
			0		0				
			0.7		16,273,495	0.7	16,273,495		
共通仮設費		式	1		6,658,164				
			0.1		537,421	-0.9	-6,120,743		
			0		0				
			0.9		6,158,139	0.9	6,158,139		
安全費		式	1		113,735				
			0		0	-1	-113,735	2025.11	
			0		0				
			1		113,735	1	113,735	2025.11	

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 鶴田ダム堤体壁面補修工事					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
利用者安全対策費		式	1		113,735			内-6号	
			0		0	-1	-113,735	2025. 11	
			0		0				
			1		113,735	1	113,735	2025. 11	
技術管理費		式	1		4,387,192				
			0		0	-1	-4,387,192	2025. 1	
			0		0				
			1		4,387,192	1	4,387,192	2025. 04	
BIM/CIM 適用工事に要する費用		式	1		4,387,192			内-7号	
			0		0	-1	-4,387,192	2025. 1	
			0		0				
			1		4,387,192	1	4,387,192	2025. 04	
営繕費		式	1		641,391				
			0		0	-1	-641,391	2024. 11	
			0		0				
			1		641,391	1	641,391	2025. 04	
快適トイレ		式	1		641,391			内-8号	
			0		0	-1	-641,391	2024. 11	
			0		0				
			1		641,391	1	641,391	2025. 04	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,515,846				
			0.4		537,421	-0.6	-978,425	2024. 09	
			0		0				
			0.6		1,015,821	0.6	1,015,821	2025. 04	
共通仮設費（率計上）		式	1		15,174,315				
			0.4		5,327,935	-0.6	-9,846,380		
			0		0				
			0.6		10,115,356	0.6	10,115,356		
純工事費		式	1		195,761,307				
			0.3		67,426,679	-0.7	-128,334,628		
			0		0				
			0.7		132,928,190	0.7	132,928,190		
現場管理費		式	1		55,566,129				
			0.3		19,111,852	-0.7	-36,454,277		
			0		0				
			0.7		37,599,877	0.7	37,599,877		

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 鶴田ダム堤体壁面補修工事					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価		式	1		251,327,436				
			0.3		86,538,531	-0.7	-164,788,905		
			0		0				
			0.7		170,528,067	0.7	170,528,067		
一般管理費等		式	1		37,712,564				
			0.3		12,956,580	-0.7	-24,755,984		
			0		0				
			0.7		25,486,822	0.7	25,486,822		
工事価格		式	1		289,040,000				
			0.3		99,495,111	-0.7	-189,544,889		
			0		0				
			0.7		196,014,889	0.7	196,014,889		
消費税相当額		式	1		28,904,000				
			0.3		9,949,511	-0.7	-18,954,489		
			0		0				
			0.7		19,601,489	0.7	19,601,489		
工事費計		式	1		317,944,000				
			0.3		109,444,622	-0.7	-208,499,378		
			0		0				
			0.7		215,616,378	0.7	215,616,378		

1,700m2当たり内訳書

型枠

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（平均施工高 30m超）	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1,700		29,036,000			WYB00011
			0	17,080	0	-1,700	-29,036,000	単一 12号
			0		0			2024. 09
			1,700	17,780	30,226,000	1,700	30,226,000	2025. 04
合 計					26,970,153		-26,970,153	
					0			
					0			
					28,075,487			

540m2当たり内訳書

型枠用透水はく離シート

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠用透水はく離シート設置・撤去		m 2	540 0 0 540	3, 006 3, 069	1, 623, 240 0 0 1, 657, 260	-540 540	-1, 623, 240 1, 657, 260	WYB00006 単一 13号 2024. 09 2025. 04
合 計					1, 507, 750 0 0 1, 539, 349		-1, 507, 750 1, 539, 349	

492m当たり内訳書

継目処理

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裏面排水材設置			492		1, 626, 552			WYB00003
		m	0	3, 306	0	-492	-1, 626, 552	単一 17号
			0		0			
			492	3, 306	1, 626, 552	492	1, 626, 552	2025. 04
裏面排水材（材料費）	不透水シート付 耐圧型		492		1, 963, 080			WYB00001
		m	0	3, 990	0	-492	-1, 963, 080	単一 18号
			0		0			
			492	3, 990	1, 963, 080	492	1, 963, 080	2025. 04
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（材料費）	TS45° エルボ φ100mm		1		1, 630			WYB00002
		個	0	1, 630	0	-1	-1, 630	単一 19号
			0		0			
			1	1, 630	1, 630	1	1, 630	2025. 04
硬質塩化ビニル管（材料費）	一般管 VP-100		0. 2		272			WYB00005
		m	0	1, 361	0	-0. 2	-272	単一 20号
			0		0			
			0. 2	1, 361	272	0. 2	272	2025. 04
合 計					3, 348, 225			
					0		-3, 348, 225	
					0			
					3, 348, 225		3, 348, 225	

1,680掛m2当たり内訳書

足場

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工（設置）	単管傾斜足場 最大法長90m以下 安全ネット必要	掛m 2	1,676		41,698,880			WYB00008
			1,676	24,880	41,698,880	0	0	単一 23号
			0		0			2024. 09
			0	25,880	0	0	0	2025. 04
合 計					38,732,097			
					38,732,097		0	
					0			
					0		0	

1,680掛m2当たり内訳書

足場

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工（撤去）	単管傾斜足場 最大法長90m以下	掛m ²	1,676		17,380,120			WYB00010
			0	10,370	0	-1,676	-17,380,120	単一 24号
			0		0			2024. 09
			1,676	10,790	18,084,040	1,676	18,084,040	2025. 04
合 計					16,143,563			
					0		-16,143,563	
					0			
					16,797,400		16,797,400	

一式当たり内訳書

利用者安全対策費

第 6号内訳書

單価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

BIM/CIM 適用工事に要する費用

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
BIM/CIM 適用工事に要する費用		式	1 0 0 1		4, 706, 000 0 0 4, 706, 000	-1 1	-4, 706, 000 4, 706, 000	WYB00012 単一 26号 2025. 1 2025. 04
合 計					4, 387, 192 0 0 4, 387, 192		-4, 387, 192 4, 387, 192	

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	1棟×13.5ヶ月	式	1		688,000			WYB00013
			0		0	-1	-688,000	単一 27号
			0		0			2024. 11
			1		688,000	1	688,000	2025. 04
合 計					641,391			
					0		-641,391	
					0			
					641,391		641,391	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	コンクリート	24-12-25 (20) (普通)	単位	m3	数量	1	単価	28, 989
						1		30, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	m 3	1	31, 210	31, 210	CB240010	
		24-12-25 (20) (普通) 10m3以上100m3未満 養生無し 60m以下		1	32, 980	32, 980		
計						31, 210		
						32, 980		
単価						31, 210	円／m3	
						32, 980		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	コンクリート	24-12-25 (20) (普通)膨張材	単位	m3	数量	1	単価	48, 067
						1		50, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 60m以下 全ての費用	m 3	1	34, 960	34, 960	CB240010	
湿潤養生		4週間 24時間連続(給水設備含む)	m 3	1	16, 600	16, 600	WYB00004	
			m 3	1	17, 300	17, 300	単一 10号	
計						51, 560		
						54, 030		
単価						51, 560		
						54, 030	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	セメントミルク塗布		単位	m2	数量	1	単価	7, 721
						1		8, 003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメントミルク塗布		W/C=55%		1	8, 283	8, 283	WYB00009	
			m 2	1	8, 585	8, 585	単一 11号	
計						8, 283		
						8, 585		
単価						8, 283		
						8, 585		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	160, 877
						1		156, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	173, 200	173, 200	WB810010	
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無 (一般構造物)	t	1	168, 500	168, 500	単一 14号	
計						173, 200		
						168, 500		
単価						173, 200		
						168, 500	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	差筋	SD345 D22 L=500	単位	孔	数量	100	単価	4, 291
						100		4, 436
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	0. 15	168, 000	25, 200	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0. 15	163, 400	24, 510	単一 15号	
コンクリート削孔 (さく岩機)		300mm以上400mm未満		100	1, 599	159, 900	CB224420	
			孔	100	1, 657	165, 700		
モルタル注入		無収縮材 106. 8kg/100孔 (ロス含む)		100	2, 769	276, 900	WYB00007	
			孔	100	2, 873	287, 300	単一 16号	
計						462, 000		
						477, 510		
単価						4, 620		
						4, 776		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	コンクリートはつり	3cm	単位	m2	数量	10	単価	4, 832
						10		5, 012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cm以下 全ての費用		10	5, 169	51, 690	CB224250	
			m 2	10	5, 361	53, 610		
積込（コンクリート殻）		全ての費用		0. 3	1, 120	336	CB224260	
			m 3	0. 3	1, 165	349. 5		
計						52, 026		
						53, 959. 5		
単価						5, 203		
						5, 396	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	コンクリート表面処理	500m2以上 上向作業無	単位	m2	数量	1	単価	3, 846
						1		3, 893
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）		500m2以上 無 無 無 無(単価に含む)		1	4, 141	4, 141	WB813310	
			m 2	1	4, 191	4, 191	単一 21号	
計						4, 141		
						4, 191		
単価						4, 141		
						4, 191		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 487
						1		2, 559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		1	2, 678	2, 678	CB227010	
			m 3	1	2, 755	2, 755		
計						2, 678		
						2, 755		
単価						2, 678	円／m3	
						2, 755		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 972
						1		2, 972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3, 200	3, 200	WB020051	
			m 3	1	3, 200	3, 200	単一 22号	
計						3, 200		
						3, 200		
単価						3, 200		
						3, 200		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	湿潤養生	4週間 24時間連続(給水設備含む)	単位	m 3	数量	10	単価	16,600
						10		17,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.55	32,760	18,018		
			人	0.55	33,696	18,532		
普通作業員				3.85	20,696	79,679		
			人	3.85	21,632	83,283		
諸雑費（率＋まるめ） 70%				1		68,303		
			式	1		71,185		
計						166,000		
						173,000		
単価						16,600		
						17,300		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	セメントミルク塗布	W/C=55%	単位	m 2	数量	100	単価	8, 283
						100		8, 585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				4. 4	32, 760	144, 144		
			人	4. 4	33, 696	148, 262		
特殊作業員				8. 8	29, 328	258, 086		
			人	8. 8	30, 368	267, 238		
普通作業員				8. 8	20, 696	182, 124		
			人	8. 8	21, 632	190, 361		
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入		0. 5	20, 600	10, 300		
			t	0. 5	20, 600	10, 300		
諸雑費（率＋まるめ）				1		233, 646		
40%			式	1		242, 339		
計						828, 300		
						858, 500		
単価						8, 283		
						8, 585	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-12号	型枠（平均施工高 30m超）	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	100	単価	17, 080
						100		17, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				4. 4	32, 760	144, 144		
			人	4. 4	33, 696	148, 262		
型わく工				17. 6	29, 952	527, 155		
			人	17. 6	31, 200	549, 120		
普通作業員				17. 6	20, 696	364, 249		
			人	17. 6	21, 632	380, 723		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 t 吊		0. 55	40, 400	22, 220		
			日	0. 55	42, 000	23, 100		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		7 0 t 吊		1. 1	121, 000	133, 100		
			日	1. 1	126, 000	138, 600		
諸雑費（率+まるめ） 50%				1		517, 132		
			式	1		538, 195		
計						1, 708, 000		
						1, 778, 000		
単価						17, 080	円／m 2	
						17, 780		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	型枠用透水はく離シート設置・撤去		単位	m 2	数量	100	単価	3, 006
						100		3, 069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 88	32, 760	28, 828		
			人	0. 88	33, 696	29, 652		
型わく工				1. 76	29, 952	52, 715		
			人	1. 76	31, 200	54, 912		
普通作業員				2. 64	20, 696	54, 637		
			人	2. 64	21, 632	57, 108		
型枠用透水はく離シート				120	1, 200	144, 000		
			m 2	120	1, 200	144, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		20, 420		
			式	1		21, 228		
計						300, 600		
						306, 900		
単価						3, 006		
						3, 069		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	単位	t	数量	1	単価	173, 200
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)				1		168, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		1. 03	108, 000	111, 240		
			t	1. 03	103, 000	106, 090		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		1	61, 880	61, 880		
			t	1	62, 400	62, 400		
諸雑費 (まるめ)				1		80		
			式	1		10		
計						173, 200		
						168, 500		
単価						173, 200	円／ t	
						168, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物	単位	t	数量	1	単価	168, 000
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理				1		163, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1. 03	106, 000	109, 180		
			t	1. 03	101, 000	104, 030		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		1	58, 786	58, 786		
			t	1	59, 280	59, 280		
諸雑費 (まるめ)				1		34		
			式	1		90		
計						168, 000		
						163, 400		
単価						168, 000	円／ t	
						163, 400		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	モルタル注入	無収縮材 106. 8kg/100孔（ロス含む）	単位	孔	数量	100	単価	2, 769
						100		2, 873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				4. 4	29, 328	129, 043		
			人	4. 4	30, 368	133, 619		
普通作業員				4. 4	20, 696	91, 062		
			人	4. 4	21, 632	95, 180		
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		106. 8	120	12, 816		
			k g	106. 8	120	12, 816		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		43, 979		
			式	1		45, 685		
計						276, 900		
						287, 300		
単価						2, 769		
						2, 873	円／孔	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－17号	裏面排水材設置		単位	m	数量	10	単価	3, 306
						10		3, 306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 28	33, 696	9, 434		
			人	0. 28	33, 696	9, 434		
普通作業員				0. 55	21, 632	11, 897		
			人	0. 55	21, 632	11, 897		
諸雑費（率＋まるめ） 55%				1		11, 729		
			式	1		11, 729		
計						33, 060		
						33, 060		
単価						3, 306	円／m	
						3, 306		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	裏面排水材（材料費）	不透水シート付 耐圧型	単位	m	数量	1	単価	3, 990
						1		3, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏面排水材		不透水シート付 耐圧型		1	3, 990	3, 990		
			m	1	3, 990	3, 990		
計						3, 990		
						3, 990		
単価						3, 990		
						3, 990	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（材料費）	TS45° エルボ φ 100mm	単位	個	数量	1	単価	1, 630
						1		1, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手		TS45° エルボ φ 100mm		1	1, 630	1, 630		
			個	1	1, 630	1, 630		
計						1, 630		
						1, 630		
単価						1, 630		
						1, 630	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－20号	硬質塩化ビニル管（材料費）	一般管 VP-100	単位	m	数量	1	単価	1, 361
						1		1, 361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－1 0 0		1	1, 361. 2	1, 361		
			m	1	1, 361. 2	1, 361		
計						1, 361		
						1, 361		
単価						1, 361		
						1, 361	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－21号	コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）	500m2以上 無 無 無 無(単価に含む)	単位	m 2	数量	1	単価	4, 141
						1		4, 191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウォータージェット工（コンクリート表面処理）		下・横方向作業		1	4, 141	4, 141		
			m 2	1	4, 191. 5	4, 191		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 141		
						4, 191		
単価						4, 141		
						4, 191	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－22号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 200
						100		3, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（無筋コンクリート殻）		(株) 三宝保全		100	3, 200	320, 000		
			m 3	100	3, 200	320, 000		
計						320, 000		
						320, 000		
単価						3, 200	円／m 3	
						3, 200		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	足場工（設置）	単管傾斜足場 最大法長90m以下 安全柵必要	単位	掛m 2	数量	100	単価	24, 880
						100		25, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 3	32, 760	108, 108		
				3. 3	33, 696	111, 196		
とび工			人	16. 5	27, 872	459, 888		
				16. 5	29, 016	478, 764		
普通作業員			人	9. 9	20, 696	204, 890		
				9. 9	21, 632	214, 156		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	3. 3	80, 000	264, 000		
				3. 3	83, 200	274, 560		
諸雑費（率＋まるめ） 140%			式	1		1, 451, 114		
				1		1, 509, 324		
計						2, 488, 000		
						2, 588, 000		
単価						24, 880		
						25, 880	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-24号	足場工（撤去）	単管傾斜足場 最大法長90m以下	単位	掛m ²	数量	100	単価	10, 370
						100		10, 790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			3. 3	32, 760	108, 108		
			人	3. 3	33, 696	111, 196		
	とび工			16. 5	27, 872	459, 888		
			人	16. 5	29, 016	478, 764		
	普通作業員			9. 9	20, 696	204, 890		
			人	9. 9	21, 632	214, 156		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	5 0 t 吊		3. 3	80, 000	264, 000		
			日	3. 3	83, 200	274, 560		
	諸雑費（まるめ）			1		114		
			式	1		324		
	計					1, 037, 000		
						1, 079, 000		
	単価					10, 370		
						10, 790	円／掛m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	利用者安全対策費		単位	式	数量	1	単価	122, 000
						1		122, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
利用者安全対策費				1		122, 000		
			式	1		122, 000		
計						122, 000		
						122, 000		
単価						122, 000		
						122, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	BIM/CIM 適用工事に要する費用		単位	式	数量	1	単価	4, 706, 000
						1		4, 706, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
BIM/CIM 適用工事に要する費用				1		4, 706, 000		
			式	1		4, 706, 000		
計						4, 706, 000		
						4, 706, 000		
単価						4, 706, 000		
						4, 706, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	快適トイレ費用	1棟×13.5ヶ月	単位	式	数量	1	単価	688,000
						1		688,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用		1棟×13.5ヶ月		1		688,000		
			式	1		688,000		
計						688,000		
						688,000		
単価						688,000	円／式	
						688,000		