この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	鹿児島３号六月田橋上部工（Ｐ２５－Ｐ２８）工事
工事地名	鹿児島県出水市六月田町地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 3月		
２）	事務所名	八代河川国道事務所　工務第二課	１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
３）	工事番号	2489200038	１４）	単価適用年月	2025年 3月		
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の本官	１５）	歩掛適用年月	2025年 3月		
５）	変更回数	1回	１６）	前請負工事費	434,577,000		
６）	主 工 種	ＰＣ橋工事	１７）	前請負代金額	397,331,000		
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0		
８）	工　　期	468日間　自　令和 7年 3月20日	１９）	共通仮設費対象額			
		（当初）　至　令和 8年 6月30日	２０）	現場管理費対象額			
		（ 1回変更）　至　令和 8年 6月30日	２１）	一般管理費等対象額			
９）	施 工 県	鹿児島県	２２）	処 分 費 等	0		
１０）	地　　区	出水	２３）	公 告 日	令和 7年 1月 7日		
１１）	河川・路線	国道３号　芦北出水道路					

３．予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
地域連携道路事業費	地域連携道路事業費	工事費	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号六月田橋上部工（Ｐ２５－Ｐ２８）工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部								
			1		3,123,916			
		式	1		3,123,916	0	0	
工場製作工								
			1		3,123,916			
		式	1		3,123,916	0	0	
検査路製作工								
			1		1,108,989			
		式	1		1,108,989	0	0	
製作加工	PL SM400A 6＜t≦25							単-1号
			0.95	189,350	179,882			
		t	0.95	189,350	179,882	0	0	
製作加工	PL SM400A t=4.5							単-2号
			0.006	189,350	1,136			
		t	0.006	189,350	1,136	0	0	
製作加工	PL SM400A t=3.2							単-3号
			0.003	189,350	568			
		t	0.003	189,350	568	0	0	
製作加工	PL SS400 t=6							単-4号
			0.001	186,973	186			
		t	0.001	186,973	186	0	0	
製作加工	PL SS400 t=3.2							単-5号
			0.16	186,973	29,915			
		t	0.16	186,973	29,915	0	0	
製作加工	PIPE STK400 φ42.7×2.3							単-6号
			0.18	199,133	35,843			
		t	0.18	199,133	35,843	0	0	
製作加工	PIPE STK400 φ21.7×1.9							単-7号
			0.15	204,253	30,637			
		t	0.15	204,253	30,637	0	0	
製作加工	L SS400 6×75×75							単-8号
			0.03	116,115	3,483			
		t	0.03	116,115	3,483	0	0	
製作加工	L SS400 6×65×65							単-9号
			0.61	116,115	70,830			
		t	0.61	116,115	70,830	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号六月田橋上部工（Ｐ２５－Ｐ２８）工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	L SS400 6×50×50							単-10号
			0.26	116,115	30,189			
		t	0.26	116,115	30,189	0	0	
製作加工	CH SS400 5×100×50							単-11号
			1.4	117,212	164,096			
		t	1.4	117,212	164,096	0	0	
製作加工	CH SS400 6×125×65							単-12号
			0.05	116,115	5,805			
		t	0.05	116,115	5,805	0	0	
製作加工	H SS400 175×175×7.5×11							単-13号
			0.84	115,109	96,691			
		t	0.84	115,109	96,691	0	0	
製作加工	FB SS400 9×90							単-14号
			0.3	131,475	39,442			
		t	0.3	131,475	39,442	0	0	
製作加工	FB SS400 6×90							単-15号
			0.04	131,475	5,259			
		t	0.04	131,475	5,259	0	0	
製作加工	FB SS400 6×50							単-16号
			0.006	131,475	788			
		t	0.006	131,475	788	0	0	
製作加工	FB SS400 4.5×50							単-17号
			0.05	136,595	6,829			
		t	0.05	136,595	6,829	0	0	
製作加工	FB SS400 4.5×25							単-18号
			0.003	139,704	419			
		t	0.003	139,704	419	0	0	
製作加工	RB SS400 φ22							単-19号
			0.03	136,138	4,084			
		t	0.03	136,138	4,084	0	0	
製作加工	RB SS400 φ16							単-20号
			0.003	135,589	406			
		t	0.003	135,589	406	0	0	
製作加工	RB SS400 φ13							単-21号
			0.003	135,589	406			
		t	0.003	135,589	406	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号六月田橋上部工（Ｐ２５－Ｐ２８）工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	CHPL SS400 t=3.2							単-22号
			1.2	143,086	171,703			
		t	1.2	143,086	171,703	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ	BN SS400 M16×50(UN, 2W) ﾒｯｷ品							単-23号
			123	144.6	17,785			
		組	123	144.6	17,785	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ	BN SS400 M16×45(UN, 2W) ﾒｯｷ品							単-24号
			324	141.8	45,943			
		組	324	141.8	45,943	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ	BN SS400 M16×45(UN, 1W,1SW) ﾒｯｷ品							単-25号
			3	145.8	437			
		組	3	145.8	437	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ	BN SS400 M16×40(UN, 2W) ﾒｯｷ品							単-26号
			16	139.2	2,227			
		組	16	139.2	2,227	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ	BN SS400 M10×35(UN, 2W) ﾒｯｷ品							単-27号
			324	48.73	15,788			
		組	324	48.73	15,788	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ	BN SS400 M10×30(UN, 2W) ﾒｯｷ品							単-28号
			18	47.45	854			
		組	18	47.45	854	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ	BN SS400 M10×30(UN, 1W,1TW) ﾒｯｷ品							単-29号
			724	61.53	44,547			
		組	724	61.53	44,547	0	0	
Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	UB SS400 M10(32C) ﾒｯｷ品							単-30号
			81	104.2	8,440			
		組	81	104.2	8,440	0	0	
Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	UB SS400 M10(15C) ﾒｯｷ品							単-31号
			162	86.3	13,980			
		組	162	86.3	13,980	0	0	
割ﾋﾟﾝ	SWRM8 φ5×36 ﾒｯｷ品(ﾕﾆｸﾛﾒｯｷ)							単-32号
			12	6.94	83			
		本	12	6.94	83	0	0	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M16×125 ﾒｯｷ品							単-33号
			202	378.5	76,457			
		本	202	378.5	76,457	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号六月田橋上部工（Ｐ２５－Ｐ２８）工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
皿ﾈｼﾞ	SS400 M4×8 ﾒｯｷ品(ﾕﾆｸﾛﾒｯｷ)							単-34号
			42	1.09	45			
		本	42	1.09	45	0	0	
ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ	40×3×565							単-35号
			6	447	2,682			
		個	6	447	2,682	0	0	
ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ	25×3×60							単-36号
			6	187.4	1,124			
		個	6	187.4	1,124	0	0	
工場塗装工								
			1		567,407			
		式	1		567,407	0	0	
ﾒｯｷ	HDZT77							単-37号
			4.6	91,429	420,573			
		t	4.6	91,429	420,573	0	0	
ﾒｯｷ	HDZT63							単-38号
			0.2	90,515	18,103			
		t	0.2	90,515	18,103	0	0	
ﾒｯｷ	HDZT49							単-39号
			1.6	80,457	128,731			
		t	1.6	80,457	128,731	0	0	
製作費								
			1		1,447,520			
		式	1		1,447,520	0	0	
製作直接労務費								内-1号
			1		1,447,520			
		式	1		1,447,520	0	0	
間接労務費								
			1		590,587			
		式	1		590,587	0	0	
工場純工事費								
			1		3,714,503			
		式	1		3,714,503	0	0	
工場管理費								
			1		872,905			
		式	1		872,905	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号六月田橋上部工（Ｐ２５－Ｐ２８）工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（工場製作原価）								
			1		4,587,408			
		式	1		4,587,408	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部								
			1		214,006,112			
		式	1		210,547,776	1	-3,458,336	
工場製品輸送工								
			1		91,583			
		式	1		91,583	0	0	
輸送工								
			1		91,583			
		式	1		91,583	0	0	
輸送								単-40号
			6.3	14,537	91,583			
		t	6.3	14,537	91,583	0	0	
PC橋工								
			1		177,933,603			
		式	1		173,703,488	1	-4,230,115	
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作工								
			1		75,777,134			
		式	1		75,777,134	0	0	
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作	SD345 D13～D22 40-12							内-2号
(P25～P26径間)	-25(20)(早強) 2200kN		5		19,032,851			
	(225t)型(12S12.7B)	本	5		19,032,851	0	0	
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作	SD345 D13～D22 40-12							内-3号
(P26～P27径間)	-25(20)(早強) 2200kN		5		21,939,390			
	(225t)型(12S12.7B)	本	5		21,939,390	0	0	
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作	SD345 D13～D22 40-12							内-4号
(P27～P28径間)	-25(20)(早強) 2200kN		5		18,965,193			
	(225t)型(12S12.7B)	本	5		18,965,193	0	0	
機械器具損料								内-5号
			1		15,460,705			
		式	1		15,460,705	0	0	
吊足場用ｲﾝｻｰﾄ	M12×60							単-41号
			1,044	361.1	376,988			
		本	1,044	361.1	376,988	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号六月田橋上部工（Ｐ２５－Ｐ２８）工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝｻｰﾄｱﾝｶｰ	D13用 M12 D19×50							単-42号
			24	83.65	2,007			
		本	24	83.65	2,007	0	0	
支承工								
			1		37,230,020			
		式	1		37,160,000	1	-70,020	
ｺﾞﾑ支承	弾性ｺﾞﾑ支承(可動) 最							単-43号
(P25R)	大反力 850kN		5	1,484,812	7,424,060			
		個	0	1,484,812	0	-5	-7,424,060	
ｺﾞﾑ支承	弾性ｺﾞﾑ支承(可動) 最							単-44号
(P25R)	大反力 850kN		0	0	0			
		個	5	1,482,000	7,410,000	5	7,410,000	
ｺﾞﾑ支承	弾性ｺﾞﾑ支承(固定) 最							単-45号
(P26L)	大反力 800kN		5	1,119,095	5,595,475			
		個	0	1,119,095	0	-5	-5,595,475	
ｺﾞﾑ支承	弾性ｺﾞﾑ支承(固定) 最							単-46号
(P26L)	大反力 800kN		0	0	0			
		個	5	1,117,000	5,585,000	5	5,585,000	
ｺﾞﾑ支承	弾性ｺﾞﾑ支承(固定) 最							単-47号
(P26R)	大反力 900kN		5	1,119,095	5,595,475			
		個	0	1,119,095	0	-5	-5,595,475	
ｺﾞﾑ支承	弾性ｺﾞﾑ支承(固定) 最							単-48号
(P26R)	大反力 900kN		0	0	0			
		個	5	1,117,000	5,585,000	5	5,585,000	
ｺﾞﾑ支承	弾性ｺﾞﾑ支承(固定) 最							単-49号
(P27L)	大反力 900kN		5	1,119,095	5,595,475			
		個	0	1,119,095	0	-5	-5,595,475	
ｺﾞﾑ支承	弾性ｺﾞﾑ支承(固定) 最							単-50号
(P27L)	大反力 900kN		0	0	0			
		個	5	1,117,000	5,585,000	5	5,585,000	
ｺﾞﾑ支承	弾性ｺﾞﾑ支承(固定) 最							単-51号
(P27R)	大反力 790kN		5	1,119,095	5,595,475			
		個	0	1,119,095	0	-5	-5,595,475	
ｺﾞﾑ支承	弾性ｺﾞﾑ支承(固定) 最							単-52号
(P27R)	大反力 790kN		0	0	0			
		個	5	1,117,000	5,585,000	5	5,585,000	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号六月田橋上部工（Ｐ２５－Ｐ２８）工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾞﾑ支承	弾性ｺﾞﾑ支承(可動) 最							単-53号
(P28L)	大反力 850kN		5	1,484,812	7,424,060			
		個	0	1,484,812	0	-5	-7,424,060	
ｺﾞﾑ支承	弾性ｺﾞﾑ支承(可動) 最							単-54号
(P28L)	大反力 850kN		0	0	0			
		個	5	1,482,000	7,410,000	5	7,410,000	
架設工(架設桁架設)								
			1		37,477,080			
		式	1		40,341,573	1	2,864,493	
桁架設	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁							内-6号
			15		37,477,080			
		本	0		0	-15	-37,477,080	
桁架設	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁							内-7号
			0		0			
		本	15		40,341,573	15	40,341,573	
床版･横組工								
			1		16,248,953			
		式	1		16,248,953	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-55号
			0.77	262,036	201,767			
		t	0.77	262,036	201,767	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-56号
			5.82	260,116	1,513,875			
		t	5.82	260,116	1,513,875	0	0	
鉄筋ﾈｼﾞ切り加工費	SD345 D13 加工長 L=3							単-57号
	0mm		24	502.8	12,067			
		本	24	502.8	12,067	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)(早強)							単-58号
	散水養生有り ｺﾝｸﾘｰﾄ		60	98,652	5,919,120			
	夜間割増無	m3	60	98,652	5,919,120	0	0	
PCｹｰﾌﾞﾙ	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570k							単-59号
	N(60t)(1S21.8)		1,585	3,235	5,127,475			
		m	1,585	3,235	5,127,475	0	0	
緊張	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570k							内-8号
	N(60t)(1S21.8) 固定		165		3,474,649			
	側(緊張用)	ｹｰﾌﾞﾙ	165		3,474,649	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号六月田橋上部工（Ｐ２５－Ｐ２８）工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
連結工			1		8,020,872			
		式	1		3,384,228	1	-4,636,644	
鉄筋	SD345 D13		0.67	262,036	175,564			単-60号
		t	0.67	262,036	175,564	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25		5.63	260,116	1,464,453			単-61号
		t	5.63	260,116	1,464,453	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)(早強) 散水養生有り ｺﾝｸﾘｰﾄ 夜間割増無	m3	48 1	98,652 98,652	4,735,296 98,652	-47	-4,636,644	単-62号
PCｹｰﾌﾞﾙ	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8)	m	298 298	3,235 3,235	964,030 964,030	0	0	単-63号
緊張	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 固定側(緊張用)	ｹｰﾌﾞﾙ	32 32		681,529 681,529	0	0	内-9号
落橋防止装置工			1		3,179,544			
		式	1		791,600	1	-2,387,944	
落橋防止装置 (P25)	975kN L=2.516m	組	4 0	397,443 397,443	1,589,772 0	-4	-1,589,772	単-64号
落橋防止装置 (P25)	975kN L=2.516m	組	0 1	0 395,800	0 395,800	1	395,800	単-65号
落橋防止装置 (P28)	975kN L=2.566m	組	4 0	397,443 397,443	1,589,772 0	-4	-1,589,772	単-66号
落橋防止装置 (P28)	975kN L=2.566m	組	0 1	0 395,800	0 395,800	1	395,800	単-67号
橋梁現場塗装工			1		728,450			
		式	1		615,290	1	-113,160	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号六月田橋上部工（Ｐ２５－Ｐ２８）工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ保護塗装工								
			1		728,450			
		式	1		615,290	1	-113,160	
表面含浸工	塗布量0.21kg/m2(ﾛｽ含							単-68号
(上部工)	む) 狭隘箇所含む ｼﾗﾝ		190	2,760	524,400			
	系	m2	149	2,760	411,240	-41	-113,160	
表面含浸工	塗布量0.21kg/m2(ﾛｽ含							単-69号
(下部工)	む) 狭隘箇所含む ｼﾗﾝ		53	3,850	204,050			
	系	m2	53	3,850	204,050	0	0	
橋梁付属物工								
			1		22,014,895			
		式	1		12,425,765	1	-9,589,130	
排水装置工								
			1		7,649,721			
		式	1		5,074,629	1	-2,575,092	
鋼製排水溝	225×210 h=65 HDZT77							内-10号
			36		2,457,159			
		m	36		2,457,159	0	0	
排水管	VP管 φ40mm							内-11号
(上部工排水)			14		393,076			
		m	14		393,076	0	0	
排水管	VP管 φ200mm							内-12号
(上部工排水)			52		3,612,858			
		m	0		0	-52	-3,612,858	
排水管	VP管 φ200mm							内-13号
(上部工排水)			0		0			
		m	52		1,037,766	52	1,037,766	
排水管	VP管 φ200mm							内-14号
(下部工排水)			29		939,764			
		m	29		939,764	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置	足場有り							単-70号
(上部工排水)			132	1,316	173,712			
		本	132	1,316	173,712	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置	足場無し							単-71号
(下部工排水)			48	1,524	73,152			
		本	48	1,524	73,152	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号六月田橋上部工（Ｐ２５－Ｐ２８）工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地覆工								
			1		7,668,108			
		式	1		2,366,126	1	-5,301,982	
場所打地覆･壁高欄	壁高欄高さ90cm 24-12-25(20)(普通)							内-15号
			162		6,764,900			
		m	0		0	-162	-6,764,900	
場所打地覆･壁高欄	壁高欄高さ90cm 24-12-25(20)(普通)							内-16号
			0		0			
		m	162		1,462,918	162	1,462,918	
足場								内-17号
(側部足場)			162		903,208			
		m	162		903,208	0	0	
通信管路工								
			1		3,142,420			
		式	1		1,452,028	1	-1,690,392	
通信管路	VE 径 54mm							単-72号
			628	2,696	1,693,088			
		m	1	2,696	2,696	-627	-1,690,392	
通信管路	厚鋼電線管 G54							内-18号
			16		371,568			
		m	16		371,568	0	0	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	上段管用 2条 SUS 400×500×202～243 t=2m							単-73号
	m		2	177,738	355,476			
		個	2	177,738	355,476	0	0	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	下段管用 2条 SUS 400×500×202～260 t=2m							単-74号
	m		4	180,572	722,288			
		個	4	180,572	722,288	0	0	
橋梁用防護柵工								
			1		2,084,198			
		式	1		2,084,198	0	0	
落下物等防止柵	柵高 1.1m ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置有							内-19号
			106		2,084,198			
		m	106		2,084,198	0	0	
検査路工								
			1		1,428,044			
		式	1		1,428,044	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号六月田橋上部工（Ｐ２５－Ｐ２８）工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
検査路								内-20号
			72		1,428,044			
		m	72		1,428,044	0	0	
銘板工								
			1		42,404			
		式	1		20,740	1	-21,664	
銘板	鋳物用銅合金地金 200							単-75号
(橋歴板)	×300×13		1	42,404	42,404			
		枚	0	42,404	0	-1	-42,404	
銘板	200×300×3 ｱﾙﾐﾆｳﾑ板							単-76号
(橋歴板)	(高耐候性ﾌｨﾙﾑ被覆)		0	0	0			
		枚	1	20,740	20,740	1	20,740	
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋足場等設置工								
			1		10,384,528			
		式	1		10,023,987	1	-360,541	
橋梁足場工								
			1		6,582,493			
		式	1		6,221,952	1	-360,541	
桁下足場								内-21号
(P25～P26)(P27～P28)			530		2,990,961			
		m2	530		2,990,961	0	0	
桁下足場								内-22号
(P26～P27)【夜間】			300		2,280,184			
		m2	300		2,280,184	0	0	
橋台･橋脚回り足場ﾌﾞﾗｹｯﾄ工								内-23号
			86		1,311,348			
		m	0		0	-86	-1,311,348	
橋台･橋脚回り足場ﾌﾞﾗｹｯﾄ工								内-24号
			0		0			
		m	62		950,807	62	950,807	
橋梁防護工								
			1		2,777,661			
		式	1		2,777,661	0	0	
板張防護								内-25号
【夜間】			190		527,787			
		m2	190		527,787	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号六月田橋上部工（Ｐ２５－Ｐ２８）工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ防護								内-26号
(P25～P26)(P27～P28)			530		1,254,081			
		m2	530		1,254,081	0	0	
ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ防護								内-27号
(P26～P27)【夜間】			300		995,793			
		m2	300		995,793	0	0	
昇降用設備工								
			1		1,024,374			
		式	1		1,024,374	0	0	
登り桟橋								内-28号
			3		1,024,374			
		箇所	3		1,024,374	0	0	
仮設工								
			1		2,853,053			
		式	1		13,687,663	1	10,834,610	
床版養生工								
			0		0			
		式	1		6,355,475	1	6,355,475	
H鋼設置撤去								内-29号
			0		0			
		t	93.7		4,834,670	93.7	4,834,670	
足場板設置撤去								内-30号
			0		0			
		m2	440		1,209,231	440	1,209,231	
手摺設置撤去								内-31号
			0		0			
		m	115		311,574	115	311,574	
汚濁防止工								
			1		1,162,890			
		式	1		2,640,690	1	1,477,800	
濁水処理設備								内-32号
			1		1,162,890			
		式	0		0	-1	-1,162,890	
濁水処理設備								内-33号
			0		0			
		式	1		2,640,690	1	2,640,690	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号六月田橋上部工（Ｐ２５－Ｐ２８）工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護施設工								
			0		0			
		式	1		476,789	1	476,789	
仮囲い	設置･撤去 H=1.5m							内-34号
			0		0			
		m	273		476,789	273	476,789	
交通管理工								
			1		1,690,163			
		式	1		4,214,709	1	2,524,546	
交通誘導警備員								内-35号
			0		0			
		人日	21		299,522	21	299,522	
交通誘導警備員								内-36号
【夜間】			79		1,690,163			
		人日	0		0	-79	-1,690,163	
交通誘導警備員								内-37号
【夜間】			0		0			
		人日	178		3,915,187	178	3,915,187	
直接工事費								
			1		214,006,112			
		式	1		210,547,776	1	-3,458,336	
共通仮設費								
			1		31,408,884			
		式	1		35,747,963	1	4,339,079	
共通仮設費								
			1		1,833,313			
		式	1		6,547,515	1	4,714,202	
運搬費								
			0		0			
		式	1		1,641,099	1	1,641,099	
仮設材運搬費								内-38号
			0		0			
		t	240.3		1,641,099	240.3	1,641,099	
技術管理費								
			1		57,755			
		式	1		3,138,755	1	3,081,000	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号六月田橋上部工（Ｐ２５－Ｐ２８）工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)								内-39号
			0		0			
		式	1		3,081,000	1	3,081,000	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費								内-40号
			1		57,755			
		式	1		57,755	0	0	
現場環境改善費（率計上）								
			1		1,775,558			
		式	1		1,767,661	1	-7,897	
共通仮設費（率計上）								
			1		29,575,571			
		式	1		29,200,448	1	-375,123	
純工事費								
			1		245,414,996			
		式	1		246,295,739	1	880,743	
現場管理費								
			1		65,574,970			
		式	1		65,035,360	1	-539,610	
（現場原価）								
			1		310,989,966			
		式	1		311,331,099	1	341,133	
工事原価								
			1		315,577,374			
		式	1		315,918,507	1	341,133	
一般管理費等								
			1		45,632,626			
		式	1		45,291,493	1	-341,133	
工事価格								
			1		361,210,000			
		式	1		361,210,000	0	0	
消費税相当額								
			1		36,121,000			
		式	1		36,121,000	0	0	
工事費計								
			1		397,331,000			
		式	1		397,331,000	0	0	

一式当たり内訳書

製作直接労務費

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作直接労務費（検査路）	0無 各種 8人/t		6.343	249,600	1,583,212			WB470170
		t	6.343	249,600	1,583,212	0	0	単－ 113号
合　計					1,447,520			
					1,447,520		0	

5本当たり内訳書

ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作

第　2号内訳書　　(P25～P26径間)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G1 桁 40-12-25(20)(早強)	23.5m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 715kg/本 3本/本	本	1 1	4,226,000 4,226,000	4,226,000 4,226,000	0	0	WYB00157 単－ 115号
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G2 桁 40-12-25(20)(早強)	23.4m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 714kg/本 3本/本	本	1 1	4,142,000 4,142,000	4,142,000 4,142,000	0	0	WYB00158 単－ 116号
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G3 桁 40-12-25(20)(早強)	23.3m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 713kg/本 3本/本	本	1 1	4,127,000 4,127,000	4,127,000 4,127,000	0	0	WYB00159 単－ 117号
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G4 桁 40-12-25(20)(早強)	23.3m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 712kg/本 3本/本	本	1 1	4,127,000 4,127,000	4,127,000 4,127,000	0	0	WYB00160 単－ 118号
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G5 桁 40-12-25(20)(早強)	23.3m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 711kg/本 3本/本	本	1 1	4,195,000 4,195,000	4,195,000 4,195,000	0	0	WYB00161 単－ 119号
合　計					19,032,851 19,032,851		0	

5本当たり内訳書

ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作

第　3号内訳書　　(P26～P27径間)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G1 桁 40-12-25(20)(早強)	26.0m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1,066kg/本 4本/本	 本	1 1	4,861,000 4,861,000	4,861,000 4,861,000	 0	 0	WYB00162 単－ 120号
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G2 桁 40-12-25(20)(早強)	25.9m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1,064kg/本 4本/本	 本	1 1	4,769,000 4,769,000	4,769,000 4,769,000	 0	 0	WYB00163 単－ 121号
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G3 桁 40-12-25(20)(早強)	25.9m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1,063kg/本 4本/本	 本	1 1	4,769,000 4,769,000	4,769,000 4,769,000	 0	 0	WYB00164 単－ 122号
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G4 桁 40-12-25(20)(早強)	25.8m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1,062kg/本 4本/本	 本	1 1	4,754,000 4,754,000	4,754,000 4,754,000	 0	 0	WYB00165 単－ 123号
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G5 桁 40-12-25(20)(早強)	25.9m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1,060kg/本 4本/本	 本	1 1	4,843,000 4,843,000	4,843,000 4,843,000	 0	 0	WYB00166 単－ 124号
合　計					21,939,390 21,939,390		 0	

5本当たり内訳書

ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作

第　4号内訳書　　(P27～P28径間)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G1 桁 40-12-25(20)(早強)	23.4m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 713kg/本 3本/本	本	1 1	4,211,000 4,211,000	4,211,000 4,211,000	0	0	WYB00167 単－ 125号
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G2 桁 40-12-25(20)(早強)	23.3m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 712kg/本 3本/本	本	1 1	4,127,000 4,127,000	4,127,000 4,127,000	0	0	WYB00168 単－ 126号
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G3 桁 40-12-25(20)(早強)	23.2m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 712kg/本 3本/本	本	1 1	4,113,000 4,113,000	4,113,000 4,113,000	0	0	WYB00169 単－ 127号
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G4 桁 40-12-25(20)(早強)	23.2m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 711kg/本 3本/本	本	1 1	4,112,000 4,112,000	4,112,000 4,112,000	0	0	WYB00170 単－ 128号
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G5 桁 40-12-25(20)(早強)	23.2m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 710kg/本 3本/本	本	1 1	4,180,000 4,180,000	4,180,000 4,180,000	0	0	WYB00171 単－ 129号
合　計					18,965,193 18,965,193		0	

一式当たり内訳書

機械器具損料

第　5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主桁製作機械器具損料　ｺﾝｸﾘｰﾄ:363m3/工事 緊張	ｼﾞｬｯｷ:225t型用 型枠:133m2/組 支間長:L≦35m		1	16,910,000	16,910,000			WYB00173
		工事	1	16,910,000	16,910,000	0	0	単ー 130号
合　計					15,460,705			
					15,460,705		0	

15/0本当たり内訳書

桁架設

第　6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主桁架設(架設桁)(P25～P26)G1	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 58.7t/本	本	1 1	287,200 287,200	287,200 287,200	0	0	WYB00175 単－ 146号
主桁架設(架設桁)(P25～P26)G2	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 58.5t/本	本	1 1	286,200 286,200	286,200 286,200	0	0	WYB00176 単－ 147号
主桁架設(架設桁)(P25～P26)G3,(P27～P28)G1	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 58.4t/本	本	2 2	285,700 285,700	571,400 571,400	0	0	WYB00177 単－ 148号
主桁架設(架設桁)(P25～P26)G4,G5	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 58.3t/本	本	2 2	285,200 285,200	570,400 570,400	0	0	WYB00178 単－ 149号
【夜間】主桁架設(架設桁)(P26～P27)G1	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 65.1t/本	本	1 1	477,700 477,700	477,700 477,700	0	0	WYB00179 単－ 150号
【夜間】主桁架設(架設桁)(P26～P27)G2	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 64.8t/本	本	1 1	475,500 475,500	475,500 475,500	0	0	WYB00180 単－ 151号
【夜間】主桁架設(架設桁)(P26～P27)G3,G5	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 64.7t/本	本	2 2	474,700 474,700	949,400 949,400	0	0	WYB00181 単－ 152号
【夜間】主桁架設(架設桁)(P26～P27)G4	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 64.6t/本	本	1 1	474,000 474,000	474,000 474,000	0	0	WYB00182 単－ 153号
主桁架設(架設桁)(P27～P28)G2	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 58.2t/本	本	1 1	284,700 284,700	284,700 284,700	0	0	WYB00183 単－ 154号
主桁架設(架設桁)(P27～P28)G3,G5	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 58.1t/本	本	2 2	284,200 284,200	568,400 568,400	0	0	WYB00184 単－ 155号
主桁架設(架設桁)(P27～P28)G4	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 58.0t/本	本	1 1	283,700 283,700	283,700 283,700	0	0	WYB00185 単－ 156号
【夜間】架設機械移動（支間２０以上４５m以下）		回	2 2	1,244,000 1,244,000	2,488,000 2,488,000	0	0	WYB00186 単－ 157号

15/0本当たり内訳書

桁架設

第　6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー工（架設）	既設構造物用		14	81,600	1,142,400			WYB00187
		箇所	14	81,600	1,142,400	0	0	単－ 158号
架設機械据付・解体　支間25m以上30m未満	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ50t吊 賃料補正=標準以外(1.25)		1	3,348,000	3,348,000			WYB00188
		回	1	3,348,000	3,348,000	0	0	単－ 159号
【夜間】架設機械据付・解体　支間25m以上30m未満	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ50t吊 賃料補正=標準以外(1.53)		1	1,086,000	1,086,000			WYB00189
		回	1	1,086,000	1,086,000	0	0	単－ 160号
軌道設置・撤去			230	10,900	2,507,000			WB471810
		m	230	10,900	2,507,000	0	0	単－ 161号
架設機械器具経費（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁		133	189,400	25,190,200			WYB00197
		供用日	133	189,400	25,190,200	0	0	単－ 162号
合　計					37,477,080			
					0		-37,477,080	

0/15本当たり内訳書

桁架設

第　7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主桁架設(架設桁)(P25～P26)G1	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 58.7t/本		0	0	0			WYB00278
		本	1	287,200	287,200	1	287,200	単－ 163号
主桁架設(架設桁)(P25～P26)G2	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 58.5t/本		0	0	0			WYB00280
		本	1	286,200	286,200	1	286,200	単－ 164号
主桁架設(架設桁)(P25～P26)G3	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 58.4t/本		0	0	0			WYB00281
		本	1	285,700	285,700	1	285,700	単－ 165号
主桁架設(架設桁)(P25～P26)G4,G5	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 58.3t/本		0	0	0			WYB00282
		本	2	285,200	570,400	2	570,400	単－ 166号
【夜間】主桁架設(架設桁)(P26～P27)G1	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 65.1t/本		0	0	0			WYB00283
		本	1	477,700	477,700	1	477,700	単－ 167号
【夜間】主桁架設(架設桁)(P26～P27)G2	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 64.8t/本		0	0	0			WYB00287
		本	1	475,500	475,500	1	475,500	単－ 168号
【夜間】主桁架設(架設桁)(P26～P27)G3,G5	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 64.7t/本		0	0	0			WYB00293
		本	2	474,700	949,400	2	949,400	単－ 169号
【夜間】主桁架設(架設桁)(P26～P27)G4	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 64.6t/本		0	0	0			WYB00294
		本	1	474,000	474,000	1	474,000	単－ 170号
【夜間】主桁架設(架設桁)(P27～P28)G1	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 58.4t/本		0	0	0			WYB00305
		本	1	428,500	428,500	1	428,500	単－ 171号
【夜間】主桁架設(架設桁)(P27～P28)G2	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 58.2t/本		0	0	0			WYB00295
		本	1	427,100	427,100	1	427,100	単－ 172号
【夜間】主桁架設(架設桁)(P27～P28)G3,G5	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 58.1t/本		0	0	0			WYB00296
		本	2	426,300	852,600	2	852,600	単－ 173号
【夜間】主桁架設(架設桁)(P27～P28)G4	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 58.0t/本		0	0	0			WYB00299
		本	1	425,600	425,600	1	425,600	単－ 174号

0/15本当たり内訳書

桁架設

第　7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【夜間】架設機械移動（支間２０以上４５ｍ以下）		回	0 2	0 1,244,000	0 2,488,000	2	2,488,000	WYB00300 単－ 175号
アンカー工（架設）	既設構造物用	箇所	0 14	0 81,600	0 1,142,400	14	1,142,400	WYB00301 単－ 176号
架設機械据付・解体　支間25m以上30m未満	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ50t吊 賃料補正=標準以外(1.25)	回	0 1	0 3,348,000	0 3,348,000	1	3,348,000	WYB00302 単－ 177号
【夜間】架設機械据付・解体　支間25m以上30m未満	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ50t吊 賃料補正=標準以外(1.53)	回	0 1	0 1,086,000	0 1,086,000	1	1,086,000	WYB00303 単－ 178号
軌道設置・撤去	軌道30kg/m級(H鋼枕木設置･撤去含む)	m	0 184	0 14,510	0 2,669,840	184	2,669,840	WYB00024 単－ 179号
H形鋼杭賃料	H300 5.5m/本 170日 無 有 3650円 無 1回	本	0 24	0 12,270	0 294,480	24	294,480	WB251760 単－ 180号
H形鋼杭賃料	H300 2.5m/本 90日 無 有 3650円 無 1回	本	0 20	0 3,902	0 78,040	20	78,040	WB251760 単－ 181号
H形鋼杭賃料	H300 2.5m/本 60日 無 有 3650円 無 1回	本	0 25	0 3,273	0 81,825	25	81,825	WB251760 単－ 182号
重仮設用締結金具賃料	ﾘｷﾏﾝ GS60型 170日間	個	0 376	0 1,748	0 657,248	376	657,248	WYB00028 単－ 183号
重仮設用締結金具賃料	ﾘｷﾏﾝ GS60型 90日間	個	0 80	0 1,119	0 89,520	80	89,520	WYB00030 単－ 184号
重仮設用締結金具賃料	ﾘｷﾏﾝ GS60型 60日間	個	0 100	0 900	0 90,000	100	90,000	WYB00032 単－ 185号
スチフナージャッキ賃料	30SJ 170日間	個	0 376	0 3,115	0 1,171,240	376	1,171,240	WYB00029 単－ 186号

0/15本当たり内訳書

桁架設

第　7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スチフナージャッキ賃料	30SJ 90日間		0	0	0			WYB00035
		個	80	2,109	168,720	80	168,720	単－ 187号
スチフナージャッキ賃料	30SJ 60日間		0	0	0			WYB00033
		個	100	1,731	173,100	100	173,100	単－ 188号
架設機械器具経費（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁		0	0	0			WYB00312
		供用日	133	185,300	24,644,900	133	24,644,900	単－ 189号
合　計					0 44,123,213		44,123,213	
変更積算金額					0 40,341,573		40,341,573	円／本

165ｹｰﾌﾞﾙ当たり内訳書

緊張

第　8号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緊張工（床版部）	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 片引き		155	7,305	1,132,275			WYB00192
		ケーブル	155	7,305	1,132,275	0	0	単－ 195号
緊張工（中間横桁部）	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 片引き		6	7,305	43,830			WYB00193
		ケーブル	6	7,305	43,830	0	0	単－ 196号
緊張工（端横桁部）	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 片引き		4	7,305	29,220			WYB00194
		ケーブル	4	7,305	29,220	0	0	単－ 197号
機械器具損料	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 8供用日		1	43,680	43,680			WB474040
		工事	1	43,680	43,680	0	0	単－ 198号
ＰＣ鋼材　定着装置（材料費）　1S21.8用 長方形	(標準)支圧板 180×100×32 ｸﾞﾘｯﾌﾟ含む		298	7,700	2,294,600			WYB00195
		組	298	7,700	2,294,600	0	0	単－ 199号
ＰＣ鋼材　定着装置（材料費）　1S21.8用 長方形	(異形)支圧板 180×100×31.3～32.7 ｸﾞﾘｯﾌﾟ含む		8	8,670	69,360			WYB00196
		組	8	8,670	69,360	0	0	単－ 200号
ＰＣ鋼材　定着装置（材料費）　1S21.8用 長方形	(異形)支圧板 180×100×31.2～32.8 ｸﾞﾘｯﾌﾟ含む		4	8,670	34,680			WYB00205
		組	4	8,670	34,680	0	0	単－ 201号
ＰＣ鋼材　定着装置（材料費）　1S21.8用 正方形	(標準)支圧板 135×135×28 ｸﾞﾘｯﾌﾟ含む		12	7,320	87,840			WYB00206
		組	12	7,320	87,840	0	0	単－ 202号
ＰＣ鋼材　定着装置（材料費）　1S21.8用 正方形	(異形)支圧板 135×135×27.5～28.5 ｸﾞﾘｯﾌﾟ含む		8	8,110	64,880			WYB00207
		組	8	8,110	64,880	0	0	単－ 203号
合　計					3,474,649			
					3,474,649		0	

32ｹｰﾌﾞﾙ当たり内訳書

緊張

第　9号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緊張工（連結部）	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 片引き		32	7,305	233,760			WYB00208
		ケーブル	32	7,305	233,760	0	0	単－ 204号
機械器具損料	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 2供用日		1	10,920	10,920			WB474040
		工事	1	10,920	10,920	0	0	単－ 205号
ＰＣ鋼材　定着装置（材料費）　1S21.8用 正方形	(標準)支圧板 135×135×28 ｸﾞﾘｯﾌﾟ含む		64	7,320	468,480			WYB00209
		組	64	7,320	468,480	0	0	単－ 206号
グリッド筋（材料費）	1S21.8用		64	504	32,256			WYB00210
		組	64	504	32,256	0	0	単－ 207号
合　計					681,529			
					681,529		0	

36m当たり内訳書

鋼製排水溝

第　10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製排水溝設置	無し 100kg/個未満 有り 無し		36.5	6,247	228,015			WB820010
		m	36.5	6,247	228,015	0	0	単－ 223号
鋼製排水溝（材料費）	標準部A 225×210 h=65 HDZT77		12.2	60,100	733,220			WYB00221
		m	12.2	60,100	733,220	0	0	単－ 224号
鋼製排水溝（材料費）	標準部A1 225×210 h=65 HDZT77		12.2	60,100	733,220			WYB00222
		m	12.2	60,100	733,220	0	0	単－ 225号
鋼製排水溝（材料費）	流末部B(Dr5) 225×210 h=65 HDZT77 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付		1.2	75,400	90,480			WYB00223
		m	1.2	75,400	90,480	0	0	単－ 226号
鋼製排水溝（材料費）	流末部B1(Dr6) 225×210 h=65 HDZT77 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付		1.2	75,400	90,480			WYB00224
		m	1.2	75,400	90,480	0	0	単－ 227号
鋼製排水溝（材料費）	流末部B2(Dr1) 225×210 h=65 HDZT77 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付		1.2	75,800	90,960			WYB00225
		m	1.2	75,800	90,960	0	0	単－ 228号
鋼製排水溝（材料費）	流末部B3(Dr10) 225×210 h=65 HDZT77 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付		1.2	75,800	90,960			WYB00226
		m	1.2	75,800	90,960	0	0	単－ 229号
鋼製排水溝（材料費）	流末部BA 225×210 h=65 HDZT77 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付		2.4	64,800	155,520			WYB00227
		m	2.4	64,800	155,520	0	0	単－ 230号
鋼製排水溝（材料費）	流末部BB 225×210 h=65 HDZT77 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付		1.2	64,800	77,760			WYB00228
		m	1.2	64,800	77,760	0	0	単－ 231号
鋼製排水溝（材料費）	流末部BC 225×210 h=65 HDZT77 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付		1.2	64,800	77,760			WYB00229
		m	1.2	64,800	77,760	0	0	単－ 232号
鋼製排水溝（材料費）	流末部BD 225×210 h=65 HDZT77 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付		2.4	64,800	155,520			WYB00230
		m	2.4	64,800	155,520	0	0	単－ 233号
流末導水管（材料費）	Dr2,Dr3,Dr8,Dr9 HDZT77		4	27,500	110,000			WYB00231
		個	4	27,500	110,000	0	0	単－ 234号

36m当たり内訳書

鋼製排水溝

第　10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流末導水管（材料費）	Dr4,Dr7 HDZT77		2	26,800	53,600			WYB00232
		個	2	26,800	53,600	0	0	単－ 235号
合　計					2,457,159 2,457,159		0	

14m当たり内訳書

排水管
第　11号内訳書　　（上部工排水）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	VP管　φ40mm		14.4	5,042	72,604			WYB00233
		m	14.4	5,042	72,604	0	0	単－ 236号
排水管（曲管）（材料費）	K-1 VPφ40 L=1.200m		1	10,100	10,100			WYB00234
		本	1	10,100	10,100	0	0	単－ 237号
排水管（曲管）（材料費）	K-2 VPφ40 L=1.021m		1	10,000	10,000			WYB00235
		本	1	10,000	10,000	0	0	単－ 238号
排水管（曲管）（材料費）	K-3 VPφ40 L=3.581m		1	23,060	23,060			WYB00236
		本	1	23,060	23,060	0	0	単－ 239号
排水管（曲管）（材料費）	K-4 VPφ40 L=3.582m		1	23,060	23,060			WYB00237
		本	1	23,060	23,060	0	0	単－ 240号
排水管（曲管）（材料費）	K-5 VPφ40 L=1.020m		1	10,000	10,000			WYB00238
		本	1	10,000	10,000	0	0	単－ 241号
排水管（曲管）（材料費）	K-6 VPφ40 L=1.194m		1	10,100	10,100			WYB00239
		本	1	10,100	10,100	0	0	単－ 242号
排水管（曲管）（材料費）	K-7 VPφ40 L=1.500m		1	10,100	10,100			WYB00240
		本	1	10,100	10,100	0	0	単－ 243号
排水管（曲管）（材料費）	K-8 VPφ40 L=1.320m		1	10,100	10,100			WYB00241
		本	1	10,100	10,100	0	0	単－ 244号
取付金具（材料費）	S VPφ40用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		22	11,400	250,800			WYB00242
		組	22	11,400	250,800	0	0	単－ 245号
合　計					393,076			
					393,076		0	

52/0m当たり内訳書

排水管
第　12号内訳書　　（上部工排水）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	有り		51.6	5,373	277,246			CB473320
		m	51.6	5,373	277,246	0	0	
排水管（直管）（材料費）	T1 VPφ200 L=4.000m ｽﾘｰﾌﾞ有		4	22,000	88,000			WYB00243
		本	4	22,000	88,000	0	0	単－ 246号
排水管（直管）（材料費）	T2 VPφ200 L=1.681m ｽﾘｰﾌﾞ有		4	9,240	36,960			WYB00245
		本	4	9,240	36,960	0	0	単－ 247号
排水管（直管）（材料費）	T3 VPφ200 L=3.686m ｽﾘｰﾌﾞ有		1	20,200	20,200			WYB00246
		本	1	20,200	20,200	0	0	単－ 248号
排水管（直管）（材料費）	T4 VPφ200 L=3.687m ｽﾘｰﾌﾞ有		1	20,200	20,200			WYB00247
		本	1	20,200	20,200	0	0	単－ 249号
排水管（直管）（材料費）	T5 VPφ200 L=1.750m		2	7,262	14,524			WYB00248
		本	2	7,262	14,524	0	0	単－ 250号
排水管（チーズ管）（材料費）	M1 VPφ200 1350×350		2	53,600	107,200			WYB00249
		個	2	53,600	107,200	0	0	単－ 251号
排水管（チーズ管）（材料費）	M2 VPφ200 1550×529 ｽﾘｰﾌﾞ有		1	67,700	67,700			WYB00250
		個	1	67,700	67,700	0	0	単－ 252号
排水管（チーズ管）（材料費）	M3 VPφ200 1550×707 ｽﾘｰﾌﾞ有		1	67,700	67,700			WYB00251
		個	1	67,700	67,700	0	0	単－ 253号
排水管（チーズ管）（材料費）	M4 VPφ200 1550×524 ｽﾘｰﾌﾞ有		1	67,700	67,700			WYB00252
		個	1	67,700	67,700	0	0	単－ 254号
排水管（チーズ管）（材料費）	M5 VPφ200 1550×699 ｽﾘｰﾌﾞ有		1	67,700	67,700			WYB00253
		個	1	67,700	67,700	0	0	単－ 255号
排水管（チーズ管）（材料費）	M6 VPφ200 1673×800 ｽﾘｰﾌﾞ有		1	70,400	70,400			WYB00254
		個	1	70,400	70,400	0	0	単－ 256号

52/0m当たり内訳書

排水管

第　12号内訳書　　（上部工排水）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管（チーズ管）（材料費）	M7 VPφ200 1673×800 ｽﾘｰﾌﾞ有	個	1 1	70,400 70,400	70,400 70,400	0	0	WYB00255 単－ 257号
伸縮継手管（材料費）	Exp1 VPφ200用	個	6 6	59,400 59,400	356,400 356,400	0	0	WYB00256 単－ 258号
伸縮継手管（材料費）	Exp2 VPφ200用	個	4 4	72,000 72,000	288,000 288,000	0	0	WYB00257 単－ 259号
異形伸縮継手（材料費）	Mj □98.5×197-φ200用	個	10 10	67,500 67,500	675,000 675,000	0	0	WYB00258 単－ 260号
排水管蓋（材料費）	VPφ200用	個	2 2	5,800 5,800	11,600 11,600	0	0	WYB00259 単－ 261号
取付金具（材料費）	Sa1 VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	2 2	15,180 15,180	30,360 30,360	0	0	WYB00260 単－ 262号
取付金具（材料費）	Sa2 VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	4 4	15,180 15,180	60,720 60,720	0	0	WYB00261 単－ 263号
取付金具（材料費）	Sa3 VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	2 2	15,180 15,180	30,360 30,360	0	0	WYB00262 単－ 264号
取付金具（材料費）	Sb VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	30 30	47,600 47,600	1,428,000 1,428,000	0	0	WYB00263 単－ 265号
取付金具（材料費）	Sc VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	6 6	15,860 15,860	95,160 95,160	0	0	WYB00264 単－ 266号
合　計					3,612,858 0		-3,612,858	

0/52m当たり内訳書

排水管
第　13号内訳書　　（上部工排水）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	有り		0	0	0			CB473320
		m	51.6	5,373	277,246	51.6	277,246	
排水管（直管）（材料費）	T1 VPφ200 L=4.000m ｽﾘｰﾌﾞ有		0	0	0			WYB00334
		本	1	22,000	22,000	1	22,000	単－ 267号
排水管（直管）（材料費）	T2 VPφ200 L=1.681m ｽﾘｰﾌﾞ有		0	0	0			WYB00335
		本	1	9,240	9,240	1	9,240	単－ 268号
排水管（直管）（材料費）	T3 VPφ200 L=3.686m ｽﾘｰﾌﾞ有		0	0	0			WYB00336
		本	1	20,200	20,200	1	20,200	単－ 269号
排水管（直管）（材料費）	T4 VPφ200 L=3.687m ｽﾘｰﾌﾞ有		0	0	0			WYB00337
		本	1	20,200	20,200	1	20,200	単－ 270号
排水管（直管）（材料費）	T5 VPφ200 L=1.750m		0	0	0			WYB00338
		本	1	7,262	7,262	1	7,262	単－ 271号
排水管（チーズ管）（材料費）	M1 VPφ200 1350×350		0	0	0			WYB00339
		個	1	53,600	53,600	1	53,600	単－ 272号
排水管（チーズ管）（材料費）	M2 VPφ200 1550×529 ｽﾘｰﾌﾞ有		0	0	0			WYB00340
		個	1	67,700	67,700	1	67,700	単－ 273号
排水管（チーズ管）（材料費）	M3 VPφ200 1550×707 ｽﾘｰﾌﾞ有		0	0	0			WYB00341
		個	1	67,700	67,700	1	67,700	単－ 274号
排水管（チーズ管）（材料費）	M4 VPφ200 1550×524 ｽﾘｰﾌﾞ有		0	0	0			WYB00342
		個	1	67,700	67,700	1	67,700	単－ 275号
排水管（チーズ管）（材料費）	M5 VPφ200 1550×699 ｽﾘｰﾌﾞ有		0	0	0			WYB00343
		個	1	67,700	67,700	1	67,700	単－ 276号
排水管（チーズ管）（材料費）	M6 VPφ200 1673×800 ｽﾘｰﾌﾞ有		0	0	0			WYB00344
		個	1	70,400	70,400	1	70,400	単－ 277号

0/52m当たり内訳書

排水管
第　13号内訳書　　（上部工排水）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管（チーズ管）（材料費）	M7 VPφ200 1673×800 ｽﾘｰﾌﾞ有	個	0 1	0 70,400	0 70,400	1	70,400	WYB00345 単－ 278号
伸縮継手管（材料費）	Exp1 VPφ200用	個	0 1	0 59,400	0 59,400	1	59,400	WYB00346 単－ 279号
伸縮継手管（材料費）	Exp2 VPφ200用	個	0 1	0 72,000	0 72,000	1	72,000	WYB00347 単－ 280号
異形伸縮継手（材料費）	Mj □98.5×197-φ200用	個	0 1	0 67,500	0 67,500	1	67,500	WYB00348 単－ 281号
排水管蓋（材料費）	VPφ200用	個	0 1	0 5,800	0 5,800	1	5,800	WYB00349 単－ 282号
取付金具（材料費）	Sa1 VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	0 1	0 15,180	0 15,180	1	15,180	WYB00350 単－ 283号
取付金具（材料費）	Sa2 VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	0 1	0 15,180	0 15,180	1	15,180	WYB00351 単－ 284号
取付金具（材料費）	Sa3 VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	0 1	0 15,180	0 15,180	1	15,180	WYB00352 単－ 285号
取付金具（材料費）	Sb VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	0 1	0 47,600	0 47,600	1	47,600	WYB00353 単－ 286号
取付金具（材料費）	Sc VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	0 1	0 15,860	0 15,860	1	15,860	WYB00354 単－ 287号
合　計					0 1,135,048		1,135,048	
変更積算金額					0 1,037,766		1,037,766	円／m

29m当たり内訳書

排水管
第　14号内訳書　　（下部工排水）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	無し		29.4	6,370	187,278			CB473320
		m	29.4	6,370	187,278	0	0	
排水管（直管）（材料費）	T6-1 VPφ200 L=2.505m ｽﾘｰﾌﾞ有		3	13,700	41,100			WYB00265
		本	3	13,700	41,100	0	0	単－ 288号
排水管（直管）（材料費）	T6-2 VPφ200 L=2.504m ｽﾘｰﾌﾞ有		1	13,700	13,700			WYB00266
		本	1	13,700	13,700	0	0	単－ 289号
排水管（直管）（材料費）	T7-1 VPφ200 L=1.655m ｽﾘｰﾌﾞ有		1	9,100	9,100			WYB00267
		本	1	9,100	9,100	0	0	単－ 290号
排水管（直管）（材料費）	T7-2 VPφ200 L=1.787m ｽﾘｰﾌﾞ有		1	9,820	9,820			WYB00268
		本	1	9,820	9,820	0	0	単－ 291号
排水管（直管）（材料費）	T7-3 VPφ200 L=2.569m ｽﾘｰﾌﾞ有		1	14,100	14,100			WYB00269
		本	1	14,100	14,100	0	0	単－ 292号
排水管（直管）（材料費）	T7-4 VPφ200 L=2.269m ｽﾘｰﾌﾞ有		1	12,400	12,400			WYB00270
		本	1	12,400	12,400	0	0	単－ 293号
排水管（曲管）（材料費）	P1-1 VPφ200 L=1.609m ｽﾘｰﾌﾞ有		1	61,900	61,900			WYB00271
		本	1	61,900	61,900	0	0	単－ 294号
排水管（曲管）（材料費）	P1-2 VPφ200 L=1.512m ｽﾘｰﾌﾞ有		1	61,900	61,900			WYB00272
		本	1	61,900	61,900	0	0	単－ 295号
排水管（曲管）（材料費）	P1-3 VPφ200 L=1.513m ｽﾘｰﾌﾞ有		1	61,900	61,900			WYB00273
		本	1	61,900	61,900	0	0	単－ 296号
排水管（曲管）（材料費）	P1-4 VPφ200 L=1.595m ｽﾘｰﾌﾞ有		1	61,900	61,900			WYB00274
		本	1	61,900	61,900	0	0	単－ 297号
排水管（曲管）（材料費）	P2 VPφ200 L=1.379m ｽﾘｰﾌﾞ有		4	48,900	195,600			WYB00275
		本	4	48,900	195,600	0	0	単－ 298号

29m当たり内訳書

排水管

第　14号内訳書　　（下部工排水）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手（材料費）	VPφ200用 45° ｴﾙﾎﾞ		4	1,930	7,720			WYB00276
		個	4	1,930	7,720	0	0	単－ 299号
取付金具（材料費）	SS VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		24	12,060	289,440			WYB00277
		組	24	12,060	289,440	0	0	単－ 300号
合　計					939,764			
					939,764		0	

162/0m当たり内訳書

場所打地覆･壁高欄

第　15号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		408	9,971	4,068,168			CB240210
		m２	408	9,971	4,068,168	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		2.59	177,900	460,761			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	2.59	177,900	460,761	0	0	単－ 209号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		6.19	175,800	1,088,202			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	6.19	175,800	1,088,202	0	0	単－ 301号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設		57.3	30,920	1,771,716			CB240010
	24-12-25(20)(普通)							
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	57.3	30,920	1,771,716	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		2.6	3,923	10,199			CB224710
		m２	2.6	3,923	10,199	0	0	
合　計					6,764,900			
					0		-6,764,900	

0/162m当たり内訳書

場所打地覆･壁高欄

第　16号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	1	9,971	9,971	1	9,971	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0	0	0			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	2.59	177,900	460,761	2.59	460,761	単－ 213号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		0	0	0			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	6.19	175,800	1,088,202	6.19	1,088,202	単－ 302号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		0	0	0			CB240010
	24-12-25(20)(普通)							
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	1	30,920	30,920	1	30,920	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m２	2.6	3,923	10,199	2.6	10,199	
合　計					0			
					1,600,053		1,600,053	
変更積算金額					0			
					1,462,918		1,462,918	円／m

162m当たり内訳書

足場

第　17号内訳書　　(側部足場)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場 (側部足場)	地覆･壁高欄施工用 1.2ヶ月		162	6,098	987,876			WYB00244
		m	162	6,098	987,876	0	0	単ー 303号
合　計					903,208			
					903,208		0	

16m当たり内訳書

通信管路

第　18号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管敷設	54mm以下 新設 ｺﾝｸﾘｰﾄ埋込		16	4,030	64,480			WYB00003
		m	16	4,030	64,480	0	0	単－ 307号
厚鋼電線管（材料費）	G54		16	1,599	25,584			WYB00002
		m	16	1,599	25,584	0	0	単－ 308号
伸縮継手（材料費）	EX54		8	37,600	300,800			WYB00004
		個	8	37,600	300,800	0	0	単－ 309号
異種管継手（材料費）	AD54		16	940	15,040			WYB00005
		個	16	940	15,040	0	0	単－ 310号
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ4mm（通信用）		16	31	496			WYB00006
		m	16	31	496	0	0	単－ 311号
合　計					371,568			
					371,568		0	

106m当たり内訳書

落下物等防止柵

第　19号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落下物等防止柵	有り		106	4,262	451,772			CB421810
		m	106	4,262	451,772	0	0	
落下物防止柵（標準部）（材料費）	H=1100 支柱ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ付き ﾒｯｷ品(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず)		104	15,800	1,643,200			WYB00297
		m	104	15,800	1,643,200	0	0	単－ 316号
落下物防止柵（袖部）（材料費）	H=1100 L=500		4	10,400	41,600			WYB00298
		箇所	4	10,400	41,600	0	0	単－ 317号
アンカーボルト（材料費） U型 M12	160×100 ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ含む(2本/組) 溶融亜鉛ﾒｯｷ		55	2,600	143,000			WYB00288
		組	55	2,600	143,000	0	0	単－ 318号
合　計					2,084,198			
					2,084,198		0	

72m当たり内訳書

検査路

第　20号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカーボルト設置	無		202	1,655	334,310			WB474510
		本	202	1,655	334,310	0	0	単－ 319号
検査路架設	無		72	17,050	1,227,600			WB474520
		m	72	17,050	1,227,600	0	0	単－ 320号
合　計					1,428,044			
					1,428,044		0	

530m2当たり内訳書

桁下足場

第　21号内訳書　　(P25～P26)(P27～P28)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
桁下足場	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 両側朝顔 1.5m≦H 標準以外 4箇月		529	6,184	3,271,336			WB473950
		m２	529	6,184	3,271,336	0	0	単－ 321号
合　計					2,990,961			
					2,990,961		0	

300m2当たり内訳書

桁下足場

第　22号内訳書　　(P26～P27)【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
桁下足場	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 両側朝顔 1.5m≦H 標準以外 3.5箇月		295	8,454	2,493,930			WB473950
		m２	295	8,454	2,493,930	0	0	単－ 322号
合　計					2,280,184 2,280,184		0	

86/0m当たり内訳書

橋台･橋脚回り足場ﾌﾞﾗｹｯﾄ工

第　23号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【Ｐ２５】								
橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準以外 1.5箇月		24.6	16,030	394,338			WB474410
		m	24.6	16,030	394,338	0	0	単－ 323号
【Ｐ２６】								
橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準以外 2.7箇月		24.6	17,110	420,906			WB474410
		m	24.6	17,110	420,906	0	0	単－ 324号
【Ｐ２７】								
橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準以外 2.7箇月		24.6	17,110	420,906			WB474410
		m	24.6	17,110	420,906	0	0	単－ 324号
【Ｐ２８】								
橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準以外 1.3箇月		12.5	15,850	198,125			WB474410
		m	12.5	15,850	198,125	0	0	単－ 325号
合　計					1,311,348			
					0		-1,311,348	

0/62m当たり内訳書

橋台･橋脚回り足場ﾌﾞﾗｹｯﾄ工

第　24号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【Ｐ２６】								
橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準以外 2.7箇月	m	0 24.6	0 17,110	0 420,906	24.6	420,906	WB474410 単－ 326号
【Ｐ２７】								
橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準以外 2.7箇月	m	0 24.6	0 17,110	0 420,906	24.6	420,906	WB474410 単－ 326号
【Ｐ２８】								
橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準以外 1.3箇月	m	0 12.5	0 15,850	0 198,125	12.5	198,125	WB474410 単－ 327号
合　計					0 1,039,937		1,039,937	
変更積算金額					0 950,807		950,807	円／m

190m2当たり内訳書

板張防護

第　25号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
板張防護工	両側朝顔 標準以外 3.1箇月		193	2,991	577,263			WB473970
		m２	193	2,991	577,263	0	0	単－ 328号
合　計					527,787			
					527,787		0	

530m2当たり内訳書

ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ防護
第　26号内訳書　　(P25～P26)(P27～P28)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【Ｐ２５～Ｐ２６径間】								
ワイヤーブリッジ防護工	設置･撤去･賃料 4月		265	2,668	707,020			WB470750
		m２	265	2,668	707,020	0	0	単－ 329号
【Ｐ２７～Ｐ２８径間】								
ワイヤーブリッジ防護工	設置･撤去･賃料 1.3月		265	2,508	664,620			WB470750
		m２	265	2,508	664,620	0	0	単－ 330号
合　計					1,254,081			
					1,254,081		0	

300m2当たり内訳書

ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ防護

第　27号内訳書　　(P26～P27)【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【Ｐ２６～Ｐ２７径間】								
ワイヤーブリッジ防護工	設置･撤去･賃料 2.7月		295	3,692	1,089,140			WB470750
		ｍ２	295	3,692	1,089,140	0	0	単－ 331号
合　計					995,793			
					995,793		0	

3箇所当たり内訳書

登り桟橋

第　28号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【Ｐ２５】								
登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 6.6月 7.3m		1	362,400	362,400			WB470760
		箇所	1	362,400	362,400	0	0	単－ 332号
【Ｐ２６】								
登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 7.5月 7.4m		1	386,800	386,800			WB470760
		箇所	1	386,800	386,800	0	0	単－ 333号
【Ｐ２７】								
登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 5.1月 8.2m		1	371,200	371,200			WB470760
		箇所	1	371,200	371,200	0	0	単－ 334号
合　計					1,024,374			
					1,024,374		0	

0/93.7t当たり内訳書

H鋼設置撤去

第　29号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼材設置・撤去			0	0	0			WYB00040
		t	93.7	27,080	2,537,396	93.7	2,537,396	単－ 335号
H形鋼杭賃料	H300 9m/本 180日 無 有 3650円 無 1回		0	0	0			WB251760
		本	112	20,120	2,253,440	112	2,253,440	単－ 336号
重仮設用締結金具賃料	ﾌﾞﾙﾏﾝ Cs40型 180日間		0	0	0			WYB00042
		個	456	1,090	497,040	456	497,040	単－ 337号
合　計					0 5,287,876		5,287,876	
変更積算金額					0 4,834,670		4,834,670	円／t

0/440m2当たり内訳書

足場板設置撤去

第　30号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場板設置・撤去			0	0	0			WYB00041
		m２	435	1,721	748,635	435	748,635	単－ 338号
合板足場板賃料	幅240×長4000 180日間		0	0	0			WYB00043
		枚	453	1,267	573,951	453	573,951	単－ 339号
合　計					0 1,322,586		1,322,586	
変更積算金額					0 1,209,231		1,209,231	円／m2

0/115m当たり内訳書

手摺設置撤去

第　31号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
墜落防止用手摺設置・撤去			0	0	0			WYB00044
		m	115	1,858	213,670	115	213,670	単－ 340号
単管パイプ賃料	48.6×2.4×2000 180日間		0	0	0			WYB00045
		本	128	122	15,616	128	15,616	単－ 341号
単管パイプ賃料	48.6×2.4×4000 180日間		0	0	0			WYB00046
		本	116	244	28,304	116	28,304	単－ 342号
直交クランプ賃料	φ48.6用 180日間		0	0	0			WYB00047
		個	256	77	19,712	256	19,712	単－ 343号
垂直ネット賃料	網目15mm 防炎 180日間		0	0	0			WYB00048
		m２	460	138	63,480	460	63,480	単－ 344号
合　計					0			
					340,782		340,782	
変更積算金額					0			
					311,574		311,574	円／m

一式当たり内訳書

濁水処理設備

第　32号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中和処理装置設置・撤去	6～8m3/h級		1	384,600	384,600			WYB00289
		回	1	384,600	384,600	0	0	単－ 345号
中和処理装置運転	6～8m3/h級		30	16,980	509,400			WYB00290
		日	30	16,980	509,400	0	0	単－ 346号
中和処理装置（賃料）	6～8m3/h級		30	8,930	267,900			WYB00291
		日	30	8,930	267,900	0	0	単－ 347号
中和処理装置（基本料）	6～8m3/h級		1	110,000	110,000			WYB00292
		回	1	110,000	110,000	0	0	単－ 348号
合　計					1,162,890			
					0		-1,162,890	

一式当たり内訳書

濁水処理設備

第　33号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中和処理装置設置・撤去	6～8m3/h級		0	0	0			WYB00326
		回	1	384,600	384,600	1	384,600	単－ 349号
中和処理装置運転	6～8m3/h級		0	0	0			WYB00327
		日	30	16,980	509,400	30	509,400	単－ 350号
中和処理装置（賃料）	6～8m3/h級		0	0	0			WYB00328
		日	211	8,930	1,884,230	211	1,884,230	単－ 351号
中和処理装置（基本料）	6～8m3/h級		0	0	0			WYB00329
		回	1	110,000	110,000	1	110,000	単－ 352号
合　計					0 2,888,230		2,888,230	
変更積算金額					0 2,640,690		2,640,690	円／式

0/273m当たり内訳書

仮囲い

第　34号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮囲いネット設置	1.5m×5.1m		0	0	0			WYB00049
		m	273	793.3	216,570	273	216,570	単－ 353号
仮囲いネット撤去	1.5m×5.1m		0	0	0			WYB00051
		m	273	528.8	144,362	273	144,362	単－ 354号
メッシュシート（賃料）	1.5m×5.1m 供用日数173日 基本料含む		0	0	0			WYB00050
		枚	56	2,867	160,552	56	160,552	単－ 355号
合　計					0 521,484		521,484	
変更積算金額					0 476,789		476,789	円／m

0/21人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　35号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	21	15,600	327,600	21	327,600	単－ 356号
合　計					0 327,600		327,600	
変更積算金額					0 299,522		299,522	円／人日

79/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　36号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			79	23,400	1,848,600			WB010212
		人日	79	23,400	1,848,600	0	0	単－ 357号
合　計					1,690,163 0		-1,690,163	

0/178人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　37号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	30	27,300	819,000	30	819,000	単－ 358号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	148	23,400	3,463,200	148	3,463,200	単－ 359号
合　計					0 4,282,200		4,282,200	
変更積算金額					0 3,915,187		3,915,187	円／人日

0/240.3t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　38号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 78.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 240.3	0 5,330	0 1,280,799	240.3	1,280,799	WB010020 単－ 360号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	0 120.1	0 3,000	0 360,300	120.1	360,300	WB010030 単－ 361号
合　計					0 1,641,099		1,641,099	
変更積算金額					0 1,641,099		1,641,099	円／t

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　39号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	3081千円	式	0 1		0 3,081,000	1	3,081,000	WB010610 単ー 362号
合　計					0 3,081,000		3,081,000	
変更積算金額					0 3,081,000		3,081,000	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　40号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1	63,170	63,170			WYB00001
		工事	1	63,170	63,170	0	0	単ー 363号
合　計					57,755			
					57,755		0	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	製作加工	PL SM400A 6＜t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	189,350 189,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	207,100 207,100	207,100 207,100	WB470010 単－　77号
計					207,100 207,100	
単価					207,100 207,100	 円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	製作加工	PL SM400A t=4.5	単位	t	数量	1 1	単価	189,350 189,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	207,100 207,100	207,100 207,100	WB470010 単－　77号
計					207,100 207,100	
単価					207,100 207,100	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	製作加工	PL SM400A t=3.2	単位	t	数量	1 1	単価	189,350 189,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	207,100 207,100	207,100 207,100	WB470010 単－　77号
計					207,100 207,100	
単価					207,100 207,100	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	製作加工	PL SS400 t=6	単位	t	数量	1 1	単価	186,973 186,973

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	204,500 204,500	204,500 204,500	WB470010 単－　78号
計					204,500 204,500	
単価					204,500 204,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	製作加工	PL SS400 t=3.2	単位	t	数量	1 1	単価	186,973 186,973

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	204,500 204,500	204,500 204,500	WB470010 単－　78号
計					204,500 204,500	
単価					204,500 204,500	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	製作加工	PIPE STK400 φ42.7×2.3	単位	t	数量	1 1	単価	199,133 199,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		t	1 1	217,800 217,800	217,800 217,800	WB470050 単－　79号
計					217,800 217,800	
単価					217,800 217,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	製作加工	PIPE STK400 φ21.7×1.9	単位	t	数量	1 1	単価	204,253 204,253

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		 t	1 1	223,400 223,400	223,400 223,400	WB470050 単－　80号
計					223,400 223,400	
単価					223,400 223,400	 円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	製作加工	L SS400 6×75×75	単位	t	数量	1 1	単価	116,115 116,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×75×75	 t	1 1	127,000 127,000	127,000 127,000	WB470060 単－　81号
計					127,000 127,000	
単価					127,000 127,000	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	製作加工	L SS400 6×65×65	単位	t	数量	1 1	単価	116,115 116,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×65×65		1	127,000	127,000	WB470060
		t	1	127,000	127,000	単－　82号
計					127,000 127,000	
単価					127,000 127,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	製作加工	L SS400 6×50×50	単位	t	数量	1 1	単価	116,115 116,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50		1	127,000	127,000	WB470060
		t	1	127,000	127,000	単－　83号
計					127,000 127,000	
単価					127,000 127,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	製作加工	CH SS400 5×100×50	単位	t	数量	1 1	単価	117,212 117,212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 5×100×50		1	128,200	128,200	WB470060
		t	1	128,200	128,200	単－　84号
計					128,200 128,200	
単価					128,200 128,200	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	製作加工	CH SS400 6×125×65	単位	t	数量	1 1	単価	116,115 116,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 6×125×65		1	127,000	127,000	WB470060
		t	1	127,000	127,000	単－　85号
計					127,000 127,000	
単価					127,000 127,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	製作加工	H SS400 175×175×7.5×11	単位	t	数量	1 1	単価	115,109 115,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		 t	1 1	125,900 125,900	125,900 125,900	WB470050 単－　86号
計					125,900 125,900	
単価					125,900 125,900	 円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	製作加工	FB SS400 9×90	単位	t	数量	1 1	単価	131,475 131,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　9×90～100	 t	1 1	143,800 143,800	143,800 143,800	WB470060 単－　87号
計					143,800 143,800	
単価					143,800 143,800	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	製作加工	FB SS400 6×90	単位	t	数量	1 1	単価	131,475 131,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×90～100		1	143,800	143,800	WB470060
		t	1	143,800	143,800	単－　88号
計					143,800 143,800	
単価					143,800 143,800	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	製作加工	FB SS400 6×50	単位	t	数量	1 1	単価	131,475 131,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×50～75		1	143,800	143,800	WB470060
		t	1	143,800	143,800	単－　89号
計					143,800 143,800	
単価					143,800 143,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	製作加工	FB SS400 4.5×50	単位	t	数量	1 1	単価	136,595 136,595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　4.5×50	t	1 1	149,400 149,400	149,400 149,400	WB470060 単－　90号
計					149,400 149,400	
単価					149,400 149,400	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	製作加工	FB SS400 4.5×25	単位	t	数量	1 1	単価	139,704 139,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　4.5×25	t	1 1	152,800 152,800	152,800 152,800	WB470060 単－　91号
計					152,800 152,800	
単価					152,800 152,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	製作加工	RB SS400 φ22	単位	t	数量	1 1	単価	136,138 136,138

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）		t	1 1	148,900 148,900	148,900 148,900	WYB00153 単－　92号
計					148,900 148,900	
単価					148,900 148,900	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	製作加工	RB SS400 φ16	単位	t	数量	1 1	単価	135,589 135,589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 16	t	1 1	148,300 148,300	148,300 148,300	WB470070 単－　93号
計					148,300 148,300	
単価					148,300 148,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	製作加工	RB SS400 φ13	単位	t	数量	1 1	単価	135,589 135,589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 13		1	148,300	148,300	WB470070
		t	1	148,300	148,300	単－　94号
計					148,300 148,300	
単価					148,300 148,300	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	製作加工	CHPL SS400 t=3.2	単位	t	数量	1 1	単価	143,086 143,086

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）			1	156,500	156,500	WB470050
		t	1	156,500	156,500	単－　95号
計					156,500 156,500	
単価					156,500 156,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ	BN SS400 M16×50(UN,2W) ﾒｯｷ品	単位	組	数量	1 1	単価	144.6 144.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・緩み止めナット（材料費）（メッキ品） SS400 M16×50(UN,2W)		 組	1 1	158.2 158.2	158.2 158.2	WYB00007 単－　96号
計					158.2 158.2	
単価					158.2 158.2	 円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ	BN SS400 M16×45(UN,2W) ﾒｯｷ品	単位	組	数量	1 1	単価	141.8 141.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・緩み止めナット（材料費）（メッキ品） SS400 M16×45(UN,2W)		 組	1 1	155.2 155.2	155.2 155.2	WYB00008 単－　97号
計					155.2 155.2	
単価					155.2 155.2	 円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ	BN SS400 M16×45(UN,1W,1SW) ﾒｯｷ品	単位	組	数量	1 1	単価	145.8 145.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・緩み止めナット（材料費）（メッキ品） M16×45(UN,1W,1SW)		 組	1 1	159.5 159.5	159.5 159.5	WYB00009 単－　98号
計					159.5 159.5	
単価					159.5 159.5	 円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ	BN SS400 M16×40(UN,2W) ﾒｯｷ品	単位	組	数量	1 1	単価	139.2 139.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・緩み止めナット（材料費）（メッキ品） SS400 M16×40(UN,2W)		 組	1 1	152.3 152.3	152.3 152.3	WYB00010 単－　99号
計					152.3 152.3	
単価					152.3 152.3	 円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ	BN SS400 M10×35(UN,2W) ﾒｯｷ品	単位	組	数量	1 1	単価	48.73 48.73

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・緩み止めナット（材料費）（メッキ品） SS400 M10×35(UN,2W)		 組	1 1	53.3 53.3	53.3 53.3	WYB00011 単－ 100号
計					53.3 53.3	
単価					53.3 53.3	 円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ	BN SS400 M10×30(UN,2W) ﾒｯｷ品	単位	組	数量	1 1	単価	47.45 47.45

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・緩み止めナット（材料費）（メッキ品） SS400 M10×30(UN,2W)		 組	1 1	51.9 51.9	51.9 51.9	WYB00106 単－ 101号
計					51.9 51.9	
単価					51.9 51.9	 円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ	BN SS400 M10×30(UN,1W,1TW) ﾒｯｷ品	単位	組	数量	1 1	単価	61.53 61.53

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・緩み止めナット（材料費）（メッキ品） M10×30(UN,1W,1TW)		 組	1 1	67.3 67.3	67.3 67.3	WYB00012 単－ 102号
計					67.3 67.3	
単価					67.3 67.3	 円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	UB SS400 M10(32C) ﾒｯｷ品	単位	組	数量	1 1	単価	104.2 104.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット（材料費）（メッキ品） UB SS400 M10(32C)		 組	1 1	114 114	114 114	WYB00013 単－ 103号
計					114 114	
単価					114 114	 円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	UB SS400 M10(15C) ﾒｯｷ品	単位	組	数量	1 1	単価	86.3 86.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット（材料費）（メッキ品） UB SS400 M10(15C)		組	1 1	94.4 94.4	94.4 94.4	WYB00014 単－ 104号
計					94.4 94.4	
単価					94.4 94.4	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	割ﾋﾟﾝ	SWRM8 φ5×36 ﾒｯｷ品(ﾕﾆｸﾛﾒｯｷ)	単位	本	数量	1 1	単価	6.94 6.94

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割ピン（材料費）（メッキ品）	ﾕﾆｸﾛﾒｯｷ	本	1 1	7.6 7.6	7.6 7.6	WYB00015 単－ 105号
計					7.6 7.6	
単価					7.6 7.6	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M16×125 ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1 1	単価	378.5 378.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト（材料費）（メッキ品）		本	1 1	414 414	414 414	WYB00016 単－ 106号
計					414 414	
単価					414 414	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	皿ﾈｼﾞ	SS400 M4×8 ﾒｯｷ品(ﾕﾆｸﾛﾒｯｷ)	単位	本	数量	1 1	単価	1.09 1.09

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
皿ネジ（材料費）（メッキ品） SS400 M4×8	ﾕﾆｸﾛﾒｯｷ	本	1 1	1.2 1.2	1.2 1.2	WYB00017 単－ 107号
計					1.2 1.2	
単価					1.2 1.2	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ	40×3×565	単位	個	数量	1 1	単価	447 447

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エチレンプロピレンゴム（材料費）		個	1 1	489 489	489 489	WYB00018 単－ 108号
計					489 489	
単価					489 489	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ	25×3×60	単位	個	数量	1 1	単価	187.4 187.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エチレンプロピレンゴム（材料費）		個	1 1	205 205	205 205	WYB00019 単－ 109号
計					205 205	
単価					205 205	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ﾒｯｷ	HDZT77	単位	t	数量	1 1	単価	91,429 91,429

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ費	HDZT77	t	1 1	100,000 100,000	100,000 100,000	WYB00020 単－ 110号
計					100,000 100,000	
単価					100,000 100,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ﾒｯｷ	HDZT63	単位	t	数量	1 1	単価	90,515 90,515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ費	HDZT63	t	1 1	99,000 99,000	99,000 99,000	WYB00021 単－ 111号
計					99,000 99,000	
単価					99,000 99,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ﾒｯｷ	HDZT49	単位	t	数量	1 1	単価	80,457 80,457

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ費	HDZT49		1	88,000	88,000	WYB00022
		t	1	88,000	88,000	単－ 112号
計					88,000 88,000	
単価					88,000 88,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	輸送		単位	t	数量	1 1	単価	14,537 14,537

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁工場製作輸送工	鈑桁(鋼床版鈑桁を除く) 80km		1	15,900	15,900	WB470200
		t	1	15,900	15,900	単－ 114号
計					15,900 15,900	
単価					15,900 15,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	吊足場用ｲﾝｻｰﾄ	M12×60	単位	本	数量	1 1	単価	361.1 361.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セラミックインサート（材料費）	M12×60		1	345	345	WYB00172
		本	1	345	345	単－ 131号
キャップ（材料費）	ｾﾗﾐｯｸｲﾝｻｰﾄM12用		1	50	50	WYB00174
		個	1	50	50	単－ 132号
計					395 395	
単価					395 395	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ｲﾝｻｰﾄｱﾝｶｰ	D13用 M12 D19×50	単位	本	数量	1 1	単価	83.65 83.65

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インサートアンカー（材料費）	D13用 M12 D19×50		1	91.5	91.5	WYB00284
		本	1	91.5	91.5	単－ 133号
計					91.5 91.5	
単価					91.5 91.5	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ｺﾞﾑ支承 (P25R)	弾性ｺﾞﾑ支承(可動) 最大反力 850kN	単位	個	数量	1 1	単価	1,484,812 1,484,812

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承Ｂタイプ据付	0.055m3/個 標準以外 1.25無	個	1 1	1,624,000 1,624,000	1,624,000 1,624,000	WB474000 単－ 134号
計					1,624,000 1,624,000	
単価					1,624,000 1,624,000	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ｺﾞﾑ支承 (P25R)	弾性ｺﾞﾑ支承(可動) 最大反力 850kN	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,482,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承Ｂタイプ据付	0.055m3/個 標準	個	0 1	0 1,620,000	0 1,620,000	WB474000 単－ 135号
計					0 1,620,000	
単価					0 1,620,000	円／個
変更積算単価					1,482,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ｺﾞﾑ支承 (P26L)	弾性ｺﾞﾑ支承(固定) 最大反力 800kN	単位	個	数量	1 1	単価	1,119,095 1,119,095

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承Ｂタイプ据付	0.059m3/個 標準以外 1.25無	個	1 1	1,224,000 1,224,000	1,224,000 1,224,000	WB474000 単－ 136号
計					1,224,000 1,224,000	
単価					1,224,000 1,224,000	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ｺﾞﾑ支承 (P26L)	弾性ｺﾞﾑ支承(固定) 最大反力 800kN	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承Ｂタイプ据付	0.059m3/個 標準	個	0 1	0 1,221,000	0 1,221,000	WB474000 単－ 137号
計					0 1,221,000	
単価					0 1,221,000	円／個
変更積算単価					1,117,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ｺﾞﾑ支承 (P26R)	弾性ｺﾞﾑ支承(固定) 最大反力 900kN	単位	個	数量	1 1	単価	1,119,095 1,119,095

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承Ｂタイプ据付	0.059m3/個 標準以外 1.25無	個	1 1	1,224,000 1,224,000	1,224,000 1,224,000	WB474000 単－ 138号
計					1,224,000 1,224,000	
単価					1,224,000 1,224,000	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ｺﾞﾑ支承 (P26R)	弾性ｺﾞﾑ支承(固定) 最大反力 900kN	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承Ｂタイプ据付	0.059m3/個 標準	個	0 1	0 1,221,000	0 1,221,000	WB474000 単－ 139号
計					0 1,221,000	
単価					0 1,221,000	円／個
変更積算単価					1,117,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ｺﾞﾑ支承 (P27L)	弾性ｺﾞﾑ支承(固定) 最大反力 900kN	単位	個	数量	1 1	単価	1,119,095 1,119,095

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承Ｂタイプ据付	0.059m3/個 標準以外 1.25無	個	1 1	1,224,000 1,224,000	1,224,000 1,224,000	WB474000 単－ 140号
計					1,224,000 1,224,000	
単価					1,224,000 1,224,000	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ｺﾞﾑ支承 (P27L)	弾性ｺﾞﾑ支承(固定) 最大反力 900kN	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承Ｂタイプ据付	0.059m3/個 標準	個	0 1	0 1,221,000	0 1,221,000	WB474000 単－ 141号
計					0 1,221,000	
単価					0 1,221,000	円／個
変更積算単価					1,117,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ｺﾞﾑ支承 (P27R)	弾性ｺﾞﾑ支承(固定) 最大反力 790kN	単位	個	数量	1 1	単価	1,119,095 1,119,095

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承Ｂタイプ据付	0.059m3/個 標準以外 1.25無	個	1 1	1,224,000 1,224,000	1,224,000 1,224,000	WB474000 単－ 142号
計					1,224,000 1,224,000	
単価					1,224,000 1,224,000	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	ｺﾞﾑ支承 (P27R)	弾性ｺﾞﾑ支承(固定) 最大反力 790kN	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承Ｂタイプ据付	0.059m3/個 標準	個	0 1	0 1,221,000	0 1,221,000	WB474000 単－ 143号
計					0 1,221,000	
単価					0 1,221,000	円／個
変更積算単価					1,117,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ｺﾞﾑ支承 (P28L)	弾性ｺﾞﾑ支承(可動) 最大反力 850kN	単位	個	数量	1 1	単価	1,484,812 1,484,812

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承Ｂタイプ据付	0.055m3/個 標準以外 1.25無	個	1 1	1,624,000 1,624,000	1,624,000 1,624,000	WB474000 単－ 144号
計					1,624,000 1,624,000	
単価					1,624,000 1,624,000	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ｺﾞﾑ支承 (P28L)	弾性ｺﾞﾑ支承(可動) 最大反力 850kN	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,482,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承Ｂタイプ据付	0.055m3/個 標準	個	0 1	0 1,620,000	0 1,620,000	WB474000 単－ 145号
計					0 1,620,000	
単価					0 1,620,000	円／個
変更積算単価					1,482,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	262,036 262,036

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横組鉄筋工	SD345 D13		1	286,600	286,600	WB473910
		t	1	286,600	286,600	単－ 190号
計					286,600 286,600	
単価					286,600 286,600	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	260,116 260,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横組鉄筋工	SD345 D16～25		1	284,500	284,500	WB473910
		t	1	284,500	284,500	単－ 191号
計					284,500 284,500	
単価					284,500 284,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	鉄筋ﾈｼﾞ切り加工費	SD345 D13 加工長 L=30mm	単位	本	数量	1 1	単価	502.8 502.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ネジ切り加工費	SD345 D13 加工長 L=30mm	本	1 1	550 550	550 550	WYB00191 単－ 192号
計					550 550	
単価					550 550	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)(早強) 散水養生有り ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1 1	単価	98,652 98,652

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横組コンクリート工	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁・ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 30-12-25(20)(早強) 有 ﾌﾞｰﾑ打設	ｍ３	1 1	107,900 107,900	107,900 107,900	WB473920 単－ 193号
計					107,900 107,900	
単価					107,900 107,900	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	PCｹｰﾌﾞﾙ	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8)	単位	m	数量	1 1	単価	3,235 3,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ工	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8)		1	3,539	3,539	WB473930
		m	1	3,539	3,539	単－ 194号
計					3,539 3,539	
単価					3,539 3,539	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	262,036 262,036

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横組鉄筋工	SD345 D13		1	286,600	286,600	WB473910
		t	1	286,600	286,600	単－ 190号
計					286,600 286,600	
単価					286,600 286,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	260,116 260,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横組鉄筋工	SD345 D16～25		1	284,500	284,500	WB473910
		t	1	284,500	284,500	単－ 191号
計					284,500 284,500	
単価					284,500 284,500	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)(早強) 散水養生有り ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1 1	単価	98,652 98,652

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横組コンクリート工	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁･ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 30-12-25(20)(早強) 有 ﾌﾞｰﾑ打設		1	107,900	107,900	WB473920
		ｍ３	1	107,900	107,900	単－ 193号
計					107,900 107,900	
単価					107,900 107,900	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	PCｹｰﾌﾞﾙ	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8)	単位	m	数量	1 1	単価	3,235 3,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ工	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8)		1	3,539	3,539	WB473930
		m	1	3,539	3,539	単－ 194号
計					3,539 3,539	
単価					3,539 3,539	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	落橋防止装置 (P25)	975kN L=2.516m	単位	組	数量	1 1	単価	397,443 397,443

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置据付	標準以外 1.25無		1	420,000	420,000	WB474030
		組	1	420,000	420,000	単－ 208号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.003	177,900	533.7	WB810010
		t	0.003	177,900	533.7	単－ 209号
トランペットシース（材料費）	φ214～116mm L=330mm t=2.5mm		1	13,500	13,500	WYB00211
		個	1	13,500	13,500	単－ 210号
シース（材料費）	VPφ100mm L=420mm		1	571.7	571.7	WYB00212
		本	1	571.7	571.7	単－ 211号
計					434,605.4 434,605.4	
単価					434,700 434,700	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	落橋防止装置 (P25)	975kN L=2.516m	単位	組	数量	0 1	単価	0 395,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置据付	標準	組	0 1	0 418,200	0 418,200	WB474030 単－ 212号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.003	0 177,900	0 533.7	WB810010 単－ 213号
トランペットシース（材料費）	φ214～116mm L=330mm t=2.5mm	個	0 1	0 13,500	0 13,500	WYB00330 単－ 214号
シース（材料費）	VP φ100mm L=420mm	本	0 1	0 571.7	0 571.7	WYB00331 単－ 215号
計					0 432,805.4	
単価					0 432,900	円／組
変更積算単価					395,800	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	落橋防止装置 (P28)	975kN L=2.566m	単位	組	数量	1 1	単価	397,443 397,443

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置据付	標準以外 1.25無		1	420,000	420,000	WB474030
		組	1	420,000	420,000	単－ 216号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.003	177,900	533.7	WB810010
		t	0.003	177,900	533.7	単－ 209号
トランペットシース（材料費）	φ214～116mm L=330mm t=2.5mm		1	13,500	13,500	WYB00213
		個	1	13,500	13,500	単－ 210号
シース（材料費）	VPφ100mm L=420mm		1	571.7	571.7	WYB00215
		本	1	571.7	571.7	単－ 211号
計					434,605.4 434,605.4	
単価					434,700 434,700	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	落橋防止装置 (P28)	975kN L=2.566m	単位	組	数量	0 1	単価	0 395,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置据付	標準	組	0 1	0 418,200	0 418,200	WB474030 単－ 217号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.003	0 177,900	0 533.7	WB810010 単－ 213号
トランペットシース（材料費）	φ214～116mm L=330mm t=2.5mm	個	0 1	0 13,500	0 13,500	WYB00332 単－ 214号
シース（材料費）	VP φ100mm L=420mm	本	0 1	0 571.7	0 571.7	WYB00333 単－ 215号
計					0 432,805.4	
単価					0 432,900	円／組
変更積算単価					395,800	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	表面含浸工 (上部工)	塗布量0.21kg/m2(ﾛｽ含む) 狭隘箇所含む ｼﾗﾝ系	単位	m2	数量	1 1	単価	2,760 2,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易清掃　夜間作業:無 時間的制約:無	高所作業車:無 狭隘箇所含む	ｍ２	1 1	364.2 364.2	364.2 364.2	WYB00214 単－ 218号
含浸材塗布　夜間作業:無 時間的制約:無	高所作業車:無 狭隘箇所含む	ｍ２	1 1	1,294 1,294	1,294 1,294	WYB00216 単－ 219号
表面含浸材 (材料費)	ｼﾗﾝ系(ﾏｼﾞｶﾙﾘﾍﾟﾗｰ)	ｋｇ	0.21 0.21	6,480 6,480	1,360.8 1,360.8	WYB00217 単－ 220号
計					3,019 3,019	
単価					3,019 3,019	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	表面含浸工 (下部工)	塗布量0.21kg/m2(ﾛｽ含む) 狭隘箇所含む ｼﾗﾝ系	単位	m2	数量	1 1	単価	3,850 3,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易清掃　夜間作業:無 時間的制約:無	高所作業車:有(最大作業高11m未満) 狭隘箇所含む		1	633.1	633.1	WYB00218
		ｍ２	1	633.1	633.1	単－ 221号
含浸材塗布　夜間作業:無 時間的制約:無	高所作業車:有(最大作業高11m未満) 狭隘箇所含む		1	2,217	2,217	WYB00219
		ｍ２	1	2,217	2,217	単－ 222号
表面含浸材 (材料費)	ｼﾗﾝ系(ﾏｼﾞｶﾙﾘﾍﾟﾗｰ)		0.21	6,480	1,360.8	WYB00220
		ｋｇ	0.21	6,480	1,360.8	単－ 220号
計					4,210.9 4,210.9	
単価					4,211 4,211	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置（上部工排水）	足場有り	単位	本	数量	1 1	単価	1,316 1,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカーボルト設置	有り	本	1 1	1,440 1,440	1,440 1,440	CB473310
計					1,440 1,440	
単価					1,440 1,440	円／本

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置（下部工排水）	足場無し	単位	本	数量	1 1	単価	1,524 1,524

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカーボルト設置	無し	本	1 1	1,667 1,667	1,667 1,667	CB473310
計					1,667 1,667	
単価					1,667 1,667	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	通信管路	VE 径 54mm	単位	m	数量	1 1	単価	2,696 2,696

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 54mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり		1	2,418	2,418	WE112010
		m	1	2,418	2,418	単－ 304号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 54 0%		1	500	500	WE505400
		m	1	500	500	単－ 305号
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ4mm（通信用）		1	31	31	WYB00279
		m	1	31	31	単－ 306号
計					2,949 2,949	
単価					2,949 2,949	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	上段管用 2条 SUS 400×500×202～243 t=2mm	単位	個	数量	1 1	単価	177,738 177,738

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	各種 新設 40cm 50cm 22cm	個	1 1	14,330 14,330	14,330 14,330	WE122300 単－ 312号
プルボックス（材料費）	上段管用 2条 SUS 400×500×202～243 t=2mm	個	1 1	180,000 180,000	180,000 180,000	WYB00285 単－ 313号
計					194,330 194,330	
単価					194,400 194,400	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	下段管用 2条 SUS 400×500×202～260 t=2mm	単位	個	数量	1 1	単価	180,572 180,572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	各種 新設 40cm 50cm 23cm	個	1 1	14,460 14,460	14,460 14,460	WE122300 単－ 314号
プルボックス（材料費）	下段管用 2条 SUS 400×500×202～260 t=2mm	個	1 1	183,000 183,000	183,000 183,000	WYB00286 単－ 315号
計					197,460 197,460	
単価					197,500 197,500	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	銘板 (橋歴板)	鋳物用銅合金地金 200×300×13	単位	枚	数量	1 1	単価	42,404 42,404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋名板等取付		枚	1 1	46,380 46,380	46,380 46,380	CB422720
計					46,380 46,380	
単価					46,380 46,380	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	銘板 (橋歴板)	200×300×3 ｱﾙﾐﾆｳﾑ板(高耐候性ﾌｨﾙﾑ被覆)	単位	枚	数量	0 1	単価	0 20,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋名板等取付		枚	0 1	0 22,680	0 22,680	CB422720
計					0 22,680	
単価					0 22,680	円／枚
変更積算単価					20,740	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	207,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	SM400A t≦38	t	1.17	3,500	4,095	
寸法エキストラ	適用なし	t	1.17	0	0	
厚みエキストラ	適用なし	t	1.17	0	0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	30,500	-4,148	
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					207,100	
単価					207,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	204,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	SS400	t	1.17	1,300	1,521	
寸法エキストラ	適用なし	t	1.17	0	0	
厚みエキストラ	適用なし	t	1.17	0	0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	30,500	-4,148	
諸雑費（まるめ）		式	1		37	
計					204,500	
単価					204,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	217,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 φ42.7×2.3mm	t	1.12	197,000	220,640	
規格エキストラ	適用なし	t	1.12	0	0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	30,500	-2,928	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					217,800	
単価					217,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	223,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 φ21.7×1.9㎜	t	1.12	202,000	226,240	
規格エキストラ	適用なし	t	1.12	0	0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	30,500	-2,928	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					223,400	
単価					223,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×75×75	単位	t	数量	1	単価	127,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×７５×７５	t	1.12	116,000	129,920	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	30,500	-2,928	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					127,000	
単価					127,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×65×65	単位	t	数量	1	単価	127,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	1.12	116,000	129,920	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	30,500	-2,928	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					127,000	
単価					127,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50	単位	t	数量	1	単価	127,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	1.12	116,000	129,920	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	30,500	-2,928	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					127,000	
単価					127,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 5×100×50	単位	t	数量	1	単価	128,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	中形　ＳＳ４００　５×１００×５０	t	1.12	117,000	131,040	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	30,500	-2,928	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					128,200	
単価					128,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 6×125×65	単位	t	数量	1	単価	127,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　６×１２５×６５	t	1.12	116,000	129,920	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	30,500	-2,928	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					127,000	
単価					127,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	125,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅　SS400 175×175	t	1.12	115,000	128,800	
規格エキストラ	適用なし	t	1.12	0	0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	30,500	-2,928	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					125,900	
単価					125,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　9×90～100	単位	t	数量	1	単価	143,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　９×９０～１００	t	1.12	131,000	146,720	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	30,500	-2,928	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					143,800	
単価					143,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×90～100	単位	t	数量	1	単価	143,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　６×９０～１００	t	1.12	131,000	146,720	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	30,500	-2,928	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					143,800	
単価					143,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×50～75	単位	t	数量	1	単価	143,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　６×５０～７５	t	1.12	131,000	146,720	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	30,500	-2,928	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					143,800	
単価					143,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　4.5×50	単位	t	数量	1	単価	149,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　４．５×５０	t	1.12	136,000	152,320	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	30,500	-2,928	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					149,400	
単価					149,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　4.5×25	単位	t	数量	1	単価	152,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　４．５×２５	t	1.12	139,000	155,680	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	30,500	-2,928	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					152,800	
単価					152,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	鋼材費（丸綱・耐溝状腐食電縫鋼管）		単位	t	数量	1 1	単価	148,900 148,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	SS400 径22	t	1.12 1.12	135,500 135,500	151,760 151,760	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	30,500 30,500	-2,928 -2,928	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		68 68	
計					148,900 148,900	
単価					148,900 148,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 16	単位	t	数量	1	単価	148,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	ＳＳ４００　径１６	t	1.12	135,000	151,200	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	30,500	-2,928	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					148,300	
単価					148,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 13	単位	t	数量	1	単価	148,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	ＳＳ４００　径１３	t	1.12	135,000	151,200	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	30,500	-2,928	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					148,300	
単価					148,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	156,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縞鋼板	無規格 t=3.2㎜	t	1.12	141,000	157,920	
中厚板　規格エキストラ	SS400	t	1.12	1,300	1,456	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	30,500	-2,928	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					156,500	
単価					156,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	ボルト・緩み止めナット（材料費） （メッキ品） SS400 M16×50(UN,2W)		単位	組	数量	100 100	単価	158.2 158.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	M16×50 ﾒｯｷ品	本	100 100	41.8 41.8	4,180 4,180	
六角ナット	緩み止めﾅｯﾄ M16用 ﾒｯｷ品	個	100 100	103 103	10,300 10,300	
丸座金	M16用 ﾒｯｷ品	枚	200 200	6.7 6.7	1,340 1,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					15,820 15,820	
単価					158.2 158.2	 円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	ボルト・緩み止めナット（材料費） （メッキ品） SS400 M16×45(UN,2W)		単位	組	数量	100 100	単価	155.2 155.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	M16×45 ﾒｯｷ品	本	100 100	38.8 38.8	3,880 3,880	
六角ナット	緩み止めﾅｯﾄ M16用 ﾒｯｷ品	個	100 100	103 103	10,300 10,300	
丸座金	M16用 ﾒｯｷ品	枚	200 200	6.7 6.7	1,340 1,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					15,520 15,520	
単価					155.2 155.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	ボルト・緩み止めナット（材料費） （メッキ品） M16×45(UN,1W,1SW)		単位	組	数量	100 100	単価	159.5 159.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	M16×45 ﾒｯｷ品		100	38.8	3,880	
		本	100	38.8	3,880	
六角ナット	緩み止めﾅｯﾄ M16用 ﾒｯｷ品		100	103	10,300	
		個	100	103	10,300	
丸座金	M16用 ﾒｯｷ品		100	6.7	670	
		枚	100	6.7	670	
スプリング座金	SS400 M16用 ﾒｯｷ品		100	11	1,100	
		枚	100	11	1,100	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					15,950	
					15,950	
単価					159.5	
					159.5	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	ボルト・緩み止めナット（材料費） （メッキ品） SS400 M16×40(UN,2W)		単位	組	数量	100 100	単価	152.3 152.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	M16×40 ﾒｯｷ品	本	100 100	35.9 35.9	3,590 3,590	
六角ナット	緩み止めﾅｯﾄ M16用 ﾒｯｷ品	個	100 100	103 103	10,300 10,300	
丸座金	M16用 ﾒｯｷ品	枚	200 200	6.7 6.7	1,340 1,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					15,230 15,230	
単価					152.3 152.3	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	ボルト・緩み止めナット（材料費） （メッキ品） SS400 M10×35(UN,2W)		単位	組	数量	100 100	単価	53.3 53.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	M10×35 ﾒｯｷ品		100	14.5	1,450	
		本	100	14.5	1,450	
六角ナット	緩み止めﾅｯﾄ M10用 ﾒｯｷ品		100	32.6	3,260	
		個	100	32.6	3,260	
丸座金	M10用 ﾒｯｷ品		200	3.1	620	
		枚	200	3.1	620	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,330	
					5,330	
単価					53.3	
					53.3	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	ボルト・緩み止めナット（材料費） （メッキ品） SS400 M10×30(UN,2W)		単位	組	数量	100 100	単価	51.9 51.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	M10×30 ﾒｯｷ品	本	100 100	13.1 13.1	1,310 1,310	
六角ナット	緩み止めﾅｯﾄ M10用 ﾒｯｷ品	個	100 100	32.6 32.6	3,260 3,260	
丸座金	M10用 ﾒｯｷ品	枚	200 200	3.1 3.1	620 620	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,190 5,190	
単価					51.9 51.9	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	ボルト・緩み止めナット（材料費） （メッキ品） M10×30(UN,1W,1TW)		単位	組	数量	100 100	単価	67.3 67.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	M10×30 ﾒｯｷ品		100	13.1	1,310	
		本	100	13.1	1,310	
六角ナット	緩み止めﾅｯﾄ M10用 ﾒｯｷ品		100	32.6	3,260	
		個	100	32.6	3,260	
丸座金	M10用 ﾒｯｷ品		100	3.1	310	
		枚	100	3.1	310	
テーパー座金	SS400 M10用 5° ﾒｯｷ品		100	18.5	1,850	
		枚	100	18.5	1,850	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					6,730	
					6,730	
単価					67.3	
					67.3	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	Uボルト・ナット（材料費）（メッキ品） UB SS400 M10(32C)		単位	組	数量	100 100	単価	114 114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット	SS400 呼び32C型 HDZ35	組	100 100	114 114	11,400 11,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					11,400 11,400	
単価					114 114	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	Uボルト・ナット（材料費）（メッキ品） UB SS400 M10(15C)		単位	組	数量	100 100	単価	94.4 94.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット	SS400 呼び15C型 HDZ35	組	100 100	94.4 94.4	9,440 9,440	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,440 9,440	
単価					94.4 94.4	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	割ピン（材料費）（メッキ品）	ユニクロメッキ	単位	本	数量	100 100	単価	7.6 7.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割ピン	SWRM8 φ5×36 メッキ品(ユニクロメッキ)	本	100 100	7.6 7.6	760 760	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					760 760	
単価					7.6 7.6	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	アンカーボルト（材料費）（メッキ品）		単位	本	数量	100 100	単価	414 414

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	M16×125 HDZ35	本	100 100	414 414	41,400 41,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					41,400 41,400	
単価					414 414	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	皿ネジ（材料費）（メッキ品） SS400 M4×8	ﾕﾆｸﾛﾒｯｷ	単位	本	数量	100 100	単価	1.2 1.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
皿ネジ	SS400 M4×8 ﾒｯｷ品(ﾕﾆｸﾛﾒｯｷ)	本	100 100	1.2 1.2	120 120	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					120 120	
単価					1.2 1.2	円／本

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	エチレンプロピレンゴム（材料費）		単位	個	数量	1 1	単価	489 489

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エチレンプロピレンゴム	40×3×565	個	1 1	489 489	489 489	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					489 489	
単価					489 489	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	エチレンプロピレンゴム（材料費）		単位	個	数量	1 1	単価	205 205

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エチレンプロピレンゴム	25×3×60		1	205	205	
		個	1	205	205	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					205	
					205	
単価					205	
					205	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	溶融亜鉛メッキ費	HDZT77	単位	t	数量	1 1	単価	100,000 100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ費	加工品 施工規模:10t HDZT77 鉄骨溶接体		1	100,000	100,000	
		t	1	100,000	100,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					100,000	
					100,000	
単価					100,000	
					100,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	溶融亜鉛メッキ費	HDZT63	単位	t	数量	1 1	単価	99,000 99,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ費	加工品 施工規模:10t HDZT63 鉄骨溶接体	t	1 1	99,000 99,000	99,000 99,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					99,000 99,000	
単価					99,000 99,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	溶融亜鉛メッキ費	HDZT49	単位	t	数量	1 1	単価	88,000 88,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ費	無加工品 施工規模:10t HDZT49 鉄骨単体	t	1 1	88,000 88,000	88,000 88,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					88,000 88,000	
単価					88,000 88,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	製作直接労務費（検査路）	0無 各種 8人/t	単位	t	数量	1	単価	249,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	8	31,200	249,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					249,600	
単価					249,600	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	橋梁工場製作輸送工	鈑桁(鋼床版鈑桁を除く） 80km	単位	t	数量	1	単価	15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼橋工場製作輸送単価		t	1	15,900	15,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,900	
単価					15,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G1桁 40-12-25(20)(早強)	23.5m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 715kg/本 3本/本	単位	本	数量	1 1	単価	4,226,000 4,226,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	4.175 4.175	41,600 41,600	173,680 173,680	
橋りょう特殊工		人	10.34 10.34	34,424 34,424	355,944 355,944	
土木一般世話役		人	3.995 3.995	33,696 33,696	134,615 134,615	
特殊作業員		人	5.765 5.765	30,368 30,368	175,071 175,071	
鉄筋工		人	11.985 11.985	28,392 28,392	340,278 340,278	
型わく工		人	9.165 9.165	31,200 31,200	285,948 285,948	
とび工		人	1.41 1.41	29,016 29,016	40,912 40,912	
普通作業員		人	24.98 24.98	21,632 21,632	540,367 540,367	
生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５０％以下	ｍ３	23.97 23.97	26,400 26,400	632,808 632,808	
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	750.75 750.75	504 504	378,378 378,378	
ＰＣ鋼より線　定着具	緊張側用 225t型	組	6 6	34,400 34,400	206,400 206,400	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G1桁 40-12-25(20)(早強)	23.5m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 715kg/本 3本/本	単位	本	数量	1 1	単価	4,226,000 4,226,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 47%		式	1 1		961,599 961,599	
計					4,226,000 4,226,000	
単価					4,226,000 4,226,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G2桁 40-12-25(20)(早強)	23.4m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 714kg/本 3本/本	単位	本	数量	1 1	単価	4,142,000 4,142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.882 3.882	41,600 41,600	161,491 161,491	
橋りょう特殊工		人	10.296 10.296	34,424 34,424	354,429 354,429	
土木一般世話役		人	3.978 3.978	33,696 33,696	134,042 134,042	
特殊作業員		人	5.19 5.19	30,368 30,368	157,609 157,609	
鉄筋工		人	11.934 11.934	28,392 28,392	338,830 338,830	
型わく工		人	9.126 9.126	31,200 31,200	284,731 284,731	
とび工		人	1.404 1.404	29,016 29,016	40,738 40,738	
普通作業員		人	24.048 24.048	21,632 21,632	520,206 520,206	
生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５０％以下	ｍ３	23.868 23.868	26,400 26,400	630,115 630,115	
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	749.7 749.7	504 504	377,848 377,848	
ＰＣ鋼より線　定着具	緊張側用 225t型	組	6 6	34,400 34,400	206,400 206,400	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G2桁 40-12-25(20)(早強)	23.4m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 714kg/本 3本/本	単位	本	数量	1 1	単価	4,142,000 4,142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 47%		式	1 1		935,561 935,561	
計					4,142,000 4,142,000	
単価					4,142,000 4,142,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G3桁 40-12-25(20)(早強)	23.3m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 713kg/本 3本/本	単位	本	数量	1 1	単価	4,127,000 4,127,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.869 3.869	41,600 41,600	160,950 160,950	
橋りょう特殊工		人	10.252 10.252	34,424 34,424	352,914 352,914	
土木一般世話役		人	3.961 3.961	33,696 33,696	133,469 133,469	
特殊作業員		人	5.175 5.175	30,368 30,368	157,154 157,154	
鉄筋工		人	11.883 11.883	28,392 28,392	337,382 337,382	
型わく工		人	9.087 9.087	31,200 31,200	283,514 283,514	
とび工		人	1.398 1.398	29,016 29,016	40,564 40,564	
普通作業員		人	23.956 23.956	21,632 21,632	518,216 518,216	
生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５０％以下	ｍ３	23.766 23.766	26,400 26,400	627,422 627,422	
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	748.65 748.65	504 504	377,319 377,319	
ＰＣ鋼より線　定着具	緊張側用 225t型	組	6 6	34,400 34,400	206,400 206,400	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G3桁 40-12-25(20)(早強)	23.3m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 713kg/本 3本/本	単位	本	数量	1 1	単価	4,127,000 4,127,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 47%		式	1 1		931,696 931,696	
計					4,127,000 4,127,000	
単価					4,127,000 4,127,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G4桁 40-12-25(20)(早強)	23.3m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 712kg/本 3本/本	単位	本	数量	1 1	単価	4,127,000 4,127,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.869 3.869	41,600 41,600	160,950 160,950	
橋りょう特殊工		人	10.252 10.252	34,424 34,424	352,914 352,914	
土木一般世話役		人	3.961 3.961	33,696 33,696	133,469 133,469	
特殊作業員		人	5.175 5.175	30,368 30,368	157,154 157,154	
鉄筋工		人	11.883 11.883	28,392 28,392	337,382 337,382	
型わく工		人	9.087 9.087	31,200 31,200	283,514 283,514	
とび工		人	1.398 1.398	29,016 29,016	40,564 40,564	
普通作業員		人	23.956 23.956	21,632 21,632	518,216 518,216	
生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　W／Ｃ５０％以下	ｍ３	23.766 23.766	26,400 26,400	627,422 627,422	
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	747.6 747.6	504 504	376,790 376,790	
ＰＣ鋼より線　定着具	緊張側用 225t型	組	6 6	34,400 34,400	206,400 206,400	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G4桁 40-12-25(20)(早強)	23.3m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 712kg/本 3本/本	単位	本	数量	1 1	単価	4,127,000 4,127,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 47%		式	1 1		932,225 932,225	
計					4,127,000 4,127,000	
単価					4,127,000 4,127,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G5桁 40-12-25(20)(早強)	23.3m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 711kg/本 3本/本	単位	本	数量	1 1	単価	4,195,000 4,195,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	4.149 4.149	41,600 41,600	172,598 172,598	
橋りょう特殊工		人	10.252 10.252	34,424 34,424	352,914 352,914	
土木一般世話役		人	3.961 3.961	33,696 33,696	133,469 133,469	
特殊作業員		人	5.735 5.735	30,368 30,368	174,160 174,160	
鉄筋工		人	11.883 11.883	28,392 28,392	337,382 337,382	
型わく工		人	9.087 9.087	31,200 31,200	283,514 283,514	
とび工		人	1.398 1.398	29,016 29,016	40,564 40,564	
普通作業員		人	24.796 24.796	21,632 21,632	536,387 536,387	
生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　W／Ｃ５０％以下	ｍ３	23.766 23.766	26,400 26,400	627,422 627,422	
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	746.55 746.55	504 504	376,261 376,261	
ＰＣ鋼より線　定着具	緊張側用 225t型	組	6 6	34,400 34,400	206,400 206,400	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G5桁 40-12-25(20)(早強)	23.3m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 711kg/本 3本/本	単位	本	数量	1 1	単価	4,195,000 4,195,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 47%		式	1 1		953,929 953,929	
計					4,195,000 4,195,000	
単価					4,195,000 4,195,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G1桁 40-12-25(20)(早強)	26.0m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1,066kg/本 4本/本	単位	本	数量	1 1	単価	4,861,000 4,861,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	4.59 4.59	41,600 41,600	190,944 190,944	
橋りょう特殊工		人	11.44 11.44	34,424 34,424	393,810 393,810	
土木一般世話役		人	4.42 4.42	33,696 33,696	148,936 148,936	
特殊作業員		人	6.32 6.32	30,368 30,368	191,925 191,925	
鉄筋工		人	13.26 13.26	28,392 28,392	376,477 376,477	
型わく工		人	10.14 10.14	31,200 31,200	316,368 316,368	
とび工		人	1.56 1.56	29,016 29,016	45,264 45,264	
普通作業員		人	27.55 27.55	21,632 21,632	595,961 595,961	
生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５０％以下	ｍ３	26.52 26.52	26,400 26,400	700,128 700,128	
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	1,119.3 1,119.3	504 504	564,127 564,127	
ＰＣ鋼より線　定着具	緊張側用 225t型	組	8 8	34,400 34,400	275,200 275,200	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G1桁 40-12-25(20)(早強)	26.0m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1,066kg/本 4本/本	単位	本	数量	1 1	単価	4,861,000 4,861,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 47%		式	1 1		1,061,860 1,061,860	
計					4,861,000 4,861,000	
単価					4,861,000 4,861,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G2桁 40-12-25(20)(早強)	25.9m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1,064kg/本 4本/本	単位	本	数量	1 1	単価	4,769,000 4,769,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	4.267 4.267	41,600 41,600	177,507 177,507	
橋りょう特殊工		人	11.396 11.396	34,424 34,424	392,295 392,295	
土木一般世話役		人	4.403 4.403	33,696 33,696	148,363 148,363	
特殊作業員		人	5.685 5.685	30,368 30,368	172,642 172,642	
鉄筋工		人	13.209 13.209	28,392 28,392	375,029 375,029	
型わく工		人	10.101 10.101	31,200 31,200	315,151 315,151	
とび工		人	1.554 1.554	29,016 29,016	45,090 45,090	
普通作業員		人	26.528 26.528	21,632 21,632	573,853 573,853	
生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５０％以下	ｍ３	26.418 26.418	26,400 26,400	697,435 697,435	
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	1,117.2 1,117.2	504 504	563,068 563,068	
ＰＣ鋼より線　定着具	緊張側用 225t型	組	8 8	34,400 34,400	275,200 275,200	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G2桁 40-12-25(20)(早強)	25.9m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1,064kg/本 4本/本	単位	本	数量	1 1	単価	4,769,000 4,769,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 47%		式	1 1		1,033,367 1,033,367	
計					4,769,000 4,769,000	
単価					4,769,000 4,769,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G3桁 40-12-25(20)(早強)	25.9m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1,063kg/本 4本/本	単位	本	数量	1 1	単価	4,769,000 4,769,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	4.267 4.267	41,600 41,600	177,507 177,507	
橋りょう特殊工		人	11.396 11.396	34,424 34,424	392,295 392,295	
土木一般世話役		人	4.403 4.403	33,696 33,696	148,363 148,363	
特殊作業員		人	5.685 5.685	30,368 30,368	172,642 172,642	
鉄筋工		人	13.209 13.209	28,392 28,392	375,029 375,029	
型わく工		人	10.101 10.101	31,200 31,200	315,151 315,151	
とび工		人	1.554 1.554	29,016 29,016	45,090 45,090	
普通作業員		人	26.528 26.528	21,632 21,632	573,853 573,853	
生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５０％以下	ｍ３	26.418 26.418	26,400 26,400	697,435 697,435	
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	1,116.15 1,116.15	504 504	562,539 562,539	
ＰＣ鋼より線　定着具	緊張側用 225t型	組	8 8	34,400 34,400	275,200 275,200	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G3桁 40-12-25(20)(早強)	25.9m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1,063kg/本 4本/本	単位	本	数量	1 1	単価	4,769,000 4,769,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 47%		式	1 1		1,033,896 1,033,896	
計					4,769,000 4,769,000	
単価					4,769,000 4,769,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G4桁 40-12-25(20)(早強)	25.8m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1,062kg/本 4本/本	単位	本	数量	1 1	単価	4,754,000 4,754,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	4.254 4.254	41,600 41,600	176,966 176,966	
橋りょう特殊工		人	11.352 11.352	34,424 34,424	390,781 390,781	
土木一般世話役		人	4.386 4.386	33,696 33,696	147,790 147,790	
特殊作業員		人	5.67 5.67	30,368 30,368	172,186 172,186	
鉄筋工		人	13.158 13.158	28,392 28,392	373,581 373,581	
型わく工		人	10.062 10.062	31,200 31,200	313,934 313,934	
とび工		人	1.548 1.548	29,016 29,016	44,916 44,916	
普通作業員		人	26.436 26.436	21,632 21,632	571,863 571,863	
生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５０％以下	ｍ３	26.316 26.316	26,400 26,400	694,742 694,742	
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	1,115.1 1,115.1	504 504	562,010 562,010	
ＰＣ鋼より線　定着具	緊張側用 225t型	組	8 8	34,400 34,400	275,200 275,200	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G4桁 40-12-25(20)(早強)	25.8m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1,062kg/本 4本/本	単位	本	数量	1 1	単価	4,754,000 4,754,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 47%		式	1 1		1,030,031 1,030,031	
計					4,754,000 4,754,000	
単価					4,754,000 4,754,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G5桁 40-12-25(20)(早強)	25.9m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1,060kg/本 4本/本	単位	本	数量	1 1	単価	4,843,000 4,843,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	4.577 4.577	41,600 41,600	190,403 190,403	
橋りょう特殊工		人	11.396 11.396	34,424 34,424	392,295 392,295	
土木一般世話役		人	4.403 4.403	33,696 33,696	148,363 148,363	
特殊作業員		人	6.305 6.305	30,368 30,368	191,470 191,470	
鉄筋工		人	13.209 13.209	28,392 28,392	375,029 375,029	
型わく工		人	10.101 10.101	31,200 31,200	315,151 315,151	
とび工		人	1.554 1.554	29,016 29,016	45,090 45,090	
普通作業員		人	27.458 27.458	21,632 21,632	593,971 593,971	
生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５０％以下	ｍ３	26.418 26.418	26,400 26,400	697,435 697,435	
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	1,113 1,113	504 504	560,952 560,952	
ＰＣ鋼より線　定着具	緊張側用 225t型	組	8 8	34,400 34,400	275,200 275,200	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G5桁 40-12-25(20)(早強)	25.9m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1,060kg/本 4本/本	単位	本	数量	1 1	単価	4,843,000 4,843,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 47%		式	1 1		1,057,641 1,057,641	
計					4,843,000 4,843,000	
単価					4,843,000 4,843,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G1桁 40-12-25(20)(早強)	23.4m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 713kg/本 3本/本	単位	本	数量	1 1	単価	4,211,000 4,211,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	4.162 4.162	41,600 41,600	173,139 173,139	
橋りょう特殊工		人	10.296 10.296	34,424 34,424	354,429 354,429	
土木一般世話役		人	3.978 3.978	33,696 33,696	134,042 134,042	
特殊作業員		人	5.75 5.75	30,368 30,368	174,616 174,616	
鉄筋工		人	11.934 11.934	28,392 28,392	338,830 338,830	
型わく工		人	9.126 9.126	31,200 31,200	284,731 284,731	
とび工		人	1.404 1.404	29,016 29,016	40,738 40,738	
普通作業員		人	24.888 24.888	21,632 21,632	538,377 538,377	
生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５０％以下	ｍ３	23.868 23.868	26,400 26,400	630,115 630,115	
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	748.65 748.65	504 504	377,319 377,319	
ＰＣ鋼より線　定着具	緊張側用 225t型	組	6 6	34,400 34,400	206,400 206,400	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G1桁 40-12-25(20)(早強)	23.4m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 713kg/本 3本/本	単位	本	数量	1 1	単価	4,211,000 4,211,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 47%		式	1 1		958,264 958,264	
計					4,211,000 4,211,000	
単価					4,211,000 4,211,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G2桁 40-12-25(20)(早強)	23.3m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 712kg/本 3本/本	単位	本	数量	1 1	単価	4,127,000 4,127,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.869 3.869	41,600 41,600	160,950 160,950	
橋りょう特殊工		人	10.252 10.252	34,424 34,424	352,914 352,914	
土木一般世話役		人	3.961 3.961	33,696 33,696	133,469 133,469	
特殊作業員		人	5.175 5.175	30,368 30,368	157,154 157,154	
鉄筋工		人	11.883 11.883	28,392 28,392	337,382 337,382	
型わく工		人	9.087 9.087	31,200 31,200	283,514 283,514	
とび工		人	1.398 1.398	29,016 29,016	40,564 40,564	
普通作業員		人	23.956 23.956	21,632 21,632	518,216 518,216	
生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　W／Ｃ５０％以下	ｍ３	23.766 23.766	26,400 26,400	627,422 627,422	
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	747.6 747.6	504 504	376,790 376,790	
ＰＣ鋼より線　定着具	緊張側用 225t型	組	6 6	34,400 34,400	206,400 206,400	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G2桁 40-12-25(20)(早強)	23.3m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 712kg/本 3本/本	単位	本	数量	1 1	単価	4,127,000 4,127,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 47%		式	1 1		932,225 932,225	
計					4,127,000 4,127,000	
単価					4,127,000 4,127,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G3桁 40-12-25(20)(早強)	23.2m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 712kg/本 3本/本	単位	本	数量	1 1	単価	4,113,000 4,113,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.856 3.856	41,600 41,600	160,409 160,409	
橋りょう特殊工		人	10.208 10.208	34,424 34,424	351,400 351,400	
土木一般世話役		人	3.944 3.944	33,696 33,696	132,897 132,897	
特殊作業員		人	5.16 5.16	30,368 30,368	156,698 156,698	
鉄筋工		人	11.832 11.832	28,392 28,392	335,934 335,934	
型わく工		人	9.048 9.048	31,200 31,200	282,297 282,297	
とび工		人	1.392 1.392	29,016 29,016	40,390 40,390	
普通作業員		人	23.864 23.864	21,632 21,632	516,226 516,226	
生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５０％以下	ｍ３	23.664 23.664	26,400 26,400	624,729 624,729	
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	747.6 747.6	504 504	376,790 376,790	
ＰＣ鋼より線　定着具	緊張側用 225t型	組	6 6	34,400 34,400	206,400 206,400	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G3桁 40-12-25(20)(早強)	23.2m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 712kg/本 3本/本	単位	本	数量	1 1	単価	4,113,000 4,113,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 47%		式	1 1		928,830 928,830	
計					4,113,000 4,113,000	
単価					4,113,000 4,113,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G4桁 40-12-25(20)(早強)	23.2m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 711kg/本 3本/本	単位	本	数量	1 1	単価	4,112,000 4,112,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.856 3.856	41,600 41,600	160,409 160,409	
橋りょう特殊工		人	10.208 10.208	34,424 34,424	351,400 351,400	
土木一般世話役		人	3.944 3.944	33,696 33,696	132,897 132,897	
特殊作業員		人	5.16 5.16	30,368 30,368	156,698 156,698	
鉄筋工		人	11.832 11.832	28,392 28,392	335,934 335,934	
型わく工		人	9.048 9.048	31,200 31,200	282,297 282,297	
とび工		人	1.392 1.392	29,016 29,016	40,390 40,390	
普通作業員		人	23.864 23.864	21,632 21,632	516,226 516,226	
生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５０％以下	ｍ３	23.664 23.664	26,400 26,400	624,729 624,729	
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	746.55 746.55	504 504	376,261 376,261	
ＰＣ鋼より線　定着具	緊張側用 225t型	組	6 6	34,400 34,400	206,400 206,400	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G4桁 40-12-25(20)(早強)	23.2m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 711kg/本 3本/本	単位	本	数量	1 1	単価	4,112,000 4,112,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 47%		式	1 1		928,359 928,359	
計					4,112,000 4,112,000	
単価					4,112,000 4,112,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G5桁 40-12-25(20)(早強)	23.2m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 710kg/本 3本/本	単位	本	数量	1 1	単価	4,180,000 4,180,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	4.136 4.136	41,600 41,600	172,057 172,057	
橋りょう特殊工		人	10.208 10.208	34,424 34,424	351,400 351,400	
土木一般世話役		人	3.944 3.944	33,696 33,696	132,897 132,897	
特殊作業員		人	5.72 5.72	30,368 30,368	173,704 173,704	
鉄筋工		人	11.832 11.832	28,392 28,392	335,934 335,934	
型わく工		人	9.048 9.048	31,200 31,200	282,297 282,297	
とび工		人	1.392 1.392	29,016 29,016	40,390 40,390	
普通作業員		人	24.704 24.704	21,632 21,632	534,396 534,396	
生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５０％以下	ｍ３	23.664 23.664	26,400 26,400	624,729 624,729	
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	745.5 745.5	504 504	375,732 375,732	
ＰＣ鋼より線　定着具	緊張側用 225t型	組	6 6	34,400 34,400	206,400 206,400	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G5桁 40-12-25(20)(早強)	23.2m3/本　PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 710kg/本 3本/本	単位	本	数量	1 1	単価	4,180,000 4,180,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 47%		式	1 1		950,064 950,064	
計					4,180,000 4,180,000	
単価					4,180,000 4,180,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	主桁製作機械器具損料　ｺﾝｸﾘｰﾄ:363 m3/工事 緊張	ｼﾞｬｯｷ:225t型用 型枠:133m2/組 支間長:L≦35m	単位	工事	数量	1 1	単価	16,910,000 16,910,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ　緊張ジャッキ　損料	１２Ｓ１２．７Ｂ（ポンプ含む）	供用日	185.94 185.94	10,400 10,400	1,933,776 1,933,776	
門型クレーン損料　電動ホイスト含	３ｔ吊（新活荷重用）	供用日	92.97 92.97	11,600 11,600	1,078,452 1,078,452	
鋼製型枠損料	ポストテンション用	供用日	12,365.01 12,365.01	504 504	6,231,965 6,231,965	
雑機械費 83%		式	1 1		7,665,807 7,665,807	
計					16,910,000 16,910,000	
単価					16,910,000 16,910,000	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	セラミックインサート（材料費）	M12×60	単位	本	数量	1 1	単価	345 345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セラミックインサート	Ｍ１２		1	345	345	
		本	1	345	345	
計					345 345	
単価					345 345	円／本

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	キャップ（材料費）	ｾﾗﾐｯｸｲﾝｻｰﾄM12用	単位	個	数量	100 100	単価	50 50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キャップ	ｾﾗﾐｯｸｲﾝｻｰﾄM12用		100	50	5,000	
		個	100	50	5,000	
計					5,000 5,000	
単価					50 50	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	インサートアンカー（材料費）	D13用 M12 D19×50	単位	本	数量	100 100	単価	91.5 91.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インサートアンカー	D13用 M12 D19×50	本	100 100	91.5 91.5	9,150 9,150	
計					9,150 9,150	
単価					91.5 91.5	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	ゴム支承Ｂタイプ据付	0.055m3/個 標準以外 1.25無	単位	個	数量	10	単価	1,624,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.333	41,600	138,652	
橋りょう特殊工		人	6.667	34,424	229,504	
普通作業員		人	6.667	21,632	144,220	
ゴム支承（Ｐ２５Ｒ）	弾性ｺﾞﾑ支承(可動) 最大反力 850kN	個	10	1,540,000	15,400,000	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,031.25	120	123,750	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.333	55,125	183,731	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		20,143	
計					16,240,000	
単価					1,624,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	ゴム支承Ｂタイプ据付	0.055m3/個 標準	単位	個	数量	10	単価	1,620,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.333	41,600	138,652	
橋りょう特殊工		人	6.667	34,424	229,504	
普通作業員		人	6.667	21,632	144,220	
ゴム支承（Ｐ２５Ｒ）	弾性ｺﾞﾑ支承(可動) 最大反力 850kN	個	10	1,540,000	15,400,000	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,031.25	120	123,750	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.333	44,100	146,985	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		16,889	
計					16,200,000	
単価					1,620,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	ゴム支承Ｂタイプ据付	0.059m3/個 標準以外 1.25無	単位	個	数量	10	単価	1,224,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.333	41,600	138,652	
橋りょう特殊工		人	6.667	34,424	229,504	
普通作業員		人	6.667	21,632	144,220	
ゴム支承（Ｐ２６Ｌ）	弾性ｺﾞﾑ支承(固定) 最大反力 800kN	個	10	1,140,000	11,400,000	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,106.25	120	132,750	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.333	55,125	183,731	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		11,143	
計					12,240,000	
単価					1,224,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	ゴム支承Ｂタイプ据付	0.059m3/個 標準	単位	個	数量	10	単価	1,221,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.333	41,600	138,652	
橋りょう特殊工		人	6.667	34,424	229,504	
普通作業員		人	6.667	21,632	144,220	
ゴム支承（Ｐ２６Ｌ）	弾性ｺﾞﾑ支承(固定) 最大反力 800kN	個	10	1,140,000	11,400,000	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,106.25	120	132,750	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.333	44,100	146,985	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		17,889	
計					12,210,000	
単価					1,221,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	ゴム支承Ｂタイプ据付	0.059m3/個 標準以外 1.25無	単位	個	数量	10	単価	1,224,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.333	41,600	138,652	
橋りょう特殊工		人	6.667	34,424	229,504	
普通作業員		人	6.667	21,632	144,220	
ゴム支承（Ｐ２６Ｒ）	弾性ｺﾞﾑ支承(固定) 最大反力 900kN	個	10	1,140,000	11,400,000	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,106.25	120	132,750	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.333	55,125	183,731	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		11,143	
計					12,240,000	
単価					1,224,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	ゴム支承Ｂタイプ据付	0.059m3/個 標準	単位	個	数量	10	単価	1,221,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.333	41,600	138,652	
橋りょう特殊工		人	6.667	34,424	229,504	
普通作業員		人	6.667	21,632	144,220	
ゴム支承（Ｐ２６Ｒ）	弾性ｺﾞﾑ支承(固定) 最大反力 900kN	個	10	1,140,000	11,400,000	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,106.25	120	132,750	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.333	44,100	146,985	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		17,889	
計					12,210,000	
単価					1,221,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	ゴム支承Ｂタイプ据付	0.059m3/個 標準以外 1.25無	単位	個	数量	10	単価	1,224,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.333	41,600	138,652	
橋りょう特殊工		人	6.667	34,424	229,504	
普通作業員		人	6.667	21,632	144,220	
ゴム支承（Ｐ２７Ｌ）	弾性ｺﾞﾑ支承(固定) 最大反力 900kN	個	10	1,140,000	11,400,000	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,106.25	120	132,750	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.333	55,125	183,731	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		11,143	
計					12,240,000	
単価					1,224,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	ゴム支承Ｂタイプ据付	0.059m3/個 標準	単位	個	数量	10	単価	1,221,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.333	41,600	138,652	
橋りょう特殊工		人	6.667	34,424	229,504	
普通作業員		人	6.667	21,632	144,220	
ゴム支承（Ｐ２７Ｌ）	弾性ｺﾞﾑ支承(固定) 最大反力 900kN	個	10	1,140,000	11,400,000	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,106.25	120	132,750	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.333	44,100	146,985	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		17,889	
計					12,210,000	
単価					1,221,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	ゴム支承Ｂタイプ据付	0.059m3/個 標準以外 1.25無	単位	個	数量	10	単価	1,224,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.333	41,600	138,652	
橋りょう特殊工		人	6.667	34,424	229,504	
普通作業員		人	6.667	21,632	144,220	
ゴム支承（Ｐ２７Ｒ）	弾性ｺﾞﾑ支承(固定) 最大反力 790kN	個	10	1,140,000	11,400,000	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,106.25	120	132,750	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.333	55,125	183,731	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		11,143	
計					12,240,000	
単価					1,224,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	ゴム支承Ｂタイプ据付	0.059m3/個 標準	単位	個	数量	10	単価	1,221,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.333	41,600	138,652	
橋りょう特殊工		人	6.667	34,424	229,504	
普通作業員		人	6.667	21,632	144,220	
ゴム支承（Ｐ２７Ｒ）	弾性ｺﾞﾑ支承(固定) 最大反力 790kN	個	10	1,140,000	11,400,000	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,106.25	120	132,750	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.333	44,100	146,985	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		17,889	
計					12,210,000	
単価					1,221,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	ゴム支承Ｂタイプ据付	0.055m3/個 標準以外 1.25無	単位	個	数量	10	単価	1,624,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.333	41,600	138,652	
橋りょう特殊工		人	6.667	34,424	229,504	
普通作業員		人	6.667	21,632	144,220	
ゴム支承（Ｐ２８Ｌ）	弾性ｺﾞﾑ支承(可動) 最大反力 850kN	個	10	1,540,000	15,400,000	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,031.25	120	123,750	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.333	55,125	183,731	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		20,143	
計					16,240,000	
単価					1,624,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	ゴム支承Ｂタイプ据付	0.055m3/個 標準	単位	個	数量	10	単価	1,620,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.333	41,600	138,652	
橋りょう特殊工		人	6.667	34,424	229,504	
普通作業員		人	6.667	21,632	144,220	
ゴム支承（Ｐ２８Ｌ）	弾性ｺﾞﾑ支承(可動) 最大反力 850kN	個	10	1,540,000	15,400,000	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,031.25	120	123,750	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.333	44,100	146,985	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		16,889	
計					16,200,000	
単価					1,620,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	主桁架設(架設桁)(P25～P26)G1	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 58.7t/本	単位	本	数量	1 1	単価	287,200 287,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁架設 (架設桁)	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 58.7t/本	本	1 1	287,200 287,200	287,200 287,200	WB471780 単－ 364号
計					287,200 287,200	
単価					287,200 287,200	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	主桁架設(架設桁)(P25～P26)G2	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 58.5t/本	単位	本	数量	1 1	単価	286,200 286,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁架設 (架設桁)	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 58.5t/本	本	1 1	286,200 286,200	286,200 286,200	WB471780 単－ 365号
計					286,200 286,200	
単価					286,200 286,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	主桁架設(架設桁)(P25～P26)G3,(P27～P28)G1	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 58.4t/本	単位	本	数量	1 1	単価	285,700 285,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 58.4t/本		1	285,700	285,700	WB471780
		本	1	285,700	285,700	単－ 366号
計					285,700 285,700	
単価					285,700 285,700	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	主桁架設(架設桁)(P25～P26)G4,G5	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 58.3t/本	単位	本	数量	1 1	単価	285,200 285,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 58.3t/本		1	285,200	285,200	WB471780
		本	1	285,200	285,200	単－ 367号
計					285,200 285,200	
単価					285,200 285,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－150号	【夜間】主桁架設(架設桁)(P26～P27)G1	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 65.1t/本	単位	本	数量	1 1	単価	477,700 477,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 65.1t/本	 本	1 1	477,700 477,700	477,700 477,700	WB471780 単－ 368号
計					477,700 477,700	
単価					477,700 477,700	 円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－151号	【夜間】主桁架設(架設桁)(P26～P27)G2	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 64.8t/本	単位	本	数量	1 1	単価	475,500 475,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 64.8t/本	 本	1 1	475,500 475,500	475,500 475,500	WB471780 単－ 369号
計					475,500 475,500	
単価					475,500 475,500	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－152号	【夜間】主桁架設(架設桁)(P26～P27)G3,G5	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 64.7t/本	単位	本	数量	1 1	単価	474,700 474,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 64.7t/本	 本	1 1	474,700 474,700	474,700 474,700	WB471780 単－ 370号
計					474,700 474,700	
単価					474,700 474,700	 円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－153号	【夜間】主桁架設(架設桁)(P26～P27)G4	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 64.6t/本	単位	本	数量	1 1	単価	474,000 474,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 64.6t/本	 本	1 1	474,000 474,000	474,000 474,000	WB471780 単－ 371号
計					474,000 474,000	
単価					474,000 474,000	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	主桁架設(架設桁)(P27～P28)G2	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 58.2t/本	単位	本	数量	1 1	単価	284,700 284,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁架設 (架設桁)	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 58.2t/本		1	284,700	284,700	WB471780
		本	1	284,700	284,700	単－ 372号
計					284,700 284,700	
単価					284,700 284,700	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	主桁架設(架設桁)(P27～P28)G3,G5	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 58.1t/本	単位	本	数量	1 1	単価	284,200 284,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁架設 (架設桁)	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 58.1t/本		1	284,200	284,200	WB471780
		本	1	284,200	284,200	単－ 373号
計					284,200 284,200	
単価					284,200 284,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	主桁架設(架設桁)(P27～P28)G4	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 58.0t/本	単位	本	数量	1 1	単価	283,700 283,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 58t/本	本	1 1	283,700 283,700	283,700 283,700	WB471780 単－ 374号
計					283,700 283,700	
単価					283,700 283,700	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－157号	【夜間】架設機械移動（支間２０以上４５m以下）		単位	回	数量	1 1	単価	1,244,000 1,244,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架設機械移動（支間２０以上４５m以下）		回	1 1	1,244,000 1,244,000	1,244,000 1,244,000	WB471800 単－ 375号
計					1,244,000 1,244,000	
単価					1,244,000 1,244,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	アンカー工（架設）	既設構造物用	単位	箇所	数量	1 1	単価	81,600 81,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.4 0.4	41,600 41,600	16,640 16,640	
橋りょう特殊工		人	0.8 0.8	34,424 34,424	27,539 27,539	
普通作業員		人	1 1	21,632 21,632	21,632 21,632	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1 1		15,789 15,789	
計					81,600 81,600	
単価					81,600 81,600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	架設機械据付・解体　支間25m以上30m未満	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ50t吊 賃料補正=標準以外(1.25)	単位	回	数量	1 1	単価	3,348,000 3,348,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	9 9	41,600 41,600	374,400 374,400	
橋りょう特殊工		人	54 54	34,424 34,424	1,858,896 1,858,896	
普通作業員		人	27 27	21,632 21,632	584,064 584,064	
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 標準以外 1.25無	日	5.3 5.3	100,000 100,000	530,000 530,000	WB470480 単－ 376号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		640 640	
計					3,348,000 3,348,000	
単価					3,348,000 3,348,000	 円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－160号	【夜間】架設機械据付・解体　支間25m以上30m未満	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ50t吊 賃料補正=標準以外(1.53)	単位	回	数量	1 1	単価	1,086,000 1,086,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2 2	62,400 62,400	124,800 124,800	
橋りょう特殊工		人	12 12	51,636 51,636	619,632 619,632	
普通作業員		人	6 6	32,448 32,448	194,688 194,688	
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 標準以外 1.53無	日	1.2 1.2	122,400 122,400	146,880 146,880	WB470480 単－ 377号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,086,000 1,086,000	
単価					1,086,000 1,086,000	 円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	軌道設置・撤去		単位	m	数量	10	単価	10,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.6	41,600	24,960	
橋りょう特殊工		人	2	34,424	68,848	
普通作業員		人	0.7	21,632	15,142	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					109,000	
単価					10,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	架設機械器具経費（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	単位	供用日	数量	1 1	単価	189,400 189,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架設桁設備			1	35,590	35,590	WYB00198
		供用日	1	35,590	35,590	単－ 378号
桁吊装置設備	定格荷重392.3KN用(定格荷重40t用)		1	71,540	71,540	WYB00199
		供用日	1	71,540	71,540	単－ 379号
横取り設備	定格荷重392.3KN用(定格荷重40t用)		1	21,030	21,030	WYB00201
		供用日	1	21,030	21,030	単－ 380号
引出し設備	定格荷重392.3KN用(定格荷重40t用)		1	29,780	29,780	WYB00202
		供用日	1	29,780	29,780	単－ 381号
桁吊門構移動装置	定格荷重294kN用(定格荷重30t用)		1	7,630	7,630	WYB00204
		供用日	1	7,630	7,630	単－ 382号
軌道設備損料	３０ｋｇ／ｍ		230	22.1	5,083	
		日・ｍ	230	22.1	5,083	
諸雑費（率＋まるめ） 11%			1		18,747	
		式	1		18,747	
計					189,400 189,400	
単価					189,400 189,400	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	主桁架設(架設桁)(P25～P26)G1	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 58.7t/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 287,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 58.7t/本	本	0 1	0 287,200	0 287,200	WB471780 単－ 383号
計					0 287,200	
単価					0 287,200	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	主桁架設(架設桁)(P25～P26)G2	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 58.5t/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 286,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 58.5t/本	本	0 1	0 286,200	0 286,200	WB471780 単－ 384号
計					0 286,200	
単価					0 286,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	主桁架設(架設桁)(P25～P26)G3	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 58.4t/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 285,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 58.4t/本	本	0 1	0 285,700	0 285,700	WB471780 単－ 385号
計					0 285,700	
単価					0 285,700	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	主桁架設(架設桁)(P25～P26)G4,G5	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 58.3t/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 285,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 58.3t/本	本	0 1	0 285,200	0 285,200	WB471780 単－ 386号
計					0 285,200	
単価					0 285,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－167号	【夜間】主桁架設(架設桁)(P26～P27)G1	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 65.1t/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 477,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 65.1t/本	本	0 1	0 477,700	0 477,700	WB471780 単－ 387号
計					0 477,700	
単価					0 477,700	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－168号	【夜間】主桁架設(架設桁)(P26～P27)G2	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 64.8t/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 475,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 64.8t/本	本	0 1	0 475,500	0 475,500	WB471780 単－ 388号
計					0 475,500	
単価					0 475,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－169号	【夜間】主桁架設(架設桁)(P26～P27)G3,G5	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 64.7t/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 474,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 64.7t/本	本	0 1	0 474,700	0 474,700	WB471780 単－ 389号
計					0 474,700	
単価					0 474,700	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－170号	【夜間】主桁架設(架設桁)(P26～P27)G4	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 64.6t/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 474,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 64.6t/本	本	0 1	0 474,000	0 474,000	WB471780 単－ 390号
計					0 474,000	
単価					0 474,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－171号	【夜間】主桁架設(架設桁)(P27～P28)G1	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 58.4t/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 428,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 58.4t/本	本	0 1	0 428,500	0 428,500	WB471780 単－ 391号
計					0 428,500	
単価					0 428,500	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－172号	【夜間】主桁架設(架設桁)(P27～P28)G2	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 58.2t/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 427,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 58.2t/本	本	0 1	0 427,100	0 427,100	WB471780 単－ 392号
計					0 427,100	
単価					0 427,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－173号	【夜間】主桁架設(架設桁)(P27～P28)G3,G5	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 58.1t/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 426,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 58.1t/本	本	0 1	0 426,300	0 426,300	WB471780 単－ 393号
計					0 426,300	
単価					0 426,300	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－174号	【夜間】主桁架設(架設桁)(P27～P28)G4	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 支間20m以上35m未満 58.0t/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 425,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 58t/本	本	0 1	0 425,600	0 425,600	WB471780 単－ 394号
計					0 425,600	
単価					0 425,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－175号	【夜間】架設機械移動（支間２０以上４５m以下）		単位	回	数量	0 1	単価	0 1,244,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架設機械移動（支間２０以上４５m以下）		回	0 1	0 1,244,000	0 1,244,000	WB471800 単－ 395号
計					0 1,244,000	
単価					0 1,244,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	アンカー工（架設）	既設構造物用	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 81,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 0.4	0 41,600	0 16,640	
橋りょう特殊工		人	0 0.8	0 34,424	0 27,539	
普通作業員		人	0 1	0 21,632	0 21,632	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	0 1		0 15,789	
計					0 81,600	
単価					0 81,600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	架設機械据付・解体　支間25m以上30m未満	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ50t吊 賃料補正=標準以外(1.25)	単位	回	数量	0 1	単価	0 3,348,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 9	0 41,600	0 374,400	
橋りょう特殊工		人	0 54	0 34,424	0 1,858,896	
普通作業員		人	0 27	0 21,632	0 584,064	
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 標準以外 1.25無	日	0 5.3	0 100,000	0 530,000	WB470480 単－ 396号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 640	
計					0 3,348,000	
単価					0 3,348,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－178号	【夜間】架設機械据付・解体　支間25m以上30m未満	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ50t吊 賃料補正=標準以外(1.53)	単位	回	数量	0 1	単価	0 1,086,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 2	0 62,400	0 124,800	
橋りょう特殊工		人	0 12	0 51,636	0 619,632	
普通作業員		人	0 6	0 32,448	0 194,688	
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 標準以外 1.53無	日	0 1.2	0 122,400	0 146,880	WB470480 単－ 397号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,086,000	
単価					0 1,086,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	軌道設置・撤去	軌道30kg/m級(H鋼枕木設置･撤去含む)	単位	m	数量	0 10	単価	0 14,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 0.75	0 41,600	0 31,200	
橋りょう特殊工		人	0 2.45	0 34,424	0 84,338	
普通作業員		人	0 1.02	0 21,632	0 22,064	
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)	日	0 0.17	0 44,100	0 7,497	WB470480 単－ 398号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 145,100	
単価					0 14,510	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	H形鋼杭賃料	H300 5.5m/本 170日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	12,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.512	15,300	7,833	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.512	8,650.5	4,429	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					12,270	
単価					12,270	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	H形鋼杭賃料	H300 2.5m/本 90日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	3,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.233	8,100	1,887	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.233	8,650.5	2,015	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,902	
単価					3,902	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	H形鋼杭賃料	H300 2.5m/本 60日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	3,273

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.233	5,400	1,258	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.233	8,650.5	2,015	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,273	
単価					3,273	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	重仮設用締結金具賃料	ﾘｷﾏﾝ GS60型 170日間	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【161日～180日減額補正】						
重仮設用締結金具賃料（日当り）	ﾘｷﾏﾝ GS60型 360日(12ヵ月)以内	個・日	0 181	0 8	0 1,448	
重仮設用締結金具賃料（整備費）	ﾘｷﾏﾝ GS60型	個	0 1	0 300	0 300	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,748	
単価					0 1,748	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	重仮設用締結金具賃料	ﾘｷﾏﾝ GS60型 90日間	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【82日～90日減額補正】						
重仮設用締結金具賃料（日当り）	ﾘｷﾏﾝ GS60型 180日(6ヵ月)以内	個・日	0 91	0 9	0 819	
重仮設用締結金具賃料（整備費）	ﾘｷﾏﾝ GS60型	個	0 1	0 300	0 300	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,119	
単価					0 1,119	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	重仮設用締結金具賃料	ﾘｷﾏﾝ GS60型 60日間	単位	個	数量	0 1	単価	0 900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重仮設用締結金具賃料（日当り）	ﾘｷﾏﾝ GS60型 90日(3ヵ月)以内	個・日	0 60	0 10	0 600	
重仮設用締結金具賃料（整備費）	ﾘｷﾏﾝ GS60型	個	0 1	0 300	0 300	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 900	
単価					0 900	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	スチフナージャッキ賃料	30SJ 170日間	単位	個	数量	0 1	単価	0 3,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スチフナージャッキ賃料（日当り）	30SJ	個・日	0 170	0 12.58	0 2,138	
スチフナージャッキ賃料（基本料）	30SJ	個	0 1	0 977	0 977	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,115	
単価					0 3,115	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	スチフナージャッキ賃料	30SJ 90日間	単位	個	数量	0 1	単価	0 2,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スチフナージャッキ賃料（日当り）	30SJ	個・日	0 90	0 12.58	0 1,132	
スチフナージャッキ賃料（基本料）	30SJ	個	0 1	0 977	0 977	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,109	
単価					0 2,109	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	スチフナージャッキ賃料	30SJ 60日間	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,731

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スチフナージャッキ賃料（日当り）	30SJ	個・日	0 60	0 12.58	0 754	
スチフナージャッキ賃料（基本料）	30SJ	個	0 1	0 977	0 977	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,731	
単価					0 1,731	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	架設機械器具経費（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	単位	供用日	数量	0 1	単価	0 185,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架設桁設備		供用日	0 1	0 35,590	0 35,590	WYB00313 単－ 399号
桁吊装置設備	定格荷重392.3KN用(定格荷重40t用)	供用日	0 1	0 71,540	0 71,540	WYB00314 単－ 400号
横取り設備	定格荷重392.3KN用(定格荷重40t用)	供用日	0 1	0 21,030	0 21,030	WYB00316 単－ 401号
引出し設備	定格荷重392.3KN用(定格荷重40t用)	供用日	0 1	0 29,780	0 29,780	WYB00317 単－ 402号
桁吊門構移動装置	定格荷重294kN用(定格荷重30t用)	供用日	0 1	0 7,630	0 7,630	WYB00319 単－ 403号
軌道設備損料	30kg/m級(半枕木･ｽﾊﾟｲｷ含まず)	日・m	0 184	0 7.79	0 1,433	WYB00031 単－ 404号
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	0 1		0 18,297	
計					0 185,300	
単価					0 185,300	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	横組鉄筋工	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	286,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8	33,696	26,956	
鉄筋工		人	3.8	28,392	107,889	
普通作業員		人	1.7	21,632	36,774	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.05	103,000	108,150	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		6,831	
計					286,600	
単価					286,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	横組鉄筋工	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	284,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8	33,696	26,956	
鉄筋工		人	3.8	28,392	107,889	
普通作業員		人	1.7	21,632	36,774	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.05	101,000	106,050	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		6,831	
計					284,500	
単価					284,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	鉄筋ネジ切り加工費	SD345 D13 加工長 L=30mm	単位	本	数量	1 1	単価	550 550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ネジ切り加工費	SD345 D13 加工長 L=30mm	本	1 1	550 550	550 550	
計					550 550	
単価					550 550	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	横組コンクリート工	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁･ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 30-12-25(20)(早強) 有 ﾌﾞｰﾑ打設	単位	ｍ３	数量	10	単価	107,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.9	41,600	120,640	
特殊作業員		人	4	30,368	121,472	
型わく工		人	9.3	31,200	290,160	
普通作業員		人	9.1	21,632	196,851	
生コンクリート　早強	３０－１２－２５（２０）	ｍ３	10.5	25,600	268,800	
コンクリートポンプ車運転	ﾌﾞｰﾑ式90～110m3/h	時間	1.5	15,290	22,935	WK470090 単－ 405号
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		58,142	
計					1,079,000	
単価					107,900	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	ＰＣ工	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8)	単位	m	数量	100	単価	3,539

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.67	41,600	27,872	
橋りょう特殊工		人	3.1	34,424	106,714	
普通作業員		人	1.8	21,632	38,937	
ＰＣ鋼より線	１Ｓ２１．８　（ＳＷＰＲ１９）	ｋｇ	260.61	539	140,468	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1		39,909	
計					353,900	
単価					3,539	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	緊張工（床版部）	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 片引き	単位	ケーブル	数量	1 1	単価	7,305 7,305

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊張工	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 緊張用定着装置	 ケーブル	1 1	7,305 7,305	7,305 7,305	WB473940 単－ 406号
計					7,305 7,305	
単価					7,305 7,305	 円／ケーブル

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	緊張工（中間横桁部）	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 片引き	単位	ケーブル	数量	1 1	単価	7,305 7,305

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊張工	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 緊張用定着装置	 ケーブル	1 1	7,305 7,305	7,305 7,305	WB473940 単－ 406号
計					7,305 7,305	
単価					7,305 7,305	 円／ケーブル

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	緊張工（端横桁部）	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 片引き	単位	ケーブル	数量	1 1	単価	7,305 7,305

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊張工	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 緊張用定着装置	 ケーブル	1 1	7,305 7,305	7,305 7,305	WB473940 単－ 406号
計					7,305 7,305	
単価					7,305 7,305	 円／ケーブル

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	機械器具損料	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 8供用日	単位	工事	数量	1	単価	43,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ　緊張ジャッキ　損料	１Ｓ１７．８～１Ｓ２１．８（ポンプ含む）	供用日	8	5,460	43,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					43,680	
単価					43,680	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	ＰＣ鋼材　定着装置（材料費）　1S 21.8用 長方形	(標準)支圧板 180×100×32 ｸﾞﾘｯﾌﾟ含む	単位	組	数量	1 1	単価	7,700 7,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼材　定着装置　1S21.8用 長方形	(標準)支圧板 180×100×32 ｸﾞﾘｯﾌﾟ含む		1	7,700	7,700	
		組	1	7,700	7,700	
計					7,700 7,700	
単価					7,700 7,700	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	ＰＣ鋼材　定着装置（材料費）　1S 21.8用 長方形	(異形)支圧板 180×100×31.3～32.7 ｸﾞﾘｯﾌﾟ含む	単位	組	数量	1 1	単価	8,670 8,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼材　定着装置　1S21.8用 長方形	(異形)支圧板 180×100×31.3～32.7 ｸﾞﾘｯﾌﾟ含む		1	8,670	8,670	
		組	1	8,670	8,670	
計					8,670 8,670	
単価					8,670 8,670	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	ＰＣ鋼材　定着装置（材料費）　1S 21.8用 長方形	(異形)支圧板 180×100×31.2～32.8 ｸﾞﾘｯﾌﾟ含む	単位	組	数量	1 1	単価	8,670 8,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼材　定着装置　1S21.8用 長方形	(異形)支圧板 180×100×31.2～32.8 ｸﾞﾘｯﾌﾟ含む		1	8,670	8,670	
		組	1	8,670	8,670	
計					8,670 8,670	
単価					8,670 8,670	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	ＰＣ鋼材　定着装置（材料費）　1S 21.8用 正方形	(標準)支圧板 135×135×28 ｸﾞﾘｯﾌﾟ含む	単位	組	数量	1 1	単価	7,320 7,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼より線　定着具	１Ｓ２１．８　後付用		1	7,320	7,320	
		組	1	7,320	7,320	
計					7,320 7,320	
単価					7,320 7,320	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	ＰＣ鋼材　定着装置（材料費）　1S 21.8用 正方形	(異形)支圧板 135×135×27.5～28.5 ｸﾞﾘｯﾌﾟ含む	単位	組	数量	1 1	単価	8,110 8,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼材　定着装置　1S21.8用 正方形	(異形)支圧板 135×135×27.5～28.5 ｸﾞﾘｯﾌﾟ含む		1	8,110	8,110	
		組	1	8,110	8,110	
計					8,110 8,110	
単価					8,110 8,110	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	緊張工（連結部）	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 片引き	単位	ケーブル	数量	1 1	単価	7,305 7,305

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊張工	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 緊張用定着装置	ケーブル	1 1	7,305 7,305	7,305 7,305	WB473940 単－ 406号
計					7,305 7,305	
単価					7,305 7,305	円／ケーブル

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	機械器具損料	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 2供用日	単位	工事	数量	1	単価	10,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ　緊張ジャッキ　損料	１Ｓ１７．８～１Ｓ２１．８（ポンプ含む）	供用日	2	5,460	10,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,920	
単価					10,920	円／工事

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	ＰＣ鋼材　定着装置（材料費）　1S 21.8用 正方形	(標準)支圧板 135×135×28 ｸﾞﾘｯﾌﾟ含む	単位	組	数量	1 1	単価	7,320 7,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼より線　定着具	１Ｓ２１．８　後付用		1	7,320	7,320	
		組	1	7,320	7,320	
計					7,320 7,320	
単価					7,320 7,320	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	グリッド筋（材料費）	1S21.8用	単位	組	数量	1 1	単価	504 504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グリッド筋	1S21.8用	組	1 1	504 504	504 504	
計					504 504	
単価					504 504	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	落橋防止装置据付	標準以外 1.25無	単位	組	数量	10	単価	420,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.667	41,600	69,347	
橋りょう特殊工		人	5	34,424	172,120	
普通作業員		人	1.667	21,632	36,060	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.667	55,125	91,893	
落橋防止装置	975kN L=2.516m	組	10	382,000	3,820,000	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		10,580	
計					4,200,000	
単価					420,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	103,000	106,090	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	71,760	71,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					177,900	
単価					177,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	トランペットシース（材料費）	φ214～116mm L=330mm t=2.5mm	単位	個	数量	1 1	単価	13,500 13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トランペットシース	φ214～116mm L=330mm t=2.5mm	個	1 1	13,500 13,500	13,500 13,500	
計					13,500 13,500	
単価					13,500 13,500	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	シース（材料費）	VPφ100mm L=420mm	単位	本	数量	10 10	単価	571.7 571.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－１００	m	4.2 4.2	1,361.2 1,361.2	5,717 5,717	
計					5,717 5,717	
単価					571.7 571.7	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	落橋防止装置据付	標準	単位	組	数量	10	単価	418,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.667	41,600	69,347	
橋りょう特殊工		人	5	34,424	172,120	
普通作業員		人	1.667	21,632	36,060	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.667	44,100	73,514	
落橋防止装置	975kN L=2.516m	組	10	382,000	3,820,000	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		10,959	
計					4,182,000	
単価					418,200	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	103,000	106,090	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	71,760	71,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					177,900	
単価					177,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	トランペットシース（材料費）	φ214～116mm L=330mm t=2.5mm	単位	個	数量	0 1	単価	0 13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トランペットシース	φ214～116mm L=330mm t=2.5mm	個	0 1	0 13,500	0 13,500	
計					0 13,500	
単価					0 13,500	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	シース（材料費）	VPφ100mm L=420mm	単位	本	数量	0 10	単価	0 571.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－１００	m	0 4.2	0 1,361.2	0 5,717	
計					0 5,717	
単価					0 571.7	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	落橋防止装置据付	標準以外 1.25無	単位	組	数量	10	単価	420,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.667	41,600	69,347	
橋りょう特殊工		人	5	34,424	172,120	
普通作業員		人	1.667	21,632	36,060	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.667	55,125	91,893	
落橋防止装置	975kN L=2.566m	組	10	382,000	3,820,000	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		10,580	
計					4,200,000	
単価					420,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	落橋防止装置据付	標準	単位	組	数量	10	単価	418,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.667	41,600	69,347	
橋りょう特殊工		人	5	34,424	172,120	
普通作業員		人	1.667	21,632	36,060	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.667	44,100	73,514	
落橋防止装置	975kN L=2.566m	組	10	382,000	3,820,000	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		10,959	
計					4,182,000	
単価					418,200	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	簡易清掃　夜間作業:無 時間的制約:無	高所作業車:無 狭隘箇所含む	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	364.2 364.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易清掃　夜間作業:無 時間的制約:無 高所作業車:	無 狭隘箇所含む(週休2日(月単位)単価)		10	364.2	3,642	
		ｍ２	10	364.2	3,642	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,642	
					3,642	
単価					364.2	
					364.2	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	含浸材塗布　夜間作業:無 時間的制約:無	高所作業車:無 狭隘箇所含む	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	1,294 1,294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含浸材塗布　夜間作業:無 時間的制約:無 高所作業車	:無 狭隘箇所含む(週休2日(月単位)単価)		10	1,293.76	12,937	
		ｍ２	10	1,293.76	12,937	
諸雑費（まるめ）			1		3	
		式	1		3	
計					12,940	
					12,940	
単価					1,294	
					1,294	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	表面含浸材（材料費）	ｼﾗﾝ系(ﾏｼﾞｶﾙﾘﾍﾟﾗｰ)	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	6,480 6,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面含浸材	ｼﾗﾝ系(ﾏｼﾞｶﾙﾘﾍﾟﾗｰ)		1	6,480	6,480	
		ｋｇ	1	6,480	6,480	
計					6,480 6,480	
単価					6,480 6,480	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	簡易清掃　夜間作業:無 時間的制約:無	高所作業車:有(最大作業高11m未満) 狭隘箇所含む	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	633.1 633.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易清掃　夜間作業:無 時間的制約:無 高所作業車:	有(最大作業高11m未満) 狭隘箇所含む(週休2日(月))		10	633.15	6,331	
		ｍ２	10	633.15	6,331	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					6,331 6,331	
単価					633.1 633.1	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	含浸材塗布　夜間作業:無 時間的制約:無	高所作業車:有(最大作業高11m未満) 狭隘箇所含む	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	2,217 2,217

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含浸材塗布　夜間作業:無 時間的制約:無 高所作業車	:有(最大作業高11m未満) 狭隘箇所含む(週休2日(月))	ｍ２	10 10	2,216.24 2,216.24	22,162 22,162	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					22,170 22,170	
単価					2,217 2,217	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	鋼製排水溝設置	無し 100kg/個未満 有り 無し	単位	m	数量	1	単価	6,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝設置	時間制約無 100kg/個未満 溶接有	m	1	6,247.28	6,247	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,247	
単価					6,247	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	鋼製排水溝（材料費）	標準部A 225×210 h=65 HDZT77	単位	m	数量	1 1	単価	60,100 60,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝	標準部A 225×210 h=65 HDZT77	m	1 1	60,100 60,100	60,100 60,100	
計					60,100 60,100	
単価					60,100 60,100	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	鋼製排水溝（材料費）	標準部A1 225×210 h=65 HDZT77	単位	m	数量	1 1	単価	60,100 60,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝	標準部A1 225×210 h=65 HDZT77	m	1 1	60,100 60,100	60,100 60,100	
計					60,100 60,100	
単価					60,100 60,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	鋼製排水溝（材料費）	流末部B(Dr5) 225×210 h=65 HDZT77 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付	単位	m	数量	1 1	単価	75,400 75,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝	流末部B(Dr5) 225×210 h=65 HDZT77 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付		1	75,400	75,400	
		m	1	75,400	75,400	
計					75,400 75,400	
単価					75,400 75,400	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	鋼製排水溝（材料費）	流末部B1(Dr6) 225×210 h=65 HDZT77 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付	単位	m	数量	1 1	単価	75,400 75,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝	流末部B1(Dr6) 225×210 h=65 HDZT77 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付		1	75,400	75,400	
		m	1	75,400	75,400	
計					75,400 75,400	
単価					75,400 75,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	鋼製排水溝（材料費）	流末部B2(Dr1) 225×210 h=65 HDZT77 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付	単位	m	数量	1 1	単価	75,800 75,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝	流末部B2(Dr1) 225×210 h=65 HDZT77 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付		1	75,800	75,800	
		m	1	75,800	75,800	
計					75,800 75,800	
単価					75,800 75,800	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	鋼製排水溝（材料費）	流末部B3(Dr10) 225×210 h=65 HDZT77 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付	単位	m	数量	1 1	単価	75,800 75,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝	流末部B3(Dr10) 225×210 h=65 HDZT77 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付		1	75,800	75,800	
		m	1	75,800	75,800	
計					75,800 75,800	
単価					75,800 75,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	鋼製排水溝（材料費）	流末部BA 225×210 h=65 HDZT77 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付	単位	m	数量	1 1	単価	64,800 64,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝	流末部BA 225×210 h=65 HDZT77 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付		1	64,800	64,800	
		m	1	64,800	64,800	
計					64,800 64,800	
単価					64,800 64,800	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	鋼製排水溝（材料費）	流末部BB 225×210 h=65 HDZT77 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付	単位	m	数量	1 1	単価	64,800 64,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝	流末部BB 225×210 h=65 HDZT77 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付		1	64,800	64,800	
		m	1	64,800	64,800	
計					64,800 64,800	
単価					64,800 64,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	鋼製排水溝（材料費）	流末部BC 225×210 h=65 HDZT77 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付	単位	m	数量	1 1	単価	64,800 64,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝	流末部BC 225×210 h=65 HDZT77 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付		1	64,800	64,800	
		m	1	64,800	64,800	
計					64,800 64,800	
単価					64,800 64,800	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	鋼製排水溝（材料費）	流末部BD 225×210 h=65 HDZT77 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付	単位	m	数量	1 1	単価	64,800 64,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝	流末部BD 225×210 h=65 HDZT77 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付		1	64,800	64,800	
		m	1	64,800	64,800	
計					64,800 64,800	
単価					64,800 64,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	流末導水管（材料費）	Dr2,Dr3,Dr8,Dr9 HDZT77	単位	個	数量	1 1	単価	27,500 27,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流末導水管	Dr2,Dr3,Dr8,Dr9 HDZT77	個	1 1	27,500 27,500	27,500 27,500	
計					27,500 27,500	
単価					27,500 27,500	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	流末導水管（材料費）	Dr4,Dr7 HDZT77	単位	個	数量	1 1	単価	26,800 26,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流末導水管	Dr4,Dr7 HDZT77	個	1 1	26,800 26,800	26,800 26,800	
計					26,800 26,800	
単価					26,800 26,800	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	排水管設置	VP管　φ40mm	単位	m	数量	10 10	単価	5,042 5,042

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	33,696 33,696	10,108 10,108	
特殊作業員		人	0.9 0.9	30,368 30,368	27,331 27,331	
普通作業員		人	0.6 0.6	21,632 21,632	12,979 12,979	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					50,420 50,420	
単価					5,042 5,042	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	排水管（曲管）（材料費）	K-1 VPφ40 L=1.200m	単位	本	数量	1 1	単価	10,100 10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（曲管）	K-1 VPφ40 L=1.200m		1	10,100	10,100	
		本	1	10,100	10,100	
計					10,100 10,100	
単価					10,100 10,100	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	排水管（曲管）（材料費）	K-2 VPφ40 L=1.021m	単位	本	数量	1 1	単価	10,000 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（曲管）	K-2 VPφ40 L=1.021m		1	10,000	10,000	
		本	1	10,000	10,000	
計					10,000 10,000	
単価					10,000 10,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	排水管（曲管）（材料費）	K-3 VPφ40 L=3.581m	単位	本	数量	1 1	単価	23,060 23,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（曲管）	K-3 VPφ40 L=3.581m	本	1 1	23,060 23,060	23,060 23,060	
計					23,060 23,060	
単価					23,060 23,060	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	排水管（曲管）（材料費）	K-4 VPφ40 L=3.582m	単位	本	数量	1 1	単価	23,060 23,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（曲管）	K-4 VPφ40 L=3.582m	本	1 1	23,060 23,060	23,060 23,060	
計					23,060 23,060	
単価					23,060 23,060	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	排水管（曲管）（材料費）	K-5 VPφ40 L=1.020m	単位	本	数量	1 1	単価	10,000 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（曲管）	K-5 VPφ40 L=1.020m	本	1 1	10,000 10,000	10,000 10,000	
計					10,000 10,000	
単価					10,000 10,000	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	排水管（曲管）（材料費）	K-6 VPφ40 L=1.194m	単位	本	数量	1 1	単価	10,100 10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（曲管）	K-6 VPφ40 L=1.194m	本	1 1	10,100 10,100	10,100 10,100	
計					10,100 10,100	
単価					10,100 10,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	排水管（曲管）（材料費）	K-7 VPφ40 L=1.500m	単位	本	数量	1 1	単価	10,100 10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（曲管）	K-7 VPφ40 L=1.500m	本	1 1	10,100 10,100	10,100 10,100	
計					10,100 10,100	
単価					10,100 10,100	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	排水管（曲管）（材料費）	K-8 VPφ40 L=1.320m	単位	本	数量	1 1	単価	10,100 10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（曲管）	K-8 VPφ40 L=1.320m	本	1 1	10,100 10,100	10,100 10,100	
計					10,100 10,100	
単価					10,100 10,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	取付金具（材料費）	S VPφ40用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1 1	単価	11,400 11,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具	S VPφ40用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		1	11,400	11,400	
		組	1	11,400	11,400	
計					11,400 11,400	
単価					11,400 11,400	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	排水管（直管）（材料費）	T1 VPφ200 L=4.000m ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	本	数量	1 1	単価	22,000 22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（直管）	T1 VPφ200 L=4.000m ｽﾘｰﾌﾞ有		1	22,000	22,000	
		本	1	22,000	22,000	
計					22,000 22,000	
単価					22,000 22,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	排水管（直管）（材料費）	T2 VPφ200 L=1.681m ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	本	数量	1 1	単価	9,240 9,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（直管）	T2 VPφ200 L=1.681m ｽﾘｰﾌﾞ有		1	9,240	9,240	
		本	1	9,240	9,240	
計					9,240 9,240	
単価					9,240 9,240	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	排水管（直管）（材料費）	T3 VPφ200 L=3.686m ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	本	数量	1 1	単価	20,200 20,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（直管）	T3 VPφ200 L=3.686m ｽﾘｰﾌﾞ有		1	20,200	20,200	
		本	1	20,200	20,200	
計					20,200 20,200	
単価					20,200 20,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	排水管（直管）（材料費）	T4 VPφ200 L=3.687m ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	本	数量	1 1	単価	20,200 20,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（直管）	T4 VPφ200 L=3.687m ｽﾘｰﾌﾞ有		1	20,200	20,200	
		本	1	20,200	20,200	
計					20,200 20,200	
単価					20,200 20,200	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	排水管（直管）（材料費）	T5 VPφ200 L=1.750m	単位	本	数量	10 10	単価	7,262 7,262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－２００		17.5	4,150	72,625	
		m	17.5	4,150	72,625	
計					72,625 72,625	
単価					7,262 7,262	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	排水管（チーズ管）（材料費）	M1 VPφ200 1350×350	単位	個	数量	1 1	単価	53,600 53,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（チーズ管）	M1 VPφ200 1350×350	個	1 1	53,600 53,600	53,600 53,600	
計					53,600 53,600	
単価					53,600 53,600	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	排水管（チーズ管）（材料費）	M2 VPφ200 1550×529 ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	個	数量	1 1	単価	67,700 67,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（チーズ管）	M2 VPφ200 1550×529 ｽﾘｰﾌﾞ有	個	1 1	67,700 67,700	67,700 67,700	
計					67,700 67,700	
単価					67,700 67,700	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	排水管（チーズ管）（材料費）	M3 VPφ200 1550×707 ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	個	数量	1 1	単価	67,700 67,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（チーズ管）	M3 VPφ200 1550×707 ｽﾘｰﾌﾞ有	個	1 1	67,700 67,700	67,700 67,700	
計					67,700 67,700	
単価					67,700 67,700	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	排水管（チーズ管）（材料費）	M4 VPφ200 1550×524 ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	個	数量	1 1	単価	67,700 67,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（チーズ管）	M4 VPφ200 1550×524 ｽﾘｰﾌﾞ有	個	1 1	67,700 67,700	67,700 67,700	
計					67,700 67,700	
単価					67,700 67,700	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	排水管（チーズ管）（材料費）	M5 VPφ200 1550×699 ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	個	数量	1 1	単価	67,700 67,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（チーズ管）	M5 VPφ200 1550×699 ｽﾘｰﾌﾞ有	個	1 1	67,700 67,700	67,700 67,700	
計					67,700 67,700	
単価					67,700 67,700	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	排水管（チーズ管）（材料費）	M6 VPφ200 1673×800 ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	個	数量	1 1	単価	70,400 70,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（チーズ管）	M6 VPφ200 1673×800 ｽﾘｰﾌﾞ有	個	1 1	70,400 70,400	70,400 70,400	
計					70,400 70,400	
単価					70,400 70,400	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	排水管（チーズ管）（材料費）	M7 VPφ200 1673×800 ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	個	数量	1 1	単価	70,400 70,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（チーズ管）	M7 VPφ200 1673×800 ｽﾘｰﾌﾞ有		1	70,400	70,400	
		個	1	70,400	70,400	
計					70,400 70,400	
単価					70,400 70,400	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	伸縮継手管（材料費）	Exp1 VPφ200用	単位	個	数量	1 1	単価	59,400 59,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮継手管	Exp1 VPφ200用		1	59,400	59,400	
		個	1	59,400	59,400	
計					59,400 59,400	
単価					59,400 59,400	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	伸縮継手管（材料費）	Exp2 VPφ200用	単位	個	数量	1 1	単価	72,000 72,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮継手管	Exp2 VPφ200用	個	1 1	72,000 72,000	72,000 72,000	
計					72,000 72,000	
単価					72,000 72,000	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	異形伸縮継手（材料費）	Mj □98.5×197-φ200用	単位	個	数量	1 1	単価	67,500 67,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形伸縮継手	Mj □98.5×197-φ200用	個	1 1	67,500 67,500	67,500 67,500	
計					67,500 67,500	
単価					67,500 67,500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	排水管蓋（材料費）	VPφ200用	単位	個	数量	1 1	単価	5,800 5,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管蓋	VPφ200用	個	1 1	5,800 5,800	5,800 5,800	
計					5,800 5,800	
単価					5,800 5,800	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	取付金具（材料費）	Sa1 VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1 1	単価	15,180 15,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具	Sa1 VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	1 1	15,180 15,180	15,180 15,180	
計					15,180 15,180	
単価					15,180 15,180	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	取付金具（材料費）	Sa2 VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1 1	単価	15,180 15,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具	Sa2 VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		1	15,180	15,180	
		組	1	15,180	15,180	
計					15,180 15,180	
単価					15,180 15,180	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	取付金具（材料費）	Sa3 VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1 1	単価	15,180 15,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具	Sa3 VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		1	15,180	15,180	
		組	1	15,180	15,180	
計					15,180 15,180	
単価					15,180 15,180	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	取付金具（材料費）	Sb VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1 1	単価	47,600 47,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具	Sb VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		1	47,600	47,600	
		組	1	47,600	47,600	
計					47,600 47,600	
単価					47,600 47,600	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	取付金具（材料費）	Sc VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1 1	単価	15,860 15,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具	Sc VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		1	15,860	15,860	
		組	1	15,860	15,860	
計					15,860 15,860	
単価					15,860 15,860	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	排水管（直管）（材料費）	T1 VPφ200 L=4.000m ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	本	数量	0 1	単価	0 22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（直管）	T1 VPφ200 L=4.000m ｽﾘｰﾌﾞ有	本	0 1	0 22,000	0 22,000	
計					0 22,000	
単価					0 22,000	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	排水管（直管）（材料費）	T2 VPφ200 L=1.681m ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	本	数量	0 1	単価	0 9,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（直管）	T2 VPφ200 L=1.681m ｽﾘｰﾌﾞ有	本	0 1	0 9,240	0 9,240	
計					0 9,240	
単価					0 9,240	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	排水管（直管）（材料費）	T3 VPφ200 L=3.686m ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	本	数量	0 1	単価	0 20,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（直管）	T3 VPφ200 L=3.686m ｽﾘｰﾌﾞ有	本	0 1	0 20,200	0 20,200	
計					0 20,200	
単価					0 20,200	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	排水管（直管）（材料費）	T4 VPφ200 L=3.687m ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	本	数量	0 1	単価	0 20,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（直管）	T4 VPφ200 L=3.687m ｽﾘｰﾌﾞ有	本	0 1	0 20,200	0 20,200	
計					0 20,200	
単価					0 20,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	排水管（直管）（材料費）	T5 VPφ200 L=1.750m	単位	本	数量	0 10	単価	0 7,262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－２００	m	0 17.5	0 4,150	0 72,625	
計					0 72,625	
単価					0 7,262	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	排水管（チーズ管）（材料費）	M1 VPφ200 1350×350	単位	個	数量	0 1	単価	0 53,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（チーズ管）	M1 VPφ200 1350×350	個	0 1	0 53,600	0 53,600	
計					0 53,600	
単価					0 53,600	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	排水管（チーズ管）（材料費）	M2 VPφ200 1550×529 ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	個	数量	0 1	単価	0 67,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（チーズ管）	M2 VPφ200 1550×529 ｽﾘｰﾌﾞ有	個	0 1	0 67,700	0 67,700	
計					0 67,700	
単価					0 67,700	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	排水管（チーズ管）（材料費）	M3 VPφ200 1550×707 ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	個	数量	0 1	単価	0 67,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（チーズ管）	M3 VPφ200 1550×707 ｽﾘｰﾌﾞ有	個	0 1	0 67,700	0 67,700	
計					0 67,700	
単価					0 67,700	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	排水管（チーズ管）（材料費）	M4 VPφ200 1550×524 ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	個	数量	0 1	単価	0 67,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（チーズ管）	M4 VPφ200 1550×524 ｽﾘｰﾌﾞ有	個	0 1	0 67,700	0 67,700	
計					0 67,700	
単価					0 67,700	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	排水管（チーズ管）（材料費）	M5 VPφ200 1550×699 ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	個	数量	0 1	単価	0 67,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（チーズ管）	M5 VPφ200 1550×699 ｽﾘｰﾌﾞ有	個	0 1	0 67,700	0 67,700	
計					0 67,700	
単価					0 67,700	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	排水管（チーズ管）（材料費）	M6 VPφ200 1673×800 ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	個	数量	0 1	単価	0 70,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（チーズ管）	M6 VPφ200 1673×800 ｽﾘｰﾌﾞ有	個	0 1	0 70,400	0 70,400	
計					0 70,400	
単価					0 70,400	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	排水管（チーズ管）（材料費）	M7 VPφ200 1673×800 ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	個	数量	0 1	単価	0 70,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（チーズ管）	M7 VPφ200 1673×800 ｽﾘｰﾌﾞ有	個	0 1	0 70,400	0 70,400	
計					0 70,400	
単価					0 70,400	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	伸縮継手管（材料費）	Exp1 VPφ200用	単位	個	数量	0 1	単価	0 59,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮継手管	Exp1 VPφ200用	個	0 1	0 59,400	0 59,400	
計					0 59,400	
単価					0 59,400	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	伸縮継手管（材料費）	Exp2 VPφ200用	単位	個	数量	0 1	単価	0 72,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮継手管	Exp2 VPφ200用	個	0 1	0 72,000	0 72,000	
計					0 72,000	
単価					0 72,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	異形伸縮継手（材料費）	Mj □98.5×197-φ200用	単位	個	数量	0 1	単価	0 67,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形伸縮継手	Mj □98.5×197-φ200用	個	0 1	0 67,500	0 67,500	
計					0 67,500	
単価					0 67,500	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	排水管蓋（材料費）	VPφ200用	単位	個	数量	0 1	単価	0 5,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管蓋	VPφ200用	個	0 1	0 5,800	0 5,800	
計					0 5,800	
単価					0 5,800	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	取付金具（材料費）	Sa1 VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	0 1	単価	0 15,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具	Sa1 VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	0 1	0 15,180	0 15,180	
計					0 15,180	
単価					0 15,180	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	取付金具（材料費）	Sa2 VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	0 1	単価	0 15,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具	Sa2 VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	0 1	0 15,180	0 15,180	
計					0 15,180	
単価					0 15,180	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	取付金具（材料費）	Sa3 VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	0 1	単価	0 15,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具	Sa3 VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	0 1	0 15,180	0 15,180	
計					0 15,180	
単価					0 15,180	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	取付金具（材料費）	Sb VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	0 1	単価	0 47,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具	Sb VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	0 1	0 47,600	0 47,600	
計					0 47,600	
単価					0 47,600	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	取付金具（材料費）	Sc VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	0 1	単価	0 15,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具	Sc VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		0	0	0	
		組	1	15,860	15,860	
計					0 15,860	
単価					0 15,860	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	排水管（直管）（材料費）	T6-1 VPφ200 L=2.505m ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	本	数量	1 1	単価	13,700 13,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（直管）	T6-1 VPφ200 L=2.505m ｽﾘｰﾌﾞ有		1	13,700	13,700	
		本	1	13,700	13,700	
計					13,700 13,700	
単価					13,700 13,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	排水管（直管）（材料費）	T6-2 VPφ200 L=2.504m ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	本	数量	1 1	単価	13,700 13,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（直管）	T6-2 VPφ200 L=2.504m ｽﾘｰﾌﾞ有	本	1 1	13,700 13,700	13,700 13,700	
計					13,700 13,700	
単価					13,700 13,700	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	排水管（直管）（材料費）	T7-1 VPφ200 L=1.655m ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	本	数量	1 1	単価	9,100 9,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（直管）	T7-1 VPφ200 L=1.655m ｽﾘｰﾌﾞ有	本	1 1	9,100 9,100	9,100 9,100	
計					9,100 9,100	
単価					9,100 9,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	排水管（直管）（材料費）	T7-2 VPφ200 L=1.787m ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	本	数量	1 1	単価	9,820 9,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（直管）	T7-2 VPφ200 L=1.787m ｽﾘｰﾌﾞ有		1	9,820	9,820	
		本	1	9,820	9,820	
計					9,820 9,820	
単価					9,820 9,820	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	排水管（直管）（材料費）	T7-3 VPφ200 L=2.569m ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	本	数量	1 1	単価	14,100 14,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（直管）	T7-3 VPφ200 L=2.569m ｽﾘｰﾌﾞ有		1	14,100	14,100	
		本	1	14,100	14,100	
計					14,100 14,100	
単価					14,100 14,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	排水管（直管）（材料費）	T7-4 VPφ200 L=2.269m ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	本	数量	1 1	単価	12,400 12,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（直管）	T7-4 VPφ200 L=2.269m ｽﾘｰﾌﾞ有	本	1 1	12,400 12,400	12,400 12,400	
計					12,400 12,400	
単価					12,400 12,400	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	排水管（曲管）（材料費）	P1-1 VPφ200 L=1.609m ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	本	数量	1 1	単価	61,900 61,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（曲管）	P1-1 VPφ200 L=1.609m ｽﾘｰﾌﾞ有	本	1 1	61,900 61,900	61,900 61,900	
計					61,900 61,900	
単価					61,900 61,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	排水管（曲管）（材料費）	P1-2 VPφ200 L=1.512m ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	本	数量	1 1	単価	61,900 61,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（曲管）	P1-2 VPφ200 L=1.512m ｽﾘｰﾌﾞ有		1	61,900	61,900	
		本	1	61,900	61,900	
計					61,900 61,900	
単価					61,900 61,900	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	排水管（曲管）（材料費）	P1-3 VPφ200 L=1.513m ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	本	数量	1 1	単価	61,900 61,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（曲管）	P1-3 VPφ200 L=1.513m ｽﾘｰﾌﾞ有		1	61,900	61,900	
		本	1	61,900	61,900	
計					61,900 61,900	
単価					61,900 61,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	排水管（曲管）（材料費）	P1-4 VPφ200 L=1.595m ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	本	数量	1 1	単価	61,900 61,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（曲管）	P1-4 VPφ200 L=1.595m ｽﾘｰﾌﾞ有		1	61,900	61,900	
		本	1	61,900	61,900	
計					61,900 61,900	
単価					61,900 61,900	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	排水管（曲管）（材料費）	P2 VPφ200 L=1.379m ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	本	数量	1 1	単価	48,900 48,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（曲管）	P2 VPφ200 L=1.379m ｽﾘｰﾌﾞ有		1	48,900	48,900	
		本	1	48,900	48,900	
計					48,900 48,900	
単価					48,900 48,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	継手（材料費）	VPφ200用 45° ｴﾙﾎﾞ	単位	個	数量	1 1	単価	1,930 1,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手	VPφ200用 45° ｴﾙﾎﾞ	個	1 1	1,930 1,930	1,930 1,930	
計					1,930 1,930	
単価					1,930 1,930	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	取付金具（材料費）	SS VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1 1	単価	12,060 12,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具	SS VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	1 1	12,060 12,060	12,060 12,060	
計					12,060 12,060	
単価					12,060 12,060	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	71,760	71,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					175,800	
単価					175,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	71,760	71,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					175,800	
単価					175,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	足場（側部足場）	地覆･壁高欄施工用 1.2ヶ月	単位	m	数量	1 1	単価	6,098 6,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.158 0.158	34,424 34,424	5,438 5,438	
足場材（側部足場）賃料	地覆･壁高欄施工用	月・m	1.2 1.2	550 550	660 660	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,098 6,098	
単価					6,098 6,098	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 54㎜以下 新設 埋込 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	2,418

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	9.45	25,584	241,768	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					241,800	
単価					2,418	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 54 0%	単位	m	数量	1	単価	500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管	ＶＥ　５４ｍｍ	m	1	500	500	
計					500	
単価					500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ4mm（通信用）	単位	m	数量	100 100	単価	31 31

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾜｲﾔｰ(ﾘｰﾄﾞ線)	φ4mm（通信用）	m	100 100	31 31	3,100 3,100	
計					3,100 3,100	
単価					31 31	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	鋼管敷設	54mm以下 新設 ｺﾝｸﾘｰﾄ埋込	単位	m	数量	100 100	単価	4,030 4,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	15.75 15.75	25,584 25,584	402,948 402,948	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		52 52	
計					403,000 403,000	
単価					4,030 4,030	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	厚鋼電線管（材料費）	G54	単位	m	数量	1 1	単価	1,599 1,599

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	Ｇ５４	m	1 1	1,599.72 1,599.72	1,599 1,599	
計					1,599 1,599	
単価					1,599 1,599	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	伸縮継手（材料費）	EX54	単位	個	数量	1 1	単価	37,600 37,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮継手	EX54	個	1 1	37,600 37,600	37,600 37,600	
計					37,600 37,600	
単価					37,600 37,600	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	異種管継手（材料費）	AD54	単位	個	数量	1 1	単価	940 940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異種管継手	AD54	個	1 1	940 940	940 940	
計					940 940	
単価					940 940	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ4mm（通信用）	単位	m	数量	100 100	単価	31 31

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾜｲﾔｰ(ﾘｰﾄﾞ線)	φ4mm（通信用）	m	100 100	31 31	3,100 3,100	
計					3,100 3,100	
単価					31 31	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	プルボックス設置	各種 新設 40cm 50cm 22cm	単位	個	数量	1	単価	14,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.56	25,584	14,327	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					14,330	
単価					14,330	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	プルボックス（材料費）	上段管用 2条 SUS 400×500×202～243 t=2mm	単位	個	数量	1 1	単価	180,000 180,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス	上段管用 2条 SUS 400×500×202～243 t=2mm	個	1 1	180,000 180,000	180,000 180,000	
計					180,000 180,000	
単価					180,000 180,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	プルボックス設置	各種 新設 40cm 50cm 23cm	単位	個	数量	1	単価	14,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.565	25,584	14,454	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,460	
単価					14,460	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	プルボックス（材料費）	下段管用 2条 SUS 400×500×202～260 t=2mm	単位	個	数量	1 1	単価	183,000 183,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス	下段管用 2条 SUS 400×500×202～260 t=2mm		1	183,000	183,000	
		個	1	183,000	183,000	
計					183,000 183,000	
単価					183,000 183,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	落下物防止柵（標準部）（材料費）	H=1100 支柱ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ付き ﾒｯｷ品(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず)	単位	m	数量	1 1	単価	15,800 15,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落下物防止柵（標準部）	H=1100 支柱ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ付き ﾒｯｷ品(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず)		1	15,800	15,800	
		m	1	15,800	15,800	
計					15,800 15,800	
単価					15,800 15,800	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	落下物防止柵（袖部）（材料費）	H=1100 L=500	単位	箇所	数量	1 1	単価	10,400 10,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落下物防止柵（袖部）	H=1100 L=500		1	10,400	10,400	
		箇所	1	10,400	10,400	
計					10,400 10,400	
単価					10,400 10,400	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	アンカーボルト（材料費）　U型 M12	160×100 ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ含む(2本/組) 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1 1	単価	2,600 2,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト　U型 M12	160×100 ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ含む(2本/組) 溶融亜鉛ﾒｯｷ		1	2,600	2,600	
		組	1	2,600	2,600	
計					2,600 2,600	
単価					2,600 2,600	 円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	アンカーボルト設置	無	単位	本	数量	100	単価	1,655

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	33,696	40,435	
特殊作業員		人	1.3	30,368	39,478	
普通作業員		人	0.7	21,632	15,142	
アンカーボルト	別途計上	本	100	0	0	
高所作業車運転		日	1.1	62,400	68,640	WK470170 単－ 407号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,805	
計					165,500	
単価					1,655	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	検査路架設	無	単位	m	数量	10	単価	17,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7	33,696	23,587	
特殊作業員		人	1.7	30,368	51,625	
普通作業員		人	0.8	21,632	17,305	
トラック運転		日	0.71	47,150	33,476	WK470180 単－ 408号
高所作業車運転		日	0.71	62,400	44,304	WK470170 単－ 407号
諸雑費（率＋まるめ） 0.3%		式	1		203	
計					170,500	
単価					17,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	桁下足場	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 両側朝顔 1.5m≦H 標準以外 4箇月	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.14	34,424	4,819	
足場材賃料		月	4	341.25	1,365	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,184	
単価					6,184	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－322号	桁下足場	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 両側朝顔 1.5m≦H 標準以外 3.5箇月	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.14	51,636	7,229	
足場材賃料		月	3.5	350	1,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,454	
単価					8,454	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準以外 1.5箇月	単位	m	数量	1	単価	16,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.38	34,424	13,081	
足場材賃料		月	1.5	1,966.66	2,949	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,030	
単価					16,030	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準以外 2.7箇月	単位	m	数量	1	単価	17,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.38	34,424	13,081	
足場材賃料		月	2.7	1,492.59	4,029	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,110	
単価					17,110	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準以外 1.3箇月	単位	m	数量	1	単価	15,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.38	34,424	13,081	
足場材賃料		月	1.3	2,130.76	2,769	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,850	
単価					15,850	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準以外 2.7箇月	単位	m	数量	1	単価	17,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.38	34,424	13,081	
足場材賃料		月	2.7	1,492.59	4,029	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,110	
単価					17,110	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準以外 1.3箇月	単位	m	数量	1	単価	15,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.38	34,424	13,081	
足場材賃料		月	1.3	2,130.76	2,769	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,850	
単価					15,850	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－328号	板張防護工	両側朝顔 標準以外 3.1箇月	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,991

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.05	51,636	2,581	
防護材賃料		月	3.1	132.58	410	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,991	
単価					2,991	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	ワイヤーブリッジ防護工	設置･撤去･賃料 4月	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,668

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.064	34,424	2,203	
防護材賃料		月	4	116.25	465	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,668	
単価					2,668	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	ワイヤーブリッジ防護工	設置･撤去･賃料 1.3月	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.064	34,424	2,203	
防護材賃料		月	1.3	235.15	305	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,508	
単価					2,508	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－331号	ワイヤーブリッジ防護工	設置･撤去･賃料 2.7月	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.064	51,636	3,304	
防護材賃料		月	2.7	143.81	388	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,692	
単価					3,692	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 6.6月 7.3m	単位	箇所	数量	1	単価	362,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	5.358	34,424	184,443	
登り桟橋損料		月	6.6	26,952.7	177,887	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					362,400	
単価					362,400	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 7.5月 7.4m	単位	箇所	数量	1	単価	386,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	5.432	34,424	186,991	
登り桟橋損料		月	7.5	26,633.58	199,751	
諸雑費（まるめ）		式	1		58	
計					386,800	
単価					386,800	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 5.1月 8.2m	単位	箇所	数量	1	単価	371,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	6.019	34,424	207,198	
登り桟橋損料		月	5.1	32,145.12	163,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	
計					371,200	
単価					371,200	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	鋼材設置・撤去		単位	t	数量	0 1	単価	0 27,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.12	0 33,696	0 4,043	
特殊作業員		人	0 0.37	0 30,368	0 11,236	
普通作業員		人	0 0.26	0 21,632	0 5,624	
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)	日	0 0.14	0 44,100	0 6,174	WB470480 単－ 398号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 27,080	
単価					0 27,080	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	H形鋼杭賃料	H300 9m/本 180日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	20,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.837	15,385	12,877	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.837	8,650.5	7,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					20,120	
単価					20,120	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	重仮設用締結金具賃料	ﾌﾞﾙﾏﾝ Cs40型 180日間	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【151日～180日減額補正】						
重仮設用締結金具賃料（日当り）	ﾌﾞﾙﾏﾝ Cs40型 360日(12ヵ月)以内	個・日	0 181	0 5	0 905	
重仮設用締結金具賃料（整備費）	ﾌﾞﾙﾏﾝ Cs40型	個	0 1	0 185	0 185	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,090	
単価					0 1,090	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	足場板設置・撤去		単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 1,721

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0 0.05	0 34,424	0 1,721	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,721	
単価					0 1,721	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	合板足場板賃料	幅240×長4000 180日間	単位	枚	数量	0 1	単価	0 1,267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合板足場板賃料（日当り）	幅240×長4000	枚・日	0 180	0 6.35	0 1,143	
合板足場板賃料（基本料）	幅240×長4000	枚	0 1	0 124	0 124	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,267	
単価					0 1,267	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	墜落防止用手摺設置・撤去		単位	m	数量	0 1	単価	0 1,858

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0 0.054	0 34,424	0 1,858	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,858	
単価					0 1,858	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	単管パイプ賃料	48.6×2.4×2000 180日間	単位	本	数量	0 1	単価	0 122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ賃料（日当り）	48.6×2.4×2000	本・日	0 180	0 0.58	0 104	
単管パイプ賃料（基本料）	48.6×2.4×2000	本	0 1	0 18	0 18	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 122	
単価					0 122	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	単管パイプ賃料	48.6×2.4×4000 180日間	単位	本	数量	0 1	単価	0 244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ賃料（日当り）	48.6×2.4×4000	本・日	0 180	0 1.16	0 208	
単管パイプ賃料（基本料）	48.6×2.4×4000	本	0 1	0 36	0 36	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 244	
単価					0 244	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	直交クランプ賃料	φ48.6用 180日間	単位	個	数量	0 1	単価	0 77

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直交クランプ賃料（日当り）	φ48.6用	個・日	0 180	0 0.36	0 64	
直交クランプ賃料（基本料）	φ48.6用	個	0 1	0 13.5	0 13	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 77	
単価					0 77	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	垂直ネット賃料	網目15㎜ 防炎 180日間	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 138

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
垂直ネット賃料（日当り）	網目15㎜ 防炎	ｍ２・日	0 180	0 0.6	0 108	
垂直ネット賃料（基本料）	網目15㎜ 防炎	ｍ２	0 1	0 30	0 30	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 138	
単価					0 138	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	中和処理装置設置・撤去	6～8m3/h級	単位	回	数量	1 1	単価	384,600 384,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	33,696 33,696	67,392 67,392	
電工		人	2 2	25,584 25,584	51,168 51,168	
設備機械工		人	2 2	28,808 28,808	57,616 57,616	
普通作業員		人	3 3	21,632 21,632	64,896 64,896	
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊 標準以外 1.25無	日	2 2	39,750 39,750	79,500 79,500	WB470480 単－ 409号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		64,028 64,028	
計					384,600 384,600	
単価					384,600 384,600	 円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	中和処理装置運転	6～8m3/h級	単位	日	数量	1 1	単価	16,980 16,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5 0.5	21,632 21,632	10,816 10,816	
諸雑費（率＋まるめ） 57%		式	1 1		6,164 6,164	
計					16,980 16,980	
単価					16,980 16,980	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	中和処理装置（賃料）	6～8m3/h級	単位	日	数量	1 1	単価	8,930 8,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中和処理装置（賃料）	6～8m3/h級	日	1 1	8,930 8,930	8,930 8,930	
計					8,930 8,930	
単価					8,930 8,930	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	中和処理装置（基本料）	6～8m3/h級	単位	回	数量	1 1	単価	110,000 110,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中和処理装置（基本料）	6～8m3/h級	回	1 1	110,000 110,000	110,000 110,000	
計					110,000 110,000	
単価					110,000 110,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	中和処理装置設置・撤去	6～8m3/h級	単位	回	数量	0 1	単価	0 384,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 33,696	0 67,392	
電工		人	0 2	0 25,584	0 51,168	
設備機械工		人	0 2	0 28,808	0 57,616	
普通作業員		人	0 3	0 21,632	0 64,896	
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊 標準以外 1.25無	日	0 2	0 39,750	0 79,500	WB470480 単－ 410号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 64,028	
計					0 384,600	
単価					0 384,600	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	中和処理装置運転	6～8m3/h級	単位	日	数量	0 1	単価	0 16,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.5	0 21,632	0 10,816	
諸雑費（率＋まるめ） 57%		式	0 1		0 6,164	
計					0 16,980	
単価					0 16,980	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	中和処理装置（賃料）	6～8m3/h級	単位	日	数量	0 1	単価	0 8,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中和処理装置（賃料）	6～8m3/h級	日	0 1	0 8,930	0 8,930	
計					0 8,930	
単価					0 8,930	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	中和処理装置（基本料）	6～8m3/h級	単位	回	数量	0 1	単価	0 110,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中和処理装置（基本料）	6～8m3/h級	回	0 1	0 110,000	0 110,000	
計					0 110,000	
単価					0 110,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	仮囲いネット設置	1.5m×5.1m	単位	m	数量	0 10	単価	0 793.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.06	0 33,696	0 2,021	
普通作業員		人	0 0.24	0 21,632	0 5,191	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 721	
計					0 7,933	
単価					0 793.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	仮囲いネット撤去	1.5m×5.1m	単位	m	数量	0 10	単価	0 528.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.04	0 33,696	0 1,347	
普通作業員		人	0 0.16	0 21,632	0 3,461	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 480	
計					0 5,288	
単価					0 528.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	メッシュシート（賃料）	1.5m×5.1m 供用日数173日 基本料含む	単位	枚	数量	0 1	単価	0 2,867

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メッシュシート賃料（日当り）	1.5m×5.1m	枚・日	0 173	0 13	0 2,249	
メッシュシート賃料（基本料）	1.5m×5.1m	枚	0 1	0 618	0 618	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,867	
単価					0 2,867	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					15,600	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－357号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	23,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	23,400	23,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,400	
単価					23,400	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－358号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	27,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	27,300	27,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,300	
単価					27,300	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－359号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	23,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	23,400	23,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,400	
単価					23,400	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 78.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 80kmまで	t	1	5,330	5,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,330	
単価					5,330	円／ｔ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	3081千円	単位	式	数量	1	単価	3,081,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		3,081,000	
計					3,081,000	
単価					3,081,000	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1 1	単価	63,170 63,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75 1.75	36,100 36,100	63,175 63,175	
計					63,175 63,175	
単価					63,170 63,170	円／工事

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 58.7t/本	単位	本	数量	10	単価	287,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	9.172	41,600	381,555	
橋りょう特殊工		人	55.031	34,424	1,894,387	
普通作業員		人	27.516	21,632	595,226	
諸雑費（まるめ）		式	1		832	
計					2,872,000	
単価					287,200	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 58.5t/本	単位	本	数量	10	単価	286,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	9.141	41,600	380,265	
橋りょう特殊工		人	54.844	34,424	1,887,949	
普通作業員		人	27.422	21,632	593,192	
諸雑費（まるめ）		式	1		594	
計					2,862,000	
単価					286,200	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 58.4t/本	単位	本	数量	10	単価	285,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	9.125	41,600	379,600	
橋りょう特殊工		人	54.75	34,424	1,884,714	
普通作業員		人	27.375	21,632	592,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		510	
計					2,857,000	
単価					285,700	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 58.3t/本	単位	本	数量	10	単価	285,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	9.109	41,600	378,934	
橋りょう特殊工		人	54.656	34,424	1,881,478	
普通作業員		人	27.328	21,632	591,159	
諸雑費（まるめ）		式	1		429	
計					2,852,000	
単価					285,200	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－368号	主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 65.1t/本	単位	本	数量	10	単価	477,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	10.172	62,400	634,732	
橋りょう特殊工		人	61.031	51,636	3,151,396	
普通作業員		人	30.516	32,448	990,183	
諸雑費（まるめ）		式	1		689	
計					4,777,000	
単価					477,700	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－369号	主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 64.8t/本	単位	本	数量	10	単価	475,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	10.125	62,400	631,800	
橋りょう特殊工		人	60.75	51,636	3,136,887	
普通作業員		人	30.375	32,448	985,608	
諸雑費（まるめ）		式	1		705	
計					4,755,000	
単価					475,500	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－370号	主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 64.7t/本	単位	本	数量	10	単価	474,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	10.109	62,400	630,801	
橋りょう特殊工		人	60.656	51,636	3,132,033	
普通作業員		人	30.328	32,448	984,082	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					4,747,000	
単価					474,700	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－371号	主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 64.6t/本	単位	本	数量	10	単価	474,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	10.094	62,400	629,865	
橋りょう特殊工		人	60.563	51,636	3,127,231	
普通作業員		人	30.281	32,448	982,557	
諸雑費（まるめ）		式	1		347	
計					4,740,000	
単価					474,000	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 58.2t/本	単位	本	数量	10	単価	284,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	9.094	41,600	378,310	
橋りょう特殊工		人	54.563	34,424	1,878,276	
普通作業員		人	27.281	21,632	590,142	
諸雑費（まるめ）		式	1		272	
計					2,847,000	
単価					284,700	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 58.1t/本	単位	本	数量	10	単価	284,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	9.078	41,600	377,644	
橋りょう特殊工		人	54.469	34,424	1,875,040	
普通作業員		人	27.234	21,632	589,125	
諸雑費（まるめ）		式	1		191	
計					2,842,000	
単価					284,200	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 58t/本	単位	本	数量	10	単価	283,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	9.063	41,600	377,020	
橋りょう特殊工		人	54.375	34,424	1,871,805	
普通作業員		人	27.188	21,632	588,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		45	
計					2,837,000	
単価					283,700	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－375号	架設機械移動（支間２０以上４５ｍ以下）		単位	回	数量	1	単価	1,244,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2	62,400	124,800	
橋りょう特殊工		人	16	51,636	826,176	
普通作業員		人	9	32,448	292,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		992	
計					1,244,000	
単価					1,244,000	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 標準以外 1.25無	単位	日	数量	1	単価	100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	1	100,000	100,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					100,000	
単価					100,000	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－377号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 標準以外 1.53無	単位	日	数量	1	単価	122,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	1	122,400	122,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					122,400	
単価					122,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	架設桁設備		単位	供用日	数量	1 1	単価	35,590 35,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架設桁損料		t	32 32	1,000 1,000	32,000 32,000	
引出ローラ損料	耐力196.1kN(20t)	個	6 6	455 455	2,730 2,730	
諸雑費（率＋まるめ） 2.5%		式	1 1		860 860	
計					35,590 35,590	
単価					35,590 35,590	円／供用日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	桁吊装置設備	定格荷重392.3KN用(定格荷重40t用)	単位	供用日	数量	1 1	単価	71,540 71,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桁吊り門構損料（ＰＣ橋用）（電動１連式）	定格荷重392.3KN用(定格荷重40t用)	基	2 2	16,400 16,400	32,800 32,800	
桁吊り金具損料（ＰＣ橋用）	定格荷重392.3KN用(定格荷重40t用)	組	2 2	490 490	980 980	
電動チェーンブロック損料	定格荷重392.3KN用(定格荷重40t用)	台	2 2	14,800 14,800	29,600 29,600	
チルホール損料	29kN(3.0t)	台	4 4	346 346	1,384 1,384	
レバーブロック損料	31kN(3.2t)	台	4 4	163 163	652 652	
ターンバックル損料	耐力147.1kN(耐力15t用)	本	12 12	242 242	2,904 2,904	
台付けワイヤ損料	φ18×6m	本	12 12	28 28	336 336	
ワイヤロープ損料	φ16	m	780 780	2.35 2.35	1,833 1,833	WYB00200 単－ 411号
諸雑費（率＋まるめ） 1.5%		式	1 1		1,051 1,051	
計					71,540 71,540	
単価					71,540 71,540	円／供用日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	横取り設備	定格荷重392.3KN用(定格荷重40t用)	単位	供用日	数量	1 1	単価	21,030 21,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横取り装置損料	ｽﾁｰﾙﾎﾞｰﾙ型 PC橋用耐力392.3kN用(40t用)		2	2,330	4,660	
		組	2	2,330	4,660	
油圧ジャッキ損料	490.3kN複動型 (50t複動型)		4	1,060	4,240	
		台	4	1,060	4,240	
油圧ジャッキ送り台損料	490.3kN×150 (50t×150)		4	837	3,348	
		台	4	837	3,348	
電動油圧ポンプ損料	2連動 2.2KW		2	3,920	7,840	
		台	2	3,920	7,840	
チルホール損料	16kN(1.6t)		2	207	414	
		台	2	207	414	
レバーブロック損料	31kN(3.2t)		2	163	326	
		台	2	163	326	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		202	
		式	1		202	
計					21,030 21,030	
単価					21,030 21,030	円／供用日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	引出し設備	定格荷重392.3KN用(定格荷重40t用)	単位	供用日	数量	1 1	単価	29,780 29,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウインチ損料	複胴直引29.4kN(3t)		1	19,700	19,700	
		台	1	19,700	19,700	
滑車損料	ｼｬｯｸﾙ式φ400×2車		2	442	884	
		個	2	442	884	
ワイヤロープ損料	φ18		800	2.93	2,344	WYB00203
		m	800	2.93	2,344	単－ 412号
重量台車損料	耐力392.3kN(40t) ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・全回転型		2	3,280	6,560	
		台	2	3,280	6,560	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		292	
		式	1		292	
計					29,780 29,780	
単価					29,780 29,780	円／供用日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	桁吊門構移動装置	定格荷重294kN用(定格荷重30t用)	単位	供用日	数量	1 1	単価	7,630 7,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桁吊り門構移動装置（ＰＣ橋用）損料	定格荷重294kN(30t)以下用		1	7,630	7,630	
		基	1	7,630	7,630	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					7,630 7,630	
単価					7,630 7,630	円／供用日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 58.7t/本	単位	本	数量	10	単価	287,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	9.172	41,600	381,555	
橋りょう特殊工		人	55.031	34,424	1,894,387	
普通作業員		人	27.516	21,632	595,226	
諸雑費（まるめ）		式	1		832	
計					2,872,000	
単価					287,200	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 58.5t/本	単位	本	数量	10	単価	286,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	9.141	41,600	380,265	
橋りょう特殊工		人	54.844	34,424	1,887,949	
普通作業員		人	27.422	21,632	593,192	
諸雑費（まるめ）		式	1		594	
計					2,862,000	
単価					286,200	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 58.4t/本	単位	本	数量	10	単価	285,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	9.125	41,600	379,600	
橋りょう特殊工		人	54.75	34,424	1,884,714	
普通作業員		人	27.375	21,632	592,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		510	
計					2,857,000	
単価					285,700	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 58.3t/本	単位	本	数量	10	単価	285,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	9.109	41,600	378,934	
橋りょう特殊工		人	54.656	34,424	1,881,478	
普通作業員		人	27.328	21,632	591,159	
諸雑費（まるめ）		式	1		429	
計					2,852,000	
単価					285,200	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－387号	主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 65.1t/本	単位	本	数量	10	単価	477,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	10.172	62,400	634,732	
橋りょう特殊工		人	61.031	51,636	3,151,396	
普通作業員		人	30.516	32,448	990,183	
諸雑費（まるめ）		式	1		689	
計					4,777,000	
単価					477,700	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－388号	主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 64.8t/本	単位	本	数量	10	単価	475,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	10.125	62,400	631,800	
橋りょう特殊工		人	60.75	51,636	3,136,887	
普通作業員		人	30.375	32,448	985,608	
諸雑費（まるめ）		式	1		705	
計					4,755,000	
単価					475,500	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－389号	主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 64.7t/本	単位	本	数量	10	単価	474,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	10.109	62,400	630,801	
橋りょう特殊工		人	60.656	51,636	3,132,033	
普通作業員		人	30.328	32,448	984,082	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					4,747,000	
単価					474,700	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－390号	主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 64.6t/本	単位	本	数量	10	単価	474,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	10.094	62,400	629,865	
橋りょう特殊工		人	60.563	51,636	3,127,231	
普通作業員		人	30.281	32,448	982,557	
諸雑費（まるめ）		式	1		347	
計					4,740,000	
単価					474,000	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－391号	主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 58.4t/本	単位	本	数量	10	単価	428,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	9.125	62,400	569,400	
橋りょう特殊工		人	54.75	51,636	2,827,071	
普通作業員		人	27.375	32,448	888,264	
諸雑費（まるめ）		式	1		265	
計					4,285,000	
単価					428,500	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－392号	主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 58.2t/本	単位	本	数量	10	単価	427,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	9.094	62,400	567,465	
橋りょう特殊工		人	54.563	51,636	2,817,415	
普通作業員		人	27.281	32,448	885,213	
諸雑費（まるめ）		式	1		907	
計					4,271,000	
単価					427,100	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－393号	主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 58.1t/本	単位	本	数量	10	単価	426,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	9.078	62,400	566,467	
橋りょう特殊工		人	54.469	51,636	2,812,561	
普通作業員		人	27.234	32,448	883,688	
諸雑費（まるめ）		式	1		284	
計					4,263,000	
単価					426,300	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－394号	主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 58t/本	単位	本	数量	10	単価	425,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	9.063	62,400	565,531	
橋りょう特殊工		人	54.375	51,636	2,807,707	
普通作業員		人	27.188	32,448	882,196	
諸雑費（まるめ）		式	1		566	
計					4,256,000	
単価					425,600	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－395号	架設機械移動（支間２０以上４５ｍ以下）		単位	回	数量	1	単価	1,244,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2	62,400	124,800	
橋りょう特殊工		人	16	51,636	826,176	
普通作業員		人	9	32,448	292,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		992	
計					1,244,000	
単価					1,244,000	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 標準以外 1.25無	単位	日	数量	1	単価	100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	1	100,000	100,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					100,000	
単価					100,000	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－397号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 標準以外 1.53無	単位	日	数量	1	単価	122,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	1	122,400	122,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					122,400	
単価					122,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)	単位	日	数量	1	単価	44,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	44,100	44,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					44,100	
単価					44,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	架設桁設備		単位	供用日	数量	0 1	単価	0 35,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架設桁損料		t	0 32	0 1,000	0 32,000	
引出ローラ損料	耐力196.1kN(20t)	個	0 6	0 455	0 2,730	
諸雑費（率＋まるめ） 2.5%		式	0 1		0 860	
計					0 35,590	
単価					0 35,590	円／供用日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	桁吊装置設備	定格荷重392.3KN用(定格荷重40t用)	単位	供用日	数量	0 1	単価	0 71,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桁吊り門構損料（ＰＣ橋用）（電動１連式）	定格荷重392.3KN用(定格荷重40t用)	基	0 2	0 16,400	0 32,800	
桁吊り金具損料（ＰＣ橋用）	定格荷重392.3KN用(定格荷重40t用)	組	0 2	0 490	0 980	
電動チェーンブロック損料	定格荷重392.3KN用(定格荷重40t用)	台	0 2	0 14,800	0 29,600	
チルホール損料	29kN(3.0t)	台	0 4	0 346	0 1,384	
レバーブロック損料	31kN(3.2t)	台	0 4	0 163	0 652	
ターンバックル損料	耐力147.1kN(耐力15t用)	本	0 12	0 242	0 2,904	
台付けワイヤ損料	φ18×6m	本	0 12	0 28	0 336	
ワイヤロープ損料	φ16	m	0 780	0 2.35	0 1,833	WYB00315 単－ 413号
諸雑費（率＋まるめ） 1.5%		式	0 1		0 1,051	
計					0 71,540	
単価					0 71,540	円／供用日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	横取り設備	定格荷重392.3KN用(定格荷重40t用)	単位	供用日	数量	0 1	単価	0 21,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横取り装置損料	ｽﾁｰﾙﾎﾞｰﾙ型 PC橋用耐力392.3kN用(40t用)	組	0 2	0 2,330	0 4,660	
油圧ジャッキ損料	490.3kN複動型 (50t複動型)	台	0 4	0 1,060	0 4,240	
油圧ジャッキ送り台損料	490.3kN×150 (50t×150)	台	0 4	0 837	0 3,348	
電動油圧ポンプ損料	2連動 2.2KW	台	0 2	0 3,920	0 7,840	
チルホール損料	16kN(1.6t)	台	0 2	0 207	0 414	
レバーブロック損料	31kN(3.2t)	台	0 2	0 163	0 326	
諸雑費 (率＋まるめ) 1%		式	0 1		0 202	
計					0 21,030	
単価					0 21,030	円／供用日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	引出し設備	定格荷重392.3KN用(定格荷重40t用)	単位	供用日	数量	0 1	単価	0 29,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウインチ損料	複胴直引29.4kN(3t)	台	0 1	0 19,700	0 19,700	
滑車損料	ｼｬｯｸﾙ式φ400×2車	個	0 2	0 442	0 884	
ワイヤロープ損料	φ18	m	0 800	0 2.93	0 2,344	WYB00318 単－ 414号
重量台車損料	耐力392.3kN(40t) ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・全回転型	台	0 2	0 3,280	0 6,560	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 292	
計					0 29,780	
単価					0 29,780	円／供用日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	桁吊門構移動装置	定格荷重294kN用(定格荷重30t用)	単位	供用日	数量	0 1	単価	0 7,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桁吊り門構移動装置（ＰＣ橋用）損料	定格荷重294kN(30t)以下用	基	0 1	0 7,630	0 7,630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 7,630	
単価					0 7,630	円／供用日

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	軌道設備損料	30kg/m級(半枕木･ｽﾊﾟｲｷ含まず)	単位	日・m	数量	0 100	単価	0 7.79

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軌道設備損料	30kg/m級(半枕木･ｽﾊﾟｲｷ含まず)(100m/軌道)	軌道	0 1	0 779	0 779	
計					0 779	
単価					0 7.79	円／日・m

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	コンクリートポンプ車運転	ﾌﾞｰﾑ式90～110m3/h	単位	時間	数量	1	単価	15,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.14	30,992	4,338	
軽油		L	13	159	2,067	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,880	8,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					15,290	
単価					15,290	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	緊張工	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 緊張用定着装置	単位	ケーブル	数量	10	単価	7,305

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.4	41,600	16,640	
橋りょう特殊工		人	1.2	34,424	41,308	
普通作業員		人	0.6	21,632	12,979	
ＰＣ鋼材　定着装置	別途計上	組	20	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,123	
計					73,050	
単価					7,305	円／ケーブル

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	高所作業車運転		単位	日	数量	1	単価	62,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,992	30,992	
軽油		L	23	159	3,657	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ］作業床高10～12m以下	日	1.36	20,400	27,744	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					62,400	
単価					62,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	トラック運転		単位	日	数量	1	単価	47,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,992	30,992	
軽油		L	29	159	4,611	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1.31	8,810	11,541	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					47,150	
単価					47,150	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊 標準以外 1.25無	単位	日	数量	1	単価	39,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1	39,750	39,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					39,750	
単価					39,750	円／日

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊 標準以外 1.25無	単位	日	数量	1	単価	39,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1	39,750	39,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					39,750	
単価					39,750	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	ワイヤロープ損料	φ16	単位	m	数量	100 100	単価	2.35 2.35

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤロープ損料	φ16（100m/巻）	巻	1 1	235 235	235 235	
計					235 235	
単価					2.35 2.35	円／m

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	ワイヤロープ損料	φ18	単位	m	数量	100 100	単価	2.93 2.93

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤロープ損料	φ18（100m/巻）	巻	1 1	293 293	293 293	
計					293 293	
単価					2.93 2.93	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	ワイヤロープ損料	φ16	単位	m	数量	0 100	単価	0 2.35

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤロープ損料	φ16（100m/巻）	巻	0 1	0 235	0 235	
計					0 235	
単価					0 2.35	円／m

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	ワイヤロープ損料	φ18	単位	m	数量	0 100	単価	0 2.93

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤロープ損料	φ18（100m/巻）	巻	0 1	0 293	0 293	
計					0 293	
単価					0 2.93	円／m