この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	令和７・８年度千々賀１号排水樋管改築工事
工事地名	佐賀県唐津市千々賀地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 5月	
２）	事務所名	武雄河川事務所　工務課	
３）	工事番号	2589350001	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	
５）	変更回数	1回	
６）	主 工 種	河川・道路構造物工事	
７）	工 事 量		
８）	工　　期	495日間　自　令和 7年 8月18日	
		（当初）　至　令和 8年12月25日	
		（ 1回変更）　至　令和 8年12月25日	
９）	施 工 県	佐賀県	
１０）	地　　区	唐津	
１１）	河川・路線	松浦川水系　徳須恵川	
１２）	設 計 年 月	令和 7年 5月	
１３）	機械損料一括補正	0　労務費一括割増	0%
１４）	単価適用年月	2025年 6月	
１５）	歩掛適用年月	2025年 6月	
１６）	前請負工事費	178,112,000	
１７）	前請負代金額	178,035,000	
１８）	調 整 区 分	0	
１９）	共通仮設費対象額		
２０）	現場管理費対象額		
２１）	一般管理費等対象額		
２２）	処 分 費 等	709,652	
２３）	公 告 日	令和 7年 5月21日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
河川整備事業費	河川改修費	工事費（R7当初）	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度千々賀１号排水樋管改築工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樋門･樋管								
			1		91,327,928			
		式	1		101,498,659	1	10,170,731	
河川土工								
			1		10,111,651			
		式	1		11,266,374	1	1,154,723	
掘削工								
			1		112,263			
		式	1		5,776	1	-106,487	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満							単-1号
			110	288.8	31,768			
		m3	0	288.8	0	-110	-31,768	
掘削（表土はぎ取り）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満							単-2号
			40	288.8	11,552			
		m3	20	288.8	5,776	-20	-5,776	
土砂等運搬	土砂（岩塊･玉石混り土含む）							内-1号
			110		68,943			
		m3	0		0	-110	-68,943	
掘削工(ICT)								
			0		0			
		式	1		1,377,459	1	1,377,459	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満							単-3号
			0	0	0			
		m3	1,500	369.2	553,800	1,500	553,800	
土砂等運搬	土砂（岩塊･玉石混り土含む）							内-2号
			0		0			
		m3	1,550		823,659	1,550	823,659	
盛土工								
			1		4,360,655			
		式	1		4,360,655	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-4号
			440	5,397	2,374,680			
		m3	440	5,397	2,374,680	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満							単-5号
			110	874.5	96,195			
		m3	110	874.5	96,195	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度千々賀１号排水樋管改築工事	（ 1 回変更）	（個別合意）	事業区分	河川改修
				工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料								単-6号
			610	3,098	1,889,780			
		m3	610	3,098	1,889,780	0	0	
盛土工(ICT)								
			1		4,676,760			
		式	1		4,676,760	0	0	
路体(築堤)盛土(ICT)								単-7号
			1,300	261.2	339,560			
		m3	1,300	261.2	339,560	0	0	
土材料								単-8号
			1,400	3,098	4,337,200			
		m3	1,400	3,098	4,337,200	0	0	
法面整形工(ICT)								
			1		718,407			
		式	1		718,407	0	0	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土							単-9号
			120	876.1	105,132			
		m2	120	876.1	105,132	0	0	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し							単-10号
			1,110	552.5	613,275			
		m2	1,110	552.5	613,275	0	0	
残土処理工								
			1		243,566			
		式	1		127,317	1	-116,249	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-3号
			40		124,818			
		m3	0		0	-40	-124,818	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-4号
			0		0			
		m3	20		65,245	20	65,245	
残土等処分								内-5号
			40		118,748			
		m3	0		0	-40	-118,748	
残土等処分								内-6号
			0		0			
		m3	20		62,072	20	62,072	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度千々賀１号排水樋管改築工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法覆護岸工			1		5,908,091			
		式	1		1,475,756	1	-4,432,335	
作業土工			1		104,877			
		式	1		104,877	0	0	
床掘り	土砂		7		2,236			内-7号
		m3	7		2,236	0	0	
埋戻し			10		30,761			内-8号
		m3	10		30,761	0	0	
基面整正			178		71,880			内-9号
		m2	178		71,880	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)			1		92,459			
		式	1		92,459	0	0	
間知ﾌﾞﾛｯｸ張 (復旧)	150kg/個未満 控え350 mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無	m2	3	20,531	61,593	0	0	単-11号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (肩止ｺﾝｸﾘｰﾄ) (復旧)	18-8-40(高炉)	m	2	15,433	30,866	0	0	単-12号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)			1		3,058,442			
		式	1		608,567	1	-2,449,875	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 30ｃｍ 高さ 35ｃｍ	m	21	7,025	147,525	0	0	単-13号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (端止ｺﾝｸﾘｰﾄ) (1)	18-8-40(高炉)	箇所	2	20,201	40,402	0	0	単-14号

設計内訳書

工事名	令和７・８年度千々賀１号排水樋管改築工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-15号
(端止ｺﾝｸﾘｰﾄ) (2)			1	107,753	107,753			
		箇所	1	107,753	107,753	0	0	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-16号
(端止ｺﾝｸﾘｰﾄ) (3)			1	101,056	101,056			
		箇所	1	101,056	101,056	0	0	
平ﾌﾞﾛｯｸ張	t=10cm							単-17号
			245	10,425	2,554,125			
		m2	10	10,425	104,250	-235	-2,449,875	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-18号
(肩止ｺﾝｸﾘｰﾄ) (A)			23	4,629	106,467			
		m	23	4,629	106,467	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-19号
			0.3	3,715	1,114			
		m2	0.3	3,715	1,114	0	0	
護岸付属物工								
			1		651,993			
		式	1		651,993	0	0	
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) 高さ 1							単-20号
	0ｃｍ		158	4,056	640,848			
		m2	158	4,056	640,848	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-21号
			3	3,715	11,145			
		m2	3	3,715	11,145	0	0	
植生工								
			1		2,000,320			
		式	1		17,860	1	-1,982,460	
張芝	張芝工 500m2以上							単-22号
			1,120	1,786	2,000,320			
		m2	10	1,786	17,860	-1,110	-1,982,460	
地盤改良工								
			1		12,031,164			
		式	1		15,950,478	1	3,919,314	
表層安定処理工								
			1		1,036,128			
		式	1		1,909,000	1	872,872	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度千々賀１号排水樋管改築工事	（ 1 回変更）	（個別合意）	事業区分	河川改修
				工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
置換								内-10号
			220		1,036,128			
		m3	0		0	-220	-1,036,128	
浅層混合処理	混合深さ0.9m ｾﾒﾝﾄ系							単-23号
	固化材 添加量150kg/m		0	0	0			
	3 一般軟弱土用	m3	250	7,636	1,909,000	250	1,909,000	
固結工								
			1		10,995,036			
		式	0		0	-1	-10,995,036	
ｽﾗﾘｰ撹拌	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 10							単-24号
	00mm 長さ(打設長)		56	31,216	1,748,096			
	5.3m 長さ(杭長) 3m	本	0	31,216	0	-56	-1,748,096	
ｽﾗﾘｰ撹拌	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 10							単-25号
	00mm 長さ(打設長)							
	6.8m 長さ(杭長) 4.5		150	36,544	5,481,600			
	m	本	0	36,544	0	-150	-5,481,600	
ｽﾗﾘｰ撹拌	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 10							単-26号
	00mm 長さ(打設長)		47	31,216	1,467,152			
	5.3m 長さ(杭長) 3m	本	0	31,216	0	-47	-1,467,152	
ｽﾗﾘｰ撹拌	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 10							単-27号
	00mm 長さ(打設長)							
	3.9m 長さ(杭長) 2.3		4	22,470	89,880			
	m	本	0	22,470	0	-4	-89,880	
ｽﾗﾘｰ撹拌	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 10							単-28号
	00mm 長さ(打設長)		4	19,681	78,724			
	3m 長さ(杭長) 1m	本	0	19,681	0	-4	-78,724	
ｽﾗﾘｰ撹拌	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 10							単-29号
	00mm 長さ(打設長)							
	5.4m 長さ(杭長) 3.6		36	32,605	1,173,780			
	m	本	0	32,605	0	-36	-1,173,780	
ｽﾗﾘｰ撹拌	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 10							単-30号
	00mm 長さ(打設長)		36	21,820	785,520			
	3.8m 長さ(杭長) 2m	本	0	21,820	0	-36	-785,520	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度千々賀１号排水樋管改築工事	（ 1 回変更）	（個別合意）	事業区分	河川改修
				工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｽﾗﾘｰ撹拌	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 1000mm 長さ(打設長) 3.9m 長さ(杭長) 2.5m	本	4 0	22,890 22,890	91,560 0	-4	-91,560	単-31号
ｽﾗﾘｰ撹拌	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 1000mm 長さ(打設長) 3m 長さ(杭長) 1m	本	4 0	19,681 19,681	78,724 0	-4	-78,724	単-32号
固結工(ICT)		式	0 1		0 14,041,478	1	14,041,478	
ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT)	ｾﾒﾝﾄ系固化材 高有機質土用 ﾊﾞﾗ 杭径 1000mm 長さ(打設長) 5.29m 長さ(杭長) 2.95m	本	0 56	0 39,290	0 2,200,240	56	2,200,240	単-33号
ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT)	ｾﾒﾝﾄ系固化材 高有機質土用 ﾊﾞﾗ 杭径 1000mm 長さ(打設長) 6.79m 長さ(杭長) 4.45m	本	0 151		0 7,050,608	151	7,050,608	内-11号
ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT)	ｾﾒﾝﾄ系固化材 高有機質土用 ﾊﾞﾗ 杭径 1000mm 長さ(打設長) 5.29m 長さ(杭長) 2.95m	本	0 47	0 39,290	0 1,846,630	47	1,846,630	単-34号
ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT)	ｾﾒﾝﾄ系固化材 高有機質土用 ﾊﾞﾗ 杭径 1000mm 長さ(打設長) 3.94m 長さ(杭長) 2.3m	本	0 4	0 28,340	0 113,360	4	113,360	単-35号
ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT)	ｾﾒﾝﾄ系固化材 高有機質土用 ﾊﾞﾗ 杭径 1000mm 長さ(打設長) 2.64m 長さ(杭長) 1m	本	0 4	0 30,820	0 123,280	4	123,280	単-36号
ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT)	ｾﾒﾝﾄ系固化材 高有機質土用 ﾊﾞﾗ 杭径 1000mm 長さ(打設長) 5.44m 長さ(杭長) 3.6m	本	0 36	0 41,240	0 1,484,640	36	1,484,640	単-37号

設計内訳書

工事名	令和７・８年度千々賀１号排水樋管改築工事	（　1 回変更）	（個別合意）	事業区分	河川改修
				工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT)	ｾﾒﾝﾄ系固化材 高有機質土用 ﾊﾞﾗ 杭径 1000mm 長さ(打設長) 3.84m 長さ(杭長) 2m	本	0 36	0 27,420	0 987,120	36	987,120	単-38号
ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT)	ｾﾒﾝﾄ系固化材 高有機質土用 ﾊﾞﾗ 杭径 1000mm 長さ(打設長) 3.94m 長さ(杭長) 2.5m	本	0 4	0 28,940	0 115,760	4	115,760	単-39号
ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT)	ｾﾒﾝﾄ系固化材 高有機質土用 ﾊﾞﾗ 杭径 1000mm 長さ(打設長) 2.44m 長さ(杭長) 1m	本	0 4	0 29,960	0 119,840	4	119,840	単-40号
樋門･樋管本体工		式	1 1		25,301,826 21,743,155	1	-3,558,671	
作業土工		式	1 1		5,396,543 3,335,509	1	-2,061,034	
床掘り(掘削)(1次)	土砂	m3	1,400 0		1,352,583 0	-1,400	-1,352,583	内-12号
床掘り	土砂	m3	580 0		534,574 0	-580	-534,574	内-13号
埋戻し		m3	1,800 0		3,297,151 0	-1,800	-3,297,151	内-14号
埋戻し		m3	0 1,800		0 3,123,274	1,800	3,123,274	内-15号
埋戻し		m3	80 80		212,235 212,235	0	0	内-16号
作業土工(ICT)		式	0 1		0 634,093	1	634,093	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度千々賀１号排水樋管改築工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(ICT)	土砂							内-17号
			0		0			
		m3	580		634,093	580	634,093	
矢板工								
			1		6,955,309			
		式	1		6,915,087	1	-40,222	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均							単-41号
	長さ 2m 鋼矢板打込		18	30,916	556,488			
	長 1.5m	枚	18	30,916	556,488	0	0	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均							単-42号
	長さ 2.5m 鋼矢板打		28	37,313	1,044,764			
	込長 2m	枚	27	37,313	1,007,451	-1	-37,313	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均							単-43号
	長さ 6m 鋼矢板打込		2	81,814	163,628			
	長 2.5m	枚	2	81,814	163,628	0	0	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均							単-44号
	長さ 6m 鋼矢板打込		2	81,814	163,628			
	長 2.7m	枚	2	81,814	163,628	0	0	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均							単-45号
	長さ 6m 鋼矢板打込		20	82,814	1,656,280			
	長 5.5m	枚	20	82,814	1,656,280	0	0	
可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 6m							単-46号
	鋼矢板打込長 2.5m		2	804,152	1,608,304			
		枚	2	804,152	1,608,304	0	0	
可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 6m							単-47号
	鋼矢板打込長 2.7m		2	806,151	1,612,302			
		枚	2	806,151	1,612,302	0	0	
遮水矢板頭部鉄筋								内-18号
			92		149,915			
		箇所	0		0	-92	-149,915	
遮水矢板頭部鉄筋								内-19号
			0		0			
		箇所	90		147,006	90	147,006	
函渠工								
			1		10,180,901			
		式	1		8,089,877	1	-2,091,024	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度千々賀１号排水樋管改築工事	（ 1 回変更）	（個別合意）	事業区分	河川改修
				工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10ｃｍ							内-20号
			78		236,886			
		m2	78		236,886	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 1.2m 内空高さ 1.4m 24-12-40(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ							単-48号
			120	23,379	2,805,480			
	夜間割増無	m3	30	23,379	701,370	-90	-2,104,110	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)							単-49号
(2次ｺﾝｸﾘｰﾄ)			4	37,183	148,732			
		m3	4	37,183	148,732	0	0	
可とう継手	内幅 120ｃｍ 内高 140ｃｍ							単-50号
			1	1,415,387	1,415,387			
		箇所	1	1,415,387	1,415,387	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-51号
			3.91	175,424	685,907			
		t	3.91	175,424	685,907	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-52号
			3.87	173,325	670,767			
		t	3.9	173,325	675,967	0.03	5,200	
鉄筋	SD345 D16～25							単-53号
(戸当り用差筋)			0.05	169,826	8,491			
		t	0.05	169,826	8,491	0	0	
鉄筋	SD345 D10							単-54号
(上屋差筋)			0.03	176,023	5,280			
		t	0.03	176,023	5,280	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-55号
(上屋差筋)			0.01	171,925	1,719			
		t	0.01	171,925	1,719	0	0	
目地板	瀝青質目地板 t=10							単-56号
			2	5,007	10,014			
		m2	2	5,007	10,014	0	0	
型枠	一般型枠							内-21号
			340		2,642,007			
		m2	0		0	-340	-2,642,007	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度千々賀１号排水樋管改築工事	（ 1 回変更）	（個別合意）	事業区分	河川改修
				工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠							内-22号
			0		0			
		m2	340		2,649,893	340	2,649,893	
型枠	一般型枠							内-23号
(2次ｺﾝｸﾘｰﾄ)			18		151,440			
		m2	18		151,440	0	0	
足場	安全ネット不要							内-24号
			240		1,034,176			
		掛m2	240		1,034,176	0	0	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]							内-25号
			40		178,558			
		空m3	40		178,558	0	0	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]							内-26号
			50		186,057			
		空m3	50		186,057	0	0	
翼壁工								
			1		2,769,073			
		式	1		2,768,589	1	-484	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C指							内-27号
	定無し 敷厚 10ｃｍ		48		143,209			
		m2	0		0	-48	-143,209	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C指							内-28号
	定無し 敷厚 10ｃｍ		0		0			
		m2	48		142,725	48	142,725	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉) 一般							単-57号
	養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増		33	23,379	771,507			
	無	m3	33	23,379	771,507	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-58号
			1.64	175,424	287,695			
		t	1.64	175,424	287,695	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-59号
			0.33	173,325	57,197			
		t	0.33	173,325	57,197	0	0	
目地板	瀝青質目地板ｔ=10							単-60号
			5	5,007	25,035			
		m2	5	5,007	25,035	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度千々賀１号排水樋管改築工事	（ 1 回変更）	（個別合意）	事業区分	河川改修
				工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水板	耐震性止水板 280B							単-61号
			14	49,698	695,772			
		m	14	49,698	695,772	0	0	
型枠	一般型枠							内-29号
			100		788,658			
		m2	100		788,658	0	0	
水路工								
			1		3,117,861			
		式	1		3,117,861	0	0	
作業土工								
			1		197,910			
		式	1		197,910	0	0	
床掘り	土砂							内-30号
			110		100,518			
		m3	110		100,518	0	0	
床掘り	土砂							内-31号
			30		8,458			
		m3	30		8,458	0	0	
埋戻し								内-32号
			20		63,090			
		m3	20		63,090	0	0	
基面整正								内-33号
			64		25,844			
		m2	64		25,844	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)								
			1		1,236,262			
		式	1		1,236,262	0	0	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ							単-62号
			24	10,585	254,040			
		m	24	10,585	254,040	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控え350							単-63号
			28	23,859	668,052			
		m2	28	23,859	668,052	0	0	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-64号
			13	8,346	108,498			
		m3	13	8,346	108,498	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度千々賀１号排水樋管改築工事	（　1 回変更）	（個別合意）	事業区分	河川改修
				工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-65号
			0.2	3,715	743			
		m2	0.2	3,715	743	0	0	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)							単-66号
			23	4,507	103,661			
		m	23	4,507	103,661	0	0	
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 100ｃｍ 天端幅 100ｃｍ 高さ 20ｃｍ							単-67号
			12	8,439	101,268			
		m2	12	8,439	101,268	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)								
			1		1,070,960			
		式	1		1,070,960	0	0	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 49ｃｍ 高さ 50ｃｍ							単-68号
			14	16,622	232,708			
		m	14	16,622	232,708	0	0	
間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無							単-69号
			21	20,531	431,151			
		m2	21	20,531	431,151	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-70号
			2	3,715	7,430			
		m2	2	3,715	7,430	0	0	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (肩止ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉)							単-71号
			11	15,433	169,763			
		m	11	15,433	169,763	0	0	
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 249ｃｍ 天端幅 249ｃｍ 高さ 35ｃｍ							単-72号
			17	13,524	229,908			
		m2	17	13,524	229,908	0	0	
側溝工								
			1		612,729			
		式	1		612,729	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU300							単-73号
			33	10,015	330,495			
		m	33	10,015	330,495	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度千々賀１号排水樋管改築工事	（ 1 回変更）	（個別合意）	事業区分	河川改修
				工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU450							単-74号
			17	16,602	282,234			
		m	17	16,602	282,234	0	0	
付帯道路工								
			1		534,580			
		式	1		534,580	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
			1		534,580			
		式	1		534,580	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ							単-75号
			200	843.2	168,640			
		m2	200	843.2	168,640	0	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下							単-76号
			190	1,926	365,940			
		m2	190	1,926	365,940	0	0	
付属物設置工								
			1		2,064,648			
		式	1		2,064,648	0	0	
管理橋受台工								
			1		38,959			
		式	1		38,959	0	0	
管理橋受台								内-34号
			1		38,959			
		箇所	1		38,959	0	0	
点検施設工								
			1		7,824			
		式	1		7,824	0	0	
ｽﾃｯﾌﾟ	B=300 φ19 現場打用							単-77号
			3	2,608	7,824			
		本	3	2,608	7,824	0	0	
階段工								
			1		1,547,671			
		式	1		1,547,671	0	0	
現場打階段(川表)	18-8-40(高炉) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0							内-35号
			1		609,878			
		箇所	1		609,878	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度千々賀１号排水樋管改築工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打階段	18-8-40(高炉) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0							内-36号
(川裏)			1		558,016			
		箇所	1		558,016	0	0	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 30ｃｍ 高さ 35ｃｍ							単-78号
			1	7,025	7,025			
		m	1	7,025	7,025	0	0	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-79号
(端止ｺﾝｸﾘｰﾄ) (4)			2	107,753	215,506			
		箇所	2	107,753	215,506	0	0	
平ﾌﾞﾛｯｸ張	t=10cm							単-80号
			17	8,814	149,838			
		m2	17	8,814	149,838	0	0	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-81号
(肩止ｺﾝｸﾘｰﾄ) (B)			1	7,408	7,408			
		m	1	7,408	7,408	0	0	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ工								
			1		470,194			
		式	1		470,194	0	0	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	径 133.8mm 長さ 500mm 間詰無							単-82号
			3	116,049	348,147			
		組	3	116,049	348,147	0	0	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	径 133.8mm 長さ 700mm 間詰無							単-83号
			1	122,047	122,047			
		組	1	122,047	122,047	0	0	
構造物撤去工								
			1		1,892,916			
		式	1		6,123,858	1	4,230,942	
構造物取壊し工								
			1		1,455,567			
		式	1		4,952,558	1	3,496,991	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-84号
			21	8,212	172,452			
		m3	92	8,212	755,504	71	583,052	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-85号
			61	16,432	1,002,352			
		m3	82	16,432	1,347,424	21	345,072	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度千々賀１号排水樋管改築工事	（ 1 回変更）	（個別合意）	事業区分	河川改修
				工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板引抜き	II型 引抜長 15.2m							内-37号
			0		0			
		枚	44		1,460,687	44	1,460,687	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	控350							単-86号
			88	2,874	252,912			
		m2	8	2,874	22,992	-80	-229,920	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	控150							単-87号
			169	164.8	27,851			
		m2	0	164.8	0	-169	-27,851	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	控100							単-88号
			0	0	0			
		m2	195	109.9	21,430	195	21,430	
旧樋管撤去								内-38号
			0		0			
		式	1		1,344,521	1	1,344,521	
運搬処理工								
			1		437,349			
		式	1		1,171,300	1	733,951	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-89号
			77	981.8	75,598			
		m3	114	981.8	111,925	37	36,327	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-90号
			61	981.8	59,889			
		m3	82	981.8	80,507	21	20,618	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-91号
			77	2,099	161,623			
		m3	114	2,099	239,286	37	77,663	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-92号
			61	2,299	140,239			
		m3	82	2,299	188,518	21	48,279	
収集運搬・処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類							単-93号
			0	0	0			
		ｍ３	11	9,346	102,806	11	102,806	
現場発生品運搬	鋼材等							内-39号
			0		0			
		t	33.16		448,258	33.16	448,258	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度千々賀１号排水樋管改築工事	（ 1 回変更）	（個別合意）	事業区分	河川改修
				工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工								
			1		30,365,191			
		式	1		39,221,949	1	8,856,758	
工事用道路工								
			1		4,240,511			
		式	1		4,411,743	1	171,232	
工事用坂路設置								内-40号
(川表)			56		960,973			
		m	56		960,973	0	0	
工事用坂路設置								内-41号
(川裏)			66		1,711,632			
		m	0		0	-66	-1,711,632	
工事用坂路設置								内-42号
(川裏)			0		0			
		m	66		1,145,402	66	1,145,402	
工事用坂路設置								内-43号
(川裏土砂仮置場)			0		0			
		m	26		557,628	26	557,628	
工事用坂路撤去								内-44号
(川表)			56		278,969			
		m	56		278,969	0	0	
工事用坂路撤去								内-45号
(川裏)			66		496,885			
		m	0		0	-66	-496,885	
工事用坂路撤去								内-46号
(川裏)			0		0			
		m	66		332,509	66	332,509	
工事用坂路撤去								内-47号
(川裏土砂仮置場)			0		0			
		m	26		304,807	26	304,807	
敷砂利	敷厚 100ｍｍ							内-48号
設置(川表)			178		51,943			
		m2	178		51,943	0	0	
敷砂利	敷厚 100ｍｍ							内-49号
設置(川裏)			267		77,915			
		m2	0		0	-267	-77,915	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度千々賀１号排水樋管改築工事	（ 1 回変更）	（個別合意）	事業区分	河川改修
				工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷砂利 設置(川裏)	敷厚 100ｍｍ	 m2	0 213		0 60,600	 213	 60,600	内-50号
敷砂利 設置(川裏土砂仮置場)	敷厚 100ｍｍ	 m2	0 78		0 22,508	 78	 22,508	内-51号
敷砂利 撤去(川表)	敷厚 100ｍｍ	 m2	178 178		16,906 16,906	 0	 0	内-52号
敷砂利 撤去(川裏)	敷厚 100ｍｍ	 m2	267 0		25,360 0	 -267	 -25,360	内-53号
敷砂利 撤去(川裏)	敷厚 100ｍｍ	 m2	0 213		0 19,724	 213	 19,724	内-54号
敷砂利 撤去((川裏土砂仮置)	敷厚 100ｍｍ	 m2	0 78		0 7,324	 78	 7,324	内-55号
土のう (大型土のう)（設置）	耐候性	 袋	54 0		537,985 0	 -54	 -537,985	内-56号
土のう (大型土のう)（設置）	耐候性	 袋	0 56		0 557,910	 56	 557,910	内-57号
土のう (大型土のう)（撤去）	耐候性	 袋	54 0		81,943 0	 -54	 -81,943	内-58号
土のう (大型土のう)（撤去）	耐候性	 袋	0 56		0 94,540	 56	 94,540	内-59号
土留･仮締切工		 式	1 1		19,566,630 30,637,015	 1	 11,070,385	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度千々賀１号排水樋管改築工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10.5m 鋼矢板打込長 6.6m 平均鋼矢板引抜長 6.6m	枚	63 0		2,417,965 0	-63	-2,417,965	内-60号
土のう（大型土のう）（設置）	耐候性	袋	368 0		3,666,270 0	-368	-3,666,270	内-61号
土のう（大型土のう）（設置）	耐候性	袋	0 230		0 2,291,418	230	2,291,418	内-62号
土のう（大型土のう）（移設）	耐候性	袋	0 40		0 79,565	40	79,565	内-63号
土のう（大型土のう）（撤去）	耐候性	袋	368 0		557,352 0	-368	-557,352	内-64号
土のう（大型土のう）（撤去）	耐候性	袋	0 230		0 357,934	230	357,934	内-65号
締切盛土 (1)	2.5m未満	m3	0 80		0 716,089	80	716,089	内-66号
締切盛土 (2)	2.5m未満	m3	0 20		0 107,953	20	107,953	内-67号
締切盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	30 0		143,508 0	-30	-143,508	内-68号
締切盛土	4.0m以上	m3	180 0		694,614 0	-180	-694,614	内-69号
締切盛土（身替り提）（川裏）	4.0m以上	m3	2,400 0		9,419,505 0	-2,400	-9,419,505	内-70号

設計内訳書

工事名	令和７・８年度千々賀１号排水樋管改築工事	（　1 回変更）	（個別合意）	事業区分	河川改修
				工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
締切盛土 (身替り提)（川裏）	4.0m以上	m3	0 5,400		0 24,082,878	5,400	24,082,878	内-71号
締切盛土撤去 (1)		m3	0 80		0 76,257	80	76,257	内-72号
締切盛土撤去 (2)		m3	0 20		0 20,085	20	20,085	内-73号
締切盛土撤去		m3	210 0		216,618 0	-210	-216,618	内-74号
締切盛土撤去 (身替り提)（川裏）		m3	2,400 0		2,450,798 0	-2,400	-2,450,798	内-75号
締切盛土撤去 (身替り提)（川裏）		m3	0 10		0 30,403	10	30,403	内-76号
袋詰玉石 (川表法面保護)	2t型（長期性能型）	m2	0 1,436		0 2,839,466	1,436	2,839,466	内-77号
仮設畦畔 (築立)	300×300×900	m	0 30		0 28,772	30	28,772	内-78号
仮設畦畔 (撤去)	300×300×900	m	0 30		0 6,195	30	6,195	内-79号
仮水路工		式	1 1		2,764,841 2,247,524	1	-517,317	
掘削 (素掘水路)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	m3	220 220		207,583 207,583	0	0	内-80号
素掘水路 (復旧)		m3	220 220		578,711 578,711	0	0	内-81号

設計内訳書

工事名	令和７・８年度千々賀１号排水樋管改築工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾋｭｰﾑ管	外圧管1種　φ1000							単-94号
			29	42,961	1,245,869			
		m	0	42,961	0	-29	-1,245,869	
ﾋｭｰﾑ管	外圧管1種　φ1000							内-82号
			0		0			
		m	19		706,881	19	706,881	
暗渠排水管								内-83号
			0		0			
		m	5		21,671	5	21,671	
簡易ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	SS400 ﾊﾝﾄﾞ式　φ1000							内-84号
(設置･撤去)	用(ﾋｭｰﾑ管取付)		2		545,679			
		箇所	2		545,679	0	0	
土のう積	62×48cm							内-85号
			12		186,999			
		m2	12		186,999	0	0	
作業ﾔｰﾄﾞ整備工								
			1		1,529,389			
		式	1		1,396,676	1	-132,713	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無							内-86号
(表土はぎ取り)	障害無 5,000m3以上1		2,775		782,430			
	0,000m3未満	m2	0		0	-2,775	-782,430	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無							内-87号
(表土はぎ取り)	障害無 5,000m3以上1		0		0			
	0,000m3未満	m2	4,489		706,724	4,489	706,724	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-88号
(表土復旧)			2,775		746,959			
		m2	0		0	-2,775	-746,959	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-89号
(表土復旧)			0		0			
		m2	4,489		689,952	4,489	689,952	
交通管理工								
			1		2,263,820			
		式	1		528,991	1	-1,734,829	
交通誘導警備員								内-90号
			152		2,263,820			
		人日	0		0	-152	-2,263,820	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度千々賀１号排水樋管改築工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員								内-91号
			0		0			
		人日	35		528,991	35	528,991	
直接工事費								
			1		91,327,928			
		式	1		101,498,659	1	10,170,731	
共通仮設費								
			1		15,307,424			
		式	1		17,859,417	1	2,551,993	
共通仮設費								
			1		5,755,556			
		式	1		7,240,125	1	1,484,569	
運搬費								
			1		3,678,456			
		式	1		1,353,537	1	-2,324,919	
建設機械運搬費								内-92号
			0		0			
		台	4		284,000	4	284,000	
重建設機械分解組立輸送費								内-93号
			3		3,208,612			
		回	0		0	-3	-3,208,612	
重建設機械分解組立輸送費								内-94号
			0		0			
		回	1		1,069,537	1	1,069,537	
仮設材運搬費								内-95号
			39.7		469,844			
		t	0		0	-39.7	-469,844	
準備費								
			0		0			
		式	1		360,480	1	360,480	
木根等処分費								内-96号
			0		0			
		式	1		360,480	1	360,480	
役務費								
			0		0			
		式	1		966,300	1	966,300	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度千々賀１号排水樋管改築工事	（ 1 回変更）	（個別合意）	事業区分	河川改修
				工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料								内-97号
			0		0			
		式	1		966,300	1	966,300	
技術管理費								
			1		1,160,497			
		式	1		2,836,952	1	1,676,455	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費								内-98号
			1		14,993			
		式	0		0	-1	-14,993	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費								内-99号
			0		0			
		式	1		29,986	1	29,986	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)								内-100号
			1		1,145,504			
		式	0		0	-1	-1,145,504	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)								内-101号
			0		0			
		式	1		2,295,006	1	2,295,006	
遠隔臨場費								内-102号
			0		0			
		式	1		480,000	1	480,000	
CUS現場利用等費用								内-103号
			0		0			
		式	1		31,960	1	31,960	
営繕費								
			0		0			
		式	1		700,000	1	700,000	
快適ﾄｲﾚ								内-104号
			0		0			
		式	1		700,000	1	700,000	
現場環境改善費（率計上）								
			1		916,603			
		式	1		1,022,856	1	106,253	
共通仮設費（率計上）								
			1		9,551,868			
		式	1		10,619,292	1	1,067,424	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度千々賀１号排水樋管改築工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費								
			1		106,635,352			
		式	1		119,358,076	1	12,722,724	
現場管理費								
			1		32,392,990			
		式	1		36,511,398	1	4,118,408	
工事原価								
			1		139,028,342			
		式	1		155,869,474	1	16,841,132	
一般管理費等								
			1		22,821,658			
		式	1		25,010,526	1	2,188,868	
工事価格								
			1		161,850,000			
		式	1		180,880,000	1	19,030,000	
消費税相当額								
			1		16,185,000			
		式	1		18,088,000	1	1,903,000	
工事費計								
			1		178,035,000			
		式	1		198,968,000	1	20,933,000	

110/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	ｍ３	106 106	513.3 513.3	54,409 54,409	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	106 106	137.4 137.4	14,564 14,564	0	0	CB210610
合　計					68,943 0		-68,943	

0/1,550m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m３	0 1,440	0 389.3	0 560,592	1,440	560,592	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m３	0 106	0 509	0 53,954	106	53,954	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	0 1,547	0 135.5	0 209,618	1,547	209,618	CB210610
合　計					0 824,164		824,164	
変更積算金額					0 823,659		823,659	円／m3

40/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	 m３	44 44	2,838 2,838	124,872 124,872	 0	 0	CB210110
合　計					124,818 0		 -124,818	

0/20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	ｍ３	0 23	0 2,838	0 65,274	 23	 65,274	CB210110
合　計					0 65,274		 65,274	
変更積算金額					0 65,245		 65,245	 円／m3

40/0m3当たり内訳書

残土等処分

第　5号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			44	2,700	118,800			CB210560
		m３	44	2,700	118,800	0	0	
合　計					118,748 0		-118,748	

0/20m3当たり内訳書

残土等処分

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m３	23	2,700	62,100	23	62,100	
合　計					0 62,100		62,100	
変更積算金額					0 62,072		62,072	円／m3

7m3当たり内訳書

床掘り

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		7.4	302.3	2,237			CB210030
		m３	7.4	302.3	2,237	0	0	
合　計					2,236			
					2,236		0	

10m3当たり内訳書

埋戻し

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		9.8	2,869	28,116			CB210410
		m３	9.8	2,869	28,116	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		3.5	246.8	863			CB210020
		m３	3.5	246.8	863	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		3.5	513.3	1,796			CB210110
		m３	3.5	513.3	1,796	0	0	
合　計					30,761			
					30,761		0	

178m2当たり内訳書

基面整正

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			178	404	71,912			CB210080
		m２	178	404	71,912	0	0	
合　計					71,880 71,880		0	

220/0m3当たり内訳書

置換

第　10号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		224	289	64,736			CB210100
		m３	224	289	64,736	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		224	513.3	114,979			CB210110
		m３	224	513.3	114,979	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		224	137.4	30,777			CB210610
		m３	224	137.4	30,777	0	0	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		224	241.9	54,185			CB210510
		m３	224	241.9	54,185	0	0	
土材料			249	3,100	771,900			CB210550
		m３	249	3,100	771,900	0	0	
合　計					1,036,128			
					0		-1,036,128	

0/151本当たり内訳書

ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT)

第　11号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）	単軸施工φ1000mm、3m<L≦10m 1000mm 6.79m 0.141t/m	本	0 149	0 46,390	0 6,912,110	149	6,912,110	WYB00180 単ー 106号
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）	単軸施工φ1000mm、3m<L≦10m 1000mm 6.79m 0.157t/m	本	0 1	0 47,930	0 47,930	1	47,930	WYB00184 単ー 107号
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）	単軸施工φ1000mm、3m<L≦10m 1000mm 6.79m 0.126t/m	本	0 1	0 93,700	0 93,700	1	93,700	WYB00193 単ー 108号
合　計					0 7,053,740		7,053,740	
変更積算金額					0 7,050,608		7,050,608	円／本

1,400/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　12号内訳書　　(1次)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1,440	289	416,160			CB210100
		m３	1,440	289	416,160	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		1,440	513.3	739,152			CB210110
		m３	1,440	513.3	739,152	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		1,440	137.4	197,856			CB210610
		m３	1,440	137.4	197,856	0	0	
合　計					1,352,583			
					0		-1,352,583	

580/0m3当たり内訳書

床掘り

第　13号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		585	263.5	154,147			CB210030
		m３	585	263.5	154,147	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		585	513.3	300,280			CB210110
		m３	585	513.3	300,280	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		585	137.4	80,379			CB210610
		m３	585	137.4	80,379	0	0	
合　計					534,574			
					0		-534,574	

1,800/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　14号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		1,754	1,036	1,817,144			CB210410
		m３	1,754	1,036	1,817,144	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,949	246.8	481,013			CB210020
		m３	1,949	246.8	481,013	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		1,949	513.3	1,000,421			CB210110
		m３	1,949	513.3	1,000,421	0	0	
合　計					3,297,151			
					0		-3,297,151	

0/1,800m3当たり内訳書

埋戻し

第　15号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m３	1,754	1,036	1,817,144	1,754	1,817,144	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m３	1,949	246.8	481,013	1,949	481,013	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0			CB210110
		m３	1,440	392.5	565,200	1,440	565,200	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		0	0	0			CB210110
		m３	509	513.3	261,269	509	261,269	
合　計					0			
					3,124,626		3,124,626	
変更積算金額					0			
					3,123,274		3,123,274	円／m3

80m3当たり内訳書

埋戻し

第　16号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		79	1,841	145,439			CB210410
		m３	79	1,841	145,439	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		88	246.8	21,718			CB210020
		m３	88	246.8	21,718	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		88	513.3	45,170			CB210110
		m３	88	513.3	45,170	0	0	
合　計					212,235			
					212,235		0	

0/580m3当たり内訳書

床掘り(ICT)

第　17号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り（ＩＣＴ）	無し 無し		0	0	0			CB210130
		m３	585	439.9	257,341	585	257,341	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		0	0	0			CB210110
		m３	585	509	297,765	585	297,765	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m３	585	135.5	79,267	585	79,267	
合　計					0 634,373		634,373	
変更積算金額					0 634,093		634,093	円／m3

92/0箇所当たり内訳書

遮水矢板頭部鉄筋

第　18号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.1 0.1	161,200 161,200	16,120 16,120	0	0	WB810010 単－ 123号
ひげ筋溶接	溶接長 L=0.1m	箇所	92 92	1,455 1,455	133,860 133,860	0	0	WYB00023 単－ 124号
合　計					149,915 0		-149,915	

0/90箇所当たり内訳書

遮水矢板頭部鉄筋

第　19号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0 0.1	0 161,200	0 16,120	0.1	16,120	WB810010 単－ 125号
ひげ筋溶接	溶接長 L=0.1m	箇所	0 90	0 1,455	0 130,950	90	130,950	WYB00029 単－ 126号
合　計					0 147,070		147,070	
変更積算金額					0 147,006		147,006	円／箇所

78m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　20号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	7.8 7.8	25,110 25,110	195,858 195,858	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	8.5 8.5	4,839 4,839	41,131 41,131	0	0	CB240210
合　計					236,886 236,886		0	

340/0m2当たり内訳書

型枠

第　21号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			335	7,890	2,643,150			CB240410
		m２	335	7,890	2,643,150	0	0	
合　計					2,642,007			
					0		-2,642,007	

0/340m2当たり内訳書

型枠

第　22号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			0	0	0			CB240410
		m２	336	7,890	2,651,040	336	2,651,040	
合　計					0			
					2,651,040		2,651,040	
変更積算金額					0			
					2,649,893		2,649,893	円／m2

18m2当たり内訳書

型枠

第　23号内訳書　　(2次ｺﾝｸﾘｰﾄ)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		18	8,417	151,506			CB240210
		m２	18	8,417	151,506	0	0	
合　計					151,440			
					151,440		0	

240掛m2当たり内訳書

足場

第　24号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		236	4,384	1,034,624			WB252110
		掛ｍ２	236	4,384	1,034,624	0	0	単－ 134号
合　計					1,034,176			
					1,034,176		0	

40空m3当たり内訳書

支保

第　25号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		37	4,828	178,636			WB252210
		空ｍ３	37	4,828	178,636	0	0	単－ 135号
合　計					178,558 178,558		0	

50空m3当たり内訳書

支保

第　26号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保		54	3,447	186,138			WB252210
	f≦40kN/m2[t≦120cm]							
	標準(1.0)	空ｍ３	54	3,447	186,138	0	0	単ー 136号
合　計					186,057			
					186,057		0	

48/0m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　27号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	4.8 4.8	25,110 25,110	120,528 120,528	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	4.7 4.7	4,839 4,839	22,743 22,743	0	0	CB240210
合　計					143,209 0		-143,209	

0/48m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　28号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	0 4.8	0 25,110	0 120,528	4.8	120,528	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0 4.6	0 4,839	0 22,259	4.6	22,259	CB240210
合　計					0 142,787		142,787	
変更積算金額					0 142,725		142,725	円／m2

100m2当たり内訳書

型枠

第　29号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			100	7,890	789,000			CB240410
		m２	100	7,890	789,000	0	0	
合　計					788,658			
					788,658		0	

110m3当たり内訳書

床掘り

第　30号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		110	263.5	28,985			CB210030
		m３	110	263.5	28,985	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		110	513.3	56,463			CB210110
		m３	110	513.3	56,463	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		110	137.4	15,114			CB210610
		m３	110	137.4	15,114	0	0	
合　計					100,518			
					100,518		0	

30m3当たり内訳書

床掘り

第　31号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		26	302.3	7,859			CB210030
		m３	26	302.3	7,859	0	0	
土砂等運搬	標準		0.7	724.6	507			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m３	0.7	724.6	507	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		0.7	137.4	96			CB210610
		m３	0.7	137.4	96	0	0	
合　計					8,458			
					8,458		0	

20m3当たり内訳書

埋戻し

第　32号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		22	2,869	63,118			CB210410
		m３	22	2,869	63,118	0	0	
合　計					63,090			
					63,090		0	

64m2当たり内訳書

基面整正

第　33号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			64	404	25,856			CB210080
		m 2	64	404	25,856	0	0	
合　計					25,844			
					25,844		0	

1箇所当たり内訳書

管理橋受台

第　34号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定無し		0.15	27,360	4,104			WYB00015
		m３	0.15	27,360	4,104	0	0	単－ 140号
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		0.52	4,839	2,516			CB240210
		m２	0.52	4,839	2,516	0	0	
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用		0.37	34,650	12,820			CB240010
		m３	0.37	34,650	12,820	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		2.1	8,417	17,675			CB240210
		m２	2.1	8,417	17,675	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 有 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.01	186,100	1,861	0	0	WB810010 単－ 141号
合　計					38,959			
					38,959		0	

1箇所当たり内訳書

現場打階段

第　35号内訳書　　(川表)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		8	7,877	63,016			CB221120
		m３	8	7,877	63,016	0	0	
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉)		8.3	36,510	303,033			CB240010
	一般養生							
	打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	m３	8.3	36,510	303,033	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		29	8,417	244,093			CB240210
		m２	29	8,417	244,093	0	0	
合　計					609,878			
					609,878		0	

1箇所当たり内訳書

現場打階段

第　36号内訳書　　(川裏)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		7.4	7,877	58,289			CB221120
		m３	7.4	7,877	58,289	0	0	
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉)		7.7	36,510	281,127			CB240010
	一般養生							
	打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	m３	7.7	36,510	281,127	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		26	8,417	218,842			CB240210
		m２	26	8,417	218,842	0	0	
合　計					558,016			
					558,016		0	

0/44枚当たり内訳書

鋼矢板引抜き

第　37号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板引抜き	陸上 Ⅱ型 引抜長15.2m		0	0	0			WYB00027
		枚	44	20,530	903,320	44	903,320	単－ 145号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体			0	0	0			WYB00035
		回	1	62,590	62,590	1	62,590	単－ 146号
ガス切断	鋼矢板(II,III,IV,V,VL,IIw,IIIw,IVw,10H,25H型)		0	0	0			WB224540
		箇所	88	5,631	495,528	88	495,528	単－ 147号
合　計					0 1,461,438		1,461,438	
変更積算金額					0 1,460,687		1,460,687	円／枚

一式当たり内訳書

旧樋管撤去

第　38号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上屋撤去			0		0			WYB00079
		式	1		406,664	1	406,664	
小型水門設備撤去	撤去及び運搬等		0		0			WYB00080
		式	1		880,000	1	880,000	
収集運搬費	4車（上屋解体部材一式）		0	0	0			WYB00037
		台	1	15,000	15,000	1	15,000	
処分費（ｍ３）	がれき類		0	0	0			WYB00082
		ｍ３	2	8,000	16,000	2	16,000	単－ 148号
最終処分税	がれき類（1.48t/m3）		0	0	0			WYB00126
		ｍ３	2	1,480	2,960	2	2,960	
処分費（ｍ３）	ｶﾞﾗｽ･陶器くず類		0	0	0			WYB00088
		ｍ３	0.3	8,000	2,400	0.3	2,400	単－ 149号
最終処分税	ｶﾞﾗｽ･陶器くず類（1.00t/m3）		0	0	0			WYB00125
		ｍ３	0.3	1,000	300	0.3	300	
処分費（ｍ３）	がれき類（耐火野地板）		0	0	0			WYB00090
		ｍ３	0.8	25,000	20,000	0.8	20,000	単－ 150号
最終処分税	がれき類（耐火野地板）（1.48t/m3）		0	0	0			WYB00124
		ｍ３	0.8	1,480	1,184	0.8	1,184	
処分費（ｍ３）	木くず		0	0	0			WYB00091
		ｍ３	0.1	6,500	650	0.1	650	単－ 151号
最終処分税	木くず（0.55t/m3）		0	0	0			WYB00109
		ｍ３	0.1	550	55	0.1	55	
合　計					0 1,345,213		1,345,213	

一式当たり内訳書

旧樋管撤去

第　38号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0 1,344,521		1,344,521	円／式

0/33.16t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　39号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t 有り 7.0km以下	t	0 33.16	0 3,925	0 130,153	33.16	130,153	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t	t	0 33.16	0 9,600	0 318,336	33.16	318,336	CB010420
合　計					0 448,489		448,489	
変更積算金額					0 448,258		448,258	円／t

56m当たり内訳書

工事用坂路設置

第　40号内訳書　　(川表)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		297	137	40,689			CB210610
		m３	297	137	40,689	0	0	
土材料			297	3,100	920,700			CB210550
		m３	297	3,100	920,700	0	0	
合　計					960,973			
					960,973		0	

66/0m当たり内訳書

工事用坂路設置

第　41号内訳書　　(川裏)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		529	137	72,473			CB210610
		m３	529	137	72,473	0	0	
土材料			529	3,100	1,639,900			CB210550
		m３	529	3,100	1,639,900	0	0	
合　計					1,711,632			
					0		-1,711,632	

0/66m当たり内訳書

工事用坂路設置

第　42号内訳書　　(川裏)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0 354	0 137	0 48,498	354	48,498	CB210610
土材料		m３	0 354	0 3,100	0 1,097,400	354	1,097,400	CB210550
合　計					0 1,145,898		1,145,898	
変更積算金額					0 1,145,402		1,145,402	円／m

0/26m当たり内訳書

工事用坂路設置

第　43号内訳書　　(川裏土砂仮置場)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0 137	0 137	0 18,769	137	18,769	CB210610
土材料		m３	0 137	0 3,100	0 424,700	137	424,700	CB210550
土木シート設置	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ系 980～1100N/5cm	m２	0 413	0 277	0 114,401	413	114,401	WYB00064 単ー 155号
合　計					0 557,870		557,870	
変更積算金額					0 557,628		557,628	円／m

56m当たり内訳書

工事用坂路撤去

第　44号内訳書　　(川表)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	ｍ３	297 297	289 289	85,833 85,833	0	0	CB210100
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	ｍ３	297 297	513.3 513.3	152,450 152,450	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	297 297	137.4 137.4	40,807 40,807	0	0	CB210610
合　計					278,969 278,969		0	

66/0m当たり内訳書

工事用坂路撤去

第　45号内訳書　　(川裏)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		529	289	152,881			CB210100
		m３	529	289	152,881	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		529	513.3	271,535			CB210110
		m３	529	513.3	271,535	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		529	137.4	72,684			CB210610
		m３	529	137.4	72,684	0	0	
合　計					496,885 0		-496,885	

0/66m当たり内訳書

工事用坂路撤去

第　46号内訳書　　(川裏)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m３	0 354	0 289	0 102,306	354	102,306	CB210100
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m３	0 354	0 513.3	0 181,708	354	181,708	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	0 354	0 137.4	0 48,639	354	48,639	CB210610
合　計					0 332,653		332,653	
変更積算金額					0 332,509		332,509	円／m

0/26m当たり内訳書

工事用坂路撤去

第　47号内訳書　　(川裏土砂仮置場)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		0	0	0			CB210100
		m３	137	289	39,593	137	39,593	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		0	0	0			CB210110
		m３	137	513.3	70,322	137	70,322	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m３	137	137.4	18,823	137	18,823	
土木シート撤去			0	0	0			WYB00148
		m２	413	404	166,852	413	166,852	単－ 156号
収集運搬費	ｸﾗﾑ車 (廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類)		0	0	0			WYB00149
		m３	1	2,000	2,000	1	2,000	
処分費 (m３)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類		0	0	0			WYB00087
		m３	1	7,000	7,000	1	7,000	単－ 154号
最終処分税	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 (0.35t/m3)		0	0	0			WYB00151
		m３	1	350	350	1	350	
合　計					0 304,940		304,940	
変更積算金額					0 304,807		304,807	円／m

178m2当たり内訳書

敷砂利
第　48号内訳書　　設置(川表)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		18	137	2,466			CB210610
		m３	18	137	2,466	0	0	
敷砂利 (材料費)	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC40		18	2,750	49,500			WYB00004
		m３	18	2,750	49,500	0	0	単－ 157号
合　計					51,943			
					51,943		0	

267/0m2当たり内訳書

敷砂利
第　49号内訳書　　設置(川裏)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		27	137	3,699			CB210610
		m３	27	137	3,699	0	0	
敷砂利 (材料費)	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC40		27	2,750	74,250			WYB00006
		m３	27	2,750	74,250	0	0	単－ 158号
合　計					77,915			
					0		-77,915	

0/213m2当たり内訳書

敷砂利
第　50号内訳書　　設置(川裏)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m３	21	137	2,877	21	2,877	
敷砂利 (材料費)	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC40		0	0	0			WYB00093
		m３	21	2,750	57,750	21	57,750	単ー 159号
合　計					0 60,627		60,627	
変更積算金額					0 60,600		60,600	円／m2

0/78m2当たり内訳書

敷砂利

第　51号内訳書　　設置(川裏土砂仮置場)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0 7.8	0 137	0 1,068	7.8	1,068	CB210610
敷砂利 (材料費)	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC40	m３	0 7.8	0 2,750	0 21,450	7.8	21,450	WYB00095 単ー 160号
合　計					0 22,518		22,518	
変更積算金額					0 22,508		22,508	円／m2

178m2当たり内訳書

敷砂利

第　52号内訳書　　撤去(川表)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	ｍ３	18 18	289 289	5,202 5,202	0	0	CB210100
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	ｍ３	18 18	513.3 513.3	9,239 9,239	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	18 18	137.4 137.4	2,473 2,473	0	0	CB210610
合　計					16,906 16,906		0	

267/0m2当たり内訳書

敷砂利
第　53号内訳書　　撤去(川裏)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		27	289	7,803			CB210100
		m３	27	289	7,803	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		27	513.3	13,859			CB210110
		m３	27	513.3	13,859	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		27	137.4	3,709			CB210610
		m３	27	137.4	3,709	0	0	
合　計					25,360			
					0		-25,360	

0/213m2当たり内訳書

敷砂利
第　54号内訳書　　撤去(川裏)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		0	0	0			CB210100
		m３	21	289	6,069	21	6,069	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		0	0	0			CB210110
		m３	21	513.3	10,779	21	10,779	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m３	21	137.4	2,885	21	2,885	
合　計					0 19,733		19,733	
変更積算金額					0 19,724		19,724	円／m2

0/78m2当たり内訳書

敷砂利

第　55号内訳書　　撤去(川裏土砂仮置)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m３	0 7.8	0 289	0 2,254	7.8	2,254	CB210100
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m３	0 7.8	0 513.3	0 4,003	7.8	4,003	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	0 7.8	0 137.4	0 1,071	7.8	1,071	CB210610
合　計					0 7,328		7,328	
変更積算金額					0 7,324		7,324	円／m2

54/0袋当たり内訳書

土のう
第　56号内訳書　　（大型土のう）（設置）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 購入土 5m以下 -3m≦H≦2m		54	9,967	538,218			WB252730
		袋	54	9,967	538,218	0	0	単－ 161号
合　計					537,985 0		-537,985	

0/56袋当たり内訳書

土のう
第　57号内訳書　　（大型土のう）（設置）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 購入土 5m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	56	9,967	558,152	56	558,152	単－ 162号
合　計					0 558,152		558,152	
変更積算金額					0 557,910		557,910	円／袋

54/0袋当たり内訳書

土のう
第　58号内訳書　　（大型土のう）（撤去）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		54	975.9	52,698			WB252730
		袋	54	975.9	52,698	0	0	単－ 163号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		45	513.3	23,098			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下							
		m３	45	513.3	23,098	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		45	137.4	6,183			CB210610
		m３	45	137.4	6,183	0	0	
合　計					81,943			
					0		-81,943	

0/56袋当たり内訳書

土のう
第　59号内訳書　　（大型土のう）（撤去）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	56	975.9	54,650	56	54,650	単－ 164号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下							
		ｍ３	47	513.3	24,125	47	24,125	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		ｍ３	47	137.4	6,457	47	6,457	
収集運搬費	ｸﾗﾑ車 (廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類)		0	0	0			WYB00065
		ｍ３	1	2,000	2,000	1	2,000	
処分費（ｍ３）	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類		0	0	0			WYB00087
		ｍ３	1	7,000	7,000	1	7,000	単－ 154号
最終処分税	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 (0.35t/m3)		0	0	0			WYB00081
		ｍ３	1	350	350	1	350	
合　計					0			
					94,582		94,582	
変更積算金額					0			
					94,540		94,540	円／袋

63/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第　60号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	枚	63 63	8,734 8,734	550,242 550,242	0	0	WB250200 単－ 165号
バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	枚	63 63	5,213 5,213	328,419 328,419	0	0	WB250240 単－ 166号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10.5m/枚 302日 無 有 3650円 無 1回	枚	63 63	24,450 24,450	1,540,350 1,540,350	0	0	WB250150 単－ 167号
合　計					2,417,965 0		-2,417,965	

368/0袋当たり内訳書

土のう

第　61号内訳書　　（大型土のう）（設置）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 購入土 5m以下 -3m≦H≦2m		368	9,967	3,667,856			WB252730
		袋	368	9,967	3,667,856	0	0	単－ 161号
合　計					3,666,270			
					0		-3,666,270	

0/230袋当たり内訳書

土のう
第　62号内訳書　　（大型土のう）（設置）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 購入土 5m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	230	9,967	2,292,410	230	2,292,410	単－ 162号
合　計					0 2,292,410		2,292,410	
変更積算金額					0 2,291,418		2,291,418	円／袋

0/40袋当たり内訳書

土のう
第　63号内訳書　　（大型土のう）（移設）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	移設(撤去･再設置) 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	40	1,990	79,600	40	79,600	単－ 168号
合　計					0 79,600		79,600	
変更積算金額					0 79,565		79,565	円／袋

368/0袋当たり内訳書

土のう
第　64号内訳書　　（大型土のう）（撤去）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		368	975.9	359,131			WB252730
		袋	368	975.9	359,131	0	0	単－ 163号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		305	513.3	156,556			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下							
		m３	305	513.3	156,556	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		305	137.4	41,907			CB210610
		m３	305	137.4	41,907	0	0	
合　計					557,352			
					0		-557,352	

0/230袋当たり内訳書

土のう

第　65号内訳書　　（大型土のう）（撤去）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	230	975.9	224,457	230	224,457	単－ 164号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下							
		ｍ３	191	513.3	98,040	191	98,040	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		ｍ３	191	137.4	26,243	191	26,243	
収集運搬費	ｸﾗﾑ車 (廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類)		0	0	0			WYB00089
		ｍ３	1	2,000	2,000	1	2,000	
処分費（ｍ３）	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類		0	0	0			WYB00087
		ｍ３	1	7,000	7,000	1	7,000	単－ 154号
最終処分税	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 (0.35t/m3)		0	0	0			WYB00092
		ｍ３	1	350	350	1	350	
合　計					0			
					358,090		358,090	
変更積算金額					0			
					357,934		357,934	円／袋

0/80m3当たり内訳書

締切盛土

第　66号内訳書　　(1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満		0	0	0			CB210510
		m３	81	5,400	437,400	81	437,400	
土材料			0	0	0			CB210550
		m３	90	3,100	279,000	90	279,000	
合　計					0			
					716,400		716,400	
変更積算金額					0			
					716,089		716,089	円／m3

0/20m3当たり内訳書

締切盛土

第　67号内訳書　　(2)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満		0	0	0			CB210510
		m３	20	5,400	108,000	20	108,000	
合　計					0 108,000		108,000	
変更積算金額					0 107,953		107,953	円／m3

30/0m3当たり内訳書

締切盛土

第　68号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		33	874.9	28,871			CB210510
		m３	33	874.9	28,871	0	0	
土材料			37	3,100	114,700			CB210550
		m３	37	3,100	114,700	0	0	
合　計					143,508			
					0		-143,508	

180/0m3当たり内訳書

締切盛土

第　69号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		181	241.9	43,783			CB210510
		m３	181	241.9	43,783	0	0	
土材料			201	3,100	623,100			CB210550
		m３	201	3,100	623,100	0	0	
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		64	438	28,032			CB220010
		m２	64	438	28,032	0	0	
合　計					694,614			
					0		-694,614	

2,400/0m3当たり内訳書

締切盛土
第　70号内訳書　　(身替り提)（川裏）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		2,390	241.9	578,141			CB210510
		m３	2,390	241.9	578,141	0	0	
土材料			2,655	3,100	8,230,500			CB210550
		m３	2,655	3,100	8,230,500	0	0	
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		1,168	438	511,584			CB220010
		m２	1,168	438	511,584	0	0	
敷砂利（整地）	敷均し(ﾙｰｽﾞ) t=10cm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40		358	288.7	103,354			WYB00005
		m２	358	288.7	103,354	0	0	単－ 169号
合　計					9,419,505			
					0		-9,419,505	

0/5,400m3当たり内訳書

締切盛土
第　71号内訳書　　(身替り提)（川裏）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		0	0	0			CB210510
		m３	5,432	241.9	1,314,000	5,432	1,314,000	
土材料			0	0	0			CB210550
		m３	6,035	3,100	18,708,500	6,035	18,708,500	
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		0	0	0			CB220010
		m２	2,038	438	892,644	2,038	892,644	
敷砂利（整地）	敷均し(ﾙｰｽﾞ) t=10cm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40		0	0	0			WYB00186
		m２	528	288.7	152,433	528	152,433	単－ 170号
土木シート設置	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ系 980～1100N/5cm		0	0	0			WYB00187
		m２	2,012	277	557,324	2,012	557,324	単－ 171号
遮水シート設置	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ 厚1.0mm		0	0	0			WYB00188
		m２	1,437	1,542	2,215,854	1,437	2,215,854	単－ 172号
枕土のう工	仕掛･積立 250×900 耐候性		0	0	0			WYB00190
		袋	230	1,098	252,540	230	252,540	単－ 173号
合　計					0 24,093,295		24,093,295	
変更積算金額					0 24,082,878		24,082,878	円／m3

0/80m3当たり内訳書

締切盛土撤去

第　72号内訳書　　(1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m３	0 81	0 289	0 23,409	81	23,409	CB210100
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m３	0 22	0 392.5	0 8,635	22	8,635	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m３	0 68	0 513.3	0 34,904	68	34,904	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	0 68	0 137.4	0 9,343	68	9,343	CB210610
合　計					0 76,291		76,291	
変更積算金額					0 76,257		76,257	円／m3

0/20m3当たり内訳書

締切盛土撤去

第　73号内訳書　　(2)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		0	0	0			CB210100
		m３	20	289	5,780	20	5,780	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		0	0	0			CB210110
		m３	22	513.3	11,292	22	11,292	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m３	22	137.4	3,022	22	3,022	
合　計					0 20,094		20,094	
変更積算金額					0 20,085		20,085	円／m3

210/0m3当たり内訳書

締切盛土撤去

第　74号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	ｍ３	214 214	289 289	61,846 61,846	0	0	CB210100
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	ｍ３	238 238	513.3 513.3	122,165 122,165	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	238 238	137.4 137.4	32,701 32,701	0	0	CB210610
合　計					216,618 0		-216,618	

2,400/0m3当たり内訳書

締切盛土撤去
第　75号内訳書　　(身替り提)（川裏）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m３	2,425 2,425	289 289	700,825 700,825	0	0	CB210100
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m３	2,691 2,691	513.3 513.3	1,381,290 1,381,290	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	2,691 2,691	137.4 137.4	369,743 369,743	0	0	CB210610
合　計					2,450,798 0		-2,450,798	

0/10m3当たり内訳書

締切盛土撤去

第　76号内訳書　　（身替り提）（川裏）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		0	0	0			CB210100
		m３	10	289	2,890	10	2,890	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m３	2.9	246.8	715	2.9	715	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		0	0	0			CB210110
		m３	10	513.3	5,133	10	5,133	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m３	10	137.4	1,374	10	1,374	
土木シート撤去			0	0	0			WYB00102
		m２	10	404	4,040	10	4,040	単－ 174号
遮水シート撤去			0	0	0			WYB00139
		m２	10	225	2,250	10	2,250	単－ 175号
枕土のう工	撤去		0	0	0			WYB00104
		袋	10	466.5	4,665	10	4,665	単－ 176号
収集運搬費	ｸﾗﾑ車（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類）		0	0	0			WYB00098
		m３	1	2,000	2,000	1	2,000	
処分費（ｍ３）	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類		0	0	0			WYB00087
		m３	1	7,000	7,000	1	7,000	単－ 154号
最終処分税	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（0.35t/m3）		0	0	0			WYB00136
		m３	1	350	350	1	350	
合　計					0 30,417		30,417	
変更積算金額					0 30,403		30,403	円／m3

0/1,436m2当たり内訳書

袋詰玉石

第　77号内訳書　　(川表法面保護)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石積込・運搬・荷卸	2t用(長期性能型) 運搬距離3.3km	袋	0 275	0 3,020	0 830,500	275	830,500	WYB00167 単－ 177号
袋詰玉石設置	2t用(長期性能型) (ﾛｰﾌﾟ結合有)	袋	0 275	0 2,109	0 579,975	275	579,975	WYB00169 単－ 178号
ロープ結合解体撤去	袋詰玉石 2t用(長期性能型)	袋	0 275	0 449.9	0 123,722	275	123,722	WYB00170 単－ 179号
袋詰玉石撤去・運搬・荷卸	2t用(長期性能型) 運搬距離3.3km	袋	0 275	0 3,020	0 830,500	275	830,500	WYB00171 単－ 180号
連結ロープ (材料費)	200m/巻	巻	0 4	0 119,000	0 476,000	4	476,000	WYB00175 単－ 181号
袋詰玉石【支給品】	2t用(長期性能型)	袋	0 275	0 0	0 0	275	0	WYB00176 単－ 182号
合　計					0 2,840,697		2,840,697	
変更積算金額					0 2,839,466		2,839,466	円／m2

0/30m当たり内訳書

仮設畦畔

第　78号内訳書　　(築立)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
畦畔築立	300×300×900		0	0	0			WYB00101
		m	30	959.5	28,785	30	28,785	単－ 183号
合　計					0 28,785		28,785	
変更積算金額					0 28,772		28,772	円／m

0/30m当たり内訳書

仮設畦畔

第　79号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
畦畔築立	300×300×900		0	0	0			WYB00106
		m	30	206.6	6,198	30	6,198	単－ 184号
合　計					0 6,198		6,198	
変更積算金額					0 6,195		6,195	円／m

220m3当たり内訳書

掘削

第　80号内訳書　　(素掘水路)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		221	289	63,869			CB210100
		m３	221	289	63,869	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		221	513.3	113,439			CB210110
		m３	221	513.3	113,439	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		221	137.4	30,365			CB210610
		m３	221	137.4	30,365	0	0	
合　計					207,583			
					207,583		0	

220m3当たり内訳書

素掘水路

第　81号内訳書　　(復旧)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満		60	5,400	324,000			CB210510
		m３	60	5,400	324,000	0	0	
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		57	874.9	49,869			CB210510
		m３	57	874.9	49,869	0	0	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		100	241.9	24,190			CB210510
		m３	100	241.9	24,190	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		238	246.8	58,738			CB210020
		m３	238	246.8	58,738	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		238	513.3	122,165			CB210110
		m３	238	513.3	122,165	0	0	
合　計					578,711			
					578,711		0	

0/19m当たり内訳書

ﾋｭｰﾑ管

第　82号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ヒューム管（B形管）	据付･撤去 1000mm 各種 全ての費用		0	0	0			CB222860
		m	19	13,790	262,010	19	262,010	
ヒューム管【支給品】	φ1000用		0	0	0			WYB00122
		本	8	0	0	8	0	単－ 185号
-往路-								
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t 無し 11.0km以下		0	0	0			CB010410
		t	14.8	5,440	80,512	14.8	80,512	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t		0	0	0			CB010420
		t	14.8	9,600	142,080	14.8	142,080	
-復路-								
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t 無し 11.0km以下		0	0	0			CB010410
		t	14.8	5,440	80,512	14.8	80,512	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t		0	0	0			CB010420
		t	14.8	9,600	142,080	14.8	142,080	
合　計					0			
					707,194		707,194	
変更積算金額					0			
					706,881		706,881	円／m

0/5m当たり内訳書

暗渠排水管

第　83号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付･撤去 波状管 700～1,000mm 不要 全ての費用	m	0 5	0 3,013	0 15,065	5	15,065	CB222770
高密度ポリエチレン管【支給品】	φ1000 L=5000	本	0 1	0 0	0 0	1	0	WYB00123 単ー 186号
-往路-								
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t 無し 11.0km以下	t	0 0.22	0 5,440	0 1,196	0.22	1,196	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t	t	0 0.22	0 9,600	0 2,112	0.22	2,112	CB010420
-復路-								
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t 無し 11.0km以下	t	0 0.22	0 5,440	0 1,196	0.22	1,196	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t	t	0 0.22	0 9,600	0 2,112	0.22	2,112	CB010420
合　計					0 21,681		21,681	
変更積算金額					0 21,671		21,671	円／m

2箇所当たり内訳書

簡易ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ
第　84号内訳書　　(設置･撤去)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
簡易フラップゲート設置・撤去	ﾊﾝﾄﾞ式 φ1000用(ﾋｭｰﾑ管取付)	箇所	2 2	268,500 268,500	537,000 537,000	0	0	WYB00010 単－ 187号
簡易フラップゲート【支給品】	SS400 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 φ1000用(ﾋｭｰﾑ管取付)	個	2 2	0 0	0 0	0	0	WYB00011 単－ 188号
－往路－								
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	t	0.35 0.35	3,697 3,697	1,293 1,293	0	0	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	0.35 0.35	9,044 9,044	3,165 3,165	0	0	CB010420
－復路－								
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	t	0.35 0.35	3,697 3,697	1,293 1,293	0	0	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	0.35 0.35	9,044 9,044	3,165 3,165	0	0	CB010420
合　計					545,679 545,679		0	

12m2当たり内訳書

土のう積

第　85号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう積工	小口並べ 仕拵･積立･撤去		12	15,590	187,080			WB252620
		m２	12	15,590	187,080	0	0	単－ 189号
合　計					186,999 186,999		0	

2,775/0m2当たり内訳書

掘削

第　86号内訳書　　（表土はぎ取り）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		833	289	240,737			CB210100
		m３	833	289	240,737	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		833	513.3	427,578			CB210110
		m３	833	513.3	427,578	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		833	137.4	114,454			CB210610
		m３	833	137.4	114,454	0	0	
合　計					782,430			
					0		-782,430	

0/4,489m2当たり内訳書

掘削

第　87号内訳書　　(表土はぎ取り)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		0	0	0			CB210100
		m３	673	289	194,497	673	194,497	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0			CB210110
		m３	668	392.5	262,190	668	262,190	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m３	668	137.4	91,783	668	91,783	
養生シート設置	＃3000		0	0	0			WYB00105
		m２	733	167	122,411	733	122,411	単－ 190号
土のう	仕拵･設置		0	0	0			WYB00094
		袋	30	1,205	36,150	30	36,150	単－ 191号
合　計					0 707,031		707,031	
変更積算金額					0 706,724		706,724	円／m2

2,775/0m2当たり内訳書

整地

第　88号内訳書　　(表土復旧)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		833	246.8	205,584			CB210020
		m３	833	246.8	205,584	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		833	513.3	427,578			CB210110
		m３	833	513.3	427,578	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		833	137	114,121			CB210610
		m３	833	137	114,121	0	0	
合　計					746,959			
					0		-746,959	

0/4,489m2当たり内訳書

整地

第　89号内訳書　　(表土復旧)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m３	668	246.8	164,862	668	164,862	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下							
		m３	668	513.3	342,884	668	342,884	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)		0	0	0			CB210610
	無し							
		m３	673	137	92,201	673	92,201	
養生シート撤去	＃3000		0	0	0			WYB00110
		m２	733	101	74,033	733	74,033	単－ 192号
土のう工	撤去		0	0	0			WB252610
		袋	30	242.4	7,272	30	7,272	単－ 193号
収集運搬費	ｸﾗﾑ車 (廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類)		0	0	0			WYB00107
		m３	1	2,000	2,000	1	2,000	
処分費（ｍ３）	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類		0	0	0			WYB00087
		m３	1	7,000	7,000	1	7,000	単－ 154号
合　計					0			
					690,252		690,252	
変更積算金額					0			
					689,952		689,952	円／m2

152/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　90号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			152	14,900	2,264,800			WB010212
		人日	152	14,900	2,264,800	0	0	単－ 194号
合　計					2,263,820			
					0		-2,263,820	

0/35人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　91号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	4	16,830	67,320	4	67,320	単－ 195号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	31	14,900	461,900	31	461,900	単－ 196号
合　計					0 529,220		529,220	
変更積算金額					0 528,991		528,991	円／人日

0/4台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　92号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	ﾊﾞｯｸﾎｳ(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型)山積0.4m3(平積0.3m3) 8.5km 無 無	台	0 4	0 71,000	0 284,000	4	284,000	WB010010 単－ 197号
合　計					0 284,000		284,000	
変更積算金額					0 284,000		284,000	円／台

3/0回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　93号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系		3	1,070,000	3,210,000			WB010350
	35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下)							
	標準(1.0)	回	3	1,070,000	3,210,000	0	0	単ー 198号
合　計					3,208,612			
					0		-3,208,612	

0/1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　94号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	0 1	0 1,070,000	0 1,070,000	1	1,070,000	WB010350 単ー 199号
合　計					0 1,070,000		1,070,000	
変更積算金額					0 1,069,537		1,069,537	円／回

39.7/0t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　95号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 44.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		39.7	4,420	175,474			WB010020
		t	39.7	4,420	175,474	0	0	単ー 200号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 44.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		39.7	4,420	175,474			WB010020
		t	39.7	4,420	175,474	0	0	単ー 200号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(往復分)		39.7	3,000	119,100			WB010030
		t	39.7	3,000	119,100	0	0	単ー 201号
合　計					469,844 0		-469,844	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第　96号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木作業			0	0	0			WYB00133
		本	8	19,420	155,360	8	155,360	単－ 202号
積込作業			0	0	0			WYB00134
		本	8	9,773	78,184	8	78,184	単－ 203号
運搬作業			0	0	0			WYB00131
		本	8	7,267	58,136	8	58,136	単－ 204号
処分費（ｍ３）	幹		0	0	0			WYB00138
		ｍ３	4.2	4,000	16,800	4.2	16,800	単－ 205号
処分費（ｍ３）	枝･葉		0	0	0			WYB00132
		ｍ３	13	4,000	52,000	13	52,000	単－ 206号
合　計					0 360,480		360,480	
変更積算金額					0 360,480		360,480	円／式

一式当たり内訳書

借地料

第　97号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料	15円/m2(1ヶ月)		0	0	0			WYB00111
		ヶ月	15	64,420	966,300	15	966,300	単ー 207号
合　計					0 966,300		966,300	
変更積算金額					0 966,300		966,300	円／式

一式当たり内訳書

六価ｸﾛﾑ溶出試験費

第　98号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号		2	7,500	15,000			WYB00018
		検体	2	7,500	15,000	0	0	
合　計					14,993 0		-14,993	

一式当たり内訳書

六価ｸﾛﾑ溶出試験費

第　99号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号		0	0	0			WYB00114
		検体	4	7,500	30,000	4	30,000	
合　計					0 30,000		30,000	
変更積算金額					0 29,986		29,986	円／式

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　100号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単－ 208号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ		1		548,000			WB010510
		式	1		548,000	0	0	単－ 209号
合　計					1,145,504			
					0		-1,145,504	

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　101号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ		0		0			WB010510
		式	1		598,000	1	598,000	単ー 210号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ		0		0			WB010510
		式	1		548,000	1	548,000	単ー 211号
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）	深層混合処理機ｽﾗﾘｰ式		0		0			WYB00039
		式	1		1,150,000	1	1,150,000	
合　計					0 2,296,000		2,296,000	
変更積算金額					0 2,295,006		2,295,006	円／式

一式当たり内訳書

遠隔臨場費

第　102号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場費			0	0	0			WYB00143
		ヶ月	16	30,000	480,000	16	480,000	単－ 212号
合　計					0 480,000		480,000	
変更積算金額					0 480,000		480,000	円／式

一式当たり内訳書

CUS現場利用等費用

第　103号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CUS現場利用等費用			0		0			WYB00120
		式	1		31,960	1	31,960	単－ 213号
合　計					0 31,960		31,960	
変更積算金額					0 31,960		31,960	円／式

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　104号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ費用			0	0	0			WYB00115
		基・月	14	50,000	700,000	14	700,000	
合　計					0 700,000		700,000	
変更積算金額					0 700,000		700,000	円／式

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	288.8 288.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	ｍ３	1 1	289 289	289 289	CB210100
計					289 289	
単価					289 289	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削 (表土はぎ取り)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	288.8 288.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	ｍ３	1 1	289 289	289 289	CB210100
計					289 289	
単価					289 289	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 369.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 （ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上10,000m3未満	ｍ３	0 1	0 369.4	0 369.4	CB210120
計					0 369.4	
単価					0 369.4	円／m3
変更積算単価					369.2	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,397 5,397

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体 （築堤） 盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,400 5,400	5,400 5,400	CB210510
計					5,400 5,400	
単価					5,400 5,400	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	874.5 874.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	874.9 874.9	874.9 874.9	CB210510
計					874.9 874.9	
単価					874.9 874.9	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	土材料		単位	m3	数量	1 1	単価	3,098 3,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		ｍ３	1 1	3,100 3,100	3,100 3,100	CB210550
計					3,100 3,100	
単価					3,100 3,100	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1 1	単価	261.2 261.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	261.4 261.4	261.4 261.4	CB210570
計					261.4 261.4	
単価					261.4 261.4	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	土材料		単位	m3	数量	1 1	単価	3,098 3,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		ｍ３	1 1	3,100 3,100	3,100 3,100	CB210550
計					3,100 3,100	
単価					3,100 3,100	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	876.1 876.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1 1	876.5 876.5	876.5 876.5	CB220070
計					876.5 876.5	
単価					876.5 876.5	円／m2

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1 1	単価	552.5 552.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1 1	552.8 552.8	552.8 552.8	CB220070
計					552.8 552.8	
単価					552.8 552.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	間知ﾌﾞﾛｯｸ張 (復旧)	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無	単位	m2	数量	1 1	単価	20,531 20,531

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 不要	ｍ２	1 1	20,540 20,540	20,540 20,540	CB226020
計					20,540 20,540	
単価					20,540 20,540	円／m2

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (肩止ｺﾝｸﾘｰﾄ) (復旧)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10 10	単価	15,433 15,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	2.5 2.5	61,760 61,760	154,400 154,400	CB226180
計					154,400 154,400	
単価					15,440 15,440	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 30ｃｍ 高さ 35ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	7,025 7,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0.93 0.93	75,580 75,580	70,289.4 70,289.4	CB226170
計					70,289.4 70,289.4	
単価					7,029 7,029	円／m

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (端止ｺﾝｸﾘｰﾄ) (1)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	20,201 20,201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0.3 0.3	67,350 67,350	20,205 20,205	CB226190
計					20,205 20,205	
単価					20,210 20,210	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (端止ｺﾝｸﾘｰﾄ) (2)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	107,753 107,753

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1.6 1.6	67,350 67,350	107,760 107,760	CB226190
計					107,760 107,760	
単価					107,800 107,800	円／箇所

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (端止ｺﾝｸﾘｰﾄ) (3)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	101,056 101,056

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1.5 1.5	67,350 67,350	101,025 101,025	CB226190
計					101,025 101,025	
単価					101,100 101,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	t=10cm	単位	m2	数量	1 1	単価	10,425 10,425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平ブロック張	150kg/個未満 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 不要 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) 無し 無し	ｍ２	1 1	10,430 10,430	10,430 10,430	CB226030
計					10,430 10,430	
単価					10,430 10,430	円／m2

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (肩止ｺﾝｸﾘｰﾄ) (A)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10 10	単価	4,629 4,629

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0.75 0.75	61,760 61,760	46,320 46,320	CB226180
計					46,320 46,320	
単価					4,632 4,632	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1 1	単価	3,715 3,715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1 1	3,717 3,717	3,717 3,717	CB224710
計					3,717 3,717	
単価					3,717 3,717	円／m2

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) 高さ 10ｃｍ	単位	m2	数量	10 10	単価	4,056 4,056

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	10 10	1,504 1,504	15,040 15,040	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1 1	25,540 25,540	25,540 25,540	CB240010
計					40,580 40,580	
単価					4,058 4,058	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1 1	単価	3,715 3,715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1 1	3,717 3,717	3,717 3,717	CB224710
計					3,717 3,717	
単価					3,717 3,717	円／m2

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,786 1,786

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	ｍ２	1 1	1,787 1,787	1,787 1,787	WB810870 単－　95号
計					1,787 1,787	
単価					1,787 1,787	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	浅層混合処理	混合深さ0.9m ｾﾒﾝﾄ系固化材 添加量150kg/m3 一般軟弱土用	単位	m3	数量	0 1	単価	0 7,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
浅層混合処理（一層混合）	混合深さ0.9m ｾﾒﾝﾄ系固化材 添加量150kg/m3	ｍ３	0 1	0 6,656	0 6,656	WYB00020 単－　96号
固化材散布・粗整正	ﾊﾞｯｸﾎｳ超ﾛﾝｸﾞ排ｶﾞｽ（第2次） 山積0.4m3	ｍ３	0 1	0 982.8	0 982.8	WYB00025 単－　97号
計					0 7,638.8	
単価					0 7,639	円／m3
変更積算単価					7,636	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ｽﾗﾘｰ撹拌	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 1000ｍｍ 長さ(打設長) 5.3m 長さ(杭長) 3m	単位	本	数量	1 1	単価	31,216 31,216

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー撹拌工	単軸施工φ800mm～φ1200mm､3m<L≦10m 1000mm 5.29m 2.95m 0.118t/m 無		1	31,230	31,230	WB223210
		本	1	31,230	31,230	単－　98号
計					31,230 31,230	
単価					31,230 31,230	円／本

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ｽﾗﾘｰ撹拌	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 1000ｍｍ 長さ(打設長) 6.8m 長さ(杭長) 4.5m	単位	本	数量	1 1	単価	36,544 36,544

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー撹拌工	単軸施工φ800mm～φ1200mm､3m<L≦10m 1000mm 6.79m 4.45m 0.118t/m 無		1	36,560	36,560	WB223210
		本	1	36,560	36,560	単－　99号
計					36,560 36,560	
単価					36,560 36,560	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ｽﾗﾘｰ撹拌	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 1000ｍｍ 長さ(打設長) 5.3m 長さ(杭長) 3m	単位	本	数量	1 1	単価	31,216 31,216

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー撹拌工	単軸施工φ800mm～φ1200mm､3m<L≦10m 1000mm 5.29m 2.95m 0.118t/m 無		1	31,230	31,230	WB223210
		本	1	31,230	31,230	単－　98号
計					31,230 31,230	
単価					31,230 31,230	円／本

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	ｽﾗﾘｰ撹拌	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 1000ｍｍ 長さ(打設長) 3.9m 長さ(杭長) 2.3m	単位	本	数量	1 1	単価	22,470 22,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー撹拌工	単軸施工φ800mm～φ1200mm､3m<L≦10m 1000mm 3.94m 2.3m 0.118t/m 無		1	22,480	22,480	WB223210
		本	1	22,480	22,480	単－ 100号
計					22,480 22,480	
単価					22,480 22,480	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ｽﾗﾘｰ撹拌	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 1000ｍｍ 長さ(打設長) 3m 長さ(杭長) 1m	単位	本	数量	1 1	単価	19,681 19,681

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー撹拌工	単軸施工φ800mm～φ1200mm､3m<L≦10m 1000mm 3.001m 1m 0.118t/m 無	本	1 1	19,690 19,690	19,690 19,690	WB223210 単－ 101号
計					19,690 19,690	
単価					19,690 19,690	円／本

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ｽﾗﾘｰ撹拌	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 1000ｍｍ 長さ(打設長) 5.4m 長さ(杭長) 3.6m	単位	本	数量	1 1	単価	32,605 32,605

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー撹拌工	単軸施工φ800mm～φ1200mm､3m<L≦10m 1000mm 5.44m 3.6m 0.118t/m 無	本	1 1	32,620 32,620	32,620 32,620	WB223210 単－ 102号
計					32,620 32,620	
単価					32,620 32,620	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ｽﾗﾘｰ撹拌	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 1000ｍｍ 長さ(打設長) 3.8m 長さ(杭長) 2m	単位	本	数量	1 1	単価	21,820 21,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー撹拌工	単軸施工 φ800mm～ φ1200mm、3m<L≦10m 1000mm 3.84m 2m 0.118t/m 無	本	1 1	21,830 21,830	21,830 21,830	WB223210 単－ 103号
計					21,830 21,830	
単価					21,830 21,830	円／本

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ｽﾗﾘｰ撹拌	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 1000ｍｍ 長さ(打設長) 3.9m 長さ(杭長) 2.5m	単位	本	数量	1 1	単価	22,890 22,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー撹拌工	単軸施工 φ800mm～ φ1200mm、3m<L≦10m 1000mm 3.94m 2.5m 0.118t/m 無	本	1 1	22,900 22,900	22,900 22,900	WB223210 単－ 104号
計					22,900 22,900	
単価					22,900 22,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ｽﾗﾘｰ撹拌	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 1000ｍｍ 長さ(打設長) 3m 長さ(杭長) 1m	単位	本	数量	1 1	単価	19,681 19,681

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー撹拌工	単軸施工φ800mm～φ1200mm､3m<L≦10m 1000mm 3.001 m 1m 0.118t/m 無	本	1 1	19,690 19,690	19,690 19,690	WB223210 単－ 101号
計					19,690 19,690	
単価					19,690 19,690	円／本

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT)	ｾﾒﾝﾄ系固化材 高有機質土用 ﾊﾟﾗ 杭径 1000mm 長さ(打設長) 5.29m 長さ(杭長) 2.95m	単位	本	数量	0 1	単価	0 39,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）	単軸施工φ1000mm､3m<L≦10m 1000mm 5.29m 0.141t/m	本	0 1	0 39,300	0 39,300	WYB00032 単－ 105号
計					0 39,300	
単価					0 39,300	円／本
変更積算単価					39,290	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT)	ｾﾒﾝﾄ系固化材 高有機質土用 ﾊﾞﾗ 杭径 1000mm 長さ(打設長) 5.29m 長さ(杭長) 2.95m	単位	本	数量	0 1	単価	0 39,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）	単軸施工φ1000mm、3m<L≦10m 1000mm 5.29m 0.141t/m	本	0 1	0 39,300	0 39,300	WYB00043 単－ 105号
計					0 39,300	
単価					0 39,300	円／本
変更積算単価					39,290	円／本

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT)	ｾﾒﾝﾄ系固化材 高有機質土用 ﾊﾞﾗ 杭径 1000mm 長さ(打設長) 3.94m 長さ(杭長) 2.3m	単位	本	数量	0 1	単価	0 28,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）	単軸施工φ1000mm、3m<L≦10m 1000mm 3.94m 0.141t/m	本	0 1	0 28,350	0 28,350	WYB00059 単－ 109号
計					0 28,350	
単価					0 28,350	円／本
変更積算単価					28,340	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT)	ｾﾒﾝﾄ系固化材 高有機質土用 ﾊﾞﾗ 杭径 1000mm 長さ(打設長) 2.64m 長さ(杭長) 1m	単位	本	数量	0 1	単価	0 30,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）	単軸施工φ1000mm､2.64m 1000mm 0.141t/m	本	0 1	0 30,830	0 30,830	WYB00071 単－ 110号
計					0 30,830	
単価					0 30,830	円／本
変更積算単価					30,820	円／本

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT)	ｾﾒﾝﾄ系固化材 高有機質土用 ﾊﾞﾗ 杭径 1000mm 長さ(打設長) 5.44m 長さ(杭長) 3.6m	単位	本	数量	0 1	単価	0 41,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）	単軸施工φ1000mm､3m<L≦10m 1000mm 5.44m 0.141t/m	本	0 1	0 41,250	0 41,250	WYB00051 単－ 111号
計					0 41,250	
単価					0 41,250	円／本
変更積算単価					41,240	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT)	ｾﾒﾝﾄ系固化材 高有機質土用 ﾊﾞﾗ 杭径 1000mm 長さ(打設長) 3.84m 長さ(杭長) 2m	単位	本	数量	0 1	単価	0 27,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）	単軸施工φ1000mm、3m<L≦10m 1000mm 3.84m 0.141t/m	本	0 1	0 27,430	0 27,430	WYB00067 単－ 112号
計					0 27,430	
単価					0 27,430	円／本
変更積算単価					27,420	円／本

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT)	ｾﾒﾝﾄ系固化材 高有機質土用 ﾊﾞﾗ 杭径 1000mm 長さ(打設長) 3.94m 長さ(杭長) 2.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 28,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）	単軸施工φ1000mm、3m<L≦10m 1000mm 3.94m 0.141t/m	本	0 1	0 28,950	0 28,950	WYB00075 単－ 113号
計					0 28,950	
単価					0 28,950	円／本
変更積算単価					28,940	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT)	ｾﾒﾝﾄ系固化材 高有機質土用 ﾊﾞﾗ 杭径 1000mm 長さ(打設長) 2.44m 長さ(杭長) 1m	単位	本	数量	0 1	単価	0 29,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）	単軸施工φ1000mm､2.44m 1000mm 0.141t/m	本	0 1	0 29,970	0 29,970	WYB00083 単－ 114号
計					0 29,970	
単価					0 29,970	円／本
変更積算単価					29,960	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.5m	単位	枚	数量	1 1	単価	30,916 30,916

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料		1	25,000	25,000	WB250170
		枚	1	25,000	25,000	単－ 115号
地域エキストラ加算額（九州Ｂ 陸上 １２ｍ以下）	SYW295Ⅱw型 L=2.0m		1	370	370	WYB00007
		枚	1	370	370	
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 2m以下		1	5,560	5,560	WB250200
		枚	1	5,560	5,560	単－ 116号
計					30,930 30,930	
単価					30,930 30,930	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2.5m 鋼矢板打込長 2m	単位	枚	数量	1 1	単価	37,313 37,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料		1	31,300	31,300	WB250170
		枚	1	31,300	31,300	単－ 117号
地域エキストラ加算額（九州Ｂ 陸上 １２ｍ以下）	SYW295Ⅱw型 L=2.5m		1	463	463	WYB00009
		枚	1	463	463	
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 2m以下		1	5,560	5,560	WB250200
		枚	1	5,560	5,560	単－ 116号
計					37,323 37,323	
単価					37,330 37,330	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 2.5m	単位	枚	数量	1 1	単価	81,814 81,814

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料		1	74,100	74,100	WB250170
		枚	1	74,100	74,100	単－ 118号
地域エキストラ加算額（九州Ｂ 陸上 １２ｍ以下）	SYW295Ⅱw型 L=6.0m		1	1,110	1,110	WYB00013
		枚	1	1,110	1,110	
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		1	6,632	6,632	WB250200
		枚	1	6,632	6,632	単－ 119号
計					81,842 81,842	
単価					81,850 81,850	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 2.7m	単位	枚	数量	1 1	単価	81,814 81,814

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料		1	74,100	74,100	WB250170
		枚	1	74,100	74,100	単－ 118号
地域エキストラ加算額（九州Ｂ 陸上 １２ｍ以下）	SYW295Ⅱw型 L=6.0m		1	1,110	1,110	WYB00012
		枚	1	1,110	1,110	
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		1	6,632	6,632	WB250200
		枚	1	6,632	6,632	単－ 119号
計					81,842 81,842	
単価					81,850 81,850	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 5.5m	単位	枚	数量	1 1	単価	82,814 82,814

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料		1	74,100	74,100	WB250170
		枚	1	74,100	74,100	単－ 118号
地域エキストラ加算額（九州Ｂ 陸上 １２ｍ以下）	SYW295Ⅱw型 L=6.0m		1	1,110	1,110	WYB00008
		枚	1	1,110	1,110	
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下		1	7,638	7,638	WB250200
		枚	1	7,638	7,638	単－ 120号
計					82,848 82,848	
単価					82,850 82,850	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 6m 鋼矢板打込長 2.5m	単位	枚	数量	1 1	単価	804,152 804,152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう鋼矢板（材料費）	SYW295Ⅱw型 L=6.0m 地域エキストラ加算額含む	枚	1 1	797,800 797,800	797,800 797,800	WYB00014 単－ 121号
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下	枚	1 1	6,632 6,632	6,632 6,632	WB250200 単－ 119号
計					804,432 804,432	
単価					804,500 804,500	円／枚

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 6m 鋼矢板打込長 2.7m	単位	枚	数量	1 1	単価	806,151 806,151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう鋼矢板（材料費）	SYW295Ⅱw型 L=6.0m 地域エキストラ加算額含む	枚	1 1	799,800 799,800	799,800 799,800	WYB00016 単－ 122号
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下	枚	1 1	6,632 6,632	6,632 6,632	WB250200 単－ 119号
計					806,432 806,432	
単価					806,500 806,500	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 1.2m 内空高さ 1.4m 24-12-40(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1 1	単価	23,379 23,379

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート（場所打函渠）	24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	23,390 23,390	23,390 23,390	CB225510
計					23,390 23,390	
単価					23,390 23,390	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ｺﾝｸﾘｰﾄ (2次ｺﾝｸﾘｰﾄ)	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	37,183 37,183

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 24-12-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	1 1	37,200 37,200	37,200 37,200	CB240010
計					37,200 37,200	
単価					37,200 37,200	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	可とう継手	内幅 120ｃｍ 内高 140ｃｍ	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,415,387 1,415,387

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう継手（材料費）	1200×1400 100型	基	1 1	1,160,000 1,160,000	1,160,000 1,160,000	WYB00002 単－ 127号
可とう継手設置	内幅120cm 内高140cm	箇所	1 1	255,900 255,900	255,900 255,900	WYB00003 単－ 128号
計					1,415,900 1,415,900	
単価					1,416,000 1,416,000	円／箇所

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	175,424 175,424

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	175,500 175,500	175,500 175,500	WB810010 単－ 129号
計					175,500 175,500	
単価					175,500 175,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	173,325 173,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	173,400 173,400	173,400 173,400	WB810010 単－ 130号
計					173,400 173,400	
単価					173,400 173,400	 円／t

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	鉄筋 (戸当り用差筋)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	169,826 169,826

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	 t	1 1	169,900 169,900	169,900 169,900	WB810010 単－ 131号
計					169,900 169,900	
単価					169,900 169,900	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	鉄筋 (上屋差筋)	SD345 D10	単位	t	数量	1 1	単価	176,023 176,023

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	 t	1 1	176,100 176,100	176,100 176,100	WB810010 単－ 132号
計					176,100 176,100	
単価					176,100 176,100	 円／t

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	鉄筋 (上屋差筋)	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	171,925 171,925

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	 t	1 1	172,000 172,000	172,000 172,000	WB810010 単－ 133号
計					172,000 172,000	
単価					172,000 172,000	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	目地板	瀝青質目地板ｔ=10	単位	m2	数量	1 1	単価	5,007 5,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10	ｍ２	1 1	5,010 5,010	5,010 5,010	CB224710
計					5,010 5,010	
単価					5,010 5,010	円／m2

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1 1	単価	23,379 23,379

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート（場所打函渠）	24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	23,390 23,390	23,390 23,390	CB225510
計					23,390 23,390	
単価					23,390 23,390	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	175,424 175,424

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	175,500 175,500	175,500 175,500	WB810010 単－ 129号
計					175,500 175,500	
単価					175,500 175,500	 円／t

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	173,325 173,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	173,400 173,400	173,400 173,400	WB810010 単－ 130号
計					173,400 173,400	
単価					173,400 173,400	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	目地板	瀝青質目地板ｔ=10	単位	m2	数量	1 1	単価	5,007 5,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10	ｍ２	1 1	5,010 5,010	5,010 5,010	CB224710
計					5,010 5,010	
単価					5,010 5,010	円／m2

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	止水板	耐震性止水板 280B	単位	m	数量	1 1	単価	49,698 49,698

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	各種（ゴム製）	m	1 1	49,720 49,720	49,720 49,720	CB224810
計					49,720 49,720	
単価					49,720 49,720	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	10,585 10,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1.4 1.4	75,580 75,580	105,812 105,812	CB226170
計					105,812 105,812	
単価					10,590 10,590	円／m

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控え350	単位	m2	数量	1 1	単価	23,859 23,859

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.2m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	1 1	23,870 23,870	23,870 23,870	WB825010 単－ 137号
計					23,870 23,870	
単価					23,870 23,870	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	8,346 8,346

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材 (砕石)	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	 ｍ３	1 1	8,350 8,350	8,350 8,350	CB226120
計					8,350 8,350	
単価					8,350 8,350	 円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1 1	単価	3,715 3,715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	 ｍ２	1 1	3,717 3,717	3,717 3,717	CB224710
計					3,717 3,717	
単価					3,717 3,717	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10 10	単価	4,507 4,507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉) 一般養生	ｍ３	0.73 0.73	61,760 61,760	45,084.8 45,084.8	CB226180
計					45,084.8 45,084.8	
単価					4,509 4,509	円／m

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 100ｃｍ 天端幅 100ｃｍ 高さ 20ｃｍ	単位	m2	数量	10 10	単価	8,439 8,439

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	10 10	1,669 1,669	16,690 16,690	CB221110
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	2 2	33,870 33,870	67,740 67,740	CB240010
計					84,430 84,430	
単価					8,443 8,443	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 49ｃｍ 高さ 50ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	16,622 16,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	2.2 2.2	75,580 75,580	166,276 166,276	CB226170
計					166,276 166,276	
単価					16,630 16,630	円／m

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無	単位	m2	数量	1 1	単価	20,531 20,531

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 不要	ｍ２	1 1	20,540 20,540	20,540 20,540	CB226020
計					20,540 20,540	
単価					20,540 20,540	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1 1	単価	3,715 3,715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1 1	3,717 3,717	3,717 3,717	CB224710
計					3,717 3,717	
単価					3,717 3,717	円／m2

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (肩止ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10 10	単価	15,433 15,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	2.5 2.5	61,760 61,760	154,400 154,400	CB226180
計					154,400 154,400	
単価					15,440 15,440	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 249ｃｍ 天端幅 249ｃｍ 高さ 35ｃｍ	単位	m2	数量	10 10	単価	13,524 13,524

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	10 10	1,669 1,669	16,690 16,690	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	3.5 3.5	33,870 33,870	118,545 118,545	CB240010
計					135,235 135,235	
単価					13,530 13,530	円／m2

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU300	単位	m	数量	1 1	単価	10,015 10,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	m	1 1	10,020 10,020	10,020 10,020	WB821410 単－ 138号
計					10,020 10,020	
単価					10,020 10,020	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU450	単位	m	数量	1 1	単価	16,602 16,602

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.63m3/10m	 m	1 1	16,610 16,610	16,610 16,610	WB821410 単－ 139号
計					16,610 16,610	
単価					16,610 16,610	 円／m

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	843.2 843.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	 ｍ２	1 1	843.6 843.6	843.6 843.6	CB410030
計					843.6 843.6	
単価					843.6 843.6	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,926 1,926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm		1	1,927	1,927	CB410260
	再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ					
	PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,927	1,927	
計					1,927 1,927	
単価					1,927 1,927	円／m2

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	ｽﾃｯﾌﾟ	B=300 φ19 現場打用	単位	本	数量	1 1	単価	2,608 2,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	2,610	2,610	WB020014
		本	1	2,610	2,610	単－ 142号
計					2,610 2,610	
単価					2,610 2,610	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 30ｃｍ 高さ 35ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	7,025 7,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0.93 0.93	75,580 75,580	70,289.4 70,289.4	CB226170
計					70,289.4 70,289.4	
単価					7,029 7,029	円／m

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (端止ｺﾝｸﾘｰﾄ) (4)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	107,753 107,753

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1.6 1.6	67,350 67,350	107,760 107,760	CB226190
計					107,760 107,760	
単価					107,800 107,800	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	t=10cm	単位	m2	数量	1 1	単価	8,814 8,814

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平ブロック張	150kg/個未満 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 無し 無し	ｍ２	1 1	8,818 8,818	8,818 8,818	CB226030
計					8,818 8,818	
単価					8,818 8,818	円／m2

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (肩止ｺﾝｸﾘｰﾄ) (B)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10 10	単価	7,408 7,408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1.2 1.2	61,760 61,760	74,112 74,112	CB226180
計					74,112 74,112	
単価					7,412 7,412	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	径 133.8ｍｍ 長さ 500ｍｍ 間詰無	単位	組	数量	1 1	単価	116,049 116,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
沈下板設置･グラウト管設置		組	1 1	5,056 5,056	5,056 5,056	CB322510
グラウト管（材料費）		組	1 1	111,000 111,000	111,000 111,000	CB322511
計					116,056 116,056	
単価					116,100 116,100	円／組

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	径 133.8ｍｍ 長さ 700ｍｍ 間詰無	単位	組	数量	1 1	単価	122,047 122,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
沈下板設置･グラウト管設置		組	1 1	5,056 5,056	5,056 5,056	CB322510
グラウト管（材料費）		組	1 1	117,000 117,000	117,000 117,000	CB322511
計					122,056 122,056	
単価					122,100 122,100	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	8,212 8,212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,216	8,216	WB824010
		ｍ３	1	8,216	8,216	単－ 143号
計					8,216 8,216	
単価					8,216 8,216	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	16,432 16,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16,440	16,440	WB824010
		ｍ３	1	16,440	16,440	単－ 144号
計					16,440 16,440	
単価					16,440 16,440	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	控350	単位	m2	数量	10 10	単価	2,874 2,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	3.5 3.5	8,216 8,216	28,756 28,756	WB824010 単－ 143号
計					28,756 28,756	
単価					2,876 2,876	円／m2

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	控150	単位	m2	数量	10 10	単価	164.8 164.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	1.5 1.5	1,099 1,099	1,648.5 1,648.5	CB224260
計					1,648.5 1,648.5	
単価					164.9 164.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	控100	単位	m2	数量	0 10	単価	0 109.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,099	0 1,099	CB224260
計					0 1,099	
単価					0 109.9	円／m2
変更積算単価					109.9	円／m2

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	981.8 981.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	982.3 982.3	982.3 982.3	CB227010
計					982.3 982.3	
単価					982.3 982.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	981.8 981.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	982.3 982.3	982.3 982.3	CB227010
計					982.3 982.3	
単価					982.3 982.3	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,099 2,099

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,100 2,100	2,100 2,100	WB020051 単－ 152号
計					2,100 2,100	
単価					2,100 2,100	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,299 2,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		 ｍ３	1 1	2,300 2,300	2,300 2,300	WB020051 単－ 153号
計					2,300 2,300	
単価					2,300 2,300	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	収集運搬・処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 9,346

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
収集運搬費	ｸﾗﾑ車 (廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類)	ｍ３	0 1	0 2,000	0 2,000	WYB00066
処分費 (ｍ３)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	ｍ３	0 1	0 7,000	0 7,000	WYB00087 単－ 154号
最終処分税	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 (0.35t/m3)	ｍ３	0 1	0 350	0 350	WYB00108
計					0 9,350	
単価					0 9,350	円／ｍ３
変更積算単価					9,346	円／ｍ３

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	ﾋｭｰﾑ管	外圧管1種　φ1000	単位	m	数量	1 1	単価	42,961 42,961

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（B形管）	据付･撤去 1000mm 各種 全ての費用	 m	1 1	42,980 42,980	42,980 42,980	CB222860
計					42,980 42,980	
単価					42,980 42,980	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,787

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	1,787.7	1,787	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,787	
単価					1,787	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	浅層混合処理（一層混合）	混合深さ0.9m ｾﾒﾝﾄ系固化材 添加量150kg/m3	単位	ｍ３	数量	0 74	単価	0 6,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 29,376	0 29,376	
特殊作業員		人	0 1	0 24,072	0 24,072	
普通作業員		人	0 1	0 20,196	0 20,196	
セメント系固化材	一般軟弱土用　フレコン	t	0 11.914	0 18,000	0 214,452	
改良機械（バックホウロング仕様）運転	0.8m3ｸﾗｽ ﾛｰﾀﾘｰ型(ﾛｰﾀﾘｰ式 L-2m以内､R=5m)	日	0 1	0 197,200	0 197,200	WYB00022 単－ 214号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 7,304	
計					0 492,600	
単価					0 6,656	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	固化材散布・粗整正	ﾊﾞｯｸﾎｳ超ﾛﾝｸﾞ排ｶﾞｽ（第2次） 山積0.4m3	単位	ｍ３	数量	0 74	単価	0 982.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム型］	排ガス型（第２次）　山積０．４ｍ３　１５～１９ｍ		0	0	0	
		日	1	72,730	72,730	単－ 215号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 72,730	
単価					0 982.8	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	スラリー撹拌工	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 1000mm 5.29m 2.95m 0.118t/m 無	単位	本	数量	1	単価	31,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.071	29,376	2,085	
特殊作業員		人	0.071	24,072	1,709	
普通作業員		人	0.071	20,196	1,433	
セメント系固化材	一般軟弱土用 ﾊﾞﾗ	t	0.383	16,500	6,319	
深層混合処理機運転	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 5.29m	日	0.071	131,800	9,357	WK220130 単－ 216号
スラリプラント運転	10m3/h	日	0.071	66,660	4,732	WK220140 単－ 217号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		5,595	
計					31,230	
単価					31,230	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	スラリー撹拌工	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 1000mm 6.79m 4.45m 0.118t/m 無	単位	本	数量	1	単価	36,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.077	29,376	2,261	
特殊作業員		人	0.077	24,072	1,853	
普通作業員		人	0.077	20,196	1,555	
セメント系固化材	一般軟弱土用 ﾊﾞﾗ	t	0.578	16,500	9,537	
深層混合処理機運転	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 6.79m	日	0.077	131,800	10,148	WK220130 単－ 218号
スラリプラント運転	10m3/h	日	0.077	66,660	5,132	WK220140 単－ 217号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		6,074	
計					36,560	
単価					36,560	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	スラリー撹拌工	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 1000mm 3.94m 2.3m 0.118t/m 無	単位	本	数量	1	単価	22,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	29,376	1,468	
特殊作業員		人	0.05	24,072	1,203	
普通作業員		人	0.05	20,196	1,009	
セメント系固化材	一般軟弱土用 ﾊﾞﾗ	t	0.299	16,500	4,933	
深層混合処理機運転	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 3.94m	日	0.05	131,800	6,590	WK220130 単－ 219号
スラリプラント運転	10m3/h	日	0.05	66,660	3,333	WK220140 単－ 217号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		3,944	
計					22,480	
単価					22,480	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	スラリー撹拌工	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 1000mm 3.001 m 1m 0.118t/m 無	単位	本	数量	1	単価	19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	29,376	1,468	
特殊作業員		人	0.05	24,072	1,203	
普通作業員		人	0.05	20,196	1,009	
セメント系固化材	一般軟弱土用 ﾊﾞﾗ	t	0.13	16,500	2,145	
深層混合処理機運転	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 3.001m	日	0.05	131,800	6,590	WK220130 単－ 220号
スラリプラント運転	10m3/h	日	0.05	66,660	3,333	WK220140 単－ 217号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		3,942	
計					19,690	
単価					19,690	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	スラリー撹拌工	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 1000mm 5.44m 3.6m 0.118t/m 無	単位	本	数量	1	単価	32,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.071	29,376	2,085	
特殊作業員		人	0.071	24,072	1,709	
普通作業員		人	0.071	20,196	1,433	
セメント系固化材	一般軟弱土用 ﾊﾞﾗ	t	0.467	16,500	7,705	
深層混合処理機運転	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 5.44m	日	0.071	131,800	9,357	WK220130 単－ 221号
スラリプラント運転	10m3/h	日	0.071	66,660	4,732	WK220140 単－ 217号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		5,599	
計					32,620	
単価					32,620	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	スラリー撹拌工	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 1000mm 3.84m 2m 0.118t/m 無	単位	本	数量	1	単価	21,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	29,376	1,468	
特殊作業員		人	0.05	24,072	1,203	
普通作業員		人	0.05	20,196	1,009	
セメント系固化材	一般軟弱土用 ﾊﾞﾗ	t	0.26	16,500	4,290	
深層混合処理機運転	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 3.84m	日	0.05	131,800	6,590	WK220130 単－ 222号
スラリプラント運転	10m3/h	日	0.05	66,660	3,333	WK220140 単－ 217号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		3,937	
計					21,830	
単価					21,830	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	スラリー撹拌工	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 1000mm 3.94m 2.5m 0.118t/m 無	単位	本	数量	1	単価	22,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	29,376	1,468	
特殊作業員		人	0.05	24,072	1,203	
普通作業員		人	0.05	20,196	1,009	
セメント系固化材	一般軟弱土用 ﾊﾞﾗ	t	0.325	16,500	5,362	
深層混合処理機運転	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 3.94m	日	0.05	131,800	6,590	WK220130 単－ 219号
スラリプラント運転	10m3/h	日	0.05	66,660	3,333	WK220140 単－ 217号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		3,935	
計					22,900	
単価					22,900	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	スラリー撹拌工（ＩＣＴ）	単軸施工φ1000mm、3m<L≦10m 1000mm 5.29m 0.141t/m	単位	本	数量	0 1	単価	0 39,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.071	0 29,376	0 2,085	
特殊作業員		人	0 0.071	0 24,072	0 1,709	
普通作業員		人	0 0.071	0 20,196	0 1,433	
セメント系固化材	高有機質土用　バラ	t	0 0.458	0 19,500	0 8,931	
深層混合処理機運転	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 5.29m	日	0 0.071	0 131,500	0 9,336	WYB00033 単－ 223号
ＩＣＴ建設機械経費損料加算額		日	0 0.071	0 77,280	0 5,486	WYB00026 単－ 224号
スラリプラント運転	10m3/h	日	0 0.071	0 66,660	0 4,732	WYB00034 単－ 225号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	0 1		0 5,588	
計					0 39,300	
単価					0 39,300	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	スラリー撹拌工（ＩＣＴ）	単軸施工φ1000mm、3m<L≦10m 1000mm 6.79m 0.141t/m	単位	本	数量	0 1	単価	0 46,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.077	0 29,376	0 2,261	
特殊作業員		人	0 0.077	0 24,072	0 1,853	
普通作業員		人	0 0.077	0 20,196	0 1,555	
セメント系固化材	高有機質土用　バラ	t	0 0.69	0 19,500	0 13,455	
深層混合処理機運転	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 6.79m	日	0 0.077	0 131,500	0 10,125	WYB00181 単－ 226号
ＩＣＴ建設機械経費損料加算額		日	0 0.077	0 77,280	0 5,950	WYB00182 単－ 227号
スラリプラント運転	10m3/h	日	0 0.077	0 66,660	0 5,132	WYB00183 単－ 228号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	0 1		0 6,059	
計					0 46,390	
単価					0 46,390	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	スラリー撹拌工（ＩＣＴ）	単軸施工φ1000mm、3m<L≦10m 1000mm 6.79m 0.157t/m	単位	本	数量	0 1	単価	0 47,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.077	0 29,376	0 2,261	
特殊作業員		人	0 0.077	0 24,072	0 1,853	
普通作業員		人	0 0.077	0 20,196	0 1,555	
セメント系固化材	高有機質土用　バラ	t	0 0.769	0 19,500	0 14,995	
深層混合処理機運転	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 6.79m	日	0 0.077	0 131,500	0 10,125	WYB00185 単－ 226号
ＩＣＴ建設機械経費損料加算額		日	0 0.077	0 77,280	0 5,950	WYB00191 単－ 227号
スラリプラント運転	10m3/h	日	0 0.077	0 66,660	0 5,132	WYB00192 単－ 228号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	0 1		0 6,059	
計					0 47,930	
単価					0 47,930	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	スラリー撹拌工（ＩＣＴ）	単軸施工φ1000mm、3m<L≦10m 1000mm 6.79m 0.126t/m	単位	本	数量	0 1	単価	0 93,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）	単軸施工φ1000mm、3m<L≦10m 1000mm 6.79m 0.156t/m	本	0 1	0 44,970	0 44,970	WYB00194 単－ 229号
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）杭破砕	単軸施工φ1000mm、3m<L≦10m 1000mm 6.79m	本	0 1	0 48,730	0 48,730	WYB00198 単－ 230号
計					0 93,700	
単価					0 93,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	スラリー撹拌工（ＩＣＴ）	単軸施工φ1000mm、3m<L≦10m 1000mm 3.94m 0.141t/m	単位	本	数量	0 1	単価	0 28,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.05	0 29,376	0 1,468	
特殊作業員		人	0 0.05	0 24,072	0 1,203	
普通作業員		人	0 0.05	0 20,196	0 1,009	
セメント系固化材	高有機質土用　バラ	t	0 0.357	0 19,500	0 6,961	
深層混合処理機運転	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 3.94m	日	0 0.05	0 131,500	0 6,575	WYB00060 単－ 231号
ＩＣＴ建設機械経費損料加算額		日	0 0.05	0 77,280	0 3,864	WYB00061 単－ 232号
スラリプラント運転	10m3/h	日	0 0.05	0 66,660	0 3,333	WYB00062 単－ 233号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	0 1		0 3,937	
計					0 28,350	
単価					0 28,350	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	スラリー撹拌工（ＩＣＴ）	単軸施工φ1000mm､2.64m 1000mm 0.141t/m	単位	本	数量	0 1	単価	0 30,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.065	0 29,376	0 1,909	
特殊作業員		人	0 0.065	0 24,072	0 1,564	
普通作業員		人	0 0.065	0 20,196	0 1,312	
セメント系固化材	高有機質土用　バラ	t	0 0.155	0 19,500	0 3,022	
深層混合処理機運転	単軸施工φ800mm～φ1200mm､2.64m	日	0 0.065	0 131,500	0 8,547	WYB00072 単－ 234号
ＩＣＴ建設機械経費損料加算額		日	0 0.065	0 77,280	0 5,023	WYB00073 単－ 235号
スラリプラント運転	10m3/h	日	0 0.065	0 66,660	0 4,332	WYB00074 単－ 236号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	0 1		0 5,121	
計					0 30,830	
単価					0 30,830	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	スラリー撹拌工（ＩＣＴ）	単軸施工φ1000mm、3m<L≦10m 1000mm 5.44m 0.141t/m	単位	本	数量	0 1	単価	0 41,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.071	0 29,376	0 2,085	
特殊作業員		人	0 0.071	0 24,072	0 1,709	
普通作業員		人	0 0.071	0 20,196	0 1,433	
セメント系固化材	高有機質土用　バラ	t	0 0.558	0 19,500	0 10,881	
深層混合処理機運転	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 5.44m	日	0 0.071	0 131,500	0 9,336	WYB00052 単－ 237号
ＩＣＴ建設機械経費損料加算額		日	0 0.071	0 77,280	0 5,486	WYB00053 単－ 224号
スラリプラント運転	10m3/h	日	0 0.071	0 66,660	0 4,732	WYB00054 単－ 225号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	0 1		0 5,588	
計					0 41,250	
単価					0 41,250	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	スラリー撹拌工（ＩＣＴ）	単軸施工φ1000mm、3m<L≦10m 1000mm 3.84m 0.141t/m	単位	本	数量	0 1	単価	0 27,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.05	0 29,376	0 1,468	
特殊作業員		人	0 0.05	0 24,072	0 1,203	
普通作業員		人	0 0.05	0 20,196	0 1,009	
セメント系固化材	高有機質土用　バラ	t	0 0.31	0 19,500	0 6,045	
深層混合処理機運転	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 3.84m	日	0 0.05	0 131,500	0 6,575	WYB00068 単－ 238号
ＩＣＴ建設機械経費損料加算額		日	0 0.05	0 77,280	0 3,864	WYB00069 単－ 232号
スラリプラント運転	10m3/h	日	0 0.05	0 66,660	0 3,333	WYB00070 単－ 233号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	0 1		0 3,933	
計					0 27,430	
単価					0 27,430	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	スラリー撹拌工（ＩＣＴ）	単軸施工φ1000mm、3m<L≦10m 1000mm 3.94m 0.141t/m	単位	本	数量	0 1	単価	0 28,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.05	0 29,376	0 1,468	
特殊作業員		人	0 0.05	0 24,072	0 1,203	
普通作業員		人	0 0.05	0 20,196	0 1,009	
セメント系固化材	高有機質土用　バラ	t	0 0.388	0 19,500	0 7,566	
深層混合処理機運転	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 3.94m	日	0 0.05	0 131,500	0 6,575	WYB00076 単－ 231号
ＩＣＴ建設機械経費損料加算額		日	0 0.05	0 77,280	0 3,864	WYB00077 単－ 232号
スラリプラント運転	10m3/h	日	0 0.05	0 66,660	0 3,333	WYB00078 単－ 233号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	0 1		0 3,932	
計					0 28,950	
単価					0 28,950	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	スラリー撹拌工（ＩＣＴ）	単軸施工φ1000mm､2.44m 1000mm 0.141t/m	単位	本	数量	0 1	単価	0 29,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.063	0 29,376	0 1,850	
特殊作業員		人	0 0.063	0 24,072	0 1,516	
普通作業員		人	0 0.063	0 20,196	0 1,272	
セメント系固化材	高有機質土用　バラ	t	0 0.155	0 19,500	0 3,022	
深層混合処理機運転	単軸施工φ800mm～φ1200mm､2.44m	日	0 0.063	0 131,500	0 8,284	WYB00084 単－ 239号
ＩＣＴ建設機械経費損料加算額		日	0 0.063	0 77,280	0 4,868	WYB00085 単－ 240号
スラリプラント運転	10m3/h	日	0 0.063	0 66,660	0 4,199	WYB00086 単－ 241号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	0 1		0 4,959	
計					0 29,970	
単価					0 29,970	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	SYW295Ⅱw型 L=2.0m	枚	1	25,000	25,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					25,000	
単価					25,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 2m以下	単位	枚	数量	10	単価	5,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.182	29,376	5,346	
とび工		人	0.364	27,234	9,913	
普通作業員		人	0.182	20,196	3,675	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	日	0.182	152,700	27,791	WK250010 単－ 242号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		8,875	
計					55,600	
単価					5,560	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	31,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	SYW295Ⅱw型 L=2.5m	枚	1	31,300	31,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					31,300	
単価					31,300	円／枚

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	74,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	SYW295Ⅱw型 L=6.0m	枚	1	74,100	74,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					74,100	
単価					74,100	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価	6,632

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.217	29,376	6,374	
とび工		人	0.435	27,234	11,846	
普通作業員		人	0.217	20,196	4,382	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	日	0.217	152,700	33,135	WK250010 単－ 242号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		10,583	
計					66,320	
単価					6,632	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	7,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	29,376	7,344	
とび工		人	0.5	27,234	13,617	
普通作業員		人	0.25	20,196	5,049	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	日	0.25	152,700	38,175	WK250010 単－ 242号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		12,195	
計					76,380	
単価					7,638	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	可とう鋼矢板（材料費）	SYW295Ⅱw型 L=6.0m 地域エキストラ加算額含む	単位	枚	数量	1 1	単価	797,800 797,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	枚	1 1	796,000 796,000	796,000 796,000	WB250170 単－ 243号
地域エキストラ加算額（九州Ｂ 陸上 １２ｍ以下）	SYW295 Ⅱw型 ｼﾞｮｲﾝﾄ長 L=6.0m（打ち込み長3.0m）	枚	1 1	1,880 1,880	1,880 1,880	WYB00017
計					797,880 797,880	
単価					797,800 797,800	円／枚

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	可とう鋼矢板（材料費）	SYW295Ⅱw型 L=6.0m 地域エキストラ加算額含む	単位	枚	数量	1 1	単価	799,800 799,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	枚	1 1	798,000 798,000	798,000 798,000	WB250170 単－ 244号
地域エキストラ加算額（九州Ｂ 陸上 １２ｍ以下）	SYW295 Ⅱw型 ｼﾞｮｲﾝﾄ長 L=6.0m（打ち込み長3.2m）	枚	1 1	1,890 1,890	1,890 1,890	WYB00019
計					799,890 799,890	
単価					799,800 799,800	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	161,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	58,140	58,140	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					161,200	
単価					161,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	ひげ筋溶接	溶接長 L=0.1m	単位	箇所	数量	10 10	単価	1,455 1,455

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	29,376 29,376	2,937 2,937	
溶接工		人	0.3 0.3	29,784 29,784	8,935 8,935	
電気溶接機運転 ［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ］	排ｶﾞｽ対策型(第1次) 最大溶接電流300A	日	0.3 0.3	4,526 4,526	1,357 1,357	WYB00024 単－ 245号
諸雑費 (率＋まるめ) 10%		式	1 1		1,321 1,321	
計					14,550 14,550	
単価					1,455 1,455	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	161,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	58,140	58,140	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					161,200	
単価					161,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	ひげ筋溶接	溶接長 L=0.1m	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 1,455

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.1	0 29,376	0 2,937	
溶接工		人	0 0.3	0 29,784	0 8,935	
電気溶接機運転 ［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ］	排ｶﾞｽ対策型(第1次) 最大溶接電流300A	日	0 0.3	0 4,526	0 1,357	WYB00030 単－ 246号
諸雑費 （率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 1,321	
計					0 14,550	
単価					0 1,455	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	可とう継手（材料費）	1200×1400 100型	単位	基	数量	1 1	単価	1,160,000 1,160,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう継手	1200×1400 100型	基	1 1	1,160,000 1,160,000	1,160,000 1,160,000	
計					1,160,000 1,160,000	
単価					1,160,000 1,160,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	可とう継手設置	内幅120cm 内高140cm	単位	箇所	数量	1 1	単価	255,900 255,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,376 29,376	29,376 29,376	
特殊作業員		人	1 1	24,072 24,072	24,072 24,072	
普通作業員		人	2 2	20,196 20,196	40,392 40,392	
溶接工		人	2 2	29,784 29,784	59,568 59,568	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］（賃料）	25t吊【長期割引無し】	日	1 1	56,500 56,500	56,500 56,500	WYB00001 単－ 247号
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		45,992 45,992	
計					255,900 255,900	
単価					255,900 255,900	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	102,000	105,060	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,380	70,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					175,500	
単価					175,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	173,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,380	70,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					173,400	
単価					173,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	169,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	66,891.6	66,891	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					169,900	
単価					169,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	176,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１０	t	1.03	106,000	109,180	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	66,891.6	66,891	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					176,100	
単価					176,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	172,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	102,000	105,060	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	66,891.6	66,891	
諸雑費（まるめ）		式	1		49	
計					172,000	
単価					172,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,376	47,001	
とび工		人	7	27,234	190,638	
普通作業員		人	1.3	20,196	26,254	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	45,200	63,280	
諸雑費（率＋まるめ） 34%		式	1		111,227	
計					438,400	
単価					4,384	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空ｍ３	数量	100	単価	4,828

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.9	29,376	85,190	
型わく工		人	5.3	29,988	158,936	
とび工		人	2.5	27,234	68,085	
普通作業員		人	5.7	20,196	115,117	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		55,472	
計					482,800	
単価					4,828	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1.0)	単位	空ｍ３	数量	100	単価	3,447

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	29,376	41,126	
型わく工		人	1.3	29,988	38,984	
とび工		人	3.3	27,234	89,872	
普通作業員		人	3.3	20,196	66,646	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.5	45,200	22,600	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		85,472	
計					344,700	
単価					3,447	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.2m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	ｍ２	数量	100	単価	23,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	ｍ２	100	12,973.38	1,297,338	
コンクリート積ブロック	ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	100	6,640	664,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	22.4	19,000	425,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	
計					2,387,000	
単価					23,870	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,696.48	36,964	
U型側溝	本体 普通型 300*300*2000	個	5	12,300	61,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	2,750	1,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					100,200	
単価					10,020	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.63m3/10m	単位	m	数量	10	単価	16,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,696.48	36,964	
U型側溝	本体 普通型 450*450*2000	個	5	25,400	127,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.756	2,750	2,079	
諸雑費（まるめ）		式	1		57	
計					166,100	
単価					16,610	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定無し	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	27,360 27,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	27,360 27,360	27,360 27,360	CB240010
計					27,360 27,360	
単価					27,360 27,360	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 有 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	186,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	102,000	105,060	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	80,967.6	80,967	
諸雑費（まるめ）		式	1		73	
計					186,100	
単価					186,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	2,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステップ	B=300 φ19 現場打用	本	1	2,610	2,610	
計					2,610	
単価					2,610	円／本

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,216

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,216.35	8,216	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,216	
単価					8,216	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	16,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	16,432.7	16,432	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,440	
単価					16,440	円／m３

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	鋼矢板引抜き	陸上 Ⅱ型 引抜長15.2m	単位	枚	数量	0 10	単価	0 20,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.465	0 29,376	0 13,659	
特殊作業員		人	0 0.465	0 24,072	0 11,193	
とび工		人	0 0.93	0 27,234	0 25,327	
油圧式杭圧入引抜機「エンジン式ユニット」運転	排ｶﾞｽ型（2014年規制）圧入800kN	日	0 0.465	0 182,000	0 84,630	WYB00028 単－ 248号
ラフテレーンクレーン「油圧伸縮ジブ型」運転	排出ｶﾞｽ対策型（第3次基準）25t吊	日	0 0.465	0 95,550	0 44,430	WYB00036 単－ 249号
バックホウ（クローラ）「標準・クレーン付」運転	排ｶﾞｽ型（第2次基準）山積0.8m3 2.9t吊	日	0 0.233	0 70,240	0 16,365	WYB00031 単－ 250号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 9,696	
計					0 205,300	
単価					0 20,530	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		単位	回	数量	0 1	単価	0 62,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.19	0 29,376	0 5,581	
特殊作業員		人	0 0.19	0 24,072	0 4,573	
とび工		人	0 0.39	0 27,234	0 10,621	
油圧式杭圧入引抜機「エンジン式ユニット」運転	排ｶﾞｽ型（2014年規制）圧入800kN	日	0 0.13	0 182,000	0 23,660	WYB00038 単－ 251号
ラフテレーンクレーン「油圧伸縮ジブ型」運転	排出ｶﾞｽ対策型（第3次基準）25t吊	日	0 0.19	0 95,550	0 18,154	WYB00063 単－ 252号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 62,590	
単価					0 62,590	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	5,631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.13	29,784	3,871	
普通作業員		人	0.04	20,196	807	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.63	563	354	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.26	2,290	595	
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1		4	
計					5,631	
単価					5,631	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	処分費（ｍ３）	がれき類	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 8,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 8,000	0 8,000	WB020051 単－ 253号
計					0 8,000	
単価					0 8,000	円／ｍ３

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	処分費（ｍ３）	ｶﾞﾗｽ･陶器くず類	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 8,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 8,000	0 8,000	WB020051 単－ 254号
計					0 8,000	
単価					0 8,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	処分費（ｍ３）	がれき類（耐火野地板）	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 25,000	0 25,000	WB020051 単－ 255号
計					0 25,000	
単価					0 25,000	円／ｍ３

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	処分費（ｍ３）	木くず	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 6,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 6,500	0 6,500	WB020051 単－ 256号
計					0 6,500	
単価					0 6,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（株）秀豊	ｍ３	100	2,100	210,000	
計					210,000	
単価					2,100	円／ｍ３

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（株）秀豊	ｍ３	100	2,300	230,000	
計					230,000	
単価					2,300	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	処分費（ｍ３）	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 7,000	0 7,000	WB020051 単－ 257号
計					0 7,000	
単価					0 7,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	土木シート設置	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ系 980～1100N/5cm	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.5	0 20,196	0 10,098	
土木シート	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ系 980～1100N/5cm	ｍ２	0 110	0 160	0 17,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 27,700	
単価					0 277	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	土木シート撤去		単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 2	0 20,196	0 40,392	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 40,400	
単価					0 404	円／ｍ２

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	敷砂利（材料費）	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC40	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,750 2,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1 1	2,750 2,750	2,750 2,750	
計					2,750 2,750	
単価					2,750 2,750	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	敷砂利（材料費）	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC40	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,750 2,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1 1	2,750 2,750	2,750 2,750	
計					2,750 2,750	
単価					2,750 2,750	円／ｍ３

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	敷砂利（材料費）	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC40	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 2,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 1	0 2,750	0 2,750	
計					0 2,750	
単価					0 2,750	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	敷砂利（材料費）	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC40	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 2,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 1	0 2,750	0 2,750	
計					0 2,750	
単価					0 2,750	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	大型土のう工	製作･設置 購入土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	9,967

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	29,376	8,636	
特殊作業員		人	0.294	24,072	7,077	
普通作業員		人	0.294	20,196	5,937	
耐候性大型土のう袋材	φ110(丸型)×高さ110(cm) 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700	
購入土	真砂土(ほぐし単価)	ｍ３	10	2,580	25,800	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	48,670	14,308	WK250500 単－ 258号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		212	
計					99,670	
単価					9,967	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	大型土のう工	製作･設置 購入土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	9,967

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	29,376	8,636	
特殊作業員		人	0.294	24,072	7,077	
普通作業員		人	0.294	20,196	5,937	
耐候性大型土のう袋材	φ110(丸型)×高さ110(cm) 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700	
購入土	真砂土(ほぐし単価)	ｍ３	10	2,580	25,800	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	48,670	14,308	WK250500 単－ 259号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		212	
計					99,670	
単価					9,967	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	975.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087	29,376	2,555	
特殊作業員		人	0.087	24,072	2,094	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	58,540	5,092	WK250500 単－ 260号
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		18	
計					9,759	
単価					975.9	円／袋

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	975.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087	29,376	2,555	
特殊作業員		人	0.087	24,072	2,094	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	58,540	5,092	WK250500 単－ 261号
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		18	
計					9,759	
単価					975.9	円／袋

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	8,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.286	29,376	8,401	
とび工		人	0.571	27,234	15,550	
普通作業員		人	0.286	20,196	5,776	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	日	0.286	152,700	43,672	WK250010 単－ 262号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		13,941	
計					87,340	
単価					8,734	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	5,213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.172	29,376	5,052	
とび工		人	0.345	27,234	9,395	
普通作業員		人	0.172	20,196	3,473	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	日	0.172	152,700	26,264	WK250010 単－ 263号
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		7,946	
計					52,130	
単価					5,213	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10.5m/枚 302日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	24,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.63	25,670	16,172	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.63	13,140	8,278	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,450	
単価					24,450	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	大型土のう工	移設(撤去･再設置) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.145	29,376	4,259	
特殊作業員		人	0.145	24,072	3,490	
普通作業員		人	0.145	20,196	2,928	
バックホウ運転（クレーン仕様）	移設(撤去･再設置) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.145	63,490	9,206	WK250500 単－ 264号
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		17	
計					19,900	
単価					1,990	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	敷砂利（整地）	敷均し(ﾙｰｽﾞ) t=10cm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	288.7 288.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	1 1	137 137	137 137	CB210610
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1 1	2,750 2,750	2,750 2,750	
計					2,887 2,887	
単価					288.7 288.7	円／ｍ２

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	敷砂利（整地）	敷均し(ﾙｰｽﾞ) t=10cm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40	単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 288.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	0 1	0 137	0 137	CB210610
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 1	0 2,750	0 2,750	
計					0 2,887	
単価					0 288.7	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	土木シート設置	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ系 980～1100N/5cm	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.5	0 20,196	0 10,098	
土木シート	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ系 980～1100N/5cm	ｍ２	0 110	0 160	0 17,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 27,700	
単価					0 277	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	遮水シート設置	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ 厚1.0mm	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 1,542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遮水シート張		ｍ２	0 1	0 322.1	0 322	WYB00189 単－ 265号
遮水シート	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ 厚1.0mm	ｍ２	0 1.03	0 1,140	0 1,174	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	0 1		0 46	
計					0 1,542	
単価					0 1,542	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	枕土のう工	仕拵･積立 250×900 耐候性	単位	袋	数量	0 100	単価	0 1,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 4	0 20,196	0 80,784	
土材料		m３	0 1.5	0 2,580	0 3,870	CB210550
枕土のう袋	250×900 耐候性	枚	0 100	0 210	0 21,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 4,146	
計					0 109,800	
単価					0 1,098	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	土木シート撤去		単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 2	0 20,196	0 40,392	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 40,400	
単価					0 404	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	遮水シート撤去		単位	ｍ２	数量	0 500	単価	0 225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 29,376	0 14,688	
普通作業員		人	0 3	0 20,196	0 60,588	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	日	0 0.5	0 70,050	0 35,025	単－ 266号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 2,199	
計					0 112,500	
単価					0 225	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	枕土のう工	撤去	単位	袋	数量	0 100	単価	0 466.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 2.2	0 20,196	0 44,431	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 2,219	
計					0 46,650	
単価					0 466.5	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	袋詰玉石積込・運搬・荷卸	2t用(長期性能型) 運搬距離3.3km	単位	袋	数量	0 140	単価	0 3,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 29,376	0 29,376	
普通作業員		人	0 4	0 20,196	0 80,784	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］（賃料）	25t吊 長期割引なし	日	0 1	0 56,500	0 56,500	WYB00168 単－ 267号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	日	0 3	0 60,250	0 180,750	 単－ 268号
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	日	0 1	0 70,050	0 70,050	 単－ 266号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 5,440	
計					0 422,900	
単価					0 3,020	 円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	袋詰玉石設置	2t用(長期性能型)（ﾛｰﾌﾟ結合有）	単位	袋	数量	0 100	単価	0 2,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 29,376	0 29,376	
特殊作業員		人	0 1	0 24,072	0 24,072	
普通作業員		人	0 4	0 20,196	0 80,784	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	日	0 1	0 70,050	0 70,050	単－ 266号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 6,618	
計					0 210,900	
単価					0 2,109	円／袋

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	ロープ結合解体撤去	袋詰玉石 2t用(長期性能型)	単位	袋	数量	0 100	単価	0 449.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 29,376	0 14,688	
普通作業員		人	0 1.5	0 20,196	0 30,294	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 44,990	
単価					0 449.9	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	袋詰玉石撤去・運搬・荷卸	2t用(長期性能型) 運搬距離3.3km	単位	袋	数量	0 140	単価	0 3,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 29,376	0 29,376	
普通作業員		人	0 4	0 20,196	0 80,784	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］（賃料）	25t吊 長期割引なし	日	0 1	0 56,500	0 56,500	WYB00172 単－ 267号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	日	0 3	0 60,250	0 180,750	単－ 268号
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	日	0 1	0 70,050	0 70,050	単－ 266号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 5,440	
計					0 422,900	
単価					0 3,020	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	連結ロープ（材料費）	200m/巻	単位	巻	数量	0 1	単価	0 119,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結用ロープ	200m/巻	巻	0 1	0 119,000	0 119,000	
計					0 119,000	
単価					0 119,000	円／巻

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	袋詰玉石【支給品】	2t用(長期性能型)	単位	袋	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型)	袋	0 1	0 12,000	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	畦畔築立	300×300×900	単位	m	数量	0 100	単価	0 959.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.25	0 29,376	0 7,344	
普通作業員		人	0 1	0 20,196	0 20,196	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	日	0 1	0 68,410	0 68,410	単－ 269号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 95,950	
単価					0 959.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	畦畔築立	300×300×900	単位	m	数量	0 100	単価	0 206.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.1	0 29,376	0 2,937	
普通作業員		人	0 0.2	0 20,196	0 4,039	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	日	0 0.2	0 68,410	0 13,682	単－ 269号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 20,660	
単価					0 206.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	ヒューム管【支給品】	φ1000用	単位	本	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管	φ1000 L=2430	本	0 1	0 151,000	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／本

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	高密度ポリエチレン管【支給品】	φ1000 L=5000	単位	本	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管	φ1000 L=5000	本	0 1	0 226,000	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	簡易フラップゲート設置・撤去	ﾊﾝﾄﾞ式 φ1000用(ﾋｭｰﾑ管取付)	単位	箇所	数量	1 1	単価	268,500 268,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	29,376 29,376	58,752 58,752	
機械設備据付工		人	3 3	30,906 30,906	92,718 92,718	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］（賃料）	25t吊【長期割引無し】	日	1 1	56,500 56,500	56,500 56,500	WYB00021 単－ 247号
諸雑費（率＋まるめ） 40%		式	1 1		60,530 60,530	
計					268,500 268,500	
単価					268,500 268,500	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	簡易フラップゲート【支給品】	SS400 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 φ1000用(ﾋｭｰﾑ管取付)	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易フラップゲート	SS400 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 φ1000用(ﾋｭｰﾑ管取付)	個	1 1	391,000 391,000	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	土のう積工	小口並べ 仕拵･積立･撤去	単位	ｍ２	数量	10	単価	15,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土	真砂土(ほぐし単価)	ｍ３	3.4	2,580	8,772	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	170	17	2,890	
普通作業員		人	7.14	20,196	144,199	
諸雑費（まるめ）		式	1		39	
計					155,900	
単価					15,590	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	養生シート設置	＃3000	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.3	0 20,196	0 6,058	
ブルーシート	#3000	ｍ２	0 140	0 76	0 10,640	WYB00040 単－ 270号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 16,700	
単価					0 167	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	土のう	仕拵･設置	単位	袋	数量	0 100	単価	0 1,205

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 5	0 20,196	0 100,980	
土材料		m３	0 2	0 2,580	0 5,160	CB210550
土のう袋	耐候性 48cm×62cm	枚	0 100	0 143	0 14,300	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	
計					0 120,500	
単価					0 1,205	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	養生シート撤去	＃3000	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.5	0 20,196	0 10,098	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 10,100	
単価					0 101	円／ｍ２

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	242.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.2	20,196	24,235	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					24,240	
単価					242.4	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,892	14,892	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					14,900	
単価					14,900	円／人日

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,830	16,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,830	
単価					16,830	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,892	14,892	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					14,900	
単価					14,900	円／人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	貨物自動車による運搬（１車１回）	ﾊﾞｯｸﾎｳ(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型)山積0.4m3(平積0.3m3) 8.5km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,000	
単価					71,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,070,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	24,072	132,396	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	45,200	67,800	
運搬費等率 434%		式	1		868,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		954	
計					1,070,000	
単価					1,070,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,070,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	24,072	132,396	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	45,200	67,800	
運搬費等率 434%		式	1		868,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		954	
計					1,070,000	
単価					1,070,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 44.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,420	
単価					4,420	円／ｔ

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	伐木作業		単位	本	数量	0 8	単価	0 19,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 29,376	0 29,376	
特殊作業員		人	0 1	0 24,072	0 24,072	
普通作業員		人	0 2	0 20,196	0 40,392	
チェンソー運転	300～400㎜刃付（賃料）	日	0 2	0 5,110	0 10,220	WYB00097 単－ 271号
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	日	0 1	0 46,220	0 46,220	単－ 272号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 5,120	
計					0 155,400	
単価					0 19,420	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	積込作業		単位	本	数量	0 8	単価	0 9,773

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 29,376	0 14,688	
普通作業員		人	0 2	0 20,196	0 40,392	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	日	0 0.5	0 46,220	0 23,110	単－ 272号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 78,190	
単価					0 9,773	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	運搬作業		単位	本	数量	0 8	単価	0 7,267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	日	0 1	0 35,030	0 35,030	単－ 273号
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	日	0 0.5	0 46,220	0 23,110	単－ 272号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 58,140	
単価					0 7,267	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	処分費（ｍ３）	幹	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		0 ｍ３	0 1	0 4,000	0 4,000	WB020051 単－ 274号
計					0 4,000	
単価					0 4,000	円／ｍ３

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	処分費（ｍ３）	枝･葉	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		0 ｍ３	0 1	0 4,000	0 4,000	WB020051 単－ 275号
計					0 4,000	
単価					0 4,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	借地料	15円/m2(1ヶ月)	単位	ヶ月	数量	0 1	単価	0 64,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
借地料		0 ｍ２	0 4,295	0 15	0 64,425	WYB00113
計					0 64,425	
単価					0 64,420	円／ヶ月

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	遠隔臨場費		単位	ヶ月	数量	0 1	単価	0 30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機器（撮影用カメラ）		ヶ月	0 1	0 12,000	0 12,000	WYB00144
設備機器（通信料金）		ヶ月	0 1	0 8,000	0 8,000	WYB00145
SPシステム利用代金		ヶ月	0 1	0 10,000	0 10,000	WYB00146
計					0 30,000	
単価					0 30,000	円／ヶ月

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	CUS現場利用等費用		単位	式	数量	0 1	単価	0 31,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カードリーダー設置費		台	0 1	0 30,000	0 30,000	WYB00121
現場利用料		回	0 196	0 10	0 1,960	WYB00130
計					0 31,960	
単価					0 31,960	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	改良機械（バックホウロング仕様） 運転	0.8m3ｸﾗｽ ﾛｰﾀﾘｰ型(ﾛｰﾀﾘｰ式 L-2m以内､R=5m)	単位	日	数量	0 1	単価	0 197,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 29,172	0 29,172	
軽油		L	0 100.7	0 153	0 15,407	
改良機械（バックホウロング仕様）	0.8m3ｸﾗｽ ﾛｰﾀﾘｰ型(ﾛｰﾀﾘｰ式 L-2m以内､R=5m)	供用日	0 1.4	0 109,000	0 152,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 21	
計					0 197,200	
単価					0 197,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム型］	排ガス型（第２次）　山積０．４ｍ３　１５～１９ｍ	単位	日	数量	1	単価	72,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	
軽油		L	87	153	13,311	
バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム型］	排ガス型（第２次）　山積０．４ｍ３　１５～１９ｍ	供用日	1.49	20,300	30,247	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					72,730	
単価					72,730	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	深層混合処理機運転	単軸施工φ800㎜～φ1200㎜、3m<L≦10m 5.29m	単位	日	数量	1	単価	131,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	
軽油		L	35	153	5,355	
深層混合処理機［単軸式・小型地盤改良機］	質量１３ｔ　トルク２７．４ｋＮ・ｍ	供用日	1.61	60,400	97,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					131,800	
単価					131,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	スラリプラント運転	10m3/h	単位	日	数量	1	単価	66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］	能力１０ｍ３／ｈ	供用日	1.61	41,400	66,654	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					66,660	
単価					66,660	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	深層混合処理機運転	単軸施工φ800㎜～φ1200㎜、3m<L≦10m 6.79m	単位	日	数量	1	単価	131,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	
軽油		L	35	153	5,355	
深層混合処理機［単軸式・小型地盤改良機］	質量１３ｔ　トルク２７．４ｋＮ・ｍ	供用日	1.61	60,400	97,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					131,800	
単価					131,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	深層混合処理機運転	単軸施工φ800㎜～φ1200㎜、3m<L≦10m 3.94m	単位	日	数量	1	単価	131,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	
軽油		L	35	153	5,355	
深層混合処理機［単軸式・小型地盤改良機］	質量１３ｔ　トルク２７．４ｋＮ・ｍ	供用日	1.61	60,400	97,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					131,800	
単価					131,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	深層混合処理機運転	単軸施工φ800㎜～φ1200㎜、3m<L≦10m 3.001m	単位	日	数量	1	単価	131,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	
軽油		L	35	153	5,355	
深層混合処理機［単軸式・小型地盤改良機］	質量１３ｔ　トルク２７．４ｋＮ・ｍ	供用日	1.61	60,400	97,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					131,800	
単価					131,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	深層混合処理機運転	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 5.44m	単位	日	数量	1	単価	131,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	
軽油		L	35	153	5,355	
深層混合処理機［単軸式・小型地盤改良機］	質量１３ｔ　トルク２７．４ｋＮ・ｍ	供用日	1.61	60,400	97,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					131,800	
単価					131,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	深層混合処理機運転	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 3.84m	単位	日	数量	1	単価	131,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	
軽油		L	35	153	5,355	
深層混合処理機［単軸式・小型地盤改良機］	質量１３ｔ　トルク２７．４ｋＮ・ｍ	供用日	1.61	60,400	97,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					131,800	
単価					131,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	深層混合処理機運転	単軸施工φ800㎜～φ1200㎜、3m<L≦10m 5.29m	単位	日	数量	0 1	単価	0 131,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 29,172	0 29,172	
軽油		L	0 35	0 145	0 5,075	
深層混合処理機［単軸式・小型地盤改良機］	質量１３ｔ　トルク２７．４ｋＮ・ｍ	供用日	0 1.61	0 60,400	0 97,244	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 131,500	
単価					0 131,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額		単位	日	数量	0 1	単価	0 77,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機スラリー式	損料加算額	供用日	0 1.61	0 48,000	0 77,280	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 77,280	
単価					0 77,280	円／日

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	スラリプラント運転	10m3/h	単位	日	数量	0 1	単価	0 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］	能力１０ｍ３／ｈ	供用日	0 1.61	0 41,400	0 66,654	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 66,660	
単価					0 66,660	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	深層混合処理機運転	単軸施工φ800㎜～φ1200㎜、3m<L≦10m 6.79m	単位	日	数量	0 1	単価	0 131,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 29,172	0 29,172	
軽油		L	0 35	0 145	0 5,075	
深層混合処理機［単軸式・小型地盤改良機］	質量１３ｔ　トルク２７．４ｋＮ・ｍ	供用日	0 1.61	0 60,400	0 97,244	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 131,500	
単価					0 131,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額		単位	日	数量	0 1	単価	0 77,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機スラリー式	損料加算額	供用日	0 1.61	0 48,000	0 77,280	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 77,280	
単価					0 77,280	円／日

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	スラリプラント運転	10m3/h	単位	日	数量	0 1	単価	0 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］	能力１０ｍ３／ｈ	供用日	0 1.61	0 41,400	0 66,654	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 66,660	
単価					0 66,660	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	スラリー撹拌工（ＩＣＴ）	単軸施工φ1000mm、3m<L≦10m 1000mm 6.79m 0.156t/m	単位	本	数量	0 1	単価	0 44,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.077	0 29,376	0 2,261	
特殊作業員		人	0 0.077	0 24,072	0 1,853	
普通作業員		人	0 0.077	0 20,196	0 1,555	
セメント系固化材	高有機質土用　バラ	t	0 0.617	0 19,500	0 12,031	
深層混合処理機運転	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 5.29m	日	0 0.077	0 131,500	0 10,125	WYB00195 単－ 276号
ＩＣＴ建設機械経費損料加算額		日	0 0.077	0 77,280	0 5,950	WYB00196 単－ 227号
スラリプラント運転	10m3/h	日	0 0.077	0 66,660	0 5,132	WYB00197 単－ 228号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	0 1		0 6,063	
計					0 44,970	
単価					0 44,970	円／本

参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	スラリー撹拌工（ＩＣＴ）杭破砕	単軸施工φ1000mm､3m<L≦10m 1000mm 6.79m	単位	本	数量	0 1	単価	0 48,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.139	0 29,376	0 4,083	
特殊作業員		人	0 0.139	0 24,072	0 3,346	
普通作業員		人	0 0.139	0 20,196	0 2,807	
深層混合処理機運転	単軸施工φ800mm～φ1200mm､3m<L≦10m 5.29m	日	0 0.139	0 131,500	0 18,278	WYB00199 単－ 277号
スラリプラント運転	10m3/h	日	0 0.139	0 66,660	0 9,265	WYB00201 単－ 278号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	0 1		0 10,951	
計					0 48,730	
単価					0 48,730	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	深層混合処理機運転	単軸施工φ800㎜～φ1200㎜、3m<L≦10m 3.94m	単位	日	数量	0 1	単価	0 131,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 29,172	0 29,172	
軽油		L	0 35	0 145	0 5,075	
深層混合処理機［単軸式・小型地盤改良機］	質量１３ｔ　トルク２７．４ｋＮ・ｍ	供用日	0 1.61	0 60,400	0 97,244	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 131,500	
単価					0 131,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額		単位	日	数量	0 1	単価	0 77,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機スラリー式	損料加算額	供用日	0 1.61	0 48,000	0 77,280	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 77,280	
単価					0 77,280	円／日

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	スラリプラント運転	10m3/h	単位	日	数量	0 1	単価	0 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］	能力１０ｍ３／ｈ	供用日	0 1.61	0 41,400	0 66,654	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 66,660	
単価					0 66,660	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	深層混合処理機運転	単軸施工φ800㎜～φ1200㎜、2.64m	単位	日	数量	0 1	単価	0 131,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 29,172	0 29,172	
軽油		L	0 35	0 145	0 5,075	
深層混合処理機［単軸式・小型地盤改良機］	質量１３ｔ　トルク２７．４ｋＮ・ｍ	供用日	0 1.61	0 60,400	0 97,244	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 131,500	
単価					0 131,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額		単位	日	数量	0 1	単価	0 77,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機スラリー式	損料加算額	供用日	0 1.61	0 48,000	0 77,280	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 77,280	
単価					0 77,280	円／日

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	スラリプラント運転	10m3/h	単位	日	数量	0 1	単価	0 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］	能力１０ｍ３／ｈ	供用日	0 1.61	0 41,400	0 66,654	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 66,660	
単価					0 66,660	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	深層混合処理機運転	単軸施工φ800㎜～φ1200㎜、3m<L≦10m 5.44m	単位	日	数量	0 1	単価	0 131,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 29,172	0 29,172	
軽油		L	0 35	0 145	0 5,075	
深層混合処理機［単軸式・小型地盤改良機］	質量１３ｔ　トルク２７．４ｋＮ・ｍ	供用日	0 1.61	0 60,400	0 97,244	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 131,500	
単価					0 131,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	深層混合処理機運転	単軸施工φ800㎜～φ1200㎜、3m<L≦10m 3.84m	単位	日	数量	0 1	単価	0 131,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 29,172	0 29,172	
軽油		L	0 35	0 145	0 5,075	
深層混合処理機［単軸式・小型地盤改良機］	質量１３ｔ　トルク２７．４ｋＮ・ｍ	供用日	0 1.61	0 60,400	0 97,244	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 131,500	
単価					0 131,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	深層混合処理機運転	単軸施工φ800㎜～φ1200㎜、2.44m	単位	日	数量	0 1	単価	0 131,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 29,172	0 29,172	
軽油		L	0 35	0 145	0 5,075	
深層混合処理機［単軸式・小型地盤改良機］	質量１３ｔ　トルク２７．４ｋＮ・ｍ	供用日	0 1.61	0 60,400	0 97,244	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 131,500	
単価					0 131,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額		単位	日	数量	0 1	単価	0 77,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機スラリー式	損料加算額	供用日	0 1.61	0 48,000	0 77,280	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 77,280	
単価					0 77,280	円／日

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	スラリプラント運転	10m3/h	単位	日	数量	0 1	単価	0 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］	能力１０ｍ３／ｈ	供用日	0 1.61	0 41,400	0 66,654	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 66,660	
単価					0 66,660	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	単位	日	数量	1	単価	152,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	
軽油		L	76	153	11,628	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.31	21,700	28,427	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	63,700	83,447	
諸雑費（まるめ）		式	1		26	
計					152,700	
単価					152,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	796,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう鋼矢板	SYW295 Ⅱw型 ｼﾞｮｲﾝﾄ長 L=6.0m（打ち込み長3.0m）	枚	1	796,000	796,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					796,000	
単価					796,000	円／枚

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	798,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう鋼矢板	SYW295 Ⅱw型 ｼﾞｮｲﾝﾄ長 L=6.0m（打ち込み長3.2m）	枚	1	798,000	798,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					798,000	
単価					798,000	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	電気溶接機運転　[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ]	排ｶﾞｽ対策型(第1次)　最大溶接電流300A	単位	日	数量	1 1	単価	4,526 4,526

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	22 22	153 153	3,366 3,366	
電気溶接機［ディーゼルエンジン駆動・直流アーク］	最大溶接電流３００Ａ	供用日	1 1	1,160 1,160	1,160 1,160	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,526 4,526	
単価					4,526 4,526	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	電気溶接機運転 ［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ］	排ｶﾞｽ対策型(第1次) 最大溶接電流300A	単位	日	数量	0 1	単価	0 4,526

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 22	0 153	0 3,366	
電気溶接機［ディーゼルエンジン駆動・直流アーク］	最大溶接電流３００Ａ	供用日	0 1	0 1,160	0 1,160	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,526	
単価					0 4,526	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］（賃料）	25t吊【長期割引無し】	単位	日	数量	1 1	単価	56,500 56,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.25 1.25	45,200 45,200	56,500 56,500	
計					56,500 56,500	
単価					56,500 56,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	油圧式杭圧入引抜機「エンジン式ユニット」運転	排ｶﾞｽ型（2014年規制）圧入800kN	単位	日	数量	0 1	単価	0 182,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 128	0 153	0 19,584	
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ	供用日	0 1.49	0 109,000	0 162,410	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 182,000	
単価					0 182,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	ラフテレーンクレーン「油圧伸縮ジブ型」運転	排出ｶﾞｽ対策型（第3次基準）25t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 95,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 29,172	0 29,172	
軽油		L	0 92	0 153	0 14,076	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	0 1.49	0 35,100	0 52,299	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 95,550	
単価					0 95,550	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	バックホウ（クローラ）「標準・クレーン付」運転	排ｶﾞｽ型（第2次基準）山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 70,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 29,172	0 29,172	
軽油		L	0 87	0 153	0 13,311	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	0 1.5	0 18,500	0 27,750	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 70,240	
単価					0 70,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	油圧式杭圧入引抜機「エンジン式ユニット」運転	排ｶﾞｽ型（2014年規制）圧入800kN	単位	日	数量	0 1	単価	0 182,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 128	0 153	0 19,584	
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ	供用日	0 1.49	0 109,000	0 162,410	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 182,000	
単価					0 182,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	ラフテレーンクレーン「油圧伸縮ジブ型」運転	排出ｶﾞｽ対策型（第3次基準）25t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 95,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 29,172	0 29,172	
軽油		L	0 92	0 153	0 14,076	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	0 1.49	0 35,100	0 52,299	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 95,550	
単価					0 95,550	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	8,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	がれき類（株）谷田建設	ｍ３	100	8,000	800,000	
計					800,000	
単価					8,000	円／ｍ３

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	8,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｶﾞﾗｽ･陶器くず類（株）谷田建設	ｍ３	100	8,000	800,000	
計					800,000	
単価					8,000	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	がれき類（耐火野地板）（株）谷田建設	ｍ３	100	25,000	2,500,000	
計					2,500,000	
単価					25,000	円／ｍ３

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	木くず（株）谷田建設	ｍ３	100	6,500	650,000	
計					650,000	
単価					6,500	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（株）谷田建設	ｍ３	100	7,000	700,000	
計					700,000	
単価					7,000	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	48,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	
軽油		L	63	153	9,639	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.28	7,700	9,856	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					48,670	
単価					48,670	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	48,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	
軽油		L	63	153	9,639	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.28	7,700	9,856	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					48,670	
単価					48,670	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	58,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	
軽油		L	101	153	15,453	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.21	11,500	13,915	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					58,540	
単価					58,540	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	58,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	
軽油		L	101	153	15,453	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.21	11,500	13,915	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					58,540	
単価					58,540	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	単位	日	数量	1	単価	152,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	
軽油		L	76	153	11,628	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.31	21,700	28,427	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	63,700	83,447	
諸雑費（まるめ）		式	1		26	
計					152,700	
単価					152,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	152,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	
軽油		L	76	153	11,628	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.31	21,700	28,427	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	63,700	83,447	
諸雑費（まるめ）		式	1		26	
計					152,700	
単価					152,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	バックホウ運転（クレーン仕様）	移設(撤去･再設置) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	63,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	
軽油		L	110	153	16,830	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.52	11,500	17,480	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					63,490	
単価					63,490	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	遮水シート張		単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 322.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.25	0 29,376	0 7,344	
普通作業員		人	0 1.2	0 20,196	0 24,235	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 631	
計					0 32,210	
単価					0 322.1	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	70,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	
軽油		L	87	153	13,311	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1.49	18,500	27,565	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					70,050	
単価					70,050	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］（賃料）	25t吊 長期割引なし	単位	日	数量	0 1	単価	0 56,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 1.25	0 45,200	0 56,500	
計					0 56,500	
単価					0 56,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	60,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,684	24,684	
軽油		L	58	153	8,874	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.28	20,100	25,728	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					60,250	
単価					60,250	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	単位	日	数量	1	単価	68,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	
軽油		L	87	153	13,311	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.49	17,400	25,926	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					68,410	
単価					68,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	ブルーシート	#3000	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 76

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ	#3000　10.0m×10.0m		0	0	0	
		枚	1	7,600	7,600	
計					0 7,600	
単価					0 76	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	チェンソー運転	300～400㎜刃付（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 5,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
混合油	20:1	L	0 2.66	0 190	0 505	
チェンソー・エンジン式	300～400㎜ 刃付き（長期割引なし）	基・日	0 1	0 2,050	0 2,050	WYB00099
諸雑費（率＋まるめ） 100%		式	0 1		0 2,555	
計					0 5,110	
単価					0 5,110	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1	単価	46,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	
軽油		L	31	145	4,495	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.23	10,200	12,546	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					46,220	
単価					46,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	35,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,684	24,684	
軽油		L	21	145	3,045	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.28	5,520	7,065	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	182	232	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					35,030	
単価					35,030	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	幹（株）ﾀｶ産業	ｍ３	100	4,000	400,000	
計					400,000	
単価					4,000	円／ｍ３

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	枝･葉（株）ﾀｶ産業	ｍ３	100	4,000	400,000	
計					400,000	
単価					4,000	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	深層混合処理機運転	単軸施工φ800㎜～φ1200㎜、3m<L≦10m 5.29m	単位	日	数量	0 1	単価	0 131,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 29,172	0 29,172	
軽油		L	0 35	0 145	0 5,075	
深層混合処理機［単軸式・小型地盤改良機］	質量１３ｔ　トルク２７．４ｋＮ・ｍ	供用日	0 1.61	0 60,400	0 97,244	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 131,500	
単価					0 131,500	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	深層混合処理機運転	単軸施工φ800㎜～φ1200㎜、3m<L≦10m 5.29m	単位	日	数量	0 1	単価	0 131,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 29,172	0 29,172	
軽油		L	0 35	0 145	0 5,075	
深層混合処理機［単軸式・小型地盤改良機］	質量１３ｔ　トルク２７．４ｋＮ・ｍ	供用日	0 1.61	0 60,400	0 97,244	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 131,500	
単価					0 131,500	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	スラリプラント運転	10m3/h	単位	日	数量	0 1	単価	0 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］	能力１０ｍ３／ｈ	供用日	0 1.61	0 41,400	0 66,654	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 66,660	
単価					0 66,660	円／日