

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	大野川松岡地区構造物補修外工事
工事地名	大野川松岡地区

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 2月
2) 事務所名	大分河川国道事務所 河川管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489600038	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	148, 313, 000
6) 主 工 種	河川維持工事	1 7) 前請負代金額	148, 313, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	324日間 自 令和 7年 5月12日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (3回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	大分県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	大分	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	大野川水系 大野川	2 2) 処 分 費 等	8, 178, 638
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月17日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川維持修繕費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 大野川
---------------------	------------------	-----------------	----------------

設計内訳書

工事名	大野川松岡地区構造物補修外工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	河川維持・修繕		
					工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持		式	1 1		77,056,958 97,587,792	1	20,530,834	
河川土工		式	1 1		64,063 164,535	1	100,472	
掘削工		式	1 0		3,075 0	-1	-3,075	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	10 0	307.5 307.5	3,075 0	-10	-3,075	単-1号
盛土工		式	1 1		54,845 164,535	1	109,690	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	70 210	783.5 783.5	54,845 164,535	140	109,690	単-2号
残土処理工		式	1 0		6,143 0	-1	-6,143	
整地	敷均し(ルース)	m3	10 0	128.2 128.2	1,282 0	-10	-1,282	単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	10 0	486.1 486.1	4,861 0	-10	-4,861	単-4号
堤防養生工		式	1 0		89,119 0	-1	-89,119	
伐木除根工		式	1 0		89,119 0	-1	-89,119	
伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工) 除根 有り	m2	100 0	212.5 212.5	21,250 0	-100	-21,250	単-5号

設計内訳書

工事名	大野川松岡地区構造物補修外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木伐竹運搬		伐木	m3	9	1,230	11,070	-9	-11,070	単-6号
				0	1,230	0			
伐木伐竹運搬		伐木	m3	8	1,409	11,272	-8	-11,272	単-7号
				0	1,409	0			
処分費		伐木 幹・枝葉	t	1	9,105	9,105	-1	-9,105	単-8号
				0	9,105	0			
処分費		伐木 根	t	2	18,211	36,422	-2	-36,422	単-9号
				0	18,211	0			
法覆護岸工			式	1		226,100	-1	-226,100	
				0		0			
植生工			式	1		226,100	-1	-226,100	
				0		0			
張芝		張芝工(野芝) 100m2以上300m2未満	m2	100	2,261	226,100	-100	-226,100	単-10号
				0	2,261	0			
床固め工			式	1		11,115,960	1	-24,093	
				1		11,091,867			
本堤工			式	1		11,115,960	1	-24,093	
				1		11,091,867			
基礎材		再生クワッシュラン40～0 敷厚 0.15m	m2	86	1,252	107,672	0	0	単-11号
				86	1,252	107,672			
コンクリート		24-12-40(高炉)	m3	68	24,348	1,655,664	0	0	単-12号
				68	24,348	1,655,664			
コンクリート (増厚部)		24-12-40(高炉)	m3	2	26,537	53,074	-1	-26,537	単-13号
				1	26,537	26,537			

設計内訳書

工事名	大野川松岡地区構造物補修外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠 (増厚部)		m2	3 0		24,446 0	-3	-24,446	内-1号	
型枠 (増厚部)		m2	0 3		0 26,890	3	26,890	内-2号	
鉄筋	SD345 D13	t	1.69 1.69	160,531 160,531	271,297 271,297	0	0	単-14号	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板長さ 7m 鋼矢板平均打込長 6m以下	枚	44 44	131,185 131,185	5,772,140 5,772,140	0	0	単-15号	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板長さ 7m 鋼矢板平均打込長 9m以下	枚	18 18	136,013 136,013	2,448,234 2,448,234	0	0	単-16号	
タイロッド・腹起し	SS400 タイロッド 径 16mm	t	0.3 0.3		668,827 668,827	0	0	内-3号	
スリップパー	SD345 D22 L=600	箇所	30 30		114,606 114,606	0	0	内-4号	
根固め工		式	1 1		21,038,947 22,795,236	1	1,756,289		
根固めブロック工		式	1 1		20,233,572 21,133,366	1	899,794		
消波根固めブロック製作	無筋ブロック 3t型 ブロック 種類(実質量) 3.04t	個	215 215	49,507 49,507	10,644,005 10,644,005	0	0	単-17号	
消波根固めブロック製作	無筋ブロック 3t型 ブロック 種類(実質量) 2.98 t	個	31 31	48,447 48,447	1,501,857 1,501,857	0	0	単-18号	
消波根固めブロック製作	無筋ブロック 3t型(半型) ブロック種類 (実質量) 1.52t	個	1 0	26,510 26,510	26,510 0	-1	-26,510	単-19号	

設計内訳書

工事名	大野川松岡地区構造物補修外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消波根固めブロック製作	無筋ブロック 3t型(半型) ブロック種類 (実質量) 1.52t	個	0 1	0 24,970	0 24,970	1	24,970	単-20号	
根固めブロック据付	(一部再利用品)無筋ブロック 3t型 ブロック種類(実質量) 3.04t	個	350 0	13,756 13,756	4,814,600 0	-350	-4,814,600	単-21号	
根固めブロック据付	(一部再利用品)無筋ブロック 3t型 ブロック種類(実質量) 3.04t	個	0 356	0 13,570	0 4,830,920	356	4,830,920	単-22号	
根固めブロック据付	(一部再利用品)無筋ブロック 3t型 ブロック種類(実質量) 2.98t	個	76 46	7,760 7,760	589,760 356,960	-30	-232,800	単-23号	
根固めブロック据付 (水中部)	(再利用品)無筋ブロック 3t型 ブロック種類(実質量) 2.98t	個	0 36	0 10,090	0 363,240	36	363,240	単-24号	
根固めブロック据付	(一部再利用品)無筋ブロック 3t型(半型) ブロック種類(実質量) 1.52t	個	18 0	13,929 13,929	250,722 0	-18	-250,722	単-25号	
根固めブロック据付	(一部再利用品)無筋ブロック 3t型(半型) ブロック種類(実質量) 1.52t	個	0 26	0 12,440	0 323,440	26	323,440	単-26号	
連結用フック	SR235 φ19 L=819	箇所	0 25	0 5,506	0 137,650	25	137,650	単-27号	
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 3個 0.5km以下	個	350 356	2,147 2,147	751,450 764,332	6	12,882	単-28号	
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(乱積) 3個 0.5km以下	個	76 82	1,739 1,739	132,164 142,598	6	10,434	単-29号	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 7個 0.5km以下	個	18 26	1,855 1,855	33,390 48,230	8	14,840	単-30号	
袋詰玉石	(再利用品)3t用(長期性能型)	袋	113 88	11,023 11,023	1,245,599 970,024	-25	-275,575	単-31号	

設計内訳書

工事名	大野川松岡地区構造物補修外工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	河川維持・修繕			
					工事区分	河川維持			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石		3t用(長期性能型) 中詰材規格 流用材(割栗石50-150mm)	袋	0	0	0			単-32号
				25	33,420	835,500	25	835,500	
袋詰玉石運搬		3t用 積込み・据付け 3個 0.5km以下	袋	113	2,155	243,515			単-33号
				88	2,155	189,640	-25	-53,875	
捨石工			式	1		805,375			
				1		1,661,870	1	856,495	
捨石		(再利用品)割栗石50-150mm	m3	69	6,975	481,275			単-34号
				78	6,975	544,050	9	62,775	
捨石		割栗石50-150mm	m3	0	0	0			単-35号
				47	10,780	506,660	47	506,660	
吸出し防止材		吸出し防止シート(河川護岸用) t=10mm	m2	350	926	324,100			単-36号
				660	926	611,160	310	287,060	
構造物撤去工			式	1		3,927,490			
				1		6,061,419	1	2,133,929	
構造物取壊し工			式	1		3,045,176			
				1		4,601,550	1	1,556,374	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	88	7,370	648,560			単-37号
				197	7,370	1,451,890	109	803,330	
根固めブロック撤去		無筋ブロック 3t型	個	180	5,162	929,160			単-38号
				268	5,162	1,383,416	88	454,256	
根固めブロック撤去		無筋ブロック 3t型(半型)	個	17	5,162	87,754			単-39号
				39	5,162	201,318	22	113,564	
消波根固めブロック仮置		無筋ブロック 3t型 ブロック種類(実質量) 3.04t	個	135	1,523	205,605			単-40号
				217	1,523	330,491	82	124,886	

設計内訳書

工事名	大野川松岡地区構造物補修外工事				(3 回変更) (個別合意)		事業区分	河川維持・修繕	
							工事区分	河川維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック仮置		無筋ブロック 3t型 ブロック種類(実質量) 2.98t	個	45	1,523	68,535	6	9,138	単-41号
				51	1,523	77,673			
消波根固めブロック仮置		無筋ブロック 3t型(半型) ブロック種類(実質量) 1.52t	個	17	1,524	25,908	22	33,528	単-42号
				39	1,524	59,436			
大型土のう撤去			袋	50	2,456	122,800	9	22,104	単-43号
				59	2,456	144,904			
袋詰玉石撤去		3t用	袋	151		783,964	-151	-783,964	内-5号
				0		0			
袋詰玉石撤去		3t用	袋	0		0	154	817,782	内-6号
				154		817,782			
袋詰玉石仮置		3t用	袋	113	1,530	172,890	-25	-38,250	単-44号
				88	1,530	134,640			
運搬処理工			式	1		882,314	1	577,555	
				1		1,459,869			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	88	1,763	155,144	109	192,167	単-45号
				197	1,763	347,311			
消波根固めブロック運搬		2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 0.5km以下	個	180	1,669	300,420	88	146,872	単-46号
				268	1,669	447,292			
消波根固めブロック運搬		2.5t以下 積込み・荷卸 7個 0.5km以下	個	17	1,531	26,027	22	33,682	単-47号
				39	1,531	59,709			
袋詰玉石運搬		3t用 積込み・荷卸 3個 0.5km以下	袋	113	1,679	189,727	-25	-41,975	単-48号
				88	1,679	147,752			
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	88	2,139	188,232	109	233,151	単-49号
				197	2,139	421,383			

設計内訳書

工事名	大野川松岡地区構造物補修外工事				(3 回変更) (個別合意)		事業区分	河川維持・修繕	
					工事区分	河川維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
廃プラ処分	廃プラスチック	t	0.5	45,528	22,764			単-50号	
			0.8	45,528	36,422	0.3	13,658		
仮設工		式	1		40,595,279				
			1		57,474,735	1	16,879,456		
工事用道路工		式	1		695,152				
			1		1,373,188	1	678,036		
工事用道路盛土 (設置・撤去)		m3	350		590,283			内-7号	
			350		590,283	0	0		
敷砂利 (設置・撤去)		m2	280		104,869			内-8号	
			280		104,869	0	0		
敷砂利 (設置)		m2	0		0			内-9号	
			6,000		678,036	6,000	678,036		
土留・仮締切工		式	1		27,701,433				
			1		41,175,511	1	13,474,078		
大型土のう (仕捨て・積立・撤去)	(一部支給品)	袋	1,359		23,635,206			内-10号	
			0		0	-1,359	-23,635,206		
大型土のう (仕捨て・積立・撤去)		袋	0		0			内-11号	
			1,359		37,003,933	1,359	37,003,933		
締切盛土 (設置・撤去)		m3	1,500		4,066,227			内-12号	
			0		0	-1,500	-4,066,227		
締切盛土 (設置・撤去)		m3	0		0			内-13号	
			1,500		4,171,578	1,500	4,171,578		
水替工		式	1		169,009				
			1		1,055,020	1	886,011		

設計内訳書

工事名	大野川松岡地区構造物補修外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポンプ排水 (設置・撤去)		日	10 0		169,009 0	-10	-169,009	内-14号	
ポンプ排水 (設置・撤去)		日	0 28		0 1,055,020	28	1,055,020	内-15号	
仮水路工		式	1 1		9,016,131 10,662,176	1	1,646,045		
ヒューム管 (設置・撤去)		m	102 0		8,099,176 0	-102	-8,099,176	内-16号	
ヒューム管 (設置・撤去)		m	0 102		0 9,827,545	102	9,827,545	内-17号	
現場発生品運搬	ヒューム管	t	77.7 0		916,955 0	-77.7	-916,955	内-18号	
現場発生品運搬	ヒューム管	t	0 77.7		0 834,631	77.7	834,631	内-19号	
作業ヤード整備工		式	1 1		312,426 357,396	1	44,970		
敷砂利 (設置・撤去)		m2	490 490		186,000 186,000	0	0	内-20号	
敷鉄板 (設置・撤去)		m2	130 0		126,426 0	-130	-126,426	内-21号	
敷鉄板 (設置・撤去)		m2	0 130		0 171,396	130	171,396	内-22号	
汚濁防止工		式	1 1		2,485,237 2,635,553	1	150,316		

設計内訳書

工事名	大野川松岡地区構造物補修外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
汚濁防止フェンス (設置・撤去)		m	100 0		2,485,237 0	-100	-2,485,237	内-23号	
汚濁防止フェンス (設置・撤去)		m	0 100		0 2,635,553	100	2,635,553	内-24号	
交通管理工		式	1 1		215,891 215,891	0	0		
交通誘導警備員		人日	17 17		215,891 215,891	0	0	内-25号	
直接工事費		式	1 1		77,056,958 97,587,792	1	20,530,834		
共通仮設費		式	1 1		10,767,135 12,514,492	1	1,747,357		
共通仮設費		式	1 1		5,174,441 6,093,626	1	919,185		
運搬費		式	1 1		4,341,687 4,341,687	0	0		
重建設機械分解組立輸送費		回	2 2		4,134,166 4,134,166	0	0	内-26号	
仮設材運搬費		t	22.5 22.5		207,521 207,521	0	0	内-27号	
準備費		式	0 1		0 241,635	1	241,635		
木根等処分費		式	0 1		0 241,635	1	241,635	内-28号	

設計内訳書

工事名	大野川松岡地区構造物補修外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		32,887				
		式	1		318,787	1	285,900		
土質等試験費		式	0		0			内-29号	
		式	1		205,900	1	205,900		
施工調査費		式	1		32,887			内-30号	
		式	1		32,887	0	0		
河川維持管理技術者費		式	0		0			内-31号	
		式	1		80,000	1	80,000		
営繕費		式	0		0				
		式	1		305,040	1	305,040		
快適トイレ		式	0		0			内-32号	
		式	1		305,040	1	305,040		
現場環境改善費（率計上）		式	1		799,867				
		式	1		886,477	1	86,610		
共通仮設費（率計上）		式	1		5,592,694				
		式	1		6,420,866	1	828,172		
純工事費		式	1		87,824,093				
		式	1		110,102,284	1	22,278,191		
現場管理費		式	1		27,792,203				
		式	1		32,210,226	1	4,418,023		
工事原価		式	1		115,616,296				
		式	1		142,312,510	1	26,696,214		
一般管理費等		式	1		19,213,704				
		式	1		22,237,490	1	3,023,786		

設計内訳書

工事名	大野川松岡地区構造物補修外工事					(3 回変更)		(個別合意)		事業区分	河川維持・修繕		
										工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要			
工事価格			式	1		134,830,000		1	29,720,000				
				1		164,550,000							
消費税相当額			式	1		13,483,000		1	2,972,000				
				1		16,455,000							
工事費計			式	1		148,313,000		1	32,692,000				
				1		181,005,000							

3/0m2当たり内訳書

型枠
(増厚部)

第 1号内訳書

單価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/3m2当たり内訳書

第 2号内訳書
型枠
(増厚部)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	3. 3	8, 945	29, 518	3. 3	29, 518	
合 計					0			
					29, 518		29, 518	
変更積算金額					0			
					26, 890		26, 890	円／m2

0.3t当たり内訳書

タイロッド・腹起し

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タイロッド・腹起し設置			0. 32	2, 178, 000	696, 960			WYB00011
		t	0. 32	2, 178, 000	696, 960	0	0	単一 58号
等辺山形鋼（材料費）	中形 SS400 6×50×50		0. 25	111, 000	27, 750			WYB00025
		t	0. 25	111, 000	27, 750	0	0	単一 59号
構造用丸鋼（材料費）	SS400 径16		0. 07	135, 000	9, 450			WYB00024
		t	0. 07	135, 000	9, 450	0	0	単一 60号
合 計					668, 827			
					668, 827		0	

30箇所当たり内訳書

第 4号内訳書

スリッパ ー

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スリッパ ー設置	SD345 D22 L=600		30	1, 133	33, 990			WYB00027
		箇所	30	1, 133	33, 990	0	0	単一 61号
コンクリート削孔（さく岩機）	300mm以上400mm未満		24	1, 426	34, 224			CB224420
		孔	24	1, 426	34, 224	0	0	
スリッパ ー（材料費）	SD345 D22 L=600		30	1, 030	30, 900			WYB00028
		本	30	1, 030	30, 900	0	0	単一 62号
さや管（材料費）	VP φ 25 L=300		6	208	1, 248			WYB00026
		本	6	208	1, 248	0	0	単一 63号
樹脂カプセル（材料費）	D22用		24	1, 060	25, 440			WYB00029
		本	24	1, 060	25, 440	0	0	単一 64号
合 計					114, 606			
					114, 606			

151/0袋当たり内訳書

袋詰玉石撤去

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石撤去	撤去・積込み 堆砂無し 3t用		113	5,514	623,082			WYB00038
		袋	113	5,514	623,082	0	0	単一 86号
袋詰玉石撤去	撤去・解体 堆砂無し 3t用		38	6,249	237,462			WYB00034
		袋	38	6,249	237,462	0	0	単一 87号
合 計					783,964			
					0		-783,964	

0/154袋当たり内訳書

袋詰玉石撤去

第 6号内訳書

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

350m3当たり内訳書

第 7号内訳書 工事用道路盛土
(設置・撤去)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
【設置】								
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		351	140.9	49,455			CB210610
		m 3	351	140.9	49,455	0	0	
【撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		351	245.2	86,065			CB210020
		m 3	351	245.2	86,065	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		351	1,319	462,969			CB210110
		m 3	351	1,319	462,969	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		351	140.9	49,455			CB210610
		m 3	351	140.9	49,455	0	0	
合 計					590,283			
					590,283		0	

280m2当たり内訳書

第 8号内訳書 敷砂利 (設置・撤去)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置 RC-40 敷厚100mm】								
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	27.5	140.9	3,874	0	0	CB210610
敷砂利 (材料費)	RC-40 1.2m3/m3	m 3	27.5	2,340	64,350	0	0	WYB00045
【撤去】								単一 94号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	27.5	245.2	6,743	0	0	CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m 3	27.5	1,319	36,272	0	0	CB210110
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	27.5	140.9	3,874	0	0	CB210610
合 計					104,869		0	
					104,869			

0/6,000m2当たり内訳書

第 9号内訳書
敷砂利
(設置)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【RC-40 敷厚50mm】								
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	0	0	0			CB210610
敷砂利 (材料費)	RC-40 1.2m3/m3	m ³	300	140.9	42,270	300	42,270	
		m ³	0	0	0			WYB00087
		m ³	300	2,340	702,000	300	702,000	単一 95号
合 計					0			
					744,270		744,270	
変更積算金額					0			
					678,036		678,036	円/m2

1,359/0袋当たり内訳書

第 10号内訳書 大型土のう
(仕拵・積立・撤去)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
大型土のう工	製作 流用土		600	6,109	3,665,400			WB252730
		袋	600	6,109	3,665,400	0	0	単一 96号
(耐候性(1年))								
耐候性大型土のう (材料費)	(支給品) φ110×110 短期仮設(1年)対応		759	0	0			WYB00049
		袋	759	0	0	0	0	単一 97号
大型土のう工	積込運搬 5.0km以下 DID無		600	2,639	1,583,400			WYB00056
		袋	600	2,639	1,583,400	0	0	単一 98号
大型土のう工	設置 クローラクレーン120t吊		1,359	11,190	15,207,210			WYB00042
		袋	1,359	11,190	15,207,210	0	0	単一 99号
【撤去】								
大型土のう工	撤去 クローラクレーン120t吊		1,359	2,696	3,663,864			WYB00072
		袋	1,359	2,696	3,663,864	0	0	単一 100号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		1,133	1,319	1,494,427			CB210110
		m 3	1,133	1,319	1,494,427	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		1,133	140.9	159,639			CB210610
		m 3	1,133	140.9	159,639	0	0	
処分費 (t)			3.4	50,000	170,000			WB020052
		t	3.4	50,000	170,000	0	0	単一 93号
(廃プラスチック)								

1,359/0袋当たり内訳書

第 10号内訳書 大型土のう
(仕捨・積立・撤去)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					23,635,206			
					0		-23,635,206	

0/1, 359袋当たり内訳書

第 11号内訳書 大型土のう
(仕捨・積立・撤去)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
大型土のう工	製作 流用土		0	0	0			WB252730
		袋	1, 359	6, 109	8, 302, 131	1, 359	8, 302, 131	単一 101号
(耐候性(1年))								
大型土のう工	積込運搬 5. 0km以下 DID無		0	0	0			WYB00098
		袋	1, 359	2, 639	3, 586, 401	1, 359	3, 586, 401	単一 102号
大型土のう工	設置 クローラクレーン120t吊		0	0	0			WYB00097
		袋	1, 359	11, 190	15, 207, 210	1, 359	15, 207, 210	単一 103号
【撤去】								
大型土のう工	撤去 クローラクレーン120t吊		0	0	0			WYB00102
		袋	1, 359	2, 696	3, 663, 864	1, 359	3, 663, 864	単一 104号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	292	1, 131	330, 252	292	330, 252	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	841	1, 319	1, 109, 279	841	1, 109, 279	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	883	140. 9	124, 414	883	124, 414	
処分費 (m 3)			0	0	0			WB020051
		m 3	250	32, 500	8, 125, 000	250	8, 125, 000	単一 105号
(汚染土壌)								

0/1, 359袋当たり内訳書

第 11号内訳書 大型土のう
(仕捨・積立・撤去)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	3. 4	50, 000	170, 000	3. 4	170, 000	単一 106号
(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ)								
合 計					0			
					40, 618, 551		40, 618, 551	
変更積算金額					0			
					37, 003, 933		37, 003, 933	円／袋

1,500/0m3当たり内訳書

第 12号内訳書 締切盛土
(設置・撤去)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1,526	134.5	205,247	0	0	CB210610
土材料	1.2m3/m3	m 3	433	3,900	1,688,700	0	0	WYB00047
(岩砕 地山土量)			433	3,900	1,688,700	0	0	単一 107号
【撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1,526	242.3	369,749	0	0	CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m 3	1,526	1,307	1,994,482	0	0	CB210110
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1,526	134.5	205,247	0	0	CB210610
合 計					4,066,227			
					0		-4,066,227	

0/1, 500m3当たり内訳書

第 13号内訳書 締切盛土
(設置・撤去)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	1, 276	242. 3	309, 174	1, 276	309, 174	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 276	404. 6	516, 269	1, 276	516, 269	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	1, 526	134. 5	205, 247	1, 526	205, 247	
土材料	1. 2m3/m3		0	0	0			WYB00074
		m 3	251	3, 900	978, 900	251	978, 900	単一 108号
(岩砕 地山土量)								
【撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	1, 526	242. 3	369, 749	1, 526	369, 749	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 526	1, 307	1, 994, 482	1, 526	1, 994, 482	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	1, 526	134. 5	205, 247	1, 526	205, 247	
合 計					0			
					4, 579, 068		4, 579, 068	
変更積算金額					0			
					4, 171, 578		4, 171, 578	円／m3

10/0日当たり内訳書

ポンプ排水

第 14号内訳書

(設置・撤去)

單僱使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/28日当たり内訳書

ポンプ排水

第 15号内訳書

(設置・撤去)

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

102/0m当たり内訳書

ヒューム管

(設置・撤去)

第 16号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/102m当たり内訳書

第 17号内訳書 ヒューム管
(設置・撤去)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ヒューム管（B形管）	水中据付・撤去 1000mm 外圧管2種		0	0	0			WYB00007
		m	102	32,510	3,316,020	102	3,316,020	単一 113号
ヒューム管（材料費）	外圧管2種 B形 φ1000		0	0	0			WYB00010
		m	102	73,250	7,471,500	102	7,471,500	単一 114号
合 計					0			
					10,787,520		10,787,520	
変更積算金額					0			
					9,827,545		9,827,545	円／m

77.7/0t当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下		77.7	3,942	306,293			CB010410
		t	77.7	3,942	306,293	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t		77.7	9,012	700,232			CB010420
		t	77.7	9,012	700,232	0	0	
合 計					916,955		-916,955	
					0			

0/77.7t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	0	0	0			CB010410
			77.7	2,779	215,928	77.7	215,928	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t	t	0	0	0			CB010420
			77.7	9,012	700,232	77.7	700,232	
合 計					0			
					916,160		916,160	
変更積算金額					0			
					834,631		834,631	円／t

490m2当たり内訳書

第 20号内訳書 敷砂利 (設置・撤去)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置 RC-40 敷厚100mm】								
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	49. 1	134. 5	6, 603	0	0	CB210610
敷砂利 (材料費)	RC-40 1. 2m3/m3	m 3	49. 1	2, 340	114, 894	0	0	WYB00048 単一 115号
【撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	49. 1	242. 3	11, 896	0	0	CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下	m 3	49. 1	1, 307	64, 173	0	0	CB210110
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	49. 1	134. 5	6, 603	0	0	CB210610
合 計					186, 000			
					186, 000		0	

130/0m2当たり内訳書

敷鉄板
第 21号内訳書 (設置・撤去)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		130	410. 8	53, 404			WB253610
		m 2	130	410. 8	53, 404	0	0	単一 116号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 53日 無 有		28	3, 049	85, 372			WB253630
		枚	28	3, 049	85, 372	0	0	単一 117号
合 計					126, 426		-126, 426	
					0			

0/130m2当たり内訳書

敷鉄板
第 22号内訳書 (設置・撤去)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	130	410. 8	53, 404	130	53, 404	単一 118号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 94日		0	0	0			WB253630
	無 有	枚	28	4, 812	134, 736	28	134, 736	単一 119号
合 計					0			
					188, 140		188, 140	
変更積算金額					0			
					171, 396		171, 396	円／m2

100/0m当たり内訳書

第 23号内訳書 汚濁防止フェンス
(設置・撤去)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【連続7ポートφ300 高2.0m 2000未満(N/3cm)】								
汚濁防止フェンス	設置・撤去 賃料日数127日		100	27,280	2,728,000			WYB00046
		m	100	27,280	2,728,000	0	0	単一 120号
合 計					2,485,237			
					0		-2,485,237	

0/100m当たり内訳書

第 24号内訳書 汚濁防止フェンス
(設置・撤去)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【連続7ポートφ300 高2.0m 2000未満(N/3cm)】								
汚濁防止フェンス	設置・撤去 賃料日数140日		0	0	0			WYB00088
		m	100	28,930	2,893,000	100	2,893,000	単一 121号
合 計					0			
					2,893,000		2,893,000	
変更積算金額					0			
					2,635,553		2,635,553	円／m

17人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			17	13,940	236,980			WB010212
		人日	17	13,940	236,980	0	0	単一 122号
合 計					215,891			
					215,891		0	

2回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系		2	2, 269, 000	4, 538, 000			WB010350
	80t吊超150t吊以下(クム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	回	2	2, 269, 000	4, 538, 000	0	0	単一 123号
合 計					4, 134, 166			
					4, 134, 166		0	

22.5t当たり内訳書

仮設材運搬費
第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 13.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		44.9	3,570	160,293			WB010020
		t	44.9	3,570	160,293	0	0	単一 124号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		22.5	3,000	67,500			WB010030
		t	22.5	3,000	67,500	0	0	単一 125号
合 計					207,521			
					207,521			

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（複合）	伐木（機械施工）無し 機械施工 全ての費用		0	0	0			CB320590
		m 2	319	96. 08	30, 649	319	30, 649	
運搬（伐木除根）	機械施工 無し 無し 6. 0km以下 全ての費用		0	0	0			CB320580
		m 3	41	1, 146	46, 986	41	46, 986	
処分費（t）			0	0	0			WB020052
		t	16. 4	10, 000	164, 000	16. 4	164, 000	単一 126号
(伐木(幹・枝葉))								
合 計					0			
					241, 635		241, 635	
変更積算金額					0			
					241, 635		241, 635	円／式

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 29号内訳書

單價使用年月	2026. 2
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

施工調査費

第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査（モニタリング調査）	重建設機械分解・組立 技術員0.5人		1	18,050	18,050			WYB00063
		件	1	18,050	18,050	0	0	単一 129号
施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査）	消波根固めブロック工 技術員0.5人		1	18,050	18,050			WYB00053
		件	1	18,050	18,050	0	0	単一 130号
合 計					32,887			
					32,887			

一式当たり内訳書

河川維持管理技術者費
第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持管理技術者費			0		0			WYB00012
		式	1		80, 000	1	80, 000	単一 131号
合 計					0			
					80, 000		80, 000	
変更積算金額					0			
					80, 000		80, 000	円／式

一式当たり内訳書

第 32号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0	0	0			WYB00008
		基・月	6. 2	49, 200	305, 040	6. 2	305, 040	単一 132号
合 計					0			
					305, 040		305, 040	
変更積算金額					0			
					305, 040		305, 040	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	307.5	
						1		307.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	337.8	337.8	CB210100		
			m 3	1	337.8	337.8			
計						337.8			
						337.8			
単価						337.8			
						337.8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	783.5
						1		783.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満		1	860.5	860.5	CB210510	
			m 3	1	860.5	860.5		
計						860.5		
						860.5		
単価						860.5	円／m3	
						860.5		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	128. 2	
						1		128. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		1	140. 9	140. 9	CB210610		
			m 3	1	140. 9	140. 9			
計						140. 9			
						140. 9			
単価						140. 9	円／m3		
						140. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	486.1
						1		486.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	533.9	533.9	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	533.9	533.9		
計						533.9		
						533.9		
単価						533.9		
						533.9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工) 除根有り	単位	m2	数量	1	単価	212. 5	
						1		212. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木・伐竹（複合）		伐木(機械施工) 有り 機械施工 全ての費用		1	233. 4	233. 4	CB320590		
			m 2	1	233. 4	233. 4			
計						233. 4			
						233. 4			
単価						233. 4	円／m2		
						233. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	伐木伐竹運搬	伐木	単位	m3	数量	1	単価	1,230
						1		1,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（伐木除根）		機械施工 有り 無し 6.0km以下 全ての費用		1	1,351	1,351	CB320580	
			m 3	1	1,351	1,351		
計						1,351		
						1,351		
単価						1,351	円／m3	
						1,351		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-7号	伐木伐竹運搬	伐木	単位	m3	数量	1	単価	1, 409	
						1		1, 409	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運搬（伐木除根）		機械施工 有り 無し 8.5km以下 全ての費用		1	1, 548	1, 548	CB320580		
			m 3	1	1, 548	1, 548			
計						1, 548			
						1, 548			
単価						1, 548	円／m3		
						1, 548			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	処分費	伐木 幹・枝葉	単位	t	数量	1	単価	9, 105
						1		9, 105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				1	10, 000	10, 000	WB020052	
			t	1	10, 000	10, 000	単一 51号	
計						10, 000		
						10, 000		
単価						10, 000	円／t	
						10, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	処分費	伐木 根	単位	t	数量	1	単価	18, 211	
						1		18, 211	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				1	20, 000	20, 000	WB020052		
			t	1	20, 000	20, 000	単一 52号		
計						20, 000			
						20, 000			
単価						20, 000			
						20, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	張芝	張芝工(野芝) 100m2以上300m2未満	単位	m2	数量	1	単価	2,261
						1		2,261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 100m2以上300m2未満 無		1	2,484	2,484	WB810870	
			m 2	1	2,484	2,484	単一 53号	
計						2,484		
						2,484		
単価						2,484		
						2,484		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	基礎材	再生クワッシャラン40～0 敷厚 0.15m	単位	m2	数量	1	単価	1,252
						1		1,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッシャラン 40～0 全ての費用		1	1,375	1,375	CB221110	
			m 2	1	1,375	1,375		
計						1,375		
						1,375		
単価						1,375		
						1,375	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	コンクリート	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	24,348
						1		24,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-40(高炉)		1	26,740	26,740	CB240010	
		10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	26,740	26,740		
計						26,740		
						26,740		
単価						26,740		
						26,740	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	コンクリート (増厚部)	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	26,537
						1		26,537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	29,130	29,130	CB240010	
				1	29,130	29,130		
計						29,130		
						29,130		
単価						29,130		
						29,130	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	160,531
						1		160,531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	176,300	176,300	WB810010	
				1	176,300	176,300	単一 54号	
計						176,300		
						176,300		
単価						176,300		
						176,300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板長さ 7m 鋼矢板平均打込長 6m以下	単位	枚	数量	1	単価	131, 185	
						1		131, 185	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）		SYW295 10H型 7m/枚		1	121, 000	121, 000	WB250160		
			枚	1	121, 000	121, 000	単－ 55号		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上施工 電動式 60kW 継施工無 10H型 打込長6m以下		1	22, 940	22, 940	WYB00050		
			枚	1	22, 940	22, 940	単－ 56号		
計						143, 940			
						143, 940			
単価						144, 000			
						144, 000	円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板長さ 7m 鋼矢板平均打込長 9m以下	単位	枚	数量	1	単価	136, 013	
						1		136, 013	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）		SYW295 10H型 7m/枚		1	121, 000	121, 000	WB250160		
			枚	1	121, 000	121, 000	単－ 55号		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上施工 電動式 60kW 継施工無 10H型 打込長9m以下		1	28, 240	28, 240	WYB00057		
			枚	1	28, 240	28, 240	単－ 57号		
計						149, 240			
						149, 240			
単価						149, 300			
						149, 300			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	消波根固めブロック製作	無筋ブロック 3t型 ブロック種類(実質量) 3. 04t	単位	個	数量	1	単価	49, 507	
						1		49, 507	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック製作		2. 5tを超え5. 5t以下	個	1	50, 970	50, 970	CB310010		
		鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉)		1	50, 970	50, 970			
連結吊鉄筋 (材料費)		SS400 φ19 3t用	個	4	850	3, 400	WYB00016 単一 65号		
				4	850	3, 400			
計						54, 370			
						54, 370			
単価						54, 370	円／個		
						54, 370			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	消波根固めブロック製作	無筋ブロック 3t型 ブロック種類(実質量) 2.98 t	単位	個	数量	1	単価	48,447	
						1		48,447	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック製作		2.5tを超え5.5t以下	個	1	53,180	53,180	CB310010		
		鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉)		1	53,180	53,180			
計						53,180			
						53,180			
単価						53,180	円／個		
						53,180			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	消波根固めブロック製作	無筋ブロック 3t型(半型) ブロック種類 (実質量) 1.52t	単位	個	数量	1	単価	26,510
						1		26,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満		1	26,550	26,550	CB310010	
		18-8-40(高炉)						
連結吊鉄筋 (材料費)		0.64m3を超え0.71m3以下	個	1	26,550	26,550		
		SS400 φ19 3t用		3	850	2,550	WYB00068	
	個		3	850	2,550	単一 66号		
計						29,100		
						29,100		
単価						29,100		
						29,100		
							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	消波根固めブロック製作	無筋ブロック 3t型(半型) ブロック種類 (実質量) 1.52t	単位	個	数量	0	単価	0
						1		24,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック製作	2.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉) 0.64m3を超え0.71m3以下	個	0	0	0	CB310010	
	連結吊鉄筋 (材料費)	SS400 φ19 3t用	個	1	26,550	26,550		
			個	1	850	850	単一 67号	
	計					0		
						27,400		
	単価					0		
						27,400	円／個	
	変更積算単価							
						24,970	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	根固めブロック据付	(一部再利用品)無筋ブロック 3t型 ブロック種類(実質量) 3.04t	単位	個	数量	1	単価	13,756
						1		13,756
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積み	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	1,937	1,937	CB310180	
	消波根固めブロック据付け	3t型 陸上据付 連結金具17.2個/10個 層積	個	1	13,160	13,160	WYB00036	
			個	1	13,160	13,160	単一 68号	
	計					15,097		
						15,097		
	単価					15,100		
						15,100	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一22号	根固めブロック据付	(一部再利用品)無筋ブロック 3t型 ブロック種類(実質量) 3.04t	単位	個	数量	0	単価	0
						1		13,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積み	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310180	
				1	1,937	1,937		
	消波根固めブロック据付け	3t型 陸上据付 連結金具16個/10個 層積		0	0	0	WYB00066	
			個	1	12,950	12,950	単一 69号	
	計					0		
						14,887		
	単価					0		
						14,890	円／個	
	変更積算単価							
						13,570	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	根固めブロック据付	(一部再利用品)無筋ブロック 3t型 ブロック種類(実質量) 2.98t	単位	個	数量	1	単価	7,760
						1		7,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積み	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	1,937	1,937	CB310180	
	消波根固めブロック据付け	3t型 陸上据付 連結金具無 乱積	個	1	6,582	6,582	WYB00040	
			個	1	6,582	6,582	単一 70号	
	計					8,519		
						8,519		
	単価					8,519		
						8,519	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	根固めブロック据付 (水中部)	(再利用品)無筋ブロック 3t型 ブロック種類(実質量) 2.98t	単位	個	数量	0	単価	0
					1			10,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積込み	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310180	
	消波根固めブロック据付け	3t型 水中据付 連結金具無 乱積	個	1	1,937	1,937		
			個	0	0	0	WYB00076	
			個	1	9,129	9,129	単一 71号	
	計					0		
						11,066		
	単価					0		
						11,070	円／個	
	変更積算単価							
						10,090	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	根固めブロック据付	(一部再利用品)無筋ブロック 3t型(半型) ブロック種類(実質量) 1.52t	単位	個	数量	1	単価	13,929
						1		13,929
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	1,745	1,745	CB310180	
	消波根固めブロック据付け	3t型(半型) 陸上据付 連結金具19.4個/10個 層積	個	1	13,540	13,540	WYB00061	
			個	1	13,540	13,540	単一 72号	
	計					15,285		
						15,285		
	単価					15,290		
						15,290	円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	根固めブロック据付	(一部再利用品)無筋ブロック 3t型(半型) ブロック種類(実質量) 1.52t	単位	個	数量	0	単価	0
						1		12,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310180	
				1	1,745	1,745		
	消波根固めブロック据付け	3t型(半型) 陸上据付 連結金具10個/10個 層積		0	0	0	WYB00078	
			個	1	11,900	11,900	単一 73号	
	計					0		
						13,645		
	単価					0		
						13,650	円／個	
	変更積算単価							
						12,440	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	連結用フック	SR235 φ19 L=819	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		5,506
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結用フック設置		φ19 L=819		0	0	0	WYB00001	
			箇所	1	4,241	4,241	単一 74号	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		200mm以上400mm以下		0	0	0	CB224410	
			孔	2	901.8	1,803.6		
計						0		
						6,044.6		
単価						0		
						6,045	円／箇所	
変更積算単価								
						5,506	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一28号	消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 3個 0.5km以下	単位	個	数量	1	単価	2,147
						1		2,147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 3個 0.5km以下		1	2,358	2,358	CB310040	
			個	1	2,358	2,358		
計						2,358		
						2,358		
単価						2,358		
						2,358	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一29号	消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(乱積) 3個 0.5km以下	単位	個	数量	1	単価	1,739
						1		1,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(乱積) 3個 0.5km以下		1	1,910	1,910	CB310040	
			個	1	1,910	1,910		
計						1,910		
						1,910		
単価						1,910		
						1,910	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	消波根固めブロック運搬	2. 5t以下 積込み・据付け(層積) 7個 0. 5km以下	単位	個	数量	1	単価	1, 855	
						1		1, 855	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック運搬		2. 5t以下 積込み・据付け(層積) 7個 0. 5km以下		1	2, 037	2, 037	CB310040		
			個	1	2, 037	2, 037			
計						2, 037			
						2, 037			
単価						2, 037	円／個		
						2, 037			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	袋詰玉石	(再利用品)3t用(長期性能型)	単位	袋	数量	1	単価	11, 023	
						1		11, 023	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
袋詰玉石積込み		3t用		1	1, 947	1, 947	WYB00031		
			袋	1	1, 947	1, 947	単一 75号		
袋詰玉石据付け		3t用		1	10, 150	10, 150	WYB00043		
			袋	1	10, 150	10, 150	単一 76号		
計						12, 097			
						12, 097			
単価						12, 100			
						12, 100	円／袋		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一32号	袋詰玉石	3t用(長期性能型) 中詰材規格 流用材(割栗石50-150mm)	単位	袋	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		33,420
袋詰玉石製作		3t用		0	0	0	WYB00006	
			袋	1	26,520	26,520	単一 77号	
袋詰玉石据付け		3t用		0	0	0	WYB00080	
			袋	1	10,150	10,150	単一 78号	
計						0		
						36,670		
単価						0		
						36,670	円／袋	
変更積算単価								
						33,420	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一33号	袋詰玉石運搬	3t用 積込み・据付け 3個 0.5km以下	単位	袋	数量	1	単価	2,155
						1		2,155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石運搬		3t用 積込み・据付け 3個 0.5km以下		1	2,367	2,367	WYB00009	
			袋	1	2,367	2,367	単一 79号	
計						2,367		
						2,367		
単価						2,367		
						2,367	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一34号	捨石	(再利用品)割栗石50-150mm	単位	m3	数量	1	単価	6,975
						1		6,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		クローラークレーン120t吊		1	7,657	7,657	WYB00030	
			m 3	1	7,657	7,657	単一 80号	
計						7,657		
						7,657		
単価						7,657		
						7,657	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一35号	捨石	割栗石50-150mm	単位	m3	数量	0	単価	0
						10		10,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		クローラークレーン120t吊		0	0	0	WYB00075	
			m 3	10	7,657	76,570	単一 81号	
捨石（材料費）				0	0	0	CB310411	
			m 3	12.1	3,450	41,745		
計						0		
						118,315		
単価						0		
						11,840	円／m3	
変更積算単価								
						10,780	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	吸出し防止材	吸出し防止シート(河川護岸用) t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	926	
						1		926	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置				1	1, 017	1, 017	CB224720		
			m 2	1	1, 017	1, 017			
計						1, 017			
						1, 017			
単価						1, 017	円／m2		
						1, 017			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 370
						1		7, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 095	8, 095	WB824010	
			m 3	1	8, 095	8, 095	単一 82号	
計						8, 095		
						8, 095		
単価						8, 095	円／m3	
						8, 095		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去	無筋ﾌﾞﾛｯｸ 3t型	単位	個	数量	1	単価	5, 162	
						1		5, 162	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
根固めブロック撤去		撤去・積込み 堆砂無し ﾌﾞﾛｯｸ質量2. 5tを超え3. 5t以下		1	5, 667	5, 667	WYB00032		
			個	1	5, 667	5, 667	単－ 83号		
計						5, 667			
						5, 667			
単価						5, 667	円／個		
						5, 667			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－39号	根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去	無筋ﾌﾞﾛｯｸ 3t型(半型)	単位	個	数量	1	単価	5,162
						1		5,162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック撤去		撤去・積込み 堆砂無し ブロック質量2.5t以下		1	5,667	5,667	WYB00059	
			個	1	5,667	5,667	単－ 84号	
計						5,667		
						5,667		
単価						5,667	円／個	
						5,667		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	消波根固めブロック仮置	無筋ブロック 3t型 ブロック種類(実質量) 3. 04t	単位	個	数量	1	単価	1, 523	
						1		1, 523	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック荷卸		2. 5tを超え5. 5t以下 ラフレックレン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	1, 673	1, 673	CB310190		
計						1, 673			
単価						1, 673			
						1, 673	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一41号	消波根固めブロック仮置	無筋ブロック 3t型 ブロック種類(実質量) 2.98t	単位	個	数量	1	単価	1,523
						1		1,523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック荷卸		2.5tを超え5.5t以下	個	1	1,673	1,673	CB310190	
		ラフレックレン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準		1	1,673	1,673		
計						1,673		
						1,673		
単価						1,673	円／個	
						1,673		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一42号	消波根固めブロック仮置	無筋ブロック 3t型(半型) ブロック種類(実質量) 1.52t	単位	個	数量	1	単価	1,524
						1		1,524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック荷卸		2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準		1	1,673	1,673	CB310190	
			個	1	1,673	1,673		
計						1,673		
						1,673		
単価						1,673		
						1,673	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一43号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	1	単価	2,456
						1		2,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 クロークレーン120t吊		1	2,696	2,696	WYB00065	
			袋	1	2,696	2,696	単一 85号	
計						2,696		
						2,696		
単価						2,696		
						2,696	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一44号	袋詰玉石仮置	3t用	単位	袋	数量	1	単価	1,530
						1		1,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石荷卸		3t用		1	1,681	1,681	WYB00005	
			袋	1	1,681	1,681	単一 90号	
計						1,681		
						1,681		
単価						1,681		
						1,681	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一45号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,763
						1		1,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	1,937	1,937	CB227010	
			m 3	1	1,937	1,937		
計						1,937		
						1,937		
単価						1,937		
						1,937	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	消波根固めブロック運搬	2. 5tを超え5. 5t以下 積込み・荷卸 3個 0. 5km以下	単位	個	数量	1	単価	1, 669	
						1		1, 669	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック運搬		2. 5tを超え5. 5t以下 積込み・荷卸 3個 0. 5km以下		1	1, 833	1, 833	CB310040		
			個	1	1, 833	1, 833			
計						1, 833			
						1, 833			
単価						1, 833	円／個		
						1, 833			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一47号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 7個 0.5km以下	単位	個	数量	1	単価	1,531
						1		1,531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬		2.5t以下 積込み・荷卸 7個 0.5km以下		1	1,681	1,681	CB310040	
			個	1	1,681	1,681		
計						1,681		
						1,681		
単価						1,681	円／個	
						1,681		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	袋詰玉石運搬	3t用 積込み・荷卸 3個 0.5km以下	単位	袋	数量	1	単価	1, 679	
						1		1, 679	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
袋詰玉石運搬		3t用 積込み・荷卸 3個 0.5km以下		1	1, 844	1, 844	WYB00003		
			袋	1	1, 844	1, 844	単一 91号		
計						1, 844			
						1, 844			
単価						1, 844			
						1, 844	円／袋		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一49号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,139	
						1		2,139	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)				1	2,350	2,350	WB020051		
			m 3	1	2,350	2,350	単一 92号		
計						2,350			
						2,350			
単価						2,350			
						2,350			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	廃プラ処分	廃プラスチック	単位	t	数量	1	単価	45,528
						1		45,528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				1	50,000	50,000	WB020052	
			t	1	50,000	50,000	単一 93号	
計						50,000		
						50,000		
単価						50,000		
						50,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－51号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		伐木（幹・枝葉）（㈱誠産業	t	100	10,000	1,000,000		
計						1,000,000		
単価						10,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－52号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		伐木（根株）（㈱誠産業	t	100	20,000	2,000,000		
計						2,000,000		
単価						20,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	人力施工による植生工	張芝工 100m2以上300m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	2,484
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	2,484.72	2,484		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,484		
	単価					2,484	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一54号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	102,000	105,060		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	71,162	71,162		
諸雑費（まるめ）			式	1		78		
計						176,300		
単価						176,300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	鋼矢板材料（6－20m以外は適用外）	SYW295 10H型 7m/枚	単位	枚	数量	1	単価	121,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 ハット型（10H, 25H, 45H）	t	0.605	200,000	121,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						121,000		
単価						121,000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一56号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上施工 電動式 60kW 継施工無 10H型 打込長6m以下	単位	枚	数量	10	22,940
						10	22,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.48	30,680	14,726	
			人	0.48	30,680	14,726	
とび工				0.87	28,288	24,610	
			人	0.87	28,288	24,610	
普通作業員				0.48	20,592	9,884	
			人	0.48	20,592	9,884	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW 10H型		0.48	309,600	148,608	WYB00052
			日	0.48	309,600	148,608	単一 133号
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		31,572	
			式	1		31,572	
計						229,400	
						229,400	
単価						22,940	
						22,940	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一57号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上施工 電動式 60kW 継施工無 10H型 打込長9m以下	単位	枚	数量	10	28,240
						10	28,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.59	30,680	18,101	
			人	0.59	30,680	18,101	
とび工				1.08	28,288	30,551	
			人	1.08	28,288	30,551	
普通作業員				0.59	20,592	12,149	
			人	0.59	20,592	12,149	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW 10H型		0.59	309,600	182,664	WYB00058
			日	0.59	309,600	182,664	単一 134号
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		38,935	
			式	1		38,935	
計						282,400	
						282,400	
単価						28,240	
						28,240	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単-58号	タイロッド・腹起し設置		単位	t	数量	1	2, 178, 000
						1	2, 178, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				8. 2	30, 680	251, 576	
			人	8. 2	30, 680	251, 576	
特殊作業員				15. 45	24, 856	384, 025	
			人	15. 45	24, 856	384, 025	
普通作業員				8. 2	20, 592	168, 854	
			人	8. 2	20, 592	168, 854	
溶接工				8. 2	29, 744	243, 900	
			人	8. 2	29, 744	243, 900	
クローラクレーン〔油圧ウインチ・ラチスジブ〕賃料		120t吊(4週8休以上)		8. 2	125, 000	1, 025, 000	
			日	8. 2	125, 000	1, 025, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		104, 645	
			式	1		104, 645	
計						2, 178, 000	
						2, 178, 000	
単価						2, 178, 000	
						2, 178, 000	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	等辺山形鋼（材料費）	中形 SS400 6×50×50	単位	t	数量	1	単価	111, 000
						1		111, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0		1	111, 000	111, 000		
			t	1	111, 000	111, 000		
計						111, 000		
						111, 000		
単価						111, 000		
						111, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	構造用丸鋼（材料費）	SS400 径16	単位	t	数量	1	単価	135, 000
						1		135, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造用丸鋼		SS 4 0 0 径 1 6		1	135, 000	135, 000		
			t	1	135, 000	135, 000		
計						135, 000		
						135, 000		
単価						135, 000		
						135, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	スリッパバー設置	SD345 D22 L=600	単位	箇所	数量	100	単価	1,133
						100		1,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.4	30,680	12,272		
			人	0.4	30,680	12,272		
特殊作業員				0.95	24,856	23,613		
			人	0.95	24,856	23,613		
普通作業員				3.5	20,592	72,072		
			人	3.5	20,592	72,072		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		5,343		
			式	1		5,343		
計						113,300		
						113,300		
単価						1,133	円／箇所	
						1,133		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－62号	スリッパバー（材料費）	SD345 D22 L=600	単位	本	数量	1	単価	1, 030
						1		1, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリッパバー		SD345 D22 L=600		1	1, 030	1, 030		
			本	1	1, 030	1, 030		
計						1, 030		
						1, 030		
単価						1, 030		
						1, 030	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	さや管（材料費）	VP φ 25 L=300	単位	本	数量	1	単価	208
						1		208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-25		0. 3	695	208		
			m	0. 3	695	208		
計						208		
						208		
単価						208		
						208	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	樹脂カプセル（材料費）	D22用	単位	本	数量	1	単価	1, 060
						1		1, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂カプセル		D22用		1	1, 060	1, 060		
			本	1	1, 060	1, 060		
計						1, 060		
						1, 060		
単価						1, 060		
						1, 060	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	連結吊鉄筋（材料費）	SS400 φ19 3t用	単位	個	数量	1	単価	850
						1		850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結吊鉄筋		SS400 φ19 3t用		1	850	850		
			個	1	850	850		
計						850		
						850		
単価						850		
						850	円／個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一66号	連結吊鉄筋（材料費）	SS400 φ19 3t用	単位	個	数量	1	単価	850
						1		850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結吊鉄筋		SS400 φ19 3t用		1	850	850		
			個	1	850	850		
計						850		
						850		
単価						850		
						850	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一67号	連結吊鉄筋（材料費）	SS400 φ19 3t用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結吊鉄筋		SS400 φ19 3t用		0	0	0		
			個	1	850	850		
計						0		
						850		
単価						0		
						850	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一68号	消波根固めブロック据付け	3t型 陸上据付 連結金具17.2個/10個 層積	単位	個	数量	10	13,160
						10	13,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.3	30,680	9,204	
			人	0.3	30,680	9,204	
特殊作業員				0.3	24,856	7,456	
			人	0.3	24,856	7,456	
普通作業員				0.6	20,592	12,355	
			人	0.6	20,592	12,355	
クローラクレーン運転		「油圧駆動ワイチ・ラジジブ」排ガス(2014年規制)120t吊		0.3	240,800	72,240	WYB00037
			日	0.3	240,800	72,240	単一 135号
連結金具		シャックル 3t用		17.2	1,750	30,100	
			個	17.2	1,750	30,100	
諸雑費（率＋まるめ）				1		245	
1%			式	1		245	
計						131,600	
						131,600	
単価						13,160	
						13,160	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一69号	消波根固めブロック据付け	3t型 陸上据付 連結金具16個/10個 層積	単位	個	数量	0 10	単価 12,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.3	30,680	9,204		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0.3	24,856	7,456		
普通作業員			0	0	0		
		人	0.6	20,592	12,355		
クローラクレーン運転	「油圧駆動ウインチ・ラジジブ」排ガス(2014年規制)120t吊		0	0	0	WYB00071	
		日	0.3	240,800	72,240	単一 136号	
連結金具	シャックル 3t用		0	0	0		
		個	16	1,750	28,000		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			0		0		
		式	1		245		
計					0 129,500		
単価					0 12,950	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一70号	消波根固めブロック据付け	3t型 陸上据付 連結金具無 乱積	単位	個	数量	10	6,582
						10	6,582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.2	30,680	6,136	
			人	0.2	30,680	6,136	
特殊作業員				0.2	24,856	4,971	
			人	0.2	24,856	4,971	
普通作業員				0.31	20,592	6,383	
			人	0.31	20,592	6,383	
クローラクレーン運転		「油圧駆動ウインチ・ラジスゾフ」排ガス(2014年規制)120t吊		0.2	240,800	48,160	WYB00069
			日	0.2	240,800	48,160	単一 137号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		170	
			式	1		170	
計						65,820	
						65,820	
単価						6,582	
						6,582	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一71号	消波根固めブロック据付け	3t型 水中据付 連結金具無 乱積	単位	個	数量	0	0
						10	9,129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.1	30,680	3,068	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.1	24,856	2,485	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.21	20,592	4,324	
潜水士				0	0	0	
			人	0.25	46,800	11,700	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	0.18	29,328	5,279	
潜水送気員				0	0	0	
			人	0.13	30,264	3,934	
クローラクレーン運転		「油圧駆動ワイチ・ラジス [®] 」排ガス(2014年規制)120t吊		0	0	0	WYB00077
			日	0.25	240,800	60,200	単一 138号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		300	
計						0	
						91,290	
単価						0	
						9,129	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一72号	消波根固めブロック据付け	3t型(半型) 陸上据付 連結金具19.4個/10個 層積	単位	個	数量	10	13,540
						10	13,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.3	30,680	9,204	
			人	0.3	30,680	9,204	
特殊作業員				0.3	24,856	7,456	
			人	0.3	24,856	7,456	
普通作業員				0.6	20,592	12,355	
			人	0.6	20,592	12,355	
クローラクレーン運転		「油圧駆動ウインチ・ラジジブ」排ガス(2014年規制)120t吊		0.3	240,800	72,240	WYB00067
			日	0.3	240,800	72,240	単一 135号
連結金具		シャックル 3t用		19.4	1,750	33,950	
			個	19.4	1,750	33,950	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		195	
			式	1		195	
計						135,400	
						135,400	
単価						13,540	
						13,540	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一73号	消波根固めブロック据付け	3t型(半型) 陸上据付 連結金具10個/10個 層積	単位	個	数量	0	0
						10	11,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.3	30,680	9,204	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.3	24,856	7,456	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.6	20,592	12,355	
クローラクレーン運転		「油圧駆動ウインチ・ラジジブ」排ガス(2014年規制)120t吊		0	0	0	WYB00079
			日	0.3	240,800	72,240	単一 136号
連結金具		シャックル 3t用		0	0	0	
			個	10	1,750	17,500	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		245	
計						0	
						119,000	
単価						0	
						11,900	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	連結用フック設置	φ 19 L=819	単位	箇所	数量	0	単価	0
						100		4,241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.4	30,680	12,272		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.95	24,856	23,613		
普通作業員				0	0	0		
			人	4	20,592	82,368		
連結用フック		φ 19 L=819(ねじ切りタイプ)		0	0	0		
			本	100	3,000	300,000		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
5%			式	1		5,847		
計						0		
						424,100		
単価						0		
						4,241	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一75号	袋詰玉石積込み	3t用	単位	袋	数量	10	1,947
						10	1,947
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.161	30,680	4,939	
			人	0.161	30,680	4,939	
特殊作業員				0.161	24,856	4,001	
			人	0.161	24,856	4,001	
普通作業員				0.161	20,592	3,315	
			人	0.161	20,592	3,315	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0.161	44,100	7,100	
			日	0.161	44,100	7,100	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		115	
			式	1		115	
計						19,470	
						19,470	
単価						1,947	
						1,947	円／袋

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－76号	袋詰玉石据付け	3t用	単位	袋	数量	10	単価	10, 150	
						10		10, 150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 3	30, 680	9, 204			
			人	0. 3	30, 680	9, 204			
特殊作業員				0. 3	24, 856	7, 456			
			人	0. 3	24, 856	7, 456			
普通作業員				0. 6	20, 592	12, 355			
			人	0. 6	20, 592	12, 355			
クローラクレーン運転		「油圧駆動ウインチ・ラジスゾフ」排ガス(2014年規制) 120t吊		0. 3	240, 800	72, 240	WYB00062 単－ 135号		
			日	0. 3	240, 800	72, 240			
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		245			
			式	1		245			
計						101, 500			
						101, 500			
単価						10, 150	円／袋		
						10, 150			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一77号	袋詰玉石製作	3t用	単位	袋	数量	0 10	単価 26,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.3	30,680	9,204		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0.3	24,856	7,456		
普通作業員			0	0	0		
		人	1.6	20,592	32,947		
クローラクレーン運転	「油圧駆動ウインチ・ラジジブ」排ガス(2014年規制)120t吊		0	0	0	WYB00051	
		日	0.08	240,800	19,264	単一 139号	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能〕運転	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊		0	0	0	WYB00004	
		日	0.4	44,710	17,884	単一 140号	
袋詰玉石用袋材	3 t 用		0	0	0		
		袋	10	17,600	176,000		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0		
		式	1		2,445		
計					0		
					265,200		
単価					0		
					26,520	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	袋詰玉石据付け	3t用	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		10, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.3	30,680	9,204		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.3	24,856	7,456		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.6	20,592	12,355		
	クローラクレーン運転	「油圧駆動ウインチ・ラジジブ」排ガス(2014年規制)120t吊		0	0	0	WYB00081	
			日	0.3	240,800	72,240	単一 136号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%			0		0		
			式	1		245		
	計					0		
						101,500		
	単価					0		
						10,150	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一79号	袋詰玉石運搬	3t用 積込み・据付け 3個 0.5km以下	単位	袋	数量	10	2,367
						10	2,367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0.356	26,728	9,515	
			人	0.356	26,728	9,515	
軽油				28	159	4,452	
			L	28	159	4,452	
トラック〔普通型〕		10～11t積		0.618	15,700	9,702	
			供用日	0.618	15,700	9,702	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						23,670	
						23,670	
単価						2,367	
						2,367	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一80号	捨石	クローラークレーン120t吊	単位	m 3	数量	10	7,657
						10	7,657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.1	30,680	3,068	
			人	0.1	30,680	3,068	
特殊作業員				0.125	24,856	3,107	
			人	0.125	24,856	3,107	
普通作業員				0.225	20,592	4,633	
			人	0.225	20,592	4,633	
運転手（特殊）				0.25	28,080	7,020	
			人	0.25	28,080	7,020	
軽油				11.6	159	1,844	
			L	11.6	159	1,844	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m3		0.4	17,400	6,960	
			供用日	0.4	17,400	6,960	
クローラークレーン運転		「油圧駆動ウインチ・リフティング」排ガス(2014年規制)120t吊		0.2	240,800	48,160	WYB00044
			日	0.2	240,800	48,160	単一 137号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		1,778	
			式	1		1,778	
計						76,570	
						76,570	
単価						7,657	
						7,657	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一81号	捨石	クローラークレーン120t吊	単位	m 3	数量	0	0
						10	7,657
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.1	30,680	3,068		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0.125	24,856	3,107		
普通作業員			0	0	0		
		人	0.225	20,592	4,633		
運転手（特殊）			0	0	0		
		人	0.25	28,080	7,020		
軽油			0	0	0		
		L	11.6	159	1,844		
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.8m3		0	0	0		
		供用日	0.4	17,400	6,960		
クローラークレーン運転	「油圧駆動ウインチ・ラジジブ」排ガス(2014年規制)120t吊		0	0	0	WYB00082	
		日	0.2	240,800	48,160	単一 141号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			0		0		
		式	1		1,778		
計					0		
					76,570		
単価					0		
					7,657	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,095
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,095.8	8,095		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,095		
単価						8,095	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－83号	根固めブロック撤去	撤去・積込み 堆砂無し ブロック質量2.5tを超え3.5t以下	単位	個	数量	10	5,667
						10	5,667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.16	30,680	4,908	
			人	0.16	30,680	4,908	
特殊作業員				0.16	24,856	3,976	
			人	0.16	24,856	3,976	
普通作業員				0.4	20,592	8,236	
			人	0.4	20,592	8,236	
クローラクレーン運転		「油圧駆動ウインチ・リフティング」排ガス(2014年規制)120t吊		0.16	240,800	38,528	WYB00064
			日	0.16	240,800	38,528	単－ 142号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		1,022	
			式	1		1,022	
計						56,670	
						56,670	
単価						5,667	
						5,667	円／個

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	根固めブロック撤去	撤去・積込み 堆砂無し ブロック質量2.5t以下	単位	個	数量	10	単価	5,667	
						10		5,667	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.16	30,680	4,908			
			人	0.16	30,680	4,908			
特殊作業員				0.16	24,856	3,976			
			人	0.16	24,856	3,976			
普通作業員				0.4	20,592	8,236			
			人	0.4	20,592	8,236			
クローラクレーン運転		「油圧駆動ウインチ・リフティング」排ガス(2014年規制)120t吊		0.16	240,800	38,528	WYB00070		
			日	0.16	240,800	38,528			
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		1,022			
			式	1		1,022			
計						56,670			
						56,670			
単価						5,667			
						5,667			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一85号	大型土のう工	撤去 クローラークレーン120t吊	単位	袋	数量	10	2,696
						10	2,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.09	30,680	2,761	
			人	0.09	30,680	2,761	
特殊作業員				0.09	24,856	2,237	
			人	0.09	24,856	2,237	
クローラークレーン運転		「油圧駆動ウインチ・ラチェンブ」排ガス(2014年規制)120t吊		0.09	240,800	21,672	WYB00060
			日	0.09	240,800	21,672	単一 143号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		290	
			式	1		290	
計						26,960	
						26,960	
単価						2,696	
						2,696	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一86号	袋詰玉石撤去	撤去・積込み 堆砂無し 3t用	単位	袋	数量	10	5,514
						10	5,514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.16	30,680	4,908	
			人	0.16	30,680	4,908	
特殊作業員				0.16	24,856	3,976	
			人	0.16	24,856	3,976	
普通作業員				0.33	20,592	6,795	
			人	0.33	20,592	6,795	
クローラクレーン運転		「油圧駆動ウインチ・ラジスゾフ」排ガス(2014年規制)120t吊		0.16	240,800	38,528	WYB00054
			日	0.16	240,800	38,528	単一 142号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		933	
			式	1		933	
計						55,140	
						55,140	
単価						5,514	
						5,514	円／袋

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	袋詰玉石撤去	撤去・解体 堆砂無し 3t用	単位	袋	数量	10	単価	6, 249	
						10		6, 249	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 18	30, 680	5, 522			
			人	0. 18	30, 680	5, 522			
特殊作業員				0. 18	24, 856	4, 474			
			人	0. 18	24, 856	4, 474			
普通作業員				0. 36	20, 592	7, 413			
			人	0. 36	20, 592	7, 413			
クローラクレーン運転		「油圧駆動ウインチ・ラジジブ」排ガス(2014年規制) 120t吊		0. 18	240, 800	43, 344	WYB00041		
			日	0. 18	240, 800	43, 344			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		1, 737			
			式	1		1, 737			
計						62, 490			
						62, 490			
単価						6, 249			
						6, 249			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一88号	袋詰玉石撤去	撤去・積込み 堆砂無し 3t用	単位	袋	数量	0	0
						10	5,514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.16	30,680	4,908	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.16	24,856	3,976	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.33	20,592	6,795	
クローラクレーン運転		「油圧駆動ウインチ・ラジジブ」排ガス(2014年規制)120t吊		0	0	0	WYB00085
			日	0.16	240,800	38,528	単一 145号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		933	
計						0	
						55,140	
単価						0	
						5,514	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一89号	袋詰玉石撤去	撤去・解体 堆砂無し 3t用	単位	袋	数量	0	0
						10	6,249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.18	30,680	5,522	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.18	24,856	4,474	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.36	20,592	7,413	
クローラクレーン運転		「油圧駆動ウインチ・ラジジブ」排ガス(2014年規制)120t吊		0	0	0	WYB00086
			日	0.18	240,800	43,344	単一 146号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		1,737	
計						0	
						62,490	
単価						0	
						6,249	円／袋

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	袋詰玉石荷卸	3t用	単位	袋	数量	10	単価	1, 681	
						10		1, 681	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 139	30, 680	4, 264			
			人	0. 139	30, 680	4, 264			
特殊作業員				0. 139	24, 856	3, 454			
			人	0. 139	24, 856	3, 454			
普通作業員				0. 139	20, 592	2, 862			
			人	0. 139	20, 592	2, 862			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 139	44, 100	6, 129			
			日	0. 139	44, 100	6, 129			
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		101			
			式	1		101			
計						16, 810			
						16, 810			
単価						1, 681	円／袋		
						1, 681			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一91号	袋詰玉石運搬	3t用 積込み・荷卸 3個 0.5km以下	単位	袋	数量	10	1,844
						10	1,844
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0.277	26,728	7,403	
			人	0.277	26,728	7,403	
軽油				22	159	3,498	
			L	22	159	3,498	
トラック〔普通型〕		10～11t積		0.48	15,700	7,536	
			供用日	0.48	15,700	7,536	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						18,440	
						18,440	
単価						1,844	
						1,844	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－92号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) 詫磨環境(株)						
			m 3	100	2,350	235,000		
	計					235,000		
	単価					2,350	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－93号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		50,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック ゆうび(株)						
			t	100	50,000	5,000,000		
	計					5,000,000		
	単価					50,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－94号	敷砂利（材料費）	RC-40 1.2m3/m3	単位	m 3	数量	1	単価	2,340
						1		2,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1.2	1,950	2,340		
			m 3	1.2	1,950	2,340		
計						2,340		
						2,340		
単価						2,340		
						2,340	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－95号	敷砂利（材料費）	RC-40 1.2m3/m3	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1.2	1,950	2,340		
計						0		
						2,340		
単価						0		
						2,340	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	6,109
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.161	30,680	4,939		
	特殊作業員		人	0.161	24,856	4,001		
	普通作業員		人	0.161	20,592	3,315		
	耐候性大型土のう袋材	φ110×110 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	日	0.161	63,850	10,279	WK250500 単－ 147号	
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		856		
	計					61,090		
	単価					6,109	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	耐候性大型土のう（材料費）	(支給品) φ 110×110 短期仮設 (1年) 対応	単位	袋	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐候性大型土のう袋材		φ 110×110 短期仮設 (1年) 対応		1	3,770	0	支給品	
			袋	1	3,770	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／袋	
						0		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－98号	大型土のう工	積込運搬 5.0km以下 DID無	単位	袋	数量	10	2,639
						10	2,639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.02	30,680	613	
			人	0.02	30,680	613	
特殊作業員				0.02	24,856	497	
			人	0.02	24,856	497	
普通作業員				0.3	20,592	6,177	
			人	0.3	20,592	6,177	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能〕運転		山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊		0.11	53,620	5,898	WYB00035
			日	0.11	53,620	5,898	単－ 148号
トラック〔普通型〕運転		10～11t積		0.25	49,910	12,477	WYB00033
			日	0.25	49,910	12,477	単－ 149号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		728	
			式	1		728	
計						26,390	
						26,390	
単価						2,639	
						2,639	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一99号	大型土のう工	設置 クローラークレーン120t吊	単位	袋	数量	10	11,190
						10	11,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.35	30,680	10,738	
			人	0.35	30,680	10,738	
特殊作業員				0.35	24,856	8,699	
			人	0.35	24,856	8,699	
普通作業員				0.35	20,592	7,207	
			人	0.35	20,592	7,207	
クローラークレーン運転		「油圧駆動ウインチ・ラジジブ」排ガス(2014年規制)120t吊		0.35	240,800	84,280	WYB00055
			日	0.35	240,800	84,280	単一 150号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		976	
			式	1		976	
計						111,900	
						111,900	
単価						11,190	
						11,190	円／袋

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	大型土のう工	撤去 クローラレン120t吊	単位	袋	数量	10	単価	2, 696	
						10		2, 696	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 09	30, 680	2, 761			
			人	0. 09	30, 680	2, 761			
特殊作業員				0. 09	24, 856	2, 237			
			人	0. 09	24, 856	2, 237			
クローラクレーン運転		「油圧駆動ウインチ・ラチェンブ」排ガス(2014年規制) 120t吊		0. 09	240, 800	21, 672	WYB00073		
			日	0. 09	240, 800	21, 672	単－ 143号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		290			
			式	1		290			
計						26, 960			
						26, 960			
単価						2, 696			
						2, 696	円／袋		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一101号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	6,109
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.161	30,680	4,939		
	特殊作業員		人	0.161	24,856	4,001		
	普通作業員		人	0.161	20,592	3,315		
	耐候性大型土のう袋材	φ110×110 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	日	0.161	63,850	10,279	WK250500 単一 151号	
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		856		
	計					61,090		
	単価					6,109	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一102号	大型土のう工	積込運搬 5.0km以下 DID無	単位	袋	数量	0 10	単価 2,639
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.02	30,680	613		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0.02	24,856	497		
普通作業員			0	0	0		
		人	0.3	20,592	6,177		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能〕運転	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊		0	0	0	WYB00099	
		日	0.11	53,620	5,898	単一 152号	
トラック〔普通型〕運転	10～11t積		0	0	0	WYB00100	
		日	0.25	49,910	12,477	単一 153号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			0		0		
		式	1		728		
計					0		
					26,390		
単価					0		
					2,639	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一103号	大型土のう工	設置 クローラークレーン120t吊	単位	袋	数量	0 10	単価	0 11, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 35	30, 680	10, 738		
特殊作業員			人	0. 35	24, 856	8, 699		
普通作業員			人	0. 35	20, 592	7, 207		
クローラークレーン運転		「油圧駆動ウインチ・ラジジブ」排ガス(2014年規制) 120t吊	日	0. 35	240, 800	84, 280	WYB00101 単一 154号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		976		
計						0 111, 900		
単価						0 11, 190	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一104号	大型土のう工	撤去 クローラークレーン120t吊	単位	袋	数量	0 10	単価	0 2, 696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 09	30, 680	2, 761		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 09	24, 856	2, 237		
クローラークレーン運転		「油圧駆動ウインチ・ラチェンブ」排ガス(2014年規制) 120t吊		0	0	0	WYB00103	
			日	0. 09	240, 800	21, 672	単一 155号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0		
			式	1		290		
計						0 26, 960		
単価						0 2, 696	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－105号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		32, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		捨土(汚染土壌) (株松岡環境開発)						
			m 3	100	32, 500	3, 250, 000		
計						3, 250, 000		
単価						32, 500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－106号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		50, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック ゆうび(株)						
			t	100	50, 000	5, 000, 000		
計						5, 000, 000		
単価						50, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	土材料	1. 2m3/m3	単位	m 3	数量	1	単価	3, 900
						1		3, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		岩砕(ほぐし) (株)友岡組		1. 2	3, 250	3, 900		
			m 3	1. 2	3, 250	3, 900		
計						3, 900		
						3, 900		
単価						3, 900		
						3, 900	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	土材料	1. 2m3/m3	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		岩砕(ほぐし) (株)友岡組		0	0	0		
			m 3	1. 2	3, 250	3, 900		
計						0		
						3, 900		
単価						0		
						3, 900	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一109号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	85,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	30,680	15,340		
	特殊作業員		人	0.1	24,856	2,485		
	普通作業員		人	2	20,592	41,184		
	バックホウ運転		日	0.5	51,990	25,995	WK250540 単一 156号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					85,010		
	単価					85,010	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.14	24,856	3,479		
工事用水中ポンプ運転		0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	493	493	WK250400 単－ 157号	
発動発電機運転		0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	5,802	5,802	WK250410 単－ 158号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		286		
計						10,060		
単価						10,060	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一111号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	85,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	30,680	15,340		
	特殊作業員		人	0.1	24,856	2,485		
	普通作業員		人	2	20,592	41,184		
	バックホウ運転		日	0.5	51,990	25,995	WK250540 単一 159号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					85,010		
	単価					85,010	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	ポンプ運転	450以上1300(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	26,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.14	24,856	3,479		
工事用水中ポンプ運転		450以上1300(m3/h)未満 作業時排水	日	1	3,342	3,342	WK250400 単－ 160号	
発動発電機運転		450以上1300(m3/h)未満 作業時排水	日	1	18,620	18,620	WK250410 単－ 161号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		759		
計						26,200		
単価						26,200	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一113号	ヒューム管（B形管）	水中据付・撤去 1000mm 外圧管2種	単位	m	数量	0	0
						1	32,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			0	0	0		
		人	0.12	20,592	2,471		
潜水士			0	0	0		
		人	0.23	46,800	10,764		
潜水連絡員			0	0	0		
		人	0.15	29,328	4,399		
潜水送気員			0	0	0		
		人	0.12	30,264	3,631		
クローラクレーン運転	「油圧駆動ウインチ・リフティング」排ガス(2014年規制)120t吊		0	0	0	WYB00090	
		日	0.04	240,800	9,632	単一 162号	
バックホウ（クローラ）〔標準〕運転	山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0	WYB00013	
		日	0.02	38,610	772	単一 163号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			0		0		
		式	1		841		
計					0		
					32,510		
単価					0		
					32,510	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一114号	ヒューム管（材料費）	外圧管2種 B形 φ1000	単位	m	数量	0	単価	0
						2.43		73,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管		外圧管2種 B形 1000×82×2430		0	0	0		
			本	1	178,000	178,000		
計						0		
						178,000		
単価						0		
						73,250	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0	
単一115号	敷砂利（材料費）	RC-40 1.2m3/m3	単位	m 3	数量	1	単価	2,340
						1		2,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40		1.2	1,950	2,340		
			m 3	1.2	1,950	2,340		
計						2,340		
						2,340		
単価						2,340		
						2,340	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	410. 8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 295	30, 680	9, 050			
とび工		人	0. 295	28, 288	8, 344			
普通作業員		人	0. 295	20, 592	6, 074			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	58, 340	17, 210	WK250590		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		402	単一 164号		
計					41, 080			
単価					410. 8	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 53日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	3, 049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	2, 279	2, 279		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 049		
単価						3, 049	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	410. 8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 295	30, 680	9, 050			
とび工		人	0. 295	28, 288	8, 344			
普通作業員		人	0. 295	20, 592	6, 074			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	58, 340	17, 210	WK250590 単一 165号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		402			
計					41, 080			
単価					410. 8	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 94日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	4, 812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	4, 042	4, 042		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 812		
単価						4, 812	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－120号	汚濁防止フェンス	設置・撤去 賃料日数127日	単位	m	数量	1	単価	27,280
						1		27,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	27,280	27,280	WB253010	
			m	1	27,280	27,280	単－ 166号	
計						27,280		
						27,280		
単価						27,280		
						27,280	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－121号	汚濁防止フェンス	設置・撤去 賃料日数140日	単位	m	数量	0	単価	0
						1		28,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		0	0	0	WB253010	
			m	1	28,930	28,930	単－ 167号	
計						0		
						28,930		
単価						0		
						28,930	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13,936	13,936		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						13,940		
単価						13,940	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,269,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11.3	24,856	280,872		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60 t 吊	日	3.1	85,700	265,670		
運搬費等率 315%			式	1		1,721,607		
諸雑費 (まるめ)			式	1		851		
計						2,269,000		
単価						2,269,000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 13. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3, 570	3, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 570		
単価						3, 570	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	10, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		伐木（幹・枝葉）（株式会社）	t	100	10, 000	1, 000, 000		
計						1, 000, 000		
単価						10, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	土壌・底質分析	（溶出試験（1））溶出液作成料含む16項目	単位	検体	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土壌・底質分析		（溶出試験（1））溶出液作成料含む16項目	検体	0	0	0		
計				1	125, 550	125, 550		
単価						0		
						125, 500	円／検体	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－128号	土壌・底質分析	(溶出試験(2))溶出液作成料含む13項目	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		80,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土壌・底質分析		(溶出試験(2))溶出液作成料含む13項目		0	0	0		
			検体	1	80,400	80,400		
計						0		
						80,400		
単価						0		
						80,400	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1.000-00-00-2-0	
単－129号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	重建設機械分解・組立 技術員0.5人	単位	件	数量	1	単価	18,050
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0.5	36,100	18,050		
			人	0.5	36,100	18,050		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18,050		
						18,050		
単価						18,050		
						18,050	円／件	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査）	消波根固めブロック工 技術員0.5人	単位	件	数量	1	単価	18, 050
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0. 5	36, 100	18, 050		
			人	0. 5	36, 100	18, 050		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18, 050		
						18, 050		
単価						18, 050		
						18, 050	円／件	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	河川維持管理技術者費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		80, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
河川維持管理技術者費				0		0		
			式	1		80, 000		
計						0		
						80, 000		
単価						0		
						80, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－132号	快適トイレ費用		単位	基・月	数量	0	単価	0
						1		49, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用				0	0	0		
			基・月	1	49, 200	49, 200		
計						0		
						49, 200		
単価						0	円／基・月	
						49, 200		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一133号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW 10H型	単位	日	数量	1	309,600
						1	309,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	28,080	28,080	
			人	1	28,080	28,080	
軽油				125	159	19,875	
			L	125	159	19,875	
パイプロハンマ（単体）〔電動・可変モーメント型〕		ハット形鋼矢板用 0～475kN 60kW		1.31	52,700	69,037	
			供用日	1.31	52,700	69,037	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2014年規制）120t吊		1.31	147,000	192,570	
			供用日	1.31	147,000	192,570	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						309,600	
						309,600	
単価						309,600	
						309,600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一134号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW 10H型	単位	日	数量	1	309,600
						1	309,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	28,080	28,080	
			人	1	28,080	28,080	
軽油				125	159	19,875	
			L	125	159	19,875	
パイプロハンマ（単体）〔電動・可変モーメント型〕		ハット形鋼矢板用 0～475kN 60kW		1.31	52,700	69,037	
			供用日	1.31	52,700	69,037	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2014年規制）120t吊		1.31	147,000	192,570	
			供用日	1.31	147,000	192,570	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						309,600	
						309,600	
単価						309,600	
						309,600	円／日

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一135号	クローラクレーン運転	「油圧駆動ウインチ・ラチスジブ」排ガス(2014年規制) 120t吊	単位	日	数量	1	単価	240, 800
						1		240, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	28, 080	28, 080		
			人	1	28, 080	28, 080		
軽油				108	159	17, 172		
			L	108	159	17, 172		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１４年規制） １２０ t 吊		1. 33	147, 000	195, 510		
			供用日	1. 33	147, 000	195, 510		
諸雑費（まるめ）				1		38		
			式	1		38		
計						240, 800		
						240, 800		
単価						240, 800		
						240, 800		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-136号	クローラクレーン運転	「油圧駆動ウインチ・ラチスジブ」排ガス(2014年規制)120t吊	単位	日	数量	0	0
						1	240,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	28,080	28,080	
軽油				0	0	0	
			L	108	159	17,172	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）１２０ｔ吊		0	0	0	
			供用日	1.33	147,000	195,510	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		38	
計						0	
						240,800	
単価						0	
						240,800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一137号	クローラクレーン運転	「油圧駆動ウインチ・ラチスジブ」排ガス(2014年規制)120t吊	単位	日	数量	1	240,800
						1	240,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	28,080	28,080	
			人	1	28,080	28,080	
軽油				108	159	17,172	
			L	108	159	17,172	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）１２０ｔ吊		1.33	147,000	195,510	
			供用日	1.33	147,000	195,510	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						240,800	
						240,800	
単価						240,800	
						240,800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一138号	クローラクレーン運転	「油圧駆動ウインチ・ラチスジブ」排ガス(2014年規制)120t吊	単位	日	数量	0	0
						1	240,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	28,080	28,080	
軽油				0	0	0	
			L	108	159	17,172	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）１２０ｔ吊		0	0	0	
			供用日	1.33	147,000	195,510	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		38	
計						0	
						240,800	
単価						0	
						240,800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一139号	クローラクレーン運転	「油圧駆動ウインチ・ラチスジブ」排ガス(2014年規制)120t吊	単位	日	数量	0	0
						1	240,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	28,080	28,080	
軽油				0	0	0	
			L	108	159	17,172	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）１２０ｔ吊		0	0	0	
			供用日	1.33	147,000	195,510	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		38	
計						0	
						240,800	
単価						0	
						240,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能〕運転	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		44,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28,080	28,080		
軽油				0	0	0		
			L	31	159	4,929		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		0	0	0		
			日	1	11,700	11,700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						44,710		
単価						0		
						44,710	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一141号	クローラクレーン運転	「油圧駆動ウインチ・ラチスジブ」排ガス(2014年規制)120t吊	単位	日	数量	0	0
						1	240,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	28,080	28,080	
軽油				0	0	0	
			L	108	159	17,172	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）１２０ｔ吊		0	0	0	
			供用日	1.33	147,000	195,510	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		38	
計						0	
						240,800	
単価						0	
						240,800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一142号	クローラクレーン運転	「油圧駆動ウインチ・ラチスジブ」排ガス(2014年規制)120t吊	単位	日	数量	1	240,800
						1	240,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	28,080	28,080	
			人	1	28,080	28,080	
軽油				108	159	17,172	
			L	108	159	17,172	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（２０１４年規制）１２０ｔ吊			1.33	147,000	195,510	
			供用日	1.33	147,000	195,510	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						240,800	
						240,800	
単価						240,800	
						240,800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-143号	クローラクレーン運転	「油圧駆動ウインチ・ラチスジブ」排ガス(2014年規制)120t吊	単位	日	数量	1	240,800
						1	240,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	28,080	28,080	
			人	1	28,080	28,080	
軽油				108	159	17,172	
			L	108	159	17,172	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）１２０ｔ吊		1.33	147,000	195,510	
			供用日	1.33	147,000	195,510	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						240,800	
						240,800	
単価						240,800	
						240,800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-144号	クローラクレーン運転	「油圧駆動ウインチ・ラチスジブ」排ガス(2014年規制)120t吊	単位	日	数量	1	240,800
						1	240,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	28,080	28,080	
			人	1	28,080	28,080	
軽油				108	159	17,172	
			L	108	159	17,172	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）１２０ｔ吊		1.33	147,000	195,510	
			供用日	1.33	147,000	195,510	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						240,800	
						240,800	
単価						240,800	
						240,800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-145号	クローラクレーン運転	「油圧駆動ウインチ・ラチスジブ」排ガス(2014年規制)120t吊	単位	日	数量	0	0
						1	240,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	28,080	28,080	
軽油				0	0	0	
			L	108	159	17,172	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）１２０ｔ吊		0	0	0	
			供用日	1.33	147,000	195,510	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		38	
計						0	
						240,800	
単価						0	
						240,800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一146号	クローラクレーン運転	「油圧駆動ウインチ・ラチスジブ」排ガス(2014年規制)120t吊	単位	日	数量	0	0
						1	240,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	28,080	28,080	
軽油				0	0	0	
			L	108	159	17,172	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）１２０ｔ吊		0	0	0	
			供用日	1.33	147,000	195,510	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		38	
計						0	
						240,800	
単価						0	
						240,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	63,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,080	28,080		
軽油			L	119	159	18,921		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.44	11,700	16,848		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						63,850		
単価						63,850	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能〕運転	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	53,620
						1		53,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	28,080	28,080		
			人	1	28,080	28,080		
軽油				87	159	13,833		
			L	87	159	13,833		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		1	11,700	11,700		
			日	1	11,700	11,700		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						53,620		
						53,620		
単価						53,620		
						53,620	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一149号	トラック〔普通型〕運転	10～11t積	単位	日	数量	1	49,910
						1	49,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	26,728	26,728	
			人	1	26,728	26,728	
軽油				47	159	7,473	
			L	47	159	7,473	
トラック〔普通型〕		10～11t積		1	15,700	15,700	
			供用日	1	15,700	15,700	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						49,910	
						49,910	
単価						49,910	
						49,910	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一150号	クローラクレーン運転	「油圧駆動ウインチ・ラチスジブ」排ガス(2014年規制)120t吊	単位	日	数量	1	240,800
						1	240,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	28,080	28,080	
			人	1	28,080	28,080	
軽油				108	159	17,172	
			L	108	159	17,172	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）１２０ｔ吊		1.33	147,000	195,510	
			供用日	1.33	147,000	195,510	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						240,800	
						240,800	
単価						240,800	
						240,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一151号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	63,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,080	28,080		
軽油			L	119	159	18,921		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.44	11,700	16,848		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						63,850		
単価						63,850	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能〕運転	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		53,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28,080	28,080		
軽油				0	0	0		
			L	87	159	13,833		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		0	0	0		
			日	1	11,700	11,700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						53,620		
単価						0		
						53,620	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一153号	トラック〔普通型〕運転	10～11t積	単位	日	数量	0	単価	0
						1		49,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	26,728	26,728		
軽油				0	0	0		
			L	47	159	7,473		
トラック〔普通型〕		10～11t積		0	0	0		
			供用日	1	15,700	15,700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						49,910		
単価						0		
						49,910	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一154号	クローラクレーン運転	「油圧駆動ウインチ・ラチスジブ」排ガス(2014年規制)120t吊	単位	日	数量	0	0
						1	240,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	28,080	28,080	
軽油				0	0	0	
			L	108	159	17,172	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）１２０ｔ吊		0	0	0	
			供用日	1.33	147,000	195,510	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		38	
計						0	
						240,800	
単価						0	
						240,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	クローラクレーン運転	「油圧駆動ウインチ・ラチスジブ」排ガス(2014年規制)120t吊	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	240,800
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28,080	28,080		
軽油				0	0	0		
			L	108	159	17,172		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）１２０ｔ吊		0	0	0		
			供用日	1.33	147,000	195,510		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		38		
計						0		
						240,800		
単価						0		
						240,800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	51,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,080	28,080		
軽油			L	65	159	10,335		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.16	11,700	13,572		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						51,990		
単価						51,990	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	493
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2	411	493		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					493		
	単価					493	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一158号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5,802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	22	159	3,498		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1.2	1,920	2,304		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,802		
単価						5,802	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	51,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,080	28,080		
軽油			L	65	159	10,335		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.16	11,700	13,572		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						51,990		
単価						51,990	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一160号	工事用水中ポンプ運転	450以上1300(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	3,342
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	6	557	3,342		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,342		
	単価					3,342	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一161号	発動発電機運転	450以上1300(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	18,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	88	159	13,992		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	1 0 0 k V A	日	1.2	3,850	4,620		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					18,620		
	単価					18,620	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一162号	クローラクレーン運転	「油圧駆動ウインチ・ラチスジブ」排ガス(2014年規制)120t吊	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		240,800
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28,080	28,080		
軽油				0	0	0		
			L	108	159	17,172		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）１２０ｔ吊		0	0	0		
			供用日	1.33	147,000	195,510		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		38		
計						0		
						240,800		
単価						0		
						240,800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	バックホウ（クローラ）〔標準〕運 転	山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		38,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28,080	28,080		
軽油				0	0	0		
			L	31	159	4,929		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.28m3（平積0.2m3）		0	0	0		
			日	1	5,600	5,600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						38,610		
単価						0		
						38,610	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一164号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	58, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 080	28, 080		
軽油			L	119	150	17, 850		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						58, 340		
単価						58, 340	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-165号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	58, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 080	28, 080		
軽油			L	119	150	17, 850		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						58, 340		
単価						58, 340	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	27,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3,067	306,700	WB253020 単－ 168号	
汚濁防止フェンス（127日賃貸料金）		連続7φ300 高2.0m 2,000未満	m	100	22,008	2,200,800		
アンカー工 10%			式	1		220,080		
諸雑費（まるめ）			式	1		420		
計						2,728,000		
単価						27,280	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	28,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3,067	306,700	WB253020 単－ 169号	
汚濁防止フェンス（140日賃貸料金）		連続7φ300 高2.0m 2,000未満	m	100	23,510	2,351,000		
アンカー工 10%			式	1		235,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						2,893,000		
単価						28,930	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一168号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,067
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	30,680	67,496		
	普通作業員		人	5.4	20,592	111,196		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	54,130	119,086	WK250550 単一 170号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,922		
	計					306,700		
	単価					3,067	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一169号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,067
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.2	30,680	67,496		
普通作業員			人	5.4	20,592	111,196		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2.2	54,130	119,086	WK250550 単一 171号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8,922		
計						306,700		
単価						3,067	円／m	

参考資料（４）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一170号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,080	28,080		
軽油			L	88	159	13,992		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.03	11,700	12,051		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						54,130		
単価						54,130	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一171号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,080	28,080		
軽油			L	88	159	13,992		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.03	11,700	12,051		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						54,130		
単価						54,130	円／日	

工場管理費＜データ無し＞

間接労務費		
間接労務費対象額		
管理費区分 7	0	
間接労務费率	0 %	
間接労務費計算額	0	
	0	
工場管理費		
工場純工事費	0	
非対象額計（一）	0	
管理費区分 5	0	（一般管理費のみ対象額）
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）
工場管理費対象額	0	
工場管理费率	0 %	
工場管理費計上額	0	
	0	

工場管理費

率計上分 = $B \times C \times D$

B = 変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C = 「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D = 「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

間接労務費

(円未満切り捨て)

$B \times C \times D$ = 0 × _____ × _____ (今回未計上)

=

工場管理費

(円未満切り捨て)

$B \times C \times D$ = 0 × _____ × _____ (今回未計上)

=

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 河川維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	97,751,792	直接工事費	97,587,792	準備費	164,000	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	8,178,638	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		5,246,085				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		5,246,085	（全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額 ）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		92,505,707	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		89,573,154		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		6.8 %		0 %		
施工地域等補正		0 %	ICT施工補正	1		
率（補正後）		7 %				
計上額		6,420,866		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0			調整工事計上額	0

共通仮設費

率計上分 = $B \times C \times D$

B = 変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C = 「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D = 「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

共通仮設費（率計上）

（円未満切り捨て）

$$\begin{aligned}
 B \times C \times D &= 92,505,707 \times \frac{5,592,694}{79,663,751} \times \frac{7}{7.08} \begin{matrix} (6.8 \times \text{週休}1.03) \\ (6.87 \times \text{週休}1.03) \end{matrix} \\
 &= \boxed{6,420,866}
 \end{aligned}$$

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	89,573,154	直接工事費	97,587,792		
非対象額計（一）	8,014,638				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	8,014,638	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	89,573,154	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.01 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.01 %				
計上額	886,477		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

率計上分 = $B \times C \times D$

B = 変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C = 「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D = 「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場環境改善費（率計上） （円未満切り捨て）

$$\begin{aligned} B \times C \times D &= 89,573,154 \times \frac{799,867}{79,252,357} \times \frac{1.01}{1.03} \\ &= \boxed{886,477} \end{aligned}$$

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	5,207,149				
運搬費	4,341,687	準備費	241,635	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	318,787
営繕費	305,040	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					12,514,492

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	110,102,284	単独（追加工事）直接工事費	97,587,792	単独（追加工事）共通仮設費	12,514,492
非対象額計（－）	5,531,985				
管理費区分 2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	285,900	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	5,246,085	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	104,570,299	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	101,637,746		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	29.25 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0.35 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	31.08 %		0 %		
計上額	32,210,226		0		0
			10,498,290	（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

率計上分 = $B \times C \times D$

B = 変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C = 「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D = 「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場管理費

(円未満切り捨て)

$$\begin{aligned}
 B \times C \times D &= 104,570,299 \times \frac{27,792,203}{90,430,886} \times \frac{31.08}{31.01} \quad \begin{matrix} (29.6 \times \text{週休}1.05) \\ (29.53 \times \text{週休}1.05) \end{matrix} \\
 &= \boxed{32,210,226}
 \end{aligned}$$

一般管理費等（変更）

事務所名	大分河川国道事務所 河川管理課	工事番号	2489600038	第 3 回変更
発注年月	令和07年02月	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	主工種
			河川維持工事	

工事原価	142,312,510				
純工事費	110,102,284	現場管理費	32,210,226	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（一）	5,531,985				
管理費区分 9	285,900	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	5,246,085	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	136,780,525	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	133,847,972	現工事	0	合算工事	0
	（調整工事入力で使用）				
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	118,146,806				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	16.46 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	22,237,490				
業務委託料等	0				
調査基準価格	0				
調査基準価格の100/110	0 (0 %)				

一般管理費等（変更）

率計上分＝ $B \times C \times D$

B＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

一般管理費等（計算額）（円未満切り捨て）

$$\begin{aligned} B \times C \times D &= 136,780,525 \times \frac{19,213,704}{115,616,296} \times \frac{16.46}{16.82} \\ &= \boxed{22,244,372} \end{aligned}$$

業務委託料等<データ無し>

事務所名	大分河川国道事務所 河川管理課	工事番号	2489600038	第 3 回変更	
発注年月	令和07年02月	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	主工種	河川維持工事

調整工事情報<データ無し>

設計書番号
全処分費等
共通仮設費対象額（全処分費等を除く）
 共通仮設費率（補正前）
 施工地域補正率
 除雪工事補正係数
共通仮設費計上額
現場環境改善費対象額
 現場環境改善費率（補正前）
 市街地補正
現場環境改善費計上額

現場管理費対象額（全処分費等を除く）
 現場管理費率（補正前）
 施工地域等補正率
 施工時期補正率
 緊急工事費補正率
 砂防・地滑り補正率
現場管理費計上額
一般管理費等対象工事原価（全処分費等を除く）
 一般管理費等率（契約保証を除く）
 前払金による補正係数
 財団法人等による補正係数
一般管理費等計上額（契約保証を除く）
主たる工種

工種	工種毎の金額	工種	工種毎の金額	工種	工種毎の金額	工種	工種毎の金額	工種	工種毎の金額
----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------

合算工事情報<データ無し>

工種別金額

工 種

単独(追加工事)

現 工 事

合 算 工 事