この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その４）工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 6年11月	１２）	設 計 年 月	令和 6年11月
２）	事務所名	八代復興事務所　工務第一課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2489580037	１４）	単価適用年月	2024年11月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2024年11月
５）	変更回数	3回	１６）	前請負工事費	289,498,000
６）	主 工 種	道路改良工事	１７）	前請負代金額	289,498,000
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	436日間　自　令和 7年 1月20日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 7年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 3回変更）　至　令和 8年 3月31日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	熊本県	２２）	処 分 費 等	342,712
１０）	地　　区	人吉	２３）	公 告 日	令和 6年10月10日
１１）	河川・路線				

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
河川等災害復旧事業費	道路災害復旧費	工事費	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その４）工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			1		115,187,907			
		式	1		125,107,410	1	9,919,503	
道路土工			1		42,429,761			
		式	0		0	-1	-42,429,761	
路体盛土工			1		35,309,264			
		式	0		0	-1	-35,309,264	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		210	5,685	1,193,850			単-1号
		m3	0	5,685	0	-210	-1,193,850	
路体(築堤)盛土 (敷外)	2.5m未満		60	5,685	341,100			単-2号
		m3	0	5,685	0	-60	-341,100	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		290	883.8	256,302			単-3号
		m3	0	883.8	0	-290	-256,302	
路体(築堤)盛土 (敷外)	2.5m以上4.0m未満		80	884.9	70,792			単-4号
		m3	0	884.9	0	-80	-70,792	
路体(築堤)盛土	4.0m以上		1,900	477.5	907,250			単-5号
		m3	0	477.5	0	-1,900	-907,250	
路体(築堤)盛土 (敷外)	4.0m以上		1,800	250.1	450,180			単-6号
		m3	0	250.1	0	-1,800	-450,180	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		2,170	1,040	2,256,800			単-7号
		m3	0	1,040	0	-2,170	-2,256,800	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		2,200	254.7	560,340			単-8号
		m3	0	254.7	0	-2,200	-560,340	
土材料	ﾚｷ質土		1,100	5,037	5,540,700			単-9号
		m3	0	5,037	0	-1,100	-5,540,700	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その４）工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)							単-10号
			530	3,976	2,107,280			
		m3	0	3,976	0	-530	-2,107,280	
土材料	軽量盛土材							単-11号
			790	27,373	21,624,670			
		m3	0	27,373	0	-790	-21,624,670	
路床盛土工								
			1		7,120,497			
		式	0		0	-1	-7,120,497	
路床盛土	2.5m未満							単-12号
			9	5,782	52,038			
		m3	0	5,782	0	-9	-52,038	
路床盛土	4.0m以上							単-13号
			280	875.7	245,196			
		m3	0	875.7	0	-280	-245,196	
土材料	ﾚｷ質土							単-14号
			9	5,037	45,333			
		m3	0	5,037	0	-9	-45,333	
土材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)							単-15号
			110	3,976	437,360			
		m3	0	3,976	0	-110	-437,360	
土材料	軽量盛土材							単-16号
			170	28,905	4,913,850			
		m3	0	28,905	0	-170	-4,913,850	
吸出し防止材(全面)設置	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=3.0mm 300g/m2							単-17号
			1,480	964	1,426,720			
		m2	0	964	0	-1,480	-1,426,720	
軽量盛土工								
			1		10,728,544			
		式	0		0	-1	-10,728,544	
軽量盛土工								
			1		10,728,544			
		式	0		0	-1	-10,728,544	
気泡混合軽量盛土	K3-10							単-18号
			258	31,026	8,004,708			
		m3	0	31,026	0	-258	-8,004,708	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その４）工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱	支柱(H鋼)H350×350 L=4.0m							単-19号
			3	209,030	627,090			
		本	0	209,030	0	-3	-627,090	
支柱	支柱(H鋼)H350×350 L=0.5m							単-20号
			1	150,800	150,800			
		本	0	150,800	0	-1	-150,800	
防水ｼｰﾄ	EVA+不織布 厚0.8+3mm							単-21号
			45	3,464	155,880			
		m2	0	3,464	0	-45	-155,880	
遮水ｼｰﾄ	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=1mm							単-22号
			495	1,680	831,600			
		m2	0	1,680	0	-495	-831,600	
FCBﾌﾟﾗﾝﾄ組立･解体								内-1号
			1		707,120			
		回	0		0	-1	-707,120	
足場	安全ネット必要							内-2号
			50		251,346			
		掛m2	0		0	-50	-251,346	
擁壁工								
			1		25,361,400			
		式	0		0	-1	-25,361,400	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工								
			1		20,053,585			
		式	0		0	-1	-20,053,585	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	1.0mを超え2.0m以下							内-3号
			106		16,882,012			
		m	0		0	-106	-16,882,012	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	2.0mを超え3.5m以下							内-4号
			2		516,415			
		m	0		0	-2	-516,415	
底版ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) (高炉)							単-23号
			60	29,602	1,776,120			
		m3	0	29,602	0	-60	-1,776,120	
嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) (高炉)							内-5号
			10		879,038			
		m3	0		0	-10	-879,038	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その４）工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留め壁工								
			1		5,307,815			
		式	0		0	-1	-5,307,815	
土留め壁								内-6号
			41		5,307,815			
		m2	0		0	-41	-5,307,815	
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工								
			1		5,019,297			
		式	1		10,971,115	1	5,951,818	
作業土工								
			1		889,346			
		式	1		2,564,203	1	1,674,857	
埋戻し								内-7号
			30		889,346			
		m3	0		0	-30	-889,346	
埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C 指定無し							内-8号
			0		0			
		m3	86		2,564,203	86	2,564,203	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工								
			1		4,129,951			
		式	1		8,406,912	1	4,276,961	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 2m 内高 2m							内-9号
			8		4,129,951			
		m	0		0	-8	-4,129,951	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 2m 内高 2m							内-10号
			0		0			
		m	16		8,406,912	16	8,406,912	
排水構造物工								
			1		5,459,598			
		式	0		0	-1	-5,459,598	
作業土工								
			1		61,770			
		式	0		0	-1	-61,770	
埋戻し	土砂							内-11号
			5		36,694			
		m3	0		0	-5	-36,694	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その４）工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料								内-12号
			5		25,076			
		m3	0		0	-5	-25,076	
側溝工								
			1		3,917,148			
		式	0		0	-1	-3,917,148	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300							単-24号
			33	10,076	332,508			
		m	0	10,076	0	-33	-332,508	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300							単-25号
(落蓋式側溝)			25	11,974	299,350			
		m	0	11,974	0	-25	-299,350	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	500×600							単-26号
(落蓋式側溝)			93	22,197	2,064,321			
		m	0	22,197	0	-93	-2,064,321	
側溝蓋	300 41.2×9.5×50							単-27号
(落蓋式側溝)			46	3,232	148,672			
		枚	0	3,232	0	-46	-148,672	
側溝蓋	300用(集水蓋)							単-28号
(落蓋式側溝)			2	7,888	15,776			
		枚	0	7,888	0	-2	-15,776	
側溝蓋	500 62.2×12.5×50							単-29号
(落蓋式側溝)			176	5,591	984,016			
		枚	0	5,591	0	-176	-984,016	
側溝蓋	500用(集水蓋)							単-30号
(落蓋式側溝)			5	14,501	72,505			
		枚	0	14,501	0	-5	-72,505	
管渠工								
			1		179,334			
		式	0		0	-1	-179,334	
暗渠排水管	据付 直管 200～400㎜							単-31号
(φ300)			18	9,963	179,334			
		m	0	9,963	0	-18	-179,334	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工								
			1		305,676			
		式	0		0	-1	-305,676	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その４）工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(600×600×1000)	箇所	1 0	66,398 66,398	66,398 0	-1	-66,398	単-32号
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(600×600×1000)	箇所	1 0	63,249 63,249	63,249 0	-1	-63,249	単-33号
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(500×500×700)	箇所	1 0	48,687 48,687	48,687 0	-1	-48,687	単-34号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	600×600用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	2 0	44,145 44,145	88,290 0	-2	-88,290	単-35号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	500×500用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1 0	34,734 34,734	34,734 0	-1	-34,734	単-36号
足掛金物	φ19 W=300	個	2 0	2,159 2,159	4,318 0	-2	-4,318	単-37号
地下排水工		式	1 0		995,670 0	-1	-995,670	
地下排水 (φ500)	波状管	m	45 0	22,126 22,126	995,670 0	-45	-995,670	単-38号
舗装工		式	1 0		62,206 0	-1	-62,206	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式	1 0		62,206 0	-1	-62,206	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-25(高炉) 舗装厚 50mm	m2	38 0	1,637 1,637	62,206 0	-38	-62,206	単-39号
応急処理工		式	1 1		3,194,980 9,697,586	1	6,502,606	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その４）工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理作業工								
			1		3,194,980			
		式	1		9,697,586	1	6,502,606	
応急作業								内-13号
			1		3,194,980			
		式	0		0	-1	-3,194,980	
応急作業								内-14号
			0		0			
		式	1		9,697,586	1	9,697,586	
構造物撤去工								
			1		1,868,726			
		式	1		1,436,984	1	-431,742	
防護柵撤去工								
			1		176,054			
		式	0		0	-1	-176,054	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)								内-15号
			107		176,054			
		m	0		0	-107	-176,054	
構造物取壊し工								
			1		918,564			
		式	1		879,488	1	-39,076	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-40号
			17	10,501	178,517			
		m3	68	10,501	714,068	51	535,551	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-41号
			0	0	0			
		m3	9	18,380	165,420	9	165,420	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							内-16号
			110		70,751			
		m	0		0	-110	-70,751	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ							単-42号
			1,180	567.2	669,296			
		m2	0	567.2	0	-1,180	-669,296	
運搬処理工								
			1		774,108			
		式	1		557,496	1	-216,612	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その４）工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-43号
			17	2,864	48,688			
		m3	68	2,864	194,752	51	146,064	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-44号
			0	0	0			
		m3	9	3,021	27,189	9	27,189	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-45号
			118	7,165	845,470			
		m3	0	7,165	0	-118	-845,470	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-46号
			17	4,210	71,570			
		m3	68	4,210	286,280	51	214,710	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-47号
			0	0	0			
		m3	9	5,475	49,275	9	49,275	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-48号
			118	467.8	55,200			
		m3	0	467.8	0	-118	-55,200	
処分	ﾍﾋﾞｰH1							単-49号
			6	-31,350	-188,100			
		t	0	-31,350	0	-6	188,100	
処分	ﾍﾋﾞｰH3							単-50号
			2	-29,360	-58,720			
		t	0	-29,360	0	-2	58,720	
仮設工								
			1		21,063,395			
		式	1		103,001,725	1	81,938,330	
安全施設工								
			1		10,143,836			
		式	0		0	-1	-10,143,836	
仮設防護柵	設置							内-17号
			214		8,084,551			
		m	0		0	-214	-8,084,551	
仮設防護柵	撤去							内-18号
			214		1,230,682			
		m	0		0	-214	-1,230,682	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その４）工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	仮設防護柵							内-19号
			79.77		828,603			
		t	0		0	-79.77	-828,603	
工事用道路工								
			1		1,710,668			
		式	1		864,580	1	-846,088	
工事用道路盛土								内-20号
(設置)			0		0			
		m3	180		173,495	180	173,495	
仮設舗装								内-21号
			236		517,241			
		m2	0		0	-236	-517,241	
仮設舗装								内-22号
			0		0			
		m2	248		247,670	248	247,670	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							内-23号
			240		137,648			
		m2	0		0	-240	-137,648	
土のう	φ110(丸型)×110cm							内-24号
(大型土のう､設置)	短期仮設(1年)対応		90		766,976			
		袋	0		0	-90	-766,976	
土のう	φ110(丸型)×110cm							内-25号
(大型土のう､設置)	長期仮設(3年)対応		0		0			
		袋	49		443,415	49	443,415	
土のう								内-26号
(大型土のう､撤去)			90		195,976			
		袋	0		0	-90	-195,976	
殻運搬	舗装版破砕							内-27号
			12		43,079			
		m3	0		0	-12	-43,079	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							内-28号
			12		49,748			
		m3	0		0	-12	-49,748	
仮橋･仮桟橋工								
			1		3,310,375			
		式	1		87,348,279	1	84,037,904	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その４）工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋脚	設置･撤去							内-29号
			5		788,079			
		t	0		0	-5	-788,079	
仮橋上部	架設							内-30号
			19.4		786,570			
		t	0		0	-19.4	-786,570	
仮橋上部	撤去							単-51号
			19.4	9,039	175,356			
		t	0	9,039	0	-19.4	-175,356	
土留鋼矢板	設置･撤去							内-31号
			4		743,564			
		t	0		0	-4	-743,564	
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	設置							内-32号
			144		494,242			
		m2	0		0	-144	-494,242	
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	撤去							単-52号
			144	580.7	83,620			
		m2	0	580.7	0	-144	-83,620	
仮設防護柵	撤去							単-53号
			32	4,717	150,944			
		m	0	4,717	0	-32	-150,944	
仮設防護柵	再設置							単-54号
			16	5,500	88,000			
		m	0	5,500	0	-16	-88,000	
敷鉄板（大柿仮置場）	22×1,524×6,096(mm) 賃料のみ							内-33号
			0		0			
		m2	36		48,955	36	48,955	
敷鉄板（相良橋工事用道路）	22×1,524×3,048(mm) 賃料のみ							内-34号
			0		0			
		m2	5		37,673	5	37,673	
覆工板（東郷谷橋りょう）	MD-1.0×2.0 賃料のみ							内-35号
			0		0			
		m2	32		258,329	32	258,329	
覆工板（一勝地左岸）	MD-1.0×2.0 賃料のみ							内-36号
			0		0			
		m2	80		645,823	80	645,823	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その４）工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮橋監視設備	賃料のみ							内-37号
			0		0			
		式	1		48,047,881	1	48,047,881	
迂回路信号機	賃料のみ							内-38号
			0		0			
		式	1		3,649,190	1	3,649,190	
仮橋上部（相良橋）	賃料のみ							内-39号
			0		0			
		t	143.3		18,466,461	143.3	18,466,461	
覆工板（相良橋）	賃料のみ							内-40号
			0		0			
		m2	648		10,036,100	648	10,036,100	
橋脚（大瀬橋）	賃料のみ							内-41号
			0		0			
		t	109		1,237,924	109	1,237,924	
仮橋上部（大瀬橋）	賃料のみ							内-42号
			0		0			
		t	233.1		3,269,948	233.1	3,269,948	
覆工板（大瀬橋）	賃料のみ							内-43号
			0		0			
		m2	910		1,632,498	910	1,632,498	
仮設高欄（大瀬橋）	賃料のみ							内-44号
			0		0			
		m	209		17,497	209	17,497	
仮設擁壁工								
			1		2,764,644			
		式	0		0	-1	-2,764,644	
床掘り	土砂							内-45号
			0.8		197			
		m3	0		0	-0.8	-197	
埋戻し								内-46号
			0.2		603			
		m3	0		0	-0.2	-603	
仮設擁壁								内-47号
			64		1,396,421			
		m2	0		0	-64	-1,396,421	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その４）工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)							単-55号
			32	4,650	148,800			
		m3	0	4,650	0	-32	-148,800	
暗渠排水管	据付 波状管 50～150m							単-56号
(φ150)	m		23	6,350	146,050			
		m	0	6,350	0	-23	-146,050	
土のう積								内-48号
			14		193,843			
		m2	0		0	-14	-193,843	
土材料								単-57号
			170	5,169	878,730			
		m3	0	5,169	0	-170	-878,730	
水替工								
			0		0			
		式	1		674,158	1	674,158	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水							内-49号
			0		0			
		日	40		674,158	40	674,158	
仮水路工								
			1		1,336,258			
		式	1		139,785	1	-1,196,473	
床掘り	土砂							内-50号
			30		6,994			
		m3	0		0	-30	-6,994	
埋戻し								内-51号
			30		53,675			
		m3	0		0	-30	-53,675	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-52号
			3		803			
		m3	0		0	-3	-803	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-53号
			3		3,287			
		m3	0		0	-3	-3,287	
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾌﾗﾝｼﾞ型 φ1000							内-54号
			21		326,546			
		m	0		0	-21	-326,546	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その４）工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管								単-58号
（φ500）			20	22,216	444,320			
		m	0	22,216	0	-20	-444,320	
暗渠排水管								単-59号
（φ350）			0	0	0			
		m	15	9,319	139,785	15	139,785	
縦排水	φ300							単-60号
			1	500,633	500,633			
		箇所	0	500,633	0	-1	-500,633	
交通管理工								
			1		1,797,614			
		式	1		13,974,923	1	12,177,309	
交通誘導警備員								内-55号
			120		1,797,614			
		人日	0		0	-120	-1,797,614	
交通誘導警備員								内-56号
			0		0			
		人日	952		13,974,923	952	13,974,923	
直接工事費								
			1		115,187,907			
		式	1		125,107,410	1	9,919,503	
共通仮設費								
			1		19,232,634			
		式	1		6,190,611	1	-13,042,023	
共通仮設費								
			1		4,135,900			
		式	1		801,299	1	-3,334,601	
運搬費								
			1		2,756,209			
		式	0		0	-1	-2,756,209	
重建設機械分解組立輸送費								内-57号
			2		2,172,765			
		回	0		0	-2	-2,172,765	
仮設材運搬費								内-58号
			89		583,444			
		t	0		0	-89	-583,444	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その４）工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
役務費								
			0		0			
		式	1		94,000	1	94,000	
借地料								内-59号
			0		0			
		式	1		94,000	1	94,000	
技術管理費								
			1		273,375			
		式	1		7,680	1	-265,695	
地質調査費								内-60号
			1		185,141			
		式	0		0	-1	-185,141	
流動化処理品質管理費								内-61号
			1		54,746			
		式	0		0	-1	-54,746	
施工調査費								内-62号
			1		33,488			
		式	0		0	-1	-33,488	
CCUS現場利用料等費用								内-63号
			0		0			
		式	1		7,680	1	7,680	
営繕費								
			0		0			
		式	1		260,100	1	260,100	
快適ﾄｲﾚ								内-64号
			0		0			
		式	1		260,100	1	260,100	
現場環境改善費（率計上）								
			1		1,106,316			
		式	1		439,519	1	-666,797	
共通仮設費（率計上）								
			1		15,096,734			
		式	1		5,389,312	1	-9,707,422	
純工事費								
			1		134,420,541			
		式	1		131,298,021	1	-3,122,520	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その４）工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費								
			1		50,143,045			
		式	1		17,043,435	1	-33,099,610	
工期延長等に伴う現場維持費								
			1		3,295,000			
		式	1		3,295,000	0	0	
工事原価								
			1		228,228,402			
		式	1		254,251,994	1	26,023,592	
一般管理費等								
			1		34,951,598			
		式	1		38,338,006	1	3,386,408	
工事価格								
			1		263,180,000			
		式	1		292,590,000	1	29,410,000	
消費税相当額								
			1		26,318,000			
		式	1		29,259,000	1	2,941,000	
工事費計								
			1		289,498,000			
		式	1		321,849,000	1	32,351,000	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その４）工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良								
（大瀬地区）			1		25,498,334			
		式	1		41,722,712	1	16,224,378	
法面工								
			1		251,800			
		式	0		0	-1	-251,800	
植生工								
			1		251,800			
		式	0		0	-1	-251,800	
張芝	張芝工 100m2以上300m2未満							単-1号
			100	2,518	251,800			
		m2	0	2,518	0	-100	-251,800	
排水構造物工								
			1		1,426,964			
		式	0		0	-1	-1,426,964	
作業土工								
			1		158,579			
		式	0		0	-1	-158,579	
床掘り	土砂							内-1号
			80		21,720			
		m3	0		0	-80	-21,720	
埋戻し								内-2号
			40		133,223			
		m3	0		0	-40	-133,223	
整地	残土受入れ地での処理							内-3号
			30		3,636			
		m3	0		0	-30	-3,636	
側溝工								
			1		1,165,528			
		式	0		0	-1	-1,165,528	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（落蓋式側溝）	400×400							単-2号
			56	13,245	741,720			
		m	0	13,245	0	-56	-741,720	
側溝蓋（落蓋式側溝）	400 51.2×11×50							単-3号
			112	3,784	423,808			
		枚	0	3,784	0	-112	-423,808	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その４）工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工								
			1		102,857			
		式	0		0	-1	-102,857	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	500×500×800 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き							単-4号
			1	102,857	102,857			
		箇所	0	102,857	0	-1	-102,857	
矢板護岸工								
			1		22,831,839			
		式	1		41,722,712	1	18,890,873	
笠ｺﾝｸﾘｰﾄ工								
			1		8,329,127			
		式	0		0	-1	-8,329,127	
笠ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) 底幅 83ｃｍ 高さ 60ｃｍ							単-5号
			52	38,780	2,016,560			
		m	0	38,780	0	-52	-2,016,560	
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)							内-4号
			53		5,557,862			
		m	0		0	-53	-5,557,862	
足場	安全ネット必要							内-5号
			150		754,705			
		掛m2	0		0	-150	-754,705	
矢板工								
			1		14,502,712			
		式	1		41,722,712	1	27,220,000	
広幅鋼矢板	50H型 広幅鋼矢板平均長さ 12.5m 鋼矢板打込長 12m 鋼矢板平均引抜長 0m							内-6号
			21		14,502,712			
		枚	21		14,502,712	0	0	
場所打杭	杭径 608mm 杭長(設計長) 14.5m							単-6号
			0	0	0			
		本	20	1,361,000	27,220,000	20	27,220,000	
応急処理工								
			1		987,731			
		式	0		0	-1	-987,731	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その４）工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理作業工			1		987,731			
		式	0		0	-1	-987,731	
応急作業			1		987,731			内-7号
		式	0		0	-1	-987,731	
直接工事費			1		25,498,334			
		式	1		41,722,712	1	16,224,378	
共通仮設費			1		4,061,475			
		式	1		10,081,276	1	6,019,801	
共通仮設費			1		849,171			
		式	1		5,070,942	1	4,221,771	
運搬費			1		520,267			
		式	1		4,297,223	1	3,776,956	
建設機械運搬費			1		520,267			内-8号
		台	0		0	-1	-520,267	
建設機械運搬費			0		0			内-9号
		台	1		1,734,223	1	1,734,223	
重建設機械分解組立輸送費			0		0			内-10号
		回	1		2,563,000	1	2,563,000	
営繕費			0		0			
		式	1		285,600	1	285,600	
快適ﾄｲﾚ			0		0			内-11号
		式	1		285,600	1	285,600	
現場環境改善費（率計上）			1		328,904			
		式	1		488,119	1	159,215	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その４）工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）								
			1		3,212,304			
		式	1		5,010,334	1	1,798,030	
純工事費								
			1		29,559,809			
		式	1		51,803,988	1	22,244,179	
現場管理費								
			1		10,810,007			
		式	1		18,406,078	1	7,596,071	
工事原価								
			1		40,369,816			
		式	1		70,210,066	1	29,840,250	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その４）工事　（　3 回変更）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 (球磨大橋右岸)		式	0 1		0 20,536,572	1	20,536,572	
河川土工		式	0 1		0 5,856,328	1	5,856,328	
掘削工		式	0 1		0 100,604	1	100,604	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0 280	0 359.3	0 100,604	280	100,604	単-1号
盛土工		式	0 1		0 4,537,825	1	4,537,825	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	0 200	0 5,978	0 1,195,600	200	1,195,600	単-2号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	0 70	0 921.3	0 64,491	70	64,491	単-3号
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	0 330	0 259.8	0 85,734	330	85,734	単-4号
土材料		m3	0 600	0 5,320	0 3,192,000	600	3,192,000	単-5号
法面整形工		式	0 1		0 588,459	1	588,459	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	0 350	0 879.3	0 307,755	350	307,755	単-6号
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	0 640	0 438.6	0 280,704	640	280,704	単-7号

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その４）工事　（　3 回変更）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工			0		0			
		式	1		629,440	1	629,440	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0	0	0			単-8号
		m3	280	2,248	629,440	280	629,440	
法覆護岸工			0		0			
		式	1		14,680,244	1	14,680,244	
作業土工			0		0			
		式	1		550,778	1	550,778	
床掘り	土砂		0		0			内-1号
		m3	230		64,752	230	64,752	
埋戻し			0		0			内-2号
		m3	160		299,713	160	299,713	
基面整正			0		0			内-3号
		m2	80		37,530	80	37,530	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0		0			内-4号
		m3	50		148,783	50	148,783	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)			0		0			
		式	1		12,104,670	1	12,104,670	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 30ｃｍ 高さ 35ｃｍ		0	0	0			単-9号
		m	134	7,723	1,034,882	134	1,034,882	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)		0	0	0			単-10号
		m3	8	73,830	590,640	8	590,640	
平ﾌﾞﾛｯｸ張	控100		0	0	0			単-11号
		m2	802	12,070	9,680,140	802	9,680,140	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その４）工事　（　3 回変更）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-12号
			0	0	0			
		m2	13	4,076	52,988	13	52,988	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-13号
(肩止ｺﾝｸﾘｰﾄ)			0	0	0			
		m3	11	67,820	746,020	11	746,020	
護岸付属物工								
			0		0			
		式	1		1,639,296	1	1,639,296	
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) 高さ 1							単-14号
	0ｃｍ		0	0	0			
		m2	344	4,718	1,622,992	344	1,622,992	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-15号
			0	0	0			
		m2	4	4,076	16,304	4	16,304	
植生工								
			0		0			
		式	1		385,500	1	385,500	
張芝	張芝工 100m2以上300m							単-16号
	2未満		0	0	0			
		m2	150	2,570	385,500	150	385,500	
直接工事費								
			0		0			
		式	1		20,536,572	1	20,536,572	
共通仮設費								
			0		0			
		式	1		3,118,900	1	3,118,900	
共通仮設費								
			0		0			
		式	1		475,900	1	475,900	
営繕費								
			0		0			
		式	1		198,900	1	198,900	
快適ﾄｲﾚ								内-5号
			0		0			
		式	1		198,900	1	198,900	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その４）工事　（　3 回変更）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）								
			0		0			
		式	1		277,000	1	277,000	
共通仮設費（率計上）								
			0		0			
		式	1		2,643,000	1	2,643,000	
純工事費								
			0		0			
		式	1		23,655,472	1	23,655,472	
現場管理費								
			0		0			
		式	1		8,750,000	1	8,750,000	
工事原価								
			0		0			
		式	1		32,405,472	1	32,405,472	

［熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先　］

1/0回当たり内訳書

FCBﾌﾟﾗﾝﾄ組立･解体

第　1号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＦＣＢプラント組立・解体			1	710,400	710,400			WYB00020
		回	1	710,400	710,400	0	0	単ー　69号
合　計					707,120 0		-707,120	

［熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先　］

50/0掛m2当たり内訳書

足場

第　2号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		52	4,856	252,512			WB252110
		掛ｍ２	52	4,856	252,512	0	0	単－　70号
合　計					251,346 0		-251,346	

［熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先　］

106/0m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

第　3号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 無し 無し		106	6,293	667,058			CB222110
		m	106	6,293	667,058	0	0	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		329	1,545	508,305			CB221110
		m２	329	1,545	508,305	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		16.4	28,880	473,632			CB240010
		m３	16.4	28,880	473,632	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		10.6	4,512	47,827			CB240210
		m２	10.6	4,512	47,827	0	0	
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	H2200 L=2000 頭ｶｯﾄ(底版部鉄筋含む)		51	279,000	14,229,000			WYB00114
		個	51	279,000	14,229,000	0	0	単－　71号
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	H2200 L=1066 頭ｶｯﾄ(底版部鉄筋含む)		2	265,200	530,400			WYB00125
		個	2	265,200	530,400	0	0	単－　72号
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	H2200 L=934 頭ｶｯﾄ(底版部鉄筋含む)		2	241,000	482,000			WYB00124
		個	2	241,000	482,000	0	0	単－　73号
合　計					16,882,012			
					0		-16,882,012	

［熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先　］

2/0m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

第　4号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 無し 無し 標準		2	7,404	14,808			CB222110
		m	2	7,404	14,808	0	0	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		6.8	1,545	10,506			CB221110
		m２	6.8	1,545	10,506	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		0.34	28,880	9,819			CB240010
		m３	0.34	28,880	9,819	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		0.2	4,512	902			CB240210
		m２	0.2	4,512	902	0	0	
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	H2700 L=2000 頭ｶｯﾄ(底版部鉄筋含む)		1	482,100	482,100			WYB00043
		個	1	482,100	482,100	0	0	単ー　74号
合　計					516,415			
					0		-516,415	

［熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先　］

10/0m3当たり内訳書

嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ

第　5号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	 m３	9.6 9.6	37,450 37,450	359,520 359,520	 0	 0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	 m２	64.9 64.9	8,050 8,050	522,445 522,445	 0	 0	CB240210
合　計					879,038 0		 -879,038	

41/0m2当たり内訳書

土留め壁

第 6号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
親杭パネル設置			41	10,080	413,280			WYB00035
		m２	41	10,080	413,280	0	0	単－ 75号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m３	7.4 7.4	45,920 45,920	339,808 339,808	0	0	CB240010
モルタル 1:2 高炉								
親杭パネル（材料費）	2-1000	枚	13 13	168,000 168,000	2,184,000 2,184,000	0	0	WYB00038 単－ 76号
親杭パネル（材料費）	2-500	枚	3 3	107,000 107,000	321,000 321,000	0	0	WYB00042 単－ 77号
親杭パネル（材料費）	4-500	枚	4 4	196,000 196,000	784,000 784,000	0	0	WYB00050 単－ 78号
親杭パネル（材料費）	4-500(A50)	枚	2 2	513,000 513,000	1,026,000 1,026,000	0	0	WYB00049 単－ 79号
パネル切断	t=300	m	5 5	51,480 51,480	257,400 257,400	0	0	WYB00008 単－ 80号
合 計					5,307,815 0		-5,307,815	

30/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　7号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流動化処理土打設			26.5	6,372	168,858			WYB00052
		m３	26.5	6,372	168,858	0	0	単－　81号
流動化処理土（材料費）	設計強度350kN/m2以上		26.5	27,300	723,450			WYB00053
		m３	26.5	27,300	723,450	0	0	単－　82号
合　計					889,346			
					0		-889,346	

［熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先　］

0/86m3当たり内訳書

埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	ｍ３	0 86	0 29,590	0 2,544,740	86	2,544,740	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 3	0 9,334	0 28,002	3	28,002	CB240210
合　計					0 2,572,742		2,572,742	
変更積算金額					0 2,564,203		2,564,203	円／m3

［熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先　］

8/0m当たり内訳書

プレキャストボックス

第　9号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート据付（アンボンド加工）	2.0×2.0 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ PC鋼材による縦締有		8	53,330	426,640			WYB00201
		m	8	53,330	426,640	0	0	単－　83号
ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×1080 擁壁載荷用特配筋		1	465,000	465,000			WYB00202
		個	1	465,000	465,000	0	0	単－　84号
ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×1000 標準 擁壁載荷用特配筋		3	465,000	1,395,000			WYB00203
		個	3	465,000	1,395,000	0	0	単－　85号
ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×1000 定着 擁壁載荷用特配筋		1	465,000	465,000			WYB00204
		個	1	465,000	465,000	0	0	単－　86号
ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×1000 標準 高土被用特配筋		3	441,800	1,325,400			WYB00205
		個	3	441,800	1,325,400	0	0	単－　87号
ＰＣ鋼より線（材料費）	B種φ12.7mm ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工		32	548.7	17,558			WYB00213
		m	32	548.7	17,558	0	0	単－　88号
ＰＣ鋼より線　定着具（材料費）	後付用 1T12.7		16	3,069	49,104			WYB00214
		組	16	3,069	49,104	0	0	単－　89号
合　計					4,129,951			
					0		-4,129,951	

［熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先　］

0/16m当たり内訳書

プレキャストボックス
第　10号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート据付（アンボンド加工）	2.0×2.0 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ PC鋼材による縦締有	m	0 16	0 53,330	0 853,280	16	853,280	WYB00227 単－　90号
ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×1080 擁壁載荷用特配筋	個	0 1	0 465,000	0 465,000	1	465,000	WYB00228 単－　91号
ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×1000 標準 擁壁載荷用特配筋	個	0 3	0 465,000	0 1,395,000	3	1,395,000	WYB00229 単－　92号
ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×1000 定着 擁壁載荷用特配筋	個	0 1	0 465,000	0 465,000	1	465,000	WYB00230 単－　93号
ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×1000 標準 高土被用特配筋	個	0 6	0 441,800	0 2,650,800	6	2,650,800	WYB00231 単－　94号
ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×1000 定着 高土被用特配筋	個	0 2	0 441,800	0 883,600	2	883,600	WYB00235 単－　95号
ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×940 ｵｽｶｯﾄ 高土被用特配筋	個	0 1	0 441,800	0 441,800	1	441,800	WYB00237 単－　96号
ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×1233/888 定着 高土被用特配筋 片ﾌﾗﾝｼﾞ	個	0 1	0 583,900	0 583,900	1	583,900	WYB00239 単－　97号
ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×808/1153 定着 高土被用特配筋 片ﾌﾗﾝｼﾞ	個	0 1	0 563,200	0 563,200	1	563,200	WYB00241 単－　98号
ＰＣ鋼より線（材料費）	B種φ12.7mm ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工	m	0 64	0 548.7	0 35,116	64	35,116	WYB00232 単－　99号
ＰＣ鋼より線　定着具（材料費）	後付用 1T12.7	組	0 32	0 3,069	0 98,208	32	98,208	WYB00233 単－ 100号
合　計					0 8,434,904		8,434,904	

0/16m当たり内訳書

プレキャストボックス
第　10号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0 8,406,912		8,406,912	円／m

5/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　11号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	現場制約あり　土砂　有り		5.4	6,818	36,817			CB210410
		m３	5.4	6,818	36,817	0	0	
合　計					36,694			
					0		-36,694	

5/0m3当たり内訳書

土材料

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 荒目		6.8	3,700	25,160			WYB00045
		m３	6.8	3,700	25,160	0	0	単－ 101号
合　計					25,076			
					0		-25,076	

一式当たり内訳書

応急作業

第　13号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			100	3,692	369,200			WYB00017
		時間	100	3,692	369,200	0	0	単－ 112号
特殊作業員			100	3,133	313,300			WYB00018
		時間	100	3,133	313,300	0	0	単－ 113号
普通作業員			100	2,639	263,900			WYB00023
		時間	100	2,639	263,900	0	0	単－ 114号
運転手（特殊）			200	3,159	631,800			WYB00024
		時間	200	3,159	631,800	0	0	単－ 115号
運転手（一般）			200	2,873	574,600			WYB00025
		時間	200	2,873	574,600	0	0	単－ 116号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好		100	1,739	173,900			WYB00026
		時間	100	1,739	173,900	0	0	単－ 117号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好		100	2,629	262,900			WYB00029
		時間	100	2,629	262,900	0	0	単－ 118号
バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む)		100	2,543	254,300			WYB00030
		時間	100	2,543	254,300	0	0	単－ 119号
バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む)		100	3,659	365,900			WYB00031
		時間	100	3,659	365,900	0	0	単－ 120号
合　計					3,194,980			
					0		-3,194,980	

一式当たり内訳書

応急作業

第　14号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB01206
		時間	240	3,692	886,080	240	886,080	単－ 121号
普通作業員			0	0	0			WYB01207
		時間	16	2,639	42,224	16	42,224	単－ 122号
運転手（特殊）			0	0	0			WYB01208
		時間	248	3,159	783,432	248	783,432	単－ 123号
運転手（一般）			0	0	0			WYB01209
		時間	128	2,873	367,744	128	367,744	単－ 124号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好		0	0	0			WYB01210
		時間	128	2,629	336,512	128	336,512	単－ 125号
バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ｶﾞｽ型(2次)](燃料含む)		0	0	0			WYB01211
		時間	80	2,773	221,840	80	221,840	単－ 126号
バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ｶﾞｽ型(2次)](燃料含む)		0	0	0			WYB01212
		時間	96	3,849	369,504	96	369,504	単－ 127号
バックホウ運転（損料）	山積0.8m3[排出ｶﾞｽ型(2次)](燃料含む)		0	0	0			WYB01213
		時間	72	6,615	476,280	72	476,280	単－ 128号
簡易トイレ（賃料）	賃料期間365日		0	0	0			WYB01214
		基	1	73,000	73,000	1	73,000	単－ 129号
クッションドラム（賃料）	φ600×840 賃料期間365日		0	0	0			WYB01215
		台	2	36,500	73,000	2	73,000	単－ 130号
大型回転灯（賃料）	φ640 賃料期間365日		0	0	0			WYB01216
		台	1	255,500	255,500	1	255,500	単－ 131号
ソーラー電源ユニット（賃料）	賃料期間365日		0	0	0			WYB01217
		台	1	182,500	182,500	1	182,500	単－ 132号

一式当たり内訳書

応急作業

第　14号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
回転灯三脚（賃料）	賃料期間365日		0	0	0			WYB01218
		台	1	6,935	6,935	1	6,935	単－ 133号
ＬＥＤ看板照明（賃料）	賃料期間365日		0	0	0			WYB01219
		台	4	36,500	146,000	4	146,000	単－ 134号
耐風養生部材（賃料）	ﾁｪｰﾝ 賃料期間365日		0	0	0			WYB01220
		組	1	14,600	14,600	1	14,600	単－ 135号
耐風養生部材（賃料）	ｺﾝｸﾘｰﾄ 賃料期間365日		0	0	0			WYB01221
		組	2	18,250	36,500	2	36,500	単－ 136号
支障木伐採			0		0			WYB01222
		式	1		2,424,000	1	2,424,000	単－ 137号
墓石撤去工事			0		0			WYB01226
		式	1		828,800	1	828,800	単－ 138号
墓石再設置工事			0		0			WYB01230
		式	1		1,494,000	1	1,494,000	単－ 139号
防災無線装置撤去			0		0			WYB01234
		式	1		310,300	1	310,300	単－ 140号
無線用支柱撤去			0		0			WYB01237
		式	1		383,800	1	383,800	単－ 141号
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		0	0	0			WB824010
		ｍ３	1.7	10,550	17,935	1.7	17,935	単－ 142号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用		0	0	0			CB227010
		ｍ３	1.7	2,878	4,892	1.7	4,892	
処分費（ｍ３）			0	0	0			WB020051
		ｍ３	1.7	4,230	7,191	1.7	7,191	単－ 143号

［熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先　］

一式当たり内訳書

応急作業

第　14号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)								
合　計					0 9,742,569		9,742,569	
変更積算金額					0 9,697,586		9,697,586	円／式

［熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先　］

107/0m当たり内訳書

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

第　15号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無	m	107 107	1,653 1,653	176,871 176,871	0	0	WB810530 単ー 144号
合　計					176,054 0		-176,054	

110/0m当たり内訳書

舗装版切断

第　16号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		107	664.3	71,080			CB430510
		m	107	664.3	71,080	0	0	
合　計					70,751			
					0		-70,751	

214/0m当たり内訳書

仮設防護柵

第　17号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下		214	7,085	1,516,190			WYB00048
		m	214	7,085	1,516,190	0	0	単－ 152号
ガードレール（材料費）	Gr-B-2B 置式用		214	8,840	1,891,760			WYB00055
		m	214	8,840	1,891,760	0	0	単－ 153号
プレキャスト防護柵基礎（材料費）	B=400 L=3000		72	59,410	4,277,520			WYB00056
		個	72	59,410	4,277,520	0	0	単－ 154号
連結プレート（材料費）	置式用		71	6,000	426,000			WYB00057
		個	71	6,000	426,000	0	0	単－ 155号
合　計					8,084,551			
					0		-8,084,551	

［熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先　］

214/0m当たり内訳書

仮設防護柵

第　18号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵撤去	連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下		214	5,770	1,234,780			WYB00059
		m	214	5,770	1,234,780	0	0	単－ 156号
合　計					1,230,682			
					0		-1,230,682	

79.77/0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　19号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下		79.77	951	75,861			CB010410
		t	79.77	951	75,861	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t		79.77	9,471	755,501			CB010420
		t	79.77	9,471	755,501	0	0	
合　計					828,603			
					0		-828,603	

0/180m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第　20号内訳書　　(設置)

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	m３	0 148	0 359.3	0 53,176	148	53,176	CA900020
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	0 48.8	0 260.4	0 12,707	48.8	12,707	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m３	0 48.8	0 1,065	0 51,972	48.8	51,972	CB210110
路体（築堤）盛土	2.5m未満	m３	0 1.8	0 5,978	0 10,760	1.8	10,760	CA900030
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m３	0 175	0 259.8	0 45,465	175	45,465	CA900030
合　計					0 174,080		174,080	
変更積算金額					0 173,495		173,495	円／m3

［熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先　］

236/0m2当たり内訳書

仮設舗装

第　21号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	236 236	2,199 2,199	518,964 518,964	0	0	CB410260
合　計					517,241 0		-517,241	

0/248m2当たり内訳書

仮設舗装

第　22号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		0	0	0			CB410030
		m２	248	1,002	248,496	248	248,496	
材料=粒度調整砕石 M-40								
合　計					0 248,496		248,496	
変更積算金額					0 247,670		247,670	円／m2

［熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先　］

240/0m2当たり内訳書

舗装版破砕

第　23号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		236	585.2	138,107			CB430310
		m２	236	585.2	138,107	0	0	
合　計					137,648 0		-137,648	

［熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先　］

90/0袋当たり内訳書

土のう
第　24号内訳書　　(大型土のう､設置)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		90	7,447	670,230			WB252730
		袋	90	7,447	670,230	0	0	単－ 157号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		75	260	19,500			CA900010
		m３	75	260	19,500	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		75	1,064	79,800			CB210110
		m３	75	1,064	79,800	0	0	
合　計					766,976 0		 -766,976	

0/49袋当たり内訳書

土のう
第　25号内訳書　　(大型土のう､設置)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	49	7,977	390,873	49	390,873	単－ 158号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	40.8	260	10,608	40.8	10,608	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		0	0	0			CB210110
		m３	40.8	1,064	43,411	40.8	43,411	
合　計					0 444,892		444,892	
変更積算金額					0 443,415		443,415	円／袋

90/0袋当たり内訳書

土のう
第　26号内訳書　　(大型土のう､撤去)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		90	973.6	87,624			WB252730
		袋	90	973.6	87,624	0	0	単－ 159号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		75	260	19,500			CA900010
		m３	75	260	19,500	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		75	1,064	79,800			CB210110
		m３	75	1,064	79,800	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		75	129.4	9,705			CA900310
		m３	75	129.4	9,705	0	0	
合　計					195,976			
					0		-195,976	

［熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先　］

12/0m3当たり内訳書

殻運搬

第　27号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	 m３	11.8 11.8	3,663 3,663	43,223 43,223	 0	 0	CB227010
合　計					43,079 0		 -43,079	

12/0m3当たり内訳書

殻処分

第　28号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（ｍ３）			11.8	4,230	49,914			WB020051
		ｍ３	11.8	4,230	49,914	0	0	単－ 160号
合　計					49,748			
					0		-49,748	

5/0t当たり内訳書

橋脚

第　29号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	t	4.9 4.9	56,680 56,680	277,732 277,732	0	0	WB252860 単－ 161号
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	t	4.9 4.9	22,240 22,240	108,976 108,976	0	0	WB252860 単－ 162号
H形鋼（材料費）	SS400 400×400×13×21 中古品	t	2 2	114,300 114,300	228,600 228,600	0	0	WYB00080 単－ 163号
H形鋼杭賃料	H400 6.7m/本 53日 無 有 3650円 有 1回	本	2 2	12,770 12,770	25,540 25,540	0	0	WB251760 単－ 164号
鋼板（連結プレート）（材料費）	SS400 PL-200×12×450	t	0.03 0.03	184,300 184,300	5,529 5,529	0	0	WYB00081 単－ 165号
鋼板（スチフナー）（材料費）	SS400 PL-192×12×356	t	0.31 0.31	184,300 184,300	57,133 57,133	0	0	WYB00082 単－ 166号
鋼板（トッププレート）（材料費）	SS400 PL-450×16×450	t	0.25 0.25	183,300 183,300	45,825 45,825	0	0	WYB00084 単－ 167号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×85	組	104 104	261 261	27,144 27,144	0	0	WYB00083 単－ 168号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×80	組	56 56	254 254	14,224 14,224	0	0	WYB00085 単－ 169号
合　計					788,079 0		-788,079	

［熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先　］

19.4/0t当たり内訳書

仮橋上部

第　30号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	t	19.4 19.4	17,740 17,740	344,156 344,156	0	0	WB252810 単－ 170号
H形鋼杭賃料	H400 8m/本 53日 無 有 3650円 有 1回	本	13 13	15,260 15,260	198,380 198,380	0	0	WB251760 単－ 171号
溝形鋼（横桁）（材料費）	SS400 [-200×80×7.5×11	t	0.72 0.72	120,000 120,000	86,400 86,400	0	0	WYB00086 単－ 172号
溝形鋼（覆工板ずれ止め）（材料費）	SS400 [-180×75×7×10.5	t	0.34 0.34	120,000 120,000	40,800 40,800	0	0	WYB00088 単－ 173号
鋼板（スチフナー）（材料費）	SS400 PL-192×12×356	t	0.47 0.47	184,300 184,300	86,621 86,621	0	0	WYB00090 単－ 174号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×60	組	144 144	228 228	32,832 32,832	0	0	WYB00091 単－ 175号
合　計					786,570 0		-786,570	

［熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先　］

4/0t当たり内訳書

土留鋼矢板

第　31号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留鋼矢板設置	ﾌﾞﾗｹｯﾄ,隙間調整材,土留継材,倒れ防止材等作業含む		4.4	46,640	205,216			WYB00092
		t	4.4	46,640	205,216	0	0	単－ 177号
土留鋼矢板撤去	ﾌﾞﾗｹｯﾄ,隙間調整材,土留継材,倒れ防止材等作業含む		4.4	29,460	129,624			WYB00094
		t	4.4	29,460	129,624	0	0	単－ 178号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 6.3m/枚 42日 無 有 3650円 有 1回		6	5,015	30,090			WB250150
		枚	6	5,015	30,090	0	0	単－ 179号
鋼矢板（材料費）	Ⅲ型 L=4.1m 中古品		1.5	185,400	278,100			WYB00060
		t	1.5	185,400	278,100	0	0	単－ 180号
ブラケット（材料費）	SS400 30BL		0.03	625,000	18,750			WYB00093
		t	0.03	625,000	18,750	0	0	単－ 181号
溝形鋼（隙間調整材）（材料費）	SS400 [-100×50×5×7.5		0.02	121,000	2,420			WYB00096
		t	0.02	121,000	2,420	0	0	単－ 182号
等辺山形鋼（土留継ぎ材,倒れ防止材）（材料費）	SS400 L-100×100×10		0.62	132,000	81,840			WYB00097
		t	0.62	132,000	81,840	0	0	単－ 183号
合　計					743,564			
					0		-743,564	

144/0m2当たり内訳書

覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]

第　32号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	ｍ２	144 144	1,177 1,177	169,488 169,488	 0	 0	WB252820 単－ 184号
覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 1.4月 無 有 1100円 1回	ｍ２	96 96	3,400 3,400	326,400 326,400	 0	 0	WB251920 単－ 185号
合　計					494,242 0		 -494,242	

［熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先　］

0/36m2当たり内訳書

敷鉄板（大柿仮置場）

第　33号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 180日 有 360日 無		0	0	0			WB253630
		枚	4	12,280	49,120	4	49,120	単－ 189号
合　計					0 49,120		49,120	
変更積算金額					0 48,955		48,955	円／m2

［熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先　］

0/5m2当たり内訳書

敷鉄板（相良橋工事用道路）

第　34号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048mm　180日		0	0	0			WYB00033
		枚	1	37,800	37,800	1	37,800	単－ 190号
合　計					0 37,800		37,800	
変更積算金額					0 37,673		37,673	円／m2

0/32m2当たり内訳書

覆工板（東郷谷橋りょう）

第　35号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 12月 有 36月 無		0	0	0			WB251920
		m２	32	8,100	259,200	32	259,200	単－ 191号
合　計					0 259,200		259,200	
変更積算金額					0 258,329		258,329	円／m2

0/80m2当たり内訳書

覆工板（一勝地左岸）

第　36号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 12月 有 36月 無		0	0	0			WB251920
		m２	80	8,100	648,000	80	648,000	単－ 191号
合　計					0 648,000		648,000	
変更積算金額					0 645,823		645,823	円／m2

［熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先　］

一式当たり内訳書

仮橋監視設備

第　37号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＴＩＣＳメッセンジャースイッチ（賃料）	電光掲示板本体　賃料月数12ヶ月	台	0 10	0 4,200,000	0 42,000,000	10	42,000,000	WYB00547 単－ 192号
ＴＩＣＳメッセンジャースイッチ（賃料）	電光掲示板保証料　賃料月数12ヶ月	台	0 10	0 144,000	0 1,440,000	10	1,440,000	WYB00548 単－ 193号
ＴＩＣＳメッセンジャースイッチ（賃料）	simｶｰﾄﾞ費　賃料月数12ヶ月	台	0 10	0 144,000	0 1,440,000	10	1,440,000	WYB00549 単－ 194号
ＴＩＣＳサーバー利用料	専用ｻｰﾊﾞｰ利用料	月	0 12	0 60,000	0 720,000	12	720,000	WYB00550 単－ 195号
ＷＥＢカメラ通信費用	simｶｰﾄﾞ費　賃料日数365日	台	0 4	0 146,000	0 584,000	4	584,000	WYB00551 単－ 196号
ＷＥＢカメラ通信費用	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通信費　賃料日数365日	台	0 4	0 43,800	0 175,200	4	175,200	WYB00552 単－ 197号
ＷＥＢカメラ通信費用	録画媒体管理　賃料日数365日	台	0 4	0 73,000	0 292,000	4	292,000	WYB00553 単－ 198号
ＷＥＢカメラ通信費用	録画媒体保存費　賃料日数365日	台	0 4	0 73,000	0 292,000	4	292,000	WYB00554 単－ 199号
ＬＥＤパトランプ通信費	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通信費　賃料日数365日	台	0 8	0 146,000	0 1,168,000	8	1,168,000	WYB00555 単－ 200号
電気料金	12ヶ月	式	0 1		0 98,595	1	98,595	WYB00556 単－ 201号
合　計					0 48,209,795		48,209,795	
変更積算金額					0 48,047,881		48,047,881	円／式

一式当たり内訳書

迂回路信号機

第　38号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＧＰＳ信号機（賃料）	箙瀬地区 賃料期間365日	台	0 2	0 146,000	0 292,000	2	292,000	WYB00327 単－ 202号
ＧＰＳ信号機（賃料）	白石地区 賃料期間365日	台	0 2	0 146,000	0 292,000	2	292,000	WYB00328 単－ 203号
ＧＰＳ信号機（賃料）	天月地区 賃料期間365日	台	0 4	0 441,600	0 1,766,400	4	1,766,400	WYB00329 単－ 204号
ＧＰＳ信号機（賃料）	神瀬橋 賃料期間365日	台	0 1	0 401,500	0 401,500	1	401,500	WYB00330 単－ 205号
電気料金	箙瀬地区 R7.4月～R8.3月分	式	0 1		0 79,952	1	79,952	WYB00331 単－ 206号
電気料金	白石地区 R7.4月～R8.3月分	式	0 1		0 170,168	1	170,168	WYB00332 単－ 207号
電気料金	天月地区 R7.4月～R8.3月分	式	0 1		0 448,172	1	448,172	WYB00333 単－ 208号
電気料金	一勝地地区 R7.4月～R8.3月分	式	0 1		0 211,296	1	211,296	WYB00334 単－ 209号
合　計					0 3,661,488		3,661,488	
変更積算金額					0 3,649,190		3,649,190	円／式

0/143.3ｔ当たり内訳書

仮橋上部（相良橋）

第　39号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工部材賃料（相良橋）	供用日数420日		0	0	0			WYB00176
		t	143.3	129,300	18,528,690	143.3	18,528,690	単－ 210号
合　計					0 18,528,690		18,528,690	
変更積算金額					0 18,466,461		18,466,461	円／ｔ

0/648m2当たり内訳書

覆工板（相良橋）

第　40号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板賃料（相良橋）	締結式滑止型 供用日数420日		0	0	0			WYB00010
		m２	648	15,540	10,069,920	648	10,069,920	単－ 211号
合　計					0 10,069,920		10,069,920	
変更積算金額					0 10,036,100		10,036,100	円／m2

［熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先　］

0/109ｔ当たり内訳書

橋脚（大瀬橋）

第　41号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋脚工　主部材（賃料）	支持杭・回転抑止材　供用日数60日		0	0	0			WYB00046
		t	109	7,740	843,660	109	843,660	単－ 212号
下部工　主部材（賃料）	ﾌﾞﾚｰｽﾊﾟｲﾌﾟ　供用日数60日		0	0	0			WYB00047
		t	24.6	13,980	343,908	24.6	343,908	単－ 213号
下部工　副部材（賃料）	水平材・斜材　供用日数60日		0	0	0			WYB00054
		t	7.1	7,680	54,528	7.1	54,528	単－ 214号
合　計					0 1,242,096		1,242,096	
変更積算金額					0 1,237,924		1,237,924	円／ｔ

0/233.1ｔ当たり内訳書

仮橋上部（大瀬橋）

第　42号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工　主部材（20m支間）（賃料）	鋼製ﾊﾟﾈﾙ部材 供用日数60日	t	0 233.1	0 13,680	0 3,188,808	233.1	3,188,808	WYB00178 単－ 215号
上部工　副部材Ⅰ（賃料）	車止・覆工桁 供用日数60日	t	0 12	0 7,680	0 92,160	12	92,160	WYB00208 単－ 216号
合　計					0 3,280,968		3,280,968	
変更積算金額					0 3,269,948		3,269,948	円／ｔ

［熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先　］

0/910m2当たり内訳書

覆工板（大瀬橋）

第　43号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋面工（賃料）	覆工板(ｽﾄﾛﾝｸﾞﾃﾞｯｷ) 供用月数2ヶ月		0	0	0			WYB00190
		ｍ２	910	1,800	1,638,000	910	1,638,000	単－ 217号
合　計					0 1,638,000		1,638,000	
変更積算金額					0 1,632,498		1,632,498	円／m2

［熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先　］

0/209m当たり内訳書

仮設高欄（大瀬橋）

第　44号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄工（賃料）	供用日数60日		0	0	0			WYB00009
		m	209	84	17,556	209	17,556	単－ 218号
合　計					0 17,556		17,556	
変更積算金額					0 17,497		17,497	円／m

0.8/0m3当たり内訳書

床掘り

第　45号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0.8	248	198			CB210030
		m３	0.8	248	198	0	0	
合　計					197			
					0		-197	

［熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先　］

0.2/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　46号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0.2	3,031	606			CB210410
		m３	0.2	3,031	606	0	0	
合　計					603			
					0		-603	

64/0m2当たり内訳書

仮設擁壁

第　47号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面組立	ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60工法		64	1,652	105,728			WYB00058
		m２	64	1,652	105,728	0	0	単－ 219号
補強材敷設	ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60工法		135	129.7	17,509			WYB00071
		m	135	129.7	17,509	0	0	単－ 220号
天端組立	ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60工法		20	687.4	13,748			WYB00087
		m	20	687.4	13,748	0	0	単－ 221号
まき出し・敷均し・締固め	ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60工法		174	676	117,624			WYB00098
		m３	174	676	117,624	0	0	単－ 222号
水平排水材敷設	B=300mm t=10mm		17.5	1,055	18,462			WYB00102
		m	17.5	1,055	18,462	0	0	単－ 223号
調整トップマットＳ（材料費）	φ6.0*5.0 -200*250目 -1800*3000		10	35,300	353,000			WYB00112
		ユニット	10	35,300	353,000	0	0	単－ 224号
ワイヤーマットＳ（材料費）	φ6.0*5.0 -200*250目 -1800*2500		20	17,900	358,000			WYB00133
		ユニット	20	17,900	358,000	0	0	単－ 225号
ワイヤーマットＳ（材料費）	φ6.0*5.0 -200*250目 -1800*3000		10	19,100	191,000			WYB00134
		ユニット	10	19,100	191,000	0	0	単－ 226号
ワイヤーマットＳ（材料費）	φ7.5*6.0 -200*250目 -1800*2500		10	22,600	226,000			WYB00144
		ユニット	10	22,600	226,000	0	0	単－ 227号
合　計					1,396,421			
					0		-1,396,421	

14/0m2当たり内訳書

土のう積

第 48号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう積工	側面並べ 仕拵･積立･撤去		13.9	13,270	184,453			WB252620
		m２	13.9	13,270	184,453	0	0	単－ 230号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		7.2	260	1,872			CA900010
		m３	7.2	260	1,872	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		7.2	1,064	7,660			CB210110
		m３	7.2	1,064	7,660	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		3.9	129.4	504			CA900310
		m３	3.9	129.4	504	0	0	
合 計					193,843			
					0		-193,843	

0/40日当たり内訳書

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

第　49号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	87,230	87,230	1	87,230	単－ 231号
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水		0	0	0			WB252310
		日	40	14,730	589,200	40	589,200	単－ 232号
合　計					0 676,430		676,430	
変更積算金額					0 674,158		674,158	円／日

30/0m3当たり内訳書

床掘り

第　50号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		28.3	248	7,018			CB210030
		m３	28.3	248	7,018	0	0	
合　計					6,994			
					0		-6,994	

［熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先　］

30/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　51号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		28.3	1,903	53,854			CB210410
		m３	28.3	1,903	53,854	0	0	
合　計					53,675			
					0		-53,675	

［熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先　］

3/0m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　52号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		3.1	260	806			CA900010
		m３	3.1	260	806	0	0	
合　計					803			
					0		-803	

3/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　53号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	ｍ３	3.1 3.1	1,064 1,064	3,298 3,298	0	0	CB210110
合　計					3,287 0		-3,287	

21/0m当たり内訳書

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ
第　54号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートパイプ	据付･撤去 ﾌﾗﾝｼﾞ型 800以上1200以下 全ての費用		21.4	15,310	327,634			CB222890
		m	21.4	15,310	327,634	0	0	
円形1型 黒皮品 板厚1.6mm								
使用期間3ヶ月未満 損料率10%								
合　計					326,546 0		-326,546	

［熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先　］

120/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　55号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			60	16,020	961,200			WB010211
		人日	60	16,020	961,200	0	0	単－ 234号
交通誘導警備員Ｂ			60	14,040	842,400			WB010212
		人日	60	14,040	842,400	0	0	単－ 235号
合　計					1,797,614			
					0		-1,797,614	

0/952人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　56号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	331	16,020	5,302,620	331	5,302,620	単－ 236号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	621	14,040	8,718,840	621	8,718,840	単－ 237号
合　計					0 14,021,460		14,021,460	
変更積算金額					0 13,974,923		13,974,923	円／人日

［熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先　］

2/0回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　57号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系		2	1,090,000	2,180,000			WB010350
	35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下)							
	標準(1.0)	回	2	1,090,000	2,180,000	0	0	単－ 238号
合　計					2,172,765			
					0		-2,172,765	

［熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先　］

89/0t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　58号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 68.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	89.1 89.1	5,070 5,070	451,737 451,737	0	0	WB010020 単－ 239号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	89.1 89.1	1,500 1,500	133,650 133,650	0	0	WB010030 単－ 240号
合　計					583,444 0		-583,444	

［熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先　］

一式当たり内訳書

借地料

第　59号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料（一式入力）	94千円		0		0			WB010220
		式	1		94,000	1	94,000	単－ 241号
合　計					0 94,000		94,000	
変更積算金額					0 94,000		94,000	円／式

［熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先　］

一式当たり内訳書

地質調査費

第　60号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内		1	186,000	186,000			WYB00004
		箇所	1	186,000	186,000	0	0	単－ 242号
合　計					185,141 0		-185,141	

［熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先　］

一式当たり内訳書

流動化処理品質管理費

第　61号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流動化処理品質管理費			1	55,000	55,000			WYB00034
		回	1	55,000	55,000	0	0	単－ 243号
合　計					54,746 0		-54,746	

［熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先　］

一式当たり内訳書

施工調査費

第　62号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況モニタリング調査 （技術員０．５人）	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	件	1 1	16,800 16,800	16,800 16,800	0	0	WYB00016 単－ 244号
施工状況モニタリング調査 （技術員０．５人）	排水構造物工 ﾋｭｰﾑ管(B形管) ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄほか	件	1 1	16,800 16,800	16,800 16,800	0	0	WYB00103 単－ 245号
合　計					33,488 0		-33,488	

［熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先　］

一式当たり内訳書

CCUS現場利用料等費用

第　63号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場利用料	ｶｰﾄﾞﾀｯﾁ費用		0		0			WYB00012
		式	1		7,680	1	7,680	単－ 246号
合　計					0 7,680		7,680	
変更積算金額					0 7,680		7,680	円／式

［熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先　］

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　64号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0	0	0			WYB00003
		基・月	5.1	51,000	260,100	5.1	260,100	単－ 247号
合　計					0 260,100		260,100	
変更積算金額					0 260,100		260,100	円／式

80/0m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		77.2	282.3	21,793			CB210030
		m３	77.2	282.3	21,793	0	0	
合 計					21,720			
					0		-21,720	

［熊本県球磨郡球磨村大瀬地先　］

40/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		44.1	3,031	133,667			CB210410
		m３	44.1	3,031	133,667	0	0	
合　計					133,223			
					0		-133,223	

30/0m3当たり内訳書

整地

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		28.2	129.4	3,649			CA900310
		m３	28.2	129.4	3,649	0	0	
合　計					3,636			
					0		-3,636	

53/0m当たり内訳書

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		0.92	37,920	34,886			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生							
	全ての費用	m３	0.92	37,920	34,886	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-40(高炉)								
W/C指定無し								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		60.7	38,780	2,353,946			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設							
	18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	60.7	38,780	2,353,946	0	0	
残存化粧型枠	600×1200×30		175	5,208	911,400			WYB00001
		m２	175	5,208	911,400	0	0	単－　12号
残存化粧型枠（材料費）	600×1200×30		175	10,340	1,809,500			WYB00002
		m２	175	10,340	1,809,500	0	0	単－　13号
組立金具（材料費）	継手部用		342	505	172,710			WYB00003
		組	342	505	172,710	0	0	単－　14号
組立金具（材料費）	縁端部用		305	260	79,300			WYB00004
		組	305	260	79,300	0	0	単－　15号
ガイドピース（材料費）	等辺山形鋼 6×50×50		1.6	112,000	179,200			WYB00005
		t	1.6	112,000	179,200	0	0	単－　16号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		9.1	3,893	35,426			CB224710
		m２	9.1	3,893	35,426	0	0	
合　計					5,557,862			
					0		-5,557,862	

150/0掛m2当たり内訳書

足場

第 5号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		149	5,082	757,218			WB252110
		掛ｍ２	149	5,082	757,218	0	0	単－ 17号
合 計					754,705 0		-754,705	

21枚当たり内訳書

広幅鋼矢板

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板材料（６－２０ｍ以外は適用外）	SYW295 50H型 12.5m/枚	枚	21 21	434,400 434,400	9,122,400 9,122,400	0	0	WB250160 単－　18号
鋼矢板エキストラ	地域ｴｷｽﾄﾗ 九州B 陸上渡し 12m超18m以下	t	43.8 43.8	7,000 7,000	306,600 306,600	0	0	WYB00006 単－　19号
鋼矢板圧入（硬質地盤）	50H 圧入長 12m以下	枚	21 21	218,700 218,700	4,592,700 4,592,700	0	0	WYB00017 単－　20号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 50H	回	1 1	529,300 529,300	529,300 529,300	0	0	WYB00021 単－　21号
合　計					14,502,712 14,502,712		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			30	3,822	114,660			WYB00007
		時間	30	3,822	114,660	0	0	単－　23号
特殊作業員			30	3,263	97,890			WYB00008
		時間	30	3,263	97,890	0	0	単－　24号
普通作業員			30	2,769	83,070			WYB00009
		時間	30	2,769	83,070	0	0	単－　25号
運転手（特殊）			60	3,302	198,120			WYB00010
		時間	60	3,302	198,120	0	0	単－　26号
運転手（一般）			60	3,003	180,180			WYB00011
		時間	60	3,003	180,180	0	0	単－　27号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好		30	1,739	52,170			WYB00012
		時間	30	1,739	52,170	0	0	単－　28号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好		30	2,629	78,870			WYB00013
		時間	30	2,629	78,870	0	0	単－　29号
バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む)		30	2,543	76,290			WYB00014
		時間	30	2,543	76,290	0	0	単－　30号
バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む)		30	3,659	109,770			WYB00015
		時間	30	3,659	109,770	0	0	単－　31号
合　計					987,731			
					0		-987,731	

［熊本県球磨郡球磨村大瀬地先　］

1/0台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（往復）	油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤) 鋼矢板50H型 L=40km	式	1 1		522,000 522,000	0	0	WYB00016 単ー　32号
合　計					520,267 0		-520,267	

［熊本県球磨郡球磨村大瀬地先　］

0/1台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（往復）	油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤) 鋼矢板50H型 L=40km	式	0 1		0 522,000	1	522,000	WYB00026 単－　33号
貨物自動車による運搬（往復）	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙ機材 L=40km	式	0 1		0 1,218,000	1	1,218,000	WYB00024 単－　34号
合　計					0 1,740,000		1,740,000	
変更積算金額					0 1,734,223		1,734,223	円／台

［熊本県球磨郡球磨村大瀬地先　］

0/1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　10号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系		0	0	0			WB010350
	80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下)							
	標準(1.0)	回	1	2,563,000	2,563,000	1	2,563,000	単－　35号
合　計					0 2,563,000		2,563,000	
変更積算金額					0 2,563,000		2,563,000	円／回

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　11号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0	0	0			WYB00020
		基・月	5.6	51,000	285,600	5.6	285,600	単ー　36号
合　計					0 285,600		285,600	
変更積算金額					0 285,600		285,600	円／式

0/230m3当たり内訳書

床掘り

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	228	284	64,752	228	64,752	
合　計					0 64,752		64,752	

0/160m3当たり内訳書

埋戻し

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m３	157	1,909	299,713	157	299,713	
合　計					0 299,713		299,713	

0/80m2当たり内訳書

基面整正

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m２	84.7	443.1	37,530	84.7	37,530	
合　計					0 37,530		37,530	

0/50m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	m３	53.5	2,781	148,783	53.5	148,783	
合　計					0 148,783		148,783	

［熊本県球磨郡錦町木上東地先　］

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　5号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0	0	0			WYB00002
		基・月	3.9	51,000	198,900	3.9	198,900	単ー　18号
合　計					0 198,900		198,900	

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,685 5,685

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,704 5,704	5,704 5,704	CA900030
計					5,704 5,704	
単価					5,704 5,704	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土 (敷外)	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,685 5,685

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,704 5,704	5,704 5,704	CA900030
計					5,704 5,704	
単価					5,704 5,704	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	883.8 883.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		1	887.9	887.9	CA900030
		ｍ３	1	887.9	887.9	
計					887.9 887.9	
単価					887.9 887.9	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路体(築堤)盛土 (敷外)	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	884.9 884.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		1	887.9	887.9	CA900030
		ｍ３	1	887.9	887.9	
計					887.9 887.9	
単価					887.9 887.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	477.5 477.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 有り	ｍ３	1 1	479.8 479.8	479.8 479.8	CA900030
計					479.8 479.8	
単価					479.8 479.8	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	路体(築堤)盛土 (敷外)	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	250.1 250.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	251.3 251.3	251.3 251.3	CA900030
計					251.3 251.3	
単価					251.3 251.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,040 1,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	ｍ３	1 1	1,045 1,045	1,045 1,045	CB210110
計					1,045 1,045	
単価					1,045 1,045	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	254.7 254.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	255.9 255.9	255.9 255.9	CA900010
計					255.9 255.9	
単価					255.9 255.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	土材料	ﾚｷ質土	単位	m3	数量	1 1	単価	5,037 5,037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		ｍ３	1.33 1.33	3,800 3,800	5,054 5,054	CB210550
ﾚｷ質土 ほぐし状態						
計					5,054 5,054	
単価					5,054 5,054	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	土材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,976 3,976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) ほぐし状態	ｍ３	1.33 1.33	3,000 3,000	3,990 3,990	WYB00051 単－　61号
計					3,990 3,990	
単価					3,990 3,990	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	土材料	軽量盛土材	単位	m3	数量	1 1	単価	27,373 27,373

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		ｍ３	1.25 1.25	22,000 22,000	27,500 27,500	CB210550
発泡ｶﾞﾗｽ軽量盛土材　γ=4KN/m3 ほぐし状態						
計					27,500 27,500	
単価					27,500 27,500	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,782 5,782

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,802 5,802	5,802 5,802	CA900040
計					5,802 5,802	
単価					5,802 5,802	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	875.7 875.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 有り	ｍ３	1 1	879.8 879.8	879.8 879.8	CA900040
計					879.8 879.8	
単価					879.8 879.8	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	土材料	ﾚｷ質土	単位	m3	数量	1 1	単価	5,037 5,037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		ｍ３	1.33 1.33	3,800 3,800	5,054 5,054	CB210550
ﾚｷ質土 ほぐし状態						
計					5,054 5,054	
単価					5,054 5,054	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	土材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,976 3,976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) ほぐし状態	ｍ３	1.33 1.33	3,000 3,000	3,990 3,990	WYB00105 単－　61号
計					3,990 3,990	
単価					3,990 3,990	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	土材料	軽量盛土材	単位	m3	数量	1 1	単価	28,905 28,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		ｍ３	1.32 1.32	22,000 22,000	29,040 29,040	CB210550
発泡ｶﾞﾗｽ軽量盛土材　γ=4KN/m3 ほぐし状態						
計					29,040 29,040	
単価					29,040 29,040	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	吸出し防止材(全面)設置	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=3.0mm 300g/m2	単位	m2	数量	1 1	単価	964 964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材（全面）設置		ｍ２	1 1	968.5 968.5	968.5 968.5	CB226140
計					968.5 968.5	
単価					968.5 968.5	円／m2

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	気泡混合軽量盛土	K3-10	単位	m3	数量	1 1	単価	31,026 31,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
気泡混合軽量土打設	K3-10	ｍ３	1 1	31,170 31,170	31,170 31,170	WYB00027 単－　62号
計					31,170 31,170	
単価					31,170 31,170	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	支柱	支柱(H鋼)H350×350 L=4.0m	単位	本	数量	10 10	単価	209,030 209,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱設置	H350×350 L=4.0m 継ぎ施工費含む	本	10 10	143,000 143,000	1,430,000 1,430,000	WYB00001 単－　63号
H形鋼（材料費）	広幅 SS400 350×350	t	5.4 5.4	124,000 124,000	669,600 669,600	WYB00002 単－　64号
計					2,099,600 2,099,600	
単価					210,000 210,000	円／本

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	支柱	支柱(H鋼)H350×350 L=0.5m	単位	本	数量	10 10	単価	150,800 150,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱設置	H350×350 L=0.5m 継ぎ施工費含む	本	10 10	143,000 143,000	1,430,000 1,430,000	WYB00005 単－　65号
H形鋼（材料費）	広幅 SS400 350×350	t	0.68 0.68	124,000 124,000	84,320 84,320	WYB00006 単－　66号
計					1,514,320 1,514,320	
単価					151,500 151,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	防水ｼｰﾄ	EVA+不織布 厚0.8+3mm	単位	m2	数量	1 1	単価	3,464 3,464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水シート	EVA+不織布 厚0.8+3mm	ｍ２	1 1	3,481 3,481	3,481 3,481	WYB00013 単－　67号
計					3,481 3,481	
単価					3,481 3,481	円／m2

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	遮水ｼｰﾄ	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=1mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,680 1,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遮水シート	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=1mm	ｍ２	1 1	1,688 1,688	1,688 1,688	WYB00015 単－　68号
計					1,688 1,688	
単価					1,688 1,688	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	底版ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) (高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	29,602 29,602

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	29,740 29,740	29,740 29,740	CB240010
計					29,740 29,740	
単価					29,740 29,740	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300	単位	m	数量	1 1	単価	10,076 10,076

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1 1	10,110 10,110	10,110 10,110	WB821410 単－ 102号
計					10,110 10,110	
単価					10,110 10,110	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋式側溝)	300×300	単位	m	数量	1 1	単価	11,974 11,974

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	 m	1 1	12,030 12,030	12,030 12,030	WB821410 単－ 103号
計					12,030 12,030	
単価					12,030 12,030	 円／m

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋式側溝)	500×600	単位	m	数量	1 1	単価	22,197 22,197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 500B 500×600×2000 無し 無し 有り	 m	1 1	22,300 22,300	22,300 22,300	WB821410 単－ 104号
計					22,300 22,300	
単価					22,300 22,300	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1 1	単価	3,232 3,232

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	 枚	1 1	3,247 3,247	3,247 3,247	WB821430 単－ 105号
計					3,247 3,247	
単価					3,247 3,247	 円／枚

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	300用(集水蓋)	単位	枚	数量	1 1	単価	7,888 7,888

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	7,915 7,915	7,915 7,915	WB821430 単－ 106号
計					7,915 7,915	
単価					7,915 7,915	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	500 62.2×12.5×50	単位	枚	数量	1 1	単価	5,591 5,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 500 62.2×12.5×50 無し 無し	枚	1 1	5,617 5,617	5,617 5,617	WB821430 単－ 107号
計					5,617 5,617	
単価					5,617 5,617	 円／枚

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	500用(集水蓋)	単位	枚	数量	1 1	単価	14,501 14,501

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	14,550 14,550	14,550 14,550	WB821430 単－ 108号
計					14,550 14,550	
単価					14,550 14,550	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	暗渠排水管（φ300）	据付 直管 200～400mm	単位	m	数量	1 1	単価	9,963 9,963

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用		1	9,997	9,997	CB222770
		m	1	9,997	9,997	
計					9,997 9,997	
単価					9,997 9,997	円／m

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(600×600×1000)	単位	箇所	数量	1 1	単価	66,398 66,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1 1	66,620 66,620	66,620 66,620	CB222950
計					66,620 66,620	
単価					66,620 66,620	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(600×600×1000)	単位	箇所	数量	1 1	単価	63,249 63,249

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1 1	63,460 63,460	63,460 63,460	CB222950
計					63,460 63,460	
単価					63,460 63,460	円／箇所

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(500×500×700)	単位	箇所	数量	1 1	単価	48,687 48,687

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	48,850 48,850	48,850 48,850	CB222950
計					48,850 48,850	
単価					48,850 48,850	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	600×600用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	44,145 44,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	44,350 44,350	44,350 44,350	WB821430 単－ 109号
計					44,350 44,350	
単価					44,350 44,350	円／枚

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	500×500用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	34,734 34,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	34,850 34,850	34,850 34,850	WB821430 単－ 110号
計					34,850 34,850	
単価					34,850 34,850	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	足掛金物	φ19 W=300	単位	個	数量	1 1	単価	2,159 2,159

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物（材料費）	φ19 W=300	個	1 1	2,170 2,170	2,170 2,170	WYB00022 単－ 111号
計					2,170 2,170	
単価					2,170 2,170	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	地下排水（φ500）	波状管	単位	m	数量	10 10	単価	22,126 22,126

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 450～600㎜ 要 全ての費用	m	10 10	14,970 14,970	149,700 149,700	CB222770
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m３	4.6 4.6	9,978 9,978	45,898.8 45,898.8	CB222780
吸出し防止材設置		m２	25 25	1,056 1,056	26,400 26,400	CB224720
長繊維ポリエステル系不織布 t=3.0㎜ 300g/m2						
計					221,998.8 221,998.8	
単価					22,200 22,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-25(高炉) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	100 100	単価	1,637 1,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	5 5	32,860 32,860	164,300 164,300	CB240010
計					164,300 164,300	
単価					1,643 1,643	円／m2

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	10,501 10,501

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	10,550 10,550	10,550 10,550	WB824010 単－ 145号
計					10,550 10,550	
単価					10,550 10,550	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0 1	単価	0 18,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	0 1	0 18,460	0 18,460	WB824010 単－ 146号
計					0 18,460	
単価					0 18,460	円／m3
変更積算単価					18,380	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	567.2 567.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	569.9 569.9	569.9 569.9	CB430310
計					569.9 569.9	
単価					569.9 569.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,864 2,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,878 2,878	2,878 2,878	CB227010
計					2,878 2,878	
単価					2,878 2,878	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 3,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 3,035	0 3,035	CB227010
計					0 3,035	
単価					0 3,035	円／m3
変更積算単価					3,021	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	7,165 7,165

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 60.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	7,199 7,199	7,199 7,199	CB227010
計					7,199 7,199	
単価					7,199 7,199	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,210 4,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 147号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 5,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 5,500	0 5,500	WB020051 単－ 148号
計					0 5,500	
単価					0 5,500	円／m3
変更積算単価					5,475	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	467.8 467.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	470 470	470 470	WB020051 単－ 149号
計					470 470	
単価					470 470	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	処分	ﾍﾋﾞｰH1	単位	t	数量	1 1	単価	-31,350 -31,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1		1	-31,500	-31,500	WYB00040
		t	1	-31,500	-31,500	単－ 150号
計					-31,500 -31,500	
単価					-31,500 -31,500	円／t

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	処分	ﾍﾋﾞｰH3	単位	t	数量	1 1	単価	-29,360 -29,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH3		1	-29,500	-29,500	WYB00021
		t	1	-29,500	-29,500	単－ 151号
計					-29,500 -29,500	
単価					-29,500 -29,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	仮橋上部	撤去	単位	t	数量	1 1	単価	9,039 9,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工	撤去		1	9,081	9,081	WB252810
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型					
	50～55t吊	t	1	9,081	9,081	単－ 176号
計					9,081 9,081	
単価					9,081 9,081	円／t

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	撤去	単位	m2	数量	1 1	単価	580.7 580.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	撤去		1	583.4	583.4	WB252820
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型					
	50～55t吊	ｍ２	1	583.4	583.4	単－ 186号
計					583.4 583.4	
単価					583.4 583.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	仮設防護柵	撤去	単位	m	数量	1 1	単価	4,717 4,717

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下		1	4,739	4,739	WB821130
		m	1	4,739	4,739	単－ 187号
計					4,739 4,739	
単価					4,739 4,739	円／m

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	仮設防護柵	再設置	単位	m	数量	1 1	単価	5,500 5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下		1	5,526	5,526	WB821110
		m	1	5,526	5,526	単－ 188号
計					5,526 5,526	
単価					5,526 5,526	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	壁面砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,650 4,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し・締固め	ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60工法		1	676	676	WYB00150
		ｍ３	1	676	676	単－ 228号
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40		1.33	3,000	3,990	WYB00151
		ｍ３	1.33	3,000	3,990	単－ 229号
計					4,666 4,666	
単価					4,666 4,666	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	暗渠排水管 （φ150）	据付 波状管 50～150mm	単位	m	数量	10 10	単価	6,350 6,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm 要 全ての費用	m	10 10	2,119 2,119	21,190 21,190	CB222770
フィルター材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m３	2.3 2.3	9,076 9,076	20,874.8 20,874.8	CB222780
吸出し防止材設置		m２	20.5 20.5	1,056 1,056	21,648 21,648	CB224720
長繊維ポリエステル系不織布 t=3.0mm 300g/m2						
計					63,712.8 63,712.8	
単価					6,372 6,372	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	土材料		単位	m3	数量	1 1	単価	5,169 5,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		ｍ３	1.33 1.33	3,900 3,900	5,187 5,187	CB210550
ﾚｷ質土 ほぐし状態						
計					5,187 5,187	
単価					5,187 5,187	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	暗渠排水管 （φ500）		単位	m	数量	10 10	単価	22,216 22,216

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 450～600㎜ 要 全ての費用	m	10 10	14,970 14,970	149,700 149,700	CB222770
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m３	4.9 4.9	9,978 9,978	48,892.2 48,892.2	CB222780
吸出し防止材設置		m２	23 23	1,056 1,056	24,288 24,288	CB224720
長繊維ポリエステル系不織布 t=3.0㎜ 300g/m2						
計					222,880.2 222,880.2	
単価					22,290 22,290	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	暗渠排水管（φ350）		単位	m	数量	0 1	単価	0 9,319

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 200～400㎜ 要 全ての費用	m	0 1	0 9,349	0 9,349	CB222770
計					0 9,349	
単価					0 9,349	円／m
変更積算単価					9,319	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	縦排水	φ300	単位	箇所	数量	1 1	単価	500,633 500,633

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管据付【No.30+1.5】	異形T字管接続、支管据付含む（φ500-支φ300-φ900）	箇所	1 1	502,300 502,300	502,300 502,300	WYB00152 単－ 233号
計					502,300 502,300	
単価					502,300 502,300	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	土材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) ほぐし状態	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,000 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1	3,000	3,000	
		ｍ３	1	3,000	3,000	
計					3,000 3,000	
単価					3,000 3,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	気泡混合軽量土打設	K3-10	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	31,170 31,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.762 4.762	29,536 29,536	140,650 140,650	
特殊作業員		人	14.286 14.286	25,064 25,064	358,064 358,064	
普通作業員		人	14.286 14.286	21,112 21,112	301,606 301,606	
気泡混合軽量盛土	K3-10 購入ﾓﾙﾀﾙ方式	ｍ３	108 108	15,560 15,560	1,680,480 1,680,480	WYB00028 単－ 248号
ＦＣＢプラント（Ｂ）（損料）	15m3/h	日	4.762 4.762	99,120 99,120	472,009 472,009	
エアモルタル流量計（損料）		日	4.762 4.762	12,200 12,200	58,096 58,096	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		106,095 106,095	
計					3,117,000 3,117,000	
単価					31,170 31,170	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	支柱設置	H350×350 L=4.0m 継ぎ施工費含む	単位	本	数量	1 1	単価	143,000 143,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.75 0.75	29,536 29,536	22,152 22,152	
特殊作業員		人	1 1	25,064 25,064	25,064 25,064	
普通作業員		人	2 2	21,112 21,112	42,224 42,224	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.85 0.85	44,100 44,100	37,485 37,485	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1 1		16,075 16,075	
計					143,000 143,000	
単価					143,000 143,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	H形鋼（材料費）	広幅 SS400 350×350	単位	t	数量	1 1	単価	124,000 124,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　３５０×３５０	t	1 1	124,000 124,000	124,000 124,000	
計					124,000 124,000	
単価					124,000 124,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	支柱設置	H350×350 L=0.5m 継ぎ施工費含む	単位	本	数量	1 1	単価	143,000 143,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.75 0.75	29,536 29,536	22,152 22,152	
特殊作業員		人	1 1	25,064 25,064	25,064 25,064	
普通作業員		人	2 2	21,112 21,112	42,224 42,224	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.85 0.85	44,100 44,100	37,485 37,485	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1 1		16,075 16,075	
計					143,000 143,000	
単価					143,000 143,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	H形鋼（材料費）	広幅 SS400 350×350	単位	t	数量	1 1	単価	124,000 124,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　３５０×３５０	t	1 1	124,000 124,000	124,000 124,000	
計					124,000 124,000	
単価					124,000 124,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	防水シート	EVA+不織布 厚0.8+3mm	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,481 3,481

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	29,536 29,536	14,768 14,768	
普通作業員		人	3 3	21,112 21,112	63,336 63,336	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	113 113	2,300 2,300	259,900 259,900	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		10,096 10,096	
計					348,100 348,100	
単価					3,481 3,481	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	遮水シート	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=1mm	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,688 1,688

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.33 0.33	29,536 29,536	9,746 9,746	
普通作業員		人	1.98 1.98	21,112 21,112	41,801 41,801	
遮水シート	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ 厚1mm	ｍ２	105 105	1,070 1,070	112,350 112,350	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		4,903 4,903	
計					168,800 168,800	
単価					1,688 1,688	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	ＦＣＢプラント組立・解体		単位	回	数量	1 1	単価	710,400 710,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4 4	29,536 29,536	118,144 118,144	
電工		人	2 2	23,192 23,192	46,384 46,384	
特殊作業員		人	8 8	25,064 25,064	200,512 200,512	
普通作業員		人	8 8	21,112 21,112	168,896 168,896	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	4 4	44,100 44,100	176,400 176,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		64 64	
計					710,400 710,400	
単価					710,400 710,400	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,856

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,536	47,257	
とび工		人	8.5	27,560	234,260	
普通作業員		人	1.3	21,112	27,445	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,100	61,740	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		114,898	
計					485,600	
単価					4,856	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	H2200 L=2000 頭ｶｯﾄ(底版部鉄筋含む)	単位	個	数量	1 1	単価	279,000 279,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	H2200 L=2000 頭ｶｯﾄ(底版部鉄筋含む)	個	1 1	279,000 279,000	279,000 279,000	
計					279,000 279,000	
単価					279,000 279,000	円／個

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	H2200 L=1066 頭ｶｯﾄ(底版部鉄筋含む)	単位	個	数量	1 1	単価	265,200 265,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	H2200 L=1066 頭ｶｯﾄ(底版部鉄筋含む)	個	1 1	265,200 265,200	265,200 265,200	
計					265,200 265,200	
単価					265,200 265,200	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	H2200 L=934 頭ｶｯﾄ(底版部鉄筋含む)	単位	個	数量	1 1	単価	241,000 241,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	H2200 L=934 頭ｶｯﾄ(底版部鉄筋含む)	個	1 1	241,090 241,090	241,090 241,090	
計					241,090 241,090	
単価					241,000 241,000	円／個

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	H2700 L=2000 頭ｶｯﾄ(底版部鉄筋含む)	単位	個	数量	1 1	単価	482,100 482,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	H2700 L=2000 頭ｶｯﾄ(底版部鉄筋含む)	個	1 1	482,180 482,180	482,180 482,180	
計					482,180 482,180	
単価					482,100 482,100	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	親杭パネル設置		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	10,080 10,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5 5	29,536 29,536	147,680 147,680	
ブロック工		人	10 10	27,560 27,560	275,600 275,600	
普通作業員		人	15 15	21,112 21,112	316,680 316,680	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	5 5	40,400 40,400	202,000 202,000	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		66,040 66,040	
計					1,008,000 1,008,000	
単価					10,080 10,080	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	親杭パネル（材料費）	2-1000	単位	枚	数量	1 1	単価	168,000 168,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
親杭パネル	2-1000	枚	1 1	168,000 168,000	168,000 168,000	
計					168,000 168,000	
単価					168,000 168,000	円／枚

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	親杭パネル（材料費）	2-500	単位	枚	数量	1 1	単価	107,000 107,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
親杭パネル	2-500	枚	1 1	107,000 107,000	107,000 107,000	
計					107,000 107,000	
単価					107,000 107,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	親杭パネル（材料費）	4-500	単位	枚	数量	1 1	単価	196,000 196,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
親杭パネル	4-500	枚	1 1	196,000 196,000	196,000 196,000	
計					196,000 196,000	
単価					196,000 196,000	円／枚

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	親杭パネル（材料費）	4-500(A50)	単位	枚	数量	1 1	単価	513,000 513,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
親杭パネル	4-500(A50)	枚	1 1	513,000 513,000	513,000 513,000	
計					513,000 513,000	
単価					513,000 513,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	パネル切断	t=300	単位	m	数量	10 10	単価	51,480 51,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.3 2.3	29,536 29,536	67,932 67,932	
特殊作業員		人	2.3 2.3	25,064 25,064	57,647 57,647	
諸雑費（率＋まるめ） 310%		式	1 1		389,221 389,221	
計					514,800 514,800	
単価					51,480 51,480	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	流動化処理土打設		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	6,372 6,372

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	12 12	25,064 25,064	300,768 300,768	
普通作業員		人	12 12	21,112 21,112	253,344 253,344	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		83,088 83,088	
計					637,200 637,200	
単価					6,372 6,372	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	流動化処理土（材料費）	設計強度350kN/m2以上	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	27,300 27,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流動化処理土	設計強度350kN/m2以上	ｍ３	1 1	27,300 27,300	27,300 27,300	
計					27,300 27,300	
単価					27,300 27,300	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ボックスカルバート据付（アンボンド加工）	2.0×2.0 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ PC鋼材による縦締有	単位	m	数量	10 10	単価	53,330 53,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8 2.8	29,536 29,536	82,700 82,700	
特殊作業員		人	1.9 1.9	25,064 25,064	47,621 47,621	
普通作業員		人	6.4 6.4	21,112 21,112	135,116 135,116	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.7 0.7	44,100 44,100	30,870 30,870	
基礎砕石費 15%		式	1 1		44,446 44,446	
雑工種 51%		式	1 1		151,116 151,116	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1 1		41,431 41,431	
計					533,300 533,300	
単価					53,330 53,330	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×1080 擁壁載荷用特配筋	単位	個	数量	1 1	単価	465,000 465,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	2000×2000×1080 擁壁載荷用特配筋	個	1 1	465,000 465,000	465,000 465,000	
計					465,000 465,000	
単価					465,000 465,000	円／個

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×1000 標準 擁壁載荷用特配筋	単位	個	数量	1 1	単価	465,000 465,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	2000×2000×1000 標準 擁壁載荷用特配筋	個	1 1	465,000 465,000	465,000 465,000	
計					465,000 465,000	
単価					465,000 465,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×1000 定着 擁壁載荷用特配筋	単位	個	数量	1 1	単価	465,000 465,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	2000×2000×1000 定着 擁壁載荷用特配筋	個	1 1	465,000 465,000	465,000 465,000	
計					465,000 465,000	
単価					465,000 465,000	円／個

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×1000 標準 高土被用特配筋	単位	個	数量	1 1	単価	441,800 441,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	2000×2000×1000 標準 高土被用特配筋	個	1 1	441,820 441,820	441,820 441,820	
計					441,820 441,820	
単価					441,800 441,800	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	ＰＣ鋼より線（材料費）	B種φ12.7mm ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	548.7 548.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７		774	504	390,096	
		ｋｇ	774	504	390,096	
ＰＣ鋼より線　Ｂ種	SWPR7B ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加算		774	205	158,670	
		ｋｇ	774	205	158,670	
計					548,766	
					548,766	
単価					548.7	
					548.7	円／ｍ

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	ＰＣ鋼より線　定着具（材料費）	後付用 1T12.7	単位	組	数量	1 1	単価	3,069 3,069

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼より線　定着具	後付用 1T12.7		1	3,069	3,069	
		組	1	3,069	3,069	
計					3,069	
					3,069	
単価					3,069	
					3,069	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	ボックスカルバート据付（アンボンド加工）	2.0×2.0 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ PC鋼材による縦締有	単位	m	数量	0 10	単価	0 53,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.8	0 29,536	0 82,700	
特殊作業員		人	0 1.9	0 25,064	0 47,621	
普通作業員		人	0 6.4	0 21,112	0 135,116	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.7	0 44,100	0 30,870	
基礎砕石費 15%		式	0 1		0 44,446	
雑工種 51%		式	0 1		0 151,116	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	0 1		0 41,431	
計					0 533,300	
単価					0 53,330	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×1080 擁壁載荷用特配筋	単位	個	数量	0 1	単価	0 465,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	2000×2000×1080 擁壁載荷用特配筋	個	0 1	0 465,000	0 465,000	
計					0 465,000	
単価					0 465,000	円／個

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×1000 標準 擁壁載荷用特配筋	単位	個	数量	0 1	単価	0 465,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	2000×2000×1000 標準 擁壁載荷用特配筋	個	0 1	0 465,000	0 465,000	
計					0 465,000	
単価					0 465,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×1000 定着 擁壁載荷用特配筋	単位	個	数量	0 1	単価	0 465,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	2000×2000×1000 定着 擁壁載荷用特配筋	個	0 1	0 465,000	0 465,000	
計					0 465,000	
単価					0 465,000	円／個

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×1000 標準 高土被用特配筋	単位	個	数量	0 1	単価	0 441,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	2000×2000×1000 標準 高土被用特配筋	個	0 1	0 441,820	0 441,820	
計					0 441,820	
単価					0 441,800	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×1000 定着 高土被用特配筋	単位	個	数量	0 1	単価	0 441,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	2000×2000×1000 定着 高土被用特配筋	個	0 1	0 441,820	0 441,820	
計					0 441,820	
単価					0 441,800	円／個

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×940 ｵｽｶｯﾄ 高土被用特配筋	単位	個	数量	0 1	単価	0 441,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	2000×2000×940 ｵｽｶｯﾄ 高土被用特配筋	個	0 1	0 441,820	0 441,820	
計					0 441,820	
単価					0 441,800	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×1233/888 定着 高土被用特配筋 片ﾌﾗﾝｼﾞ	単位	個	数量	0 1	単価	0 583,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	2000×2000×1233/888 定着 高土被用特配筋 片ﾌﾗﾝｼﾞ	個	0 1	0 583,930	0 583,930	
計					0 583,930	
単価					0 583,900	円／個

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×808/1153 定着 高土被用特配筋 片ﾌﾗﾝｼﾞ	単位	個	数量	0 1	単価	0 563,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	2000×2000×808/1153 定着 高土被用特配筋 片ﾌﾗﾝｼﾞ	個	0 1	0 563,260	0 563,260	
計					0 563,260	
単価					0 563,200	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	ＰＣ鋼より線（材料費）	B種φ12.7mm ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工	単位	m	数量	0 1,000	単価	0 548.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	0 774	0 504	0 390,096	
ＰＣ鋼より線　Ｂ種	SWPR7B ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加算	ｋｇ	0 774	0 205	0 158,670	
計					0 548,766	
単価					0 548.7	円／ｍ

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	ＰＣ鋼より線　定着具（材料費）	後付用 1T12.7	単位	組	数量	0 1	単価	0 3,069

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼より線　定着具	後付用 1T12.7	組	0 1	0 3,069	0 3,069	
計					0 3,069	
単価					0 3,069	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	土材料	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 荒目	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,700 3,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1 1	3,700 3,700	3,700 3,700	
計					3,700 3,700	
単価					3,700 3,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	10,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,965.44	59,654	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	2,400	39,600	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	3,000	1,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					101,100	
単価					10,110	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,771.04	37,710	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	16,100	80,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,000	2,016	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					120,300	
単価					12,030	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 500B 500×600×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	22,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,771.04	37,710	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　５００Ｂ　５００×６００×２０００	個	5	36,500	182,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.9	3,000	2,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					223,000	
単価					22,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
道路用側溝蓋	３種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	100	2,400	240,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					324,700	
単価					3,247	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	7,915

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	354.64	35,464	
側溝蓋（落蓋側溝）	300×300用(集水蓋) L=500 T-25 ﾚｼﾞﾝ集水蓋	枚	100	7,560	756,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					791,500	
単価					7,915	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 500 62.2×12.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5,617

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
道路用側溝蓋	３種　５００　６２．２×１２．５×５０	枚	100	4,770	477,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					561,700	
単価					5,617	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	14,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
側溝蓋（落蓋側溝）	500×500用(集水蓋) L=500 T-25	枚	100	13,700	1,370,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		344	
計					1,455,000	
単価					14,550	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
グレーチング蓋	600×600用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	43,500	4,350,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		344	
計					4,435,000	
単価					44,350	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
グレーチング蓋	500×500用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	34,000	3,400,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		344	
計					3,485,000	
単価					34,850	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	足掛金物（材料費）	φ19 W=300	単位	個	数量	1 1	単価	2,170 2,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物	φ19 W=300	個	1 1	2,170 2,170	2,170 2,170	
計					2,170 2,170	
単価					2,170 2,170	円／個

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1 1	単価	3,692 3,692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	29,536 29,536	3,692 3,692	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,692 3,692	
単価					3,692 3,692	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	特殊作業員		単位	時間	数量	1 1	単価	3,133 3,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	25,064 25,064	3,133 3,133	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,133 3,133	
単価					3,133 3,133	円／時間

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	普通作業員		単位	時間	数量	1 1	単価	2,639 2,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	21,112 21,112	2,639 2,639	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,639 2,639	
単価					2,639 2,639	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1 1	単価	3,159 3,159

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125 0.125	25,272 25,272	3,159 3,159	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,159 3,159	
単価					3,159 3,159	円／時間

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1 1	単価	2,873 2,873

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	22,984 22,984	2,873 2,873	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,873 2,873	
単価					2,873 2,873	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好	単位	時間	数量	1 1	単価	1,739 1,739

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.5 3.5	143 143	500 500	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1 1	1,200 1,200	1,200 1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	39 39	39 39	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,739 1,739	
単価					1,739 1,739	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好	単位	時間	数量	1 1	単価	2,629 2,629

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.4 5.4	143 143	772 772	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1 1	1,800 1,800	1,800 1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	57 57	57 57	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,629 2,629	
単価					2,629 2,629	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	2,543 2,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.9 5.9	143 143	843 843	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1 1	1,700 1,700	1,700 1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,543 2,543	
単価					2,543 2,543	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	3,659 3,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.6 8.6	143 143	1,229 1,229	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1 1	2,430 2,430	2,430 2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,659 3,659	
単価					3,659 3,659	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.125	0 29,536	0 3,692	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,692	
単価					0 3,692	円／時間

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	普通作業員		単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.125	0 21,112	0 2,639	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,639	
単価					0 2,639	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,159

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.125	0 25,272	0 3,159	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,159	
単価					0 3,159	円／時間

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	運転手（一般）		単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,873

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.125	0 22,984	0 2,873	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,873	
単価					0 2,873	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,629

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 5.4	0 143	0 772	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	0 1	0 1,800	0 1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0 1	0 57	0 57	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,629	
単価					0 2,629	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ｶﾞｽ型(2次)](燃料含む)	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,773

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 5.9	0 143	0 843	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	0 1	0 1,930	0 1,930	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,773	
単価					0 2,773	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ｶﾞｽ型(2次)](燃料含む)	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 8.6	0 143	0 1,229	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	時間	0 1	0 2,620	0 2,620	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,849	
単価					0 3,849	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	バックホウ運転（損料）	山積0.8m3[排出ｶﾞｽ型(2次)](燃料含む)	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6,615

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 15	0 143	0 2,145	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	時間	0 1	0 4,470	0 4,470	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,615	
単価					0 6,615	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	簡易トイレ（賃料）	賃料期間365日	単位	基	数量	0 1	単価	0 73,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易トイレ（賃料）		基・日	0 365	0 200	0 73,000	
計					0 73,000	
単価					0 73,000	円／基

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	クッションドラム（賃料）	φ600×840 賃料期間365日	単位	台	数量	0 1	単価	0 36,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クッションドラム（賃料）	φ600×840	台・日	0 365	0 100	0 36,500	
計					0 36,500	
単価					0 36,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	大型回転灯（賃料）	φ640 賃料期間365日	単位	台	数量	0 1	単価	0 255,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型回転灯（賃料）	φ640	台・日	0 365	0 700	0 255,500	
計					0 255,500	
単価					0 255,500	円／台

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	ソーラー電源ユニット（賃料）	賃料期間365日	単位	台	数量	0 1	単価	0 182,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ソーラー電源ユニット（賃料）		台・日	0 365	0 500	0 182,500	
計					0 182,500	
単価					0 182,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	回転灯三脚（賃料）	賃料期間365日	単位	台	数量	0 1	単価	0 6,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
回転灯三脚（賃料）		台・日	0 365	0 19	0 6,935	
計					0 6,935	
単価					0 6,935	円／台

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	ＬＥＤ看板照明（賃料）	賃料期間365日	単位	台	数量	0 1	単価	0 36,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ看板照明（賃料）		台・日	0 365	0 100	0 36,500	
計					0 36,500	
単価					0 36,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	耐風養生部材（賃料）	ﾁｪｰﾝ 賃料期間365日	単位	組	数量	0 1	単価	0 14,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐風養生部材（賃料）	ﾁｪｰﾝ	組・日	0 365	0 40	0 14,600	
計					0 14,600	
単価					0 14,600	円／組

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	耐風養生部材（賃料）	ｺﾝｸﾘｰﾄ 賃料期間365日	単位	組	数量	0 1	単価	0 18,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐風養生部材（賃料）	ｺﾝｸﾘｰﾄ	組・日	0 365	0 50	0 18,250	
計					0 18,250	
単価					0 18,250	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	支障木伐採		単位	式	数量	0 1	単価	0 2,424,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 6	0 29,536	0 177,216	
特殊作業員		人	0 24	0 25,064	0 601,536	
普通作業員		人	0 12	0 21,112	0 253,344	
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型]運転	作業床高17.0m	日	0 6	0 45,920	0 275,520	WYB01223 単－ 249号
木材運搬車[グラップル付]運転	10t積級	日	0 6	0 97,920	0 587,520	WYB01224 単－ 250号
ダンプトラック[深ダンプ]運転	4t積級	日	0 6	0 53,890	0 323,340	WYB01225 単－ 251号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 205,524	
計					0 2,424,000	
単価					0 2,424,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	墓石撤去工事		単位	式	数量	0 1	単価	0 828,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3	0 29,536	0 88,608	
特殊作業員		人	0 6	0 25,064	0 150,384	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１２～１３ｔ吊	日	0 3	0 37,500	0 112,500	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック６～６．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	日	0 3	0 46,820	0 140,460	WYB01227 単－ 252号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回･超低]運転	山積0.08m3（排-3）	日	0 3	0 37,740	0 113,220	WYB01228 単－ 253号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	0 3	0 38,530	0 115,590	WYB01229 単－ 254号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 108,038	
計					0 828,800	
単価					0 828,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	墓石再設置工事		単位	式	数量	0 1	単価	0 1,494,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 6	0 29,536	0 177,216	
特殊作業員		人	0 12	0 25,064	0 300,768	
普通作業員		人	0 9	0 21,112	0 190,008	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１２～１３ｔ吊	日	0 3	0 37,500	0 112,500	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック６～６．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	日	0 3	0 46,820	0 140,460	WYB01231 単－ 252号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回･超低]運転	山積0.08m3（排-3）	日	0 3	0 37,740	0 113,220	WYB01232 単－ 253号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	0 3	0 38,530	0 115,590	WYB01233 単－ 254号
雑工種 15%		式	0 1		0 172,464	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 171,774	
計					0 1,494,000	
単価					0 1,494,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	防災無線装置撤去		単位	式	数量	0 1	単価	0 310,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 29,536	0 59,072	
電工		人	0 4	0 23,192	0 92,768	
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型]運転	作業床高17.0m	日	0 2	0 45,920	0 91,840	WYB01235 単－ 255号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	日	0 2	0 33,290	0 66,580	WYB01236 単－ 256号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 40	
計					0 310,300	
単価					0 310,300	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	無線用支柱撤去		単位	式	数量	0 1	単価	0 383,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 29,536	0 59,072	
電工		人	0 6	0 23,192	0 139,152	
トラック式アースオーガ[建柱車]運転	ｵｰｶﾞ径Φ450mm 吊能力2.9t	日	0 2	0 50,490	0 100,980	WYB01238 単－ 257号
トラック［クレーン装置付］	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9ｔ	日	0 2	0 42,260	0 84,520	WYB01239 単－ 258号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 76	
計					0 383,800	
単価					0 383,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,545.96	10,545	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,550	
単価					10,550	円／ｍ３

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,653

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,653.6	1,653	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,653	
単価					1,653	円／m

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,545.96	10,545	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,550	
単価					10,550	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	18,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	18,452.55	18,452	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					18,460	
単価					18,460	円／ｍ３

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	ｍ３	100	5,500	550,000	
計					550,000	
単価					5,500	円／ｍ３

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	ｍ３	100	470	47,000	
計					47,000	
単価					470	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	単位	t	数量	1 1	単価	-31,500 -31,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1 -1	31,500 31,500	-31,500 -31,500	
計					-31,500 -31,500	
単価					-31,500 -31,500	円／ｔ

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	スクラップ	ﾍﾋﾞｰH3	単位	t	数量	1 1	単価	-29,500 -29,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH3	t	-1 -1	29,500 29,500	-29,500 -29,500	
計					-29,500 -29,500	
単価					-29,500 -29,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	仮設防護柵設置	連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	1 1	単価	7,085 7,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置（４週８休月単位補正）	連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下		1	7,085	7,085	
		m	1	7,085	7,085	
計					7,085 7,085	
単価					7,085 7,085	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	ガードレール（材料費）	Gr-B-2B 置式用	単位	m	数量	1 1	単価	8,840 8,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール	Gr-B-2B 置式用		1	8,840	8,840	
		m	1	8,840	8,840	
計					8,840 8,840	
単価					8,840 8,840	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	B=400 L=3000	単位	個	数量	1 1	単価	59,410 59,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト防護柵基礎	B=400 L=3000		1	59,410	59,410	
		個	1	59,410	59,410	
計					59,410 59,410	
単価					59,410 59,410	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	連結プレート（材料費）	置式用	単位	個	数量	1 1	単価	6,000 6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結プレート	置式用		1	6,000	6,000	
		個	1	6,000	6,000	
計					6,000 6,000	
単価					6,000 6,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	仮設防護柵撤去	連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	1 1	単価	5,770 5,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去（４週８休月単位補正）	連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下	m	1 1	5,770 5,770	5,770 5,770	
計					5,770 5,770	
単価					5,770 5,770	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,447

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	30,576	8,989	
特殊作業員		人	0.294	26,104	7,674	
普通作業員		人	0.294	22,152	6,512	
耐候性大型土のう	φ110(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,480	13,371	WK250500 単－ 259号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		224	
計					74,470	
単価					7,447	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	30,576	8,989	
特殊作業員		人	0.294	26,104	7,674	
普通作業員		人	0.294	22,152	6,512	
耐候性大型土のう	φ110(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,480	13,371	WK250500 単－ 260号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		224	
計					79,770	
単価					7,977	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	973.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087	30,576	2,660	
特殊作業員		人	0.087	26,104	2,271	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	55,020	4,786	WK250500 単－ 261号
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		19	
計					9,736	
単価					973.6	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	単位	t	数量	10	単価	56,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.1	38,376	80,589	
橋りょう特殊工		人	4.9	33,072	162,052	
溶接工		人	1.8	28,600	51,480	
普通作業員		人	1.3	21,112	27,445	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	日	1.7	119,700	203,490	WK250420 単－ 262号
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		41,744	
計					566,800	
単価					56,680	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	単位	t	数量	10	単価	22,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.74	38,376	28,398	
橋りょう特殊工		人	1.9	33,072	62,836	
溶接工		人	0.52	28,600	14,872	
普通作業員		人	0.27	21,112	5,700	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	日	0.85	119,700	101,745	WK250420 単－ 262号
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		8,849	
計					222,400	
単価					22,240	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	H形鋼（材料費）	SS400 400×400×13×21 中古品	単位	t	数量	1 1	単価	114,300 114,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　４００×４００	t	0.9 0.9	127,000 127,000	114,300 114,300	
計					114,300 114,300	
単価					114,300 114,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	H形鋼杭賃料	H400 6.7m/本 53日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	12,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	４００型（１７２ｋｇ／ｍ）	t	1.152	4,770	5,495	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	1.152	6,314.5	7,274	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					12,770	
単価					12,770	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	鋼板（連結プレート）（材料費）	SS400 PL-200×12×450	単位	t	数量	1 1	単価	184,300 184,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５		1	177,000	177,000	
		t	1	177,000	177,000	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００		1	1,300	1,300	
		t	1	1,300	1,300	
鋼板　幅エキストラ	幅狭 W=1.5m未満		5	1,000	5,000	
		t	5	1,000	5,000	
厚板　長さエキストラ	短尺 L=6.0m未満		2	500	1,000	
		t	2	500	1,000	
計					184,300 184,300	
単価					184,300 184,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	鋼板（スチフナー）（材料費）	SS400 PL-192×12×356	単位	t	数量	1 1	単価	184,300 184,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５		1	177,000	177,000	
		t	1	177,000	177,000	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００		1	1,300	1,300	
		t	1	1,300	1,300	
鋼板　幅エキストラ	幅狭 W=1.5m未満		5	1,000	5,000	
		t	5	1,000	5,000	
厚板　長さエキストラ	短尺 L=6.0m未満		2	500	1,000	
		t	2	500	1,000	
計					184,300 184,300	
単価					184,300 184,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	鋼板（トッププレート）（材料費）	SS400 PL-450×16×450	単位	t	数量	1 1	単価	183,300 183,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５		1	177,000	177,000	
		t	1	177,000	177,000	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００		1	1,300	1,300	
		t	1	1,300	1,300	
鋼板　幅エキストラ	幅狭 W=1.5m未満		4	1,000	4,000	
		t	4	1,000	4,000	
厚板　長さエキストラ	短尺 L=6.0m未満		2	500	1,000	
		t	2	500	1,000	
計					183,300	
					183,300	
単価					183,300	
					183,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×85	単位	組	数量	1 1	単価	261 261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８５	組	1 1	261 261	261 261	
計					261 261	
単価					261 261	円／組

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×80	単位	組	数量	1 1	単価	254 254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８０	組	1 1	254.5 254.5	254 254	
計					254 254	
単価					254 254	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	上部工架設・撤去工	架設 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	単位	t	数量	10	単価	17,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.62	38,376	23,793	
橋りょう特殊工		人	2.1	33,072	69,451	
普通作業員		人	0.41	21,112	8,655	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	日	0.58	119,700	69,426	WK250420 単－ 262号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,075	
計					177,400	
単価					17,740	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	H形鋼杭賃料	H400 8m/本 53日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	15,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	４００型（１７２ｋｇ／ｍ）	t	1.376	4,770	6,563	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	1.376	6,314.5	8,688	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					15,260	
単価					15,260	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	溝形鋼（横桁）（材料費）	SS400［-200×80×7.5×11	単位	t	数量	1 1	単価	120,000 120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　７．５×２００×８０	t	1 1	120,000 120,000	120,000 120,000	
計					120,000 120,000	
単価					120,000 120,000	円／ｔ

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	溝形鋼（覆工板ずれ止め）（材料費）	SS400［-180×75×7×10.5	単位	t	数量	1 1	単価	120,000 120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　７×１８０×７５	t	1 1	120,000 120,000	120,000 120,000	
計					120,000 120,000	
単価					120,000 120,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	鋼板（スチフナー）（材料費）	SS400 PL-192×12×356	単位	t	数量	1 1	単価	184,300 184,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５		1	177,000	177,000	
		t	1	177,000	177,000	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００		1	1,300	1,300	
		t	1	1,300	1,300	
鋼板　幅エキストラ	幅狭 W=1.5m未満		5	1,000	5,000	
		t	5	1,000	5,000	
厚板　長さエキストラ	短尺 L=6.0m未満		2	500	1,000	
		t	2	500	1,000	
計					184,300 184,300	
単価					184,300 184,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×60	単位	組	数量	1 1	単価	228 228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６０		1	228.2	228	
		組	1	228.2	228	
計					228 228	
単価					228 228	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	上部工架設・撤去工	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	単位	t	数量	10	単価	9,081

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.34	38,376	13,047	
橋りょう特殊工		人	1	33,072	33,072	
溶接工		人	0.13	28,600	3,718	
普通作業員		人	0.17	21,112	3,589	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	日	0.29	119,700	34,713	WK250420 単－ 262号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		2,671	
計					90,810	
単価					9,081	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	土留鋼矢板設置	ﾌﾞﾗｹｯﾄ,隙間調整材,土留継材,倒れ防止材等作業含む	単位	t	数量	10 10	単価	46,640 46,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.1 2.1	29,536 29,536	62,025 62,025	
とび工		人	4.05 4.05	27,560 27,560	111,618 111,618	
溶接工		人	2.7 2.7	28,600 28,600	77,220 77,220	
普通作業員		人	4.5 4.5	21,112 21,112	95,004 95,004	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.95 1.95	44,100 44,100	85,995 85,995	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		34,538 34,538	
計					466,400 466,400	
単価					46,640 46,640	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	土留鋼矢板撤去	ﾌﾞﾗｹｯﾄ,隙間調整材,土留継材,倒れ防止材等作業含む	単位	t	数量	10 10	単価	29,460 29,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6 1.6	29,536 29,536	47,257 47,257	
とび工		人	3.2 3.2	27,560 27,560	88,192 88,192	
普通作業員		人	3.6 3.6	21,112 21,112	76,003 76,003	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.6 1.6	44,100 44,100	70,560 70,560	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		12,588 12,588	
計					294,600 294,600	
単価					29,460 29,460	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 6.3m/枚 42日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	5,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.378	3,780	1,428	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.378	9,490	3,587	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,015	
単価					5,015	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	鋼矢板（材料費）	Ⅲ型 L=4.1m 中古品	単位	t	数量	1 1	単価	185,400 185,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	ＳＹ２９５	t	0.9 0.9	200,000 200,000	180,000 180,000	
鋼矢板　長さエキストラ	2m以上6m未満	t	0.9 0.9	3,000 3,000	2,700 2,700	
鋼矢板　地域エキストラ	九州B 陸上12m以下	t	0.9 0.9	3,000 3,000	2,700 2,700	
計					185,400 185,400	
単価					185,400 185,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	ブラケット（材料費）	SS400 30BL	単位	t	数量	1 1	単価	625,000 625,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブラケット	SS400 30BL		1	625,000	625,000	
		t	1	625,000	625,000	
計					625,000 625,000	
単価					625,000 625,000	円／ｔ

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	溝形鋼（隙間調整材）（材料費）	SS400［-100×50×5×7.5	単位	t	数量	1 1	単価	121,000 121,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	中形　ＳＳ４００　５×１００×５０		1	121,000	121,000	
		t	1	121,000	121,000	
計					121,000 121,000	
単価					121,000 121,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	等辺山形鋼（土留継ぎ材，倒れ防止材）（材料費）	SS400 L-100×100×10	単位	t	数量	1 1	単価	132,000 132,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　１０×１００×１００	t	1 1	132,000 132,000	132,000 132,000	
計					132,000 132,000	
単価					132,000 132,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	覆工板設置・撤去工	設置 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,177

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45	29,536	13,291	
とび工		人	1.5	27,560	41,340	
普通作業員		人	0.27	21,112	5,700	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	日	0.47	119,700	56,259	WK250420 単－ 262号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,110	
計					117,700	
単価					1,177	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 1.4月 無 有 1100円 1回	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製滑り止め　補強型	ｍ２	1	2,058	2,058	
覆工板　修理費及び損耗費		ｍ２	1	1,342	1,342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,400	
単価					3,400	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	覆工板設置・撤去工	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	単位	ｍ２	数量	100	単価	583.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.27	29,536	7,974	
とび工		人	0.8	27,560	22,048	
普通作業員		人	0.12	21,112	2,533	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	日	0.21	119,700	25,137	WK250420 単－ 262号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		648	
計					58,340	
単価					583.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	4,739

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去 昼間	連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	4,739.28	4,739	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,739	
単価					4,739	円／m

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	5,526

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間	連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	5,526.56	5,526	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,526	
単価					5,526	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 180日 有 360日 無	単位	枚	数量	1	単価	12,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	12,274	12,274	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					12,280	
単価					12,280	円／枚

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048㎜　180日	単位	枚	数量	0 1	単価	0 37,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048㎜	枚・日	0 180	0 210	0 37,800	
計					0 37,800	
単価					0 37,800	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 12月 有 36月 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	8,100	8,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,100	
単価					8,100	円／ｍ２

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	ＴＩＣＳメッセンジャースイッチ（賃料）	電光掲示板本体　賃料月数12ヶ月	単位	台	数量	0 1	単価	0 4,200,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
TICSメッセンジャースイッチ（賃料）	電光掲示板本体	台・月	0 12	0 350,000	0 4,200,000	
計					0 4,200,000	
単価					0 4,200,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	ＴＩＣＳメッセンジャースイッチ（賃料）	電光掲示板保証料　賃料月数12ヶ月	単位	台	数量	0 1	単価	0 144,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
TICSメッセンジャースイッチ（賃料）	電光掲示板保証料	台・月	0 12	0 12,000	0 144,000	
計					0 144,000	
単価					0 144,000	円／台

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	ＴＩＣＳメッセンジャースイッチ（賃料）	simｶｰﾄﾞ費　賃料月数12ヶ月	単位	台	数量	0 1	単価	0 144,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
TICSメッセンジャースイッチ（賃料）	simｶｰﾄﾞ費	台・月	0 12	0 12,000	0 144,000	
計					0 144,000	
単価					0 144,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	ＴＩＣＳサーバー利用料	専用ｻｰﾊﾞｰ利用料	単位	月	数量	0 1	単価	0 60,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
TICSサーバー利用料	専用ｻｰﾊﾞｰ利用料	月	0 1	0 60,000	0 60,000	
計					0 60,000	
単価					0 60,000	円／月

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	ＷＥＢカメラ通信費用	simｶｰﾄﾞ費　賃料日数365日	単位	台	数量	0 1	単価	0 146,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
WEBカメラ通信費用	simｶｰﾄﾞ費	台・日	0 365	0 400	0 146,000	
計					0 146,000	
単価					0 146,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	ＷＥＢカメラ通信費用	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通信費　賃料日数365日	単位	台	数量	0 1	単価	0 43,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
WEBカメラ通信費用	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通信費	台・日	0 365	0 120	0 43,800	
計					0 43,800	
単価					0 43,800	円／台

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	ＷＥＢカメラ通信費用	録画媒体管理　賃料日数365日	単位	台	数量	0 1	単価	0 73,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
WEBカメラ通信費用	録画媒体管理	台・日	0 365	0 200	0 73,000	
計					0 73,000	
単価					0 73,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	ＷＥＢカメラ通信費用	録画媒体保存費　賃料日数365日	単位	台	数量	0 1	単価	0 73,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
WEBカメラ通信費用	録画媒体保存費	台・日	0 365	0 200	0 73,000	
計					0 73,000	
単価					0 73,000	円／台

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	ＬＥＤパトランプ通信費	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通信費　賃料日数365日	単位	台	数量	0 1	単価	0 146,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
LEDパトランプ通信費	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通信費	台・日	0 365	0 400	0 146,000	
計					0 146,000	
単価					0 146,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	電気料金	12ヶ月	単位	式	数量	0 1	単価	0 98,595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気料金	12ヶ月	式	0 1		0 98,595	
計					0 98,595	
単価					0 98,595	円／式

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	ＧＰＳ信号機（賃料）	箙瀬地区 賃料期間365日	単位	台	数量	0 1	単価	0 146,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＧＰＳ信号機（賃料）	箙瀬地区	台・日	0 365	0 350	0 127,750	
ＧＰＳ信号機（サポート料）	箙瀬地区	台・日	0 365	0 50	0 18,250	
計					0 146,000	
単価					0 146,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	ＧＰＳ信号機（賃料）	白石地区 賃料期間365日	単位	台	数量	0 1	単価	0 146,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＧＰＳ信号機（賃料）	白石地区	台・日	0 365	0 350	0 127,750	
ＧＰＳ信号機（サポート料）	白石地区	台・日	0 365	0 50	0 18,250	
計					0 146,000	
単価					0 146,000	円／台

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	ＧＰＳ信号機（賃料）	天月地区 賃料期間365日	単位	台	数量	0 1	単価	0 441,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＧＰＳ信号機（賃料）	天月地区	台・日	0 365	0 1,150	0 419,750	
ＧＰＳ信号機（サポート料）	天月地区	台・日	0 365	0 60	0 21,900	
計					0 441,650	
単価					0 441,600	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	ＧＰＳ信号機（賃料）	神瀬橋　賃料期間365日	単位	台	数量	0 1	単価	0 401,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＧＰＳ信号機（賃料）	神瀬橋	台・日	0 365	0 1,100	0 401,500	
計					0 401,500	
単価					0 401,500	円／台

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	電気料金	籔瀬地区 R7.4月～R8.3月分	単位	式	数量	0 1	単価	0 79,952

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気料金	籔瀬地区 R7.4月～R8.3月分	式	0 1		0 79,952	
計					0 79,952	
単価					0 79,952	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	電気料金	白石地区 R7.4月～R8.3月分	単位	式	数量	0 1	単価	0 170,168

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気料金	白石地区 R7.4月～R8.3月分	式	0 1		0 170,168	
計					0 170,168	
単価					0 170,168	円／式

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	電気料金	天月地区 R7.4月～R8.3月分	単位	式	数量	0 1	単価	0 448,172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気料金	天月地区 R7.4月～R8.3月分	式	0 1		0 448,172	
計					0 448,172	
単価					0 448,172	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	電気料金	一勝地地区 R7.4月～R8.3月分	単位	式	数量	0 1	単価	0 211,296

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気料金	一勝地地区 R7.4月～R8.3月分	式	0 1		0 211,296	
計					0 211,296	
単価					0 211,296	円／式

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	上部工部材賃料（相良橋）	供用日数420日	単位	t	数量	0 1	単価	0 129,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工部材賃料（相良橋）		t・日	0 420	0 308	0 129,360	
計					0 129,360	
単価					0 129,300	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	覆工板賃料（相良橋）	締結式滑止型　供用日数420日	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 15,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板賃料（相良橋）	締結式滑止型	m2・日	0 420	0 37	0 15,540	
計					0 15,540	
単価					0 15,540	円／ｍ２

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	橋脚工　主部材（賃料）	支持杭・回転抑止材　供用日数60日	単位	ｔ	数量	0 1	単価	0 7,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋脚工　主部材（賃料）（大瀬橋）	支持杭･回転抑止材	ｔ・日	0 60	0 129	0 7,740	
計					0 7,740	
単価					0 7,740	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	下部工　主部材（賃料）	ﾌﾞﾚｰｽﾊﾟｲﾌﾟ　供用日数60日	単位	t	数量	0 1	単価	0 13,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下部工　主部材（賃料）（大瀬橋）	ﾌﾞﾚｰｽﾊﾟｲﾌﾟ	t・日	0 60	0 233	0 13,980	
計					0 13,980	
単価					0 13,980	円／t

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	下部工　副部材（賃料）	水平材・斜材　供用日数60日	単位	t	数量	0 1	単価	0 7,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下部工　副部材（賃料）（大瀬橋）	水平材･斜材	t・日	0 60	0 128	0 7,680	
計					0 7,680	
単価					0 7,680	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	上部工　主部材（20m支間）（賃料）	鋼製ﾊﾟﾈﾙ部材 供用日数60日	単位	t	数量	0 1	単価	0 13,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工　主部材（２０m支間）（賃料）（大瀬橋）	鋼製ﾊﾟﾈﾙ部材	t・日	0 60	0 228	0 13,680	
計					0 13,680	
単価					0 13,680	円／t

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	上部工　副部材Ｉ（賃料）	車止・覆工桁 供用日数60日	単位	t	数量	0 1	単価	0 7,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工　副部材Ｉ（賃料）（大瀬橋）	車止･覆工桁	t・日	0 60	0 128	0 7,680	
計					0 7,680	
単価					0 7,680	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	橋面工（賃料）	覆工板(ｽﾄﾛﾝｸﾞﾃﾞｯｷ) 供用月数2ヶ月	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 1,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面工賃料（大瀬橋）	覆工板(ｽﾄﾛﾝｸﾞﾃﾞｯｷ)	m2・月	0 2	0 900	0 1,800	
計					0 1,800	
単価					0 1,800	円／ｍ２

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	高欄工（賃料）	供用日数60日	単位	ｍ	数量	0 1	単価	0 84

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄工（賃料）（大瀬橋）		m・日	0 60	0 1.41	0 84	
計					0 84	
単価					0 84	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	壁面組立	ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60工法	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,652 1,652

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.83 0.83	30,576 30,576	25,378 25,378	
普通作業員		人	6.17 6.17	22,152 22,152	136,677 136,677	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		3,145 3,145	
計					165,200 165,200	
単価					1,652 1,652	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	補強材敷設	ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60工法	単位	m	数量	100 100	単価	129.7 129.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09 0.09	30,576 30,576	2,751 2,751	
普通作業員		人	0.45 0.45	22,152 22,152	9,968 9,968	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		251 251	
計					12,970 12,970	
単価					129.7 129.7	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	天端組立	ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60工法	単位	m	数量	100 100	単価	687.4 687.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.48 0.48	30,576 30,576	14,676 14,676	
普通作業員		人	2.38 2.38	22,152 22,152	52,721 52,721	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,343 1,343	
計					68,740 68,740	
単価					687.4 687.4	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	まき出し・敷均し・締固め	ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60工法	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	676 676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43 0.43	30,576 30,576	13,147 13,147	
特殊作業員		人	0.28 0.28	26,104 26,104	7,309 7,309	
普通作業員		人	0.73 0.73	22,152 22,152	16,170 16,170	
バックホウ運転	山積0.5m3 2.9t吊	日	0.21 0.21	46,260 46,260	9,714 9,714	WYB00147 単－ 263号
ブルドーザ運転	湿地 7t級	日	0.25 0.25	42,890 42,890	10,722 10,722	WYB00148 単－ 264号
振動ローラ運転	舗装用 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 運転質量3～4t	日	0.24 0.24	35,740 35,740	8,577 8,577	WYB00149 単－ 265号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,961 1,961	
計					67,600 67,600	
単価					676 676	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	水平排水材敷設	B=300mm t=10mm	単位	m	数量	100 100	単価	1,055 1,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.35 0.35	22,152 22,152	7,753 7,753	
水平排水材	B=300mm t=10mm	m	105 105	930 930	97,650 97,650	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		97 97	
計					105,500 105,500	
単価					1,055 1,055	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	調整トップマットＳ（材料費）	φ6.0*5.0 -200*250目 -1800*3000	単位	ユニット	数量	1 1	単価	35,300 35,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整トップマットＳ	φ6.0*5.0 -200*250目 -1800*3000		1	35,300	35,300	
		ﾕﾆｯﾄ	1	35,300	35,300	
計					35,300 35,300	
単価					35,300 35,300	円／ユニット

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	ワイヤーマットＳ（材料費）	φ6.0*5.0 -200*250目 -1800*2500	単位	ユニット	数量	1 1	単価	17,900 17,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーマットＳ	φ6.0*5.0 -200*250目 -1800*2500		1	17,900	17,900	
		ﾕﾆｯﾄ	1	17,900	17,900	
計					17,900 17,900	
単価					17,900 17,900	円／ユニット

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	ワイヤーマットＳ（材料費）	φ6.0*5.0 -200*250目 -1800*3000	単位	ユニット	数量	1 1	単価	19,100 19,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーマットＳ	φ6.0*5.0 -200*250目 -1800*3000		1	19,100	19,100	
		ﾕﾆｯﾄ	1	19,100	19,100	
計					19,100 19,100	
単価					19,100 19,100	円／ユニット

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	ワイヤーマットＳ（材料費）	φ7.5*6.0 -200*250目 -1800*2500	単位	ユニット	数量	1 1	単価	22,600 22,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーマットＳ	φ7.5*6.0 -200*250目 -1800*2500		1	22,600	22,600	
		ﾕﾆｯﾄ	1	22,600	22,600	
計					22,600 22,600	
単価					22,600 22,600	円／ユニット

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	まき出し・敷均し・締固め	ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60工法	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	676 676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43 0.43	30,576 30,576	13,147 13,147	
特殊作業員		人	0.28 0.28	26,104 26,104	7,309 7,309	
普通作業員		人	0.73 0.73	22,152 22,152	16,170 16,170	
バックホウ運転	山積0.5m3 2.9t吊	日	0.21 0.21	46,260 46,260	9,714 9,714	WYB00153 単－ 263号
ブルドーザ運転	湿地 7t級	日	0.25 0.25	42,890 42,890	10,722 10,722	WYB00154 単－ 264号
振動ローラ運転	舗装用 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 運転質量3～4t	日	0.24 0.24	35,740 35,740	8,577 8,577	WYB00155 単－ 265号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,961 1,961	
計					67,600 67,600	
単価					676 676	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	再生クラッシャラン（材料費）	RC-40	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,000 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1	3,000	3,000	
		ｍ３	1	3,000	3,000	
計					3,000 3,000	
単価					3,000 3,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	土のう積工	側面並べ 仕拵･積立･撤去	単位	ｍ２	数量	10	単価	13,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土		ｍ３	2.8	0	0	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	140	17	2,380	
普通作業員		人	5.88	22,152	130,253	
諸雑費（まるめ）		式	1		67	
計					132,700	
単価					13,270	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	87,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,576	15,288	
特殊作業員		人	0.1	26,104	2,610	
普通作業員		人	2	22,152	44,304	
バックホウ運転		日	0.5	50,050	25,025	WK250540 単－ 266号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					87,230	
単価					87,230	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	14,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	26,104	3,654	
工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	668	668	WK250400 単－ 267号
発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	9,710	9,710	WK250410 単－ 268号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		698	
計					14,730	
単価					14,730	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	暗渠排水管据付【No.30+1.5】	異形T字管接続、支管据付含む（φ500-支φ300-φ900）	単位	箇所	数量	1 1	単価	502,300 502,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25 0.25	30,576 30,576	7,644 7,644	
特殊作業員		人	0.5 0.5	26,104 26,104	13,052 13,052	
普通作業員		人	0.25 0.25	22,152 22,152	5,538 5,538	
異径チーズ管（T字管）	φ300～φ500、φ900	個	1 1	405,000 405,000	405,000 405,000	
管継手	φ900	個	1 1	47,300 47,300	47,300 47,300	
管継手	φ500	個	1 1	17,000 17,000	17,000 17,000	
管継手	φ300	個	1 1	5,600 5,600	5,600 5,600	
高密度ポリエチレン管	φ300 有孔･無孔 ｼﾝｸﾞﾙ構造	m	0.26 0.26	4,320 4,320	1,123 1,123	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		43 43	
計					502,300 502,300	
単価					502,300 502,300	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,016	16,016	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					16,020	
単価					16,020	円／人日

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,040	14,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,040	
単価					14,040	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,016	16,016	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					16,020	
単価					16,020	円／人日

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,040	14,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,040	
単価					14,040	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,090,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	25,064	137,852	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	44,100	66,150	
運搬費等率 434%		式	1		885,368	
諸雑費（まるめ）		式	1		630	
計					1,090,000	
単価					1,090,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 68.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 70kmまで	t	1	5,070	5,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,070	
単価					5,070	円／ｔ

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	借地料（一式入力）	94千円	単位	式	数量	1	単価	94,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
借地料		式	1		94,000	
計					94,000	
単価					94,000	円／式

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	1 1	単価	186,000 186,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験費	50kN以内	箇所	1 1	186,000 186,000	186,000 186,000	
計					186,000 186,000	
単価					186,000 186,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	流動化処理品質管理費		単位	回	数量	1 1	単価	55,000 55,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流動化処理品質管理費		回	1 1	55,000 55,000	55,000 55,000	
計					55,000 55,000	
単価					55,000 55,000	円／回

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	施工状況モニタリング調査（技術員０．５人）	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	単位	件	数量	1 1	単価	16,800 16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工状況モニタリング調査	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	件	1 1	16,800 16,800	16,800 16,800	
計					16,800 16,800	
単価					16,800 16,800	円／件

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	施工状況モニタリング調査（技術員 ０．５人）	排水構造物工 ﾋｭｰﾑ管(B形管) ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄほか	単位	件	数量	1 1	単価	16,800 16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工状況モニタリング調査	排水構造物工 ﾋｭｰﾑ管(B形管) ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄほか		1	16,800	16,800	
		件	1	16,800	16,800	
計					16,800 16,800	
単価					16,800 16,800	円／件

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	現場利用料	ｶｰﾄﾞﾀｯﾁ費用	単位	式	数量	0 1	単価	0 7,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場利用料	ｶｰﾄﾞﾀｯﾁ費用		0		0	
		式	1		7,680	
計					0 7,680	
単価					0 7,680	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	快適トイレ費用		単位	基・月	数量	0 1	単価	0 51,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ費用	1基	基・月	0 1	0 51,000	0 51,000	
計					0 51,000	
単価					0 51,000	円／基・月

参考資料（２）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	気泡混合軽量盛土	K3-10 購入ﾓﾙﾀﾙ方式	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	15,560 15,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル	１：３　高炉	ｍ３	49.9 49.9	27,500 27,500	1,372,250 1,372,250	
起泡剤	C×0.1~3.0%	ｋｇ	167 167	1,100 1,100	183,700 183,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 50	
計					1,556,000 1,556,000	
単価					15,560 15,560	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型]運転	作業床高17.0m	単位	日	数量	0 1	単価	0 45,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 25,272	0 25,272	
軽油		L	0 18	0 143	0 2,574	
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型]損料	作業床高17.0m積載荷重200kg定員2名	供用日	0 1.39	0 13,000	0 18,070	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 45,920	
単価					0 45,920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	木材運搬車[グラップル付]運転	10t積級	単位	日	数量	0 1	単価	0 97,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 22,984	0 22,984	
軽油		L	0 96	0 143	0 13,728	
木材運搬車(グラップル付)(賃料)【週休補正単価】	10t積級 ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付	日	0 1	0 61,200	0 61,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 97,920	
単価					0 97,920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	ダンプトラック[深ダンプ]運転	4t積級	単位	日	数量	0 1	単価	0 53,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 22,984	0 22,984	
軽油		L	0 37.8	0 143	0 5,405	
ダンプトラック[深ダンプ](賃料)【週休補正単価】	4t積級	日	0 1	0 25,500	0 25,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 53,890	
単価					0 53,890	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック６～６．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	0 1	単価	0 46,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 25,272	0 25,272	
軽油		L	0 38	0 143	0 5,434	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック６～６．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	0 1.23	0 13,100	0 16,113	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 46,820	
単価					0 46,820	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回・超低]運転	山積0.08m3（排-3）	単位	日	数量	0 1	単価	0 37,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1	0 25,064	0 25,064	
軽油		L	0 18	0 143	0 2,574	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ損料[後方超小旋回・超低・排対(3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.08/平積0.06m3)	日	0 1	0 10,100	0 10,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 37,740	
単価					0 37,740	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	0 1	単価	0 38,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 22,984	0 22,984	
軽油		L	0 32	0 143	0 4,576	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	0 1.28	0 8,310	0 10,636	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 1.28	0 261	0 334	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 38,530	
単価					0 38,530	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型]運転	作業床高17.0m	単位	日	数量	0 1	単価	0 45,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 25,272	0 25,272	
軽油		L	0 18	0 143	0 2,574	
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型]損料	作業床高17.0m積載荷重200kg定員2名	供用日	0 1.39	0 13,000	0 18,070	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 45,920	
単価					0 45,920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル」	２ｔ積級	単位	日	数量	0 1	単価	0 33,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 22,984	0 22,984	
軽油		Ｌ	0 21	0 143	0 3,003	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	0 1.28	0 5,520	0 7,065	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 1.28	0 182	0 232	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 33,290	
単価					0 33,290	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	トラック式アースオーガ[建柱車]運転	ｵｰｶﾞ径Φ450mm 吊能力2.9t	単位	日	数量	0 1	単価	0 50,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 25,272	0 25,272	
軽油		L	0 34	0 143	0 4,862	
トラック式アースオーガ[建柱車]損料	ｵｰｶﾞ径φ450mm吊能力2.9t	供用日	0 1.59	0 12,800	0 20,352	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 50,490	
単価					0 50,490	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	トラック［クレーン装置付］	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9ｔ	単位	日	数量	0 1	単価	0 42,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 25,272	0 25,272	
軽油		L	0 31	0 143	0 4,433	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	0 1.23	0 10,200	0 12,546	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 42,260	
単価					0 42,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	63	143	9,009	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.28	7,850	10,048	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					45,480	
単価					45,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	63	143	9,009	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.28	7,850	10,048	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					45,480	
単価					45,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	55,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	101	143	14,443	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.21	11,700	14,157	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					55,020	
単価					55,020	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	119,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	72	143	10,296	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	1.32	63,700	84,084	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					119,700	
単価					119,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	バックホウ運転	山積0.5m3 2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	46,260 46,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,416 26,416	26,416 26,416	
軽油		L	57 57	143 143	8,151 8,151	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.56 1.56	7,490 7,490	11,684 11,684	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					46,260 46,260	
単価					46,260 46,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	ブルドーザ運転	湿地 7t級	単位	日	数量	1 1	単価	42,890 42,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,416 26,416	26,416 26,416	
軽油		L	39 39	143 143	5,577 5,577	
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	日	1.43 1.43	7,620 7,620	10,896 10,896	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					42,890 42,890	
単価					42,890 42,890	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	振動ローラ運転	舗装用 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 運転質量3～4t	単位	日	数量	1 1	単価	35,740 35,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,416 26,416	26,416 26,416	
軽油		L	13 13	143 143	1,859 1,859	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.68 1.68	4,440 4,440	7,459 7,459	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					35,740 35,740	
単価					35,740 35,740	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	50,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	45	143	6,435	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.47	11,700	17,199	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					50,050	
単価					50,050	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	668

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1.2	557	668	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					668	
単価					668	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	9,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	46	143	6,578	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.2	2,610	3,132	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,710	
単価					9,710	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	張芝	張芝工 100m2以上300m2未満	単位	m2	数量	1 1	単価	2,518 2,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 100m2以上300m2未満 無		1	2,527	2,527	WB810870
		ｍ２	1	2,527	2,527	単－　7号
計					2,527 2,527	
単価					2,527 2,527	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋式側溝)	400×400	単位	m	数量	1 1	単価	13,245 13,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	ｍ	1 1	13,290 13,290	13,290 13,290	WB821410 単－　8号
計					13,290 13,290	
単価					13,290 13,290	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	400 51.2×11×50	単位	枚	数量	1 1	単価	3,784 3,784

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	枚	1 1	3,797 3,797	3,797 3,797	WB821430 単－　9号
計					3,797 3,797	
単価					3,797 3,797	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	500×500×800 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き	単位	箇所	数量	1 1	単価	102,857 102,857

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	基	1 1	7,062 7,062	7,062 7,062	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）		基	1 1	92,410 92,410	92,410 92,410	CB222810
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.04 0.04	32,750 32,750	1,310 1,310	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.18 0.18	4,733 4,733	851.94 851.94	CB240210
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.04 0.04	38,350 38,350	1,534 1,534	CB240010
計					103,167.94 103,167.94	
単価					103,200 103,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	笠ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) 底幅 83ｃｍ 高さ 60ｃｍ	単位	m	数量	10.8 10.8	単価	38,780 38,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	5.4 5.4	39,600 39,600	213,840 213,840	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	13.2 13.2	8,435 8,435	111,342 111,342	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.2 0.2	179,400 179,400	35,880 35,880	WB810010 単－ 10号
フレア溶接工	無し 無し K型 立向き D13	箇所	48 48	1,190 1,190	57,120 57,120	WB821610 単－ 11号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.52 0.52	3,893 3,893	2,024.36 2,024.36	CB224710
計					420,206.36 420,206.36	
単価					38,910 38,910	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	場所打杭	杭径 608ｍｍ 杭長(設計長) 14.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,361,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	杭径608mm 杭長14.5m	本	0 1	0 1,365,000	0 1,365,000	WYB00043 単－　22号
計					0 1,365,000	
単価					0 1,365,000	円／本
変更積算単価					1,361,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	人力施工による植生工	張芝工 100m2以上300m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,527

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	2,527.56	2,527	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,527	
単価					2,527	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	13,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,943.68	39,436	
道路用鉄筋コンクリート側溝	１種　４００Ａ　４００×４００×２０００	個	5	18,200	91,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.792	3,000	2,376	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					132,900	
単価					13,290	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,797

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	886.08	88,608	
道路用側溝蓋	１種　４００　５１．２×１１×５０	枚	100	2,910	291,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					379,700	
単価					3,797	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	179,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	75,348	75,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					179,400	
単価					179,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	フレア溶接工	無し 無し K型 立向き D13	単位	箇所	数量	1	単価	1,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フレア溶接工　K型溶接　昼間	時間的制約無　立向き　D13	箇所	1	1,190	1,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,190	
単価					1,190	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	残存化粧型枠	600×1200×30	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	5,208 5,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.1 2.1	30,576 30,576	64,209 64,209	
型わく工		人	5.1 5.1	28,184 28,184	143,738 143,738	
普通作業員		人	3.5 3.5	22,152 22,152	77,532 77,532	
溶接工		人	2.7 2.7	30,264 30,264	81,712 81,712	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.9 1.9	46,100 46,100	87,590 87,590	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1 1		66,019 66,019	
計					520,800 520,800	
単価					5,208 5,208	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	残存化粧型枠（材料費）	600×1200×30	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	10,340 10,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存化粧型枠	600×1200×30		1	10,347	10,347	
		ｍ２	1	10,347	10,347	
計					10,347 10,347	
単価					10,340 10,340	円／ｍ２

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	組立金具（材料費）	継手部用	単位	組	数量	1 1	単価	505 505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立金具	継手部用		1	505	505	
		組	1	505	505	
計					505 505	
単価					505 505	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	組立金具（材料費）	縁端部用	単位	組	数量	1 1	単価	260 260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立金具	縁端部用	組	1 1	260 260	260 260	
計					260 260	
単価					260 260	円／組

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	ガイドピース（材料費）	等辺山形鋼 6×50×50	単位	t	数量	1 1	単価	112,000 112,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	1 1	112,000 112,000	112,000 112,000	
計					112,000 112,000	
単価					112,000 112,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	30,576	48,921	
とび工		人	8.5	28,912	245,752	
普通作業員		人	1.3	22,152	28,797	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	46,100	64,540	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		120,190	
計					508,200	
単価					5,082	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	鋼矢板材料（６－２０m以外は適用外）	SYW295 50H型 12.5m/枚	単位	枚	数量	1	単価	434,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	ＳＹＷ２９５　ハット型（５０Ｈ）	t	2.088	208,000	434,304	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					434,400	
単価					434,400	円／枚

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	鋼矢板エキストラ	地域ｴｷｽﾄﾗ 九州B 陸上渡し 12m超18m以下	単位	t	数量	1 1	単価	7,000 7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板エキストラ	地域ｴｷｽﾄﾗ 九州B 陸上渡し 12m超18m以下	t	1 1	7,000 7,000	7,000 7,000	
計					7,000 7,000	
単価					7,000 7,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	鋼矢板圧入（硬質地盤）	50H 圧入長 12m以下	単位	枚	数量	10 10	単価	218,700 218,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5 2.5	30,576 30,576	76,440 76,440	
特殊作業員		人	2.5 2.5	26,104 26,104	65,260 65,260	
とび工		人	5 5	28,912 28,912	144,560 144,560	
油圧式杭圧入引抜機運転［Ｅ式ユニット(硬質地盤用)］	排ｶﾞｽ型2014年規制 ﾊｯﾄ形 圧入800kN	日	2.5 2.5	464,900 464,900	1,162,250 1,162,250	WYB00018 単－　37号
ラフテレーンクレーン運転　［油圧伸縮ジブ型］	排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制) 50～51t吊	日	2.5 2.5	143,700 143,700	359,250 359,250	WYB00019 単－　38号
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1 1		379,240 379,240	
計					2,187,000 2,187,000	
単価					218,700 218,700	 円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 50H	単位	回	数量	1 1	単価	529,300 529,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1 1.1	30,576 30,576	33,633 33,633	
特殊作業員		人	1.1 1.1	26,104 26,104	28,714 28,714	
とび工		人	2.19 2.19	28,912 28,912	63,317 63,317	
油圧式杭圧入引抜機運転［Ｅ式ユニット(硬質地盤用)］	排ｶﾞｽ型2014年規制 ﾊｯﾄ形 圧入800kN	日	0.59 0.59	464,900 464,900	274,291 274,291	WYB00022 単－　39号
ラフテレーンクレーン運転　［油圧伸縮ジブ型］	排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制) 50～51t吊	日	0.9 0.9	143,700 143,700	129,330 129,330	WYB00023 単－　40号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		15 15	
計					529,300 529,300	
単価					529,300 529,300	 円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	杭径608mm 杭長14.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,365,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.28	0 30,576	0 39,137	
とび工		人	0 1.28	0 28,912	0 37,007	
特殊作業員		人	0 1.28	0 26,104	0 33,413	
普通作業員		人	0 1.28	0 22,152	0 28,354	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 3.534	0 3,950	0 13,959	
クローラクレーン［油圧式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］運転	100t吊(排1次)	日	0 1.28	0 180,600	0 231,168	WYB00044 単－　41号
ダウンザホールハンマ	掘削孔径φ508～762mm	日	0 1.28	0 36,570	0 46,809	WYB00045 単－　42号
空気圧縮機運転	36m3/min(排2次)	日	0 2.56	0 115,200	0 294,912	WYB00046 単－　43号
バイブロハンマ	［油圧式･可変超高周波･排対型(3次)］	日	0 1.28	0 173,000	0 221,440	WYB00047 単－　44号
諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	0 1		0 418,801	
計					0 1,365,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	杭径608mm 杭長14.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,365,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 1,365,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1 1	単価	3,822 3,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	30,576 30,576	3,822 3,822	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,822 3,822	
単価					3,822 3,822	円／時間

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	特殊作業員		単位	時間	数量	1 1	単価	3,263 3,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	26,104 26,104	3,263 3,263	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,263 3,263	
単価					3,263 3,263	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	普通作業員		単位	時間	数量	1 1	単価	2,769 2,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	22,152 22,152	2,769 2,769	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,769 2,769	
単価					2,769 2,769	円／時間

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1 1	単価	3,302 3,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125 0.125	26,416 26,416	3,302 3,302	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,302 3,302	
単価					3,302 3,302	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1 1	単価	3,003 3,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	24,024 24,024	3,003 3,003	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,003 3,003	
単価					3,003 3,003	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好	単位	時間	数量	1 1	単価	1,739 1,739

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.5 3.5	143 143	500 500	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1 1	1,200 1,200	1,200 1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	39 39	39 39	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,739 1,739	
単価					1,739 1,739	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好	単位	時間	数量	1 1	単価	2,629 2,629

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.4 5.4	143 143	772 772	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1 1	1,800 1,800	1,800 1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	57 57	57 57	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,629 2,629	
単価					2,629 2,629	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	2,543 2,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.9 5.9	143 143	843 843	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1 1	1,700 1,700	1,700 1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,543 2,543	
単価					2,543 2,543	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	3,659 3,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.6 8.6	143 143	1,229 1,229	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1 1	2,430 2,430	2,430 2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,659 3,659	
単価					3,659 3,659	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	貨物自動車による運搬（往復）	油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤) 鋼矢板50H型 L=40km	単位	式	数量	1 1	単価	522,000 522,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	6 6	87,000 87,000	522,000 522,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					522,000 522,000	
単価					522,000 522,000	円／式

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	貨物自動車による運搬（往復）	油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤) 鋼矢板50H型 L=40km	単位	式	数量	0 1	単価	0 522,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	0 6	0 87,000	0 522,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 522,000	
単価					0 522,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	貨物自動車による運搬（往復）	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙ機材 L=40km	単位	式	数量	0 1	単価	0 1,218,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	0 14	0 87,000	0 1,218,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,218,000	
単価					0 1,218,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,563,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	11.3	26,104	294,975	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	3.1	104,000	322,400	
運搬費等率 315%		式	1		1,944,731	
諸雑費（まるめ）		式	1		894	
計					2,563,000	
単価					2,563,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	快適トイレ費用		単位	基・月	数量	0 1	単価	0 51,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ費用	1基	基・月	0 1	0 51,000	0 51,000	
計					0 51,000	
単価					0 51,000	円／基・月

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	油圧式杭圧入引抜機運転[Ｅ式ユニット(硬質地盤用)	排ｶﾞｽ型2014年規制 ﾊｯﾄ形 圧入800kN	単位	日	数量	1 1	単価	464,900 464,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	208 208	143 143	29,744 29,744	
油圧式杭圧入引抜機［Ｅ式ユニット（硬質地盤用）］	排ガス型２０１４年規制　ハット形　圧入８００ｋＮ	供用日	1.49 1.49	292,000 292,000	435,080 435,080	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		76 76	
計					464,900 464,900	
単価					464,900 464,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ラフテレーンクレーン運転　［油圧伸縮ジブ型］	排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制) 50～51t吊	単位	日	数量	1 1	単価	143,700 143,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,416 26,416	26,416 26,416	
軽油		L	132 132	143 143	18,876 18,876	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（２０１１年規制）５０～５１ｔ吊	供用日	1.49 1.49	66,000 66,000	98,340 98,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		68 68	
計					143,700 143,700	
単価					143,700 143,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	油圧式杭圧入引抜機運転[Ｅ式ユニット(硬質地盤用)	排ｶﾞｽ型2014年規制 ﾊｯﾄ形 圧入800kN	単位	日	数量	1 1	単価	464,900 464,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	208 208	143 143	29,744 29,744	
油圧式杭圧入引抜機［Ｅ式ユニット（硬質地盤用）］	排ガス型２０１４年規制　ハット形　圧入８００ｋＮ	供用日	1.49 1.49	292,000 292,000	435,080 435,080	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		76 76	
計					464,900 464,900	
単価					464,900 464,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ラフテレーンクレーン運転　［油圧伸縮ジブ型］	排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制) 50～51t吊	単位	日	数量	1 1	単価	143,700 143,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,416 26,416	26,416 26,416	
軽油		L	132 132	143 143	18,876 18,876	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（２０１１年規制）５０～５１ｔ吊	供用日	1.49 1.49	66,000 66,000	98,340 98,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		68 68	
計					143,700 143,700	
単価					143,700 143,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	クローラクレーン［油圧式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］運転	100t吊(排1次)	単位	日	数量	0 1	単価	0 180,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,416	0 26,416	
軽油		L	0 84	0 144	0 12,096	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第１次基準値）１００ｔ吊	供用日	0 1.34	0 106,000	0 142,040	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 48	
計					0 180,600	
単価					0 180,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ダウンザホールハンマ	掘削孔径φ508～762㎜	単位	日	数量	0 1	単価	0 36,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ５０８～７６２ｍｍ	供用日	0 1.38	0 26,500	0 36,570	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 36,570	
単価					0 36,570	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	空気圧縮機運転	36m3/min(排2次)	単位	日	数量	0 1	単価	0 115,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 397	0 144	0 57,168	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量36m3/min 吐出圧力1.27/1.03MPa 排対2次	供用日	0 1.56	0 37,200	0 58,032	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 115,200	
単価					0 115,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	バイブロハンマ	［油圧式･可変超高周波･排対型(3次)］	単位	日	数量	0 1	単価	0 173,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ（単体）［油圧式・可変超高周波型］	排ガス型（第３次）　ハット形鋼矢板用　４７３ｋＮ	供用日	0 1.31	0 132,000	0 172,920	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 80	
計					0 173,000	
単価					0 173,000	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 359.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	0 1	0 359.3	0 359.3	CA900020
計					0 359.3	
単価					0 359.3	円／m3

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 5,978

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	0 1	0 5,978	0 5,978	CA900030
計					0 5,978	
単価					0 5,978	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 921.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	0 1	0 921.3	0 921.3	CA900030
計					0 921.3	
単価					0 921.3	円／m3

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	0 1	単価	0 259.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	0 1	0 259.8	0 259.8	CA900030
計					0 259.8	
単価					0 259.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土材料		単位	m3	数量	0 1	単価	0 5,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		ｍ３	0 1.33	0 4,000	0 5,320	CB210550
ほぐし状態						
計					0 5,320	
単価					0 5,320	円／m3

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0 1	単価	0 879.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	0 1	0 879.3	0 879.3	CB220010
計					0 879.3	
単価					0 879.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	0 1	単価	0 438.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	0 1	0 438.6	0 438.6	CB220010
計					0 438.6	
単価					0 438.6	円／m2

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	ｍ３	0 1	0 2,248	0 2,248	CB210110
計					0 2,248	
単価					0 2,248	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 30ｃｍ 高さ 35ｃｍ	単位	m	数量	0 10	単価	0 7,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0 0.93	0 83,040	0 77,227.2	CB226170
計					0 77,227.2	
単価					0 7,723	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 73,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 1	0 73,830	0 73,830	CB226190
計					0 73,830	
単価					0 73,830	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	控100	単位	m2	数量	0 1	単価	0 12,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平ブロック張	150kg/個未満 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 不要 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) 無し 無し	ｍ２	0 1	0 12,070	0 12,070	CB226030
計					0 12,070	
単価					0 12,070	円／m2

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0 1	単価	0 4,076

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0 1	0 4,076	0 4,076	CB224710
計					0 4,076	
単価					0 4,076	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (肩止ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 67,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 1	0 67,820	0 67,820	CB226180
計					0 67,820	
単価					0 67,820	円／m3

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) 高さ 10ｃｍ	単位	m2	数量	0 10	単価	0 4,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 10	0 1,586	0 15,860	CB221110
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	0 1	0 31,320	0 31,320	CB240010
計					0 47,180	
単価					0 4,718	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0 1	単価	0 4,076

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0 1	0 4,076	0 4,076	CB224710
計					0 4,076	
単価					0 4,076	円／m2

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	張芝	張芝工 100m2以上300m2未満	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 100m2以上300m2未満 無	ｍ２	0 1	0 2,570	0 2,570	WB810870 単－　17号
計					0 2,570	
単価					0 2,570	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	人力施工による植生工	張芝工 100m2以上300m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	2,570.4	2,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,570	
単価					2,570	円／ｍ２

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	快適トイレ費用		単位	基・月	数量	0 1	単価	0 51,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ費用	1基	基・月	0 1	0 51,000	0 51,000	
計					0 51,000	
単価					0 51,000	円／基・月