この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	令和７年度川辺川管内維持工事
工事地名	熊本県球磨郡五木村逆瀬川地区外

２．工事内容

１）	発注年月	令和 6年12月	１２）	設 計 年 月	令和 6年12月
２）	事務所名	川辺川ダム砂防事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2589520002	１４）	単価適用年月	2025年 3月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 3月
５）	変更回数	2回	１６）	前請負工事費	
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	312,004,000
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	365日間　自　令和 7年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 8年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 2回変更）　至　令和 8年 3月31日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	熊本県	２２）	処 分 費 等	3,480,410
１０）	地　　区	五木	２３）	公 告 日	令和 7年 1月14日
１１）	河川・路線	川辺川ダム			

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：
河川整備事業費	河川総合開発事業費	工事費	
河川整備事業費	河川総合開発事業費	用地費及び補償費	

設計内訳書

工事名	令和７年度川辺川管内維持工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			1		121,074,769			
		式	1		142,034,346	1	20,959,577	
道路土工			1		736,906			
		式	1		1,400,551	1	663,645	
掘削工			1		202,572			
		式	1		262,152	1	59,580	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満		680	297.9	202,572			単-1号
		m3	880	297.9	262,152	200	59,580	
路体盛土工			1		364,889			
		式	1		892,745	1	527,856	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		50	5,737	286,850			単-2号
		m3	70	5,737	401,590	20	114,740	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		40	885.5	35,420			単-3号
		m3	50	885.5	44,275	10	8,855	
路体(築堤)盛土	4.0m以上		170	250.7	42,619			単-4号
		m3	530	250.7	132,871	360	90,252	
土のう	丸型 110×110 2.0t用 長期仮設対応（3年）型		0		0			内-1号
		袋	40		314,009	40	314,009	
法面整形工			1		169,445			
		式	1		245,654	1	76,209	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土		150	847.5	127,125			単-5号
		m2	180	847.5	152,550	30	25,425	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無		100	423.2	42,320			単-6号
		m2	220	423.2	93,104	120	50,784	

設計内訳書

工事名	令和７年度川辺川管内維持工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路土工								
（小浜地区）			1		2,486,561			
		式	1		2,486,561	0	0	
路体盛土工								
			1		2,071,612			
		式	1		2,071,612	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-7号
			170	5,866	997,220			
		m3	170	5,866	997,220	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満							単-8号
			170	905.5	153,935			
		m3	170	905.5	153,935	0	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上							単-9号
			530	256.4	135,892			
		m3	530	256.4	135,892	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-2号
			960		248,870			
		m3	960		248,870	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-3号
			960		535,695			
		m3	960		535,695	0	0	
路床盛土工								
			1		414,949			
		式	1		414,949	0	0	
路床盛土	2.5m未満							単-10号
			3	5,966	17,898			
		m3	3	5,966	17,898	0	0	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満							単-11号
			30	951.1	28,533			
		m3	30	951.1	28,533	0	0	
路床盛土	4.0m以上							単-12号
			260	394.8	102,648			
		m3	260	394.8	102,648	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-4号
			330		84,336			
		m3	330		84,336	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度川辺川管内維持工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-5号
			330		181,534			
		m3	330		181,534	0	0	
河川土工								
			1		13,806,924			
		式	1		1,053,044	1	-12,753,880	
掘削工								
			1		1,552,059			
		式	1		92,349	1	-1,459,710	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満							単-13号
			310	297.9	92,349			
		m3	310	297.9	92,349	0	0	
掘削 (竹の川地区)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満							単-14号
			4,900	297.9	1,459,710			
		m3	0	297.9	0	-4,900	-1,459,710	
路体盛土工								
			1		842,166			
		式	1		842,166	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-15号
			60	5,737	344,220			
		m3	60	5,737	344,220	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満							単-16号
			110	885.5	97,405			
		m3	110	885.5	97,405	0	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上							単-17号
			970	250.7	243,179			
		m3	970	250.7	243,179	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-6号
			250		63,640			
		m3	250		63,640	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-7号
			250		93,722			
		m3	250		93,722	0	0	
法面整形工								
			1		118,529			
		式	1		118,529	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度川辺川管内維持工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土							単-18号
			30	847.5	25,425			
		m2	30	847.5	25,425	0	0	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無							単-19号
			220	423.2	93,104			
		m2	220	423.2	93,104	0	0	
残土処理工								
			1		11,294,170			
		式	0		0	-1	-11,294,170	
土砂等運搬 (竹の川地区)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-8号
			4,900		10,674,842			
		m3	0		0	-4,900	-10,674,842	
整地	残土受入れ地での処理							内-9号
			4,900		619,328			
		m3	0		0	-4,900	-619,328	
法面工								
			1		164,952			
		式	1		274,920	1	109,968	
植生工								
			1		164,952			
		式	1		274,920	1	109,968	
人工張芝	ﾜﾗ付き 幅100cm							単-20号
			240	687.3	164,952			
		m2	400	687.3	274,920	160	109,968	
付帯道路工								
			1		6,911,264			
		式	1		5,901,486	1	-1,009,778	
舗装準備工								
			1		48,062			
		式	1		37,813	1	-10,249	
不陸整正	補足材無し							単-21号
			408	117.8	48,062			
		m2	321	117.8	37,813	-87	-10,249	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工								
			1		5,293,818			
		式	1		4,105,523	1	-1,188,295	

設計内訳書

工事名	令和７年度川辺川管内維持工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ							単-22号
			605	861	520,905			
		m2	1,030	861	886,830	425	365,925	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	t=150mm 18-8-40(高炉)							内-10号
			887		4,772,913			
		m2	0		0	-887	-4,772,913	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	t=150mm 18-8-40(高炉)							内-11号
			0		0			
		m2	633		3,218,693	633	3,218,693	
路側防護柵工								
			1		1,569,384			
		式	1		1,758,150	1	188,766	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無							単-23号
			51	9,382	478,482			
		m	0	9,382	0	-51	-478,482	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無							単-24号
			0	0	0			
		m	115	8,530	980,950	115	980,950	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無							単-25号
			113	9,654	1,090,902			
		m	0	9,654	0	-113	-1,090,902	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無							単-26号
			0	0	0			
		m	67	11,600	777,200	67	777,200	
擁壁工								
			1		38,952,730			
		式	1		49,481,793	1	10,529,063	
作業土工								
			1		10,929			
		式	0		0	-1	-10,929	
床掘り	土砂							内-12号
			10		1,979			
		m3	0		0	-10	-1,979	
埋戻し								内-13号
			3		8,950			
		m3	0		0	-3	-8,950	

設計内訳書

工事名	令和７年度川辺川管内維持工事 (2 回変更) (個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打擁壁工								
			1		492,779			
		式	0		0	-1	-492,779	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)							単-27号
			7	70,397	492,779			
		m3	0	70,397	0	-7	-492,779	
親杭パネル壁設置工								
			1		26,814,457			
		式	1		35,100,462	1	8,286,005	
親杭パネル設置								内-14号
			308		13,838,462			
		m2	0		0	-308	-13,838,462	
親杭パネル設置								内-15号
			0		0			
		m2	308		14,856,993	308	14,856,993	
パネル設置足場								内-16号
			1,190		12,975,995			
		空m3	0		0	-1,190	-12,975,995	
パネル設置足場								内-17号
			0		0			
		空m3	1,370		14,984,054	1,370	14,984,054	
支給品運搬	親杭パネル壁材料							内-18号
			0		0			
		式	1		5,259,415	1	5,259,415	
ｱﾝｶｰ工								
			1		10,186,185			
		式	1		10,527,718	1	341,533	
ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)								内-19号
			1		54,664			
		式	1		54,664	0	0	
削孔(ｱﾝｶｰ)	削孔径 90mm							内-20号
			267		4,376,665			
		m	267		4,376,665	0	0	
削孔(ｱﾝｶｰ)	削孔径 115mm							内-21号
			10		185,900			
		m	10		185,900	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度川辺川管内維持工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設・改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱﾝｶｰ鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ｱﾝｶｰ)								単-28号
			4	36,911	147,644			
		本	4	36,911	147,644	0	0	
ｱﾝｶｰ鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ｱﾝｶｰ)								単-29号
			11	40,257	442,827			
		本	11	40,257	442,827	0	0	
ｱﾝｶｰ鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ｱﾝｶｰ)								単-30号
			11	41,631	457,941			
		本	11	41,631	457,941	0	0	
ｸﾞﾗｳﾄ注入	σck=24N/mm2							単-31号
			12	64,724	776,688			
		m3	12	64,724	776,688	0	0	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設								単-32号
			4	49,777	199,108			
		回	4	49,777	199,108	0	0	
足場(ｱﾝｶｰ)								内-22号
			890		3,544,748			
		空m3	890		3,544,748	0	0	
支給品運搬	ｱﾝｶｰ材料							内-23号
			0		0			
		式	1		341,533	1	341,533	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ								
			1		1,448,380			
		式	1		3,853,613	1	2,405,233	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) （高炉）							内-24号
			16		1,448,380			
		m3	0		0	-16	-1,448,380	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) （高炉）							内-25号
			0		0			
		m3	16		1,435,697	16	1,435,697	
端止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40 （高炉）							内-26号
			0		0			
		m3	49		2,330,875	49	2,330,875	
足場								内-27号
			0		0			
		式	1		87,041	1	87,041	

設計内訳書

工事名	令和７年度川辺川管内維持工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工								
			1		4,124,542			
		式	1		4,124,542	0	0	
作業土工								
			1		26,862			
		式	1		26,862	0	0	
床掘り	土砂							内-28号
			50		13,570			
		m3	50		13,570	0	0	
埋戻し	土砂							内-29号
(前面・背面)			3		8,944			
		m3	3		8,944	0	0	
基面整正								内-30号
			10		4,348			
		m2	10		4,348	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)								
			1		4,097,680			
		式	1		4,097,680	0	0	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 5							単-33号
控え35+15cm	5ｃｍ 高さ 35ｃｍ		15	11,055	165,825			
		m	15	11,055	165,825	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	JIS 滑面 控え35+15cm							単-34号
			66	28,704	1,894,464			
		m2	66	28,704	1,894,464	0	0	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-35号
			40	8,884	355,360			
		m3	40	8,884	355,360	0	0	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	18-8-40(高炉) ｶﾞｰﾄﾞﾚ							単-36号
	ｰﾙ基礎		15	29,491	442,365			
		m	15	29,491	442,365	0	0	
端止工(5)(6)	18-8-40(高炉)							内-31号
			2		228,756			
		箇所	2		228,756	0	0	
張コンクリート	18-8-40 (高炉) t=350							内-32号
	mm		83		1,010,910			
		m2	83		1,010,910	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度川辺川管内維持工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流路護岸工			1		20,456,602			
		式	1		19,620,187	1	-836,415	
作業土工			1		562,529			
		式	1		387,528	1	-175,001	
床掘り	土砂		510		124,994			内-33号
		m3	0		0	-510	-124,994	
床掘り	土砂		0		0			内-34号
		m3	360		90,093	360	90,093	
埋戻し	土砂		200		377,959			内-35号
		m3	0		0	-200	-377,959	
埋戻し	土砂		0		0			内-36号
		m3	110		208,723	110	208,723	
基面整正			140		59,576			内-37号
		m2	0		0	-140	-59,576	
基面整正			0		0			内-38号
		m2	200		88,712	200	88,712	
場所打擁壁工(構造物単位)			1		3,387,599			
		式	1		4,166,908	1	779,309	
重力式擁壁　(1号)			28		1,946,927			内-39号
		m3	28		1,946,927	0	0	
重力式擁壁　(2号)			20		1,440,672			内-40号
		m3	20		1,440,672	0	0	
横帯工	18-8-40（高炉）		0		0			内-41号
		m3	8		621,625	8	621,625	

設計内訳書

工事名	令和７年度川辺川管内維持工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水叩ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40 (高炉)							内-42号
			0		0			
		m3	4		157,684	4	157,684	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)								
			1		8,121,925			
		式	1		2,545,391	1	-5,576,534	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 4							単-37号
控え35cm	３ｃｍ 高さ 25ｃｍ		87	6,314	549,318			
		m	9	6,314	56,826	-78	-492,492	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	JIS 滑面 控え35cm							単-38号
			234	23,906	5,594,004			
		m2	35	23,906	836,710	-199	-4,757,294	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-39号
			119	8,884	1,057,196			
		m3	18	8,884	159,912	-101	-897,284	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)							単-40号
			6	64,271	385,626			
		m3	0.9	64,271	57,843	-5.1	-327,783	
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ(基礎部)	18-8-40(高炉)							内-43号
			4		240,823			
		m3	0		0	-4	-240,823	
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ(天端部)	18-8-40(高炉)							内-44号
			5		294,958			
		m3	0		0	-5	-294,958	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40 (高炉)							単-41号
			0	0	0			
		m3	7	70,300	492,100	7	492,100	
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40 (高炉)							内-45号
			0		0			
		m3	0.4		19,332	0.4	19,332	
根固ﾌﾞﾛｯｸ設置								内-46号
			0		0			
		個	46		456,083	46	456,083	
袋詰玉石設置								内-47号
			0		0			
		袋	67		466,585	67	466,585	

設計内訳書

工事名	令和７年度川辺川管内維持工事　　（　2 回変更）　　(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
函渠工								
			1		8,384,549			
		式	1		12,520,360	1	4,135,811	
基礎工	18-8-40(高炉) t=200							内-48号
			10		604,774			
		m3	10		604,774	0	0	
本体工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 7							内-49号
	000×3600		6		2,614,074			
		m	6		2,614,074	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（材料費）支給品	7000×3600×1000							内-50号
			6		0			
		m	6		0	0	0	
側壁上下締め工	PC鋼棒　φ32							内-51号
			1		430,629			
		式	1		430,629	0	0	
頂版横締め工	PC鋼棒　φ32							内-52号
			1		1,088,586			
		式	1		1,088,586	0	0	
縦締め工	PC鋼棒　φ17							内-53号
			1		345,656			
		式	1		345,656	0	0	
底版工	σck=40N/mm2							内-54号
			17		1,156,166			
		m3	17		1,156,166	0	0	
防水工								内-55号
			1		505,700			
		式	1		505,700	0	0	
函渠内流路工	18-8-40(高炉)							内-56号
			31		968,655			
		m3	31		968,655	0	0	
足場	安全ネット必要							内-57号
			60		280,876			
		掛m2	60		280,876	0	0	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]							内-58号
			110		389,433			
		空m3	110		389,433	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度川辺川管内維持工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水替工								内-59号
①			0		0			
		日	87		1,539,319	87	1,539,319	
水替工	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 排水量 120							内-60号
②	以上450(m3/h) 未満		0		0			
	発動発電機75KVA	日	13		592,679	13	592,679	
水替工	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 排水量 0以							内-61号
③	上120(m3/h) 未満　発		0		0			
	動発電機45KVA	日	74		2,003,813	74	2,003,813	
舗装工								
			1		1,042,800			
		式	0		0	-1	-1,042,800	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
			1		1,042,800			
		式	0		0	-1	-1,042,800	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕							単-42号
	上り厚 100ｍｍ		352	812.5	286,000			
		m2	0	812.5	0	-352	-286,000	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-43号
	舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		352	2,150	756,800			
		m2	0	2,150	0	-352	-756,800	
区画線工								
			1		33,180			
		式	0		0	-1	-33,180	
区画線工								
			1		33,180			
		式	0		0	-1	-33,180	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							単-44号
	厚1.5mm 排水性舗装		100	331.8	33,180			
	無	m	0	331.8	0	-100	-33,180	
防護柵工								
			1		3,313,293			
		式	1		3,521,047	1	207,754	
路側防護柵工								
			1		3,313,293			
		式	1		3,521,047	1	207,754	

設計内訳書

工事名	令和７年度川辺川管内維持工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無		51	11,855	604,605			単-45号
		m	54	11,855	640,170	3	35,565	
防護柵基礎工			48	56,431	2,708,688			単-46号
		m	47	56,431	2,652,257	-1	-56,431	
防護柵基礎工			0	0	0			単-47号
		m	7	32,660	228,620	7	228,620	
排水構造物工			1		654,282			
		式	1		2,857,201	1	2,202,919	
管渠工			1		654,282			
		式	1		2,857,201	1	2,202,919	
耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管φ600（ﾊｳｴﾙ管）		29		365,440			内-62号
		m	0		0	-29	-365,440	
耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管φ600（ﾊｳｴﾙ管）		0		0			内-63号
		m	16		895,247	16	895,247	
耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管設置足場	単管足場		0		0			内-64号
		掛m2	20		95,786	20	95,786	
暗渠排水管	据付　波状管450～600mm		19		58,141			内-65号
		m	19		58,141	0	0	
支給品運搬	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管φ600（ﾊｳｴﾙ管）		0		0			内-66号
		式	1		287,947	1	287,947	
横断部基礎	RC-40		7	9,343	65,401			単-48号
		m3	10	9,343	93,430	3	28,029	
巻立てコンクリート	18-8-40（高炉）		2		165,300			内-67号
		m3	0		0	-2	-165,300	

設計内訳書

工事名	令和７年度川辺川管内維持工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巻立てコンクリート	18-8-40（高炉）							内-68号
			0		0			
		m3	1		82,650	1	82,650	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	1500×1500×2000							単-49号
			0	0	0			
		箇所	1	1,344,000	1,344,000	1	1,344,000	
構造物撤去工								
			1		8,375,471			
		式	1		415,458	1	-7,960,013	
構造物取壊し工								
			1		5,537,528			
		式	1		253,096	1	-5,284,432	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-50号
			22	10,124	222,728			
		m3	18	10,124	182,232	-4	-40,496	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-51号
			300	17,716	5,314,800			
		m3	4	17,716	70,864	-296	-5,243,936	
運搬処理工								
			1		2,837,943			
		式	1		162,362	1	-2,675,581	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							内-69号
			22		62,622			
		m3	0		0	-22	-62,622	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							内-70号
			0		0			
		m3	18		51,236	18	51,236	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							内-71号
			300		920,668			
		m3	0		0	-300	-920,668	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							内-72号
			0		0			
		m3	4		14,391	4	14,391	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							内-73号
			51		88,101			
		t	0		0	-51	-88,101	

設計内訳書

工事名	令和７年度川辺川管内維持工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							内-74号
			0		0			
		t	41		70,826	41	70,826	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							内-75号
			750		1,766,552			
		t	0		0	-750	-1,766,552	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							内-76号
			0		0			
		t	11		25,909	11	25,909	
造成工								
			1		1,071,630			
		式	0		0	-1	-1,071,630	
造成工								
			1		1,071,630			
		式	0		0	-1	-1,071,630	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-52号
			2,700	252.9	682,830			
		m3	0	252.9	0	-2,700	-682,830	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							単-53号
			2,700	144	388,800			
		m3	0	144	0	-2,700	-388,800	
除草工								
			1		1,565,786			
		式	0		0	-1	-1,565,786	
堤防除草工								
			1		1,565,786			
		式	0		0	-1	-1,565,786	
除草								単-54号
			11,200	87.02	974,624			
		m2	0	87.02	0	-11,200	-974,624	
処分費	刈草							単-55号
			22	26,871	591,162			
		t	0	26,871	0	-22	-591,162	
応急処理工								
			1		16,433,743			
		式	1		50,265,281	1	33,831,538	

設計内訳書

工事名	令和７年度川辺川管内維持工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理作業工								
			1		16,433,743			
		式	1		50,265,281	1	33,831,538	
応急作業								内-77号
			1		16,433,743			
		式	0		0	-1	-16,433,743	
応急作業								内-78号
			0		0			
		式	1		50,265,281	1	50,265,281	
仮設工								
			1		944,103			
		式	1		632,275	1	-311,828	
汚濁防止工								
			1		632,275			
		式	1		632,275	0	0	
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去 単独ﾌﾛｰﾄφ							内-79号
	300 1m×20m 1000N未		20		632,275			
	満/3cm 265日間	m	20		632,275	0	0	
交通管理工								
			1		311,828			
		式	0		0	-1	-311,828	
交通誘導警備員								単-56号
			22	14,174	311,828			
		人日	0	14,174	0	-22	-311,828	
直接工事費								
			1		121,074,769			
		式	1		142,034,346	1	20,959,577	
共通仮設費								
			1		19,701,571			
		式	1		21,797,596	1	2,096,025	
共通仮設費								
			1		2,910,489			
		式	1		3,182,410	1	271,921	
技術管理費								
			1		1,290,168			
		式	1		925,080	1	-365,088	

設計内訳書

工事名	令和７年度川辺川管内維持工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地質調査費	平板載荷試験							内-80号
			1		730,175			
		式	0		0	-1	-730,175	
地質調査費	平板載荷試験							内-81号
			0		0			
		式	1		365,087	1	365,087	
施工調査費	施工合理化調査　法面整形工							内-82号
			1		148,881			
		式	1		148,881	0	0	
施工調査費	施工合理化調査　現場打擁壁工(1)/現場打擁壁工(2)							内-83号
			1		120,518			
		式	1		120,518	0	0	
施工調査費	施工合理化調査　ｺﾝｸﾘｰﾄ工							内-84号
			1		184,310			
		式	1		184,310	0	0	
施工調査費	ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査　足場工							内-85号
			1		17,714			
		式	1		17,714	0	0	
施工調査費	ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査　支保工							内-86号
			1		17,714			
		式	1		17,714	0	0	
施工調査費	ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査　汚濁防止ﾌｪﾝｽ工							内-87号
			1		17,714			
		式	1		17,714	0	0	
施工調査費	施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査　基礎・裏込砕石工							内-88号
			1		17,714			
		式	1		17,714	0	0	
施工調査費	施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工							内-89号
			1		17,714			
		式	1		17,714	0	0	
施工調査費	施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査　路盤工							内-90号
			1		17,714			
		式	1		17,714	0	0	
営繕費								
			0		0			
		式	1		504,900	1	504,900	

設計内訳書

工事名	令和７年度川辺川管内維持工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ								内-91号
			0		0			
		式	1		504,900	1	504,900	
現場環境改善費（率計上）								
			1		1,620,321			
		式	1		1,752,430	1	132,109	
共通仮設費（率計上）								
			1		16,791,082			
		式	1		18,615,186	1	1,824,104	
純工事費								
			1		140,776,340			
		式	1		163,831,942	1	23,055,602	
現場管理費								
			1		78,581,165			
		式	1		88,409,352	1	9,828,187	
工事原価								
			1		246,885,068			
		式	1		278,602,793	1	31,717,725	
一般管理費等								
			1		36,754,932			
		式	1		40,887,207	1	4,132,275	
工事価格								
			1		283,640,000			
		式	1		319,490,000	1	35,850,000	
消費税相当額								
			1		28,364,000			
		式	1		31,949,000	1	3,585,000	
工事費計								
			1		312,004,000			
		式	1		351,439,000	1	39,435,000	

設計内訳書

工事名	川辺川管内維持工事（相良地区）　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			1		14,275,967			
		式	1		13,593,484	1	-682,483	
舗装工			1		13,666,812			
		式	1		12,972,960	1	-693,852	
路面切削工			1		1,720,812			
		式	1		1,445,070	1	-275,742	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下		294	667.9	196,362			単-1号
		m	0	667.9	0	-294	-196,362	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無		2,000	523.5	1,047,000			単-2号
		m2	1,930	523.5	1,010,355	-70	-36,645	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		100	1,085	108,500			単-3号
		m3	91	1,085	98,735	-9	-9,765	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		235	1,570	368,950			単-4号
		t	214	1,570	335,980	-21	-32,970	
路上再生工			1		7,722,000			
		式	1		7,451,730	1	-270,270	
路上路盤再生工	20cmを超え40cm以下 混合用乳剤有 養生工無		2,000	3,861	7,722,000			単-5号
		m2	1,930	3,861	7,451,730	-70	-270,270	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			1		4,224,000			
		式	1		4,076,160	1	-147,840	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		2,000	2,112	4,224,000			単-6号
		m2	1,930	2,112	4,076,160	-70	-147,840	
区画線工			1		304,749			
		式	1		316,118	1	11,369	

設計内訳書

工事名	川辺川管内維持工事（相良地区）　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工								
			1		304,749			
		式	1		316,118	1	11,369	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無							単-7号
			270	429.1	115,857			
		m	270	429.1	115,857	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無							単-8号
			540	349.8	188,892			
		m	530	349.8	185,394	-10	-3,498	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無							単-9号
			0	0	0			
		m	19	782.5	14,867	19	14,867	
仮設工								
			1		304,406			
		式	1		304,406	0	0	
交通管理工								
			1		304,406			
		式	1		304,406	0	0	
交通誘導警備員								内-1号
			21		304,406			
		人日	21		304,406	0	0	
直接工事費								
			1		14,275,967			
		式	1		13,593,484	1	-682,483	
共通仮設費								
			1		3,032,090			
		式	1		2,934,239	1	-97,851	
共通仮設費								
			1		348,893			
		式	1		334,730	1	-14,163	
運搬費								
			1		139,361			
		式	1		139,361	0	0	
建設機械運搬費								内-2号
			1		139,361			
		式	1		139,361	0	0	

設計内訳書

工事名	川辺川管内維持工事（相良地区）　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費								
			1		7,360			
		式	0		0	-1	-7,360	
土質等試験費								内-3号
			1		7,360			
		式	0		0	-1	-7,360	
現場環境改善費（率計上）								
			1		202,172			
		式	1		195,369	1	-6,803	
共通仮設費（率計上）								
			1		2,683,197			
		式	1		2,599,509	1	-83,688	
純工事費								
			1		17,308,057			
		式	1		16,527,723	1	-780,334	
現場管理費								
			1		10,219,506			
		式	1		9,833,776	1	-385,730	
工事原価								
			1		27,527,563			
		式	1		26,361,499	1	-1,166,064	

［熊本県球磨郡五木村逆瀬川地区外　］

0/40袋当たり内訳書

土のう

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	40	7,987	319,480	40	319,480	単ー　57号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		ｍ３	33	234.9	7,751	33	7,751	
合　計					0 327,231		327,231	
変更積算金額					0 314,009		314,009	円／袋

［熊本県球磨郡五木村逆瀬川地区外　］

960m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		962	263.6	253,583			CA900010
		m３	962	263.6	253,583	0	0	
合　計					248,870			
					248,870		0	

［熊本県球磨郡五木村逆瀬川地区外　］

960m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	ｍ３	962 962	567.4 567.4	545,838 545,838	0	0	CB210110
合　計					535,695 535,695		0	

［熊本県球磨郡五木村逆瀬川地区外　］

330m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		326	263.6	85,933			CA900010
		m３	326	263.6	85,933	0	0	
合　計					84,336			
					84,336		0	

［熊本県球磨郡五木村逆瀬川地区外　］

330m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　5号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	ｍ３	326 326	567.4 567.4	184,972 184,972	0	0	CB210110
合　計					181,534 181,534		0	

［熊本県球磨郡五木村逆瀬川地区外　］

250m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		246	263.6	64,845			CA900010
		m３	246	263.6	64,845	0	0	
合　計					63,640			
					63,640		0	

［熊本県球磨郡五木村逆瀬川地区外　］

250m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	246 246	388.2 388.2	95,497 95,497	0	0	CB210110
合　計					93,722 93,722		0	

［熊本県球磨郡五木村逆瀬川地区外　］

4,900/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第　8号内訳書　　(竹の川地区)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		4,900	2,270	11,123,000			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し							
	15.5km以下	m３	4,900	2,270	11,123,000	0	0	
合　計					10,674,842			
					0		-10,674,842	

［熊本県球磨郡五木村逆瀬川地区外　］

4,900/0m3当たり内訳書

整地

第　9号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		4,900	131.7	645,330			CA900310
		m３	4,900	131.7	645,330	0	0	
合　計					619,328			
					0		-619,328	

887/0m2当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		133	30,150	4,009,950			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m３	133	30,150	4,009,950	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		86	9,334	802,724			CB240210
		m２	86	9,334	802,724	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		13	3,893	50,609			CB224710
		m２	13	3,893	50,609	0	0	
合 計					4,772,913			
					0		-4,772,913	

［熊本県球磨郡五木村逆瀬川地区外　］

0/633m2当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

第　11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		0	0	0			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m３	95	30,150	2,864,250	95	2,864,250	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	42	9,334	392,028	42	392,028	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m２	6	3,893	23,358	6	23,358	
合　計					0			
					3,279,636		3,279,636	
変更積算金額					0			
					3,218,693		3,218,693	円／m2

10/0m3当たり内訳書

床掘り

第 12号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		8	252.2	2,017			CB210030
		m３	8	252.2	2,017	0	0	
合 計					1,979			
					0		-1,979	

［熊本県球磨郡五木村逆瀬川地区外　］

3/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　13号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		3	3,040	9,120			CB210410
		m３	3	3,040	9,120	0	0	
合　計					8,950			
					0		-8,950	

308/0m2当たり内訳書

親杭パネル設置

第　14号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
親杭パネル設置【歩掛見積】		m2	308 308	39,410 39,410	12,138,280 12,138,280	0	0	WYB00057 単－　62号
透水防砂材設置工【歩掛見積】		m2	68 68	332.3 332.3	22,596 22,596	0	0	WYB00059 単－　63号
【材料費】								
モルタル	１：１　高炉	ｍ３	56 56	33,300 33,300	1,864,800 1,864,800	0	0	
親杭パネル（材料費）（支給品）	2-1000（水抜きあり）	枚	118 118	174,000 174,000	0 0	0	0	
親杭パネル（材料費）（支給品）	4-500	枚	10 10	192,000 192,000	0 0	0	0	
親杭パネル（材料費）（支給品）	4-500(A30)	枚	2 2	303,000 303,000	0 0	0	0	
親杭パネル（材料費）（支給品）	4-500(A50)	枚	24 24	500,000 500,000	0 0	0	0	
透水防砂材（材料費）（見積）	t=4mm,W=500mm	ｍ２	68 68	1,100 1,100	74,800 74,800	0	0	
合　計					13,838,462 0		-13,838,462	

0/308m2当たり内訳書

親杭パネル設置

第　15号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
親杭パネル設置【歩掛見積】		m2	0 308	0 39,410	0 12,138,280	308	12,138,280	WYB00062 単－　64号
透水防砂材設置工【歩掛見積】		m2	0 68	0 332.3	0 22,596	68	22,596	WYB00061 単－　65号
【材料費】								
モルタル	１：２　高炉	ｍ３	0 56	0 31,300	0 1,752,800	56	1,752,800	
親杭パネル（材料費）（支給品）	2-1000（水抜きあり）	枚	0 118	0 174,000	0 0	118	0	
親杭パネル（材料費）（支給品）	4-500	枚	0 10	0 192,000	0 0	10	0	
親杭パネル（材料費）（支給品）	4-500(A30)	枚	0 2	0 303,000	0 0	2	0	
親杭パネル（材料費）（支給品）	4-500(A50)	枚	0 24	0 500,000	0 0	24	0	
透水防砂材（材料費）（見積）	t=4mm,W=500mm	ｍ２	0 68	0 1,100	0 74,800	68	74,800	
まき出し・敷均し，締固め	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）	ｍ３	0 184	0 1,111	0 204,424	184	204,424	CB222230
砕石投入		ｍ３	0 184	0 1,788	0 328,992	184	328,992	CB222290
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 184	0 3,350	0 616,400	184	616,400	

［熊本県球磨郡五木村逆瀬川地区外　］

0/308m2当たり内訳書

親杭パネル設置

第　15号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 15,138,292		15,138,292	
変更積算金額					0 14,856,993		14,856,993	円／m2

［熊本県球磨郡五木村逆瀬川地区外　］

1,190/0空m3当たり内訳書

パネル設置足場

第　16号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パネル設置足場【歩掛見積】			1,189	11,120	13,221,680			WYB00052
		空m3	1,189	11,120	13,221,680	0	0	単－　66号
合　計					12,975,995 0		-12,975,995	

0/1,370空m3当たり内訳書

パネル設置足場

第　17号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パネル設置足場【歩掛見積】			0	0	0			WYB00055
		空m3	1,373	11,120	15,267,760	1,373	15,267,760	単－　67号
合　計					0 15,267,760		15,267,760	
変更積算金額					0 14,984,054		14,984,054	円／空m3

［熊本県球磨郡五木村逆瀬川地区外　］

一式当たり内訳書

支給品運搬

第　18号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支給品運搬【歩掛見積】	親杭パネル壁材料		0		0			WYB00028
		式	1		5,359,000	1	5,359,000	単ー　68号
合　計					0 5,359,000		5,359,000	
変更積算金額					0 5,259,415		5,259,415	円／式

一式当たり内訳書

ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)

第 19号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＳＣアンボンド（ＳＣ－Ｕ２）（材料費）（支給品）	φ12.7×3本	kg	49 49	900 900	0 0	0	0	
ＳＣアンボンド（ＳＣ－Ｕ２）（材料費）（支給品）	φ12.7×5本	kg	46 46	900 900	0 0	0	0	
ＳＣアンボンド（ＳＣ－Ｕ２）（材料費）（支給品）	φ15.2×2本	kg	46 46	910 910	0 0	0	0	
ＳＣアンボンド（ＳＣ－Ｕ２）（材料費）（支給品）	φ15.2×3本	kg	910 910	910 910	0 0	0	0	
ハイドロキャップ（材料費）（支給品）	PC5-3H	個	2 2	1,000 1,000	0 0	0	0	
ハイドロキャップ（材料費）（支給品）	PC5-7H	個	1 1	2,000 2,000	0 0	0	0	
ハイドロキャップ（材料費）（支給品）	PC6-3H	個	23 23	1,000 1,000	0 0	0	0	
スペーサー（材料費）（支給品）	SP5-3H	個	6 6	800 800	0 0	0	0	
スペーサー（材料費）（支給品）	SP5-7H	個	3 3	1,200 1,200	0 0	0	0	
スペーサー（材料費）（支給品）	SP6-3H	個	90 90	800 800	0 0	0	0	
結束バンド（材料費）（支給品）	CB	本	198 198	130 130	0 0	0	0	
アンカーヘッド（材料費）（支給品）	K5-3LLG	個	2 2	8,800 8,800	0 0	0	0	

一式当たり内訳書

ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)

第 19号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカーヘッド（材料費）（支給品）	K5-5LLG	個	1 1	9,900 9,900	0 0	0	0	
アンカーヘッド（材料費）（支給品）	K6-3LLG	個	23 23	11,100 11,100	0 0	0	0	
クサビ（材料費）（支給品）	K5-W	組	11 11	650 650	0 0	0	0	
クサビ（材料費）（支給品）	K6-W	組	67 67	950 950	0 0	0	0	
押えプレート（材料費）（支給品）	PP20-50-25M	枚	2 2	6,700 6,700	0 0	0	0	
押えプレート（材料費）（支給品）	PP20-65-25M	枚	1 1	6,700 6,700	0 0	0	0	
押えプレート（材料費）（支給品）	PP20-56-19M	枚	2 2	5,200 5,200	0 0	0	0	
押えプレート（材料費）（支給品）	PP20-56-22M	枚	21 21	6,000 6,000	0 0	0	0	
アンカープレート（材料費）（支給品）	KAP26-145-16M	枚	25 25	6,700 6,700	0 0	0	0	
アンカープレート（材料費）（支給品）	KAP28-145-16M	枚	1 1	7,400 7,400	0 0	0	0	
ヘッドキャップ（材料費）（支給品）	HC5-3LL	個	2 2	2,200 2,200	0 0	0	0	
ヘッドキャップ（材料費）（支給品）	HC5-5LL	個	1 1	2,500 2,500	0 0	0	0	

［熊本県球磨郡五木村逆瀬川地区外　］

一式当たり内訳書

ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)

第　19号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ヘッドキャップ（材料費）（支給品）	HC6-3LL	個	23 23	2,500 2,500	0 0	0	0	
アルミキャップ（材料費）（支給品）	AC160	個	26 26	9,000 9,000	0 0	0	0	
アンダーキャップ（材料費）（支給品）	UC5-3	個	2 2	4,200 4,200	0 0	0	0	
アンダーキャップ（材料費）（支給品）	UC5-5	個	1 1	4,500 4,500	0 0	0	0	
アンダーキャップ（材料費）（支給品）	UC6-2	個	2 2	4,200 4,200	0 0	0	0	
アンダーキャップ（材料費）（支給品）	UC6-3	個	21 21	4,300 4,300	0 0	0	0	
防食油（材料費）	キューダスHC	kg	21 21	1,500 1,500	31,500 31,500	0	0	
防食材（材料費）	ノンコロージョン	kg	11 11	2,200 2,200	24,200 24,200	0	0	
角度調整台座（材料費）（支給品）	KKD-A	組	26 26	14,500 14,500	0 0	0	0	
合　計					54,664 54,664		0	

267m当たり内訳書

削孔(ｱﾝｶｰ)

第 20号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔（アンカー）	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 90mm 粘性土･砂質土		52	9,156	476,112			CB223910
		m	52	9,156	476,112	0	0	
削孔（アンカー）	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 90mm ﾚｷ質土		8	15,100	120,800			CB223910
		m	8	15,100	120,800	0	0	
削孔（アンカー）	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 90mm 軟岩		207	18,660	3,862,620			CB223910
		m	207	18,660	3,862,620	0	0	
合 計					4,376,665			
					4,376,665		0	

10m当たり内訳書

削孔(ｱﾝｶｰ)

第 21号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔（アンカー）	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 115mm 粘性土･砂質土		4	13,410	53,640			CB223910
		m	4	13,410	53,640	0	0	
削孔（アンカー）	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 115mm 軟岩		6	22,630	135,780			CB223910
		m	6	22,630	135,780	0	0	
合 計					185,900			
					185,900		0	

［熊本県球磨郡五木村逆瀬川地区外　］

890空m3当たり内訳書

足場(ｱﾝｶｰ)

第　22号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（アンカー）	標準		887	4,072	3,611,864			CB223970
		空ｍ３	887	4,072	3,611,864	0	0	
合　計					3,544,748			
					3,544,748		0	

［熊本県球磨郡五木村逆瀬川地区外　］

一式当たり内訳書

支給品運搬

第　23号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支給品運搬【歩掛見積】	ｱﾝｶｰ材料		0		0			WYB00039
		式	1		348,000	1	348,000	単ー　69号
合　計					0 348,000		348,000	
変更積算金額					0 341,533		341,533	円／式

16/0m3当たり内訳書

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

第 24号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		16	39,580	633,280			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設							
	24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m３	16	39,580	633,280	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		65	9,334	606,710			CB240210
		m２	65	9,334	606,710	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.85	180,500	153,425			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.85	180,500	153,425	0	0	単－ 70号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		0.44	178,400	78,496			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.44	178,400	78,496	0	0	単－ 71号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	3,893	3,893			CB224710
		m２	1	3,893	3,893	0	0	
合 計					1,448,380			
					0		-1,448,380	

0/16m3当たり内訳書

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

第 25号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設							
	24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m３	16	39,580	633,280	16	633,280	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	64	9,334	597,376	64	597,376	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0	0	0			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.84	180,500	151,620	0.84	151,620	単－ 72号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		0	0	0			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.43	178,400	76,712	0.43	76,712	単－ 73号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m２	1	3,893	3,893	1	3,893	
合 計					0			
					1,462,881		1,462,881	
変更積算金額					0			
					1,435,697		1,435,697	円／m3

0/49m3当たり内訳書

端止ｺﾝｸﾘｰﾄ

第 26号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	49	40,850	2,001,650	49	2,001,650	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	40	9,334	373,360	40	373,360	
合 計					0 2,375,010		2,375,010	
変更積算金額					0 2,330,875		2,330,875	円／m3

一式当たり内訳書

足場

第 27号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 不要 標準		0	0	0			WB252110
		掛ｍ２	17	3,713	63,121	17	63,121	単－ 74号
足場設置・撤去［砂防］			0	0	0			WB330340
		m	9	2,841	25,569	9	25,569	単－ 75号
合 計					0 88,690		88,690	
変更積算金額					0 87,041		87,041	円／式

50m3当たり内訳書

床掘り

第 28号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		55	251.4	13,827			CB210030
		m３	55	251.4	13,827	0	0	
合 計					13,570			
					13,570		0	

［熊本県球磨郡五木村逆瀬川地区外　］

3m3当たり内訳書

埋戻し

第　29号内訳書　　（前面・背面）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		3	3,038	9,114			CB210410
		m３	3	3,038	9,114	0	0	
合　計					8,944			
					8,944		0	

10m2当たり内訳書

基面整正

第 30号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			10	443.1	4,431			CB210080
		m２	10	443.1	4,431	0	0	
合 計					4,348			
					4,348		0	

2箇所当たり内訳書

端止工(5)(6)

第　31号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		3.2	72,840	233,088			CB226190
		m３	3.2	72,840	233,088	0	0	
合　計					228,756			
					228,756		0	

83m2当たり内訳書

張コンクリート

第 32号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	29 29	30,150 30,150	874,350 874,350	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	2 2	9,334 9,334	18,668 18,668	0	0	CB240210
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	83 83	1,651 1,651	137,033 137,033	0	0	CB221110
合 計					1,010,910 1,010,910		0	

510/0m3当たり内訳書

床掘り

第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		505	252.2	127,361			CB210030
		m３	505	252.2	127,361	0	0	
合 計					124,994			
					0		-124,994	

0/360m3当たり内訳書

床掘り

第 34号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	364	252.2	91,800	364	91,800	
合 計					0 91,800		91,800	
変更積算金額					0 90,093		90,093	円／m3

200/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		201	1,916	385,116			CB210410
		m３	201	1,916	385,116	0	0	
合 計					377,959			
					0		-377,959	

0/110m3当たり内訳書

埋戻し

第　36号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	0 111	0 1,916	0 212,676	111	212,676	CB210410
合　計					0 212,676		212,676	
変更積算金額					0 208,723		208,723	円／m3

140/0m2当たり内訳書

基面整正

第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			137	443.1	60,704			CB210080
		m２	137	443.1	60,704	0	0	
合 計					59,576			
					0		-59,576	

0/200m2当たり内訳書

基面整正

第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m２	204	443.1	90,392	204	90,392	
合 計					0 90,392		90,392	
変更積算金額					0 88,712		88,712	円／m2

28m3当たり内訳書

重力式擁壁 （1号）

第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		18	65,290	1,175,220			CB226320
①		m３	18	65,290	1,175,220	0	0	
小型擁壁	0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生･特殊養生(練炭)		3	110,700	332,100			CB226311
（函渠天端部）		m３	3	110,700	332,100	0	0	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		4	65,290	261,160			CB226320
②		m３	4	65,290	261,160	0	0	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		3	71,770	215,310			CB226320
③		m３	3	71,770	215,310	0	0	
合 計					1,946,927			
					1,946,927		0	

20m3当たり内訳書

重力式擁壁　(2号)

第　40号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り		4	71,770	287,080			CB226320
	無し 一般養生 延長無し							
④		m３	4	71,770	287,080	0	0	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り		2	65,290	130,580			CB226320
	無し 一般養生 延長無し							
⑤-1		m３	2	65,290	130,580	0	0	
小型擁壁	0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉)		3	110,700	332,100			CB226311
	無し 無し 一般養生･特殊養生(練炭)							
(函渠天端部)		m３	3	110,700	332,100	0	0	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り		11	65,290	718,190			CB226320
	無し 一般養生 延長無し							
⑤-2		m３	11	65,290	718,190	0	0	
合　計					1,440,672			
					1,440,672		0	

0/8m3当たり内訳書

横帯工

第 41号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	8	40,850	326,800	8	326,800	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	34	9,334	317,356	34	317,356	
合 計					0			
					644,156		644,156	
変更積算金額					0			
					621,625		621,625	円／m3

0/4m3当たり内訳書

水叩ｺﾝｸﾘｰﾄ

第 42号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	4	40,850	163,400	4	163,400	
合 計					0 163,400		163,400	
変更積算金額					0 157,684		157,684	円／m3

4/0m3当たり内訳書

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ(基礎部)

第 43号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		4	39,540	158,160			CB240010
		m３	4	39,540	158,160	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		11	8,434	92,774			CB240210
		m２	11	8,434	92,774	0	0	
合 計					240,823			
					0		-240,823	

5/0m3当たり内訳書

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ(天端部)

第 44号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		5	39,540	197,700			CB240010
		m３	5	39,540	197,700	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		13	8,434	109,642			CB240210
		m２	13	8,434	109,642	0	0	
合 計					294,958			
					0		-294,958	

0/0.4m3当たり内訳書

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

第 45号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0 0.4	0 39,540	0 15,816	0.4	15,816	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0 0.5	0 8,434	0 4,217	0.5	4,217	CB240210
合 計					0 20,033		20,033	
変更積算金額					0 19,332		19,332	円／m3

0/46個当たり内訳書

根固ﾌﾞﾛｯｸ設置

第　46号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック積込み	2.5t以下		0	0	0			CB310180
		個	46	1,966	90,436	46	90,436	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み･据付け(層積) 4個 1.0km以下		0	0	0			CB310040
		個	46	2,105	96,830	46	96,830	
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 12m以下 -3m≦H≦3m 0個 層積		0	0	0			CB310070
		個	46	3,588	165,048	46	165,048	
消波根固めブロック	クラブロックS型（標準連結２ｔ型　Ｈ５００）		0	0	0			
		個	46	25,760	0	46	0	
埋戻コンクリート	18-8-40（高炉）W/C=無規格		0	0	0			WYB00020
		ｍ３	3	40,100	120,300	3	120,300	単－　79号
合　計					0 472,614		472,614	
変更積算金額					0 456,083		456,083	円／個

0/67袋当たり内訳書

袋詰玉石設置

第 47号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック積込み	2.5t以下		0	0	0			CB310180
		個	50	1,966	98,300	50	98,300	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み･据付け(層積) 4個 8.5km以下		0	0	0			CB310040
		個	50	2,896	144,800	50	144,800	
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 12m以下 -3m≦H≦3m 0個 層積		0	0	0			CB310070
		個	67	3,588	240,396	67	240,396	
合 計					0 483,496		483,496	
変更積算金額					0 466,585		466,585	円／袋

10m3当たり内訳書

基礎工

第 48号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		10	38,720	387,200			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	10	38,720	387,200	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		6	9,334	56,004			CB240210
		m２	6	9,334	56,004	0	0	
基礎砕石	22.5cmを超え27.5cm以下		51	2,503	127,653			CB221110
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用							
		m２	51	2,503	127,653	0	0	
定規材（材料費）	H形鋼 100×100 16.9kg/m		406	118	47,908			
		kg	406	118	47,908	0	0	
モルタル	１：３ 高炉		0.4	28,500	11,400			
		m３	0.4	28,500	11,400	0	0	
合 計					604,774			
					604,774		0	

6m当たり内訳書

本体工

第 49号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストボックスカルバート【歩掛見積】	据付け 7000×3600×1000 5分割		6	291,700	1,750,200			WYB00035
		m	6	291,700	1,750,200	0	0	単－ 80号
カルバート部材積込み【歩掛見積】	4.0tを超え6.5t以下/本		30	26,950	808,500			WYB00002
		本	30	26,950	808,500	0	0	単－ 81号
ボックスカルバート部材運搬 【歩掛見積】	4.0tを超え6.5t以下/本 積載本数1本 L=0.5km		30	5,504	165,120			WYB00003
		回	30	5,504	165,120	0	0	単－ 82号
合 計					2,614,074			
					2,614,074		0	

6m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（材料費）支給品

第　50号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ヘッドスラブ(右)（材料費）	7000×3600×996	本	6 6	892,500 892,500	0 0	0	0	
センタースラブ（材料費）	7000×3600×996	本	6 6	975,600 975,600	0 0	0	0	
ヘッドスラブ(左)（材料費）	7000×3600×996	本	6 6	892,500 892,500	0 0	0	0	
サイドウォール(右)（材料費）	7000×3600×996	本	6 6	1,026,500 1,026,500	0 0	0	0	
サイドウォール(左)（材料費）	7000×3600×996	本	6 6	1,026,500 1,026,500	0 0	0	0	
合　計					0 0		0	

一式当たり内訳書

側壁上下締め工

第　51号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＰＣ鋼棒	Ｃ種１号 径３２ L=1715mm	本	24 24	5,367 5,367	128,808 128,808	0	0	WYB00008 単－　83号
上下締め定着具	φ32用	組	24 24	4,646 4,646	111,504 111,504	0	0	WYB00004 単－　84号
PCグラウト工【歩掛見積】	上下連結部グラウト	箇所	24 24	2,326 2,326	55,824 55,824	0	0	WYB00005 単－　85号
接合部接着剤	エポキシ樹脂系	ｋｇ	8.4 8.4	2,830 2,830	23,772 23,772	0	0	
定着部・切欠け部充填【歩掛見積】	無収縮モルタル	ｍ３	0.2 0.2	644,000 644,000	128,800 128,800	0	0	WYB00006 単－　86号
合　計					430,629 430,629		0	

一式当たり内訳書

頂版横締め工

第 52号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＰＣ鋼棒	Ｃ種１号 径３２ L=2725mm	本	36 36	8,548 8,548	307,728 307,728	0	0	WYB00010 単－ 87号
頂版横締め定着具	φ32用	組	36 36	4,646 4,646	167,256 167,256	0	0	WYB00011 単－ 88号
頂版横締め緊張工【歩掛見積】	頂版横締め部 φ32	本	36 36	4,363 4,363	157,068 157,068	0	0	WYB00009 単－ 89号
頂版接合部充填【歩掛見積】	頂版接合部 早強無収縮モルタル	ｍ３	0.2 0.2	912,300 912,300	182,460 182,460	0	0	WYB00012 単－ 90号
PCグラウト工【歩掛見積】	頂版横締め部グラウト	箇所	36 36	3,516 3,516	126,576 126,576	0	0	WYB00014 単－ 91号
定着部・切欠け部充填【歩掛見積】	無収縮モルタル	ｍ３	0.3 0.3	644,000 644,000	193,200 193,200	0	0	WYB00015 単－ 92号
合 計					1,088,586 1,088,586		0	

一式当たり内訳書

縦締め工

第 53号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＰＣ鋼棒	Ｂ種１号 径１７ L=996mm	本	40 40	883 883	35,320 35,320	0	0	WYB00016 単－ 93号
縦締め定着具	φ17用	組	80 80	1,136 1,136	90,880 90,880	0	0	WYB00017 単－ 94号
PCグラウト工【歩掛見積】	縦締め部	箇所	48 48	2,191 2,191	105,168 105,168	0	0	WYB00018 単－ 95号
定着部・切欠け部充填【歩掛見積】	無収縮モルタル	ｍ３	0.2 0.2	644,000 644,000	128,800 128,800	0	0	WYB00006 単－ 86号
合 計					345,656 345,656		0	

17m3当たり内訳書

底版工

第　54号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		17	33,570	570,690			CB240010
	40-8-25(20)(普通)							
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	17	33,570	570,690	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		6	9,334	56,004			CB240210
		m２	6	9,334	56,004	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.2	180,500	36,100			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.2	180,500	36,100	0	0	単－　77号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		1.01	178,400	180,184			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	1.01	178,400	180,184	0	0	単－　96号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t未満		0.9	179,400	161,460			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.9	179,400	161,460	0	0	単－　97号
鉄筋工［市場単価］	SD345(ねじ節鉄筋) D22 一般構造物		0.2	179,400	35,880			WB810010
	10t未満 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.2	179,400	35,880	0	0	単－　98号
鉄筋工［市場単価］	SD345(ねじ節鉄筋) D29 一般構造物		0.4	180,500	72,200			WB810010
	10t未満 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.4	180,500	72,200	0	0	単－　99号
機械式継手樹脂充填工【歩掛見積】	エポキシ樹脂		144	121.8	17,539			WYB00042
		箇所	144	121.8	17,539	0	0	単－ 100号
機械式継手樹脂充填材（見積）	エポキシ樹脂		6	8,000	48,000			
		本	6	8,000	48,000	0	0	
合　計					1,156,166			
					1,156,166		0	

一式当たり内訳書

防水工

第　55号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
外目地充填【歩掛見積】	弾性シーリング 2成分系ポリウレタン		118	1,814	214,052			WYB00065
		m	118	1,814	214,052	0	0	単－ 101号
防水シート【歩掛見積】	設置 防水シート幅300㎜		11	2,368	26,048			WYB00066
		m	11	2,368	26,048	0	0	単－ 102号
防水シート【歩掛見積】	設置 防水シート幅400㎜		14	2,889	40,446			WYB00067
		m	14	2,889	40,446	0	0	単－ 103号
防水シート【歩掛見積】	設置 防水シート幅500㎜		14	3,378	47,292			WYB00068
		m	14	3,378	47,292	0	0	単－ 104号
内目地充填【歩掛見積】	弾性シーリング 2成分系ポリウレタン		89	2,237	199,093			WYB00069
		m	89	2,237	199,093	0	0	単－ 105号
合　計					505,700			
					505,700		0	

31m3当たり内訳書

函渠内流路工

第 56号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	31 31	30,150 30,150	934,650 934,650	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	8 8	9,334 9,334	74,672 74,672	0	0	CB240210
合 計					968,655 968,655		0	

60掛m2当たり内訳書

足場

第 57号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		58	5,046	292,668			WB252110
		掛ｍ２	58	5,046	292,668	0	0	単－ 106号
合 計					280,876 280,876		0	

110空m3当たり内訳書

支保

第 58号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保		113	3,591	405,783			WB252210
	f≦40kN/m2[t≦120cm]							
	標準(1.0)	空ｍ３	113	3,591	405,783	0	0	単－ 107号
合 計					389,433			
					389,433		0	

0/87日当たり内訳書

水替工

第　59号内訳書　　①

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	87,400	87,400	1	87,400	単－ 108号
ポンプ排水【歩掛見積】	2吋×3台		0	0	0			WYB00007
		日	87	17,330	1,507,710	87	1,507,710	単－ 109号
合　計					0 1,595,110		1,595,110	
変更積算金額					0 1,539,319		1,539,319	円／日

0/13日当たり内訳書

水替工

第 60号内訳書 ②

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	87,400	87,400	1	87,400	単－ 108号
ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 10m 常時排水		0	0	0			WB252310
		日	13	40,520	526,760	13	526,760	単－ 110号
合 計					0 614,160		614,160	
変更積算金額					0 592,679		592,679	円／日

0/74日当たり内訳書

水替工

第　61号内訳書　　③

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水		0	0	0			WB252310
		日	74	28,060	2,076,440	74	2,076,440	単－ 111号
合　計					0 2,076,440		2,076,440	
変更積算金額					0 2,003,813		2,003,813	円／日

29/0m当たり内訳書

耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管

第　62号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管【歩掛見積】	据付　耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管φ600（ﾊｳｴﾙ管）	m	29	12,840 12,840	372,360 372,360	0	0	WYB00049 単－ 116号
耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管（材料費）（支給品）	φ600×5m（R30 ﾊｳｴﾙ管）	本	4	140,000 140,000	0 0	0	0	
耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管曲管（材料費）（支給品）	φ600　89°	個	1	450,600 450,600	0 0	0	0	
耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管曲管（材料費）（支給品）	φ600　56°	個	1	435,900 435,900	0 0	0	0	
耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管曲管（材料費）（支給品）	φ600　50°	個	1	369,000 369,000	0 0	0	0	
耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管曲管（材料費）（支給品）	φ600　20°	個	1	402,000 402,000	0 0	0	0	
耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管曲管（材料費）（支給品）	φ600　19°	個	1	341,000 341,000	0 0	0	0	
排水管固定金具（材料費）（支給品）	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管 R30φ600　取付金具含む	個	7	88,500 88,500	0 0	0	0	
排水管固定金具（材料費）（支給品）	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管 F30 φ600　取付金具含む	個	3	88,500 88,500	0 0	0	0	
合　計					365,440 0		-365,440	

0/16m当たり内訳書

耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管

第　63号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管【歩掛見積】	据付　耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管φ600（ﾊｳｴﾙ管）	m	0 16	0 12,840	0 205,440	16	205,440	WYB00060 単－ 117号
耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管（材料費）（支給品）	φ600×2.38m（R30 ﾊｳｴﾙ管）	本	0 1	0 71,400	0 0	1	0	
耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管（材料費）（支給品）	φ600×4.00m（R30 ﾊｳｴﾙ管）	本	0 1	0 120,000	0 0	1	0	
耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管（材料費）（支給品）	φ600×2.39m（R30 ﾊｳｴﾙ管）	本	0 1	0 71,700	0 0	1	0	
耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管（材料費）（支給品）	φ600×1.90m（R30 ﾊｳｴﾙ管）※3.72mを加工	本	0 1	0 111,600	0 0	1	0	
耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管曲管（材料費）（支給品）	φ600　89°	個	0 1	0 450,600	0 0	1	0	
耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管曲管（材料費）（支給品）	φ600　56°	個	0 1	0 435,900	0 0	1	0	
耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管曲管（材料費）（支給品）	φ600　20°	個	0 1	0 402,000	0 0	1	0	
排水管固定金具（材料費）（支給品）	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管 R30φ600　取付金具含む	個	0 4	0 88,500	0 0	4	0	
排水管固定金具（材料費）（購入品）（見積）	固定金具架台　取付金具含む	組	0 4	0 105,440	0 421,760	4	421,760	
耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管（材料費）（購入品）	φ600×5m（R30 ﾊｳｴﾙ管）	本	0 1	0 285,000	0 285,000	1	285,000	
合　計					0 912,200		912,200	

0/16m当たり内訳書

耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管

第　63号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0 895,247		895,247	円／m

［熊本県球磨郡五木村逆瀬川地区外　］

0/20掛m2当たり内訳書

耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管設置足場

第　64号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛ｍ２	20	4,880	97,600	20	97,600	単－ 118号
合　計					0 97,600		97,600	
変更積算金額					0 95,786		95,786	円／掛m2

19m当たり内訳書

暗渠排水管

第 65号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管【歩掛見積】	露出管設置　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ600mm（ｼﾝｸﾞﾙ構造）		19	3,118	59,242			WYB00053
		m	19	3,118	59,242	0	0	単－ 119号
暗渠排水管（材料費）（支給品）	φ600（シングル構造）無孔管		19	17,200	0			
		m	19	17,200	0	0	0	
合　計					58,141			
					58,141		0	

一式当たり内訳書

支給品運搬

第　66号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支給品運搬【歩掛見積】	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管φ600（ﾊｳｴﾙ管）		0		0			WYB00041
		式	1		293,400	1	293,400	単ー 120号
合　計					0 293,400		293,400	
変更積算金額					0 287,947		287,947	円／式

2/0m3当たり内訳書

巻立てコンクリート

第 67号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	 m３	2 2	42,040 42,040	84,080 84,080	 0	 0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	 m２	10 10	8,435 8,435	84,350 84,350	 0	 0	CB240210
合 計					165,300 0		 -165,300	

0/1m3当たり内訳書

巻立てコンクリート

第　68号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	m３	0 1	0 42,040	0 42,040	 1	 42,040	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	0 5	0 8,435	0 42,175	 5	 42,175	CB240210
合　計					0 84,215		 84,215	
変更積算金額					0 82,650		 82,650	円／m3

22/0m3当たり内訳書

殻運搬

第 69号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用		22	2,966	65,252			CB227010
		m３	22	2,966	65,252	0	0	
合 計					62,622 0		-62,622	

0/18m3当たり内訳書

殻運搬

第 70号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	ｍ３	0 18	0 2,966	0 53,388	18	53,388	CB227010
合 計					0 53,388		53,388	
変更積算金額					0 51,236		51,236	円／m3

300/0m3当たり内訳書

殻運搬

第 71号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	300 300	3,127 3,127	938,100 938,100	0	0	CB227010
合 計					920,668 0		-920,668	

0/4m3当たり内訳書

殻運搬

第 72号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m３	0 4	0 3,666	0 14,664	4	14,664	CB227010
合 計					0 14,664		14,664	
変更積算金額					0 14,391		14,391	円／m3

51/0t当たり内訳書

殻処分

第 73号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（ｔ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		51	1,800	91,800			
		t	51	1,800	91,800	0	0	
合 計					88,101			
					0		-88,101	

0/41t当たり内訳書

殻処分

第　74号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（ｔ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0	0	0			
		t	41	1,800	73,800	41	73,800	
合　計					0			
					73,800		73,800	
変更積算金額					0			
					70,826		70,826	円／t

750/0t当たり内訳書

殻処分

第 75号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（ｔ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		750	2,400	1,800,000			
		t	750	2,400	1,800,000	0	0	
合 計					1,766,552			
					0		-1,766,552	

0/11t当たり内訳書

殻処分

第　76号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（ｔ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		0	0	0			
		t	11	2,400	26,400	11	26,400	
合　計					0			
					26,400		26,400	
変更積算金額					0			
					25,909		25,909	円／t

一式当たり内訳書

応急作業

第　77号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			322	3,822	1,230,684			WYB00072
		時間	322	3,822	1,230,684	0	0	単－ 123号
特殊作業員			314	3,263	1,024,582			WYB00073
		時間	314	3,263	1,024,582	0	0	単－ 124号
普通作業員			914	2,769	2,530,866			WYB00074
		時間	914	2,769	2,530,866	0	0	単－ 125号
とび工			136	3,614	491,504			WYB00075
		時間	136	3,614	491,504	0	0	単－ 126号
左官			8	3,601	28,808			WYB00076
		時間	8	3,601	28,808	0	0	単－ 127号
【機械運転】								
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第３次基準）山積０．０５５ｍ３		24	4,500	108,000			WYB00083
		時間	24	4,500	108,000	0	0	単－ 128号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	３ｔ積級		8	6,151	49,208			WYB00082
		時間	8	6,151	49,208	0	0	単－ 129号
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ		22.5	27,130	610,425			
		日	22.5	27,130	610,425	0	0	単－ 130号
バックホウ（クローラ）標準・クレーン付	排出ガス対策型（第３次）山積0.8m3　吊能力2.9t		164	12,180	1,997,520			WYB00081
		時間	164	12,180	1,997,520	0	0	単－ 131号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２０ｔ吊		8	12,040	96,320			
		時間	8	12,040	96,320	0	0	単－ 132号

一式当たり内訳書

応急作業

第　77号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	40 40	10,100 10,100	404,000 404,000	0	0	単－ 133号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第3次基準値）（12～13t吊）	時間	12 12	10,920 10,920	131,040 131,040	0	0	WYB00085 単－ 134号
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	80 80	9,994 9,994	799,520 799,520	0	0	単－ 135号
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	32 32	7,480 7,480	239,360 239,360	0	0	単－ 136号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	時間	16 16	13,370 13,370	213,920 213,920	0	0	単－ 137号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	8 8	6,767 6,767	54,136 54,136	0	0	単－ 138号
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００ｍｍ　排気量０．０６０Ｌ	日	17 17	1,422 1,422	24,174 24,174	0	0	単－ 139号
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1 1	1,617 1,617	1,617 1,617	0	0	単－ 140号
【賃料】								
汚濁防止フェンス	単独フロートφ300 1m×20m　1000N未満/3cm　10日間	m	40 40	5,525 5,525	221,000 221,000	0	0	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1 1	162 162	162 162	0	0	
大型土のう製作補助治具（賃料）（見積）		日	6 6	4,200 4,200	25,200 25,200	0	0	

一式当たり内訳書

応急作業

第　77号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう製作補助治具（基本料）（見積）		台	1 1	1,300 1,300	1,300 1,300	0	0	
大型土のう製作補助治具（補償料）（見積）		台	1 1	300 300	300 300	0	0	
【材料代】								
土のう袋	UVブラック　48×62	袋	660 660	170 170	112,200 112,200	0	0	
エアコンパテ（見積）		個	20 20	290 290	5,800 5,800	0	0	
ペイントセラ（見積）	１成分形ｱｸﾘﾙ変性変成ｼﾘｺｰﾝ系	本	4 4	2,110 2,110	8,440 8,440	0	0	
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ｔ	0.05 0.05	23,600 23,600	1,180 1,180	0	0	
ハイモルエマルジョン（見積）	1kg（ポリ缶）	缶	1 1	2,830 2,830	2,830 2,830	0	0	
耐候性大型土のう袋	φ110（丸型）×110　長期仮設（3年）対応	袋	474 474	4,300 4,300	2,038,200 2,038,200	0	0	
大型土のう袋	丸型φ110×108	袋	20 20	1,100 1,100	22,000 22,000	0	0	
【仮設材】＊鮎遡上実験								
仮設材（賃料）（見積）		式	1 1		45,072 45,072	0	0	

一式当たり内訳書

応急作業

第　77号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材（基本料）（見積）			1		29,448			
		式	1		29,448	0	0	
仮設材（滅失）（見積）			1		639,080			
		式	1		639,080	0	0	
【処分費】								
処分費	刈草		4	28,000	112,000			
		t	4	28,000	112,000	0	0	
【その他】								
大型土のう積込運搬（見積）	ズリ試料（106袋分）		1		3,445,000			
		式	1		3,445,000	0	0	
合　計					16,433,743			
					0		-16,433,743	

一式当たり内訳書

応急作業

第　78号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役		時間	0 864	0 3,822	0 3,302,208	864	3,302,208	WYB00272 単－ 141号
特殊作業員		時間	0 1,584	0 3,263	0 5,168,592	1,584	5,168,592	WYB00273 単－ 142号
普通作業員		時間	0 1,728	0 2,769	0 4,784,832	1,728	4,784,832	WYB00274 単－ 143号
とび工		時間	0 136	0 3,614	0 491,504	136	491,504	WYB00275 単－ 144号
左官		時間	0 8	0 3,601	0 28,808	8	28,808	WYB00276 単－ 145号
【機械運転】								
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第３次基準）山積０．０５５ｍ３	日	0 3	0 36,000	0 108,000	3	108,000	WYB00277 単－ 146号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	0 56	0 5,858	0 328,048	56	328,048	単－ 147号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	３ｔ積級	時間	0 8	0 6,151	0 49,208	8	49,208	WYB00278 単－ 148号
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ	日	0 139.5	0 27,130	0 3,784,635	139.5	3,784,635	単－ 149号
バックホウ（クローラ）標準・クレーン付	排出ガス対策型（第３次）山積0.8m3　吊能力2.9t	時間	0 276	0 12,180	0 3,361,680	276	3,361,680	WYB00279 単－ 150号

一式当たり内訳書

応急作業

第　78号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２０ｔ吊	時間	0 9	0 12,040	0 108,360	9	108,360	単－ 151号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	0 40	0 10,100	0 404,000	40	404,000	単－ 152号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第3次基準値）（12～13t吊）	時間	0 12	0 10,920	0 131,040	12	131,040	WYB00280 単－ 153号
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0 192	0 9,994	0 1,918,848	192	1,918,848	単－ 154号
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0 32	0 7,480	0 239,360	32	239,360	単－ 155号
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0 24	0 6,476	0 155,424	24	155,424	WYB00281 単－ 156号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	時間	0 20	0 13,370	0 267,400	20	267,400	単－ 157号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	0 228	0 6,767	0 1,542,876	228	1,542,876	単－ 158号
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第３次基準）山積０．０９ｍ３	時間	0 48	0 4,993	0 239,664	48	239,664	WYB00282 単－ 159号
小型バックホウ（クローラ）［標準］ブレーカ付	排出ガス対策型（第３次基準）山積０．０９ｍ３	時間	0 8	0 6,268	0 50,144	8	50,144	WYB00283 単－ 160号
油圧ﾌﾞﾚｰｶ（基本料）（見積）	０．０９ｍ３ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ	台	0 1	0 1,130	0 1,130	1	1,130	
小型バックホウ（クローラ）［標準］フォーククロー付	排出ガス対策型（第３次基準）山積０．０９ｍ３	時間	0 556	0 6,331	0 3,520,036	556	3,520,036	WYB00284 単－ 161号

一式当たり内訳書

応急作業

第　78号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フォークロー（基本料）（見積）	０．０９ｍ３ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ	台	0 1	0 933	0 933	1	933	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］【歩掛見積】	４ｔ積級　深ダンプトラック	時間	0 356	0 6,375	0 2,269,500	356	2,269,500	WYB00285 単－ 162号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］（基本料）（見積）	4t積級 深ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	台	0 1	0 1,030	0 1,030	1	1,030	
散水車運転	４t級	時間	0 8	0 7,576	0 60,608	8	60,608	WYB00286 単－ 163号
不整地運搬車［ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ式］	全旋回式・排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）10～11t積	日	0 3	0 102,400	0 307,200	3	307,200	WYB00287 単－ 164号
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００ｍｍ　排気量０．０６０Ｌ	日	0 215	0 1,422	0 305,730	215	305,730	単－ 165号
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	0 1	0 1,617	0 1,617	1	1,617	単－ 166号
【賃料】								
コンクリートカッター	充電式	日	0 1	0 5,010	0 5,010	1	5,010	WYB00288 単－ 167号
コンクリートカッター（基本料）（見積）	充電式	台	0 1	0 433	0 433	1	433	
電動ピック	充電式	日	0 1	0 2,010	0 2,010	1	2,010	WYB00289 単－ 168号
電動ピック（基本料）（見積）	充電式	台	0 1	0 183	0 183	1	183	

一式当たり内訳書

応急作業

第　78号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コア削孔機	φ９０	日	0 1	0 4,000	0 4,000	1	4,000	
インバーター発電機	１００Ｖ	日	0 1	0 10,000	0 10,000	1	10,000	
ブロワー		日	0 45	0 5,180	0 233,100	45	233,100	WYB00290 単－ 169号
汚濁防止フェンス	単独フロートφ300 1m×20m　1000N未満/3cm　10日間	m	0 40	0 5,525	0 221,000	40	221,000	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	0 1	0 162	0 162	1	162	
大型土のう製作補助治具（賃料）（見積）		日	0 6	0 4,200	0 25,200	6	25,200	
大型土のう製作補助治具（基本料）（見積）		台	0 1	0 1,300	0 1,300	1	1,300	
大型土のう製作補助治具（補償料）（見積）		台	0 1	0 300	0 300	1	300	
汚濁防止フェンス	単独フロートφ300 1m×20m　1000N未満/3cm　6日間	m	0 20	0 5,229	0 104,580	20	104,580	
【材料代】								
土のう袋	UVブラック　48×62	袋	0 660	0 170	0 112,200	660	112,200	
エアコンパテ（見積）		個	0 20	0 290	0 5,800	20	5,800	

一式当たり内訳書

応急作業

第　78号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ペイントセラ（見積）	１成分形ｱｸﾘﾙ変性変成ｼﾘｺｰﾝ系	本	0 4	0 2,110	0 8,440	4	8,440	
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ｔ	0 0.05	0 23,600	0 1,180	0.05	1,180	
ハイモルエマルジョン（見積）	1kg（ポリ缶）	缶	0 1	0 2,830	0 2,830	1	2,830	
耐候性大型土のう袋	φ110（丸型）×110　長期仮設（3年）対応	袋	0 474	0 4,300	0 2,038,200	474	2,038,200	
大型土のう袋	丸型φ110×108	袋	0 20	0 1,100	0 22,000	20	22,000	
ﾕﾆｸﾞﾗｳﾄ　ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ　速硬型ｸﾞﾗｳﾄ材	25kg/袋	袋	0 1	0 6,600	0 6,600	1	6,600	
片開き門扉（見積）	H2000×W1000 PCﾌｪﾝｽ（A2000）柱割増代含	組	0 1	0 107,110	0 107,110	1	107,110	
ピクトグラム標識（アルミ）（見積）	300×600×2	枚	0 1	0 14,490	0 14,490	1	14,490	
アルミフラットバー（見積）	40×580×3	枚	0 2	0 1,770	0 3,540	2	3,540	
無収縮モルタル	25kg/袋	袋	0 3	0 4,560	0 13,680	3	13,680	
両開き門扉	H1800×W3000	組	0 2	0 161,000	0 322,000	2	322,000	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×600（門扉支柱用）	個	0 4	0 15,000	0 60,000	4	60,000	

一式当たり内訳書

応急作業

第　78号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	200×200×200（落込鍵用）	個	0 2	0 1,600	0 3,200	2	3,200	
袋詰玉石	２ｔ用	袋	0 200	0 11,700	0 2,340,000	200	2,340,000	
結束ロープ（巻）（見積）	φ１２mm　２００m/巻	巻	0 2	0 82,500	0 165,000	2	165,000	
松丸太（防腐処理）	φ１２０×１５００	本	0 32	0 2,930	0 93,760	32	93,760	
【仮設材】＊鮎遡上実験								
仮設材（賃料）（見積）		式	0 1		0 45,072	1	45,072	
仮設材（基本料）（見積）		式	0 1		0 29,448	1	29,448	
仮設材（滅失）（見積）		式	0 1		0 639,080	1	639,080	
【処分費】								
処分費	刈草	t	0 27	0 28,000	0 756,000	27	756,000	
処分費	木くず	t	0 77	0 23,000	0 1,771,000	77	1,771,000	
処分費	竹	t	0 4	0 55,000	0 220,000	4	220,000	

一式当たり内訳書

応急作業

第 78号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【その他】								
大型土のう積込運搬（見積）	ズリ試料（106袋分）	式	0 1		0 3,445,000	1	3,445,000	
【舗装修繕（藤田地区）】								
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m３	0 17	0 1,189	0 20,213	17	20,213	CB210100
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	m３	0 7	0 3,123	0 21,861	7	21,861	CB210110
路体（築堤）盛土 （路肩部）	2.5m未満	m３	0 9	0 5,912	0 53,208	9	53,208	CB210510
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	0 212	0 680.6	0 144,287	212	144,287	CB430510
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m２	0 1,045	0 587.7	0 614,146	1,045	614,146	CB430310
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 39.0km以下 全ての費用	m３	0 86	0 4,967	0 427,162	86	427,162	CB227010
処分費（ｔ）	アスファルト殻	t	0 197	0 1,600	0 315,200	197	315,200	
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	0 207	0 953.3	0 197,333	207	197,333	CB410030
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	0 1,052	0 2,191	0 2,304,932	1,052	2,304,932	CB410260

一式当たり内訳書

応急作業

第 78号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【舗装修繕（瀬目地区）】								
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m３	0 31	0 1,179	0 36,549	31	36,549	CB210100
路体（築堤）盛土	2.5m未満	m３	0 20	0 5,910	0 118,200	20	118,200	CB210510
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	m３	0 10	0 3,098	0 30,980	10	30,980	CB210110
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	0 28	0 679.5	0 19,026	28	19,026	CB430510
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m２	0 265	0 585.2	0 155,078	265	155,078	CB430310
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 39.0km以下 全ての費用	m３	0 12	0 4,910	0 58,920	12	58,920	CB227010
処分費（ｔ）（見積）	アスファルト殻	t	0 27	0 1,600	0 43,200	27	43,200	
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	0 280	0 953.3	0 266,924	280	266,924	CB410030
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	0 272	0 2,191	0 595,952	272	595,952	CB410260
ふとんかご	設置 ｽﾛｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm	m	0 2	0 14,250	0 28,500	2	28,500	CB225030
合 計					0 51,216,994		51,216,994	

［熊本県球磨郡五木村逆瀬川地区外　］

一式当たり内訳書

応急作業

第　78号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0 50,265,281		50,265,281	円／式

20m当たり内訳書

汚濁防止ﾌｪﾝｽ

第 79号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去		20	29,840	596,800			WB253010
		m	20	29,840	596,800	0	0	単－ 170号
汚濁防止フェンス設置・撤去（竹の川地区）	設置・撤去		20	3,101	62,020			WYB00001
		m	20	3,101	62,020	0	0	単－ 171号
合 計					632,275			
					632,275		0	

一式当たり内訳書

地質調査費

第 80号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50kN以内		4	186,000	744,000			
		箇所	4	186,000	744,000	0	0	
合 計					730,175			
					0		-730,175	

一式当たり内訳書

地質調査費

第　81号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50kN以内		0	0	0			
		箇所	2	186,000	372,000	2	372,000	
合　計					0 372,000		372,000	
変更積算金額					0 365,087		365,087	円／式

［熊本県球磨郡五木村逆瀬川地区外　］

一式当たり内訳書

施工調査費

第　82号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費　施工合理化調査	法面成型工　技術員　工数4.2人	式	1 1		151,700 151,700	0	0	
合　計					148,881 148,881		0	

一式当たり内訳書

施工調査費

第　83号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費　施工合理化調査	現場打擁壁(1)/現場打擁壁(2)　技術員　工数3.4人		1		122,800			
		式	1		122,800	0	0	
合　計					120,518			
					120,518		0	

［熊本県球磨郡五木村逆瀬川地区外　］

一式当たり内訳書

施工調査費

第　84号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費　施工合理化調査	ｺﾝｸﾘｰﾄ工　技術員　工数5.2人	式	1 1		187,800 187,800	0	0	
合　計					184,310 184,310		0	

［熊本県球磨郡五木村逆瀬川地区外　］

一式当たり内訳書

施工調査費

第　85号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費　ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査	足場工　技術員　工数0.5人		1		18,050			
		式	1		18,050	0	0	
合　計					17,714			
					17,714		0	

［熊本県球磨郡五木村逆瀬川地区外　］

一式当たり内訳書

施工調査費

第　86号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費　ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査	支保工　技術員　工数0.5人		1		18,050			
		式	1		18,050	0	0	
合　計					17,714			
					17,714		0	

［熊本県球磨郡五木村逆瀬川地区外　］

一式当たり内訳書

施工調査費

第　87号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費　ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査	汚濁防止ﾌｪﾝｽ工　技術員　工数0.5人		1		18,050			
		式	1		18,050	0	0	
合　計					17,714 17,714		0	

［熊本県球磨郡五木村逆瀬川地区外　］

一式当たり内訳書

施工調査費

第　88号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費　施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査	基礎・裏込砕石工　技術員　工数0.5人		1		18,050			
		式	1		18,050	0	0	
合　計					17,714			
					17,714		0	

［熊本県球磨郡五木村逆瀬川地区外　］

一式当たり内訳書

施工調査費

第　89号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費　施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　技術員　工数0.5人		1		18,050			
		式	1		18,050	0	0	
合　計					17,714			
					17,714		0	

一式当たり内訳書

施工調査費

第　90号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費　施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査	路盤工　技術員　工数0.5人		1		18,050			
		式	1		18,050	0	0	
合　計					17,714			
					17,714		0	

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第 91号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ			0	0	0			
		ヶ月	9.9	51,000	504,900	9.9	504,900	
合 計					0			
					504,900		504,900	
変更積算金額					0			
					504,900		504,900	円／式

21人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			21	14,770	310,170			WB010212
		人日	21	14,770	310,170	0	0	単－　15号
合　計					304,406 304,406		0	

一式当たり内訳書

建設機械運搬費

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 7.8km 無 無	台	2 2	71,000 71,000	142,000 142,000	0	0	WB010010 単ー　16号
合　計					139,361 139,361		0	

［熊本県球磨郡相良村深水地区　］

一式当たり内訳書

土質等試験費

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験			1	7,500	7,500			WYB00003
		検体	1	7,500	7,500	0	0	単－　17号
合　計					7,360 0		-7,360	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	297.9 297.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	ｍ３	1 1	310.5 310.5	310.5 310.5	CA900020
計					310.5 310.5	
単価					310.5 310.5	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,737 5,737

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,978 5,978	5,978 5,978	CA900030
計					5,978 5,978	
単価					5,978 5,978	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	885.5 885.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		1	922.7	922.7	CA900030
		ｍ３	1	922.7	922.7	
計					922.7 922.7	
単価					922.7 922.7	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	250.7 250.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		1	261.3	261.3	CA900030
		ｍ３	1	261.3	261.3	
計					261.3 261.3	
単価					261.3 261.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	847.5 847.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	883.1 883.1	883.1 883.1	CB220010
計					883.1 883.1	
単価					883.1 883.1	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1 1	単価	423.2 423.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	441 441	441 441	CB220010
計					441 441	
単価					441 441	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,866 5,866

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,978 5,978	5,978 5,978	CA900030
計					5,978 5,978	
単価					5,978 5,978	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	905.5 905.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	922.7 922.7	922.7 922.7	CA900030
計					922.7 922.7	
単価					922.7 922.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	256.4 256.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	261.3 261.3	261.3 261.3	CA900030
計					261.3 261.3	
単価					261.3 261.3	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,966 5,966

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	6,079 6,079	6,079 6,079	CA900040
計					6,079 6,079	
単価					6,079 6,079	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	951.1 951.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	969.2 969.2	969.2 969.2	CA900040
計					969.2 969.2	
単価					969.2 969.2	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	394.8 394.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	402.3 402.3	402.3 402.3	CA900040
計					402.3 402.3	
単価					402.3 402.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	297.9 297.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	ｍ３	1 1	310.5 310.5	310.5 310.5	CA900020
計					310.5 310.5	
単価					310.5 310.5	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	掘削 (竹の川地区)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	297.9 297.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	ｍ３	1 1	310.5 310.5	310.5 310.5	CA900020
計					310.5 310.5	
単価					310.5 310.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,737 5,737

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,978 5,978	5,978 5,978	CA900030
計					5,978 5,978	
単価					5,978 5,978	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	885.5 885.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	922.7 922.7	922.7 922.7	CA900030
計					922.7 922.7	
単価					922.7 922.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	250.7 250.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	261.3 261.3	261.3 261.3	CA900030
計					261.3 261.3	
単価					261.3 261.3	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	847.5 847.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	883.1 883.1	883.1 883.1	CB220010
計					883.1 883.1	
単価					883.1 883.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1 1	単価	423.2 423.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	441 441	441 441	CB220010
計					441 441	
単価					441 441	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	人工張芝	ﾜﾗ付き 幅100cm	単位	m2	数量	1 1	単価	687.3 687.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝		ｍ２	1 1	716.2 716.2	716.2 716.2	CB220910
計					716.2 716.2	
単価					716.2 716.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1 1	単価	117.8 117.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	1 1	122.8 122.8	122.8 122.8	CB410010
計					122.8 122.8	
単価					122.8 122.8	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	861 861

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	897.2 897.2	897.2 897.2	CB410030
計					897.2 897.2	
単価					897.2 897.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	9,382 9,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	 m	1 1	9,776 9,776	9,776 9,776	WB810510 単－　58号
計					9,776 9,776	
単価					9,776 9,776	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	0 1	単価	0 8,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	 m	0 1	0 8,888	0 8,888	WB810510 単－　59号
計					0 8,888	
単価					0 8,888	 円／m
変更積算単価					 8,530	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	9,654 9,654

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	m	1 1	10,060 10,060	10,060 10,060	WB810510 単－　60号
計					10,060 10,060	
単価					10,060 10,060	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	0 1	単価	0 11,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	0 1	0 12,080	0 12,080	WB810510 単－　61号
計					0 12,080	
単価					0 12,080	円／m
変更積算単価					11,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	70,397 70,397

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	71,730 71,730	71,730 71,730	CB226320
計					71,730 71,730	
単価					71,730 71,730	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)		単位	本	数量	1 1	単価	36,911 36,911

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	二重防食 PC鋼線より線 10m以内 f＜400kN 有り	本	1 1	37,610 37,610	37,610 37,610	CB223920
計					37,610 37,610	
単価					37,610 37,610	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)		単位	本	数量	1 1	単価	40,257 40,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	二重防食 PC鋼線より線 10m以内 400≦f＜1300kN 有り	本	1 1	41,020 41,020	41,020 41,020	CB223920
計					41,020 41,020	
単価					41,020 41,020	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)		単位	本	数量	1 1	単価	41,631 41,631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える 400≦f＜1300kN 有り	本	1 1	42,420 42,420	42,420 42,420	CB223920
計					42,420 42,420	
単価					42,420 42,420	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ｸﾞﾗｳﾄ注入	σck=24N/mm2	単位	m3	数量	1 1	単価	64,724 64,724

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト注入（アンカー）		ｍ３	1 1	65,950 65,950	65,950 65,950	CB223940
計					65,950 65,950	
単価					65,950 65,950	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設		単位	回	数量	1 1	単価	49,777 49,777

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン移設（アンカー）	標準	回	1 1	50,720 50,720	50,720 50,720	CB223950
計					50,720 50,720	
単価					50,720 50,720	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 控え35+15cm	18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	11,055 11,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1.4 1.4	82,250 82,250	115,150 115,150	CB226170
計					115,150 115,150	
単価					11,520 11,520	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	JIS 滑面 控え35+15cm	単位	m2	数量	1 1	単価	28,704 28,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.33m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	1 1	29,910 29,910	29,910 29,910	WB825010 単－　76号
計					29,910 29,910	
単価					29,910 29,910	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	8,884 8,884

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1 1	9,258 9,258	9,258 9,258	CB226120
計					9,258 9,258	
単価					9,258 9,258	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	18-8-40(高炉) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎	単位	m	数量	10 10	単価	29,491 29,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	3.8 3.8	66,860 66,860	254,068 254,068	CB226180
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.32 0.32	93,420 93,420	29,894.4 29,894.4	CB240060
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	6.3 6.3	1,450 1,450	9,135 9,135	CB221110
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.39 0.39	3,893 3,893	1,518.27 1,518.27	CB224710
箱抜き	各種 全ての費用	m	2 2	1,137 1,137	2,274 2,274	CB420860
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.02 0.02	180,500 180,500	3,610 3,610	WB810010 単－ 77号
計					300,499.67 300,499.67	
単価					30,050 30,050	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 控え35cm	18-8-40(高炉) 底幅 43ｃｍ 高さ 25ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	6,314 6,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0.8 0.8	82,250 82,250	65,800 65,800	CB226170
計					65,800 65,800	
単価					6,580 6,580	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	JIS 滑面 控え35cm	単位	m2	数量	1 1	単価	23,906 23,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.18m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	1 1	24,910 24,910	24,910 24,910	WB825010 単－　78号
計					24,910 24,910	
単価					24,910 24,910	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	8,884 8,884

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1 1	9,258 9,258	9,258 9,258	CB226120
計					9,258 9,258	
単価					9,258 9,258	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	64,271 64,271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉) 一般養生	ｍ３	1 1	66,970 66,970	66,970 66,970	CB226180
計					66,970 66,970	
単価					66,970 66,970	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40（高炉）	単位	m3	数量	0 1	単価	0 70,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 1	0 72,840	0 72,840	CB226190
計					0 72,840	
単価					0 72,840	円／m3
変更積算単価					70,300	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	812.5 812.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	827.9 827.9	827.9 827.9	CB410040
計					827.9 827.9	
単価					827.9 827.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	2,150 2,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,191 2,191	2,191 2,191	CB410260
計					2,191 2,191	
単価					2,191 2,191	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	331.8 331.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	338.1 338.1	338.1 338.1	WB821210 単－ 112号
計					338.1 338.1	
単価					338.1 338.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	11,855 11,855

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	1 1	12,080 12,080	12,080 12,080	WB810510 単－ 113号
計					12,080 12,080	
単価					12,080 12,080	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	防護柵基礎工		単位	m	数量	10 10	単価	56,431 56,431

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト防護柵基礎設置【歩掛見積】	据付け　H500×B1500　×L2000	m	10 10	6,407 6,407	64,070 64,070	WYB00040 単－ 114号
プレキャスト防護柵基礎（材料費）（見積）	H500×B1500×L2000	個	5 5	53,700 53,700	268,500 268,500	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.05 1.05	32,750 32,750	34,387.5 34,387.5	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1 1	4,733 4,733	4,733 4,733	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	10.5 10.5	1,451 1,451	15,235.5 15,235.5	CB221110
緩衝材(ゴムプレート)	緩衝ゴム　SBR(t=20mm)	ｍ２	5 5	37,100 37,100	185,500 185,500	
発泡スチロール	押出し発泡板 t=50	ｍ２	2 2	1,177 1,177	2,354 2,354	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.05 0.05	3,893 3,893	194.65 194.65	CB224710
計					574,974.65 574,974.65	
単価					57,500 57,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	防護柵基礎工		単位	m	数量	0 10	単価	0 32,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト防護柵基礎設置【歩掛見積】	据付け　H500×B1500 ×L2000	m	0 10	0 6,407	0 64,070	WYB00046 単－ 115号
プレキャスト防護柵基礎（材料費）（見積）	H500×B1500×L2000	個	0 5	0 53,700	0 268,500	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0 0.05	0 3,893	0 194.65	CB224710
計					0 332,764.65	
単価					0 33,280	円／m
変更積算単価					32,660	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	横断部基礎	RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	9,343 9,343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ３	1 1	9,520 9,520	9,520 9,520	CB222780
計					9,520 9,520	
単価					9,520 9,520	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	1500×1500×2000	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 1,344,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 2200kgを超え2800kg以下 有り 全ての費用	基	0 1	0 19,230	0 19,230	CB222800
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0 0.34	0 40,950	0 13,923	CB240010
プレキャスト集水桝（材料費）		基	0 1	0 1,336,000	0 1,336,000	CB222810
計					0 1,369,153	
単価					0 1,370,000	円／箇所
変更積算単価					1,344,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	10,124 10,124

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	10,550 10,550	10,550 10,550	WB824010 単－ 121号
計					10,550 10,550	
単価					10,550 10,550	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	17,716 17,716

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	18,460 18,460	18,460 18,460	WB824010 単－ 122号
計					18,460 18,460	
単価					18,460 18,460	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	252.9 252.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	263.6 263.6	263.6 263.6	CA900010
計					263.6 263.6	
単価					263.6 263.6	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1 1	単価	144 144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	1 1	150.1 150.1	150.1 150.1	CA900310
計					150.1 150.1	
単価					150.1 150.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	除草		単位	m2	数量	1 1	単価	87.02 87.02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) 有り	ｍ２	1 1	45.82 45.82	45.82 45.82	CB320010
集草	人力	ｍ２	1 1	21.29 21.29	21.29 21.29	CB320030
積込・荷卸	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)(梱包無し)	ｍ２	1 1	13.3 13.3	13.3 13.3	CB320040
運搬（堤防除草）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 梱包無し 無し 32.5km以下 全ての費用	ｍ２	1 1	10.27 10.27	10.27 10.27	CB320050
計					90.68 90.68	
単価					90.68 90.68	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	処分費	刈草	単位	t	数量	1 1	単価	26,871 26,871

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）	刈草		1	28,000	28,000	
		t	1	28,000	28,000	
計					28,000	
					28,000	
単価					28,000	
					28,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1 1	単価	14,174 14,174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ			1	14,770	14,770	WB010212
		人日	1	14,770	14,770	単－ 172号
計					14,770	
					14,770	
単価					14,770	
					14,770	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	30,576	8,989	
特殊作業員		人	0.294	26,104	7,674	
普通作業員		人	0.294	22,152	6,512	
大型土のう袋材	丸型 110×110 2.0t用 長期仮設対応（3年）型	袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,800	13,465	WK250500 単－ 173号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		230	
計					79,870	
単価					7,987	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	9,776

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装	m	1	9,776.8	9,776	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,776	
単価					9,776	円／m

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	8,888

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装	m	1	8,888	8,888	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,888	
単価					8,888	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	10,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装	m	1	10,059.6	10,059	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					10,060	
単価					10,060	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	12,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装	m	1	12,071.52	12,071	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					12,080	
単価					12,080	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	親杭パネル設置【歩掛見積】		単位	m2	数量	100 100	単価	39,410 39,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	15 15	30,576 30,576	458,640 458,640	
ブロック工		人	30 30	28,392 28,392	851,760 851,760	
普通作業員		人	45 45	22,152 22,152	996,840 996,840	
クローラクレーン	排ガス対策型（第1次）4.9t吊	日	15 15	47,480 47,480	712,200 712,200	WYB00058 単－ 174号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	15 15	46,100 46,100	691,500 691,500	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		230,060 230,060	
計					3,941,000 3,941,000	
単価					39,410 39,410	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	透水防砂材設置工【歩掛見積】		単位	m2	数量	100 100	単価	332.3 332.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.5 1.5	22,152 22,152	33,228 33,228	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					33,230 33,230	
単価					332.3 332.3	 円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	親杭パネル設置【歩掛見積】		単位	m2	数量	0 100	単価	0 39,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 15	0 30,576	0 458,640	
ブロック工		人	0 30	0 28,392	0 851,760	
普通作業員		人	0 45	0 22,152	0 996,840	
クローラクレーン	排ガス対策型（第1次）4.9t吊	日	0 15	0 47,480	0 712,200	WYB00063 単－ 175号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 15	0 46,100	0 691,500	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 230,060	
計					0 3,941,000	
単価					0 39,410	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	透水防砂材設置工【歩掛見積】		単位	m2	数量	0 100	単価	0 332.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 1.5	0 22,152	0 33,228	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 33,230	
単価					0 332.3	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	パネル設置足場【歩掛見積】		単位	空m3	数量	100 100	単価	11,120 11,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,576 30,576	61,152 61,152	
とび工		人	8 8	28,912 28,912	231,296 231,296	
普通作業員		人	4 4	22,152 22,152	88,608 88,608	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2 2	46,100 46,100	92,200 92,200	
雑工種 120%		式	1 1		567,907 567,907	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		70,837 70,837	
計					1,112,000 1,112,000	
単価					11,120 11,120	円／空m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	パネル設置足場【歩掛見積】		単位	空m3	数量	0 100	単価	0 11,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 30,576	0 61,152	
とび工		人	0 8	0 28,912	0 231,296	
普通作業員		人	0 4	0 22,152	0 88,608	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 2	0 46,100	0 92,200	
雑工種 120%		式	0 1		0 567,907	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 70,837	
計					0 1,112,000	
単価					0 11,120	円／空m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	支給品運搬【歩掛見積】	親杭パネル壁材料	単位	式	数量	0 1	単価	0 5,359,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 19	0 30,576	0 580,944	
特殊作業員		人	0 38	0 26,104	0 991,952	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ機能付］運転	山積0.45m3　2.9t吊　排ｶﾞｽ型（第3次）	日	0 26	0 65,710	0 1,708,460	WYB00032 単－ 176号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	4.9t吊	日	0 12	0 47,780	0 573,360	WYB00033 単－ 177号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	0 38	0 39,570	0 1,503,660	単－ 178号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 624	
計					0 5,359,000	
単価					0 5,359,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	支給品運搬【歩掛見積】	ｱﾝｶｰ材料	単位	式	数量	0 1	単価	0 348,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 30,576	0 61,152	
特殊作業員		人	0 4	0 26,104	0 104,416	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	日	0 2	0 43,400	0 86,800	単－ 179号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	4.9t吊	日	0 2	0 47,780	0 95,560	WYB00044 単－ 180号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 72	
計					0 348,000	
単価					0 348,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	180,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	102,000	105,060	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	75,348	75,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					180,500	
単価					180,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	75,348	75,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					178,400	
単価					178,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	180,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	102,000	105,060	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	75,348	75,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					180,500	
単価					180,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	75,348	75,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					178,400	
単価					178,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	足場工	単管傾斜足場 不要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	30,576	45,864	
とび工		人	4.5	28,912	130,104	
普通作業員		人	2.7	22,152	59,810	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	54,300	43,440	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		92,082	
計					371,300	
単価					3,713	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	足場設置・撤去［砂防］		単位	m	数量	10	単価	2,841

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	30,576	3,057	
とび工		人	0.4	28,912	11,564	
普通作業員		人	0.4	22,152	8,860	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		4,929	
計					28,410	
単価					2,841	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.33m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	ｍ２	数量	100	単価	29,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	ｍ２	100	13,894.4	1,389,440	
コンクリート積ブロック	ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	100	7,470	747,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	36.96	23,100	853,776	
諸雑費（まるめ）		式	1		784	
計					2,991,000	
単価					29,910	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	180,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	102,000	105,060	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	75,348	75,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					180,500	
単価					180,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.18m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	ｍ２	数量	100	単価	24,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	ｍ２	100	12,782.84	1,278,284	
コンクリート積ブロック	ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	100	7,470	747,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	20.16	23,100	465,696	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					2,491,000	
単価					24,910	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	埋戻コンクリート	18-8-40（高炉）W/C=無規格	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 40,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	0 1	0 40,100	0 40,100	CB240010
計					0 40,100	
単価					0 40,100	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	プレキャストボックスカルバート【歩掛見積】	据付け 7000×3600×1000 5分割	単位	m	数量	10 10	単価	291,700 291,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6.67 6.67	30,576 30,576	203,941 203,941	
特殊作業員		人	26.67 26.67	26,104 26,104	696,193 696,193	
普通作業員		人	26.67 26.67	22,152 22,152	590,793 590,793	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	6.67 6.67	80,000 80,000	533,600 533,600	
高所作業車運転【歩掛見積】	クローラ式 ブーム型 作業床高6.8m	日	13.33 13.33	38,470 38,470	512,805 512,805	WYB00036 単－ 181号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		379,668 379,668	
計					2,917,000 2,917,000	
単価					291,700 291,700	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	カルバート部材積込み【歩掛見積】	4.0tを超え6.5t以下/本	単位	本	数量	10 10	単価	26,950 26,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	30,576 30,576	45,864 45,864	
特殊作業員		人	1.5 1.5	26,104 26,104	39,156 39,156	
普通作業員		人	3 3	22,152 22,152	66,456 66,456	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	３５ｔ吊	日	1.5 1.5	63,600 63,600	95,400 95,400	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		22,624 22,624	
計					269,500 269,500	
単価					26,950 26,950	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ボックスカルバート部材運搬　【歩掛見積】	4.0tを超え6.5t以下/本 積載本数1本 L=0.5km	単位	回	数量	10 10	単価	5,504 5,504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	６～６．５ｔ積	日	1.5 1.5	36,690 36,690	55,035 55,035	単－ 182号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					55,040 55,040	
単価					5,504 5,504	円／回

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ＰＣ鋼棒	Ｃ種１号 径３２ L=1715mm	単位	本	数量	1 1	単価	5,367 5,367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼棒	Ｃ種１号　径３２　Ｌ≧８ｍ	ｋｇ	10.8 10.8	497 497	5,367 5,367	
計					5,367 5,367	
単価					5,367 5,367	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	上下締め定着具	φ32用	単位	組	数量	1 1	単価	4,646 4,646

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼棒　附属品	鋼ナット　径３２　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	1 1	1,070 1,070	1,070 1,070	
ＰＣ鋼棒　附属品	ワッシャー　径３２　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	1 1	266 266	266 266	
ＰＣ鋼棒　附属品	アンカープレート　径３２（Ａ～Ｃ種　１号）	個	1 1	3,310 3,310	3,310 3,310	
計					4,646 4,646	
単価					4,646 4,646	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	PCグラウト工【歩掛見積】	上下連結部グラウト	単位	箇所	数量	72 72	単価	2,326 2,326

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,576 30,576	30,576 30,576	
特殊作業員		人	2 2	26,104 26,104	52,208 52,208	
普通作業員		人	2 2	22,152 22,152	44,304 44,304	
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	0.323 0.323	24,000 24,000	7,752 7,752	
混和剤	低粘性型 ｼｰｶｾﾑ150	ｋｇ	3.23 3.23	2,250 2,250	7,267 7,267	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		25,393 25,393	
計					167,500 167,500	
単価					2,326 2,326	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	定着部・切欠け部充填【歩掛見積】	無収縮モルタル	単位	ｍ３	数量	0.5 0.5	単価	644,000 644,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,576 30,576	30,576 30,576	
特殊作業員		人	2 2	26,104 26,104	52,208 52,208	
普通作業員		人	2 2	22,152 22,152	44,304 44,304	
無収縮モルタル	ﾌﾟﾚｺﾞﾛｯｸｽ ﾊﾟｯﾄﾞ	ｋｇ	1,142 1,142	154 154	175,868 175,868	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		19,044 19,044	
計					322,000 322,000	
単価					644,000 644,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ＰＣ鋼棒	Ｃ種１号 径３２ L=2725mm	単位	本	数量	1 1	単価	8,548 8,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼棒	Ｃ種１号　径３２　Ｌ≧８ｍ	ｋｇ	17.2 17.2	497 497	8,548 8,548	
計					8,548 8,548	
単価					8,548 8,548	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	頂版横締め定着具	φ32用	単位	組	数量	1 1	単価	4,646 4,646

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼棒　附属品	鋼ナット　径３２　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	1 1	1,070 1,070	1,070 1,070	
ＰＣ鋼棒　附属品	ワッシャー　径３２　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	1 1	266 266	266 266	
ＰＣ鋼棒　附属品	アンカープレート　径３２（Ａ～Ｃ種　１号）	個	1 1	3,310 3,310	3,310 3,310	
計					4,646 4,646	
単価					4,646 4,646	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	頂版横締め緊張工【歩掛見積】	頂版横締め部 φ32	単位	本	数量	36 36	単価	4,363 4,363

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,576 30,576	30,576 30,576	
特殊作業員		人	2 2	26,104 26,104	52,208 52,208	
普通作業員		人	2 2	22,152 22,152	44,304 44,304	
横締め機材賃料（見積）	ジャッキ、ポンプ、発電機	日	1 1	17,380 17,380	17,380 17,380	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		12,632 12,632	
計					157,100 157,100	
単価					4,363 4,363	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	頂版接合部充填【歩掛見積】	頂版接合部 早強無収縮モルタル	単位	ｍ３	数量	0.3 0.3	単価	912,300 912,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,576 30,576	30,576 30,576	
特殊作業員		人	2 2	26,104 26,104	52,208 52,208	
普通作業員		人	2 2	22,152 22,152	44,304 44,304	
早強無収縮モルタル	ﾌﾟﾚｾﾞﾛｯｸｽ ｽｰﾊﾟｰ	ｋｇ	635 635	191 191	121,285 121,285	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		25,327 25,327	
計					273,700 273,700	
単価					912,300 912,300	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	PCグラウト工【歩掛見積】	頂版横締め部グラウト	単位	箇所	数量	48 48	単価	3,516 3,516

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,576 30,576	30,576 30,576	
特殊作業員		人	2 2	26,104 26,104	52,208 52,208	
普通作業員		人	2 2	22,152 22,152	44,304 44,304	
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	0.352 0.352	24,000 24,000	8,448 8,448	
混和剤	低粘性型 ｼｰｶｾﾑ150	ｋｇ	3.52 3.52	2,250 2,250	7,920 7,920	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		25,344 25,344	
計					168,800 168,800	
単価					3,516 3,516	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	定着部・切欠け部充填【歩掛見積】	無収縮モルタル	単位	ｍ３	数量	0.5 0.5	単価	644,000 644,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,576 30,576	30,576 30,576	
特殊作業員		人	2 2	26,104 26,104	52,208 52,208	
普通作業員		人	2 2	22,152 22,152	44,304 44,304	
無収縮モルタル	ﾌﾟﾚｾﾞﾛｯｸｽ ﾊﾟｯﾄﾞ	ｋｇ	1,142 1,142	154 154	175,868 175,868	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		19,044 19,044	
計					322,000 322,000	
単価					644,000 644,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ＰＣ鋼棒	Ｂ種１号 径１７ L=996㎜	単位	本	数量	1 1	単価	883 883

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼棒	Ｂ種１号　径１７　Ｌ≧８ｍ	ｋｇ	1.8 1.8	491 491	883 883	
計					883 883	
単価					883 883	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	縦締め定着具	φ17用	単位	組	数量	1 1	単価	1,136 1,136

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼棒　附属品	鋼ナット　径１７　（Ａ～Ｃ種　１号）		1	227	227	
		個	1	227	227	
ＰＣ鋼棒　附属品	ワッシャー　径１７　（Ａ～Ｃ種　１号）		1	87	87	
		個	1	87	87	
ＰＣ鋼棒　附属品	アンカープレート　径１７　（Ａ～Ｃ種　１号）		1	822	822	
		個	1	822	822	
計					1,136	
					1,136	
単価					1,136	
					1,136	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	PCグラウト工【歩掛見積】	縦締め部	単位	箇所	数量	72 72	単価	2,191 2,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,576 30,576	30,576 30,576	
特殊作業員		人	2 2	26,104 26,104	52,208 52,208	
普通作業員		人	2 2	22,152 22,152	44,304 44,304	
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	0.115 0.115	24,000 24,000	2,760 2,760	
混和剤	低粘性型 ｼｰｶｾﾑ150	ｋｇ	1.15 1.15	2,250 2,250	2,587 2,587	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		25,365 25,365	
計					157,800 157,800	
単価					2,191 2,191	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	75,348	75,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					178,400	
単価					178,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	179,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	75,348	75,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					179,400	
単価					179,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	鉄筋工［市場単価］	SD345(ねじ節鉄筋) D22 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	179,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ねじ節鉄筋	ＳＤ３４５　Ｄ２２	t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	75,348	75,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					179,400	
単価					179,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	鉄筋工［市場単価］	SD345(ねじ節鉄筋) D29 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	180,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ねじ節鉄筋	ＳＤ３４５　Ｄ２９	t	1.03	102,000	105,060	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	75,348	75,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					180,500	
単価					180,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	機械式継手樹脂充填工【歩掛見積】	エポキシ樹脂	単位	箇所	数量	400 400	単価	121.8 121.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2 2	22,152 22,152	44,304 44,304	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		4,426 4,426	
計					48,730 48,730	
単価					121.8 121.8	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	外目地充填【歩掛見積】	弾性シーリング 2成分系ポリウレタン	単位	m	数量	100 100	単価	1,814 1,814

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,576 30,576	30,576 30,576	
防水工		人	2 2	29,536 29,536	59,072 59,072	
普通作業員		人	2 2	22,152 22,152	44,304 44,304	
弾性シーリング	2成分系ポリウレタン	L	12.9 12.9	2,640 2,640	34,056 34,056	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		13,392 13,392	
計					181,400 181,400	
単価					1,814 1,814	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	防水シート【歩掛見積】	設置 防水シート幅300㎜	単位	m	数量	150 150	単価	2,368 2,368

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,576 30,576	30,576 30,576	
防水工		人	2 2	29,536 29,536	59,072 59,072	
普通作業員		人	1 1	22,152 22,152	22,152 22,152	
防水シート（見積）	幅300㎜ 加工品	m	165 165	1,300 1,300	214,500 214,500	
プライマー（見積）	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗｲﾏｰ	ｋｇ	15.5 15.5	786 786	12,183 12,183	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		16,717 16,717	
計					355,200 355,200	
単価					2,368 2,368	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	防水シート【歩掛見積】	設置 防水シート幅400㎜	単位	m	数量	150 150	単価	2,889 2,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,576 30,576	30,576 30,576	
防水工		人	2 2	29,536 29,536	59,072 59,072	
普通作業員		人	1 1	22,152 22,152	22,152 22,152	
防水シート（見積）	幅400㎜ 加工品	m	165 165	1,750 1,750	288,750 288,750	
プライマー（見積）	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗｲﾏｰ	ｋｇ	20.46 20.46	786 786	16,081 16,081	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		16,769 16,769	
計					433,400 433,400	
単価					2,889 2,889	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	防水シート【歩掛見積】	設置 防水シート幅500㎜	単位	m	数量	150 150	単価	3,378 3,378

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,576 30,576	30,576 30,576	
防水工		人	2 2	29,536 29,536	59,072 59,072	
普通作業員		人	1 1	22,152 22,152	22,152 22,152	
防水シート（見積）	幅500㎜ 加工品	m	165 165	2,170 2,170	358,050 358,050	
プライマー（見積）	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗｲﾏｰ	ｋｇ	25.58 25.58	786 786	20,105 20,105	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		16,745 16,745	
計					506,700 506,700	
単価					3,378 3,378	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	内目地充填【歩掛見積】	弾性シーリング 2成分系ポリウレタン	単位	m	数量	100 100	単価	2,237 2,237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		1 人	1	30,576 30,576	30,576 30,576	
防水工		2 人	2	29,536 29,536	59,072 59,072	
普通作業員		2 人	2	22,152 22,152	44,304 44,304	
高所作業車運転【歩掛見積】	クローラ式 ブーム型 作業床高6.8m	1 日	1	38,470 38,470	38,470 38,470	WYB00070 単－ 183号
弾性シーリング	2成分系ポリウレタン	12.9 L	12.9	2,640 2,640	34,056 34,056	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		1 式	1		17,222 17,222	
計					223,700 223,700	
単価					2,237 2,237	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	30,576	48,921	
とび工		人	8.5	28,912	245,752	
普通作業員		人	1.3	22,152	28,797	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,100	61,740	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		119,390	
計					504,600	
単価					5,046	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1.0)	単位	空ｍ３	数量	100	単価	3,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	30,576	42,806	
型わく工		人	1.3	28,184	36,639	
とび工		人	3.3	28,912	95,409	
普通作業員		人	3.3	22,152	73,101	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.5	44,100	22,050	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		89,095	
計					359,100	
単価					3,591	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	87,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,576	15,288	
特殊作業員		人	0.1	26,104	2,610	
普通作業員		人	2	22,152	44,304	
バックホウ運転		日	0.5	50,390	25,195	WK250540 単－ 184号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					87,400	
単価					87,400	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	ポンプ排水【歩掛見積】	2吋×3台	単位	日	数量	0 1	単価	0 17,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.17	0 26,104	0 4,437	
工事用水中モータポンプ	2吋	日	0 3	0 181	0 543	WYB00013 単－ 185号
発動発電機	超低騒音型ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ25KVA 排対型（第3次）	日	0 1	0 11,850	0 11,850	WYB00021 単－ 186号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 500	
計					0 17,330	
単価					0 17,330	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	40,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17	26,104	4,437	
工事用水中ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	1,716	1,716	WK250400 単－ 187号
発動発電機運転	120以上450(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	33,190	33,190	WK250410 単－ 188号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,177	
計					40,520	
単価					40,520	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	28,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17	26,124	4,441	
工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	629	629	WK250400 単－ 189号
発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	22,180	22,180	WK250410 単－ 190号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		810	
計					28,060	
単価					28,060	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	338.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	180.76	180,760	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	36	153	5,508	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,457	
計					338,100	
単価					338.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	12,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装	m	1	12,071.52	12,071	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					12,080	
単価					12,080	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	プレキャスト防護柵基礎設置【歩掛見積】	据付け　H500×B1500 ×L2000	単位	m	数量	10 10	単価	6,407 6,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.31 0.31	30,576 30,576	9,478 9,478	
特殊作業員		人	0.62 0.62	26,104 26,104	16,184 16,184	
普通作業員		人	0.31 0.31	22,152 22,152	6,867 6,867	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	日	0.31 0.31	67,300 67,300	20,863 20,863	 単－ 191号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		10,678 10,678	
計					64,070 64,070	
単価					6,407 6,407	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	プレキャスト防護柵基礎設置【歩掛見積】	据付け　H500×B1500 ×L2000	単位	m	数量	0 10	単価	0 6,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.31	0 30,576	0 9,478	
特殊作業員		人	0 0.62	0 26,104	0 16,184	
普通作業員		人	0 0.31	0 22,152	0 6,867	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	日	0 0.31	0 67,300	0 20,863	単－ 192号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 10,678	
計					0 64,070	
単価					0 6,407	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管【歩掛見積】	据付　耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管φ600（ﾊｳｴﾙ管）	単位	m	数量	10 10	単価	12,840 12,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,576 30,576	30,576 30,576	
普通作業員		人	2 2	22,152 22,152	44,304 44,304	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1 1	46,100 46,100	46,100 46,100	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		7,420 7,420	
計					128,400 128,400	
単価					12,840 12,840	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管【歩掛見積】	据付　耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管φ600（ﾊｳｴﾙ管）	単位	m	数量	0 10	単価	0 12,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,576	0 30,576	
普通作業員		人	0 2	0 22,152	0 44,304	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 1	0 46,100	0 46,100	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 7,420	
計					0 128,400	
単価					0 12,840	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	30,576	58,094	
とび工		人	8.4	28,912	242,860	
普通作業員		人	1.8	22,152	39,873	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	54,300	43,440	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		103,733	
計					488,000	
単価					4,880	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	暗渠排水管【歩掛見積】	露出管設置　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ600mm（ｼﾝｸﾞﾙ構造）	単位	m	数量	10 10	単価	3,118 3,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25 0.25	30,576 30,576	7,644 7,644	
普通作業員		人	0.5 0.5	22,152 22,152	11,076 11,076	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.25 0.25	46,100 46,100	11,525 11,525	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		935 935	
計					31,180 31,180	
単価					3,118 3,118	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	支給品運搬【歩掛見積】	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管φ600（ﾊｳｴﾙ管）	単位	式	数量	0 1	単価	0 293,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,576	0 30,576	
特殊作業員		人	0 2	0 26,104	0 52,208	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ機能付］運転	山積0.45m3　2.9t吊　排ｶﾞｽ型（第3次）	日	0 2	0 65,710	0 131,420	WYB00045 単－ 193号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	0 2	0 39,570	0 79,140	 単－ 178号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 56	
計					0 293,400	
単価					0 293,400	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,549.98	10,549	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					10,550	
単価					10,550	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	18,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	18,452.55	18,452	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					18,460	
単価					18,460	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	土木一般世話役		単位	時間	数量	8 8	単価	3,822 3,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,576 30,576	30,576 30,576	
計					30,576 30,576	
単価					3,822 3,822	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	特殊作業員		単位	時間	数量	8 8	単価	3,263 3,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	26,104 26,104	26,104 26,104	
計					26,104 26,104	
単価					3,263 3,263	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	普通作業員		単位	時間	数量	8 8	単価	2,769 2,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	22,152 22,152	22,152 22,152	
計					22,152 22,152	
単価					2,769 2,769	円／時間

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	とび工		単位	時間	数量	8 8	単価	3,614 3,614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工		人	1 1	28,912 28,912	28,912 28,912	
計					28,912 28,912	
単価					3,614 3,614	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	左官		単位	時間	数量	8 8	単価	3,601 3,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	1 1	28,808 28,808	28,808 28,808	
計					28,808 28,808	
単価					3,601 3,601	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第３次基準）山積０．０５５ｍ３	単位	時間	数量	8 8	単価	4,500 4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,416 26,416	26,416 26,416	
軽油		L	13 13	153 153	1,989 1,989	
小型バックホウ	標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	1 1	7,590 7,590	7,590 7,590	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					36,000 36,000	
単価					4,500 4,500	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	３ｔ積級	単位	時間	数量	1 1	単価	6,151 6,151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17 0.17	24,024 24,024	4,084 4,084	
軽油		L	4.5 4.5	153 153	688 688	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（損料）	３ｔ積級	時間	1 1	1,340 1,340	1,340 1,340	
タイヤ損耗費（良好）	２～３ｔ級	時間	1 1	39 39	39 39	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,151 6,151	
単価					6,151 6,151	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ	単位	日	数量	1	単価	27,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	26,104	26,104	
ガソリン	レギュラー	L	4.55	166	755	
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ	日	1	262	262	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					27,130	
単価					27,130	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	バックホウ（クローラ）標準・クレーン付	排出ガス対策型（第３次）山積0.8m3　吊能力2.9t	単位	時間	数量	1 1	単価	12,180 12,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	26,416 26,416	4,490 4,490	
軽油		L	15 15	153 153	2,295 2,295	
バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ付き］	排出ガス対策型（第3次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1 1	5,390 5,390	5,390 5,390	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					12,180 12,180	
単価					12,180 12,180	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２０ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	12,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,416	4,490	
軽油		L	12	153	1,836	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２０ｔ吊	時間	1	5,710	5,710	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					12,040	
単価					12,040	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,024	4,084	
軽油		L	9.8	153	1,499	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	162	162	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,100	
単価					10,100	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第3次基準値）（12～13t吊）	単位	時間	数量	1 1	単価	10,920 10,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	26,416 26,416	4,490 4,490	
軽油		L	9.7 9.7	153 153	1,484 1,484	
ラフテレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第3次基準値）（12～13t吊）	時間	1 1	4,940 4,940	4,940 4,940	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					10,920 10,920	
単価					10,920 10,920	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,416	4,490	
軽油		L	9.9	153	1,514	
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	3,990	3,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,994	
単価					9,994	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	7,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,416	4,490	
軽油		L	5.3	153	810	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,480	
単価					7,480	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	13,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,416	4,490	
軽油		L	14	153	2,142	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	時間	1	6,730	6,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					13,370	
単価					13,370	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,024	4,084	
軽油		L	5.4	153	826	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,767	
単価					6,767	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００mm　排気量０．０６０Ｌ	単位	日	数量	1	単価	1,422

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	2.66	166	441	
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００mm　排気量０．０６０Ｌ	日	1	981	981	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,422	
単価					1,422	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	1,617

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	8	166	1,328	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	供用日	1.3	223	289	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,617	
単価					1,617	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0 8	単価	0 3,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,576	0 30,576	
計					0 30,576	
単価					0 3,822	円／時間

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	特殊作業員		単位	時間	数量	0 8	単価	0 3,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1	0 26,104	0 26,104	
計					0 26,104	
単価					0 3,263	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	普通作業員		単位	時間	数量	0 8	単価	0 2,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 1	0 22,152	0 22,152	
計					0 22,152	
単価					0 2,769	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	とび工		単位	時間	数量	0 8	単価	0 3,614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工		人	0 1	0 28,912	0 28,912	
計					0 28,912	
単価					0 3,614	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	左官		単位	時間	数量	0 8	単価	0 3,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0 1	0 28,808	0 28,808	
計					0 28,808	
単価					0 3,601	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第３次基準）山積０．０５５ｍ３	単位	日	数量	0 1	単価	0 36,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,416	0 26,416	
軽油		L	0 13	0 153	0 1,989	
小型バックホウ	標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0 1	0 7,590	0 7,590	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 36,000	
単価					0 36,000	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,858

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,024	4,084	
軽油		L	3.5	153	535	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	39	39	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,858	
単価					5,858	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	３ｔ積級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6,151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.17	0 24,024	0 4,084	
軽油		L	0 4.5	0 153	0 688	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（損料）	３ｔ積級	時間	0 1	0 1,340	0 1,340	
タイヤ損耗費（良好）	２～３ｔ級	時間	0 1	0 39	0 39	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,151	
単価					0 6,151	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ	単位	日	数量	1	単価	27,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	26,104	26,104	
ガソリン	レギュラー	L	4.55	166	755	
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ	日	1	262	262	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					27,130	
単価					27,130	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	バックホウ（クローラ）標準・クレーン付	排出ガス対策型（第３次）山積0.8m3　吊能力2.9t	単位	時間	数量	0 1	単価	0 12,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.17	0 26,416	0 4,490	
軽油		L	0 15	0 153	0 2,295	
バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ付き］	排出ガス対策型（第3次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	0 1	0 5,390	0 5,390	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 12,180	
単価					0 12,180	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２０ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	12,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,416	4,490	
軽油		L	12	153	1,836	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２０ｔ吊	時間	1	5,710	5,710	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					12,040	
単価					12,040	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,024	4,084	
軽油		L	9.8	153	1,499	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	162	162	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,100	
単価					10,100	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第3次基準値）（12～13t吊）	単位	時間	数量	0 1	単価	0 10,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.17	0 26,416	0 4,490	
軽油		L	0 9.7	0 153	0 1,484	
ラフテレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第3次基準値）（12～13t吊）	時間	0 1	0 4,940	0 4,940	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 10,920	
単価					0 10,920	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,416	4,490	
軽油		L	9.9	153	1,514	
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	3,990	3,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,994	
単価					9,994	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	7,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,416	4,490	
軽油		L	5.3	153	810	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,480	
単価					7,480	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6,476

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.17	0 26,416	0 4,490	
軽油		Ｌ	0 3.9	0 153	0 596	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	0 1	0 1,390	0 1,390	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,476	
単価					0 6,476	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	13,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,416	4,490	
軽油		L	14	153	2,142	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	時間	1	6,730	6,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					13,370	
単価					13,370	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,024	4,084	
軽油		L	5.4	153	826	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,767	
単価					6,767	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第３次基準）山積０．０９ｍ３	単位	時間	数量	0 1	単価	0 4,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.125	0 26,416	0 3,302	
軽油		L	0 3	0 143	0 429	
小型バックホウ	山積0.09 後方超小旋回型・超低騒音型・排対型(3次)	日	0 0.125	0 10,100	0 1,262	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,993	
単価					0 4,993	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	小型バックホウ（クローラ）［標準］ブレーカ付	排出ガス対策型（第３次基準）山積０．０９ｍ３	単位	時間	数量	0 8	単価	0 6,268

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,416	0 26,416	
軽油		L	0 24	0 143	0 3,432	
小型バックホウ	山積0.09 後方超小旋回型・超低騒音型・排対型(3次)	日	0 1	0 10,100	0 10,100	
油圧ブレーカ（賃料）（見積）	０．０９ｍ３アタッチメント	日	0 1	0 10,200	0 10,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 50,150	
単価					0 6,268	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	小型バックホウ（クローラ）［標準］ フォーククロー付	排出ガス対策型（第３次基準）山積０．０９ｍ３	単位	時間	数量	0 8	単価	0 6,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,416	0 26,416	
軽油		L	0 24	0 143	0 3,432	
小型バックホウ	山積0.09 後方超小旋回型・超低騒音型・排対型(3次)	日	0 1	0 10,100	0 10,100	
フォーククロー（賃料）（見積）	０．０９ｍ３アタッチメント	日	0 1	0 10,700	0 10,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 50,650	
単価					0 6,331	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］【歩掛見積】	４ｔ積級　深ダンプトラック	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6,375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.125	0 24,024	0 3,003	
軽油		L	0 5.4	0 143	0 772	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］（賃料）（見積）	4t積級 深ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	日	0 0.125	0 20,800	0 2,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,375	
単価					0 6,375	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	散水車運転	４t級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 7,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.17	0 26,416	0 4,490	
軽油		Ｌ	0 5.4	0 153	0 826	
散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	時間	0 1	0 2,260	0 2,260	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 7,576	
単価					0 7,576	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	不整地運搬車［ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ式］	全旋回式・排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）10～11t積	単位	日	数量	0 1	単価	0 102,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,416	0 26,416	
軽油		L	0 147	0 153	0 22,491	
不整地運搬車	［クローラ型・ダンプ・全旋回式］１０～１１ｔ積級	日	0 1.54	0 34,800	0 53,592	
附属品費 1%		式	0 1		0 0	
計					0 102,499	
単価					0 102,400	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００mm　排気量０．０６０Ｌ	単位	日	数量	1	単価	1,422

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	2.66	166	441	
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００mm　排気量０．０６０Ｌ	日	1	981	981	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,422	
単価					1,422	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	1,617

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	8	166	1,328	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	供用日	1.3	223	289	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,617	
単価					1,617	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	コンクリートカッター	充電式	単位	日	数量	0 1	単価	0 5,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートカッター（見積）	充電式	日	0 1	0 5,010	0 5,010	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,010	
単価					0 5,010	円／日

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	電動ピック	充電式	単位	日	数量	0 1	単価	0 2,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ピック（見積）	充電式	日	0 1	0 2,010	0 2,010	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,010	
単価					0 2,010	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	ブロワー		単位	日	数量	0 1	単価	0 5,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロワー（見積）	背負い式	日	0 1	0 5,180	0 5,180	
計					0 5,180	
単価					0 5,180	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	29,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	3,101	310,100	WB253020 単－ 194号
汚濁防止フェンス	単独ﾌﾛｰﾄφ300 1m×20m 1000N未満/3cm 265日間	m	100	24,300	2,430,000	
アンカー工 10%		式	1		243,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		900	
計					2,984,000	
単価					29,840	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	汚濁防止フェンス設置・撤去（竹の川地区）	設置・撤去	単位	m	数量	1 1	単価	3,101 3,101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	1 1	3,101 3,101	3,101 3,101	WB253020 単－ 195号
計					3,101 3,101	
単価					3,101 3,101	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,768	14,768	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,770	
単価					14,770	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	63	144	9,072	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.28	8,050	10,304	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					45,800	
単価					45,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	クローラクレーン	排ガス対策型（第1次）4.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	47,480 47,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,416 26,416	26,416 26,416	
軽油		L	20 20	153 153	3,060 3,060	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1 1	18,000 18,000	18,000 18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					47,480 47,480	
単価					47,480 47,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	クローラクレーン	排ガス対策型（第1次）4.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 47,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,416	0 26,416	
軽油		L	0 20	0 153	0 3,060	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0 1	0 18,000	0 18,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 47,480	
単価					0 47,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ機能付］運転	山積0.45m3　2.9t吊　排ｶﾞｽ型（第3次）	単位	日	数量	0 1	単価	0 65,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,416	0 26,416	
軽油		L	0 57	0 143	0 8,151	
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	クレーン付２０１４年　山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ	供用日	0 1.49	0 20,900	0 31,141	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 65,710	
単価					0 65,710	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	4.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 47,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,416	0 26,416	
軽油		L	0 20	0 143	0 2,860	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0 1	0 18,500	0 18,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 47,780	
単価					0 47,780	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	39,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,024	24,024	
軽油		L	32	143	4,576	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28	8,310	10,636	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	261	334	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					39,570	
単価					39,570	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1	単価	43,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	31	143	4,433	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.23	10,200	12,546	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					43,400	
単価					43,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	4.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 47,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,416	0 26,416	
軽油		L	0 20	0 143	0 2,860	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0 1	0 18,500	0 18,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 47,780	
単価					0 47,780	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	高所作業車運転【歩掛見積】	クローラ式 ブーム型 作業床高6.8m	単位	日	数量	1 1	単価	38,470 38,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,416 26,416	26,416 26,416	
軽油		L	23 23	153 153	3,519 3,519	
高所作業車（リフト車）	［自走式（クローラ）・ブーム型］作業床高６．８ｍ	日	1.37 1.37	6,230 6,230	8,535 8,535	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					38,470 38,470	
単価					38,470 38,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	トラック［普通型］	６～６．５ｔ積	単位	日	数量	1	単価	36,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,024	24,024	
軽油		L	29	153	4,437	
トラック［普通型］	６～６．５ｔ積	供用日	1.15	7,150	8,222	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					36,690	
単価					36,690	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	高所作業車運転【歩掛見積】	クローラ式 ブーム型 作業床高6.8m	単位	日	数量	1 1	単価	38,470 38,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,416 26,416	26,416 26,416	
軽油		L	23 23	153 153	3,519 3,519	
高所作業車（リフト車）	［自走式（クローラ）・ブーム型］作業床高６．８ｍ	日	1.37 1.37	6,230 6,230	8,535 8,535	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					38,470 38,470	
単価					38,470 38,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	50,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	45	144	6,480	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.47	11,900	17,493	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					50,390	
単価					50,390	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	工事用水中モータポンプ	2吋	単位	日	数量	0 1	単価	0 181

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	0 1.1	0 165	0 181	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 181	
単価					0 181	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	発動発電機	超低騒音型ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ25KVA 排対型（第3次）	単位	日	数量	0 1	単価	0 11,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 67.2	0 144	0 9,676	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	0 1.1	0 1,970	0 2,167	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 11,850	
単価					0 11,850	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	工事用水中ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	1,716

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1.1	420	462	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	2.2	570	1,254	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,716	
単価					1,716	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	発動発電機運転	120以上450(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	33,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	204	144	29,376	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	７５ｋＶＡ	日	1.1	3,460	3,806	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					33,190	
単価					33,190	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	629

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1.1	572	629	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					629	
単価					629	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	22,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	137	139.4	19,097	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.1	2,800	3,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					22,180	
単価					22,180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	67,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	87	153	13,311	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1.49	18,500	27,565	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					67,300	
単価					67,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	67,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	87	153	13,311	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1.49	18,500	27,565	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					67,300	
単価					67,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ機能付］運転	山積0.45m3　2.9t吊　排ｶﾞｽ型（第3次）	単位	日	数量	0 1	単価	0 65,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,416	0 26,416	
軽油		Ｌ	0 57	0 143	0 8,151	
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	クレーン付２０１４年　山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ	供用日	0 1.49	0 20,900	0 31,141	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 65,710	
単価					0 65,710	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	3,101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	30,576	67,267	
普通作業員		人	5.4	22,152	119,620	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	51,940	114,268	WK250550 単－ 196号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,945	
計					310,100	
単価					3,101	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	3,101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	30,576	67,267	
普通作業員		人	5.4	22,152	119,620	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	51,940	114,268	WK250550 単－ 196号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,945	
計					310,100	
単価					3,101	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	51,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	88	153	13,464	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.03	11,700	12,051	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					51,940	
単価					51,940	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	667.9 667.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		1	680.6	680.6	CB430510
		m	1	680.6	680.6	
計					680.6 680.6	
単価					680.6 680.6	円／m

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	単位	m2	数量	1 1	単価	523.5 523.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用		1	533.5	533.5	CB430010
		ｍ２	1	533.5	533.5	
計					533.5 533.5	
単価					533.5 533.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	1,085 1,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 5.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,106 1,106	1,106 1,106	CB430020
計					1,106 1,106	
単価					1,106 1,106	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	t	数量	1 1	単価	1,570 1,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	1 1	1,600 1,600	1,600 1,600	WB020052 単－　10号
計					1,600 1,600	
単価					1,600 1,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路上路盤再生工	20cmを超え40cm以下 混合用乳剤有 養生工無	単位	m2	数量	1 1	単価	3,861 3,861

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路上路盤再生工	20cmを超え40cm以下 1169kg/100m2 有 2313L/100m2 無	ｍ２	1 1	3,935 3,935	3,935 3,935	WB430710 単－　11号
計					3,935 3,935	
単価					3,935 3,935	円／m2

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	2,112 2,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,153 2,153	2,153 2,153	CB410260
計					2,153 2,153	
単価					2,153 2,153	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	429.1 429.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	437.3 437.3	437.3 437.3	WB821210 単－　12号
計					437.3 437.3	
単価					437.3 437.3	 円／m

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	349.8 349.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	356.5 356.5	356.5 356.5	WB821210 単－　13号
計					356.5 356.5	
単価					356.5 356.5	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 782.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	 m	0 1	0 797.4	0 797.4	WB821210 単－　14号
計					0 797.4	
単価					0 797.4	 円／m
変更積算単価					782.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	ｔ	100	1,600	160,000	
計					160,000	
単価					1,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	路上路盤再生工	20cmを超え40cm以下 1169kg/100m2 有 2313L/100m2 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.127	30,576	3,883	
普通作業員		人	0.506	22,152	11,208	
セメント	高炉Bセメント　25kg袋入	ｋｇ	1,169	23.6	27,588	
アスファルト乳剤（混合用）	MN-1	L	2,313	130	300,690	
スタビライザ運転		日	0.127	242,100	30,746	WK430180 単－　18号
モータグレーダ運転		日	0.127	56,310	7,151	WK430190 単－　19号
タイヤローラ運転		日	0.127	39,530	5,020	WK430210 単－　20号
振動ローラ運転		日	0.127	47,100	5,981	WK430220 単－　21号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,233	
計					393,500	
単価					3,935	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	437.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	198.64	198,640	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	570	360	205,200	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	151	6,040	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,295	
計					437,300	
単価					437.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	356.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	198.64	198,640	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	151	6,040	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,445	
計					356,500	
単価					356.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	797.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	497.12	596,544	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	151	18,120	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,486	
計					797,400	
単価					797.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,768	14,768	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,770	
単価					14,770	円／人日

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 7.8km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,000	
単価					71,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	六価クロム溶出試験		単位	検体	数量	1 1	単価	7,500 7,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価クロム溶出試験		検体	1 1	7,500 7,500	7,500 7,500	
計					7,500 7,500	
単価					7,500 7,500	円／検体

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	スタビライザ運転		単位	日	数量	1	単価	242,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	135	151	20,385	
スタビライザ［路盤再生用］	処理深さ０．４×幅２．０ｍ	供用日	1.22	160,000	195,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		99	
計					242,100	
単価					242,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	モータグレーダ運転		単位	日	数量	1	単価	56,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	46	151	6,946	
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第１次）］	ブレード幅３．１ｍ	供用日	1.48	15,500	22,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					56,310	
単価					56,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	タイヤローラ運転		単位	日	数量	1	単価	39,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	31	151	4,681	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.62	5,200	8,424	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					39,530	
単価					39,530	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	47,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	44	151	6,644	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・タンデム式］	運転質量６～７．５ｔ	日	1.75	8,020	14,035	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					47,100	
単価					47,100	円／日