この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村神瀬地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 6年11月		１２）	設 計 年 月	令和 6年11月	
２）	事務所名	八代河川国道事務所　工務第一課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	2489510034		１４）	単価適用年月	2024年11月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2024年11月	
５）	変更回数	3回		１６）	前請負工事費		
６）	主 工 種	道路改良工事		１７）	前請負代金額	533,027,000	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	462日間	自　令和 6年12月25日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 7年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 3回変更）	至　令和 8年 3月31日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	熊本県		２２）	処 分 費 等	2,343,327	
１０）	地　　区	人吉		２３）	公 告 日	令和 6年11月 1日	
１１）	河川・路線	球磨川水系　球磨川					

３．予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
河川等災害関連事業費	河川等災害関連事業費	工事費	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			1		230,139,064			
		式	1		101,264,689	1	-128,874,375	
道路土工			1		28,696,593			
		式	1		3,724,613	1	-24,971,980	
掘削工			1		24,360			
		式	0		0	-1	-24,360	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)		10	2,436	24,360			単-1号
		m3	0	2,436	0	-10	-24,360	
掘削工(ICT)			1		64,540			
		式	0		0	-1	-64,540	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満		140	461	64,540			単-2号
		m3	0	461	0	-140	-64,540	
路体盛土工			1		5,172,440			
		式	1		1,037,507	1	-4,134,933	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		910	5,684	5,172,440			単-3号
		m3	20	5,684	113,680	-890	-5,058,760	
路体(築堤)盛土	4.0m以上		0	0	0			単-4号
		m3	240	250.5	60,120	240	60,120	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0	0	0			単-5号
		m3	290	2,723	789,670	290	789,670	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			単-6号
		m3	290	255.3	74,037	290	74,037	
路体盛土工(ICT)			1		4,456,180			
		式	0		0	-1	-4,456,180	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)								単-7号
			2,200	277.6	610,720			
		m3	0	277.6	0	-2,200	-610,720	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-8号
			1,290	2,724	3,513,960			
		m3	0	2,724	0	-1,290	-3,513,960	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-9号
			1,300	255	331,500			
		m3	0	255	0	-1,300	-331,500	
路床盛土工								
			1		115,640			
		式	1		2,687,106	1	2,571,466	
路床盛土	2.5m未満							単-10号
			20	5,782	115,640			
		m3	0	5,782	0	-20	-115,640	
路床盛土	4.0m以上							単-11号
			0	0	0			
		m3	790	385.4	304,466	790	304,466	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-12号
			0	0	0			
		m3	800	2,723	2,178,400	800	2,178,400	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-13号
			0	0	0			
		m3	800	255.3	204,240	800	204,240	
路床盛土工(ICT)								
			1		13,905,940			
		式	0		0	-1	-13,905,940	
路床盛土(ICT)								単-14号
			4,400	400.1	1,760,440			
		m3	0	400.1	0	-4,400	-1,760,440	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-15号
			4,000	2,724	10,896,000			
		m3	0	2,724	0	-4,000	-10,896,000	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-16号
			4,900	255	1,249,500			
		m3	0	255	0	-4,900	-1,249,500	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工(ICT)			1		2,153			
		式	0		0	-1	-2,153	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し		4	538.4	2,153			単-17号
		m2	0	538.4	0	-4	-2,153	
残土処理工			1		4,955,340			
		式	0		0	-1	-4,955,340	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		1,660	2,724	4,521,840			単-18号
		m3	0	2,724	0	-1,660	-4,521,840	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		1,700	255	433,500			単-19号
		m3	0	255	0	-1,700	-433,500	
地盤改良工			1		5,813,807			
		式	1		1,360,133	1	-4,453,674	
路床安定処理工			1		5,813,807			
		式	1		1,360,133	1	-4,453,674	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 5t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材		117	2,021	236,457			単-20号
		m2	673	2,021	1,360,133	556	1,123,676	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 6t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材		200	2,205	441,000			単-21号
		m2	0	2,205	0	-200	-441,000	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 7t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材		2,150	2,389	5,136,350			単-22号
		m2	0	2,389	0	-2,150	-5,136,350	
法面工			1		10,608			
		式	0		0	-1	-10,608	
植生工			1		10,608			
		式	0		0	-1	-10,608	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張芝	張芝工 100m2未満							単-23号
			4	2,652	10,608			
		m2	0	2,652	0	-4	-10,608	
擁壁工								
			1		61,434,455			
		式	1		48,634,323	1	-12,800,132	
作業土工								
			1		3,222,904			
		式	1		923,565	1	-2,299,339	
床掘り	土砂							内-1号
			2,000		473,730			
		m3	0		0	-2,000	-473,730	
床掘り	土砂							内-2号
			0		0			
		m3	550		133,342	550	133,342	
埋戻し	土砂							内-3号
			1,500		2,696,037			
		m3	0		0	-1,500	-2,696,037	
埋戻し	土砂							内-4号
			0		0			
		m3	430		785,502	430	785,502	
埋戻し	土砂							内-5号
			10		41,204			
		m3	0		0	-10	-41,204	
基面整正								内-6号
			30		11,933			
		m2	0		0	-30	-11,933	
基面整正								内-7号
			0		0			
		m2	10		4,721	10	4,721	
場所打擁壁工(構造物単位)								
			1		7,597,691			
		式	1		1,298,036	1	-6,299,655	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)							単-24号
			6	68,517	411,102			
		m3	0	68,517	0	-6	-411,102	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40							単-25号
	(高炉)		49	62,408	3,057,992			
		m3	13	62,408	811,304	-36	-2,246,688	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40							単-26号
	(高炉)		68	60,345	4,103,460			
		m3	8	60,345	482,760	-60	-3,620,700	
鉄筋	SD345 D13							単-27号
			0.07	182,879	12,801			
		t	0.01	182,879	1,828	-0.06	-10,973	
円筒型枠	D200							内-8号
			9		12,336			
		m	0		0	-9	-12,336	
円筒型枠	D200							内-9号
			0		0			
		m	2		2,144	2	2,144	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工								
			1		50,613,860			
		式	1		46,412,722	1	-4,201,138	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	0.5m以上1.0m以下							内-10号
L型擁壁			11		426,520			
		m	0		0	-11	-426,520	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	0.5m以上1.0m以下							内-11号
L型擁壁			0		0			
		m	11		396,812	11	396,812	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	1.0mを超え2.0m以下							内-12号
L型擁壁			74		4,133,073			
		m	0		0	-74	-4,133,073	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	1.0mを超え2.0m以下							内-13号
L型擁壁			0		0			
		m	74		3,877,027	74	3,877,027	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	2.0mを超え3.5m以下							内-14号
L型擁壁			552		46,054,267			
		m	0		0	-552	-46,054,267	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	2.0mを超え3.5m以下							内-15号
L型擁壁			0		0			
		m	552		42,138,883	552	42,138,883	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工			1		3,339,553			
		式	0		0	-1	-3,339,553	
石積(張)工			1		3,339,553			
		式	0		0	-1	-3,339,553	
石積	玉石		293		3,339,553			内-16号
		m2	0		0	-293	-3,339,553	
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工			1		2,419,646			
		式	1	1,723,000	1,723,000	1	-696,646	
作業土工			1		11,228			
		式	0		0	-1	-11,228	
床掘り	土砂		3		6,626			内-17号
		m3	0		0	-3	-6,626	
埋戻し	土砂		1		4,602			内-18号
		m3	0		0	-1	-4,602	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工			1		2,297,290			
		式	1	1,723,000	1,723,000	1	-574,290	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 1m 内高 1m		7		840,444			内-19号
		m	0		0	-7	-840,444	
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ1000×1000用		1	1,456,846	1,456,846			単-28号
		基	0	1,456,846	0	-1	-1,456,846	
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ1000×1000用		0	0	0			単-29号
		基	1	1,723,000	1,723,000	1	1,723,000	
吐口工			1		111,128			
		式	0		0	-1	-111,128	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							内-20号
吐口工			1		111,128			
		m3	0		0	-1	-111,128	
排水構造物工								
			1		34,174,543			
		式	1		12,060,821	1	-22,113,722	
作業土工								
			1		416,138			
		式	1		18,948	1	-397,190	
床掘り	土砂							内-21号
			160		38,790			
		m3	0		0	-160	-38,790	
床掘り	土砂							内-22号
			0		0			
		m3	5		9,035	5	9,035	
埋戻し	土砂							内-23号
			70		129,754			
		m3	0		0	-70	-129,754	
埋戻し	土砂							内-24号
			70		209,503			
		m3	0		0	-70	-209,503	
埋戻し	土砂							内-25号
			0		0			
		m3	3		9,913	3	9,913	
埋戻し	砂							内-26号
			0.9		7,605			
		m3	0		0	-0.9	-7,605	
基面整正								内-27号
			70		30,486			
		m2	0		0	-70	-30,486	
側溝工								
			1		23,499,505			
		式	1		2,652,892	1	-20,846,613	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝	1型 A型 一般部							単-30号
			36	54,993	1,979,748			
		m	0	54,993	0	-36	-1,979,748	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝	1型 B型 切下げ部							単-31号
			0.6	54,993	32,995			
		m	0	54,993	0	-0.6	-32,995	
L形側溝	1型 A型 一般部 幅 50ｃｍ 高さ 12ｃｍ 18-8-25(高炉)							単-32号
			287	7,053	2,024,211			
		m	0	7,053	0	-287	-2,024,211	
L形側溝	1型 A型 一般部 幅 50ｃｍ 高さ 12ｃｍ 18-8-25(高炉)							単-33号
			0	0	0			
		m	73	7,055	515,015	73	515,015	
L形側溝	1型 B型 一切下げ部 幅 50ｃｍ 高さ 12ｃｍ 18-8-25(高炉)							単-34号
			24	7,003	168,072			
		m	5	7,003	35,015	-19	-133,057	
L形側溝	2型 A型 側溝接続部 幅 50ｃｍ 高さ 12ｃｍ 18-8-25(高炉)							単-35号
			23	5,880	135,240			
		m	0	5,880	0	-23	-135,240	
L形側溝	2型 B型 側溝接続切下げ部 幅 50ｃｍ 高さ 12ｃｍ 18-8-25(高炉)							単-36号
			1	5,836	5,836			
		m	0	5,836	0	-1	-5,836	
L形側溝	3-1型 幅 50ｃｍ 高さ 12ｃｍ 18-8-25(高炉)							単-37号
			1	4,372	4,372			
		m	0	4,372	0	-1	-4,372	
L形側溝	3-2型 幅 50ｃｍ 高さ 12ｃｍ 18-8-25(高炉)							単-38号
			2	3,148	6,296			
		m	0	3,148	0	-2	-6,296	
L形側溝	3-3型 幅 50ｃｍ 高さ 12ｃｍ 18-8-25(高炉)							単-39号
			1	4,947	4,947			
		m	0	4,947	0	-1	-4,947	
自由勾配側溝	縦断用 300×400							単-40号
			18	13,793	248,274			
		m	18	13,793	248,274	0	0	
自由勾配側溝	縦断用 300×500							単-41号
			71	14,590	1,035,890			
		m	10	14,590	145,900	-61	-889,990	
自由勾配側溝	縦断用 300×600							単-42号
			110	16,165	1,778,150			
		m	21	16,165	339,465	-89	-1,438,685	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	縦断用 300×700							単-43号
			37	17,211	636,807			
		m	18	17,211	309,798	-19	-327,009	
自由勾配側溝	縦断用 300×800							単-44号
			41	18,836	772,276			
		m	0	18,836	0	-41	-772,276	
自由勾配側溝	縦断用 400×500							単-45号
			100	16,055	1,605,500			
		m	0	16,055	0	-100	-1,605,500	
自由勾配側溝	縦断用 400×600							単-46号
			52	16,952	881,504			
		m	0	16,952	0	-52	-881,504	
自由勾配側溝	縦断用 400×700							単-47号
			38	18,576	705,888			
		m	6	18,576	111,456	-32	-594,432	
自由勾配側溝	縦断用 400×800							単-48号
			31	20,071	622,201			
		m	5	20,071	100,355	-26	-521,846	
自由勾配側溝	縦断用 400×900							単-49号
			44	21,945	965,580			
		m	0	21,945	0	-44	-965,580	
自由勾配側溝	縦断用 400×1000							単-50号
			20	24,895	497,900			
		m	0	24,895	0	-20	-497,900	
自由勾配側溝	縦断用 400×1100							単-51号
			10	26,968	269,680			
		m	0	26,968	0	-10	-269,680	
自由勾配側溝	縦断用 400×1200							単-52号
			7	28,264	197,848			
		m	0	28,264	0	-7	-197,848	
自由勾配側溝	縦断用 500×1000							単-53号
			10	27,586	275,860			
		m	10	27,586	275,860	0	0	
自由勾配側溝	縦断用 500×1100							単-54号
			5	28,981	144,905			
		m	5	28,981	144,905	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	縦断用 600×700							単-55号
			29	22,732	659,228			
		m	0	22,732	0	-29	-659,228	
自由勾配側溝 (街渠型縦断用)	街渠型縦断用 300×700							単-56号
			60	20,978	1,258,680			
		m	0	20,978	0	-60	-1,258,680	
自由勾配側溝 (街渠型縦断用)	街渠型縦断用 400×800							単-57号
			26	28,144	731,744			
		m	0	28,144	0	-26	-731,744	
自由勾配側溝 (街渠型縦断用)	街渠型縦断用 400×900							単-58号
			20	29,539	590,780			
		m	0	29,539	0	-20	-590,780	
自由勾配側溝 (街渠型縦断用)	街渠型縦断用 400×1000							単-59号
			10	31,233	312,330			
		m	0	31,233	0	-10	-312,330	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (ｽﾘｯﾄ側溝)	縦横断用 300×500							単-60号
			27	14,670	396,090			
		m	0	14,670	0	-27	-396,090	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋300用							単-61号
			222	2,518	558,996			
		枚	53	2,518	133,454	-169	-425,542	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋・T-25 300用							単-62号
			27	18,696	504,792			
		枚	0	18,696	0	-27	-504,792	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋・T-25 300用							単-63号
			0	0	0			
		枚	7	15,010	105,070	7	105,070	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋400用							単-64号
			242	3,265	790,130			
		枚	9	3,265	29,385	-233	-760,745	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋・T-25 400用							単-65号
			30	25,762	772,860			
		枚	1	25,762	25,762	-29	-747,098	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋500用							単-66号
			11	4,252	46,772			
		枚	11	4,252	46,772	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋・T-25 500用							単-67号
			2	43,203	86,406			
		枚	2	43,203	86,406	0	0	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋600用							単-68号
			23	5,149	118,427			
		枚	0	5,149	0	-23	-118,427	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋・T-25 600用							単-69号
			3	69,414	208,242			
		枚	0	69,414	0	-3	-208,242	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋300用							単-70号
(街渠型縦断用)			54	2,825	152,550			
		枚	0	2,825	0	-54	-152,550	
側溝蓋	ﾚｼﾞﾝ集水蓋300用							単-71号
(街渠型縦断用)			18	7,210	129,780			
		枚	0	7,210	0	-18	-129,780	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋400用							単-72号
(街渠型縦断用)			50	4,898	244,900			
		枚	0	4,898	0	-50	-244,900	
側溝蓋	ﾚｼﾞﾝ集水蓋400用							単-73号
(街渠型縦断用)			17	9,901	168,317			
		枚	0	9,901	0	-17	-168,317	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋300用							単-74号
(ｽﾘｯﾄ型縦横断用)			27	28,463	768,501			
		枚	0	28,463	0	-27	-768,501	
管渠工								
			1		4,238,988			
		式	1		2,757,256	1	-1,481,732	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種							単-75号
			1	18,855	18,855			
		m	0	18,855	0	-1	-18,855	
暗渠排水管	据付 直管 200mm							単-76号
塩ﾋﾞ管			5	4,254	21,270			
		m	0	4,254	0	-5	-21,270	
暗渠排水管	据付 直管 VM-400mm							単-77号
塩ﾋﾞ管			1	18,280	18,280			
		m	0	18,280	0	-1	-18,280	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 500mm							単-78号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管			1	16,166	16,166			
		m	0	16,166	0	-1	-16,166	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	重圧管 Φ700							単-79号
			16	48,405	774,480			
		m	0	48,405	0	-16	-774,480	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	重圧管 Φ900							単-80号
			8	67,082	536,656			
		m	8	67,082	536,656	0	0	
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	塩ビ管φ200							単-81号
			1	265,108	265,108			
		基	0	265,108	0	-1	-265,108	
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	塩ビ管φ200							単-82号
			0	0	0			
		基	1	166,700	166,700	1	166,700	
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	重圧管φ700用							単-83号
			2	789,832	1,579,664			
		基	0	789,832	0	-2	-1,579,664	
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	重圧管φ700用							単-84号
			0	0	0			
		基	2	601,100	1,202,200	2	1,202,200	
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	重圧管φ900用							単-85号
			1	1,008,509	1,008,509			
		基	0	1,008,509	0	-1	-1,008,509	
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	重圧管φ900用							単-86号
			0	0	0			
		基	1	851,700	851,700	1	851,700	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工								
			1		6,019,912			
		式	1		1,109,577	1	-4,910,335	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高							単-87号
	炉) 法面作業補正無 5		1	46,621	46,621			
	00×500×700 A-6型	箇所	1	46,621	46,621	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高							単-88号
	炉) 法面作業補正無 5		1	51,216	51,216			
	00×500×800 A-7型	箇所	1	51,216	51,216	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 5							単-89号
	00×500×800 A-9型	箇所	1 0	51,216 51,216	51,216 0	-1	-51,216	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 6							単-90号
	00×600×1000 A-12型	箇所	1 0	63,245 63,245	63,245 0	-1	-63,245	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 6							単-91号
	00×600×1000 A-13型	箇所	1 1	66,394 66,394	66,394 66,394	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 6							単-92号
	00×600×1100 A-14型	箇所	1 1	70,719 70,719	70,719 70,719	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 6							単-93号
	00×600×1300 A-15型	箇所	1 0	101,654 101,654	101,654 0	-1	-101,654	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 7							単-94号
	00×700×1300 A-17型	箇所	1 1	117,002 117,002	117,002 117,002	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 7							単-95号
	00×500×900 A-18型	箇所	1 0	63,245 63,245	63,245 0	-1	-63,245	
現場打ち集水桝	現場打材 24-12-40(高炉) 法面作業補正無 8							単-96号
	00×800×1700 A-22型	箇所	1 0	213,973 213,973	213,973 0	-1	-213,973	
現場打ち集水桝	現場打材 24-12-40(高炉) 法面作業補正無 1000×1000×2400 A-27型	箇所	1 0	476,995 476,995	476,995 0	-1	-476,995	単-97号
現場打ち集水桝	現場打材 24-12-40(高炉) 法面作業補正無 1000×1000×2200 A-31型	箇所	1 0	436,517 436,517	436,517 0	-1	-436,517	単-98号
現場打ち集水桝	現場打材 24-12-40(高炉) 法面作業補正無 1000×1200×1800 A-34型	箇所	1 1	262,508 262,508	262,508 262,508	0	0	単-99号

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝	現場打材 24-12-40(高炉) 法面作業補正無 1000×1300×1800 A-35型	箇所	1 0	262,508 262,508	262,508 0	-1	-262,508	単-100号
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 1000×1000×1500 A-38型	箇所	1 0	201,002 201,002	201,002 0	-1	-201,002	単-101号
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500×500×700 A-40型	箇所	1 0	51,314 51,314	51,314 0	-1	-51,314	単-102号
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 600×600×1400 A-41型	箇所	1 0	122,185 122,185	122,185 0	-1	-122,185	単-103号
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 600×600×1000 B-1型	箇所	1 0	66,394 66,394	66,394 0	-1	-66,394	単-104号
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 600×800×1300 B-2型	箇所	1 0	127,965 127,965	127,965 0	-1	-127,965	単-105号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	H=680	箇所	5 0	104,833 104,833	524,165 0	-5	-524,165	単-106号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	1000×1000×1050	箇所	1 0	385,188 385,188	385,188 0	-1	-385,188	単-107号
蓋	500×500用 T-25 並目 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ﾎﾞﾙﾄ固定	箇所	1 0	34,732 34,732	34,732 0	-1	-34,732	単-108号
蓋	500×500用 T-2 細目 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ﾎﾞﾙﾄ固定	箇所	1 1	30,456 30,456	30,456 30,456	0	0	単-109号
蓋	600×600用 T-2 細目 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ﾎﾞﾙﾄ固定	箇所	3 0	37,123 37,123	111,369 0	-3	-111,369	単-110号

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋	700×500用 T-2 細目							単-111号
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ﾎﾞﾙﾄ固定		1	37,921	37,921			
		箇所	0	37,921	0	-1	-37,921	
蓋	700×700用 T-2 細目							単-112号
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ﾎﾞﾙﾄ固定		1	69,040	69,040			
		箇所	1	69,040	69,040	0	0	
蓋	500×500用 T-25 細目							単-113号
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ﾎﾞﾙﾄ固定		2	50,378	100,756			
		箇所	1	50,378	50,378	-1	-50,378	
蓋	600×600用 T-25 細目							単-114号
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ﾎﾞﾙﾄ固定		2	63,633	127,266			
		箇所	2	63,633	127,266	0	0	
蓋	800×800用 T-25 細目							単-115号
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ﾎﾞﾙﾄ固定		1	101,555	101,555			
		箇所	0	101,555	0	-1	-101,555	
蓋	1000×1000用 T-25 細							単-116号
	目 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ﾎﾞﾙﾄ固		4	206,897	827,588			
	定(3枚割)	箇所	0	206,897	0	-4	-827,588	
蓋	1000×1200用 T-25 細							単-117号
	目 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ﾎﾞﾙﾄ固		1	217,977	217,977			
	定(2枚割)	箇所	1	217,977	217,977	0	0	
蓋	1000×1300用 T-25 細							単-118号
	目 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ﾎﾞﾙﾄ固		1	219,953	219,953			
	定(2枚割)	箇所	0	219,953	0	-1	-219,953	
蓋	1000×1300用 T-25 細							単-119号
	目 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ﾎﾞﾙﾄ固		1	230,958	230,958			
	定(2枚割)	箇所	0	230,958	0	-1	-230,958	
蓋	600×600用 T-25 街渠							単-120号
	並目 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ﾎﾞﾙ		1	44,199	44,199			
	ﾄ固定	箇所	0	44,199	0	-1	-44,199	
蓋	600×800用 T-25 街渠							単-121号
	並目 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ﾎﾞﾙ		1	44,199	44,199			
	ﾄ固定	箇所	0	44,199	0	-1	-44,199	
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ								内-28号
			1		59,917			
		箇所	0		0	-1	-59,917	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
閉塞工								
			0		0			
		式	1		5,522,148	1	5,522,148	
既設管渠閉塞								内-29号
			0		0			
		m3	139		5,522,148	139	5,522,148	
舗装工								
			1		7,659,779			
		式	1		6,295,711	1	-1,364,068	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
(本線)			1		3,271,550			
		式	1		5,656,715	1	2,385,165	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ							単-122号
			500	1,661	830,500			
		m2	919	1,661	1,526,459	419	695,959	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ							単-123号
			500	731.1	365,550			
		m2	846	731.1	618,510	346	252,960	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超							単-124号
			500	2,100	1,050,000			
		m2	846	2,100	1,776,600	346	726,600	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超							単-125号
			500	2,051	1,025,500			
		m2	846	2,051	1,735,146	346	709,646	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
(歩道)			1		2,675,872			
		式	1		100,858	1	-2,575,014	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ							単-126号
			732	993.1	726,949			
		m2	28	993.1	27,806	-704	-699,143	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)							単-127号
			747	2,609	1,948,923			
		m2	28	2,609	73,052	-719	-1,875,871	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
(歩道乗入)			1		568,980			
		式	1		78,300	1	-490,680	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ							単-128号
			109	1,184	129,056			
		m2	15	1,184	17,760	-94	-111,296	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ							単-129号
			109	1,082	117,938			
		m2	15	1,082	16,230	-94	-101,708	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)							単-130号
			109	2,954	321,986			
		m2	15	2,954	44,310	-94	-277,676	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
(取付道路)			1		719,020			
		式	1		459,838	1	-259,182	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ							単-131号
			258	637.9	164,578			
		m2	165	637.9	105,253	-93	-59,325	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超							単-132号
			258	2,149	554,442			
		m2	165	2,149	354,585	-93	-199,857	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工								
			1		424,357			
		式	0		0	-1	-424,357	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 3.0m超							単-133号
			305	1,333	406,565			
		m2	0	1,333	0	-305	-406,565	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 20ｍｍ 1.4m以上							単-134号
			16	1,112	17,792			
		m2	0	1,112	0	-16	-17,792	
縁石工								
			1		4,418,660			
		式	1		681,830	1	-3,736,830	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工			1		4,418,660			
		式	1		681,830	1	-3,736,830	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1-A,2-A)	B型(両面R) 一般部		208	6,979	1,451,632			単-135号
		m	45	6,979	314,055	-163	-1,137,577	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1-B,2-B)	B型 切下げ部		25	8,539	213,475			単-136号
		m	5	8,539	42,695	-20	-170,780	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (3-A)	B型(両面R) 一般部 基礎材有り 均しｺﾝ有り		69	12,301	848,769			単-137号
		m	0	12,301	0	-69	-848,769	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (3-B)	B型 切下げ部 基礎材有り 均しｺﾝ有り		9	13,849	124,641			単-138号
		m	0	13,849	0	-9	-124,641	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (4-A)	B型(両面R) 一般部 基礎材有り 均しｺﾝ無し 街渠300部		15	7,554	113,310			単-139号
		m	0	7,554	0	-15	-113,310	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (4-B)	B型 切下げ部 基礎材有り 均しｺﾝ無し 街渠300部		1	9,107	9,107			単-140号
		m	0	9,107	0	-1	-9,107	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (5-A)	B型(両面R) 一般部 基礎材有り 均しｺﾝ無し 街渠400部		26	7,554	196,404			単-141号
		m	0	7,554	0	-26	-196,404	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (5-B)	B型 切下げ部 基礎材有り 均しｺﾝ無し 街渠400部		2	9,107	18,214			単-142号
		m	0	9,107	0	-2	-18,214	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B型(両面R) 水抜き部		102	6,920	705,840			単-143号
		m	0	6,920	0	-102	-705,840	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B型(両面R) 水抜き部		0	0	0			単-144号
		m	28	11,610	325,080	28	325,080	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B型(両面R) 水抜き部 基礎材有り 均しｺﾝ無し 街渠300部		8	7,494	59,952			単-145号
		m	0	7,494	0	-8	-59,952	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B型(両面R) 水抜き部 基礎材有り 均しｺﾝ無し 街渠400部	m	14 0	7,494 7,494	104,916 0	-14	-104,916	単-146号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)	m	120 0	4,770 4,770	572,400 0	-120	-572,400	単-147号
防護柵工		式	1 1		6,549,615 1,012,248	1	-5,537,367	
路側防護柵工		式	1 1		6,549,615 1,012,248	1	-5,537,367	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-2B 100m 以上 曲線部補正無	m	657 102	9,924 9,924	6,520,068 1,012,248	-555	-5,507,820	単-148号
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	3 0	9,849 9,849	29,547 0	-3	-29,547	単-149号
区画線工		式	1 1		1,043,699 184,823	1	-858,876	
区画線工		式	1 1		1,043,699 184,823	1	-858,876	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,570 300	331 331	519,670 99,300	-1,270	-420,370	単-150号
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	59 0	849.3 849.3	50,108 0	-59	-50,108	単-151号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	810 150	411.6 411.6	333,396 61,740	-660	-271,656	単-152号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	27 0	625.5 625.5	16,888 0	-27	-16,888	単-153号

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-154号
	･文字 15cm換算 厚1.5		150	720.7	108,105			
	mm 排水性舗装無	m	33	720.7	23,783	-117	-84,322	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-155号
	･文字 15cm換算 厚1.5		19	817.5	15,532			
	mm 排水性舗装無	m	0	817.5	0	-19	-15,532	
道路付属施設工			1		23,962,100			
		式	1		5,777,023	1	-18,185,077	
階段工			1		115,442			
		式	0		0	-1	-115,442	
現場打階段	18-8-40(高炉)		1		115,442			内-30号
		箇所	0		0	-1	-115,442	
道路付属物工			1		23,846,658			
		式	1		5,777,023	1	-18,069,635	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=10cm 18-8-40(高炉)		45		329,923			内-31号
		m2	0		0	-45	-329,923	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=10cm 18-8-40(高炉)		0		0			内-32号
		m2	14		89,282	14	89,282	
埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部 18-8-40(高炉)		166		12,884,896			内-33号
		m3	0		0	-166	-12,884,896	
埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部 18-8-40(高炉)		0		0			内-34号
		m3	45		3,057,469	45	3,057,469	
足場	安全ネット不要		3,070		10,631,839			内-35号
		掛m2	0		0	-3,070	-10,631,839	
足場	安全ネット不要		0		0			内-36号
		掛m2	760		2,630,272	760	2,630,272	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			1		32,347,582			
		式	1		5,686,128	1	-26,661,454	
防護柵撤去工			1		74,178			
		式	0		0	-1	-74,178	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)			45	1,390	62,550			単-156号
		m	0	1,390	0	-45	-62,550	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)			4	2,907	11,628			単-157号
		m	0	2,907	0	-4	-11,628	
構造物取壊し工			1		18,930,452			
		式	1		3,477,291	1	-15,453,161	
掘削 (石積)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満		100	464.3	46,430			単-158号
		m3	0	464.3	0	-100	-46,430	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		76	10,534	800,584			単-159号
		m3	19	10,534	200,146	-57	-600,438	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		775	18,432	14,284,800			単-160号
		m3	139	18,432	2,562,048	-636	-11,722,752	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下		110	679.5	74,745			単-161号
		m	12	679.5	8,154	-98	-66,591	
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下		30	1,240	37,200			単-162号
		m	18	1,240	22,320	-12	-14,880	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ		67	586.8	39,315			単-163号
		m2	0	586.8	0	-67	-39,315	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ		460	586.8	269,928			単-164号
		m2	0	586.8	0	-460	-269,928	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ							単-165号
			5,110	586.8	2,998,548			
		m2	900	586.8	528,120	-4,210	-2,470,428	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ							単-166号
			460	823.7	378,902			
		m2	190	823.7	156,503	-270	-222,399	
運搬処理工								
			1		13,342,952			
		式	1		2,208,837	1	-11,134,115	
土砂等運搬（石積）	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-167号
			100	2,802	280,200			
		m3	0	2,802	0	-100	-280,200	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-168号
			105	2,530	265,650			
		m3	19	2,530	48,070	-86	-217,580	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-169号
			46	3,700	170,200			
		m3	19	3,700	70,300	-27	-99,900	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-170号
			775	3,122	2,419,550			
		m3	139	3,122	433,958	-636	-1,985,592	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-171号
			537	3,700	1,986,900			
		m3	90	3,700	333,000	-447	-1,653,900	
整地（石積）	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							単-172号
			100	149.8	14,980			
		m3	0	149.8	0	-100	-14,980	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-173号
			151	4,223	637,673			
		m3	38	4,223	160,474	-113	-477,199	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-174号
			775	5,491	4,255,525			
		m3	139	5,491	763,249	-636	-3,492,276	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-175号
			762	4,223	3,217,926			
		m3	90	4,223	380,070	-672	-2,837,856	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬								単-176号
			5.79	16,295	94,348			
		t	1.21	16,295	19,716	-4.58	-74,632	
迂回路工								
(設置)			1		12,236,542			
		式	1		8,314,711	1	-3,921,831	
掘削工								
			1		219,527			
		式	0		0	-1	-219,527	
掘削	土砂 片切掘削							内-37号
			190		219,527			
		m3	0		0	-190	-219,527	
路体盛土工								
			1		107,445			
		式	0		0	-1	-107,445	
路体(築堤)盛土	2.5m未満							内-38号
			20		107,445			
		m3	0		0	-20	-107,445	
路床盛土工								
			1		242,712			
		式	0		0	-1	-242,712	
路床盛土	2.5m未満							内-39号
			40		230,661			
		m3	0		0	-40	-230,661	
路床盛土	4.0m以上							内-40号
			30		12,051			
		m3	0		0	-30	-12,051	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
			1		6,866,877			
		式	1		5,079,338	1	-1,787,539	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ							内-41号
			1,410		1,027,953			
		m2	0		0	-1,410	-1,027,953	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ							内-42号
			0		0			
		m2	1,040		760,363	1,040	760,363	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							内-43号
	舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		1,410		2,953,858			
		m2	0		0	-1,410	-2,953,858	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							内-44号
	舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		0		0			
		m2	1,040		2,184,930	1,040	2,184,930	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)							内-45号
	舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		1,410		2,885,066			
		m2	0		0	-1,410	-2,885,066	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)							内-46号
	舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		0		0			
		m2	1,040		2,134,045	1,040	2,134,045	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工								
			1		3,416,007			
		式	0		0	-1	-3,416,007	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)							内-47号
	舗装厚 60ｍｍ 3.0m超		1,420		3,416,007			
		m2	0		0	-1,420	-3,416,007	
区画線工								
			1		429,320			
		式	1		179,407	1	-249,913	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							内-48号
	厚1.5mm 排水性舗装		1,300		429,320			
	無	m	0		0	-1,300	-429,320	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							内-49号
	厚1.5mm 排水性舗装		0		0			
	無	m	540		179,407	540	179,407	
仮水路工								
			1		399,798			
		式	1		399,798	0	0	
暗渠排水管								内-50号
			8		399,798			
		m	8		399,798	0	0	
工事用道路工								
			1		439,856			
		式	1		2,656,168	1	2,216,312	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板	各種 設置							内-51号
			499		439,856			
		m2	0		0	-499	-439,856	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置							内-52号
			0		0			
		m2	51		134,995	51	134,995	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置								内-53号
			0		0			
		m	175		2,521,173	175	2,521,173	
土留･仮締切工								
			1		115,000			
		式	0		0	-1	-115,000	
土のう (製作･設置)	耐候性大型土のう短期仮設（１年）対応							内-54号
			15		115,000			
		袋	0		0	-15	-115,000	
迂回路工 (撤去)								
			1		3,017,057			
		式	1		1,661,685	1	-1,355,372	
掘削工								
			1		355,408			
		式	0		0	-1	-355,408	
掘削	土砂 片切掘削							内-55号
			90		101,501			
		m3	0		0	-90	-101,501	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-56号
			90		241,019			
		m3	0		0	-90	-241,019	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-57号
			90		12,888			
		m3	0		0	-90	-12,888	
構造物取壊し工								
			1		1,656,040			
		式	1		610,305	1	-1,045,735	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ６ｃｍ							内-58号
			1,420		830,954			
		m2	0		0	-1,420	-830,954	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ							内-59号
			1,410		825,086			
		m2	0		0	-1,410	-825,086	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ							内-60号
			0		0			
		m2	1,040		610,305	1,040	610,305	
排水構造物撤去工								
			1		16,939			
		式	0		0	-1	-16,939	
暗渠排水管撤去	撤去							内-61号
			8		16,939			
		m	0		0	-8	-16,939	
運搬処理工								
			1		838,438			
		式	1		824,120	1	-14,318	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							内-62号
			226		836,320			
		m3	0		0	-226	-836,320	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							内-63号
			0		0			
		m3	104		384,855	104	384,855	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							内-64号
			0		0			
		m3	104		439,265	104	439,265	
現場発生品運搬								単-177号
			0.13	16,295	2,118			
		t	0	16,295	0	-0.13	-2,118	
工事用道路工								
			1		99,751			
		式	1		227,260	1	127,509	
敷鉄板	各種 撤去							内-65号
			499		99,751			
		m2	0		0	-499	-99,751	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 撤去							内-66号
			0		0			
		m2	51		10,234	51	10,234	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去								内-67号
			0		0			
		m	175		217,026	175	217,026	
土留･仮締切工								
			1		50,481			
		式	0		0	-1	-50,481	
土のう (撤去)	耐候性大型土のう短期仮設（１年）対応							内-68号
			15		50,481			
		袋	0		0	-15	-50,481	
仮設工								
			1		3,014,825			
		式	1		4,147,640	1	1,132,815	
工事用道路工								
			1		18,998			
		式	1		63,449	1	44,451	
敷鉄板	1219×2438×25 設置･撤去							内-69号
			21		18,998			
		m2	0		0	-21	-18,998	
敷鉄板	1219×2438×25 設置･撤去							内-70号
			0		0			
		m2	21		63,449	21	63,449	
交通管理工								
			1		2,995,827			
		式	1		4,084,191	1	1,088,364	
交通誘導警備員								内-71号
			200		2,995,827			
		人日	0		0	-200	-2,995,827	
交通誘導警備員								内-72号
			0		0			
		人日	272		4,084,191	272	4,084,191	
道路改良 (宅地部)								
			1		46,528,400			
		式	1		172,250,966	1	125,722,566	
道路土工								
			1		29,641,522			
		式	1		62,151,844	1	32,510,322	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削工								
			1		43,608			
		式	1		18,170	1	-25,438	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満							単-178号
			120	363.4	43,608			
		m3	50	363.4	18,170	-70	-25,438	
路体盛土工								
			1		11,700,330			
		式	1		32,284,412	1	20,584,082	
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-179号
			50	5,969	298,450			
		m3	140	5,969	835,660	90	537,210	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満							単-180号
			0	0	0			
		m3	30	921.4	27,642	30	27,642	
路体(築堤)盛土	4.0m以上							単-181号
			2,000	260.9	521,800			
		m3	8,500	260.9	2,217,650	6,500	1,695,850	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-182号
			3,000	2,802	8,406,000			
		m3	9,530	2,802	26,703,060	6,530	18,297,060	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-183号
			9,400	263.2	2,474,080			
		m3	9,500	263.2	2,500,400	100	26,320	
粒径処理工								
			1		9,651,700			
		式	1		17,705,580	1	8,053,880	
粒径処理 ふるい選別	ｱﾝﾀﾞｰ材・ｵｰﾊﾞｰ材							単-184号
			4,800	1,845	8,856,000			
		m3	8,775	1,845	16,189,875	3,975	7,333,875	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-185号
			1,000	387.5	387,500			
		m3	1,910	387.5	740,125	910	352,625	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-186号
			1,000	263.1	263,100			
		m3	1,900	263.1	499,890	900	236,790	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							単-187号
			1,000	145.1	145,100			
		m3	1,900	145.1	275,690	900	130,590	
土質改良工								
			1		7,713,000			
		式	1		11,826,600	1	4,113,600	
土質改良 (ﾊﾞｯｸﾎｳ混合)	土砂 固化材使用量30kg/m3 生石灰(ﾌﾚｺﾝ)							単-188号
			4,500	1,714	7,713,000			
		m3	6,900	1,714	11,826,600	2,400	4,113,600	
法面整形工								
			1		532,884			
		式	1		317,082	1	-215,802	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土							単-189号
			110	881.7	96,987			
		m2	60	881.7	52,902	-50	-44,085	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無							単-190号
			990	440.3	435,897			
		m2	600	440.3	264,180	-390	-171,717	
擁壁工								
			1		5,796,739			
		式	1		6,014,437	1	217,698	
作業土工								
			1		327,899			
		式	1		189,810	1	-138,089	
床掘り	土砂							内-73号
			80		161,735			
		m3	0		0	-80	-161,735	
床掘り	土砂							内-74号
			0		0			
		m3	110		26,945	110	26,945	
埋戻し	土砂							内-75号
			50		166,164			
		m3	0		0	-50	-166,164	
埋戻し	土砂							内-76号
			0		0			
		m3	20		41,515	20	41,515	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂							内-77号
			0		0			
		m3	20		70,470	20	70,470	
基面整正								内-78号
			0		0			
		m2	120		50,880	120	50,880	
場所打擁壁工(構造物単位)								
			1		1,812,304			
		式	1		1,812,304	0	0	
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-							単-191号
(7-2号)	8-40(高炉)		4	101,450	405,800			
		m3	4	101,450	405,800	0	0	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40							内-79号
(2-2号)	(高炉)		9		738,995			
		m3	9		738,995	0	0	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40							内-80号
(3-1号)	(高炉)		10		667,509			
		m3	10		667,509	0	0	
場所打擁壁工								
			1		277,404			
		式	1		219,104	1	-58,300	
L型擁壁	24-12-25(高炉) H=145							内-81号
(5-1号)	0		0.5		58,550			
		m3	0		0	-0.5	-58,550	
L型擁壁	24-12-25(高炉) H=145							内-82号
(5-2号)	0		1		103,767			
		m3	0		0	-1	-103,767	
L型擁壁	24-12-25(高炉) H=145							内-83号
(5-2号)	0		0		0			
		m3	1		103,892	1	103,892	
L型擁壁	24-12-25(高炉) H=145							内-84号
(5-3号)	0		1		115,087			
		m3	0		0	-1	-115,087	
L型擁壁	24-12-25(高炉) H=145							内-85号
(5-3号)	0		0		0			
		m3	1		115,212	1	115,212	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工			1		3,379,132			
		式	1		3,793,219	1	414,087	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 (2号)	幅 150ｃｍ 1.0mを超え2.0m以下		16		991,819			内-86号
		m	0		0	-16	-991,819	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 (2号)	幅 150ｃｍ 1.0mを超え2.0m以下		0		0			内-87号
		m	16		1,361,467	16	1,361,467	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 (3号)	幅 157ｃｍ 2.0mを超え3.5m以下		6		387,926			内-88号
		m	6		387,926	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 (5号)	幅 100ｃｍ 1.0mを超え2.0m以下		27		1,128,185			内-89号
		m	0		0	-27	-1,128,185	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 (5-4号)	幅 100ｃｍ 1.0mを超え2.0m以下		0		0			内-90号
		m	10		403,936	10	403,936	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 (5-5,6号)	幅 100ｃｍ 1.0mを超え2.0m以下		0		0			内-91号
		m	17		736,494	17	736,494	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ90° (5号)	幅 100ｃｍ 1.0mを超え2.0m以下		0		0			内-92号
		個	1		205,822	1	205,822	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 (6,7号)	幅 70ｃｍ 0.5m以上1.0m以下		14		396,799			内-93号
		m	0		0	-14	-396,799	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 (7号)	幅 70ｃｍ 0.5m以上1.0m以下		0		0			内-94号
		m	18		509,527	18	509,527	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 (6,7号)	ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ90°　0.5m以上1.0m以下		3		474,403			内-95号
		個	0		0	-3	-474,403	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 (7号)	ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ90°　0.5m以上1.0m以下		0		0			内-96号
		個	1		188,047	1	188,047	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工			1		5,099,105			
		式	1		4,423,882	1	-675,223	
作業土工			1		131,544			
		式	1		116,164	1	-15,380	
床掘り	土砂		30		58,433			内-97号
		m3	0		0	-30	-58,433	
床掘り	土砂		0		0			内-98号
		m3	20		51,546	20	51,546	
埋戻し	土砂		20		73,111			内-99号
		m3	0		0	-20	-73,111	
埋戻し	土砂		0		0			内-100号
		m3	20		64,618	20	64,618	
側溝工			1		4,352,397			
		式	1		3,736,858	1	-615,539	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	240×240		7	7,229	50,603			単-192号
		m	7	7,229	50,603	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300		93	10,095	938,835			単-193号
		m	80	10,095	807,600	-13	-131,235	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋式側溝)	300×300(横断用)ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付		5	68,408	342,040			単-194号
		m	5	68,408	342,040	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋式側溝)	250×250		9	11,243	101,187			単-195号
		m	0	11,243	0	-9	-101,187	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋式側溝)	300×300		43	12,012	516,516			単-196号
		m	30	12,012	360,360	-13	-156,156	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝 (6,7,8号)	300×400(縦断用)							単-197号
			28	14,189	397,292			
		m	28	14,189	397,292	0	0	
自由勾配側溝 (9号)	300×400(縦断用)							単-198号
			6	14,159	84,954			
		m	6	14,159	84,954	0	0	
自由勾配側溝 (6,7,8号)	300×500(縦断用)							単-199号
			0	0	0			
		m	14	15,030	210,420	14	210,420	
自由勾配側溝 (9号)	300×500(縦断用)							単-200号
			6	15,027	90,162			
		m	6	15,027	90,162	0	0	
自由勾配側溝 (5､9号)	300×600(縦断用)							単-201号
			0	0	0			
		m	13	16,680	216,840	13	216,840	
自由勾配側溝 (4､9号)	300×700(縦断用)							単-202号
			0	0	0			
		m	8	17,260	138,080	8	138,080	
自由勾配側溝 (10号)	400×500(横断用)							単-203号
			6	47,604	285,624			
		m	6	47,604	285,624	0	0	
自由勾配側溝 (10号)	400×700(横断用)							単-204号
			6	52,227	313,362			
		m	6	52,227	313,362	0	0	
自由勾配側溝 (10号)	400×900(横断用)							単-205号
			6	58,317	349,902			
		m	0	58,317	0	-6	-349,902	
自由勾配側溝 (10号)	400×1100(横断用)							単-206号
			6	66,045	396,270			
		m	0	66,045	0	-6	-396,270	
側溝蓋	240　33×4.5×60							単-207号
			12	1,482	17,784			
		枚	12	1,482	17,784	0	0	
側溝蓋	300　40×6×60							単-208号
			4	1,902	7,608			
		枚	4	1,902	7,608	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋	250 36.2×9×50							単-209号
(落蓋式側溝)			18	3,429	61,722			
		枚	0	3,429	0	-18	-61,722	
側溝蓋	300 41.2×9.5×50							単-210号
(落蓋式側溝)			86	3,242	278,812			
		枚	60	3,242	194,520	-26	-84,292	
側溝蓋	300用(普通型) L=500							単-211号
(自由勾配側溝)	T-25		36	2,523	90,828			
		枚	67	2,523	169,041	31	78,213	
側溝蓋	300用(集水蓋) L=500							単-212号
(自由勾配側溝)	T-25		4	7,224	28,896			
		枚	7	7,224	50,568	3	21,672	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工								
			1		615,164			
		式	1		570,860	1	-44,304	
現場打ち集水桝	500×500×550(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) 18-8-25(高炉							単-213号
(5,13,14号)	)		3	46,451	139,353			
		箇所	3	46,451	139,353	0	0	
現場打ち集水桝	500×500×550(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) 18-8-25(高炉							単-214号
(6,8号)	)		2	48,588	97,176			
		箇所	2	48,588	97,176	0	0	
現場打ち集水桝	500×500×600(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) 18-8-25(高炉							単-215号
(7号)	)		1	48,588	48,588			
		箇所	1	48,588	48,588	0	0	
現場打ち集水桝	500×500×450(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) 18-8-25(高炉							単-216号
(12号)	)		1	42,157	42,157			
		箇所	1	42,157	42,157	0	0	
現場打ち集水桝	500×500×550(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) 18-8-25(高炉							単-217号
(15号)	)		1	44,304	44,304			
		箇所	0	44,304	0	-1	-44,304	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 500×500用							単-218号
	T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固		7	34,798	243,586			
	定	枚	7	34,798	243,586	0	0	
人道橋工								
			0		0			
		式	1		16,385,971	1	16,385,971	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋台工								
			0		0			
		式	1		1,300,040	1	1,300,040	
作業土工								内-101号
			0		0			
		m3	150		431,862	150	431,862	
橋台(A2)	24-12-25(20)(高炉)							内-102号
			0		0			
		式	1		868,178	1	868,178	
上部工								
			0		0			
		式	1		14,514,706	1	14,514,706	
桁架設	橋長L=14.7m 幅員1.2m PC擬木製							内-103号
			0		0			
		式	1		14,101,798	1	14,101,798	
足場工	吊り足場							内-104号
			0		0			
		m2	23		412,908	23	412,908	
支承工								
			0		0			
		式	1		571,225	1	571,225	
ｺﾞﾑ支承 (A1,A2)								内-105号
			0		0			
		式	1		571,225	1	571,225	
付属物設置工								
			0		0			
		式	1		1,824,000	1	1,824,000	
階段工								
			0		0			
		式	1		1,824,000	1	1,824,000	
鋼製階段	溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ･幅員1.15m							単-219号
			0	0	0			
		基	1	1,824,000	1,824,000	1	1,824,000	
水道工								
			0		0			
		式	1		1,801,962	1	1,801,962	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配水管設置工								
			0		0			
		式	1		1,801,962	1	1,801,962	
配水管敷設	φ50							内-106号
			0		0			
		式	1		1,801,962	1	1,801,962	
舗装工								
			1		2,165,072			
		式	1		1,249,925	1	-915,147	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
			1		310,976			
		式	1		1,249,925	1	938,949	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ							単-220号
			111	828.9	92,007			
		m2	64	828.9	53,049	-47	-38,958	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ							単-221号
			0	0	0			
		m2	303	637.9	193,283	303	193,283	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ							単-222号
			0	0	0			
		m2	303	731.1	221,523	303	221,523	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)							単-223号
			13	2,772	36,036			
		m2	9	2,772	24,948	-4	-11,088	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上3.0m以下							単-224号
			59	1,887	111,333			
		m2	56	1,887	105,672	-3	-5,661	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超							単-225号
			0	0	0			
		m2	303	2,150	651,450	303	651,450	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超							単-226号
			40	1,790	71,600			
		m2	0	1,790	0	-40	-71,600	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工								
			1		1,854,096			
		式	0		0	-1	-1,854,096	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ							単-227号
			243	828.9	201,422			
		m2	0	828.9	0	-243	-201,422	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	24-12-25(20)(高炉) 舗装厚 150mm							内-107号
			243		1,637,674			
		m2	0		0	-243	-1,637,674	
目地板								単-228号
			4	3,750	15,000			
		m2	0	3,750	0	-4	-15,000	
防護柵工								
			1		443,661			
		式	1		446,129	1	2,468	
路側防護柵工								
			1		286,273			
		式	1		286,273	0	0	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無							単-229号
			19	15,067	286,273			
		m	19	15,067	286,273	0	0	
防止柵工								
			1		157,388			
		式	1		159,856	1	2,468	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込							単-230号
			11	14,308	157,388			
		m	7	14,308	100,156	-4	-57,232	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込							単-231号
			0	0	0			
		m	5	11,940	59,700	5	59,700	
道路付属施設工								
			1		164,818			
		式	1		164,818	0	0	
道路付属物工								
			1		164,818			
		式	1		164,818	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) 厚さ 10cm	m2	30 30		164,818 164,818	0	0	内-108号
応急処理工		式	0 1		0 74,539,267	1	74,539,267	
応急処理作業工（神瀬地区）		式	0 1		0 74,539,267	1	74,539,267	
応急作業	防災無線ﾎﾞｯｸｽ及び街灯嵩上げ	式	0 1		0 465,500	1	465,500	内-109号
応急作業	神瀬道路清掃	式	0 1		0 27,013,822	1	27,013,822	内-110号
応急作業	大岩石油井戸水位低下対策	式	0 1		0 682,098	1	682,098	内-111号
応急作業	袋詰玉石積込み・運搬・荷卸	式	0 1		0 217,026	1	217,026	内-112号
応急作業	郵便ﾎﾟｽﾄ移設	式	0 1		0 112,580	1	112,580	内-113号
応急作業	渡地区	式	0 1		0 45,016,466	1	45,016,466	内-114号
応急作業	民地進入路設置	式	0 1		0 531,471	1	531,471	内-115号
応急作業	人道橋周辺整備	式	0 1		0 500,304	1	500,304	内-116号
構造物撤去工		式	1 1		1,323,751 929,011	1	-394,740	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工								
			1		8,340			
		式	1		8,340	0	0	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)								単-232号
			6	1,390	8,340			
		m	6	1,390	8,340	0	0	
作業土工								
			1		183,149			
		式	1		94,159	1	-88,990	
埋戻し	土砂 土砂							内-117号
			50		183,149			
		m3	0		0	-50	-183,149	
埋戻し	土砂							内-118号
			0		0			
		m3	30		94,159	30	94,159	
構造物取壊し工								
			1		699,313			
		式	1		491,165	1	-208,148	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-233号
			15	10,534	158,010			
		m3	8	10,534	84,272	-7	-73,738	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-234号
			15	18,432	276,480			
		m3	10	18,432	184,320	-5	-92,160	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							単-235号
			4	679.5	2,718			
		m	4	679.5	2,718	0	0	
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下							単-236号
			18	1,240	22,320			
		m	18	1,240	22,320	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ							単-237号
			170	586.8	99,756			
		m2	98	586.8	57,506	-72	-42,250	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ							単-238号
			170	823.7	140,029			
		m2	170	823.7	140,029	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物撤去工			1		1,317			
		式	1		1,317	0	0	
蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋		6	219.5	1,317			単-239号
		枚	6	219.5	1,317	0	0	
運搬処理工			1		431,632			
		式	1		334,030	1	-97,602	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		15	2,530	37,950			単-240号
		m3	8	2,530	20,240	-7	-17,710	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		15	3,122	46,830			単-241号
		m3	10	3,122	31,220	-5	-15,610	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		17	3,700	62,900			単-242号
		m3	17	3,700	62,900	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		8	3,700	29,600			単-243号
		m3	5	3,700	18,500	-3	-11,100	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		32	4,223	135,136			単-244号
		m3	25	4,223	105,575	-7	-29,561	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		15	5,491	82,365			単-245号
		m3	10	5,491	54,910	-5	-27,455	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		8	4,223	33,784			単-246号
		m3	8	4,223	33,784	0	0	
現場発生品運搬	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ		0.2	15,337	3,067			単-247号
		t	0.45	15,337	6,901	0.25	3,834	
仮設工			1		1,893,732			
		式	1		2,319,720	1	425,988	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			1		176,173			
		式	0		0	-1	-176,173	
床掘り	土砂		40		86,815			内-119号
		m3	0		0	-40	-86,815	
埋戻し	土砂 土砂		20		89,358			内-120号
		m3	0		0	-20	-89,358	
仮水路工			1		20,525			
		式	1		155,533	1	135,008	
暗渠排水管			5		20,525			内-121号
		m	0		0	-5	-20,525	
暗渠排水管			0		0			内-122号
		m	34		155,533	34	155,533	
仮舗装工			1		222,214			
		式	1		689,367	1	467,153	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ		88		56,140			内-123号
		m2	0		0	-88	-56,140	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ		0		0			内-124号
		m2	273		174,161	273	174,161	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上3.0m以下		88		166,074			内-125号
		m2	0		0	-88	-166,074	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上3.0m以下		0		0			内-126号
		m2	273		515,206	273	515,206	
交通管理工			1		1,474,820			
		式	1		1,474,820	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員								内-127号
			100		1,474,820			
		人日	100		1,474,820	0	0	
直接工事費								
			1		276,667,464			
		式	1		273,515,655	1	-3,151,809	
共通仮設費								
			1		37,603,279			
		式	1		34,902,133	1	-2,701,146	
共通仮設費								
			1		4,720,474			
		式	1		4,022,195	1	-698,279	
運搬費								
			1		1,391,688			
		式	1		438,359	1	-953,329	
仮設材運搬費								内-128号
			1		55,816			
		式	0		0	-1	-55,816	
仮設材運搬費								内-129号
			0		0			
		式	1		438,359	1	438,359	
仮設材運搬費								内-130号
			1		1,335,872			
		式	0		0	-1	-1,335,872	
技術管理費								
			1		1,183,192			
		式	1		852,725	1	-330,467	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費								内-131号
			1		7,275			
		式	1		7,275	0	0	
平板載荷試験費								内-132号
			0		0			
		式	1		725,450	1	725,450	
保守管理(ICT)								内-133号
			1		33,796			
		式	0		0	-1	-33,796	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)								内-134号
			1		1,142,121			
		式	0		0	-1	-1,142,121	
諸経費動向調査費								内-135号
			0		0			
		式	1		120,000	1	120,000	
営繕費								
			0		0			
		式	1		663,000	1	663,000	
快適ﾄｲﾚ								内-136号
			0		0			
		式	1		663,000	1	663,000	
現場環境改善費（率計上）								
			1		2,145,594			
		式	1		2,068,111	1	-77,483	
共通仮設費（率計上）								
			1		32,882,805			
		式	1		30,879,938	1	-2,002,867	
純工事費								
			1		314,270,743			
		式	1		308,417,788	1	-5,852,955	
現場管理費								
			1		110,830,079			
		式	1		104,818,090	1	-6,011,989	
工事原価								
			1		425,100,822			
		式	1		413,235,878	1	-11,864,944	
一般管理費等								
			1		59,469,178			
		式	1		58,064,122	1	-1,405,056	
工事価格								
			1		484,570,000			
		式	1		471,300,000	1	-13,270,000	
消費税相当額								
			1		48,457,000			
		式	1		47,130,000	1	-1,327,000	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計								
			1		533,027,000			
		式	1		518,430,000	1	-14,597,000	

2,000/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:04

床掘り

第　1号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		1,954	242.8	474,431			CB210030
		m３	1,954	242.8	474,431	0	0	
合　計					473,730 0		-473,730	

0/550m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:04

床掘り

第　2号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	550	242.8	133,540	550	133,540	
合　計					0 133,540		133,540	
変更積算金額					0 133,342		133,342	円／m3

1,500/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:05

埋戻し

第　3号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		1,469	1,838	2,700,022			CB210410
		m３	1,469	1,838	2,700,022	0	0	
合　計					2,696,037			
					0		-2,696,037	

0/430m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:05

埋戻し

第　4号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m３	428	1,838	786,664	428	786,664	
合　計					0 786,664		786,664	
変更積算金額					0 785,502		785,502	円／m3

10/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:05

埋戻し

第　5号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		14.2	2,906	41,265			CB210410
		m３	14.2	2,906	41,265	0	0	
合　計					41,204			
					0		-41,204	

30/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:05

基面整正

第　6号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			28.3	422.3	11,951			CB210080
		m２	28.3	422.3	11,951	0	0	
合　計					11,933			
					0		-11,933	

0/10m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:06

基面整正

第　7号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m２	11.2	422.3	4,729	11.2	4,729	
合　計					0			
					4,729		4,729	
変更積算金額					0			
					4,721		4,721	円／m2

9/0m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:06

円筒型枠

第　8号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜き	D200 全ての費用		9.2	1,343	12,355			CB420860
		m	9.2	1,343	12,355	0	0	
合　計					12,336			
					0		-12,336	

0/2m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:06

円筒型枠

第　9号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜き	D200 全ての費用		0	0	0			CB420860
		m	1.6	1,343	2,148	1.6	2,148	
合　計					0			
					2,148		2,148	
変更積算金額					0			
					2,144		2,144	円／m

11/0m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:06

プレキャスト擁壁

第　10号内訳書　　L型擁壁

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 無し 有り		11	7,341	80,751			CB222110
		m	11	7,341	80,751	0	0	
L型擁壁(材料費)(H1000 L 2000)	標準		1	56,600	56,600			
		個	1	56,600	56,600	0	0	
L型擁壁(材料費)(H1000 L 2000)	標準 水抜穴無し		3	56,600	169,800			
		個	3	56,600	169,800	0	0	
L型擁壁(材料費)(H1000 L 1510)	短切 水抜穴無し		1	60,000	60,000			
		個	1	60,000	60,000	0	0	
L型擁壁(材料費)(H1000 L 1510)	短切 水抜穴無し 連結金具(片側)		1	60,000	60,000			
		個	1	60,000	60,000	0	0	
合　計					426,520			
					0		-426,520	

0/11m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:07

プレキャスト擁壁

第　11号内訳書　　L型擁壁

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●材料費のみ								
Ｌ型擁壁(材料費)(H1000 L 2000)	標準		0	0	0			
		個	1	56,600	56,600	1	56,600	
Ｌ型擁壁(材料費)(H1000 L 2000)	標準 水抜穴無し		0	0	0			
		個	3	56,600	169,800	3	169,800	
Ｌ型擁壁(材料費)(H1000 L 1510)	短切 水抜穴無し		0	0	0			
		個	1	83,500	83,500	1	83,500	
Ｌ型擁壁(材料費)(H1000 L 1510)	短切 水抜穴無し 連結金具(片側)		0	0	0			
		個	1	87,500	87,500	1	87,500	
合　計					0 397,400		397,400	
変更積算金額					0 396,812		396,812	円／m

74/0m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:07

プレキャスト擁壁

第　12号内訳書　　L型擁壁

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 無し 有り		74	9,893	732,082			CB222110
		m	74	9,893	732,082	0	0	
L型擁壁(材料費)(H1200 L2000)	標準 水抜穴高さ(900)		2	62,900	125,800			
		個	2	62,900	125,800	0	0	
L型擁壁(材料費)(H1200 L2000)	標準 水抜穴高さ(1000)		2	62,900	125,800			
		個	2	62,900	125,800	0	0	
L型擁壁(材料費)(H1400 L2000)	標準		1	73,100	73,100			
		個	1	73,100	73,100	0	0	
L型擁壁(材料費)(H1400 L2000)	標準 水抜穴高さ(900)		1	76,900	76,900			
		個	1	76,900	76,900	0	0	
L型擁壁(材料費)(H1400 L2000)	標準 水抜穴高さ(1000)		2	76,900	153,800			
		個	2	76,900	153,800	0	0	
L型擁壁(材料費)(H1295/1471 L2000)	斜切 水抜穴無し 連結金具(片側)		1	104,000	104,000			
		個	1	104,000	104,000	0	0	
L型擁壁(材料費)(H1471/1648 L2000)	斜切 水抜穴高さ(1100)		1	110,000	110,000			
		個	1	110,000	110,000	0	0	
L型擁壁(材料費)(H1648/1824 L2000)	斜切 水抜穴高さ(900)		1	118,000	118,000			
		個	1	118,000	118,000	0	0	
L型擁壁(材料費)(H1600 L2000)	標準 水抜穴高さ(900) 連結金具(片側)		1	85,700	85,700			
		個	1	85,700	85,700	0	0	
L型擁壁(材料費)(H1600 L2000)	標準 水抜穴高さ(900)		1	85,700	85,700			
		個	1	85,700	85,700	0	0	
L型擁壁(材料費)(H1600 L2000)	標準 水抜穴高さ(1000)		1	85,700	85,700			
		個	1	85,700	85,700	0	0	

74/0m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:07

プレキャスト擁壁
第　12号内訳書　　L型擁壁

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型擁壁(材料費)(H1900 L 2000)	標準		7	95,000	665,000			
		個	7	95,000	665,000	0	0	
L型擁壁(材料費)(H1900 L 2000)	標準 連結金具(片側)		1	98,800	98,800			
		個	1	98,800	98,800	0	0	
L型擁壁(材料費)(H1900 L 2000)	標準 水抜穴高さ(900)		3	98,800	296,400			
		個	3	98,800	296,400	0	0	
L型擁壁(材料費)(H1900 L 2000)	標準 水抜穴高さ(1000)		1	98,800	98,800			
		個	1	98,800	98,800	0	0	
L型擁壁(材料費)(H1900 L 2000)	標準 水抜穴高さ(1000) 連結金具(片側)		1	98,800	98,800			
		個	1	98,800	98,800	0	0	
L型擁壁(材料費)(H2000 L 2000)	標準		7	99,400	695,800			
		個	7	99,400	695,800	0	0	
L型擁壁(材料費)(H2000 L 2000)	標準 水抜穴高さ(900)		3	103,000	309,000			
		個	3	103,000	309,000	0	0	
合　計					4,133,073			
					0		-4,133,073	

0/74m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:08

プレキャスト擁壁
第　13号内訳書　　L型擁壁

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 無し 有り		0	0	0			CB222110
		m	6	9,893	59,358	6	59,358	
●施工あり								
L型擁壁(材料費)(H1295/1471 L2000)	斜切 水抜穴無し 連結金具(片側)		0	0	0			
		個	1	141,400	141,400	1	141,400	
L型擁壁(材料費)(H1471/1648 L2000)	斜切 水抜穴高さ(1100)		0	0	0			
		個	1	137,400	137,400	1	137,400	
L型擁壁(材料費)(H1648/1824 L2000)	斜切 水抜穴高さ(900)		0	0	0			
		個	1	137,400	137,400	1	137,400	
●材料費のみ								
L型擁壁(材料費)(H1200 L2000)	標準 水抜穴高さ(900)		0	0	0			
		個	2	62,900	125,800	2	125,800	
L型擁壁(材料費)(H1200 L2000)	標準 水抜穴高さ(1000)		0	0	0			
		個	2	62,900	125,800	2	125,800	
L型擁壁(材料費)(H1400 L2000)	標準		0	0	0			
		個	1	73,100	73,100	1	73,100	
L型擁壁(材料費)(H1400 L2000)	標準 水抜穴高さ(900)		0	0	0			
		個	1	76,900	76,900	1	76,900	
L型擁壁(材料費)(H1400 L2000)	標準 水抜穴高さ(1000)		0	0	0			
		個	2	76,900	153,800	2	153,800	
L型擁壁(材料費)(H1600 L2000)	標準 水抜穴高さ(900) 連結金具(片側)		0	0	0			
		個	1	85,700	85,700	1	85,700	

0/74m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:08

プレキャスト擁壁

第　13号内訳書　　L型擁壁

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型擁壁(材料費)(H1600 L 2000)	標準 水抜穴高さ(900)	個	0 1	0 85,700	0 85,700	1	85,700	
L型擁壁(材料費)(H1600 L 2000)	標準 水抜穴高さ(1000)	個	0 1	0 85,700	0 85,700	1	85,700	
L型擁壁(材料費)(H1900 L 2000)	標準	個	0 7	0 95,000	0 665,000	7	665,000	
L型擁壁(材料費)(H1900 L 2000)	標準 連結金具(片側)	個	0 1	0 104,000	0 104,000	1	104,000	
L型擁壁(材料費)(H1900 L 2000)	標準 水抜穴高さ(900)	個	0 3	0 98,800	0 296,400	3	296,400	
L型擁壁(材料費)(H1900 L 2000)	標準 水抜穴高さ(1000)	個	0 1	0 98,800	0 98,800	1	98,800	
L型擁壁(材料費)(H1900 L 2000)	標準 水抜穴高さ(1000) 連結金具(片側)	個	0 1	0 98,800	0 98,800	1	98,800	
L型擁壁(材料費)(H2000 L 2000)	標準	個	0 7	0 146,100	0 1,022,700	7	1,022,700	
L型擁壁(材料費)(H2000 L 2000)	標準 水抜穴高さ(900)	個	0 3	0 103,000	0 309,000	3	309,000	
合　計					0 3,882,758		3,882,758	
変更積算金額					0 3,877,027		3,877,027	円／m

552/0m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:08

プレキャスト擁壁

第　14号内訳書　　L型擁壁

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 無し 有り 標準		551.5	12,220	6,739,330			CB222110
		m	551.5	12,220	6,739,330	0	0	
L型擁壁(材料費)(H2100 L2000)	標準		4	124,000	496,000			
		個	4	124,000	496,000	0	0	
L型擁壁(材料費)(H2200 L2000)	標準		2	129,000	258,000			
		個	2	129,000	258,000	0	0	
L型擁壁(材料費)(H2200 L2000)	標準 水抜穴高さ(900) 連結金具(片側)		1	129,000	129,000			
		個	1	129,000	129,000	0	0	
L型擁壁(材料費)(H2200 L2000)	標準 水抜穴高さ(900)		6	132,000	792,000			
		個	6	132,000	792,000	0	0	
L型擁壁(材料費)(H1954/2126 L2000)	斜切 水抜穴無し 連結金具(片側)		1	168,000	168,000			
		個	1	168,000	168,000	0	0	
L型擁壁(材料費)(H2126/2292 L2000)	斜切 水抜穴高さ(1700)		1	177,000	177,000			
		個	1	177,000	177,000	0	0	
L型擁壁(材料費)(H2124/2300 L2000)	斜切 水抜穴高さ(1100)		1	200,000	200,000			
		個	1	200,000	200,000	0	0	
L型擁壁(材料費)(H2300 L2000)	標準		22	132,000	2,904,000			
		個	22	132,000	2,904,000	0	0	
L型擁壁(材料費)(H2300 L2000)	標準 連結金具(片側)		1	132,000	132,000			
		個	1	132,000	132,000	0	0	
L型擁壁(材料費)(H2300 L2000)	標準 水抜穴高さ(900)		18	136,000	2,448,000			
		個	18	136,000	2,448,000	0	0	
L型擁壁(材料費)(H2300 L2000)	標準 水抜穴高さ(900) 連結金具(片側)		1	136,000	136,000			
		個	1	136,000	136,000	0	0	

552/0m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:09

プレキャスト擁壁

第　14号内訳書　　L型擁壁

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型擁壁(材料費)(H2400 L 2000)	標準		63	138,000	8,694,000			
		個	63	138,000	8,694,000	0	0	
L型擁壁(材料費)(H2400 L 2000)	標準 連結金具(片側)		2	138,000	276,000			
		個	2	138,000	276,000	0	0	
L型擁壁(材料費)(H2400 L 2000)	標準 水抜穴高さ(900) 連結金具(片側)		6	141,000	846,000			
		個	6	141,000	846,000	0	0	
L型擁壁(材料費)(H2400 L 2000)	標準 水抜穴高さ(900)		130	141,000	18,330,000			
		個	130	141,000	18,330,000	0	0	
L型擁壁(材料費)(H2400 L 1573)	短切 水抜穴高さ(900)		1	144,000	144,000			
		個	1	144,000	144,000	0	0	
L型擁壁(材料費)(H2400 L 1500)	短切 水抜穴高さ(900) 連結金具(片側)		1	144,000	144,000			
		個	1	144,000	144,000	0	0	
L型擁壁(材料費)(H2400 L 1565)	短切 水抜穴高さ(900)		4	144,000	576,000			
		個	4	144,000	576,000	0	0	
L型擁壁(材料費)(H2400 L 1821)	短切 水抜穴高さ(900) 連結金具(片側)		1	171,000	171,000			
		個	1	171,000	171,000	0	0	
L型擁壁(材料費)(H(2600) 2300 L2000)	頭切 水抜穴高さ(900)		3	183,000	549,000			
		個	3	183,000	549,000	0	0	
L型擁壁(材料費)(H(2600) 2300 L1543/1164)	頭切 斜切 水抜穴高さ(900) 連結金具(片側)		1	195,000	195,000			
		個	1	195,000	195,000	0	0	
L型擁壁(材料費)(H(2600) 1992/2161 L2000)	斜切 水抜穴高さ(1100)		1	201,000	201,000			
		個	1	201,000	201,000	0	0	
L型擁壁(材料費)(H(2600) 2161/2340 L1835/1456)	斜切 水抜穴高さ(900) 連結金具(片側)		1	274,000	274,000			
		個	1	274,000	274,000	0	0	

552/0m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:09

プレキャスト擁壁

第　14号内訳書　　L型擁壁

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型擁壁(材料費)(H(2900) 2300 L2000)	頭切 水抜穴高さ(900)		3	191,000	573,000			
		個	3	191,000	573,000	0	0	
L型擁壁(材料費)(H(2900) 2300 L1500)	頭切 短切 水抜穴高さ(900)		1	190,000	190,000			
		個	1	190,000	190,000	0	0	
L型擁壁(材料費)(H(2900) 2300 L2000/1467)	頭切 斜切 水抜穴高さ(900)		1	190,000	190,000			
		個	1	190,000	190,000	0	0	
L型擁壁(材料費)(H(2900) 2300 L1500/967)	頭切 斜切		1	190,000	190,000			
		個	1	190,000	190,000	0	0	
合　計					46,054,267			
					0		-46,054,267	

0/552m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:09

プレキャスト擁壁
第　15号内訳書　　L型擁壁

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 無し 有り 標準	m	0 163	0 12,220	0 1,991,860	163	1,991,860	CB222110
●施工あり								
L型擁壁(材料費)(H2124/2300 L2000)	斜切 水抜穴高さ(1100)	個	0 1	0 252,800	0 252,800	1	252,800	
L型擁壁(材料費)(H2300 L2000)	標準 水抜穴高さ(900)	個	0 10	0 136,000	0 1,360,000	10	1,360,000	
L型擁壁(材料費)(H2400 L2000)	標準	個	0 30	0 138,000	0 4,140,000	30	4,140,000	
L型擁壁(材料費)(H2400 L2000)	標準 連結金具(片側)	個	0 2	0 138,000	0 276,000	2	276,000	
L型擁壁(材料費)(H2400 L2000)	標準 水抜穴高さ(900)	個	0 35	0 141,000	0 4,935,000	35	4,935,000	
L型擁壁(材料費)(H2400 L1500)	短切 水抜穴高さ(900) 連結金具(片側)	個	0 1	0 144,000	0 144,000	1	144,000	
L型擁壁(材料費)(H(2900)2300 L2000)	頭切 水抜穴高さ(900)	個	0 1	0 191,000	0 191,000	1	191,000	
L型擁壁(材料費)(H(2900)2300 L2000/1467)	頭切 斜切 水抜穴高さ(900)	個	0 1	0 307,200	0 307,200	1	307,200	
L型擁壁(材料費)(H(2900)2300 L1500/967)	頭切 斜切	個	0 1	0 307,200	0 307,200	1	307,200	
●材料費のみ								

0/552m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:09

プレキャスト擁壁

第　15号内訳書　　L型擁壁

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型擁壁(材料費)(H2100 L2000)	標準	個	0 4	0 124,000	0 496,000	4	496,000	
L型擁壁(材料費)(H2200 L2000)	標準	個	0 2	0 129,000	0 258,000	2	258,000	
L型擁壁(材料費)(H2200 L2000)	標準 水抜穴高さ(900) 連結金具(片側)	個	0 1	0 143,900	0 143,900	1	143,900	
L型擁壁(材料費)(H2200 L2000)	標準 水抜穴高さ(900)	個	0 6	0 132,000	0 792,000	6	792,000	
L型擁壁(材料費)(H1954/2126 L2000)	斜切 水抜穴無し 連結金具(片側)	個	0 1	0 194,600	0 194,600	1	194,600	
L型擁壁(材料費)(H2126/2292 L2000)	斜切 水抜穴高さ(1700)	個	0 1	0 190,600	0 190,600	1	190,600	
L型擁壁(材料費)(H2300 L2000)	標準	個	0 22	0 132,000	0 2,904,000	22	2,904,000	
L型擁壁(材料費)(H2300 L2000)	標準 連結金具(片側)	個	0 1	0 132,000	0 132,000	1	132,000	
L型擁壁(材料費)(H2300 L2000)	標準 水抜穴高さ(900)	個	0 7	0 136,000	0 952,000	7	952,000	
L型擁壁(材料費)(H2300 L2000)	標準 水抜穴高さ(900) 連結金具(片側)	個	0 1	0 136,000	0 136,000	1	136,000	
L型擁壁(材料費)(H2400 L2000)	標準	個	0 33	0 138,000	0 4,554,000	33	4,554,000	
L型擁壁(材料費)(H2400 L2000)	標準 水抜穴高さ(900) 連結金具(片側)	個	0 6	0 141,000	0 846,000	6	846,000	

0/552m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:10

プレキャスト擁壁

第　15号内訳書　　L型擁壁

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型擁壁(材料費)(H2400 L 2000)	標準 水抜穴高さ(900)	個	0 95	0 141,000	0 13,395,000	95	13,395,000	
L型擁壁(材料費)(H2400 L 1573)	短切 水抜穴高さ(900)	個	0 1	0 197,900	0 197,900	1	197,900	
L型擁壁(材料費)(H2400 L 1565)	短切 水抜穴高さ(900)	個	0 4	0 197,900	0 791,600	4	791,600	
L型擁壁(材料費)(H2400 L 1821)	短切 水抜穴高さ(900) 連結金具(片側)	個	0 1	0 201,900	0 201,900	1	201,900	
L型擁壁(材料費)(H(2600) 2300 L2000)	頭切 水抜穴高さ(900)	個	0 3	0 212,400	0 637,200	3	637,200	
L型擁壁(材料費)(H(2600) 2300 L1543/1164)	頭切 斜切 水抜穴高さ(900) 連結金具(片側)	個	0 1	0 285,900	0 285,900	1	285,900	
L型擁壁(材料費)(H(2600) 1992/2161 L2000)	斜切 水抜穴高さ(1100)	個	0 1	0 212,400	0 212,400	1	212,400	
L型擁壁(材料費)(H(2600) 2161/2340 L1835/1456)	斜切 水抜穴高さ(900) 連結金具(片側)	個	0 1	0 285,900	0 285,900	1	285,900	
L型擁壁(材料費)(H(2900) 2300 L2000)	頭切 水抜穴高さ(900)	個	0 2	0 191,000	0 382,000	2	382,000	
L型擁壁(材料費)(H(2900) 2300 L1500)	頭切 短切 水抜穴高さ(900)	個	0 1	0 307,200	0 307,200	1	307,200	
合　計					0 42,201,160		42,201,160	
変更積算金額					0 42,138,883		42,138,883	円／m

293/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:10

石積

第　16号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石積（張）	積工 練石 玉石		293	11,260	3,299,180			CB221830
		m２	293	11,260	3,299,180	0	0	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		12.4	3,654	45,309			CB224710
		m２	12.4	3,654	45,309	0	0	
合　計					3,339,553			
					0		-3,339,553	

3/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:10

床掘り

第　17号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		3.3	2,011	6,636			CB210030
		m３	3.3	2,011	6,636	0	0	
合　計					6,626			
					0		-6,626	

1/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:11

埋戻し

第　18号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		1.3	3,546	4,609			CB210410
		m３	1.3	3,546	4,609	0	0	
合　計					4,602			
					0		-4,602	

7/0m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:11

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ

第　19号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート据付（アンボンド施工）	１０００×１０００		6.7	39,220	262,774			WYB00011
		m	6.7	39,220	262,774	0	0	単－ 250号
●材料費								
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 1000*1000*2000		2	146,000	292,000			
		個	2	146,000	292,000	0	0	
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 1000*1000*1940(定着用 ｵｽｶｯﾄ)		1	160,000	160,000			
		個	1	160,000	160,000	0	0	
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 1000*1000*660		1	91,900	91,900			
		個	1	91,900	91,900	0	0	
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７		20.9	504	10,533			
		ｋｇ	20.9	504	10,533	0	0	
ＰＣ用定着装置	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 後付用 20T型 1T12.7		8	3,060	24,480			
		組	8	3,060	24,480	0	0	
合　計					840,444			
					0		-840,444	

1/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:11

第　20号内訳書　　ｺﾝｸﾘｰﾄ 吐口工

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		1.4	37,900	53,060			CB240010
		m３	1.4	37,900	53,060	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		7.1	8,050	57,155			CB240210
		m２	7.1	8,050	57,155	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.006	179,800	1,078			WB810010
	差筋及び杭頭処理	t	0.006	179,800	1,078	0	0	単ー 253号
合　計					111,128			
					0		-111,128	

160/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:11

床掘り

第　21号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		160	242.8	38,848			CB210030
		m３	160	242.8	38,848	0	0	
合　計					38,790 0		-38,790	

0/5m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:12

床掘り

第　22号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	4.5	2,011	9,049	4.5	9,049	
合　計					0 9,049		9,049	
変更積算金額					0 9,035		9,035	円／m3

70/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:12

埋戻し

第　23号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		70.7	1,838	129,946			CB210410
		m３	70.7	1,838	129,946	0	0	
合　計					129,754			
					0		-129,754	

70/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:12

埋戻し

第　24号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		72.2	2,906	209,813			CB210410
		m３	72.2	2,906	209,813	0	0	
合　計					209,503 0		-209,503	

0/3m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:13

埋戻し

第　25号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	2.8	3,546	9,928	2.8	9,928	
合　計					0 9,928		9,928	
変更積算金額					0 9,913		9,913	円／m3

0.9/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:13

埋戻し

第　26号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0.9	3,546	3,191			CB210410
		m３	0.9	3,546	3,191	0	0	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目		1.2	3,700	4,440			
		m３	1.2	3,700	4,440	0	0	
合　計					7,605			
					0		-7,605	

70/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:13

基面整正

第　27号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			72.3	422.3	30,532			CB210080
		m２	72.3	422.3	30,532	0	0	
					30,486			
合　計					0		-30,486	

1/0箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:13

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　28号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用		1.5	37,160	55,740			CB240010
		m３	1.5	37,160	55,740	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		0.53	8,050	4,266			CB240210
		m２	0.53	8,050	4,266	0	0	
合　計					59,917			
					0		-59,917	

0/139m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:14

既設管渠閉塞

第　29号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
エアモルタル　充填材料費			0	0	0			WYB00021
		m３	139	17,880	2,485,320	139	2,485,320	単－ 307号
エアモルタル充填　施工費			0	0	0			WYB00023
		m３	139	6,809	946,451	139	946,451	単－ 308号
機械器具損料			0		0			WYB00022
		式	1		693,974	1	693,974	単－ 309号
プラント組立・解体費			0	0	0			WYB00024
		回	1	765,000	765,000	1	765,000	単－ 310号
配管設置・撤去費			0	0	0			WYB00025
		回	1	70,880	70,880	1	70,880	単－ 311号
レンガ閉塞工			0	0	0			WYB00007
		m２	3.6	160,300	577,080	3.6	577,080	単－ 312号
合　計					0 5,538,705		5,538,705	
変更積算金額					0 5,522,148		5,522,148	円／m3

1/0箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:14

現場打階段

第　30号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●均しコンクリート								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	 m３	0.51 0.51	36,370 36,370	18,548 18,548	 0	 0	CB240010
●階段								
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	 m３	2.2 2.2	37,900 37,900	83,380 83,380	 0	 0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	 m２	1.7 1.7	8,050 8,050	13,685 13,685	 0	 0	CB240210
合　計					115,442 0		 -115,442	

45/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:14

張ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　31号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉）　無し 10m3/100m2 有り	m２	45 45	6,310 6,310	283,950 283,950	0	0	WB240730 単－ 321号
型枠工	小段排水溝	m２	3.8 3.8	10,050 10,050	38,190 38,190	0	0	WB240720 単－ 322号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m２	45 45	183.8 183.8	8,271 8,271	0	0	WB240740 単－ 323号
合　計					329,923 0		-329,923	

0/14m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:14

張ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　32号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉）　無し 10m3/100m2 無し	 m２	0 14	0 6,203	0 86,842	 14	 86,842	WB240730 単－ 324号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	 m２	0 14	0 183.8	0 2,573	 14	 2,573	WB240740 単－ 325号
合　計					0 89,415		 89,415	
変更積算金額					0 89,282		 89,282	 円／m2

166/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:15

埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　33号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●パラペット								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	 m３	166 166	26,080 26,080	4,329,280 4,329,280	 0	 0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	 m２	359 359	8,905 8,905	3,196,895 3,196,895	 0	 0	CB240210
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	 m２	16 16	3,654 3,654	58,464 58,464	 0	 0	CB224710
●充填コンクリート								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	 m３	210 210	25,330 25,330	5,319,300 5,319,300	 0	 0	CB240010
合　計					12,884,896 0		 -12,884,896	

0/45m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:15

埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　34号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●パラペット								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	0 45	0 28,880	0 1,299,600	45	1,299,600	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	0 84.4	0 8,905	0 751,582	84.4	751,582	CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m２	0 4.7	0 3,791	0 17,817	4.7	17,817	CB224710
●充填コンクリート								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	0 35.3	0 28,130	0 992,989	35.3	992,989	CB240010
合　計					0 3,061,988		3,061,988	
変更積算金額					0 3,057,469		3,057,469	円／m3

3,070/0掛m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:15

足場

第　35号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 不要 標準		3,072	3,466	10,647,552			WB252110
		掛ｍ２	3,072	3,466	10,647,552	0	0	単－ 326号
合　計					10,631,839 0		-10,631,839	

0/760掛m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:16

足場

第　36号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 不要 標準		0	0	0			WB252110
		掛ｍ２	760	3,466	2,634,160	760	2,634,160	単－ 327号
合　計					0 2,634,160		2,634,160	
変更積算金額					0 2,630,272		2,630,272	円／掛m2

190/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:16

掘削

第　37号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 片切掘削		186	1,182	219,852			CA900020
		m３	186	1,182	219,852	0	0	
合　計					219,527 0		-219,527	

20/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:16

路体(築堤)盛土

第　38号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満		18	5,978	107,604			CA900030
		m３	18	5,978	107,604	0	0	
合　計					107,445			
					0		-107,445	

40/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:16

路床盛土

第　39号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	2.5m未満		38	6,079	231,002			CA900040
		m３	38	6,079	231,002	0	0	
合　計					230,661			
					0		-230,661	

30/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:17

路床盛土

第　40号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		30	402.3	12,069			CA900040
		m３	30	402.3	12,069	0	0	
合　計					12,051			
					0		-12,051	

1,410/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:17

上層路盤(車道・路肩部)

第　41号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		1,406	732.2	1,029,473			CB410040
		m２	1,406	732.2	1,029,473	0	0	
合　計					1,027,953 0		-1,027,953	

0/1,040m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:17

上層路盤(車道・路肩部)

第　42号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	0 1,040	0 732.2	0 761,488	1,040	761,488	CB410040
合　計					0 761,488		761,488	
変更積算金額					0 760,363		760,363	円／m2

1,410/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:18

基層(車道・路肩部)

第　43号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）		1,406	2,104	2,958,224			CB410240
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用							
		m２	1,406	2,104	2,958,224	0	0	
合　計					2,953,858			
					0		-2,953,858	

0/1,040m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:18

基層(車道・路肩部)

第　44号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1,040	0 2,104	0 2,188,160	1,040	2,188,160	CB410240
合　計					0 2,188,160		2,188,160	
変更積算金額					0 2,184,930		2,184,930	円／m2

1,410/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:19

表層(車道・路肩部)

第　45号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０）		1,406	2,055	2,889,330			CB410260
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用							
		m２	1,406	2,055	2,889,330	0	0	
合　計					2,885,066			
					0		-2,885,066	

0/1,040m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:19

表層(車道・路肩部)

第　46号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1,040	0 2,055	0 2,137,200	1,040	2,137,200	CB410260
合　計					0 2,137,200		2,137,200	
変更積算金額					0 2,134,045		2,134,045	円／m2

1,420/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:19

表層(車道・路肩部)

第　47号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 60mm 再生密粒度アスコン（２０）		1,416	2,416	3,421,056			CB410260
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用							
		m２	1,416	2,416	3,421,056	0	0	
合　計					3,416,007			
					0		-3,416,007	

1,300/0m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:19

溶融式区画線

第　48号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,297	331.5	429,955	0	0	WB821210 単ー 315号
合　計					429,320 0		-429,320	

0/540m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:20

溶融式区画線

第　49号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 542	0 331.5	0 179,673	 542	 179,673	WB821210 単－ 335号
合　計					0 179,673		 179,673	
変更積算金額					0 179,407		 179,407	 円／m

8m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:20

暗渠排水管

第　50号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設排水管設置	高密度ポリエチレン管　Φ７００		7.5	37,790	283,425			WYB00006
		m	7.5	37,790	283,425	0	0	単－ 336号
フィルター材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		15.2	7,695	116,964			CB222780
		ｍ３	15.2	7,695	116,964	0	0	
合　計					399,798			
					399,798		0	

499/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:20

敷鉄板

第　51号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置		499	212.8	106,187			WB253610
		m２	499	212.8	106,187	0	0	単－ 337号
敷鉄板賃料	各種 無 50日 無 有		168	1,990	334,320			WB253630
		枚	168	1,990	334,320	0	0	単－ 338号
合　計					439,856			
					0		-439,856	

0/51m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:20

敷鉄板

第　52号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置		0	0	0			WB253610
		m２	51.2	212.8	10,895	51.2	10,895	単－ 339号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 277日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	11	11,300	124,300	11	124,300	単－ 340号
合　計					0 135,195		135,195	
変更積算金額					0 134,995		134,995	円／m2

0/175m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:21

仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置

第　53号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎		0	0	0			WB821110
		m	175	1,494	261,450	175	261,450	単ー 341号
仮設ガードレール（賃料）	L=5.0m/基 供用194日		0	0	0			
		台	35	64,670	2,263,450	35	2,263,450	
合　計					0 2,524,900		2,524,900	
変更積算金額					0 2,521,173		2,521,173	円／m

15/0袋当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:21

土のう

第　54号内訳書　　(製作･設置)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下		15	7,678	115,170			WB252730
		袋	15	7,678	115,170	0	0	単－ 342号
合　計					115,000 0		-115,000	

90/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:21

掘削

第　55号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 片切掘削		86	1,182	101,652			CA900020
		m３	86	1,182	101,652	0	0	
合　計					101,501			
					0		-101,501	

90/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:22

土砂等運搬

第　56号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		86	2,807	241,402			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し							
	22.5km以下	m３	86	2,807	241,402	0	0	
合　計					241,019			
					0		-241,019	

90/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:22

整地

第　57号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	86 86	150.1 150.1	12,908 12,908	0	0	CA900310
合　計					12,888 0		-12,888	

1,420/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:22

舗装版破砕

第　58号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1,416	587.7	832,183			CB430310
		m２	1,416	587.7	832,183	0	0	
合　計					830,954 0		-830,954	

1,410/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:22

舗装版破砕

第　59号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1,406	587.7	826,306			CB430310
		m２	1,406	587.7	826,306	0	0	
合　計					825,086 0		-825,086	

0/1,040m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:23

舗装版破砕

第　60号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1,040	0 587.7	0 611,208	1,040	611,208	CB430310
合　計					0 611,208		611,208	
変更積算金額					0 610,305		610,305	円／m2

8/0m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:23

暗渠排水管撤去

第　61号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設排水管撤去	高密度ポリエチレン管　Φ７００		7.5	2,262	16,965			WYB00002
		m	7.5	2,262	16,965	0	0	単－ 343号
合　計					16,939 0		-16,939	

226/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:23

殻運搬

第　62号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破砕		226	3,706	837,556			CB227010
	機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)							
	無し 19.5km以下 全ての費用	m３	226	3,706	837,556	0	0	
合　計					836,320			
					0		-836,320	

0/104m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:24

殻運搬

第　63号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	m３	0 104	0 3,706	0 385,424	 104	 385,424	CB227010
合　計					0 385,424		 385,424	
変更積算金額					0 384,855		 384,855	 円／m3

0/104m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:24

殻処分

第　64号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（ｍ３）			0	0	0			WB020051
		ｍ３	104	4,230	439,920	104	439,920	単－ 344号
合　計					0 439,920		439,920	
変更積算金額					0 439,265		439,265	円／m3

499/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:24

敷鉄板

第　65号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去		499	200.2	99,899			WB253610
		m２	499	200.2	99,899	0	0	単－ 345号
合　計					99,751 0		-99,751	

0/51m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:24

敷鉄板

第　66号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去		0	0	0			WB253610
		m２	51.2	200.2	10,250	51.2	10,250	単－ 346号
合　計					0 10,250		10,250	
変更積算金額					0 10,234		10,234	円／m2

0/175m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:25

仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去

第　67号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎		0	0	0			WB821130
		m	175	1,242	217,350	175	217,350	単ー 347号
合　計					0 217,350		217,350	
変更積算金額					0 217,026		217,026	円／m

15/0袋当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:25

土のう
第　68号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		15	757.3	11,359			WB252730
		袋	15	757.3	11,359	0	0	単－ 348号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		12.5	2,807	35,087			CB210110
		m３	12.5	2,807	35,087	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		12.5	150.1	1,876			CA900310
		m３	12.5	150.1	1,876	0	0	
運搬費	廃プラスチック類　L=55.0km以下		0.04	6,000	240			
		t	0.04	6,000	240	0	0	
処分費（ｔ）			0.04	50,000	2,000			WB020052
		t	0.04	50,000	2,000	0	0	単－ 349号
合　計					50,481			
					0		-50,481	

21/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:25

敷鉄板

第　69号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		20.8	395.9	8,234			WB253610
		m２	20.8	395.9	8,234	0	0	単－ 350号
敷鉄板賃料	各種 無 41日 無 有		7	1,547	10,829			WB253630
		枚	7	1,547	10,829	0	0	単－ 351号
合　計					18,998			
					0		-18,998	

0/21m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:26

敷鉄板

第　70号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		0	0	0			WB253610
		m２	20.8	395.9	8,234	20.8	8,234	単－ 352号
敷鉄板賃料	各種 無 277日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	7	7,919	55,433	7	55,433	単－ 353号
合　計					0 63,667		63,667	
変更積算金額					0 63,449		63,449	円／m2

200/0人日当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:26

交通誘導警備員

第　71号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			100	16,020	1,602,000			WB010211
		人日	100	16,020	1,602,000	0	0	単－ 354号
交通誘導警備員Ｂ			100	14,040	1,404,000			WB010212
		人日	100	14,040	1,404,000	0	0	単－ 355号
合　計					2,995,827			
					0		-2,995,827	

0/272人日当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:26

交通誘導警備員

第　72号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	141	16,020	2,258,820	141	2,258,820	単－ 356号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	131	14,040	1,839,240	131	1,839,240	単－ 357号
合　計					0 4,098,060		4,098,060	
変更積算金額					0 4,084,191		4,084,191	円／人日

80/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:26

床掘り

第　73号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		77.5	2,090	161,975			CB210030
		m３	77.5	2,090	161,975	0	0	
合　計					161,735			
					0		-161,735	

0/110m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:27

床掘り

第　74号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	107	252.2	26,985	107	26,985	
合　計					0 26,985		26,985	
変更積算金額					0 26,945		26,945	円／m3

50/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:27

埋戻し

第　75号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		45	3,698	166,410			CB210410
		m３	45	3,698	166,410	0	0	
合　計					166,164			
					0		-166,164	

0/20m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:27

埋戻し

第　76号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m３	21.7	1,916	41,577	21.7	41,577	
合　計					0			
					41,577		41,577	
変更積算金額					0			
					41,515		41,515	円／m3

0/20m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:28

埋戻し

第　77号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m３	23.3	3,029	70,575	23.3	70,575	
合　計					0 70,575		70,575	
変更積算金額					0 70,470		70,470	円／m3

0/120m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:28

基面整正

第　78号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m２	115	443.1	50,956	115	50,956	
合　計					0			
					50,956		50,956	
変更積算金額					0			
					50,880		50,880	円／m2

9m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:28

重力式擁壁

第　79号内訳書　　(2-2号)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		8.7	64,240	558,888			CB226320
		m３	8.7	64,240	558,888	0	0	
箱抜き	D125 全ての費用		0.8	876.2	700			CB420860
		m	0.8	876.2	700	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	180,500	180,500			WB810010
		t	1	180,500	180,500	0	0	単ー 360号
合　計					738,995			
					738,995		0	

10m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:28

重力式擁壁

第　80号内訳書　　(3-1号)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		10.4	64,240	668,096			CB226320
		m３	10.4	64,240	668,096	0	0	
箱抜き	D75 全ての費用		0.6	667.5	400			CB420860
		m	0.6	667.5	400	0	0	
合　計					667,509			
					667,509		0	

0.5/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:29

L型擁壁
第　81号内訳書　　(5-1号)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート（場所打擁壁）	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m３	0.54 0.54	27,260 27,260	14,720 14,720	0	0	CB226410
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	3.3 3.3	9,334 9,334	30,802 30,802	0	0	CB240210
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	1.5 1.5	1,769 1,769	2,653 2,653	0	0	CB221110
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.02 0.02	180,500 180,500	3,610 3,610	0	0	WB810010 単－ 360号
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m３	0.26 0.26	8,373 8,373	2,176 2,176	0	0	CB221120
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.02 0.02	31,790 31,790	635 635	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0.06 0.06	4,733 4,733	283 283	0	0	CB240210
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m２	0.94 0.94	3,756 3,756	3,530 3,530	0	0	CB224710
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－７５	m	0.2 0.2	926.2 926.2	185 185	0	0	
吸出し防止材（材料費）	合繊不織布 t=20.0mm	m２	0.04 0.04	1,080 1,080	43 43	0	0	
合　計					58,550 0		-58,550	

1/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:29

L型擁壁
第　82号内訳書　　(5-2号)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート（場所打擁壁）	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し		0.97	27,260	26,442			CB226410
		m３	0.97	27,260	26,442	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		6	9,334	56,004			CB240210
		m２	6	9,334	56,004	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		2.8	1,769	4,953			CB221110
		m２	2.8	1,769	4,953	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.04	180,500	7,220			WB810010
		t	0.04	180,500	7,220	0	0	単－ 360号
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		0.43	8,373	3,600			CB221120
		m３	0.43	8,373	3,600	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.04	31,790	1,271			CB240010
		m３	0.04	31,790	1,271	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		0.11	4,733	520			CB240210
		m２	0.11	4,733	520	0	0	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0.92	3,756	3,455			CB224710
		m２	0.92	3,756	3,455	0	0	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－７５		0.4	926.2	370			
		m	0.4	926.2	370	0	0	
吸出し防止材（材料費）	合繊不織布 t=20.0mm		0.08	1,080	86			
		m２	0.08	1,080	86	0	0	
合　計					103,767			
					0		-103,767	

0/1m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:29

L型擁壁
第　83号内訳書　　(5-2号)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート（場所打擁壁）	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m３	0 0.97	0 27,260	0 26,442	0.97	26,442	CB226410
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	0 6	0 9,334	0 56,004	6	56,004	CB240210
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 2.8	0 1,769	0 4,953	2.8	4,953	CB221110
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.04	0 180,500	0 7,220	0.04	7,220	WB810010 単－ 361号
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m３	0 0.43	0 8,373	0 3,600	0.43	3,600	CB221120
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 0.04	0 31,790	0 1,271	0.04	1,271	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0 0.11	0 4,733	0 520	0.11	520	CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m２	0 0.92	0 3,893	0 3,581	0.92	3,581	CB224710
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－７５	m	0 0.4	0 926.2	0 370	0.4	370	
吸出し防止材（材料費）	合繊不織布 t=20.0mm	m２	0 0.08	0 1,080	0 86	0.08	86	
合　計					0 104,047		104,047	
変更積算金額					0 103,892		103,892	円／m3

1/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:30

L型擁壁
第　84号内訳書　　(5-3号)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート（場所打擁壁）	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し		1.1	27,260	29,986			CB226410
		m３	1.1	27,260	29,986	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		6.8	9,334	63,471			CB240210
		m２	6.8	9,334	63,471	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		3.1	1,769	5,483			CB221110
		m２	3.1	1,769	5,483	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.04	180,500	7,220			WB810010
		t	0.04	180,500	7,220	0	0	単－ 360号
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		0.4	8,373	3,349			CB221120
		m３	0.4	8,373	3,349	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.04	31,790	1,271			CB240010
		m３	0.04	31,790	1,271	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		0.12	4,733	567			CB240210
		m２	0.12	4,733	567	0	0	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0.92	3,756	3,455			CB224710
		m２	0.92	3,756	3,455	0	0	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－７５		0.4	926.2	370			
		m	0.4	926.2	370	0	0	
吸出し防止材（材料費）	合繊不織布 t=20.0mm		0.08	1,080	86			
		m２	0.08	1,080	86	0	0	
合　計					115,087			
					0		-115,087	

0/1m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:30

L型擁壁
第　85号内訳書　　(5-3号)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート（場所打擁壁）	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m３	0 1.1	0 27,260	0 29,986	1.1	29,986	CB226410
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	0 6.8	0 9,334	0 63,471	6.8	63,471	CB240210
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 3.1	0 1,769	0 5,483	3.1	5,483	CB221110
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.04	0 180,500	0 7,220	0.04	7,220	WB810010 単－ 361号
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m３	0 0.4	0 8,373	0 3,349	0.4	3,349	CB221120
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 0.04	0 31,790	0 1,271	0.04	1,271	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0 0.12	0 4,733	0 567	0.12	567	CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m２	0 0.92	0 3,893	0 3,581	0.92	3,581	CB224710
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－７５	m	0 0.4	0 926.2	0 370	0.4	370	
吸出し防止材（材料費）	合繊不織布 t=20.0mm	m２	0 0.08	0 1,080	0 86	0.08	86	
合　計					0 115,384		115,384	
変更積算金額					0 115,212		115,212	円／m3

16/0m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:30

プレキャスト擁壁

第　86号内訳書　　(2号)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		15.5	12,470	193,285			CB222110
		m	15.5	12,470	193,285	0	0	
L型擁壁(材料費)(H2000 L 2000)			7	100,000	700,000			
		個	7	100,000	700,000	0	0	
L型擁壁(材料費)(H2000 L 1500)	短切り		1	100,000	100,000			
		個	1	100,000	100,000	0	0	
合　計					991,819			
					0		-991,819	

0/16m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:30

プレキャスト擁壁

第　87号内訳書　　(2号)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	15.5	12,560	194,680	15.5	194,680	
L型擁壁(材料費)(H2000 L 2000)			0	0	0			
		個	7	146,100	1,022,700	7	1,022,700	
L型擁壁(材料費)(H2000 L 1500)	短切り		0	0	0			
		個	1	146,100	146,100	1	146,100	
合　計					0			
					1,363,480		1,363,480	
変更積算金額					0			
					1,361,467		1,361,467	円／m

6m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:31

プレキャスト擁壁

第　88号内訳書　　(3号)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		6	15,500	93,000			CB222110
		m	6	15,500	93,000	0	0	
L型擁壁(道路用)	通常品 H=2200型 L=2000		3	98,500	295,500			
		個	3	98,500	295,500	0	0	
合　計					387,926			
					387,926		0	

27/0m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:31

プレキャスト擁壁

第　89号内訳書　　(5号)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		27.4	12,470	341,678			CB222110
		m	27.4	12,470	341,678	0	0	
L型擁壁(材料費)(H1400 L 2000)	大臣認定品　大地震対応型		8	51,000	408,000			
		個	8	51,000	408,000	0	0	
L型擁壁(材料費)(H1400 L 1935)	大臣認定品　大地震対応型		2	70,000	140,000			
		個	2	70,000	140,000	0	0	
L型擁壁(材料費)(H1200 L 2000)	大臣認定品　大地震対応型		3	42,700	128,100			
		個	3	42,700	128,100	0	0	
L型擁壁(材料費)(H1200 L 1500)	大臣認定品　大地震対応型		1	50,000	50,000			
		個	1	50,000	50,000	0	0	
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		4.8	8,373	40,190			CB221120
		m３	4.8	8,373	40,190	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.48	31,790	15,259			CB240010
		m３	0.48	31,790	15,259	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		1.4	4,733	6,626			CB240210
		m２	1.4	4,733	6,626	0	0	
合　計					1,128,185			
					0		-1,128,185	

0/10m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:31

プレキャスト擁壁

第　90号内訳書　　(5-4号)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	10	12,470	124,700	10	124,700	
L型擁壁(材料費)(H1400 L2000)	大臣認定品　大地震対応型		0	0	0			
		個	5	51,000	255,000	5	255,000	
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221120
		m３	2	8,373	16,746	2	16,746	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m３	0.18	31,790	5,722	0.18	5,722	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		0	0	0			CB240210
		m２	0.5	4,733	2,366	0.5	2,366	
合　計					0 404,534		404,534	
変更積算金額					0 403,936		403,936	円／m

0/17m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:32

プレキャスト擁壁
第　91号内訳書　　(5-5,6号)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	0 17.4	0 12,470	0 216,978	17.4	216,978	CB222110
L型擁壁(材料費)(H1200 L 2000)	大臣認定品　大地震対応型	個	0 6	0 42,700	0 256,200	6	256,200	
L型擁壁(材料費)(H1200 L 1935)	大臣認定品大地震対応型	個	0 2	0 86,440	0 172,880	2	172,880	
L型擁壁(材料費)(H1200 L 1500)	大臣認定品　大地震対応型	個	0 1	0 62,800	0 62,800	1	62,800	
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m３	0 1.8	0 8,373	0 15,071	1.8	15,071	CB221120
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 0.3	0 31,790	0 9,537	0.3	9,537	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0 0.87	0 4,733	0 4,117	0.87	4,117	CB240210
合　計					0 737,583		737,583	
変更積算金額					0 736,494		736,494	円／m

0/1個当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:32

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ90°

第　92号内訳書　　(5号)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置（ｺｰﾅﾌﾞﾛｯｸ）			0	0	0			WYB00035
		個	1	48,490	48,490	1	48,490	単ー 362号
Ｌ型擁壁(材料費)(H1200L1500)	ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ90° 大地震対応型		0	0	0			
		個	1	153,800	153,800	1	153,800	
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221120
		m３	0.25	8,373	2,093	0.25	2,093	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m３	0.04	31,790	1,271	0.04	1,271	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		0	0	0			CB240210
		m２	0.1	4,733	473	0.1	473	
合　計					0 206,127		206,127	
変更積算金額					0 205,822		205,822	円／個

14/0m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:32

プレキャスト擁壁

第　93号内訳書　　(6,7号)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		14	9,053	126,742			CB222110
		m	14	9,053	126,742	0	0	
Ｌ型擁壁(材料費)(H1000 L2000)	大臣認定品　大地震対応型		7	35,500	248,500			
		個	7	35,500	248,500	0	0	
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		1.3	8,373	10,884			CB221120
		m３	1.3	8,373	10,884	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.25	31,790	7,947			CB240010
		m３	0.25	31,790	7,947	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		0.7	4,733	3,313			CB240210
		m２	0.7	4,733	3,313	0	0	
合　計					396,799			
					0		-396,799	

0/18m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:33

プレキャスト擁壁

第　94号内訳書　　(7号)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	18	9,053	162,954	18	162,954	
L型擁壁(材料費)(H1000 L2000)	大臣認定品　大地震対応型		0	0	0			
		個	9	35,500	319,500	9	319,500	
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221120
		m３	1.6	8,373	13,396	1.6	13,396	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m３	0.32	31,790	10,172	0.32	10,172	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		0	0	0			CB240210
		m２	0.9	4,733	4,259	0.9	4,259	
合　計					0 510,281		510,281	
変更積算金額					0 509,527		509,527	円／m

3/0個当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:33

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

第　95号内訳書　　(6,7号)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置(ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ)	0.5m以上1.0m以下 基礎砕石有 均しｺﾝｸﾘｰﾄ有		3	44,810	134,430			WYB00017
		個	3	44,810	134,430	0	0	単ー 363号
Ｌ型擁壁(材料費)(H1000 L3000)	ｺｰﾅﾌﾞﾛｯｸ90°　大地震対応型		3	110,000	330,000			
		個	3	110,000	330,000	0	0	
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		0.65	8,373	5,442			CB221120
		m３	0.65	8,373	5,442	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.12	31,790	3,814			CB240010
		m３	0.12	31,790	3,814	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		0.3	4,733	1,419			CB240210
		m２	0.3	4,733	1,419	0	0	
合　計					474,403			
					0		-474,403	

0/1個当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:33

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

第　96号内訳書　　(7号)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置(ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ)	0.5m以上1.0m以下 基礎砕石有 均しｺﾝｸﾘｰﾄ有		0	0	0			WYB00029
		個	1	44,810	44,810	1	44,810	単ー 364号
Ｌ型擁壁(材料費)(H1000 L3000)	ｺｰﾅﾌﾞﾛｯｸ90°　大地震対応型		0	0	0			
		個	1	137,000	137,000	1	137,000	
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221120
		m３	0.57	8,373	4,772	0.57	4,772	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m３	0.04	31,790	1,271	0.04	1,271	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		0	0	0			CB240210
		m２	0.1	4,733	473	0.1	473	
合　計					0 188,326		188,326	
変更積算金額					0 188,047		188,047	円／個

30/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:33

床掘り

第　97号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		28	2,090	58,520			CB210030
		m３	28	2,090	58,520	0	0	
合　計					58,433			
					0		-58,433	

0/20m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:34

床掘り

第　98号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	24.7	2,090	51,623	24.7	51,623	
合　計					0 51,623		51,623	
変更積算金額					0 51,546		51,546	円／m3

20/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:34

埋戻し

第　99号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		19.8	3,698	73,220			CB210410
		m３	19.8	3,698	73,220	0	0	
合　計					73,111			
					0		-73,111	

0/20m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:34

埋戻し

第　100号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	17.5	3,698	64,715	17.5	64,715	
合　計					0 64,715		64,715	
変更積算金額					0 64,618		64,618	円／m3

0/150m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:34

作業土工

第　101号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	76.3	2,155	164,426	76.3	164,426	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	69.5	3,848	267,436	69.5	267,436	
合　計					0 431,862		431,862	
変更積算金額					0 431,862		431,862	円／m3

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:35

橋台(A2)

第　102号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●均しコンクリート								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生							
(均しコンクリート)	全ての費用	m３	0.54	39,820	21,502	0.54	21,502	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		0	0	0			CB240210
		m２	0.9	4,906	4,415	0.9	4,415	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下		0	0	0			CB221110
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用							
		m２	5.4	1,816	9,806	5.4	9,806	
●橋台								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設							
(胸壁・竪壁)	24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m３	7.1	41,430	294,153	7.1	294,153	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設							
(底版)	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	2.3	40,570	93,311	2.3	93,311	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		0	0	0			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.26	176,900	45,994	0.26	45,994	単ー 387号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0	0	0			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.06	178,400	10,704	0.06	10,704	単ー 388号
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	25.5	9,712	247,656	25.5	247,656	
箱抜き	D125 全ての費用		0	0	0			CB420860
		m	1.1	892.8	982	1.1	982	
箱抜き	D200 全ての費用		0	0	0			CB420860
		m	0.5	1,380	690	0.5	690	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:35

橋台(A2)

第　102号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●足場、支保								
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛ｍ２	20.6	5,449	112,249	20.6	112,249	単－ 389号
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛ｍ２	4.8	4,350	20,880	4.8	20,880	単－ 390号
支保工	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準		0	0	0			WB440120
		空ｍ３	1.2	4,864	5,836	1.2	5,836	単－ 391号
合　計					0 868,178		868,178	
変更積算金額					0 868,178		868,178	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:35

桁架設

第　103号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●材料費								
PC擬木平橋	橋長L=14.7m 幅員1.2m ＰＣ擬木製		0		0			
		式	1		13,900,000	1	13,900,000	
●施工費								
架設工（側道橋）	有 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		0	0	0			WB473430
	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ							
	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊 標準(1.0)	t	5.4	37,370	201,798	5.4	201,798	単－ 392号
合　計					0			
					14,101,798		14,101,798	
変更積算金額					0			
					14,101,798		14,101,798	円／式

0/23m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:36

足場工

第　104号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工（吊足場）	22.8m2 21日		0	0	0			WB473520
		m２	22.8	18,110	412,908	22.8	412,908	単－ 393号
合　計					0 412,908		412,908	
変更積算金額					0 412,908		412,908	円／m2

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:36

ｺﾞﾑ支承（A1,A2）

第　105号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支承据付工（側道橋）	無 有 0.02m3/個	個	0 4	0 40,350	0 161,400	4	161,400	WB473540 単ー 394号
ゴム支承（A1-Fix）	250mm×250mm×33mm	枚	0 2	0 41,000	0 82,000	2	82,000	
ゴム支承（A2-Mov）	250mm×250mm×33mm	枚	0 2	0 45,000	0 90,000	2	90,000	
アンカーボルト	φ28 L=420	本	0 4	0 34,000	0 136,000	4	136,000	
アンカーボルト	φ25 L=390	本	0 4	0 25,000	0 100,000	4	100,000	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.01	0 182,500	0 1,825	0.01	1,825	WB810010 単ー 395号
合　計					0 571,225		571,225	
変更積算金額					0 571,225		571,225	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:36

配水管敷設

第　106号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配水管敷設			0		0			
		式	1		1,801,962	1	1,801,962	
合　計					0			
					1,801,962		1,801,962	
変更積算金額					0			
					1,801,962		1,801,962	円／式

243/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:37

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

第　107号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		36.4	29,930	1,089,452			CB240010
	24-12-25(20)(高炉)							
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	36.4	29,930	1,089,452	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.26	180,500	46,930			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.26	180,500	46,930	0	0	単－ 360号
溶接金網設置			227	2,219	503,713			WYB00004
		m２	227	2,219	503,713	0	0	単－ 397号
合　計					1,637,674			
					0		-1,637,674	

30m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:37

張りｺﾝｸﾘｰﾄ

第　108号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		28.8	1,408	40,550			CB221110
		m２	28.8	1,408	40,550	0	0	
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		1.9	5,477	10,406			WB240720
		m２	1.9	5,477	10,406	0	0	単－ 401号
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25 (20) （高炉） 無し 10m3/100m2 有り		29.8	3,731	111,183			WB240730
		m２	29.8	3,731	111,183	0	0	単－ 402号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		29.8	98.1	2,923			WB240740
		m２	29.8	98.1	2,923	0	0	単－ 403号
合　計					164,818			
					164,818		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:37

応急作業

第　109号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防災無線装置移設作業			0		0			
		式	1		321,500	1	321,500	
街灯撤去作業			0		0			
		式	1		144,000	1	144,000	
合　計					0 465,500		465,500	
変更積算金額					0 465,500		465,500	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:37

応急作業

第　110号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	0 205	0 30,576	0 6,268,080	205	6,268,080	
普通作業員		人	0 8	0 22,152	0 177,216	8	177,216	
運転手（特殊）		人	0 205	0 26,416	0 5,415,280	205	5,415,280	
散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	日	0 205	0 40,290	0 8,259,450	205	8,259,450	単－ 404号
搭乗式スイーパー（賃料）		日	0 205	0 31,500	0 6,457,500	205	6,457,500	
搭乗式スイーパー（基本料）		回	0 1	0 3,000	0 3,000	1	3,000	
軽油		L	0 2,832	0 153	0 433,296	2,832	433,296	
合　計					0 27,013,822		27,013,822	
変更積算金額					0 27,013,822		27,013,822	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:38

応急作業

第　111号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
深井戸用ポンプ設置工			0		0			
		式	1		406,000	1	406,000	
電源工事			0		0			
		式	1		77,000	1	77,000	
ポンプ用足場 121日			0		0			
		式	1		199,098	1	199,098	
合　計					0 682,098		682,098	
変更積算金額					0 682,098		682,098	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:38

応急作業

第　112号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック積込み	2.5t以下		0	0	0			CB310180
		個	27	1,970	53,190	27	53,190	
袋詰玉石運搬	運搬距離L=20.0km以下		0	0	0			WYB00039
		袋	27	4,234	114,318	27	114,318	単－ 405号
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下		0	0	0			CB310190
		個	27	1,834	49,518	27	49,518	
合　計					0 217,026		217,026	
変更積算金額					0 217,026		217,026	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:38

応急作業

第　113号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			
		人	1	30,576	30,576	1	30,576	
普通作業員			0	0	0			
		人	2	22,152	44,304	2	44,304	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ		0	0	0			
		日	1	37,700	37,700	1	37,700	単ー 406号
合　計					0 112,580		112,580	
変更積算金額					0 112,580		112,580	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:38

応急作業

第　114号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	16,300	260.4	4,244,520	16,300	4,244,520	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		0	0	0			CB210110
		m３	9,800	769.1	7,537,180	9,800	7,537,180	
粒径処理	ふるい選別		0	0	0			WYB00105
		m３	5,700	1,833	10,448,100	5,700	10,448,100	単－ 407号
土質改良（バックホウ混合）	土砂 固化剤使用料30kg/m3 生石灰(ﾌﾚｺﾝ)		0	0	0			WYB00104
		m３	9,800	1,709	16,748,200	9,800	16,748,200	単－ 408号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0			CB210110
		m３	1,200	384.6	461,520	1,200	461,520	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CA900310
		m３	5,700	143.9	820,230	5,700	820,230	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		0	0	0			CA900030
		m３	8,820	259.8	2,291,436	8,820	2,291,436	
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		0	0	0			CB220010
		m２	425	438.6	186,405	425	186,405	
人工張芝			0	0	0			CB220910
		m２	400	739	295,600	400	295,600	
人力施工による植生工	張芝工 300m2以上500m2未満 無		0	0	0			WB810870
		m２	425	2,203	936,275	425	936,275	単－ 409号
土木一般世話役			0	0	0			
		人	4	30,576	122,304	4	122,304	
普通作業員			0	0	0			
		人	8	22,152	177,216	8	177,216	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:39

応急作業

第　114号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	日	0 4	0 64,870	0 259,480	4	259,480	単－ 410号
収集運搬費	１０ｔアームロール	台	0 1	0 82,000	0 82,000	1	82,000	
産業廃棄物処分費	繊維くず（泥混じり）	t	0 7	0 58,000	0 406,000	7	406,000	
合　計					0 45,016,466		45,016,466	
変更積算金額					0 45,016,466		45,016,466	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:39

応急作業

第　115号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	0 613	0 867	0 531,471	613	531,471	CB410040
合　計					0 531,471		531,471	
変更積算金額					0 531,471		531,471	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:39

応急作業

第　116号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	0 4	0 33,592	0 134,368	4	134,368	
普通作業員		人	0 14	0 22,984	0 321,776	14	321,776	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	日	0 1	0 44,160	0 44,160	1	44,160	単－ 411号
合　計					0 500,304		500,304	
変更積算金額					0 500,304		500,304	円／式

50/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:39

埋戻し

第　117号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		49.6	3,698	183,420			CB210410
		m３	49.6	3,698	183,420	0	0	
合　計					183,149			
					0		-183,149	

0/30m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:39

埋戻し

第　118号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	25.5	3,698	94,299	25.5	94,299	
合　計					0 94,299		94,299	
変更積算金額					0 94,159		94,159	円／m3

40/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:39

床掘り

第　119号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		41.6	2,090	86,944			CB210030
		m３	41.6	2,090	86,944	0	0	
合　計					86,815			
					0		-86,815	

20/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:39

埋戻し

第　120号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		24.2	3,698	89,491			CB210410
		m３	24.2	3,698	89,491	0	0	
合　計					89,358			
					0		-89,358	

5/0m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:39

暗渠排水管

第　121号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400㎜ 要 全ての費用		4.5	4,568	20,556			CB222770
		m	4.5	4,568	20,556	0	0	
合　計					20,525 0		-20,525	

0/34m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:39

暗渠排水管

第　122号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	0 34.1	0 4,568	0 155,768	34.1	155,768	CB222770
合　計					0 155,768		155,768	
変更積算金額					0 155,533		155,533	円／m

88/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:39

下層路盤(車道・路肩部)

第　123号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	88 88	638.9 638.9	56,223 56,223	0	0	CB410030
合　計					56,140 0		-56,140	

0/273m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:39

下層路盤(車道・路肩部)

第　124号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 273	0 638.9	0 174,419	273	174,419	CB410030
合　計					0 174,419		174,419	
変更積算金額					0 174,161		174,161	円／m2

88/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:40

表層(車道・路肩部)

第　125号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	88 88	1,890 1,890	166,320 166,320	0	0	CB410260
合　計					166,074 0		-166,074	

0/273m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:40

表層(車道・路肩部)

第　126号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 40mm		0	0	0			CB410260
	再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ							
	PK-3 全ての費用	m２	273	1,890	515,970	273	515,970	
合　計					0			
					515,970		515,970	
変更積算金額					0			
					515,206		515,206	円／m2

100人日当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:40

交通誘導警備員

第　127号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			100	14,770	1,477,000			WB010212
		人日	100	14,770	1,477,000	0	0	単－ 414号
合　計					1,474,820			
					1,474,820		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:40

仮設材運搬費

第　128号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 71.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		8.2	5,330	43,706			WB010020
		t	8.2	5,330	43,706	0	0	単－ 415号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)		4.1	3,000	12,300			WB010030
		t	4.1	3,000	12,300	0	0	単－ 416号
合　計					55,816			
					0		-55,816	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:40

仮設材運搬費

第　129号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 71.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	64.4	5,330	343,252	64.4	343,252	単－ 417号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)		0	0	0			WB010030
		t	32.2	3,000	96,600	32.2	96,600	単－ 418号
合　計					0 439,852		439,852	
変更積算金額					0 438,359		438,359	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:40

仮設材運搬費

第　130号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 71.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		195.9	5,330	1,044,147			WB010020
		t	195.9	5,330	1,044,147	0	0	単－ 419号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)		97.9	3,000	293,700			WB010030
		t	97.9	3,000	293,700	0	0	単－ 420号
合　計					1,335,872			
					0		-1,335,872	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:40

六価ｸﾛﾑ溶出試験費

第　131号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第４６号溶出試験		1	7,300	7,300			
		検体	1	7,300	7,300	0	0	
合　計					7,275			
					7,275		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:40

平板載荷試験費

第　132号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50KN以内		0	0	0			
		箇所	2	197,000	394,000	2	394,000	
平板載荷試験費	100KN以内		0	0	0			
		箇所	1	251,000	251,000	1	251,000	
簡易支持力試験費	（エレフット）による載荷試験		0		0			
		式	1		80,450	1	80,450	
合　計					0 725,450		725,450	
変更積算金額					0 725,450		725,450	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:40

保守管理(ICT)

第　133号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 138m3	式	1 1		915 915	0	0	WA991010 単－ 421号
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 2222m3	式	1 1		9,274 9,274	0	0	WA991020 単－ 422号
路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 4424m3	式	1 1		23,628 23,628	0	0	WA991030 単－ 423号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 4m2	式	1 1		29 29	0	0	WB010440 単－ 424号
合　計					33,796 0		-33,796	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:41

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　134号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単－ 425号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ		1		548,000			WB010510
		式	1		548,000	0	0	単－ 426号
合　計					1,142,121			
					0		-1,142,121	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:41

諸経費動向調査費

第　135号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0	0	0			
		工事	1	120,000	120,000	1	120,000	
合　計					0			
					120,000		120,000	
変更積算金額					0			
					120,000		120,000	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　10:32:41

快適ﾄｲﾚ

第　136号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	設置数1基		0	0	0			
		基・月	13	51,000	663,000	13	663,000	
合　計					0 663,000		663,000	
変更積算金額					0 663,000		663,000	円／式

印刷日時：2026/03/05　10:33:04

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,436 2,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	ｍ３	1 1	2,445 2,445	2,445 2,445	CA900020
計					2,445 2,445	
単価					2,445 2,445	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	461 461

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	462.6 462.6	462.6 462.6	CA900430
計					462.6 462.6	
単価					462.6 462.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,684 5,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,704 5,704	5,704 5,704	CA900030
計					5,704 5,704	
単価					5,704 5,704	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	0 1	単価	0 250.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	0 1	0 251.3	0 251.3	CA900030
計					0 251.3	
単価					0 251.3	円／m3
変更積算単価					250.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	ｍ３	0 1	0 2,729	0 2,729	CB210110
計					0 2,729	
単価					0 2,729	円／m3
変更積算単価					2,723	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 255.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 255.9	0 255.9	CA900010
計					0 255.9	
単価					0 255.9	円／m3
変更積算単価					255.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1 1	単価	277.6 277.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し		1	278.6	278.6	CA900440
		ｍ３	1	278.6	278.6	
計					278.6 278.6	
単価					278.6 278.6	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,724 2,724

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	ｍ３	1 1	2,729 2,729	2,729 2,729	CB210110
計					2,729 2,729	
単価					2,729 2,729	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	255 255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1	255.9	255.9	CA900010
		ｍ３	1	255.9	255.9	
計					255.9 255.9	
単価					255.9 255.9	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,782 5,782

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満		1	5,802	5,802	CA900040
		ｍ３	1	5,802	5,802	
計					5,802 5,802	
単価					5,802 5,802	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	0 1	単価	0 385.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	0 1	0 386.7	0 386.7	CA900040
計					0 386.7	
単価					0 386.7	円／m3
変更積算単価					385.4	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	ｍ３	0 1	0 2,729	0 2,729	CB210110
計					0 2,729	
単価					0 2,729	円／m3
変更積算単価					2,723	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 255.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 255.9	0 255.9	CA900010
計					0 255.9	
単価					0 255.9	円／m3
変更積算単価					255.3	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1 1	単価	400.1 400.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	401.5 401.5	401.5 401.5	CA900450
計					401.5 401.5	
単価					401.5 401.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,724 2,724

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	 ｍ３	1 1	2,729 2,729	2,729 2,729	CB210110
計					2,729 2,729	
単価					2,729 2,729	 円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	255 255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	 ｍ３	1 1	255.9 255.9	255.9 255.9	CA900010
計					255.9 255.9	
単価					255.9 255.9	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1 1	単価	538.4 538.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1 1	540.3 540.3	540.3 540.3	CB220070
計					540.3 540.3	
単価					540.3 540.3	円／m2

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,724 2,724

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	ｍ３	1 1	2,729 2,729	2,729 2,729	CB210110
計					2,729 2,729	
単価					2,729 2,729	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	255 255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	255.9 255.9	255.9 255.9	CA900010
計					255.9 255.9	
単価					255.9 255.9	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 5t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材	単位	m2	数量	1 1	単価	2,021 2,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎 1m以下 5t/100m2	ｍ２	1 1	2,028 2,028	2,028 2,028	CB211410
計					2,028 2,028	
単価					2,028 2,028	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 6t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材	単位	m2	数量	1 1	単価	2,205 2,205

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎 1m以下 6t/100m2	ｍ２	1 1	2,213 2,213	2,213 2,213	CB211410
計					2,213 2,213	
単価					2,213 2,213	円／m2

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 7t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材	単位	m2	数量	1 1	単価	2,389 2,389

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎 1m以下 7t/100m2	ｍ２	1 1	2,398 2,398	2,398 2,398	CB211410
計					2,398 2,398	
単価					2,398 2,398	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	張芝	張芝工 100m2未満	単位	m2	数量	1 1	単価	2,652 2,652

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 100m2未満 無	ｍ２	1 1	2,662 2,662	2,662 2,662	WB810870 単－ 248号
計					2,662 2,662	
単価					2,662 2,662	円／m2

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	68,517 68,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	68,750 68,750	68,750 68,750	CB226320
計					68,750 68,750	
単価					68,750 68,750	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	62,408 62,408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	62,620 62,620	62,620 62,620	CB226320
計					62,620 62,620	
単価					62,620 62,620	円／m3

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	60,345 60,345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	60,550 60,550	60,550 60,550	CB226320
計					60,550 60,550	
単価					60,550 60,550	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	182,879 182,879

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	183,500 183,500	183,500 183,500	WB810010 単－ 249号
計					183,500 183,500	
単価					183,500 183,500	 円／t

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ1000×1000用	単位	基	数量	1 1	単価	1,456,846 1,456,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フラップゲート据付	ボックスカルバート１０００×１０００用	 基	1 1	458,700 458,700	458,700 458,700	WYB00012 単－ 251号
フラップゲート(材料費)	ボックスカルバート1000×1000用	 基	1 1	1,000,000 1,000,000	1,000,000 1,000,000	
計					1,458,700 1,458,700	
単価					1,459,000 1,459,000	 円／基

印刷日時：2026/03/05　10:33:08

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ1000×1000用	単位	基	数量	0 1	単価	0 1,723,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フラップゲート荷下し	重量1.0t未満/基	基	0 1	0 15,890	0 15,890	WYB00051 単－ 252号
フラップゲート(材料費)	ボックスカルバート1000×1000用	基	0 1	0 1,709,000	0 1,709,000	
計					0 1,724,890	
単価					0 1,725,000	円／基
変更積算単価					1,723,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝	1型 A型 一般部	単位	m	数量	1 1	単価	54,993 54,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）	据付 有り 各種 全ての費用		1	55,180	55,180	CB222710
		m	1	55,180	55,180	
計					55,180 55,180	
単価					55,180 55,180	円／m

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝	1型 B型 切下げ部	単位	m	数量	1 1	単価	54,993 54,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）	据付 有り 各種 全ての費用		1	55,180	55,180	CB222710
		m	1	55,180	55,180	
計					55,180 55,180	
単価					55,180 55,180	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	L形側溝	1型 A型 一般部 幅 50ｃｍ 高さ 12ｃｍ 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10 10	単価	7,053 7,053

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	9.2 9.2	1,365 1,365	12,558 12,558	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.98 0.98	36,710 36,710	35,975.8 35,975.8	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2.7 2.7	8,050 8,050	21,735 21,735	CB240210
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.1 0.1	3,654 3,654	365.4 365.4	CB224710
計					70,634.2 70,634.2	
単価					7,064 7,064	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	L形側溝	1型 A型 一般部 幅 50ｃｍ 高さ 12ｃｍ 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	0 10	単価	0 7,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 9.2	0 1,365	0 12,558	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.98	0 36,710	0 35,975.8	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0 2.7	0 8,050	0 21,735	CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0 0.1	0 3,791	0 379.1	CB224710
計					0 70,647.9	
単価					0 7,065	円／m
変更積算単価					7,055	円／m

印刷日時：2026/03/05　10:33:10

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	L形側溝	1型 B型 一切下げ部 幅 50ｃｍ 高さ 12ｃｍ 18-8-25（高炉）	単位	m	数量	10 10	単価	7,003 7,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	9.2 9.2	1,365 1,365	12,558 12,558	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.98 0.98	36,710 36,710	35,975.8 35,975.8	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2.7 2.7	8,050 8,050	21,735 21,735	CB240210
計					70,268.8 70,268.8	
単価					7,027 7,027	円／m

印刷日時：2026/03/05　10:33:10

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	L形側溝	2型 A型 側溝接続部 幅 50ｃｍ 高さ 12ｃｍ 18-8-25（高炉）	単位	m	数量	10 10	単価	5,880 5,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	8.5 8.5	1,365 1,365	11,602.5 11,602.5	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.95 0.95	36,710 36,710	34,874.5 34,874.5	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.5 1.5	8,050 8,050	12,075 12,075	CB240210
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.09 0.09	3,654 3,654	328.86 328.86	CB224710
計					58,880.86 58,880.86	
単価					5,889 5,889	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	L形側溝	2型 B型 側溝接続切下げ部 幅 50ｃｍ 高さ 12ｃｍ 1 8-8-25(高炉)	単位	m	数量	10 10	単価	5,836 5,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	8.5 8.5	1,365 1,365	11,602.5 11,602.5	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.95 0.95	36,710 36,710	34,874.5 34,874.5	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.5 1.5	8,050 8,050	12,075 12,075	CB240210
計					58,552 58,552	
単価					5,856 5,856	円／m

印刷日時：2026/03/05　10:33:10

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	L形側溝	3-1型 幅 50ｃｍ 高さ 12ｃｍ 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10 10	単価	4,372 4,372

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	5 5	1,365 1,365	6,825 6,825	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.68 0.68	36,710 36,710	24,962.8 24,962.8	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.5 1.5	8,050 8,050	12,075 12,075	CB240210
計					43,862.8 43,862.8	
単価					4,387 4,387	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	L形側溝	3-2型 幅 50ｃｍ 高さ 12ｃｍ 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10 10	単価	3,148 3,148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	3 3	1,365 1,365	4,095 4,095	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.42 0.42	36,710 36,710	15,418.2 15,418.2	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.5 1.5	8,050 8,050	12,075 12,075	CB240210
計					31,588.2 31,588.2	
単価					3,159 3,159	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	L形側溝	3-3型 幅 50ｃｍ 高さ 12ｃｍ 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10 10	単価	4,947 4,947

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	6 6	1,365 1,365	8,190 8,190	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.8 0.8	36,710 36,710	29,368 29,368	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.5 1.5	8,050 8,050	12,075 12,075	CB240210
計					49,633 49,633	
単価					4,964 4,964	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	自由勾配側溝	縦断用 300×400	単位	m	数量	1 1	単価	13,793 13,793

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	13,840	13,840	WB821420
	18-8-40(高炉) 0.26m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	m	1	13,840	13,840	単－ 254号
計					13,840 13,840	
単価					13,840 13,840	円／m

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	自由勾配側溝	縦断用 300×500	単位	m	数量	1 1	単価	14,590 14,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	14,640	14,640	WB821420
	18-8-40(高炉) 0.26m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	m	1	14,640	14,640	単－ 255号
計					14,640 14,640	
単価					14,640 14,640	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	自由勾配側溝	縦断用 300×600	単位	m	数量	1 1	単価	16,165 16,165

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	16,220	16,220	WB821420
	18-8-40(高炉) 0.27m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	m	1	16,220	16,220	単－ 256号
計					16,220 16,220	
単価					16,220 16,220	円／m

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	自由勾配側溝	縦断用 300×700	単位	m	数量	1 1	単価	17,211 17,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	17,270	17,270	WB821420
	18-8-40(高炉) 0.27m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	m	1	17,270	17,270	単－ 257号
計					17,270 17,270	
単価					17,270 17,270	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	自由勾配側溝	縦断用 300×800	単位	m	数量	1 1	単価	18,836 18,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	18,900	18,900	WB821420
	18-8-40(高炉) 0.28m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.55m3/10m	m	1	18,900	18,900	単－ 258号
計					18,900 18,900	
単価					18,900 18,900	円／m

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	自由勾配側溝	縦断用 400×500	単位	m	数量	1 1	単価	16,055 16,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	16,110	16,110	WB821420
	18-8-40(高炉) 0.31m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.62m3/10m	m	1	16,110	16,110	単－ 259号
計					16,110 16,110	
単価					16,110 16,110	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	自由勾配側溝	縦断用 400×600	単位	m	数量	1 1	単価	16,952 16,952

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	17,010	17,010	WB821420
	18-8-40(高炉) 0.31m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.62m3/10m	m	1	17,010	17,010	単－ 260号
計					17,010 17,010	
単価					17,010 17,010	円／m

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	自由勾配側溝	縦断用 400×700	単位	m	数量	1 1	単価	18,576 18,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	18,640	18,640	WB821420
	18-8-40(高炉) 0.32m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.64m3/10m	m	1	18,640	18,640	単－ 261号
計					18,640 18,640	
単価					18,640 18,640	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	自由勾配側溝	縦断用 400×800	単位	m	数量	1 1	単価	20,071 20,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	20,140	20,140	WB821420
	18-8-40(高炉) 0.32m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.64m3/10m	m	1	20,140	20,140	単－ 262号
計					20,140 20,140	
単価					20,140 20,140	円／m

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	自由勾配側溝	縦断用 400×900	単位	m	数量	1 1	単価	21,945 21,945

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	22,020	22,020	WB821420
	18-8-40(高炉) 0.33m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.66m3/10m	m	1	22,020	22,020	単－ 263号
計					22,020 22,020	
単価					22,020 22,020	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	自由勾配側溝	縦断用 400×1000	単位	m	数量	1 1	単価	24,895 24,895

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		1	24,980	24,980	WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し					
	18-8-40(高炉) 0.33m3/10m 有り	m	1	24,980	24,980	単－ 264号
計					24,980 24,980	
単価					24,980 24,980	円／m

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	自由勾配側溝	縦断用 400×1100	単位	m	数量	1 1	単価	26,968 26,968

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		1	27,060	27,060	WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し					
	18-8-40(高炉) 0.34m3/10m 有り	m	1	27,060	27,060	単－ 265号
計					27,060 27,060	
単価					27,060 27,060	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	自由勾配側溝	縦断用 400×1200	単位	m	数量	1 1	単価	28,264 28,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		1	28,360	28,360	WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し					
	18-8-40(高炉) 0.34m3/10m 有り	m	1	28,360	28,360	単－ 266号
計					28,360 28,360	
単価					28,360 28,360	円／m

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	自由勾配側溝	縦断用 500×1000	単位	m	数量	1 1	単価	27,586 27,586

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		1	27,680	27,680	WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し					
	18-8-40(高炉) 0.39m3/10m 有り	m	1	27,680	27,680	単－ 267号
計					27,680 27,680	
単価					27,680 27,680	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	自由勾配側溝	縦断用 500×1100	単位	m	数量	1 1	単価	28,981 28,981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		1	29,080	29,080	WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し					
	18-8-40(高炉) 0.39m3/10m 有り	m	1	29,080	29,080	単－ 268号
計					29,080 29,080	
単価					29,080 29,080	円／m

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	自由勾配側溝	縦断用 600×700	単位	m	数量	1 1	単価	22,732 22,732

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	22,810	22,810	WB821420
	18-8-40(高炉) 0.43m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.85m3/10m	m	1	22,810	22,810	単－ 269号
計					22,810 22,810	
単価					22,810 22,810	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	自由勾配側溝 (街渠型縦断用)	街渠型縦断用 300×700	単位	m	数量	1 1	単価	20,978 20,978

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.28m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.55m3/10m	m	1 1	21,050 21,050	21,050 21,050	WB821420 単－ 270号
計					21,050 21,050	
単価					21,050 21,050	 円／m

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	自由勾配側溝 (街渠型縦断用)	街渠型縦断用 400×800	単位	m	数量	1 1	単価	28,144 28,144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.46m3/10m 有り	m	1 1	28,240 28,240	28,240 28,240	WB821420 単－ 271号
計					28,240 28,240	
単価					28,240 28,240	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	自由勾配側溝 (街渠型縦断用)	街渠型縦断用 400×900	単位	m	数量	1 1	単価	29,539 29,539

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		1	29,640	29,640	WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し					
	18-8-40(高炉) 0.46m3/10m 有り	m	1	29,640	29,640	単－ 272号
計					29,640 29,640	
単価					29,640 29,640	円／m

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	自由勾配側溝 (街渠型縦断用)	街渠型縦断用 400×1000	単位	m	数量	1 1	単価	31,233 31,233

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		1	31,340	31,340	WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し					
	18-8-40(高炉) 0.46m3/10m 有り	m	1	31,340	31,340	単－ 273号
計					31,340 31,340	
単価					31,340 31,340	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (ｽﾘｯﾄ側溝)	縦横断用 300×500	単位	m	数量	1 1	単価	14,670 14,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り		1	14,720	14,720	WB821410
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.54m3/10m	m	1	14,720	14,720	単－ 274号
計					14,720 14,720	
単価					14,720 14,720	円／m

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋300用	単位	枚	数量	1 1	単価	2,518 2,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	2,527	2,527	WB821430
		枚	1	2,527	2,527	単－ 275号
計					2,527 2,527	
単価					2,527 2,527	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋・T-25 300用	単位	枚	数量	1 1	単価	18,696 18,696

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	18,760	18,760	WB821430
		枚	1	18,760	18,760	単－ 276号
計					18,760 18,760	
単価					18,760 18,760	円／枚

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋・T-25 300用	単位	枚	数量	0 1	単価	0 15,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430
		枚	1	15,060	15,060	単－ 277号
計					0 15,060	
単価					0 15,060	円／枚
変更積算単価					15,010	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋400用	単位	枚	数量	1 1	単価	3,265 3,265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	3,277 3,277	3,277 3,277	WB821430 単－ 278号
計					3,277 3,277	
単価					3,277 3,277	円／枚

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋・T-25 400用	単位	枚	数量	1 1	単価	25,762 25,762

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	25,850 25,850	25,850 25,850	WB821430 単－ 279号
計					25,850 25,850	
単価					25,850 25,850	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋500用	単位	枚	数量	1 1	単価	4,252 4,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	4,267 4,267	4,267 4,267	WB821430 単－ 280号
計					4,267 4,267	
単価					4,267 4,267	円／枚

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋・T-25 500用	単位	枚	数量	1 1	単価	43,203 43,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	43,350 43,350	43,350 43,350	WB821430 単－ 281号
計					43,350 43,350	
単価					43,350 43,350	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋600用	単位	枚	数量	1 1	単価	5,149 5,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	5,167 5,167	5,167 5,167	WB821430 単－ 282号
計					5,167 5,167	
単価					5,167 5,167	円／枚

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋・T-25 600用	単位	枚	数量	1 1	単価	69,414 69,414

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	69,650 69,650	69,650 69,650	WB821430 単－ 283号
計					69,650 69,650	
単価					69,650 69,650	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	側溝蓋 (街渠型縦断用)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋300用	単位	枚	数量	1 1	単価	2,825 2,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	2,835 2,835	2,835 2,835	WB821430 単－ 284号
計					2,835 2,835	
単価					2,835 2,835	円／枚

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	側溝蓋 (街渠型縦断用)	ﾚｼﾞﾝ集水蓋300用	単位	枚	数量	1 1	単価	7,210 7,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	7,235 7,235	7,235 7,235	WB821430 単－ 285号
計					7,235 7,235	
単価					7,235 7,235	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	側溝蓋 (街渠型縦断用)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋400用	単位	枚	数量	1 1	単価	4,898 4,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	4,915 4,915	4,915 4,915	WB821430 単－ 286号
計					4,915 4,915	
単価					4,915 4,915	円／枚

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	側溝蓋 (街渠型縦断用)	ﾚｼﾞﾝ集水蓋400用	単位	枚	数量	1 1	単価	9,901 9,901

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	9,935 9,935	9,935 9,935	WB821430 単－ 287号
計					9,935 9,935	
単価					9,935 9,935	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	側溝蓋 (ｽﾘｯﾄ型縦横断用)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋300用	単位	枚	数量	1 1	単価	28,463 28,463

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	28,560 28,560	28,560 28,560	WB821430 単－ 288号
計					28,560 28,560	
単価					28,560 28,560	円／枚

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種	単位	m	数量	1 1	単価	18,855 18,855

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 （B形管）	据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1 1	18,920 18,920	18,920 18,920	CB222860
計					18,920 18,920	
単価					18,920 18,920	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	暗渠排水管 塩ﾋﾞ管	据付 直管 200mm	単位	m	数量	1 1	単価	4,254 4,254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用		1	4,269	4,269	CB222770
		m	1	4,269	4,269	
計					4,269 4,269	
単価					4,269 4,269	円／m

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	暗渠排水管 塩ﾋﾞ管	据付 直管 VM-400mm	単位	m	数量	1 1	単価	18,280 18,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用		1	18,310	18,310	CB222770
		m	1	18,310	18,310	
計					18,310 18,310	
単価					18,310 18,310	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	暗渠排水管 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	据付 波状管 500㎜	単位	m	数量	1 1	単価	16,166 16,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 450～600㎜ 要 全ての費用	m	1 1	16,190 16,190	16,190 16,190	CB222770
計					16,190 16,190	
単価					16,190 16,190	円／m

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	重圧管 Φ700	単位	m	数量	10 10	単価	48,405 48,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 700㎜ 2m/個 全ての費用	m	10 10	46,960 46,960	469,600 469,600	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.18 0.18	89,230 89,230	16,061.4 16,061.4	CB240060
計					485,661.4 485,661.4	
単価					48,570 48,570	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	重圧管　Φ900	単位	m	数量	10 10	単価	67,082 67,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 900mm 2m/個 標準 全ての費用	m	10 10	65,250 65,250	652,500 652,500	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.23 0.23	89,230 89,230	20,522.9 20,522.9	CB240060
計					673,022.9 673,022.9	
単価					67,310 67,310	円／m

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	塩ビ管φ200	単位	基	数量	1 1	単価	265,108 265,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フラップゲート据付	塩ビ管Φ２００用	基	1 1	65,500 65,500	65,500 65,500	WYB00008 単－ 289号
フラップゲート(材料費)	塩ビ管φ200用	基	1 1	200,000 200,000	200,000 200,000	
計					265,500 265,500	
単価					265,500 265,500	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	塩ビ管φ200	単位	基	数量	0 1	単価	0 166,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フラップゲート材料荷下し	塩ビ管φ200用、重圧管φ700用	基	0 1	0 15,890	0 15,890	WYB00064 単－ 290号
フラップゲート(材料費)	塩ビ管φ200用	基	0 1	0 151,000	0 151,000	
計					0 166,890	
単価					0 166,900	円／基
変更積算単価					166,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	重圧管φ700用	単位	基	数量	1 1	単価	789,832 789,832

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フラップゲート据付	重圧管Φ７００用		1	90,950	90,950	WYB00019
		基	1	90,950	90,950	単－ 291号
フラップゲート(材料費)	重圧管700用		1	700,000	700,000	
		基	1	700,000	700,000	
計					790,950 790,950	
単価					791,000 791,000	円／基

印刷日時：2026/03/05　10:33:18

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	重圧管φ700用	単位	基	数量	0 1	単価	0 601,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フラップゲート材料荷下し	塩ビ管φ200用、重圧管φ700用	基	0 1	0 15,890	0 15,890	WYB00052 単－ 290号
フラップゲート(材料費)	重圧管700用	基	0 1	0 586,000	0 586,000	
計					0 601,890	
単価					0 601,900	円／基
変更積算単価					601,100	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	重圧管φ900用	単位	基	数量	1 1	単価	1,008,509 1,008,509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フラップゲート据付	重圧管Φ９００用		1	109,100	109,100	WYB00026
		基	1	109,100	109,100	単－ 292号
フラップゲート(材料費)	重圧管900用		1	900,000	900,000	
		基	1	900,000	900,000	
計					1,009,100 1,009,100	
単価					1,010,000 1,010,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	重圧管φ900用	単位	基	数量	0 1	単価	0 851,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フラップゲート据付	重圧管Φ９００用	基	0 1	0 109,100	0 109,100	WYB00042 単－ 293号
フラップゲート(材料費)	重圧管900用	基	0 1	0 743,000	0 743,000	
計					0 852,100	
単価					0 852,100	円／基
変更積算単価					851,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500×500×700 A-6型	単位	箇所	数量	1 1	単価	46,621 46,621

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	46,780 46,780	46,780 46,780	CB222950
計					46,780 46,780	
単価					46,780 46,780	 円／箇所

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500×500×800 A-7型	単位	箇所	数量	1 1	単価	51,216 51,216

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	 箇所	1 1	51,390 51,390	51,390 51,390	CB222950
計					51,390 51,390	
単価					51,390 51,390	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500×500×800 A-9型	単位	箇所	数量	1 1	単価	51,216 51,216

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1 1	51,390 51,390	51,390 51,390	CB222950
計					51,390 51,390	
単価					51,390 51,390	円／箇所

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 600×600×1000 A-12型	単位	箇所	数量	1 1	単価	63,245 63,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1 1	63,460 63,460	63,460 63,460	CB222950
計					63,460 63,460	
単価					63,460 63,460	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 600×600×1000 A-13型	単位	箇所	数量	1 1	単価	66,394 66,394

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	 箇所	1 1	66,620 66,620	66,620 66,620	CB222950
計					66,620 66,620	
単価					66,620 66,620	 円／箇所

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 600×600×1100 A-14型	単位	箇所	数量	1 1	単価	70,719 70,719

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	 箇所	1 1	66,620 66,620	66,620 66,620	CB222950
足掛金物(材料費)	Φ１９×Ｗ３００	 個	2 2	2,170 2,170	4,340 4,340	
計					70,960 70,960	
単価					70,960 70,960	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 600×600×1300 A-15型	単位	箇所	数量	1 1	単価	101,654 101,654

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.73m3を超え0.77m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1 1	95,410 95,410	95,410 95,410	CB222950
足掛金物(材料費)	Φ１９×Ｗ３００	個	3 3	2,170 2,170	6,510 6,510	
計					101,920 101,920	
単価					102,000 102,000	円／箇所

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 700×700×1300 A-17型	単位	箇所	数量	1 1	単価	117,002 117,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.87m3を超え0.92m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1 1	110,800 110,800	110,800 110,800	CB222950
足掛金物(材料費)	Φ１９×Ｗ３００	個	3 3	2,170 2,170	6,510 6,510	
計					117,310 117,310	
単価					117,400 117,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 700×500×900 A-18型	単位	箇所	数量	1 1	単価	63,245 63,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下		1	63,460	63,460	CB222950
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	63,460	63,460	
計					63,460 63,460	
単価					63,460 63,460	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	現場打ち集水桝	現場打材 24-12-40(高炉) 法面作業補正無 800×800 ×1700 A-22型	単位	箇所	数量	1 1	単価	213,973 213,973

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.52m3を超え1.61m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	193,100 193,100	193,100 193,100	CB222950
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	0.07 0.07	183,500 183,500	12,845 12,845	WB810010 単－ 249号
足掛金物(材料費)	Φ１９×Ｗ３００	 個	4 4	2,170 2,170	8,680 8,680	
計					214,625 214,625	
単価					214,700 214,700	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	現場打ち集水桝	現場打材 24-12-40(高炉) 法面作業補正無 1000×1000×2400 A-27型	単位	箇所	数量	1 1	単価	476,995 476,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 2.35m3を超え2.48m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	287,900 287,900	287,900 287,900	CB222950
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 ｔ	0.12 0.12	183,500 183,500	22,020 22,020	WB810010 単－ 249号
足掛金物(材料費)	Φ１９×Ｗ３００	 個	7 7	2,170 2,170	15,190 15,190	
足場工	単管足場 不要 標準	 掛ｍ２	37 37	4,122 4,122	152,514 152,514	WB252110 単－ 294号
計					477,624 477,624	
単価					477,700 477,700	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	現場打ち集水桝	現場打材 24-12-40(高炉) 法面作業補正無 1000×1000×2200 A-31型	単位	箇所	数量	1 1	単価	436,517 436,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 2.11m3を超え2.23m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	260,500 260,500	260,500 260,500	CB222950
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 ｔ	0.11 0.11	183,500 183,500	20,185 20,185	WB810010 単－ 249号
足掛金物(材料費)	Φ１９×Ｗ３００	 個	6 6	2,170 2,170	13,020 13,020	
足場工	単管足場 不要 標準	 掛ｍ２	35 35	4,122 4,122	144,270 144,270	WB252110 単－ 294号
計					437,975 437,975	
単価					438,000 438,000	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	現場打ち集水桝	現場打材 24-12-40(高炉) 法面作業補正無 1000×1200×1800 A-34型	単位	箇所	数量	1 1	単価	262,508 262,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.90m3を超え2.00m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	236,000 236,000	236,000 236,000	CB222950
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	0.09 0.09	183,500 183,500	16,515 16,515	WB810010 単－ 249号
足掛金物(材料費)	Φ１９×Ｗ３００	 個	5 5	2,170 2,170	10,850 10,850	
計					263,365 263,365	
単価					263,400 263,400	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	現場打ち集水桝	現場打材 24-12-40(高炉) 法面作業補正無 1000×1300×1800 A-35型	単位	箇所	数量	1 1	単価	262,508 262,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.90m3を超え2.00m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	236,000 236,000	236,000 236,000	CB222950
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	0.09 0.09	183,500 183,500	16,515 16,515	WB810010 単－ 249号
足掛金物(材料費)	Φ１９×Ｗ３００	 個	5 5	2,170 2,170	10,850 10,850	
計					263,365 263,365	
単価					263,400 263,400	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 1000×1000×1500 A-38型	単位	箇所	数量	1 1	単価	201,002 201,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.52m3を超え1.61m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1 1	192,600 192,600	192,600 192,600	CB222950
足掛金物(材料費)	Φ１９×Ｗ３００	個	4 4	2,170 2,170	8,680 8,680	
計					201,280 201,280	
単価					201,300 201,300	円／箇所

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500×500×700 A-40型	単位	箇所	数量	1 1	単価	51,314 51,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1 1	51,390 51,390	51,390 51,390	CB222950
計					51,390 51,390	
単価					51,390 51,390	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 600×600×1400 A-41型	単位	箇所	数量	1 1	単価	122,185 122,185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.92m3を超え0.97m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	 箇所	1 1	116,000 116,000	116,000 116,000	CB222950
足掛金物(材料費)	Φ１９×Ｗ３００	 個	3 3	2,170 2,170	6,510 6,510	
計					122,510 122,510	
単価					122,600 122,600	 円／箇所

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 600×600×1000 B-1型	単位	箇所	数量	1 1	単価	66,394 66,394

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	 箇所	1 1	66,620 66,620	66,620 66,620	CB222950
計					66,620 66,620	
単価					66,620 66,620	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 600×800×1300 B-2型	単位	箇所	数量	1 1	単価	127,965 127,965

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.97m3を超え1.03m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	 箇所	1 1	121,800 121,800	121,800 121,800	CB222950
足掛金物(材料費)	Φ１９×Ｗ３００	 個	3 3	2,170 2,170	6,510 6,510	
計					128,310 128,310	
単価					128,400 128,400	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	H=680	単位	箇所	数量	1 1	単価	104,833 104,833

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	基	1 1	6,764 6,764	6,764 6,764	CB222800
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.13 0.13	4,512 4,512	586.56 586.56	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.02 0.02	31,460 31,460	629.2 629.2	CB240010
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型集水桝(材料費)	Ｈ＝６８０	組	1 1	97,000 97,000	97,000 97,000	
計					104,979.76 104,979.76	
単価					105,000 105,000	円／箇所

印刷日時：2026/03/05　10:33:23

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	1000×1000×1050	単位	箇所	数量	1 1	単価	385,188 385,188

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 1600kgを超え2200kg以下 有り 全ての費用	基	1 1	15,110 15,110	15,110 15,110	CB222800
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.15 0.15	37,900 37,900	5,685 5,685	CB240010
プレキャスト集水桝(材料費)	1000×1000×1050	基	1 1	365,000 365,000	365,000 365,000	
計					385,795 385,795	
単価					385,800 385,800	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	蓋	500×500用 T-25 並目 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	箇所	数量	1 1	単価	34,732 34,732

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	34,850 34,850	34,850 34,850	WB821430 単－ 295号
計					34,850 34,850	
単価					34,850 34,850	円／箇所

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	蓋	500×500用 T-2 細目 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	箇所	数量	1 1	単価	30,456 30,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	30,560 30,560	30,560 30,560	WB821430 単－ 296号
計					30,560 30,560	
単価					30,560 30,560	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	蓋	600×600用 T-2 細目 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	箇所	数量	1 1	単価	37,123 37,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	37,250 37,250	37,250 37,250	WB821430 単－ 297号
計					37,250 37,250	
単価					37,250 37,250	円／箇所

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	蓋	700×500用 T-2 細目 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	箇所	数量	1 1	単価	37,921 37,921

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	38,050 38,050	38,050 38,050	WB821430 単－ 298号
計					38,050 38,050	
単価					38,050 38,050	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	蓋	700×700用 T-2 細目 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	箇所	数量	1 1	単価	69,040 69,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	69,150 69,150	69,150 69,150	WB821430 単－ 299号
計					69,150 69,150	
単価					69,150 69,150	円／箇所

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	蓋	500×500用 T-25 細目 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	箇所	数量	1 1	単価	50,378 50,378

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	50,550 50,550	50,550 50,550	WB821430 単－ 300号
計					50,550 50,550	
単価					50,550 50,550	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	蓋	600×600用 T-25 細目 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	箇所	数量	1 1	単価	63,633 63,633

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	63,850 63,850	63,850 63,850	WB821430 単－ 301号
計					63,850 63,850	
単価					63,850 63,850	円／箇所

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	蓋	800×800用 T-25 細目 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	箇所	数量	1 1	単価	101,555 101,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WB821430 単－ 302号
計					101,900 101,900	
単価					101,900 101,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	蓋	1000×1000用 T-25 細目 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ﾎﾞﾙﾄ固定(3枚割)	単位	箇所	数量	1 1	単価	206,897 206,897

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	3 3	846.6 846.6	2,539.8 2,539.8	WB821430 単－ 303号
集水桝蓋(1000×1000用)(材料費)	鋼製 T-25 363×1100×60×3 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定(4点/枚)	組	1 1	205,000 205,000	205,000 205,000	
計					207,539.8 207,539.8	
単価					207,600 207,600	円／箇所

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	蓋	1000×1200用 T-25 細目 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ﾎﾞﾙﾄ固定(2枚割)	単位	箇所	数量	1 1	単価	217,977 217,977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	１７０ｋｇを超え４００ｋｇ以下／枚　昼間	枚	2 2	6,119 6,119	12,238 12,238	WYB00032 単－ 304号
集水桝蓋(1000×1200用)(材料費)	鋼製T-25 1100×649×150×2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定(4点/枚)	組	1 1	206,000 206,000	206,000 206,000	
計					218,238 218,238	
単価					218,300 218,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	蓋	1000×1300用 T-25 細目 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ﾎﾞﾙﾄ固定(2枚割)	単位	箇所	数量	1 1	単価	219,953 219,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2 2	846.6 846.6	1,693.2 1,693.2	WB821430 単－ 303号
集水桝蓋(1000×1300用)(材料費)	鋼製T-25 1100×699×150×2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定(4点/枚)	組	1 1	219,000 219,000	219,000 219,000	
計					220,693.2 220,693.2	
単価					220,700 220,700	円／箇所

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	蓋	1000×1300用 T-25 細目 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ﾎﾞﾙﾄ固定(2枚割)	単位	箇所	数量	1 1	単価	230,958 230,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	１７０ｋｇを超え４００ｋｇ以下／枚　昼間	枚	2 2	6,119 6,119	12,238 12,238	WYB00036 単－ 304号
集水桝蓋(1000×1300用)(材料費)	鋼製T-25 1100×699×150×2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定(4点/枚)	組	1 1	219,000 219,000	219,000 219,000	
計					231,238 231,238	
単価					231,300 231,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	蓋	600×600用 T-25 街渠 並目 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	箇所	数量	1 1	単価	44,199 44,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	44,350 44,350	44,350 44,350	WB821430 単－ 305号
計					44,350 44,350	
単価					44,350 44,350	円／箇所

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	蓋	600×800用 T-25 街渠 並目 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	箇所	数量	1 1	単価	44,199 44,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	44,350 44,350	44,350 44,350	WB821430 単－ 306号
計					44,350 44,350	
単価					44,350 44,350	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,661 1,661

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	300mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,664 1,664	1,664 1,664	CB410030
計					1,664 1,664	
単価					1,664 1,664	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	731.1 731.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	732.2 732.2	732.2 732.2	CB410040
計					732.2 732.2	
単価					732.2 732.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	2,100 2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,104 2,104	2,104 2,104	CB410240
計					2,104 2,104	
単価					2,104 2,104	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	2,051 2,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	2,055 2,055	2,055 2,055	CB410260
計					2,055 2,055	
単価					2,055 2,055	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	993.1 993.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	994.6 994.6	994.6 994.6	CB410031
計					994.6 994.6	
単価					994.6 994.6	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	1 1	単価	2,609 2,609

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,613 2,613	2,613 2,613	CB410261
計					2,613 2,613	
単価					2,613 2,613	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,184 1,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,186 1,186	1,186 1,186	CB410031
計					1,186 1,186	
単価					1,186 1,186	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,082 1,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	ｍ２	1 1	1,084 1,084	1,084 1,084	CB410041
計					1,084 1,084	
単価					1,084 1,084	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	2,954 2,954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン （２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	2,959 2,959	2,959 2,959	CB410261
計					2,959 2,959	
単価					2,959 2,959	 円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	637.9 637.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	 ｍ２	1 1	638.9 638.9	638.9 638.9	CB410030
計					638.9 638.9	
単価					638.9 638.9	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	2,149 2,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,153 2,153	2,153 2,153	CB410260
計					2,153 2,153	
単価					2,153 2,153	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,333 1,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,335 1,335	1,335 1,335	CB410260
計					1,335 1,335	
単価					1,335 1,335	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 20ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,112 1,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 20mm 再生密粒度アスコン (１３) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,114 1,114	1,114 1,114	CB410261
計					1,114 1,114	
単価					1,114 1,114	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1-A,2-A)	B型(両面R) 一般部	単位	m	数量	1 1	単価	6,979 6,979

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し	m	1 1	6,990 6,990	6,990 6,990	CB422510
計					6,990 6,990	
単価					6,990 6,990	円／m

印刷日時：2026/03/05　10:33:27

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1-B,2-B)	B型 切下げ部	単位	m	数量	1 1	単価	8,539 8,539

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.67個/m 無し 無し	 m	1 1	8,552 8,552	8,552 8,552	CB422510
計					8,552 8,552	
単価					8,552 8,552	 円／m

印刷日時：2026/03/05　10:33:27

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (3-A)	B型(両面R) 一般部 基礎材有り 均しｺﾝ有り	単位	m	数量	1 1	単価	12,301 12,301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	7,566 7,566	7,566 7,566	CB422510
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	 ｍ３	0.09 0.09	31,690 31,690	2,852.1 2,852.1	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	 ｍ２	0.4 0.4	4,733 4,733	1,893.2 1,893.2	CB240210
計					12,311.3 12,311.3	
単価					12,320 12,320	 円／m

印刷日時：2026/03/05　10:33:27

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (3-B)	B型 切下げ部 基礎材有り 均しｺﾝ有り	単位	m	数量	1 1	単価	13,849 13,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.67個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	 m	1 1	9,121 9,121	9,121 9,121	CB422510
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	 ｍ３	0.09 0.09	31,690 31,690	2,852.1 2,852.1	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	 ｍ２	0.4 0.4	4,733 4,733	1,893.2 1,893.2	CB240210
計					13,866.3 13,866.3	
単価					13,870 13,870	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (4-A)	B型(両面R) 一般部 基礎材有り 均しｺﾝ無し 街渠300部	単位	m	数量	1 1	単価	7,554 7,554

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	7,566 7,566	7,566 7,566	CB422510
計					7,566 7,566	
単価					7,566 7,566	 円／m

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (4-B)	B型 切下げ部 基礎材有り 均しｺﾝ無し 街渠300部	単位	m	数量	1 1	単価	9,107 9,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg以上100kg未満) 1.67個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	 m	1 1	9,121 9,121	9,121 9,121	CB422510
計					9,121 9,121	
単価					9,121 9,121	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (5-A)	B型(両面R) 一般部 基礎材有り 均しｺﾝ無し 街渠400部	単位	m	数量	1 1	単価	7,554 7,554

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	7,566 7,566	7,566 7,566	CB422510
計					7,566 7,566	
単価					7,566 7,566	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (5-B)	B型 切下げ部 基礎材有り 均しｺﾝ無し 街渠400部	単位	m	数量	1 1	単価	9,107 9,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.67個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	 m	1 1	9,121 9,121	9,121 9,121	CB422510
計					9,121 9,121	
単価					9,121 9,121	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B型(両面R) 水抜き部	単位	m	数量	1 1	単価	6,920 6,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜超1000㎜以下､50kg以上150kg未満) 1個/m 無し 無し	 m	1 1	6,931 6,931	6,931 6,931	CB422510
計					6,931 6,931	
単価					6,931 6,931	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B型(両面R) 水抜き部	単位	m	数量	0 1	単価	0 11,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜超1000㎜以下､50kg以上150kg未満) 1個/m 無し 無し	 m	0 1	0 11,620	0 11,620	CB422510
計					0 11,620	
単価					0 11,620	 円／m
変更積算単価					 11,610	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B型(両面R) 水抜き部 基礎材有り 均しｺﾝ無し 街渠300部	単位	m	数量	1 1	単価	7,494 7,494

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜超1000㎜以下､50kg以上150kg未満) 1個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	7,506 7,506	7,506 7,506	CB422510
計					7,506 7,506	
単価					7,506 7,506	 円／m

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B型(両面R) 水抜き部 基礎材有り 均しｺﾝ無し 街渠400部	単位	m	数量	1 1	単価	7,494 7,494

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜超1000㎜以下､50kg以上150kg未満) 1個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	7,506 7,506	7,506 7,506	CB422510
計					7,506 7,506	
単価					7,506 7,506	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)	単位	m	数量	1 1	単価	4,770 4,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 A種(120×120×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	4,778 4,778	4,778 4,778	CB422520
計					4,778 4,778	
単価					4,778 4,778	円／m

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	9,924 9,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	m	1 1	9,958 9,958	9,958 9,958	WB810510 単－ 313号
計					9,958 9,958	
単価					9,958 9,958	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1 1	単価	9,849 9,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1 1	9,883 9,883	9,883 9,883	WB810760 単－ 314号
計					9,883 9,883	
単価					9,883 9,883	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	331 331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	331.5 331.5	331.5 331.5	WB821210 単－ 315号
計					331.5 331.5	
単価					331.5 331.5	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	849.3 849.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	850.6 850.6	850.6 850.6	WB821210 単－ 316号
計					850.6 850.6	
単価					850.6 850.6	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	411.6 411.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	412.3 412.3	412.3 412.3	WB821210 単－ 317号
計					412.3 412.3	
単価					412.3 412.3	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	625.5 625.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	626.5 626.5	626.5 626.5	WB821210 単－ 318号
計					626.5 626.5	
単価					626.5 626.5	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	720.7 720.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	 m	1 1	721.8 721.8	721.8 721.8	WB821210 単－ 319号
計					721.8 721.8	
単価					721.8 721.8	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	817.5 817.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	 m	1 1	818.8 818.8	818.8 818.8	WB821210 単－ 320号
計					818.8 818.8	
単価					818.8 818.8	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		単位	m	数量	1 1	単価	1,390 1,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-A-4E 無 無	 m	1 1	1,393 1,393	1,393 1,393	WB810530 単－ 328号
計					1,393 1,393	
単価					1,393 1,393	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)		単位	m	数量	1 1	単価	2,907 2,907

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	m	1 1	2,912 2,912	2,912 2,912	WB810610 単－ 329号
計					2,912 2,912	
単価					2,912 2,912	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	掘削 (石積)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	464.3 464.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	岩塊･玉石 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	465 465	465 465	CA900020
計					465 465	
単価					465 465	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	10,534 10,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	10,550 10,550	10,550 10,550	WB824010 単－ 330号
計					10,550 10,550	
単価					10,550 10,550	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	18,432 18,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	18,460 18,460	18,460 18,460	WB824010 単－ 331号
計					18,460 18,460	
単価					18,460 18,460	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	679.5 679.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		1	680.6	680.6	CB430510
		m	1	680.6	680.6	
計					680.6 680.6	
単価					680.6 680.6	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,240 1,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		1	1,242	1,242	CB430510
		m	1	1,242	1,242	
計					1,242 1,242	
単価					1,242 1,242	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	586.8 586.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	587.7 587.7	587.7 587.7	CB430310
計					587.7 587.7	
単価					587.7 587.7	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	586.8 586.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	587.7 587.7	587.7 587.7	CB430310
計					587.7 587.7	
単価					587.7 587.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	586.8 586.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	587.7 587.7	587.7 587.7	CB430310
計					587.7 587.7	
単価					587.7 587.7	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	823.7 823.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	825 825	825 825	CB430310
計					825 825	
単価					825 825	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	土砂等運搬 (石積)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,802 2,802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	 ｍ３	1 1	2,807 2,807	2,807 2,807	CB210110
計					2,807 2,807	
単価					2,807 2,807	 円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,530 2,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	2,534 2,534	2,534 2,534	CB227010
計					2,534 2,534	
単価					2,534 2,534	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,700 3,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,706 3,706	3,706 3,706	CB227010
計					3,706 3,706	
単価					3,706 3,706	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,122 3,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,127 3,127	3,127 3,127	CB227010
計					3,127 3,127	
単価					3,127 3,127	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,700 3,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,706 3,706	3,706 3,706	CB227010
計					3,706 3,706	
単価					3,706 3,706	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	整地 (石積)	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1 1	単価	149.8 149.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	1 1	150.1 150.1	150.1 150.1	CA900310
計					150.1 150.1	
単価					150.1 150.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,223 4,223

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 332号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,491 5,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	5,500 5,500	5,500 5,500	WB020051 単－ 333号
計					5,500 5,500	
単価					5,500 5,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,223 4,223

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 334号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	現場発生品運搬		単位	t	数量	1 1	単価	16,295 16,295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 14.0km以下	t	1 1	6,813 6,813	6,813 6,813	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	t	1 1	9,499 9,499	9,499 9,499	CB010420
計					16,312 16,312	
単価					16,320 16,320	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	現場発生品運搬		単位	t	数量	1 1	単価	16,295 16,295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 14.0km以下	t	1 1	6,813 6,813	6,813 6,813	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	t	1 1	9,499 9,499	9,499 9,499	CB010420
計					16,312 16,312	
単価					16,320 16,320	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	363.4 363.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	364 364	364 364	CA900020
計					364 364	
単価					364 364	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,969 5,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,978 5,978	5,978 5,978	CA900030
計					5,978 5,978	
単価					5,978 5,978	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 921.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	0 1	0 922.7	0 922.7	CA900030
計					0 922.7	
単価					0 922.7	円／m3
変更積算単価					921.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	260.9 260.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	261.3 261.3	261.3 261.3	CA900030
計					261.3 261.3	
単価					261.3 261.3	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,802 2,802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	ｍ３	1 1	2,807 2,807	2,807 2,807	CB210110
計					2,807 2,807	
単価					2,807 2,807	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	263.2 263.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	263.6 263.6	263.6 263.6	CA900010
計					263.6 263.6	
単価					263.6 263.6	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	粒径処理 ふるい選別	ｱﾝﾀﾞｰ材・ｵｰﾊﾞｰ材	単位	m3	数量	1 1	単価	1,845 1,845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粒径処理	ふるい選別	ｍ３	1 1	1,848 1,848	1,848 1,848	WYB00014 単－ 358号
計					1,848 1,848	
単価					1,848 1,848	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	387.5 387.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1 1	388.2 388.2	388.2 388.2	CB210110
計					388.2 388.2	
単価					388.2 388.2	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	263.1 263.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	263.6 263.6	263.6 263.6	CA900010
計					263.6 263.6	
単価					263.6 263.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1 1	単価	145.1 145.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	1 1	145.4 145.4	145.4 145.4	CA900310
計					145.4 145.4	
単価					145.4 145.4	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	土質改良 (ﾊﾞｯｸﾎｳ混合)	土砂 固化材使用量30kg/m3 生石灰(ﾌﾚｺﾝ)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,714 1,714

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質改良（バックホウ混合）	土砂 固化材使用量30kg/m3 生石灰(ﾌﾚｺﾝ)	ｍ３	1 1	1,717 1,717	1,717 1,717	WYB00003 単－ 359号
計					1,717 1,717	
単価					1,717 1,717	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	881.7 881.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	883.1 883.1	883.1 883.1	CB220010
計					883.1 883.1	
単価					883.1 883.1	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1 1	単価	440.3 440.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	441 441	441 441	CB220010
計					441 441	
単価					441 441	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	小型擁壁 (7-2号)	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	101,450 101,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1 1	101,600 101,600	101,600 101,600	CB226311
計					101,600 101,600	
単価					101,600 101,600	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	240×240	単位	m	数量	1 1	単価	7,229 7,229

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	ｍ	1 1	7,240 7,240	7,240 7,240	WB821410 単－ 365号
計					7,240 7,240	
単価					7,240 7,240	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300	単位	m	数量	1 1	単価	10,095 10,095

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1 1	10,110 10,110	10,110 10,110	WB821410 単－ 366号
計					10,110 10,110	
単価					10,110 10,110	 円／m

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋式側溝)	300×300(横断用)ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	単位	m	数量	1 1	単価	68,408 68,408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1 1	68,510 68,510	68,510 68,510	WB821410 単－ 367号
計					68,510 68,510	
単価					68,510 68,510	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（落蓋式側溝）	250×250	単位	m	数量	1 1	単価	11,243 11,243

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	 m	1 1	11,260 11,260	11,260 11,260	WB821410 単－ 368号
計					11,260 11,260	
単価					11,260 11,260	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（落蓋式側溝）	300×300	単位	m	数量	1 1	単価	12,012 12,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	 m	1 1	12,030 12,030	12,030 12,030	WB821410 単－ 369号
計					12,030 12,030	
単価					12,030 12,030	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	自由勾配側溝 (6,7,8号)	300×400(縦断用)	単位	m	数量	1 1	単価	14,189 14,189

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.255m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1 1	14,210 14,210	14,210 14,210	WB821420 単－ 370号
計					14,210 14,210	
単価					14,210 14,210	 円／m

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	自由勾配側溝 (9号)	300×400(縦断用)	単位	m	数量	1 1	単価	14,159 14,159

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.255m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1 1	14,180 14,180	14,180 14,180	WB821420 単－ 371号
計					14,180 14,180	
単価					14,180 14,180	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	自由勾配側溝 (6,7,8号)	300×500(縦断用)	単位	m	数量	0 1	単価	0 15,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.255m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	0 1	0 15,050	0 15,050	WB821420 単－ 372号
計					0 15,050	
単価					0 15,050	 円／m
変更積算単価					 15,030	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	自由勾配側溝 (9号)	300×500(縦断用)	単位	m	数量	1 1	単価	15,027 15,027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.255m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1 1	15,050 15,050	15,050 15,050	WB821420 単－ 373号
計					15,050 15,050	
単価					15,050 15,050	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	自由勾配側溝 (5､9号)	300×600(縦断用)	単位	m	数量	0 1	単価	0 16,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.265m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	0 1	0 16,700	0 16,700	WB821420 単－ 374号
計					0 16,700	
単価					0 16,700	円／m
変更積算単価					16,680	円／m

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	自由勾配側溝 (4､9号)	300×700(縦断用)	単位	m	数量	0 1	単価	0 17,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.265m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	0 1	0 17,280	0 17,280	WB821420 単－ 375号
計					0 17,280	
単価					0 17,280	円／m
変更積算単価					17,260	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	自由勾配側溝 (10号)	400×500(横断用)	単位	m	数量	10 10	単価	47,604 47,604

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.585m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	10 10	46,770 46,770	467,700 467,700	WB821420 単－ 376号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.05 0.05	180,500 180,500	9,025 9,025	WB810010 単－ 360号
計					476,725 476,725	
単価					47,680 47,680	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	自由勾配側溝 (10号)	400×700(横断用)	単位	m	数量	10 10	単価	52,227 52,227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.585m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	10 10	51,400 51,400	514,000 514,000	WB821420 単－ 377号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.05 0.05	180,500 180,500	9,025 9,025	WB810010 単－ 360号
計					523,025 523,025	
単価					52,310 52,310	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	自由勾配側溝 (10号)	400×900(横断用)	単位	m	数量	10 10	単価	58,317 58,317

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		10	57,500	575,000	WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し					
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.585m3/10m	m	10	57,500	575,000	単－ 378号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.05	180,500	9,025	WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
	補正無(一般構造物)	t	0.05	180,500	9,025	単－ 360号
計					584,025 584,025	
単価					58,410 58,410	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	自由勾配側溝 (10号)	400×1100(横断用)	単位	m	数量	10 10	単価	66,045 66,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		10	65,240	652,400	WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し					
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.585m3/10m	m	10	65,240	652,400	単－ 379号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.05	180,500	9,025	WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
	補正無(一般構造物)	t	0.05	180,500	9,025	単－ 360号
計					661,425 661,425	
単価					66,150 66,150	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	側溝蓋	240 33×4.5×60	単位	枚	数量	1 1	単価	1,482 1,482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372 240 33×4.5×60 無し 無し	枚	1 1	1,485 1,485	1,485 1,485	WB821430 単－ 380号
計					1,485 1,485	
単価					1,485 1,485	円／枚

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	側溝蓋	300 40×6×60	単位	枚	数量	1 1	単価	1,902 1,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し	枚	1 1	1,905 1,905	1,905 1,905	WB821430 単－ 381号
計					1,905 1,905	
単価					1,905 1,905	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	250 36.2×9×50	単位	枚	数量	1 1	単価	3,429 3,429

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	3,435 3,435	3,435 3,435	WB821430 単－ 382号
計					3,435 3,435	
単価					3,435 3,435	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1 1	単価	3,242 3,242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1 1	3,247 3,247	3,247 3,247	WB821430 単－ 383号
計					3,247 3,247	
単価					3,247 3,247	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	300用(普通型) L=500 T-25	単位	枚	数量	1 1	単価	2,523 2,523

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	2,527 2,527	2,527 2,527	WB821430 単－ 384号
計					2,527 2,527	
単価					2,527 2,527	円／枚

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	300用(集水蓋) L=500 T-25	単位	枚	数量	1 1	単価	7,224 7,224

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	7,235 7,235	7,235 7,235	WB821430 単－ 385号
計					7,235 7,235	
単価					7,235 7,235	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	現場打ち集水桝 (5,13,14号)	500×500×550(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	46,451 46,451

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉)		1	46,520	46,520	CB222950
	0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設					
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	46,520	46,520	
計					46,520 46,520	
単価					46,520 46,520	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	現場打ち集水桝 (6,8号)	500×500×550(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	48,588 48,588

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉)		1	48,660	48,660	CB222950
	0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設					
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	48,660	48,660	
計					48,660 48,660	
単価					48,660 48,660	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	現場打ち集水桝 (7号)	500×500×600(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	48,588 48,588

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	48,660 48,660	48,660 48,660	CB222950
計					48,660 48,660	
単価					48,660 48,660	 円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	現場打ち集水桝 (12号)	500×500×450(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	42,157 42,157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	42,220 42,220	42,220 42,220	CB222950
計					42,220 42,220	
単価					42,220 42,220	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	現場打ち集水桝 (15号)	500×500×550(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	44,304 44,304

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉)		1	44,370	44,370	CB222950
	0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設					
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	44,370	44,370	
計					44,370 44,370	
単価					44,370 44,370	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 500×500用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	34,798 34,798

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種)		1	34,850	34,850	WB821430
	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					
		枚	1	34,850	34,850	単－ 386号
計					34,850 34,850	
単価					34,850 34,850	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	鋼製階段	溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ･幅員1.15m	単位	基	数量	0 1	単価	0 1,824,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製階段	桁長L=3.63m 幅員1.15m 亜鉛メッキ仕上げ	基	0 1	0 1,370,000	0 1,370,000	
鋼製階段設置	桁長L=3.63m 幅員1.15m	基	0 1	0 453,900	0 453,900	WYB00031 単－ 396号
計					0 1,823,900	
単価					0 1,824,000	円／基
変更積算単価					1,824,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	828.9 828.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	830.2 830.2	830.2 830.2	CB410030
計					830.2 830.2	
単価					830.2 830.2	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 637.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 638.9	0 638.9	CB410030
計					0 638.9	
単価					0 638.9	円／m2
変更積算単価					637.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 731.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	0 1	0 732.2	0 732.2	CB410040
計					0 732.2	
単価					0 732.2	円／m2
変更積算単価					731.1	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	1 1	単価	2,772 2,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,777 2,777	2,777 2,777	CB410260
計					2,777 2,777	
単価					2,777 2,777	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,887 1,887

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,890 1,890	1,890 1,890	CB410260
計					1,890 1,890	
単価					1,890 1,890	 円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	0 1	0 2,153	0 2,153	CB410260
計					0 2,153	
単価					0 2,153	 円／m2
変更積算単価					 2,150	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,790 1,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,793 1,793	1,793 1,793	CB410260
計					1,793 1,793	
単価					1,793 1,793	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	828.9 828.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	830.2 830.2	830.2 830.2	CB410030
計					830.2 830.2	
単価					830.2 830.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	目地板		単位	m2	数量	1 1	単価	3,750 3,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1 1	3,756 3,756	3,756 3,756	CB224710
計					3,756 3,756	
単価					3,756 3,756	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	15,067 15,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	ｍ	1 1	15,090 15,090	15,090 15,090	WB810510 単－ 398号
計					15,090 15,090	
単価					15,090 15,090	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	単位	m	数量	1 1	単価	14,308 14,308

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	 m	1 1	14,330 14,330	14,330 14,330	WB810760 単－ 399号
計					14,330 14,330	
単価					14,330 14,330	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	0 1	単価	0 11,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	 m	0 1	0 11,950	0 11,950	WB810760 単－ 400号
計					0 11,950	
単価					0 11,950	 円／m
変更積算単価					 11,940	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		単位	m	数量	1 1	単価	1,390 1,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無		1	1,393	1,393	WB810530
		m	1	1,393	1,393	単－ 412号
計					1,393 1,393	
単価					1,393 1,393	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	10,534 10,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10,550	10,550	WB824010
		ｍ３	1	10,550	10,550	単－ 330号
計					10,550 10,550	
単価					10,550 10,550	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	18,432 18,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	18,460	18,460	WB824010
		ｍ３	1	18,460	18,460	単－ 331号
計					18,460 18,460	
単価					18,460 18,460	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	679.5 679.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		1	680.6	680.6	CB430510
		m	1	680.6	680.6	
計					680.6 680.6	
単価					680.6 680.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,240 1,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1 1	1,242 1,242	1,242 1,242	CB430510
計					1,242 1,242	
単価					1,242 1,242	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	586.8 586.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	587.7 587.7	587.7 587.7	CB430310
計					587.7 587.7	
単価					587.7 587.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	823.7 823.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	825 825	825 825	CB430310
計					825 825	
単価					825 825	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	単位	枚	数量	1 1	単価	219.5 219.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	219.9 219.9	219.9 219.9	WB821430 単－ 413号
計					219.9 219.9	
単価					219.9 219.9	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,530 2,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,534 2,534	2,534 2,534	CB227010
計					2,534 2,534	
単価					2,534 2,534	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,122 3,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,127 3,127	3,127 3,127	CB227010
計					3,127 3,127	
単価					3,127 3,127	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,700 3,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	3,706 3,706	3,706 3,706	CB227010
計					3,706 3,706	
単価					3,706 3,706	 円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,700 3,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	3,706 3,706	3,706 3,706	CB227010
計					3,706 3,706	
単価					3,706 3,706	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,223 4,223

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 332号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,491 5,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	5,500 5,500	5,500 5,500	WB020051 単－ 333号
計					5,500 5,500	
単価					5,500 5,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,223 4,223

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 334号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	現場発生品運搬	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	単位	t	数量	1 1	単価	15,337 15,337

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 無し 14.0km以下	t	1 1	6,413 6,413	6,413 6,413	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	1 1	8,942 8,942	8,942 8,942	CB010420
計					15,355 15,355	
単価					15,360 15,360	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	人力施工による植生工	張芝工 100m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	2,662.2	2,662	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,662	
単価					2,662	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	183,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	105,000	108,150	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	75,348	75,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					183,500	
単価					183,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	ボックスカルバート据付（アンボンド施工）	１０００×１０００	単位	m	数量	10 10	単価	39,220 39,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	29,536 29,536	88,608 88,608	
特殊作業員		人	2 2	25,064 25,064	50,128 50,128	
普通作業員		人	5 5	21,112 21,112	105,560 105,560	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1 1	44,100 44,100	44,100 44,100	
雑工種 30%		式	1 1		86,518 86,518	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		17,286 17,286	
計					392,200 392,200	
単価					39,220 39,220	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	フラップゲート据付	ボックスカルバート１０００×１０００用	単位	基	数量	1 1	単価	458,700 458,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	29,536 29,536	59,072 59,072	
特殊作業員		人	6 6	25,064 25,064	150,384 150,384	
溶接工		人	2 2	28,600 28,600	57,200 57,200	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	日	2 2	43,110 43,110	86,220 86,220	WYB00013 単－ 427号
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		105,824 105,824	
計					458,700 458,700	
単価					458,700 458,700	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	フラップゲート荷下し	重量1.0t未満/基	単位	基	数量	0 10	単価	0 15,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	日	0 2.5	0 42,260	0 105,650	単－ 428号
普通作業員		人	0 2.5	0 21,112	0 52,780	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 470	
計					0 158,900	
単価					0 15,890	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	179,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	105,000	108,150	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	71,613.36	71,613	
諸雑費（まるめ）		式	1		37	
計					179,800	
単価					179,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	単位	m	数量	10	単価	13,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝(材料費)	本体 縦断用 T-25 300*400*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	13,900	69,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.276	22,100	6,099	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.159	22,100	3,513	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	3,000	1,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					138,400	
単価					13,840	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	単位	m	数量	10	単価	14,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝(材料費)	本体 縦断用 T-25 300*500*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	15,500	77,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.276	22,100	6,099	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.159	22,100	3,513	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	3,000	1,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					146,400	
単価					14,640	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.27m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	単位	m	数量	10	単価	16,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝(材料費)	本体 縦断用 T-25 300*600*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	18,600	93,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.286	22,100	6,320	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.159	22,100	3,513	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.636	3,000	1,908	
諸雑費（まるめ）		式	1		83	
計					162,200	
単価					16,220	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.27m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	単位	m	数量	10	単価	17,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝(材料費)	本体 縦断用 T-25 300*700*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	20,700	103,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.286	22,100	6,320	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.159	22,100	3,513	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.636	3,000	1,908	
諸雑費（まるめ）		式	1		83	
計					172,700	
単価					17,270	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.28m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.55m3/10m	単位	m	数量	10	単価	18,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝(材料費)	本体 縦断用 T-25 300*800*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	23,900	119,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.297	22,100	6,563	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.159	22,100	3,513	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.66	3,000	1,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					189,000	
単価					18,900	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.31m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.62m3/10m	単位	m	数量	10	単価	16,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝(材料費)	本体 縦断用 T-25 400*500*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	17,900	89,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.329	22,100	7,270	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.212	22,100	4,685	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.744	3,000	2,232	
諸雑費（まるめ）		式	1		37	
計					161,100	
単価					16,110	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.31m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.62m3/10m	単位	m	数量	10	単価	17,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝(材料費)	本体 縦断用 T-25 400*600*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	19,700	98,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.329	22,100	7,270	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.212	22,100	4,685	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.744	3,000	2,232	
諸雑費（まるめ）		式	1		37	
計					170,100	
単価					17,010	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.32m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.64m3/10m	単位	m	数量	10	単価	18,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝(材料費)	本体 縦断用 T-25 400*700*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	22,900	114,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.339	22,100	7,491	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.212	22,100	4,685	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.768	3,000	2,304	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					186,400	
単価					18,640	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.32m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.64m3/10m	単位	m	数量	10	単価	20,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝(材料費)	本体 縦断用 T-25 400*800*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	25,900	129,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.339	22,100	7,491	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.212	22,100	4,685	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.768	3,000	2,304	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					201,400	
単価					20,140	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.33m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.66m3/10m	単位	m	数量	10	単価	22,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝(材料費)	本体 縦断用 T-25 400*900*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	29,600	148,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.35	22,100	7,735	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.212	22,100	4,685	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.792	3,000	2,376	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					220,200	
単価					22,020	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.33m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	24,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,448.48	74,484	
自由勾配側溝(材料費)	本体 縦断用 T-25 400*1000*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	32,100	160,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.35	22,100	7,735	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.212	22,100	4,685	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.792	3,000	2,376	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					249,800	
単価					24,980	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.34m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	27,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,448.48	74,484	
自由勾配側溝(材料費)	本体 縦断用 T-25 400*1100*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	36,200	181,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.36	22,100	7,956	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.212	22,100	4,685	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.816	3,000	2,448	
諸雑費（まるめ）		式	1		27	
計					270,600	
単価					27,060	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.34m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	28,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,448.48	74,484	
自由勾配側溝(材料費)	本体 縦断用 T-25 400*1200*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	38,800	194,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.36	22,100	7,956	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.212	22,100	4,685	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.816	3,000	2,448	
諸雑費（まるめ）		式	1		27	
計					283,600	
単価					28,360	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.39m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	27,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,448.48	74,484	
自由勾配側溝(材料費)	本体 縦断用 T-25 500*1000*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	36,900	184,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.413	22,100	9,127	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.265	22,100	5,856	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.924	3,000	2,772	
諸雑費（まるめ）		式	1		61	
計					276,800	
単価					27,680	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.39m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	29,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,448.48	74,484	
自由勾配側溝(材料費)	本体 縦断用 T-25 500*1100*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	39,700	198,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.413	22,100	9,127	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.265	22,100	5,856	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.924	3,000	2,772	
諸雑費（まるめ）		式	1		61	
計					290,800	
単価					29,080	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.43m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.85m3/10m	単位	m	数量	10	単価	22,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝(材料費)	本体 縦断用 T-25 600*700*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	30,100	150,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.456	22,100	10,077	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.318	22,100	7,027	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.02	3,000	3,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					228,100	
単価					22,810	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.28m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.55m3/10m	単位	m	数量	10	単価	21,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝(材料費)	本体 縦断用 T-25 300*700*2000 街路型(6%勾配付)	個	5	28,200	141,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.297	22,100	6,563	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.159	22,100	3,513	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.66	3,000	1,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					210,500	
単価					21,050	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.46m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	28,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,448.48	74,484	
自由勾配側溝(材料費)	本体 縦断用 T-25 400*800*2000 街路型(6%勾配付)	個	5	38,000	190,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.488	22,100	10,784	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.212	22,100	4,685	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.792	3,000	2,376	
諸雑費（まるめ）		式	1		71	
計					282,400	
単価					28,240	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.46m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	29,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,448.48	74,484	
自由勾配側溝(材料費)	本体 縦断用 T-25 400*900*2000 街路型(6%勾配付)	個	5	40,800	204,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.488	22,100	10,784	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.212	22,100	4,685	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.792	3,000	2,376	
諸雑費（まるめ）		式	1		71	
計					296,400	
単価					29,640	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.46m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	31,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,448.48	74,484	
自由勾配側溝(材料費)	本体 縦断用 T-25 400*1000*2000 街路型(6%勾配付)	個	5	44,200	221,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.488	22,100	10,784	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.212	22,100	4,685	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.792	3,000	2,376	
諸雑費（まるめ）		式	1		71	
計					313,400	
単価					31,340	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.54m3/10m	単位	m	数量	10	単価	14,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,771.04	37,710	
ｽﾘｯﾄ型縦横断用側溝(材料費)	300×500×2000 T-25	個	5	21,500	107,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.648	3,000	1,944	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					147,200	
単価					14,720	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,527

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
自由勾配側溝蓋(材料費)	蓋 T-25 普通型300用	枚	100	1,680	168,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					252,700	
単価					2,527	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	354.64	35,464	
鋼製グレーチング(材料費)	かさ上げぶた T-25 車道用 300	枚	100	18,400	1,840,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		536	
計					1,876,000	
単価					18,760	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	15,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	354.64	35,464	
鋼製グレーチング(材料費)	かさ上げぶた T-25 車道用 300	枚	100	14,700	1,470,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		536	
計					1,506,000	
単価					15,060	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
自由勾配側溝蓋(材料費)	蓋 T-25 普通型400用	枚	100	2,430	243,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					327,700	
単価					3,277	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	25,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
鋼製グレーチング(材料費)	かさ上げぶた T-25 車道用 400	枚	100	25,000	2,500,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		344	
計					2,585,000	
単価					25,850	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
自由勾配側溝蓋(材料費)	蓋 T-25 普通型500用	枚	100	3,420	342,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					426,700	
単価					4,267	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	43,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
鋼製グレーチング(材料費)	かさ上げぶた T-25 車道用 500	枚	100	42,500	4,250,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		344	
計					4,335,000	
単価					43,350	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
自由勾配側溝蓋(材料費)	蓋 T-25 普通型600用	枚	100	4,320	432,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					516,700	
単価					5,167	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	69,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
鋼製グレーチング(材料費)	かさ上げぶた T-25 車道用 600	枚	100	68,800	6,880,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		344	
計					6,965,000	
単価					69,650	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,835

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	354.64	35,464	
自由勾配側溝蓋(材料費)	蓋 T-25 街路型300用	枚	100	2,480	248,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					283,500	
単価					2,835	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	7,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	354.64	35,464	
自由勾配側溝蓋(材料費)	街路型 レジン集水蓋300用	枚	100	6,880	688,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					723,500	
単価					7,235	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,915

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	354.64	35,464	
自由勾配側溝蓋(材料費)	蓋 T-25 街路型400用	枚	100	4,560	456,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					491,500	
単価					4,915	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	9,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	354.64	35,464	
自由勾配側溝蓋(材料費)	街路型 レジン集水蓋400用	枚	100	9,580	958,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					993,500	
単価					9,935	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	28,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	354.64	35,464	
側溝蓋(材料費)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋300用 T-25 ﾌﾗｯﾄ 粗目	枚	100	28,200	2,820,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		536	
計					2,856,000	
単価					28,560	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	フラップゲート据付	塩ビ管Φ２００用	単位	基	数量	1 1	単価	65,500 65,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	29,536 29,536	14,768 14,768	
特殊作業員		人	1 1	25,064 25,064	25,064 25,064	
普通作業員		人	0.5 0.5	21,112 21,112	10,556 10,556	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		15,112 15,112	
計					65,500 65,500	
単価					65,500 65,500	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	フラップゲート材料荷下し	塩ビ管φ200用、重圧管φ700用	単位	基	数量	0 10	単価	0 15,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	日	0 2.5	0 42,260	0 105,650	単－ 428号
普通作業員		人	0 2.5	0 21,112	0 52,780	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 470	
計					0 158,900	
単価					0 15,890	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	フラップゲート据付	重圧管Φ７００用	単位	基	数量	1 1	単価	90,950 90,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	29,536 29,536	14,768 14,768	
特殊作業員		人	0.5 0.5	25,064 25,064	12,532 12,532	
普通作業員		人	1 1	21,112 21,112	21,112 21,112	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	日	0.5 0.5	43,110 43,110	21,555 21,555	WYB00020 単－ 429号
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		20,983 20,983	
計					90,950 90,950	
単価					90,950 90,950	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	フラップゲート据付	重圧管Φ９００用	単位	基	数量	1 1	単価	109,100 109,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6 0.6	29,536 29,536	17,721 17,721	
特殊作業員		人	0.6 0.6	25,064 25,064	15,038 15,038	
普通作業員		人	1.2 1.2	21,112 21,112	25,334 25,334	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	日	0.6 0.6	43,110 43,110	25,866 25,866	WYB00027 単－ 430号
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		25,141 25,141	
計					109,100 109,100	
単価					109,100 109,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	フラップゲート据付	重圧管Φ９００用	単位	基	数量	0 1	単価	0 109,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.6	0 29,536	0 17,721	
特殊作業員		人	0 0.6	0 25,064	0 15,038	
普通作業員		人	0 1.2	0 21,112	0 25,334	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	日	0 0.6	0 43,110	0 25,866	WYB00043 単－ 431号
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	0 1		0 25,141	
計					0 109,100	
単価					0 109,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	29,536	56,118	
とび工		人	6.9	27,560	190,164	
普通作業員		人	1.8	21,112	38,001	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	44,100	35,280	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		92,637	
計					412,200	
単価					4,122	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
集水桝蓋(材料費)	鋼製 T-25 500×500用 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	100	34,000	3,400,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		344	
計					3,485,000	
単価					34,850	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	30,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	354.64	35,464	
集水桝蓋(材料費)	鋼製 T-2 500×500用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	100	30,200	3,020,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		536	
計					3,056,000	
単価					30,560	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	37,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
集水桝蓋(材料費)	鋼製 T-2 600×600用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	100	36,400	3,640,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		344	
計					3,725,000	
単価					37,250	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	38,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
集水桝蓋(材料費)	鋼製 T-2 700×500用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	100	37,200	3,720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		344	
計					3,805,000	
単価					38,050	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	69,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
集水桝蓋(材料費)	鋼製 T-2 700×700用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	100	68,300	6,830,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		344	
計					6,915,000	
単価					69,150	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	50,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
集水桝蓋(材料費)	鋼製 T-25 500×500用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	100	49,700	4,970,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		344	
計					5,055,000	
単価					50,550	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	63,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
集水桝蓋(材料費)	鋼製 T-25 600×600用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	100	63,000	6,300,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		344	
計					6,385,000	
単価					63,850	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	101,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
集水桝蓋(材料費)	鋼製 T-25 800×800用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	100	101,000	10,100,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		5,344	
計					10,190,000	
単価					101,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	846.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
集水桝蓋(材料費)	※別途計上のため、価格無し	組	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					84,660	
単価					846.6	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	蓋版	１７０ｋｇを超え４００ｋｇ以下／枚　昼間	単位	枚	数量	100 100	単価	6,119 6,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5 5	29,536 29,536	147,680 147,680	
特殊作業員		人	5 5	25,064 25,064	125,320 125,320	
普通作業員		人	5 5	21,112 21,112	105,560 105,560	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	日	5 5	43,110 43,110	215,550 215,550	WYB00033 単－ 432号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		17,790 17,790	
計					611,900 611,900	
単価					6,119 6,119	 円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
集水桝蓋(材料費)	鋼製 街渠 T-25 600×600用 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	100	43,500	4,350,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		344	
計					4,435,000	
単価					44,350	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
集水桝蓋(材料費)	鋼製 街渠 T-25 600×800用 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	100	43,500	4,350,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		344	
計					4,435,000	
単価					44,350	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	エアモルタル　充填材料費		単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 17,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル	１：３　高炉	ｍ３	0 49.9	0 29,500	0 1,472,050	
起泡剤	コンクリート用	Ｌ	0 167	0 1,100	0 183,700	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	0 1		0 132,250	
計					0 1,788,000	
単価					0 17,880	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	エアモルタル充填　施工費		単位	ｍ３	数量	0 27.8	単価	0 6,809

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,576	0 30,576	
特殊作業員		人	0 3	0 26,104	0 78,312	
普通作業員		人	0 3	0 22,152	0 66,456	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	0 1		0 13,956	
計					0 189,300	
単価					0 6,809	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	機械器具損料		単位	式	数量	0 1	単価	0 693,974

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラント（B)	運転日換算損料	日	0 5	0 99,120	0 495,600	
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	５ｍ３	供用日	0 13	0 633	0 8,229	
水中ポンプ	運転日換算損料	日	0 5	0 599	0 2,995	
発動発電機	運転日数換算損料	日	0 5	0 19,010	0 95,050	WYB00005 単－ 433号
エアモルタル流量計	運転日換算損料	日	0 5	0 12,200	0 61,000	
高圧洗浄機	運転日換算損料	日	0 5	0 1,020	0 5,100	
配管材	供用日損料	ｍ・日	0 1,300	0 20	0 26,000	
計					0 693,974	
単価					0 693,974	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	プラント組立・解体費		単位	回	数量	0 1	単価	0 765,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 4	0 30,576	0 122,304	
電工		人	0 2	0 25,376	0 50,752	
特殊作業員		人	0 8	0 26,104	0 208,832	
普通作業員		人	0 8	0 22,152	0 177,216	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	台	0 4	0 50,100	0 200,400	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 5,496	
計					0 765,000	
単価					0 765,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	配管設置・撤去費		単位	回	数量	0 1	単価	0 70,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 3.2	0 22,152	0 70,886	
計					0 70,886	
単価					0 70,880	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	レンガ閉塞工		単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 160,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レンガ	210×100×60	個	0 167	0 457	0 76,319	
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	ｔ	0 0.01	0 25,200	0 252	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	0 0.02	0 3,700	0 74	
急結剤		ｋｇ	0 3.3	0 280	0 924	
土木一般世話役		人	0 1	0 30,576	0 30,576	
特殊作業員		人	0 1	0 26,104	0 26,104	
普通作業員		人	0 1	0 22,152	0 22,152	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 3,899	
計					0 160,300	
単価					0 160,300	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	9,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装	m	1	9,958.6	9,958	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,958	
単価					9,958	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	9,883

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,642.68	164,268	
転落防止柵(材料費)	H=1100 長=200(CO建込)4段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0	m	100	8,240	824,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					988,300	
単価					9,883	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	331.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	174.13	174,130	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	36	153	5,508	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,487	
計					331,500	
単価					331.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	850.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	385.18	385,180	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	81	153	12,393	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,152	
計					850,600	
単価					850.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	412.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	174.13	174,130	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	570	360	205,200	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	36	153	5,508	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,337	
計					412,300	
単価					412.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	626.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	315.15	315,150	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	66	153	10,098	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,752	
計					626,500	
単価					626.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	721.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	435.34	522,408	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	109.2	153	16,707	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,435	
計					721,800	
単価					721.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	818.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	435.34	522,408	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	684	360	246,240	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	109.2	153	16,707	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,095	
計					818,800	
単価					818.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉）　無し 10m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	29,536	53,164	
特殊作業員		人	2.1	25,064	52,634	
普通作業員		人	3.5	21,112	73,892	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	12.1	22,100	267,410	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	13.3	13,560	180,348	単－ 434号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,552	
計					631,000	
単価					6,310	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	型枠工	小段排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	10,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	29,536	26,582	
型わく工		人	1.6	26,832	42,931	
普通作業員		人	1.2	21,112	25,334	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5,653	
計					100,500	
単価					10,050	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	ｍ２	数量	100	単価	183.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21	29,536	6,202	
普通作業員		人	0.56	21,112	11,822	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		356	
計					18,380	
単価					183.8	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉）　無し 10m3/100m2 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	29,536	53,164	
特殊作業員		人	2.1	25,064	52,634	
普通作業員		人	3.1	21,112	65,447	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	12.1	22,100	267,410	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	13.3	13,560	180,348	単－ 435号
諸雑費（率＋まるめ） 0.8%		式	1		1,297	
計					620,300	
単価					6,203	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	ｍ２	数量	100	単価	183.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21	29,536	6,202	
普通作業員		人	0.56	21,112	11,822	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		356	
計					18,380	
単価					183.8	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	足場工	単管傾斜足場 不要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,466

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	29,536	44,304	
とび工		人	4.5	27,560	124,020	
普通作業員		人	2.7	21,112	57,002	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	44,100	35,280	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		85,994	
計					346,600	
単価					3,466	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	足場工	単管傾斜足場 不要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,466

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	29,536	44,304	
とび工		人	4.5	27,560	124,020	
普通作業員		人	2.7	21,112	57,002	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	44,100	35,280	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		85,994	
計					346,600	
単価					3,466	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,393.6	1,393	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,393	
単価					1,393	円／m

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工　土中建込用	Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｅ	m	1	2,912	2,912	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,912	
単価					2,912	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,549.98	10,549	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					10,550	
単価					10,550	円／ｍ３

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	18,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	18,452.55	18,452	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					18,460	
単価					18,460	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻(無筋)（有)球磨川商事	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻(鉄筋)（株)江口興産	ｍ３	100	5,500	550,000	
計					550,000	
単価					5,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	アスファルト殻（有)球磨川商事	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	331.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	174.13	174,130	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	36	153	5,508	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,487	
計					331,500	
単価					331.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	仮設排水管設置	高密度ポリエチレン管　Φ７００	単位	m	数量	100 100	単価	37,790 37,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,576 30,576	61,152 61,152	
普通作業員		人	10 10	22,152 22,152	221,520 221,520	
高密度ポリエチレン管(材料費)	シングル構造　φ700	m	101 101	27,700 27,700	2,797,700 2,797,700	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		698,628 698,628	
計					3,779,000 3,779,000	
単価					37,790 37,790	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	ｍ２	数量	100	単価	212.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.152	30,576	4,647	
とび工		人	0.152	28,912	4,394	
普通作業員		人	0.152	22,152	3,367	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.152	57,030	8,668	WK250590 単－ 436号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		204	
計					21,280	
単価					212.8	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	敷鉄板賃料	各種 無 50日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	1,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板(賃料)	25×1219×2438 90日(3カ月以内)	枚・日	50	31	1,550	
整備費（敷鉄板）		枚	1	440	440	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,990	
単価					1,990	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	ｍ２	数量	100	単価	212.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.152	30,576	4,647	
とび工		人	0.152	28,912	4,394	
普通作業員		人	0.152	22,152	3,367	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.152	57,030	8,668	WK250590 単－ 437号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		204	
計					21,280	
単価					212.8	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 277日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	11,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	10,526	10,526	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	770	770	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					11,300	
単価					11,300	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価	1,494

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間	H鋼 時間制約無	m	1	1,494.48	1,494	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,494	
単価					1,494	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,678

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	30,576	8,500	
特殊作業員		人	0.278	26,104	7,256	
普通作業員		人	0.278	22,152	6,158	
耐候性大型土のう短期仮設（１年）対応（材料費）	φ１１０（丸型）×高１１０（ｃｍ）	袋	10	3,770	37,700	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	58,600	16,290	WK250500 単－ 438号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		876	
計					76,780	
単価					7,678	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	仮設排水管撤去	高密度ポリエチレン管　Φ７００	単位	m	数量	100 100	単価	2,262 2,262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6 1.6	30,576 30,576	48,921 48,921	
普通作業員		人	8 8	22,152 22,152	177,216 177,216	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		63 63	
計					226,200 226,200	
単価					2,262 2,262	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	アスファルト殻（有)球磨川商事	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	200.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.143	30,576	4,372	
とび工		人	0.143	28,912	4,134	
普通作業員		人	0.143	22,152	3,167	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.143	57,030	8,155	WK250590 単－ 436号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		192	
計					20,020	
単価					200.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	200.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.143	30,576	4,372	
とび工		人	0.143	28,912	4,134	
普通作業員		人	0.143	22,152	3,167	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.143	57,030	8,155	WK250590 単－ 437号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		192	
計					20,020	
単価					200.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価	1,242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去 昼間	H鋼 時間制約無	m	1	1,242.8	1,242	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,242	
単価					1,242	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	757.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	30,576	2,109	
特殊作業員		人	0.069	26,104	1,801	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	53,100	3,663	WK250500 単－ 439号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,573	
単価					757.3	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	50,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃プラスチック類　(株)吉田開発	ｔ	100	50,000	5,000,000	
計					5,000,000	
単価					50,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	395.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	29,536	8,713	
とび工		人	0.295	27,560	8,130	
普通作業員		人	0.295	21,112	6,228	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	54,700	16,136	WK250590 単－ 440号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		383	
計					39,590	
単価					395.9	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	敷鉄板賃料	各種 無 41日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	1,547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板(賃料)	25×1219×2438 90日(3カ月以内)	枚・日	41	27	1,107	
整備費（敷鉄板）		枚	1	440	440	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,547	
単価					1,547	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	395.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	29,536	8,713	
とび工		人	0.295	27,560	8,130	
普通作業員		人	0.295	21,112	6,228	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	54,700	16,136	WK250590 単－ 441号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		383	
計					39,590	
単価					395.9	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	敷鉄板賃料	各種 無 277日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	7,919

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板(賃料)	25×1219×2438 90日(3カ月以内)	枚・日	277	27	7,479	
整備費（敷鉄板）		枚	1	440	440	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,919	
単価					7,919	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,016	16,016	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					16,020	
単価					16,020	円／人日

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,040	14,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,040	
単価					14,040	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,016	16,016	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					16,020	
単価					16,020	円／人日

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,040	14,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,040	
単価					14,040	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	粒径処理	ふるい選別	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	1,848 1,848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.38 1.38	30,576 30,576	42,194 42,194	
普通作業員		人	1.38 1.38	22,152 22,152	30,569 30,569	
バックホウ(クローラ）[標準]	俳ガス型(第２次）山積０．８ｍ３	日	1.38 1.38	70,600 70,600	97,428 97,428	WYB00015 単－ 442号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		14,609 14,609	
計					184,800 184,800	
単価					1,848 1,848	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	土質改良（バックホウ混合）	土砂 固化材使用量30kg/m3 生石灰(ﾌﾚｺﾝ)	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	1,717 1,717

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.75 0.75	30,576 30,576	22,932 22,932	
普通作業員		人	0.75 0.75	22,152 22,152	16,614 16,614	
生石灰	特号フレコン１ｔ入り	ｔ	3 3	24,000 24,000	72,000 72,000	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	時間	5.2 5.2	11,550 11,550	60,060 60,060	 単－ 443号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		94 94	
計					171,700 171,700	
単価					1,717 1,717	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	180,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	102,000	105,060	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	75,348	75,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					180,500	
単価					180,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	180,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	102,000	105,060	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	75,348	75,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					180,500	
単価					180,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	プレキャスト擁壁設置（ｺｰﾅﾌﾞﾛｯｸ）		単位	個	数量	0 1	単価	0 48,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.1	0 30,576	0 3,057	
特殊作業員		人	0 0.1	0 26,104	0 2,610	
普通作業員		人	0 0.3	0 22,152	0 6,645	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.1	0 44,100	0 4,410	
雑工種 170%		式	0 1		0 28,427	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 3,341	
計					0 48,490	
単価					0 48,490	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	プレキャスト擁壁設置(ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ)	0.5m以上1.0m以下 基礎砕石有 均しｺﾝｸﾘｰﾄ有	単位	個	数量	1 1	単価	44,810 44,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08 0.08	30,576 30,576	2,446 2,446	
特殊作業員		人	0.08 0.08	26,104 26,104	2,088 2,088	
普通作業員		人	0.24 0.24	22,152 22,152	5,316 5,316	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.08 0.08	44,100 44,100	3,528 3,528	
雑工種 210%		式	1 1		28,093 28,093	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		3,339 3,339	
計					44,810 44,810	
単価					44,810 44,810	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	プレキャスト擁壁設置(ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ)	0.5m以上1.0m以下 基礎砕石有 均しｺﾝｸﾘｰﾄ有	単位	個	数量	0 1	単価	0 44,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.08	0 30,576	0 2,446	
特殊作業員		人	0 0.08	0 26,104	0 2,088	
普通作業員		人	0 0.24	0 22,152	0 5,316	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.08	0 44,100	0 3,528	
雑工種 210%		式	0 1		0 28,093	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	0 1		0 3,339	
計					0 44,810	
単価					0 44,810	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	7,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,077.84	40,778	
鉄筋コンクリートU形	２４０　２４０×２４０×６００	個	16.5	1,820	30,030	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.528	3,000	1,584	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					72,400	
単価					7,240	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	10,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,965.44	59,654	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	2,400	39,600	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	3,000	1,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					101,100	
単価					10,110	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	U型側溝	据付け L=1000㎜ 無し 側溝(各種) L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	68,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,412.11	44,121	
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝(材料費)	車道横断用 300×300×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	個	10	63,900	639,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.636	3,000	1,908	
諸雑費（まるめ）		式	1		71	
計					685,100	
単価					68,510	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,771.04	37,710	
落蓋式側溝(材料費)	250×250×2000	個	5	14,600	73,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	3,000	1,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					112,600	
単価					11,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	12,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,771.04	37,710	
落蓋式側溝(材料費)	300×300×2000	個	5	16,100	80,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,000	2,016	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					120,300	
単価					12,030	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.255m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	14,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝(材料費)	本体 縦断用 T-25 300*400*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	13,900	69,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.27	22,100	5,967	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.334	22,100	7,381	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	3,000	1,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					142,100	
単価					14,210	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.255m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	14,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝(材料費)	本体 縦断用 T-25 300*400*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	13,900	69,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.27	22,100	5,967	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.318	22,100	7,027	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	3,000	1,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		94	
計					141,800	
単価					14,180	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.255m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	15,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝(材料費)	本体 縦断用 T-25 300*500*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	15,500	77,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.27	22,100	5,967	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.35	22,100	7,735	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	3,000	1,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					150,500	
単価					15,050	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.255m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	15,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝(材料費)	本体 縦断用 T-25 300*500*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	15,500	77,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.27	22,100	5,967	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.35	22,100	7,735	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	3,000	1,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					150,500	
単価					15,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.265m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	16,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝(材料費)	本体 縦断用 T-25 300*600*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	18,600	93,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.281	22,100	6,210	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.382	22,100	8,442	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.636	3,000	1,908	
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					167,000	
単価					16,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.265m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	17,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝(材料費)	本体 縦断用 T-25 300*700*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	20,700	103,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.281	22,100	6,210	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.17	22,100	3,757	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.636	3,000	1,908	
諸雑費（まるめ）		式	1		49	
計					172,800	
単価					17,280	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.585m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	46,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝(材料費)	本体 横断用 T-25 400*500*2000	個	5	75,600	378,000	
生コンクリート 高炉　(材料費)	２４－１２－２０（２５）	ｍ３	0.62	22,900	14,198	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.657	22,100	14,519	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.17	3,000	3,510	
諸雑費（まるめ）		式	1		97	
計					467,700	
単価					46,770	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.585m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	51,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝(材料費)	本体 横断用 T-25 400*700*2000	個	5	84,500	422,500	
生コンクリート 高炉　(材料費)	２４－１２－２０（２５）	ｍ３	0.62	22,900	14,198	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.742	22,100	16,398	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.17	3,000	3,510	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					514,000	
単価					51,400	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.585m3/10m	単位	m	数量	10	単価	57,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,448.48	74,484	
自由勾配側溝(材料費)	本体 横断用 T-25 400*900*2000	個	5	92,900	464,500	
生コンクリート 高炉　(材料費)	２４－１２－２０（２５）	ｍ３	0.62	22,900	14,198	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.827	22,100	18,276	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.17	3,000	3,510	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					575,000	
単価					57,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.585m3/10m	単位	m	数量	10	単価	65,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,448.48	74,484	
自由勾配側溝(材料費)	本体 横断用 T-25 400*1100*2000	個	5	108,000	540,000	
生コンクリート 高炉　(材料費)	２４－１２－２０（２５）	ｍ３	0.62	22,900	14,198	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.912	22,100	20,155	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.17	3,000	3,510	
諸雑費（まるめ）		式	1		53	
計					652,400	
単価					65,240	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	蓋版	据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372 240 33×4.5×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,485

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	354.64	35,464	
U形用蓋	１種　２４０　３３×４．５×６０	枚	100	1,130	113,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					148,500	
単価					1,485	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	蓋版	据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	354.64	35,464	
U形用蓋	１種　３００　４０×６×６０	枚	100	1,550	155,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					190,500	
単価					1,905	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,435

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	354.64	35,464	
道路用側溝蓋(材料費)	３種２５０　３６．２×９×５０	枚	100	3,080	308,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					343,500	
単価					3,435	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
道路用側溝蓋	３種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	100	2,400	240,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					324,700	
単価					3,247	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,527

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
自由勾配側溝蓋(材料費)	蓋 T-25 普通型300用	枚	100	1,680	168,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					252,700	
単価					2,527	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	7,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	354.64	35,464	
自由勾配側溝蓋(材料費)	蓋 T-25 集水蓋300用	枚	100	6,880	688,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					723,500	
単価					7,235	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
集水桝蓋(材料費)	鋼製 T-25 500×500用 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	100	34,000	3,400,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		344	
計					3,485,000	
単価					34,850	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	98,500	101,455	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	75,348	75,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		97	
計					176,900	
単価					176,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	75,348	75,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					178,400	
単価					178,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,449

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	33,592	53,747	
とび工		人	8.5	30,160	256,360	
普通作業員		人	1.3	22,984	29,879	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	54,300	76,020	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		128,894	
計					544,900	
単価					5,449	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	33,592	50,388	
とび工		人	6.1	30,160	183,976	
普通作業員		人	2.7	22,984	62,056	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	54,300	43,440	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		95,140	
計					435,000	
単価					4,350	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	支保工	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準	単位	空ｍ３	数量	100	単価	4,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.6	33,592	87,339	
型わく工		人	4.7	29,016	136,375	
とび工		人	2.2	30,160	66,352	
普通作業員		人	5.1	22,984	117,218	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.5	38,800	19,400	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		59,716	
計					486,400	
単価					4,864	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	架設工（側道橋）	有 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	37,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.163	41,392	48,138	
橋りょう特殊工		人	5.814	35,880	208,606	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.581	54,300	31,548	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.581	54,300	31,548	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		53,860	
計					373,700	
単価					37,370	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	足場工（吊足場）	22.8m2 21日	単位	ｍ２	数量	1	単価	18,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.495	35,880	17,760	
足場材損料		日	21	16.38	343	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					18,110	
単価					18,110	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	支承据付工（側道橋）	無 有 0.02m3/個	単位	個	数量	1	単価	40,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.238	41,392	9,851	
橋りょう特殊工		人	0.714	35,880	25,618	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	37.5	130	4,875	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					40,350	
単価					40,350	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	182,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１０	t	1.03	104,000	107,120	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	75,348	75,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					182,500	
単価					182,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	鋼製階段設置	桁長L=3.63m 幅員1.15m	単位	基	数量	0 1	単価	0 453,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 33,592	0 33,592	
機械設備据付工		人	0 6	0 32,864	0 197,184	
普通作業員		人	0 2	0 22,984	0 45,968	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0 1	0 38,800	0 38,800	
諸雑費（率＋まるめ） 50%		式	0 1		0 138,356	
計					0 453,900	
単価					0 453,900	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	溶接金網設置		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	2,219 2,219

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,576 30,576	30,576 30,576	
普通作業員		人	5 5	22,152 22,152	110,760 110,760	
溶接金網	Ｇ３５５１　径６．０×１５０×１５０	ｍ２	122 122	487 487	59,414 59,414	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		21,150 21,150	
計					221,900 221,900	
単価					2,219 2,219	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	15,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装	m	1	15,089.4	15,089	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					15,090	
単価					15,090	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	14,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,822	382,200	
転落防止柵(材料費)	H=1100 0.45m(独立基礎)縦格子ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	m	100	10,500	1,050,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		800	
計					1,433,000	
単価					14,330	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	11,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,642.68	164,268	
転落防止柵(材料費)	H=1100 0.2m(Co建込)縦格子ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR3.0/0.2	m	100	10,300	1,030,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		732	
計					1,195,000	
単価					11,950	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	5,477

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	30,576	13,147	
型わく工		人	0.86	28,184	24,238	
普通作業員		人	0.52	22,152	11,519	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		5,866	
計					54,770	
単価					5,477	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,731

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,576	30,576	
普通作業員		人	3.2	22,152	70,886	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	12.1	22,200	268,620	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,018	
計					373,100	
単価					3,731	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	98.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	30,576	2,751	
普通作業員		人	0.31	22,152	6,867	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		192	
計					9,810	
単価					98.1	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	単位	日	数量	1	単価	40,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,024	24,024	
軽油		Ｌ	24	153	3,672	
散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	供用日	1.72	7,320	12,590	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					40,290	
単価					40,290	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	袋詰玉石運搬	運搬距離L=20.0km以下	単位	袋	数量	0 100	単価	0 4,234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	0 42	0 10,080	0 423,360	単－ 444号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 40	
計					0 423,400	
単価					0 4,234	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	単位	日	数量	1	単価	37,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		Ｌ	23	143	3,289	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	供用日	1.23	6,500	7,995	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					37,700	
単価					37,700	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	粒径処理	ふるい選別	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 1,833

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 1.38	0 22,152	0 30,569	
土木一般世話役		人	0 1.38	0 30,576	0 42,194	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス（第２次）山積０．８ｍ３	供用日	0 1.38	0 69,700	0 96,186	WYB00106 単－ 445号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 14,351	
計					0 183,300	
単価					0 1,833	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	土質改良（バックホウ混合）	土砂 固化剤使用料30kg/m3 生石灰(ﾌﾚｺﾝ)	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 1,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.75	0 30,576	0 22,932	
普通作業員		人	0 0.75	0 22,152	0 16,614	
生石灰	特号フレコン１ｔ入り	ｔ	0 3	0 24,000	0 72,000	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	時間	0 5.2	0 11,410	0 59,332	単－ 446号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 22	
計					0 170,900	
単価					0 1,709	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	人力施工による植生工	張芝工 300m2以上500m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	2,203.2	2,203	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,203	
単価					2,203	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	単位	日	数量	1	単価	64,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	87	144	12,528	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.49	17,400	25,926	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					64,870	
単価					64,870	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	単位	日	数量	1	単価	44,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,496	28,496	
軽油		L	34	131	4,454	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1.49	7,520	11,204	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					44,160	
単価					44,160	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,393.6	1,393	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,393	
単価					1,393	円／m

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	219.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	219.87	21,987	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					21,990	
単価					219.9	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,768	14,768	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,770	
単価					14,770	円／人日

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 71.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 80kmまで	t	1	5,330	5,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,330	
単価					5,330	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／t

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 71.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 80kmまで	t	1	5,330	5,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,330	
単価					5,330	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 71.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 80kmまで	t	1	5,330	5,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,330	
単価					5,330	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／t

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 138m3	単位	式	数量	1	単価	915

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.031	29,536	915	
計					915	
単価					915	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 2222m3	単位	式	数量	1	単価	9,274

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.314	29,536	9,274	
計					9,274	
単価					9,274	円／式

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 4424m3	単位	式	数量	1	単価	23,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8	29,536	23,628	
計					23,628	
単価					23,628	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 4m2	単位	式	数量	1	単価	29

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.001	29,536	29	
計					29	
単価					29	円／式

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1 1	単価	43,110 43,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,272 25,272	25,272 25,272	
軽油		L	37 37	143 143	5,291 5,291	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.23 1.23	10,200 10,200	12,546 12,546	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					43,110 43,110	
単価					43,110 43,110	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1	単価	42,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		Ｌ	31	143	4,433	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.23	10,200	12,546	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					42,260	
単価					42,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1 1	単価	43,110 43,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,272 25,272	25,272 25,272	
軽油		L	37 37	143 143	5,291 5,291	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.23 1.23	10,200 10,200	12,546 12,546	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					43,110 43,110	
単価					43,110 43,110	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1 1	単価	43,110 43,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,272 25,272	25,272 25,272	
軽油		L	37 37	143 143	5,291 5,291	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.23 1.23	10,200 10,200	12,546 12,546	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					43,110 43,110	
単価					43,110 43,110	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	0 1	単価	0 43,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 25,272	0 25,272	
軽油		L	0 37	0 143	0 5,291	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	0 1.23	0 10,200	0 12,546	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 43,110	
単価					0 43,110	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1 1	単価	43,110 43,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,272 25,272	25,272 25,272	
軽油		L	37 37	143 143	5,291 5,291	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.23 1.23	10,200 10,200	12,546 12,546	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					43,110 43,110	
単価					43,110 43,110	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	発動発電機	運転日数換算損料	単位	日	数量	0 1	単価	0 19,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 61.6	0 143	0 8,808	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型（第３次）　８０／１００ｋＶＡ	日	0 1	0 10,200	0 10,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 19,010	
単価					0 19,010	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	13,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,272	4,296	
軽油		Ｌ	18	143	2,574	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	1	6,690	6,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,560	
単価					13,560	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	13,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,272	4,296	
軽油		Ｌ	18	143	2,574	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	1	6,690	6,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,560	
単価					13,560	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	57,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	119	153	18,207	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,700	12,402	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					57,030	
単価					57,030	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	57,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	119	153	18,207	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,700	12,402	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					57,030	
単価					57,030	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	58,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	104	153	15,912	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	11,700	16,263	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					58,600	
単価					58,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	78	153	11,934	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.26	11,700	14,742	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					53,100	
単価					53,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	119	143	17,017	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,700	12,402	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					54,700	
単価					54,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	119	143	17,017	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,700	12,402	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					54,700	
単価					54,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	バックホウ(クローラ)［標準］	俳ガス型(第２次) 山積０．８ｍ３	単位	日	数量	1 1	単価	70,600 70,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,416 26,416	26,416 26,416	
軽油		Ｌ	100 100	153 153	15,300 15,300	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.66 1.66	17,400 17,400	28,884 28,884	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					70,600 70,600	
単価					70,600 70,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	11,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,416	4,490	
軽油		L	15	153	2,295	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	時間	1	4,760	4,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,550	
単価					11,550	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	10,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,024	4,084	
軽油		Ｌ	9.8	151	1,479	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	162	162	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,080	
単価					10,080	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス（第２次）山積０．８ｍ３	単位	供用日	数量	0 1	単価	0 69,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,416	0 26,416	
軽油		L	0 100	0 144	0 14,400	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	0 1.66	0 17,400	0 28,884	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 69,700	
単価					0 69,700	円／供用日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	11,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,416	4,490	
軽油		L	15	144	2,160	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	時間	1	4,760	4,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,410	
単価					11,410	円／時間