

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（2 工区）工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村神瀬地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 6月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489510019	1 4) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	4回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	386, 518, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	547日間 自 令和 6年10月 1日 (当初) 至 令和 7年 4月12日 (4回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	人吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	9, 160, 886
		2 3) 公 告 日	令和 6年 6月28日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害関連事業費	2) 目： 河川等災害関連事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	---------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（2 工区）工事 （ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		181,245,618				
			1		249,037,694	1	67,792,076		
河川土工		式	1		28,196,760				
			1		28,196,760	0	0		
掘削工		式	1		6,791,510				
			1		6,791,510	0	0		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	2,300	344.5	792,350			単-1号	
			2,300	344.5	792,350	0	0		
掘削(大型ブレーカ)	硬岩 オープンカット 障害無	m3	2,030	2,652	5,383,560			単-2号	
			2,030	2,652	5,383,560	0	0		
積込(ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3 未満	m3	2,000	307.8	615,600			単-3号	
			2,000	307.8	615,600	0	0		
掘削工(ICT)		式	1		1,037,990				
			1		1,037,990	0	0		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3未満	m3	2,300	451.3	1,037,990			単-4号	
			2,300	451.3	1,037,990	0	0		
残土処理工		式	1		20,367,260				
			1		20,367,260	0	0		
整地	敷均し(ルーズ)	m3	6,600	109.4	722,040			単-5号	
			6,600	109.4	722,040	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	4,550	2,645	12,034,750			単-6号	
			4,550	2,645	12,034,750	0	0		
土砂等運搬	硬岩	m3	2,030	3,749	7,610,470			単-7号	
			2,030	3,749	7,610,470	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（2 工区）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理工		式	1		39,999,644	1	64,789,668		
			1		104,789,312				
応急処理作業工		式	1		39,999,644	1	64,789,668		
			1		104,789,312				
応急作業 （破堤復旧）		式	1		15,270,372	0	0	内-1号	
			1		15,270,372				
応急作業 （除草作業）		式	1		22,326,703	0	0	内-2号	
			1		22,326,703				
応急作業 （自然石破碎）		式	0		0	1	63,017,807	内-3号	
			1		63,017,807				
応急作業 （大柿毘沙門堂）		式	0		0	1	1,078,437	内-4号	
			1		1,078,437				
工事用信号機 （1期施工）	無線遠隔式一組		7		2,402,569	-7	-2,402,569	内-5号	
			組月		0				
工事用信号機 （1期施工）	無線遠隔式一組		0		0	9	3,095,993	内-6号	
			組月		9				
仮設工		式	1		113,049,214	1	3,002,408		
			1		116,051,622				
工事用道路工 （1期施工）		式	1		24,506,005	1	2,157,859		
			1		26,663,864				
土のう（製作・運搬・荷卸し・設置）	耐候性大型土のう長期 仮設（3年）対応	袋	261		4,274,531	0	0	内-7号	
			261		4,274,531				
土のう （撤去）	耐候性大型土のう長期 仮設（3年）対応	袋	261		829,061	0	0	内-8号	
			261		829,061				

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（2 工区）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石 （設置）	2t用(長期性能型) 流 用又は採取材	袋	149			3, 420, 614			内-9号
			149			3, 420, 614	0	0	
袋詰玉石 （撤去）	2t用(長期性能型)	袋	149			1, 117, 546			内-10号
			0			0	-149	-1, 117, 546	
袋詰玉石 （撤去）	2t用(長期性能型)	袋	0			0			内-11号
			149			1, 442, 364	149	1, 442, 364	
中詰盛土	4. 0m以上	m3	2, 500			7, 258, 177			内-12号
			2, 500			7, 258, 177	0	0	
中詰盛土撤去		m3	2, 460			7, 448, 364			内-13号
			0			0	-2, 460	-7, 448, 364	
中詰盛土撤去		m3	0			0			内-14号
			2, 460			9, 281, 405	2, 460	9, 281, 405	
敷砂利 （設置）	再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm	m2	260			79, 048			内-15号
			260			79, 048	0	0	
敷砂利 （撤去）	再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm	m2	260			78, 664			内-16号
			260			78, 664	0	0	
土留・仮締切工 (1期施工)		式	1			65, 507, 064			
			1			65, 507, 064	0	0	
土のう（製作・運搬・荷卸し・設置）	耐候性大型土のう長期 仮設(3年)対応	袋	1, 953			31, 970, 025			内-17号
			1, 953			31, 970, 025	0	0	
土のう （撤去）	耐候性大型土のう短期 仮設(3年)対応	袋	1, 557			4, 939, 595			内-18号
			1, 557			4, 939, 595	0	0	
締切盛土 （設置）	4. 0m以上	m3	5, 300			15, 694, 200			内-19号
			5, 300			15, 694, 200	0	0	

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（2 工区）工事					（ 4 回変更）（個別合意）		事業区分	河川改修		
								工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
締切盛土 （撤去）		4.0m以上	m3	4,100		12,512,236		0	0	内-20号	
				4,100		12,512,236					
敷砂利 （設置）		再生クワッシャーラン RC-40 敷厚 100mm	m2	650		196,087		0	0	内-21号	
				650		196,087					
敷砂利 （撤去）		再生クワッシャーラン RC-40 敷厚 100mm	m2	650		194,921		0	0	内-22号	
				650		194,921					
水替工 （1期施工）			式	1		16,982,551		0	0		
				1		16,982,551					
ポンプ 排水		1920 (m3/h) 常時排水	日	72		16,982,551		0	0	内-23号	
				72		16,982,551					
汚濁防止工 （1期施工）			式	1		4,019,615		0	0		
				1		4,019,615					
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	170		4,019,615		0	0	内-24号	
				170		4,019,615					
汚濁防止工 （1期施工）坂路撤去時			式	0		0		1	427,383		
				1		427,383					
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	0		0		40	427,383	内-25号	
				40		427,383					
交通管理工 （1期施工）			式	1		2,033,979		1	46,937		
				1		2,080,916					
交通誘導警備員			人日	130		2,033,979		-130	-2,033,979	内-26号	
				0		0					
交通誘導警備員 （神瀬地区）			人日	0		0		133	2,080,916	内-27号	
				133		2,080,916					

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（2 工区）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	0 1		0 370,229	1	370,229		
交通誘導警備員 (七地地区)		人日	0 27		0 370,229	27	370,229	内-28号	
直接工事費		式	1 1		181,245,618 249,037,694	1	67,792,076		
共通仮設費		式	1 1		21,062,186 27,439,292	1	6,377,106		
共通仮設費		式	1 1		7,953,534 10,278,633	1	2,325,099		
運搬費		式	1 1		177,766 2,167,766	1	1,990,000		
建設機械運搬費		台	0 2		0 1,477,200	2	1,477,200	内-29号	
重建設機械分解組立輸送費		回	0 1		0 512,800	1	512,800	内-30号	
仮設材運搬費		t	12.8 12.8		177,766 177,766	0	0	内-31号	
技術管理費		式	1 1		6,281,488 5,884,331	1	-397,157		
施工調査費		式	1 1		16,307 16,307	0	0	内-32号	
保守管理(ICT)		式	1 1		14,596 14,596	0	0	内-33号	

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（2 工区）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
システム初期費 (ICT)		式	1 0		1, 119, 245 0	-1	-1, 119, 245	内-34号	
システム初期費 (ICT)		式	0 1		0 584, 038	1	584, 038	内-35号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	1 1		4, 115, 620 4, 115, 620	0	0	内-36号	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		式	1 1		1, 015, 720 1, 015, 720	0	0	内-37号	
ICT活用効果等調査費		式	0 1		0 18, 050	1	18, 050	内-38号	
諸経費動向調査		式	0 1		0 120, 000	1	120, 000	内-39号	
営繕費		式	0 1		0 260, 260	1	260, 260		
快適トイレ		式	0 1		0 260, 260	1	260, 260	内-40号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		1, 494, 280 1, 966, 276	1	471, 996		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		13, 108, 652 17, 160, 659	1	4, 052, 007		
純工事費		式	1 1		202, 307, 804 276, 476, 986	1	74, 169, 182		
現場管理費		式	1 1		49, 115, 938 64, 959, 860	1	15, 843, 922		

– 7 –

国土交通省 九州地方整備局

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（2 工区）工事 （ 4 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修			
					工事区分	築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 （鵜口地区）			式	1 1		37,653,262 39,104,821	1	1,451,559	
河川土工			式	1 0		462,625 0	-1	-462,625	
掘削工（ICT）			式	1 0		77,724 0	-1	-77,724	
掘削（ICT）		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	170 0	457.2 457.2	77,724 0	-170	-77,724	単-1号
盛土工			式	1 0		242,517 0	-1	-242,517	
路体（築堤）盛土		2.5m未満	m3	40 0	5,838 5,838	233,520 0	-40	-233,520	単-2号
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	10 0	899.7 899.7	8,997 0	-10	-8,997	単-3号
盛土工（ICT）			式	1 0		55,220 0	-1	-55,220	
路体（築堤）盛土（ICT）			m3	200 0	276.1 276.1	55,220 0	-200	-55,220	単-4号
法面整形工（ICT）			式	1 0		87,164 0	-1	-87,164	
法面整形（切土部）（ICT）		埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	40 0	849.7 849.7	33,988 0	-40	-33,988	単-5号
法面整形（切土部）（ICT）		軟岩I	m2	10 0	1,024 1,024	10,240 0	-10	-10,240	単-6号

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（2 工区）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無し	m2	80	536.7	42,936			単-7号
				0	536.7	0	-80	-42,936	
法覆護岸工				1		6,235,356			
			式	1		8,750,643	1	2,515,287	
作業土工				1		389,106			
			式	0		0	-1	-389,106	
床掘り(掘削)		軟岩		10		17,208			内-1号
			m3	0		0	-10	-17,208	
床掘り		土砂		230		56,090			内-2号
			m3	0		0	-230	-56,090	
埋戻し		土砂		10		29,621			内-3号
			m3	0		0	-10	-29,621	
埋戻し				100		186,443			内-4号
			m3	0		0	-100	-186,443	
埋戻しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C指定無し		2		74,518			内-5号
			m3	0		0	-2	-74,518	
基面整正				28		12,116			内-6号
			m2	0		0	-28	-12,116	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		10		2,543			内-7号
			m3	0		0	-10	-2,543	
土砂等運搬		軟岩		10		9,162			内-8号
			m3	0		0	-10	-9,162	
整地		敷均し(ルーズ)		10		1,405			内-9号
			m3	0		0	-10	-1,405	

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（２工区）工事					（４回変更）（個別合意）		事業区分	河川改修		
								工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1 1		4,502,270 8,750,643	1	4,248,373				
コンクリート(間知)ブロック積	500×1000×350(擬石)	m2	108 0	23,156 23,156	2,500,848 0	-108	-2,500,848	単-8号			
コンクリート(間知)ブロック積 (材料のみ)	500×1000×350(擬石)	式	0 1		0 8,750,643	1	8,750,643	内-10号			
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	40 0	37,288 37,288	1,491,520 0	-40	-1,491,520	単-9号			
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	58 0	8,650 8,650	501,700 0	-58	-501,700	単-10号			
目地板 (材料費)	瀝青繊維質目地板t=10	m2	6 0	1,367 1,367	8,202 0	-6	-8,202	単-11号			
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1 0		1,343,980 0	-1	-1,343,980				
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	60 0	22,267 22,267	1,336,020 0	-60	-1,336,020	単-12号			
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	2 0	3,980 3,980	7,960 0	-2	-7,960	単-13号			
擁壁護岸工		式	1 1		30,313,660 30,267,628	1	-46,032				
プレキャスト擁壁工 (河川側)		式	1 1		6,367,225 4,334,972	1	-2,032,253				

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（2工区）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャスト擁壁	0.5m以上1.0m以下	m	1		1,304,955			内-11号	
			0		0	-1	-1,304,955		
プレキャスト擁壁 (材料のみ)	0.5m以上1.0m以下	式	0		0			内-12号	
			1		1,327,370	1	1,327,370		
プレキャスト擁壁	1.0mを超え2.0m以下	m	1		1,407,036			内-13号	
			0		0	-1	-1,407,036		
プレキャスト擁壁 (材料のみ)	1.0mを超え2.0m以下	式	0		0			内-14号	
			1		1,407,846	1	1,407,846		
プレキャスト擁壁 (マルチコーナー擁壁1号)	コーナーブロック 165° < θ ≤170° H-1000	箇所	1		690,966			内-15号	
			0		0	-1	-690,966		
プレキャスト擁壁（マルチコーナー擁壁1号） (材料のみ)	コーナーブロック 165° < θ ≤170° H-1000	箇所	0		0			内-16号	
			1		304,716	1	304,716		
プレキャスト擁壁 (マルチコーナー擁壁2号)	コーナーブロック 105° < θ ≤110° H-1000	箇所	1		677,200			内-17号	
			0		0	-1	-677,200		
プレキャスト擁壁（マルチコーナー擁壁2号） (材料のみ)	コーナーブロック 105° < θ ≤110° H-1000	箇所	0		0			内-18号	
			1		304,715	1	304,715		
プレキャスト擁壁 (マルチコーナー擁壁3号)	コーナーブロック 175° ≤ θ <180° H-1000	箇所	1		692,744			内-19号	
			0		0	-1	-692,744		
プレキャスト擁壁（マルチコーナー擁壁3号） (材料のみ)	コーナーブロック 175° ≤ θ <180° H-1000	箇所	0		0			内-20号	
			1		304,715	1	304,715		
プレキャスト擁壁 (マルチコーナー擁壁4号)	コーナーブロック 175° ≤ θ <180° H-1200	箇所	1		751,573			内-21号	
			0		0	-1	-751,573		
プレキャスト擁壁（マルチコーナー擁壁4号） (材料のみ)	コーナーブロック 175° ≤ θ <180° H-1200	箇所	0		0			内-22号	
			1		332,062	1	332,062		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（ 2 工区） 工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャスト擁壁 (マルチコーナー擁壁5号)	コーナーブロック 170° < θ ≤175° H-1400	箇所	1		804, 542			内-23号	
			0		0	-1	-804, 542		
プレキャスト擁壁 (マルチコーナー擁壁5号) (材料のみ)	コーナーブロック 170° < θ ≤175° H-1400	箇所	0		0			内-24号	
			1		353, 548	1	353, 548		
透水層裏込材	再生クワッシュラン40～0	m3	3	8, 164	24, 492			単-14号	
			0	8, 164	0	-3	-24, 492		
止水コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	1		13, 717			内-25号	
			0		0	-1	-13, 717		
プレキャスト擁壁工 (道路側)		式	1		23, 835, 653				
			1		25, 932, 656	1	2, 097, 003		
プレキャスト擁壁	0. 5m以上1. 0m以下	m	1		181, 900			内-26号	
			0		0	-1	-181, 900		
プレキャスト擁壁 (材料のみ)	0. 5m以上1. 0m以下	式	0		0			内-27号	
			1		173, 062	1	173, 062		
プレキャスト擁壁	1. 0mを超え2. 0m以下	m	1		485, 074			内-28号	
			0		0	-1	-485, 074		
プレキャスト擁壁 (材料のみ)	1. 0mを超え2. 0m以下	式	0		0			内-29号	
			1		472, 895	1	472, 895		
プレキャスト擁壁	2. 0mを超え3. 5m以下	m	1		1, 756, 590			内-30号	
			0		0	-1	-1, 756, 590		
プレキャスト擁壁	3. 5mを超え5. 0m以下	m	1		21, 402, 008			内-31号	
			0		0	-1	-21, 402, 008		
プレキャスト擁壁 (材料のみ)	3. 5mを超え5. 0m以下	式	0		0			内-32号	
			1		24, 088, 197	1	24, 088, 197		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（2 工区）工事 （ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャスト擁壁荷卸し		式	0 1		0 1,198,502	1	1,198,502	内-33号	
透水層裏込材		m3	1 0	8,164 8,164	8,164 0	-1	-8,164	単-15号	
止水コンクリート		m3	1 0		1,917 0	-1	-1,917	内-34号	
置換工		式	1 0		110,782 0	-1	-110,782		
置換土		m3	80 0	253.7 253.7	20,296 0	-80	-20,296	単-16号	
積込(ルーズ) (置換土)	土砂 土量50,000m3未満	m3	90 0	254.3 254.3	22,887 0	-90	-22,887	単-17号	
土砂等運搬 (置換土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90 0	751.1 751.1	67,599 0	-90	-67,599	単-18号	
構造物撤去工		式	1 0		598,346 0	-1	-598,346		
構造物取壊し工		式	1 0		598,346 0	-1	-598,346		
根固めブロック撤去	3t型	個	15 0	5,868 5,868	88,020 0	-15	-88,020	単-19号	
袋型根固撤去	2t型	袋	94 0	5,429 5,429	510,326 0	-94	-510,326	単-20号	
仮設工		式	1 1		43,275 86,550	1	43,275		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（2 工区）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		43,275				
		式	1		86,550	1	43,275		
交通誘導警備員		人日	3		43,275			内-35号	
		人日	0		0	-3	-43,275		
交通誘導警備員 （柳瀬地区）		人日	0		0			内-36号	
		人日	6		86,550	6	86,550		
直接工事費		式	1		37,653,262				
		式	1		39,104,821	1	1,451,559		
共通仮設費		式	1		4,400,802				
		式	1		4,339,533	1	-61,269		
共通仮設費		式	1		639,707				
		式	1		460,679	1	-179,028		
技術管理費		式	1		192,400				
		式	0		0	-1	-192,400		
平板載荷試験費		式	1		192,400			内-37号	
		式	0		0	-1	-192,400		
現場環境改善費（率計上）		式	1		447,307				
		式	1		460,679	1	13,372		
共通仮設費（率計上）		式	1		3,761,095				
		式	1		3,878,854	1	117,759		
純工事費		式	1		42,054,064				
		式	1		43,444,354	1	1,390,290		
現場管理費		式	1		14,735,758				
		式	1		15,114,860	1	379,102		

– 15 –

国土交通省 九州地方整備局

一式当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村神瀬地内]

印刷日時：2026/03/04 15:22:56

第 1号内訳書 応急作業 (破堤復旧)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			92	30, 576	2, 812, 992			
		人	92	30, 576	2, 812, 992	0	0	
普通作業員			31	22, 152	686, 712			
		人	31	22, 152	686, 712	0	0	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級		1	59, 590	59, 590			
		日	1	59, 590	59, 590	0	0	単一 8号
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		22	67, 300	1, 480, 600			
		日	22	67, 300	1, 480, 600	0	0	単一 9号
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊		2	50, 610	101, 220			
		日	2	50, 610	101, 220	0	0	単一 10号
散水車 [トラック架装型]	3 8 0 0 L		92	40, 290	3, 706, 680			
		日	92	40, 290	3, 706, 680	0	0	単一 11号
道路清掃車 (搭乗式)			92	73, 250	6, 739, 000			WYB00075
		日	92	73, 250	6, 739, 000	0	0	単一 12号
道路清掃用搭乗式スイーパー (基本料)	アルマジロ (AM9D-III)		1	3, 060	3, 060			
		回	1	3, 060	3, 060	0	0	
運搬費	廃プラスチック類 L=55. 0km以下		0. 19	6, 000	1, 140			
		t	0. 19	6, 000	1, 140	0	0	
処分費 (t)			0. 19	50, 000	9, 500			WB020052
		t	0. 19	50, 000	9, 500	0	0	単一 13号
ワイヤロープ	4 号品 6 × 2 4 径 9 A種		50	289	14, 450			
		m	50	289	14, 450	0	0	
ワイヤロープ	4 号品 6 × 2 4 径 1 2 A種		50	409	20, 450			
		m	50	409	20, 450	0	0	

一式当たり内訳書

第 1号内訳書

応急作業
(破堤復旧)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					15, 270, 372			
					15, 270, 372		0	

一式当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村神瀬地内]

印刷日時：2026/03/04 15:22:57

第 2号内訳書
 応急作業
 (除草作業)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			37	30, 576	1, 131, 312			
		人	37	30, 576	1, 131, 312	0	0	
普通作業員			5	22, 152	110, 760			
		人	5	22, 152	110, 760	0	0	
バックホウ（クローラ）〔 標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊		12	50, 110	601, 320			
		日	12	50, 110	601, 320	0	0	単一 14号
バックホウ（クローラ）〔 標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		34	48, 770	1, 658, 180			
		日	34	48, 770	1, 658, 180	0	0	単一 15号
グラップル	BH 0. 15m3級		26	82, 080	2, 134, 080			WYB00009
		日	26	82, 080	2, 134, 080	0	0	単一 16号
グラップル(基本料)	BH 0. 15m3級		1	1, 220	1, 220			
		回	1	1, 220	1, 220	0	0	
グラップル	BH 0. 45m3級		2	113, 400	226, 800			WYB00014
		日	2	113, 400	226, 800	0	0	単一 17号
グラップル(基本料)	BH 0. 45m3級		1	1, 630	1, 630			
		回	1	1, 630	1, 630	0	0	
箱ダンプ	4 t 級		45	68, 100	3, 064, 500			WYB00022
		日	45	68, 100	3, 064, 500	0	0	単一 18号
箱ダンプ(基本料)	4 t 級		1	1, 530	1, 530			
		回	1	1, 530	1, 530	0	0	
不整地運搬車(フォワーダ ー)	4 t 級		8	103, 300	826, 400			WYB00025
		日	8	103, 300	826, 400	0	0	単一 19号
不整地運搬車(フォワーダ ー)(基本料)	4 t 級		1	1, 530	1, 530			
		回	1	1, 530	1, 530	0	0	

一式当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村神瀬地内]

印刷日時：2026/03/04 15:22:57

第 2号内訳書 応急作業 (除草作業)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フッシュチョッパ ー&アースシェーパ ー	かご付き		34	89,400	3,039,600			
		日	34	89,400	3,039,600	0	0	
フッシュチョッパ ー&アースシェーパ ー(基本料)	かご付き		1	4,280	4,280			
		回	1	4,280	4,280	0	0	
草刈機 [肩掛式]	カッタ径2 5 5 mm		16	27,080	433,280			
		日	16	27,080	433,280	0	0	単一 20号
チェーンソー	鋸長350mm エンジン排気量0.034L		16	26,920	430,720			WYB00026
		日	16	26,920	430,720	0	0	単一 21号
山ズリ			12	4,500	54,000			
		m 3	12	4,500	54,000	0	0	
再生クラッシャーラン	RC-40		10	3,000	30,000			
		m 3	10	3,000	30,000	0	0	
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 41日 無 有		4	4,626	18,504			WB253630
		枚	4	4,626	18,504	0	0	単一 22号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 8日 無 有		4	1,788	7,152			WB253630
		枚	4	1,788	7,152	0	0	単一 23号
処分費 (t)			196.9	28,000	5,513,200			WB020052
草		t	196.9	28,000	5,513,200	0	0	単一 24号
処分費 (t)			48.9	55,000	2,689,500			WB020052
竹		t	48.9	55,000	2,689,500	0	0	単一 25号
処分費 (t)			23.9	23,000	549,700			WB020052
木くず		t	23.9	23,000	549,700	0	0	単一 26号
処分費 (t)			9.2	36,000	331,200			WB020052
根株		t	9.2	36,000	331,200	0	0	単一 27号

一式当たり内訳書

第 2号内訳書

応急作業
(除草作業)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					22, 326, 703			
					22, 326, 703		0	

一式当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村神瀬地内]

印刷日時：2026/03/04 15:22:57

第 3号内訳書 応急作業
(自然石破碎)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
骨材再生工	600mm以下		0	0	0			WB225310
		m 3	11, 838	3, 474	41, 125, 212	11, 838	41, 125, 212	単一 28号
積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	11, 838	321. 8	3, 809, 468	11, 838	3, 809, 468	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	11, 838	1, 243	14, 714, 634	11, 838	14, 714, 634	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	11, 838	112. 7	1, 334, 142	11, 838	1, 334, 142	
自走式破碎機設置・撤去工	設置・撤去 標準(1. 0)		0	0	0			WB225300
		回	1	146, 300	146, 300	1	146, 300	単一 29号
【自然石採取】								
土木一般世話役			0	0	0			
		人	17	30, 576	519, 792	17	519, 792	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m 3		0	0	0			
		日	27	64, 870	1, 751, 490	27	1, 751, 490	単一 30号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級		0	0	0			
		日	4	59, 060	236, 240	4	236, 240	単一 31号
不整地運搬車	10t		0	0	0			WYB00004
		日	10	88, 690	886, 900	10	886, 900	単一 32号
合 計					0			
					64, 524, 178			
変更積算金額					0			
					63, 017, 807			
							63, 017, 807	円／式

一式当たり内訳書

第 4号内訳書

応急作業
(大柿毘沙門堂)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			
		人	6	30, 576	183, 456	6	183, 456	
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0			
		日	6	64, 870	389, 220	6	389, 220	単一 30号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級		0	0	0			
		日	9	59, 060	531, 540	9	531, 540	単一 31号
合 計					0			
					1, 104, 216		1, 104, 216	
変更積算金額					0			
					1, 078, 437		1, 078, 437	円／式

7/0組月当たり内訳書

第 5号内訳書

工事用信号機
(1期施工)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用信号機	無線遠隔式		7	350, 000	2, 450, 000			
		組月	7	350, 000	2, 450, 000	0	0	
工事用信号機（基本料）	無線遠隔式		1	10, 000	10, 000			
		回	1	10, 000	10, 000	0	0	
合 計					2, 402, 569			
					0			

0/9組月当たり内訳書

第 6号内訳書

工事用信号機
(1期施工)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用信号機	無線遠隔式		0	0	0			
		組月	9	350, 000	3, 150, 000	9	3, 150, 000	
工事用信号機（基本料）	無線遠隔式		0	0	0			
		回	2	10, 000	20, 000	2	20, 000	
合 計					0			
					3, 170, 000		3, 170, 000	
変更積算金額					0			
					3, 095, 993		3, 095, 993	円／組月

261袋当たり内訳書

土のう（製作・運搬・荷卸し・設置）

第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		261	8, 056	2, 102, 616			WB252730
		袋	261	8, 056	2, 102, 616	0	0	単一 33号
大型土のう積み込み			261	2, 294	598, 734			WYB00020
		袋	261	2, 294	598, 734	0	0	単一 34号
大型土のう運搬	運搬距離 L=22. 5km以下		261	4, 125	1, 076, 625			WYB00019
		袋	261	4, 125	1, 076, 625	0	0	単一 35号
大型土のう荷卸し			261	2, 294	598, 734			WYB00023
		袋	261	2, 294	598, 734	0	0	単一 36号
合 計					4, 274, 531		0	
					4, 274, 531			

261袋当たり内訳書

第 8号内訳書

土のう
(撤去)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		261	729. 6	190, 425			WB252730
		袋	261	729. 6	190, 425	0	0	単一 37号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		217. 5	2, 729	593, 557			CB210110
		m 3	217. 5	2, 729	593, 557	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		217. 5	113	24, 577			CA900310
		m 3	217. 5	113	24, 577	0	0	
運搬費	廃プラスチック類 L=55. 0km以下		0. 72	6, 000	4, 320			
		t	0. 72	6, 000	4, 320	0	0	
処分費 (t)			0. 72	50, 000	36, 000			WB020052
		t	0. 72	50, 000	36, 000	0	0	単一 38号
合 計					829, 061			
					829, 061		0	

149袋当たり内訳書

第 9号内訳書

袋詰玉石
(設置)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型)		149	16, 120	2, 401, 880			CB322430
	据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 流用又は採取材 標準 全ての費用	袋	149	16, 120	2, 401, 880	0	0	
消波根固めブロック積込み	2. 5t以下		149	1, 739	259, 111			CB310180
	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	149	1, 739	259, 111	0	0	
袋詰玉石運搬	運搬距離 L=20. 0km以下		149	4, 125	614, 625			WYB00013
		袋	149	4, 125	614, 625	0	0	単一 39号
消波根固めブロック荷卸	2. 5t以下		149	1, 667	248, 383			CB310190
	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	149	1, 667	248, 383	0	0	
合 計					3, 420, 614			
					3, 420, 614		0	

149/0袋当たり内訳書

第 10号内訳書 袋詰玉石 (撤去)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根固めブロック撤去	撤去・積込み 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	149	1, 935	288, 315			CB310210
			149	1, 935	288, 315	0	0	
袋詰玉石運搬	運搬距離 L=20. 0km以下	袋	149	4, 125	614, 625			WYB00013
			149	4, 125	614, 625	0	0	単一 39号
消波根固めブロック荷卸	2. 5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	149	1, 667	248, 383			CB310190
			149	1, 667	248, 383	0	0	
合 計					1, 117, 546			
					0			
							-1, 117, 546	

0/149袋当たり内訳書

第 11号内訳書

袋詰玉石
(撤去)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根固めブロック撤去	撤去・積込み 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	0 149	0 1, 935	0 288, 315	 149	 288, 315	CB310210
袋詰玉石運搬	運搬距離 L=30. 0km以下	袋	0 149	0 6, 089	0 907, 261	 149	 907, 261	WYB00036 単一 40号
消波根固めブロック荷卸	2. 5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	0 149	0 1, 667	0 248, 383	 149	 248, 383	CB310190
運搬費	廃プラスチック類 L=60. 0km以下	t	0 0. 75	0 6, 000	0 4, 500	 0. 75	 4, 500	
処分費 (t)		t	0 0. 75	0 50, 000	0 37, 500	 0. 75	 37, 500	WB020052 単一 41号
合 計					0 1, 485, 959		 1, 485, 959	
変更積算金額					0 1, 442, 364		 1, 442, 364	円／袋

2,500m3当たり内訳書

中詰盛土
第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		2,461.8	255.9	629,974			CA900010
		m 3	2,461.8	255.9	629,974	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 22.5km以下		2,461.8	2,729	6,718,252			CB210110
		m 3	2,461.8	2,729	6,718,252	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10,000m3以上）無し		738.5	113	83,450			CA900310
		m 3	738.5	113	83,450	0	0	
合 計					7,258,177		0	
					7,258,177			

2,460/0m3当たり内訳書

中詰盛土撤去
第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		2,461.8	255.9	629,974			CA900010
		m 3	2,461.8	255.9	629,974	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 22.5km以下		2,461.8	2,729	6,718,252			CB210110
		m 3	2,461.8	2,729	6,718,252	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10,000m3以上）無し		2,461.8	113	278,183			CA900310
		m 3	2,461.8	113	278,183	0	0	
合 計					7,448,364			
					0			
							-7,448,364	

0/2, 460m3当たり内訳書

中詰盛土撤去

第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	2, 461. 8	255. 9	629, 974	2, 461. 8	629, 974	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 22. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	441. 5	2, 729	1, 204, 853	441. 5	1, 204, 853	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 31. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	2, 020. 3	3, 658	7, 390, 257	2, 020. 3	7, 390, 257	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10, 000m3以上）無し		0	0	0			CA900310
		m 3	2, 461. 8	113	278, 183	2, 461. 8	278, 183	
合 計					0			
					9, 503, 267		9, 503, 267	
変更積算金額					0			
					9, 281, 405		9, 281, 405	円／m3

260m2当たり内訳書

第 15号内訳書

敷砂利
(設置)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し		26	113	2,938			CA900310
		m 3	26	113	2,938	0	0	
再生クラッシャーラン	RC-40		26	3,000	78,000			
		m 3	26	3,000	78,000	0	0	
合 計					79,048			
					79,048		0	

260m2当たり内訳書

第 16号内訳書

敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		26	255. 9	6, 653			CA900010
		m 3	26	255. 9	6, 653	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 22. 5km以下		26	2, 729	70, 954			CB210110
		m 3	26	2, 729	70, 954	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10, 000m3以上）無し		26	113	2, 938			CA900310
		m 3	26	113	2, 938	0	0	
合 計					78, 664			
					78, 664			

1,953袋当たり内訳書

土のう（製作・運搬・荷卸し・設置）

第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		1,953	8,054	15,729,462			WB252730
		袋	1,953	8,054	15,729,462	0	0	単一 42号
大型土のう積み込み			1,953	2,293	4,478,229			WYB00045
		袋	1,953	2,293	4,478,229	0	0	単一 43号
大型土のう運搬	運搬距離 L=22.5km以下		1,953	4,121	8,048,313			WYB00044
		袋	1,953	4,121	8,048,313	0	0	単一 44号
大型土のう荷卸し			1,953	2,293	4,478,229			WYB00048
		袋	1,953	2,293	4,478,229	0	0	単一 45号
合 計					31,970,025		0	
					31,970,025			

1,557袋当たり内訳書

第 18号内訳書

土のう
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		1,557	729. 1	1,135,208			WB252730
		袋	1,557	729. 1	1,135,208	0	0	単一 46号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		1,297. 5	2,726	3,536,985			CB210110
		m 3	1,297. 5	2,726	3,536,985	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		1,297. 5	112. 8	146,358			CA900310
		m 3	1,297. 5	112. 8	146,358	0	0	
運搬費	廃プラスチック類 L=55. 0km以下		4. 27	6,000	25,620			
		t	4. 27	6,000	25,620	0	0	
処分費 (t)			4. 27	50,000	213,500			WB020052
		t	4. 27	50,000	213,500	0	0	単一 47号
合 計					4,939,595			
					4,939,595			

5, 300m3当たり内訳書

第 19号内訳書

締切盛土
(設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		5, 329. 2	255. 5	1, 361, 610			CA900010
		m 3	5, 329. 2	255. 5	1, 361, 610	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		5, 329. 2	2, 726	14, 527, 399			CB210110
		m 3	5, 329. 2	2, 726	14, 527, 399	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		1, 598. 8	112. 8	180, 344			CA900310
		m 3	1, 598. 8	112. 8	180, 344	0	0	
合 計					15, 694, 200			
					15, 694, 200			

4, 100m3当たり内訳書

第 20号内訳書

締切盛土
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		4, 140. 3	255. 5	1, 057, 846			CA900010
		m 3	4, 140. 3	255. 5	1, 057, 846	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		4, 140. 3	2, 726	11, 286, 457			CB210110
		m 3	4, 140. 3	2, 726	11, 286, 457	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		4, 140. 3	112. 8	467, 025			CA900310
		m 3	4, 140. 3	112. 8	467, 025	0	0	
合 計					12, 512, 236			
					12, 512, 236			

650m2当たり内訳書

第 21号内訳書

敷砂利
(設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し		64.5	112.8	7,275			CA900310
		m 3	64.5	112.8	7,275	0	0	
再生クラッシャーラン	RC-40		64.5	3,000	193,500			
		m 3	64.5	3,000	193,500	0	0	
合 計					196,087		0	
					196,087			

650m2当たり内訳書

第 22号内訳書

敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		64. 5	255. 5	16, 479			CA900010
		m 3	64. 5	255. 5	16, 479	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		64. 5	2, 726	175, 827			CB210110
		m 3	64. 5	2, 726	175, 827	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		64. 5	112. 8	7, 275			CA900310
		m 3	64. 5	112. 8	7, 275	0	0	
合 計					194, 921			
					194, 921			

72日当たり内訳書

ポンプ 排水

第 23号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	436, 700	436, 700			WYB00030
		箇所	1	436, 700	436, 700	0	0	単一 48号
ポンプ運転	φ 250mm 4台 1920 (m3/h) 揚程10m 常時排水		72	235, 300	16, 941, 600			WYB00018
		日	72	235, 300	16, 941, 600	0	0	単一 49号
工事用水中モーターポンプ (基本料)	口径250mm 全揚程10m		4	2, 550	10, 200			
		回	4	2, 550	10, 200	0	0	
合 計					16, 982, 551			
					16, 982, 551		0	

170m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 24号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		170	24, 210	4, 115, 700			WB253010
		m	170	24, 210	4, 115, 700	0	0	単一 50号
合 計					4, 019, 615		0	
					4, 019, 615			

0/40m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	40	10, 940	437, 600	40	437, 600	単一 51号
合 計					0			
					437, 600		437, 600	
変更積算金額					0			
					427, 383		427, 383	円／m

130/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 26号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			130	16, 020	2, 082, 600			WB010211
		人日	130	16, 020	2, 082, 600	0	0	単一 52号
合 計					2, 033, 979			
					0		-2, 033, 979	

0/133人日当たり内訳書

第 27号内訳書

交通誘導警備員
(神瀬地区)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	133	16, 020	2, 130, 660	133	2, 130, 660	単一 53号
合 計					0			
					2, 130, 660		2, 130, 660	
変更積算金額					0			
					2, 080, 916		2, 080, 916	円／人日

0/27人日当たり内訳書

第 28号内訳書

交通誘導警備員
(七地地区)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	27	14, 040	379, 080	27	379, 080	単一 54号
合 計					0			
					379, 080		379, 080	
変更積算金額					0			
					370, 229		370, 229	円／人日

0/2台当たり内訳書

建設機械運搬費

第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	自走式破砕機 クラッシャー寸法 開450mm 幅925mm 200km 無 有 39000円		0	0	0			WB010010
		台	2	202, 000	404, 000	2	404, 000	単一 55号
自走式破砕機運搬費	L=766km		0	0	0			
		台	2	387, 600	775, 200	2	775, 200	
自走式破砕機運搬中の損料	L=766km		0	0	0			
		台	2	149, 000	298, 000	2	298, 000	
合 計					0			
					1, 477, 200		1, 477, 200	
変更積算金額					0			
					1, 477, 200		1, 477, 200	
								円／台

0/1回当たり内訳書

第 30号内訳書

重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	回	0 1	0 512, 800	0 512, 800	 1	 512, 800	WB010350 単一 56号
合 計					0 512, 800		 512, 800	
変更積算金額					0 512, 800		 512, 800	円／回

12.8t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 81.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		25. 6	5, 610	143, 616			WB010020
		t	25. 6	5, 610	143, 616	0	0	単一 57号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		12. 8	3, 000	38, 400			WB010030
		t	12. 8	3, 000	38, 400	0	0	単一 58号
合 計					177, 766			
					177, 766			

一式当たり内訳書

施工調査費

第 32号内訳書

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 33号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 34号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 60号
システム初期費（I C T）	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 61号
合 計					1, 119, 245		-1, 119, 245	
					0			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 35号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598, 000	1	598, 000	単一 62号
合 計					0			
					598, 000		598, 000	
変更積算金額					0			
					584, 038		584, 038	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)
第 36号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3350千円		1		3,350,000			WB010610
		式	1		3,350,000	0	0	単一 63号
3次元起工測量(マルチーム深 浅測量)	BIM/CIM活用工事に要する費用		1		864,000			
		式	1		864,000	0	0	
合 計					4,115,620		0	
					4,115,620			

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元~~マ~~納品費用・外注経費等費

第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元 ~~マ~~ 納品費用 (ICT)			1		1, 040, 000			
		式	1		1, 040, 000	0	0	
合 計					1, 015, 720			
					1, 015, 720		0	

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
I C T活用効果等調査費	技術員：0. 5人		0	0	0			
		工事	1	18, 050	18, 050	1	18, 050	
合 計					0			
					18, 050		18, 050	
変更積算金額					0			
					18, 050		18, 050	円／式

一式当たり内訳書

諸経費動向調査

第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査			0	0	0			
		工事	1	120, 000	120, 000	1	120, 000	
合 計					0			
					120, 000		120, 000	
変更積算金額					0			
					120, 000		120, 000	円／式

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 40号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	設置数 1 基		0	0	0			
		基・月	18. 2	14, 300	260, 260	18. 2	260, 260	
合 計					0			
					260, 260		260, 260	
変更積算金額					0			
					260, 260		260, 260	円／式

10/0m3当たり内訳書

床掘り（掘削）

第 1号内訳書

單價使用年月	2025. 11
步掛使用年月	2025. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

230/0m3当たり内訳書

床掘り

第 2号内訳書

單價使用年月	2025. 11
步掛使用年月	2025. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 3号内訳書

單僱使用年月	2025. 11
步掛使用年月	2025. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

100/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		100	1, 909	190, 900			CB210410
		m 3	100	1, 909	190, 900	0	0	
合 計					186, 443			
					0		-186, 443	

2/0m3当たり内訳書

埋戻しコンクリート

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		2	38, 150	76, 300			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m 3	2	38, 150	76, 300	0	0	
合 計					74, 518			
					0		-74, 518	

28/0m2当たり内訳書

基面整正

第 6号内訳書

單價使用年月	2025. 11
步掛使用年月	2025. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 7号内訳書

單價使用年月	2025. 11
步掛使用年月	2025. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 8号内訳書

單價使用年月	2025. 11
步掛使用年月	2025. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10/0m3当たり内訳書

整地

第 9号内訳書

單價使用年月	2025. 11
步掛使用年月	2025. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 10号内訳書
コンクリート(間知)ブロック積
(材料のみ)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【材料費】								
リアウォール（顔料入り）	標準		0	0	0			
		個	400	20, 000	8, 000, 000	400	8, 000, 000	
リアウォール（顔料入り）	端部A		0	0	0			
		個	40	12, 000	480, 000	40	480, 000	
リアウォール（顔料入り）	端部B		0	0	0			
		個	40	12, 000	480, 000	40	480, 000	
合 計					0			
					8, 960, 000		8, 960, 000	
変更積算金額					0			
					8, 750, 643		8, 750, 643	円／式

1/0m当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村三ヶ浦地内]

印刷日時：2026/03/04 15:23:01

プレキャスト擁壁

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		1	9,049	9,049			CB222110
		m	1	9,049	9,049	0	0	
【材料費】								
L型擁壁(宅地用)	H=1000L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		22	44,300	974,600			
		個	22	44,300	974,600	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1000L=1800 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		1	61,700	61,700			
		個	1	61,700	61,700	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1000L=1680 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		1	58,600	58,600			
		個	1	58,600	58,600	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1000L=1500 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		1	53,900	53,900			
		個	1	53,900	53,900	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1000L=1300 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		1	48,800	48,800			
		個	1	48,800	48,800	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1000L=1190 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		1	46,000	46,000			
		個	1	46,000	46,000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1000L=1050 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		1	42,400	42,400			
		個	1	42,400	42,400	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1000L=1000 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		1	41,100	41,100			
		個	1	41,100	41,100	0	0	
合 計					1,304,955			
					0		-1,304,955	

一式当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村三ヶ浦地内]

印刷日時：2026/03/04 15:23:01

第 12号内訳書 プレキャスト擁壁
(材料のみ)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【材料費】								
L型擁壁(宅地用)	H=1000L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	22	44,300	974,600	22	974,600	
L型擁壁(宅地用)	H=1000L=1800 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	1	67,900	67,900	1	67,900	
L型擁壁(宅地用)	H=1000L=1680 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	1	64,400	64,400	1	64,400	
L型擁壁(宅地用)	H=1000L=1500 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	1	59,100	59,100	1	59,100	
L型擁壁(宅地用)	H=1000L=1300 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	1	53,100	53,100	1	53,100	
L型擁壁(宅地用)	H=1000L=1190 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	1	49,900	49,900	1	49,900	
L型擁壁(宅地用)	H=1000L=1050 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	1	45,800	45,800	1	45,800	
L型擁壁(宅地用)	H=1000L=1000 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	1	44,300	44,300	1	44,300	
合 計					0			
					1,359,100		1,359,100	
変更積算金額					0			
					1,327,370		1,327,370	円／式

1/0m当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村三ヶ浦地内]

印刷日時：2026/03/04 15:23:01

プレキャスト擁壁

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り		1	12, 470	12, 470			CB222110
		m	1	12, 470	12, 470	0	0	
【材料費】								
L型擁壁(宅地用)	H=1200L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		23	53, 200	1, 223, 600			
		個	23	53, 200	1, 223, 600	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1200L=1520 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		1	65, 400	65, 400			
		個	1	65, 400	65, 400	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1400L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		1	63, 600	63, 600			
		個	1	63, 600	63, 600	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1400L=1450 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		1	75, 600	75, 600			
		個	1	75, 600	75, 600	0	0	
合 計					1, 407, 036			
					0		-1, 407, 036	

一式当たり内訳書

第 14号内訳書 プレキャスト擁壁
(材料のみ)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【材料費】								
L型擁壁(宅地用)	H=1200L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	23	53, 200	1, 223, 600	23	1, 223, 600	
L型擁壁(宅地用)	H=1200L=1520 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	1	71, 700	71, 700	1	71, 700	
L型擁壁(宅地用)	H=1400L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	1	63, 600	63, 600	1	63, 600	
L型擁壁(宅地用)	H=1400L=1450 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	1	82, 600	82, 600	1	82, 600	
合 計					0			
					1, 441, 500		1, 441, 500	
変更積算金額					0			
					1, 407, 846		1, 407, 846	円／式

1/0箇所当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村三ヶ浦地内]

印刷日時：2026/03/04 15:23:01

第 15号内訳書
プレキャスト擁壁
(マルチコーナー擁壁1号)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【基礎部】								
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用	m 2	5. 4	1, 766	9, 536			CB221110
			5. 4	1, 766	9, 536	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 54	33, 820	18, 262			CB240010
			0. 54	33, 820	18, 262	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0. 82	4, 733	3, 881			CB240210
		m 2	0. 82	4, 733	3, 881	0	0	
【底版・側壁部】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 2	34, 680	41, 616			CB240010
			1. 2	34, 680	41, 616	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1. 9	9, 334	17, 734			CB240210
		m 2	1. 9	9, 334	17, 734	0	0	
モルタル練	高炉 全ての費用		0. 02	94, 540	1, 890			CB240060
		m 3	0. 02	94, 540	1, 890	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 06	177, 400	10, 644			WB810010
			0. 06	177, 400	10, 644	0	0	単一 21号
プレキャスト擁壁設置(コーナーブロック165° < θ ≤170°)	0. 5mを超え1. 0m以下 基礎碎石無 均しコンクリート無		1	35, 920	35, 920			WYB00004
		箇所	1	35, 920	35, 920	0	0	単一 22号
【材料費】								
プレキャストL型擁壁	コーナーブロック165° < θ ≤170° H-1000 差筋付		1	568, 000	568, 000			
		組	1	568, 000	568, 000	0	0	

1/0箇所当たり内訳書

第 15号内訳書

プレキャスト擁壁
(マルチコーナー擁壁1号)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					690, 966			
					0		-690, 966	

0/1箇所当たり内訳書

第 16号内訳書

プレキャスト擁壁 (マルチコーナー擁壁1号)
(材料のみ)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【材料費】								
プレキャストL型擁壁	コーナーブロック165° < θ ≤170° H=1000 L=2150 差筋付		0	0	0			
		個	2	156, 000	312, 000	2	312, 000	
合 計					0			
					312, 000		312, 000	
変更積算金額					0			
					304, 716		304, 716	円／箇所

1/0箇所当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村三ヶ浦地内]

印刷日時：2026/03/04 15:23:01

第 17号内訳書
プレキャスト擁壁
(マルチコーナー擁壁2号)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【基礎部】								
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クワッシャ 40～0 全ての費用	m 2	4. 7	1, 766	8, 300			CB221110
			4. 7	1, 766	8, 300	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 47	33, 820	15, 895			CB240010
			0. 47	33, 820	15, 895	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0. 68	4, 733	3, 218			CB240210
		m 2	0. 68	4, 733	3, 218	0	0	
【底版・側壁部】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	34, 680	34, 680			CB240010
			1	34, 680	34, 680	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1. 4	9, 334	13, 067			CB240210
		m 2	1. 4	9, 334	13, 067	0	0	
モルタル練	高炉 全ての費用		0. 02	94, 540	1, 890			CB240060
		m 3	0. 02	94, 540	1, 890	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0. 07	177, 400	12, 418			WB810010
			0. 07	177, 400	12, 418	0	0	単一 21号
プレキャスト擁壁設置 (コーナーブロック105° < θ ≤110°)	0. 5mを超え1. 0m以下 基礎碎石無 均しコンクリート無		1	35, 920	35, 920			WYB00008
		箇所	1	35, 920	35, 920	0	0	単一 23号
【材料費】								
プレキャストL型擁壁	コーナーブロック105° < θ ≤110° H-1000 差筋付		1	568, 000	568, 000			
		組	1	568, 000	568, 000	0	0	

1/0箇所当たり内訳書

第 17号内訳書

プレキャスト擁壁
(マルチコーナー擁壁2号)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					677, 200			
					0		-677, 200	

0/1箇所当たり内訳書

第 18号内訳書

プレキャスト擁壁 (マルチコーナー擁壁2号)
(材料のみ)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【材料費】								
プレキャストL型擁壁	コーナーブロック105° < θ ≦110° H=1000 L=2150 差筋付		0	0	0			
		個	2	156, 000	312, 000	2	312, 000	
合 計					0			
					312, 000		312, 000	
変更積算金額					0			
					304, 715		304, 715	円／箇所

1/0箇所当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村三ヶ浦地内]

印刷日時：2026/03/04 15:23:01

第 19号内訳書
プレキャスト擁壁
(マルチコーナー擁壁3号)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【基礎部】								
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用	m 2	5. 4	1, 766	9, 536			CB221110
			5. 4	1, 766	9, 536	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 54	33, 820	18, 262			CB240010
			0. 54	33, 820	18, 262	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0. 83	4, 733	3, 928			CB240210
		m 2	0. 83	4, 733	3, 928	0	0	
【底版・側壁部】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 2	34, 680	41, 616			CB240010
			1. 2	34, 680	41, 616	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1. 9	9, 334	17, 734			CB240210
		m 2	1. 9	9, 334	17, 734	0	0	
モルタル練	高炉 全ての費用		0. 02	94, 540	1, 890			CB240060
		m 3	0. 02	94, 540	1, 890	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 07	177, 400	12, 418			WB810010
			0. 07	177, 400	12, 418	0	0	単一 21号
プレキャスト擁壁設置(コーナーブロック175° ≤ θ <180°)	0. 5mを超え1. 0m以下 基礎碎石無 均しコンクリート無		1	35, 920	35, 920			WYB00010
		箇所	1	35, 920	35, 920	0	0	単一 24号
【材料費】								
プレキャストL型擁壁	コーナーブロック175° ≤ θ <180° H-1000 差筋付		1	568, 000	568, 000			
		組	1	568, 000	568, 000	0	0	

1/0箇所当たり内訳書

第 19号内訳書

プレキャスト擁壁
(マルチコーナー擁壁3号)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					692, 744			
					0		-692, 744	

0/1箇所当たり内訳書

第 20号内訳書

プレキャスト擁壁 (マルチコーナー擁壁3号)
(材料のみ)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【材料費】								
プレキャストL型擁壁	コーナーブロック175° ≦ θ <180° H=1000 L=2150 差筋付		0	0	0			
		個	2	156, 000	312, 000	2	312, 000	
合 計					0			
					312, 000			
変更積算金額					0			
					304, 715			
								円／箇所

1/0箇所当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村三ヶ浦地内]

印刷日時：2026/03/04 15:23:02

第 21号内訳書
プレキャスト擁壁
(マルチコーナー擁壁4号)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【基礎部】								
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	5. 8	1, 766	10, 242			CB221110
			5. 8	1, 766	10, 242	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 58	33, 820	19, 615			CB240010
			0. 58	33, 820	19, 615	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0. 83	4, 733	3, 928			CB240210
		m 2	0. 83	4, 733	3, 928	0	0	
【底版・側壁部】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 3	34, 680	45, 084			CB240010
			1. 3	34, 680	45, 084	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		2	9, 334	18, 668			CB240210
		m 2	2	9, 334	18, 668	0	0	
モルタル練	高炉 全ての費用		0. 02	94, 540	1, 890			CB240060
		m 3	0. 02	94, 540	1, 890	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 08	177, 400	14, 192			WB810010
			0. 08	177, 400	14, 192	0	0	単一 21号
プレキャスト擁壁設置(コーナーブロック175° ≤ θ <180°)	1. 0mを超え2. 5m以下 基礎碎石無 均しコンクリート無		1	35, 920	35, 920			WYB00012
		箇所	1	35, 920	35, 920	0	0	単一 25号
【材料費】								
プレキャストL型擁壁	コーナーブロック175° ≤ θ <180° H-1200 差筋付		1	620, 000	620, 000			
		組	1	620, 000	620, 000	0	0	

1/0箇所当たり内訳書

第 21号内訳書

プレキャスト擁壁
(マルチコーナー擁壁4号)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					751, 573 0		-751, 573	

0/1箇所当たり内訳書

第 22号内訳書 プレキャスト擁壁 (マルチコーナー擁壁4号)
(材料のみ)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【材料費】								
プレキャストL型擁壁	コーナーブロック175° ≦ θ <180° H=1200 L=2150 差筋付		0	0	0			
		個	2	170, 000	340, 000	2	340, 000	
合 計					0			
					340, 000		340, 000	
変更積算金額					0			
					332, 062		332, 062	円／箇所

1/0箇所当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村三ヶ浦地内]

印刷日時：2026/03/04 15:23:02

第 23号内訳書
プレキャスト擁壁
(マルチコーナー擁壁5号)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【基礎部】								
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クワッラン 40～0 全ての費用	m 2	6	1, 766	10, 596			CB221110
			6	1, 766	10, 596	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 6	33, 820	20, 292			CB240010
			0. 6	33, 820	20, 292	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0. 83	4, 733	3, 928			CB240210
		m 2	0. 83	4, 733	3, 928	0	0	
【底版・側壁部】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 6	34, 680	55, 488			CB240010
			1. 6	34, 680	55, 488	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		2. 3	9, 334	21, 468			CB240210
		m 2	2. 3	9, 334	21, 468	0	0	
モルタル練	高炉 全ての費用		0. 02	94, 540	1, 890			CB240060
		m 3	0. 02	94, 540	1, 890	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 08	177, 400	14, 192			WB810010
			0. 08	177, 400	14, 192	0	0	単一 21号
プレキャスト擁壁設置(コーナーブロック170° < θ ≤175°)	1. 0mを超え2. 5m以下 基礎碎石無 均しコンクリート無		1	35, 920	35, 920			WYB00013
		箇所	1	35, 920	35, 920	0	0	単一 26号
【材料費】								
プレキャストL型擁壁	コーナーブロック170° < θ ≤175° H-1400 差筋付		1	660, 000	660, 000			
		組	1	660, 000	660, 000	0	0	

1/0箇所当たり内訳書

第 23号内訳書

プレキャスト擁壁
(マルチコーナー擁壁5号)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					804, 542			
					0		-804, 542	

0/1箇所当たり内訳書

第 24号内訳書

プレキャスト擁壁 (マルチコーナー擁壁5号)
(材料のみ)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【材料費】								
プレキャストL型擁壁	コーナーブロック170° < θ ≦175° H=1400 L=2150 差筋付		0	0	0			
		個	2	181, 000	362, 000	2	362, 000	
合 計					0			
					362, 000		362, 000	
変更積算金額					0			
					353, 548		353, 548	円／箇所

1/0m3当たり内訳書

止水コンクリート

第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 4	33, 930	13, 572			CB240010
		m 3	0. 4	33, 930	13, 572	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0. 1	4, 733	473			CB240210
		m 2	0. 1	4, 733	473	0	0	
合 計					13, 717			
					0		-13, 717	

1/0m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		1	9,049	9,049			CB222110
		m	1	9,049	9,049	0	0	
【材料費】								
L型擁壁(宅地用)	H=1000L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		4	44,300	177,200			
		個	4	44,300	177,200	0	0	
合 計					181,900		-181,900	
					0			

一式当たり内訳書

第 27号内訳書

プレキャスト擁壁
(材料のみ)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【材料費】								
L型擁壁(宅地用)	H=1000L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	4	44,300	177,200	4	177,200	
合 計					0			
					177,200		177,200	
変更積算金額					0			
					173,062		173,062	円／式

1/0m当たり内訳書

第 28号内訳書

プレキャスト擁壁

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り		1	12, 470	12, 470			CB222110
		m	1	12, 470	12, 470	0	0	
【材料費】								
L型擁壁(宅地用)	H=1400L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		2	63, 600	127, 200			
		個	2	63, 600	127, 200	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1600L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		2	76, 500	153, 000			
		個	2	76, 500	153, 000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=2000L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		2	102, 000	204, 000			
		個	2	102, 000	204, 000	0	0	
合 計					485, 074			
					0			

一式当たり内訳書

第 29号内訳書 プレキャスト擁壁
(材料のみ)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【材料費】								
L型擁壁(宅地用)	H=1400L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	2	63, 600	127, 200	2	127, 200	
L型擁壁(宅地用)	H=1600L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	2	76, 500	153, 000	2	153, 000	
L型擁壁(宅地用)	H=2000L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	2	102, 000	204, 000	2	204, 000	
合 計					0			
					484, 200		484, 200	
変更積算金額					0			
					472, 895		472, 895	円／式

1/0m当たり内訳書

第 30号内訳書

プレキャスト擁壁

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2. 0mを超え3. 5m以下 有り 有り 標準		1	16, 580	16, 580			CB222110
		m	1	16, 580	16, 580	0	0	
【材料費】								
L型擁壁(宅地用)	H=2200L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		2	123, 000	246, 000			
		個	2	123, 000	246, 000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=2600L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		2	168, 000	336, 000			
		個	2	168, 000	336, 000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=2800L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		2	193, 000	386, 000			
		個	2	193, 000	386, 000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=3250L=2005 標準 大臣認定品(大地震対応型)		2	267, 000	534, 000			
		個	2	267, 000	534, 000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=3500L=2005 標準 大臣認定品(大地震対応型)		1	280, 000	280, 000			
		個	1	280, 000	280, 000	0	0	
合 計					1, 756, 590			
					0			

1/0m当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	3. 5mを超え5. 0m以下 有り 有り 標準		1	22, 600	22, 600			CB222110
		m	1	22, 600	22, 600	0	0	
【材料費】								
L型擁壁(宅地用)	H=3750L=2005 標準 大臣認定品(大地震対応型)		10	328, 000	3, 280, 000			
		個	10	328, 000	3, 280, 000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=3750L=1005 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		2	344, 000	688, 000			
		個	2	344, 000	688, 000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=4000L=2005 標準 大臣認定品(大地震対応型)		13	342, 000	4, 446, 000			
		個	13	342, 000	4, 446, 000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=4000L=1005 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		1	359, 000	359, 000			
		個	1	359, 000	359, 000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=4250L=2005 標準 大臣認定品(大地震対応型)		8	414, 000	3, 312, 000			
		個	8	414, 000	3, 312, 000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=4250L=1005 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		1	434, 000	434, 000			
		個	1	434, 000	434, 000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=4500L=2005 標準 大臣認定品(大地震対応型)		22	426, 000	9, 372, 000			
		個	22	426, 000	9, 372, 000	0	0	
合 計					21, 402, 008			
					0			

一式当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村三ヶ浦地内]

印刷日時：2026/03/04 15:23:03

第 32号内訳書 プレキャスト擁壁
(材料のみ)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【材料費】								
L型擁壁(宅地用)	H=3750L=2005 標準 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	10	371, 000	3, 710, 000	10	3, 710, 000	
L型擁壁(宅地用)	H=3750L=1005 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	2	371, 000	742, 000	2	742, 000	
L型擁壁(宅地用)	H=4000L=2005 標準 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	13	387, 000	5, 031, 000	13	5, 031, 000	
L型擁壁(宅地用)	H=4000L=1005 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	1	387, 000	387, 000	1	387, 000	
L型擁壁(宅地用)	H=4250L=2005 標準 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	8	468, 000	3, 744, 000	8	3, 744, 000	
L型擁壁(宅地用)	H=4250L=1005 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	1	468, 000	468, 000	1	468, 000	
L型擁壁(宅地用)	H=4500L=2005 標準 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	22	481, 000	10, 582, 000	22	10, 582, 000	
合 計					0			
					24, 664, 000		24, 664, 000	
変更積算金額					0			
					24, 088, 197		24, 088, 197	円／式

一式当たり内訳書

第 33号内訳書

プレキャスト擁壁荷卸し

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁荷卸し	2.5t以下		0	0	0			WYB00001
		個	75	4,128	309,600	75	309,600	単一 27号
プレキャスト擁壁荷卸し	2.5tを超え5.5t以下		0	0	0			WYB00002
		個	3	6,192	18,576	3	18,576	単一 28号
プレキャスト擁壁荷卸し	5.5tを超え11.0t以下		0	0	0			WYB00003
		個	54	16,650	899,100	54	899,100	単一 29号
合 計					0			
					1,227,276		1,227,276	
変更積算金額					0			
					1,198,502		1,198,502	円／式

1/0m3当たり内訳書

止水コンクリート

第 34号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 03	33, 930	1, 017	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0. 2	4, 733	946	0	0	CB240210
合 計					1, 917 0		-1, 917	

3/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			3	14, 770	44, 310			WB010212
		人日	3	14, 770	44, 310	0	0	単一 30号
合 計					43, 275			
					0		-43, 275	

0/6人日当たり内訳書

第 36号内訳書

交通誘導警備員
(柳瀬地区)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	6	14, 770	88, 620	6	88, 620	単一 31号
合 計					0			
					88, 620		88, 620	
変更積算金額					0			
					86, 550		86, 550	円／人日

一式当たり内訳書

平板載荷試驗費

第 37号内訳書

單價使用年月	2025. 11
步掛使用年月	2025. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	344. 5
						1		344. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	352. 8	352. 8	CA900020	
			m 3	1	352. 8	352. 8		
計						352. 8		
						352. 8		
単価						352. 8	円／m3	
						352. 8		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削(大型ブレイカ)	硬岩 オープンカット 障害無	単位	m3	数量	1	単価	2, 652
						1		2, 652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		硬岩 オープンカット 無し 不可 有り (50, 000m3未満) 無し		1	2, 716	2, 716	CA900020	
			m 3	1	2, 716	2, 716		
計						2, 716		
						2, 716		
単価						2, 716	円／m3	
						2, 716		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	307. 8
						1		307. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3未満		1	317. 3	317. 3	CA900010	
			m 3	1	317. 3	317. 3		
計						317. 3		
						317. 3		
単価						317. 3	円／m3	
						317. 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	451. 3
						1		451. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	462. 1	462. 1	CA900430	
			m 3	1	462. 1	462. 1		
計						462. 1		
						462. 1		
単価						462. 1	円／m3	
						462. 1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-5号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	109. 4
						1		109. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		1	112. 8	112. 8	CA900310	
			m 3	1	112. 8	112. 8		
計						112. 8		
						112. 8		
単価						112. 8	円／m3	
						112. 8		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 645
						1		2, 645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	2, 726	2, 726	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		1	2, 726	2, 726		
計						2, 726		
						2, 726		
単価						2, 726		
						2, 726		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	3, 749
						1		3, 749
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	3, 864	3, 864	CB210110	
		硬岩 無し 22. 5km以下	m 3	1	3, 864	3, 864		
計						3, 864		
						3, 864		
単価						3, 864	円／m3	
						3, 864		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価	59,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,024	24,024		
軽油			L	58	153	8,874		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.28	20,100	25,728		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						59,590		
単価						59,590	円／日	

参考資料（1）

単一9号		バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
							1	単価
							67, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416		
軽油			L	87	153	13, 311		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	供用日	1. 49	18, 500	27, 565		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						67, 300		
単価						67, 300	円／日	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	50, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416		
軽油			L	50	153	7, 650		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	供用日	1. 49	11, 100	16, 539		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						50, 610		
単価						50, 610	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	散水車〔トラック架装型〕	3 8 0 0 L	単位	日	数量	1	単価	40, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24, 024	24, 024		
軽油			L	24	153	3, 672		
散水車〔トラック架装型〕		3 8 0 0 L	供用日	1. 72	7, 320	12, 590		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						40, 290		
単価						40, 290	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一12号	道路清掃車（搭乗式）		単位	日	数量	1	単価	73, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24, 024	24, 024		
軽油			L	28	153	4, 284		
道路清掃用搭乗式スィーパー	アルマジロ（AM9D-III）		日	1. 4	32, 100	44, 940		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						73, 250		
単価						73, 250	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	50, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類（株）吉田開発	t	100	50, 000	5, 000, 000		
計						5, 000, 000		
単価						50, 000	円／t	

参考資料（１）

単一14号		バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	単価	50, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416				
軽油			L	50	143	7, 150				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	供用日	1. 49	11, 100	16, 539				
諸雑費（まるめ）			式	1		5				
計						50, 110				
単価						50, 110	円／日			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	48, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416		
軽油			L	50	143	7, 150		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	供用日	1. 49	10, 200	15, 198		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						48, 770		
単価						48, 770	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	グラップル	BH 0. 15m3級	単位	日	数量	1	単価	82, 080
						1		82, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26, 416	26, 416		
			人	1	26, 416	26, 416		
軽油				27	143	3, 861		
			L	27	143	3, 861		
グラップル		BH 0. 15m3級		1	51, 800	51, 800		
			日	1	51, 800	51, 800		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						82, 080		
						82, 080		
単価						82, 080		
						82, 080	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	グラップル	BH 0. 45m3級	単位	日	数量	1	単価	113, 400
						1		113, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26, 416	26, 416		
			人	1	26, 416	26, 416		
軽油				50	143	7, 150		
			L	50	143	7, 150		
グラップル		BH 0. 45m3級		1	79, 800	79, 800		
			日	1	79, 800	79, 800		
諸雑費（まるめ）				1		34		
			式	1		34		
計						113, 400		
						113, 400		
単価						113, 400		
						113, 400	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	箱ダンプ	4 t 級	単位	日	数量	1	単価	68,100
						1		68,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）					1	24,024	24,024	
				人	1	24,024	24,024	
軽油					32	143	4,576	
				L	32	143	4,576	
箱ダンプ		4 t 級			1	39,500	39,500	
				日	1	39,500	39,500	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							68,100	
							68,100	
単価							68,100	
							68,100	円／日

参考資料（１）

単一19号		不整地運搬車(フォワーダー)	4 t 級	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	103, 300
							1	1	103, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				1	26, 416	26, 416			
			人	1	26, 416	26, 416			
軽油				84	143	12, 012			
			L	84	143	12, 012			
不整地運搬車(フォワーダー)		4 t 級		1	64, 800	64, 800			
			日	1	64, 800	64, 800			
諸雑費（まるめ）				1		72			
			式	1		72			
計						103, 300			
						103, 300			
単価						103, 300			
						103, 300	円／日		

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	草刈機〔肩掛式〕	カッタ径2 5 5 mm	単位	日	数量	1	単価	27, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	26, 104	26, 104		
ガソリン		レギュラー	L	4. 55	156	709		
草刈機〔肩掛式〕		カッタ径2 5 5 mm	日	1	262	262		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						27, 080		
単価						27, 080	円／日	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	チェーンソー	鋸長350mm エンジン排気量0. 034L	単位	日	数量	1	単価	26, 920
						1		26, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1	26, 104	26, 104		
			人	1	26, 104	26, 104		
ガソリン		レギュラー		2. 66	156	414		
			L	2. 66	156	414		
チェーンソー		鋸長350mm エンジン排気量0. 034L		1	395	395		
			日	1	395	395		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						26, 920		
						26, 920		
単価						26, 920		
						26, 920		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一22号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 41日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	4,626
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	3,526	3,526		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,626		
単価						4,626	円／枚	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 8日 無有	単位	枚	数量	1	単価	1, 788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	688	688		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 788		
単価						1, 788	円／枚	

参考資料（１）

単－24号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	草				100	単価	28, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		草 肥後環境(株) 人吉処理場	t	100	28, 000	2, 800, 000	
計						2, 800, 000	
単価						28, 000	円／ t

単－25号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	竹				100	単価	55, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		竹 肥後環境(株) 人吉処理場	t	100	55, 000	5, 500, 000	
計						5, 500, 000	
単価						55, 000	円／ t

参考資料（１）

単－26号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	木くず					100	単価 23, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		木くず 肥後環境(株) 人吉処理場	t	100	23, 000	2, 300, 000	
計						2, 300, 000	
単価						23, 000	円／ t

単－27号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	根株					100	単価 36, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		根株 肥後環境(株) 人吉処理場	t	100	36, 000	3, 600, 000	
計						3, 600, 000	
単価						36, 000	円／ t

参考資料（１）

単一28号		骨材再生工	600mm以下	単位	m ³	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.11 2025.11 1.000-00-00-2-0
							100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	3,474	
土木一般世話役			人	1.163	30,576	35,559	摘要	
特殊作業員			人	1.163	26,104	30,358		
バックホウ（クローラ型）運転			日	1.163	68,740	79,944	WK220410	
自走式破砕機運転			日	1.163	156,400	181,893	単一 64号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		19,646	WK220420	
計						347,400	単一 65号	
単価						3,474	円／m ³	

参考資料（１）

単一29号		自走式破碎機設置・撤去工	設置・撤去 標準(1.0)	単位	回	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.11 2025.11 1.000-00-00-2-0
							1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	146,300	
土木一般世話役			人	0.58	30,576	17,734	摘要	
特殊作業員			人	0.58	26,104	15,140		
自走式破碎機運転			日	0.58	156,400	90,712	WK220420	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4.9t吊	日	0.34	38,800	13,192	単一 65号	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		9,522		
計						146,300		
単価						146,300	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月		2025. 11	
歩掛使用年月		2025. 11	
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0	
単-30号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	
		単位	日
			数量
			1
		単価	64, 870
名称		規格	単位
数量		数量	単価
金額		摘要	
運転手（特殊）			
		人	1
			26, 416
			26, 416
軽油			
		L	87
			144
			12, 528
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	
		供用日	1. 49
			17, 400
			25, 926
諸雑費（まるめ）			
		式	1
			0
計			
			64, 870
単価			
			64, 870
			円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価	59,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,024	24,024		
軽油			L	58	144	8,352		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.28	20,100	25,728		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						59,060		
単価						59,060	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一32号	不整地運搬車	10t	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		88,690
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	26,416	26,416		
軽油				0	0	0		
			L	147	144	21,168		
不整地運搬車		[クローラ型・タンク式・排対型(2次基準)] 10t積		0	0	0		
			日	1	41,100	41,100		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						88,690		
単価						0		
						88,690	円／日	

参考資料（1）

単一33号		大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.11 2024.11 1.000-00-00-2-0
							10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	8,056 摘要	
土木一般世話役			人	0.278	29,536	8,211		
特殊作業員			人	0.278	25,064	6,967		
普通作業員			人	0.278	21,112	5,869		
耐候性大型土のう長期仮設（3年）対応		φ110（丸型）×高110（cm）	枚	10	4,300	43,000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0.278	56,410	15,681	WK250500 単一 66号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		832		
計						80,560		
単価						8,056	円／袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	大型土のう積み込み		単位	袋	数量	100	単価	2, 294
						100		2, 294
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1. 5	29, 536	44, 304		
			人	1. 5	29, 536	44, 304		
	特殊作業員			3	25, 064	75, 192		
			人	3	25, 064	75, 192		
	普通作業員			1. 5	21, 112	31, 668		
			人	1. 5	21, 112	31, 668		
	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付き] 運転	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		1. 5	51, 170	76, 755	WYB00021	
			日	1. 5	51, 170	76, 755	単一 67号	
	諸雑費 (率+まるめ) 1%			1		1, 481		
			式	1		1, 481		
	計					229, 400		
						229, 400		
	単価					2, 294		
						2, 294	円／袋	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-35号	大型土のう運搬	運搬距離 L=22. 5km以下	単位	袋	数量	100	単価	4, 125
						100		4, 125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		42	9, 820	412, 440	単一 68号	
			時間	42	9, 820	412, 440		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						412, 500		
						412, 500		
単価						4, 125	円／袋	
						4, 125		

参考資料（1）

単一36号		大型土のう荷卸し	単位	袋	数量	100	単価	2,294
						100		2,294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	29,536	44,304		
特殊作業員			人	3	25,064	75,192		
普通作業員			人	3	25,064	75,192		
バックホウ(クローラ型)[標準型・クレーン機能付き]運転		排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊	人	1.5	21,112	31,668		
諸雑費（率＋まるめ）			日	1.5	51,170	76,755	WYB00024	
1%			式	1	51,170	76,755	単一 67号	
計						1,481		
						229,400		
単価						229,400		
						2,294		
						2,294	円／袋	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	729. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	29, 536	2, 037		
特殊作業員			人	0. 069	25, 064	1, 729		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	51, 170	3, 530	WK250500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	単一 69号	
計						7, 296		
単価						729. 6	円／袋	

参考資料（１）

単－38号		処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	50,000
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類（株）吉田開発		t	100	50,000	5,000,000		
計							5,000,000		
単価							50,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.11 2024.11 1.000-00-00-2-0		
単－39号		袋詰玉石運搬	運搬距離 L=20.0km以下	単位	袋	数量	100	単価	4,125
							100		4,125
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t 積級		時間	42	9,820	412,440		
諸雑費（まるめ）				式	1		60	単－ 68号	
							60		
計							412,500		
							412,500		
単価							4,125		
							4,125	円／袋	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	袋詰玉石運搬	運搬距離 L=30. 0km以下	単位	袋	数量	0	単価	0	
						100		6, 089	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		0	0	0			
			時間	62	9, 820	608, 840	単一 70号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		60			
計						0			
						608, 900			
単価						0			
						6, 089	円／袋		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	50, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類（株）吉田開発	t	100	50, 000	5, 000, 000		
計						5, 000, 000		
単価						50, 000	円／t	

参考資料（1）

単一42号		大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0
							10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	8,054 摘要	
土木一般世話役			人	0.278	29,536	8,211		
特殊作業員			人	0.278	25,064	6,967		
普通作業員			人	0.278	21,112	5,869		
耐候性大型土のう長期仮設（3年）対応		φ110（丸型）×高110（cm）	枚	10	4,300	43,000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0.278	56,310	15,654	WK250500 単一 71号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		839		
計						80,540		
単価						8,054	円／袋	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	大型土のう積み込み		単位	袋	数量	100	単価	2, 293	
						100		2, 293	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					1. 5	29, 536	44, 304		
				人	1. 5	29, 536	44, 304		
特殊作業員					3	25, 064	75, 192		
				人	3	25, 064	75, 192		
普通作業員					1. 5	21, 112	31, 668		
				人	1. 5	21, 112	31, 668		
バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付き] 運転		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊			1. 5	51, 090	76, 635	WYB00046	
				日	1. 5	51, 090	76, 635	単一 72号	
諸雑費（率+まるめ） 1%					1		1, 501		
				式	1		1, 501		
計							229, 300		
							229, 300		
単価							2, 293		
							2, 293		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	大型土のう運搬	運搬距離 L=22. 5km以下	単位	袋	数量	100	単価	4, 121
						100		4, 121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		42	9, 810	412, 020		
			時間	42	9, 810	412, 020	単一 73号	
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						412, 100		
						412, 100		
単価						4, 121		
						4, 121	円／袋	

参考資料（1）

単一45号		大型土のう荷卸し	単位	袋	数量	100	単価	2,293
						100		2,293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	29,536	44,304		
特殊作業員			人	3	25,064	75,192		
普通作業員			人	3	25,064	75,192		
バックホウ(クローラ型)[標準型・クレーン機能付き]運転		排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊	人	1.5	21,112	31,668		
諸雑費（率＋まるめ）			日	1.5	51,090	76,635	WYB00050	
1%			式	1	51,090	76,635	単一 72号	
計						1,501		
						229,300		
単価						229,300		
						2,293		
						2,293	円／袋	

参考資料（1）

単一46号		大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
							10	単価
							729. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	29, 536	2, 037		
特殊作業員			人	0. 069	25, 064	1, 729		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	51, 090	3, 525	WK250500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	単一 74号	
計						7, 291		
単価						729. 1	円／袋	

参考資料（1）

参考資料（１）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	処分費（t）			単位	t	数量	100	単価	50, 000	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			廃プラスチック類（株）吉田開発		t	100	50, 000	5, 000, 000		
計								5, 000, 000		
単価								50, 000	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	436,700
						1		436,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					3	29,536	88,608	
				人	3	29,536	88,608	
特殊作業員					3	25,064	75,192	
				人	3	25,064	75,192	
普通作業員					6	21,112	126,672	
				人	6	21,112	126,672	
バックホウ運転		クローラ(標準・クレーン機能付)排出ガス対策型(第2次基準値)			3	48,720	146,160	WYB00006
				日	3	48,720	146,160	単一 75号
諸雑費（まるめ）					1		68	
				式	1		68	
計							436,700	
							436,700	
単価							436,700	
							436,700	円／箇所

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	ポンプ運転	φ 250mm 4台 1920 (m3/h) 揚程10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	235, 300	
						1		235, 300	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
特殊作業員				0. 25	25, 064	6, 266			
			人	0. 25	25, 064	6, 266			
工事用水中ポンプ 運転				1	26, 010	26, 010	WYB00029		
			日	1	26, 010	26, 010	単一 76号		
発動発電機運転(100kVA)		常時排水		1	48, 860	48, 860	WYB00031		
			日	1	48, 860	48, 860	単一 77号		
発動発電機運転(150kVA)		常時排水		1	61, 520	61, 520	WYB00038		
			日	1	61, 520	61, 520	単一 78号		
諸雑費（率＋まるめ） 65%				1		92, 644			
			式	1		92, 644			
計						235, 300			
						235, 300			
単価						235, 300			
						235, 300			

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	24, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 972	297, 200	WB253020 単－ 79号	
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 H=2. 0m 総供用日数148日	m	100	19, 300	1, 930, 000		
アンカー工 10%			式	1		193, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		800		
計						2, 421, 000		
単価						24, 210	円／m	

参考資料（1）

単一51号		汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	2,972	297,200	WB253020	
		汚濁防止フェンス	単独7ポートφ300 H=2.0m 総供用日数20日	m	100	7,240	724,000	単一 80号	
		アンカー工 10%		式	1		72,400		
		諸雑費（まるめ）		式	1		400		
		計					1,094,000		
		単価					10,940	円／m	

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		16, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16, 016	16, 016		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16, 020		
単価						16, 020	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		16, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16, 016	16, 016		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16, 020		
単価						16, 020	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一54号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14, 040	14, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040		
単価						14, 040	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一55号	貨物自動車による運搬（1車1回）	自走式破砕機 クラッシャー寸法 開450mm 幅925mm 200km 無 有 39000円	単位	台	数量		単価	
						1		202, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 200kmまで	台	1	163, 000	163, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	39, 000	39, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					202, 000		
	単価					202, 000	円／台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－56号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量		単価	512, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 7	26, 104	70, 480		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	54, 300	76, 020		
運搬費等率 250%			式	1		366, 250		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						512, 800		
単価						512, 800	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 81. 5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 90kmまで	t	1	5, 610	5, 610		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 610		
単価						5, 610	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み．取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	掘削（I C T）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 2275m3	単位	式	数量	1	単価	14, 945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 506	29, 536	14, 945		
計						14, 945		
単価						14, 945	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（1）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-61号	システム初期費（I C T）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-62号	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3350千円	単位	式	数量	1	単価	3, 350, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		3, 350, 000		
計						3, 350, 000		
単価						3, 350, 000	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	68,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	104	144	14,976		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積1.0m3	供用日	1.13	24,200	27,346		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						68,740		
単価						68,740	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	自走式破砕機運転		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	177	144	25, 488		
	自走式破砕機 [ジョークラッシャ]	3 0 t 級 供給口開き 4 5 0 mm 幅 9 2 5 mm	供用日	1. 71	76, 500	130, 815		
	諸雑費（まるめ）		式	1		97		
	計					156, 400		
	単価					156, 400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	104	143	14, 872		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						56, 410		
単価						56, 410	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付き] 運転	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	51, 170
						1		51, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				78	143	11, 154		
			L	78	143	11, 154		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1. 26	11, 700	14, 742		
			日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						51, 170		
						51, 170		
単価						51, 170		
						51, 170	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	22,984	3,907		
軽油			L	9.8	143	1,401		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,350	4,350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	162	162		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,820		
単価						9,820	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	78	143	11, 154		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						51, 170		
単価						51, 170	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	22,984	3,907		
軽油			L	9.8	143	1,401		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,350	4,350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	162	162		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,820		
単価						9,820	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	104	142	14, 768		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						56, 310		
単価						56, 310	円／日	

参考資料（2）

単一72号		バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付き] 運転	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0	単価	51,090 51,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）				1	25,272	25,272				
			人	1	25,272	25,272				
軽油				78	142	11,076				
			L	78	142	11,076				
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		1.26	11,700	14,742				
			日	1.26	11,700	14,742				
諸雑費（まるめ）				1		0				
			式	1		0				
計						51,090				
						51,090				
単価						51,090				
						51,090	円／日			

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	22, 984	3, 907		
軽油			L	9. 8	142	1, 391		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	1	4, 350	4, 350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	162	162		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 810		
単価						9, 810	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	78	142	11, 076		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51, 090		
単価						51, 090	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	バックホウ運転	クローラ(標準・クレーン機能付)排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	48, 720		
						1		48, 720		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272				
			人	1	25, 272	25, 272				
軽油				69	143	9, 867				
			L	69	143	9, 867				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1. 16	11, 700	13, 572				
			日	1. 16	11, 700	13, 572				
諸雑費（まるめ）				1		9				
			式	1		9				
計						48, 720				
						48, 720				
単価						48, 720				
						48, 720			円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	工事用水中ポンプ 運転		単位	日	数量	1	単価	26,010
						1		26,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モーターポンプ		口径250mm 全揚程10m		4.4	5,910	26,004		
			日	4.4	5,910	26,004		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						26,010		
						26,010		
単価						26,010		
						26,010		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	発動発電機運転(100kVA)	常時排水	単位	日	数量	1	単価	48, 860
						1		48, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				312	143	44, 616		
			L	312	143	44, 616		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 0 0 k V A		1. 1	3, 850	4, 235		
			日	1. 1	3, 850	4, 235		
諸雑費 (まるめ)				1		9		
			式	1		9		
計						48, 860		
						48, 860		
単価						48, 860	円／日	
						48, 860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	発動発電機運転(150kVA)	常時排水	単位	日	数量	1	単価	61, 520
						1		61, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				384	143	54, 912		
			L	384	143	54, 912		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1. 1	6, 000	6, 600		
			日	1. 1	6, 000	6, 600		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						61, 520		
						61, 520		
単価						61, 520	円／日	
						61, 520		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	29, 536	64, 979		
普通作業員			人	5. 4	21, 112	114, 004		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	49, 820	109, 604	WK250550	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 613	単一 81号	
計						297, 200		
単価						2, 972	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	29, 536	64, 979		
普通作業員			人	5. 4	21, 112	114, 004		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	49, 820	109, 604	WK250550 単一 82号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 613		
計						297, 200		
単価						2, 972	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	49, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						49, 820		
単価						49, 820	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-82号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	49, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						49, 820		
単価						49, 820	円／日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	457. 2	
						1		457. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（ICT）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	468. 2	468. 2	CA900430		
			m 3	1	468. 2	468. 2			
計						468. 2			
						468. 2			
単価						468. 2	円／m3		
						468. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 838
						1		5, 838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 978	5, 978	CA900030	
			m 3	1	5, 978	5, 978		
計						5, 978		
						5, 978		
単価						5, 978		
						5, 978		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	899. 7	
						1		899. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	921. 3	921. 3	CA900030		
			m 3	1	921. 3	921. 3			
計						921. 3			
						921. 3			
単価						921. 3	円／m3		
						921. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	276. 1
						1		276. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20,000m3未満 無し		1	282. 7	282. 7	CA900440	
			m 3	1	282. 7	282. 7		
計						282. 7		
						282. 7		
単価						282. 7	円／m3	
						282. 7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	法面整形(切土部) (ICT)	ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	849. 7	
						1		849. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (I C T)		切土部 ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	870. 1	870. 1	CB220070		
			m 2	1	870. 1	870. 1			
計						870. 1			
						870. 1			
単価						870. 1			
						870. 1			
							円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(切土部) (ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1, 024
						1		1, 024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 軟岩I		1	1, 049	1, 049	CB220070	
			m 2	1	1, 049	1, 049		
計						1, 049		
						1, 049		
単価						1, 049		
						1, 049	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	536. 7
						1		536. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（I C T）		盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土		1	549. 6	549. 6	CB220070	
			m 2	1	549. 6	549. 6		
計						549. 6		
						549. 6		
単価						549. 6	円／m2	
						549. 6		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-8号	コンクリート(間知)ブロック積	500×1000×350(擬石)	単位	m2	数量	1	単価	23, 156
						1		23, 156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック積		不要		1	23, 710	23, 710	CB226060	
			m 2	1	23, 710	23, 710		
計						23, 710		
						23, 710		
単価						23, 710	円／m2	
						23, 710		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	37, 288
						1		37, 288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		間知ﾌﾟﾛｯｸ・緑化ﾌﾟﾛｯｸ 18-8-40(高炉)		1	38, 180	38, 180	CB226110	
			m 3	1	38, 180	38, 180		
計						38, 180		
						38, 180		
単価						38, 180		
						38, 180	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8, 650
						1		8, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ﾌﾟﾛｯｸ 再生砕石 RC-40		1	8, 857	8, 857	CB226120	
			m 3	1	8, 857	8, 857		
計						8, 857		
						8, 857		
単価						8, 857		
						8, 857	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	目地板 (材料費)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1, 367
						1		1, 367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板		厚 1 0 m m		1	1, 400	1, 400		
			m 2	1	1, 400	1, 400		
計						1, 400		
						1, 400		
単価						1, 400		
						1, 400	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	22, 267
						1		22, 267
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 不要		1	22, 800	22, 800	CB226020	
			m 2	1	22, 800	22, 800		
計						22, 800		
						22, 800		
単価						22, 800		
						22, 800	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 980	
						1		3, 980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		1	4, 076	4, 076	CB224710		
			m 2	1	4, 076	4, 076			
計						4, 076			
						4, 076			
単価						4, 076			
						4, 076	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	透水層裏込材	再生クラッシュラン40～0	単位	m3	数量	1	単価	8, 164
						1		8, 164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	8, 360	8, 360	CB221120	
			m 3	1	8, 360	8, 360		
計						8, 360		
						8, 360		
単価						8, 360		
						8, 360		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	透水層裏込材		単位	m3	数量	1	単価	8, 164
						1		8, 164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュ 40～0 全ての費用		1	8, 360	8, 360	CB221120	
			m 3	1	8, 360	8, 360		
計						8, 360		
						8, 360		
単価						8, 360		
						8, 360	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	置換土		単位	m3	数量	1	単価	253. 7
						1		253. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	259. 8	259. 8	CA900030	
			m 3	1	259. 8	259. 8		
計						259. 8		
						259. 8		
単価						259. 8		
						259. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	積込(ルース) (置換土)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	254. 3
						1		254. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂 土量50, 000m3未満		1	260. 4	260. 4	CA900010	
			m 3	1	260. 4	260. 4		
計						260. 4		
						260. 4		
単価						260. 4	円／m3	
						260. 4		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	土砂等運搬 (置換土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	751. 1
						1		751. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下		1	769. 1	769. 1	CB210110	
			m 3	1	769. 1	769. 1		
計						769. 1		
						769. 1		
単価						769. 1	円／m3	
						769. 1		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	根固めブロック撤去	3t型	単位	個	数量	1	単価	5,868
						1		5,868
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	根固めブロック撤去	撤去・積込み 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	2,132	2,132	CB310210	
	消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 0.5km以下	個	1	1,892	1,892	CB310040	
	消波根固めブロック荷卸	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,985	1,985	CB310190	
	計					6,009		
	単価					6,009		
						6,009	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	袋型根固撤去	2t型	単位	袋	数量	1	単価	5,429
						1		5,429
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	根固めブロック撤去	撤去・積込み 無し ラフレールクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊 標準	個	1	2,132	2,132	CB310210	
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下	個	1	1,596	1,596	CB310040	
	消波根固めブロック荷卸	2.5t以下	個	1	1,831	1,831	CB310190	
	計					5,559		
	単価					5,559		
						5,559	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	99, 000	101, 970		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 348	75, 348		
	諸雑費（まるめ）		式	1		82		
	計					177, 400		
	単価					177, 400	円／ t	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-22号	プレキャスト擁壁設置(コーナーブロック16 5° < θ ≤170°)	0. 5mを超え1. 0m以下 基礎碎石無 均しコンクリート無	単位	箇所	数量	1	単価	35, 920	
						1		35, 920	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 17	30, 576	5, 197			
			人	0. 17	30, 576	5, 197			
特殊作業員				0. 17	26, 104	4, 437			
			人	0. 17	26, 104	4, 437			
普通作業員				0. 5	22, 152	11, 076			
			人	0. 5	22, 152	11, 076			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 17	54, 300	9, 231			
			日	0. 17	54, 300	9, 231			
諸雑費（率+まるめ） 20%				1		5, 979			
			式	1		5, 979			
計						35, 920			
						35, 920			
単価						35, 920			
						35, 920			

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-23号	プレキャスト擁壁設置(コーナーブロック10 5° < θ ≤ 110°)	0. 5mを超え1. 0m以下 基礎碎石無 均しコンクリート無	単位	箇所	数量	1	単価	35, 920	
						1		35, 920	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 17	30, 576	5, 197			
			人	0. 17	30, 576	5, 197			
特殊作業員				0. 17	26, 104	4, 437			
			人	0. 17	26, 104	4, 437			
普通作業員				0. 5	22, 152	11, 076			
			人	0. 5	22, 152	11, 076			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 17	54, 300	9, 231			
			日	0. 17	54, 300	9, 231			
諸雑費（率+まるめ） 20%				1		5, 979			
			式	1		5, 979			
計						35, 920			
						35, 920			
単価						35, 920			
						35, 920	円／箇所		

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-24号	プレキャスト擁壁設置(コーナーブロック17 5° ≦ θ < 180°)	0. 5mを超え1. 0m以下 基礎砕石無 均しコンクリート無	単位	箇所	数量	1	単価	35, 920	
						1		35, 920	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 17	30, 576	5, 197			
			人	0. 17	30, 576	5, 197			
特殊作業員				0. 17	26, 104	4, 437			
			人	0. 17	26, 104	4, 437			
普通作業員				0. 5	22, 152	11, 076			
			人	0. 5	22, 152	11, 076			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 17	54, 300	9, 231			
			日	0. 17	54, 300	9, 231			
諸雑費（率+まるめ） 20%				1		5, 979			
			式	1		5, 979			
計						35, 920			
						35, 920			
単価						35, 920			
						35, 920			

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1.000-00-00-2-0	
単-25号	プレキャスト擁壁設置(コーナーブロック17 5° ≦ θ <180°)	1.0mを超え2.5m以下 基礎碎石無 均しコンクリート無	単位 箇所 数量 単価 金額 単価 35,920 35,920
名称		規格	単位 数量 単価 金額 摘要
土木一般世話役			0.17 30,576 5,197
特殊作業員		人	0.17 30,576 5,197
		人	0.17 26,104 4,437
普通作業員		人	0.17 26,104 4,437
		人	0.5 22,152 11,076
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	0.17 54,300 9,231
		日	0.17 54,300 9,231
諸雑費 (率+まるめ) 20%			1 5,979
		式	1 5,979
計			35,920 35,920
単価			35,920 35,920 円/箇所

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-26号	プレキャスト擁壁設置(コーナーブロック170° < θ ≤ 175°)	1. 0mを超え2. 5m以下 基礎碎石無 均しコンクリート無	単位	箇所	数量	1	単価	35, 920	
						1		35, 920	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 17	30, 576	5, 197			
			人	0. 17	30, 576	5, 197			
特殊作業員				0. 17	26, 104	4, 437			
			人	0. 17	26, 104	4, 437			
普通作業員				0. 5	22, 152	11, 076			
			人	0. 5	22, 152	11, 076			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 17	54, 300	9, 231			
			日	0. 17	54, 300	9, 231			
諸雑費（率+まるめ） 20%				1		5, 979			
			式	1		5, 979			
計						35, 920			
						35, 920			
単価						35, 920			
						35, 920			

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－27号	プレキャスト擁壁荷卸し	2.5t以下	単位	個	数量	0 10	単価	0 4,128	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0.28	31,189	8,732			
特殊作業員				0	0	0			
			人	0.28	26,124	7,314			
普通作業員				0	0	0			
			人	0.28	21,548	6,033			
ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		25t吊		0	0	0			
			台・日	0.28	67,800	18,984			
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0			
			式	1		217			
計						0 41,280			
単価						0 4,128	円／個		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-28号	プレキャスト擁壁荷卸し	2.5tを超え5.5t以下	単位	個	数量	0 10	単価	0 6,192	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.42	31,189	13,099			
特殊作業員			人	0.42	26,124	10,972			
普通作業員			人	0.42	21,548	9,050			
ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		25t吊	台・日	0.42	67,800	28,476			
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		323			
計						0 61,920			
単価						0 6,192	円／個		

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-29号	プレキャスト擁壁荷卸し	5.5tを超え11.0t以下	単位 個 数量 単価 金額 単価 16,650
名称		規格	単位 数量 単価 金額 摘要
土木一般世話役			0 0 0
		人	0.83 31,189 25,886
特殊作業員			0 0 0
		人	0.83 26,124 21,682
普通作業員			0 0 0
		人	0.83 21,548 17,884
ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		50t吊	0 0 0
		台・日	0.83 121,000 100,430
諸雑費（率+まるめ） 1%			0 0 0
		式	1 618
計			0 166,500
単価			0 16,650 円／個

参考資料（１）

単－30号		交通誘導警備員B		単位	人日	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				人	1	14,768	14,768		
諸雑費（まるめ）				式	1		2		
計							14,770		
単価							14,770	円／人日	

単－31号		交通誘導警備員B		単位	人日	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				人	1	14,768	14,768		
諸雑費（まるめ）				式	1		2		
計							14,770		
単価							14,770	円／人日	