

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 球磨川渡遊水地築堤工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村渡地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 3月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489510007	1 4) 単価適用年月	2024年 4月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 4月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	380, 578, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	380, 578, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	624日間 自 令和 6年 7月 1日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (3回変更) 至 令和 8年 3月16日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	人吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	5, 513, 252
		2 3) 公 告 日	令和 6年 3月15日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害関連事業費	2) 目： 河川等災害関連事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	---------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川渡遊水地築堤工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			摘要
築堤・護岸				1		218,601,649			
			式	1		273,974,893	1	55,373,244	
河川土工				1		125,784,461			
			式	1		138,895,039	1	13,110,578	
掘削工				1		4,722,900			
			式	1		4,722,900	0	0	
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満		19,500	242.2	4,722,900			単-1号
			m3	19,500	242.2	4,722,900	0	0	
掘削工(ICT)				1		6,851,020			
			式	1		6,883,800	1	32,780	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,00 0m3未満		20,900	327.8	6,851,020			単-2号
			m3	21,000	327.8	6,883,800	100	32,780	
盛土工				1		450,044			
			式	1		450,044	0	0	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		70	5,637	394,590			単-3号
			m3	70	5,637	394,590	0	0	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		60	427.7	25,662			単-4号
			m3	60	427.7	25,662	0	0	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		20	484.8	9,696			単-5号
			m3	20	484.8	9,696	0	0	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未 満		80	251.2	20,096			単-6号
			m3	80	251.2	20,096	0	0	
盛土工(ICT)				1		20,898,077			
			式	1		21,143,549	1	245,472	

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川渡遊水地築堤工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	20,000	268.8	5,376,000	200	53,760	単-7号	
			20,200	268.8	5,429,760				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	14,650	427.7	6,265,805	0	0	単-8号	
			14,650	427.7	6,265,805				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7,590	484.8	3,679,632	240	116,352	単-9号	
			7,830	484.8	3,795,984				
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	22,200	251.2	5,576,640	300	75,360	単-10号	
			22,500	251.2	5,652,000				
法面整形工		式	1		126,266	0	0		
			1		126,266				
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	290	435.4	126,266	0	0	単-11号	
			290	435.4	126,266				
法面整形工(ICT)		式	1		3,039,368	0	0		
			1		3,039,368				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	5,680	535.1	3,039,368	0	0	単-12号	
			5,680	535.1	3,039,368				
残土処理工		式	1		89,696,786	1	59,426		
			1		89,756,212				
整地	敷均し(ルーズ)	m3	31,100	111.7	3,473,870	100	11,170	単-13号	
			31,200	111.7	3,485,040				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	23,460	542.3	12,722,358	0	0	単-14号	
			23,460	542.3	12,722,358				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8,470	2,170	18,379,900	0	0	単-15号	
			8,470	2,170	18,379,900				

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川渡遊水地築堤工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,280	1,770	5,805,600	0	0	単-16号	
			3,280	1,770	5,805,600				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,510	428.2	1,502,982	0	0	単-17号	
			3,510	428.2	1,502,982				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,510	542.3	1,903,473	0	0	単-18号	
			3,510	542.3	1,903,473				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	860	371.2	319,232	130	48,256	単-19号	
			990	371.2	367,488				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3,500	251.5	880,250	0	0	単-20号	
			3,500	251.5	880,250				
粒径処理		m3	9,700	2,664	25,840,800	0	0	単-21号	
			9,700	2,664	25,840,800				
粒径処理	渡遊水地内掘削岩置場	m3	8,400		18,868,321	0	0	内-1号	
			8,400		18,868,321				
土質改良工		式	0		0	1	12,772,900		
			1		12,772,900				
土質改良	ﾊﾞｯｸﾙ混合 生石灰30kg/m3	m3	0	0	0	7,100	12,772,900	単-22号	
			7,100	1,799	12,772,900				
法覆護岸工		式	1		10,508,185	1	-16,270		
			1		10,491,915				
植生工		式	1		10,508,185	1	-16,270		
			1		10,491,915				
張芝	張芝工 500m2以上	m2	6,220	1,627	10,119,940	-10	-16,270	単-23号	
			6,210	1,627	10,103,670				

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川渡遊水地築堤工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
人工張芝	ワ付張芝	m2	550	705.9	388,245	0	0	単-24号	
			550	705.9	388,245				
付帯道路工		式	1		1,202,740	0	0		
			1		1,202,740				
アスファルト舗装工		式	1		1,202,740	0	0		
			1		1,202,740				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッション RC-40 仕上り厚 200mm	m2	1,210	994	1,202,740	0	0	単-25号	
			1,210	994	1,202,740				
応急処理工		式	1		77,231,338	1	41,343,380		
			1		118,574,718				
応急処理作業工		式	1		77,231,338	1	41,343,380		
			1		118,574,718				
応急作業		式	1		77,231,338	-1	-77,231,338	内-2号	
			0		0				
応急作業		式	0		0	1	118,574,718	内-3号	
			1		118,574,718				
構造物撤去工		式	1		710,914	0	0		
			1		710,914				
構造物取壊し工		式	1		364,566	0	0		
			1		364,566				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	34	8,018	272,612	0	0	単-26号	
			34	8,018	272,612				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	4	16,006	64,024	0	0	単-27号	
			4	16,006	64,024				

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川渡遊水地築堤工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	140	199. 5	27, 930			単-28号	
			140	199. 5	27, 930	0	0		
運搬処理工		式	1		346, 348				
			1		346, 348	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	34	1, 079	36, 686			単-29号	
			34	1, 079	36, 686	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	4	1, 336	5, 344			単-30号	
			4	1, 336	5, 344	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	21	2, 330	48, 930			単-31号	
			21	2, 330	48, 930	0	0		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	56	4, 141	231, 896			単-32号	
			56	4, 141	231, 896	0	0		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	4	5, 873	23, 492			単-33号	
			4	5, 873	23, 492	0	0		
仮設工		式	1		3, 164, 011				
			1		4, 099, 567	1	935, 556		
工事用道路工		式	1		455, 606				
			1		725, 644	1	270, 038		
工事用道路盛土 ①	設置のみ	m3	540		310, 641			内-4号	
			540		310, 641	0	0		
工事用道路盛土 ②	設置のみ	m3	250		144, 965			内-5号	
			250		144, 965	0	0		
工事用道路盛土 ③	設置のみ	m3	0		0			内-6号	
			350		270, 038	350	270, 038		

設計内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:54:58

工事名	R 6 球磨川渡遊水地築堤工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工			1		2,708,405				
		式	1		3,373,923	1	665,518		
交通誘導警備員			182		2,708,405			内-7号	
		人日	0		0	-182	-2,708,405		
交通誘導警備員			0		0			内-8号	
		人日	224		3,373,923	224	3,373,923		
直接工事費			1		218,601,649				
		式	1		273,974,893	1	55,373,244		
共通仮設費			1		24,554,422				
		式	1		35,115,636	1	10,561,214		
共通仮設費			1		8,724,423				
		式	1		17,984,331	1	9,259,908		
運搬費			1		379,723				
		式	1		379,723	0	0		
仮設材運搬費			1		379,723			内-9号	
		式	1		379,723	0	0		
技術管理費			1		6,537,686				
		式	1		14,383,129	1	7,845,443		
土質等試験費	1式×2種 試験費		0		0			内-10号	
		式	1		1,190,200	1	1,190,200		
施工調査費			1		134,026			内-11号	
		式	1		134,026	0	0		
保守管理(ICT)			1		197,012			内-12号	
		式	0		0	-1	-197,012		

設計内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:54:58

工事名	R 6 球磨川渡遊水地築堤工事					事業区分	河川改修	
	(3 回変更) (個別合意)					工事区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
保守管理 (ICT)		式	0 1		0 198, 297	1	198, 297	内-13号
システム初期費 (ICT)		式	1 1		1, 121, 889 1, 121, 889	0	0	内-14号
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	1 0		5, 084, 759 0	-1	-5, 084, 759	内-15号
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	0 1		0 6, 701, 300	1	6, 701, 300	内-16号
3次元出来形管理・データ納品費用 (ICT)		式	0 1		0 5, 020, 000	1	5, 020, 000	内-17号
CCUS現場利用料等費用	現場利用料	式	0 1		0 17, 417	1	17, 417	内-18号
営繕費		式	0 1		0 1, 264, 800	1	1, 264, 800	
快適トイレ		式	0 1		0 1, 264, 800	1	1, 264, 800	内-19号
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		1, 807, 014 1, 956, 679	1	149, 665	
共通仮設費（率計上）		式	1 1		15, 829, 999 17, 131, 305	1	1, 301, 306	
純工事費		式	1 1		243, 156, 071 309, 090, 529	1	65, 934, 458	
現場管理費		式	1 1		59, 056, 265 63, 974, 682	1	4, 918, 417	

設計内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:54:58

工事名	R 6 球磨川渡遊水地築堤工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価				1		302, 212, 336			
			式	1		373, 065, 211	1	70, 852, 875	
一般管理費等				1		43, 767, 664			
			式	1		47, 534, 789	1	3, 767, 125	
工事価格				1		345, 980, 000			
			式	1		420, 600, 000	1	74, 620, 000	
消費税相当額				1		34, 598, 000			
			式	1		42, 060, 000	1	7, 462, 000	
工事費計				1		380, 578, 000			
			式	1		462, 660, 000	1	82, 082, 000	

8,400m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:30

第 1号内訳書
粒径処理

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ふるい選別			8,412	1,795	15,099,540			WYB00022
		m 3	8,412	1,795	15,099,540	0	0	単一 35号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		5,027	256.8	1,290,933			CA900010
		m 3	5,027	256.8	1,290,933	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0.3km以下		5,027	378.8	1,904,227			CB210110
		m 3	5,027	378.8	1,904,227	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10,000m3以上）無し		8,412	114.1	959,809			CA900310
		m 3	8,412	114.1	959,809	0	0	
合 計					18,868,321		0	
					18,868,321			

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:31

応急作業

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			105	29, 820	3, 131, 100			
		人	105	29, 820	3, 131, 100	0	0	
特殊作業員			76	25, 305	1, 923, 180			
		人	76	25, 305	1, 923, 180	0	0	
普通作業員			144. 5	21, 315	3, 080, 017			
		人	144. 5	21, 315	3, 080, 017	0	0	
運転手（一般）			36	23, 205	835, 380			
		人	36	23, 205	835, 380	0	0	
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		35	41, 590	1, 455, 650			
		日	35	41, 590	1, 455, 650	0	0	単一 38号
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 4 5 m 3		69	47, 870	3, 303, 030			
		日	69	47, 870	3, 303, 030	0	0	単一 39号
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 8 m 3		175	63, 890	11, 180, 750			
		日	175	63, 890	11, 180, 750	0	0	単一 40号
ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第2次基準）〕	2 0 t 級		14	87, 600	1, 226, 400			
		日	14	87, 600	1, 226, 400	0	0	単一 41号
タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次）〕	運転質量8～2 0 t		10. 5	54, 760	574, 980			
		日	10. 5	54, 760	574, 980	0	0	単一 42号
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		6	52, 040	312, 240			
		日	6	52, 040	312, 240	0	0	単一 43号
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t		11. 5	35, 940	413, 310			
		日	11. 5	35, 940	413, 310	0	0	単一 44号
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3． 1 m		6	59, 660	357, 960			
		日	6	59, 660	357, 960	0	0	単一 45号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:31

応急作業

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タンバ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g		2	631	1, 262			
		日	2	631	1, 262	0	0	
油圧ブレーカ（賃料）※4週8休補正	容量0. 2 5 ～ 0. 3 m 3 アタッチメントのみ		2	14, 400	28, 800			
		日	2	14, 400	28, 800	0	0	
掘み装置（賃料）※4週8休補正	グラッブル		15	39, 100	586, 500			
		日	15	39, 100	586, 500	0	0	
草刈り機（賃料）※4週8休補正	クサカルゴン		36	45, 000	1, 620, 000			
		日	36	45, 000	1, 620, 000	0	0	
草刈機〔肩掛式〕（賃料）※4週8休補正	カッタ径 2 5 5 m m		44	1, 460	64, 240			
		日	44	1, 460	64, 240	0	0	
チェーンソー（賃料）※4週8休補正	鋸長 3 0 0 ～ 4 0 0 m m（刃付）		30	2, 080	62, 400			
		日	30	2, 080	62, 400	0	0	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	2 t 積級		11	33, 510	368, 610			
		日	11	33, 510	368, 610	0	0	単一 46号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4 t 積級		38. 5	38, 760	1, 492, 260			
		日	38. 5	38, 760	1, 492, 260	0	0	単一 47号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	1 0 t 積級		248	58, 190	14, 431, 120			
		日	248	58, 190	14, 431, 120	0	0	単一 48号
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 4 ～ 4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		6. 5	42, 500	276, 250			
		日	6. 5	42, 500	276, 250	0	0	単一 49号
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第2次基準値） 0. 4 m 3		1	33, 390	33, 390			
		日	1	33, 390	33, 390	0	0	単一 50号
道路清掃車（賃料）※4週8休補正	スーパー		36	32, 800	1, 180, 800			
		日	36	32, 800	1, 180, 800	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:31

応急作業

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路清掃車（賃料）※4週8 休補正 基本料			1	2, 770	2, 770			
		回	1	2, 770	2, 770	0	0	
散水車〔トラック架装型〕	3 8 0 0 L		139	39, 230	5, 452, 970			
		日	139	39, 230	5, 452, 970	0	0	単一 51号
ミストファン（賃料）			24	7, 000	168, 000			
		日	24	7, 000	168, 000	0	0	
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 9枚		340	342	116, 280			WYB00017
		日	340	342	116, 280	0	0	単一 52号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 12枚		50	516	25, 800			WYB00020
		日	50	516	25, 800	0	0	単一 53号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 5枚		312	190	59, 280			WYB00021
		日	312	190	59, 280	0	0	単一 54号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 15枚		295	570	168, 150			WYB00024
		日	295	570	168, 150	0	0	単一 55号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 9枚		284	342	97, 128			WYB00029
		日	284	342	97, 128	0	0	単一 56号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 2枚		8	86	688			WYB00032
		日	8	86	688	0	0	単一 57号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 10枚		121	430	52, 030			WYB00030
		日	121	430	52, 030	0	0	単一 58号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 6枚		57	258	14, 706			WYB00025
		日	57	258	14, 706	0	0	単一 59号
ゴムマット（賃料）	4 × 8 （m） 9 枚		8	4, 500	36, 000			WYB00003
		日	8	4, 500	36, 000	0	0	単一 60号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:31

応急作業

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゴムマット（賃料）基本料	4×8（m）		1	600	600			
		回	1	600	600	0	0	
ロードマット（賃料）	1．5m×4．0mm×90mm 4枚		58	1,200	69,600			WYB00005
		日	58	1,200	69,600	0	0	単一 61号
ロードマット（賃料）基本料	1．5m×4．0mm×90mm		1	2,500	2,500			
		回	1	2,500	2,500	0	0	
土木シート（材料費）	合繊不織布 厚10mm		400	580	232,000			
		m ²	400	580	232,000	0	0	
ブルーシート	#3000 10.0m×10.0m		7	7,600	53,200			
		枚	7	7,600	53,200	0	0	
ロープガイド	L＝1500mm		50	2,370	118,500			
		本	50	2,370	118,500	0	0	
反射防止ネット	900mm 50m巻き		2	23,300	46,600			
		本	2	23,300	46,600	0	0	
クラッシュャーラン	C－40		6	3,500	21,000			
		m ³	6	3,500	21,000	0	0	
再生クラッシュャーラン	RC－40		105	3,000	315,000			
		m ³	105	3,000	315,000	0	0	
処分費（t）			87.7	23,000	2,017,100			WB020052
		t	87.7	23,000	2,017,100	0	0	単一 62号
【木くず（幹・枝葉）】								
処分費（t）			179	1,800	322,200			WB020052
		t	179	1,800	322,200	0	0	単一 63号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:31

応急作業

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【コンクリート殻（無筋）】								
処分費（t）			88	2,400	211,200			WB020052
		t	88	2,400	211,200	0	0	単一 64号
【コンクリート殻（鉄筋）】								
処分費（t）			0.49	57,000	27,930			WB020052
		t	0.49	57,000	27,930	0	0	単一 65号
【混合廃棄物】								
混合廃棄物収集運搬費			1		141,000			
		式	1		141,000	0	0	
●タイヤ洗浄施設（タイヤ洗い場）								
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		21.2	8,991	190,609			CB240210
		m 2	21.2	8,991	190,609	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		9.5	32,280	306,660			CB240010
		m 3	9.5	32,280	306,660	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		39	1,735	67,665			CB221110
		m 2	39	1,735	67,665	0	0	
鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.11	187,800	20,658			WB810010
		t	0.11	187,800	20,658	0	0	単一 66号
ワイヤーメッシュ（材料費）	φ5.5mm×150mm, 1m×2m		27	1,950	52,650			
		枚	27	1,950	52,650	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:31

応急作業

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●渡遊水地内村道舗装								
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	2,691	2,138	5,753,358			CB410260
		m ²	2,691	2,138	5,753,358	0	0	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	2,691	203.9	548,694			CB430310
		m ²	2,691	203.9	548,694	0	0	
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m ³	179	2,383	426,557			CB227010
		m ³	179	2,383	426,557	0	0	
処分費（m ³ ）		m ³	179	4,230	757,170			WB020051
		m ³	179	4,230	757,170	0	0	単一 67号
【アスファルト殻】								
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	927	350.2	324,635			WB821210
		m	927	350.2	324,635	0	0	単一 68号
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	15	811.4	12,171			WB821210
		m	15	811.4	12,171	0	0	単一 69号
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	32.5	891.5	28,973			WB821210
		m	32.5	891.5	28,973	0	0	単一 70号
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	31.8	778.9	24,769			WB821210
		m	31.8	778.9	24,769	0	0	単一 71号
●整地工								
<整地>								

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:31

応急作業

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
心土整地	t = 0. 2 m		14, 282	198. 7	2, 837, 833			WYB00027
		m 2	14, 282	198. 7	2, 837, 833	0	0	単一 72号
表土整地	t = 0. 3 m		14, 282	234. 6	3, 350, 557			WYB00004
		m 2	14, 282	234. 6	3, 350, 557	0	0	単一 73号
<排水材料費>								
排水桝（材料費）	治水対策型（調整板含む）		7	22, 230	155, 610			
		個	7	22, 230	155, 610	0	0	
硬質塩化ビニル管	薄肉管 V U－7 5		1. 5	486	729			
		m	1. 5	486	729	0	0	
硬質塩化ビニル管	薄肉管 V U－1 5 0		10	1, 445	14, 450			
		m	10	1, 445	14, 450	0	0	
硬質塩化ビニル管	一般管 V P－2 0 0		6	3, 675	22, 050			
		m	6	3, 675	22, 050	0	0	
硬質塩化ビニル管	一般管 V P－1 5 0		9	2, 467. 5	22, 207			
		m	9	2, 467. 5	22, 207	0	0	
●道路工								
<土工>								
掘削	土砂 上記以外（小規模）小規模（標準以外）		20. 8	2, 461	51, 188			CA900020
		m 3	20. 8	2, 461	51, 188	0	0	
埋戻し	上記以外（小規模）土砂 全ての費用		1. 2	3, 575	4, 290			CB210410
		m 3	1. 2	3, 575	4, 290	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:31

応急作業

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2. 5m未満	m 3	29. 9	5, 759	172, 194			CA900030
			29. 9	5, 759	172, 194	0	0	
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3以上 無し	m 3	453	250. 6	113, 521			CA900030
			453	250. 6	113, 521	0	0	
法面整形	切土部 無し 㐂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	4. 9	856	4, 194			CB220010
			4. 9	856	4, 194	0	0	
法面整形	盛土部 有り 無し 㐂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	272	689. 8	187, 625			CB220010
			272	689. 8	187, 625	0	0	
<舗装工>								
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 全ての費用	m 2	59. 7	823. 1	49, 139			CB410030
			59. 7	823. 1	49, 139	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾌｵﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付) 打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	6. 7	37, 270	249, 709			CB240010
			6. 7	37, 270	249, 709	0	0	
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 全ての費用	m 2	701	631. 8	442, 891			CB410030
			701	631. 8	442, 891	0	0	
<ボックスカルバート>								
ボックスカルバート（材料費）	1 1 0 0 × 7 0 0 × 2 0 0 0 mm	個	1	164, 020	164, 020			
			1	164, 020	164, 020	0	0	
基礎砕石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾝ 40～0 全ての費用	m 2	2. 9	1, 555	4, 509			CB221110
			2. 9	1, 555	4, 509	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m 2	0. 4	4, 555	1, 822			CB240210
			0. 4	4, 555	1, 822	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:32

応急作業

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 29	37, 270	10, 808			CB240010
			0. 29	37, 270	10, 808	0	0	
<取付水路>								
現場打ち水路（本体）	21-8-25(20)(高炉) 有り 4. 0m3/10mを超え4. 2m3/10m以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	m	0. 5	54, 960	27, 480			CB222940
			0. 5	54, 960	27, 480	0	0	
<止水壁>								
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0. 86	8, 127	6, 989			CB240210
			0. 86	8, 127	6, 989	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 004	187, 800	751			WB810010
			0. 004	187, 800	751	0	0	単一 66号
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 07	37, 580	2, 630			CB240010
			0. 07	37, 580	2, 630	0	0	
樹脂カプセル（材料費）	径1 3 用		5	236	1, 180			
		本	5	236	1, 180	0	0	
●用水路工								
<土工>								
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		8. 1	2, 025	16, 402			CB210030
		m 3	8. 1	2, 025	16, 402	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		4. 6	3, 575	16, 445			CB210410
		m 3	4. 6	3, 575	16, 445	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:32

応急作業

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満		81.1	5,759	467,054			CA900030
		m 3	81.1	5,759	467,054	0	0	
法面整形	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		105	689.8	72,429			CB220010
		m 2	105	689.8	72,429	0	0	
<用水路工>								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0.42	37,270	15,653			CB240010
		m 3	0.42	37,270	15,653	0	0	
用水トラフ（材料費）	2 5 0 型		114	7,000	798,000			
		m	114	7,000	798,000	0	0	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		57.2	1,375	78,650			CB221110
		m 2	57.2	1,375	78,650	0	0	
用水暗渠（材料費）	2 5 0 型（蓋含む）		24.3	27,010	656,343			
		m	24.3	27,010	656,343	0	0	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		12.2	1,555	18,971			CB221110
		m 2	12.2	1,555	18,971	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		2.4	4,555	10,932			CB240210
		m 2	2.4	4,555	10,932	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0.61	37,270	22,734			CB240010
		m 3	0.61	37,270	22,734	0	0	
分水樹（材料費）	6 0 0 × 6 0 0 型		3	53,910	161,730			
		個	3	53,910	161,730	0	0	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		3.6	1,555	5,598			CB221110
		m 2	3.6	1,555	5,598	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:32

応急作業

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		0. 16	37, 270	5, 963			CB240010
	パッキナ(クレーン機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 16	37, 270	5, 963	0	0	
分水柵 (材料費)	8 0 0 × 8 0 0 型 (グレーチング付)		1	192, 020	192, 020			
		個	1	192, 020	192, 020	0	0	
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		1. 7	1, 555	2, 643			CB221110
		m 2	1. 7	1, 555	2, 643	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0. 26	4, 555	1, 184			CB240210
		m 2	0. 26	4, 555	1, 184	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキナ(クレーン機能付)打設		0. 09	37, 270	3, 354			CB240010
		m 3	0. 09	37, 270	3, 354	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキナ(クレーン機能付)打設		0. 1	37, 270	3, 727			CB240010
		m 3	0. 1	37, 270	3, 727	0	0	
取水柵 (材料費)	2 5 0 型		5	14, 900	74, 500			
		個	5	14, 900	74, 500	0	0	
硬質塩化ビニル管	薄肉管 V U - 2 5 0		1. 5	3, 570	5, 355			
		m	1. 5	3, 570	5, 355	0	0	
9 0 ° エルボ (材料費)	φ 2 5 0 mm		1	4, 050	4, 050			
		個	1	4, 050	4, 050	0	0	
幹線分水栓 (材料費)	φ 2 5 0 mm		1	53, 000	53, 000			
		個	1	53, 000	53, 000	0	0	
用水調節器B型 (材料費)	7 5 × 2 0 0 × 2 0 0		6	6, 630	39, 780			
		個	6	6, 630	39, 780	0	0	
硬質塩化ビニル管	一般管 V P - 7 5		17. 3	812. 5	14, 056			
		m	17. 3	812. 5	14, 056	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:32

応急作業

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管	薄肉管 ヴＵ－７５		3. 6	486	1, 749			
		m	3. 6	486	1, 749	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		1. 7	8, 127	13, 815			CB240210
		m 2	1. 7	8, 127	13, 815	0	0	
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0. 14	38, 060	5, 328			CB240010
		m 3	0. 14	38, 060	5, 328	0	0	
用水トラフ蓋 (材料費)	2 5 0 型 L = 1 0 0 0 mm		8	5, 430	43, 440			
		枚	8	5, 430	43, 440	0	0	
●排水路工								
<土工>								
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		53. 6	1, 155	61, 908			CA900020
		m 3	53. 6	1, 155	61, 908	0	0	
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		80. 5	2, 025	163, 012			CB210030
		m 3	80. 5	2, 025	163, 012	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		49. 5	3, 575	176, 962			CB210410
		m 3	49. 5	3, 575	176, 962	0	0	
法面整形	切土部 無し 軽質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		89. 3	856	76, 440			CB220010
		m 2	89. 3	856	76, 440	0	0	
<排水路工>								
排水トラフ (材料費)	3 0 0 型		154	8, 000	1, 232, 000			
		m	154	8, 000	1, 232, 000	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:32

応急作業

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		83.2	1,375	114,400			CB221110
		m 2	83.2	1,375	114,400	0	0	
分水桝（材料費）	6 0 0 × 6 0 0 型		1	53,910	53,910			
		個	1	53,910	53,910	0	0	
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		1.2	1,555	1,866			CB221110
		m 2	1.2	1,555	1,866	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0.05	37,270	1,863			CB240010
		m 3	0.05	37,270	1,863	0	0	
合 計					77,231,338			
					0		-77,231,338	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:32

応急作業

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			
		人	119	29, 820	3, 548, 580	119	3, 548, 580	
特殊作業員			0	0	0			
		人	85	25, 305	2, 150, 925	85	2, 150, 925	
普通作業員			0	0	0			
		人	144. 5	21, 315	3, 080, 017	144. 5	3, 080, 017	
運転手（特殊）			0	0	0			
		人	21	25, 515	535, 815	21	535, 815	
運転手（一般）			0	0	0			
		人	36	23, 205	835, 380	36	835, 380	
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		0	0	0			
		日	51	41, 590	2, 121, 090	51	2, 121, 090	単一 74号
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 4 5 m 3		0	0	0			
		日	90	47, 870	4, 308, 300	90	4, 308, 300	単一 75号
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 8 m 3		0	0	0			
		日	175	63, 890	11, 180, 750	175	11, 180, 750	単一 76号
ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第2次基準）〕	2 0 t 級		0	0	0			
		日	14	87, 600	1, 226, 400	14	1, 226, 400	単一 77号
タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次）〕	運転質量8～2 0 t		0	0	0			
		日	10. 5	54, 760	574, 980	10. 5	574, 980	単一 78号
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		0	0	0			
		日	6	52, 040	312, 240	6	312, 240	単一 79号
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕	排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t		0	0	0			
		日	11. 5	35, 940	413, 310	11. 5	413, 310	単一 80号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:32

応急作業

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モータグレーダ [土工用・ 排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅 3. 1 m		0	0	0			
		日	6	59, 660	357, 960	6	357, 960	単一 81号
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g		0	0	0			
		日	2	631	1, 262	2	1, 262	
油圧ブレーカ (賃料) ※4 週8休補正	容量 0. 2 5 ~ 0. 3 m 3 アタッチメントのみ		0	0	0			
		日	2	14, 400	28, 800	2	28, 800	
掘み装置 (賃料) ※4週8休 補正	グラップル		0	0	0			
		日	31	39, 100	1, 212, 100	31	1, 212, 100	
草刈り機 (賃料) ※4週8休 補正	クサカルゴン		0	0	0			
		日	57	45, 000	2, 565, 000	57	2, 565, 000	
スイングヤーダ (賃料) ※ 4週8休補正	0. 4 5 m 3 バックホウ本体含む		0	0	0			
		日	12	36, 900	442, 800	12	442, 800	
スイングヤーダ (賃料) ※ 4週8休補正 基本料			0	0	0			
		回	1	2, 040	2, 040	1	2, 040	
プロセッサ (賃料) ※4 週8休補正	0. 4 5 m 3 バックホウ本体含む		0	0	0			
		日	1	36, 900	36, 900	1	36, 900	
プロセッサ (賃料) ※4 週8休補正 基本料			0	0	0			
		回	1	2, 040	2, 040	1	2, 040	
竹粉碎機 (賃料) ※4週8休 補正	チューバシュレッダー		0	0	0			
		日	9	32, 000	288, 000	9	288, 000	
竹粉碎機 (賃料) ※4週8休 補正 基本料			0	0	0			
		回	1	3, 450	3, 450	1	3, 450	
フォワーダー (賃料) ※4 週8休補正	4 t 級		0	0	0			
		日	4	28, 100	112, 400	4	112, 400	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:32

応急作業

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フォワーダー（賃料）※4 週8休補正 基本料			0	0	0			
		回	1	1, 000	1, 000	1	1, 000	
草刈機〔肩掛式〕（賃料） ※4週8休補正	カッタ径2 5 5 mm		0	0	0			
		日	64	1, 460	93, 440	64	93, 440	
チェーンソー（賃料）※4 週8休補正	鋸長3 0 0～4 0 0 mm（刃付）		0	0	0			
		日	67	2, 080	139, 360	67	139, 360	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	2 t 積級		0	0	0			
		日	11	33, 510	368, 610	11	368, 610	単一 82号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4 t 積級		0	0	0			
		日	52. 5	38, 760	2, 034, 900	52. 5	2, 034, 900	単一 83号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	1 0 t 積級		0	0	0			
		日	248	58, 190	14, 431, 120	248	14, 431, 120	単一 84号
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		0	0	0			
		日	6. 5	42, 500	276, 250	6. 5	276, 250	単一 85号
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第2次基準値）0. 4 m 3		0	0	0			
		日	1	33, 390	33, 390	1	33, 390	単一 86号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		0	0	0			
		日	2	44, 900	89, 800	2	89, 800	
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕（賃料）※4週8休補	バスケット型 2 7 m×2 0 0 k g×2 名		0	0	0			
		日	4	62, 400	249, 600	4	249, 600	
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕（賃料）※4週8休補正	基本料		0	0	0			
		回	1	4, 160	4, 160	1	4, 160	
道路清掃車（賃料）※4週8休補正	スーパー		0	0	0			
		日	36	32, 800	1, 180, 800	36	1, 180, 800	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:32

応急作業

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路清掃車（賃料）※4週8 休補正 基本料			0	0	0			
		回	1	2, 770	2, 770	1	2, 770	
散水車 [トラック架装型]	3 8 0 0 L		0	0	0			
		日	139	39, 230	5, 452, 970	139	5, 452, 970	単一 87号
ミストファン（賃料）			0	0	0			
		日	24	7, 000	168, 000	24	168, 000	
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 9枚		0	0	0			WYB00397
		日	493	306	150, 858	493	150, 858	単一 88号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 12枚		0	0	0			WYB00398
		日	50	516	25, 800	50	25, 800	単一 89号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 5枚		0	0	0			WYB00399
		日	465	170	79, 050	465	79, 050	単一 90号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 15枚		0	0	0			WYB00400
		日	448	510	228, 480	448	228, 480	単一 91号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 9枚		0	0	0			WYB00401
		日	437	306	133, 722	437	133, 722	単一 92号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 2枚		0	0	0			WYB00402
		日	8	86	688	8	688	単一 93号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 10枚		0	0	0			WYB00403
		日	274	380	104, 120	274	104, 120	単一 94号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 6枚		0	0	0			WYB00404
		日	210	228	47, 880	210	47, 880	単一 95号
ゴムマット（賃料）	4 × 8 (m) 9枚		0	0	0			WYB00405
		日	8	4, 500	36, 000	8	36, 000	単一 96号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:33

応急作業

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゴムマット（賃料）基本料	4×8（m）		0	0	0			
		回	1	600	600	1	600	
ロードマット（賃料）	1．5m×4．0mm×90mm 4枚		0	0	0			WYB00406
		日	211	1,200	253,200	211	253,200	単一 97号
ロードマット（賃料）基本料	1．5m×4．0mm×90mm		0	0	0			
		回	1	2,500	2,500	1	2,500	
土木シート（材料費）	合繊不織布 厚10mm		0	0	0			
		m ²	400	580	232,000	400	232,000	
ブルーシート	#3000 10.0m×10.0m		0	0	0			
		枚	7	7,600	53,200	7	53,200	
ロープガイド	L＝1500mm		0	0	0			
		本	50	2,370	118,500	50	118,500	
反射防止ネット	900mm 50m巻き		0	0	0			
		本	2	23,300	46,600	2	46,600	
クラッシュャーラン	C－40		0	0	0			
		m ³	6	3,500	21,000	6	21,000	
再生クラッシュャーラン	RC－40		0	0	0			
		m ³	105	3,000	315,000	105	315,000	
処分費（t）			0	0	0			WB020052
		t	173	23,000	3,979,000	173	3,979,000	単一 98号
【木くず（幹・枝葉）】								
処分費（t）			0	0	0			WB020052
		t	1.2	55,000	66,000	1.2	66,000	単一 99号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:33

応急作業

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【竹】								
処分費（t）			0	0	0			WB020052
		t	179	1,800	322,200	179	322,200	単一 100号
【コンクリート殻（無筋）】								
処分費（t）			0	0	0			WB020052
		t	88	2,400	211,200	88	211,200	単一 101号
【コンクリート殻（鉄筋）】								
処分費（t）			0	0	0			WB020052
		t	0.49	57,000	27,930	0.49	27,930	単一 102号
【混合廃棄物】								
混合廃棄物収集運搬費			0		0			
		式	1		141,000	1	141,000	
●タイヤ洗浄施設（タイヤ洗い場）								
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m ²	21.2	8,991	190,609	21.2	190,609	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m ³	9.5	32,280	306,660	9.5	306,660	
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m ²	39	1,735	67,665	39	67,665	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:33

応急作業

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0. 11	0 187, 800	0 20, 658			WB810010 単一 103号
ワイヤーメッシュ (材料費)	φ 5. 5mm×150mm, 1m×2m	枚	0 27	0 1, 950	0 52, 650			
●渡遊水地内村道舗装								
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0 2, 691	0 2, 138	0 5, 753, 358			CB410260
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	0 2, 691	0 203. 9	0 548, 694			CB430310
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3. 5km以下 全ての費用	m 3	0 179	0 2, 383	0 426, 557			CB227010
処分費 (m 3)		m 3	0 179	0 4, 230	0 757, 170			WB020051 単一 104号
【アスファルト殻】								
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 927	0 350. 2	0 324, 635			WB821210 単一 105号
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 15	0 891. 5	0 13, 372			WB821210 単一 106号
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 32. 5	0 891. 5	0 28, 973			WB821210 単一 106号
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	0 31. 8	0 778. 9	0 24, 769			WB821210 単一 107号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:33

応急作業

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●渡遊水地内球磨村水道移設								
水道管移設費			0		0			WYB00407
		式	1		9, 087, 000	1	9, 087, 000	単一 108号
水道管材料費			0		0			WYB00439
		式	1		21, 380, 000	1	21, 380, 000	単一 109号
仮設配水管設計業務委託費			0		0			WYB00440
		式	1		2, 970, 000	1	2, 970, 000	単一 110号
●整地工								
< 整地 >								
心土整地	t = 0 . 2 m		0	0	0			WYB00441
		m 2	14, 282	198. 7	2, 837, 833	14, 282	2, 837, 833	単一 111号
表土整地	t = 0 . 3 m		0	0	0			WYB00443
		m 2	14, 282	234. 6	3, 350, 557	14, 282	3, 350, 557	単一 112号
< 排水材料費 >								
排水柵（材料費）	治水対策型（調整板含む）		0	0	0			
		個	7	22, 230	155, 610	7	155, 610	
硬質塩化ビニル管	薄肉管 V U - 7 5		0	0	0			
		m	1. 5	486	729	1. 5	729	
硬質塩化ビニル管	薄肉管 V U - 1 5 0		0	0	0			
		m	10	1, 445	14, 450	10	14, 450	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:33

応急作業

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-200		0	0	0			
		m	6	3,675	22,050	6	22,050	
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-150		0	0	0			
		m	9	2,467.5	22,207	9	22,207	
●道路工								
<土工>								
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)		0	0	0			CA900020
		m 3	20.8	2,461	51,188	20.8	51,188	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	1.2	3,575	4,290	1.2	4,290	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		0	0	0			CA900030
		m 3	29.9	5,759	172,194	29.9	172,194	
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3以上 無し		0	0	0			CA900030
		m 3	453	250.6	113,521	453	113,521	
法面整形	切土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0			CB220010
		m 2	4.9	856	4,194	4.9	4,194	
法面整形	盛土部 有り 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0			CB220010
		m 2	272	689.8	187,625	272	187,625	
<舗装工>								
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 全ての費用		0	0	0			CB410030
		m 2	59.7	823.1	49,139	59.7	49,139	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:33

応急作業

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0 6. 7	0 37, 270	0 249, 709	 6. 7	 249, 709	CB240010
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m 2	0 701	0 631. 8	0 442, 891	 701	 442, 891	CB410030
<ボックスカルバート>								
ボックスカルバート (材料費)	1 1 0 0 × 7 0 0 × 2 0 0 0 mm	個	0 1	0 164, 020	0 164, 020	 1	 164, 020	
基礎砕石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	0 2. 9	0 1, 555	0 4, 509	 2. 9	 4, 509	CB221110
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0 0. 4	0 4, 555	0 1, 822	 0. 4	 1, 822	CB240210
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0 0. 29	0 37, 270	0 10, 808	 0. 29	 10, 808	CB240010
<取付水路>								
現場打ち水路 (本体)	21-8-25(20) (高炉) 有り 4. 0m3/10mを超え4. 2m3/10m以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	m	0 0. 5	0 54, 960	0 27, 480	 0. 5	 27, 480	CB222940
<止水壁>								
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0 0. 86	0 8, 127	0 6, 989	 0. 86	 6, 989	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0. 004	0 187, 800	0 751	 0. 004	 751	WB810010 単一 103号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:33

応急作業

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-25(20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 0. 07	0 37, 580	0 2, 630	 0. 07	 2, 630	CB240010
樹脂カプセル (材料費)	径 1 3 用	本	0 5	0 236	0 1, 180	 5	 1, 180	
●用水路工								
<土工>								
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m 3	0 8. 1	0 2, 025	0 16, 402	 8. 1	 16, 402	CB210030
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m 3	0 4. 6	0 3, 575	0 16, 445	 4. 6	 16, 445	CB210410
路体 (築堤) 盛土	2. 5m未満	m 3	0 81. 1	0 5, 759	0 467, 054	 81. 1	 467, 054	CA900030
法面整形	盛土部 有り 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	0 105	0 689. 8	0 72, 429	 105	 72, 429	CB220010
<用水路工>								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0 0. 42	0 37, 270	0 15, 653	 0. 42	 15, 653	CB240010
用水トラフ (材料費)	2 5 0 型	m	0 114	0 7, 000	0 798, 000	 114	 798, 000	
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用	m 2	0 57. 2	0 1, 375	0 78, 650	 57. 2	 78, 650	CB221110

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:33

応急作業

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
用水暗渠（材料費）	2 5 0 型（蓋含む）		0	0	0			
		m	24. 3	27, 010	656, 343	24. 3	656, 343	
基礎砕石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	12. 2	1, 555	18, 971	12. 2	18, 971	CB221110
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m 2	2. 4	4, 555	10, 932	2. 4	10, 932	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用	m 3	0. 61	37, 270	22, 734	0. 61	22, 734	CB240010
分水樹（材料費）	6 0 0 × 6 0 0 型		0	0	0			
		個	3	53, 910	161, 730	3	161, 730	
基礎砕石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	3. 6	1, 555	5, 598	3. 6	5, 598	CB221110
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用	m 3	0. 16	37, 270	5, 963	0. 16	5, 963	CB240010
分水樹（材料費）	8 0 0 × 8 0 0 型（グレーチング付）		0	0	0			
		個	1	192, 020	192, 020	1	192, 020	
基礎砕石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1. 7	1, 555	2, 643	1. 7	2, 643	CB221110
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m 2	0. 26	4, 555	1, 184	0. 26	1, 184	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用	m 3	0. 09	37, 270	3, 354	0. 09	3, 354	CB240010
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用	m 3	0. 1	37, 270	3, 727	0. 1	3, 727	CB240010

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:33

応急作業

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取水桝（材料費）	2 5 0 型		0	0	0			
		個	5	14, 900	74, 500	5	74, 500	
硬質塩化ビニル管	薄肉管 V U－2 5 0		0	0	0			
		m	1. 5	3, 570	5, 355	1. 5	5, 355	
9 0° エルボ（材料費）	φ 2 5 0 mm		0	0	0			
		個	1	4, 050	4, 050	1	4, 050	
幹線分水栓（材料費）	φ 2 5 0 mm		0	0	0			
		個	1	53, 000	53, 000	1	53, 000	
用水調節器B型（材料費）	7 5 × 2 0 0 × 2 0 0		0	0	0			
		個	6	6, 630	39, 780	6	39, 780	
硬質塩化ビニル管	一般管 V P－7 5		0	0	0			
		m	17. 3	812. 5	14, 056	17. 3	14, 056	
硬質塩化ビニル管	薄肉管 V U－7 5		0	0	0			
		m	3. 6	486	1, 749	3. 6	1, 749	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	1. 7	8, 127	13, 815	1. 7	13, 815	
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	0. 14	38, 060	5, 328	0. 14	5, 328	
用水トラフ蓋（材料費）	2 5 0 型 L = 1 0 0 0 mm		0	0	0			
		枚	8	5, 430	43, 440	8	43, 440	
●排水路工								
<土工>								

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:33

応急作業

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		0	0	0			CA900020
		m 3	53. 6	1, 155	61, 908	53. 6	61, 908	
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	80. 5	2, 025	163, 012	80. 5	163, 012	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	49. 5	3, 575	176, 962	49. 5	176, 962	
法面整形	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0			CB220010
		m 2	89. 3	856	76, 440	89. 3	76, 440	
<排水路工>								
排水トラフ (材料費)	3 0 0 型		0	0	0			
		m	154	8, 000	1, 232, 000	154	1, 232, 000	
基礎砕石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m 2	83. 2	1, 375	114, 400	83. 2	114, 400	
分水樹 (材料費)	6 0 0 × 6 0 0 型		0	0	0			
		個	1	53, 910	53, 910	1	53, 910	
基礎砕石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m 2	1. 2	1, 555	1, 866	1. 2	1, 866	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	0. 05	37, 270	1, 863	0. 05	1, 863	
合 計					0			
					121, 001, 649		121, 001, 649	
変更積算金額					0			
					118, 574, 718		118, 574, 718	円／式

540m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:34

工事用道路盛土
第 4号内訳書 ①

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 トラック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	540	553	298, 620			CB210110
			540	553	298, 620	0	0	
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	162	113. 9	18, 451			CA900310
			162	113. 9	18, 451	0	0	
合 計					310, 641			
					310, 641		0	

250m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:34

第 5号内訳書 ② 工事用道路盛土

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 トラック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	252	553	139, 356			CB210110
			252	553	139, 356	0	0	
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	75. 6	113. 9	8, 610			CA900310
			75. 6	113. 9	8, 610	0	0	
合 計					144, 965			
					144, 965		0	

0/350m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:34

工事用道路盛土
第 6号内訳書 ③

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	351	256. 4	89, 996	351	89, 996	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 1. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	351	494. 8	173, 674	351	173, 674	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10,000m3以上）無し		0	0	0			CA900310
		m 3	105	113. 9	11, 959	105	11, 959	
合 計					0			
					275, 629		275, 629	
変更積算金額					0			
					270, 038		270, 038	円／m3

182/0人日当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:34

交通誘導警備員
第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			92	16, 170	1, 487, 640			WB010211
		人日	92	16, 170	1, 487, 640	0	0	単一 117号
交通誘導警備員 B			90	14, 180	1, 276, 200			WB010212
		人日	90	14, 180	1, 276, 200	0	0	単一 118号
合 計					2, 708, 405			
					0		-2, 708, 405	

0/224人日当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:34

交通誘導警備員
第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	134	16, 170	2, 166, 780	134	2, 166, 780	単一 119号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	90	14, 180	1, 276, 200	90	1, 276, 200	単一 120号
合 計					0			
					3, 442, 980		3, 442, 980	
変更積算金額					0			
					3, 373, 923		3, 373, 923	円／人日

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:34

仮設材運搬費

第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 84. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		54. 5	5, 610	305, 745			WB010020
		t	54. 5	5, 610	305, 745	0	0	単一 121号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)		54. 5	1, 500	81, 750			WB010030
		t	54. 5	1, 500	81, 750	0	0	単一 122号
合 計					379, 723			
					379, 723			

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:34

土質等試験費

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
混合試験 1			0		0			WYB00041
		式	1		978, 700	1	978, 700	単一 123号
混合試験 2			0		0			WYB00048
		式	1		211, 500	1	211, 500	単一 124号
合 計					0			
					1, 190, 200		1, 190, 200	
変更積算金額					0			
					1, 190, 200		1, 190, 200	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:34

施工調査費

第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
I C T活用効果等調査費	技術員：0. 5人		1	16, 800	16, 800			
		工事	1	16, 800	16, 800	0	0	
諸経費動向調査費			1	120, 000	120, 000			
		工事	1	120, 000	120, 000	0	0	
合 計					134, 026			
					134, 026		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:34

保守管理(ICT)

第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満 20862m3	式	1		98, 734			WA991010
			1		98, 734	0	0	単一 125号
			1		67, 273			WA991020
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20, 000m3以上 無し 20013m3	式	1		67, 273			
			1		67, 273	0	0	単一 126号
			1		35, 038			WB010440
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 5685m2	式	1		35, 038			
			1		35, 038	0	0	単一 127号
					197, 012			
合 計					0		-197, 012	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:34

保守管理(ICT)

第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満 20990m3	式	0 1		0 99, 360			WA991010 単一 128号
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20, 000m3以上 無し 20231m3	式	0 1		0 67, 989			WA991020 単一 129号
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 5680m2	式	0 1		0 35, 008			WB010440 単一 130号
合 計					0 202, 357			
変更積算金額					0 198, 297			

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:34

システム初期費(ICT)
第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 131号
システム初期費（I C T）	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 132号
合 計					1, 121, 889			
					1, 121, 889		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:35

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●尾緑地区								
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2950千円		1		2,950,000			WB010610
		式	1		2,950,000	0	0	単一 133号
●築堤部								
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2240千円		1		2,240,000			WB010610
		式	1		2,240,000	0	0	単一 134号
合 計					5,084,759			
					0			

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:35

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●尾緑地区								
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2950千円		0		0			WB010610
		式	1		2, 950, 000	1	2, 950, 000	単一 135号
●築堤部								
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2240千円		0		0			WB010610
		式	1		2, 240, 000	1	2, 240, 000	単一 136号
●築堤部 (No.4-9. 0～No.7)								
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1650千円		0		0			WB010610
		式	1		1, 650, 000	1	1, 650, 000	単一 137号
合 計					0			
					6, 840, 000		6, 840, 000	
変更積算金額					0			
					6, 701, 300		6, 701, 300	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:35

3次元出来形管理・データ納品費用(ICT)

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・データ納品費用（ICT）			0		0			
		式	1		5,020,000	1	5,020,000	
合 計					0		5,020,000	
					5,020,000			
変更積算金額					0		5,020,000	円／式
					5,020,000			

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:35

CCUS現場利用料等費用

第 18号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CCUS現場利用料等費用	カードタッチ費用		0		0			
		式	1		17,417	1	17,417	
合 計					0			
					17,417		17,417	
変更積算金額					0			
					17,417		17,417	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/04 09:55:35

第 19号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用（渡遊水地内）	設置数 1 基		0	0	0			
		基・月	16.7	51,000	851,700	16.7	851,700	
快適トイレ費用（尾緑地区）	設置 1 基		0	0	0			
		基・月	8.1	51,000	413,100	8.1	413,100	
合 計					0			
					1,264,800			
変更積算金額					0			
					1,264,800			
								円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	242. 2
						1		242. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	247. 3	247. 3	CA900020	
			m 3	1	247. 3	247. 3		
計						247. 3		
						247. 3		
単価						247. 3	円／m3	
						247. 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	327. 8
						1		327. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ I C T ）		土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	334. 6	334. 6	CA900430	
			m 3	1	334. 6	334. 6		
計						334. 6		
						334. 6		
単価						334. 6	円／m3	
						334. 6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 637
						1		5, 637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 759	5, 759	CA900030	
			m 3	1	5, 759	5, 759		
計						5, 759		
						5, 759		
単価						5, 759	円／m3	
						5, 759		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	427. 7
						1		427. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	436. 6	436. 6	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	1	436. 6	436. 6		
計						436. 6		
						436. 6		
単価						436. 6		
						436. 6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	484. 8
						1		484. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	494. 8	494. 8	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下		1	494. 8	494. 8		
計						494. 8		
						494. 8		
単価						494. 8	円／m3	
						494. 8		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	251. 2
						1		251. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	256. 4	256. 4	CA900010	
			m 3	1	256. 4	256. 4		
計						256. 4		
						256. 4		
単価						256. 4	円／m3	
						256. 4		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	268. 8		
						1		268. 8		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
路体（築堤）盛土（ICT）		20,000m3以上 無し		1	274. 4	274. 4	CA900440			
			m 3	1	274. 4	274. 4				
計						274. 4				
						274. 4				
単価						274. 4	円／m3			
						274. 4				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	427. 7
						1		427. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	436. 6	436. 6	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下		1	436. 6	436. 6		
計						436. 6		
						436. 6		
単価						436. 6		
						436. 6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	484. 8
						1		484. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	494. 8	494. 8	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	1	494. 8	494. 8		
計						494. 8		
						494. 8		
単価						494. 8	円／m3	
						494. 8		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	251. 2
						1		251. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	256. 4	256. 4	CA900010	
			m 3	1	256. 4	256. 4		
計						256. 4		
						256. 4		
単価						256. 4	円／m3	
						256. 4		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	435. 4		
						1		435. 4		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面整形		盛土部 無し 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	444. 4	444. 4	CB220010			
			m 2	1	444. 4	444. 4				
計						444. 4				
						444. 4				
単価						444. 4	円／m2			
						444. 4				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	535. 1
						1		535. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（I C T）		盛土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土		1	546. 7	546. 7	CB220070	
			m 2	1	546. 7	546. 7		
計						546. 7		
						546. 7		
単価						546. 7	円／m2	
						546. 7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	整地	敷均し (ルース)	単位	m3	数量	1	単価	111. 7
						1		111. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し (ルース)	m 3	1	114. 1	114. 1	CA900310	
		標準以外 (10, 000m3以上) 無し		1	114. 1	114. 1		
計						114. 1		
						114. 1		
単価						114. 1	円／m3	
						114. 1		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	542. 3
						1		542. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下		1	553. 6	553. 6	CB210110	
			m 3	1	553. 6	553. 6		
計						553. 6		
						553. 6		
単価						553. 6		
						553. 6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 170
						1		2, 170
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	2, 215	2, 215	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下		1	2, 215	2, 215		
計						2, 215		
						2, 215		
単価						2, 215	円／m3	
						2, 215		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 770
						1		1, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	1, 807	1, 807	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下		1	1, 807	1, 807		
計						1, 807		
						1, 807		
単価						1, 807	円／m3	
						1, 807		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－17号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	428. 2
						1		428. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	437. 1	437. 1	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下		1	437. 1	437. 1		
計						437. 1		
						437. 1		
単価						437. 1	円／m3	
						437. 1		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	542. 3
						1		542. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下		1	553. 6	553. 6	CB210110	
			m 3	1	553. 6	553. 6		
計						553. 6		
						553. 6		
単価						553. 6		
						553. 6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	371. 2
						1		371. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	378. 8	378. 8	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1	378. 8	378. 8		
計						378. 8		
						378. 8		
単価						378. 8	円／m3	
						378. 8		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	251. 5
						1		251. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	256. 8	256. 8	CA900010	
			m 3	1	256. 8	256. 8		
計						256. 8		
						256. 8		
単価						256. 8	円／m3	
						256. 8		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	粒径処理		単位	m3	数量	1	単価	2,664
						1		2,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふるい選別				1	1,795	1,795	WYB00012	
			m 3	1	1,795	1,795	単一 34号	
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満		1	256.8	256.8	CA900010	
			m 3	1	256.8	256.8		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	553.6	553.6	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m 3	1	553.6	553.6		
整地		敷均し(ルーズ)		1	114.1	114.1	CA900310	
		標準以外(10,000m3以上) 無し	m 3	1	114.1	114.1		
計						2,719.5		
						2,719.5		
単価						2,720		
						2,720	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	土質改良	バックホウ混合 生石灰30kg/m3	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 799
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質改良（バックホウ混合）		土砂 固化材使用量30kg/m3 生石灰（フレコン）		0	0	0	WYB00001	
			m 3	1	1, 836	1, 836	単一 36号	
計						0		
						1, 836		
単価						0		
						1, 836		
変更積算単価						1, 799	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 627
						1		1, 627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1, 662	1, 662	WB810870	
			m 2	1	1, 662	1, 662	単一 37号	
計						1, 662		
						1, 662		
単価						1, 662		
						1, 662		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	人工張芝	ワ付張芝	単位	m2	数量	1	単価	705. 9
						1		705. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝				1	720. 4	720. 4	CB220910	
			m 2	1	720. 4	720. 4		
計						720. 4		
						720. 4		
単価						720. 4	円／m2	
						720. 4		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	994
						1		994
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1, 015	1, 015	CB410030	
			m 2	1	1, 015	1, 015		
計						1, 015		
						1, 015		
単価						1, 015		
						1, 015		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8, 018
						1		8, 018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 191	8, 191	WB824010	
			m 3	1	8, 191	8, 191	単－ 113号	
計						8, 191		
						8, 191		
単価						8, 191		
						8, 191		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－27号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16, 006
						1		16, 006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16, 350	16, 350	WB824010	
			m 3	1	16, 350	16, 350	単－ 114号	
計						16, 350		
						16, 350		
単価						16, 350		
						16, 350		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	199. 5		
						1		199. 5		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	203. 8	203. 8	CB430310			
			m 2	1	203. 8	203. 8				
計						203. 8				
						203. 8				
単価						203. 8	円／m2			
						203. 8				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 079
						1		1, 079
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		1	1, 103	1, 103	CB227010	
			m 3	1	1, 103	1, 103		
計						1, 103		
						1, 103		
単価						1, 103	円／m3	
						1, 103		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 336
						1		1, 336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		1	1, 365	1, 365	CB227010	
			m 3	1	1, 365	1, 365		
計						1, 365		
						1, 365		
単価						1, 365	円／m3	
						1, 365		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 330
						1		2, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕	m 3	1	2, 381	2, 381	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用		1	2, 381	2, 381		
計						2, 381		
						2, 381		
単価						2, 381		
						2, 381		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 141
						1		4, 141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				2. 35	1, 800	4, 230	WB020052	
			t	2. 35	1, 800	4, 230	単－ 115号	
計						4, 230		
						4, 230		
単価						4, 230		
						4, 230	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 873
						1		5, 873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				2. 5	2, 400	6, 000	WB020052	
			t	2. 5	2, 400	6, 000	単－ 116号	
計						6, 000		
						6, 000		
単価						6, 000		
						6, 000	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	ふるい選別		単位	m 3	数量	100	単価	1, 795
						100		1, 795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 38	29, 820	41, 151		
			人	1. 38	29, 820	41, 151		
普通作業員				1. 38	21, 315	29, 414		
			人	1. 38	21, 315	29, 414		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		1. 38	68, 700	94, 806	WYB00013	
			日	1. 38	68, 700	94, 806	単一 138号	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		14, 129		
			式	1		14, 129		
計						179, 500		
						179, 500		
単価						1, 795		
						1, 795	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一35号	ふるい選別		単位	m 3	数量	100	単価	1, 795
						100		1, 795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 38	29, 820	41, 151		
			人	1. 38	29, 820	41, 151		
普通作業員				1. 38	21, 315	29, 414		
			人	1. 38	21, 315	29, 414		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		1. 38	68, 700	94, 806	WYB00023	
			日	1. 38	68, 700	94, 806	単一 138号	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		14, 129		
			式	1		14, 129		
計						179, 500		
						179, 500		
単価						1, 795		
						1, 795	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月		2025. 11	
歩掛使用年月		2025. 11	
労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単－36号	土質改良（バックホウ混合）	土砂 固化材使用量30kg/m3 生石灰（フレコン）	単位 m 3 数量 0 単価 100 金額 0 単価 1,836
名称		規格	単位 数量 単価 金額 摘要
土木一般世話役			0 0 0
		人	0.75 30,870 23,152
普通作業員			0 0 0
		人	0.75 22,365 16,773
生石灰		特号フレコン1 t 入り	0 0 0
		t	3.12 24,000 74,880
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	0 0 0
		時間	6 11,460 68,760 単－ 139号
諸雑費（まるめ）			0 0 0
		式	1 35
計			0 183,600
単価			0 1,836 円／m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-37号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	1, 662
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1, 662. 6	1, 662		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 662		
	単価					1, 662	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-38号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	41, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 515	25, 515		
軽油			L	34	143	4, 862		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	供用日	1. 49	7, 520	11, 204		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						41, 590		
単価						41, 590	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	47, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 515	25, 515		
軽油			L	50	143	7, 150		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0． 4 5 m 3	供用日	1. 49	10, 200	15, 198		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						47, 870		
単価						47, 870	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	63, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 515	25, 515		
軽油			L	87	143	12, 441		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 49	17, 400	25, 926		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						63, 890		
単価						63, 890	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型 （第2次基準）〕	20t級	単位	日	数量	1	単価	87,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,515	25,515		
軽油			L	126	143	18,018		
ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第2次基準）〕		20t級	供用日	1.62	27,200	44,064		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						87,600		
単価						87,600	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型（第2次）]	運転質量8～20 t	単位	日	数量	1	単価	54,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,515	25,515		
軽油			L	35	143	5,005		
タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型（第2次）]		運転質量8～20 t	供用日	1.85	13,100	24,235		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						54,760		
単価						54,760	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	単位	日	数量	1	単価	52, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 515	25, 515		
軽油			L	36	143	5, 148		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1. 56	13, 700	21, 372		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						52, 040		
単価						52, 040	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コン パインド式〕	排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t	単位	日	数量	1	単価	35,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,515	25,515		
軽油			L	15	143	2,145		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t	供用日	1.38	6,000	8,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						35,940		
単価						35,940	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3. 1 m	単位	日	数量	1	単価	59, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 515	25, 515		
軽油			L	48	143	6, 864		
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3. 1 m	供用日	1. 55	17, 600	27, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						59, 660		
単価						59, 660	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	日	数量	1	単価	33,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23,205	23,205		
軽油			L	21	143	3,003		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.28	5,520	7,065		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	182	232		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						33,510		
単価						33,510	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-47号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	日	数量	1	単価	38, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 205	23, 205		
軽油			L	32	143	4, 576		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 28	8, 310	10, 636		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 28	261	334		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						38, 760		
単価						38, 760	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-48号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	日	数量	1	単価	58, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 205	23, 205		
軽油			L	58	143	8, 294		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	供用日	1. 28	20, 100	25, 728		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 28	747	956		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						58, 190		
単価						58, 190	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	日	数量	1	単価	42, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 515	25, 515		
軽油			L	31	143	4, 433		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日	1. 23	10, 200	12, 546		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						42, 500		
単価						42, 500	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第2次基準値）0. 4 m ³	単位	日	数量		単価	
						1		33, 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 205	23, 205		
軽油			L	14	143	2, 002		
ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕		排出ガス対策型（第2次基準値）0. 4 m ³	供用日	1. 52	5, 380	8, 177		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						33, 390		
単価						33, 390	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	散水車〔トラック架装型〕	3 8 0 0 L	単位	日	数量	1	単価	39, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 205	23, 205		
軽油			L	24	143	3, 432		
散水車〔トラック架装型〕		3 8 0 0 L	供用日	1. 72	7, 320	12, 590		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						39, 230		
単価						39, 230	円／日	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 9枚	単位	日	数量	1	単価	342
						1		342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	3 6 0 日以内		9	38	342		
			枚	9	38	342		
計						342		
						342		
単価						342	円／日	
						342		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単—53号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 12枚	単位	日	数量	1	単価	516
						1		516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	9 0 日以内		12	43	516		
			枚	12	43	516		
計						516		
						516		
単価						516	円／日	
						516		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 5枚	単位	日	数量	1	単価	190
						1		190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	3 6 0 日以内		5	38	190		
			枚	5	38	190		
計						190		
						190		
単価						190	円／日	
						190		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単—55号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 15枚	単位	日	数量	1	単価	570
						1		570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	3 6 0 日以内		15	38	570		
			枚	15	38	570		
計						570		
						570		
単価						570	円／日	
						570		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 9枚	単位	日	数量	1	単価	342
						1		342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	3 6 0 日以内		9	38	342		
			枚	9	38	342		
計						342		
						342		
単価						342	円／日	
						342		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単—57号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 2枚	単位	日	数量	1	単価	86
						1		86
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	9 0 日以内		2	43	86		
			枚	2	43	86		
計						86		
						86		
単価						86		
						86		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 10枚	単位	日	数量	1	単価	430
						1		430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	1 8 0 日以内		10	43	430		
			枚	10	43	430		
計						430		
						430		
単価						430	円／日	
						430		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 6枚	単位	日	数量	1	単価	258
						1		258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	9 0 日以内		6	43	258		
			枚	6	43	258		
計						258		
						258		
単価						258	円／日	
						258		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	ゴムマット（賃料）	4×8（m） 9枚	単位	日	数量	1	単価	4,500
						1		4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴムマット（賃料）		4×8（m）		9	500	4,500		
			枚・日	9	500	4,500		
計						4,500		
						4,500		
単価						4,500		
						4,500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	ロードマット（賃料）	1． 5 m× 4． 0 mm× 9 0 mm 4 枚	単位	日	数量	1	単価	1, 200
						1		1, 200
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
ロードマット（賃料）		1． 5 m× 4． 0 m× 9 0 mm		4	300	1, 200		
			枚・日	4	300	1, 200		
計						1, 200		
						1, 200		
単価						1, 200		
						1, 200	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	23, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(R6)		木くず（幹・枝葉） 肥後環境	t	100	23, 000	2, 300, 000		
計						2, 300, 000		
単価						23, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	1, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (R6)		コンクリート殻（無筋） 味岡建設	t	100	1, 800	180, 000		
計						180, 000		
単価						1, 800	円／ t	

参考資料（1）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	処分費（t）			単位	t	数量	100	単価	2, 400	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(R6)			コンクリート殻（鉄筋） 味岡建設		t	100	2, 400	240, 000		
計								240, 000		
単価								2, 400	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	57, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		混合廃棄物 大東商事(株)	t	100	57, 000	5, 700, 000		
計						5, 700, 000		
単価						57, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	187, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	109, 000	112, 270		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 468. 75	75, 468		
	諸雑費（まるめ）		式	1		62		
	計					187, 800		
	単価					187, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(R6)		アスファルト殻（有）球磨川商事	m 3	100	4, 230	423, 000		
	計					423, 000		
	単価					4, 230	円／m 3	

参考資料（１）

単－68号		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	350.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	193.2	193,200		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	170	4,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	455	11,375		
軽油			L	40	143	5,720		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7,405		
計						350,200		
単価						350.2	円／m	

参考資料（１）

単－69号		無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	811.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	349.65	349,650		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75	170	12,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	455	34,125		
軽油			L	73	143	10,439		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		21,936		
計						811,400		
単価						811.4	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-70号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	891. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	427. 35	427, 350		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 700	225	382, 500		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	170	12, 750		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	455	34, 125		
軽油			L	89	143	12, 727		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22, 048		
計						891, 500		
単価						891. 5	円／m	

参考資料（１）

単一71号		無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	778.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	483	579,600		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	225	153,900		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	30	170	5,100		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	455	13,650		
軽油			L	120	143	17,160		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9,490		
計						778,900		
単価						778.9	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	心土整地	t = 0. 2 m	単位	m 2	数量	10, 000	単価	198. 7
						10, 000		198. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第2次基準）〕		2 0 t 級		8	87, 600	700, 800		
			日	8	87, 600	700, 800	単一 41号	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		8	63, 890	511, 120		
			日	8	63, 890	511, 120	単一 40号	
土木一般世話役				8	29, 820	238, 560		
			人	8	29, 820	238, 560		
普通作業員				8	21, 315	170, 520		
			人	8	21, 315	170, 520		
タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次）〕		運転質量8～2 0 t		4	54, 760	219, 040		
			日	4	54, 760	219, 040	単一 42号	
タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次）〕		運転質量3～4 t		4	36, 700	146, 800	WYB00028	
			日	4	36, 700	146, 800	単一 140号	
諸雑費（まるめ）				1		160		
			式	1		160		
計						1, 987, 000		
						1, 987, 000		
単価						198. 7		
						198. 7	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	表土整地	t = 0. 3 m	単位	m 2	数量	10, 000	単価	234. 6
						10, 000		234. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第2次基準）〕		2 0 t 級		10	87, 600	876, 000	単一 41号	
			日	10	87, 600	876, 000		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		10	63, 890	638, 900	単一 40号	
			日	10	63, 890	638, 900		
土木一般世話役				10	29, 820	298, 200		
			人	10	29, 820	298, 200		
普通作業員				25	21, 315	532, 875		
			人	25	21, 315	532, 875		
諸雑費（まるめ）				1		25		
			式	1		25		
計						2, 346, 000		
						2, 346, 000		
単価						234. 6	円／m 2	
						234. 6		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	41, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 515	25, 515		
軽油			L	34	143	4, 862		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	供用日	1. 49	7, 520	11, 204		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						41, 590		
単価						41, 590	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	47, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 515	25, 515		
軽油			L	50	143	7, 150		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	供用日	1. 49	10, 200	15, 198		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						47, 870		
単価						47, 870	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	63, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 515	25, 515		
軽油			L	87	143	12, 441		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 49	17, 400	25, 926		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						63, 890		
単価						63, 890	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型 （第2次基準）〕	20t級	単位	日	数量	1	単価	87,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,515	25,515		
軽油			L	126	143	18,018		
ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第2次基準）〕		20t級	供用日	1.62	27,200	44,064		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						87,600		
単価						87,600	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次）〕	運転質量8～20 t	単位	日	数量	1	単価	54,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,515	25,515		
軽油			L	35	143	5,005		
タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次）〕		運転質量8～20 t	供用日	1.85	13,100	24,235		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						54,760		
単価						54,760	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	単位	日	数量	1	単価	52, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 515	25, 515		
軽油			L	36	143	5, 148		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1. 56	13, 700	21, 372		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						52, 040		
単価						52, 040	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コン パインド式]	排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t	単位	日	数量	1	単価	35, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 515	25, 515		
軽油			L	15	143	2, 145		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]		排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t	供用日	1. 38	6, 000	8, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						35, 940		
単価						35, 940	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3. 1 m	単位	日	数量	1	単価	59, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 515	25, 515		
軽油			L	48	143	6, 864		
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3. 1 m	供用日	1. 55	17, 600	27, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						59, 660		
単価						59, 660	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-82号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	日	数量	1	単価	33, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 205	23, 205		
軽油			L	21	143	3, 003		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1. 28	5, 520	7, 065		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 28	182	232		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						33, 510		
単価						33, 510	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	日	数量	1	単価	38,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23,205	23,205		
軽油			L	32	143	4,576		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.28	8,310	10,636		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	261	334		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						38,760		
単価						38,760	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-84号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	日	数量	1	単価	58, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 205	23, 205		
軽油			L	58	143	8, 294		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	供用日	1. 28	20, 100	25, 728		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 28	747	956		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						58, 190		
単価						58, 190	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-85号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	日	数量	1	単価	42, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 515	25, 515		
軽油			L	31	143	4, 433		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日	1. 23	10, 200	12, 546		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						42, 500		
単価						42, 500	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一86号	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第2次基準値）0. 4 m ³	単位	日	数量	1	単価	33, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 205	23, 205		
軽油			L	14	143	2, 002		
ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕		排出ガス対策型（第2次基準値）0. 4 m ³	供用日	1. 52	5, 380	8, 177		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						33, 390		
単価						33, 390	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	散水車〔トラック架装型〕	3 8 0 0 L	単位	日	数量	1	単価	39, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 205	23, 205		
軽油			L	24	143	3, 432		
散水車〔トラック架装型〕		3 8 0 0 L	供用日	1. 72	7, 320	12, 590		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						39, 230		
単価						39, 230	円／日	

参考資料（1）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048 (mm) 9枚		単位	日	数量	0	単価	0
								1		306
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm			7 2 0 日以内			0	0	0		
					枚	9	34	306		
計								0		
								306		
単価								0		
								306	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 12枚	単位	日	数量	0 1	単価	0 516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料	22×1 524×3 048 mm	9 0 日以内		0	0	0		
			枚	12	43	516		
計						0 516		
単価						0 516		
						円／日		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 5枚	単位	日	数量	0	単価	0
						1		170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	7 2 0 日以内		0	0	0		
			枚	5	34	170		
計						0		
						170		
単価						0	円／日	
						170		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 15枚	単位	日	数量	0	単価	0
						1		510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	7 2 0 日以内		0	0	0		
			枚	15	34	510		
計						0		
						510		
単価						0	円／日	
						510		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 9枚	単位	日	数量	0	単価	0
						1		306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	7 2 0 日以内		0	0	0		
			枚	9	34	306		
計						0		
						306		
単価						0	円／日	
						306		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 2枚	単位	日	数量	0 1	単価	0 86
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	9 0 日以内		0	0	0		
			枚	2	43	86		
計						0 86		
単価						0 86	円／日	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 10枚	単位	日	数量	0	単価	0
						1		380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	3 6 0 日以内		0	0	0		
			枚	10	38	380		
計						0		
						380		
単価						0		
						380	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 6枚	単位	日	数量	0 1	単価	0 228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	3 6 0 日以内		0	0	0		
			枚	6	38	228		
計						0 228		
単価						0 228		
						円／日		

参考資料（1）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-96号	ゴムマット（賃料）	4×8（m） 9枚	単位	日	数量	0	単価	0		
						1		4, 500		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ゴムマット（賃料）		4×8（m）		0	0	0				
			枚・日	9	500	4, 500				
計						0				
						4, 500				
単価						0	円／日			
						4, 500				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-97号	ロードマット（賃料）	1. 5m×4. 0mm×9 0mm 4枚	単位	日	数量	0	単価	0
						1		1, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロードマット（賃料）		1. 5m×4. 0m×9 0mm		0	0	0		
			枚・日	4	300	1, 200		
計						0		
						1, 200		
単価						0		
						1, 200	円／日	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	23, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(R6)		木くず（幹・枝葉） 肥後環境	t	100	23, 000	2, 300, 000		
計						2, 300, 000		
単価						23, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	55, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (R6)		竹 肥後環境(株)	t	100	55, 000	5, 500, 000		
計						5, 500, 000		
単価						55, 000	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(R6)		コンクリート殻（無筋） 味岡建設	t	100	1, 800	180, 000		
計						180, 000		
単価						1, 800	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	2, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (R6)		コンクリート殻（鉄筋） 味岡建設	t	100	2, 400	240, 000		
計						240, 000		
単価						2, 400	円／ t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	57, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		混合廃棄物 大東商事(株)	t	100	57, 000	5, 700, 000		
計						5, 700, 000		
単価						57, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－103号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	187, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	109, 000	112, 270		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 468. 75	75, 468		
	諸雑費（まるめ）		式	1		62		
	計					187, 800		
	単価					187, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－104号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (R6)		アスファルト殻 （有）球磨川商事	m 3	100	4, 230	423, 000		
	計					423, 000		
	単価					4, 230	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-105号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	350. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	193. 2	193, 200		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	225	128, 250		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	170	4, 250		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	455	11, 375		
軽油			L	40	143	5, 720		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 405		
計						350, 200		
単価						350. 2	円／m	

参考資料（１）

単一106号		無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	891.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	427.35	427,350		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75	170	12,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	455	34,125		
軽油			L	89	143	12,727		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,048		
計						891,500		
単価						891.5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	778. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	483	579, 600		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	225	153, 900		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	170	5, 100		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	455	13, 650		
軽油			L	120	143	17, 160		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 490		
計						778, 900		
単価						778. 9	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－108号	水道管移設費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		9, 087, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設管布設	φ 1 5 0			0	0	0	WYB00408	
			m	583	7, 884	4, 596, 372	単－ 141号	
土工事				0		0	WYB00424	
			式	1		127, 824	単－ 142号	
仮設材運搬				0		0	WYB00434	
			式	1		346, 400	単－ 143号	
気密試験				0		0	WYB00435	
			式	1		132, 920	単－ 144号	
通水試験				0		0	WYB00437	
			式	1		79, 750	単－ 145号	
諸雑費（率＋まるめ） 72%				0		0		
			式	1		3, 803, 734		
計						0		
						9, 087, 000		
単価						0		
						9, 087, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	水道管材料費		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		21, 380, 000
	金額	摘要						
【配管工事】								
高密度ポリエチレン管	W 1 5 0		m	0	0	0		
				583	10, 300	6, 004, 900		
中間継手	W 1 5 0			0	0	0		
			個	65	16, 320	1, 060, 800		
スッポンジョイント継手 A	W 1 5 0 × 4 5 °			0	0	0		
			個	5	94, 010	470, 050		
スッポンジョイント継手 B－1	W 1 5 0			0	0	0		
			個	1	155, 660	155, 660		
スッポンジョイント継手 B－2	W 1 5 0			0	0	0		
			個	1	56, 300	56, 300		
スッポンジョイント継手 C	W 1 5 0 × 9 0 °			0	0	0		
			個	3	103, 970	311, 910		
スッポンジョイント継手 D	W 1 5 0			0	0	0		
			個	1	80, 650	80, 650		
スッポンジョイント継手 E	W 1 5 0			0	0	0		
			個	1	78, 690	78, 690		
インコア	W 1 5 0			0	0	0		
			個	22	12, 520	275, 440		
杭打込み式支持金具	S S + Z n メッキ			0	0	0		
			組	127	29, 240	3, 713, 480		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	水道管材料費		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		21, 380, 000
	【洗管・通水試験】					金額		摘要
メカキャップ	W 1 5 0 プラグφ 5 0 付き			0	0	0		
		個		2	56, 300	112, 600		
鋳鉄製サドル付分水栓	ポリエチレン管（J I S 外径）× 5 0 ボール式			0	0	0		
		個		1	93, 060	93, 060		
水道用ポリエチレン二層管	1 種 軟質 呼径 5 0			0	0	0		
		m		2	737	1, 474		
S K X 分止栓用ソケット	P 5 0			0	0	0		
		個		1	6, 190	6, 190		
S K X エルボ	P 5 0			0	0	0		
		個		1	9, 600	9, 600		
S K X オネジ付きソケット	P 5 0			0	0	0		
		個		1	4, 950	4, 950		
諸雑費（率＋まるめ） 72%				0		0		
		式		1		8, 944, 246		
計						0		
						21, 380, 000		
単価						0		
						21, 380, 000	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	仮設配水管設計業務委託費		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2, 970, 000
	仮設配水管実施設計業務委託			0		0		
			式	1		2, 970, 000		
	計					0		
						2, 970, 000		
	単価					0		
						2, 970, 000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.08 2024.08 1.000-00-00-2-0	
単一111号	心土整地	t = 0. 2 m	単位	m 2	数量	0 10,000	単価	0 198.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第2次基準）〕		20 t 級		0	0	0		
			日	8	87,600	700,800	単一 77号	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0		
			日	8	63,890	511,120	単一 76号	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	8	29,820	238,560		
普通作業員				0	0	0		
			人	8	21,315	170,520		
タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次）〕		運転質量8～20 t		0	0	0		
			日	4	54,760	219,040	単一 78号	
タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次）〕		運転質量3～4 t		0	0	0	WYB00442	
			日	4	36,700	146,800	単一 146号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		160		
計						0 1,987,000		
単価						0 198.7	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	表土整地	t = 0. 3 m	単位	m 2	数量	0	単価	0
						10, 000		234. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型（第2次基準）]		2 0 t 級		0	0	0		
			日	10	87, 600	876, 000	単一 77号	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0		
			日	10	63, 890	638, 900	単一 76号	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	10	29, 820	298, 200		
普通作業員				0	0	0		
			人	25	21, 315	532, 875		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		25		
計						0		
						2, 346, 000		
単価						0		
						234. 6	円／m 2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一113号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 191. 04	8, 191		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 191		
単価						8, 191	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	16, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16, 343. 6	16, 343		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						16, 350		
単価						16, 350	円／m 3	

参考資料（1）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－115号	処分費（t）			単位	t	数量	100	単価	1, 800	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(R5)			コンクリート殻(無筋) 球磨川商事		t	100	1, 800	180, 000		
計								180, 000		
単価								1, 800	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－116号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	2, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (R5)		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 球磨川商事	t	100	2, 400	240, 000		
計						240, 000		
単価						2, 400	円／ t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一117号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 16, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	16, 170	16, 170	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						16, 170	
単価						16, 170	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一118号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 14, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	14, 175	14, 175	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						14, 180	
単価						14, 180	円／人日

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単－119号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 16, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	16, 170	16, 170	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						16, 170	
単価						16, 170	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単－120号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 14, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	14, 175	14, 175	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						14, 180	
単価						14, 180	円／人日

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 84. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5, 610	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B		製品長12m以内 90kmまで	t	1	5, 610	5, 610			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						5, 610			
単価						5, 610	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み．取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	混合試験 1		単位	式	数量	0	単価	0
						1		978, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
混合用土		(熊本県 発生土 1 試料、遊水地 破砕材 1 試料)		0		0	WYB00042	
			式	1		141, 020	単－ 147号	
配合設計時混合土		配合 P 1 ・ P 2 （各 1 ケース）		0		0	WYB00044	
			式	1		511, 460	単－ 148号	
諸雑費（率＋まるめ） 50%				0		0		
			式	1		326, 220		
計						0		
						978, 700		
単価						0		
						978, 700	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	混合試験 2		単位	式	数量	0	単価	0
						1		211, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
混合用土		(粘性土 1 試料、礫質土 1 試料)		0		0	WYB00049	
			式	1		141, 020	単－ 149号	
諸雑費（率＋まるめ） 50%				0		0		
			式	1		70, 480		
計						0		
						211, 500		
単価						0		
						211, 500	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満 20862m3	単位	式	数量	1	単価	98, 734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 311	29, 820	98, 734		
計						98, 734		
単価						98, 734	円／式	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3以上 無し 20013m3	単位	式	数量	1	単価	67, 273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 256	29, 820	67, 273		
計						67, 273		
単価						67, 273	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	法面整形（I C T）保守点検	盛土部 無し ｾｯ質土、砂及び砂質土、粘性土 5685m2	単位	式	数量	1	単価	35, 038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 175	29, 820	35, 038		
計						35, 038		
単価						35, 038	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満 20990m3	単位	式	数量	1	単価	99, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 332	29, 820	99, 360		
計						99, 360		
単価						99, 360	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20, 000m3以上 無し 20231m3	単位	式	数量	1	単価	67, 989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 28	29, 820	67, 989		
計						67, 989		
単価						67, 989	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 5680m2	単位	式	数量	1	単価	35, 008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 174	29, 820	35, 008		
計						35, 008		
単価						35, 008	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量		単価	
						1		548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ						
			式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2950千円	単位	式	数量		単価	
						1		2, 950, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用								
			式	1		2, 950, 000		
計						2, 950, 000		
単価						2, 950, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2240千円	単位	式	数量		単価	
						1		2, 240, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2, 240, 000		
計						2, 240, 000		
単価						2, 240, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2950千円	単位	式	数量		単価	
						1		2, 950, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2, 950, 000		
計						2, 950, 000		
単価						2, 950, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2240千円	単位	式	数量		単価	
						1		2, 240, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2, 240, 000		
計						2, 240, 000		
単価						2, 240, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1650千円	単位	式	数量		単価	
						1		1, 650, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		1, 650, 000		
計						1, 650, 000		
単価						1, 650, 000	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-138号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	68, 700
						1		68, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 515	25, 515		
			人	1	25, 515	25, 515		
軽油				100	143	14, 300		
			L	100	143	14, 300		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		1. 66	17, 400	28, 884		
			供用日	1. 66	17, 400	28, 884		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						68, 700		
						68, 700		
単価						68, 700		
						68, 700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	11, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	26, 670	4, 533		
軽油			L	15	144	2, 160		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	時間	1	4, 760	4, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						11, 460		
単価						11, 460	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一140号	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型（第2次）]	運転質量3～4 t	単位	日	数量	1	単価	36, 700
						1		36, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 515	25, 515		
			人	1	25, 515	25, 515		
軽油				9	143	1, 287		
			L	9	143	1, 287		
タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型（第2次）]		運転質量3～4 t（損料）		1. 85	5, 350	9, 897		
			供用日	1. 85	5, 350	9, 897		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						36, 700		
						36, 700		
単価						36, 700		
						36, 700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月		2024. 08	
歩掛使用年月		2024. 08	
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0	
単-141号	仮設管布設	φ 1 5 0	0
		単位	m
		数量	583
		単価	7, 884
名称		規格	単位
数量		単価	金額
【配管工事】		摘要	
ポリエチレン管据付工		WE-11 W150	0
		m	583
		数量	4, 431
		単価	2, 583, 273
		金額	単- 150号
ポリエチレン管（融着接合（EF接合））継手工		WS EF-S W150（2口継手・両受）	0
		箇所	65
		数量	19, 880
		単価	1, 292, 200
		金額	単- 151号
ポリエチレン管メカニカル継手工		S-MWX-MW-B45 W150	0
		箇所	5
		数量	8, 950
		単価	44, 750
		金額	単- 152号
ポリエチレン管メカニカル継手工		S-MWX-MW-T W150	0
		箇所	1
		数量	13, 420
		単価	13, 420
		金額	単- 153号
ポリエチレン管メカニカル継手工		S-MWX-MW-CAPⅡ W150	0
		箇所	1
		数量	4, 474
		単価	4, 474
		金額	単- 154号
ポリエチレン管メカニカル継手工		S-MWX-MW-B90 W150	0
		箇所	3
		数量	8, 950
		単価	26, 850
		金額	単- 155号
ポリエチレン管メカニカル継手工		S-MWX-MW-V（WD×JISポリ）W150	0
		箇所	1
		数量	8, 950
		単価	8, 950
		金額	単- 156号
ポリエチレン管メカニカル継手工		S-MWX-MW-G（WE×鋼管）W150	0
		箇所	1
		数量	8, 950
		単価	8, 950
		金額	単- 157号
杭打ち込み式支持金具施工			0
		箇所	127
		数量	4, 651
		単価	590, 677
		金額	単- 158号
【洗管・通水試験】			

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－141号	仮設管布設	φ 1 5 0	単位	m	数量	0	単価	0
						583		7, 884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径 5 0 m m		0	0	0	WYB00418	
			m	2	656. 2	1, 312	単－ 159号	
ポリエチレン管継手工		呼び径 5 0 m m		0	0	0	WYB00419	
			口	4	2, 236	8, 944	単－ 160号	
ポリエチレン管（メカニカル継手）工		呼び径 5 0 m m		0	0	0	WYB00420	
			箇所	2	2, 236	4, 472	単－ 161号	
ポリエチレン管切断工		呼び径 5 0 m m		0	0	0	WYB00421	
			口	2	446	892	単－ 162号	
小口径鋼管ねじ込み接合工		呼び径 5 0 m m		0	0	0	WYB00422	
			口	1	844	844	単－ 163号	
サドル分水栓建込み工		ポリエチレン管 配水管呼び径150mm 取り出し径50mm		0	0	0	WYB00423	
			箇所	1	6, 712	6, 712	単－ 164号	
計						0		
						4, 596, 720		
単価						0		
						7, 884	円／m	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一142号	土工事		単位	式	数量	0	単価	0
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版直接掘削積込工（バックホウ）		舗装厚0cm超え10cm以下 BH山積0. 28m3（平積0. 2m3）		0	0	0	WYB00425	
			m 2	9	540. 1	4, 860	単一 165号	
バックホウ掘削積込工		バックホウ 山積0. 2 8 m 3 （平積0. 2 m 3）		0	0	0	WYB00426	
			m 3	11. 1	2, 516	27, 927	単一 166号	
管路埋戻・締固め工（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ 山積0. 08m3（平積0. 06m3）砂ろす率:0. 26		0	0	0	WYB00427	
			m 3	4. 9	9, 376	45, 942	単一 167号	
管路埋戻・締固め工（機械埋戻・バックホウ）		バックホウ 山積0. 28m3（平積0. 2m3）発生土		0	0	0	WYB00428	
			m 3	3. 6	4, 714	16, 970	単一 168号	
路盤工（施工幅1. 8 m未満）上層		1層仕上げ 仕上り厚15cm 再生クラッシャーRC-40		0	0	0	WYB00429	
			m 2	9	963. 9	8, 675	単一 169号	
路盤工（施工幅1. 8 m未満）下層		1層仕上げ 仕上り厚15cm 再生クラッシャーRC-40		0	0	0	WYB00430	
			m 2	9	963. 9	8, 675	単一 170号	
発生土運搬工		DT4t積 BH山積0. 28m3 DID無し 2. 0km以下 タイヤ良好		0	0	0	WYB00431	
			m 3	7. 5	1, 551	11, 632	単一 171号	
アスファルト殻・コンクリート殻（無筋）運搬工		DT4t積 BH山積0. 28m3 DID無し 3. 0km以下 タイヤ良好		0	0	0	WYB00432	
			m 3	0. 5	2, 326	1, 163	単一 172号	
処分費		アスファルト殻 掘削		0	0	0	WYB00433	
			t	1. 1	1, 800	1, 980	単一 173号	
計						0		
						127, 824		
単価						0		
						127, 824		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	仮設材運搬		単位	式	数量	0	単価	0
						1		346, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運搬		1 0 t 車		0	0	0		
			台	2	173, 200	346, 400		
計						0		
						346, 400		
単価						0	円／式	
						346, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－144号	気密試験		単位	式	数量	0	単価	0
						1		132, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
気密試験		0. 3 M p a × 1 時間保持	回	0	0	0	WYB00436	
				2	66, 460	132, 920	単－ 174号	
計						0		
						132, 920		
単価						0		
						132, 920	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－145号	通水試験		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		79, 750
通水試験		給水車：不要		0	0	0	WYB00438	
			日	0. 5	159, 500	79, 750	単－ 175号	
計						0		
						79, 750		
単価						0		
						79, 750	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-146号	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次)]	運転質量3～4 t	単位	日	数量	0	単価	0
						1		36, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				0	0	0		
			人	1	25, 515	25, 515		
軽油				0	0	0		
			L	9	143	1, 287		
タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次)]	運転質量3～4 t (損料)			0	0	0		
			供用日	1. 85	5, 350	9, 897		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						36, 700		
単価						0		
						36, 700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一147号	混合用土	(熊本県 発生土 1 試料、遊水地 破砕材 1 試料)	単位	式	数量	0	単価	0
						1		141, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
室内C B R 試験用試料採取		締固めた土 7 0 k g 採取		0	0	0		
			試料	2	16, 400	32, 800		
土の含水試験		3 個／試料		0	0	0		
			試料	2	1, 600	3, 200		
土の粒度試験		ふるい分析 4 k g 以上		0	0	0		
			試料	2	26, 600	53, 200		
室内土質試験		締固めた土の室内コーン試験		0	0	0	WYB00043	
			試料	2	25, 910	51, 820	単一 176号	
計						0		
						141, 020		
単価						0		
						141, 020	円／式	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－148号	配合設計時混合土	配合 P 1 ・ P 2 （各 1 ケース）	単位	式	数量	0	単価	0
						1		511, 460
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
混合条件の検討		条件の検討		0	0	0	WYB00045	
			回	1	127, 300	127, 300	単－ 177号	
土の含水試験		3 個／試料		0	0	0		
			試料	2	1, 600	3, 200		
土の粒度試験		ふるい分析 4 k g 以上		0	0	0		
			試料	2	26, 600	53, 200		
室内土質試験		締固めた土の室内コーン試験		0	0	0	WYB00046	
			試料	2	25, 910	51, 820	単－ 176号	
土粒子の密度試験		3 個／試料		0	0	0		
			試料	2	6, 570	13, 140		
突固めによる土の締固め試験		モールド径 1 5 c m ランマ 2 . 5 k g		0	0	0		
			試料	2	67, 800	135, 600		
土の透水試験		1 個／試料 変水位法		0	0	0		
			試料	2	51, 800	103, 600		
室内配合試験		試料土の調整・混合		0	0	0	WYB00047	
			試料	2	11, 800	23, 600	単－ 178号	
計						0		
						511, 460		
単価						0		
						511, 460	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一149号	混合用土	(粘性土1 試料、礫質土1 試料)	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		141, 020
	室内C B R 試験用試料採取	締固めた土 7 0 k g 採取		0	0	0		
			試料	2	16, 400	32, 800		
	土の含水試験	3 個／試料		0	0	0		
			試料	2	1, 600	3, 200		
	土の粒度試験	ふるい分析 4 k g 以上		0	0	0		
			試料	2	26, 600	53, 200		
	室内土質試験	締固めた土の室内コーン試験		0	0	0	WYB00050	
			試料	2	25, 910	51, 820	単一 176号	
	計					0		
						141, 020		
	単価					0		
						141, 020	円／式	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	ポリエチレン管据付工	WE-11 W150	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
配管工				0	0	0		
			人	1	22,995	22,995		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	21,315	21,315		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						44,310		
						0		
単価						4,431	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一151号	ポリエチレン管（融着接合（E F接合））継手工	WS EF-S W150（2口継手・両受）	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		19,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0	0	0		
			人	0.3	22,995	6,898		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.6	21,315	12,789		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0		
			式	1		193		
計						0		
						19,880		
単価						0		
						19,880	円／箇所	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	ポリエチレン管メカニカル継手工	S-MWX-MW-B 4 5 W 1 5 0	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		8,950
配管工				0	0	0		
			人	0.2	22,995	4,599		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.2	21,315	4,263		
諸雑費（率+まるめ） 1%				0		0		
			式	1		88		
計						0		
						8,950		
単価						0		
						8,950	円／箇所	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-153号	ポリエチレン管メカニカル継手工	S-MWX-MW-T W150	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	13,420
配管工				0	0	0		
			人	0.3	22,995	6,898		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.3	21,315	6,394		
諸雑費（率+まるめ） 1%				0		0		
			式	1		128		
計						0		
						13,420		
単価						0		
						13,420	円／箇所	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	ポリエチレン管メカニカル継手工	S-MWX-MW-CAPⅡ W150	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		4,474
配管工				0	0	0		
			人	0.1	22,995	2,299		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.1	21,315	2,131		
諸雑費（率+まるめ） 1%				0		0		
			式	1		44		
計						0		
						4,474		
単価						0		
						4,474	円／箇所	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	ポリエチレン管メカニカル継手工	S-MWX-MW-B 9 0 W 1 5 0	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	8,950
配管工				0	0	0		
			人	0.2	22,995	4,599		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.2	21,315	4,263		
諸雑費（率+まるめ） 1%				0		0		
			式	1		88		
計						0		
						8,950		
単価						0		
						8,950	円／箇所	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	ポリエチレン管メカニカル継手工	S-MWX-MW-V (WD×JISポリ) W150	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		8,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0	0	0		
			人	0.2	22,995	4,599		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.2	21,315	4,263		
諸雑費 (率+まるめ)				0		0		
1%			式	1		88		
計						0		
						8,950		
単価						0		
						8,950	円／箇所	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	ポリエチレン管メカニカル継手工	S-MWX-MW-G (WE×鋼管) W150	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		8,950
配管工				0	0	0		
			人	0.2	22,995	4,599		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.2	21,315	4,263		
諸雑費（率+まるめ） 1%				0		0		
			式	1		88		
計						0		
						8,950		
単価						0		
						8,950	円／箇所	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	杭打ち込み式支持金具施工		単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	4,651
配管工				0	0	0		
			人	0.1	22,995	2,299		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.1	21,315	2,131		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		221		
計						0		
						4,651		
単価						0		
						4,651	円／箇所	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-159号	ポリエチレン管据付工	呼び径 5 0 mm	単位	m	数量	0	単価	0
						10		656. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0	0	0		
			人	0. 1	22, 995	2, 299		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 2	21, 315	4, 263		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6, 562		
単価						0		
						656. 2	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一160号	ポリエチレン管継手工	呼び径 5 0 mm	単位	口	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2, 236
配管工				0	0	0		
			人	0. 05	22, 995	1, 149		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 05	21, 315	1, 065		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0		
			式	1		22		
計						0		
						2, 236		
単価						0		
						2, 236	円／口	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一161号	ポリエチレン管（メカニカル継手） 工	呼び径 5 0 mm	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2, 236
配管工				0	0	0		
			人	0. 05	22, 995	1, 149		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 05	21, 315	1, 065		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0		
			式	1		22		
計						0		
						2, 236		
単価						0		
						2, 236	円／箇所	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-162号	ポリエチレン管切断工	呼び径 5 0 mm	単位	口	数量	0	単価	0
						1		446
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0	0	0		
			人	0. 01	22, 995	229		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 01	21, 315	213		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
1%			式	1		4		
						0		
計						446		
						0		
単価						446	円／口	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－163号	小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径 5 0 mm	単位	口	数量	0	単価	0
					2			844
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0	0	0		
			人	0. 025	22, 995	574		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 05	21, 315	1, 065		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
3%			式	1		49		
計						0		
						1, 688		
単価						0		
						844	円／口	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一164号	サドル分水栓建込み工	ポリエチレン管 配水管呼び径150mm 取り出し径50mm	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		6,712
配管工				0	0	0		
			人	0.15	22,995	3,449		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.15	21,315	3,197		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
1%			式	1		66		
計						0		
						6,712		
単価						0		
						6,712	円／箇所	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一165号	舗装版直接掘削積込工（バックホウ）	舗装厚0cm超え10cm以下 BH山積0. 28m3（平積0. 2m3）	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		540. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 5	29, 820	14, 910		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 5	21, 315	10, 657		
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0		
			時間	4	7, 110	28, 440	単一 179号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		3		
	計					0		
						54, 010		
	単価					0		
						540. 1	円／m 2	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一166号	バックホウ掘削積込工	バックホウ 山積0. 2 8 m 3 （平積0. 2 m 3）	単位	m 3	数量	0	単価	0	
						100		2, 516	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	2	29, 820	59, 640			
普通作業員				0	0	0			
			人	5	21, 315	106, 575			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0			
			時間	12	7, 110	85, 320	単一 179号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		65			
計						0			
						251, 600			
単価						0			
						2, 516	円／m 3		

参考資料（3）

単一167号		管路埋戻・締固め工（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ 山積0.08m3（平積0.06m3）砂 _戻 率:0.26	単位	m 3	数量	0	単価	0
							100		9,376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	3	29,820	89,460			
普通作業員				0	0	0			
			人	9	21,315	191,835			
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.08m3		0	0	0			
			日	3	36,000	108,000	単一 180号		
ランマ		質量60～80kg		0	0	0			
			日	3	27,340	82,020	単一 181号		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0			
			m 3	126	3,700	466,200			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		85			
計						0			
						937,600			
単価						0			
						9,376	円／m 3		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一168号	管路埋戻・締固め工（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ 山積0.28m3（平積0.2m3）発生土	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		4,714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	3	29,820	89,460		
普通作業員				0	0	0		
			人	9	21,315	191,835		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.08m3		0	0	0		
			日	3	36,000	108,000	単一 180号	
ランマ		質量60～80kg		0	0	0		
			日	3	27,340	82,020	単一 181号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		85		
計						0		
						471,400		
単価						0		
						4,714	円／m 3	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-169号	路盤工（施工幅1．8m未満）上層	1層仕上げ 仕上り厚15cm 再生クラッシャーRC-40	単位	m 2	数量	0 100	単価	0 963. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0. 5	29, 820	14, 910			
普通作業員				0	0	0			
			人	0. 5	21, 315	10, 657			
ランマ		質量6 0～8 0 k g		0	0	0			
			日	0. 5	27, 340	13, 670	単- 181号		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0	0	0			
			m 3	19. 05	3, 000	57, 150			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		3			
計						0 96, 390			
単価						0 963. 9	円／m 2		

参考資料（3）

単一170号		路盤工（施工幅1．8m未満）下層	1層仕上げ 仕上り厚15cm 再生クラッシャーRC-40	単位	m ²	数量	0	単価	0
							100		963.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0.5	29,820	14,910			
普通作業員				0	0	0			
			人	0.5	21,315	10,657			
ランマ		質量60～80kg		0	0	0			
			日	0.5	27,340	13,670	単一 181号		
再生クラッシャーラン		RC-40		0	0	0			
			m ³	19.05	3,000	57,150			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		3			
計						0			
						96,390			
単価						0			
						963.9	円／m ²		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一171号	発生土運搬工	DT4t積 BH山積0. 28m3 DID無し 2. 0km以下 土質良好	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		1, 551
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			日	0. 4	38, 760	15, 504	単一 83号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						15, 510		
単価						0		
						1, 551	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一172号	アスファルト殻・コンクリート殻（ 無筋）運搬工	DT4t積 BH山積0. 28m3 DID無し 3. 0km以下 土質良好	単位	m 3	数量	0 10	単価	0 2, 326
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			日	0. 6	38, 760	23, 256	単一 83号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0 23, 260		
単価						0 2, 326		
							円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－173号	処分費	アスファルト殻 掘削	単位	t	数量	0	単価	0
					100			1, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	100	1, 800	180, 000	単－ 182号	
	計					0		
						180, 000		
	単価					0		
						1, 800	円／ t	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一174号	気密試験	0. 3Mpa×1時間保持	単位	回	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		66, 460
配管工				0	0	0		
			人	1	22, 995	22, 995		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	21, 315	21, 315		
諸雑費（率＋まるめ） 50%				0		0		
			式	1		22, 150		
計						0		
						66, 460		
単価						0		
						66, 460	円／回	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一175号	通水試験	給水車：不要	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		159, 500
配管工				0	0	0		
			人	3	22, 995	68, 985		
普通作業員				0	0	0		
			人	3	21, 315	63, 945		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		26, 570		
計						0		
						159, 500		
単価						0		
						159, 500	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一176号	室内土質試験	締固めた土の室内コーン試験	単位	試料	数量	0	単価	0
						5		25,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地質調査員				0	0	0		
			人	2	35,805	71,610		
主任地質調査員				0	0	0		
			人	1	45,990	45,990		
器具償却費 1				0		0		
			式	1		11,975		
	計					0		
						129,575		
	単価					0		
						25,910	円／試料	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	混合条件の検討	条件の検討	単位	回	数量	0	単価	0
						1		127, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師				0	0	0		
			人	0. 5	70, 245	35, 122		
技師（A）				0	0	0		
			人	0. 5	62, 580	31, 290		
技師（B）				0	0	0		
			人	1	50, 925	50, 925		
雑費				0		0		
			式	1		10, 000		
						0		
計						127, 337		
						0		
単価						127, 300	円／回	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一178号	室内配合試験	試料土の調整・混合	単位	試料	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		11,800
地質調査員				0	0	0		
			人	0.2	35,805	7,161		
主任地質調査員				0	0	0		
			人	0.1	45,990	4,599		
器具焼却費 2				0		0		
			式	1		40		
						0		
計						11,800		
						0		
単価						11,800	円／試料	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-179号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	25, 515	4, 337		
軽油			L	5. 9	143	843		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1, 930	1, 930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 110		
単価						7, 110	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一180号	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 0 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	36, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	25, 305	25, 305		
軽油			L	18. 2	143	2, 602		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 0 8 m 3	日	1	8, 090	8, 090		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						36, 000		
単価						36, 000	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一181号	ランマ	質量6 0～8 0 k g	単位	日	数量	1	単価	27, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	25, 305	25, 305		
ガソリン		レギュラー	L	8. 4	157	1, 318		
ランマ		質量6 0～8 0 k g	日	1	714	714		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						27, 340		
単価						27, 340	円／日	

單價使用年月	2024. 08
步掛使用年月	2024. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]