

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（5 工区）工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村神瀬地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 6月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489510022	1 4) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	5回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	458, 216, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	541日間 自 令和 6年10月 7日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (5回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	人吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	319, 395
		2 3) 公 告 日	令和 6年 6月28日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害関連事業費 附帯・受託工事費	2) 目： 河川等災害関連事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------------------	---------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（5 工区）工事					事業区分	河川改修		
	(5 回変更) (個別合意)					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		261,404,753	1	26,463,155		
			1		287,867,908				
河川土工		式	1		95,363,770	1	23,778,390		
			1		119,142,160				
掘削工		式	1		35,297,610	1	11,377,890		
			1		46,675,500				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	4,100 0	292.8 292.8	1,200,480 0	-4,100	-1,200,480	単-1号	
掘削 (ブレイカー工法)	硬岩 オープンカット 障害無	m3	11,550 15,820	2,643 2,643	30,526,650 41,812,260	4,270	11,285,610	単-2号	
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3 未満	m3	11,600 15,800	307.8 307.8	3,570,480 4,863,240	4,200	1,292,760	単-3号	
掘削工(ICT)		式	1 1		543,060 1,618,920	1	1,075,860		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3以上10,000 m3未満	m3	1,400 0	387.9 387.9	543,060 0	-1,400	-543,060	単-4号	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3未満	m3	0 3,600	0 449.7	0 1,618,920	3,600	1,618,920	単-5号	
残土処理工		式	1 1		59,523,100 70,847,740	1	11,324,640		
整地	敷均し(ルース)	m3	17,000 19,400	109.4 109.4	1,859,800 2,122,360	2,400	262,560	単-6号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	5,430 3,560	2,645 2,645	14,362,350 9,416,200	-1,870	-4,946,150	単-7号	

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（5 工区）工事（ 5 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	硬岩	m3	11,550 15,820	3,749 3,749	43,300,950 59,309,180	4,270	16,008,230	単-8号	
応急処理工		式	1 1		8,528,446 8,551,200	1	22,754		
応急処理作業工		式	1 1		8,528,446 8,551,200	1	22,754		
応急作業		式	1 0		8,528,446 0	-1	-8,528,446	内-1号	
応急作業		式	0 1		0 8,551,200	1	8,551,200	内-2号	
仮設工		式	1 1		157,512,537 160,174,548	1	2,662,011		
工事用道路工 (1期施工)		式	1 1		8,828,176 8,828,176	0	0		
工事用道路盛土 設置		m3	2,900 2,900		8,649,124 8,649,124	0	0	内-3号	
敷砂利 (設置)	再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm	m2	590 590		179,052 179,052	0	0	内-4号	
工事用道路工 (2期施工)		式	1 1		9,053,931 9,053,931	0	0		
工事用道路盛土 撤去		m3	2,900 2,900		8,875,749 8,875,749	0	0	内-5号	
敷砂利 (撤去)	再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm	m2	590 590		178,182 178,182	0	0	内-6号	

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（5 工区）工事（ 5 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留・仮締切工 (1期施工)			式	1 1		54,887,474 54,887,474	0	0	
土のう (製作・設置)		耐候性大型土のう長期 仮設(3年)対応	袋	1,697 1,697		17,405,284 17,405,284	0	0	内-7号
土のう (撤去)		耐候性大型土のう長期 仮設(3年)対応	袋	1,697 1,697		11,797,315 11,797,315	0	0	内-8号
締切盛土 (設置)		4.0m以上	m3	4,300 4,300		12,482,673 12,482,673	0	0	内-9号
締切盛土 (撤去)		4.0m以上	m3	4,300 4,300		12,809,543 12,809,543	0	0	内-10号
敷砂利 (設置)		再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm	m2	650 650		196,915 196,915	0	0	内-11号
敷砂利 (撤去)		再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm	m2	650 650		195,744 195,744	0	0	内-12号
土留・仮締切工 (2期施工)			式	1 1		45,536,309 45,536,309	0	0	
土のう（積込・運搬・荷卸し・設置）		耐候性大型土のう長期 仮設(3年)対応	袋	1,551 1,551		15,423,833 15,423,833	0	0	内-13号
土のう (撤去)		耐候性大型土のう長期 仮設(3年)対応	袋	1,551 1,551		4,900,381 4,900,381	0	0	内-14号
締切盛土 (設置)		4.0m以上	m3	4,200 4,200		12,270,209 12,270,209	0	0	内-15号
締切盛土 (撤去)		4.0m以上	m3	4,200 4,200		12,591,514 12,591,514	0	0	内-16号

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（5 工区）工事（ 5 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷砂利 （設置）		再生クワッシャーラン RC-40 敷厚 100mm	m2	580		175, 708	0	0	内-17号
				580		175, 708			
敷砂利 （撤去）		再生クワッシャーラン RC-40 敷厚 100mm	m2	580		174, 664	0	0	内-18号
				580		174, 664			
水替工 （1期施工）			式	1		14, 389, 313	0	0	
				1		14, 389, 313			
ポンプ 排水		1920 (m3/h) 常時排水	日	60		14, 389, 313	0	0	内-19号
				60		14, 389, 313			
水替工 （2期施工）			式	1		14, 620, 747	1	2, 545, 770	
				1		17, 166, 517			
ポンプ 排水		1920 (m3/h) 常時排水	日	61		14, 620, 747	-61	-14, 620, 747	内-20号
				0		0			
ポンプ 排水		1920 (m3/h) 常時排水	日	0		0	72	17, 166, 517	内-21号
				72		17, 166, 517			
汚濁防止工 （1期施工）			式	1		3, 821, 282	0	0	
				1		3, 821, 282			
汚濁防止フェンス	設置・撤去		m	160		3, 821, 282	0	0	内-22号
				160		3, 821, 282			
汚濁防止工 （2期施工）			式	1		3, 410, 191	1	34, 257	
				1		3, 444, 448			
汚濁防止フェンス	設置・撤去		m	160		3, 410, 191	-160	-3, 410, 191	内-23号
				0		0			
汚濁防止フェンス	設置・撤去		m	0		0	160	3, 444, 448	内-24号
				160		3, 444, 448			

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（5 工区）工事（ 5 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工 (1期施工)			式	1		1, 612, 366	0	0	
				1		1, 612, 366			
交通誘導警備員			人日	118		1, 612, 366	0	0	内-25号
				118		1, 612, 366			
交通管理工 (2期施工)			式	1		1, 352, 748	1	81, 984	
				1		1, 434, 732			
交通誘導警備員			人日	99		1, 352, 748	-99	-1, 352, 748	内-26号
				0		0			
交通誘導警備員			人日	0		0	105	1, 434, 732	内-27号
				105		1, 434, 732			
直接工事費			式	1		261, 404, 753	1	26, 463, 155	
				1		287, 867, 908			
共通仮設費			式	1		24, 570, 667	1	5, 209, 751	
				1		29, 780, 418			
共通仮設費			式	1		6, 468, 625	1	3, 749, 544	
				1		10, 218, 169			
技術管理費			式	1		4, 351, 854	1	2, 370, 467	
				1		6, 722, 321			
保守管理(ICT)			式	1		7, 473	-1	-7, 473	内-28号
				0		0			
保守管理(ICT)			式	0		0	1	22, 764	内-29号
				1		22, 764			
システム初期費(ICT)			式	1		580, 246	0	0	内-30号
				1		580, 246			

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（5 工区）工事					事業区分	河川改修		
	(5 回変更) (個別合意)					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		3,764,135	0	0	内-31号	
			1		3,764,135				
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		式	0		0	1	2,200,000	内-32号	
			1		2,200,000				
ICT活用効果等調査費		式	0		0	1	18,050	内-33号	
			1		18,050				
諸経費動向調査費		式	0		0	1	120,000	内-34号	
			1		120,000				
CCUS現場利用料等費用	現場利用料	式	0		0	1	17,126	内-35号	
			1		17,126				
営繕費		式	0		0	1	1,193,400		
			1		1,193,400				
快適トイレ		式	0		0	1	1,193,400	内-36号	
			1		1,193,400				
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,116,771	1	185,677		
			1		2,302,448				
共通仮設費（率計上）		式	1		18,102,042	1	1,460,207		
			1		19,562,249				
純工事費		式	1		285,975,420	1	31,672,906		
			1		317,648,326				
現場管理費		式	1		66,902,619	1	5,463,696		
			1		72,366,315				
工事原価		式	1		365,359,614	1	37,136,602		
			1		402,496,216				

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（5 工区）工事 （ 5 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		51,200,386	1	4,213,398		
			1		55,413,784				
工事価格		式	1		416,560,000	1	41,350,000		
			1		457,910,000				
消費税相当額		式	1		41,656,000	1	4,135,000		
			1		45,791,000				
工事費計		式	1		458,216,000	1	45,485,000		
			1		503,701,000				

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（5 工区）工事 （ 5 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸 （大坂間地区）		式	1		6,701,478			0	
			1		6,701,478				
河川土工		式	1		483,125			0	
			1		483,125				
掘削工		式	1		34,400			0	
			1		34,400				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	100	344	34,400			0	単-1号
			100	344	34,400				
盛土工		式	1		448,725			0	
			1		448,725				
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	280	244.7	68,516			0	単-2号
			280	244.7	68,516				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	190	1,752	332,880			0	単-3号
			190	1,752	332,880				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	190	249.1	47,329			0	単-4号
			190	249.1	47,329				
擁壁工		式	1		3,223,396			0	
			1		3,223,396				
作業土工		式	1		366,637			0	
			1		366,637				
床掘り	土砂	m3	110		30,214			0	内-1号
			110		30,214				
埋戻し	土砂	m3	90		303,856			0	内-2号
			90		303,856				

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（5 工区）工事（ 5 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	80		32,567			内-3号	
			80		32,567	0	0		
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		875,043				
			1		875,043	0	0		
小型擁壁 (H1000)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	4		348,875			内-4号	
			4		348,875	0	0		
重力式擁壁 (H1200)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	4		277,942			内-5号	
			4		277,942	0	0		
重力式擁壁 (H1400)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	4		248,226			内-6号	
			4		248,226	0	0		
プレキャスト擁壁工		式	1		1,981,716				
			1		1,981,716	0	0		
プレキャスト擁壁		m	42		1,901,029			内-7号	
			42		1,901,029	0	0		
透水層	RC-40	m3	4	7,961	31,844			単-5号	
			4	7,961	31,844	0	0		
止水コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	1	30,634	30,634			単-6号	
			1	30,634	30,634	0	0		
型枠	一般型枠	m2	2		18,209			内-8号	
			2		18,209	0	0		
付帯道路工		式	1		2,036,800				
			1		2,036,800	0	0		
コンクリート舗装工		式	1		105,087				
			1		105,087	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（5 工区）工事					事業区分	河川改修		
	(5 回変更) (個別合意)					工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	23	944	21,712				単-7号
			23	944	21,712	0	0		
コンクリート舗装	t=100mm 18-8-25(高炉)	m2	23	3,625	83,375				単-8号
			23	3,625	83,375	0	0		
側溝工		式	1		1,551,564				
			1		1,551,564	0	0		
自由勾配側溝(1)	300×800～900 18-8-25(高炉)	m	31		599,391				内-9号
			31		599,391	0	0		
自由勾配側溝(2)	300×600～900 18-8-25(高炉)	m	23		440,697				内-10号
			23		440,697	0	0		
側溝蓋	グレーチング 蓋(T-25) 300用	枚	28	18,267	511,476				単-9号
			28	18,267	511,476	0	0		
集水枥工		式	1		380,149				
			1		380,149	0	0		
現場打ち集水枥(500×500×1100)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	84,735	84,735				単-10号
			1	84,735	84,735	0	0		
現場打ち集水枥(1000×500×1300)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	132,819	132,819				単-11号
			1	132,819	132,819	0	0		
蓋	グレーチング 蓋(T-25) 500×500用	枚	1	33,935	33,935				単-12号
			1	33,935	33,935	0	0		
蓋	グレーチング 蓋(T-25) 1000×500用	枚	1	128,660	128,660				単-13号
			1	128,660	128,660	0	0		
構造物撤去工		式	1		479,913				
			1		479,913	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（5 工区）工事（ 5 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		310,739				
			1		310,739	0	0		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	18	10,273	184,914			単-14号	
			18	10,273	184,914	0	0		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	7	17,975	125,825			単-15号	
			7	17,975	125,825	0	0		
運搬処理工		式	1		169,174				
			1		169,174	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	18	2,038	36,684			単-16号	
			18	2,038	36,684	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	7	2,496	17,472			単-17号	
			7	2,496	17,472	0	0		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	18	4,118	74,124			単-18号	
			18	4,118	74,124	0	0		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	7	5,842	40,894			単-19号	
			7	5,842	40,894	0	0		
仮設工		式	1		478,244				
			1		478,244	0	0		
交通管理工		式	1		478,244				
			1		478,244	0	0		
交通誘導警備員		人日	35		478,244			内-11号	
			35		478,244	0	0		
直接工事費		式	1		6,701,478				
			1		6,701,478	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（5 工区）工事（ 5 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		1,403,491	0	0		
			1		1,403,491				
共通仮設費		式	1		292,065	0	0		
			1		292,065				
技術管理費		式	1		181,117	0	0		
			1		181,117				
地質調査費		式	1		181,117	0	0	内-12号	
			1		181,117				
現場環境改善費（率計上）		式	1		110,948	0	0		
			1		110,948				
共通仮設費（率計上）		式	1		1,111,426	0	0		
			1		1,111,426				
純工事費		式	1		8,104,969	0	0		
			1		8,104,969				
現場管理費		式	1		4,376,606	0	0		
			1		4,376,606				
工事原価		式	1		12,481,575	0	0		
			1		12,481,575				

一式当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村神瀬地内]

印刷日時：2026/02/04 16:18:32

応急作業

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			22	30, 576	672, 672			
		人	22	30, 576	672, 672	0	0	
普通作業員			3	22, 152	66, 456			
		人	3	22, 152	66, 456	0	0	
バックホウ（クローラ）〔排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 標準〕			16	48, 770	780, 320			
		日	16	48, 770	780, 320	0	0	単一 9号
バックホウ（クローラ）〔排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 標準〕			22	64, 790	1, 425, 380			
		日	22	64, 790	1, 425, 380	0	0	単一 10号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	1 0 t 積級		60	59, 010	3, 540, 600			
		日	60	59, 010	3, 540, 600	0	0	単一 11号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		0. 5	46, 100	23, 050			
		日	0. 5	46, 100	23, 050	0	0	
【賃料のみ計上】								
汚濁防止フェンス	単独700×φ 300 H=1. 0m 総供用日数22日		20	7, 051	141, 020			WYB00031
		m	20	7, 051	141, 020	0	0	単一 12号
迂回路仮橋賃料	淋地区迂回路仮橋維持管理費		452	4, 676	2, 113, 552			
		日	452	4, 676	2, 113, 552	0	0	
合 計					8, 528, 446			
					0			

一式当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村神瀬地内]

印刷日時：2026/02/04 16:18:32

応急作業

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			
		人	22	30, 576	672, 672	22	672, 672	
普通作業員			0	0	0			
		人	3	22, 152	66, 456	3	66, 456	
バックホウ（クローラ）〔排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 標準〕			0	0	0			
		日	16	48, 770	780, 320	16	780, 320	単一 13号
バックホウ（クローラ）〔排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 標準〕			0	0	0			
		日	22	64, 790	1, 425, 380	22	1, 425, 380	単一 14号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	1 0 t 積級		0	0	0			
		日	60	59, 010	3, 540, 600	60	3, 540, 600	単一 15号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		0	0	0			
		日	0. 5	46, 100	23, 050	0. 5	23, 050	
【賃料のみ計上】								
汚濁防止フェンス	単独ポトφ 300 H=1. 0m 総供用日数22日		0	0	0			WYB00033
		m	20	7, 051	141, 020	20	141, 020	単一 16号
迂回路仮橋賃料	淋地区迂回路仮橋維持管理費		0	0	0			
		日	457	4, 676	2, 136, 932	457	2, 136, 932	
合 計					0			
					8, 786, 430		8, 786, 430	
変更積算金額					0			
					8, 551, 200		8, 551, 200	円／式

2,900m3当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村神瀬地内]

印刷日時：2026/02/04 16:18:32

第 3号内訳書 工事用道路盛土 設置

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		2,943.9	255.9	753,344			CA900010
		m 3	2,943.9	255.9	753,344	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 22.5km以下		2,943.9	2,729	8,033,903			CB210110
		m 3	2,943.9	2,729	8,033,903	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10,000m3以上）無し		883.2	113	99,801			CA900310
		m 3	883.2	113	99,801	0	0	
合 計					8,649,124			
					8,649,124			

590m2当たり内訳書

第 4号内訳書

敷砂利
(設置)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し		59.1	113	6,678			CA900310
		m 3	59.1	113	6,678	0	0	
再生クラッシャーラン	RC-40		59.1	3,000	177,300			
		m 3	59.1	3,000	177,300	0	0	
合 計					179,052		0	
					179,052			

2,900m3当たり内訳書

第 5号内訳書

工事用道路盛土
撤去

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		2,943.9	255.9	753,344			CA900010
		m 3	2,943.9	255.9	753,344	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 22.5km以下		2,943.9	2,729	8,033,903			CB210110
		m 3	2,943.9	2,729	8,033,903	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10,000m3以上）無し		2,943.9	113	332,660			CA900310
		m 3	2,943.9	113	332,660	0	0	
合 計					8,875,749			
					8,875,749			

590m2当たり内訳書

第 6号内訳書
敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		59. 1	255. 9	15, 123			CA900010
		m 3	59. 1	255. 9	15, 123	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		59. 1	2, 729	161, 283			CB210110
		m 3	59. 1	2, 729	161, 283	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		59. 1	113	6, 678			CA900310
		m 3	59. 1	113	6, 678	0	0	
合 計					178, 182			
					178, 182			

1,697袋当たり内訳書

第 7号内訳書

土のう
(製作・設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,414.2	255.5	361,328			CA900010
		m 3	1,414.2	255.5	361,328	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		1,414.2	2,726	3,855,109			CB210110
		m 3	1,414.2	2,726	3,855,109	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		1,697	8,054	13,667,638			WB252730
		袋	1,697	8,054	13,667,638	0	0	単一 17号
合 計					17,405,284		0	
					17,405,284			

1,697袋当たり内訳書

第 8号内訳書

土のう
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		1,697	729. 1	1,237,282			WB252730
		袋	1,697	729. 1	1,237,282	0	0	単一 18号
大型土のう運搬	運搬距離 L=22. 5km以下		1,697	4,121	6,993,337			WYB00017
		袋	1,697	4,121	6,993,337	0	0	単一 19号
大型土のう荷卸し			1,697	2,293	3,891,221			WYB00020
		袋	1,697	2,293	3,891,221	0	0	単一 20号
合 計					11,797,315		0	
					11,797,315			

4, 300m3当たり内訳書

第 9号内訳書

締切盛土
(設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		4, 253. 6	255. 5	1, 086, 794			CA900010
		m 3	4, 253. 6	255. 5	1, 086, 794	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		4, 253. 6	2, 726	11, 595, 313			CB210110
		m 3	4, 253. 6	2, 726	11, 595, 313	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		1, 276. 1	112. 8	143, 944			CA900310
		m 3	1, 276. 1	112. 8	143, 944	0	0	
合 計					12, 482, 673		0	
					12, 482, 673			

4, 300m3当たり内訳書

第 10号内訳書

締切盛土
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		4, 253. 6	255. 5	1, 086, 794			CA900010
		m 3	4, 253. 6	255. 5	1, 086, 794	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		4, 253. 6	2, 726	11, 595, 313			CB210110
		m 3	4, 253. 6	2, 726	11, 595, 313	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		4, 253. 6	112. 8	479, 806			CA900310
		m 3	4, 253. 6	112. 8	479, 806	0	0	
合 計					12, 809, 543		0	
					12, 809, 543			

650m2当たり内訳書

第 11号内訳書

敷砂利
(設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し		65	112. 8	7, 332			CA900310
		m 3	65	112. 8	7, 332	0	0	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		65	3, 000	195, 000			
		m 3	65	3, 000	195, 000	0	0	
合 計					196, 915		0	
					196, 915			

650m2当たり内訳書

第 12号内訳書

敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		65	255. 5	16, 607			CA900010
		m 3	65	255. 5	16, 607	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 22. 5km以下		65	2, 726	177, 190			CB210110
		m 3	65	2, 726	177, 190	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10, 000m3以上）無し		65	112. 8	7, 332			CA900310
		m 3	65	112. 8	7, 332	0	0	
合 計					195, 744			
					195, 744			

1,551袋当たり内訳書

土のう（積込・運搬・荷卸し・設置）

第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	設置 6m以下		1,551	1,511	2,343,561			WB252730
		袋	1,551	1,511	2,343,561	0	0	単一 21号
大型土のう積込み			1,551	2,293	3,556,443			WYB00019
		袋	1,551	2,293	3,556,443	0	0	単一 22号
大型土のう運搬	運搬距離 L=22.5km以下		1,551	4,121	6,391,671			WYB00018
		袋	1,551	4,121	6,391,671	0	0	単一 23号
大型土のう荷卸し			1,551	2,293	3,556,443			WYB00025
		袋	1,551	2,293	3,556,443	0	0	単一 24号
合 計					15,423,833		0	
					15,423,833			

1,551袋当たり内訳書

第 14号内訳書
土のう
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		1,551	729. 1	1,130,834			WB252730
		袋	1,551	729. 1	1,130,834	0	0	単一 18号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		1,292. 5	2,726	3,523,355			CB210110
		m 3	1,292. 5	2,726	3,523,355	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		1,292. 5	112. 8	145,794			CA900310
		m 3	1,292. 5	112. 8	145,794	0	0	
運搬費	廃プラスチック類 L=55. 0km以下		4. 2	6,000	25,200			
		t	4. 2	6,000	25,200	0	0	
処分費 (t)			4. 2	50,000	210,000			WB020052
		t	4. 2	50,000	210,000	0	0	単一 25号
合 計					4,900,381			
					4,900,381			

4, 200m3当たり内訳書

第 15号内訳書

締切盛土
(設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		4, 181. 2	255. 5	1, 068, 296			CA900010
		m 3	4, 181. 2	255. 5	1, 068, 296	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		4, 181. 2	2, 726	11, 397, 951			CB210110
		m 3	4, 181. 2	2, 726	11, 397, 951	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		1, 254. 4	112. 8	141, 496			CA900310
		m 3	1, 254. 4	112. 8	141, 496	0	0	
合 計					12, 270, 209		0	
					12, 270, 209			

4, 200m3当たり内訳書

第 16号内訳書

締切盛土
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		4, 181. 2	255. 5	1, 068, 296			CA900010
		m 3	4, 181. 2	255. 5	1, 068, 296	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		4, 181. 2	2, 726	11, 397, 951			CB210110
		m 3	4, 181. 2	2, 726	11, 397, 951	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		4, 181. 2	112. 8	471, 639			CA900310
		m 3	4, 181. 2	112. 8	471, 639	0	0	
合 計					12, 591, 514			
					12, 591, 514			

580m2当たり内訳書

第 17号内訳書

敷砂利
(設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し		58	112. 8	6, 542			CA900310
		m 3	58	112. 8	6, 542	0	0	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		58	3, 000	174, 000			
		m 3	58	3, 000	174, 000	0	0	
合 計					175, 708			
					175, 708		0	

580m2当たり内訳書

第 18号内訳書

敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		58	255. 5	14, 819			CA900010
		m 3	58	255. 5	14, 819	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		58	2, 726	158, 108			CB210110
		m 3	58	2, 726	158, 108	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		58	112. 8	6, 542			CA900310
		m 3	58	112. 8	6, 542	0	0	
合 計					174, 664			
					174, 664			

60日当たり内訳書

ポンプ 排水

第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	504,900	504,900			WYB00001
		箇所	1	504,900	504,900	0	0	単一 26号
ポンプ運転	φ 250mm 4台 1920 (m3/h) 揚程10m 常時排水		60	237,800	14,268,000			WYB00002
		日	60	237,800	14,268,000	0	0	単一 27号
工事中水中モーターポンプ (基本料)	口径250mm 全揚程10m		4	3,060	12,240			
		回	4	3,060	12,240	0	0	
合 計					14,389,313			
					14,389,313		0	

61/0日当たり内訳書

ポンプ 排水

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	504,900	504,900			WYB00001
		箇所	1	504,900	504,900	0	0	単一 26号
ポンプ運転	φ 250mm 4台 1920 (m3/h) 揚程10m 常時排水		61	237,800	14,505,800			WYB00024
		日	61	237,800	14,505,800	0	0	単一 28号
工事中水中モーターポンプ (基本料)	口径250mm 全揚程10m		4	3,060	12,240			
		回	4	3,060	12,240	0	0	
合 計					14,620,747			
					0		-14,620,747	

0/72日当たり内訳書

ポンプ 排水

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WYB00014
		箇所	1	504,900	504,900	1	504,900	単一 29号
ポンプ運転	φ 250mm 4台 1920 (m3/h) 揚程10m 常時排水		0	0	0			WYB00030
		日	72	237,800	17,121,600	72	17,121,600	単一 30号
工事中水中モーターポンプ (基本料)	口径250mm 全揚程10m		0	0	0			
		回	4	3,060	12,240	4	12,240	
合 計					0			
					17,638,740		17,638,740	
変更積算金額					0			
					17,166,517		17,166,517	円／日

160m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		160	24, 540	3, 926, 400			WB253010
		m	160	24, 540	3, 926, 400	0	0	単一 31号
合 計					3, 821, 282		0	
					3, 821, 282			

160/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 23号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		160	21, 900	3, 504, 000			WB253010
		m	160	21, 900	3, 504, 000	0	0	単一 32号
合 計					3, 410, 191			
					0		-3, 410, 191	

0/160m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 24号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	160	22, 120	3, 539, 200	160	3, 539, 200	単一 33号
合 計					0			
					3, 539, 200		3, 539, 200	
変更積算金額					0			
					3, 444, 448		3, 444, 448	円／m

118人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			118	14, 040	1, 656, 720			WB010212
		人日	118	14, 040	1, 656, 720	0	0	単一 34号
合 計					1, 612, 366			
					1, 612, 366		0	

99/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 26号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			99	14, 040	1, 389, 960			WB010212
		人日	99	14, 040	1, 389, 960	0	0	単一 34号
合 計					1, 352, 748			
					0		-1, 352, 748	

0/105人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 27号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	105	14, 040	1, 474, 200	105	1, 474, 200	単一 35号
合 計					0			
					1, 474, 200		1, 474, 200	
変更積算金額					0			
					1, 434, 732		1, 434, 732	円／人日

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 28号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 29号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 3562m3		0		0			WA991010
		式	1		23,392	1	23,392	単一 37号
合 計					0			
					23,392		23,392	
変更積算金額					0			
					22,764		22,764	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 30号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 38号
合 計					580, 246			
					580, 246		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 31号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元~~テ~~納品費用・外注経費等費・
第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元 ~~テ~~ 納品費用・外注経費等費用			0		0			
		式	1		2, 200, 000	1	2, 200, 000	
合 計					0			
					2, 200, 000		2, 200, 000	
変更積算金額					0			
					2, 200, 000		2, 200, 000	円／式

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費
第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
I C T活用効果等調査費	技術員：0. 5人		0	0	0			
		工事	1	18, 050	18, 050	1	18, 050	
合 計					0			
					18, 050		18, 050	
変更積算金額					0			
					18, 050		18, 050	円／式

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 34号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0	0	0			
		工事	1	120, 000	120, 000	1	120, 000	
合 計					0			
					120, 000		120, 000	
変更積算金額					0			
					120, 000		120, 000	円／式

一式当たり内訳書

CCUS現場利用料等費用

第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CCUS現場利用料等費用	カードタッチ費用		0		0			
		式	1		17, 126	1	17, 126	
合 計					0			
					17, 126		17, 126	
変更積算金額					0			
					17, 126		17, 126	円／式

一式当たり内訳書

第 36号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用（神瀬地区）	設置数1基		0	0	0			
		基・月	11. 8	51, 000	601, 800	11. 8	601, 800	
快適トイレ費用（渡地区土捨場）	設置数1基		0	0	0			
		基・月	11. 6	51, 000	591, 600	11. 6	591, 600	
合 計					0			
					1, 193, 400			
変更積算金額					0			
					1, 193, 400			
								円／式

110m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		113	274. 6	31, 029			CB210030
		m 3	113	274. 6	31, 029	0	0	
合 計					30, 214		0	
					30, 214			

90m3当たり内訳書

埋戻し

第 2号内訳書

單價使用年月	2024. 12
步掛使用年月	2024. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

80m2当たり内訳書

第 3号内訳書

基面整正

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			79. 2	422. 3	33, 446			CB210080
		m 2	79. 2	422. 3	33, 446	0	0	
合 計					32, 567			
					32, 567		0	

4m3当たり内訳書

第 4号内訳書

小型擁壁
(H1000)

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型擁壁	0. 8m以上1. 0m以下 18-8-40 (高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)		3. 8	91, 580	348, 004			CB226311
		m 3	3. 8	91, 580	348, 004	0	0	
裏込碎石	再生クワッパシ 40〜0 全ての費用		0. 6	8, 176	4, 905			CB221120
		m 3	0. 6	8, 176	4, 905	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 1	31, 460	3, 146			CB240010
		m 3	0. 1	31, 460	3, 146	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0. 25	8, 905	2, 226			CB240210
		m 2	0. 25	8, 905	2, 226	0	0	
合 計					348, 875			
					348, 875			

4m3当たり内訳書

第 5号内訳書

重力式擁壁
(H1200)

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		4	68, 750	275, 000			CB226320
		m 3	4	68, 750	275, 000	0	0	
裏込碎石	再生クワッラン 40〜0 全ての費用		0. 74	8, 176	6, 050			CB221120
		m 3	0. 74	8, 176	6, 050	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 08	31, 460	2, 516			CB240010
		m 3	0. 08	31, 460	2, 516	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0. 21	8, 905	1, 870			CB240210
		m 2	0. 21	8, 905	1, 870	0	0	
合 計					277, 942			
					277, 942		0	

4m3当たり内訳書

第 6号内訳書

重力式擁壁
(H1400)

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		3. 6	68, 750	247, 500			CB226320
		m 3	3. 6	68, 750	247, 500	0	0	
裏込碎石	再生クワッラン 40〜0 全ての費用		0. 53	8, 176	4, 333			CB221120
		m 3	0. 53	8, 176	4, 333	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 06	31, 460	1, 887			CB240010
		m 3	0. 06	31, 460	1, 887	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0. 15	8, 905	1, 335			CB240210
		m 2	0. 15	8, 905	1, 335	0	0	
合 計					248, 226		0	
					248, 226			

42m当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り		41. 6	11, 990	498, 784			CB222110
		m	41. 6	11, 990	498, 784	0	0	
【材料費】								
プレキャストL型擁壁(標準)	H1000×B740×L2000		5	52, 300	261, 500			
		個	5	52, 300	261, 500	0	0	
プレキャストL型擁壁(標準, 水抜穴高さ変更)	H1000×B740×L2000		2	52, 300	104, 600			
		個	2	52, 300	104, 600	0	0	
プレキャストL型擁壁(短切、水抜穴高さ変更)	H1000×B740×L1500		1	73, 220	73, 220			
		個	1	73, 220	73, 220	0	0	
プレキャストL型擁壁(底部斜切、水抜穴高さ変更)	H1000×B740×L1122/1060		1	73, 220	73, 220			
		個	1	73, 220	73, 220	0	0	
プレキャストL型擁壁(標準)	H1100×B850×L2000		2	76, 700	153, 400			
		個	2	76, 700	153, 400	0	0	
プレキャストL型擁壁(標準、水抜穴高さ変更)	H1100×B850×L2000		2	76, 700	153, 400			
		個	2	76, 700	153, 400	0	0	
プレキャストL型擁壁(標準、水抜穴なし)	H1100×B850×L2000		2	76, 700	153, 400			
		個	2	76, 700	153, 400	0	0	
プレキャストL型擁壁(標準)	H1200×B850×L2000		2	62, 800	125, 600			
		個	2	62, 800	125, 600	0	0	
プレキャストL型擁壁(標準、水抜穴高さ変更)	H1300×B910×L2000		2	71, 400	142, 800			
		個	2	71, 400	142, 800	0	0	
プレキャストL型擁壁(標準)	H1400×B1050×L2000		2	75, 000	150, 000			
		個	2	75, 000	150, 000	0	0	

42m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 7号内訳書

單僱使用年月	2024. 12
步掛使用年月	2024. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2m2当たり内訳書

型枠

第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		2. 1	8, 905	18, 700			CB240210
		m 2	2. 1	8, 905	18, 700	0	0	
合 計					18, 209			
					18, 209		0	

31m当たり内訳書

自由勾配側溝

第 9号内訳書 (1)

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【T-25 300×800】								
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 33m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40〜0 0. 99m3/10m	m	27 27	19, 680 19, 680	531, 360 531, 360	 0	 0	WB821420 単一 20号
【T-25 300×900】								
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 33m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40〜0 0. 99m3/10m	m	4 4	21, 130 21, 130	84, 520 84, 520	 0	 0	WB821420 単一 21号
合 計					599, 391 599, 391		0	

23m当たり内訳書

自由勾配側溝

第 10号内訳書 (2)

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【T-25 300×600】								
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 33m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 66m3/10m	m	4 4	16, 840 16, 840	67, 360 67, 360	 0	 0	WB821420 単一 22号
【T-25 300×700】								
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 33m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 66m3/10m	m	4 4	17, 990 17, 990	71, 960 71, 960	 0	 0	WB821420 単一 23号
【T-25 300×900】								
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 33m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 66m3/10m	m	15 15	20, 900 20, 900	313, 500 313, 500	 0	 0	WB821420 単一 24号
合 計					440, 697 440, 697	 0	 0	

35人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 11号内訳書

單價使用年月	2024. 12
步掛使用年月	2024. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

地質調査費

第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50kN以内		1	186, 000	186, 000			WYB00001
		箇所	1	186, 000	186, 000	0	0	単一 33号
合 計					181, 117			
					181, 117		0	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	292. 8
						1		292. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	300. 9	300. 9	CA900020	
			m 3	1	300. 9	300. 9		
計						300. 9		
						300. 9		
単価						300. 9	円／m3	
						300. 9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (ブレーカー工法)	硬岩 オープンカット 障害無	単位	m3	数量	1	単価	2, 643
						1		2, 643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		硬岩 オープンカット 無し 不可 有り (50, 000m3未満) 無し		1	2, 716	2, 716	CA900020	
			m 3	1	2, 716	2, 716		
計						2, 716		
						2, 716		
単価						2, 716	円／m3	
						2, 716		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	307. 8
						1		307. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3未満		1	317. 3	317. 3	CA900010	
			m 3	1	317. 3	317. 3		
計						317. 3		
						317. 3		
単価						317. 3	円／m3	
						317. 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	387. 9
						1		387. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満		1	398. 6	398. 6	CA900430	
			m 3	1	398. 6	398. 6		
計						398. 6		
						398. 6		
単価						398. 6	円／m3	
						398. 6		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-5号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0		
						1		449. 7		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		0	0	0	CA900430			
			m 3	1	462. 1	462. 1				
計						0				
						462. 1				
単価						0	円／m3			
						462. 1				
変更積算単価						449. 7	円／m3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	整地	敷均し (ルース)	単位	m3	数量	1	単価	109. 4
						1		109. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し (ルース) 標準以外 (10, 000m3以上) 無し		1	112. 8	112. 8	CA900310	
			m 3	1	112. 8	112. 8		
計						112. 8		
						112. 8		
単価						112. 8		
						112. 8		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 645
						1		2, 645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	2, 726	2, 726	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		1	2, 726	2, 726		
計						2, 726		
						2, 726		
単価						2, 726	円／m3	
						2, 726		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	3, 749
						1		3, 749
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	3, 864	3, 864	CB210110	
		硬岩 無し 22. 5km以下	m 3	1	3, 864	3, 864		
計						3, 864		
						3, 864		
単価						3, 864	円／m3	
						3, 864		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	48, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416		
軽油			L	50	143	7, 150		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	供用日	1. 49	10, 200	15, 198		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						48, 770		
単価						48, 770	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	64, 790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416		
軽油			L	87	143	12, 441		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 49	17, 400	25, 926		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						64, 790		
単価						64, 790	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価	59,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,024	24,024		
軽油			L	58	143	8,294		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.28	20,100	25,728		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						59,010		
単価						59,010	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	汚濁防止フェンス	単独7ポートφ300 H=1.0m 総供用日数22日	単位	m	数量	100	単価	7,051
						100		7,051
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス	単独7ポートφ300 H=1.0m 総供用日数22日		100	6,410	641,000		
			m	100	6,410	641,000		
	アンカー工 10%			1		64,100		
			式	1		64,100		
	計					705,100		
						705,100		
	単価					7,051		
						7,051	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-13号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	48, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416		
軽油			L	50	143	7, 150		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	供用日	1. 49	10, 200	15, 198		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						48, 770		
単価						48, 770	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-14号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	64, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416		
軽油			L	87	143	12, 441		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 49	17, 400	25, 926		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						64, 790		
単価						64, 790	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価	59,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,024	24,024		
軽油			L	58	143	8,294		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.28	20,100	25,728		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						59,010		
単価						59,010	円／日	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-16号	汚濁防止フェンス	単独7ポートφ300 H=1. 0m 総供用日数22日	単位	m	数量	0 100	単価	0 7, 051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 H=1. 0m 総供用日数22日		0	0	0		
			m	100	6, 410	641, 000		
アンカー工 10%				0		0		
			式	1		64, 100		
計						0 705, 100		
単価						0 7, 051	円／m	

参考資料（1）

単一17号		大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0
							10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	8,054 摘要	
土木一般世話役			人	0.278	29,536	8,211		
特殊作業員			人	0.278	25,064	6,967		
普通作業員			人	0.278	21,112	5,869		
耐候性大型土のう長期仮設（3年）対応		φ110（丸型）×高110（cm）	枚	10	4,300	43,000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0.278	56,310	15,654	WK250500 単一 40号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		839		
計						80,540		
単価						8,054	円／袋	

参考資料（1）

単価使用年月		2024. 07	
歩掛使用年月		2024. 07	
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0	
単一18号	大型土のう工	撤去 6m以下	
		単位	袋
		数量	
		10	単価
			729. 1
名称		規格	単位
		数量	単価
土木一般世話役			金額
		摘要	
		人	0. 069
		29, 536	2, 037
特殊作業員			
		人	0. 069
		25, 064	1, 729
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	
		日	0. 069
		51, 090	3, 525
諸雑費（まるめ）			WK250500
		式	単一 41号
		1	0
計			7, 291
単価			729. 1
			円／袋

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	大型土のう運搬	運搬距離 L=22. 5km以下	単位	袋	数量	100	単価	4, 121
						100		4, 121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		42	9, 810	412, 020		
			時間	42	9, 810	412, 020	単一 42号	
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						412, 100		
						412, 100		
単価						4, 121		
						4, 121	円／袋	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一20号	大型土のう荷卸し		単位	袋	数量	100	2, 293
						100	2, 293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 5	29, 536	44, 304	
			人	1. 5	29, 536	44, 304	
特殊作業員				3	25, 064	75, 192	
			人	3	25, 064	75, 192	
普通作業員				1. 5	21, 112	31, 668	
			人	1. 5	21, 112	31, 668	
バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付き〕運転		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		1. 5	51, 090	76, 635	WYB00021
			日	1. 5	51, 090	76, 635	単一 43号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1, 501	
			式	1		1, 501	
計						229, 300	
						229, 300	
単価						2, 293	
						2, 293	円／袋

参考資料（1）

単一21号		大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
							10	単価
								1, 511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 116	29, 536	3, 426		
特殊作業員			人	0. 116	25, 064	2, 907		
普通作業員			人	0. 116	21, 112	2, 448		
バックホウ運転（クレーン仕様）		設置 6m以下	日	0. 116	54, 540	6, 326	WK250500 単一 44号	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						15, 110		
単価						1, 511	円／袋	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	大型土のう積み込み		単位	袋	数量	100	単価	2, 293	
						100		2, 293	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					1. 5	29, 536	44, 304		
				人	1. 5	29, 536	44, 304		
特殊作業員					3	25, 064	75, 192		
				人	3	25, 064	75, 192		
普通作業員					1. 5	21, 112	31, 668		
				人	1. 5	21, 112	31, 668		
バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付き] 運転		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊			1. 5	51, 090	76, 635	WYB00022	
				日	1. 5	51, 090	76, 635	単一 43号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%					1		1, 501		
				式	1		1, 501		
計							229, 300		
							229, 300		
単価							2, 293		
							2, 293	円／袋	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-23号	大型土のう運搬	運搬距離 L=22. 5km以下	単位	袋	数量	100	単価	4, 121
						100		4, 121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		42	9, 810	412, 020		
			時間	42	9, 810	412, 020	単一 42号	
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						412, 100		
						412, 100		
単価						4, 121		
						4, 121	円／袋	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	大型土のう荷卸し		単位	袋	数量	100	単価	2, 293
						100		2, 293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 5	29, 536	44, 304		
			人	1. 5	29, 536	44, 304		
特殊作業員				3	25, 064	75, 192		
			人	3	25, 064	75, 192		
普通作業員				1. 5	21, 112	31, 668		
			人	1. 5	21, 112	31, 668		
バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付き〕運転		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		1. 5	51, 090	76, 635	WYB00026	
			日	1. 5	51, 090	76, 635	単一 43号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1, 501		
			式	1		1, 501		
計						229, 300		
						229, 300		
単価						2, 293		
						2, 293	円／袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	50, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類（株）吉田開発	t	100	50, 000	5, 000, 000		
計						5, 000, 000		
単価						50, 000	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	504,900
						1		504,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			3	30,576	91,728		
			人	3	30,576	91,728		
	特殊作業員			3	26,104	78,312		
			人	3	26,104	78,312		
	普通作業員			6	22,152	132,912		
			人	6	22,152	132,912		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		3	67,300	201,900		
			日	3	67,300	201,900	単一 45号	
	諸雑費（まるめ）			1		48		
			式	1		48		
	計					504,900		
						504,900		
	単価					504,900		
						504,900	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一27号	ポンプ運転	φ250mm 4台 1920(m3/h) 揚程10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	237,800	
						1		237,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				0.25	26,104	6,526			
			人	0.25	26,104	6,526			
工事用水中ポンプ運転		常時排水		1	27,810	27,810	WYB00006		
			日	1	27,810	27,810	単一 46号		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 100kVA 1.1日 312L/日		3	51,980	155,940	WB020060		
			日	3	51,980	155,940	単一 47号		
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		47,524			
			式	1		47,524			
計						237,800			
						237,800			
単価						237,800			
						237,800			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	ポンプ運転	φ250mm 4台 1920(m3/h) 揚程10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	237,800
						1		237,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0.25	26,104	6,526		
			人	0.25	26,104	6,526		
工事用水中ポンプ運転		常時排水		1	27,810	27,810	WYB00027	
			日	1	27,810	27,810	単一 46号	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 100kVA 1.1日 312L/日		3	51,980	155,940	WB020060	
			日	3	51,980	155,940	単一 47号	
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		47,524		
			式	1		47,524		
計						237,800		
						237,800		
単価						237,800		
						237,800	円／日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		504,900
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	3	30,576	91,728		
特殊作業員				0	0	0		
			人	3	26,104	78,312		
普通作業員				0	0	0		
			人	6	22,152	132,912		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0		
			日	3	67,300	201,900	単－ 48号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		48		
計						0		
						504,900		
単価						0		
						504,900	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ポンプ運転	φ250mm 4台 1920(m3/h) 揚程10m 常時排水	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		237,800
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.25	26,104	6,526		
工事用水中ポンプ運転		常時排水		0	0	0	WYB00032	
			日	1	27,810	27,810	単－ 49号	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 100kVA 1.1日 312L/日		0	0	0	WB020060	
			日	3	51,980	155,940	単－ 50号	
諸雑費（率＋まるめ） 25%				0		0		
			式	1		47,524		
計						0		
						237,800		
単価						0		
						237,800	円／日	

参考資料（1）

単一31号		汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	24,540	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,972	297,200	WB253020	
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 H=2.0m 総供用日数164日		m	100	19,600	1,960,000	単一 51号	
アンカー工 10%				式	1		196,000		
諸雑費（まるめ）				式	1		800		
計							2,454,000		
単価							24,540	円／m	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単一32号		汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	21,900	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,972	297,200	WB253020	
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 H=2.0m 総供用日数136日		m	100	17,200	1,720,000	単一 51号	
アンカー工 10%				式	1		172,000		
諸雑費（まるめ）				式	1		800		
計							2,190,000		
単価							21,900	円／m	

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-33号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	22, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 972	297, 200	WB253020 単一 52号	
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 H=2. 0m 総供用日数139日	m	100	17, 400	1, 740, 000		
アンカー工 10%			式	1		174, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		800		
計						2, 212, 000		
単価						22, 120	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 040	14, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040		
単価						14, 040	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 040	14, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040		
単価						14, 040	円／人日	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満 1357m3	単位	式	数量	1	単価	7, 679	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 26	29, 536	7, 679			
計						7, 679			
単価						7, 679	円／式		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	掘削（I C T）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満 3562m3	単位	式	数量	1	単価	23, 392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 792	29, 536	23, 392		
計						23, 392		
単価						23, 392	円／式	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000			
計						598, 000			
単価						598, 000	円／式		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3868千円	単位	式	数量	1	単価	3,868,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		3,868,000		
計						3,868,000		
単価						3,868,000	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	104	142	14, 768		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						56, 310		
単価						56, 310	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	78	142	11, 076		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51, 090		
単価						51, 090	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	22, 984	3, 907		
軽油			L	9. 8	142	1, 391		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	1	4, 350	4, 350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	162	162		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 810		
単価						9, 810	円／時間	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付き] 運転	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	51, 090
						1		51, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				78	142	11, 076		
			L	78	142	11, 076		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1. 26	11, 700	14, 742		
			日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						51, 090		
						51, 090		
単価						51, 090		
						51, 090	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	94	142	13, 348		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 36	11, 700	15, 912		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						54, 540		
単価						54, 540	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	67,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	87	153	13,311		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	供用日	1.49	18,500	27,565		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						67,300		
単価						67,300	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	工事用水中ポンプ運転	常時排水	単位	日	数量	1	単価	27,810
						1		27,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モーターポンプ	口径250mm 全揚程10m		4.4	6,320	27,808		
			日	4.4	6,320	27,808		
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					27,810		
						27,810		
	単価					27,810		
						27,810	円／日	

参考資料（２）

単一47号		発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 100kVA 1.1日 312L/日	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]			100kVA	日	1.1	3,850	4,235	
軽油				L	312	153	47,736	
諸雑費（まるめ）				式	1		9	
計							51,980	
単価							51,980	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	67, 300		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416				
軽油			L	87	153	13, 311				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	供用日	1. 49	18, 500	27, 565				
諸雑費（まるめ）			式	1		8				
計						67, 300				
単価						67, 300	円／日			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	工事用水中ポンプ運転	常時排水	単位	日	数量	0 1	単価	0 27,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モーターポンプ		口径250mm 全揚程10m		0	0	0		
			日	4. 4	6, 320	27, 808		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0 27, 810		
単価						0 27, 810	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 100kVA 1.1日 312L/日	単位	日	数量	1	単価	51,980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 0 0 k V A	日	1. 1	3,850	4,235			
軽油			L	312	153	47,736			
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計						51,980			
単価						51,980	円／日		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	29, 536	64, 979		
普通作業員			人	5. 4	21, 112	114, 004		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	49, 820	109, 604	WK250550	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 613	単一 53号	
計						297, 200		
単価						2, 972	円／m	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	29, 536	64, 979		
普通作業員			人	5. 4	21, 112	114, 004		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	49, 820	109, 604	WK250550	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 613	単一 54号	
計						297, 200		
単価						2, 972	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-53号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	49, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						49, 820		
単価						49, 820	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	49, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						49, 820		
単価						49, 820	円／日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	344
						1		344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	353. 3	353. 3	CA900020	
			m 3	1	353. 3	353. 3		
計						353. 3		
						353. 3		
単価						353. 3	円／m3	
						353. 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	244. 7
						1		244. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	251. 3	251. 3	CA900030	
			m 3	1	251. 3	251. 3		
計						251. 3		
						251. 3		
単価						251. 3	円／m3	
						251. 3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 752
						1		1, 752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	1, 800	1, 800	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下		1	1, 800	1, 800		
計						1, 800		
						1, 800		
単価						1, 800	円／m3	
						1, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	249. 1
						1		249. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	255. 9	255. 9	CA900010	
			m 3	1	255. 9	255. 9		
計						255. 9		
						255. 9		
単価						255. 9	円／m3	
						255. 9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-5号	透水層	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 961
						1		7, 961
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	8, 176	8, 176	CB221120	
			m 3	1	8, 176	8, 176		
計						8, 176		
						8, 176		
単価						8, 176	円／m3	
						8, 176		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	止水コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	30, 634
						1		30, 634
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	31, 460	31, 460	CB240010	
			m 3	1	31, 460	31, 460		
計						31, 460		
						31, 460		
単価						31, 460	円／m3	
						31, 460		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	944
						1		944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	969. 5	969. 5	CB410031	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	969. 5	969. 5		
計						969. 5		
						969. 5		
単価						969. 5	円／m2	
						969. 5		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	コンクリート舗装	t=100mm 18-8-25(高炉)	単位	m2	数量	10	単価	3, 625
						10		3, 625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物	m 3	1	37, 230	37, 230	CB240010	
		パッホリ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用		1	37, 230	37, 230		
計						37, 230		
						37, 230		
単価						3, 723	円／m2	
						3, 723		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	側溝蓋	グレーチング 蓋 (T-25) 300用	単位	枚	数量	1	単価	18, 267
						1		18, 267
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	18, 760	18, 760	WB821430	
			枚	1	18, 760	18, 760	単一 25号	
計						18, 760		
						18, 760		
単価						18, 760		
						18, 760		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	現場打ち集水桝 (500×500×1100)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	84, 735
						1		84, 735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)	箇所	1	87, 020	87, 020	CB222950	
		0. 65m3を超え0. 69m3以下 バックホウ(クレーン機能付) 打設		1	87, 020	87, 020		
計						87, 020		
						87, 020		
単価						87, 020	円／箇所	
						87, 020		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	現場打ち集水桝 (1000×500×1300)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	132, 819
						1		132, 819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)		1	136, 400	136, 400	CB222950	
		1. 03m3を超え1. 09m3以下 パッキン(クレーン機能付) 打設	箇所	1	136, 400	136, 400		
計						136, 400		
						136, 400		
単価						136, 400	円／箇所	
						136, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 (T-25) 500×500用	単位	枚	数量	1	単価	33, 935
						1		33, 935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	34, 850	34, 850	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34, 850	34, 850	単－ 26号	
計						34, 850		
						34, 850		
単価						34, 850	円／枚	
						34, 850		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	蓋	グレーチング 蓋 (T-25) 1000×500用	単位	枚	数量	1	単価	128, 660
						1		128, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	132, 200	132, 200	WB821430	
			枚	1	132, 200	132, 200	単一 27号	
計						132, 200		
						132, 200		
単価						132, 200	円／枚	
						132, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10, 273
						1		10, 273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10, 550	10, 550	WB824010	
			m 3	1	10, 550	10, 550	単一 28号	
計						10, 550		
						10, 550		
単価						10, 550		
						10, 550		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17, 975
						1		17, 975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	18, 460	18, 460	WB824010	
			m 3	1	18, 460	18, 460	単－ 29号	
計						18, 460		
						18, 460		
単価						18, 460		
						18, 460		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 038
						1		2, 038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用		1	2, 093	2, 093	CB227010	
			m 3	1	2, 093	2, 093		
計						2, 093		
						2, 093		
単価						2, 093		
						2, 093		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 496
						1		2, 496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用		1	2, 564	2, 564	CB227010	
			m 3	1	2, 564	2, 564		
計						2, 564		
						2, 564		
単価						2, 564	円／m3	
						2, 564		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 118
						1		4, 118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4, 230	4, 230	WB020051	
			m 3	1	4, 230	4, 230	単一 30号	
計						4, 230		
						4, 230		
単価						4, 230	円／m3	
						4, 230		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 842
						1		5, 842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	6, 000	6, 000	WB020051	
			m 3	1	6, 000	6, 000	単一 31号	
計						6, 000		
						6, 000		
単価						6, 000		
						6, 000		
							円／m3	

参考資料（１）

単－20号		自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.33m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.99m3/10m	単位	m	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024.12 2024.12 1.000-00-00-2-0
						10	単価	19,680	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝			L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5,737.68	57,376		
自由勾配側溝（材料費）			300×800×2000 縦断用 T-25	個	5	23,900	119,500		
生コンクリート（高炉）（材料費）			1 8－8－2 5（2 0） W／C＝6 0％以下	m 3	0.35	22,200	7,770		
生コンクリート（高炉）（材料費）			1 8－8－2 5（2 0） W／C＝6 0％以下	m 3	0.385	22,200	8,547		
再生クラッシャーラン			R C－4 0	m 3	1.188	3,000	3,564		
諸雑費（まるめ）				式	1		43		
計							196,800		
単価							19,680	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-21号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.33m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40〜0 0.99m3/10m	単位	m	数量	10	単価	21, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 737. 68	57, 376		
自由勾配側溝（材料費）		300×900×2000 縦断用 T-25	個	5	26, 600	133, 000		
生コンクリート（高炉）（材料費）		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） W／C = 6 0 %以下	m 3	0. 35	22, 200	7, 770		
生コンクリート（高炉）（材料費）		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） W／C = 6 0 %以下	m 3	0. 429	22, 200	9, 523		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1. 188	3, 000	3, 564		
諸雑費（まるめ）			式	1		67		
計						211, 300		
単価						21, 130	円／m	

参考資料（１）

単－22号		自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.33m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.66m3/10m	単位	m	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024.12 2024.12 1.000-00-00-2-0
						10	単価	16,840	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝			L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5,737.68	57,376		
自由勾配側溝（材料費）			300×600×2000 縦断用 T-25	個	5	18,600	93,000		
生コンクリート（高炉）（材料費）			1 8－8－2 5（2 0） W／C＝6 0％以下	m 3	0.35	22,200	7,770		
生コンクリート（高炉）（材料費）			1 8－8－2 5（2 0） W／C＝6 0％以下	m 3	0.353	22,200	7,836		
再生クラッシャーラン			R C－4 0	m 3	0.792	3,000	2,376		
諸雑費（まるめ）				式	1		42		
計							168,400		
単価							16,840	円／m	

参考資料（１）

単－23号		自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.33m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.66m3/10m	単位	m	数量	単価	金額	10	単価	17,990
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝			L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5,737.68	57,376				
自由勾配側溝（材料費）			300×700×2000 縦断用 T-25	個	5	20,700	103,500				
生コンクリート（高炉）（材料費）			1 8－8－2 5（2 0） W／C＝6 0％以下	m 3	0.35	22,200	7,770				
生コンクリート（高炉）（材料費）			1 8－8－2 5（2 0） W／C＝6 0％以下	m 3	0.398	22,200	8,835				
再生クラッシャーラン			R C－4 0	m 3	0.792	3,000	2,376				
諸雑費（まるめ）				式	1		43				
計							179,900				
単価							17,990	円／m			

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.12 2024.12 1.000-00-00-2-0
単-24号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.33m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40〜0 0.66m3/10m	単位	m	数量	10	単価 20,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝（材料費）		300×900×2000 縦断用 T-25	個	5	26,600	133,000	
生コンクリート（高炉）（材料費）		1 8 − 8 − 2 5 （ 2 0 ） W／C＝6 0 %以下	m 3	0.35	22,200	7,770	
生コンクリート（高炉）（材料費）		1 8 − 8 − 2 5 （ 2 0 ） W／C＝6 0 %以下	m 3	0.378	22,200	8,391	
再生クラッシャーラン		R C − 4 0	m 3	0.792	3,000	2,376	
諸雑費（まるめ）			式	1		87	
計						209,000	
単価						20,900	円／m

参考資料（1）

単一25号		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	354.64	35,464		
グレーチング蓋（自由勾配側溝用）（材料費）		300用 T-25 かさ上げ（すべり止め）	枚	100	18,400	1,840,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		536		
計						1,876,000		
単価						18,760	円／枚	

参考資料（1）

単一26号		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
グレーチング蓋（集水桝用）（材料費）		500×500用 T-25(滑り止め)ボルト固定	枚	100	34,000	3,400,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		344		
計						3,485,000		
単価						34,850	円／枚	

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（１）

単一27号		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	132, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	846. 56	84, 656		
グレーチング蓋（集水桝用）（材料費）		1 0 0 0 × 5 0 0 用 T－2 5 (滑り止め)ボルト固定	枚	100	131, 290	13, 129, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		6, 344		
計						13, 220, 000		
単価						132, 200	円／枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
単一28号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価 10, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 545. 96	10, 545	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						10, 550	
単価						10, 550	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
単一29号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価 18, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	18, 452. 55	18, 452	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						18, 460	
単価						18, 460	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	処分費（m 3）			単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			コンクリート殻（無筋）(株)球磨川商事		m 3	100	4, 230	423, 000	
計								423, 000	
単価								4, 230	円／m 3

						単価使用年月	2024. 12	
						歩掛使用年月	2024. 12	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単－31号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋）(株)球磨川商事	m 3	100	6, 000	600, 000		
計						600, 000		
単価						6, 000	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 040	14, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040		
単価						14, 040	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	平板載荷試験	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	186, 000
					1			186, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		50kN以内		1	186, 000	186, 000		
			箇所	1	186, 000	186, 000		
計						186, 000		
						186, 000		
単価						186, 000		
						186, 000	円／箇所	