

鏡

1. 工事名

工事名	佐賀3号原地区6工区舗装工事
工事地名	佐賀県鳥栖市原町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年7月	12) 設計年月	令和7年6月
2) 事務所名	佐賀国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589380003	14) 単価適用年月	2025年7月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年7月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	218,394,000
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	198,770,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	365日間 自 令和7年8月1日 (当初) 至 令和8年5月29日 (1回変更) 至 令和8年7月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	佐賀県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	鳥栖	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道3号	22) 処分費等	1,812,292
		23) 公告日	令和7年5月28日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通円滑化事業費	2) 目： 道路交通円滑化事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	---------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	佐賀 3 号原地区 6 工区舗装工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	舗装			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1		102, 103, 532			
				1		96, 085, 732	1	-6, 017, 800	
道路土工			式	1		14, 745, 601			
				1		13, 873, 238	1	-872, 363	
掘削工 (ICT)			式	1		4, 535, 490			
				1		3, 700, 260	1	-835, 230	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満							単-1号
			m3	2, 800	389. 8	1, 091, 440			
				2, 400	389. 8	935, 520	-400	-155, 920	
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)							単-2号
			m3	2, 720	1, 144	3, 111, 680			
				2, 180	1, 144	2, 493, 920	-540	-617, 760	
整地		敷均し (ルース)							単-3号
			m3	2, 700	123. 1	332, 370			
				2, 200	123. 1	270, 820	-500	-61, 550	
路体盛土工			式	1		42, 314			
				1		95, 076	1	52, 762	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m未満							単-4号
			m3	7	4, 913	34, 391			
				0	4, 913	0	-7	-34, 391	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m以上4. 0m未満							単-5号
			m3	10	792. 3	7, 923			
				120	792. 3	95, 076	110	87, 153	
路体盛土工 (ICT)			式	1		1, 417			
				1		9, 452	1	8, 035	
路体 (築堤) 盛土 (ICT)		4. 0m以上							単-6号
			m3	6	236. 3	1, 417			
				40	236. 3	9, 452	34	8, 035	
路床盛土工 (ICT)			式	1		10, 166, 380			
				1		10, 068, 450	1	-97, 930	

設計内訳書

工事名	佐賀 3 号原地区 6 工区舗装工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土 (ICT) (構築路床)			m3	1,300	342.3	444,990	200	68,460	単-7号
				1,500	342.3	513,450			
路床盛土 (ICT) (構築路床) 【夜間】			m3	200	399.7	79,940	-200	-79,940	単-8号
				0	399.7	0			
土材料		Fe石灰処理土 (ほぐし土量)	m3	1,800	4,550	8,190,000	300	1,365,000	単-9号
				2,100	4,550	9,555,000			
土材料 【夜間】		Fe石灰処理土 (ほぐし土量)	m3	290	5,005	1,451,450	-290	-1,451,450	単-10号
				0	5,005	0			
地盤改良工			式	1		29,953	1	14,376	
				1		44,329			
浅層混合処理工			式	1		29,953	-1	-29,953	
				0		0			
安定処理		1m以下 固化材100m2あたり使用量 10.5t/100m2 高炉セメントB	m2	11	2,723	29,953	-11	-29,953	単-11号
				0	2,723	0			
置換工			式	0		0	1	44,329	
				1		44,329			
置換			m3	0		0	10	44,329	内-1号
				10		44,329			
擁壁工			式	1		1,257,619	1	49,912	
				1		1,307,531			
作業土工			式	1		120,397	1	49,912	
				1		170,309			
床掘り		土砂	m3	70		16,410	-70	-16,410	内-2号
				0		0			

設計内訳書

工事名	佐賀 3 号原地区 6 工区舗装工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂		0		0			内-3号
			m3	90		34,897	90	34,897	
埋戻し				60		103,987			内-4号
			m3	0		0	-60	-103,987	
埋戻し				0		0			内-5号
			m3	60		105,486	60	105,486	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-6号
			m3	20		27,020	20	27,020	
整地		敷均し(ルース)		0		0			内-7号
			m3	20		2,906	20	2,906	
プレキャスト擁壁工				1		1,137,222			
			式	1		1,137,222	0	0	
プレキャスト擁壁		高さ1200～3500		6		925,837			内-8号
			m	6		925,837	0	0	
基礎コンクリート		18-8-25(高炉)		2		59,063			内-9号
			m3	2		59,063	0	0	
底版コンクリート		24-12-25(20)(高炉)		0.5		22,935			内-10号
			m3	0.5		22,935	0	0	
嵩上コンクリート		24-12-25(20)(高炉)		0.1		129,387			内-11号
			m3	0.1		129,387	0	0	
舗装工				1		46,801,986			
			式	1		29,722,393	1	-17,079,593	
アスファルト舗装工 (本線)				1		40,238,906			
			式	1		18,313,081	1	-21,925,825	

設計内訳書

工事名	佐賀 3 号原地区 6 工区舗装工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒調Fe処理材 仕上り厚 170mm	m2	2,800	1,448	4,054,400	-2,800	-4,054,400	単-12号	
				0	1,448	0				
上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】		粒調Fe処理材 仕上り厚 170mm	m2	409	1,735	709,615	-409	-709,615	単-13号	
				0	1,735	0				
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100mm	m2	2,800	749.9	2,099,720	-2,800	-2,099,720	単-14号	
				0	749.9	0				
上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】		粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100mm	m2	409	850.5	347,854	-409	-347,854	単-15号	
				0	850.5	0				
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,740	1,507	4,129,180	-60	-90,420	単-16号	
				2,680	1,507	4,038,760				
基層(車道・路肩部) 【夜間】		再生粗粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 3.0m超	m2	409	1,638	669,942	-409	-669,942	単-17号	
				0	1,638	0				
中間層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,740	1,418	3,885,320	-60	-85,080	単-18号	
				2,680	1,418	3,800,240				
中間層(車道・路肩部) 【夜間】		再生粗粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 3.0m超	m2	409	1,549	633,541	-409	-633,541	単-19号	
				0	1,549	0				
中間層(車道・路肩部)		改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,740	1,784	4,888,160	-60	-107,040	単-20号	
				2,680	1,784	4,781,120				
中間層(車道・路肩部) 【夜間】		改質As 粗粒 II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	409	1,915	783,235	-409	-783,235	単-21号	
				0	1,915	0				
表層(車道・路肩部)		密粒キヤップ ASホリマー改質Ⅱ型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,740	1,795	4,918,300	-60	-107,700	単-22号	
				2,680	1,795	4,810,600				
表層(車道・路肩部) 【夜間】		密粒キヤップ ASホリマー改質Ⅱ型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	409	1,926	787,734	-409	-787,734	単-23号	
				0	1,926	0				

設計内訳書

工事名	佐賀 3 号原地区 6 工区舗装工事				(1 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設ガードレール		自在R連続基礎ブロック B 型 Gr-B-2B(特)	m	400 0		12,331,905 0	-400	-12,331,905	内-12号	
仮設ガードレール		自在R連続基礎ブロック B 型 Gr-B-2B(特)	m	0 25		0 882,361	25	882,361	内-13号	
アスファルト舗装工(ICT) (本線)			式	0 1		0 5,969,638	1	5,969,638		
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)		粒調Fe処理材 仕上り厚 170mm	m2	0 2,740	0 1,502	0 4,115,480	2,740	4,115,480	単-24号	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)		粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100mm	m2	0 2,740	0 676.7	0 1,854,158	2,740	1,854,158	単-25号	
アスファルト舗装工 (交差点部)			式	1 0		1,153,687 0	-1	-1,153,687		
下層路盤(車道・路肩部) 【夜間】		再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	175 0	962 962	168,350 0	-175	-168,350	単-26号	
上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】		粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100mm	m2	175 0	850.5 850.5	148,837 0	-175	-148,837	単-27号	
基層(車道・路肩部) 【夜間】		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	175 0	1,638 1,638	286,650 0	-175	-286,650	単-28号	
中間層(車道・路肩部) 【夜間】		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	175 0	1,549 1,549	271,075 0	-175	-271,075	単-29号	
表層(車道・路肩部) 【夜間】		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	175 0	1,593 1,593	278,775 0	-175	-278,775	単-30号	
アスファルト舗装工 (取付道路)			式	1 1		41,434 41,434	0	0		

設計内訳書

工事名	佐賀 3 号原地区 6 工区舗装工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100mm	m2	18	749.9	13,498	0	0	単-31号	
				18	749.9	13,498				
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 3.0m超	m2	18	1,552	27,936	0	0	単-32号	
				18	1,552	27,936				
透水性舗装工(歩道部)			式	1		3,747,976	1	-474,766		
				1		3,273,210				
フィルター層		砂 仕上り厚 70mm	m2	1,040	1,048	1,089,920	-130	-136,240	単-33号	
				910	1,048	953,680				
下層路盤(歩道部)		再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	1,060	882.6	935,556	-135	-119,151	単-34号	
				925	882.6	816,405				
表層		ストレート 透水性アスコン(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	1,060	1,625	1,722,500	-135	-219,375	単-35号	
				925	1,625	1,503,125				
透水性舗装工(乗入I型)			式	1		417,676	1	-136,384		
				1		281,292				
フィルター層		砂 仕上り厚 150mm	m2	98	1,379	135,142	-32	-44,128	単-36号	
				66	1,379	91,014				
下層路盤(歩道部)		再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	98	1,026	100,548	-32	-32,832	単-37号	
				66	1,026	67,716				
表層		ストレート 透水性アスコン(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm	m2	98	1,857	181,986	-32	-59,424	単-38号	
				66	1,857	122,562				
排水性舗装工(乗入II型)			式	1		301,785	1	76,818		
				1		378,603				
下層路盤(歩道部)		再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	55	1,026	56,430	14	14,364	単-39号	
				69	1,026	70,794				

設計内訳書

工事名	佐賀 3 号原地区 6 工区舗装工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	舗装	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-25 仕上り厚 100mm	m2	55	1,053	57,915	14	14,742	単-40号	
			69	1,053	72,657				
基層(歩道部)	再生粗粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	55	1,606	88,330	14	22,484	単-41号	
			69	1,606	110,814				
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポーラスアスファルト混合物(13)舗装厚 50mm 2.4m以上	m2	55	1,802	99,110	14	25,228	単-42号	
			69	1,802	124,338				
排水性舗装工(乗入Ⅲ型)		式	1		900,522	1	564,613		
			1		1,465,135				
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	126	1,169	147,294	79	92,351	単-43号	
			205	1,169	239,645				
上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-25 仕上り厚 100mm	m2	126	1,053	132,678	79	83,187	単-44号	
			205	1,053	215,865				
基層(歩道部)	再生粗粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	126	1,606	202,356	79	126,874	単-45号	
			205	1,606	329,230				
中間層(歩道部)	再生粗粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	126	1,517	191,142	79	119,843	単-46号	
			205	1,517	310,985				
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポーラスアスファルト混合物(13)舗装厚 50mm 2.4m以上	m2	126	1,802	227,052	79	142,358	単-47号	
			205	1,802	369,410				
カルバート工		式	1		3,485,799	1	121,983		
			1		3,607,782				
プレキャストカルバート工		式	1		3,485,799	1	121,983		
			1		3,607,782				
プレキャストボックス	内幅 2.2m 内高 1.9m	m	3		3,485,799	-3	-3,485,799	内-14号	
			0		0				

設計内訳書

工事名	佐賀 3 号原地区 6 工区舗装工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストボックス	内幅 2.2m 内高 1.9 m	m	0 3		0 3,556,335	3	3,556,335	内-15号	
小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0 0.5		0 51,447	0.5	51,447	内-16号	
排水構造物工		式	1 1		15,448,931 15,874,576	1	425,645		
作業土工		式	1 1		394,111 383,266	1	-10,845		
床掘り	土砂	m3	120 0		32,765 0	-120	-32,765	内-17号	
床掘り	土砂	m3	0 130		0 34,949	130	34,949	内-18号	
埋戻し		m3	130 0		325,717 0	-130	-325,717	内-19号	
埋戻し		m3	0 120		0 312,688	120	312,688	内-20号	
基面整正		m2	97 97		35,629 35,629	0	0	内-21号	
側溝工		式	1 1		13,294,782 13,300,238	1	5,456		
管(函)渠型側溝 (A型)	標準部 400 縦断用 L=2000 上部勾配付	m	236 240	22,890 22,890	5,402,040 5,493,600	4	91,560	単-48号	
管(函)渠型側溝 (B型)	集水部 400 縦断用 L=2000 上部勾配付 グレー チング付	m	30 30	32,847 32,847	985,410 985,410	0	0	単-49号	

設計内訳書

工事名	佐賀 3 号原地区 6 工区舗装工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管(函)渠型側溝 (C型)	砂溜部 400 縦断用 L=2000 上部勾配付 グレーチング付	m	30	51,741	1,552,230	0	0		単-50号
			30	51,741	1,552,230				
管(函)渠型側溝 (D型)	横断部 400 横断用 L=2000 フラット型	m	59	27,732	1,636,188	0	0		単-51号
			59	27,732	1,636,188				
管(函)渠型側溝 (E型)	4%乗入部 400 縦断用 L=2000 上部勾配付	m	11	32,938	362,318	-2	-65,876		単-52号
			9	32,938	296,442				
管(函)渠型側溝 (F 1 型)	6～0%擦付部 400 縦断用 L=1000	m	2	29,279	58,558	8	234,232		単-53号
			10	29,279	292,790				
管(函)渠型側溝 (F 2 型)	6～4%擦付部 400 縦断用 L=1000 上部勾配付	m	3	32,018	96,054	0	0		単-54号
			3	32,018	96,054				
管(函)渠型側溝 (中央分離帯側溝)	300型	m	42	19,932	837,144	0	0		単-55号
			42	19,932	837,144				
プレキャストU型側溝 (落蓋式)	400×400	m	39	12,914	503,646	0	0		単-56号
			39	12,914	503,646				
側溝蓋 (落蓋式)	コンクリート蓋(400用) L=500 T-25	枚	79	4,509	356,211	0	0		単-57号
			79	4,509	356,211				
側溝嵩上げ	縦断タイプ 側溝幅300 平均嵩上げ高130	m	103	12,141	1,250,523	0	0		単-58号
			103	12,141	1,250,523				
側溝嵩上げ	横断タイプ 側溝幅300 平均嵩上げ高130	m	20	12,723	254,460	-20	-254,460		単-59号
			0	12,723	0				
管渠工		式	1		884,327	0	0		
			1		884,327				
横断暗渠	360型 T-25 L=2000	m	16	24,510	392,160	0	0		単-60号
			16	24,510	392,160				

設計内訳書

工事名	佐賀 3 号原地区 6 工区舗装工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
横断暗渠	400型 T-25 L=2000	m	17	28,951	492,167			単-61号	
			17	28,951	492,167	0	0		
集水枿・マンホール工		式	1		875,711				
			1		875,711	0	0		
現場打ち街渠枿	現場打材 600×600×700 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	50,522	101,044			単-62号	
			2	50,522	101,044	0	0		
現場打ち集水枿	現場打材 600×600×700 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	4	52,396	209,584			単-63号	
			4	52,396	209,584	0	0		
現場打ち集水枿	現場打材 600×600×800 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	3	54,736	164,208			単-64号	
			3	54,736	164,208	0	0		
蓋	グレーチング 蓋(600×600) T-25 並目 ボルト固定式	枚	6	40,355	242,130			単-65号	
			6	40,355	242,130	0	0		
蓋	グレーチング 蓋(600×600) T-2 細目 ボルト固定式	枚	3	52,915	158,745			単-66号	
			3	52,915	158,745	0	0		
場所打水路工		式	0		0				
			1		431,034	1	431,034		
現場打水路	U型水路 24-12-25(20)(高炉)	m	0		0			内-22号	
			2		431,034	2	431,034		
縁石工		式	1		3,157,949				
			1		3,157,949	0	0		
縁石工		式	1		3,157,949				
			1		3,157,949	0	0		
歩車道境界ブロック	一般部 両面R 180/230×250×2000	m	228	7,247	1,652,316			単-67号	
			228	7,247	1,652,316	0	0		

設計内訳書

工事名	佐賀 3 号原地区 6 工区舗装工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
歩車道境界ブロック	擦付部 両面R 180/230 ×250～100×600	m	20	10,493	209,860	0	0	単-68号	
			20	10,493	209,860				
歩車道境界ブロック	横断歩道部・巻込部 15 0×100×600	m	29	10,757	311,953	0	0	単-69号	
			29	10,757	311,953				
歩車道境界ブロック	乗入部 70/100×180× 600	m	68	8,409	571,812	0	0	単-70号	
			68	8,409	571,812				
地先境界ブロック	歩道部 120×120×600	m	84	4,597	386,148	0	0	単-71号	
			84	4,597	386,148				
地先境界ブロック	乗入部 120×120×600	m	4	6,465	25,860	0	0	単-72号	
			4	6,465	25,860				
防護柵工		式	1		1,811,076	0	0		
			1		1,811,076				
防止柵工		式	1		1,811,076	0	0		
			1		1,811,076				
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m 土中建込 ダークブラウン	m	222	8,158	1,811,076	0	0	単-73号	
			222	8,158	1,811,076				
標識工		式	1		2,033,017	0	0		
			1		2,033,017				
作業土工		式	1		3,124	0	0		
			1		3,124				
床掘り	土砂	m3	1		300	0	0	内-23号	
			1		300				
埋戻し		m3	0.9		2,449	0	0	内-24号	
			0.9		2,449				

設計内訳書

工事名	佐賀 3 号原地区 6 工区舗装工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m2	0.6		234			内-25号
			0.6		234	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.1		130			内-26号
			0.1		130	0	0	
整地	敷均し(ルース)	m3	0.1		11			内-27号
			0.1		11	0	0	
大型標識工		式	1		2,029,893			
			1		2,029,893	0	0	
標識基礎	抵抗板付鋼製杭基礎 H 350	基	1	1,525,401	1,525,401			単-74号
			1	1,525,401	1,525,401	0	0	
片持標識柱 (移設)	F型	基	1	88,648	88,648			単-75号
			1	88,648	88,648	0	0	
標識板 (移設)	2.0m2以上	枚	1	415,844	415,844			単-76号
			1	415,844	415,844	0	0	
区画線工		式	1		517,854			
			1		499,752	1	-18,102	
区画線工		式	1		517,854			
			1		499,752	1	-18,102	
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	740	301.7	223,258			単-77号
			680	301.7	205,156	-60	-18,102	
熔融式区画線	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	130	319.1	41,483			単-78号
			130	319.1	41,483	0	0	
熔融式区画線	熔融式手動 セブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	270	779.3	210,411			単-79号
			270	779.3	210,411	0	0	

設計内訳書

工事名	佐賀 3 号原地区 6 工区舗装工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	舗装			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白	m	66	647	42, 702	0	0	単-80号
				66	647	42, 702			
道路付属施設工			式	1		3, 597, 293	0	0	
				1		3, 597, 293			
境界工			式	1		41, 580	0	0	
				1		41, 580			
境界鋳		40×100×2(足付き) 1 0枚以上30枚未満	枚	14	2, 970	41, 580	0	0	単-81号
				14	2, 970	41, 580			
道路付属物工			式	1		3, 555, 713	0	0	
				1		3, 555, 713			
視覚障害者誘導表示		300×600 点状・線状 透水性舗装	m	301	11, 813	3, 555, 713	0	0	単-82号
				301	11, 813	3, 555, 713			
道路照明設備工			式	0		0	1	5, 562, 855	
				1		5, 562, 855			
作業土工			式	0		0	1	374, 668	
				1		374, 668			
床掘り		土砂	m3	0		0	50	103, 900	内-28号
				50		103, 900			
埋戻し			m3	0		0	40	228, 647	内-29号
				40		228, 647			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0		0	20	39, 652	内-30号
				20		39, 652			
整地		敷均し(ルース)	m3	0		0	20	2, 469	内-31号
				20		2, 469			

設計内訳書

工事名	佐賀 3 号原地区 6 工区舗装工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
照明灯基礎設置工		式	0 1		0 328, 440	1	328, 440		
照明灯基礎設置	円柱 φ500×1700	個所	0 4	0 82, 110	0 328, 440	4	328, 440	単-83号	
道路照明設備設置工		式	0 1		0 2, 683, 320	1	2, 683, 320		
道路照明灯設置	10m	基	0 4		0 2, 683, 320	4	2, 683, 320	内-32号	
配管・配線工		式	0 1		0 497, 627	1	497, 627		
地中配管	難燃FEP30	m	0 27	0 661. 6	0 17, 863	27	17, 863	単-84号	
地中配管	難燃FEP40	m	0 11	0 710. 6	0 7, 816	11	7, 816	単-85号	
地中配管	難燃FEP50	m	0 196	0 810. 6	0 158, 877	196	158, 877	単-86号	
地中配管	難燃FEP100	m	0 71	0 1, 603	0 113, 813	71	113, 813	単-87号	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 2心 600V 3. 5mm 2×2C	m	0 109	0 1, 678	0 182, 902	109	182, 902	単-88号	
埋設表示シート	150mm 2倍	m	0 87	0 188	0 16, 356	87	16, 356	単-89号	
ハットポール設置工		式	0 1		0 1, 678, 800	1	1, 678, 800		

設計内訳書

工事名	佐賀 3 号原地区 6 工区舗装工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストハットホル設置	H2-9 900×900×900 足掛金物	個所	0	0	0			単-90号
			2	427, 400	854, 800	2	854, 800	
プレキャストハットホル設置	H2-9 900×900×900	個所	0	0	0			単-91号
			2	412, 000	824, 000	2	824, 000	
構造物撤去工		式	1		7, 363, 447			
			1		8, 843, 418	1	1, 479, 971	
防護柵撤去工		式	0		0			
			1		18, 233	1	18, 233	
防護柵撤去(ガードレール)		m	0	0	0			単-92号
			10	1, 244	12, 440	10	12, 440	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	0	0	0			単-93号
			6	965. 5	5, 793	6	5, 793	
標識撤去工		式	1		110, 946			
			1		110, 946	0	0	
標識撤去 (移設)		基	1	110, 946	110, 946			単-94号
			1	110, 946	110, 946	0	0	
構造物取壊し工		式	1		3, 343, 284			
			1		4, 626, 695	1	1, 283, 411	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	103	9, 674	996, 422			単-95号
			139	9, 674	1, 344, 686	36	348, 264	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	9	28, 205	253, 845			単-96号
			9	28, 205	253, 845	0	0	
積込(コンクリート殻)		m3	9	996	8, 964			単-97号
			9	996	8, 964	0	0	

設計内訳書

工事名	佐賀 3 号原地区 6 工区舗装工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	3		1,843			内-33号	
				3		1,843	0	0		
舗装版切断		アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下	m	0		0			内-34号	
				310		661,965	310	661,965		
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	3,900	533.9	2,082,210			単-98号	
				3,080	533.9	1,644,412	-820	-437,798		
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	m2	0	0	0			単-99号	
				950	748.4	710,980	950	710,980		
情報ボックス撤去工			式	1		1,072,749				
				1		1,072,749	0	0		
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	5	9,674	48,370			単-100号	
				5	9,674	48,370	0	0		
埋設管路撤去		ボティ管 φ 300	m	299	2,097	627,003			単-101号	
				299	2,097	627,003	0	0		
埋設管路撤去		VU50、VU40	m	4,759	83.5	397,376			単-102号	
				4,759	83.5	397,376	0	0		
運搬処理工			式	1		2,836,468				
				1		3,014,795	1	178,327		
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	118	1,626	191,868			単-103号	
				154	1,626	250,404	36	58,536		
殻運搬		アスファルト殻	m3	376	2,228	837,728			単-104号	
				383	2,228	853,324	7	15,596		
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	118	2,275	268,450			単-105号	
				154	2,275	350,350	36	81,900		

設計内訳書

工事名	佐賀 3 号原地区 6 工区舗装工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	アスファルト殻(掘削・2.35)	m3	342	3,185	1,089,270	8	25,480	単-106号	
			350	3,185	1,114,750				
殻処分	アスファルト殻(掘削・2.20)	m3	34	3,185	108,290	-1	-3,185	単-107号	
			33	3,185	105,105				
殻運搬処分	廃プラスチック類	m3	38	8,919	338,922	0	0	単-108号	
			38	8,919	338,922				
現場発生品運搬		t	0.1		1,940	0	0	内-35号	
			0.1		1,940				
仮設工		式	1		1,853,007	1	4,297,516		
			1		6,150,523				
土留・仮締切工		式	0		0	1	1,357,351		
			1		1,357,351				
H鋼杭	H350 H鋼長さ(杭長) 10.5m H鋼平均打込長 10m H型鋼平均引抜長 10m	本	0		0	10	461,470	内-36号	
			10		461,470				
H鋼杭	H350 H鋼長さ(杭長) 10m H鋼平均打込長 9.6m H型鋼平均引抜長 9.6m	本	0		0	2	90,728	内-37号	
			2		90,728				
切梁・腹起し		t	0		0	4.4	320,181	内-38号	
			4.4		320,181				
横矢板	横矢板厚さ 0.09m	m2	0		0	54	479,768	内-39号	
			54		479,768				
土のう(大型)	製作・設置・撤去	袋	0	0	0	1	5,204	単-109号	
			1	5,204	5,204				

設計内訳書

工事名	佐賀 3 号原地区 6 工区舗装工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1 1		1, 853, 007 4, 793, 172	1	2, 940, 165		
交通誘導警備員		人日	100 0		1, 479, 075 0	-100	-1, 479, 075	内-40号	
交通誘導警備員		人日	0 308		0 4, 419, 240	308	4, 419, 240	内-41号	
交通誘導警備員 【夜間】		人日	18 18		373, 932 373, 932	0	0	内-42号	
直接工事費		式	1 1		102, 103, 532 96, 085, 732	1	-6, 017, 800		
共通仮設費		式	1 1		17, 163, 202 25, 874, 375	1	8, 711, 173		
共通仮設費		式	1 1		3, 592, 045 13, 145, 042	1	9, 552, 997		
運搬費		式	0 1		0 1, 359, 770	1	1, 359, 770		
重建設機械分解組立輸送費		回	0 1		0 1, 134, 000	1	1, 134, 000	内-43号	
仮設材運搬費		t	0 21. 1		0 225, 770	21. 1	225, 770	内-44号	
技術管理費		式	1 1		1, 323, 056 9, 658, 249	1	8, 335, 193		
六価鉛溶出試験費		式	1 0		6, 826 0	-1	-6, 826	内-45号	

設計内訳書

工事名	佐賀 3 号原地区 6 工区舗装工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
平板載荷試験費		式	1		179,298	0	0	内-46号	
			1		179,298				
システム初期費 (ICT)		式	1		1,043,025	-1	-1,043,025	内-47号	
			0		0				
システム初期費 (ICT)		式	0		0	1	1,610,044	内-48号	
			1		1,610,044				
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	0		0	1	7,775,000	内-49号	
			1		7,775,000				
道路施設基本データ作成費用		式	1		57,502	0	0	内-50号	
			1		57,502				
道路施設点検データベース登録費		式	1		36,405	0	0	内-51号	
			1		36,405				
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,268,989	1	-141,966		
			1		2,127,023				
共通仮設費（率計上）		式	1		13,571,157	1	-841,824		
			1		12,729,333				
純工事費		式	1		119,266,734	1	2,693,373		
			1		121,960,107				
現場管理費		式	1		36,534,092	1	-1,745,211		
			1		34,788,881				
工事原価		式	1		155,800,826	1	948,162		
			1		156,748,988				
一般管理費等		式	1		24,899,174	1	-948,162		
			1		23,951,012				

設計内訳書

工事名	佐賀 3 号原地区 6 工区舗装工事					(1 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
工事価格			式	1		180,700,000		0	0		
				1		180,700,000					
消費税相当額			式	1		18,070,000		0	0		
				1		18,070,000					
工事費計			式	1		198,770,000		0	0		
				1		198,770,000					

0/10m3当たり内訳書

置換
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2. 5m以上4. 0m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	11. 7	869. 9	10, 177	11. 7	10, 177	
再生クラッシャーラン	R C－4 0		0	0	0			
		m 3	15. 6	2, 470	38, 532	15. 6	38, 532	
合 計					0			
					48, 709		48, 709	
変更積算金額					0			
					44, 329		44, 329	円／m3

70/0m3当たり内訳書

床掘り

第 2号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/90m3当たり内訳書

第 3号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	26	320. 8	8, 340	26	8, 340	
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	67. 9	441. 9	30, 005	67. 9	30, 005	
合 計					0			
					38, 345		38, 345	
変更積算金額					0			
					34, 897		34, 897	円／m3

60/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		62. 4	1, 831	114, 254			CB210410
		m 3	62. 4	1, 831	114, 254	0	0	
合 計					103, 987			
					0		-103, 987	

0/60m3当たり内訳書

埋戻し
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	63. 3	1, 831	115, 902	63. 3	115, 902	
合 計					0			
					115, 902		115, 902	
変更積算金額					0			
					105, 486		105, 486	円／m3

0/20m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6. 0km以下	m 3	23. 6	1, 258	29, 688	23. 6	29, 688	CB210110
合 計					0 29, 688		29, 688	
変更積算金額					0 27, 020		27, 020	円／m3

0/20m3当たり内訳書

第 7号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 23. 6	0 135. 3	0 3, 193	 23. 6	 3, 193	CB210610
合 計					0 3, 193		 3, 193	
変更積算金額					0 2, 906		 2, 906	円／m3

6m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	高さ1200～3500, 長さ2m未満, ボックス部		6. 3	6, 499	40, 943			WYB00016
		m	6. 3	6, 499	40, 943	0	0	単一 110号
L型擁壁	H-1400S L=1000 嵩上(H=1200) インサート及び差筋含む		1	64, 100	64, 100			
		個	1	64, 100	64, 100	0	0	
L型擁壁	H-1400S L=1592 嵩上(H=1200) インサート及び差筋含む		1	91, 200	91, 200			
		個	1	91, 200	91, 200	0	0	
L型擁壁	H-4000S L=1000 嵩上(H=3500) インサート及び差筋含む		1	234, 000	234, 000			
		個	1	234, 000	234, 000	0	0	
L型擁壁	H-4000S L=1300 嵩上(H=3500) インサート及び差筋含む		1	288, 000	288, 000			
		個	1	288, 000	288, 000	0	0	
L型擁壁	H-4000S L=1360 嵩上(H=3500) インサート及び差筋含む		1	299, 000	299, 000			
		個	1	299, 000	299, 000	0	0	
合 計					925, 837			
					925, 837		0	

2m3当たり内訳書

基礎コンクリート

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		1. 6	34, 100	54, 560			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1. 6	34, 100	54, 560	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1. 1	9, 396	10, 335			CB240210
		m 2	1. 1	9, 396	10, 335	0	0	
合 計					59, 063		0	
					59, 063			

0.5m3当たり内訳書

底版コンクリート

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設		0. 46	33, 840	15, 566			CB240010
	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 46	33, 840	15, 566	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		0. 73	8, 417	6, 144			CB240210
		m 2	0. 73	8, 417	6, 144	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0. 02	174, 500	3, 490			WB810010
	無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0. 02	174, 500	3, 490	0	0	単一 111号
合 計					22, 935			
					22, 935		0	

0.1m3当たり内訳書

第 11号内訳書
嵩上コンクリート

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設		0. 14	33, 840	4, 737			CB240010
	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 14	33, 840	4, 737	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		2. 8	8, 417	23, 567			CB240210
		m 2	2. 8	8, 417	23, 567	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0. 006	174, 500	1, 047			WB810010
	無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0. 006	174, 500	1, 047	0	0	単一 111号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		23. 4	4, 821	112, 811			WB252110
		掛m 2	23. 4	4, 821	112, 811	0	0	単一 112号
合 計					129, 387			
					129, 387		0	

400/0m当たり内訳書

仮設ガードレール

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下		400	5, 517	2, 206, 800			WB821110
		m	400	5, 517	2, 206, 800	0	0	単一 115号
ガードレール	Gr-B-2B(特) 白色 付属品, 張出間隔材含む		400	9, 150	3, 660, 000			
		m	400	9, 150	3, 660, 000	0	0	
プレキャスト連続基礎（自在R B型）	基本 400×450×1975		194	38, 100	7, 391, 400			
		個	194	38, 100	7, 391, 400	0	0	
プレキャスト連続基礎（自在R B型）	端部A 400×450×1275		4	36, 100	144, 400			
		個	4	36, 100	144, 400	0	0	
プレキャスト連続基礎（自在R B型）	端部B 400×450×1700		4	36, 700	146, 800			
		個	4	36, 700	146, 800	0	0	
合 計					12, 331, 905			
					0			

0/25m当たり内訳書

仮設ガードレール

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下		0	0	0			WB821110
		m	25	5, 517	137, 925	25	137, 925	単一 116号
ガードレール	Gr-B-2B(特) 白色 付属品, 張出間隔材含む		0	0	0			
		m	25	9, 150	228, 750	25	228, 750	
プレキャスト連続基礎 (自在R B型)	基本 400×450×1975		0	0	0			
		個	12	38, 100	457, 200	12	457, 200	
プレキャスト連続基礎 (自在R B型)	端部A 400×450×1275		0	0	0			
		個	2	36, 100	72, 200	2	72, 200	
プレキャスト連続基礎 (自在R B型)	端部B 400×450×1700		0	0	0			
		個	2	36, 700	73, 400	2	73, 400	
合 計					0			
					969, 475			
変更積算金額					0			
					882, 361			
								円／m

3/0m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
R Cボックスカルバート据付	2200×1900 0.6～1.2m/個 縦締め、均しコンクリート含む		3	80,820	242,460			WYB00007
		m	3	80,820	242,460	0	0	単一 118号
R Cボックスカルバート	2200×1900 L=600		1	793,000	793,000			
		個	1	793,000	793,000	0	0	
R Cボックスカルバート	2200×1900 L=1395/992 定着部		2	1,380,000	2,760,000			
		個	2	1,380,000	2,760,000	0	0	
P C網より線	SWPR7B φ15.2		11.6	628.6	7,291			WYB00001
		m	11.6	628.6	7,291	0	0	単一 119号
定着金具	φ15.2用 後付用 30T型		8	3,399	27,192			
		組	8	3,399	27,192	0	0	
合 計					3,485,799			
					0		-3,485,799	

0/3m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
R Cボックスカルバート据付	2200×1900 0.6～1.2m/個 縦締め、均しコンクリート含む		0	0	0			WYB00029
		m	3	80,820	242,460	3	242,460	単一 120号
R Cボックスカルバート	2200×1900 L=600		0	0	0			
		個	1	793,000	793,000	1	793,000	
R Cボックスカルバート	2200×1900 L=1395/992 定着部		0	0	0			
		個	1	1,380,000	1,380,000	1	1,380,000	
R Cボックスカルバート	2200×1900 L=1395/992 定着部 止水板付		0	0	0			
		個	1	1,457,500	1,457,500	1	1,457,500	
P C網より線	SWPR7B φ15.2		0	0	0			WYB00014
		m	11.6	628.6	7,291	11.6	7,291	単一 121号
定着金具	φ15.2用 後付用 30T型		0	0	0			
		組	8	3,399	27,192	8	27,192	
合 計					0			
					3,907,443		3,907,443	
変更積算金額					0			
					3,556,335		3,556,335	円／m

0/0.5m3当たり内訳書

第 16号内訳書

小口止コンクリート

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)		0	0	0			CB240010
	一般養生							
	打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0. 53	36, 780	19, 493	0. 53	19, 493	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	4. 4	8, 417	37, 034	4. 4	37, 034	
合 計					0			
					56, 527		56, 527	
変更積算金額					0			
					51, 447		51, 447	
								円／m3

120/0m3当たり内訳書

床掘り

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		120	300	36, 000			CB210030
		m 3	120	300	36, 000	0	0	
合 計					32, 765			
					0		-32, 765	

0/130m3当たり内訳書

第 18号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	128	300	38, 400	128	38, 400	
合 計					0			
					38, 400		38, 400	
変更積算金額					0			
					34, 949		34, 949	円／m3

130/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 19号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/120m3当たり内訳書

埋戻し
第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	120	2, 863	343, 560	120	343, 560	
合 計					0			
					343, 560		343, 560	
変更積算金額					0			
					312, 688		312, 688	円／m3

97m2当たり内訳書

第 21号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			96. 9	404	39, 147			CB210080
		m 2	96. 9	404	39, 147	0	0	
合 計					35, 629			
					35, 629		0	

0/2m当たり内訳書

現場打水路

第 22号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定無し 養生無し パック材打設		0	0	0			WYB00003
		m 3	0.57	35,420	20,189	0.57	20,189	単一 128号
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m 2	0.4	4,839	1,935	0.4	1,935	
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m 2	5.7	1,596	9,097	5.7	9,097	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パック材(クレン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生		0	0	0			CB240010
		m 3	5.8	36,930	214,194	5.8	214,194	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	17.4	9,396	163,490	17.4	163,490	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物		0	0	0			WB810010
		t	0.26	172,400	44,824	0.26	44,824	単一 129号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	4	4,967	19,868	4	19,868	単一 130号
合 計					0			
					473,597		473,597	
変更積算金額					0			
					431,034		431,034	円／m

1m3当たり内訳書

第 23号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		1. 1	300	330			CB210030
		m 3	1. 1	300	330	0	0	
合 計					300		0	
					300			

0.9m3当たり内訳書

埋戻し
第 24号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0.94	2,863	2,691			CB210410
		m 3	0.94	2,863	2,691	0	0	
合 計					2,449			
					2,449		0	

0.6m2当たり内訳書

基面整正

第 25号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0.1m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準		0. 1	1, 438	143			CB210110
	パック材山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 5km以下	m 3	0. 1	1, 438	143	0	0	
合 計					130			
					130		0	

0.1m3当たり内訳書

第 27号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満)		0. 1	135. 3	13			CB210610
	無し	m 3	0. 1	135. 3	13	0	0	
合 計					11			
					11		0	

0/50m3当たり内訳書

第 28号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	49. 5	2, 099	103, 900	49. 5	103, 900	
合 計					0			
					103, 900		103, 900	
変更積算金額					0			
					103, 900		103, 900	円／m3

0/40m3当たり内訳書

埋戻し

第 29号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	44. 2	3, 535	156, 247	44. 2	156, 247	
埋戻し材材料費 (保護砂)	ほぐし土		0	0	0			WYB00026
		m 3	18. 1	4, 000	72, 400	18. 1	72, 400	単一 142号
合 計					0			
					228, 647		228, 647	
変更積算金額					0			
					228, 647		228, 647	円／m3

0/20m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 30号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 5.5km以下	m 3	0 18.4	0 2,155	0 39,652	 18.4	 39,652	CB210110
合 計					0 39,652		 39,652	
変更積算金額					0 39,652		 39,652	円／m3

0/20m3当たり内訳書

第 31号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 18. 4	0 134. 2	0 2, 469	 18. 4	 2, 469	CB210610
合 計					0 2, 469		 2, 469	
変更積算金額					0 2, 469		 2, 469	円／m3

0/4基当たり内訳書

道路照明灯設置

第 32号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	0	0	0			WE210800
			4	27, 800	111, 200	4	111, 200	単一 150号
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	0	0	0			WE211500
			4	23, 310	93, 240	4	93, 240	単一 151号
照明単独柱（I A 1 0 B－S H＝1 0 m）	可変式 溶融亜鉛メッキ 貼紙防止仕様 防食塗装	本	0	0	0			WYB00035
			4	443, 800	1, 775, 200	4	1, 775, 200	単一 152号
L E D道路照明灯具（建電協型）	K C E 0 9 0－2 C（交差点用）	台・本	0	0	0			WE535300
			1	157, 000	157, 000	1	157, 000	単一 153号
L E D道路照明灯具（建電協型）	K C E 1 0 0－2	台・本	0	0	0			WE535300
			1	157, 000	157, 000	1	157, 000	単一 154号
L E D道路照明灯具（建電協型）	K C E 1 5 0－3 C（交差点用）	台・本	0	0	0			WE535300
			2	163, 000	326, 000	2	326, 000	単一 155号
L E D道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	0	0	0			
			4	7, 830	31, 320	4	31, 320	
ポール内ジョイントユニット	FMN68-15A	個	0	0	0			
			4	8, 090	32, 360	4	32, 360	
合 計					0			
					2, 683, 320		2, 683, 320	
変更積算金額					0			
					2, 683, 320		2, 683, 320	円／基

3m当たり内訳書

鋪裝版切斷

第 33号内訳書

單価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/310m当たり内訳書

舗装版切断
第 34号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	m	0 309	0 2, 355	0 727, 695			CB430510
合 計					0 727, 695			
変更積算金額					0 661, 965			
							661, 965	円／m

0.1t当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2. 9t 有り 23. 5km以下	t	0. 1	12, 300	1, 230	0	0	CB010410
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2. 9t	t	0. 1	9, 029	902	0	0	CB010420
合 計					1, 940		0	
					1, 940			

0/10本当たり内訳書

H鋼杭
第 36号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による H形鋼打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し H350 12m以下		0	0	0			WB250210
		本	10	25, 200	252, 000	10	252, 000	単一 175号
パイプロハンマ施工による H形鋼引抜き	陸上 油圧式242kW 12m以下		0	0	0			WB250250
		本	10	7, 493	74, 930	10	74, 930	単一 176号
H形鋼杭賃料	H350 10. 5m/本 45日 無 有 3650円 無 1回		0	0	0			WB251760
		本	10	18, 010	180, 100	10	180, 100	単一 177号
合 計					0			
					507, 030			
変更積算金額					0			
					461, 470			
								円／本

0/2本当たり内訳書

H鋼杭

第 37号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による H形鋼打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し H350 12m以下	本	0	0	0			WB250210
		本	2	25, 200	50, 400	2	50, 400	単一 175号
パイプロハンマ施工による H形鋼引抜き	陸上 油圧式242kW 12m以下	本	0	0	0			WB250250
		本	2	7, 493	14, 986	2	14, 986	単一 176号
H形鋼杭賃料	H350 10m/本 45日 無 有 3650円 無 1回	本	0	0	0			WB251760
		本	2	17, 150	34, 300	2	34, 300	単一 178号
合 計					0			
					99, 686		99, 686	
変更積算金額					0			
					90, 728		90, 728	円／本

0/4.4t当たり内訳書

切梁・腹起し
第 38号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)		0	0	0			WB251930
		t	4.4	51,690	227,436	4.4	227,436	単一 179号
山留材質料	無 41日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場		0	0	0			WB251910
		t	4.3	28,920	124,356	4.3	124,356	単一 180号
合 計					0			
					351,792		351,792	
変更積算金額					0			
					320,181		320,181	円／t

0/54m2当たり内訳書

横矢板
第 39号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横矢板設置・撤去	設置・撤去 0. 09m		0	0	0			WB251970
		m 2	53. 5	9, 853	527, 135	53. 5	527, 135	単一 181号
合 計					0			
					527, 135		527, 135	
変更積算金額					0			
					479, 768		479, 768	円／m2

100/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 40号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
交通誘導警備員 A			70	16, 830	1, 178, 100			WB010211
		人 日	70	16, 830	1, 178, 100	0	0	単一 184号
交通誘導警備員 B			30	14, 900	447, 000			WB010212
		人 日	30	14, 900	447, 000	0	0	単一 185号
合 計					1, 479, 075			
					0			
							-1, 479, 075	

0/308人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 41号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人 日	138	16, 830	2, 322, 540	138	2, 322, 540	単一 186号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人 日	170	14, 900	2, 533, 000	170	2, 533, 000	単一 187号
合 計					0			
					4, 855, 540		4, 855, 540	
変更積算金額					0			
					4, 419, 240		4, 419, 240	円／人日

18人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 42号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
交通誘導警備員 A			3	25, 250	75, 750			WB010211
		人 日	3	25, 250	75, 750	0	0	単一 188号
交通誘導警備員 B			15	22, 340	335, 100			WB010212
		人 日	15	22, 340	335, 100	0	0	単一 189号
合 計					373, 932			
					373, 932			

0/1回当たり内訳書

第 43号内訳書

重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	回	1	1, 134, 000	1, 134, 000	1	1, 134, 000	WB010350 単一 190号
合 計					0 1, 134, 000		1, 134, 000	
変更積算金額					0 1, 134, 000		1, 134, 000	円／回

0/21.1t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 44号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【往路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 28.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 21.1	0 3,850	0 81,235			WB010020 単一 191号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	0 21.1	0 1,500	0 31,650			WB010030 単一 192号
【復路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 28.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 21.1	0 3,850	0 81,235			WB010020 単一 191号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	0 21.1	0 1,500	0 31,650			WB010030 単一 192号
合 計					0 225,770			
変更積算金額					0 225,770			

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費
第 45号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験		1	7, 500	7, 500			
		検体	1	7, 500	7, 500	0	0	
合 計					6, 826			
					0		-6, 826	

一式当たり内訳書

第 46号内訳書

平板載荷試験費

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
平板載荷試験費	50kN以内		1	197, 000	197, 000			
		箇所	1	197, 000	197, 000	0	0	
合 計					179, 298			
					179, 298		0	

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 47号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 193号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 194号
合 計					1, 043, 025			
					0			
							-1, 043, 025	

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 48号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598, 000	1	598, 000	単一 195号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		0		0			WB010510
		式	1		548, 000	1	548, 000	単一 196号
システム初期費 (I C T)	モータレーダ		0		0			WB010510
		式	1		623, 000	1	623, 000	単一 197号
合 計					0			
					1, 769, 000		1, 769, 000	
変更積算金額					0			
					1, 610, 044		1, 610, 044	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 49号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	7775千円		0		0			WB010610
		式	1		7, 775, 000	1	7, 775, 000	単一 198号
合 計					0			
					7, 775, 000		7, 775, 000	
変更積算金額					0			
					7, 775, 000		7, 775, 000	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 50号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

道路施設点検データへ登録費

第 51号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	389. 8	
						1		389. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（I C T）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	428. 3	428. 3	CB210120		
			m 3	1	428. 3	428. 3			
計						428. 3			
						428. 3			
単価						428. 3			
						428. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 144	
						1		1, 144	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	1, 258	1, 258	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6. 0km以下	m 3	1	1, 258	1, 258			
計						1, 258			
						1, 258			
単価						1, 258	円／m3		
						1, 258			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	123. 1	
						1		123. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		1	135. 3	135. 3	CB210610		
			m 3	1	135. 3	135. 3			
計						135. 3			
						135. 3			
単価						135. 3	円／m3		
						135. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 913
						1		4, 913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 399	5, 399	CB210510	
			m 3	1	5, 399	5, 399		
計						5, 399		
						5, 399		
単価						5, 399	円／m3	
						5, 399		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	792. 3	
						1		792. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	870. 6	870. 6	CB210510		
			m 3	1	870. 6	870. 6			
計						870. 6			
						870. 6			
単価						870. 6			
						870. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	路体(築堤)盛土(ICT)	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	236. 3
						1		236. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し		1	259. 7	259. 7	CB210570	
			m 3	1	259. 7	259. 7		
計						259. 7		
						259. 7		
単価						259. 7	円／m3	
						259. 7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	路床盛土(ICT) (構築路床)		単位	m3	数量	1	単価	342. 3	
						1		342. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土（ I C T ）		20, 000m3未満 無し		1	376. 1	376. 1	CB210580		
			m 3	1	376. 1	376. 1			
計						376. 1			
						376. 1			
単価						376. 1			
						376. 1			円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一8号	路床盛土(ICT) (構築路床)【夜間】		単位	m3	数量	1	単価	399. 7	
						1		399. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土（ I C T ）		20, 000m3未満 無し		1	439. 2	439. 2	CB210580		
			m 3	1	439. 2	439. 2			
計						439. 2			
						439. 2			
単価						439. 2			
						439. 2			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	土材料	Fe石灰処理土（ほぐし土量）	単位	m3	数量	1	単価	4, 550
						1		4, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1	5, 000	5, 000	CB210550	
			m 3	1	5, 000	5, 000		
計						5, 000		
						5, 000		
単価						5, 000		
						5, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一10号	土材料 【夜間】	Fe石灰処理土（ほぐし土量）	単位	m3	数量	1	単価	5, 005
						1		5, 005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1	5, 500	5, 500	CB210550	
			m 3	1	5, 500	5, 500		
計						5, 500		
						5, 500		
単価						5, 500		
						5, 500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 10. 5t/100m2 高炉セメントB	単位	m2	数量	1	単価	2, 723
						1		2, 723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パッキン 構造物基礎 1m以下 10. 5t/100m2		1	2, 992	2, 992	CB211410	
			m 2	1	2, 992	2, 992		
計						2, 992		
						2, 992		
単価						2, 992		
						2, 992	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	上層路盤(車道・路肩部)	粒調Fe処理材 仕上り厚 170mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 448
						1		1, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩)		粒調Fe処理材 t=170mm		1	1, 591	1, 591	WYB00009	
			m 2	1	1, 591	1, 591	単一 113号	
計						1, 591		
						1, 591		
単価						1, 591		
						1, 591	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－13号	上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	粒調Fe処理材 仕上り厚 170mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 735
						1		1, 735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩）【夜間】		粒調Fe処理材 t=170mm		1	1, 907	1, 907	WYB00021	
			m 2	1	1, 907	1, 907	単－ 114号	
計						1, 907		
						1, 907		
単価						1, 907		
						1, 907	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-25 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	749. 9
						1		749. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-25 100mm 1層施工 全ての費用		1	824	824	CB410040	
			m 2	1	824	824		
計						824		
						824		
単価						824		
						824	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一15号	上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	粒度調整碎石 M-25 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	850. 5	
						1		850. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-25 100mm 1層施工 全ての費用		1	934. 5	934. 5	CB410040		
			m 2	1	934. 5	934. 5			
計						934. 5			
						934. 5			
単価						934. 5	円／m2		
						934. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 507
						1		1, 507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用		1	1, 656	1, 656	CB410240	
			m 2	1	1, 656	1, 656		
計						1, 656		
						1, 656		
単価						1, 656	円／m2	
						1, 656		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一17号	基層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,638
						1		1,638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,800	1,800	CB410240	
			m 2	1	1,800	1,800		
計						1,800		
						1,800		
単価						1,800		
						1,800	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,418
						1		1,418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,558	1,558	CB410250	
			m 2	1	1,558	1,558		
計						1,558		
						1,558		
単価						1,558		
						1,558	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一19号	中間層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 549
						1		1, 549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,702	1,702	CB410250	
			m 2	1	1,702	1,702		
計						1,702		
						1,702		
単価						1,702		
						1,702	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	中間層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 784
						1		1, 784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 改質As 粗粒 II型（20）DS5000 タックコート PK-4 全ての費用		1	1,961	1,961	CB410250	
			m 2	1	1,961	1,961		
計						1,961		
						1,961		
単価						1,961		
						1,961	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一21号	中間層(車道・路肩部) 【夜間】	改質As 粗粒 II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,915
						1		1,915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	2,105	2,105	CB410250	
			m 2	1	2,105	2,105		
計						2,105		
						2,105		
単価						2,105		
						2,105	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	表層(車道・路肩部)	密粒キ`ャップ ASホ`リマ-改質II型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,795
						1		1,795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,973	1,973	CB410260	
			m 2	1	1,973	1,973		
計						1,973		
						1,973		
単価						1,973		
						1,973	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一23号	表層(車道・路肩部) 【夜間】	密粒ギャップ ASポリマー改質Ⅱ型(13) 舗装厚 50mm 3.0m 超	単位	m2	数量	1	単価	1,926
						1		1,926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	2,117	2,117	CB410260	
			m 2	1	2,117	2,117		
計						2,117		
						2,117		
単価						2,117		
						2,117	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒調Fe処理材 仕上り厚 170mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩) (I C T)		粒調Fe処理材 t=170mm		0	0	0	WYB00074	
			m 2	1	1,650	1,650	単一 117号	
計						0		
						1,650		
単価						0		
						1,650	円／m2	
変更積算単価								
						1,502	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整碎石 M-25 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		676. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤（車道・路肩部）（I C T）		100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-25		0	0	0	CB410090		
			m 2	1	743. 6	743. 6			
計						0			
						743. 6			
単価						0	円／m2		
						743. 6			
変更積算単価						676. 7	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一26号	下層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	962	
						1		962	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		200mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	1, 057	1, 057	CB410030		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 057	1, 057			
計						1, 057			
						1, 057			
単価						1, 057	円／m2		
						1, 057			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一27号	上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	粒度調整碎石 M-25 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	850. 5
						1		850. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-25 100mm 1層施工 全ての費用		1	934. 5	934. 5	CB410040	
			m 2	1	934. 5	934. 5		
計						934. 5		
						934. 5		
単価						934. 5	円／m2	
						934. 5		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一28号	基層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 638
						1		1, 638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1, 800	1, 800	CB410240	
			m 2	1	1, 800	1, 800		
計						1, 800		
						1, 800		
単価						1, 800	円／m2	
						1, 800		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一29号	中間層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 549
						1		1, 549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,702	1,702	CB410250	
			m 2	1	1,702	1,702		
計						1,702		
						1,702		
単価						1,702		
						1,702	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一30号	表層(車道・路肩部) 【夜間】	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 593
						1		1, 593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,751	1,751	CB410260	
			m 2	1	1,751	1,751		
計						1,751		
						1,751		
単価						1,751		
						1,751	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-25 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	749. 9	
						1		749. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-25 100mm 1層施工 全ての費用		1	824	824	CB410040		
			m 2	1	824	824			
計						824			
						824			
単価						824	円／m2		
						824			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,552
						1		1,552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,706	1,706	CB410260	
			m 2	1	1,706	1,706		
計						1,706		
						1,706		
単価						1,706	円／m2	
						1,706		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-33号	フィルター層	砂 仕上り厚 70mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 048	
						1		1, 048	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター層		60mm以上80mm未満		1	1, 152	1, 152	CB410650		
			m 2	1	1, 152	1, 152			
計						1, 152			
						1, 152			
単価						1, 152			
						1, 152			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	882. 6
						1		882. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	969. 8	969. 8	CB410031	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	969. 8	969. 8		
計						969. 8		
						969. 8		
単価						969. 8		
						969. 8		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	表層	ストリート 透水性アスコン(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価	1,625	
						1		1,625	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
透水性アスファルト舗装		2.4m以上 40mm	m 2	1	1,786	1,786	CB410660		
		各種 (2.00以上2.10t/m3未満)		1	1,786	1,786			
計						1,786			
						1,786			
単価						1,786	円／m2		
						1,786			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	フィルター層	砂 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 379
						1		1, 379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層		140mm以上160mm未満		1	1, 516	1, 516	CB410650	
			m 2	1	1, 516	1, 516		
計						1, 516		
						1, 516		
単価						1, 516	円／m2	
						1, 516		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	下層路盤(歩道部)	再生クワツシャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 026
						1		1, 026
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クワツシャラン RC-40 全ての費用		1	1, 128	1, 128	CB410031	
			m 2	1	1, 128	1, 128		
	計					1, 128		
						1, 128		
	単価					1, 128		
						1, 128	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	表層	ストリート 透水性アスコン(13) 2. 4m以上 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 857
						1		1, 857
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	透水性アスファルト舗装	2. 4m以上 50mm 各種(2. 00以上2. 10t/m3未満)		1	2, 041	2, 041	CB410660	
			m 2	1	2, 041	2, 041		
	計					2, 041		
						2, 041		
	単価					2, 041		
						2, 041	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 026
						1		1, 026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1, 128	1, 128	CB410031	
			m 2	1	1, 128	1, 128		
計						1, 128		
						1, 128		
単価						1, 128		
						1, 128	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 053
						1		1, 053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-25 全ての費用		1	1, 158	1, 158	CB410041	
			m 2	1	1, 158	1, 158		
計						1, 158		
						1, 158		
単価						1, 158		
						1, 158	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	基層(歩道部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 606
						1		1, 606
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (歩道部)		1. 4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1, 765	1, 765	CB410241	
			m 2	1	1, 765	1, 765		
計						1, 765		
						1, 765		
単価						1, 765		
						1, 765	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ポ ーラスアスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 2. 4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 802
						1		1, 802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)		2. 4m以上 50mm 無し ポ ーラスアスコン(13) タックコート PKR(ゴム入り)		1	1, 981	1, 981	CB410510	
			m 2	1	1, 981	1, 981		
計						1, 981		
						1, 981		
単価						1, 981		
						1, 981	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 169	
						1		1, 169	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		200mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	1, 285	1, 285	CB410031		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 285	1, 285			
計						1, 285			
						1, 285			
単価						1, 285	円／m2		
						1, 285			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-25 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 053
						1		1, 053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-25 全ての費用		1	1, 158	1, 158	CB410041	
			m 2	1	1, 158	1, 158		
計						1, 158		
						1, 158		
単価						1, 158		
						1, 158		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	基層(歩道部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 606
						1		1, 606
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (歩道部)		1. 4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1, 765	1, 765	CB410241	
			m 2	1	1, 765	1, 765		
計						1, 765		
						1, 765		
単価						1, 765		
						1, 765	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	中間層(歩道部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 517
						1		1, 517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層 (歩道部)		1. 4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用		1	1, 667	1, 667	CB410251	
			m 2	1	1, 667	1, 667		
計						1, 667		
						1, 667		
単価						1, 667		
						1, 667	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ポーラスアスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 802	
						1		1, 802	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		2.4m以上 50mm 無し	m 2	1	1, 981	1, 981	CB410510		
		ポーラスアスコン(13) タックコート PKR(ゴム入り)		1	1, 981	1, 981			
計						1, 981			
						1, 981			
単価						1, 981	円／m2		
						1, 981			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	管(函)渠型側溝 (A型)	標準部 400 縦断用 L=2000 上部勾配付	単位	m	数量	1	単価	22, 890	
						1		22, 890	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管（函）渠型側溝		据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用		1	25, 150	25, 150	CB222790		
			m	1	25, 150	25, 150			
計						25, 150			
						25, 150			
単価						25, 150			
						25, 150			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	管(函)渠型側溝 (B型)	集水部 400 縦断用 L=2000 上部勾配付 クレチング付	単位	m	数量	1	単価	32, 847
						1		32, 847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用		1	36, 090	36, 090	CB222790	
			m	1	36, 090	36, 090		
計						36, 090		
						36, 090		
単価						36, 090		
						36, 090	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	管(函)渠型側溝 (C型)	砂溜部 400 縦断用 L=2000 上部勾配付 クレチング付	単位	m	数量	1	単価	51, 741
						1		51, 741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用		1	56, 850	56, 850	CB222790	
			m	1	56, 850	56, 850		
計						56, 850		
						56, 850		
単価						56, 850		
						56, 850	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	管(函)渠型側溝 (D型)	横断部 400 横断用 L=2000 フラット型	単位	m	数量	1	単価	27, 732
						1		27, 732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝		据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用		1	30, 470	30, 470	CB222790	
			m	1	30, 470	30, 470		
計						30, 470		
						30, 470		
単価						30, 470		
						30, 470	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	管(函)渠型側溝 (E型)	4%乗入部 400 縦断用 L=2000 上部勾配付	単位	m	数量	1	単価	32, 938
						1		32, 938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝		据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用		1	36, 190	36, 190	CB222790	
			m	1	36, 190	36, 190		
計						36, 190		
						36, 190		
単価						36, 190		
						36, 190	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	管(函)渠型側溝 (F 1 型)	6～0%擦付部 400 縦断用 L=1000	単位	m	数量	1	単価	29, 279
						1		29, 279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝		据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用		1	32, 170	32, 170	CB222790	
			m	1	32, 170	32, 170		
計						32, 170		
						32, 170		
単価						32, 170		
						32, 170	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	管(函)渠型側溝 (F 2 型)	6～4%擦付部 400 縦断用 L=1000 上部勾配付	単位	m	数量	1	単価	32, 018
						1		32, 018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝		据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用		1	35, 180	35, 180	CB222790	
			m	1	35, 180	35, 180		
計						35, 180		
						35, 180		
単価						35, 180		
						35, 180	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	管(函)渠型側溝 (中央分離帯側溝)	300型	単位	m	数量	1	単価	19, 932
						1		19, 932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	21, 900	21, 900	CB222790	
			m	1	21, 900	21, 900		
計						21, 900		
						21, 900		
単価						21, 900		
						21, 900	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	プレキャストU型側溝 (落蓋式)	400×400	単位	m	数量	1	単価	12, 914
						1		12, 914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 63m3/10m		1	14, 190	14, 190	WB821410	
			m	1	14, 190	14, 190	単－ 122号	
計						14, 190		
						14, 190		
単価						14, 190		
						14, 190	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	側溝蓋 (落蓋式)	コンクリート蓋(400用) L=500 T-25	単位	枚	数量	1	単価	4, 509
						1		4, 509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	4, 955	4, 955	WB821430	
			枚	1	4, 955	4, 955	単一 123号	
計						4, 955		
						4, 955		
単価						4, 955	円／枚	
						4, 955		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一58号	側溝嵩上げ	縦断タイプ 側溝幅300 平均嵩上げ高130	単位	m	数量	10	12, 141
						10	12, 141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 54	33, 150	17, 901	CB240010
				0. 54	33, 150	17, 901	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	9. 2	8, 417	77, 436. 4	CB240210
				9. 2	8, 417	77, 436. 4	
埋設鋼板型枠（現場打側溝蓋用）設置		波板 0. 19×762×1829	m 2	3. 9	642. 3	2, 504. 97	WYB00004
				3. 9	642. 3	2, 504. 97	単一 124号
コンクリート接着		接着面処理, 接着剤(打継用)含む	m 2	0. 9	5, 287	4, 758. 3	WYB00002
				0. 9	5, 287	4, 758. 3	単一 125号
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 6	33, 840	20, 304	CB240010
				0. 6	33, 840	20, 304	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 06	174, 500	10, 470	WB810010
				0. 06	174, 500	10, 470	単一 111号
計						133, 374. 67	
						133, 374. 67	
単価						13, 340	
						13, 340	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一59号	側溝嵩上げ	横断タイプ 側溝幅300 平均嵩上げ高130	単位	m	数量	10	12, 723
						10	12, 723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 51	33, 150	16, 906. 5	CB240010
				0. 51	33, 150	16, 906. 5	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	8. 8	8, 417	74, 069. 6	CB240210
				8. 8	8, 417	74, 069. 6	
埋設鋼板型枠（現場打側溝蓋用）設置		波板 0. 19×762×1829	m 2	3. 9	642. 3	2, 504. 97	WYB00008
				3. 9	642. 3	2, 504. 97	単一 124号
コンクリート接着		接着面処理, 接着剤(打継用)含む	m 2	0. 9	5, 287	4, 758. 3	WYB00017
				0. 9	5, 287	4, 758. 3	単一 125号
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 66	33, 840	22, 334. 4	CB240010
				0. 66	33, 840	22, 334. 4	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 11	174, 500	19, 195	WB810010
				0. 11	174, 500	19, 195	単一 111号
計						139, 768. 77	
						139, 768. 77	
単価						13, 980	
						13, 980	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	横断暗渠	360型 T-25 L=2000	単位	m	数量	10	単価	24, 510	
						10		24, 510	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート台付管		据付 350mm 2m/個 全ての費用		10	26, 050	260, 500	CB222850		
			m	10	26, 050	260, 500			
モルタル練		高炉 全ての費用		0. 1	87, 380	8, 738	CB240060		
			m 3	0. 1	87, 380	8, 738			
計						269, 238			
						269, 238			
単価						26, 930	円／m		
						26, 930			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	横断暗渠	400型 T-25 L=2000	単位	m	数量	10	単価	28, 951
						10		28, 951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 400mm 2m/個 全ての費用		10	30, 840	308, 400	CB222850	
			m	10	30, 840	308, 400		
モルタル練		高炉 全ての費用		0. 11	87, 380	9, 611. 8	CB240060	
			m 3	0. 11	87, 380	9, 611. 8		
計						318, 011. 8		
						318, 011. 8		
単価						31, 810		
						31, 810		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	現場打ち街渠桝	現場打材 600×600×700 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	50, 522	
						1		50, 522	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	1	55, 510	55, 510	CB222950		
		0. 36m3を超え0. 38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	55, 510	55, 510			
計						55, 510			
						55, 510			
単価						55, 510	円／箇所		
						55, 510			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	現場打ち集水桝	現場打材 600×600×700 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	52, 396
						1		52, 396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	57, 570	57, 570	CB222950	
		0. 38m3を超え0. 40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	57, 570	57, 570		
計						57, 570		
						57, 570		
単価						57, 570	円／箇所	
						57, 570		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	現場打ち集水桝	現場打材 600×600×800 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	54, 736
						1		54, 736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	60, 140	60, 140	CB222950	
		0. 40m3を超え0. 43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	60, 140	60, 140		
計						60, 140		
						60, 140		
単価						60, 140		
						60, 140	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	蓋	ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋(600×600) T-25 並目 ﾎｰﾙ付固定式	単位	枚	数量	1	単価	40, 355
						1		40, 355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	44, 340	44, 340	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	44, 340	44, 340	単一 126号	
計						44, 340		
						44, 340		
単価						44, 340		
						44, 340	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	蓋	グレーチング 蓋 (600×600) T-2 細目 ボルト固定式	単位	枚	数量	1	単価	52, 915
						1		52, 915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	58, 140	58, 140	WB821430	
			枚	1	58, 140	58, 140	単一 127号	
計						58, 140		
						58, 140		
単価						58, 140		
						58, 140	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	歩車道境界ブロック	一般部 両面R 180/230×250×2000	単位	m	数量	1	単価	7, 247
						1		7, 247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種 (1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0. 5個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	7, 963	7, 963	CB422510	
			m	1	7, 963	7, 963		
計						7, 963		
						7, 963		
単価						7, 963		
						7, 963	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	歩車道境界ブロック	擦付部 両面R 180/230×250～100×600	単位	m	数量	1	単価	10,493
						1		10,493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40		1	11,530	11,530	CB422510	
			m	1	11,530	11,530		
計						11,530		
						11,530		
単価						11,530		
						11,530	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	歩車道境界ブロック	横断歩道部・巻込部 150×100×600	単位	m	数量	1	単価	10,757
						1		10,757
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	11,820	11,820	CB422510	
			m	1	11,820	11,820		
計						11,820		
						11,820		
単価						11,820		
						11,820	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	乗入部 70/100×180×600	単位	m	数量	1	単価	8, 409
						1		8, 409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25(高炉) 有り		1	9, 240	9, 240	CB422510	
			m	1	9, 240	9, 240		
計						9, 240		
						9, 240		
単価						9, 240		
						9, 240	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	歩道部 120×120×600	単位	m	数量	1	単価	4, 597
						1		4, 597
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 A種(120×120×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し		1	5, 051	5, 051	CB422520	
			m	1	5, 051	5, 051		
計						5, 051		
						5, 051		
単価						5, 051		
						5, 051	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	地先境界ブロック	乗入部 120×120×600	単位	m	数量	1	単価	6, 465
						1		6, 465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 A種(120×120×600) 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1	7, 104	7, 104	CB422520	
				1	7, 104	7, 104		
計						7, 104		
						7, 104		
単価						7, 104		
						7, 104	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	転落(横断)防止柵	柵高 0.8m 土中建込 ターグアラウン	単位	m	数量	1	単価	8, 158
						1		8, 158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1	1, 694	1, 694	WB810760	
				1	1, 694	1, 694	単一 131号	
横断防止柵		土中建H=800 φ 60. 5 φ 42. 7 3段ターグアラウン10YR2. 0/1. 0	m	1	7, 270	7, 270		
				1	7, 270	7, 270		
計						8, 964		
						8, 964		
単価						8, 964		
						8, 964	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	標識基礎	抵抗板付鋼製杭基礎 H350	単位	基	数量	1	単価	1,525,401
						1		1,525,401
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工2回、1回)		無し		1		492,600	WB823020	
			式	1		492,600	単一 132号	
抵抗板付鋼製杭基礎		H350 L=5000		1	1,169,000	1,169,000	WYB00006	
			基	1	1,169,000	1,169,000	単一 133号	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉)		0.19	33,150	6,298.5	CB240010	
		一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.19	33,150	6,298.5		
型枠		一般型枠 小型構造物		0.96	8,417	8,080.32	CB240210	
			m 2	0.96	8,417	8,080.32		
計						1,675,978.82		
						1,675,978.82		
単価						1,676,000		
						1,676,000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	片持標識柱 (移設)	F型	単位	基	数量	1	単価	88, 648
						1		88, 648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)		400kg以上/基 不要 1基 無 無		1	97, 400	97, 400	WB812120	
			基	1	97, 400	97, 400	単一 134号	
計						97, 400		
単価						97, 400		
						97, 400	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	標識板 (移設)	2. 0m2以上	単位	枚	数量	1	単価	415, 844
						1		415, 844
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		移設 2. 0m2以上 10m2未満 無 無		8	10, 230	81, 840	WB812140	
			m 2	8	10, 230	81, 840	単一 135号	
クランプ型ブラケット		L=205 溶融亜鉛めっき (M16 ボルトナットワッシャー含む)		3	63, 400	190, 200		
			組	3	63, 400	190, 200		
クランプ型ブラケット		L=100 溶融亜鉛めっき (M16 ボルトナットワッシャー含む)		3	61, 600	184, 800		
			組	3	61, 600	184, 800		
計						456, 840		
						456, 840		
単価						456, 900		
						456, 900	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	301. 7	
						1		301. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し		1	331. 5	331. 5	WB821210		
		1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	331. 5	331. 5	単一 136号		
計						331. 5			
						331. 5			
単価						331. 5			
						331. 5	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	319. 1
						1		319. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し		1	350. 7	350. 7	WB821210	
		1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	350. 7	350. 7	単一 137号	
計						350. 7		
						350. 7		
単価						350. 7		
						350. 7	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	779.3	
						1		779.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し		1	856.3	856.3	WB821210		
		1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	856.3	856.3	単一 138号		
計						856.3			
						856.3			
単価						856.3			
						856.3	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	647	
						1		647	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字	m	1	710. 9	710. 9	WB821210		
		15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装		1	710. 9	710. 9	単一 139号		
計						710. 9			
						710. 9			
単価						710. 9	円／m		
						710. 9			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	境界鉋	40×100×2(足付き) 10枚以上30枚未満	単位	枚	数量	1	単価	2, 970	
						1		2, 970	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(境界鉋設置)		10枚以上30枚未満	枚	1	3, 264	3, 264	WB812350		
		手間＋材料費(標準[40×100×2](足付き)) 無 無		1	3, 264	3, 264	単－ 140号		
計						3, 264			
						3, 264			
単価						3, 264	円／枚		
						3, 264			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	視覚障害者誘導表示	300×600 点状・線状 透水性舗装	単位	m	数量	1	単価	11, 813
						1		11, 813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視覚障害者誘導シート設置		300×600 点状・線状 透水性舗装		1	12, 980	12, 980	WYB00018	
			m	1	12, 980	12, 980	単－ 141号	
計						12, 980		
						12, 980		
単価						12, 980		
						12, 980	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一83号	照明灯基礎設置	円柱 φ500×1700	単位	個所	数量	0 1	単価 82,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下		0	0	0	WE211600
			基	1	7,809	7,809	単一 143号
	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110
			m ²	0.28	1,299	363.72	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010
			m ³	0.33	35,270	11,639.1	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0	WB810010
			t	0.004	175,500	702	単一 144号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0	WB810010
			t	0.02	172,400	3,448	単一 145号
	接地設置	D種接地 補正あり		0	0	0	WE123800
			極	1	6,630	6,630	単一 146号
	間詰砂 (材料費)	コンクリート用骨材 砂 荒目		0	0	0	WYB00027
			m ³	0.15	4,000	600	単一 147号
	スパイラル鋼管	1700mm φ500×0.6t		0	0	0	
			本	1	8,250	8,250	
	連結式接地棒	径10×1500		0	0	0	WE521600
			本	1	1,740	1,740	単一 148号
	連結式接地棒用リード端子	径10用 22mm2×500		0	0	0	WE521700
			本	1	750	750	単一 149号
	600Vビニル絶縁電線	I V 3. 5mm ²		0	0	0	
			m	3	85.7	257.1	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一83号	照明灯基礎設置	円柱 φ500×1700	単位	個所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		82,110
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	H I V E 1 6 m m		0	0	0		
			m	1	115	115		
	アンカーボルト	4-M24-L600 固定枠付		0	0	0		
			組	1	39,800	39,800		
	計					0		
						82,103.92		
	単価					0		
						82,110	円／個所	
	変更積算単価							
						82,110	円／個所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一84号	地中配管	難燃FEP30	単位	m	数量	0	単価	0
						1		661.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（難燃F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 難燃FEP30mm 1条		0	0	0	WYB00030	
			m	1	661.6	661.6	単一 156号	
計						0		
						661.6		
単価						0		
						661.6	円／m	
変更積算単価						661.6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一85号	地中配管	難燃FEP40	単位	m	数量	0	単価	0
						1		710.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（難燃F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 難燃FEP40mm 1条		0	0	0	WYB00032	
			m	1	710.6	710.6	単一 157号	
計						0		
						710.6		
単価						0		
						710.6	円／m	
変更積算単価						710.6	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一86号	地中配管	難燃FEP50	単位	m	数量	0	単価	0
					1			810.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（難燃F E P）敷設		道路沿い（地中）新設 難燃FEP50mm 1条		0	0	0	WYB00034	
			m	1	810.6	810.6	単一 158号	
計						0		
						810.6		
単価						0		
						810.6	円／m	
変更積算単価						810.6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一87号	地中配管	難燃FEP100	単位	m	数量	0	単価	0
					1			1,603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（難燃F E P）敷設		道路沿い（地中）新設 難燃FEP100mm 1条		0	0	0	WYB00031	
			m	1	1,603	1,603	単一 159号	
計						0		
						1,603		
単価						0		
						1,603	円／m	
変更積算単価						1,603	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	地中配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 3.5mm2×2C	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,678
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設		0	0	0	WE114000	
			m	1	1,459	1,459	単- 160号	
	CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)	600V CV 3.5mm2 2心		0	0	0	WE500500	
			m	1	219	219	単- 161号	
	計					0		
						1,678		
	単価					0		
						1,678	円/m	
	変更積算単価							
						1,678	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	埋設表示シート	150mm 2倍	単位	m	数量	0	単価	0
						1		188
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋設表示シート（材料費）	150mm×50m 2倍		0	0	0	WYB00028	
			m	1	188	188	単一 162号	
	計					0		
						188		
	単価					0		
						188	円／m	
	変更積算単価							
						188	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	プレキャストハンドホール設置	H2-9 900×900×900 足掛金物	単位	個所	数量	0	単価	0
						1		427,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0	0	0	CB221110	
				1.5	1,299	1,948.5		
	プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	0	0	0	CB222840	
				1	29,910	29,910		
	ハンドホール T-20 (本体)	H2-9 900×900×900 足掛金物含む	個	0	0	0		
				1	198,800	198,800		
	ハンドホール蓋	T-14 φ600 シリカ樹脂錠対応型 シリカ樹脂錠付	枚	0	0	0		
				1	196,700	196,700		
	計					0		
						427,358.5		
	単価					0		
						427,400	円／個所	
	変更積算単価							
						427,400	円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一91号	プレキャストハンドホール設置	H2-9 900×900×900	単位	個所	数量	0	単価	0
						1		412,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	0	0	0	CB221110	
				1.5	1,299	1,948.5		
	プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	0	0	0	CB222840	
				1	29,910	29,910		
	ハンドホール T-20 (本体)	H2-9 900×900×900	個	0	0	0		
				1	183,400	183,400		
	ハンドホール蓋	T-14 φ600 シリカ錠対応型 シリカ錠付	枚	0	0	0		
				1	196,700	196,700		
	計					0		
						411,958.5		
	単価					0		
						412,000	円／個所	
	変更積算単価							
						412,000	円／個所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	防護柵撤去 (ガードレール)		単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		0	0	0	WB810530	
			m	1	1, 366	1, 366	単一 163号	
計						0		
						1, 366		
単価						0	円／m	
						1, 366		
変更積算単価						1, 244	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去		単位	m	数量	0	単価	0
						1		965. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無		0	0	0	WB810770	
			m	1	1, 061	1, 061	単－ 164号	
計						0		
						1, 061		
単価						0		
						1, 061	円／m	
変更積算単価								
						965. 5	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	標識撤去 (移設)		単位	基	数量	1	単価	110, 946	
						1		110, 946	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱撤去（片持式・門型式）		片持式 400kg以上/基 1基 無 無	基	1	64, 640	64, 640	WB812200		
				1	64, 640	64, 640	単－ 165号		
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））		2. 0m2以上 10m2未満 無 無	m 2	8	7, 155	57, 240	WB812220		
				8	7, 155	57, 240	単－ 166号		
計						121, 880			
						121, 880			
単価						121, 900			
						121, 900	円／基		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9, 674	
						1		9, 674	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10, 630	10, 630	WB824010		
			m 3	1	10, 630	10, 630	単－ 167号		
計						10, 630			
						10, 630			
単価						10, 630	円／m3		
						10, 630			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	28, 205	
						1		28, 205	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し		1	30, 990	30, 990	WB824010		
			m 3	1	30, 990	30, 990	単－ 168号		
計						30, 990			
						30, 990			
単価						30, 990			
						30, 990			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	積込 (コンクリート殻)		単位	m3	数量	1	単価	996
						1		996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 （コンクリート殻）		全ての費用		1	1, 095	1, 095	CB224260	
			m 3	1	1, 095	1, 095		
計						1, 095		
						1, 095		
単価						1, 095	円／m3	
						1, 095		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	533. 9
						1		533. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	586. 7	586. 7	CB430310	
			m 2	1	586. 7	586. 7		
計						586. 7		
						586. 7		
単価						586. 7		
						586. 7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一99号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		748. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	822. 4	822. 4		
計						0		
						822. 4		
単価						0		
						822. 4	円／m2	
変更積算単価						748. 4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9, 674
						1		9, 674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10, 630	10, 630	WB824010	
			m 3	1	10, 630	10, 630	単－ 167号	
計						10, 630		
						10, 630		
単価						10, 630		
						10, 630	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	埋設管路撤去	ホﾞテ゛イ管 φ300	単位	m	数量	1	単価	2, 097
						1		2, 097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設管路撤去		ホﾞテ゛イ管 φ300		1	2, 305	2, 305	WYB00019	
			m	1	2, 305	2, 305	単－ 169号	
計						2, 305		
						2, 305		
単価						2, 305		
						2, 305	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	埋設管路撤去	VU50、VU40	単位	m	数量	1	単価	83. 5
						1		83. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設管路撤去		VU50以下		1	91. 75	91. 75	WYB00025	
			m	1	91. 75	91. 75	単－ 170号	
計						91. 75		
単価						91. 75		
						91. 75	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 626
						1		1, 626
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用		1	1, 787	1, 787	CB227010	
			m 3	1	1, 787	1, 787		
計						1, 787		
単価						1, 787		
						1, 787	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 228
						1		2, 228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	2, 449	2, 449	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 9. 0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 449	2, 449		
計						2, 449		
						2, 449		
単価						2, 449		
						2, 449	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 275
						1		2, 275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 500	2, 500	WB020051	
			m 3	1	2, 500	2, 500	単－ 171号	
計						2, 500		
						2, 500		
単価						2, 500		
						2, 500	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	殻処分	アスファルト殻(掘削・2.35)	単位	m3	数量	1	単価	3,185	
						1		3,185	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）				1	3,500	3,500	WB020051		
			m 3	1	3,500	3,500	単－ 172号		
計						3,500			
						3,500			
単価						3,500	円／m3		
						3,500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	殻処分	アスファルト殻(掘削・2. 20)	単位	m3	数量	1	単価	3, 185	
						1		3, 185	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)				1	3, 500	3, 500	WB020051		
			m 3	1	3, 500	3, 500	単－ 173号		
計						3, 500			
						3, 500			
単価						3, 500	円／m3		
						3, 500			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－108号	殻運搬処分	廃プラスチック類	単位	m3	数量	1	単価	8, 919
						1		8, 919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
収集運搬費		廃プラスチック類 L=30. 0km以上40. 0km未満		1	2, 800	2, 800		
			m 3	1	2, 800	2, 800		
処分費（m 3）				1	7, 000	7, 000	WB020051	
			m 3	1	7, 000	7, 000	単－ 174号	
計						9, 800		
						9, 800		
単価						9, 800		
						9, 800		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一109号	土のう(大型)	製作・設置・撤去	単位	袋	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)		0	0	0	WB252730	
			袋	1	4,713	4,713	単一 182号	
大型土のう工		撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)		0	0	0	WB252730	
			袋	1	1,004	1,004	単一 183号	
計						0		
						5,717		
単価						0		
						5,717	円／袋	
変更積算単価								
						5,204	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一110号	プレキャスト擁壁設置	高さ1200～3500, 長さ2m未満, ホックス部	単位	m	数量	10	6, 499
						10	6, 499
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 33	29, 376	9, 694	
			人	0. 33	29, 376	9, 694	
ブロック工				0. 33	28, 356	9, 357	
			人	0. 33	28, 356	9, 357	
普通作業員				1	20, 196	20, 196	
			人	1	20, 196	20, 196	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 33	45, 200	14, 916	
			日	0. 33	45, 200	14, 916	
諸雑費 (率+まるめ) 20%				1		10, 827	
			式	1		10, 827	
計						64, 990	
						64, 990	
単価						6, 499	
						6, 499	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	174, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	101, 000	104, 030		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	70, 380	70, 380		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						174, 500		
単価						174, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 821
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	29, 376	47, 001		
とび工			人	8. 5	27, 234	231, 489		
普通作業員			人	1. 3	20, 196	26, 254		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	45, 200	63, 280		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		114, 076		
計						482, 100		
単価						4, 821	円／掛m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一113号	上層路盤（車道・路肩）	粒調Fe処理材 t=170mm	単位	m 2	数量	100	1, 591
						100	1, 591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 03	29, 376	881	
			人	0. 03	29, 376	881	
特殊作業員				0. 12	24, 072	2, 888	
			人	0. 12	24, 072	2, 888	
普通作業員				0. 12	20, 196	2, 423	
			人	0. 12	20, 196	2, 423	
粒調 F e処理材		ほぐし土量		22. 61	5, 800	131, 138	
			m 3	22. 61	5, 800	131, 138	
モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準)]		プレート幅3. 1m		0. 12	64, 110	7, 693	WYB00010
			日	0. 12	64, 110	7, 693	単一 200号
ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第2次基準)]		運転質量10t 締固め幅2. 1m		0. 12	54, 760	6, 571	WYB00011
			日	0. 12	54, 760	6, 571	単一 201号
タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第2次基準)]		運転質量8～20t		0. 12	43, 880	5, 265	WYB00012
			日	0. 12	43, 880	5, 265	単一 202号
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		2, 241	
			式	1		2, 241	
計						159, 100	
						159, 100	
単価						1, 591	
						1, 591	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－114号	上層路盤（車道・路肩）【夜間】	粒調Fe処理材 t=170mm	単位	m 2	数量	100	単価	1, 907	
						100		1, 907	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 039	44, 064	1, 718			
			人	0. 039	44, 064	1, 718			
特殊作業員				0. 156	36, 108	5, 632			
			人	0. 156	36, 108	5, 632			
普通作業員				0. 156	30, 294	4, 725			
			人	0. 156	30, 294	4, 725			
粒調F e 処理材【夜間】		ほぐし土量		22. 61	6, 300	142, 443			
			m 3	22. 61	6, 300	142, 443			
モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準)]		プレート幅3. 1m		0. 156	78, 700	12, 277	WYB00022		
			日	0. 156	78, 700	12, 277	単－ 203号		
ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第2次基準)]		運転質量10t 締固め幅2. 1m		0. 156	69, 350	10, 818	WYB00023		
			日	0. 156	69, 350	10, 818	単－ 204号		
タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第2次基準)]		運転質量8～20t		0. 156	58, 470	9, 121	WYB00024		
			日	0. 156	58, 470	9, 121	単－ 205号		
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		3, 966			
			式	1		3, 966			
計						190, 700			
						190, 700			
単価						1, 907			
						1, 907			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－115号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵設置 昼間	連続ブロック 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	5, 517. 18	5, 517		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5, 517		
	単価					5, 517	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－116号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵設置 昼間	連続ブロック 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	5, 517. 18	5, 517		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5, 517		
	単価					5, 517	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一117号	上層路盤（車道・路肩）（I C T）	粒調Fe処理材 t=170mm	単位	m 2	数量	0 100	単価 0 1, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 03	29, 376	881	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 12	24, 072	2, 888	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 12	20, 196	2, 423	
粒調 F e処理材		ほぐし土量		0	0	0	
			m 3	22. 61	5, 800	131, 138	
I C T建設機械経費賃料加算額		モータグレーダ		0	0	0	
			日	0. 12	49, 000	5, 880	
モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準)]		プレート幅3. 1m		0	0	0	WYB00075
			日	0. 12	64, 110	7, 693	単一 206号
ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第2次基準)]		運転質量10t 締固め幅2. 1m		0	0	0	WYB00076
			日	0. 12	54, 760	6, 571	単一 207号
タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第2次基準)]		運転質量8～20t		0	0	0	WYB00077
			日	0. 12	44, 120	5, 294	単一 208号
諸雑費（率＋まるめ） 9%				0		0	
			式	1		2, 232	
計						0	
						165, 000	
単価						0	
						1, 650	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一118号	R Cボックスカルバート据付	2200×1900 0.6～1.2m/個 縦締め、均しコンクリート含む	単位	m	数量	10	単価	80,820	
						10		80,820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3.333	29,376	97,910			
			人	3.333	29,376	97,910			
特殊作業員				6.666	24,072	160,463			
			人	6.666	24,072	160,463			
普通作業員				8.333	20,196	168,293			
			人	8.333	20,196	168,293			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊		3.333	45,200	150,651			
			日	3.333	45,200	150,651			
雑工種 34%				1		196,287			
			式	1		196,287			
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		34,596			
			式	1		34,596			
計						808,200			
						808,200			
単価						80,820			
						80,820			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	PC鋼より線	SWPR7B φ15.2	単位	m	数量	1, 000	単価	628. 6
						1, 000		628. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線		SWPR7B 径15. 2		1, 101	518	570, 318		
			k g	1, 101	518	570, 318		
PC鋼より線		SWPR7B φ15. 2 メーカー工場切断加工費		1, 101	53	58, 353		
			k g	1, 101	53	58, 353		
計						628, 671		
						628, 671		
単価						628. 6		
						628. 6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-120号	R Cボックスカルバート据付	2200×1900 0. 6～1. 2m/個 縦締め、均しコンクリート含む	単位	m	数量	0	単価	0
						10		80, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	3. 333	29, 376	97, 910		
特殊作業員				0	0	0		
			人	6. 666	24, 072	160, 463		
普通作業員				0	0	0		
			人	8. 333	20, 196	168, 293		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	3. 333	45, 200	150, 651		
雑工種				0		0		
34%			式	1		196, 287		
諸雑費 (率+まるめ)				0		0		
6%			式	1		34, 596		
計						0		
						808, 200		
単価						0		
						80, 820	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-121号	PC鋼より線	SWPR7B φ15.2	単位	m	数量	0	単価	0
						1, 000		628. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	PC鋼より線	SWPR7B 径15. 2		0	0	0		
			k g	1, 101	518	570, 318		
	PC鋼より線	SWPR7B φ15. 2 メーカー工場切断加工費		0	0	0		
			k g	1, 101	53	58, 353		
	計					0		
						628, 671		
	単価					0		
						628. 6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－122号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0. 63m3/10m	単位	m	数量	10	単価	14, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 696. 48	36, 964		
落蓋側溝		400×400×2000(縦断用)	個	5	20, 600	103, 000		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 756	2, 470	1, 867		
諸雑費（まるめ）			式	1		69		
計						141, 900		
単価						14, 190	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一123号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4, 955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	834. 36	83, 436		
落蓋側溝蓋		400用 L=500	枚	100	4, 120	412, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		64		
計						495, 500		
単価						4, 955	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－124号	埋設鋼板型枠（現場打側溝蓋用）設置	波板 0.19×762×1829	単位	m 2	数量	100	単価	642.3
						100		642.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.7	20,196	14,137		
			人	0.7	20,196	14,137		
亜鉛鉄板		波板 0.19×762×1829		105	477	50,085		
			m 2	105	477	50,085		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						64,230		
						64,230		
単価						642.3		
						642.3		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-125号	コンクリート接着	接着面処理, 接着剤(打継用)含む	単位	m 2	数量	10	単価	5, 287
						10		5, 287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1. 4	20, 196	28, 274		
			人	1. 4	20, 196	28, 274		
諸雑費 (率+まるめ) 87%				1		24, 596		
			式	1		24, 596		
計						52, 870		
						52, 870		
単価						5, 287	円／m 2	
						5, 287		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-126号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	834. 36	83, 436		
グレーチング蓋（6 0 0 × 6 0 0）		T-25 並目 ボルト固定式 受枠共	枚	100	43, 500	4, 350, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		564		
計						4, 434, 000		
単価						44, 340	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一127号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	58, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	834. 36	83, 436		
グレーチング蓋（6 0 0 × 6 0 0）		T-2 細目 ボルト固定式 受枠共	枚	100	57, 300	5, 730, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		564		
計						5, 814, 000		
単価						58, 140	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-128号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定無し 養生無し バックホ打設	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		35, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m 3	0 1	0 35, 420	0 35, 420	CB240010	
計						0 35, 420		
単価						0 35, 420	円／m 3	
</								

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	172,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	99,000	101,970		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	70,380	70,380		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						172,400		
単価						172,400	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一130号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価 4,967
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.6	29,376	47,001	
とび工			人	8.5	27,234	231,489	
普通作業員			人	1.3	20,196	26,254	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	53,200	74,480	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		117,476	
計						496,700	
単価						4,967	円／掛m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一131号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1, 694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 693. 2	169, 320		
横断防止柵		【別途計上】	m	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						169, 400		
単価						1, 694	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜（ 同日施工2回、1回）	無し	単位	式	数量	1	単価	492, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抵抗板付鋼製杭基礎打込および引抜 昼間		施工条件II	式	1		492, 577		
諸雑費（まるめ）			式	1		23		
計						492, 600		
単価						492, 600	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	抵抗板付鋼製杭基礎	H350 L=5000	単位	基	数量	1	単価	1, 169, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抵抗板付鋼製杭基礎		ポールアンカー100型-V H150～400		1. 36	860, 000	1, 169, 600		
			t	1. 36	860, 000	1, 169, 600		
計						1, 169, 600		
						1, 169, 600		
単価						1, 169, 000		
						1, 169, 000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 1基 無 無	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱設置（片持式）	4 0 0 k g 以上 設置手間	基	1	97, 400	97, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					97, 400		
	単価					97, 400	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	移設 2. 0m2以上 10m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	移設 2 m 2 以上 設置手間	m 2	1	10, 228. 27	10, 228		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					10, 230		
	単価					10, 230	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-136号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	331. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	168	168, 000			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133, 950			
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500			
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125			
軽油			L	36	145	5, 220			
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 705			
計						331, 500			
単価						331. 5	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-137号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	350. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	186. 56	186, 560		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133, 950		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125		
軽油			L	40	145	5, 800		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 765		
計						350, 700		
単価						350. 7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-138号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	856. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	372. 2	372, 200		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 700	235	399, 500		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	180	13, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	485	36, 375		
軽油			L	81	145	11, 745		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22, 980		
計						856, 300		
単価						856. 3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一139号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	710. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	420. 47	504, 564		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	235	160, 740		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	180	5, 400		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	485	14, 550		
軽油			L	109. 2	145	15, 834		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 812		
計						710, 900		
単価						710. 9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－140号	道路付属物設置工(境界鉾設置)	10枚以上30枚未満 手間＋材料費(標準[40×100×2](足付き)) 無 無	単位	枚	数量	1	単価	3, 264
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	境界鉾設置工	金属製 設置手間	枚	1	1, 284. 72	1, 284		
	道路境界鉾	国土交通省型 4 0 × 1 0 0 × 2 (足付き)	個	1	1, 980	1, 980		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 264		
	単価					3, 264	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一141号	視覚障害者誘導シート設置	300×600 点状・線状 透水性舗装	単位	m	数量	100	単価	12, 980	
						100		12, 980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2	29, 376	58, 752			
			人	2	29, 376	58, 752			
特殊作業員				6	24, 072	144, 432			
			人	6	24, 072	144, 432			
普通作業員				8	20, 196	161, 568			
			人	8	20, 196	161, 568			
MMA点字タイル		300×600 点状・線状 透水性舗装		167	4, 200	701, 400			
			枚	167	4, 200	701, 400			
専用接着剤				100	1, 870	187, 000			
			k g	100	1, 870	187, 000			
専用接着剤（下地用）				13	1, 490	19, 370			
			k g	13	1, 490	19, 370			
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		25, 478			
			式	1		25, 478			
計						1, 298, 000			
						1, 298, 000			
単価						12, 980			
						12, 980			

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	埋戻し材材料費（保護砂）	ほぐし土	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		4,000
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		0	0	0		
			m 3	1	4,000	4,000		
	計					0		
						4,000		
	単価					0		
						4,000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	単位	基	数量	10	単価	7,809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.9	20,196	18,176		
トラック式アースオーガ〔建柱車〕		オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	時間	7	8,558	59,906	単－209号	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						78,090		
単価						7,809	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一144号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 0	t	1.03	102,000	105,060		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,380	70,380		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					175,500		
	単価					175,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	172,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	99,000	101,970		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,380	70,380		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					172,400		
	単価					172,400	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一146号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	6,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.25	26,520	6,630		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,630		
単価						6,630	円／極	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一147号	間詰砂（材料費）	コンクリート用骨材 砂 荒目	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		0	0	0		
			m 3	1	4,000	4,000		
計						0		
						4,000		
単価						0		
						4,000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一148号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量		単価	
						1		1,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ 1 0 × 1 5 0 0 mm						
			本	1	1,740	1,740		
計						1,740		
単価						1,740	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一149号	連結式接地棒用リード端子	径10用 22mm2×500	単位	本	数量		単価	
						1		750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		φ 1 0 用 2 2 mm 2 × 5 0 0						
			本	1	750	750		
計						750		
単価						750	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一150号	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	27,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5	26,520	132,600		
普通作業員			人	4	20,196	80,784		
照明ポール			本	10	0	0		
アンカーボルト			組	10	0	0		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1.7	38,000	64,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		16		
計						278,000		
単価						27,800	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一151号	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	23,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4.1	26,520	108,732		
普通作業員			人	2.1	20,196	42,411		
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕		バスケット型 1 1. 0～1 2. 0 m 2 0 0 k g 2 名	時間	9	9,097	81,873	単一 210号	
諸雑費（まるめ）			式	1		84		
計						233,100		
単価						23,310	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－152号	照明単独柱（I A 1 0 B－S H＝ 1 0 m）	可変式 溶融亜鉛メッキ 貼紙防止仕様 防食塗装	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明単独柱		IA10B-C H=10m 溶融亜鉛メッキ 貼紙防止仕様		0	0	0		
			本	1	419,800	419,800		
防食塗装（材工共）		照明単独柱1本分 タールエポキシ塗装		0	0	0		
			本	1	24,000	24,000		
計						0		
						443,800		
単価						0		
						443,800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－153号	LED道路照明灯具（建電協型）	KCE090-2C（交差点用）	単位	台・本	数量	1	単価	157,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LED道路照明器具（建電協型）		KCE090-2C（交差点用）						
			台	1	157,000	157,000		
計						157,000		
単価								
						157,000	円／台・本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一154号	LED道路照明灯具（建電協型）	KCE100-2	単位	台・本	数量		単価	
						1		157,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LED道路照明器具（建電協型）		KCE100-2	台	1	157,000	157,000		
計						157,000		
単価						157,000	円／台・本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一155号	LED道路照明灯具（建電協型）	KCE150-3C（交差点用）	単位	台・本	数量		単価	
						1		163,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LED道路照明器具（建電協型）		KCE150-3C（交差点用）	台	1	163,000	163,000		
計						163,000		
単価						163,000	円／台・本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	波付硬質合成樹脂管（難燃 F E P） 敷設	道路沿い（地中）新設 難燃FEP30mm 1条	単位	m	数量	0	単価	0
						100		661.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	0.5	26,520	13,260		
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 30mm		0	0	0		
			m	100	529	52,900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						66,160		
単価						0		
						661.6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一157号	波付硬質合成樹脂管（難燃 F E P） 敷設	道路沿い（地中）新設 難燃FEP40mm 1条	単位	m	数量	0	単価	0
						100		710.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	0.5	26,520	13,260		
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 40mm		0	0	0		
			m	100	578	57,800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						71,060		
単価						0		
						710.6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	波付硬質合成樹脂管（難燃F E P） 敷設	道路沿い（地中）新設 難燃FEP50mm 1条	単位	m	数量	0	単価	0
						100		810.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	0.5	26,520	13,260		
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 50mm		0	0	0		
			m	100	678	67,800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						81,060		
単価						0		
						810.6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	波付硬質合成樹脂管（難燃F E P） 敷設	道路沿い（地中）新設 難燃FEP100mm 1条	単位	m	数量	0	単価	0
						100		1,603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	0.5	26,520	13,260		
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 100mm		0	0	0		
			m	100	1,470	147,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		40		
計						0		
						160,300		
単価						0		
						1,603	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-160号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5.5	26,520	145,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						145,900		
単価						1,459	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-161号	CVケーブル（600V架橋ポリケ ーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル			m	1	219	219		
計						219		
単価						219	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－162号	埋設表示シート（材料費）	150mm×50m 2倍	単位	m	数量	0	単価	0
						50		188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		1 5 0 m m × 5 0 m 2 倍		0	0	0		
			巻	1	9,400	9,400		
計						0		
						9,400		
単価						0		
						188	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1.000-00-00-2-0	
単－163号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r － A、B、C － 4 E						
			m	1	1,366.8	1,366		
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1				
計						1,366		
単価						1,366	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1, 060. 8	106, 080		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					106, 100		
	単価					1, 061	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 1基 無 無	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱撤去（片持式）	4 0 0 k g 以上	基	1	64, 640	64, 640		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					64, 640		
	単価					64, 640	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2. 0m2以上 10m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	2. 0 m 2 以上	m 2	1	7, 155. 85	7, 155		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 155		
	単価					7, 155	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－167号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 627. 42	10, 627		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					10, 630		
	単価					10, 630	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－168号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	30, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	30, 987. 6	30, 987		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						30, 990		
単価						30, 990	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－169号	埋設管路撤去	ホﾞデゝ管 φ300	単位	m	数量	10	単価	2, 305
						10		2, 305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 143	29, 376	4, 200		
			人	0. 143	29, 376	4, 200		
普通作業員				0. 571	20, 196	11, 531		
			人	0. 571	20, 196	11, 531		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		排ガス型(第2次) 山積0. 28m3 1. 7t吊		0. 143	47, 900	6, 849	WYB00020	
			日	0. 143	47, 900	6, 849	単－ 211号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		470		
			式	1		470		
計						23, 050		
						23, 050		
単価						2, 305		
						2, 305		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一170号	埋設管路撤去	VU50以下	単位	m	数量	100	単価	91.75
						100		91.75
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.102	29,376	2,996		
			人	0.102	29,376	2,996		
普通作業員				0.306	20,196	6,179		
			人	0.306	20,196	6,179		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,175		
						9,175		
単価						91.75		
						91.75		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一171号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	2, 500	250, 000		
計						250, 000		
単価						2, 500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一172号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削・2. 35)	m 3	100	3, 500	350, 000		
計						350, 000		
単価						3, 500	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－173号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削・2. 20)	m 3	100	3, 500	350, 000		
計						350, 000		
単価						3, 500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－174号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	7, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類	m 3	100	7, 000	700, 000		
計						700, 000		
単価						7, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一175号	バイプロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し H350 12m以下	単位	本	数量	10	単価 25,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.588	29,376	17,273	
とび工			人	1.176	27,234	32,027	
普通作業員			人	0.588	20,196	11,875	
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW H350	日	0.588	320,300	188,336	WK250010 単一 212号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		2,489	
計						252,000	
単価						25,200	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一176号	パイプロハンマ施工によるH形鋼引 抜き	陸上 油圧式242kW 12m以下	単位	本	数量	10	単価 7,493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.2	29,376	5,875	
とび工			人	0.4	27,234	10,893	
普通作業員			人	0.2	20,196	4,039	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	日	0.2	269,900	53,980	WK250010 単一 213号
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%			式	1		143	
計						74,930	
単価						7,493	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一177号	H形鋼杭賃料	H350 10.5m/本 45日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	18,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 5 0 型（1 3 5 k g / m）	t	1.418	4,050	5,742		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	1.418	8,650.5	12,266		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						18,010		
単価						18,010	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一178号	H形鋼杭賃料	H350 10m/本 45日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	17,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 5 0 型（1 3 5 k g / m）	t	1.35	4,050	5,467		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	1.35	8,650.5	11,678		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						17,150		
単価						17,150	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	51,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無 標準(1.0)	t	10	32,350	323,500	WB251931 単－ 214号	
切梁・腹起し撤去		無 標準(1.0)	t	10	19,340	193,400	WB251932 単－ 215号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						516,900		
単価						51,690	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一180号	山留材質料	無 41日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	28,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）	t	1	4,920	4,920		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5,123	5,123		
鋼製山留材（賃料）副部材（A）		部品 41日	t	0.22	14,563	3,203		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0.22	10,622	2,336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0.04	333,300	13,332		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						28,920		
単価						28,920	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一181号	横矢板設置・撤去	設置・撤去 0.09m	単位	m 2	数量	10	単価	9,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	29,376	17,625		
普通作業員			人	1.8	20,196	36,352		
雑矢板		2.0m×3～4.5cm×12cm	m 3	0.9	49,500	44,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						98,530		
単価						9,853	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一182号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価 4,713
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.204	29,376	5,992		
特殊作業員		人	0.204	24,072	4,910		
普通作業員		人	0.204	20,196	4,119		
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000		
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	日	0.204	48,810	9,957	WK250500 単一 216号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.204	53,200	10,852		
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		300		
計					47,130		
単価					4,713	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	1,004
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.094	29,376	2,761		
	特殊作業員		人	0.094	24,072	2,262		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0.094	53,200	5,000		
	諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		17		
	計					10,040		
	単価					1,004	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－184号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	16, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	16, 830	16, 830		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 830		
単価						16, 830	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－185号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 892	14, 892		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						14, 900		
単価						14, 900	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－186号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	16, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	16, 830	16, 830		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 830		
単価						16, 830	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－187号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 892	14, 892		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						14, 900		
単価						14, 900	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－188号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	25, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	25, 245	25, 245		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						25, 250		
単価						25, 250	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－189号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	22, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	22, 338	22, 338		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						22, 340		
単価						22, 340	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一190号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クマ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,134,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	24,072	132,396		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	53,200	79,800		
運搬費等率 434%			式	1		920,930		
諸雑費 (まるめ)			式	1		874		
計						1,134,000		
単価						1,134,000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一191号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 28.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,850		
単価						3,850	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一192号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一193号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一194号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一195号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一196号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一197号	システム初期費（ＩＣＴ）	モータグレーダ	単位	式	数量	1	単価	623, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		モータグレーダ	式	1		623, 000		
計						623, 000		
単価						623, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一198号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	7775千円	単位	式	数量	1	単価	7, 775, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		7, 775, 000		
計						7, 775, 000		
単価						7, 775, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－199号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63, 180
						1		63, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		令和7年度単価		1. 75	36, 100	63, 175		
			人	1. 75	36, 100	63, 175		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						63, 180		
						63, 180		
単価						63, 180		
						63, 180		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一200号	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準)]	ブレード幅3.1m	単位	日	数量	1	単価	64, 110
						1		64, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	29, 172	29, 172		
			人	1	29, 172	29, 172		
軽油				54	145	7, 830		
			L	54	145	7, 830		
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]		ブレード幅3. 1 m		1. 54	17, 600	27, 104		
			供用日	1. 54	17, 600	27, 104		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						64, 110		
						64, 110		
単価						64, 110		
						64, 110	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一201号	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	単位	日	数量	1	単価	54, 760
						1		54, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	29, 172	29, 172		
			人	1	29, 172	29, 172		
軽油				30	145	4, 350		
			L	30	145	4, 350		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m		1. 55	13, 700	21, 235		
			供用日	1. 55	13, 700	21, 235		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						54, 760		
						54, 760		
単価						54, 760		
						54, 760	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一202号	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型(第2次基準)〕	運転質量8～20t	単位	日	数量	1	単価	43, 880
						1		43, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	29, 172	29, 172		
			人	1	29, 172	29, 172		
軽油				36	145	5, 220		
			L	36	145	5, 220		
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20 t		1. 86	5, 100	9, 486		
			日	1. 86	5, 100	9, 486		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						43, 880		
						43, 880		
単価						43, 880		
						43, 880	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一203号	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準)]	ブレード幅3.1m	単位	日	数量	1	単価	78,700
						1		78,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	43,758	43,758		
			人	1	43,758	43,758		
軽油				54	145	7,830		
			L	54	145	7,830		
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]		ブレード幅3. 1 m		1. 54	17,600	27,104		
			供用日	1. 54	17,600	27,104		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						78,700		
						78,700		
単価						78,700		
						78,700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一204号	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	単位	日	数量	1	単価	69, 350
						1		69, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	43, 758	43, 758		
			人	1	43, 758	43, 758		
軽油				30	145	4, 350		
			L	30	145	4, 350		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m		1. 55	13, 700	21, 235		
			供用日	1. 55	13, 700	21, 235		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						69, 350		
						69, 350		
単価						69, 350		
						69, 350	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一205号	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型(第2次基準)〕	運転質量8～20t	単位	日	数量	1	単価	58,470
						1		58,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	43,758	43,758		
			人	1	43,758	43,758		
軽油				36	145	5,220		
			L	36	145	5,220		
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20 t		1.86	5,100	9,486		
			日	1.86	5,100	9,486		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						58,470		
						58,470		
単価						58,470		
						58,470	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一206号	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準)]	ブレード幅3.1m	単位	日	数量	0	0
						1	64, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	29, 172	29, 172	
軽油				0	0	0	
			L	54	145	7, 830	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]		ブレード幅3. 1 m		0	0	0	
			供用日	1. 54	17, 600	27, 104	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						64, 110	
単価						0	
						64, 110	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一207号	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	単位	日	数量	0 1	単価 54, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	29, 172	29, 172	
軽油				0	0	0	
			L	30	145	4, 350	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m		0	0	0	
			供用日	1. 55	13, 700	21, 235	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0 54, 760	
単価						0 54, 760	
							円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一208号	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型(第2次基準)〕	運転質量8～20t	単位	日	数量	0	単価	0
						1		44, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	29, 172	29, 172		
軽油				0	0	0		
			L	36	145	5, 220		
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20 t		0	0	0		
			日	1. 86	5, 230	9, 727		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						44, 120		
単価						0		
						44, 120	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単－209号	トラック式アースオーガ〔建柱車〕	オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	単位	時間	数量	1	単価 8,558
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.17	29,172	4,959	
軽油			L	4.3	137	589	
トラック式アースオーガ〔建柱車〕		オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	時間	1	3,010	3,010	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8,558	
単価						8,558	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	9,097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	29,172	5,834		
軽油			L	3.6	137	493		
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕		バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	2,770	2,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,097		
単価						9,097	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-211号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	1	単価	47,900
						1		47,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	29,172	29,172		
			人	1	29,172	29,172		
軽油				38	145	5,510		
			L	38	145	5,510		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊		1. 64	8,060	13,218		
			供用日	1. 64	8,060	13,218		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						47,900		
						47,900		
単価						47,900		
						47,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW H350	単位	日	数量	1	単価	320, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29, 172	29, 172		
軽油			L	473	137	64, 801		
パイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第3次） 振り子式 4 7 3 k N	供用日	1. 31	109, 000	142, 790		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4年規制） 5 0 ～ 5 5 t 吊	供用日	1. 31	63, 700	83, 447		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						320, 300		
単価						320, 300	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一213号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ガス対策型（第3次）242kW	単位	日	数量	1	単価	269,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,172	29,172		
軽油			L	484	137	66,308		
バイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第3次） 振り子式 473kN	供用日	1.21	109,000	131,890		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.21	35,100	42,471		
諸雑費（まるめ）			式	1		59		
計						269,900		
単価						269,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	32,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.7	29,376	49,939		
	とび工		人	3.2	27,234	87,148		
	溶接工		人	1.7	29,784	50,632		
	普通作業員		人	1.7	20,196	34,333		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1.7	53,200	90,440		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11,008		
	計					323,500		
	単価					32,350	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	19,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	29,376	29,376		
	とび工		人	1.9	27,234	51,744		
	溶接工		人	1	29,784	29,784		
	普通作業員		人	1	20,196	20,196		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1	53,200	53,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		9,100		
	計					193,400		
	単価					19,340	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一216号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	48,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,172	29,172		
軽油			L	65	137	8,905		
バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0. 4 5m3(平積0. 3 5 m 3)吊2. 9t	日	1.36	7,890	10,730		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						48,810		
単価						48,810	円／日	