

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	花月川三和地区災害復旧工事
工事地名	大分県日田市三和地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 5月
2) 事務所名	筑後川河川事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589300024	1 4) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	82, 698, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	76, 318, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	216日間 自 令和 7年 8月28日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (1回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	大分県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	日田	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	筑後川水系 花月川	2 2) 処 分 費 等	660, 278
		2 3) 公 告 日	令和 7年 6月10日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費	2) 目： 河川等災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	-------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	花月川三和地区災害復旧工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸			式	1		43,118,523	1	-1,265		
				1		43,117,258				
河川土工			式	1		52,816	0	0		
				1		52,816				
掘削工(ICT)			式	1		52,816	0	0		
				1		52,816				
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3未満		160	330.1	52,816			単-1号	
				160		52,816				0
法覆護岸工			式	1		13,482,268	1	1,119,329		
				1		14,601,597				
作業土工			式	1		509,764	1	239,539		
				1		749,303				
床掘り		土砂		410		96,126	-410	-96,126	内-1号	
				0		0				
埋戻し		土砂		220		209,994	-220	-209,994	内-2号	
				0		0				
埋戻し		土砂		0		0	420	395,394	内-3号	
				420		395,394				
埋戻し		土砂		70		119,306	-70	-119,306	内-4号	
				0		0				
埋戻し		土砂		0		0	110	188,733	内-5号	
				110		188,733				
埋戻し		土砂		30		70,470	-30	-70,470	内-6号	
				0		0				

設計内訳書

工事名	花月川三和地区災害復旧工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂		0		0			内-7号	
		m3	5		13,988	5	13,988		
基面整正			40		13,868			内-8号	
		m2	40		13,868	0	0		
土材料			0		0			内-9号	
		m3	50		137,320	50	137,320		
残土処理工			1		1,151,319				
		式	0		0	-1	-1,151,319		
整地	敷均し(ルーズ)		210		25,736			内-10号	
		m3	0		0	-210	-25,736		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		210		1,125,583			内-11号	
		m3	0		0	-210	-1,125,583		
作業土工(ICT)			0		0				
		式	1		155,937	1	155,937		
床掘り(ICT)	土砂		0		0			内-12号	
		m3	390		155,937	390	155,937		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)			1		11,821,185				
		式	1		12,611,703	1	790,518		
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 49 c m 高さ 50 c m		53	16,076	852,028			単-2号	
		m	53	16,076	852,028	0	0		
現場打小口止コンクリート (端止コンクリート)	18-8-40(高炉)		2	116,833	233,666			単-3号	
		箇所	2	116,833	233,666	0	0		
現場打横帯(隔壁)コンクリート (横帯工)	18-8-40(高炉)		1	106,312	106,312			単-4号	
		箇所	1	106,312	106,312	0	0		

設計内訳書

工事名	花月川三和地区災害復旧工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間知ブロック張	150kg/個未満 各種 JIS粗面 150kg/個未満 控35cm 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	446 0		9,775,521 0	-446	-9,775,521	内-13号
間知ブロック張	150kg/個以上 各種 JIS粗面 150kg/個以上 控35cm 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	0 427		0 10,595,957	427	10,595,957	内-14号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	22 22	3,445 3,445	75,790 75,790	0	0	単-5号
現場打天端コンクリート (肩止コンクリート)	18-8-40(高炉)	m	52 50	14,959 14,959	777,868 747,950	-2	-29,918	単-6号
階段工		式	0 1		0 591,701	1	591,701	
現場打階段	18-8-40(高炉) 再生クラッシュ40〜0	箇所	0 1		0 591,701	1	591,701	内-15号
付属物施設工		式	0 1		0 18,360	1	18,360	
距離標	真鍮製 φ80	箇所	0 1	0 18,360	0 18,360	1	18,360	単-7号
間詰工		式	0 1		0 474,593	1	474,593	
モルタル充填	1:3(高炉)	m3	0 9		0 474,593	9	474,593	内-16号

設計内訳書

工事名	花月川三和地区災害復旧工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		1,907,019	1	2,620,813	
			1		4,527,832			
構造物取壊し工		式	1		1,045,836	0	0	
			1		1,045,836			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	139	7,524	1,045,836	0	0	単-8号
			139		1,045,836			
袋詰玉石撤去工		式	1		409,016	1	2,486,333	
			1		2,895,349			
袋詰玉石撤去	2t用	袋	82	4,988	409,016	20	99,760	単-9号
			102		508,776			
袋詰玉石撤去(破損)	2t用	袋	0	0	0	102	1,011,024	単-10号
			102		9,912			
袋詰玉石撤去	2t用	袋	0	0	0	113	255,493	単-11号
			113		2,261			
袋詰玉石撤去(破損)	2t用	袋	0	0	0	113	1,120,056	単-12号
			113		9,912			
運搬処理工		式	1		452,167	1	134,480	
			1		586,647			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	139	1,085	150,815	0	0	単-13号
			139		150,815			
廃プラスチック運搬		t	0	0	0	2	20,060	単-14号
			2		10,030			
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	139	2,168	301,352	0	0	単-15号
			139		2,168			

設計内訳書

工事名	花月川三和地区災害復旧工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃ﾌﾟﾗｽﾀｯｸ処分		t	0	0	0	2	114,420	単-16号
			2	57,210	114,420			
仮設工		式	1		27,676,420	1	-3,741,407	
			1		23,935,013			
工事用道路工		式	1		12,052,117	0	0	
			1		12,052,117			
工事用道路盛土 (設置)		m3	1,200		3,376,816	0	0	内-17号
			1,200		3,376,816			
工事用道路盛土 (撤去)		m3	1,200		6,663,089	0	0	内-18号
			1,200		6,663,089			
敷砂利 (設置)	RC-40 敷厚 100mm	m2	370		91,113	0	0	内-19号
			370		91,113			
敷砂利 (撤去)	敷厚 100mm	m2	370		213,926	0	0	内-20号
			370		213,926			
土のう (大型) (設置)	耐候性 短期仮設対応(1年)	袋	117		1,049,611	0	0	内-21号
			117		1,049,611			
土のう (大型) (撤去)		袋	117		657,562	0	0	内-22号
			117		657,562			
仮設ヤード整備工		式	1		14,575,178	1	-4,414,072	
			1		10,161,106			
仮設ヤード整備		m2	6,840		14,575,178	-6,840	-14,575,178	内-23号
			0		0			
仮設ヤード整備		m3	0		0	1,700	8,701,754	内-24号
			1,700		8,701,754			

設計内訳書

工事名	花月川三和地区災害復旧工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ヤード整備工事用道路盛土 (設置)		m3	0		0	110	326, 695	内-25号	
			110		326, 695				
ヤード整備工事用道路盛土 (撤去)		m3	0		0	110	642, 763	内-26号	
			110		642, 763				
シート等撤去処理		m2	0		0	362	130, 121	内-27号	
			362		130, 121				
廃棄物処分		式	0		0	1	359, 773	内-28号	
			1		359, 773				
水替工		式	0		0	1	652, 363		
			1		652, 363				
ポンプ 排水	0以上120(m3/h)未満 1 0m 作業時排水	日	0		0	42	652, 363	内-29号	
			42		652, 363				
汚濁防止工		式	1		683, 279	1	20, 302		
			1		703, 581				
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	40		683, 279	-40	-683, 279	内-30号	
			0		0				
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	0		0	40	703, 581	内-31号	
			40		703, 581				
交通管理工		式	1		365, 846	0	0		
			1		365, 846				
交通誘導警備員		人日	29		365, 846	0	0	内-32号	
			29		365, 846				
直接工事費		式	1		43, 118, 523	1	-1, 265		
			1		43, 117, 258				

設計内訳書

工事名	花月川三和地区災害復旧工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		3,744,932				
		式	1		6,838,380	1	3,093,448		
共通仮設費		式	1		426,357				
		式	1		3,099,018	1	2,672,661		
技術管理費		式	0		0				
		式	1		1,999,100	1	1,999,100		
施工調査費		式	0		0			内-33号	
		式	1		18,050	1	18,050		
I C T活用効果等調査費用		式	0		0			内-34号	
		式	1		18,050	1	18,050		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	0		0			内-35号	
		式	1		1,963,000	1	1,963,000		
営繕費		式	0		0				
		式	1		612,000	1	612,000		
快適トイレ		式	0		0			内-36号	
		式	1		612,000	1	612,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		426,357				
		式	1		487,918	1	61,561		
共通仮設費（率計上）		式	1		3,318,575				
		式	1		3,739,362	1	420,787		
純工事費		式	1		46,863,455				
		式	1		49,955,638	1	3,092,183		
現場管理費		式	1		12,706,746				
		式	1		14,424,414	1	1,717,668		

設計内訳書

工事名	花月川三和地区災害復旧工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		59,570,201	1	4,809,851	
				1		64,380,052			
一般管理費等			式	1		9,809,799	1	1,410,149	
				1		11,219,948			
工事価格			式	1		69,380,000	1	6,220,000	
				1		75,600,000			
消費税相当額			式	1		6,938,000	1	622,000	
				1		7,560,000			
工事費計			式	1		76,318,000	1	6,842,000	
				1		83,160,000			

410/0m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

220/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/420m3当たり内訳書

埋戻し
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m 3	418	1, 025	428, 450	418	428, 450	
合 計					0			
					428, 450		428, 450	
変更積算金額					0			
					395, 394		395, 394	円／m3

70/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 4号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/110m3当たり内訳書

埋戻し
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	112	1, 826	204, 512	112	204, 512	
合 計					0			
					204, 512		204, 512	
変更積算金額					0			
					188, 733		188, 733	円／m3

30/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/5m3当たり内訳書

埋戻し
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	5. 3	2, 860	15, 158	5. 3	15, 158	
合 計					0			
					15, 158		15, 158	
変更積算金額					0			
					13, 988		13, 988	円／m3

40m2当たり内訳書

第 8号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			37. 2	404	15, 028			CB210080
		m 2	37. 2	404	15, 028	0	0	
合 計					13, 868			
					13, 868		0	

0/50m3当たり内訳書

土材料
第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			0	0	0			CB210550
		m 3	49. 6	3, 000	148, 800	49. 6	148, 800	
(購入土(改良土・現場渡し 地山))								
合 計					0			
					148, 800		148, 800	
変更積算金額					0			
					137, 320		137, 320	円／m3

210/0m3当たり内訳書

整地

第 10号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

210/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 11号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/390m3当たり内訳書

第 12号内訳書
床掘り (ICT)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り (I C T)	無し 無し		0	0	0			CB210130
		m 3	388	435. 5	168, 974	388	168, 974	
合 計					0			
					168, 974		168, 974	
変更積算金額					0			
					155, 937		155, 937	円／m3

446/0m2当たり内訳書

間知ブロック張

第 13号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/427m2当たり内訳書

間知ブロック張

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間知ブロック張	150kg/個以上 各種 再生砕石 RC-40 1. 0m3を超え3. 0m3以下 18-8-40(高炉)	m 2	0 427	0 26, 680	0 11, 392, 360	 427	 11, 392, 360	CB226020
水抜きパイプ設置	硬質塩化ビニル管 VP-50	箇所	0 148	0 370	0 54, 760	 148	 54, 760	WYB00003 単一 19号
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-50	m	0 73. 3	0 472. 5	0 34, 634	 73. 3	 34, 634	
合 計					0 11, 481, 754		11, 481, 754	
変更積算金額					0 10, 595, 957		10, 595, 957	円/m2

0/1箇所当たり内訳書

現場打階段

第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0	0	0	8. 6	356, 900	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0	0	0	32. 1	254, 328	CB240210
裏込碎石	再生クワッシャー 40～0 全ての費用	m 3	0	0	0	3. 9	29, 940	CB221120
合 計					0		641, 168	
変更積算金額					0		591, 701	円／箇所

0/9m3当たり内訳書

モルタル充填

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル充填	1 : 3 (高炉)		0	0	0			WYB00002
		m 3	8. 5	44, 470	377, 995	8. 5	377, 995	単一 21号
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	17. 2	7, 923	136, 275	17. 2	136, 275	
合 計					0			
					514, 270		514, 270	
変更積算金額					0			
					474, 593		474, 593	円／m3

1, 200m3当たり内訳書

第 17号内訳書 工事用道路盛土
(設置)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	1, 168	132. 8	155, 110			CB210610
		m 3	1, 168	132. 8	155, 110	0	0	
土材料		m 3	1, 168	3, 000	3, 504, 000			CB210550
		m 3	1, 168	3, 000	3, 504, 000	0	0	
(購入土(改良土 現場渡し 地山))								
合 計					3, 376, 816			
					3, 376, 816		0	

1, 200m3当たり内訳書

第 18号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		1, 168	240. 8	281, 254			CB210020
		m 3	1, 168	240. 8	281, 254	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り		1, 168	5, 808	6, 783, 744			CB210110
	60. 0km以下	m 3	1, 168	5, 808	6, 783, 744	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		1, 168	132. 8	155, 110			CB210610
		m 3	1, 168	132. 8	155, 110	0	0	
合 計					6, 663, 089			
					6, 663, 089		0	

370m2当たり内訳書

第 19号内訳書
敷砂利
(設置)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		37. 5	132. 8	4, 980			CB210610
		m 3	37. 5	132. 8	4, 980	0	0	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		37. 5	2, 500	93, 750			
		m 3	37. 5	2, 500	93, 750	0	0	
合 計					91, 113			
					91, 113		0	

370m2当たり内訳書

第 20号内訳書
敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		37. 5	240. 8	9, 030			CB210020
		m 3	37. 5	240. 8	9, 030	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60. 0km以下		37. 5	5, 808	217, 800			CB210110
		m 3	37. 5	5, 808	217, 800	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		37. 5	132. 8	4, 980			CB210610
		m 3	37. 5	132. 8	4, 980	0	0	
合 計					213, 926			
					213, 926		0	

117袋当たり内訳書

第 21号内訳書 土のう (大型) (設置)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 購入土 5m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1. 0)		117	9, 721	1, 137, 357			WB252730
		袋	117	9, 721	1, 137, 357	0	0	単一 27号
(購入土(改良土 現場渡し ほぐし土))								
合 計					1, 049, 611			
					1, 049, 611		0	

117袋当たり内訳書

第 22号内訳書 土のう (大型) (撤去)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1. 0)		117	938. 7	109, 827			WB252730
		袋	117	938. 7	109, 827	0	0	単一 28号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		97. 5	240. 8	23, 478			CB210020
		m 3	97. 5	240. 8	23, 478	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60. 0km以下		97. 5	5, 808	566, 280			CB210110
		m 3	97. 5	5, 808	566, 280	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		97. 5	132. 8	12, 948			CB210610
		m 3	97. 5	132. 8	12, 948	0	0	
合 計					657, 562			
					657, 562			

6,840/0m2当たり内訳書

仮設ヤード整備

第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	3,762	282. 2	1,061,636	0	0	CB210100
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	3,762	1,916	7,207,992	0	0	CB210110
処分費 (m 3)		m 3	3,762	2,000	7,524,000	0	0	WB020051
(処分費 第2種建設発生土(草混じり土)地山)								単一 29号
合 計					14,575,178	0	-14,575,178	

0/1,700m3当たり内訳書

仮設ヤード整備

第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	0 1,658	0 331. 8	0 550, 124	 1, 658	 550, 124	CB210100
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60. 0km以下	m 3	0 1,463	0 5, 808	0 8, 497, 104	 1, 463	 8, 497, 104	CB210110
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 1,463	0 132. 8	0 194, 286	 1, 463	 194, 286	CB210610
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	0 196	0 401. 6	0 78, 713	 196	 78, 713	CB210110
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 196	0 132. 8	0 26, 028	 196	 26, 028	CB210610
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	0 107	0 240. 8	0 25, 765	 107	 25, 765	CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	0 107	0 401. 6	0 42, 971	 107	 42, 971	CB210110
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 107	0 132. 8	0 14, 209	 107	 14, 209	CB210610
合 計					0 9, 429, 200		 9, 429, 200	
変更積算金額					0 8, 701, 754		 8, 701, 754	円／m3

0/110m3当たり内訳書

ヤード整備工事用道路盛土
(設置)

第 25号内訳書

單價使用年月	2025. 12
步掛使用年月	2025. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/110m3当たり内訳書

第 26号内訳書 ヤード整備工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	113	239. 9	27, 108	113	27, 108	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	113	5, 791	654, 383	113	654, 383	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	113	132. 8	15, 006	113	15, 006	
合 計					0			
					696, 497		696, 497	
変更積算金額					0			
					642, 763		642, 763	円／m3

0/362m2当たり内訳書

シート等撤去処理
第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シート撤去	シート撤去分別		0	0	0			WYB00011
		m 2	362	389. 5	140, 999	362	140, 999	単一 30号
合 計					0			
					140, 999		140, 999	
変更積算金額					0			
					130, 121		130, 121	円／m2

一式当たり内訳書

廃棄物処分

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	0	0	0			CB227010
		m 3	2. 3	1, 396	3, 210	2. 3	3, 210	
処分費 (m 3)		m 3	0	0	0			WB020051
		m 3	2. 3	2, 350	5, 405	2. 3	5, 405	単一 31号
(処分費(コンクリート殻(無筋)))								
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	0	0	0			CB227010
		m 3	0. 79	1, 731	1, 367	0. 79	1, 367	
処分費 (m 3)		m 3	0	0	0			WB020051
		m 3	0. 79	3, 750	2, 962	0. 79	2, 962	単一 32号
(処分費(コンクリート(鉄筋)))								
シート類								
廃ブラ・木くず・草積込運搬	BH山積0.8m3積込 10tDT運搬	t	0	0	0			WYB00038
		t	0. 49	10, 850	5, 316	0. 49	5, 316	単一 33号
処分費	廃プラスチック類(安定型破砕分)	t	0	0	0			
		t	0. 49	62, 000	30, 380	0. 49	30, 380	
木くず								
廃ブラ・木くず・草積込運搬	BH山積0.8m3積込 10tDT運搬	t	0	0	0			WYB00039
		t	1. 4	10, 850	15, 190	1. 4	15, 190	単一 34号
処分費	木くず (生木)	t	0	0	0			
		t	1. 4	17, 000	23, 800	1. 4	23, 800	

一式当たり内訳書

廃棄物処分

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
草								
廃プラ・木くず・草積込運搬	BH山積0.8m3積込 10tDT運搬		0	0	0			WYB00040
		t	9.2	10,850	99,820	9.2	99,820	単一 35号
処分費	草		0	0	0			
		t	9.2	22,000	202,400	9.2	202,400	
合 計					0			
					389,850		389,850	
変更積算金額					0			
					359,773		359,773	円／式

0/42日当たり内訳書

ポンプ排水
第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	83, 620	83, 620	1	83, 620	単一 36号
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水		0	0	0			WB252310
		日	42	14, 840	623, 280	42	623, 280	単一 37号
合 計					0			
					706, 900		706, 900	
変更積算金額					0			
					652, 363		652, 363	円／日

40/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		40	18, 510	740, 400			WB253010
		m	40	18, 510	740, 400	0	0	単一 38号
(単独7ポートφ300 H=1m 1000 N/3cm未満 賃料日数127日)								
合 計					683, 279			
					0		-683, 279	

0/40m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	40	19, 060	762, 400	40	762, 400	単一 39号
(単独7ポートφ300 H=1m 1000 N/3cm未満 賃料日数133日)								
合 計					0			
					762, 400		762, 400	
変更積算金額					0			
					703, 581		703, 581	円／m

29人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			29	13, 670	396, 430			WB010212
		人日	29	13, 670	396, 430	0	0	単一 40号
合 計					365, 846			
					365, 846		0	

一式当たり内訳書

施工調査費

第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査（モニタリング調査）	コンクリートブロック工(技術員)		0	0	0			WYB00012
		人	0. 5	36, 100	18, 050	0. 5	18, 050	単一 41号
合 計					0			
					18, 050		18, 050	
変更積算金額					0			
					18, 050		18, 050	円／式

一式当たり内訳書

I C T活用効果等調査費用

第 34号内訳書

單價使用年月	2026. 1
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1963千円		0		0			WB010610
		式	1		1, 963, 000	1	1, 963, 000	単一 43号
合 計					0			
					1, 963, 000		1, 963, 000	
変更積算金額					0			
					1, 963, 000		1, 963, 000	円／式

一式当たり内訳書

第 36号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
快適トイレ	男性用		0	0	0			
		基・月	6	51, 000	306, 000	6	306, 000	
快適トイレ	女性用		0	0	0			
		基・月	6	51, 000	306, 000	6	306, 000	
合 計					0			
					612, 000			
変更積算金額					0			
					612, 000			
								円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	330. 1	
						1		330. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（ I C T ） 1 0 0 0 m 3 未満		オープンカット(バックホウ掘削) 粘質土・砂・砂質土・粘性土		1	357. 7	357. 7	WYB00009		
			m 3	1	357. 7	357. 7	単一 17号		
計						357. 7			
						357. 7			
単価						357. 7			
						357. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 49 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	10	単価	16, 076
						10		16, 076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		2. 2	79, 140	174, 108	CB226170	
			m 3	2. 2	79, 140	174, 108		
計						174, 108		
						174, 108		
単価						17, 420	円／m	
						17, 420		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	現場打小口止コンクリート (端止コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	116, 833	
						1		116, 833	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1. 8	70, 300	126, 540	CB226190		
			m 3	1. 8	70, 300	126, 540			
計						126, 540			
						126, 540			
単価						126, 600	円／箇所		
						126, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	現場打横帯(隔壁)コンクリート (横帯工)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	106, 312 106, 312
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1.7	67,760	115,192	CB226200	
			m 3	1.7	67,760	115,192		
計						115,192		
						115,192		
単価						115,200	円／箇所	
						115,200		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 445	
						1		3, 445	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10	m 2	1	3, 733	3, 733	CB224710		
				1	3, 733	3, 733			
計						3, 733			
						3, 733			
単価						3, 733	円／m2		
						3, 733			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	現場打天端コンクリート (肩止コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	14, 959
						10		14, 959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		2. 5	64, 820	162, 050	CB226180	
			m 3	2. 5	64, 820	162, 050		
計						162, 050		
						162, 050		
単価						16, 210	円／m	
						16, 210		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	距離標	真鍮製 φ80	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		18,360
距離標		真鍮製水準点 φ80 へそ付		0	0	0		
			個	1	17,500	17,500		
距離標設置				0	0	0	WYB00013	
			個	1	2,389	2,389	単一 20号	
計						0		
						19,889		
単価						0		
						19,890	円／箇所	
変更積算単価								
						18,360	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 524
						1		7, 524
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 154	8, 154	WB824010	
			m 3	1	8, 154	8, 154	単一 22号	
計						8, 154		
						8, 154		
単価						8, 154		
						8, 154	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	袋詰玉石撤去	2t用	単位	袋	数量	1	単価	4, 988
						1		4, 988
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	根固めブロック撤去	撤去・積込み 無し ラフレールクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	1, 923	1, 923	CB310210	
	消波根固めブロック運搬	2. 5t以下 積込み・荷卸 5個 1. 0km以下	個	1	1, 695	1, 695	CB310040	
	消波根固めブロック荷卸	2. 5t以下	個	1	1, 787	1, 787	CB310190	
	計					5, 405		
	単価					5, 405		
						5, 405	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一10号	袋詰玉石撤去(破損)	2t用	単位	袋	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		9,912
中詰材・袋材分別	中詰材(栗石)・袋材(廃プラ) 分別作業			0	0	0	WYB00007	
			袋	1	2,955	2,955	単一 23号	
積込 (ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満			0	0	0	CB210020	
		m 3		1.25	287.1	358.87		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下			0	0	0	CB210110	
		m 3		1.25	5,808	7,260		
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し			0	0	0	CB210610	
		m 3		1.25	132.8	166		
計						0		
						10,739.87		
単価						0		
						10,740	円／袋	
変更積算単価								
						9,912	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	袋詰玉石撤去	2t用	単位	袋	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック撤去		撤去・仮置き 無し		0	0	0	CB310210	
		ラフレールクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊						
		標準	個	1	2,450	2,450		
計						0		
						2,450		
単価						0		
						2,450	円／袋	
変更積算単価								
						2,261	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一12号	袋詰玉石撤去(破損)	2t用	単位	袋	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		9,912
中詰材・袋材分別	中詰材(栗石)・袋材(廃プラ) 分別作業			0	0	0	WYB00006	
			袋	1	2,955	2,955	単一 23号	
積込 (ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満			0	0	0	CB210020	
		m 3		1.25	287.1	358.87		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下			0	0	0	CB210110	
		m 3		1.25	5,808	7,260		
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し			0	0	0	CB210610	
		m 3		1.25	132.8	166		
計						0		
						10,739.87		
単価						0		
						10,740	円／袋	
変更積算単価								
						9,912	円／袋	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 085	
						1		1, 085	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		1	1, 176	1, 176	CB227010		
			m 3	1	1, 176	1, 176			
計						1, 176			
						1, 176			
単価						1, 176	円／m3		
						1, 176			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ運搬		単位	t	数量	0	単価	0
						1		10, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃ﾌﾟﾗ・木くず・草積込運搬		BH山積0. 8m3積込 10tDT運搬		0	0	0	WYB00016	
			t	1	10, 870	10, 870	単一 24号	
計						0		
						10, 870		
単価						0	円／t	
						10, 870		
変更積算単価						10, 030	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 168
						1		2, 168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一 25号	
(コンクリート殻(無筋))								
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分		単位	t	数量	0	単価	0
						1		57, 210
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)					0	0	0	WB020052
				t	1	62, 000	62, 000	単一 26号
(廃プラスチック類(安定型破碎分))								
計							0	
							62, 000	
単価							0	
							62, 000	円／t
変更積算単価								
							57, 210	円／t

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	掘削（ＩＣＴ）１０００m 3 未満	オープンカット(バックホウ掘削) 粘質土・砂・砂質土・粘性土	単位	m 3	数量	100	単価	357. 7	
						100		357. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ(クローラ型)運転		後方超小旋回型・超低騒音型 排ガス(第3次)山積0. 45m3		0. 592	54, 940	32, 524	WYB00010		
			日	0. 592	54, 940	32, 524	単一 44号		
ＩＣＴ建設機械経費加算額		バックホウ 土工 1, 000m3未満（ＩＣＴ）		0. 592	5, 470	3, 238			
			日	0. 592	5, 470	3, 238			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						35, 770			
						35, 770			
単価						357. 7	円／m 3		
						357. 7			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－18号	水抜きパイプ設置	硬質塩化ビニル管 VP-50	単位	箇所	数量	20	単価	370
						20		370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.1	30,090	3,009		
			人	0.1	30,090	3,009		
普通作業員				0.2	20,196	4,039		
			人	0.2	20,196	4,039		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		352		
			式	1		352		
計						7,400		
						7,400		
単価						370	円／箇所	
						370		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－19号	水抜きパイプ設置	硬質塩化ビニル管 VP-50	単位	箇所	数量	0	単価	0
						20		370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.1	30,090	3,009		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.2	20,196	4,039		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		352		
計						0		
						7,400		
単価						0	円／箇所	
						370		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	距離標設置		単位	個	数量	0	単価	0
					100			2, 389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2. 1	30, 090	63, 189		
普通作業員				0	0	0		
			人	8. 7	20, 196	175, 705		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						238, 900		
単価						0		
						2, 389	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	モルタル充填	1 : 3（高炉）	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		44, 470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 91	30, 090	27, 381		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1. 64	24, 378	39, 979		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2. 65	20, 196	53, 519		
	モルタル	1 : 3 高炉		0	0	0		
			m 3	10. 6	30, 100	319, 060		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	4%		式	1		4, 761		
	計					0		
						444, 700		
	単価					0		
						44, 470	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 154. 74	8, 154		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 154		
単価						8, 154	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	中詰材・袋材分別	中詰材(栗石)・袋材(廃プラ) 分別作業	単位	袋	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	10	2, 955
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 3	30, 090	9, 027		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 3	20, 196	6, 058		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0. 3	45, 200	13, 560		
諸雑費 (率＋まるめ)				0		0		
6%			式	1		905		
計						0		
						29, 550		
単価						0		
						2, 955	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一24号	廃プラ・木くず・草積込運搬	BH山積0. 8m3積込 10tDT運搬	単位	t	数量	0	0
						10	10, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 43	20, 196	8, 684	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0	
			日	0. 43	66, 520	28, 603	単一 45号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕		1 0 t 積級		0	0	0	
			日	1	61, 600	61, 600	単一 46号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		9, 813	
計						0	
						108, 700	
単価						0	
						10, 870	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) (株)花月産廃						
			m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		62, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類(安定型破砕分)						
			t	100	62, 000	6, 200, 000		
計						6, 200, 000		
単価						62, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	大型土のう工	製作・設置 購入土 5m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	9, 721
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 204	30, 090	6, 138		
	特殊作業員		人	0. 204	24, 378	4, 973		
	普通作業員		人	0. 204	20, 196	4, 119		
	大型土のう袋材	2. 0t用 φ1. 1m H=1. 1m 短期仮設(1年) 対応	袋	10	3, 770	37, 700		
	購入土	改良土 現場渡し ほぐし土 環境建設 吉井リサイクル施設	m 3	10	2, 500	25, 000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 H<-3m, 2m<H	日	0. 204	47, 830	9, 757	WK250500 単一 47号	
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0. 204	45, 200	9, 220		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		303		
	計					97, 210		
	単価					9, 721	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	大型土のう工	撤去 6m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	938. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 094	30, 090	2, 828		
特殊作業員			人	0. 094	24, 378	2, 291		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 094	45, 200	4, 248		
諸雑費 (率+まるめ) 0. 4%			式	1		20		
計						9, 387		
単価						938. 7	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－29号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		第2種建設発生土(草混り土)地山 SAIMOTOPLANNING	m 3	100	2, 000	200, 000		
	計					200, 000		
	単価					2, 000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	シート撤去	シート撤去分別	単位	m 2	数量	0	単価	0
						362		389. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2	30, 090	60, 180		
普通作業員				0	0	0		
			人	4	20, 196	80, 784		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		36		
計						0		
						141, 000		
単価						0		
						389. 5	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) (株)花月産廃	m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋) (株)花月産廃	m 3	100	3, 750	375, 000		
計						375, 000		
単価						3, 750	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単－33号	廃プラ・木くず・草積込運搬	BH山積0. 8m3積込 10tDT運搬	単位	t	数量	0	0
						10	10, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 43	20, 196	8, 684	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0	
			日	0. 43	66, 350	28, 530	単－ 48号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕		1 0 t 積級		0	0	0	
			日	1	61, 490	61, 490	単－ 49号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		9, 796	
計						0	
						108, 500	
単価						0	
						10, 850	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	廃プラ・木くず・草積込運搬	BH山積0. 8m3積込 10tDT運搬	単位	t	数量	0	単価	0
						10		10, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 43	20, 196	8, 684		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0		
			日	0. 43	66, 350	28, 530	単一 48号	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕		1 0 t 積級		0	0	0		
			日	1	61, 490	61, 490	単一 49号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		9, 796		
計						0		
						108, 500		
単価						0		
						10, 850	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単－35号	廃プラ・木くず・草積込運搬	BH山積0. 8m3積込 10tDT運搬	単位	t	数量	0	0
						10	10, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 43	20, 196	8, 684	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0	
			日	0. 43	66, 350	28, 530	単－ 48号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕		1 0 t 積級		0	0	0	
			日	1	61, 490	61, 490	単－ 49号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		9, 796	
計						0	
						108, 500	
単価						0	
						10, 850	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一36号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	83, 620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	30, 090	15, 045		
	特殊作業員		人	0. 1	24, 378	2, 437		
	普通作業員		人	2	20, 196	40, 392		
	バックホウ運転		日	0. 5	51, 490	25, 745	WK250540 単一 50号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					83, 620		
	単価					83, 620	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14	24, 378	3, 412		
工事用水中ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	670	670	WK250400 単一 51号	
発動発電機運転		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	10, 060	10, 060	WK250410 単一 52号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		698		
計						14, 840		
単価						14, 840	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－38号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	18, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 998	299, 800	WB253020 単－ 53号	
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 H=1m× 1000N/3cm未満 127日	m	100	14, 100	1, 410, 000		
アンカー工 10%			式	1		141, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						1, 851, 000		
単価						18, 510	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	19, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 998	299, 800	WB253020	
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 H=1m× 1000N/3cm未満 133日	m	100	14, 600	1, 460, 000	単－ 54号	
アンカー工 10%			式	1		146, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						1, 906, 000		
単価						19, 060	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 668	13, 668		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						13, 670		
単価						13, 670	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	コンクリートブロック工(技術員)	単位	人	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	1	36, 100	36, 100		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						36, 100		
単価						0		
						36, 100	円／人	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一42号	I C T活用効果等調査費用	職種(技術員)	単位	人	数量	0	単価	0
						1		36,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	1	36,100	36,100		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						36,100		
単価						0		
						36,100	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0	
単一43号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1963千円	単位	式	数量	1	単価	1,963,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用								
			式	1		1,963,000		
計								
						1,963,000		
単価								
						1,963,000	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一44号	バックホウ(クローラ型)運転	後方超小旋回型・超低騒音型 排ガス(第3次)山積0.45m3	単位	日	数量	1	54,940
						1	54,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	27,540	27,540	
			人	1	27,540	27,540	
軽油				44	151	6,644	
			L	44	151	6,644	
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型（第3次基準値）	山積0.45m3		1.33	15,600	20,748	
			供用日	1.33	15,600	20,748	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						54,940	
						54,940	
単価						54,940	
						54,940	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	66, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	87	150	13, 050		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 49	17, 400	25, 926		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						66, 520		
単価						66, 520	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価	61,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	26,214	26,214		
軽油			L	58	150	8,700		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.28	20,100	25,728		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						61,600		
単価						61,600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 H<-3m, 2m<H	単位	日	数量	1	単価	47, 830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 540	27, 540		
	軽油		L	65	151	9, 815		
	バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0. 4 5m3(平積0. 3 5 m 3)吊2. 9 t	日	1. 36	7, 700	10, 472		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					47, 830		
	単価					47, 830	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	66, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	87	148	12, 876		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 49	17, 400	25, 926		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						66, 350		
単価						66, 350	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価	61,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	26,214	26,214		
軽油			L	58	148	8,584		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.28	20,100	25,728		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						61,490		
単価						61,490	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	51, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 540	27, 540		
	軽油		L	45	150	6, 750		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 47	11, 700	17, 199		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					51, 490		
	単価					51, 490	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	工事用水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.2	559	670		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						670		
単価						670	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10, 060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	46	150	6, 900		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1. 2	2, 630	3, 156		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					10, 060		
	単価					10, 060	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一53号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	30, 090	66, 198		
普通作業員			人	5. 4	20, 196	109, 058		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	52, 680	115, 896	WK250550	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 648	単一 55号	
計						299, 800		
単価						2, 998	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	30, 090	66, 198		
普通作業員			人	5. 4	20, 196	109, 058		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	52, 680	115, 896	WK250550	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 648	単一 56号	
計						299, 800		
単価						2, 998	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	52, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	88	151	13, 288		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 500	11, 845		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						52, 680		
単価						52, 680	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-56号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	52, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	88	151	13, 288		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 500	11, 845		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						52, 680		
単価						52, 680	円／日	