

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その7）工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村神瀬地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年12月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年12月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489580051	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	320, 969, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	264日間 自 令和 7年 4月 7日 (当初) 至 令和 7年12月26日 (3回変更) 至 令和 7年12月26日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	人吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	1, 879, 469
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月 9日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その7）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		163,330,606	1	2,321,457	
				1		165,652,063			
道路土工			式	1		55,767,544	1	4,749,047	
				1		60,516,591			
掘削工			式	1		9,954	1	42,363,226	
				1		42,373,180			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	30	331.8	9,954	70	23,226	単-1号
				100	331.8	33,180			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0	29,000	42,340,000	単-2号
				29,000	1,460	42,340,000			
路体盛土工			式	1		31,637,680	1	-26,419,764	
				1		5,217,916			
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1,100	5,449	5,993,900	-1,100	-5,993,900	単-3号
				0	5,449	0			
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	80	843	67,440	1,320	1,112,760	単-4号
				1,400	843	1,180,200			
路体(築堤)盛土		4.0m以上	m3	2,100	454.4	954,240	-1,410	-640,704	単-5号
				690	454.4	313,536			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0	600	583,620	単-6号
				600	972.7	583,620			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0	1,760	2,569,600	単-7号
				1,760	1,460	2,569,600			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未 満	m3	0	0	0	2,400	570,960	単-8号
				2,400	237.9	570,960			

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その7）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土材料	ㄱ質土	m3	1,400 0	4,617 4,617	6,463,800 0	-1,400	-6,463,800	単-9号	
土材料	粒調Fe石灰	m3	1,900 0	9,557 9,557	18,158,300 0	-1,900	-18,158,300	単-10号	
路床盛土工		式	1 1		23,926,150 10,909,200	1	-13,016,950		
路床盛土	2.5m未満	m3	5 0	5,554 5,554	27,770 0	-5	-27,770	単-11号	
路床盛土	4.0m以上	m3	2,300 2,000	833.6 833.6	1,917,280 1,667,200	-300	-250,080	単-12号	
土材料	粒調Fe石灰	m3	2,300 0	9,557 9,557	21,981,100 0	-2,300	-21,981,100	単-13号	
土材料	山ズリ	m3	0 2,000	0 4,621	0 9,242,000	2,000	9,242,000	単-14号	
法面整形工		式	1 1		160,760 200,950	1	40,190		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	400 500	401.9 401.9	160,760 200,950	100	40,190	単-15号	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	0 1		0 1,815,345	1	1,815,345		
張りｺﾝｸﾘｰﾄ (t=100mm)	18-8-25 (20) (高炉)) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m2	0 459	0 3,955	0 1,815,345	459	1,815,345	単-16号	
残土処理工		式	1 0		33,000 0	-1	-33,000		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その7）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	残土受入れ地での処理	m3	30	120	3,600	-30	-3,600	単-17号	
			0	120	0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30	980	29,400	-30	-29,400	単-18号	
			0	980	0				
法面工		式	1		6,191,242	1	28,070		
			1		6,219,312				
植生工		式	1		112,280	1	28,070		
			1		140,350				
種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	m2	400	280.7	112,280	100	28,070	単-19号	
			500	280.7	140,350				
アンカー工		式	1		6,078,962	0	0		
			1		6,078,962				
アンカー工材料費(アンカー)		式	1		1,488,374	0	0	内-1号	
			1		1,488,374				
削孔(アンカー)	杭径 115mm（粘性土・砂質土）	m	95	12,252	1,163,940	0	0	単-20号	
			95	12,252	1,163,940				
削孔(アンカー)	杭径 115mm（砂質土）	m	86	17,040	1,465,440	0	0	単-21号	
			86	17,040	1,465,440				
削孔(アンカー)	杭径 115mm（軽量土）	m	3	16,400	49,200	0	0	単-22号	
			3	16,400	49,200				
削孔(アンカー)	杭径 115mm（軟岩）	m	20	20,676	413,520	0	0	単-23号	
			20	20,676	413,520				
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		本	8	17,752	142,016	0	0	単-24号	
			8	17,752	142,016				

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その7）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
グラウト注入		m3	7	65,738	460,166	0	0	単-25号	
			7	65,738	460,166				
ローリングマシン移設		回	2		92,683	0	0	内-2号	
			2		92,683				
足場(アンカー)		空m3	220		803,623	0	0	内-3号	
			220		803,623				
軽量盛土工		式	1		3,640,191	1	912,315		
			1		4,552,506				
軽量盛土工		式	1		3,640,191	1	912,315		
			1		4,552,506				
気泡混合軽量盛土	K3-10	m3	38		3,486,765	-38	-3,486,765	内-4号	
			0		0				
気泡混合軽量盛土	K3-10	m3	0		0	37	4,399,080	内-5号	
			37		4,399,080				
遮水シート	軟質塩化ビニルシート t=1mm	m2	91	1,686	153,426	0	0	単-26号	
			91	1,686	153,426				
擁壁工		式	1		48,282,885	1	2,107,010		
			1		50,389,895				
作業土工		式	1		1,303,131	1	1,871,811		
			1		3,174,942				
床掘り	土砂	m3	760		175,816	-760	-175,816	内-6号	
			0		0				
床掘り	土砂	m3	0		0	750	173,973	内-7号	
			750		173,973				

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その7）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し			m3	550 0		954,076 0	-550	-954,076	内-8号
埋戻し			m3	0 460		0 810,526	460	810,526	内-9号
基面整正			m2	0 490		0 197,967	490	197,967	内-10号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0 510		0 122,289	510	122,289	内-11号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	160 0		154,348 0	-160	-154,348	内-12号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,270		0 1,870,187	1,270	1,870,187	内-13号
整地		残土受入れ地での処理	m3	160 0		18,891 0	-160	-18,891	内-14号
場所打杭工			式	1 1		10,005,781 10,005,781	0	0	
場所打杭		杭径 424mm 杭長(設計長) 14.5m	本	8 8	598,273 598,273	4,786,184 4,786,184	0	0	単-27号
根固モルタル		1：3高炉	m3	1 1	26,039 26,039	26,039 26,039	0	0	単-28号
やぐら設置・撤去			回	1 1		184,653 184,653	0	0	内-15号
足場			空m3	490 490		5,008,905 5,008,905	0	0	内-16号

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その7）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土留め壁工		式	1 1		12,389,338 12,930,407	1	541,069		
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚10cm	m2	19 0		80,531 0	-19	-80,531	内-17号	
基礎コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m	16 16		490,139 490,139	0	0	内-18号	
張コンクリート	18-8-25(高炉) t=100mm	m2	0 22		0 87,944	22	87,944	内-19号	
土留め壁		m2	80 0		11,304,617 0	-80	-11,304,617	内-20号	
土留め壁		m2	0 80		0 11,264,225	80	11,264,225	内-21号	
現場打天端コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	6 6		514,051 514,051	0	0	内-22号	
足場	安全ネット必要	掛m2	0 100		0 482,900	100	482,900	内-23号	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0 1		0 91,148	1	91,148	内-24号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1 1		257,892 608,202	1	350,310		
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	4 3	64,473 64,473	257,892 193,419	-1	-64,473	単-29号	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	0 7	0 58,560	0 409,920	7	409,920	単-30号	

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その7）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SD345 D13	t	0	0	0			単-31号
				0.03	162,100	4,863	0.03	4,863	
プレキャスト擁壁工			式	1		24,326,743			内-25号
				1		23,670,563	1	-656,180	
プレキャスト擁壁		0.5m以上1.0m以下	m	26		2,133,051			内-26号
				0		0	-26	-2,133,051	
プレキャスト擁壁		0.5m以上1.0m以下	m	0		0			内-27号
				26		2,046,597	26	2,046,597	
プレキャスト擁壁		1.0mを超え2.0m以下	m	230		19,623,974			内-28号
				0		0	-230	-19,623,974	
プレキャスト擁壁		1.0mを超え2.0m以下	m	0		0			内-29号
				228		19,355,408	228	19,355,408	
プレキャスト擁壁		2.0mを超え3.5m以下	m	2		274,102			内-30号
				0		0	-2	-274,102	
嵩上げコンクリート		24-12-25(20)(高炉)	m3	28		2,295,616			内-31号
				0		0	-28	-2,295,616	
嵩上げコンクリート		24-12-25(20)(高炉)	m3	0		0			内-32号
				27		2,268,558	27	2,268,558	
カルバート工			式	1		3,159,112			
				0		0	-1	-3,159,112	
プレキャストカルバート工			式	1		3,159,112			内-32号
				0		0	-1	-3,159,112	
プレキャストボックス		内幅 0.6m 内高 0.6m	m	29		3,159,112			
				0		0	-29	-3,159,112	

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その7）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		8,961,804				
			1		4,268,971	1	-4,692,833		
作業土工		式	1		609,759				
			1		378,039	1	-231,720		
床掘り	土砂							内-33号	
		m3	280		72,440				
			0		0	-280	-72,440		
床掘り	土砂							内-34号	
		m3	0		0				
			160		40,649	160	40,649		
埋戻し								内-35号	
		m3	140		386,548				
			0		0	-140	-386,548		
埋戻し								内-36号	
		m3	0		0				
			90		237,726	90	237,726		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-37号	
		m3	120		136,452				
			0		0	-120	-136,452		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-38号	
		m3	0		0				
			60		99,664	60	99,664		
整地	残土受入れ地での処理							内-39号	
		m3	120		14,319				
			0		0	-120	-14,319		
側溝工									
		式	1		6,736,770				
			1		1,898,290	1	-4,838,480		
プレキャストU型側溝	300×300							単-32号	
		m	200	9,215	1,843,000				
			206	9,215	1,898,290	6	55,290		
プレキャストU型側溝	450×450							単-33号	
		m	37	12,360	457,320				
			0	12,360	0	-37	-457,320		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その7）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝 （落蓋式側溝）	300×300	m	23 0	10,965 10,965	252,195 0	-23	-252,195	単-34号	
プレキャストU型側溝 （落蓋式側溝・歩道）	300×300	m	272 0	9,735 9,735	2,647,920 0	-272	-2,647,920	単-35号	
側溝蓋 （落蓋式側溝）	300 41.2×9.5×50	枚	43 0	2,959 2,959	127,237 0	-43	-127,237	単-36号	
側溝蓋 （落蓋式側溝・歩道）	300 41.2×9.5×50	枚	518 0	2,356 2,356	1,220,408 0	-518	-1,220,408	単-37号	
側溝蓋 （落蓋式側溝）	300用(集水蓋)	枚	3 0	7,214 7,214	21,642 0	-3	-21,642	単-38号	
側溝蓋 （落蓋式側溝・歩道）	300用(集水蓋)	枚	28 0	5,966 5,966	167,048 0	-28	-167,048	単-39号	
管渠工		式	1 1		337,080 1,188,781	1	851,701		
鉄筋コンクリート台付管 （重圧管）	300型	m	20 20	16,854 16,854	337,080 337,080	0	0	単-40号	
鉄筋コンクリート台付管 （横断暗渠）	600型	m	0 28	0 28,590	0 800,520	28	800,520	単-41号	
吐口工	600×600	箇所	0 2		0 51,181	2	51,181	内-40号	
集水柵・マンホール工		式	1 1		1,278,195 803,861	1	-474,334		
現場打ち集水柵	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(500×500×600)	箇所	3 4	48,275 48,275	144,825 193,100	1	48,275	単-42号	

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その7） 工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(800×800×1000)	箇所	2	90,333	180,666	-2	-180,666	単-43号	
			0	90,333	0				
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(800×800×1200)	箇所	0	0	0	1	99,820	単-44号	
			1	99,820	99,820				
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無(800×800×2300)	箇所	1	316,670	316,670	-1	-316,670	単-45号	
			0	316,670	0				
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無(800×800×2900)	箇所	1	313,935	313,935	-1	-313,935	単-46号	
			0	313,935	0				
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無(800×800×2900)	箇所	0	0	0	1	317,300	単-47号	
			1	317,300	317,300				
蓋 (グレーチング)	500×500用 T-2 細目	枚	3	18,285	54,855	-3	-54,855	単-48号	
			0	18,285	0				
蓋 (グレーチング)	800×800用 T-2 細目	枚	2	46,625	93,250	-1	-46,625	単-49号	
			1	46,625	46,625				
蓋 (グレーチング)	800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	2	73,151	146,302	-2	-146,302	単-50号	
			0	73,151	0				
蓋 (縞鋼板)	500×500用 t=3.2mm	枚	0	0	0	4	90,880	単-51号	
			4	22,720	90,880				
蓋 (縞鋼板)	800×800用 t=3.2mm 2枚/1組	枚	0	0	0	1	42,290	単-52号	
			1	42,290	42,290				
足掛金物	φ 19 W=300	個	14	1,978	27,692	-7	-13,846	単-53号	
			7	1,978	13,846				
道路付属施設工		式	1		120,790	1	6,592		
			1		127,382				

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その7）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
階段工		式	1		120,790				
			1		127,382	1	6,592		
現場打階段	18-8-40(高炉) 再生クッシャー40～0	m2	50		120,7900	-5	-120,790	内-41号	
現場打階段	18-8-40(高炉) 再生クッシャー40～0	m2	05		0127,382	5	127,382	内-42号	
応急処理工		式	1		3,032,521				
			1		6,495,592	1	3,463,071		
応急処理作業工		式	1		3,032,521				
			1		6,495,592	1	3,463,071		
応急作業		式	1		3,032,521			内-43号	
			0		0	-1	-3,032,521		
応急作業		式	0		0			内-44号	
			1		6,495,592	1	6,495,592		
構造物撤去工		式	1		4,203,945				
			1		8,204,952	1	4,001,007		
防護柵撤去工		式	1		368,236				
			1		121,543	1	-246,693		
防護柵撤去(ガードレール)		m	2900		368,2360	-290	-368,236	内-45号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	0		0			内-46号	
			135		121,543	135	121,543		
構造物取壊し工		式	1		1,617,293				
			1		3,983,408	1	2,366,115		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その7）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	119	7,397	880,243	-108	-798,876	単-54号	
			11	7,397	81,367				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0	0	0	198	2,922,480	単-55号	
			198	14,760	2,922,480				
防音壁撤去		m	0	0	0	141	277,629	単-56号	
			141	1,969	277,629				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	290		179,914	-290	-179,914	内-47号	
			0		0				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0		0	260	160,060	内-48号	
			260		160,060				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	950	190.8	181,260	-170	-32,436	単-57号	
			780	190.8	148,824				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	1,970	190.8	375,876	90	17,172	単-58号	
			2,060	190.8	393,048				
運搬処理工		式	1		2,218,416	1	1,881,585		
			1		4,100,001				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	119	1,966	233,954	-108	-212,328	単-59号	
			11	1,966	21,626				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0	198	564,498	単-60号	
			198	2,851	564,498				
殻運搬	アスファルト殻	m3	235	6,755	1,587,425	2	13,510	単-61号	
			237	6,755	1,600,935				
防音壁運搬		m	0		0	141	215,318	内-49号	
			141		215,318				

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その7）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落防止柵運搬			m	0		0			内-50号
				135		26,914	135	26,914	
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	119	3,855	458,745			単-62号
				11	3,855	42,405	-108	-416,340	
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0			単-63号
				198	5,013	992,574	198	992,574	
殻処分		アスファルト殻(車道)	m3	197	428.4	84,394			単-64号
				206	428.4	88,250	9	3,856	
殻処分		アスファルト殻(歩道)	m3	38	401	15,238			単-65号
				31	401	12,431	-7	-2,807	
処分		ヘビ-H3	t	6	-26,890	-161,340			単-66号
				0	-26,890	0	-6	161,340	
処分		ヘビ-H2	t	0	0	0			単-67号
				2	-27,810	-55,620	2	-55,620	
処分		安定型混合廃棄物	t	0	0	0			単-68号
				9	65,630	590,670	9	590,670	
仮設工			式	1		29,970,572			
				1		24,876,862	1	-5,093,710	
安全施設工			式	1		13,338,230			
				1		297,024	1	-13,041,206	
仮設防護柵		設置	m	290		9,224,294			内-51号
				0		0	-290	-9,224,294	
仮設防護柵		撤去	m	290		1,305,749			内-52号
				0		0	-290	-1,305,749	

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その7）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設防護柵 （迂回路）	設置		136	2,184	297,024			単-69号	
		m	136	2,184	297,024	0	0		
現場発生品運搬	仮設防護柵		118.82		2,511,163			内-53号	
		t	0		0	-118.82	-2,511,163		
工事用道路工			1		13,122,348				
		式	1		18,982,793	1	5,860,445		
工事用道路盛土	4.0m以上		0		0			内-54号	
		m3	1,900		4,032,946	1,900	4,032,946		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		1,400	327.8	458,920			単-70号	
		m3	1,400	327.8	458,920	0	0		
路床盛土	2.5m未満		2	5,553	11,106			単-71号	
		m3	2	5,553	11,106	0	0		
法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂 及び砂質土、粘性土		280	801.1	224,308			単-72号	
		m2	280	801.1	224,308	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		1,370	1,296	1,775,520			単-73号	
		m3	0	1,296	0	-1,370	-1,775,520		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		0	0	0			単-74号	
		m3	1,370	1,458	1,997,460	1,370	1,997,460		
整地	残土受入れ地での処理		1,400	118.2	165,480			単-75号	
		m3	0	118.2	0	-1,400	-165,480		
仮設舗装			235		497,490			内-55号	
		m2	0		0	-235	-497,490		
仮設舗装 （迂回路）			1,931		9,989,524			内-56号	
		m2	1,931		9,989,524	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その7）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう （大型土のう・設置）		φ110(丸型)×高110cm 長期仮設(3年対応)	袋	0		0			内-57号
				160		2,268,529	160	2,268,529	
仮水路工			式	1		1,927,048			
				1		2,005,989	1	78,941	
暗渠排水管		φ300 シングル	m	10	4,710	47,100			単-76号
				10	4,710	47,100	0	0	
暗渠排水管		φ400 シングル	m	10	8,928	89,280			単-77号
				10	8,928	89,280	0	0	
暗渠排水管 （露出管）		φ500 無孔 シングル	m	4	12,087	48,348			単-78号
				4	12,087	48,348	0	0	
エモルタル充填		気泡混合軽量土 K5-8	m3	4.3		1,742,320			内-58号
				0		0	-4.3	-1,742,320	
エモルタル充填		気泡混合軽量土 K5-8	m3	0		0			内-59号
				4.8		1,821,261	4.8	1,821,261	
仮区画線工			式	1		314,735			
				1		314,735	0	0	
仮区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	950	331.3	314,735			単-79号
				950	331.3	314,735	0	0	
交通管理工			式	1		1,268,211			
				1		3,276,321	1	2,008,110	
交通誘導警備員			人日	88		1,268,211			内-60号
				0		0	-88	-1,268,211	
交通誘導警備員			人日	0		0			内-61号
				218		3,276,321	218	3,276,321	

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その7）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		163,330,606	1	2,321,457		
			1		165,652,063				
共通仮設費		式	1		22,685,899	1	-278,098		
			1		22,407,801				
共通仮設費		式	1		2,159,307	1	-66,472		
			1		2,092,835				
技術管理費		式	1		725,754	1	-54,692		
			1		671,062				
地質調査費		式	1		169,547	0	0	内-62号	
			1		169,547				
Fe石灰工法品質管理費		式	1		54,692	-1	-54,692	内-63号	
			0		0				
施工調査費		式	1		501,515	0	0	内-64号	
			1		501,515				
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,433,553	1	-11,780		
			1		1,421,773				
共通仮設費（率計上）		式	1		20,526,592	1	-211,626		
			1		20,314,966				
純工事費		式	1		186,016,505	1	2,043,359		
			1		188,059,864				
現場管理費		式	1		67,865,853	1	-687,632		
			1		67,178,221				
工事原価		式	1		253,882,358	1	7,506,240		
			1		261,388,598				

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その7）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1 1						
工事価格		式	1 1						
消費税相当額		式	1 1						
工事費計		式	1 1						

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その7）工事（ 3 回変更）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 (大瀬地区)			式	0		0			
				1		3,792,513			
法面工			式	0		0			
				1		257,000			
植生工			式	0		0			
				1		257,000			
張芝		張芝工 100m2以上300m 2未満	m2	0	0	0			単-1号
				100		257,000			
排水構造物工			式	0		0			
				1		1,486,193			
作業土工			式	0		0			
				1		158,733			
床掘り		土砂	m3	0		0			内-1号
				80		21,716			
埋戻し			m3	0		0			内-2号
				40		133,402			
整地		残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-3号
				30		3,615			
側溝工			式	0		0			
				1		1,224,160			
プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)		400×400	m	0	0	0			単-2号
				56		13,880			
側溝蓋 (落蓋式側溝)		400 51.2×11×50	枚	0	0	0			単-3号
				112		3,990			

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その7）工事（ 3 回変更）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集水桝・マンホール工		式	0 1		0 103,300	1	103,300		
プレキャスト集水桝	500×500×800 グレチン ク付き	箇所	0 1	0 103,300	0 103,300	1	103,300	単-4号	
矢板護岸工		式	0 1		0 2,049,320	1	2,049,320		
笠コンクリート工		式	0 1		0 2,049,320	1	2,049,320		
笠コンクリート	18-8-25(高炉) 底幅 8 3 c m 高さ 60 c m	m	0 52	0 39,410	0 2,049,320	52	2,049,320	単-5号	
直接工事費		式	0 1		0 3,792,513	1	3,792,513		
共通仮設費		式	0 1		0 621,000	1	621,000		
共通仮設費		式	0 1		0 72,000	1	72,000		
現場環境改善費（率計上）		式	0 1		0 72,000	1	72,000		
共通仮設費（率計上）		式	0 1		0 549,000	1	549,000		
純工事費		式	0 1		0 4,413,513	1	4,413,513		
現場管理費		式	0 1		0 1,737,000	1	1,737,000		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その7）工事（ 3 回変更）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価			0		0				
		式	1		6,150,513	1	6,150,513		

一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	219.5m 0m 0m 8.9kg 8組 8組		1		1,354,000			CB223980
		式	1		1,354,000	0	0	
工場組立加工費			220	1,250	275,000			WYB00009
		m	220	1,250	275,000	0	0	単一 83号
合 計					1,488,374			
					1,488,374		0	

2回当たり内訳書

ボーリングマシン移設
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボーリングマシン移設（アンカー）	標準		2	50, 720	101, 440			CB223950
		回	2	50, 720	101, 440	0	0	
合 計					92, 683			
					92, 683		0	

220空m3当たり内訳書

足場(アンカー)
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（アンカー）	標準		216	4, 072	879, 552			CB223970
		空m 3	216	4, 072	879, 552	0	0	
合 計					803, 623			
					803, 623		0	

38/0m3当たり内訳書

第 4号内訳書

気泡混合軽量盛土

							単価使用年月	2025. 07
							歩掛使用年月	2025. 07
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
気泡混合軽量盛土	K3-10 (購入モルタル)		37. 6	70, 540	2, 652, 304			WYB00128
		m 3	37. 6	70, 540	2, 652, 304	0	0	単一 85号
配管設置・撤去			1	101, 900	101, 900			WYB00133
		回	1	101, 900	101, 900	0	0	単一 86号
F C Bプラント組立・解体			1	1, 062, 000	1, 062, 000			WYB00136
		回	1	1, 062, 000	1, 062, 000	0	0	単一 87号
合 計					3, 486, 765			
					0			
							-3, 486, 765	

0/37m3当たり内訳書

第 5号内訳書

気泡混合軽量盛土

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
気泡混合軽量盛土	K3-10 (購入モルタル)		0	0	0			WYB00142
		m 3	36. 7	70, 540	2, 588, 818	36. 7	2, 588, 818	単一 88号
配管設置・撤去			0	0	0			WYB00140
		回	1	101, 900	101, 900	1	101, 900	単一 89号
F C Bプラント組立・解体			0	0	0			WYB00138
		回	2	1, 062, 000	2, 124, 000	2	2, 124, 000	単一 90号
合 計					0			
					4, 814, 718			
変更積算金額					0			
					4, 399, 080			
								円／m3

760/0m3当たり内訳書

第 6号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		763	252. 2	192, 428			CB210030
		m 3	763	252. 2	192, 428	0	0	
合 計					175, 816			
					0		-175, 816	

0/750m3当たり内訳書

第 7号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	755	252. 2	190, 411	755	190, 411	
合 計					0			
					190, 411		190, 411	
変更積算金額					0			
					173, 973		173, 973	円／m3

第 8号内訳書

[illegible]

0/460m3当たり内訳書

埋戻し
第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	463	1,916	887,108	463	887,108	
合 計					0			
					887,108		887,108	
変更積算金額					0			
					810,526		810,526	円／m3

0/490m2当たり内訳書

第 10号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	489	443. 1	216, 675	489	216, 675	
合 計					0			
					216, 675		216, 675	
変更積算金額					0			
					197, 967		197, 967	円／m2

0/510m3当たり内訳書

積込(ルース)
第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	514	260. 4	133, 845	514	133, 845	
合 計					0			
					133, 845		133, 845	
変更積算金額					0			
					122, 289		122, 289	円／m3

160/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	157	1,076	168,932			CB210110
			157	1,076	168,932	0	0	
合 計					154,348			
					0		-154,348	

0/1, 270m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下	m 3	0 1, 269	0 1, 613	0 2, 046, 897	 1, 269	 2, 046, 897	CB210110
合 計					0 2, 046, 897		2, 046, 897	
変更積算金額					0 1, 870, 187		1, 870, 187	円／m3

160/0m3当たり内訳書

第 14号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		157	131.7	20,676			CA900310
		m 3	157	131.7	20,676	0	0	
合 計					18,891			
					0		-18,891	

1回当たり内訳書

やぐら設置・撤去
第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
やぐら設置・撤去 [ダウン ザホールハンマ工]	ラフテレンクレーン 標準(1.0)		1	202, 100	202, 100			WB230820
		回	1	202, 100	202, 100	0	0	単一 94号
合 計					184, 653		0	
					184, 653			

490空m3当たり内訳書

足場
第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	大口径 設置撤去		493	11, 120	5, 482, 160			WYB00058
		空m 3	493	11, 120	5, 482, 160	0	0	単一 95号
合 計					5, 008, 905			
					5, 008, 905		0	

19/0m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		1. 9	37, 920	72, 048			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生	m 3	1. 9	37, 920	72, 048	0	0	
	全ての費用							
型枠	一般型枠 均しコンクリート		3. 4	4, 733	16, 092			CB240210
		m 2	3. 4	4, 733	16, 092	0	0	
合 計					80, 531			
					0		-80, 531	

16m当たり内訳書

基礎コンクリート

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	7. 1	39, 530	280, 663			CB240010
			7. 1	39, 530	280, 663	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	16. 5	9, 334	154, 011			CB240210
			16. 5	9, 334	154, 011	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 29	179, 400	52, 026			WB810010
			0. 29	179, 400	52, 026	0	0	単一 96号
円形型枠	φ 550		8	6, 024	48, 192			WYB00045
		箇所	8	6, 024	48, 192	0	0	単一 97号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 4	3, 893	1, 557			CB224710
			0. 4	3, 893	1, 557	0	0	
合 計					490, 139			
					490, 139		0	

0/22m2当たり内訳書

張コンクリート
第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2. 2	39, 880	87, 736	2. 2	87, 736	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	1. 8	4, 733	8, 519	1. 8	8, 519	CB240210
合 計					0 96, 255		96, 255	
変更積算金額					0 87, 944		87, 944	円／m2

80/0m2当たり内訳書

土留め壁
第 20号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
親杭パネル設置			80	12, 670	1, 013, 600			WYB00048
		m 2	80	12, 670	1, 013, 600	0	0	単一 98号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		14. 5	38, 920	564, 340			CB240010
		m 3	14. 5	38, 920	564, 340	0	0	
モルタル 1:2 高炉								
透水防砂材設置	4. 0×500		2	1, 642	3, 284			WYB00049
		m 2	2	1, 642	3, 284	0	0	単一 99号
裏込砕石	再生グラッサラン 40〜0 全ての費用		4. 9	8, 352	40, 924			CB221120
		m 3	4. 9	8, 352	40, 924	0	0	
親杭パネル（材料費）	2-1000		24	184, 000	4, 416, 000			WYB00050
		枚	24	184, 000	4, 416, 000	0	0	単一 100号
親杭パネル（材料費）	4-500		8	206, 000	1, 648, 000			WYB00052
		枚	8	206, 000	1, 648, 000	0	0	単一 101号
親杭パネル（材料費）	4-500 (A50)		8	535, 000	4, 280, 000			WYB00053
		枚	8	535, 000	4, 280, 000	0	0	単一 102号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		80	5, 082	406, 560			WB252110
		掛m 2	80	5, 082	406, 560	0	0	単一 103号
合 計					11, 304, 617			
					0			

0/80m2当たり内訳書

土留め壁
第 21号内訳書

							単価使用年月	2025. 07
							歩掛使用年月	2025. 07
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
親杭パネル設置			0	0	0			WYB00055
		m 2	80	12, 670	1, 013, 600	80	1, 013, 600	単一 104号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリート ンフ 車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	14. 5	38, 920	564, 340	14. 5	564, 340	
モルタル 1:2 高炉								
親杭パネル（材料費）	2-1000		0	0	0			WYB00057
		枚	24	184, 000	4, 416, 000	24	4, 416, 000	単一 105号
親杭パネル（材料費）	4-500		0	0	0			WYB00072
		枚	8	206, 000	1, 648, 000	8	1, 648, 000	単一 106号
親杭パネル（材料費）	4-500 (A50)		0	0	0			WYB00073
		枚	8	535, 000	4, 280, 000	8	4, 280, 000	単一 107号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	80	5, 082	406, 560	80	406, 560	単一 108号
合 計					0			
					12, 328, 500		12, 328, 500	
変更積算金額					0			
					11, 264, 225		11, 264, 225	円／m2

6m3当たり内訳書

現場打天端コンクリート

第 22号内訳書

							単価使用年月	2025. 07
							歩掛使用年月	2025. 07
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		24. 8	9, 334	231, 483			CB240210
		m 2	24. 8	9, 334	231, 483	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0. 33	179, 400	59, 202			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 33	179, 400	59, 202	0	0	単一 96号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		0. 17	174, 100	29, 597			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 17	174, 100	29, 597	0	0	単一 109号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		6. 1	39, 530	241, 133			CB240010
	パッキン(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	6. 1	39, 530	241, 133	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0. 31	3, 893	1, 206			CB224710
		m 2	0. 31	3, 893	1, 206	0	0	
合 計					514, 051			
					514, 051			

0/100掛m2当たり内訳書

足場
第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	101	5, 233	528, 533	101	528, 533	単一 110号
合 計					0			
					528, 533		528, 533	
変更積算金額					0			
					482, 900		482, 900	円／掛m2

0/1m3当たり内訳書

現場打小口止コンクリート
第 24号内訳書

							単価使用年月	2025. 11
							歩掛使用年月	2025. 11
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1. 1	39, 780	43, 758	1. 1	43, 758	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	6	9, 334	56, 004	6	56, 004	
合 計					0			
					99, 762			
変更積算金額					0			
					91, 148			
							91, 148	円／m3

26/0m当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		26.2	9,053	237,188			CB222110
		m	26.2	9,053	237,188	0	0	
プレキャストL型擁壁（材料費）	H2000S1000 L=2000(嵩上げ品)		12	151,000	1,812,000			WYB00060
		個	12	151,000	1,812,000	0	0	単一 112号
プレキャストL型擁壁（材料費）	H2000S1000 L=1089(嵩上げ品・短尺)		2	142,700	285,400			WYB00054
		個	2	142,700	285,400	0	0	単一 113号
合 計					2,133,051			
					0		-2,133,051	

0/26m当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	25. 4	9, 053	229, 946	25. 4	229, 946	
プレキャストL型擁壁（材料費）	H2000S1000 L=2000(嵩上げ品)		0	0	0			WYB00086
		個	12	151, 000	1, 812, 000	12	1, 812, 000	単一 114号
プレキャストL型擁壁（材料費）	H2000S1000 L=690(嵩上げ品・短尺)		0	0	0			WYB00074
		個	2	99, 010	198, 020	2	198, 020	単一 115号
合 計					0			
					2, 239, 966		2, 239, 966	
変更積算金額					0			
					2, 046, 597		2, 046, 597	円／m

230/0m当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第 27号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		230	12,470	2,868,100			CB222110
		m	230	12,470	2,868,100	0	0	
プレキャストL型擁壁（材料費）	H2000S750 L=2000(嵩上げ品)		9	151,000	1,359,000			WYB00032
		個	9	151,000	1,359,000	0	0	単一 116号
プレキャストL型擁壁（材料費）	H2250S750 L=2000(嵩上げ品)		49	150,000	7,350,000			WYB00033
		個	49	150,000	7,350,000	0	0	単一 117号
プレキャストL型擁壁（材料費）	H2500S1000 L=2000(嵩上げ品)		56	172,000	9,632,000			WYB00034
		個	56	172,000	9,632,000	0	0	単一 118号
プレキャストL型擁壁（材料費）	H3000S1000 L=2000(嵩上げ品)		1	269,000	269,000			WYB00037
		個	1	269,000	269,000	0	0	単一 119号
合 計					19,623,974			
					0			

0/228m当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第 28号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	228	12,470	2,843,160	228	2,843,160	
プレキャストL型擁壁（材料費）	H2000S750 L=2000(嵩上げ品)		0	0	0			WYB00087
		個	9	151,000	1,359,000	9	1,359,000	単一 120号
プレキャストL型擁壁（材料費）	H2250S750 L=2000(嵩上げ品)		0	0	0			WYB00088
		個	49	150,000	7,350,000	49	7,350,000	単一 121号
プレキャストL型擁壁（材料費）	H2500S1000 L=2000(嵩上げ品)		0	0	0			WYB00089
		個	56	172,000	9,632,000	56	9,632,000	単一 122号
合 計					0			
					21,184,160			
変更積算金額					0			
					19,355,408			
								円／m

2/0m当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		2	15,500	31,000			CB222110
		m	2	15,500	31,000	0	0	
プレキャストL型擁壁（材料費）	H3000S750 L=2000（嵩上げ品）		1	269,000	269,000			WYB00059
		個	1	269,000	269,000	0	0	
合 計					274,102			
					0		-274,102	

28/0m3当たり内訳書

第 30号内訳書

嵩上げコンクリート

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	27.7	38,030	1,053,431	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	173	8,434	1,459,082	0	0	CB240210
合 計					2,295,616		-2,295,616	

0/27m3当たり内訳書

嵩上げコンクリート
第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 27.3	0 38,030	0 1,038,219	 27.3	 1,038,219	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0 170	0 8,434	0 1,433,780	 170	 1,433,780	CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0 2.8	0 3,893	0 10,900	 2.8	 10,900	CB224710
合 計					0 2,482,899		2,482,899	
変更積算金額					0 2,268,558		2,268,558	円／m3

29/0m当たり内訳書

プレキャストボックス
第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート据付（アンボンド加工）	0.6×0.6 基礎砕石+均しコンクリート PC鋼材による縦締有		29.3	28,670	840,031			WYB00255
		m	29.3	28,670	840,031	0	0	単一 124号
ボックスカルバート（材料費）	600×600×2000		6	100,000	600,000			WYB00257
		個	6	100,000	600,000	0	0	単一 125号
ボックスカルバート（材料費）	600×600×1940 定着用 オスカット		3	151,500	454,500			WYB00258
		個	3	151,500	454,500	0	0	単一 126号
ボックスカルバート（材料費）	600×600×1615 定着用		1	152,400	152,400			WYB00259
		個	1	152,400	152,400	0	0	単一 127号
ボックスカルバート（材料費）	600×600×1500 定着用 オスカット フランジ金具（片側）		2	155,200	310,400			WYB00260
		個	2	155,200	310,400	0	0	単一 128号
ボックスカルバート（材料費）	600×600×1300 定着用 メスカット		1	132,600	132,600			WYB00261
		個	1	132,600	132,600	0	0	単一 129号
ボックスカルバート（材料費）	600×600×1238 オスメスカット フランジ金具（片側）		2	138,600	277,200			WYB00262
		個	2	138,600	277,200	0	0	単一 130号
ボックスカルバート（材料費）	600×600×1200 定着用 メスカット フランジ金具（片側）		1	136,200	136,200			WYB00263
		個	1	136,200	136,200	0	0	単一 131号
ボックスカルバート（材料費）	600×600×1200 定着用 メスカット		1	126,200	126,200			WYB00264
		個	1	126,200	126,200	0	0	単一 132号
ボックスカルバート（材料費）	600×600×1123 定着用 メスカット フランジ金具（片側）		1	131,400	131,400			WYB00265
		個	1	131,400	131,400	0	0	単一 133号
ボックスカルバート（材料費）	600×600×972		1	111,900	111,900			WYB00266
		個	1	111,900	111,900	0	0	単一 134号
PC鋼より線 B種（材料費）	B種φ12.7mm アンボンド加工		113	548.7	62,003			WYB00267
		m	113	548.7	62,003	0	0	単一 135号

29/0m当たり内訳書

プレキャストボックス
第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
P C鋼より線 定着具（材料費）	後付用 1T12.7		40	3,069	122,760			WYB00268
		組	40	3,069	122,760	0	0	単一 136号
合 計					3,159,112			
					0		-3,159,112	

第 33号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

0/160m3当たり内訳書

第 34号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	156	285. 2	44, 491	156	44, 491	
合 計					0			
					44, 491		44, 491	
変更積算金額					0			
					40, 649		40, 649	円／m3

140/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		140	3,029	424,060			CB210410
		m 3	140	3,029	424,060	0	0	
合 計					386,548			
					0		-386,548	

0/90m3当たり内訳書

埋戻し

第 36号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	86. 1	3, 029	260, 796	86. 1	260, 796	
合 計					0			
					260, 796		260, 796	
変更積算金額					0			
					237, 726		237, 726	円／m3

120/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		119	1,255	149,345			CB210110
	パック材山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m 3	119	1,255	149,345	0	0	
合 計					136,452			
					0		-136,452	

0/60m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	0 58.9	0 1,852	0 109,082			CB210110
合 計					0 109,082			
変更積算金額					0 99,664			
							99,664	円／m3

120/0m3当たり内訳書

第 39号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		119	131.7	15,672			CA900310
		m 3	119	131.7	15,672	0	0	
合 計					14,319			
					0		-14,319	

0/2箇所当たり内訳書

第 40号内訳書

吐口工

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 53	40, 690	21, 565	0. 53	21, 565	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	4. 1	8, 435	34, 583	4. 1	34, 583	CB240210
合 計					0 56, 148		56, 148	
変更積算金額					0 51, 181		51, 181	円／箇所

5/0m2当たり内訳書

現場打階段
第 41号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用	m 2	7.4	1,769	13,090			CB221110
			7.4	1,769	13,090	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1.7	37,650	64,005			CB240010
			1.7	37,650	64,005	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	5.7	9,334	53,203			CB240210
			5.7	9,334	53,203	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	2.4	922.7	2,214			CA900030
			2.4	922.7	2,214	0	0	
合 計					120,790			
					0		-120,790	

0/5m2当たり内訳書

現場打階段
第 42号内訳書

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m 2	7. 4	1, 769	13, 090	7. 4	13, 090	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	1. 8	37, 650	67, 770	1. 8	67, 770	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	6. 2	9, 334	57, 870	6. 2	57, 870	
路体（築堤）盛土	2. 5m以上4. 0m未満		0	0	0			CA900030
		m 3	1. 1	922. 7	1, 014	1. 1	1, 014	
合 計					0			
					139, 744			
変更積算金額					0			
					127, 382			
								円／m2

一式当たり内訳書

第 43号内訳書
応急作業

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			100	3, 822	382, 200			WYB00004
		時間	100	3, 822	382, 200	0	0	単一 152号
特殊作業員			100	3, 263	326, 300			WYB00008
		時間	100	3, 263	326, 300	0	0	単一 153号
普通作業員			100	2, 769	276, 900			WYB00010
		時間	100	2, 769	276, 900	0	0	単一 154号
運転手（特殊）			200	3, 302	660, 400			WYB00012
		時間	200	3, 302	660, 400	0	0	単一 155号
運転手（一般）			200	3, 003	600, 600			WYB00014
		時間	200	3, 003	600, 600	0	0	単一 156号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		100	1, 774	177, 400			WYB00016
		時間	100	1, 774	177, 400	0	0	単一 157号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		100	2, 683	268, 300			WYB00018
		時間	100	2, 683	268, 300	0	0	単一 158号
バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)		100	2, 602	260, 200			WYB00020
		時間	100	2, 602	260, 200	0	0	単一 159号
バックホウ運転（損料）	山積0. 45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)		100	3, 745	374, 500			WYB00022
		時間	100	3, 745	374, 500	0	0	単一 160号
合 計					3, 032, 521			
					0			

一式当たり内訳書

応急作業
第 44号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00171
		時間	64	3, 822	244, 608	64	244, 608	単一 161号
普通作業員			0	0	0			WYB00172
		時間	160	2, 769	443, 040	160	443, 040	単一 162号
運転手（特殊）			0	0	0			WYB00173
		時間	96	3, 302	316, 992	96	316, 992	単一 163号
運転手（一般）			0	0	0			WYB00174
		時間	56	3, 003	168, 168	56	168, 168	単一 164号
ダンプトラック運転（損料）	10t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		0	0	0			WYB00175
		時間	48	6, 011	288, 528	48	288, 528	単一 165号
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]（賃料）	25t吊		0	0	0			WYB00176
		日	3	44, 100	132, 300	3	132, 300	単一 166号
バックホウ[標準型・クレーン機能付き]運転（損料）	排出ガス型(第3次) 山積0. 8m3 2. 9t吊(燃料含む)		0	0	0			WYB00177
		時間	88	7, 685	676, 280	88	676, 280	単一 167号
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型]運転(損料)	作業床高22. 0m 積載荷重200kg 定員2名(燃料含む)		0	0	0			WYB00178
		時間	32	4, 907	157, 024	32	157, 024	単一 168号
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]運転(損料)	排気量1. 5L(燃料含む)		0	0	0			WYB00179
		時間	112	991	110, 992	112	110, 992	単一 169号
処分費（t）			0	0	0			WB020052
		t	4. 8	26, 000	124, 800	4. 8	124, 800	単一 170号
木くず								
処分費（t）			0	0	0			WB020052
		t	1. 2	36, 000	43, 200	1. 2	43, 200	単一 171号

一式当たり内訳書

第 44号内訳書
応急作業

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採根								
伐採・植替工			0		0			WYB00181
		式	1		4,420,000	1	4,420,000	単一 172号
合 計					0			
					7,125,932		7,125,932	
変更積算金額					0			
					6,495,592		6,495,592	円／式

290/0m当たり内訳書

防護柵撤去(ガードレール)
第 45号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無		290	1,393	403,970			WB810530
		m	290	1,393	403,970	0	0	単一 173号
合 計					368,236			
					0		-368,236	

0/135m当たり内訳書

防護柵(横断・転落防止柵)撤去
第 46号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ヒール式・パネル式 2m 無 無		0	0	0			WB810770
		m	135	987. 8	133, 353	135	133, 353	単一 174号
合 計					0		133, 353	
					133, 353			
変更積算金額					0			
					121, 543		121, 543	円／m

290/0m当たり内訳書

舗装版切断
第 47号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		290	680. 6	197, 374			CB430510
		m	290	680. 6	197, 374	0	0	
合 計					179, 914			
					0		-179, 914	

0/260m当たり内訳書

舗装版切断

第 48号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	258	680. 6	175, 594	258	175, 594	
合 計					0			
					175, 594		175, 594	
変更積算金額					0			
					160, 060		160, 060	円／m

0/141m当たり内訳書

防音壁運搬
第 49号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック (オンロード・デ ィゼル) 運転	10t積級		0	0	0			WYB00007
		日	4	59, 060	236, 240	4	236, 240	単一 178号
合 計					0			
					236, 240		236, 240	
変更積算金額					0			
					215, 318		215, 318	円／m

0/135m当たり内訳書

転落防止柵運搬
第 50号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック (オンロード・デ ィーゼル) 運転	10t積級		0	0	0			WYB00035
		日	0. 5	59, 060	29, 530	0. 5	29, 530	単一 179号
合 計					0			
					29, 530		29, 530	
変更積算金額					0			
					26, 914		26, 914	円／m

290/0m当たり内訳書

仮設防護柵
第 51号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下		290	5, 747	1, 666, 630			WB821110
		m	290	5, 747	1, 666, 630	0	0	単一 187号
ガードレール（材料費）	Gr-B-2B 置式用		290	8, 840	2, 563, 600			WYB00039
		m	290	8, 840	2, 563, 600	0	0	単一 188号
自在R連続基礎（材料費）	B型 基本(L=2000)		144	40, 200	5, 788, 800			WYB00042
		本	144	40, 200	5, 788, 800	0	0	単一 189号
自在R連続基礎（材料費）	B型 端部A(L=1500)		1	38, 100	38, 100			WYB00041
		本	1	38, 100	38, 100	0	0	単一 190号
自在R連続基礎（材料費）	B型 端部B(L=1500)		1	38, 700	38, 700			WYB00043
		本	1	38, 700	38, 700	0	0	単一 191号
合 計					9, 224, 294			
					0		-9, 224, 294	

第 52号内訳書

[illegible]

118.82/0t当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 53号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 28.0km以下		118.82	13,660	1,623,081			CB010410
		t	118.82	13,660	1,623,081	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t		118.82	9,471	1,125,344			CB010420
		t	118.82	9,471	1,125,344	0	0	
合 計					2,511,163		-2,511,163	
					0			

0/1, 900m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 54号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	2, 110	260. 4	549, 444	2, 110	549, 444	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 9. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	2, 110	1, 598	3, 371, 780	2, 110	3, 371, 780	
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0			CA900030
		m 3	1, 899	259. 8	493, 360	1, 899	493, 360	
合 計					0			
					4, 414, 584		4, 414, 584	
変更積算金額					0			
					4, 032, 946		4, 032, 946	円／m3

235/0m2当たり内訳書

仮設舗装
第 55号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		235	2, 317	544, 495			CB410030
		m 2	235	2, 317	544, 495	0	0	
粒調Fe石灰 ほぐし状態								
合 計					497, 490			
					0		-497, 490	

1,931m2当たり内訳書

仮設舗装
第 56号内訳書 (迂回路)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1,844	886. 3	1,634,337			CB410030
		m 2	1,844	886. 3	1,634,337	0	0	
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		1,844	787. 9	1,452,887			CB410040
		m 2	1,844	787. 9	1,452,887	0	0	
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) フライムコート PK-3 全ての費用		1,844	2,103	3,877,932			CB410240
		m 2	1,844	2,103	3,877,932	0	0	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用		1,931	2,055	3,968,205			CB410260
		m 2	1,931	2,055	3,968,205	0	0	
合 計					9,989,524		0	
					9,989,524			

0/160袋当たり内訳書

第 57号内訳書

土のう
(大型土のう・設置)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	160	7, 987	1, 277, 920	160	1, 277, 920	単一 194号
大型土のう積込			0	0	0			WYB00046
		袋	160	2, 290	366, 400	160	366, 400	単一 195号
大型土のう運搬	L=4. 6km		0	0	0			WYB00013
		袋	160	2, 953	472, 480	160	472, 480	単一 196号
大型土のう荷卸し			0	0	0			WYB00076
		袋	160	2, 290	366, 400	160	366, 400	単一 197号
合 計					0			
					2, 483, 200		2, 483, 200	
変更積算金額					0			
					2, 268, 529		2, 268, 529	円／袋

4. 3/0m3当たり内訳書

第 58号内訳書

エアモルタル充填

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
気泡混合軽量盛土	K5-8(購入モルタル)		4. 3	172, 800	743, 040			WYB00063
		m 3	4. 3	172, 800	743, 040	0	0	単一 199号
配管設置・撤去			1	101, 900	101, 900			WYB00133
		回	1	101, 900	101, 900	0	0	単一 86号
F C Bプラント組立・解体			1	1, 062, 000	1, 062, 000			WYB00071
		回	1	1, 062, 000	1, 062, 000	0	0	単一 200号
合 計					1, 742, 320			
					0		-1, 742, 320	

0/4.8m3当たり内訳書

エアモルタル充填
第 59号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
気泡混合軽量盛土	K5-8(購入モルタル)		0	0	0			WYB00079
		m 3	4. 8	172, 800	829, 440	4. 8	829, 440	単一 201号
配管設置・撤去			0	0	0			WYB00140
		回	1	101, 900	101, 900	1	101, 900	単一 89号
F C Bプラント組立・解体			0	0	0			WYB00075
		回	1	1, 062, 000	1, 062, 000	1	1, 062, 000	単一 202号
合 計					0			
					1, 993, 340		1, 993, 340	
変更積算金額					0			
					1, 821, 261		1, 821, 261	円／m3

88/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 60号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			44	16,850	741,400			WB010211
		人日	44	16,850	741,400	0	0	単一 204号
交通誘導警備員 B			44	14,770	649,880			WB010212
		人日	44	14,770	649,880	0	0	単一 205号
合 計					1,268,211			
					0		-1,268,211	

0/218人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 61号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	180	16,850	3,033,000	180	3,033,000	単一 206号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	38	14,770	561,260	38	561,260	単一 207号
合 計					0			
					3,594,260			
変更積算金額					0			
					3,276,321			
								円／人日

地質調査費
第 62号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

Fe石灰工法品質管理費

第 63号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
F e 石灰工法品質管理費	施工面積 1000m2以上5000m2未満		1	60,000	60,000			WYB00019
		工事	1	60,000	60,000	0	0	単一 209号
合 計					54,692			
					0		-54,692	

一式当たり内訳書

施工調査費
第 64号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査（技術員 3 ． 6 人）	埋戻工		1	130, 000	130, 000			WYB00015
		件	1	130, 000	130, 000	0	0	単一 210号
施工合理化調査（技術員 3 ． 4 人）	場所打擁壁工(1)/場所打擁壁工(2)		1	122, 800	122, 800			WYB00024
		件	1	122, 800	122, 800	0	0	単一 211号
施工合理化調査（技術員 4 ． 2 人）	函渠工(1)/函渠工(2)		1	151, 700	151, 700			WYB00025
		件	1	151, 700	151, 700	0	0	単一 212号
施工状況モニタリング調査 (オンライン)技術員 0． 5 人	機械土工(土砂) 掘削, 押土(ルース [※]), 積込(ルース [※]), 床掘		1	18, 050	18, 050			WYB00026
		件	1	18, 050	18, 050	0	0	単一 213号
施工状況モニタリング調査 （技術員 0． 5 人）	土の敷均し締固め工 路体(築堤)盛土, 路床盛土		1	18, 050	18, 050			WYB00027
		件	1	18, 050	18, 050	0	0	単一 214号
施工状況モニタリング調査 （技術員 0． 5 人）	基礎・裏込砕石工		1	18, 050	18, 050			WYB00028
		件	1	18, 050	18, 050	0	0	単一 215号
施工状況モニタリング調査 （技術員 0． 5 人）	プレキャスト擁壁工		1	18, 050	18, 050			WYB00029
		件	1	18, 050	18, 050	0	0	単一 216号
施工状況モニタリング調査 （技術員 0． 5 人）	排水構造物工 ヒュム管(B形管), ボックスカルバート, ほかに		1	18, 050	18, 050			WYB00030
		件	1	18, 050	18, 050	0	0	単一 217号
施工状況モニタリング調査 (オンライン)技術員 0． 5 人	構造物とりこわし工 積込(コンクリート殻), コンクリートはつり		1	18, 050	18, 050			WYB00031
		件	1	18, 050	18, 050	0	0	単一 218号
施工状況モニタリング調査 （技術員 0． 5 人）	型枠工		1	18, 050	18, 050			WYB00038
		件	1	18, 050	18, 050	0	0	単一 219号
施工状況モニタリング調査 （技術員 0． 5 人）	舗装版切断工		1	18, 050	18, 050			WYB00040
		件	1	18, 050	18, 050	0	0	単一 220号
合 計					501, 515			
					501, 515		0	

0/80m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	77. 2	281. 3	21, 716	77. 2	21, 716	
合 計					0			
					21, 716		21, 716	

0/40m3当たり内訳書

埋戻し
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	44. 1	3, 025	133, 402	44. 1	133, 402	
合 計					0			
					133, 402		133, 402	

0/30m3当たり内訳書

第 3号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	28. 2	128. 2	3, 615	28. 2	3, 615	
合 計					0			
					3, 615		3, 615	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	331. 8	
						1		331. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満		1	364	364	CA900020		
			m 3	1	364	364			
計						364			
						364			
単価						364	円／m3		
						364			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	1, 598	1, 598		
計						0		
						1, 598		
単価						0		
						1, 598	円／m3	
変更積算単価								
						1, 460	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,449
						1		5,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満		1	5,978	5,978	CA900030	
			m 3	1	5,978	5,978		
計						5,978		
						5,978		
単価						5,978		
						5,978	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	843
						1		843
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満		1	922.7	922.7	CA900030	
			m 3	1	922.7	922.7		
計						922.7		
						922.7		
単価						922.7		
						922.7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	454.4
						1		454.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 有り		1	498.6	498.6	CA900030	
			m 3	1	498.6	498.6		
計						498.6		
						498.6		
単価						498.6		
						498.6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1.000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		972.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	1,065	1,065		
計						0		
						1,065		
単価						0		
						1,065	円／m3	
変更積算単価						972.7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	1, 598	1, 598		
計						0		
						1, 598		
単価						0		
						1, 598	円／m3	
変更積算単価						1, 460	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		237. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	0	0	0	CA900010	
				1	260. 4	260. 4		
計						0		
						260. 4		
単価						0		
						260. 4	円／m3	
変更積算単価						237. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	土材料	埴質土	単位	m3	数量	1	単価	4,617
						1		4,617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1.33	3,800	5,054	CB210550	
			m 3	1.33	3,800	5,054		
埴質土 ほぐし状態								
計						5,054		
						5,054		
単価						5,054		
						5,054	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	土材料	粒調Fe石灰	単位	m3	数量	1	単価	9,557
						1		9,557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1.33	7,860	10,453.8	CB210550	
			m 3	1.33	7,860	10,453.8		
粒調Fe石灰 ほぐし状態								
計						10,453.8		
						10,453.8		
単価						10,460		
						10,460	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,554
						1		5,554
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満		1	6,079	6,079	CA900040	
			m 3	1	6,079	6,079		
計						6,079		
						6,079		
単価						6,079		
						6,079	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	833.6
						1		833.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 有り		1	914.5	914.5	CA900040	
			m 3	1	914.5	914.5		
計						914.5		
						914.5		
単価						914.5		
						914.5	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	土材料	粒調Fe石灰	単位	m3	数量	1	単価	9, 557	
						1		9, 557	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
土材料				1. 33	7, 860	10, 453. 8	CB210550		
			m 3	1. 33	7, 860	10, 453. 8			
粒調Fe石灰 ほぐし状態									
計						10, 453. 8			
						10, 453. 8			
単価						10, 460			
						10, 460	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	土材料	山ズリ	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				0	0	0	CB210550	
			m 3	1.33	3,800	5,054		
山ズリ ほぐし状態								
計						0		
						5,054		
単価						0		
						5,054	円／m3	
変更積算単価								
						4,621	円／m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

- 9 -

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	張りコンクリート (t=100mm)	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3, 955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		0	0	0	WB240730	
		18-8-25 (20) (高炉) 無し						
		10m3/100m2 有り	m 2	1	4, 232	4, 232	単一 80号	
養生工		防草コンクリート		0	0	0	WB240740	
			m 2	1	98. 1	98. 1	単一 81号	
計						0		
						4, 330. 1		
単価						0		
						4, 331	円／m2	
変更積算単価								
						3, 955	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－17号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	120	
						1		120	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	131. 7	131. 7	CA900310		
			m 3	1	131. 7	131. 7			
計						131. 7			
						131. 7			
単価						131. 7	円／m3		
						131. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	980
						1		980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	m 3	1	1,076	1,076	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		1	1,076	1,076		
計						1,076		
						1,076		
単価						1,076	円／m3	
						1,076		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	280. 7	
						1		280. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		種子散布工 250m2以上500m2未満 無		1	308	308	WB810830		
			m 2	1	308	308	単一 82号		
計						308			
						308			
単価						308			
						308			
							円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	削孔(アンカー)	杭径 115mm (粘性土・砂質土)	単位	m	数量	1	単価	12, 252
						1		12, 252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		有り (スレッド型) 115mm 粘性土・砂質土		1	13, 410	13, 410	CB223910	
			m	1	13, 410	13, 410		
計						13, 410		
						13, 410		
単価						13, 410	円／m	
						13, 410		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	削孔 (アンカー)	杭径 115mm (軽量土)	単位	m	数量	1	単価	17, 040	
						1		17, 040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
削孔 (アンカー)		有り (スリット型) 115mm 軽量土		1	18, 650	18, 650	CB223910		
			m	1	18, 650	18, 650			
計						18, 650			
						18, 650			
単価						18, 650			
						18, 650			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	削孔 (アンカー)	杭径 115mm (軽量土)	単位	m	数量	1	単価	16, 400
						1		16, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (アンカー)		スリット型 二重管方式 115mm 軽量土		1	17, 950	17, 950	WYB00062	
			m	1	17, 950	17, 950	単一 84号	
計						17, 950		
						17, 950		
単価						17, 950		
						17, 950		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	削孔 (アンカー)	杭径 115mm (軟岩)	単位	m	数量	1	単価	20, 676
						1		20, 676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		有り (スキッド型) 115mm 軟岩		1	22, 630	22, 630	CB223910	
			m	1	22, 630	22, 630		
計						22, 630		
						22, 630		
単価						22, 630		
						22, 630	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)		単位	本	数量	1	単価	17, 752
						1		17, 752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)		二重防食 PC鋼線より線 (工場組立) 400≦f<1300kN 有り		1	19, 430	19, 430	CB223920	
			本	1	19, 430	19, 430		
計						19, 430		
						19, 430		
単価						19, 430		
						19, 430	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	グラウト注入		単位	m3	数量	1	単価	65, 738	
						1		65, 738	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウト注入（アンカー）				1	71, 950	71, 950	CB223940		
			m 3	1	71, 950	71, 950			
C=1230kg/m3 (普通セメント25kg袋入り) 混和剤=C×1. 0%									
計						71, 950			
						71, 950			
単価						71, 950			
						71, 950			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	遮水シート	軟質塩化ビニルシート t=1mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 686	
						1		1, 686	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
遮水シート		軟質塩化ビニルシート t=1mm		1	1, 846	1, 846	WYB00036		
			m 2	1	1, 846	1, 846	単一 91号		
計						1, 846			
						1, 846			
単価						1, 846			
						1, 846			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 14. 5m	単位	本	数量	1	単価	598, 273	
						1		598, 273	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		B工法(大口径ホーリングマシン工法)		1	654, 800	654, 800	WB230810		
		モルタル杭(H形鋼) 424mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 9m/本	本	1	654, 800	654, 800	単一 92号		
計						654, 800			
						654, 800			
単価						654, 800			
						654, 800	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	根固モルタル	1：3高炉	単位	m3	数量	1	単価	26, 039
						1		26, 039
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めモルタル（材料費）		1:3高炉		1	28, 500	28, 500	WYB00044	
			m 3	1	28, 500	28, 500	単一 93号	
計						28, 500		
						28, 500		
単価						28, 500		
						28, 500		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一29号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	64,473
						1		64,473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	70,730	70,730	CB226320	
				1	70,730	70,730		
計						70,730		
						70,730		
単価						70,730		
						70,730	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一30号	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		58,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	0	0	0	CB226320	
				1	64,240	64,240		
計						0		
						64,240		
単価						0		
						64,240	円／m3	
変更積算単価						58,560	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0	単価	0
						1		162, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無	t	0	0	0	WB810010	
		無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	177, 400	177, 400	単－ 111号	
計						0		
						177, 400		
単価						0		
						177, 400		
変更積算単価								
						162, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-32号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	9, 215
						1		9, 215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS	m	1	10, 110	10, 110	WB821410	
		A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	10, 110	10, 110	単- 137号	
計						10, 110		
						10, 110		
単価						10, 110		
						10, 110		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	プレキャストU型側溝	450×450	単位	m	数量	1	単価	12, 360	
						1		12, 360	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS		1	13, 560	13, 560	WB821410		
		A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	13, 560	13, 560	単一 138号		
計						13, 560			
						13, 560			
単価						13, 560			
						13, 560	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一34号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	300×300	単位	m	数量	1	単価	10,965
						1		10,965
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝	m	1	12,030	12,030	WB821410	
		3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り		1	12,030	12,030	単一 139号	
計						12,030		
						12,030		
単価						12,030		
						12,030		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－35号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝・歩道)	300×300	単位	m	数量	1	単価	9,735
						1		9,735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A		1	10,680	10,680	WB821410	
		300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	10,680	10,680	単－ 140号	
計						10,680		
						10,680		
単価						10,680		
						10,680	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－36号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価	2,959
						1		2,959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300		1	3,247	3,247	WB821430	
		41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	3,247	3,247	単－ 141号	
計						3,247		
						3,247		
単価						3,247		
						3,247	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一37号	側溝蓋 (落蓋式側溝・歩道)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価	2,356
						1		2,356
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300		1	2,585	2,585	WB821430	
		41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	2,585	2,585	単一 142号	
計						2,585		
						2,585		
単価						2,585		
						2,585	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一38号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	300用(集水蓋)	単位	枚	数量	1	単価	7,214
						1		7,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	7,915	7,915	WB821430	
			枚	1	7,915	7,915	単一 143号	
計						7,915		
						7,915		
単価						7,915		
						7,915	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	側溝蓋 (落蓋式側溝・歩道)	300用(集水蓋)	単位	枚	数量	1	単価	5,966
						1		5,966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	6,545	6,545	WB821430	
			枚	1	6,545	6,545	単一 144号	
計						6,545		
						6,545		
単価						6,545		
						6,545	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一40号	鉄筋コンクリート台付管 (重圧管)	300型	単位	m	数量	10	16,854
						10	16,854
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用		10	15,760	157,600	CB222850
			m	10	15,760	157,600	
モルタル練		高炉 全ての費用		0.05	93,110	4,655.5	CB240060
			m 3	0.05	93,110	4,655.5	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0.35	37,650	13,177.5	CB240010
			m 3	0.35	37,650	13,177.5	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		2	4,733	9,466	CB240210
			m 2	2	4,733	9,466	
計						184,899	
						184,899	
単価						18,490	
						18,490	円/m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一41号	鉄筋コンクリート台付管 (横断暗渠)	600型	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		28,590	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2m/個 全ての費用		0	0	0	CB222850		
			m	10	26,250	262,500			
モルタル練		高炉 全ての費用		0	0	0	CB240060		
			m 3	0.12	93,110	11,173.2			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設		0	0	0	CB240010		
		18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.81	37,650	30,496.5			
型枠		一般型枠 均しコンクリート		0	0	0	CB240210		
			m 2	2	4,733	9,466			
計						0			
						313,635.7			
単価						0			
						31,370	円／m		
変更積算単価									
						28,590	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－42号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(500×500×600)	単位	箇所	数量	1	単価	48, 275	
						1		48, 275	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	52, 960	52, 960	CB222950		
		0. 32m3を超え0. 34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	52, 960	52, 960			
計						52, 960			
						52, 960			
単価						52, 960			
						52, 960			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(800×800×1000)	単位	箇所	数量	1	単価	90,333	
						1		90,333	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	99,100	99,100	CB222950		
		0.73m3を超え0.77m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	99,100	99,100			
計						99,100			
						99,100			
単価						99,100			
						99,100			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－44号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(800×800×1200)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		99, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		0. 82m3を超え0. 87m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	109, 500	109, 500		
計						0		
						109, 500		
単価						0		
						109, 500		
変更積算単価						99, 820	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無(800×800×2300)	単位	箇所	数量	1	単価	316, 670	
						1		316, 670	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)	箇所	1	347, 400	347, 400	CB222950		
		2. 77m3を超え2. 92m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設		1	347, 400	347, 400			
計						347, 400			
						347, 400			
単価						347, 400			
						347, 400			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無(800×800×2900)	単位	箇所	数量	1	単価	313, 935	
						1		313, 935	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下	m 2	2	1, 769	3, 538	CB221110		
		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		2	1, 769	3, 538			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物	m 3	3. 5	37, 650	131, 775	CB240010		
		バックホウ(クレーン機能付) 打設		3. 5	37, 650	131, 775			
型枠		18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 2	22. 4	9, 334	209, 081. 6	CB240210		
		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		22. 4	9, 334	209, 081. 6			
計						344, 394. 6			
						344, 394. 6			
単価						344, 400	円／箇所		
						344, 400			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無(800×800×2900)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	1	317, 300	
金額		金額		金額		摘要		
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	0	0	0	CB221110	
			2	1, 769	3, 538			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設	m 3	0	0	0	CB240010	
		18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	3. 2	37, 650	120, 480			
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0	0	0	CB240210	
			24	9, 334	224, 016			
計						0		
						348, 034		
単価						0		
						348, 100	円／箇所	
変更積算単価								
						317, 300	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一48号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ)	500×500用 T-2 細目	単位	枚	数量	1	単価	18,285
						1		18,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	20,060	20,060	WB821430	
			枚	1	20,060	20,060	単一 145号	
計						20,060		
						20,060		
単価						20,060		
						20,060	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一49号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ)	800×800用 T-2 細目	単位	枚	数量	1	単価	46,625
						1		46,625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	51,150	51,150	WB821430	
			枚	1	51,150	51,150	単一 146号	
計						51,150		
						51,150		
単価						51,150		
						51,150	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一50号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ)	800×800用 T-25 並目 4点ﾌﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	73,151
						1		73,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	80,250	80,250	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	80,250	80,250	単一 147号	
計						80,250		
						80,250		
単価						80,250		
						80,250	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一51号	蓋 (縞鋼板)	500×500用 t=3.2mm	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		22,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		0	0	0	WB821430	
		40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	24,920	24,920	単一 148号	
計						0		
						24,920		
単価						0		
						24,920	円／枚	
変更積算単価						22,720	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－52号	蓋 (縞鋼板)	800×800用 t=3.2mm 2枚/1組	単位	枚	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		0	0	0	WB821430
		無し	枚	2	354.7	709.4	単－ 149号
縞鋼板蓋 (材料費)		800×800用 t=3.2mm 2枚/1組		0	0	0	WYB00056
			組	1	45,680	45,680	単－ 150号
計						0	
						46,389.4	
単価						0	
						46,390	円／枚
変更積算単価							
						42,290	円／枚

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	足掛金物	φ 19 W=300	単位	個	数量	1	単価	1, 978	
						1		1, 978	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足掛金物（材料費）		φ 19 W=300		1	2, 170	2, 170	WYB00002		
			個	1	2, 170	2, 170	単－ 151号		
計						2, 170			
						2, 170			
単価						2, 170	円／個		
						2, 170			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－54号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,397
						1		7,397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,115	8,115	WB824010	
			m 3	1	8,115	8,115	単－ 175号	
計						8,115		
						8,115		
単価						8,115		
						8,115	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－55号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
					1			14,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	16,190	16,190	単－ 176号	
計						0		
						16,190		
単価						0		
						16,190	円／m3	
変更積算単価						14,760	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1.000-00-00-2-0	
単－56号	防音壁撤去		単位	m	数量	0	単価	0
					1			1,969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防音壁撤去		L=141m		0	0	0	WYB00003	
			m	1	2,160	2,160	単－ 177号	
計						0		
						2,160		
単価						0		
						2,160	円／m	
変更積算単価						1,969	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	190. 8	
						1		190. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	209. 4	209. 4	CB430310		
			m 2	1	209. 4	209. 4			
計						209. 4			
						209. 4			
単価						209. 4	円／m2		
						209. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	190. 8	
						1		190. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	209. 4	209. 4	CB430310		
			m 2	1	209. 4	209. 4			
計						209. 4			
						209. 4			
単価						209. 4			
						209. 4			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一59号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,966
						1		1,966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,157	2,157	CB227010	
				1	2,157	2,157		
計						2,157		
						2,157		
単価						2,157		
						2,157	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一60号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m 3	0	0	0	CB227010	
				1	3,127	3,127		
計						0		
						3,127		
単価						0		
						3,127	円／m3	
変更積算単価						2,851	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一61号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	6,755
						1		6,755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	7,411	7,411	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		有り 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	7,411	7,411		
計						7,411		
						7,411		
単価						7,411		
						7,411	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一62号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,855
						1		3,855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4,230	4,230	WB020051	
			m 3	1	4,230	4,230	単一 180号	
計						4,230		
						4,230		
単価						4,230		
						4,230	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－63号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	5,500	5,500	単－ 181号	
計						0		
						5,500		
単価						0		
						5,500	円／m3	
変更積算単価						5,013	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－64号	殻処分	アスファルト殻(車道)	単位	m3	数量	1	単価	428.4
						1		428.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	470	470	WB020051	
			m 3	1	470	470	単－ 182号	
計						470		
						470		
単価						470		
						470	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－65号	穀処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)	単位	m3	数量	1	単価	401	
						1		401	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）				1	440	440	WB020051		
			m 3	1	440	440	単－ 183号		
計						440			
						440			
単価						440			
						440			円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－66号	処分	ヘビ－H3	単位	t	数量	1	単価	－26, 890
						1		－26, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビ－H3		1	－29, 500	－29, 500	WYB00011	
			t	1	－29, 500	－29, 500	単－ 184号	
計						－29, 500		
						－29, 500		
単価						－29, 500		
						－29, 500		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一67号	処分	へび-H2	単位	t	数量	0	単価	0
						1		-27,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		へび-H2		0	0	0	WYB00095	
			t	1	-30,500	-30,500	単一 185号	
計						0		
						-30,500		
単価						0		
						-30,500	円/t	
変更積算単価						-27,810	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一68号	処分	安定型混合廃棄物	単位	t	数量	0	単価	0
						1		65,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	1	72,000	72,000	単一 186号	
計						0		
						72,000		
単価						0		
						72,000	円/t	
変更積算単価						65,630	円/t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	仮設防護柵 (迂回路)	設置	単位	m	数量	1	単価	2, 184	
						1		2, 184	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストコンクリート基礎ブロック設置		置式ガードレール用 GUブロック		1	2, 391	2, 391	WYB00017		
			m	1	2, 391	2, 391	単一 193号		
計						2, 391			
						2, 391			
単価						2, 391			
						2, 391	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	327. 8	
						1		327. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	358. 8	358. 8	CA900020		
			m 3	1	358. 8	358. 8			
計						358. 8			
						358. 8			
単価						358. 8	円／m3		
						358. 8			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 553
						1		5, 553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満		1	6, 078	6, 078	CA900040	
			m 3	1	6, 078	6, 078		
計						6, 078		
						6, 078		
単価						6, 078		
						6, 078	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	801. 1
						1		801. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	876. 8	876. 8	CB220010	
			m 2	1	876. 8	876. 8		
計						876. 8		
						876. 8		
単価						876. 8		
						876. 8	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 296	
						1		1, 296	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	1, 419	1, 419	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下		1	1, 419	1, 419			
計						1, 419			
						1, 419			
単価						1, 419			
						1, 419			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		1, 458	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下	m 3	0	0	0	CB210110		
				1	1, 596	1, 596			
計						0			
						1, 596			
単価						0			
						1, 596			
変更積算単価						1, 458	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	118. 2	
						1		118. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	129. 4	129. 4	CA900310		
			m 3	1	129. 4	129. 4			
計						129. 4			
						129. 4			
単価						129. 4			
						129. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一76号	暗渠排水管	φ 300 シングル	単位	m	数量	1	単価	4,710
						1		4,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		1	5,156	5,156	CB222770	
			m	1	5,156	5,156		
計						5,156		
						5,156		
単価						5,156		
						5,156	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一77号	暗渠排水管	φ400 シンケル	単位	m	数量	1	単価	8,928
						1		8,928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		1	9,772	9,772	CB222770	
			m	1	9,772	9,772		
計						9,772		
						9,772		
単価						9,772		
						9,772	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一78号	暗渠排水管 (露出管)	φ500 無孔 シンケル	単位	m	数量	1	単価	12,087
						1		12,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管（露出管）		据付 波状管及び網状管 500mm		1	13,260	13,260	WYB00023	
			m	1	13,260	13,260	単一 198号	
計						13,260		
						13,260		
単価						13,260		
						13,260	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	仮区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	331. 3
						1		331. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し	m	1	362. 7	362. 7	WB821210	
		1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	362. 7	362. 7	単一 203号	
計						362. 7		
						362. 7		
単価						362. 7	円／m	
						362. 7		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	4, 232	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 6	30, 576	18, 345			
特殊作業員			人	1. 1	26, 104	28, 714			
普通作業員			人	1. 9	22, 152	42, 088			
生コンクリート 高炉		1 8－8－2 5（2 0）	m 3	12. 1	24, 200	292, 820			
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	42, 360	37, 700	WK240050 単－ 221号		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 533			
計						423, 200			
単価						4, 232	円／m 2		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	98. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	30, 576	2, 751		
普通作業員			人	0. 31	22, 152	6, 867		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		192		
計						9, 810		
単価						98. 1	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－82号	機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	308
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	308.55	308		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						308		
単価						308	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1.000-00-00-2-0	
単－83号	工場組立加工費		単位	m	数量	1	単価	1,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場組立加工費			m	1	1,250	1,250		
計						1,250		
単価						1,250	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一84号	掘削（アンカー）	スリット型 二重管方式 115mm 軽量土	単位	m	数量	10	17, 950
						10	17, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 4	30, 576	12, 230	
			人	0. 4	30, 576	12, 230	
特殊作業員				0. 4	26, 104	10, 441	
			人	0. 4	26, 104	10, 441	
普通作業員				0. 8	22, 152	17, 721	
			人	0. 8	22, 152	17, 721	
シャンクロッド		φ 1 1 5 mm用		0. 04	91, 400	3, 656	
			個	0. 04	91, 400	3, 656	
クリーニングアダプタ		φ 1 1 5 mm用		0. 04	177, 000	7, 080	
			個	0. 04	177, 000	7, 080	
エクステンションロッド		φ 1 1 5 mm用		0. 04	64, 300	2, 572	
			個	0. 04	64, 300	2, 572	
ドリルパイプ		φ 1 1 5 mm用（1. 5 m）		0. 2	76, 300	15, 260	
			本	0. 2	76, 300	15, 260	
インナーロッド		φ 1 1 5 mm用（1. 5 m）		0. 2	60, 100	12, 020	
			本	0. 2	60, 100	12, 020	
リングビット		φ 1 1 5 mm用		0. 2	95, 400	19, 080	
			個	0. 2	95, 400	19, 080	
インナービット		φ 1 1 5 mm用		0. 2	59, 100	11, 820	
			個	0. 2	59, 100	11, 820	
ウォーターシーベル		φ 1 1 5 mm 二重管用		0. 02	192, 000	3, 840	
			個	0. 02	192, 000	3, 840	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単-84号	掘削（アンカー）	スリット型 二重管方式 115mm 軽量土	単位	m	数量	10	17, 950
						10	17, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 5 5 k W級		0. 4	118, 000	47, 200	
			日	0. 4	118, 000	47, 200	
諸雑費（率+まるめ） 19%				1		16, 580	
			式	1		16, 580	
計						179, 500	
						179, 500	
単価						17, 950	
						17, 950	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	気泡混合軽量盛土	K3-10 (購入モルタル)	単位	m 3	数量	37. 6	単価	70, 540
						37. 6		70, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費		K3-10 購入モルタル方式		37. 6	17, 340	651, 984	WYB00129	
			m 3	37. 6	17, 340	651, 984	単－ 222号	
施工費				37. 6	30, 210	1, 135, 896	WYB00130	
			m 3	37. 6	30, 210	1, 135, 896	単－ 223号	
機械費				1		864, 500	WYB00131	
			式	1		864, 500	単－ 224号	
計						2, 652, 380		
						2, 652, 380		
単価						70, 540		
						70, 540		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	配管設置・撤去		単位	回	数量	1	単価	101, 900
						1		101, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管設置				100	576	57, 600	WYB00134	
			m	100	576	57, 600	単－ 225号	
配管撤去				100	443. 1	44, 310	WYB00135	
			m	100	443. 1	44, 310	単－ 226号	
計						101, 910		
						101, 910		
単価						101, 900	円／回	
						101, 900		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－87号	F C Bプラント組立・解体		単位	回	数量	1	1, 062, 000
						1	1, 062, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5	30, 576	152, 880	
			人	5	30, 576	152, 880	
電工				2	25, 376	50, 752	
			人	2	25, 376	50, 752	
特殊作業員				13	26, 104	339, 352	
			人	13	26, 104	339, 352	
普通作業員				13	22, 152	287, 976	
			人	13	22, 152	287, 976	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊			5	46, 100	230, 500	
			日	5	46, 100	230, 500	
諸雑費（まるめ）				1		540	
			式	1		540	
計						1, 062, 000	
						1, 062, 000	
単価						1, 062, 000	
						1, 062, 000	円／回

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	気泡混合軽量盛土	K3-10 (購入モルタル)	単位	m 3	数量	0	単価	0
						37. 6		70, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費		K3-10 購入モルタル方式		0	0	0	WYB00143	
			m 3	37. 6	17, 340	651, 984	単－ 227号	
施工費				0	0	0	WYB00144	
			m 3	37. 6	30, 210	1, 135, 896	単－ 228号	
機械費				0		0	WYB00145	
			式	1		864, 500	単－ 229号	
計						0		
						2, 652, 380		
単価						0		
						70, 540	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－89号	配管設置・撤去		単位	回	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	101, 900
配管設置				0	0	0	WYB00141	
			m	100	576	57, 600	単－ 230号	
配管撤去				0	0	0	WYB00147	
			m	100	443. 1	44, 310	単－ 231号	
計						0		
						101, 910		
単価						0		
						101, 900	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－90号	F C Bプラント組立・解体		単位	回	数量	0	0
						1	1, 062, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	5	30, 576	152, 880	
電工				0	0	0	
			人	2	25, 376	50, 752	
特殊作業員				0	0	0	
			人	13	26, 104	339, 352	
普通作業員				0	0	0	
			人	13	22, 152	287, 976	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	5	46, 100	230, 500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		540	
計						0	
						1, 062, 000	
単価						0	
						1, 062, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一91号	遮水シート	軟質塩化ビニルシート t=1mm	単位	m ²	数量	100	1, 846
						100	1, 846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	30, 576	15, 288	
			人	0. 5	30, 576	15, 288	
普通作業員				2	22, 152	44, 304	
			人	2	22, 152	44, 304	
遮水シート		軟質塩化ビニルシート 厚1mm		105	1, 140	119, 700	
			m ²	105	1, 140	119, 700	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		5, 308	
			式	1		5, 308	
計						184, 600	
						184, 600	
単価						1, 846	
						1, 846	円／m ²

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0			
単一92号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	B工法（大口径ボーリングマシン工法） モルタル杭（H形鋼）424mm 本設（目的）物の場合 0m/本 0m/本 9m/本	単位	本	数量	1	単価 654, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 01	30, 576	30, 881	
とび工			人	1. 01	28, 912	29, 201	
特殊作業員			人	1. 01	26, 104	26, 365	
普通作業員			人	2. 02	22, 152	44, 747	
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	1. 944	28, 500	55, 404	
H形鋼		広幅 SM490A 300×300 6≦L≦18	t	1. 349	126, 000	169, 974	
大口径ボーリングマシン運転		モルタル杭（H形鋼）424mm 9m/本	日	1. 01	46, 060	46, 520	WK230130 単一 232号
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭（H形鋼）424mm	日	1. 01	36, 570	36, 935	WK230180 単一 233号
空気圧縮機運転			日	3. 03	27, 110	82, 143	WK230150 単一 234号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 01	46, 100	46, 561	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		86, 069	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-92号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	B工法(大口径ボーリングマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 424mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 9m/本	単位	本	数量	1	単価	654, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計						654, 800			
単価						654, 800	円／本		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-93号	根固めモルタル（材料費）	1:3高炉	単位	m 3	数量	1	単価	28, 500
						1		28, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル		1：3 高炉		1	28, 500	28, 500		
			m 3	1	28, 500	28, 500		
計						28, 500		
						28, 500		
単価						28, 500		
						28, 500		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	やぐら設置・撤去 [ダウンザホール ハンマ工]	ラフテレンクレーン 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	202, 100
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	1	30, 576	30, 576		
とび工			人	1	28, 912	28, 912		
特殊作業員			人	2	26, 104	52, 208		
普通作業員			人	2	22, 152	44, 304		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1	46, 100	46, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						202, 100		
単価						202, 100	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－95号	足場	大口径 設置撤去	単位	空m 3	数量	100	11, 120
						100	11, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	30, 576	61, 152	
			人	2	30, 576	61, 152	
とび工				8	28, 912	231, 296	
			人	8	28, 912	231, 296	
普通作業員				4	22, 152	88, 608	
			人	4	22, 152	88, 608	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		2	46, 100	92, 200	
			日	2	46, 100	92, 200	
雑工種				1		567, 907	
120%			式	1		567, 907	
諸雑費（率＋まるめ）				1		70, 837	
15%			式	1		70, 837	
計						1, 112, 000	
						1, 112, 000	
単価						11, 120	
						11, 120	円／空m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－96号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 179, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	101, 000	104, 030	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 348	75, 348	
諸雑費（まるめ）			式	1		22	
計						179, 400	
単価						179, 400	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－97号	円形型枠	φ 550	単位	箇所	数量	10	6, 024
						10	6, 024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				1	22, 152	22, 152	
			人	1	22, 152	22, 152	
円形型枠		φ 550 L=4m		1. 6	23, 800	38, 080	
			本	1. 6	23, 800	38, 080	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						60, 240	
						60, 240	
単価						6, 024	
						6, 024	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－98号	親杭パネル設置		単位	m 2	数量	100	12, 670
						100	12, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6	30, 576	183, 456	
			人	6	30, 576	183, 456	
ブロック工				12	28, 392	340, 704	
			人	12	28, 392	340, 704	
普通作業員				18	22, 152	398, 736	
			人	18	22, 152	398, 736	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		6	42, 000	252, 000	
			日	6	42, 000	252, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		92, 104	
			式	1		92, 104	
計						1, 267, 000	
						1, 267, 000	
単価						12, 670	
						12, 670	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－99号	透水防砂材設置	4. 0×500	単位	m 2	数量	100	1, 642
						100	1, 642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				3	22, 152	66, 456	
			人	3	22, 152	66, 456	
透水防砂材		t=4mm		105	930	97, 650	
			m 2	105	930	97, 650	
諸雑費（まるめ）				1		94	
			式	1		94	
計						164, 200	
						164, 200	
単価						1, 642	
						1, 642	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	親杭パネル（材料費）	2-1000	単位	枚	数量	1	単価	184, 000
						1		184, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		2-1000		1	184, 000	184, 000		
			枚	1	184, 000	184, 000		
計						184, 000		
						184, 000		
単価						184, 000		
						184, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	親杭パネル（材料費）	4-500	単位	枚	数量	1	単価	206, 000
						1		206, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		4-500		1	206, 000	206, 000		
			枚	1	206, 000	206, 000		
計						206, 000		
						206, 000		
単価						206, 000		
						206, 000	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	親杭パネル（材料費）	4-500 (A50)	単位	枚	数量	1	単価	535, 000
						1		535, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		4-500 (A50)		1	535, 000	535, 000		
			枚	1	535, 000	535, 000		
計						535, 000		
						535, 000		
単価						535, 000		
						535, 000		
							円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	30, 576	48, 921		
とび工			人	8. 5	28, 912	245, 752		
普通作業員			人	1. 3	22, 152	28, 797		
ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 4	46, 100	64, 540		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		120, 190		
計						508, 200		
単価						5, 082	円／掛m 2	

参考資料（１）

単－104号	親杭パネル設置		単位	m 2	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
						0 100	0 12, 670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	6	30, 576	183, 456	
	ブロック工			0	0	0	
			人	12	28, 392	340, 704	
	普通作業員			0	0	0	
			人	18	22, 152	398, 736	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊		0	0	0	
			日	6	42, 000	252, 000	
	諸雑費（率＋まるめ） 10%			0		0	
			式	1		92, 104	
	計					0 1, 267, 000	
	単価					0 12, 670	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	親杭パネル（材料費）	2-1000	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		184, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		2-1000		0	0	0		
			枚	1	184, 000	184, 000		
計						0		
						184, 000		
単価						0		
						184, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	親杭パネル（材料費）	4-500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		206, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		4-500		0	0	0		
			枚	1	206, 000	206, 000		
計						0		
						206, 000		
単価						0		
						206, 000	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	親杭パネル（材料費）	4-500 (A50)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		535, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		4-500 (A50)		0	0	0		
			枚	1	535, 000	535, 000		
計						0		
						535, 000		
単価						0		
						535, 000	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一108号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛㎡	数量		100	単価	5, 082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 6	30, 576	48, 921			
とび工			人	8. 5	28, 912	245, 752			
普通作業員			人	1. 3	22, 152	28, 797			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	46, 100	64, 540			
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		120, 190			
計						508, 200			
単価						5, 082	円／掛㎡		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0			
単一109号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価 174, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	99, 500	102, 485	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	71, 613. 36	71, 613	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						174, 100	
単価						174, 100	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一110号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価 5, 233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	30, 576	48, 921	
とび工			人	8. 5	28, 912	245, 752	
普通作業員			人	1. 3	22, 152	28, 797	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	54, 300	76, 020	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		123, 810	
計						523, 300	
単価						5, 233	円／掛m ²

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0			
単一111号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 177, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	99, 000	101, 970	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 348	75, 348	
諸雑費（まるめ）			式	1		82	
計						177, 400	
単価						177, 400	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-114号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H2000S1000 L=2000(嵩上げ品)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		151,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H2000S1000 L=2000(嵩上げ品)		0	0	0		
			個	1	151,000	151,000		
計						0		
						151,000		
単価						0		
						151,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-115号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H2000S1000 L=690(嵩上げ品・短尺)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		99,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H2000S1000 L=690(嵩上げ品・短尺)		0	0	0		
			個	1	99,010	99,010		
計						0		
						99,010		
単価						0		
						99,010	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-116号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H2000S750 L=2000(嵩上げ品)	単位	個	数量	1	単価	151,000	
						1		151,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストL型擁壁		H2000S750 L=2000(嵩上げ品)		1	151,000	151,000			
			個	1	151,000	151,000			
計						151,000			
						151,000			
単価						151,000			
						151,000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-117号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H2250S750 L=2000(嵩上げ品)	単位	個	数量	1	単価	150,000
						1		150,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H2250S750 L=2000(嵩上げ品)		1	150,000	150,000		
			個	1	150,000	150,000		
計						150,000		
						150,000		
単価						150,000		
						150,000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一118号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H2500S1000 L=2000(嵩上げ品)	単位	個	数量	1	単価	172, 000	
						1		172, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストL型擁壁		H2500S1000 L=2000(嵩上げ品)		1	172, 000	172, 000			
			個	1	172, 000	172, 000			
計						172, 000			
						172, 000			
単価						172, 000			
						172, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一119号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H3000S1000 L=2000(嵩上げ品)	単位	個	数量	1	単価	269,000
						1		269,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H3000S1000 L=2000(嵩上げ品)		1	269,000	269,000		
			個	1	269,000	269,000		
計						269,000		
						269,000		
単価						269,000		
						269,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-120号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H2000S750 L=2000(嵩上げ品)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		151,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H2000S750 L=2000(嵩上げ品)		0	0	0		
			個	1	151,000	151,000		
計						0		
						151,000		
単価						0		
						151,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-121号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H2250S750 L=2000(嵩上げ品)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		150,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H2250S750 L=2000(嵩上げ品)		0	0	0		
			個	1	150,000	150,000		
計						0		
						150,000		
単価						0		
						150,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-122号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H2500S1000 L=2000(嵩上げ品)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		172,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H2500S1000 L=2000(嵩上げ品)		0	0	0		
			個	1	172,000	172,000		
計						0		
						172,000		
単価						0		
						172,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-123号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H3000S750 L=2000(嵩上げ品)	単位	個	数量	1	単価	269,000
						1		269,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H3000S750 L=2000(嵩上げ品)		1	269,000	269,000		
			個	1	269,000	269,000		
計						269,000		
						269,000		
単価						269,000		
						269,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一124号	ボックスカルバート据付（アンボンド加工）	0.6×0.6 基礎碎石+均しコンクリート PC鋼材による縦締有	単位	m	数量	10	単価	28,670
						10		28,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.8	30,576	55,036		
			人	1.8	30,576	55,036		
特殊作業員				1.1	26,104	28,714		
			人	1.1	26,104	28,714		
普通作業員				3.3	22,152	73,101		
			人	3.3	22,152	73,101		
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・クレーン機能付]運転		山積0.8m3 2.9 t 吊 排ガス型(第2次)		0.5	68,640	34,320	WYB00256	
			日	0.5	68,640	34,320	単一 235号	
基礎碎石費 10%				1		19,117		
			式	1		19,117		
雑工種 30%				1		57,351		
			式	1		57,351		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		19,061		
			式	1		19,061		
計						286,700		
						286,700		
単価						28,670		
						28,670	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-125号	ボックスカルバート（材料費）	600×600×2000	単位	個	数量	1	単価	100, 000	
						1		100, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート		600×600×2000		1	100, 000	100, 000			
			個	1	100, 000	100, 000			
計						100, 000			
						100, 000			
単価						100, 000	円／個		
						100, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-126号	ボックスカルバート（材料費）	600×600×1940 定着用 オスカット	単位	個	数量	1	単価	151,500
						1		151,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		600×600×1940 定着用 オスカット		1	151,500	151,500		
			個	1	151,500	151,500		
計						151,500		
						151,500		
単価						151,500		
						151,500	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-127号	ボックスカルバート（材料費）	600×600×1615 定着用	単位	個	数量	1	単価	152,400
						1		152,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		600×600×1615 定着用		1	152,400	152,400		
			個	1	152,400	152,400		
計						152,400		
						152,400		
単価						152,400		
						152,400	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-128号	ボックスカルバート（材料費）	600×600×1500 定着用 オスカット フランジ 金具（片側）	単位	個	数量	1	単価	155,200
						1		155,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		600×600×1500 定着用 オスカット フランジ 金具（片側）		1	155,200	155,200		
			個	1	155,200	155,200		
計						155,200		
						155,200		
単価						155,200		
						155,200	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-129号	ボックスカルバート（材料費）	600×600×1300 定着用 メスカット	単位	個	数量	1	単価	132,600
						1		132,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		600×600×1300 定着用 メスカット		1	132,600	132,600		
			個	1	132,600	132,600		
計						132,600		
						132,600		
単価						132,600		
						132,600	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-130号	ボックスカルバート（材料費）	600×600×1238 オスメスカット フランジ 金具（片側）	単位	個	数量	1	単価	138,600
						1		138,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		600×600×1238 オスメスカット フランジ 金具（片側）		1	138,600	138,600		
			個	1	138,600	138,600		
計						138,600		
						138,600		
単価						138,600		
						138,600	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-131号	ボックスカルバート（材料費）	600×600×1200 定着用 メスカット フランジ 金具（片側）	単位	個	数量	1	単価	136, 200		
						1		136, 200		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ボックスカルバート		600×600×1200 定着用 メスカット フランジ 金具（片側）		1	136, 200	136, 200				
			個	1	136, 200	136, 200				
計						136, 200				
						136, 200				
単価						136, 200	円／個			
						136, 200				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-132号	ボックスカルバート（材料費）	600×600×1200 定着用 メスカット	単位	個	数量	1	単価	126,200
						1		126,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		600×600×1200 定着用 メスカット		1	126,200	126,200		
			個	1	126,200	126,200		
計						126,200		
						126,200		
単価						126,200		
						126,200	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-133号	ボックスカルバート（材料費）	600×600×1123 定着用 メカット フランジ 金具（片側）	単位	個	数量	1	単価	131,400
						1		131,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		600×600×1123 定着用 メカット フランジ 金具（片側）		1	131,400	131,400		
			個	1	131,400	131,400		
計						131,400		
						131,400		
単価						131,400		
						131,400	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-134号	ボックスカルバート（材料費）	600×600×972	単位	個	数量	1	単価	111,900
						1		111,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		600×600×972		1	111,900	111,900		
			個	1	111,900	111,900		
計						111,900		
						111,900		
単価						111,900		
						111,900	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	P C鋼より線 B種（材料費）	B種φ12. 7mm アンボンド加工	単位	m	数量	1, 000	単価	548. 7	
						1, 000		548. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
P C鋼より線		SWPR 7 B 径1 2. 7		774	504	390, 096			
			k g	774	504	390, 096			
P C鋼より線 B種		SWPR7B 径12. 7 アンボンド加工		774	205	158, 670			
			k g	774	205	158, 670			
計						548, 766			
						548, 766			
単価						548. 7			
						548. 7	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－136号	P C鋼より線 定着具（材料費）	後付用 1T12.7	単位	組	数量	1	単価	3,069
						1		3,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼より線 定着具		後付用 1T12.7		1	3,069	3,069		
			組	1	3,069	3,069		
計						3,069		
						3,069		
単価						3,069		
						3,069	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－137号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0	単位	m	数量		10	単価	10, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,965.44	59,654			
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,400	39,600			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0.6	3,000	1,800			
諸雑費（まるめ）			式	1		46			
計						101,100			
単価						10,110	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－138号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価 13,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,965.44	59,654	
鉄筋コンクリートU形		4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0	個	16.5	4,460	73,590	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0.78	3,000	2,340	
諸雑費（まるめ）			式	1		16	
計						135,600	
単価						13,560	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－139号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価 12, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 771. 04	37, 710	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 3 0 0 A 3 0 0×3 0 0×2 0 0 0	個	5	16, 100	80, 500	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 672	3, 000	2, 016	
諸雑費（まるめ）			式	1		74	
計						120, 300	
単価						12, 030	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0			
単一140号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価 10,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,771.04	37,710	
道路用鉄筋コンクリート側溝		1 種 3 0 0 A 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	13,400	67,000	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.672	3,000	2,016	
諸雑費（まるめ）			式	1		74	
計						106,800	
単価						10,680	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0			
単一141号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 3,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656	
道路用側溝蓋		3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	2,400	240,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		44	
計						324,700	
単価						3,247	円／枚

参考資料（１）

		単価使用年月		歩掛使用年月		労務調整係数	
		2025. 3		2025. 2		1.000-00-00-2-0	
単一142号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種		単位	枚	数量	
		JIS A 5372 300					
		41.2×9.5×50 無し 無し				100	単価
							2,585
名称		規格		単位	数量	単価	金額
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無し					摘要
				枚	100	354.64	35,464
道路用側溝蓋		1種 300 41.2×9.5×50					
				枚	100	2,230	223,000
諸雑費（まるめ）							
				式	1		36
計							258,500
単価							2,585
							円／枚

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-143号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	7, 915
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	354. 64	35, 464		
側溝蓋（落蓋側溝）		300×300用(集水蓋) L=500 T-25 レジン集水蓋	枚	100	7, 560	756, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		36		
計						791, 500		
単価						7, 915	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一144号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	6, 545	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	354. 64	35, 464			
側溝蓋（落蓋側溝）		300用 歩道用 （集水蓋） L-500	枚	100	6, 190	619, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		36			
計						654, 500			
単価						6, 545	円／枚		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一145号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	20, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	354. 64	35, 464		
グレーチング蓋		500×500枋穴用 t-2 細目	枚	100	19, 700	1, 970, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		536		
計						2, 006, 000		
単価						20, 060	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一146号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	51, 150
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	846. 56	84, 656		
グレーチング蓋		800×800枋穴用 t-2 細目	枚	100	50, 300	5, 030, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		344		
計						5, 115, 000		
単価						51, 150	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一147号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	80, 250	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	846. 56	84, 656			
グレーチング蓋		800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	100	79, 400	7, 940, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		344			
計						8, 025, 000			
単価						80, 250	円／枚		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一148号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	24, 920	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	354. 64	35, 464			
縞鋼板蓋		500×500用 t=3. 2mm	枚	100	24, 560	2, 456, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		536			
計						2, 492, 000			
単価						24, 920	円／枚		

参考資料（１）

単一149号		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	354.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	354.64	35,464		
縞鋼板蓋		別途計上	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						35,470		
単価						354.7	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－150号	縞鋼板蓋（材料費）	800×800用 t=3.2mm 2枚/1組	単位	組	数量	0	単価	0
						1		45,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板蓋		800×800用 t=3.2mm 2枚/1組		0	0	0		
			組	1	45,680	45,680		
計						0		
						45,680		
単価						0		
						45,680	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－151号	足掛金物（材料費）	φ 19 W=300	単位	個	数量	1	単価	2,170
						1		2,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		φ 19 W=300		1	2,170	2,170		
			個	1	2,170	2,170		
計						2,170		
						2,170		
単価						2,170		
						2,170	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－152号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3,822
						1		3,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.125	30,576	3,822		
			人	0.125	30,576	3,822		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,822		
						3,822		
単価						3,822		
						3,822	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－153号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3,263
						1		3,263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0.125	26,104	3,263		
			人	0.125	26,104	3,263		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,263		
						3,263		
単価						3,263		
						3,263	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,769	
						1		2,769	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.125	22,152	2,769			
				0.125	22,152	2,769			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
				1		0			
計						2,769			
						2,769			
単価						2,769			
						2,769	円／時間		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－155号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	3,302
						1		3,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.125	26,416	3,302		
			人	0.125	26,416	3,302		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,302		
						3,302		
単価						3,302		
						3,302	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－156号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	3,003
						1		3,003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.125	24,024	3,003		
			人	0.125	24,024	3,003		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,003		
						3,003		
単価						3,003	円／時間	
						3,003		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一157号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	1,774
						1	1,774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				3.5	153	535	
			L	3.5	153	535	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	1,200	1,200	
			時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	39	39	
			時間	1	39	39	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1,774	
						1,774	
単価						1,774	
						1,774	円／時間

参考資料（１）

参考資料（１）

						単価使用年月		2025. 3	
						歩掛使用年月		2025. 2	
						労務調整係数		1. 000-00-00-2-0	
単－158号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級（燃料含む）ﾀｲﾔ損耗費良好	単位	時間	数量	1			
						1	単価		2, 683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油				5. 4	153	826			
			L	5. 4	153	826			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 800	1, 800			
			時間	1	1, 800	1, 800			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	57	57			
			時間	1	57	57			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2, 683			
						2, 683			
単価						2, 683			
						2, 683			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一159号	バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3〔排出ガス型(1次)〕(燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2, 602	
						1		2, 602	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油				5. 9	153	902			
			L	5. 9	153	902			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		1	1, 700	1, 700			
			時間	1	1, 700	1, 700			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2, 602			
						2, 602			
単価						2, 602			
						2, 602			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一160号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	3,745
						1	3,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				8.6	153	1,315	
			L	8.6	153	1,315	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1	2,430	2,430	
			時間	1	2,430	2,430	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3,745	
						3,745	
単価						3,745	
						3,745	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－161号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.125	30,576	3,822		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,822		
単価						0		
						3,822	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－162号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0.125	22,152	2,769		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,769		
単価						0		
						2,769	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－163号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.125	26,416	3,302		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,302		
単価						0		
						3,302	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－164号	運転手（一般）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0.125	24,024	3,003		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,003		
単価						0		
						3,003	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－165号	ダンプトラック運転（損料）	10t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	0 1	単価 0 6,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0	0	0	
			L	9.8	153	1,499	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		0	0	0	
			時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0	
			時間	1	162	162	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 6,011	
単価						0 6,011	
							円／時間

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジ ブ型〕（賃料）	25t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 44, 100
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	1	44, 100	44, 100		
計						0 44, 100		
単価						0 44, 100	円／日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－167号	バックホウ[標準型・クレーン機能付き] 運転（損料）	排出ガス型(第3次) 山積0.8m3 2.9t吊(燃料含む)	単位	時間	数量	0 1	単価	0 7,685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	15	153	2,295		
バックホウ[標準型・クレーン機能付き](損料)		排出ガス型(第3次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		
			時間	1	5,390	5,390		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 7,685		
単価						0 7,685	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一168号	高所作業車〔トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型〕運転(損料)	作業床高22.0m 積載荷重200kg 定員2名(燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	1	金額	
軽油				0	0	0	摘要	
			L	4.1	153	627		
高所作業車〔トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型〕(損料)		作業床高22.0m 積載荷重200kg 定員2名		0	0	0		
			時間	1	4,280	4,280		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4,907		
単価						0		
						4,907	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一169号	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 運転(損料)	排気量1. 5L(燃料含む)	単位	時間	数量	0 1	単価	0 991
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		0	0	0		
			L	2. 7	166	448		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1. 5 L		0	0	0		
			時間	1	543	543		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 991		
単価						0 991	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一170号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	26,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず	t	100	26,000	2,600,000		
計						2,600,000		
単価						26,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一171号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	36,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		伐採根	t	100	36,000	3,600,000		
計						3,600,000		
単価						36,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一172号	伐採・植替工		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	4,420,000	
伐採・植替工				0		0		
			式	1		4,420,000		
計						0		
						4,420,000		
単価						0		
						4,420,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一173号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,393
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r - A、B、C - 4 E						
			m	1	1,393.6	1,393		
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1				
計						1,393		
単価						1,393	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1.000-00-00-2-0	
単一174号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無	単位	m	数量		単価	
						100		987.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	987.74	98,774		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						98,780		
単価						987.8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一175号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		単価	
						1		8,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	8,115.37	8,115		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,115		
単価						8,115	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－176号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		1	単価	16,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16,186.45	16,186			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						16,190			
単価						16,190	円／m 3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1.000-00-00-2-0
単一177号	防音壁撤去	L=141m	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	141 金額	単価 2,160 摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	3	30,576	91,728	
普通作業員				0	0	0	
			人	3	22,152	66,456	
バックホウ(クローラ型)[標準型・クレーン機能付き]運転		排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		0	0	0	WYB00005
			日	3	48,820	146,460	単一 236号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		56	
計						0	
						304,700	
単価						0	
						2,160	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一178号	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル) 運 転	10t積級	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		59, 060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）				0	0	0			
			人	1	24, 024	24, 024			
軽油				0	0	0			
			L	58	144	8, 352			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		0	0	0			
			供用日	1. 28	20, 100	25, 728			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0			
			供用日	1. 28	747	956			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						59, 060			
単価						0			
						59, 060	円／日		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単-179号	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル) 運 転	10t積級	単位	日	数量	0 1	単価 59, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	1	24, 024	24, 024	
軽油				0	0	0	
			L	58	144	8, 352	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		0	0	0	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			供用日	1. 28	20, 100	25, 728	
			供用日	1. 28	747	956	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 59, 060	
単価						0 59, 060	円／日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一180号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	4,230	423,000		
計						423,000		
単価						4,230	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一181号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m ³	100	5,500	550,000		
計						550,000		
単価						5,500	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－182号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(車道)	m ³	100	470	47,000		
計						47,000		
単価						470	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－183号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(歩道)	m ³	100	440	44,000		
計						44,000		
単価						440	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-184号	スクラップ	ヘビ- H3	単位	t	数量	1	単価	-29,500
						1		-29,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビ- H3		-1	29,500	-29,500		
			t	-1	29,500	-29,500		
計						-29,500		
						-29,500		
単価						-29,500		
						-29,500	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-185号	スクラップ	ヘビ- H2	単位	t	数量	0	単価	0
						1		-30,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビ- H2		0	0	0		
			t	-1	30,500	-30,500		
計						0		
						-30,500		
単価						0		
						-30,500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一186号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	72,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		安定型混合廃棄物	t	100	72,000	7,200,000		
計						7,200,000		
単価						72,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1.000-00-00-2-0	
単一187号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	5,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 昼間		連続ブロック 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	5,747.04	5,747		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,747		
単価						5,747	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－188号	ガードレール（材料費）	Gr-B-2B 置式用	単位	m	数量	1	単価	8, 840
						1		8, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-B-2B 置式用		1	8, 840	8, 840		
			m	1	8, 840	8, 840		
計						8, 840		
						8, 840		
単価						8, 840		
						8, 840	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－189号	自在R連続基礎（材料費）	B型 基本(L=2000)	単位	本	数量	1	単価	40, 200
						1		40, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在R連続基礎		B型 基本(L=2000)		1	40, 200	40, 200		
			本	1	40, 200	40, 200		
計						40, 200		
						40, 200		
単価						40, 200		
						40, 200	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－190号	自在R連続基礎（材料費）	B型 端部A(L=1500)	単位	本	数量	1	単価	38, 100	
						1		38, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自在R連続基礎		B型 端部A(L=1500)		1	38, 100	38, 100			
			本	1	38, 100	38, 100			
計						38, 100			
						38, 100			
単価						38, 100			
						38, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－191号	自在R連続基礎（材料費）	B型 端部B (L=1500)	単位	本	数量	1	単価	38, 700
						1		38, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在R連続基礎		B型 端部B (L=1500)		1	38, 700	38, 700		
			本	1	38, 700	38, 700		
計						38, 700		
						38, 700		
単価						38, 700		
						38, 700		

参考資料（１）

		単価使用年月		2025. 07		歩掛使用年月		2025. 07		労務調整係数		1. 000-00-00-2-0	
単－192号	仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	4, 928					
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要						
	仮設防護柵撤去 昼間	連続ブロック 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	4, 928. 56	4, 928							
	諸雑費（まるめ）		式	1		0							
	計					4, 928							
	単価					4, 928	円／m						

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一193号	プレキャストコンクリート基礎ブロック設置	置式ガードレール用 GUフック	単位	m	数量	100	単価	2, 391
						100		2, 391
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 5	30, 576	45, 864		
			人	1. 5	30, 576	45, 864		
特殊作業員				3	26, 104	78, 312		
			人	3	26, 104	78, 312		
普通作業員				1. 5	22, 152	33, 228		
			人	1. 5	22, 152	33, 228		
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回・クレーン機能付〕運転		山積0. 28m3 1. 7t吊 排ガス型(第2次)		1. 5	46, 930	70, 395	WYB00021	
			日	1. 5	46, 930	70, 395	単一 237号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		11, 301		
			式	1		11, 301		
計						239, 100		
						239, 100		
単価						2, 391		
						2, 391	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単一194号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価 7, 987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 294	30, 576	8, 989	
特殊作業員			人	0. 294	26, 104	7, 674	
普通作業員			人	0. 294	22, 152	6, 512	
耐候性大型土のう（2 t 用）		φ110(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	4, 300	43, 000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	45, 800	13, 465	WK250500 単一 238号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		230	
計						79, 870	
単価						7, 987	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単一195号	大型土のう積込		単位	袋	数量	0	単価
						100	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	1. 5	30, 576	45, 864	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	3	26, 104	78, 312	
	普通作業員			0	0	0	
			人	1. 5	22, 152	33, 228	
	バックホウ運転(超低騒音型 後方超小旋回型)	山積0. 45m3(平積0. 35m3) クレーン機能付 2. 9t吊		0	0	0	WYB00051
			日	1. 5	46, 730	70, 095	単一 239号
	諸雑費（率＋まるめ） 1%			0		0	
			式	1		1, 501	
	計					0	
						229, 000	
	単価					0	
						2, 290	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単－196号	大型土のう運搬	L=4. 6km	単位	袋	数量	0 100	単価 2, 953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック (オンロード・ディゼール) 運転		10t積級		0	0	0	WYB00061
			日	5	59, 060	295, 300	単－ 240号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 295, 300	
単価						0 2, 953	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単一197号	大型土のう荷卸し		単位	袋	数量	0	0
						100	2, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 5	30, 576	45, 864	
特殊作業員				0	0	0	
			人	3	26, 104	78, 312	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 5	22, 152	33, 228	
バックホウ運転(超低騒音型 後方超小旋回型)		山積0. 45m3(平積0. 35m3) クレーン機能付 2. 9t吊		0	0	0	WYB00085
			日	1. 5	46, 730	70, 095	単一 239号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		1, 501	
計						0	
						229, 000	
単価						0	
						2, 290	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一198号	暗渠排水管（露出管）	据付 波状管及び網状管 500mm	単位	m	数量	100	13,260
						100	13,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.5	30,576	15,288	
			人	0.5	30,576	15,288	
普通作業員				1.5	22,152	33,228	
			人	1.5	22,152	33,228	
高密度ポリエチレン管		φ500 無孔 シングル構造		101	12,600	1,272,600	
			m	101	12,600	1,272,600	
諸雑費（率＋まるめ） 11%				1		4,884	
			式	1		4,884	
計						1,326,000	
						1,326,000	
単価						13,260	
						13,260	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－199号	気泡混合軽量盛土	K5-8(購入モルタル)	単位	m 3	数量	4. 3	単価	172, 800	
						4. 3		172, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費		K5-8 購入モルタル方式		4. 3	17, 800	76, 540	WYB00064		
			m 3	4. 3	17, 800	76, 540	単－ 241号		
施工費				4. 3	88, 060	378, 658	WYB00065		
			m 3	4. 3	88, 060	378, 658	単－ 242号		
機械費				1		288, 200	WYB00066		
			式	1		288, 200	単－ 243号		
計						743, 398			
						743, 398			
単価						172, 800			
						172, 800	円／m 3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－200号	F C Bプラント組立・解体		単位	回	数量	1	1, 062, 000
						1	1, 062, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5	30, 576	152, 880	
			人	5	30, 576	152, 880	
電工				2	25, 376	50, 752	
			人	2	25, 376	50, 752	
特殊作業員				13	26, 104	339, 352	
			人	13	26, 104	339, 352	
普通作業員				13	22, 152	287, 976	
			人	13	22, 152	287, 976	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		5	46, 100	230, 500	
			日	5	46, 100	230, 500	
諸雑費（まるめ）				1		540	
			式	1		540	
計						1, 062, 000	
						1, 062, 000	
単価						1, 062, 000	
						1, 062, 000	円／回

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－201号	気泡混合軽量盛土	K5-8(購入モルタル)	単位	m 3	数量	0	単価	0
						4. 3		172, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費		K5-8 購入モルタル方式		0	0	0	WYB00080	
			m 3	4. 3	17, 800	76, 540	単－ 244号	
施工費				0	0	0	WYB00081	
			m 3	4. 3	88, 060	378, 658	単－ 245号	
機械費				0		0	WYB00082	
			式	1		288, 200	単－ 246号	
計						0		
						743, 398		
単価						0		
						172, 800	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－202号	F C Bプラント組立・解体		単位	回	数量	0	0
						1	1, 062, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	5	30, 576	152, 880	
電工				0	0	0	
			人	2	25, 376	50, 752	
特殊作業員				0	0	0	
			人	13	26, 104	339, 352	
普通作業員				0	0	0	
			人	13	22, 152	287, 976	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	5	46, 100	230, 500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		540	
計						0	
						1, 062, 000	
単価						0	
						1, 062, 000	円／回

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－203号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	362. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	198. 64	198, 640			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ1 5～1 8 白 熔融型	k g	570	235	133, 950			
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500			
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125			
軽油			L	40	143	5, 720			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 765			
計						362, 700			
単価						362. 7	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一204号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16,848	16,848		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,850		
単価						16,850	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一205号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,768	14,768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14,770		
単価						14,770	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一206号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16,848	16,848		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,850		
単価						16,850	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一207号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,768	14,768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14,770		
単価						14,770	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－208号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	186,000	
						1		186,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
平板載荷試験費		50kN以内		1	186,000	186,000			
			箇所	1	186,000	186,000			
計						186,000			
						186,000			
単価						186,000			
						186,000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－209号	F e 石灰工法品質管理費	施工面積 1000m2以上5000m2未満	単位	工事	数量	1	単価	60,000
						1		60,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
F e 石灰工法品質管理費		施工面積 1000m2以上5000m2未満		1	60,000	60,000		
			工事	1	60,000	60,000		
計						60,000		
						60,000		
単価						60,000		
						60,000	円／工事	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一210号	施工合理化調査（技術員３．６人）	埋戻工	単位	件	数量	1	単価	130, 000
						1		130, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工合理化調査		埋戻工		1	130, 000	130, 000		
			件	1	130, 000	130, 000		
計						130, 000		
						130, 000		
単価						130, 000		
						130, 000	円／件	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一211号	施工合理化調査（技術員３．４人）	場所打擁壁工(1)/場所打擁壁工(2)	単位	件	数量	1	単価	122, 800
						1		122, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工合理化調査		場所打擁壁工(1)/場所打擁壁工(2)		1	122, 800	122, 800		
			件	1	122, 800	122, 800		
計						122, 800		
						122, 800		
単価						122, 800		
						122, 800	円／件	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一212号	施工合理化調査（技術員４．２人）	函渠工(1)/函渠工(2)	単位	件	数量	1	単価	151, 700
						1		151, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工合理化調査		函渠工(1)/函渠工(2)		1	151, 700	151, 700		
			件	1	151, 700	151, 700		
計						151, 700		
						151, 700		
単価						151, 700		
						151, 700	円／件	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一213号	施工状況モニタリング調査(オンライン) 技術員０．５人	機械土工(土砂)掘削, 押土(ルース), 積込(ルース), 床掘	単位	件	数量	1	単価	18, 050
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査(オンライン)		機械土工(土砂)掘削, 押土(ルース), 積込(ルース), 床掘		1	18, 050	18, 050		
			件	1	18, 050	18, 050		
計						18, 050		
						18, 050		
単価						18, 050		
						18, 050	円／件	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一214号	施工状況モニタリング調査（技術員 0. 5人）	土の敷均し締固め工 路体(築堤)盛土, 路床盛土	単位	件	数量	1	単価	18, 050
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査		土の敷均し締固め工 路体(築堤)盛土, 路床盛土		1	18, 050	18, 050		
			件	1	18, 050	18, 050		
計						18, 050		
						18, 050		
単価						18, 050		
						18, 050	円／件	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一215号	施工状況モニタリング調査（技術員 0. 5人）	基礎・裏込砕石工	単位	件	数量	1	単価	18, 050
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査		基礎・裏込砕石工		1	18, 050	18, 050		
			件	1	18, 050	18, 050		
計						18, 050		
						18, 050		
単価						18, 050		
						18, 050	円／件	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一216号	施工状況モニタリング調査（技術員 0. 5人）	プレキャスト擁壁工	単位	件	数量	1	単価	18, 050
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査		プレキャスト擁壁工		1	18, 050	18, 050		
			件	1	18, 050	18, 050		
計						18, 050		
						18, 050		
単価						18, 050		
						18, 050	円／件	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一217号	施工状況モニタリング調査（技術員 0. 5人）	排水構造物工 ヒューム管(B形管), ホックスカルバート, ほかに	単位	件	数量	1	単価	18, 050
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査		排水構造物工 ヒューム管(B形管), ホックスカルバート, ほかに		1	18, 050	18, 050		
			件	1	18, 050	18, 050		
計						18, 050		
						18, 050		
単価						18, 050		
						18, 050	円／件	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一218号	施工状況モニタリング調査(オフライン) 技術員0. 5人	構造物とりこわし工 積込(コンクリート殻), コンクリートはつり	単位	件	数量	1	単価	18, 050
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査(オフライン)		構造物とりこわし工 積込(コンクリート殻), コンクリートはつり		1	18, 050	18, 050		
			件	1	18, 050	18, 050		
計						18, 050		
						18, 050		
単価						18, 050		
						18, 050	円／件	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一219号	施工状況モニタリング調査（技術員 0. 5人）	型枠工	単位	件	数量	1	単価	18, 050
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査		型枠工		1	18, 050	18, 050		
			件	1	18, 050	18, 050		
計						18, 050		
						18, 050		
単価						18, 050		
						18, 050	円／件	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－220号	施工状況モニタリング調査（技術員 0．５人）	舗装版切断工	単位	件	数量	1	単価	18, 050
						1		18, 050
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
施工状況モニタリング調査		舗装版切断工		1	18, 050	18, 050		
			件	1	18, 050	18, 050		
計						18, 050		
						18, 050		
単価						18, 050	円／件	
						18, 050		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－221号	バックホウ（クローラ型）運転			単位	日	数量	1	単価	42, 360
名 称			規格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
運転手（特殊）				人	1	26, 416	26, 416		
軽油				L	37	144	5, 328		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕			山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	日	1. 6	6, 630	10, 608		
諸雑費（まるめ）				式	1		8		
計							42, 360		
単価							42, 360	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－222号	材料費	K3-10 購入モルタル方式	単位	m 3	数量	100	17, 340
						100	17, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル		1 : 3 高炉		49. 9	28, 500	1, 422, 150	
			m 3	49. 9	28, 500	1, 422, 150	
起泡剤		C×0. 1～3. 0%		167	1, 100	183, 700	
			k g	167	1, 100	183, 700	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		128, 150	
			式	1		128, 150	
計						1, 734, 000	
						1, 734, 000	
単価						17, 340	
						17, 340	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－223号	施工費		単位	m 3	数量	37. 6	30, 210
						37. 6	30, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6	30, 576	183, 456	
			人	6	30, 576	183, 456	
特殊作業員				18	26, 104	469, 872	
			人	18	26, 104	469, 872	
普通作業員				18	22, 152	398, 736	
			人	18	22, 152	398, 736	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		83, 936	
			式	1		83, 936	
計						1, 136, 000	
						1, 136, 000	
単価						30, 210	
						30, 210	円／m 3

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一224号	機械費		単位	式	数量	1	単価	864, 500	
						1		864, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プラント（B）（損料）				6	99, 120	594, 720			
			日	6	99, 120	594, 720			
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		5 m 3		24	633	15, 192			
			供用日	24	633	15, 192			
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径φ 8 0 mm 全揚程 1 5 m		6	599	3, 594			
			日	6	599	3, 594			
発動発電機運転[ディーゼルエンジン駆動(超低騒)]		排対型(3次)・定格容量(50/60Hz) 80/100 k VA		6	19, 010	114, 060	WYB00132		
			日	6	19, 010	114, 060	単一 247号		
エアモルタル流量計(損料)				6	12, 200	73, 200			
			日	6	12, 200	73, 200			
高圧洗浄機〔工事用・モータ駆動〕（損料）		吐出量30. 1L/min圧力4. 9MPa		6	1, 020	6, 120			
			日	6	1, 020	6, 120			
配管材（損料）				2, 400	24	57, 600			
			m・日	2, 400	24	57, 600			
諸雑費（まるめ）				1		14			
			式	1		14			
計						864, 500			
						864, 500			
単価						864, 500			
						864, 500	円／式		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－225号	配管設置		単位	m	数量	100	単価	576
						100		576
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				2. 6	22, 152	57, 595		
			人	2. 6	22, 152	57, 595		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						57, 600		
						57, 600		
単価						576		
						576		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－226号	配管撤去		単位	m	数量	100	単価	443. 1
						100		443. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				2	22, 152	44, 304		
			人	2	22, 152	44, 304		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						44, 310		
						44, 310		
単価						443. 1		
						443. 1	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－227号	材料費	K3-10 購入モルタル方式	単位	m 3	数量	0	0
						100	17, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル		1 : 3 高炉		0	0	0	
			m 3	49. 9	28, 500	1, 422, 150	
起泡剤		C×0. 1～3. 0%		0	0	0	
			k g	167	1, 100	183, 700	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0	
			式	1		128, 150	
計						0	
						1, 734, 000	
単価						0	
						17, 340	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－228号	施工費		単位	m 3	数量	0	0
						37. 6	30, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	6	30, 576	183, 456	
特殊作業員				0	0	0	
			人	18	26, 104	469, 872	
普通作業員				0	0	0	
			人	18	22, 152	398, 736	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0	
			式	1		83, 936	
計						0	
						1, 136, 000	
単価						0	
						30, 210	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一229号	機械費		単位	式	数量	0 1	単価 864, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	プラント（Ｂ）（損料）			0	0	0	
			日	6	99, 120	594, 720	
	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕	5 m 3		0	0	0	
			供用日	24	633	15, 192	
	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径φ 8 0 mm 全揚程 1 5 m		0	0	0	
			日	6	599	3, 594	
	発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動（超低騒）〕	排対型（3次）・定格容量（50/60Hz）80/100 k VA		0	0	0	WYB00146
			日	6	19, 010	114, 060	単一 248号
	エアモルタル流量計（損料）			0	0	0	
			日	6	12, 200	73, 200	
	高圧洗浄機〔工事用・モータ駆動〕（損料）	吐出量30. 1L/min圧力4. 9MPa		0	0	0	
			日	6	1, 020	6, 120	
	配管材（損料）			0	0	0	
			m・日	2, 400	24	57, 600	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		14	
	計					0 864, 500	
	単価					0 864, 500	
							円／式

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－230号	配管設置		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	100	金額	576
普通作業員				0	0	0	摘要	
諸雑費（まるめ）			人	2. 6	22, 152	57, 595		
			式	1		5		
計						0		
						57, 600		
単価						0		
						576	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－231号	配管撤去		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	100	金額	443. 1
普通作業員				0	0	0	摘要	
諸雑費（まるめ）			人	2	22, 152	44, 304		
			式	1		6		
計						0		
						44, 310		
単価						0		
						443. 1	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一232号	大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm 9m/本	単位	日	数量	1	単価	46, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級	供用日	1. 29	35, 700	46, 053		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						46, 060		
単価						46, 060	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一233号	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm	単位	日	数量	1	単価	36, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	供用日	1. 38	26, 500	36, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						36, 570		
単価						36, 570	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025. 07
2025. 07
1. 000-00-00-2-0

単一234号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	27, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	143	16, 302		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3 / m i n	日	1. 33	8, 120	10, 799		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						27, 110		
単価						27, 110	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一235号	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回・クレーン機能付] 運転	山積0.8m3 2.9 t 吊 排ガス型 (第2次)	単位	日	数量	1	68,640
						1	68,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	26,416	26,416	
			人	1	26,416	26,416	
軽油				87	153	13,311	
			L	87	153	13,311	
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・クレーン機能付・排対 (2次)]		標準バックケット容量 (山積0.8/平積0.6m3) 吊能力2.9t		1.49	19,400	28,906	
			供用日	1.49	19,400	28,906	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						68,640	
						68,640	
単価						68,640	
						68,640	円／日

参考資料（２）

単一236号		バックホウ(クローラ型)[標準型・クレーン機能付き]運転	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
							1		48,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	1	26,416	26,416			
軽油				0	0	0			
			L	50	144	7,200			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		0	0	0			
			供用日	1.49	10,200	15,198			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		6			
計						0			
						48,820			
単価						0			
						48,820	円／日		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一237号	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回・クレーン機能付] 運転	山積0. 28m3 1. 7t吊 排ガス型(第2次)	単位	日	数量	1	46, 930
						1	46, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	26, 416	26, 416	
			人	1	26, 416	26, 416	
軽油				34	143	4, 862	
			L	34	143	4, 862	
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・クレーン機能付・排対(2次)]		標準バックケット容量(山積0. 28/平積0. 2m3) 吊能力1. 7t		1. 49	10, 500	15, 645	
			供用日	1. 49	10, 500	15, 645	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						46, 930	
						46, 930	
単価						46, 930	
						46, 930	円／日

参考資料（２）

単一238号		バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.11 2025.11 1.000-00-00-2-0
							1	45,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	63	144	9,072		
バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	8,050	10,304		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						45,800		
単価						45,800	円／日	

参考資料（２）

単一239号		バックホウ運転(超低騒音型 後方超小旋回型)	山積0.45m3(平積0.35m3) クレーン機能付 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
							1		46,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	1	26,416	26,416			
軽油				0	0	0			
			L	65	144	9,360			
バックホ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t		0	0	0			
			日	1.36	8,050	10,948			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		6			
計						0			
						46,730			
単価						0			
						46,730	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-240号	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル) 運 転	10t積級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		59, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	24, 024	24, 024		
軽油				0	0	0		
			L	58	144	8, 352		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		0	0	0		
			供用日	1. 28	20, 100	25, 728		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1. 28	747	956		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						59, 060		
単価						0		
						59, 060	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－241号	材料費	K5-8 購入モルタル方式	単位	m 3	数量	100	単価	17, 800
						100		17, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル		1：3 高炉		51. 6	28, 500	1, 470, 600		
			m 3	51. 6	28, 500	1, 470, 600		
起泡剤		C×0. 1～3. 0%		162	1, 100	178, 200		
			k g	162	1, 100	178, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		131, 200		
			式	1		131, 200		
計						1, 780, 000		
						1, 780, 000		
単価						17, 800		
						17, 800		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一242号	施工費		単位	m 3	数量	4. 3	88, 060
						4. 3	88, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	30, 576	61, 152	
			人	2	30, 576	61, 152	
特殊作業員				6	26, 104	156, 624	
			人	6	26, 104	156, 624	
普通作業員				6	22, 152	132, 912	
			人	6	22, 152	132, 912	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		28, 012	
			式	1		28, 012	
計						378, 700	
						378, 700	
単価						88, 060	
						88, 060	円／m 3

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一243号	機械費		単位	式	数量	1	単価	288, 200	
						1		288, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プラント（B）（損料）				2	99, 120	198, 240			
			日	2	99, 120	198, 240			
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		5 m 3		8	633	5, 064			
			供用日	8	633	5, 064			
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径φ 8 0 mm 全揚程 1 5 m		2	599	1, 198			
			日	2	599	1, 198			
発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動（超低騒）〕		排対型（3次）・定格容量（50/60Hz）80/100 k VA		2	19, 010	38, 020	WYB00067		
			日	2	19, 010	38, 020	単一 249号		
エアモルタル流量計（損料）				2	12, 200	24, 400			
			日	2	12, 200	24, 400			
高圧洗浄機〔工事用・モータ駆動〕（損料）		吐出量30. 1L/min圧力4. 9MPa		2	1, 020	2, 040			
			日	2	1, 020	2, 040			
配管材（損料）				800	24	19, 200			
			m・日	800	24	19, 200			
諸雑費（まるめ）				1		38			
			式	1		38			
計						288, 200			
						288, 200			
単価						288, 200			
						288, 200	円／式		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一244号	材料費	K5-8 購入モルタル方式	単位	m 3	数量	0	単価	0
					100			17, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル		1 : 3 高炉		0	0	0		
			m 3	51. 6	28, 500	1, 470, 600		
起泡剤		C×0. 1～3. 0%		0	0	0		
			k g	162	1, 100	178, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0		
			式	1		131, 200		
計						0		
						1, 780, 000		
単価						0		
						17, 800	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一245号	施工費		単位	m 3	数量	0	0
						4. 3	88, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2	30, 576	61, 152	
特殊作業員				0	0	0	
			人	6	26, 104	156, 624	
普通作業員				0	0	0	
			人	6	22, 152	132, 912	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0	
			式	1		28, 012	
計						0	
						378, 700	
単価						0	
						88, 060	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一246号	機械費		単位	式	数量	0 1	単価 288, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラント（Ｂ）（損料）				0	0	0	
			日	2	99, 120	198, 240	
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		5 m 3		0	0	0	
			供用日	8	633	5, 064	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径φ 8 0 mm 全揚程 1 5 m		0	0	0	
			日	2	599	1, 198	
発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動（超低騒）〕		排対型（3次）・定格容量（50/60Hz）80/100 k VA		0	0	0	WYB00083
			日	2	19, 010	38, 020	単一 250号
エアモルタル流量計（損料）				0	0	0	
			日	2	12, 200	24, 400	
高圧洗浄機〔工事用・モータ駆動〕（損料）		吐出量30. 1L/min圧力4. 9MPa		0	0	0	
			日	2	1, 020	2, 040	
配管材（損料）				0	0	0	
			m・日	800	24	19, 200	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		38	
計						0 288, 200	
単価						0 288, 200	
							円／式

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一247号	発動発電機運転[ディーゼルエンジン駆動（超低騒）]	排対型(3次)・定格容量(50/60Hz) 80/100 k VA	単位	日	数量	1	単価	19, 010
						1		19, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				61. 6	143	8, 808		
			L	61. 6	143	8, 808		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動（超低騒）]		排対型(3次)・定格容量(50/60Hz) 80/100 k VA		1	10, 200	10, 200		
			日	1	10, 200	10, 200		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						19, 010		
						19, 010		
単価						19, 010	円／日	
						19, 010		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一248号	発動発電機運転[ディーゼルエンジン駆動（超低騒）]	排対型(3次)・定格容量(50/60Hz) 80/100 k VA	単位	日	数量	0 1	単価	0 19, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	61. 6	143	8, 808		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動（超低騒）]		排対型(3次)・定格容量(50/60Hz) 80/100 k VA		0	0	0		
			日	1	10, 200	10, 200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0 19, 010		
単価						0 19, 010	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一249号	発動発電機運転[ディーゼルエンジン駆動（超低騒）]	排対型(3次)・定格容量(50/60Hz) 80/100 k VA	単位	日	数量	1	単価	19, 010
						1		19, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				61. 6	143	8, 808		
			L	61. 6	143	8, 808		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動（超低騒）]		排対型(3次)・定格容量(50/60Hz) 80/100 k VA		1	10, 200	10, 200		
			日	1	10, 200	10, 200		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						19, 010		
						19, 010		
単価						19, 010		
						19, 010		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－250号	発動発電機運転[ディーゼルエンジン駆動（超低騒）]	排対型(3次)・定格容量(50/60Hz)80/100 k VA	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		19, 010	
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油				0	0	0			
			L	61. 6	143	8, 808			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動（超低騒）]		排対型(3次)・定格容量(50/60Hz)80/100 k VA		0	0	0			
			日	1	10, 200	10, 200			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		2			
計						0			
						19, 010			
単価						0			
						19, 010			
							円／日		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1号	張芝	張芝工 100m2以上300m2未満	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	人力施工による植生工	張芝工 100m2以上300m2未満 無		0	0	0	WB810870	
			m 2	1	2,570	2,570	単一	6号
	計					0		
						2,570		
	単価					0		
						2,570	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一2号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	400×400	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り		0	0	0	WB821410	
			m	1	13,880	13,880	単一	7号
	計					0		
						13,880		
	単価					0		
						13,880	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	400 51. 2×11×50	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		3, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	枚	0	0	0	WB821430	
		JIS A 5372 400 51. 2×11×50						
		無し 無し		1	3, 990	3, 990	単一 8号	
計						0		
						3, 990		
単価						0	円／枚	
						3, 990		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一4号	プレキャスト集水桝	500×500×800 グレーチング付き	単位	箇所	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 103,300 摘要
	プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB222800
			基	1	7,067	7,067	
	プレキャスト集水桝 (材料費)			0	0	0	CB222810
			基	1	92,410	92,410	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010
			m 3	0.04	33,820	1,352.8	
	型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0	CB240210
			m 2	0.18	4,733	851.94	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010
			m 3	0.04	39,410	1,576.4	
	計					0 103,258.14	
	単価					0 103,300	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一5号	笠コンクリート	18-8-25(高炉) 底幅 83 c m 高さ 60 c m	単位	m	数量	0	0
						10.8	39,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0	CB240010
			m 3	5.4	40,650	219,510	
型枠		一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210
			m 2	13.2	8,435	111,342	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0	WB810010
			t	0.2	177,400	35,480	単一 9号
フレア溶接工		無し 無し K型 立向き D13		0	0	0	WB821610
			箇所	48	1,189	57,072	単一 10号
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0	CB224710
			m 2	0.52	4,076	2,119.52	
計						0	
						425,523.52	
単価						0	
						39,410	円/m

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一6号	人力施工による植生工	張芝工 100m2以上300m2未満 無	単位 m 2 数量 単価 金額 単価 2,570
名称		規格	単位 数量 単価 金額 摘要
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m 2 1 2,570.4 2,570
諸雑費（まるめ）			式 1 0
計			2,570
単価			2,570 円／m 2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	13, 880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4, 136. 08	41, 360			
道路用鉄筋コンクリート側溝		1 種 4 0 0 A 4 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0	個	5	19, 000	95, 000			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 792	3, 000	2, 376			
諸雑費（まるめ）			式	1		64			
計						138, 800			
単価						13, 880	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一8号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量		100	単価	3,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	949.52	94,952			
道路用側溝蓋		1種 400 51.2×11×50	枚	100	3,040	304,000			
諸雑費（まるめ）			式	1		48			
計						399,000			
単価						3,990	円／枚		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0		
単一9号	鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177, 400
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼			S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	99, 000	101, 970		
鉄筋工			加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 348	75, 348		
諸雑費（まるめ）				式	1		82		
計							177, 400		
単価							177, 400	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	フレア溶接工	無し 無し K型 立向き D13	単位	箇所	数量	1	単価	1, 189
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
フレア溶接工 K型溶接 昼間		時間的制約無し 立向き D13	箇所	1	1, 189	1, 189		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 189		
単価						1, 189	円／箇所	