この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
1	河川維持		1		59,995,265	週休２日（閉所）
	（小鶴地区）		1		74,989,106	完全週休２日（土日）
		式				地区　五木
2	ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工		1		16,527,554	
			1		13,848,557	
		式				地区　五木
3	作業土工		1		84,551	
			1		51,734	
		式		工種区分	砂防・地すべり等工事	地区　五木
4	掘削(砂防)		30		21,249	第　1号内訳書
		m3	0		0	単位数量　30
				土砂 3,000m3未満 障害無		管理費区分
				Q01 土質	土砂	単価適用　2025.06
				Q02 施工数量	3,000m3以上	歩掛適用　2025.06
				Q03 障害の有無	障害無	労務調整　1
				Q06 掘削費	掘削（砂防）　ｍ３	超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P	掘削（砂防）		33	648.5	21,400	単価表なし
(1)		ｍ３	33	648.5	21,400	CA900260
	土砂 3,000m3未満 無し			J01 土質	土砂	
				J02 施工数量	3,000m3未満	単位数量　1
				J03 障害の有無	無し	管理費区分
				標準単価	（　625.88）	単価適用　2025.06
				機械構成比率	（　27.97 %）	歩掛適用　2025.06
				労務構成比率	（　46.65 %）	労務調整　1
				材料構成比率	（　25.38 %）	超過-規制　00-00-00-02

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				市場単価構成比率	（　0　%）	一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	%	40.36 (46.65)	25,908 （　28,900　）	261.7	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	%	26.8 (25.38)	151 （　138　）	173.8	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	32.82 (27.97)	10,700 （　8,800　）	212.8	L1010007 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.02		0.2	XX000001 管理費区分
4	掘削(砂防)	m3	0 20	0 14,166		第　2号内訳書 単位数量　20 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
				L4合意率(21,249 ÷ 21,400)		
				土砂 3,000m3未満 障害無		
				Q01 土質　土砂		
				Q02 施工数量　3,000m3以上		
				Q03 障害の有無　障害無		
				Q06 掘削費　掘削（砂防）　ｍ３		

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
6P	掘削（砂防）		0	0	0	単価表なし
(1)		ｍ３	22	648.5	14,267	CA900260
	土砂 3,000m3未満 無し			J01 土質	土砂	
				J02 施工数量	3,000m3未満	単位数量　1
				J03 障害の有無	無し	管理費区分
				標準単価	(625.88)	単価適用　2025.06
				機械構成比率	(27.97 %)	歩掛適用　2025.06
				労務構成比率	(46.65 %)	労務調整　1
				材料構成比率	(25.38 %)	超過-規制　00-00-00-02
				市場単価構成比率	(0 %)	一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	運転手（特殊）		40.36	25,908	261.7	R0114000
(2)		%	(46.65)	(28,900)		管理費区分
材料	軽油		26.8	151	173.8	Z6702002
(2)		%	(25.38)	(138)		管理費区分
賃料	バックホウ（クローラ）［標準］		32.82	10,700	212.8	L1010007
(2)		%	(27.97)	(8,800)		管理費区分
	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）					
雑費	諸雑費		0.02		0.2	XX000001
(2)		%				管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
4	土砂等運搬		10		24,554	第　3号内訳書
		m3	0		0	単位数量　10
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)		管理費区分
				Q01 土砂等発生現場	標準	単価適用　2025.06
				Q02 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	歩掛適用　2025.06
				Q03 運搬費	土砂等運搬　ｍ３	労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P	土砂等運搬		11	2,248	24,728	単価表なし
(1)		ｍ３	11	2,248	24,728	CB210110
	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			J01 土砂等発生現場	標準	
				J02 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	単位数量　1
				J03 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	管理費区分
				J04 DID区間の有無	無し	単価適用　2025.06
				J05 運搬距離(km)(DID区間無)	15.5km以下	歩掛適用　2025.06
				標準単価	(　2,217.4)	労務調整　1
				機械構成比率	(　44.67 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(　40.44 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(　14.89 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(　0　%)	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	運転手（一般）		39.82	23,562	895.2	R0115000
(2)		%	(40.44)	(　23,600　)		管理費区分
材料	軽油		16.07	151	361.2	Z6702002
(2)		%	(14.89)	(　138　)		管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	% %	44.06 (44.67)	20,847 (20,847)	990.5	M0301005 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.05		1.1	XX000001 管理費区分
4	土砂等運搬	m3	0 0.1		0 222	第 4号内訳書 単位数量 0.1
				L4合意率(24,554 ÷ 24,728)		管理費区分
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)		単価適用 2025.06
				Q01 土砂等発生現場	標準	歩掛適用 2025.06
				Q02 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	労務調整 1
				Q03 運搬費	土砂等運搬 ｍ３	超過-規制 00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P (1)	土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	ｍ３	0 0.1	0 2,248	0 224	単価表なし CB210110
				J01 土砂等発生現場	標準	
				J02 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	単位数量 1
				J03 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	管理費区分
				J04 DID区間の有無	無し	単価適用 2025.06
				J05 運搬距離(km)(DID区間無)	15.5km以下	歩掛適用 2025.06
				標準単価	(2,217.4)	労務調整 1
				機械構成比率	(44.67 %)	超過-規制 00-00-00-02
				労務構成比率	(40.44 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(14.89 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(0 %)	材料補正 1.000
						日当り作業量

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（一般）	% %	39.82 (40.44)	23,562 (23,600)	895.2	R0115000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	16.07 (14.89)	151 (138)	361.2	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	% %	44.06 (44.67)	20,847 (20,847)	990.5	M0301005 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.05		1.1	XX000001 管理費区分
4	整地	m3 m3	10 0	1,413 0		第　5号内訳書 単位数量　10 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
	残土受入れ地での処理 Q01 作業区分 Q02 敷均し費			残土受入れ地での処理 整地	ｍ３	
6P (1)	整地 残土受入れ地での処理	m３ m３	11 11	129.4 129.4	1,423 1,423	単価表なし CA900310
	J01 作業区分 標準単価 機械構成比率			残土受入れ地での処理 (127.07) (22.45 %)		単位数量　1 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				労務構成比率	（ 52.33 %）	単価適用　2025.06
				材料構成比率	（ 25.22 %）	歩掛適用　2025.06
				市場単価構成比率	（ 0 %）	労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	運転手（特殊）		46.06	25,908	59.61	R0114000
(2)		%	(52.33)	(28,900)		管理費区分
材料	軽油		27.09	151	35.06	Z6702002
(2)		%	(25.22)	(138)		管理費区分
賃料	バックホウ（クローラ）［標準］		26.8	10,700	34.68	L1010007
(2)		%	(22.45)	(8,800)		管理費区分
	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）					
雑費	諸雑費		0.05		0.05	XX000001
(2)		%				管理費区分
4	整地		0		0	第　6号内訳書
		m3	0.1		11	単位数量　0.1
				L4合意率(1,413 ÷ 1,423)		管理費区分
				残土受入れ地での処理		単価適用　2025.06
				Q01 作業区分	残土受入れ地での処理	歩掛適用　2025.06
				Q02 敷均し費	整地　ｍ３	労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	整地 残土受入れ地での処理	m３	0 0.1	0 129.4 J01 作業区分 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 12 残土受入れ地での処理 (127.07) (22.45 %) (52.33 %) (25.22 %) (0 %)	単価表なし CA900310 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.06 歩掛適用 2025.06 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	%　　(52.33)	46.06 (28,900)	25,908	59.61	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	%　　(25.22)	27.09 (138)	151	35.06	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%　　(22.45)	26.8 (8,800)	10,700	34.68	L1010007 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.05		0.05	XX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
4	埋戻し		20		37,335	第　7号内訳書
		m3	20		37,335	単位数量　20
				土砂		管理費区分
				Q01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満	単価適用　2025.06
				Q03 土質	土砂	歩掛適用　2025.06
				Q04 埋戻し費(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	埋戻し　ｍ３	労務調整　1
				Q05 小規模土工費	計上しない	超過-規制　00-00-00-02
				Q06 仮置場からの積込･運搬費	計上しない	一括割増率 0%
				Q07 土砂購入費	計上しない	機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P	埋戻し		20	1,880	37,600	単価表なし
(1)		ｍ３	20	1,880	37,600	CB210410
	最大埋戻幅1m以上4m未満			J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満	
				標準単価	(2,025.1)	単位数量　1
				機械構成比率	(9.29 %)	管理費区分
				労務構成比率	(82.13 %)	単価適用　2025.06
				材料構成比率	(8.58 %)	歩掛適用　2025.06
				市場単価構成比率	(0 %)	労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	普通作業員		37.01	21,726	695.8	R0102000
(2)		%	(40.17)	(25,400)		管理費区分
労務	特殊作業員		25.59	25,602	481.2	R0101000
(2)		%	(26.27)	(28,300)		管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	15.15 (15.69)	25,908 (28,900)	284.8	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	9.95 (8.45)	151 (138)	187.2	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	ガソリン レギュラー	% %	0.14 (0.13)	164 (154)	2.8	Z6704001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% %	10.2 (7.79)	10,700 (8,800)	191.8	L1010007 管理費区分
賃料 (2)	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．５～０．６ｔ	% %	1.79 (1.41)	1,490 (1,260)	33.76	L1070001 管理費区分
賃料 (2)	タンパ及びランマ 質量　６０～８０ｋｇ	% %	0.12 (0.09)	607 (471)	2.34	L1180001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.05		0.3	XX000001 管理費区分
3	ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工	式	1 1	16,443,003 13,796,823 工種区分　砂防・地すべり等工事		地区　五木

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
4	ｺﾝｸﾘｰﾄ		340	29,858	10,151,720	第　1号単価表
		m3	276	29,858	8,240,808	単位数量　1
				18-8-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無		管理費区分
				Q01 現場ﾌﾟﾗﾝﾄ使用条件	使用しない	単価適用　2025.06
				Q02 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-5-40(高炉B)	歩掛適用　2025.06
				Q03 養生費	一般養生	労務調整　1
				Q04 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額の有無	生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	超過-規制　00-00-00-02
				Q06 打設方法	ｸﾚｰﾝ打設(平均高30m以下)	一括割増率 0%
				Q07 ｺﾝｸﾘｰﾄ費(平均高30m以下)	一般部コンクリート打設　ｍ３	機械補正 0
				Q08 ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ費	計上しない	材料補正 1.000
				Q09 岩盤清掃費	計上しない	完全週休２日（土日）
				Q11 特殊養生費	計上しない	
6P	コンクリート		1	30,070	30,070	単価表なし
(1)		ｍ３	1	30,070	30,070	CB240010
	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設			J01 構造物種別	無筋･鉄筋構造物	
				J02 打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	単位数量　1
				J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)	管理費区分
				J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満	単価適用　2025.06
				J05 養生工の種類	一般養生	歩掛適用　2025.06
				J06 圧送管延長距離区分	延長無し	労務調整　1
				J13 費用の内訳	全ての費用	超過-規制　00-00-00-02
				標準単価	(27,663)	一括割増率 0%
				機械構成比率	(3.88 %)	機械補正 0
				労務構成比率	(16.39 %)	材料補正 1.000
				材料構成比率	(79.73 %)	日当り作業量
				市場単価構成比率	(0 %)	
労務	普通作業員		6.71	21,726	2,018	R0102000
(2)		%	(8.53)	(25,400)		管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	土木一般世話役	% % %	2.58 (2.91)	29,988 (31,000)	778.7	R0125000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% % %	2.29 (2.76)	25,602 (28,300)	690.7	R0101000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% % %	1.44 (1.75)	25,908 (28,900)	433.9	R0114000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% % %	0.35		108.1	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－４０	% % %	82.25 (78.96)	23,100 (20,400)	24,733	Z2012010 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % %	0.77 (0.77)	151 (138)	233	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式 ］ 圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	% % %	3.54 (3.85)	52,800 (52,800)	1,065	M0903010 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	% % %	0.02		8.29	MX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.05	1.31		XX000001 管理費区分
4	堤冠ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	20 18	30,077 30,077	601,540 541,386	第　2号単価表 単位数量　1
				高炉B C=300kg/m3-8-40 (高炉B)		管理費区分
				Q01 ｾﾒﾝﾄ種類	高炉B	単価適用　2025.06
				Q02 現場ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ使用の有無	無し	歩掛適用　2025.06
				Q03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	27-5-40(高炉B)	労務調整　1
				Q05 打設方法	ｸﾚｰﾝ打設(平均高30m以下)	超過-規制　00-00-00-02
				Q06 ｺﾝｸﾘｰﾄ費(平均高30m以下)	堤冠コンクリート打設　m３	一括割増率 0%
				Q08 堤冠部保護工費	計上しない	機械補正 0
				Q09 特殊養生費	計上しない	材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P (1)	コンクリート 	m３	1 1	30,290 30,290	30,290 30,290	単価表なし CB240010
	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設			J01 構造物種別	無筋･鉄筋構造物	
				J02 打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	単位数量　1
				J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	各種	管理費区分
				J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満	単価適用　2025.06
				J05 養生工の種類	一般養生	歩掛適用　2025.06
				J06 圧送管延長距離区分	延長無し	労務調整　1
				J13 費用の内訳	全ての費用	超過-規制　00-00-00-02
				標準単価	(27,663)	一括割増率 0%
				機械構成比率	(3.88 %)	機械補正 0
				労務構成比率	(16.39 %)	材料補正 1.000
				材料構成比率	(79.73 %)	日当り作業量
				市場単価構成比率	(0 %)	

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
労務 (2)	普通作業員	% %	6.66 (8.53)	21,726 (25,400)	2,018	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	2.57 (2.91)	29,988 (31,000)	778.7	R0125000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %	2.28 (2.76)	25,602 (28,300)	690.7	R0101000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	1.43 (1.75)	25,908 (28,900)	433.9	R0114000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	0.35		108.1	RX000001 管理費区分
登録 (2)	生コンクリート 27-8-40（高炉）	% %	82.36 (78.96)	23,300 (20,400)	24,947	Y0210000-001 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	0.76 (0.77)	151 (138)	233	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	% %	3.51 (3.85)	52,800 (52,800)	1,065	M0903010 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
損料 (2)	その他（機械）	％	0.02	8.29		MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	％	0.06	7.31		XX000001 管理費区分
4	残存型枠	m2	86 59	11,420 11,420	982,120 673,780	第　3号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
				滑面		
				Q01 型枠の種類	滑面	
				Q02 残存型枠及び残存化粧型枠費	残存型枠及び残存化粧型枠　ｍ２	
				Q03 天端手摺設置・撤去費	計上しない	
				Q04 足場設置・撤去費	計上しない	
標準 (1)	残存型枠及び残存化粧型枠 残存型枠 無し 標準	ｍ２	1 1	11,520 11,520	11,520 11,520	第　14号単価表 WB330850 03編03章002項 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
				J01 型枠材種別	残存型枠	
				J02 水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無	無し	
				J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	標準	

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
登録 (2)	残存型枠 40×600×1200㎜ 組立部材含む	 ｍ２	106 106	6,380 6,380	676,280 676,280	Y0385000-001 管理費区分
4	残存型枠	 m2	178 137	18,190 18,190	3,237,820 2,492,030	第　4号単価表 単位数量　1
				残存化粧型枠		管理費区分
				Q01 型枠の種類	残存化粧型枠	単価適用　2025.06
				Q02 残存型枠及び残存化粧型枠費	残存型枠及び残存化粧型枠　ｍ２	歩掛適用　2025.06
				Q03 天端手摺設置・撤去費	計上しない	労務調整　1
				Q04 足場設置・撤去費	計上しない	超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
標準 (1)	残存型枠及び残存化粧型枠 残存化粧型枠 無し 標準	 ｍ２	1 1	18,350 18,350	18,350 18,350	第　15号単価表 WB330850
				J01 型枠材種別	残存化粧型枠	03編03章002項
				J02 水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無	無し	単位数量　100
				J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	標準	管理費区分
						単価適用　2025.06
						歩掛適用　2025.06
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
登録 (2)	残存化粧型枠 70×600×1200㎜ 組立部材含む	 ｍ２	106 106	12,500 12,500	1,325,000 1,325,000	Y0385000-002 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
4	型枠		40		406,326	第　8号内訳書
		m2	0		0	単位数量　40
	Q01 型枠費		型枠工［砂防］			ｍ２ 管理費区分
						単価適用　2025.06
						歩掛適用　2025.06
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
標準	型枠工［砂防］		40	10,230	409,200	第　16号単価表
(1)		ｍ２	40	10,230	409,200	WB330330
	標準(1.0)		J01 ラフテレーンクレーン賃料補正係 標準(1.0)			03編03章002項
						単位数量　100
						管理費区分
						単価適用　2025.06
						歩掛適用　2025.06
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
4	型枠		0		0	第　9号内訳書
		m2	80		853,284	単位数量　80
				L4合意率(406,326 ÷ 409,200)		管理費区分
	Q01 型枠費		型枠工［砂防］			ｍ２ 単価適用　2025.06
						歩掛適用　2025.06
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
標準 (1)	型枠工［砂防］ 標準(1.0)	 m２	0 84	0 10,230 J01 ラフテレーンクレーン賃料補正係 標準(1.0)	0 859,320	第　17号単価表 WB330330 03編03章002項 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
4	補強鉄筋	 本	218 204	4,853 4,853 SD345 D22 L=1.0m	1,057,954 990,012	第　5号単価表 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	コンクリート削孔（さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]） 200㎜を超え500㎜以下	 孔	100 100	2,013 2,013 J01 削孔深さ　200㎜を超え500㎜以下 標準単価　（　2,171.7） 機械構成比率　（　0　%）	201,300 201,300	単価表なし CB435930 単位数量　1 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				労務構成比率	(100 %)	単価適用 2025.06
				材料構成比率	(0 %)	歩掛適用 2025.06
				市場単価構成比率	(0 %)	労務調整 1
						超過-規制 00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	特殊作業員		53	25,602	1,067	R0101000
(2)		%	(54.31)	(28,300)		管理費区分
労務	土木一般世話役		31.02	29,988	624.5	R0125000
(2)		%	(29.73)	(31,000)		管理費区分
労務	その他（労務）		15.95		321.2	RX000001
(2)		%				管理費区分
雑費	諸雑費		0.03		0.3	XX000001
(2)		%				管理費区分
6P	アンカー		100	1,560	156,000	単価表なし
(1)		本	100	1,560	156,000	CB435940
	25㎜以下 横方向			J01 適用ｱﾝｶｰ材径	25㎜以下	
				J02 削孔方向	横方向	単位数量 1
				標準単価	(1,711.8)	管理費区分
				機械構成比率	(0 %)	単価適用 2025.06
				労務構成比率	(100 %)	歩掛適用 2025.06
				材料構成比率	(0 %)	労務調整 1

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				市場単価構成比率	（ 0 %）	超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	特殊作業員	% %	48.28 (48.64)	25,602 (28,300)	753.2	R0101000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	28.26 (26.63)	29,988 (31,000)	440.9	R0125000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% %	20.47 (21.82)	21,726 (25,400)	319.4	R0102000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	2.9		45.36	RX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.09		1.14	XX000001 管理費区分
材料 (1)	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t t	0.3 0.3	100,000 100,000	30,000 30,000	Z1102020 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
6P	注入材（材料費）		100	1,023	102,300	単価表なし
(1)		本	100	1,023	102,300	CB435942
	0.31kg/本		J01 注入材の注入量(実数入力)		0.31 kg/本	
			標準単価	(1)		単位数量　1
			機械構成比率	(0 %)		管理費区分
			労務構成比率	(0 %)		単価適用　2025.06
			材料構成比率	(100 %)		歩掛適用　2025.06
			市場単価構成比率	(0 %)		労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
材料	注入材		100	1,023	1,023	Z4720001
(2)		%	(100)	(1)		管理費区分
	エポキシ					
4	足場		2		5,523	第　10号内訳書
		m	2		5,523	単位数量　2
			Q01 足場費	足場設置・撤去［砂防］	m	管理費区分
						単価適用　2025.06
						歩掛適用　2025.06
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
標準	足場設置・撤去［砂防］		2	2,786	5,572	第　18号単価表
(1)		m	2	2,786	5,572	WB330340
						03編03章002項
						単位数量　10

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
2	構造物撤去工	 式	1 1	5,369,902 9,144,252		 地区　五木
3	構造物取壊し工	 式	1 1	5,369,902 9,144,252 工種区分	 工種なし	 地区　五木
4	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工	 m	5 28	33,110 33,110 ｺｱｰﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼｰﾝφ75（水平）	165,550 927,080	第　6号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
独自 (1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工【歩掛見積】 ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼｰﾝφ75（水平）	 m	1 1	33,400 33,400	33,400 33,400	第　19号単価表 WYB00001 単位数量　10 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務 (2)	土木一般世話役	人	1.5 1.5	29,988 29,988	44,982 44,982	R0125000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
労務 (2)	特殊作業員	人	3 3	25,602 25,602	76,806 76,806	R0101000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
労務 (2)	普通作業員	人	3 3	21,726 21,726	65,178 65,178	R0102000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
登録 (2)	鉄筋用ｺｱｰﾋﾞｯﾄ φ75用	個	2.8 2.8	19,700 19,700	55,160 55,160	Y2065000-001 管理費区分
登録 (2)	ｺｱｰﾁｭｰﾌﾞ φ75用	個	8.4 8.4	3,800 3,800	31,920 31,920	Y2065000-002 管理費区分
登録 (2)	ｺｱｰｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ φ75用	個	1 1	3,940 3,940	3,940 3,940	Y2065000-003 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
雑費	諸雑費（率＋まるめ）		1		56,014	X1001001
(2)		式	1		56,014	管理費区分
	30%					
				１：労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。		
				諸雑費フラグ１の合計金額：186,966	諸雑費率：30%	
4	ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工		19	74,022	1,406,418	第　7号単価表
		m2	38	74,022	2,812,836	単位数量　1
				ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ鉛直切断		管理費区分
						単価適用　2025.06
						歩掛適用　2025.06
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
独自	ｺﾝｸﾘｰﾄ切断【歩掛見積】		1	74,670	74,670	第　20号単価表
(1)		m2	1	74,670	74,670	WYB00004
	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ鉛直切断					単位数量　10
						管理費区分
						単価適用　2025.06
						歩掛適用　2025.06
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
労務	土木一般世話役		1.5	29,988	44,982	R0125000
(2)		人	1.5	29,988	44,982	管理費区分
						諸雑費フラグ：１

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	特殊作業員	人	4.5 4.5	25,602 25,602	115,209 115,209	R0101000 管理費区分 諸雑費フラグ：１
登録 (2)	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ駆動機械損料（見積）	日	3 3	48,200 48,200	144,600 144,600	Y2065000-004 管理費区分 諸雑費フラグ：１
登録 (2)	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾜｲﾔｰ消耗費（見積）	m	10 10	38,100 38,100	381,000 381,000	Y2065000-005 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費（率＋まるめ） 20%	式	1 1	 ０：指定なし（任意指定）	60,909 60,909 諸雑費フラグ１の合計金額：304,791　　諸雑費率：20%	X1001001 管理費区分
4	ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工	m2	5 26	74,022 74,022 ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ水平切断	370,110 1,924,572	第　8号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
独自 (1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ切断【歩掛見積】 ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ水平切断	m2	1 1	74,670 74,670	74,670 74,670	第　21号単価表 WYB00012 単位数量　10 管理費区分 単価適用　2025.06

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務 (2)	土木一般世話役	人	1.5 1.5	29,988 29,988	44,982 44,982	R0125000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
労務 (2)	特殊作業員	人	4.5 4.5	25,602 25,602	115,209 115,209	R0101000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
登録 (2)	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ駆動機械損料（見積）	日	3 3	48,200 48,200	144,600 144,600	Y2065000-004 管理費区分 諸雑費フラグ：1
登録 (2)	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾜｲﾔｰ消耗費（見積）	m	10 10	38,100 38,100	381,000 381,000	Y2065000-005 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費（率＋まるめ） 20%	式	1 1	0：指定なし（任意指定） 諸雑費フラグ１の合計金額：304,791	60,909 60,909 諸雑費率：20%	X1001001 管理費区分
4	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	m3	65 73	10,636 10,636	691,340 776,428	第　9号単価表 単位数量　1 管理費区分
				無筋構造物 機械施工		
				Q01 構造物区分	無筋構造物	単価適用　2025.06
				Q02 工法区分	機械施工	歩掛適用　2025.06
				Q03 取壊し費	構造物とりこわし　ｍ３	労務調整　1

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
標準 (1)	構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	 ｍ３	1 1	10,730 10,730 J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	10,730 10,730 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	第　22号単価表 WB824010 06編01章004項 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
4	殻運搬	 m3	65 73	3,913 3,913 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) Q01 殻種別 Q02 殻運搬費	254,345 285,649 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 殻運搬　ｍ３	第　10号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
6P	殻運搬		1	3,948	3,948	単価表なし
(1)		m３	1	3,948	3,948	CB227010
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込			J01 殻発生作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	
				J02 積込工法区分	機械積込	単位数量　1
				J03 DID区間の有無	無し	管理費区分
				J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	34.3km以下	単価適用　2025.06
				J13 費用の内訳	全ての費用	歩掛適用　2025.06
				標準単価	(3,897)	労務調整　1
				機械構成比率	(40.77 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(44.82 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(14.41 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(0 %)	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	運転手（一般）		44.16	23,562	1,743	R0115000
(2)		%	(44.82)	(23,600)		管理費区分
材料	軽油		15.56	151	614.4	Z6702002
(2)		%	(14.41)	(138)		管理費区分
損料	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		40.24	20,847	1,588	M0301005
(2)		%	(40.77)	(20,847)		管理費区分
	１０ｔ積級					
雑費	諸雑費		0.04		2.6	XX000001
(2)		%				管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
4	殻処分		154	1,784	274,736	第　11号単価表
		t	171	1,784	305,064	単位数量　1
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		管理費区分
				Q01 殻種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単価適用　2025.06
				Q02 処分費	処分費（ｔ） t	歩掛適用　2025.06
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
標準	処分費（ｔ）		1	1,800	1,800	第　23号単価表
(1)		t	1	1,800	1,800	WB020052
						01編14章001項
						単位数量　100
						管理費区分
						単価適用　2025.06
						歩掛適用　2025.06
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
登録	処分費		100	1,800	180,000	Y7600001-001
(2)		t	100	1,800	180,000	管理費区分 T
	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）					
4	既設堰堤下流面清掃		210	6,158	1,293,180	第　12号単価表
		m2	203	6,158	1,250,074	単位数量　1
						管理費区分
						単価適用　2025.08

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						歩掛適用　2025.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
独自 (1)	既設堰堤下流面清掃【歩掛見積】	 m2	1 1	6,202 6,202	6,202 6,202	第　24号単価表 WYB00016 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2025.08 歩掛適用　2025.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務 (2)	土木一般世話役	 人	4 4	29,988 29,988	119,952 119,952	R0125000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
労務 (2)	普通作業員	 人	20 20	21,726 21,726	434,520 434,520	R0102000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
独自 (2)	散水車［トラック架装型］ ３８００Ｌ	 日	2 2	16,030 16,030	32,060 32,060	第　92号単価表 WYB00015 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.08 歩掛適用　2025.08

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
材料 (3)	軽油	 L	24 24	143 143	3,432 3,432	Z6702002 管理費区分
損料 (3)	散水車［トラック架装型］ ３８００Ｌ	 供用日	1.72 1.72	7,320 7,320 M1108007　K01 K11	12,590 12,590 20 7,320	M1108007 管理費区分
雑費 (3)	諸雑費（まるめ）	 式	1 1		8 8	X1002001 管理費区分
独自 (2)	高圧洗浄機［工事用・ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動］ 吐出量27～29L/min　圧力7.8Mpa	 日	2 2	3,008 3,008	6,016 6,016	第　93号単価表 WYB00017 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.08 歩掛適用　2025.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
材料 (3)	ガソリン レギュラー	 L	8 8	156 156	1,248 1,248	Z6704001 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
登録 (3)	高圧洗浄機［ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動］ 吐出量27～29L/min　圧力7.8MPa	日	1 1	1,760 1,760	1,760 1,760	Y2065000-027 管理費区分
雑費 (3)	諸雑費（まるめ）	式	1 1		0 0	X1002001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費（率＋まるめ） 5%	式	1 1		27,652 27,652 １：労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 諸雑費フラグ１の合計金額：554,472　　諸雑費率：5%	X1001001 管理費区分
4	足場	掛m2	230 0		914,223 0 安全ネット必要 Q01 安全ネットの有無　　安全ネット必要 Q02 足場費　　足場工　　掛ｍ２	第　11号内訳書 単位数量　230 管理費区分 単価適用　2025.08 歩掛適用　2025.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
標準 (1)	足場工 単管傾斜足場 必要 標準	掛ｍ２	230 230	4,003 4,003	920,690 920,690 J01 工法　　単管傾斜足場 J02 安全ﾈｯﾄ　　必要 J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　標準	第　25号単価表 WB252110 02編05章007項 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2025.08 歩掛適用　2025.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
						一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
4	足場	掛m2	0 220	0 862,549 L4合意率(914,223 ÷ 920,690) 安全ネット必要 Q01 安全ネットの有無　安全ネット必要 Q02 足場費　足場工　掛ｍ２		第　12号内訳書 単位数量　220 管理費区分 単価適用　2025.08 歩掛適用　2025.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
標準 (1) 単管傾斜足場 必要 標準	足場工	掛ｍ２	0 217	0 4,003 J01 工法　単管傾斜足場 J02 安全ﾈｯﾄ　必要 J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　標準	0 868,651	第　26号単価表 WB252110 02編05章007項 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2025.08 歩掛適用　2025.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
2	仮設工	式	1 1	19,640,404 25,934,310		地区　五木

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
3	工事用道路工		1		3,652,034	
			1		3,652,034	
		式		工種区分	工種なし	地区　五木
4	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		10		16,069	第　13号内訳書
		m	10		16,069	単位数量　10
				Q01 撤去費	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）　m	管理費区分
						単価適用　2025.06
						歩掛適用　2025.06
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
標準	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		10	1,621	16,210	第　27号単価表
(1)		m	10	1,621	16,210	WB810530
	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無			J01 施工区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型	06編02章003項
				J02 規格･仕様	Gr-C-2B	単位数量　1
				J03 夜間作業の補正	無	管理費区分
				J04 時間的制約を受ける場合の補正	無	単価適用　2025.06
						歩掛適用　2025.06
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
4	床掘り		40		8,842	第　14号内訳書
		m3	40		8,842	単位数量　40
				土砂		管理費区分
				Q01 土質	土砂	単価適用　2025.06

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
				Q02 掘削費	床掘り　　ｍ３	歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	床掘り 土砂 標準 無し 無し	 ｍ３	36 36	247.8 247.8 J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	8,920 8,920 土砂 標準 無し 無し （ 244.12） （ 22.47 %） （ 53.87 %） （ 23.66 %） （ 0 %）	単価表なし CB210030 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	 %	47.57 (53.87)	25,908 （ 28,900 ）	117.8	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	 %	25.5 (23.66)	151 （ 138 ）	63.19	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	 %	26.91 (22.47)	10,700 （ 8,800 ）	66.69	L1010007 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.02 	0.12		XX000001 管理費区分
4	工事用道路盛土	m3	660 660	1,650,900 1,650,900		第　15号内訳書 単位数量　660
				4.0m以上		管理費区分
				Q01 施工幅員	4.0m以上	単価適用　2025.06
				Q02 掘削積込費	積込（ルーズ） ｍ３	歩掛適用　2025.06
				Q03 運搬費	土砂等運搬 ｍ３	労務調整　1
				Q04 土砂購入費	計上しない	超過-規制　00-00-00-02
				Q05 敷均し･締固め費	計上しない	一括割増率 0%
				Q06 人力盛土費	計上しない	機械補正 0
				Q07 法面整形費	計上しない	材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P (1)	積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	625 625	261.1 261.1	163,187 163,187	単価表なし CA900010
				J01 土質	土砂	
				J02 作業内容	土量50,000m3未満	単位数量　1
				標準単価	（ 267）	管理費区分
				機械構成比率	（ 42.39 %）	単価適用　2025.06
				労務構成比率	（ 38.74 %）	歩掛適用　2025.06
				材料構成比率	（ 18.87 %）	労務調整　1
				市場単価構成比率	（ 0 %）	超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	% 	35.51 （38.74 ）	25,908 （ 28,900 ）	92.72	R0114000 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
材料 (2)	軽油	% % % %

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
材料 (2)	軽油	% % % %

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
材料 (2)	軽油	%　　（24.09 ）	25.91	151 （ 138 ）	37	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%　　（22.8 ）	27.25	10,700 （ 8,800 ）	38.92	L1010007 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.03		0.04	XX000001 管理費区分
4	工事用道路撤去	m3	390 390		632,935 632,935	第　16号内訳書 単位数量　390 管理費区分 単価適用　2025.08 歩掛適用　2025.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	394 394	258.2 258.2	101,730 101,730	単価表なし CA900010 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.08 歩掛適用　2025.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02
				J01 土質	土砂	
				J02 作業内容	土量50,000m3未満	
				標準単価	（ 267）	
				機械構成比率	（ 42.39 %）	
				労務構成比率	（ 38.74 %）	
				材料構成比率	（ 18.87 %）	
				市場単価構成比率	（ 0 %）	

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	35.91 (38.74)	25,908 (28,900)	92.72	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	20.22 (18.87)	143 (138)	52.2	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	% %	43.83 (42.39)	21,500 (21,500)	113.1	M0202142 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.04		0.18	XX000001 管理費区分
6P (1)	土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	ｍ３ ｍ３	394 394	1,232 1,232	485,408 485,408	単価表なし CB210110
				J01 土砂等発生現場	標準	
				J02 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	単位数量　1
				J03 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	管理費区分
				J04 DID区間の有無	無し	単価適用　2025.08
				J05 運搬距離(km)(DID区間無)	6.5km以下	歩掛適用　2025.08
				標準単価	(1,225.4)	労務調整　1
				機械構成比率	(44.67 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(40.44 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(14.89 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(0 %)	材料補正 1.000

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
						日当り作業量
労務 (2)	運転手（一般）	% % %	40.15 (40.44)	23,562 (23,600)	494.7	R0115000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % %	15.34 (14.89)	143 (138)	189	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	% % %	44.43 (44.67)	20,847 (20,847)	547.3	M0301005 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% % %	0.08		1	XX000001 管理費区分
6P (1)	整地 残土受入れ地での処理	m３ m３ m３	394 394	127.6 127.6	50,274 50,274	単価表なし CA900310
				J01 作業区分	残土受入れ地での処理	
				標準単価	(127.07)	単位数量 1
				機械構成比率	(22.45 %)	管理費区分
				労務構成比率	(52.33 %)	単価適用 2025.08
				材料構成比率	(25.22 %)	歩掛適用 2025.08
				市場単価構成比率	(0 %)	労務調整 1
						超過-規制 00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	46.71 (52.33)	25,908 (28,900)	59.61	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	26.02 (25.22)	143 (138)	33.2	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% %	27.18 (22.45)	10,700 (8,800)	34.68	L1010007 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.09		0.11	XX000001 管理費区分
4	防護柵設置(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	m m	10 10	再設置	51,277 51,277	第　17号内訳書 単位数量　10 管理費区分 単価適用　2025.08 歩掛適用　2025.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
標準 (1)	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品	m m	10 10	5,164 5,164 J01 施工区分 J02 規格･仕様 J03 施工規模による加算	51,640 51,640 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満	第　28号単価表 WB810540 06編02章003項 単位数量　1 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
				J04 夜間作業の補正	無	単価適用　2025.08
				J05 時間的制約を受ける場合の補正	無	歩掛適用　2025.08
				J06 曲線部補正	無	労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
4	土のう		120	1,191,599		第　18号内訳書
		袋	120	1,191,599		単位数量　120
				耐候性大型土のうφ110×110cm長期仮設（３年）対応		管理費区分
				Q01 土のう種類	大型土のう	単価適用　2025.06
				Q02 大型土のう規格	耐候性大型土のうφ110×110cm長期仮設（３年）対応	歩掛適用　2025.06
				Q04 作業区分	製作･設置	労務調整　1
				Q06 大型土のう費	大型土のう工　袋	超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
標準	大型土のう工		120	7,926	951,120	第　29号単価表
(1)		袋	120	7,926	951,120	WB252730
	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m			J01 作業区分	製作･設置	02編05章010項
				J02 袋詰土区分	流用土	単位数量　10
				J03 設置作業半径	5m以下	管理費区分
				J04 設置面高さ(H)	-3m≦H≦2m	単価適用　2025.06
						歩掛適用　2025.06
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
登録 (2)	大型土のう袋材 φ110×110cm長期仮設（３年）対応	袋	10 10	4,300 4,300	43,000 43,000	Y0561101-001 管理費区分
標準 (2)	バックホウ運転（クレーン仕様） 製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294 0.294	45,280 45,280	13,312 13,312	第　94号単価表 WK250500 02編05章010項 単位数量　1 管理費区分
6P (1)	積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	100 100	261.1 261.1 J01 土質　土砂 J02 作業内容　土量50,000m3未満 標準単価　(267) 機械構成比率　(42.39 %) 労務構成比率　(38.74 %) 材料構成比率　(18.87 %) 市場単価構成比率　(0 %)	26,110 26,110	単価表なし CA900010 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	%	35.51 (38.74)	25,908 (28,900)	92.72	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	%	21.11 (18.87)	151 (138)	55.12	Z6702002 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
損料 (2)	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	 ％	43.34 (42.39)	21,500 (21,500)	113.1	M0202142 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	％	0.04		0.16	XX000001 管理費区分
6P (1)	土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	ｍ３	100 100	2,248 2,248 J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無) 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	224,800 224,800 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下 (2,217.4) (44.67 %) (40.44 %) (14.89 %) (0 %)	単価表なし CB210110 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（一般）	％	39.82 (40.44)	23,562 (23,600)	895.2	R0115000 管理費区分
材料 (2)	軽油	％	16.07 (14.89)	151 (138)	361.2	Z6702002 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	% %	44.06 (44.67)	20,847 (20,847)	990.5	M0301005 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.05		1.1	XX000001 管理費区分
4	敷砂利	m2 m2	290 290	100,412 100,412		第 19号内訳書 単位数量 290 管理費区分 単価適用 2025.06 歩掛適用 2025.06 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
	RC-40 敷厚 100ｍｍ Q01 砕石規格 Q02 敷厚 Q03 敷砂利費			 RC-40 敷砂利	 100 ｍｍ ｍ２	
6P (1)	整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)	m３ m３	29 29	142.8 142.8	4,141 4,141	単価表なし CA900310 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.06 歩掛適用 2025.06 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
	J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率			敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し (140.4) (22.8 %) (53.11 %) (24.09 %) (0 %)		

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（特殊）	% % %	46.81 (53.11)	25,908 (28,900)	66.84	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % %	25.91 (24.09)	151 (138)	37	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% % %	27.25 (22.8)	10,700 (8,800)	38.92	L1010007 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% % %	0.03		0.04	XX000001 管理費区分
材料 (1)	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	ｍ３ ｍ３ ｍ３	29 29	3,350 3,350	97,150 97,150	Z2122003 管理費区分
3	仮水路工	式 式 式	1 1	工種区分	11,608,380 12,916,535 工種なし	地区　五木
4	盛土	m3 m3 m3	380 380		1,012,121 1,012,121	第　20号内訳書 単位数量　380 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0%

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	385 385	261.1 261.1 J01 土質 土砂 J02 作業内容 土量50,000m3未満 標準単価 (267) 機械構成比率 (42.39 %) 労務構成比率 (38.74 %) 材料構成比率 (18.87 %) 市場単価構成比率 (0 %)	100,523 100,523	単価表なし CA900010 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.06 歩掛適用 2025.06 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	%	35.51 (38.74)	25,908 (28,900)	92.72	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	%	21.11 (18.87)	151 (138)	55.12	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	43.34 (42.39)	21,500 (21,500)	113.1	M0202142 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.04		0.16	XX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
6P	土砂等運搬		385	2,248	865,480	単価表なし
(1)		ｍ３	385	2,248	865,480	CB210110
	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			J01 土砂等発生現場	標準	
				J02 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	単位数量　1
				J03 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	管理費区分
				J04 DID区間の有無	無し	単価適用　2025.06
				J05 運搬距離(km)(DID区間無)	15.5km以下	歩掛適用　2025.06
				標準単価	(2,217.4)	労務調整　1
				機械構成比率	(44.67 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(40.44 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(14.89 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(0 %)	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	運転手（一般）		39.82	23,562	895.2	R0115000
(2)		%	(40.44)	(23,600)		管理費区分
材料	軽油		16.07	151	361.2	Z6702002
(2)		%	(14.89)	(138)		管理費区分
損料	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		44.06	20,847	990.5	M0301005
(2)		%	(44.67)	(20,847)		管理費区分
	１０ｔ積級					
雑費	諸雑費		0.05		1.1	XX000001
(2)		%				管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
6P	整地		385	142.8	54,978	単価表なし
(1)		ｍ３	385	142.8	54,978	CA900310
	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)			J01 作業区分	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	
				J02 施工数量	標準(10,000m3未満)	単位数量　1
				J03 障害の有無	無し	管理費区分
				標準単価	(140.4)	単価適用　2025.06
				機械構成比率	(22.8 %)	歩掛適用　2025.06
				労務構成比率	(53.11 %)	労務調整　1
				材料構成比率	(24.09 %)	超過-規制　00-00-00-02
				市場単価構成比率	(0 %)	一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	運転手（特殊）		46.81	25,908	66.84	R0114000
(2)		%	(53.11)	(28,900)		管理費区分
材料	軽油		25.91	151	37	Z6702002
(2)		%	(24.09)	(138)		管理費区分
賃料	バックホウ（クローラ）［標準］		27.25	10,700	38.92	L1010007
(2)		%	(22.8)	(8,800)		管理費区分
	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）					
雑費	諸雑費		0.03		0.04	XX000001
(2)		%				管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
4	盛土撤去		380		618,478	第　21号内訳書
		m3	380		618,478	単位数量　380
						管理費区分
						単価適用　2025.08
						歩掛適用　2025.08
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P	積込（ルーズ）		385	258.2	99,407	単価表なし
(1)		m３	385	258.2	99,407	CA900010
	土砂 土量50,000m3未満			J01 土質	土砂	
				J02 作業内容	土量50,000m3未満	単位数量　1
				標準単価	(267)	管理費区分
				機械構成比率	(42.39 %)	単価適用　2025.08
				労務構成比率	(38.74 %)	歩掛適用　2025.08
				材料構成比率	(18.87 %)	労務調整　1
				市場単価構成比率	(0 %)	超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	運転手（特殊）		35.91	25,908	92.72	R0114000
(2)		%	(38.74)	(28,900)		管理費区分
材料	軽油		20.22	143	52.2	Z6702002
(2)		%	(18.87)	(138)		管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
損料 (2)	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	 ％	43.83 (42.39)	21,500 (　21,500　)	113.1	M0202142 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	％	0.04		0.18	XX000001 管理費区分
6P (1)	土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	ｍ３	385 385	1,232 1,232 J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無) 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	474,320 474,320 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 6.5km以下 (　1,225.4) (　44.67 %) (　40.44 %) (　14.89 %) (　0　%)	単価表なし CB210110 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.08 歩掛適用　2025.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（一般）	％	40.15 (40.44)	23,562 (　23,600　)	494.7	R0115000 管理費区分
材料 (2)	軽油	％	15.34 (14.89)	143 (　138　)	189	Z6702002 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	% %	44.43 (44.67)	20,847 (20,847)	547.3	M0301005 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.08		1	XX000001 管理費区分
6P (1)	整地 残土受入れ地での処理	ｍ３ ｍ３	385 385	127.6 127.6	49,126 49,126	単価表なし CA900310
				J01 作業区分	残土受入れ地での処理	
				標準単価	(127.07)	単位数量 1
				機械構成比率	(22.45 %)	管理費区分
				労務構成比率	(52.33 %)	単価適用 2025.08
				材料構成比率	(25.22 %)	歩掛適用 2025.08
				市場単価構成比率	(0 %)	労務調整 1
						超過-規制 00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	46.71 (52.33)	25,908 (28,900)	59.61	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	26.02 (25.22)	143 (138)	33.2	Z6702002 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% %	27.18 (22.45)	10,700 (8,800)	34.68	L1010007 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.09		0.11	XX000001 管理費区分
4	土のう	袋	177 177		1,756,364 1,756,364	第　22号内訳書 単位数量　177 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
	耐候性大型土のうφ110×110cm長期仮設（３年）対応					
	Q01 土のう種類			大型土のう		
	Q02 大型土のう規格			耐候性大型土のうφ110×110cm長期仮設（３年）対応		
	Q04 作業区分			製作･設置		
	Q06 大型土のう費			大型土のう工	袋	
標準 (1)	大型土のう工 製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	177 177	7,926 7,926	1,402,902 1,402,902	第　29号単価表 WB252730 02編05章010項 単位数量　10 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
	J01 作業区分			製作･設置		
	J02 袋詰土区分			流用土		
	J03 設置作業半径			5m以下		
	J04 設置面高さ(H)			-3m≦H≦2m		

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
登録 (2)	大型土のう袋材 φ110×110cm長期仮設（３年）対応	袋	10 10	4,300 4,300	43,000 43,000	Y0561101-001 管理費区分
標準 (2)	バックホウ運転（クレーン仕様） 製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294 0.294	45,280 45,280	13,312 13,312	第　94号単価表 WK250500 02編05章010項 単位数量　1 管理費区分
6P (1)	積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	147 147	261.1 261.1 J01 土質　土砂 J02 作業内容　土量50,000m3未満 標準単価　(267) 機械構成比率　(42.39 %) 労務構成比率　(38.74 %) 材料構成比率　(18.87 %) 市場単価構成比率　(0 %)	38,381 38,381	単価表なし CA900010 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	%	35.51 (38.74)	25,908 (28,900)	92.72	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	%	21.11 (18.87)	151 (138)	55.12	Z6702002 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
損料 (2)	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	 ％	43.34 (42.39)	21,500 (21,500)	113.1	M0202142 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	％	0.04		0.16	XX000001 管理費区分
6P (1)	土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	ｍ３	147 147	2,248 2,248 J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無) 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	330,456 330,456 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下 (2,217.4) (44.67 %) (40.44 %) (14.89 %) (0 %)	単価表なし CB210110 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（一般）	％	39.82 (40.44)	23,562 (23,600)	895.2	R0115000 管理費区分
材料 (2)	軽油	％	16.07 (14.89)	151 (138)	361.2	Z6702002 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	% %	44.06 (44.67)	20,847 (20,847)	990.5	M0301005 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.05		1.1	XX000001 管理費区分
4	大型土のう撤去	袋 袋	177 177		404,432 404,432	第 23号内訳書 単位数量 177 管理費区分 単価適用 2025.08 歩掛適用 2025.08 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
	耐候性大型土のうφ110×110cm長期仮設（３年）対応					
標準 (1)	大型土のう工 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋 袋	177 177	957.5 957.5	169,477 169,477	第 30号単価表 WB252730 02編05章010項 単位数量 10 管理費区分 単価適用 2025.08 歩掛適用 2025.08 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
	J01 作業区分			撤去		
	J03 設置作業半径			6m以下		
	J04 設置面高さ(H)			-3m≦H≦2m		

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
標準 (2)	バックホウ運転（クレーン仕様） 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	 日	0.087 0.087	54,270 54,270	4,721 4,721	第　95号単価表 WK250500 02編05章010項 単位数量　1 管理費区分
6P (1)	積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	 ｍ３	147 147	258.2 258.2 J01 土質 J02 作業内容 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	37,955 37,955 土砂 土量50,000m3未満 （ 267） （ 42.39 %） （ 38.74 %） （ 18.87 %） （ 0 %）	単価表なし CA900010 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.08 歩掛適用　2025.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	 %	35.91 （38.74 ）	25,908 （ 28,900 ）	92.72	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	 %	20.22 （18.87 ）	143 （ 138 ）	52.2	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	 %	43.83 （42.39 ）	21,500 （ 21,500 ）	113.1	M0202142 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.04		0.18	XX000001 管理費区分
6P (1)	土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	m３ 	147 147	1,232 1,232 J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無) 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	181,104 181,104 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 6.5km以下 (1,225.4) (44.67 %) (40.44 %) (14.89 %) (0 %)	単価表なし CB210110 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.08 歩掛適用 2025.08 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（一般）	% 	40.15 (40.44)	23,562 (23,600)	494.7	R0115000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% 	15.34 (14.89)	143 (138)	189	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	% 	44.43 (44.67)	20,847 (20,847)	547.3	M0301005 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.08 	1		XX000001 管理費区分
6P (1)	整地 残土受入れ地での処理	ｍ３ 	147 147	127.6 127.6 J01 作業区分 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	18,757 18,757 残土受入れ地での処理 (127.07) (22.45 %) (52.33 %) (25.22 %) (0 %)	単価表なし CA900310 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.08 歩掛適用 2025.08 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	% 	46.71 (52.33)	25,908 (28,900)	59.61	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% 	26.02 (25.22)	143 (138)	33.2	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% 	27.18 (22.45)	10,700 (8,800)	34.68	L1010007 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.09	0.11		XX000001 管理費区分
4	土のう	袋 袋	98 98	970,579 970,579		第　24号内訳書 単位数量　98
	耐候性大型土のうφ110×110cm長期仮設（３年）対応					管理費区分
	Q01 土のう種類	大型土のう				単価適用　2025.10
	Q02 大型土のう規格	耐候性大型土のうφ110×110cm長期仮設（３年）対応				歩掛適用　2025.10
	Q04 作業区分	製作･設置				労務調整　1
	Q06 大型土のう費	大型土のう工　袋				超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
標準 (1)	大型土のう工 製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋 袋	98 98	7,919 7,919	776,062 776,062	第　31号単価表 WB252730 02編05章010項 単位数量　10
	J01 作業区分	製作･設置				管理費区分
	J02 袋詰土区分	流用土				単価適用　2025.10
	J03 設置作業半径	5m以下				歩掛適用　2025.10
	J04 設置面高さ(H)	-3m≦H≦2m				労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
登録 (2)	大型土のう袋材 φ110×110cm長期仮設（３年）対応	袋 袋	10 10	4,300 4,300	43,000 43,000	Y0561101-001 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
標準 (2)	バックホウ運転（クレーン仕様） 日 製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m		0.294 0.294	45,020 45,020	13,235 13,235	第　96号単価表 WK250500 02編05章010項 単位数量　1 管理費区分
6P (1)	積込（ルーズ） ｍ３ 土砂 土量50,000m3未満		81 81	258.2 258.2 J01 土質　土砂 J02 作業内容　土量50,000m3未満 標準単価　(267) 機械構成比率　(42.39 %) 労務構成比率　(38.74 %) 材料構成比率　(18.87 %) 市場単価構成比率　(0 %)	20,914 20,914	単価表なし CA900010 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.10 歩掛適用　2025.10 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊） %		35.91 (38.74)	25,908 (28,900)	92.72	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油 %		20.22 (18.87)	143 (138)	52.2	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	バックホウ（クローラ型）［標準型］ % 排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ ｍ３		43.83 (42.39)	21,500 (21,500)	113.1	M0202142 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.04 	0.18		XX000001 管理費区分
6P (1)	土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	ｍ３ 	81 81	2,228 2,228 J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無) 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	180,468 180,468 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下 (2,217.4) (44.67 %) (40.44 %) (14.89 %) (0 %)	単価表なし CB210110 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.10 歩掛適用 2025.10 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（一般）	% 	40.18 (40.44)	23,562 (23,600)	895.2	R0115000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% 	15.35 (14.89)	143 (138)	342.1	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	% 	44.45 (44.67)	20,847 (20,847)	990.5	M0301005 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.02 	0.2		XX000001 管理費区分
4	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ	m m	68 68	751,027 751,027 強化金属樹脂複合管　φ1500		第　25号内訳書 単位数量　68 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
独自 (1)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ設置【歩掛見積】 強化金属樹脂複合管　φ1500	m m	68 68	9,399 9,399	639,132 639,132	第　32号単価表 WYB00013 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務 (2)	土木一般世話役	人 人	3 3	29,988 29,988	89,964 89,964	R0125000 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
労務 (2)	特殊作業員	人	6.25 6.25	25,602 25,602	160,012 160,012	R0101000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	人	18.75 18.75	21,726 21,726	407,362 407,362	R0102000 管理費区分
登録 (2)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ（支給品） 強化金属樹脂複合管 φ1500	m	100 100	248,000 248,000	0 0	Y2065000-006 管理費区分 【支給品】
賃料 (2)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊	日	6.25 6.25	45,200 45,200	282,500 282,500	L1130006 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費（まるめ）	式	1 1		62 62	X1002001 管理費区分
登録 (1)	PMS樹脂半割継手（支給品） φ1500用	個	13 13	133,000 133,000	0 0	Y2065000-011 管理費区分 【支給品】
6P (1)	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t	t	8 8	9,352 9,352	74,816 74,816	単価表なし CB010420
				J01 ﾄﾗｯｸ機種	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t	
				標準単価	(10,110)	単位数量 1
				機械構成比率	(17.23 %)	管理費区分
				労務構成比率	(78.98 %)	単価適用 2025.06
				材料構成比率	(3.79 %)	歩掛適用 2025.06
				市場単価構成比率	(0 %)	労務調整 1

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	38.5 (39.73)	25,908 (28,900)	3,600	R0114000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %	38.01 (38.87)	25,602 (28,300)	3,555	R0101000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	0.36		34.59	RX000001 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	4.48 (3.79)	151 (138)	419.2	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	% %	18.62 (17.23)	10,200 (10,200)	1,741	M0302013 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.03		2.21	XX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
6P	現場発生品及び支給品運搬		8	5,299	42,392	単価表なし
(1)		t	8	5,299	42,392	CB010410
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t			J01 ﾄﾗｯｸ機種	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t	
	無			J02 DID区間の有無	無し	単位数量　1
				J03 片道運搬距離(km)DID無	11.0km以下	管理費区分
				標準単価	(5,728)	単価適用　2025.06
				機械構成比率	(17.3 %)	歩掛適用　2025.06
				労務構成比率	(78.9 %)	労務調整　1
				材料構成比率	(3.8 %)	超過-規制　00-00-00-02
				市場単価構成比率	(0 %)	一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	運転手（特殊）		38.63	25,908	2,047	R0114000
(2)		%	(39.87)	(28,900)		管理費区分
労務	特殊作業員		38.16	25,602	2,022	R0101000
(2)		%	(39.03)	(28,300)		管理費区分
材料	軽油		4.49	151	238.1	Z6702002
(2)		%	(3.8)	(138)		管理費区分
損料	トラック［クレーン装置付］		18.7	10,200	990.9	M0302013
(2)		%	(17.3)	(10,200)		管理費区分
	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ					

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.02 	1 		XX000001 管理費区分
4	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ撤去

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
労務 (2)	特殊作業員	人	5 5	25,602 25,602	128,010 128,010	R0101000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	人	10 10	21,726 21,726	217,260 217,260	R0102000 管理費区分
賃料 (2)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊	日	5 5	53,200 53,200	266,000 266,000	L1130006 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費（まるめ）	式	1 1		90 90	X1002001 管理費区分
6P (1)	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t	t	8 8	9,330 9,330 J01 ﾄﾗｯｸ機種 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	74,640 74,640 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t (10,110) (17.23 %) (78.98 %) (3.79 %) (0 %)	単価表なし CB010420 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.10 歩掛適用 2025.10 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	38.59 (39.73)	25,908 (28,900)	3,600	R0114000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %	38.1 (38.87)	25,602 (28,300)	3,555	R0101000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	0.37		34.59	RX000001 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	4.25 (3.79)	143 (138)	397	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	% %	18.67 (17.23)	10,200 (10,200)	1,741	M0302013 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.02		2.41	XX000001 管理費区分
6P (1)	現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 無	t t	8 8	4,082 4,082 J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無 標準単価 機械構成比率 労務構成比率	32,656 32,656 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下 (4,422.9) (17.3 %) (78.9 %)	単価表なし CB010410 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.10 歩掛適用　2025.10 労務調整　1

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				材料構成比率	（ 3.8 %）	超過-規制 00-00-00-02
				市場単価構成比率	（ 0 %）	一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	38.72 (39.87)	25,908 (28,900)	1,580	R0114000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %	38.25 (39.03)	25,602 (28,300)	1,561	R0101000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	4.26 (3.8)	143 (138)	174.1	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	% %	18.74 (17.3)	10,200 (10,200)	765.1	M0302013 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.03		1.8	XX000001 管理費区分
4	支保	空m3 空m3	260 0	f≦40kN/m2［t≦120cm］	1,335,984 0	第 27号内訳書 単位数量 260 管理費区分 単価適用 2025.06 歩掛適用 2025.06 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
						一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
標準 (1)	パイプサポート支保・くさび結合支保 くさび結合支保	 空ｍ３	261 261	3,534 3,534	922,374 922,374	第　34号単価表 WB252210 02編05章007項 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
				J01 支保工法	くさび結合支保	
				J03 支保耐力(ｺﾝｸﾘｰﾄ厚)	f≦40kN/m2[t≦120cm]	
				J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	標準(1.0)	
6P (1)	コンクリート 無筋･鉄筋構造物	 ｍ３	11 11	38,460 38,460	423,060 423,060	単価表なし CB240010 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
				J01 構造物種別	無筋･鉄筋構造物	
				J02 打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	
				J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)	
				J05 養生工の種類	一般養生	
				J13 費用の内訳	全ての費用	
				標準単価	(36,531)	
				機械構成比率	(3.5 %)	
				労務構成比率	(34.96 %)	
				材料構成比率	(61.54 %)	
				市場単価構成比率	(0 %)	

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	特殊作業員	% %	8.65 (10.07)	25,602 (28,300)	3,327	R0101000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% %	7.62 (9.38)	21,726 (25,400)	2,930	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	6.46 (7.04)	29,988 (31,000)	2,487	R0125000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	5.44 (6.4)	25,908 (28,900)	2,095	R0114000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	1.77		682.4	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－４０	% %	64.31 (59.8)	23,100 (20,400)	24,736	Z2012010 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	1.71 (1.65)	151 (138)	659.5	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% %	0.09		37.19	ZX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回 入 力 条 件	金 額 前回／今回	摘 要
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	% % % 空m3 空ｍ３	3.67 (3.31) 0.21 0.07 0 580 0 583	11,500 (9,840) 81.11 11.8 0 2,465,939 L4合意率(1,335,984 ÷ 1,345,434) f≦40kN/m2［t≦120cm］ 0 3,534 J01 支保工法　くさび結合支保 J03 支保耐力(ｺﾝｸﾘｰﾄ厚)　f≦40kN/m2[t≦120cm] J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　標準(1.0)	1,413 81.11 11.8 0 0 2,060,322	L1010004 管理費区分 MX000001 管理費区分 XX000001 管理費区分 第　28号内訳書 単位数量　580 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日） 第　35号単価表 WB252210 02編05章007項 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02
標準 (1)	パイプサポート支保・くさび結合支保 くさび結合支保					

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
6P (1)	コンクリート 無筋･鉄筋構造物	 m３	0 11	0 38,460 J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 423,060 無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 (36,531) (3.5 %) (34.96 %) (61.54 %) (0 %)	単価表なし CB240010 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.06 歩掛適用 2025.06 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	特殊作業員	 %	8.65 (10.07)	25,602 (28,300)	3,327	R0101000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	 %	7.62 (9.38)	21,726 (25,400)	2,930	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	 %	6.46 (7.04)	29,988 (31,000)	2,487	R0125000 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（特殊）	% % %	5.44 (6.4)	25,908 (28,900)	2,095	R0114000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% % %	1.77		682.4	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－４０	% % %	64.31 (59.8)	23,100 (20,400)	24,736	Z2012010 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % %	1.71 (1.65)	151 (138)	659.5	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% % %	0.09		37.19	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	% % %	3.67 (3.31)	11,500 (9,840)	1,413	L1010004 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	% % %	0.21		81.11	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% % %	0.07		11.8	XX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
4	足場		0	0		第　29号内訳書
		掛m2	40	178,200		単位数量　40
				L2合意率(19,640,404 ÷ 19,792,954)		管理費区分
				安全ネット必要		単価適用　2026. 1
				Q01 安全ネットの有無	安全ネット必要	歩掛適用　2026. 1
				Q02 足場費	足場工　掛ｍ２	労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
標準	足場工		0	0	0	第　36号単価表
(1)		掛ｍ２	35	5,131	179,585	WB252110
	手摺先行型枠組足場 必要 標準			J01 工法	手摺先行型枠組足場	02編05章007項
				J02 安全ﾈｯﾄ	必要	単位数量　100
				J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	標準	管理費区分
						単価適用　2026. 1
						歩掛適用　2026. 1
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
4	袋詰玉石		110	3,333,621		第　30号内訳書
		袋	110	3,333,621		単位数量　110
				製作･積込･運搬･荷卸し　2tﾀｲﾌﾟ（金川地区資材置場～小鶴）		管理費区分
						単価適用　2025.10
						歩掛適用　2025.10
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
独自 (1)	袋詰玉石製作･積込･運搬･荷卸し【歩掛見積】 2tﾀｲﾌﾟ （金川地区資材置場～小鶴）L=15.4km	 袋	110 110	30,520 30,520	3,357,200 3,357,200	第　37号単価表 WYB00009 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.10 歩掛適用　2025.10 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
独自 (2)	袋詰玉石製作【歩掛見積】	 袋	1 1	17,070 17,070	17,070 17,070	第　97号単価表 WYB00025 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2025.10 歩掛適用　2025.10 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務 (3)	土木一般世話役	 人	3.57 3.57	29,988 29,988	107,057 107,057	R0125000 管理費区分 諸雑費フラグ：1

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (3)	特殊作業員	人	3.57 3.57	25,602 25,602	91,399 91,399	R0101000 管理費区分 諸雑費フラグ：１
労務 (3)	普通作業員	人	7.14 7.14	21,726 21,726	155,123 155,123	R0102000 管理費区分 諸雑費フラグ：１
材料 (3)	袋詰玉石用袋材 ２ｔ用	袋	100 100	11,700 11,700	1,170,000 1,170,000	Z4014001 管理費区分
運転 (3)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	日	3.57 3.57	49,600 49,600 K0202101　K01 K11	177,072 177,072 20 49,600	K0202101 管理費区分
雑費 (3)	諸雑費（率＋まるめ） 2%	式	1 1	6,349 6,349 １：労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 諸雑費フラグ１の合計金額：353,579　諸雑費率：2%		X1001001 管理費区分
独自 (2)	袋詰玉石積込【歩掛見積】	袋	1 1	1,870 1,870	1,870 1,870	第　98号単価表 WYB00026 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2025.10 歩掛適用　2025.10 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (3)	土木一般世話役	人	1.25 1.25	29,988 29,988	37,485 37,485	R0125000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
労務 (3)	特殊作業員	人	1.25 1.25	25,602 25,602	32,002 32,002	R0101000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
労務 (3)	普通作業員	人	2.5 2.5	21,726 21,726	54,315 54,315	R0102000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
独自 (3)	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付き］運転 山積0.45m3 2.9t吊能力 排対型（第2次）	日	1.25 1.25	49,600 49,600	62,000 62,000	第　119号単価表 WYB00027 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.10 歩掛適用　2025.10 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務 (4)	運転手（特殊）	人	1 1	25,908 25,908	25,908 25,908	R0114000 管理費区分
材料 (4)	軽油	L	50 50	143 143	7,150 7,150	Z6702002 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
損料 (4)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1.49 1.49	11,100 11,100 M0202101　K01 K11	16,539 16,539 20 11,100	M0202101 管理費区分
雑費 (4)	諸雑費（まるめ）	式	1 1		3 3	X1002001 管理費区分
雑費 (3)	諸雑費（率＋まるめ） 1%	式	1 1	１：労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 諸雑費フラグ１の合計金額：123,802　諸雑費率：1%	1,198 1,198	X1001001 管理費区分
独自 (2)	袋詰玉石運搬【歩掛見積】 L=15.4km　金川地区資材置場～小鶴	袋	1 1	4,180 4,180	4,180 4,180	第　99号単価表 WYB00028 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2025.10 歩掛適用　2025.10 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
独自 (3)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］運転 10t積級	日	7.14 7.14	58,540 58,540	417,975 417,975	第　120号単価表 WYB00029 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.10 歩掛適用　2025.10 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0%

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						機械補正 0 材料補正 1.000
労務 (4)	運転手（一般）	人	1 1	23,562 23,562	23,562 23,562	R0115000 管理費区分
材料 (4)	軽油	L	58 58	143 143	8,294 8,294	Z6702002 管理費区分
損料 (4)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	供用日	1.28 1.28	20,100 20,100 M0301005 K01 K03 K11	25,728 25,728 20 1 20,100	M0301005 管理費区分
損耗 (4)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28 1.28	747 747	956 956	管理費区分
雑費 (4)	諸雑費（まるめ）	式	1 1		0 0	X1002001 管理費区分
雑費 (3)	諸雑費（まるめ）	式	1 1		25 25	X1002001 管理費区分
独自 (2)	袋詰玉石設置【歩掛見積】 ラフテレーンクレーン75t	袋	1 1	7,400 7,400	7,400 7,400	第　100号単価表 WYB00031 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2025.10

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						歩掛適用　2025.10 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務 (3)	土木一般世話役	人	2 2	29,988 29,988	59,976 59,976	R0125000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
労務 (3)	特殊作業員	人	2 2	25,602 25,602	51,204 51,204	R0101000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
労務 (3)	普通作業員	人	4 4	21,726 21,726	86,904 86,904	R0102000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
登録 (3)	ラフテレーンクレーン賃料（見積） 75t　オペレーター付き	日	2 2	270,000 270,000	540,000 540,000	Y2065000-032 管理費区分
雑費 (3)	諸雑費（率＋まるめ） 1%	式	1 1		1,916 1,916 １：労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 諸雑費フラグ１の合計金額：198,084　　諸雑費率：1%	X1001001 管理費区分
4	袋詰玉石	袋	40 40		497,282 497,282 積込･運搬･荷卸し　2tﾀｲﾌﾟ（野々脇地区～小鶴）	第　31号内訳書 単位数量　40 管理費区分 単価適用　2025.10 歩掛適用　2025.10 労務調整　1

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
独自 (1)	袋詰玉石積込･運搬･荷卸し【歩掛見積】 2tﾀｲﾌﾟ （野々脇地区～小鶴）L=11.0km	袋	40 40	12,520 12,520	500,800 500,800	第　38号単価表 WYB00054 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.10 歩掛適用　2025.10 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
独自 (2)	袋詰玉石積込【歩掛見積】	袋	1 1	1,870 1,870	1,870 1,870	第　98号単価表 WYB00055 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2025.10 歩掛適用　2025.10 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務 (3)	土木一般世話役	人	1.25 1.25	29,988 29,988	37,485 37,485	R0125000 管理費区分 諸雑費フラグ：1

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (3)	特殊作業員	人	1.25 1.25	25,602 25,602	32,002 32,002	R0101000 管理費区分 諸雑費フラグ：１
労務 (3)	普通作業員	人	2.5 2.5	21,726 21,726	54,315 54,315	R0102000 管理費区分 諸雑費フラグ：１
運転 (3)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	日	1.25 1.25	49,600 49,600 K0202101　K01 K11	62,000 62,000 20 49,600	K0202101 管理費区分
雑費 (3)	諸雑費（率＋まるめ） 1%	式	1 1	１：労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 諸雑費フラグ１の合計金額：123,802	1,198 1,198 諸雑費率：1%	X1001001 管理費区分
独自 (2)	袋詰玉石運搬【歩掛見積】 L=11.0km　野々脇地区～小鶴	袋	1 1	3,255 3,255	3,255 3,255	第　101号単価表 WYB00056 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2025.10 歩掛適用　2025.10 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
独自 (3)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］運転 10t積級	日	5.56 5.56	58,540 58,540	325,482 325,482	第　121号単価表 WYB00065 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.10

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						歩掛適用　2025.10 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務 (4)	運転手（一般）	人	1 1	23,562 23,562	23,562 23,562	R0115000 管理費区分
材料 (4)	軽油	L	58 58	143 143	8,294 8,294	Z6702002 管理費区分
損料 (4)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	供用日	1.28 1.28	20,100 20,100 M0301005 K01 K03 K11	25,728 25,728 20 1 20,100	M0301005 管理費区分
損耗 (4)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28 1.28	747 747	956 956	管理費区分
雑費 (4)	諸雑費（まるめ）	式	1 1		0 0	X1002001 管理費区分
雑費 (3)	諸雑費（まるめ）	式	1 1		18 18	X1002001 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
独自 (2)	袋詰玉石設置【歩掛見積】 ラフテレーンクレーン75t	 袋	1 1	7,400 7,400	7,400 7,400	第　100号単価表 WYB00066 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2025.10 歩掛適用　2025.10 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務 (3)	土木一般世話役	 人	2 2	29,988 29,988	59,976 59,976	R0125000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
労務 (3)	特殊作業員	 人	2 2	25,602 25,602	51,204 51,204	R0101000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
労務 (3)	普通作業員	 人	4 4	21,726 21,726	86,904 86,904	R0102000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
登録 (3)	ラフテレーンクレーン賃料（見積） 75t　オペレーター付き	 日	2 2	270,000 270,000	540,000 540,000	Y2065000-032 管理費区分
雑費 (3)	諸雑費（率＋まるめ） 1%	 式	1 1		1,916 1,916 １：労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 諸雑費フラグ１の合計金額：198,084　　諸雑費率：1%	X1001001 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
登録 (1)	袋詰玉石【支給品】 2tタイプ	 袋	40 40	17,070 17,070	0 0	Y2065000-025 管理費区分 【支給品】
4	袋詰玉石	 袋	24 24	 積込･運搬･荷卸し　2tﾀｲﾌﾟ（藤田地区～小鶴）	307,902 307,902	第　32号内訳書 単位数量　24 管理費区分 単価適用　2025.10 歩掛適用　2025.10 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
独自 (1)	袋詰玉石積込･運搬･荷卸し【歩掛見積】 2tﾀｲﾌﾟ （藤田地区～小鶴） L=14.8km	 袋	24 24	12,920 12,920	310,080 310,080	第　39号単価表 WYB00069 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.10 歩掛適用　2025.10 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
独自 (2)	袋詰玉石積込【歩掛見積】	 袋	1 1	1,870 1,870	1,870 1,870	第　98号単価表 WYB00070 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2025.10 歩掛適用　2025.10

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要 入 力 条 件
						労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務 (3)	土木一般世話役	人	1.25 1.25	29,988 29,988	37,485 37,485	R0125000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
労務 (3)	特殊作業員	人	1.25 1.25	25,602 25,602	32,002 32,002	R0101000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
労務 (3)	普通作業員	人	2.5 2.5	21,726 21,726	54,315 54,315	R0102000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
独自 (3)	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付き］運転 山積0.45m3 2.9t吊能力 排対型（第2次）	日	1.25 1.25	49,600 49,600	62,000 62,000	 WYB00071 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.10 歩掛適用　2025.10 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務 (4)	運転手（特殊）	人	1 1	25,908 25,908	25,908 25,908	R0114000 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
材料 (4)	軽油	L	50 50	143 143	7,150 7,150	Z6702002 管理費区分
損料 (4)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1.49 1.49	11,100 11,100 M0202101　K01 K11	16,539 16,539 20 11,100	M0202101 管理費区分
雑費 (4)	諸雑費（まるめ）	式	1 1		3 3	X1002001 管理費区分
雑費 (3)	諸雑費（率＋まるめ） 1%	式	1 1		1,198 1,198 １：労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 諸雑費フラグ１の合計金額：123,802　諸雑費率：1%	X1001001 管理費区分
独自 (2)	袋詰玉石運搬【歩掛見積】 L=14.8km　藤田地区～小鶴	袋	1 1	3,659 3,659	3,659 3,659	第　102号単価表 WYB00072 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2025.10 歩掛適用　2025.10 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
独自 (3)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］運転 10t積級	日	6.25 6.25	58,540 58,540	365,875 365,875	第　122号単価表 WYB00073 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.10

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						歩掛適用　2025.10 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務 (4)	運転手（一般）	人	1 1	23,562 23,562	23,562 23,562	R0115000 管理費区分
材料 (4)	軽油	L	58 58	143 143	8,294 8,294	Z6702002 管理費区分
損料 (4)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	供用日	1.28 1.28	20,100 20,100 M0301005 K01 K03 K11	25,728 25,728 20 1 20,100	M0301005 管理費区分
損耗 (4)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28 1.28	747 747	956 956	管理費区分
雑費 (4)	諸雑費（まるめ）	式	1 1		0 0	X1002001 管理費区分
雑費 (3)	諸雑費（まるめ）	式	1 1		25 25	X1002001 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
独自 (2)	袋詰玉石設置【歩掛見積】 ラフテレーンクレーン75t	 袋	1 1	7,400 7,400	7,400 7,400	第　100号単価表 WYB00074 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2025.10 歩掛適用　2025.10 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務 (3)	土木一般世話役	 人	2 2	29,988 29,988	59,976 59,976	R0125000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
労務 (3)	特殊作業員	 人	2 2	25,602 25,602	51,204 51,204	R0101000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
労務 (3)	普通作業員	 人	4 4	21,726 21,726	86,904 86,904	R0102000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
登録 (3)	ラフテレーンクレーン賃料（見積） 75t　オペレーター付き	 日	2 2	270,000 270,000	540,000 540,000	Y2065000-032 管理費区分
雑費 (3)	諸雑費（率＋まるめ） 1%	 式	1 1		1,916 1,916 １：労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 諸雑費フラグ１の合計金額：198,084　　諸雑費率：1%	X1001001 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
登録 (1)	袋詰玉石【支給品】 2tタイプ	袋	24 24	17,070 17,070	0 0	Y2065000-025 管理費区分 【支給品】
3	汚濁防止工	式	1 1	工種区分	401,162 401,162 工種なし	地区　五木
4	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	m	20 20	設置･撤去 単独ﾌﾛｰﾄφ300 1m×20m 1000N未満/3cm 146日間 Q01 作業区分 Q02 汚濁防止ﾌｪﾝｽ設置費	401,162 401,162 設置･撤去 汚濁防止フェンス　m	第　33号内訳書 単位数量　20 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
標準 (1)	汚濁防止フェンス 設置･撤去	m	20 20	20,200 20,200 J01 作業区分	404,000 404,000 設置･撤去	第　40号単価表 WB253010 02編05章012項 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
標準 (2)	汚濁防止フェンス設置・撤去 設置･撤去	 m	100 100	3,044 3,044	304,400 304,400	第　103号単価表 WB253020 02編05章012項 単位数量　100 管理費区分
標準 (3)	バックホウ（クローラ型）運転	 日	2.2 2.2	51,050 51,050	112,310 112,310	第　123号単価表 WK250550 02編05章012項 単位数量　1 管理費区分 諸雑費フラグ：1
登録 (2)	汚濁防止フェンス H=1.0m 1000N未満/3cm 146日間	 m	100 100	15,589 15,589	1,558,900 1,558,900	Y1076000-002 管理費区分
3	水替工	 式	0 1	工種区分	0 5,071,935 工種なし	 地区　五木
4	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	 日	0 84		0 5,071,935	第　34号内訳書 単位数量　84 管理費区分 単価適用　2026. 1 歩掛適用　2026. 1 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
				L2合意率(19,640,404 ÷ 19,792,954)		
				450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水		
				Q01 排水量	450以上1200(m3/h)未満	
				Q02 全揚程	10m	
				Q03 排水方法	常時排水	
				Q04 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去費	ポンプ設置・撤去　箇所	
				Q05 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転費	ポンプ運転　日	

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
標準 (1)	ポンプ設置・撤去	 箇所	0 1	0 85,610	0 85,610	第　41号単価表 WB252320 02編05章008項 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2026. 1 歩掛適用　2026. 1 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
標準 (2)	バックホウ運転	 日	0 0.5	0 49,190	0 24,595	第　104号単価表 WK250540 02編05章008項 単位数量　1 管理費区分
標準 (1)	ポンプ運転 450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	 日	0 84	0 59,830 J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0 5,025,720 450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	第　42号単価表 WB252310 02編05章008項 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2026. 1 歩掛適用　2026. 1 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
標準 (2)	工事用水中ポンプ運転 450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	 日	0 1	0 3,074	0 3,074	第 105号単価表 WK250400 02編05章008項 単位数量 1 管理費区分 諸雑費フラグ：1
標準 (2)	発動発電機運転 450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	 日	0 1	0 50,670	0 50,670	第 106号単価表 WK250410 02編05章008項 単位数量 1 管理費区分 諸雑費フラグ：1
3	交通管理工	 式	1 1	 工種区分	3,978,828 3,892,644 工種なし	 地区 五木
4	交通誘導警備員	 人日	277 271	14,364 14,364 Q01 交通誘導警備員費	3,978,828 3,892,644 交通誘導警備員Ｂ　人日	第 13号単価表 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.06 歩掛適用 2025.06 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
標準 (1)	交通誘導警備員Ｂ	 人日	1 1	14,490 14,490	14,490 14,490	第 43号単価表 WB010212 02編05章021項 単位数量 1 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
2	応急処理工	式	1 1		18,457,405 26,061,987	地区　五木
3	応急処理作業工	式	1 1	工種区分　河川維持工事	18,457,405 26,061,987	地区　五木
4	応急作業	式	1 0	Q01 作業形態 Q02 応急作業費　応急作業　日	18,457,405 0	第　35号内訳書 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
ｺﾒﾝﾄ (1)	【労務費】		0 0	0 0	0 0	

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
独自	土木一般世話役		328	3,748	1,229,344	第　44号単価表
(1)		時間	328	3,748	1,229,344	WYB00057 単位数量　8 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務	土木一般世話役		1	29,988	29,988	R0125000
(2)		人	1	29,988	29,988	管理費区分
独自	特殊作業員		8	3,200	25,600	第　45号単価表
(1)		時間	8	3,200	25,600	WYB00058 単位数量　8 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務	特殊作業員		1	25,602	25,602	R0101000
(2)		人	1	25,602	25,602	管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
独自 (1)	普通作業員	 時間	200 200	2,715 2,715	543,000 543,000	第　46号単価表 WYB00059 単位数量　8 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務 (2)	普通作業員	 人	1 1	21,726 21,726	21,726 21,726	R0102000 管理費区分
独自 (1)	軽作業員	 時間	8 8	2,205 2,205	17,640 17,640	第　47号単価表 WYB00060 単位数量　8 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務 (2)	軽作業員	 人	1 1	17,646 17,646	17,646 17,646	R0103000 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
ｺﾒﾝﾄ (1)	【機械運転】		0 0	0 0	0 0	
運転 (1)	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	 時間 	8 8 	 7,384 K11	 59,072 7,384	K0302013 管理費区分 K0302013
運転 (1)	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	 時間 	8 8 	 6,632 K11	 53,056 6,632	K0302010 管理費区分 K0302010
独自 (1)	スイングヤーダー運転 バックホウ0.2m3級	 日 	1 1 	70,040 70,040	70,040 70,040	第　50号単価表 WYB00037 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務 (2)	運転手（特殊）	 人	1 1	25,908 25,908	25,908 25,908	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	 L	28 28	151 151	4,228 4,228	Z6702002 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
登録 (2)	スイングヤーダー賃料（見積） バックホウ0.20m3級	日	1.4 1.4	28,500 28,500	39,900 39,900	Y2065000-033 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費（まるめ）	式	1 1		4 4	X1002001 管理費区分
運転 (1)	バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	16 16	7,224 7,224 K0202015　K11	115,584 115,584 7,224	K0202015 管理費区分
運転 (1)	バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	時間	24 24	8,322 8,322 K0202016　K11	199,728 199,728 8,322	K0202016 管理費区分
運転 (1)	バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	時間	240 240	11,140 11,140 K0202019　K11	2,673,600 2,673,600 11,140	K0202019 管理費区分
運転 (1)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ４ｔ積級	時間	24 24	6,677 6,677 K0301002　K03 K11	160,248 160,248 1 6,677	K0301002 管理費区分
運転 (1)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	時間	656 656	9,996 9,996 K0301005　K03 K11	6,557,376 6,557,376 1 9,996	K0301005 管理費区分
運転 (1)	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 排出ガス対策型（第２次）　運転質量３～５ｔ	時間	16 16	9,415 9,415 K0804028　K11	150,640 150,640 9,415	K0804028 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
運転 (1)	草刈機［肩掛式］ カッタ径２５５ｍｍ	 日 	6 6 	26,720 26,720 K2031005 K09	160,320 160,320 8	K2031005 管理費区分
				K11	26,720	
運転 (1)	チェンソー［ガソリンエンジン］ 鋸長５００ｍｍ　排気量０．０６０Ｌ	 日 	1 1 	1,479 1,479 K2035003 K09	1,479 1,479 8	K2035003 管理費区分
				K11	1,479	
賃料 (1)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊	 日 	19 19 	45,200 45,200	858,800 858,800	L1130006 管理費区分
登録 (1)	油圧ﾌﾞﾚｰｶ賃料（見積） 油圧式1,300kg級	 日 	21 21 	8,333 8,333	174,993 174,993	Y2065000-013 管理費区分
登録 (1)	油圧ﾌﾞﾚｰｶ基本料（見積） 油圧式1,300kg級	 台 	1 1 	4,000 4,000	4,000 4,000	Y2065000-014 管理費区分
登録 (1)	購入土（見積） 山ズリ	 ｍ３ 	280 280 	4,700 4,700	1,316,000 1,316,000	Y2065000-015 管理費区分
登録 (1)	処分費（ｔ） 木くず（枝・葉）	 ｔ 	4 4 	18,000 18,000	72,000 72,000	Y2065000-016 管理費区分 T
登録 (1)	処分費（ｔ） 刈草	 ｔ 	2 2 	25,000 25,000	50,000 50,000	Y2065000-017 管理費区分 T

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
ｺﾒﾝﾄ (1)	【下流坂路】		0 0	0 0	0 0	
6P (1)	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し	m３	132 132	360.5 360.5 J01 土質 土砂 J02 施工方法 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ J03 押土の有無 無し J04 障害の有無 無し J05 施工数量 5,000m3未満 標準単価 (368.18) 機械構成比率 (42.72 %) 労務構成比率 (37.91 %) 材料構成比率 (19.37 %) 市場単価構成比率 (0 %)	47,586 47,586	単価表なし CA900020 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.06 歩掛適用 2025.06 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	% (37.91)	34.7	25,908 (28,900)	125.1	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% (19.37)	21.64	151 (138)	78.03	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型 ］ 排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ ３	% (42.72)	43.63	20,100 (20,100)	157.2	M0202090 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.03 	0.17		XX000001 管理費区分
6P (1)	路床盛土 2.5m以上4.0m未満	m３ 	164 164	951 951 J01 施工幅員 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	155,964 155,964 2.5m以上4.0m未満 (1,002.3) (15.29 %) (76.27 %) (8.44 %) (0 %)	単価表なし CA900040 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.06 歩掛適用 2025.06 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	% 	64.16 (67.91)	25,908 (28,900)	610.1	R0114000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% 	7.53 (8.36)	21,726 (25,400)	71.67	R0102000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% 	9.73 (8.44)	151 (138)	92.56	Z6702002 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
賃料 (2)	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 運転質量３～４ｔ	％	9.93 (7.67)	4,350 (3,540)	94.46	L1070011 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］ 山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	％	8.62 (7.62)	6,070 (5,650)	82.05	L1010011 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	％	0.03		0.16	XX000001 管理費区分
登録 (1)	購入土（見積） 山ズリ	ｍ３	182 182	4,700 4,700	855,400 855,400	Y2065000-015 管理費区分
6P (1)	土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	ｍ３	132 132	384.4 384.4	50,740 50,740	単価表なし CB210110
				J01 土砂等発生現場	標準	
				J02 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	単位数量　1
				J03 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	管理費区分
				J04 DID区間の有無	無し	単価適用　2025.06
				J05 運搬距離(km)(DID区間無)	0.3km以下	歩掛適用　2025.06
				標準単価	(379.29)	労務調整　1
				機械構成比率	(44.67 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(40.44 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(14.89 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(0 %)	材料補正 1.000
						日当り作業量

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（一般）	% % %	39.83 (40.44)	23,562 (23,600)	153.1	R0115000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % %	16.07 (14.89)	151 (138)	61.79	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	% % %	44.07 (44.67)	20,847 (20,847)	169.4	M0301005 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% % %	0.03		0.11	XX000001 管理費区分
6P (1)	整地 ｍ３ 残土受入れ地での処理	ｍ３ ｍ３ ｍ３	132 132	129.4 129.4 J01 作業区分 残土受入れ地での処理 標準単価 (127.07) 機械構成比率 (22.45 %) 労務構成比率 (52.33 %) 材料構成比率 (25.22 %) 市場単価構成比率 (0 %)	17,080 17,080	単価表なし CA900310 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.06 歩掛適用 2025.06 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	46.06 (52.33)	25,908 (28,900)	59.61	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	27.09 (25.22)	151 (138)	35.06	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% %	26.8 (22.45)	10,700 (8,800)	34.68	L1010007 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.05		0.05	XX000001 管理費区分
独自 (1)	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎工 据付　H480×B800×L2000	m m	41 41	31,380 31,380	1,286,580 1,286,580	第　59号単価表 WYB00061 単位数量　10 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
独自 (2)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎設置【歩掛見積】 据付　H480×B800×L2000	m m	10 10	5,996 5,996	59,960 59,960	第　107号単価表 WYB00062 単位数量　10 管理費区分 単価適用　2025.06

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務 (3)	土木一般世話役	 人	0.24 0.24	29,988 29,988	7,197 7,197	R0125000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
労務 (3)	特殊作業員	 人	0.48 0.48	25,602 25,602	12,288 12,288	R0101000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
労務 (3)	普通作業員	 人	0.48 0.48	21,726 21,726	10,428 10,428	R0102000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
独自 (3)	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回･ｸﾚｰﾝ機能付]運転 山積0.28m3 1.7t吊 排ｶﾞｽ型(2014年規制)	 日	0.24 0.24	63,240 63,240	15,177 15,177	第　124号単価表 WYB00063 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 諸雑費フラグ：1

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
労務 (4)	運転手（特殊）	人	1 1	25,908 25,908	25,908 25,908	R0114000 管理費区分
材料 (4)	軽油	L	38 38	151 151	5,738 5,738	Z6702002 管理費区分
登録 (4)	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き] 排対型（2014年規制）0.28/0.2m3　吊能力1.7t	供用日	1.49 1.49	21,200 21,200	31,588 31,588	Y2065000-019 管理費区分
雑費 (4)	諸雑費（まるめ）	式	1 1		6 6	X1002001 管理費区分
雑費 (3)	諸雑費（率＋まるめ） 33%	式	1 1		14,870 14,870 ５：全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 諸雑費フラグ１の合計金額：45,090　諸雑費率：33%	X1001001 管理費区分
運転 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ 吊	日	0.22 0.22	64,980 64,980 K0202064　K01 K11	14,295 14,295 20 64,980	K0202064 管理費区分
登録 (2)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎（見積） BC-800　L=2000　連結金具含む	本	5 5	39,100 39,100	195,500 195,500	Y2065000-018 管理費区分
6P (2)	コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)	ｍ３	1 1	32,600 32,600 J01 構造物種別　無筋･鉄筋構造物 J02 打設工法　人力打設	32,600 32,600	単価表なし CB240010 単位数量　1

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)	管理費区分
				J05 養生工の種類	一般養生	単価適用　2025.06
				J07 現場内小運搬の有無	無し	歩掛適用　2025.06
				J13 費用の内訳	全ての費用	労務調整　1
				標準単価	(30,615)	超過-規制　00-00-00-02
				機械構成比率	(0 %)	一括割増率 0%
				労務構成比率	(28.68 %)	機械補正 0
				材料構成比率	(71.32 %)	材料補正 1.000
				市場単価構成比率	(0 %)	日当り作業量
労務 (3)	普通作業員	% %	10.32 (12.85)	21,726 (25,400)	3,364	R0102000 管理費区分
労務 (3)	特殊作業員	% %	6.2 (7.3)	25,602 (28,300)	2,021	R0101000 管理費区分
労務 (3)	土木一般世話役	% %	5.97 (6.58)	29,988 (31,000)	1,948	R0125000 管理費区分
労務 (3)	その他（労務）	% %	1.64		535.1	RX000001 管理費区分
材料 (3)	生コンクリート　高炉 １８－８－４０	% %	75.84 (71.32)	23,100 (20,400)	24,724	Z2012010 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
雑費 (3)	諸雑費	 %	0.03		7.9	XX000001 管理費区分
6P (2)	型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	 ｍ２	2.1 2.1	4,642 4,642 J01 型枠の種類 J02 構造物の種類 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	9,748 9,748 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ (5,104.7) (0 %) (100 %) (0 %) (0 %)	単価表なし CB240210 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.06 歩掛適用 2025.06 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (3)	型わく工	 %	59.55 (58.78)	27,642 (30,000)	2,764	R0133000 管理費区分
労務 (3)	普通作業員	 %	18.71 (19.9)	21,726 (25,400)	868.8	R0102000 管理費区分
労務 (3)	土木一般世話役	 %	6.45 (6.07)	29,988 (31,000)	299.7	R0125000 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
労務 (3)	その他（労務）	% 	15.24 	 	707.7 	RX000001 管理費区分
雑費 (3)	諸雑費	% 	0.05 	 	1.8 	XX000001 管理費区分
6P (2)	基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	 m２ 	1.2 1.2 	1,431 1,431 J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	1,717 1,717 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 (1,263.6) (5.33 %) (78.32 %) (16.35 %) (0 %)	単価表なし CB221110 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.06 歩掛適用 2025.06 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (3)	普通作業員	% 	28.42 (37.64)	21,726 (25,400)	406.8 	R0102000 管理費区分
労務 (3)	特殊作業員	% 	12.7 (15.9)	25,602 (28,300)	181.7 	R0101000 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (3)	運転手（特殊）	% % %	11.67 (14.75)	25,908 (28,900)	167	R0114000 管理費区分
労務 (3)	土木一般世話役	% % %	8.1 (9.49)	29,988 (31,000)	116	R0125000 管理費区分
労務 (3)	その他（労務）	% % %	0.42		6.05	RX000001 管理費区分
材料 (3)	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	% % %	28.07 (11.39)	3,350 (1,200)	401.7	Z2122003 管理費区分
材料 (3)	軽油	% % %	4.76 (4.93)	151 (138)	68.16	Z6702002 管理費区分
材料 (3)	その他（材料）	% % %	0.06		0.86	ZX000001 管理費区分
賃料 (3)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% % %	5.69 (5.3)	10,700 (8,800)	81.43	L1010007 管理費区分
損料 (3)	その他（機械）	% % %	0.03		0.46	MX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
雑費 (3)	諸雑費	% 	0.08 	0.84		XX000001 管理費区分
標準 (1)	防護柵設置工（ガードレール設置工） ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品	m 	42 42	11,960 11,960 J01 施工区分 J02 規格･仕様 J03 施工規模による加算 J04 夜間作業の補正 J05 時間的制約を受ける場合の補正 J06 曲線部補正 J07 加算額の有無	502,320 502,320 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	第　60号単価表 WB810510 06編02章003項 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
6P (1)	下層路盤（車道・路肩部） 150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m２ 	178 178	949.9 949.9 J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	169,082 169,082 150 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用 (1,289.3) (5.72 %) (18.33 %) (75.95 %) (0 %)	単価表なし CB410030 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（特殊）	% % %	9.8 (8.06)	25,908 (28,900)	93.15	R0114000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% % %	3.42 (2.95)	21,726 (25,400)	32.53	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% % %	3.22 (2.63)	25,602 (28,300)	30.67	R0101000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% % %	2.83 (2.16)	29,988 (31,000)	26.93	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% % %	3.09		29.35	RX000001 管理費区分
材料 (2)	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	% % %	67.21 (74.21)	502,500 (753,000)	638.4	Z2122003 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % %	2.22 (1.5)	151 (138)	21.16	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% % %	0.22		2.09	ZX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
損料 (2)	モータグレーダ［土工用］ 排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	% %	5.36 (3.95)	37,600 (37,600)	50.92	M0701021 管理費区分
賃料 (2)	ロードローラ［マカダム］ 運転質量１０～１２ｔ	% %	0.73 (0.49)	4,970 (4,480)	7	L1050002 管理費区分
賃料 (2)	タイヤローラ［普通型］ 運転質量１３～１４ｔ	% %	0.74 (0.49)	5,100 (4,550)	7.08	L1060004 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	%	1.09		10.41	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.07		0.21	XX000001 管理費区分
独自 (1)	コンクリート舗装 18-8-40(高炉)　t=150mm	ｍ２ ｍ２	178 178	5,678 5,678	1,010,684 1,010,684	第　61号単価表 WYB00064 単位数量　178 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
6P	コンクリート		27	32,600	880,200	単価表なし
(2)		m３	27	32,600	880,200	CB240010
	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)			J01 構造物種別	無筋･鉄筋構造物	
				J02 打設工法	人力打設	単位数量 1
				J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)	管理費区分
				J05 養生工の種類	一般養生	単価適用 2025.06
				J07 現場内小運搬の有無	無し	歩掛適用 2025.06
				J13 費用の内訳	全ての費用	労務調整 1
				標準単価	(30,615)	超過-規制 00-00-00-02
				機械構成比率	(0 %)	一括割増率 0%
				労務構成比率	(28.68 %)	機械補正 0
				材料構成比率	(71.32 %)	材料補正 1.000
				市場単価構成比率	(0 %)	日当り作業量
労務	普通作業員		10.32	21,726	3,364	R0102000
(3)		%	(12.85)	(25,400)		管理費区分
労務	特殊作業員		6.2	25,602	2,021	R0101000
(3)		%	(7.3)	(28,300)		管理費区分
労務	土木一般世話役		5.97	29,988	1,948	R0125000
(3)		%	(6.58)	(31,000)		管理費区分
労務	その他（労務）		1.64		535.1	RX000001
(3)		%				管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
材料 (3)	生コンクリート　高炉 １８－８－４０	% %	75.84 (71.32)	23,100 (20,400)	24,724	Z2012010 管理費区分
雑費 (3)	諸雑費	% %	0.03		7.9	XX000001 管理費区分
6P (2)	型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２ ｍ２	13 13	9,155 9,155 J01 型枠の種類 J02 構造物の種類 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	119,015 119,015 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 (10,100) (0 %) (100 %) (0 %) (0 %)	単価表なし CB240210 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.06 歩掛適用 2025.06 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (3)	型わく工	% %	47.43 (46.66)	27,642 (30,000)	4,342	R0133000 管理費区分
労務 (3)	普通作業員	% %	23.72 (25.14)	21,726 (25,400)	2,171	R0102000 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回 入 力 条 件	金 額 前回／今回	摘 要
労務 (3)	土木一般世話役	% % (9.51)	10.14 (9.51)	29,988 (31,000)	929.1	R0125000 管理費区分
労務 (3)	その他（労務）	% %	18.68	1,710		RX000001 管理費区分
雑費 (3)	諸雑費	% %	0.03	2.9		XX000001 管理費区分
6P (2)	目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m２ m２ J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	3 3 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10 (4,077.3) (0 %) (64.4 %) (35.6 %) (0 %)	3,848 3,848	11,544 11,544	単価表なし CB224710 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.06 歩掛適用 2025.06 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (3)	普通作業員	% % (47.36)	42.92 (47.36)	21,726 (25,400)	1,651	R0102000 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (3)	土木一般世話役	% %	17.13 (16.72)	29,988 (31,000)	659.4	R0125000 管理費区分
労務 (3)	その他（労務）	% %	0.29		11.54	RX000001 管理費区分
材料 (3)	瀝青繊維質目地板 厚１０ｍｍ	% %	39.62 (35.6)	1,250 (1,190)	1,524	Z4152001 管理費区分
雑費 (3)	諸雑費	% %	0.04		2.06	XX000001 管理費区分
4	応急作業	式 式	0 1	0 26,061,987 L4合意率(18,457,405 ÷ 18,587,956) Q01 作業形態 Q02 応急作業費　応急作業　日		第　36号内訳書 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
ｺﾒﾝﾄ (1)	【労務費】	 	0 0	0 0	0 0	

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
独自 (1)	土木一般世話役	 時間	0 512	0 3,748	0 1,918,976	第　62号単価表 WYB00068 単位数量　8 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務 (2)	土木一般世話役	 人	0 1	0 29,988	0 29,988	R0125000 管理費区分
独自 (1)	特殊作業員	 時間	0 72	0 3,200	0 230,400	第　63号単価表 WYB00075 単位数量　8 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務 (2)	特殊作業員	 人	0 1	0 25,602	0 25,602	R0101000 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
独自 (1)	普通作業員	 時間	0 712	0 2,715	0 1,933,080	第　64号単価表 WYB00076 単位数量　8 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務 (2)	普通作業員	 人	0 1	0 21,726	0 21,726	R0102000 管理費区分
独自 (1)	軽作業員	 時間	0 8	0 2,205	0 17,640	第　65号単価表 WYB00077 単位数量　8 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務 (2)	軽作業員	 人	0 1	0 17,646	0 17,646	R0103000 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
独自 (1)	型枠工	 時間	0 48	0 3,455	0 165,840	第　66号単価表 WYB00003 単位数量　8 管理費区分 単価適用　2026. 1 歩掛適用　2026. 1 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務 (2)	型わく工	 人	0 1	0 27,642	0 27,642	R0133000 管理費区分
ｺﾒﾝﾄ (1)	【機械運転】		0 0	0 0	0 0	
運転 (1)	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	 時間	0 8	0 7,384 K0302013　K11	0 59,072 7,384	K0302013 管理費区分
運転 (1)	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	 時間	0 8	0 6,632 K0302010　K11	0 53,056 6,632	K0302010 管理費区分
独自 (1)	スイングヤーダー運転 バックホウ0.2m3級	 日	0 1	0 70,040	0 70,040	第　69号単価表 WYB00039 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.06

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務 (2)	運転手（特殊）	人	0 1	0 25,908	0 25,908	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	L	0 28	0 151	0 4,228	Z6702002 管理費区分
登録 (2)	スイングヤーダー賃料（見積） バックホウ0.20m3級	日	0 1.4	0 28,500	0 39,900	Y2065000-033 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費（まるめ）	式	0 1		0 4	X1002001 管理費区分
登録 (1)	スイングヤーダー賃料（見積） バックホウ0.4m3級	日	0 4	0 46,800	0 187,200	Y2065000-037 管理費区分
運転 (1)	バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	0 16	0 7,224 K0202015　K11	0 115,584 7,224	K0202015 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
運転 (1)	バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	 時間	0 60	0 8,322 K11	0 499,320 8,322 K0202016	K0202016 管理費区分
運転 (1)	バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	 時間	0 272	0 11,140 K11	0 3,030,080 11,140 K0202019	K0202019 管理費区分
登録 (1)	ダンプトラック箱車賃料（見積） 10ｔ級	 日	0 5.5	0 42,400	0 233,200	Y2065000-038 管理費区分
登録 (1)	１０ｔトラック賃料（見積） グラップル付	 日	0 1	0 61,600	0 61,600	Y2065000-039 管理費区分
登録 (1)	ダンプトラック賃料（見積） ３ｔ	 日	0 1	0 16,500	0 16,500	Y2065000-040 管理費区分
運転 (1)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ４ｔ積級	 時間	0 24	0 6,677 K03 K11	0 160,248 1 6,677 K0301002	K0301002 管理費区分
運転 (1)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	 時間	0 708	0 9,996 K03 K11	0 7,077,168 1 9,996 K0301005	K0301005 管理費区分
運転 (1)	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 排出ガス対策型（第２次）　運転質量３～５ｔ	 時間	0 16	0 9,415 K11	0 150,640 9,415 K0804028	K0804028 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
独自 (1)	コンクリートポンプ車 ８ｔ車級	時間	0 8	0 8,083	0 64,664	第　76号単価表 WYB00034 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.12 歩掛適用　2025.12 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
運転 (2)	コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］ 圧送能力　４０～４５ｍ３／ｈ	時間	0 1	0 8,083 K0903001　K11	0 8,083 8,083	K0903001 管理費区分
運転 (1)	草刈機［肩掛式］ カッタ径２５５ｍｍ	日	0 6	0 26,720 K2031005　K09 K11	0 160,320 8 26,720	K2031005 管理費区分
運転 (1)	チェンソー［ガソリンエンジン］ 鋸長５００ｍｍ　排気量０．０６０Ｌ	日	0 9	0 1,479 K2035003　K09 K11	0 13,311 8 1,479	K2035003 管理費区分
賃料 (1)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ １２～１３ｔ吊	日	0 1	0 44,400	0 44,400	L1130015 管理費区分
賃料 (1)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊	日	0 31.5	0 45,200	0 1,423,800	L1130006 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
登録 (1)	ラフテレーンクレーン賃料（見積） ７５t吊	日	0 2	0 270,000	0 540,000	Y2065000-036 管理費区分
登録 (1)	油圧ﾌﾞﾚｰｶ賃料（見積） 油圧式1,300kg級	日	0 21	0 8,333	0 174,993	Y2065000-013 管理費区分
登録 (1)	油圧ﾌﾞﾚｰｶ基本料（見積） 油圧式1,300kg級	台	0 1	0 4,000	0 4,000	Y2065000-014 管理費区分
登録 (1)	購入土（見積） 山ズリ	ｍ３	0 567	0 4,700	0 2,664,900	Y2065000-015 管理費区分
登録 (1)	大型土のう袋材 φ110×110cm長期仮設（３年）対応	袋	0 28	0 4,300	0 120,400	Y0561101-001 管理費区分
材料 (1)	袋詰玉石用袋材 ２ｔ用	袋	0 6	0 11,700	0 70,200	Z4014001 管理費区分
材料 (1)	生コンクリート　高炉 １８－８－４０	ｍ３	0 24	0 25,100	0 602,400	Z2012010 管理費区分
独自 (1)	ブルーシート ＃３０００	ｍ２	0 50	0 77.16	0 3,858	第　79号単価表 WYB00002 単位数量　29.16 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						単価適用　2026. 1 歩掛適用　2026. 1 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
材料 (2)	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000　5.4m×5.4m	枚	0 1	0 2,250	0 2,250	A9394002 管理費区分
登録 (1)	処分費（ｔ） 木くず（枝・葉）	t	0 13	0 18,000	0 234,000	Y2065000-016 管理費区分 T
登録 (1)	処分費（ｔ） 刈草	t	0 2	0 25,000	0 50,000	Y2065000-017 管理費区分 T
ｺﾒﾝﾄ (1)	【下流坂路】		0 0	0 0	0 0	
6P (1)	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し	m３	0 132	0 360.5 J01 土質　土砂 J02 施工方法　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ J03 押土の有無　無し J04 障害の有無　無し J05 施工数量　5,000m3未満 標準単価　（ 368.18） 機械構成比率　（ 42.72 %）	0 47,586	単価表なし CA900020 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				労務構成比率	(37.91 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(19.37 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(0 %)	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	運転手（特殊）		34.7	25,908	125.1	R0114000
(2)		%	(37.91)	(28,900)		管理費区分
材料	軽油		21.64	151	78.03	Z6702002
(2)		%	(19.37)	(138)		管理費区分
損料	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型		43.63	20,100	157.2	M0202090
(2)	］	%	(42.72)	(20,100)		管理費区分
	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３					
雑費	諸雑費		0.03		0.17	XX000001
(2)		%				管理費区分
6P	路床盛土		0	0	0	単価表なし
(1)		m３	164	951	155,964	CA900040
	2.5m以上4.0m未満			J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満	
				標準単価	(1,002.3)	単位数量 1
				機械構成比率	(15.29 %)	管理費区分
				労務構成比率	(76.27 %)	単価適用 2025.06
				材料構成比率	(8.44 %)	歩掛適用 2025.06
				市場単価構成比率	(0 %)	労務調整 1
						超過-規制 00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	64.16 (67.91)	25,908 (28,900)	610.1	R0114000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% %	7.53 (8.36)	21,726 (25,400)	71.67	R0102000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	9.73 (8.44)	151 (138)	92.56	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 運転質量３～４ｔ	% %	9.93 (7.67)	4,350 (3,540)	94.46	L1070011 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］ 山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	% %	8.62 (7.62)	6,070 (5,650)	82.05	L1010011 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.03		0.16	XX000001 管理費区分
登録 (1)	購入土（見積） 山ズリ	ｍ３ ｍ３	0 182	0 4,700	0 855,400	Y2065000-015 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
6P	土砂等運搬		0	0	0	単価表なし
(1)		ｍ３	132	384.4	50,740	CB210110
	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			J01 土砂等発生現場	標準	
				J02 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	単位数量　1
				J03 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	管理費区分
				J04 DID区間の有無	無し	単価適用　2025.06
				J05 運搬距離(km)(DID区間無)	0.3km以下	歩掛適用　2025.06
				標準単価	(379.29)	労務調整　1
				機械構成比率	(44.67 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(40.44 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(14.89 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(0 %)	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	運転手（一般）		39.83	23,562	153.1	R0115000
(2)		%	(40.44)	(23,600)		管理費区分
材料	軽油		16.07	151	61.79	Z6702002
(2)		%	(14.89)	(138)		管理費区分
損料	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		44.07	20,847	169.4	M0301005
(2)		%	(44.67)	(20,847)		管理費区分
	１０ｔ積級					
雑費	諸雑費		0.03		0.11	XX000001
(2)		%				管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
6P	整地		0	0	0	単価表なし
(1)		ｍ３	132	129.4	17,080	CA900310
	残土受入れ地での処理			J01 作業区分	残土受入れ地での処理	
				標準単価	(127.07)	単位数量　1
				機械構成比率	(22.45 %)	管理費区分
				労務構成比率	(52.33 %)	単価適用　2025.06
				材料構成比率	(25.22 %)	歩掛適用　2025.06
				市場単価構成比率	(0 %)	労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	運転手（特殊）		46.06	25,908	59.61	R0114000
(2)		%	(52.33)	(28,900)		管理費区分
材料	軽油		27.09	151	35.06	Z6702002
(2)		%	(25.22)	(138)		管理費区分
賃料	バックホウ（クローラ）［標準］		26.8	10,700	34.68	L1010007
(2)		%	(22.45)	(8,800)		管理費区分
	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）					
雑費	諸雑費		0.05		0.05	XX000001
(2)		%				管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
独自 (1)	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎工 据付　H480×B800×L2000	m	0 41	0 31,380	0 1,286,580	第　80号単価表 WYB00080 単位数量　10 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
独自 (2)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎設置【歩掛見積】 据付　H480×B800×L2000	m	0 10	0 5,996	0 59,960	第　110号単価表 WYB00081 単位数量　10 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務 (3)	土木一般世話役	人	0 0.24	0 29,988	0 7,197	R0125000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
労務 (3)	特殊作業員	人	0 0.48	0 25,602	0 12,288	R0101000 管理費区分 諸雑費フラグ：1

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
労務 (3)	普通作業員	人	0 0.48	0 21,726	0 10,428	R0102000 管理費区分 諸雑費フラグ：1
独自 (3)	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回･ｸﾚｰﾝ機能付]運転 山積0.28m3 1.7t吊 排ｶﾞｽ型(2014年規制)	日	0 0.24	0 63,240	0 15,177	第　125号単価表 WYB00082 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 諸雑費フラグ：1
労務 (4)	運転手（特殊）	人	0 1	0 25,908	0 25,908	R0114000 管理費区分
材料 (4)	軽油	L	0 38	0 151	0 5,738	Z6702002 管理費区分
登録 (4)	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き] 排対型（2014年規制）0.28/0.2m3　吊能力1.7t	供用日	0 1.49	0 21,200	0 31,588	Y2065000-019 管理費区分
雑費 (4)	諸雑費（まるめ）	式	0 1		0 6	X1002001 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
雑費 (3)	諸雑費（率＋まるめ） 33%	式	0 1	0 14,870 ５：全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 諸雑費フラグ１の合計金額：45,090　諸雑費率：33%		X1001001 管理費区分
運転 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	日	0 0.22	0 64,980 K0202064　K01 K11	0 14,295 20 64,980	K0202064 管理費区分
登録 (2)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎（見積） BC-800　L=2000　連結金具含む	本	0 5	0 39,100	0 195,500	Y2065000-018 管理費区分
6P (2)	コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)	ｍ３	0 1	0 32,600 J01 構造物種別　無筋･鉄筋構造物 J02 打設工法　人力打設 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　18-8-40(高炉) J05 養生工の種類　一般養生 J07 現場内小運搬の有無　無し J13 費用の内訳　全ての費用 標準単価　(　30,615) 機械構成比率　(　0　%) 労務構成比率　(　28.68 %) 材料構成比率　(　71.32 %) 市場単価構成比率　(　0　%)	0 32,600	単価表なし CB240010 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (3)	普通作業員	%	10.32 (12.85)	21,726 (　25,400　)	3,364	R0102000 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (3)	特殊作業員	% % %	6.2 (7.3)	25,602 (28,300)	2,021	R0101000 管理費区分
労務 (3)	土木一般世話役	% % %	5.97 (6.58)	29,988 (31,000)	1,948	R0125000 管理費区分
労務 (3)	その他（労務）	% % %	1.64		535.1	RX000001 管理費区分
材料 (3)	生コンクリート　高炉 １８－８－４０	% % %	75.84 (71.32)	23,100 (20,400)	24,724	Z2012010 管理費区分
雑費 (3)	諸雑費	% % %	0.03		7.9	XX000001 管理費区分
6P (2)	型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２ m２ m２	0 2.1	0 4,642 J01 型枠の種類 J02 構造物の種類 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 9,748 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ (5,104.7) (0 %) (100 %) (0 %) (0 %)	単価表なし CB240210 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.06 歩掛適用 2025.06 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						日当り作業量
労務 (3)	型わく工	% % %	59.55 (58.78)	27,642 (30,000)	2,764	R0133000 管理費区分
労務 (3)	普通作業員	% % %	18.71 (19.9)	21,726 (25,400)	868.8	R0102000 管理費区分
労務 (3)	土木一般世話役	% % %	6.45 (6.07)	29,988 (31,000)	299.7	R0125000 管理費区分
労務 (3)	その他（労務）	% % %	15.24		707.7	RX000001 管理費区分
雑費 (3)	諸雑費	% % %	0.05		1.8	XX000001 管理費区分
6P (2)	基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	m２ m２ m２	0 1.2	0 1,431 J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 1,717 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 (1,263.6) (5.33 %) (78.32 %) (16.35 %) (0 %)	単価表なし CB221110 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.06 歩掛適用 2025.06 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (3)	普通作業員	% %	28.42 (37.64)	21,726 (25,400)	406.8	R0102000 管理費区分
労務 (3)	特殊作業員	% %	12.7 (15.9)	25,602 (28,300)	181.7	R0101000 管理費区分
労務 (3)	運転手（特殊）	% %	11.67 (14.75)	25,908 (28,900)	167	R0114000 管理費区分
労務 (3)	土木一般世話役	% %	8.1 (9.49)	29,988 (31,000)	116	R0125000 管理費区分
労務 (3)	その他（労務）	% %	0.42		6.05	RX000001 管理費区分
材料 (3)	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	% %	28.07 (11.39)	3,350 (1,200)	401.7	Z2122003 管理費区分
材料 (3)	軽油	% %	4.76 (4.93)	151 (138)	68.16	Z6702002 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回 入 力 条 件	金 額 前回／今回	摘 要
材料 (3)	その他（材料）	% 	0.06 		0.86 	ZX000001 管理費区分
賃料 (3)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% 	5.69 (5.3)	10,700 (8,800)	81.43 	L1010007 管理費区分
損料 (3)	その他（機械）	% 	0.03 		0.46 	MX000001 管理費区分
雑費 (3)	諸雑費	% 	0.08 		0.84 	XX000001 管理費区分
標準 (1)	防護柵設置工（ガードレール設置工） ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品	m 	0 42	0 11,960 J01 施工区分 J02 規格･仕様 J03 施工規模による加算 J04 夜間作業の補正 J05 時間的制約を受ける場合の補正 J06 曲線部補正 J07 加算額の有無	0 502,320 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	第　81号単価表 WB810510 06編02章003項 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
6P (1)	下層路盤（車道・路肩部） 150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	 m２	0 178	0 949.9	0 169,082	単価表なし CB410030
				J01 全仕上り厚(実数入力)	150 mm	
				J02 施工区分	1層施工	単位数量　1
				J03 材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	管理費区分
				J04 費用の内訳	全ての費用	単価適用　2025.06
				標準単価	(1,289.3)	歩掛適用　2025.06
				機械構成比率	(5.72 %)	労務調整　1
				労務構成比率	(18.33 %)	超過-規制　00-00-00-02
				材料構成比率	(75.95 %)	一括割増率 0%
				市場単価構成比率	(0 %)	機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	 %	9.8 (8.06)	25,908 (28,900)	93.15	R0114000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	 %	3.42 (2.95)	21,726 (25,400)	32.53	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	 %	3.22 (2.63)	25,602 (28,300)	30.67	R0101000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	 %	2.83 (2.16)	29,988 (31,000)	26.93	R0125000 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
労務 (2)	その他（労務）	% 	3.09 	 	29.35 	RX000001 管理費区分
材料 (2)	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	% 	67.21 (74.21)	502,500 (753,000)	638.4 	Z2122003 管理費区分
材料 (2)	軽油 	% 	2.22 (1.5)	151 (138)	21.16 	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料） 	% 	0.22 	 	2.09 	ZX000001 管理費区分
損料 (2)	モータグレーダ［土工用］ 排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	% 	5.36 (3.95)	37,600 (37,600)	50.92 	M0701021 管理費区分
賃料 (2)	ロードローラ［マカダム］ 運転質量１０～１２ｔ	% 	0.73 (0.49)	4,970 (4,480)	7 	L1050002 管理費区分
賃料 (2)	タイヤローラ［普通型］ 運転質量１３～１４ｔ	% 	0.74 (0.49)	5,100 (4,550)	7.08 	L1060004 管理費区分
損料 (2)	その他（機械） 	% 	1.09 	 	10.41 	MX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.07	0.21		XX000001 管理費区分
独自 (1)	コンクリート舗装 18-8-40(高炉)　t=150㎜	m２ 	0 178	0 5,678	0 1,010,684	第　82号単価表 WYB00078 単位数量　178 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
6P (2)	コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)	m３ 	0 27	0 32,600	0 880,200	単価表なし CB240010 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
					J01 構造物種別　無筋･鉄筋構造物 J02 打設工法　人力打設 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　18-8-40(高炉) J05 養生工の種類　一般養生 J07 現場内小運搬の有無　無し J13 費用の内訳　全ての費用 標準単価　(30,615) 機械構成比率　(0 %) 労務構成比率　(28.68 %) 材料構成比率　(71.32 %) 市場単価構成比率　(0 %)	
労務 (3)	普通作業員	% 	10.32 (12.85)	21,726 (25,400)	3,364	R0102000 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (3)	特殊作業員	% % %	6.2 (7.3)	25,602 (28,300)	2,021	R0101000 管理費区分
労務 (3)	土木一般世話役	% % %	5.97 (6.58)	29,988 (31,000)	1,948	R0125000 管理費区分
労務 (3)	その他（労務）	% % %	1.64		535.1	RX000001 管理費区分
材料 (3)	生コンクリート　高炉 １８－８－４０	% % %	75.84 (71.32)	23,100 (20,400)	24,724	Z2012010 管理費区分
雑費 (3)	諸雑費	% % %	0.03		7.9	XX000001 管理費区分
6P (2)	型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２ m２ m２	0 13	0 9,155 J01 型枠の種類 J02 構造物の種類 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 119,015 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 (10,100) (0 %) (100 %) (0 %) (0 %)	単価表なし CB240210 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.06 歩掛適用 2025.06 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						日当り作業量
労務 (3)	型わく工	% % %	47.43 (46.66)	27,642 (30,000)	4,342	R0133000 管理費区分
労務 (3)	普通作業員	% % %	23.72 (25.14)	21,726 (25,400)	2,171	R0102000 管理費区分
労務 (3)	土木一般世話役	% % %	10.14 (9.51)	29,988 (31,000)	929.1	R0125000 管理費区分
労務 (3)	その他（労務）	% % %	18.68		1,710	RX000001 管理費区分
雑費 (3)	諸雑費	% % %	0.03		2.9	XX000001 管理費区分
6P (2)	目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m２ m２ m２	0 3	0 3,848 J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 11,544 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10 (4,077.3) (0 %) (64.4 %) (35.6 %) (0 %)	単価表なし CB224710 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.06 歩掛適用 2025.06 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (3)	普通作業員	% ( )	42.92 (47.36)	21,726 (25,400)	1,651	R0102000 管理費区分
労務 (3)	土木一般世話役	% ( )	17.13 (16.72)	29,988 (31,000)	659.4	R0125000 管理費区分
労務 (3)	その他（労務）	%	0.29		11.54	RX000001 管理費区分
材料 (3)	瀝青繊維質目地板 厚１０ｍｍ	% ( )	39.62 (35.6)	1,250 (1,190)	1,524	Z4152001 管理費区分
雑費 (3)	諸雑費	%	0.04		2.06	XX000001 管理費区分
1	直接工事費	式	1 1		59,995,265 74,989,106	
1	共通仮設費	式	1 1		12,040,566 13,632,830	

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
2	共通仮設費	式	1 1		4,060,013 4,271,283	
3	準備費	式	1 1	工種区分	2,165,319 2,272,560 工種なし	
4	木根等処分費	式	1 0	Q01 木根等処分費	2,165,319 0 準備費（運搬費用積上げ分）　式	第　37号内訳書 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.08 歩掛適用　2025.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
独自 (1)	伐採・集積・集材【歩掛見積】	ｍ２	189 189	8,775 8,775	1,658,475 1,658,475	第　83号単価表 WYB00021 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2025.08 歩掛適用　2025.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
労務	土木一般世話役		4	29,988	119,952	R0125000
(2)		人	4	29,988	119,952	管理費区分 諸雑費フラグ：1
労務	特殊作業員		8	25,602	204,816	R0101000
(2)		人	8	25,602	204,816	管理費区分 諸雑費フラグ：1
労務	普通作業員		8	21,726	173,808	R0102000
(2)		人	8	21,726	173,808	管理費区分 諸雑費フラグ：1
独自	スイングヤーダー運転		4	69,820	279,280	第　112号単価表
(2)		日	4	69,820	279,280	WYB00018
	バックホウ0.20m3級					単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.08 歩掛適用　2025.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務	運転手（特殊）		1	25,908	25,908	R0114000
(3)		人	1	25,908	25,908	管理費区分
材料	軽油		28	143	4,004	Z6702002
(3)		L	28	143	4,004	管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
登録 (3)	スイングヤーダー賃料（見積） バックホウ0.20m3級	 日	1.4 1.4	28,500 28,500	39,900 39,900	Y2065000-030 管理費区分
雑費 (3)	諸雑費（まるめ）	 式	1 1		8 8	X1002001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費（率＋まるめ） 20%	 式	1 1		99,644 99,644 １：労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 諸雑費フラグ１の合計金額：498,576　　諸雑費率：20%	X1001001 管理費区分
独自 (1)	運搬費 【歩掛見積】 L=3.7km 小鶴～木の駅五木	 式	1 1		110,700 110,700	第 84号単価表 WYB00022 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.08 歩掛適用 2025.08 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
独自 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］運転 4t積級 深ダンプトラック	 日	2 2	55,320 55,320	110,640 110,640	第 113号単価表 WYB00019 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.08 歩掛適用 2025.08 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0%

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事	（ 2 回変更）	事業区分	共通仮設費
			工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
						機械補正 0 材料補正 1.000
労務 (3)	運転手（一般）	人	1 1	23,562 23,562	23,562 23,562	R0115000 管理費区分
材料 (3)	軽油	L	32 32	143 143	4,576 4,576	Z6702002 管理費区分
登録 (3)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］賃料（見積） 4t積級　深ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	台	1.28 1.28	20,000 20,000	25,600 25,600	Y2065000-028 管理費区分
登録 (3)	サポート料（見積） 4t積級　深ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	台	1.28 1.28	1,230 1,230	1,574 1,574	Y2065000-029 管理費区分
雑費 (3)	諸雑費（まるめ）	式	1 1		8 8	X1002001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費（まるめ）	式	1 1		60 60	X1002001 管理費区分
独自 (1)	運搬費 【歩掛見積】 L=27.6km　小鶴～南栄	式	1 1		332,000 332,000	第　85号単価表 WYB00023 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.08 歩掛適用　2025.08

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
独自 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］運転 4t積級　深ダンプトラック	日	6 6	55,320 55,320	331,920 331,920	第　114号単価表 WYB00024 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.08 歩掛適用　2025.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務 (3)	運転手（一般）	人	1 1	23,562 23,562	23,562 23,562	R0115000 管理費区分
材料 (3)	軽油	L	32 32	143 143	4,576 4,576	Z6702002 管理費区分
登録 (3)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］賃料（見積） 4t積級　深ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	台	1.28 1.28	20,000 20,000	25,600 25,600	Y2065000-028 管理費区分
登録 (3)	サポート料（見積） 4t積級　深ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	台	1.28 1.28	1,230 1,230	1,574 1,574	Y2065000-029 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
雑費 (3)	諸雑費（まるめ）	式	1 1		8 8	X1002001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費（まるめ）	式	1 1		80 80	X1002001 管理費区分
独自 (1)	運搬費 【歩掛見積】 基本料	式	1 1		2,460 2,460	第　86号単価表 WYB00020 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.08 歩掛適用　2025.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
登録 (2)	基本料（見積） 4t積級 深ダンプトラック	台	2 2	1,230 1,230	2,460 2,460	Y2065000-031 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費（まるめ）	式	1 1		0 0	X1002001 管理費区分
登録 (1)	処分費（ｔ） 木くず（枝・葉）	ｔ	4 4	18,000 18,000	72,000 72,000	Y2065000-016 管理費区分 T

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
登録 (1)	処分費（ｔ） 刈草	 t	0.2 0.2	25,000 25,000	5,000 5,000	Y2065000-017 管理費区分 T
4	木根等処分費	 式	0 1	 2,272,560 L4合意率(2,165,319 ÷ 2,180,635) Q01 木根等処分費　準備費（運搬費用積上げ分）　式	0	第　38号内訳書 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.08 歩掛適用　2025.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
独自 (1)	伐採・集積・集材【歩掛見積】	 m２	0 189	0 8,775	0 1,658,475	第　87号単価表 WYB00038 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2025.08 歩掛適用　2025.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務 (2)	土木一般世話役	 人	0 4	0 29,988	0 119,952	R0125000 管理費区分 諸雑費フラグ：1

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
労務	特殊作業員		0	0	0	R0101000
(2)		人	8	25,602	204,816	管理費区分 諸雑費フラグ：1
労務	普通作業員		0	0	0	R0102000
(2)		人	8	21,726	173,808	管理費区分 諸雑費フラグ：1
独自	スイングヤーダー運転		0	0	0	第 115号単価表
(2)		日	4	69,820	279,280	WYB00040
	バックホウ0.20m3級					単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.08 歩掛適用 2025.08 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務	運転手（特殊）		0	0	0	R0114000
(3)		人	1	25,908	25,908	管理費区分
材料	軽油		0	0	0	Z6702002
(3)		L	28	143	4,004	管理費区分
登録	スイングヤーダー賃料（見積）		0	0	0	Y2065000-030
(3)		日	1.4	28,500	39,900	管理費区分
	バックホウ0.20m3級					

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
雑費 (3)	諸雑費（まるめ） 	 式 	0 1 	 	0 8 	X1002001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費（率＋まるめ） 20% 	 式 	0 1 	 １：労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 諸雑費フラグ１の合計金額：498,576　　諸雑費率：20%	0 99,644 	X1001001 管理費区分
独自 (1)	運搬費 【歩掛見積】 L=3.7km 小鶴～木の駅五木

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
労務 (3)	運転手（一般）	人	0 1	0 23,562	0 23,562	R0115000 管理費区分
材料 (3)	軽油	L	0 32	0 143	0 4,576	Z6702002 管理費区分
登録 (3)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］賃料（見積） 4t積級　深ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	台	0 1.28	0 20,000	0 25,600	Y2065000-028 管理費区分
登録 (3)	サポート料（見積） 4t積級　深ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	台	0 1.28	0 1,230	0 1,574	Y2065000-029 管理費区分
雑費 (3)	諸雑費（まるめ）	式	0 1		0 8	X1002001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費（まるめ）	式	0 1		0 60	X1002001 管理費区分
独自 (1)	運搬費 【歩掛見積】 L=27.6km　小鶴～南栄	式	0 1		0 332,000	第　89号単価表 WYB00044 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.08 歩掛適用　2025.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
独自 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］運転 4t積級　深ダンプトラック	日	0 6	0 55,320	0 331,920	第　117号単価表 WYB00045 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.08 歩掛適用　2025.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務 (3)	運転手（一般）	人	0 1	0 23,562	0 23,562	R0115000 管理費区分
材料 (3)	軽油	L	0 32	0 143	0 4,576	Z6702002 管理費区分
登録 (3)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］賃料（見積） 4t積級　深ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	台	0 1.28	0 20,000	0 25,600	Y2065000-028 管理費区分
登録 (3)	サポート料（見積） 4t積級　深ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	台	0 1.28	0 1,230	0 1,574	Y2065000-029 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
雑費 (3)	諸雑費（まるめ）	式	0 1		0 8	X1002001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費（まるめ）	式	0 1		0 80	X1002001 管理費区分
独自 (1)	運搬費 【歩掛見積】 基本料	式	0 1		0 2,460	第　90号単価表 WYB00036 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.08 歩掛適用　2025.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
登録 (2)	基本料（見積） 4t積級 深ダンプトラック	台	0 2	0 1,230	0 2,460	Y2065000-031 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費（まるめ）	式	0 1		0 0	X1002001 管理費区分
登録 (1)	処分費（ｔ） 木くず（枝・葉）	ｔ	0 10	0 18,000	0 180,000	Y2065000-016 管理費区分 T

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
登録 (1)	処分費（ｔ） 刈草	 t	0 0.2	0 25,000	0 5,000	Y2065000-017 管理費区分 T
3	技術管理費	 式	1 1	 工種区分	800,932 800,932 工種なし	
4	施工調査費　施工形態動向調査	 式	1 1	 土工	43,015 43,015	第　39号内訳書 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.07 歩掛適用　2025.07 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
登録 (1)	施工調査費　施工形態動向調査（被災地歩掛調査） 土工 技術員 1.2人工	 式	1 1	 	43,320 43,320	Y2065000-020 管理費区分
4	施工調査費　施工合理化調査	 式	1 1	 土砂等運搬	82,446 82,446	第　40号内訳書 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.08 歩掛適用　2025.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
登録 (1)	施工調査費　施工合理化調査 土砂等運搬 技術員 2.3人工	 式	1 1		83,030 83,030	Y2065000-021 管理費区分
4	施工調査費　施工形態動向調査 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 調査	 式	1 1		17,923 17,923	第　41号内訳書 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.08 歩掛適用　2025.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
				残存型枠工		
登録 (1)	施工調査費　施工形態動向調査（ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査） 残存型枠工 技術員 0.5人工	 式	1 1		18,050 18,050	Y2065000-022 管理費区分
4	施工調査費　施工形態動向調査 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 調査	 式	1 1		17,923 17,923	第　42号内訳書 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.08 歩掛適用　2025.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
				ｺﾝｸﾘｰﾄ工(砂防)		

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
登録 (1)	施工調査費　施工形態動向調査（ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査） ｺﾝｸﾘｰﾄ工(砂防) 技術員 0.5人工	式	1 1	18,050 18,050		Y2065000-023 管理費区分
4	施工調査費　施工形態動向調査 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 汚濁防止ﾌｪﾝｽ工	式	1 1	17,923 17,923		第　43号内訳書 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.08 歩掛適用　2025.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
登録 (1)	施工調査費　施工形態動向調査（ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査） 汚濁防止ﾌｪﾝｽ工 技術員 0.5人工	式	1 1	18,050 18,050		Y2065000-024 管理費区分
4	施工調査費　施工形態動向調査 施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 掘削（砂防）（ICT）	式	1 1	17,923 17,923		第　44号内訳書 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.08 歩掛適用　2025.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
登録 (1)	施工調査費　施工形態動向調査 施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 掘削（砂防）（ICT） 技術員0.5人工	式	1 1	18,050 18,050		Y2065000-034 管理費区分
4	施工調査費　施工形態動向調査 施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査	式	1 1	17,923 17,923		第　45号内訳書 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.08 歩掛適用　2025.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
				殻運搬工		
登録 (1)	施工調査費　施工形態動向調査 施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 殻運搬工 技術員 0.5人工	式	1 1	18,050 18,050		Y2065000-012 管理費区分
4	3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)	式	1 1	585,856 585,856		第　46号内訳書 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
				Q01 3次元起工測量・3次元設計データ 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用	式	

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
標準 (1)	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT) 590千円	 式	1 1	590,000 590,000 J01 作成費用(千円)	 590 千円	第　91号単価表 WB010610 01編02章002項 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
登録 (2)	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用	 式	1 1	590,000 590,000		Y7700001 管理費区分 9
3	営繕費	 式	1 1	278,529 258,272 工種区分　工種なし		
4	快適ﾄｲﾚ	 式	1 0	278,529 0 Q01 快適ﾄｲﾚ費用　快適ﾄｲﾚ費用　式		第　47号内訳書 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.10 歩掛適用　2025.10 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
登録 (1)	快適ﾄｲﾚ 車載用快適ﾄｲﾚ	ヶ月	5.5 5.5	51,000 51,000	280,500 280,500	Y2065000-026 管理費区分
4	快適ﾄｲﾚ	式	0 1		0 258,272 L4合意率(278,529 ÷ 280,500)	第　48号内訳書 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.10 歩掛適用　2025.10 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
				Q01 快適ﾄｲﾚ費用	快適ﾄｲﾚ費用　式	
登録 (1)	快適ﾄｲﾚ 車載用快適ﾄｲﾚ	ヶ月	0 5.1	0 51,000	0 260,100	Y2065000-026 管理費区分
3	現場環境改善費（率計上）	式	1 1		815,233 939,519 市街地補正　市街地以外	
2	共通仮設費（率計上）	式	1 1		7,980,553 9,361,547 主たる工種　河川維持工事 施工地域・工事場所補正　山間僻地及び離島　1.3 除雪工事補正　補正無　1 ICT施工補正　補正しない　1 週休２日の間接費補正　週休２日（閉所）完全週休２日（土日）　1.02	

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
1	純工事費	式	1 1		72,035,831 88,621,936	
2	現場管理費	式	1 1		30,419,838 35,824,706	
				施工地域・工事場所補正　山間僻地及び離島	1	
				施工時期補正	0	
				積雪寒冷地域区分	0	
				冬期日数	0	
				工期日数	273	
				熱中症補正	0.16	
				工期期間の真夏日	34	
				真夏日対象工期日数	264	
				緊急工事補正　補正しない	0	
				砂防・地滑り工事補正　補正しない	0	
				ICT施工補正　補正しない	1	
				週休２日の間接費補正　週休２日（閉所）完全週休２日（土日）	1.03	
1	工事原価	式	1 1		175,952,953 198,696,860	
2	一般管理費等	式	1 1		26,967,047 30,103,140	
				財団法人等による補正　補正しない	1	
				前払金支出割合　３５％を超えるもの・補正しない	1	
				契約保証に係る補正　発注者が金銭的保証を必要とする場合	0.04	
1	工事価格	式	1 1		202,920,000 228,800,000	

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
1	消費税相当額	式	1 1		20,292,000 22,880,000	
1	工事費計	式	1 1		223,212,000 251,680,000	

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
1	河川維持		1		34,047,526	週休２日（閉所）
	（宮目木地区）		1		34,157,717	完全週休２日（土日）
		式				地区　五木
2	砂防土工		1		29,118,812	
			1		29,793,109	
		式				地区　五木
3	掘削工(ICT)		1		9,434,172	
			1		9,434,172	
		式		工種区分	砂防・地すべり等工事	地区　五木
4	掘削(砂防)(ICT)		4,600	505.7	2,326,220	第　1号単価表
		m3	4,600	505.7	2,326,220	単位数量　1
				土砂 3,000m3以上 障害無		管理費区分
				Q01 土質	土砂	単価適用　2025.06
				Q02 施工数量	3,000m3以上	歩掛適用　2025.06
				Q03 障害の有無	障害無	労務調整　1
				Q04 掘削費	掘削（砂防）（ICT）　ｍ３	超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P	掘削（砂防）（ＩＣＴ）		1	510.2	510.2	単価表なし
(1)		ｍ３	1	510.2	510.2	CA900480
	土砂 3000m3以上 無し			J01 土質	土砂	
				J02 施工数量	3000m3以上	単位数量　1
				J03 障害の有無	無し	管理費区分
				標準単価	（　515.21）	単価適用　2025.06
				機械構成比率	（　60.39 %）	歩掛適用　2025.06
				労務構成比率	（　25.97 %）	労務調整　1
				材料構成比率	（　13.64 %）	超過-規制　00-00-00-02

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				市場単価構成比率	（ 0 %）	一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	% %）	23.5 (25.97)	25,908 (28,900)	119.9	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %）	15.07 (13.64)	151 (138)	76.89	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) ［標準・ICT施工対応型・ｸﾚｰﾝ機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	% %）	42.89 (42.05)	30,100 (29,800)	218.8	L1012001 管理費区分
賃料 (2)	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）	% %）	18.52 (18.34)	13,000 (13,000)	94.48	L1300004 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %）	0.02		0.13	XX000001 管理費区分
4	土砂等運搬	m3 m3）	4,620 4,620		6,514,323 6,514,323	第 1号内訳書 単位数量 4,620 管理費区分 単価適用 2025.06 歩掛適用 2025.06 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0%
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
				Q01 土砂等発生現場	標準	
				Q02 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	
				Q03 運搬費	土砂等運搬　　ｍ３	

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
						機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	m３	4,620 4,620	1,420 1,420	6,560,400 6,560,400 J01 土砂等発生現場　標準 J02 積込機種･規格　ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) J03 土質　土砂(岩塊･玉石混り土含む) J04 DID区間の有無　無し J05 運搬距離(km)(DID区間無)　7.5km以下 標準単価　(1,400.5) 機械構成比率　(44.67 %) 労務構成比率　(40.44 %) 材料構成比率　(14.89 %) 市場単価構成比率　(0 %)	単価表なし CB210110 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（一般）	% (40.44)	39.82	23,562 (23,600)	565.4	R0115000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% (14.89)	16.06	151 (138)	228.1	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	% (44.67)	44.05	20,847 (20,847)	625.6	M0301005 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.07		0.9	XX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
4	整地		4,600		593,629	第　2号内訳書
		m3	4,600		593,629	単位数量　4,600
				残土受入れ地での処理		管理費区分
				Q01 作業区分	残土受入れ地での処理	単価適用　2025.06
				Q02 敷均し費	整地　ｍ３	歩掛適用　2025.06
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P	整地		4,620	129.4	597,828	単価表なし
(1)		ｍ３	4,620	129.4	597,828	CA900310
	残土受入れ地での処理			J01 作業区分	残土受入れ地での処理	
				標準単価	（　127.07）	単位数量　1
				機械構成比率	（　22.45 %）	管理費区分
				労務構成比率	（　52.33 %）	単価適用　2025.06
				材料構成比率	（　25.22 %）	歩掛適用　2025.06
				市場単価構成比率	（　0　%）	労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	運転手（特殊）		46.06	25,908	59.61	R0114000
(2)		%	(52.33)	（　28,900　）		管理費区分
材料	軽油		27.09	151	35.06	Z6702002
(2)		%	(25.22)	（　138　）		管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	 ％	26.8 (22.45)	10,700 (　8,800　)	34.68	L1010007 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	 ％	0.05		0.05	XX000001 管理費区分
3	掘削工	 式	1 1		19,684,640 20,358,937 工種区分　砂防・地すべり等工事	 地区　五木
4	掘削(砂防)	 m3	11,500 11,900	319.3 319.3	3,671,950 3,799,670	第　2号単価表 単位数量　1
				土砂 3,000m3以上 障害無		管理費区分
				Q01 土質	土砂	単価適用　2025.09
				Q02 施工数量	3,000m3以上	歩掛適用　2025.09
				Q03 障害の有無	障害無	労務調整　1
				Q06 掘削費	掘削（砂防）　ｍ３	超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P (1)	掘削（砂防） 土砂 3,000m3以上 無し	 ｍ３	1 1	321.6 321.6	321.6 321.6	単価表なし CA900260
				J01 土質	土砂	
				J02 施工数量	3,000m3以上	単位数量　1
				J03 障害の有無	無し	管理費区分
				標準単価	(　312.94)	単価適用　2025.09
				機械構成比率	(　27.97 %)	歩掛適用　2025.09
				労務構成比率	(　46.65 %)	労務調整　1
				材料構成比率	(　25.38 %)	超過-規制　00-00-00-02

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				市場単価構成比率	（ 0 %）	一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	% %）	40.69 （46.65	25,908 （ 28,900 ）	130.8	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %）	25.59 （25.38	143 （ 138 ）	82.3	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% %）	33.71 （27.97	10,900 （ 8,800 ）	108.4	L1010007 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.01		0.1	XX000001 管理費区分
4	土砂等運搬	m3 m3	10,000 0	13,981,110 0		第 3号内訳書 単位数量 10,000 管理費区分 単価適用 2025.09 歩掛適用 2025.09 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
				Q01 土砂等発生現場	標準	
				Q02 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	
				Q03 運搬費	土砂等運搬　　ｍ３	

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
6P (1)	土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	 m３	10,000 10,000	1,408 1,408 J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無) 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	14,080,000 14,080,000 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下 (1,400.5) (44.67 %) (40.44 %) (14.89 %) (0 %)	単価表なし CB210110 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.09 歩掛適用 2025.09 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（一般）	%	40.15 (40.44)	23,562 (23,600)	565.4	R0115000 管理費区分
材料 (2)	軽油	%	15.34 (14.89)	143 (138)	216	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	%	44.43 (44.67)	20,847 (20,847)	625.6	M0301005 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.08		1	XX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
4	土砂等運搬		0	0		第　4号内訳書
		m3	10,360	14,477,439		単位数量　10,360
				L4合意率(13,981,110 ÷ 14,080,000)		管理費区分
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)		単価適用　2025.09
				Q01 土砂等発生現場	標準	歩掛適用　2025.09
				Q02 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	労務調整　1
				Q03 運搬費	土砂等運搬　ｍ３	超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P	土砂等運搬		0	0	0	単価表なし
(1)		ｍ３	10,355	1,408	14,579,840	CB210110
	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			J01 土砂等発生現場	標準	
				J02 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	単位数量　1
				J03 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	管理費区分
				J04 DID区間の有無	無し	単価適用　2025.09
				J05 運搬距離(km)(DID区間無)	7.5km以下	歩掛適用　2025.09
				標準単価	(1,400.5)	労務調整　1
				機械構成比率	(44.67 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(40.44 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(14.89 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(0 %)	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	運転手（一般）		40.15	23,562	565.4	R0115000
(2)		%	(40.44)	(23,600)		管理費区分
材料	軽油		15.34	143	216	Z6702002
(2)		%	(14.89)	(138)		管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	% %	44.43 (44.67)	20,847 (20,847)	625.6	M0301005 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.08		1	XX000001 管理費区分
4	土砂等運搬	m3	1,500 0		567,635 0	第 5号内訳書 単位数量 1,500 管理費区分 単価適用 2025.09 歩掛適用 2025.09 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
	土砂(岩塊･玉石混り土含む)					
	Q01 土砂等発生現場			標準		
	Q02 土質			土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
	Q03 運搬費			土砂等運搬	ｍ３	
6P (1)	土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	ｍ３ ｍ３	1,500 1,500	381.1 381.1	571,650 571,650	単価表なし CB210110 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025.09 歩掛適用 2025.09 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
	J01 土砂等発生現場			標準		
	J02 積込機種･規格			ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
	J03 土質			土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
	J04 DID区間の有無			無し		
	J05 運搬距離(km)(DID区間無)			0.3km以下		
	標準単価			(379.29)		
	機械構成比率			(44.67 %)		
	労務構成比率			(40.44 %)		
	材料構成比率			(14.89 %)		
	市場単価構成比率			(0 %)		

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（一般）	% % %	40.18 (40.44)	23,562 (23,600)	153.1	R0115000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % %	15.35 (14.89)	143 (138)	58.52	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	% % %	44.45 (44.67)	20,847 (20,847)	169.4	M0301005 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% % %	0.02		0.08	XX000001 管理費区分
4	土砂等運搬	m3	0 1,510	0 571,419 L4合意率(567,635 ÷ 571,650)		第　6号内訳書 単位数量　1,510 管理費区分 単価適用　2025.09 歩掛適用　2025.09 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
				Q01 土砂等発生現場	標準	
				Q02 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	
				Q03 運搬費	土砂等運搬　ｍ３	
6P (1)	土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	m３ m３ m３	0 1,510	0 381.1	0 575,461	単価表なし CB210110 単位数量　1 管理費区分
				J01 土砂等発生現場	標準	
				J02 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	
				J03 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				J04 DID区間の有無	無し	単価適用　2025.09
				J05 運搬距離(km)(DID区間無)	0.3km以下	歩掛適用　2025.09
				標準単価	(379.29)	労務調整　1
				機械構成比率	(44.67 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(40.44 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(14.89 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(0 %)	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	運転手（一般）	% %	40.18 (40.44)	23,562 (23,600)	153.1	R0115000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	15.35 (14.89)	143 (138)	58.52	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	% %	44.45 (44.67)	20,847 (20,847)	169.4	M0301005 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.02		0.08	XX000001 管理費区分
4	整地	m3 m3	11,500 0		1,463,945 0	第　7号内訳書 単位数量　11,500
				残土受入れ地での処理		管理費区分
				Q01 作業区分	残土受入れ地での処理	単価適用　2025.09
				Q02 敷均し費	整地　ｍ３	歩掛適用　2025.09
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
						機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	整地 残土受入れ地での処理	m３	11,500 11,500	128.2 128.2	1,474,300 1,474,300	単価表なし CA900310
				J01 作業区分	残土受入れ地での処理	
				標準単価	(127.07)	単位数量 1
				機械構成比率	(22.45 %)	管理費区分
				労務構成比率	(52.33 %)	単価適用 2025.09
				材料構成比率	(25.22 %)	歩掛適用 2025.09
				市場単価構成比率	(0 %)	労務調整 1
						超過-規制 00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	%	46.49 (52.33)	25,908 (28,900)	59.61	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	%	25.9 (25.22)	143 (138)	33.2	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	27.56 (22.45)	10,900 (8,800)	35.33	L1010007 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.05		0.06	XX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
4	整地		0	0		第　8号内訳書
		m3	11,900	1,510,409		単位数量　11,900
				L4合意率(1,463,945 ÷ 1,474,300)		管理費区分
				残土受入れ地での処理		単価適用　2025.09
				Q01 作業区分	残土受入れ地での処理	歩掛適用　2025.09
				Q02 敷均し費	整地　ｍ３	労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P	整地		0	0	0	単価表なし
(1)		ｍ３	11,865	128.2	1,521,093	CA900310
	残土受入れ地での処理			J01 作業区分	残土受入れ地での処理	
				標準単価	(127.07)	単位数量　1
				機械構成比率	(22.45 %)	管理費区分
				労務構成比率	(52.33 %)	単価適用　2025.09
				材料構成比率	(25.22 %)	歩掛適用　2025.09
				市場単価構成比率	(0 %)	労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	運転手（特殊）		46.49	25,908	59.61	R0114000
(2)		%	(52.33)	(28,900)		管理費区分
材料	軽油		25.9	143	33.2	Z6702002
(2)		%	(25.22)	(138)		管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% %	27.56 (22.45)	10,900 (8,800)	35.33	L1010007 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.05		0.06	XX000001 管理費区分
2	撤去物処理工	式	1 1		3,179,055 3,179,055	地区　五木
3	運搬処理工	式	1 1	工種区分	3,179,055 3,179,055 河川維持工事	地区　五木
4	殻運搬	m3	148 148	3,572 3,572 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) Q01 殻種別 Q02 殻運搬費	528,656 528,656 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 殻運搬　ｍ３	第　3号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.08 歩掛適用　2025.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
6P (1)	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	ｍ３ ｍ３	1 1	3,598 3,598 J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	3,598 3,598 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し	単価表なし CB227010 単位数量　1 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	23.2km以下	単価適用　2025.08
				J13 費用の内訳	全ての費用	歩掛適用　2025.08
				標準単価	(3,581)	労務調整　1
				機械構成比率	(40.77 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(44.82 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(14.41 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(0 %)	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	運転手（一般）	% %	44.53 (44.82)	23,562 (23,600)	1,602	R0115000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	14.86 (14.41)	143 (138)	534.7	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	% %	40.57 (40.77)	20,847 (20,847)	1,459	M0301005 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.04		2.3	XX000001 管理費区分
4	殻処分	t t	371 371	2,383 2,383	884,093 884,093	第　4号単価表 単位数量　1
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		管理費区分
				Q01 殻種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単価適用　2025.08
				Q02 処分費	処分費（ｔ） t	歩掛適用　2025.08
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
標準 (1)	処分費（ｔ）	 t	1 1	2,400 2,400	2,400 2,400	第　6号単価表 WB020052 01編14章001項 単位数量　100 管理費区分 T 単価適用　2025.08 歩掛適用　2025.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
登録 (2)	処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	 t	100 100	2,400 2,400	240,000 240,000	Y7600001-002 管理費区分 T
4	流木等処理	 式	1 1		1,766,306 1,766,306	第　9号内訳書 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.08 歩掛適用　2025.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
独自 (1)	集積【歩掛見積】 木くず（枝・葉）	 式	1 1		281,400 281,400	第　7号単価表 WYB00014 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.08 歩掛適用　2025.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務 (2)	土木一般世話役	 人	2 2	29,988 29,988	59,976 59,976	R0125000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	 人	4 4	21,726 21,726	86,904 86,904	R0102000 管理費区分
独自 (2)	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) ［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ機能付］ 運転 山積0.8m3 2.9t吊 排ｶﾞｽ型（第2次）	 日	2 2	67,260 67,260	134,520 134,520	第　14号単価表 WYB00015 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.08 歩掛適用　2025.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
労務 (3)	運転手（特殊）	人	1 1	25,908 25,908	25,908 25,908	R0114000 管理費区分
材料 (3)	軽油	L	87 87	143 143	12,441 12,441	Z6702002 管理費区分
登録 (3)	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き］ 排対型（2次基準値）0.6m3　吊能力2.9t	供用日	1.49 1.49	19,400 19,400	28,906 28,906	Y2065000-004 管理費区分
雑費 (3)	諸雑費（まるめ）	式	1 1	5 5		X1002001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費（まるめ）	式	1 1	0 0		X1002001 管理費区分
独自 (1)	運搬費【歩掛見積】 木くず（枝・葉）L=19.6km	式	1 1	585,400 585,400		第　8号単価表 WYB00016 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.08 歩掛適用　2025.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
独自 (2)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］運転 10t積級	日	10 10	58,540 58,540	585,400 585,400	第　15号単価表 WYB00017 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.08 歩掛適用　2025.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務 (3)	運転手（一般）	人	1 1	23,562 23,562	23,562 23,562	R0115000 管理費区分
材料 (3)	軽油	L	58 58	143 143	8,294 8,294	Z6702002 管理費区分
損料 (3)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	供用日	1.28 1.28	20,100 20,100 M0301005　K01 K03 K11	25,728 25,728 20 1 20,100	M0301005 管理費区分
損耗 (3)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28 1.28	747 747	956 956	管理費区分
雑費 (3)	諸雑費（まるめ）	式	1 1		0 0	X1002001 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
雑費 (2)	諸雑費（まるめ）	式	1 1		0 0	X1002001 管理費区分
登録 (1)	処分費 木くず(枝･葉)	t	9 9	18,000 18,000	162,000 162,000	Y2065000-001 管理費区分 T
登録 (1)	処分費 木くず(根)	t	25 25	30,000 30,000	750,000 750,000	Y2065000-002 管理費区分 T
2	仮設工	式	1 1		1,749,659 1,185,553	地区　五木
3	汚濁防止工	式	1 1	工種区分	428,171 366,805 工種なし	地区　五木
4	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	m	20 0		428,171 0	第　10号内訳書 単位数量　20 管理費区分 単価適用　2025.08 歩掛適用　2025.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
				設置･撤去　163日間 Q01 作業区分 Q02 汚濁防止ﾌｪﾝｽ設置費	設置･撤去 汚濁防止フェンス　m	

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
標準 (1)	汚濁防止フェンス 設置･撤去	 m	20 20	21,560 21,560 J01 作業区分	431,200 431,200 設置･撤去	第　9号単価表 WB253010 02編05章012項 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2025.08 歩掛適用　2025.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
標準 (2)	汚濁防止フェンス設置・撤去 設置･撤去	 m	100 100	3,028 3,028	302,800 302,800	第　16号単価表 WB253020 02編05章012項 単位数量　100 管理費区分
標準 (3)	バックホウ（クローラ型）運転	 日	2.2 2.2	50,340 50,340	110,748 110,748	第　18号単価表 WK250550 02編05章012項 単位数量　1 管理費区分 諸雑費フラグ：1
登録 (2)	汚濁防止ﾌｪﾝｽ 単独ﾌﾛｰﾄφ300 1m×20m 1000N未満/3cm 163日間	 m	100 100	16,847 16,847	1,684,700 1,684,700	Y1076000-001 管理費区分
4	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	 m	0 20	 L4合意率(428,171 ÷ 431,200) 設置･撤去 単独ﾌﾛｰﾄφ300 1m×20m 1000N未満/3cm 125日間	0 366,805	第　11号内訳書 単位数量　20 管理費区分 単価適用　2025.08

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				Q01 作業区分	設置･撤去	歩掛適用　2025.08
				Q02 汚濁防止ﾌｪﾝｽ設置費	汚濁防止フェンス　m	労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
標準	汚濁防止フェンス		0	0	0	第　10号単価表
(1)		m	20	18,470	369,400	WB253010
	設置･撤去			J01 作業区分	設置･撤去	02編05章012項
						単位数量　100
						管理費区分
						単価適用　2025.08
						歩掛適用　2025.08
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
標準	汚濁防止フェンス設置・撤去		0	0	0	第　17号単価表
(2)		m	100	3,028	302,800	WB253020
	設置･撤去					02編05章012項
						単位数量　100
						管理費区分
標準	バックホウ（クローラ型）運転		0	0	0	第　19号単価表
(3)		日	2.2	50,340	110,748	WK250550
						02編05章012項
						単位数量　1
						管理費区分
						諸雑費フラグ：1

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
登録 (2)	汚濁防止ﾌｪﾝｽ 単独ﾌﾛｰﾄφ300 1m×20m 1000N未満/3cm 125日間	 m	0 100	0 14,035	0 1,403,500	Y1076000-002 管理費区分
3	交通管理工	 式	1 1	 工種区分	1,321,488 818,748 工種なし	 地区　五木
4	交通誘導警備員	 人日	92 57	14,364 14,364 Q01 交通誘導警備員費	1,321,488 818,748 交通誘導警備員Ｂ　人日	第　5号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
標準 (1)	交通誘導警備員Ｂ	 人日	1 1	14,490 14,490	14,490 14,490	第　11号単価表 WB010212 02編05章021項 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
1	直接工事費	式	1 1		34,047,526 34,157,717	
1	共通仮設費	式	1 1		8,611,985 8,507,517	
2	共通仮設費	式	1 1		5,054,150 4,940,885	
3	技術管理費	式	1 1	工種区分	4,257,883 4,257,883 工種なし	
4	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	式	1 1	Q01 ｼｽﾃﾑ初期費	593,800 593,800 ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)　式	第　12号内訳書 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
標準 (1)	システム初期費（ＩＣＴ） ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1 1	J01 対象機械	598,000 598,000 ﾊﾞｯｸﾎｳ	第　12号単価表 WB010510 01編02章002項 単位数量　1 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回 入 力 条 件	金 額 前回／今回	摘 要
						単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
4	3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)	式	1 1	3,664,083 3,664,083 Q01 3次元起工測量・3次元設計データ 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用　式		第　13号内訳書 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
標準(1)	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT) 3690千円	式	1 1	3,690,000 3,690,000 J01 作成費用(千円)　3,690 千円		第　13号単価表 WB010610 01編02章002項 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
登録 (2)	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用	 式	1 1		3,690,000 3,690,000	Y7700001 管理費区分 9
3	営繕費		1 1		400,070 288,658	
		式		工種区分	工種なし	
4	快適ﾄｲﾚ	 式	1 0		400,070 0	第　14号内訳書 単位数量　1
				Q01 快適ﾄｲﾚ費用	快適ﾄｲﾚ費用　式	管理費区分 単価適用　2025.07 歩掛適用　2025.07 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
登録 (1)	快適ﾄｲﾚ 車載用快適ﾄｲﾚ	 ヶ月	7.9 7.9	51,000 51,000	402,900 402,900	Y2065000-003 管理費区分
4	快適ﾄｲﾚ	 式	0 1		0 288,658	第　15号内訳書 単位数量　1
				L4合意率(400,070 ÷ 402,900)		管理費区分
				Q01 快適ﾄｲﾚ費用	快適ﾄｲﾚ費用　式	単価適用　2025.07 歩掛適用　2025.07 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（ 2 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
登録 (1)	快適ﾄｲﾚ 車載用快適ﾄｲﾚ	 ヶ月	0 5.7	0 51,000	0 290,700	Y2065000-003 管理費区分
3	現場環境改善費（率計上）	 式	1 1	396,197 394,344 市街地補正　　市街地以外		
2	共通仮設費（率計上）	 式	1 1	3,557,835 3,566,632 主たる工種　河川維持工事 施工地域・工事場所補正　山間僻地及び離島　1.3 除雪工事補正　補正無　1 ICT施工補正　補正しない　1 週休２日の間接費補正　週休２日（閉所）完全週休２日（土日）　1.02		
1	純工事費	 式	1 1	42,659,511 42,665,234		
2	現場管理費	 式	1 1	13,870,890 14,092,025 施工地域・工事場所補正　山間僻地及び離島　1 施工時期補正　0 積雪寒冷地域区分　0 冬期日数　0 工期日数　273 熱中症補正　0.5 工期期間の真夏日　112 真夏日対象工期日数　264 緊急工事補正　補正しない　0		

入力データリスト

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				砂防・地滑り工事補正　補正しない	0	
				ICT施工補正　補正しない	1	
				週休２日の間接費補正　週休２日（閉所）完全週休２日（土日）	1.03	
1	工事原価		1	56,530,401		
			1	56,757,259		
		式				

入力データリスト

工事名	令和7年度川辺川管内砂防施設保全工事［藤田地区］　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
1	河川維持		1		10,674,392	週休２日（閉所）
	（藤田地区）		1		10,964,192	完全週休２日（土日）
		式				地区　人吉
2	砂防土工		1		10,674,392	
			1		10,674,392	
		式				地区　人吉
3	掘削工		1		10,674,392	
			1		10,674,392	
		式			工種区分　砂防・地すべり等工事	地区　人吉
4	掘削		4,000	349.7	1,398,800	第　1号単価表
		m3	4,000	349.7	1,398,800	単位数量　1
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満		管理費区分
				Q01 土質	土砂	単価適用　2026. 1
				Q02 施工方法	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	歩掛適用　2026. 1
				Q03 押土の有無	押土無	労務調整　1
				Q04 障害の有無	障害無	超過-規制　00-00-00-02
				Q05 施工数量	5,000m3未満	一括割増率 0%
				Q06 掘削費	掘削　ｍ３	機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P	掘削		1	352.2	352.2	単価表なし
(1)		ｍ３	1	352.2	352.2	CA900020
	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し			J01 土質	土砂	
				J02 施工方法	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	単位数量　1
				J03 押土の有無	無し	管理費区分
				J04 障害の有無	無し	単価適用　2026. 1
				J05 施工数量	5,000m3未満	歩掛適用　2026. 1
				標準単価	（　368.18）	労務調整　1
				機械構成比率	（　42.72 %）	超過-規制　00-00-00-02

入力データリスト

工事名	令和7年度川辺川管内砂防施設保全工事［藤田地区］　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				労務構成比率	（ 37.91 %）	一括割増率 0%
				材料構成比率	（ 19.37 %）	機械補正 0
				市場単価構成比率	（ 0 %）	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	% （37.91 ）	35.52 （37.91 ）	25,908 （ 28,900 ）	125.1	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% （19.37 ）	19.8 （19.37 ）	135 （ 138 ）	69.76	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型 ］ 排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ ３	% （42.72 ）	44.65 （42.72 ）	20,100 （ 20,100 ）	157.2	M0202090 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.03		0.14	XX000001 管理費区分
4	土砂等運搬	m3	4,000 4,000		8,773,941 8,773,941	第 1号内訳書 単位数量 4,000
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)		管理費区分
				Q01 土砂等発生現場	標準	単価適用 2026. 1
				Q02 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	歩掛適用 2026. 1
				Q03 運搬費	土砂等運搬 ｍ３	労務調整 1
						超過-規制 00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）

入力データリスト

工事名	令和7年度川辺川管内砂防施設保全工事［藤田地区］　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
6P	土砂等運搬		4,000	2,209	8,836,000	単価表なし
(1)		m３	4,000	2,209	8,836,000	CB210110
	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			J01 土砂等発生現場	標準	
				J02 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	単位数量 1
				J03 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	管理費区分
				J04 DID区間の有無	無し	単価適用 2026. 1
				J05 運搬距離(km)(DID区間無)	15.5km以下	歩掛適用 2026. 1
				標準単価	(2,217.4)	労務調整 1
				機械構成比率	(44.67 %)	超過-規制 00-00-00-02
				労務構成比率	(40.44 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(14.89 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(0 %)	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	運転手（一般）		40.52	23,562	895.2	R0115000
(2)		%	(40.44)	(23,600)		管理費区分
材料	軽油		14.62	135	322.9	Z6702002
(2)		%	(14.89)	(138)		管理費区分
損料	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		44.83	20,847	990.5	M0301005
(2)		%	(44.67)	(20,847)		管理費区分
	１０ｔ積級					
雑費	諸雑費		0.03		0.4	XX000001
(2)		%				管理費区分

入力データリスト

工事名	令和7年度川辺川管内砂防施設保全工事［藤田地区］　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
4	整地		4,000		501,651	第　2号内訳書
		m3	4,000		501,651	単位数量　4,000
				残土受入れ地での処理		管理費区分
				Q01 作業区分	残土受入れ地での処理	単価適用　2026. 1
				Q02 敷均し費	整地　ｍ３	歩掛適用　2026. 1
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						完全週休２日（土日）
6P	整地		4,000	126.3	505,200	単価表なし
(1)		ｍ３	4,000	126.3	505,200	CA900310
	残土受入れ地での処理			J01 作業区分	残土受入れ地での処理	
				標準単価	(127.07)	単位数量　1
				機械構成比率	(22.45 %)	管理費区分
				労務構成比率	(52.33 %)	単価適用　2026. 1
				材料構成比率	(25.22 %)	歩掛適用　2026. 1
				市場単価構成比率	(0 %)	労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	運転手（特殊）		47.19	25,908	59.61	R0114000
(2)		%	(52.33)	(28,900)		管理費区分
材料	軽油		24.82	135	31.35	Z6702002
(2)		%	(25.22)	(138)		管理費区分

入力データリスト

工事名	令和7年度川辺川管内砂防施設保全工事［藤田地区］　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回 入 力 条 件	金 額 前回／今回	摘 要
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% 式	27.97 (22.45)	10,900 (8,800)	35.33	L1010007 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.02		0.01	XX000001 管理費区分
2	仮設工	式	0 1		0 289,800	地区　人吉
3	交通管理工	式	0 1	工種区分	0 289,800 工種なし	地区　人吉
4	交通誘導警備員	人日	0 20	0 14,490 Q01 交通誘導警備員費	0 289,800 交通誘導警備員Ｂ　人日	第　2号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2026. 1 歩掛適用　2026. 1 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
標準 (1)	交通誘導警備員Ｂ	人日	0 1	0 14,490	0 14,490	第　3号単価表 WB010212 02編05章021項 単位数量　1 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和7年度川辺川管内砂防施設保全工事［藤田地区］　　（ 2 回変更）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						単価適用　2026. 1 歩掛適用　2026. 1 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
1	直接工事費	式	1 1		10,674,392 10,964,192	
1	共通仮設費	式	1 1		1,406,054 1,501,464	
2	共通仮設費	式	1 1		163,841 226,656	
3	準備費	式	0 1	工種区分　工種なし	0 59,460	
4	廃プラスティック処分	式	0 1		0 59,460	第　3号内訳書 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2026. 1 歩掛適用　2026. 1 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0%

入力データリスト

工事名	令和7年度川辺川管内砂防施設保全工事［藤田地区］	（ 2 回変更）	事業区分	共通仮設費
			工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						機械補正 0 材料補正 1.000 完全週休２日（土日）
独自 (1)	廃プラスティック運搬【歩掛見積】 運搬距離L=59.6km	 回	0 1	0 31,460	0 31,460	第　4号単価表 WYB00007 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2026. 1 歩掛適用　2026. 1 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
独自 (2)	廃プラスティック運搬 運搬距離 L=59.6km	 回	0 1	0 31,460	0 31,460	第　5号単価表 WYB00008 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2026. 1 歩掛適用　2026. 1 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
独自 (3)	ﾄﾗｯｸ［ｸﾚｰﾝ装置付］運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 能力2.9t	 日	0 0.5	0 41,180	0 20,590	第　6号単価表 WYB00009 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2026. 1 歩掛適用　2026. 1 労務調整　1

入力データリスト

工事名	令和7年度川辺川管内砂防施設保全工事［藤田地区］	（ 2 回変更）	事業区分	共通仮設費
			工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務 (4)	運転手（特殊）	人	0 1	0 25,908	0 25,908	R0114000 管理費区分
材料 (4)	軽油	L	0 31	0 135	0 4,185	Z6702002 管理費区分
損料 (4)	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック３～３．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	0 1.23	0 9,010 M0302011 K01 K03 K11	0 11,082 20 1 9,010	M0302011 管理費区分
雑費 (4)	諸雑費（まるめ）	式	0 1		0 5	X1002001 管理費区分
労務 (3)	普通作業員	人	0 0.5	0 21,726	0 10,863	R0102000 管理費区分
雑費 (3)	諸雑費（まるめ）	式	0 1		0 7	X1002001 管理費区分

入力データリスト

工事名	令和7年度川辺川管内砂防施設保全工事［藤田地区］　（ 2 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
登録 (1)	処分費 廃プラスティック類	 t	0 0.8	0 35,000	0 28,000	Y2065000-001 管理費区分 T
3	現場環境改善費（率計上）	 式	1 1	163,841 167,196 市街地補正　市街地以外		
2	共通仮設費（率計上）	 式	1 1	1,242,213 1,274,808 主たる工種　河川維持工事 施工地域・工事場所補正　山間僻地及び離島　1.3 除雪工事補正　補正無　1 ICT施工補正　補正しない　1 週休２日の間接費補正　週休２日（閉所）完全週休２日（土日）　1.02	
1	純工事費	 式	1 1	12,080,446 12,465,656		
2	現場管理費	 式	1 1	4,886,437 5,027,303 施工地域・工事場所補正　山間僻地及び離島　1 施工時期補正　0 積雪寒冷地域区分　0 冬期日数　0 工期日数　273 熱中症補正　0 工期期間の真夏日　0 真夏日対象工期日数　0 緊急工事補正　補正しない　0 砂防・地滑り工事補正　補正しない　0 ICT施工補正　補正しない　1	

入力データリスト

工事名	令和7年度川辺川管内砂防施設保全工事［藤田地区］　　（ 2 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				週休２日の間接費補正　週休２日（閉所）完全週休２日（土日）	1.03	
1	工事原価	式	1 1	16,966,883 17,492,959		

鏡

１．工事名

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事
工事地名	熊本県球磨郡五木村五木小鶴地先外

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 4月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 4月	
２）	事務所名	川辺川ダム砂防事務所　砂防工事課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	2589520004		１４）	単価適用年月	2025年 6月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 6月	
５）	変更回数	2回		１６）	前請負工事費	223,212,000	
６）	主 工 種	河川維持工事		１７）	前請負代金額	223,212,000	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	273日間	自　令和 7年 7月 2日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 2回変更）	至　令和 8年 3月31日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	熊本県		２２）	処 分 費 等	2,588,456	
１０）	地　　区	五木		２３）	公 告 日	令和 7年 5月 9日	
１１）	河川・路線	川辺川砂防					

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：
砂防事業費	直轄砂防事業費	工事費	

設計内訳書

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川維持・修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持			1		59,995,265			
（小鶴地区）		式	1		74,989,106	1	14,993,841	
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工			1		16,527,554			
		式	1		13,848,557	1	-2,678,997	
作業土工			1		84,551			
		式	1		51,734	1	-32,817	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無		30		21,249			内-1号
		m3	0		0	-30	-21,249	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無		0		0			内-2号
		m3	20		14,166	20	14,166	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		10		24,554			内-3号
		m3	0		0	-10	-24,554	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0		0			内-4号
		m3	0.1		222	0.1	222	
整地	残土受入れ地での処理		10		1,413			内-5号
		m3	0		0	-10	-1,413	
整地	残土受入れ地での処理		0		0			内-6号
		m3	0.1		11	0.1	11	
埋戻し	土砂		20		37,335			内-7号
		m3	20		37,335	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工			1		16,443,003			
		式	1		13,796,823	1	-2,646,180	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉B) 一般 養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無		340	29,858	10,151,720			単-1号
		m3	276	29,858	8,240,808	-64	-1,910,912	

設計内訳書

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堤冠ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉B C=300kg/m3-8-40（高炉B）							単-2号
			20	30,077	601,540			
		m3	18	30,077	541,386	-2	-60,154	
残存型枠	滑面							単-3号
			86	11,420	982,120			
		m2	59	11,420	673,780	-27	-308,340	
残存型枠	残存化粧型枠							単-4号
			178	18,190	3,237,820			
		m2	137	18,190	2,492,030	-41	-745,790	
型枠								内-8号
			40		406,326			
		m2	0		0	-40	-406,326	
型枠								内-9号
			0		0			
		m2	80		853,284	80	853,284	
補強鉄筋	SD345 D22 L=1.0m							単-5号
			218	4,853	1,057,954			
		本	204	4,853	990,012	-14	-67,942	
足場								内-10号
			2		5,523			
		m	2		5,523	0	0	
構造物撤去工								
			1		5,369,902			
		式	1		9,144,252	1	3,774,350	
構造物取壊し工								
			1		5,369,902			
		式	1		9,144,252	1	3,774,350	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工	ｺｱｰﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼｰﾝφ75（水平）							単-6号
			5	33,110	165,550			
		m	28	33,110	927,080	23	761,530	
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ鉛直切断							単-7号
			19	74,022	1,406,418			
		m2	38	74,022	2,812,836	19	1,406,418	
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ水平切断							単-8号
			5	74,022	370,110			
		m2	26	74,022	1,924,572	21	1,554,462	

設計内訳書

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川維持・修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-9号
			65	10,636	691,340			
		m3	73	10,636	776,428	8	85,088	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-10号
			65	3,913	254,345			
		m3	73	3,913	285,649	8	31,304	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-11号
			154	1,784	274,736			
		t	171	1,784	305,064	17	30,328	
既設堰堤下流面清掃								単-12号
			210	6,158	1,293,180			
		m2	203	6,158	1,250,074	-7	-43,106	
足場	安全ネット必要							内-11号
			230		914,223			
		掛m2	0		0	-230	-914,223	
足場	安全ネット必要							内-12号
			0		0			
		掛m2	220		862,549	220	862,549	
仮設工								
			1		19,640,404			
		式	1		25,934,310	1	6,293,906	
工事用道路工								
			1		3,652,034			
		式	1		3,652,034	0	0	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)								内-13号
			10		16,069			
		m	10		16,069	0	0	
床掘り	土砂							内-14号
			40		8,842			
		m3	40		8,842	0	0	
工事用道路盛土	4.0m以上							内-15号
			660		1,650,900			
		m3	660		1,650,900	0	0	
工事用道路撤去								内-16号
			390		632,935			
		m3	390		632,935	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵設置(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	再設置							内-17号
			10		51,277			
		m	10		51,277	0	0	
土のう	耐候性大型土のうφ110×110cm長期仮設（３年）対応							内-18号
			120		1,191,599			
		袋	120		1,191,599	0	0	
敷砂利	RC-40 敷厚 100ｍｍ							内-19号
			290		100,412			
		m2	290		100,412	0	0	
仮水路工								
			1		11,608,380			
		式	1		12,916,535	1	1,308,155	
盛土								内-20号
			380		1,012,121			
		m3	380		1,012,121	0	0	
盛土撤去								内-21号
			380		618,478			
		m3	380		618,478	0	0	
土のう	耐候性大型土のうφ110×110cm長期仮設（３年）対応							内-22号
			177		1,756,364			
		袋	177		1,756,364	0	0	
大型土のう撤去	耐候性大型土のうφ110×110cm長期仮設（３年）対応							内-23号
			177		404,432			
		袋	177		404,432	0	0	
土のう	耐候性大型土のうφ110×110cm長期仮設（３年）対応							内-24号
			98		970,579			
		袋	98		970,579	0	0	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ	強化金属樹脂複合管φ1500							内-25号
			68		751,027			
		m	68		751,027	0	0	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ撤去	強化金属樹脂複合管φ1500							内-26号
			68		620,590			
		m	68		620,590	0	0	
支保	f≦40kN/m2［t≦120cm］							内-27号
			260		1,335,984			
		空m3	0		0	-260	-1,335,984	

設計内訳書

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川維持・修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保	f≦40kN/m2［t≦120cm］							内-28号
			0		0			
		空m3	580		2,465,939	580	2,465,939	
足場	安全ネット必要							内-29号
			0		0			
		掛m2	40		178,200	40	178,200	
袋詰玉石	製作・積込・運搬・荷卸し　2tﾀｲﾌﾟ（金川地区資材置場～小鶴）							内-30号
			110		3,333,621			
		袋	110		3,333,621	0	0	
袋詰玉石	積込・運搬・荷卸し　2tﾀｲﾌﾟ（野々脇地区～小鶴）							内-31号
			40		497,282			
		袋	40		497,282	0	0	
袋詰玉石	積込・運搬・荷卸し　2tﾀｲﾌﾟ（藤田地区～小鶴）							内-32号
			24		307,902			
		袋	24		307,902	0	0	
汚濁防止工								
			1		401,162			
		式	1		401,162	0	0	
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置・撤去 単独ﾌﾛｰﾄφ300 1m×20m 1000N未満/3cm 146日間							内-33号
			20		401,162			
		m	20		401,162	0	0	
水替工								
			0		0			
		式	1		5,071,935	1	5,071,935	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水							内-34号
			0		0			
		日	84		5,071,935	84	5,071,935	
交通管理工								
			1		3,978,828			
		式	1		3,892,644	1	-86,184	
交通誘導警備員								単-13号
			277	14,364	3,978,828			
		人日	271	14,364	3,892,644	-6	-86,184	
応急処理工								
			1		18,457,405			
		式	1		26,061,987	1	7,604,582	

設計内訳書

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理作業工								
			1		18,457,405			
		式	1		26,061,987	1	7,604,582	
応急作業								内-35号
			1		18,457,405			
		式	0		0	-1	-18,457,405	
応急作業								内-36号
			0		0			
		式	1		26,061,987	1	26,061,987	
直接工事費								
			1		59,995,265			
		式	1		74,989,106	1	14,993,841	
共通仮設費								
			1		12,040,566			
		式	1		13,632,830	1	1,592,264	
共通仮設費								
			1		4,060,013			
		式	1		4,271,283	1	211,270	
準備費								
			1		2,165,319			
		式	1		2,272,560	1	107,241	
木根等処分費								内-37号
			1		2,165,319			
		式	0		0	-1	-2,165,319	
木根等処分費								内-38号
			0		0			
		式	1		2,272,560	1	2,272,560	
技術管理費								
			1		800,932			
		式	1		800,932	0	0	
施工調査費　施工形態動向調査	土工							内-39号
			1		43,015			
		式	1		43,015	0	0	
施工調査費　施工合理化調査	土砂等運搬							内-40号
			1		82,446			
		式	1		82,446	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川維持・修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費　施工形態動向調査 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査	残存型枠工		1		17,923			内-41号
		式	1		17,923	0	0	
施工調査費　施工形態動向調査 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査	ｺﾝｸﾘｰﾄ工(砂防)		1		17,923			内-42号
		式	1		17,923	0	0	
施工調査費　施工形態動向調査 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査	汚濁防止ﾌｪﾝｽ工		1		17,923			内-43号
		式	1		17,923	0	0	
施工調査費　施工形態動向調査 施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査	掘削（砂防）（ICT）		1		17,923			内-44号
		式	1		17,923	0	0	
施工調査費　施工形態動向調査 施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査	殻運搬工		1		17,923			内-45号
		式	1		17,923	0	0	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)			1		585,856			内-46号
		式	1		585,856	0	0	
営繕費			1		278,529			
		式	1		258,272	1	-20,257	
快適ﾄｲﾚ			1		278,529			内-47号
		式	0		0	-1	-278,529	
快適ﾄｲﾚ			0		0			内-48号
		式	1		258,272	1	258,272	
現場環境改善費（率計上）			1		815,233			
		式	1		939,519	1	124,286	
共通仮設費（率計上）			1		7,980,553			
		式	1		9,361,547	1	1,380,994	
純工事費			1		72,035,831			
		式	1		88,621,936	1	16,586,105	

設計内訳書

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費								
			1		30,419,838			
		式	1		35,824,706	1	5,404,868	
工事原価								
			1		175,952,953			
		式	1		198,696,860	1	22,743,907	
一般管理費等								
			1		26,967,047			
		式	1		30,103,140	1	3,136,093	
工事価格								
			1		202,920,000			
		式	1		228,800,000	1	25,880,000	
消費税相当額								
			1		20,292,000			
		式	1		22,880,000	1	2,588,000	
工事費計								
			1		223,212,000			
		式	1		251,680,000	1	28,468,000	

設計内訳書

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川維持・修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持								
（宮目木地区）			1		34,047,526			
		式	1		34,157,717	1	110,191	
砂防土工								
			1		29,118,812			
		式	1		29,793,109	1	674,297	
掘削工(ICT)								
			1		9,434,172			
		式	1		9,434,172	0	0	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無							単-1号
			4,600	505.7	2,326,220			
		m3	4,600	505.7	2,326,220	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-1号
			4,620		6,514,323			
		m3	4,620		6,514,323	0	0	
整地	残土受入れ地での処理							内-2号
			4,600		593,629			
		m3	4,600		593,629	0	0	
掘削工								
			1		19,684,640			
		式	1		20,358,937	1	674,297	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無							単-2号
			11,500	319.3	3,671,950			
		m3	11,900	319.3	3,799,670	400	127,720	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-3号
			10,000		13,981,110			
		m3	0		0	-10,000	-13,981,110	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-4号
			0		0			
		m3	10,360		14,477,439	10,360	14,477,439	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-5号
			1,500		567,635			
		m3	0		0	-1,500	-567,635	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-6号
			0		0			
		m3	1,510		571,419	1,510	571,419	

設計内訳書

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川維持・修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理							内-7号
			11,500		1,463,945			
		m3	0		0	-11,500	-1,463,945	
整地	残土受入れ地での処理							内-8号
			0		0			
		m3	11,900		1,510,409	11,900	1,510,409	
撤去物処理工								
			1		3,179,055			
		式	1		3,179,055	0	0	
運搬処理工								
			1		3,179,055			
		式	1		3,179,055	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-3号
			148	3,572	528,656			
		m3	148	3,572	528,656	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-4号
			371	2,383	884,093			
		t	371	2,383	884,093	0	0	
流木等処理								内-9号
			1		1,766,306			
		式	1		1,766,306	0	0	
仮設工								
			1		1,749,659			
		式	1		1,185,553	1	-564,106	
汚濁防止工								
			1		428,171			
		式	1		366,805	1	-61,366	
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置・撤去　163日間							内-10号
			20		428,171			
		m	0		0	-20	-428,171	
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置・撤去 単独ﾌﾛｰﾄφ							内-11号
	300 1m×20m 1000N未		0		0			
	満/3cm 125日間	m	20		366,805	20	366,805	
交通管理工								
			1		1,321,488			
		式	1		818,748	1	-502,740	

設計内訳書

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員								単-5号
			92	14,364	1,321,488			
		人日	57	14,364	818,748	-35	-502,740	
直接工事費								
			1		34,047,526			
		式	1		34,157,717	1	110,191	
共通仮設費								
			1		8,611,985			
		式	1		8,507,517	1	-104,468	
共通仮設費								
			1		5,054,150			
		式	1		4,940,885	1	-113,265	
技術管理費								
			1		4,257,883			
		式	1		4,257,883	0	0	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)								内-12号
			1		593,800			
		式	1		593,800	0	0	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)								内-13号
			1		3,664,083			
		式	1		3,664,083	0	0	
営繕費								
			1		400,070			
		式	1		288,658	1	-111,412	
快適ﾄｲﾚ								内-14号
			1		400,070			
		式	0		0	-1	-400,070	
快適ﾄｲﾚ								内-15号
			0		0			
		式	1		288,658	1	288,658	
現場環境改善費（率計上）								
			1		396,197			
		式	1		394,344	1	-1,853	
共通仮設費（率計上）								
			1		3,557,835			
		式	1		3,566,632	1	8,797	

設計内訳書

工事名	令和７年度川辺川管内砂防施設保全工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費								
			1		42,659,511			
		式	1		42,665,234	1	5,723	
現場管理費								
			1		13,870,890			
		式	1		14,092,025	1	221,135	
工事原価								
			1		56,530,401			
		式	1		56,757,259	1	226,858	

設計内訳書

工事名	令和7年度川辺川管内砂防施設保全工事［藤田地区］　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川維持・修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持								
（藤田地区）			1		10,674,392			
		式	1		10,964,192	1	289,800	
砂防土工								
			1		10,674,392			
		式	1		10,674,392	0	0	
掘削工								
			1		10,674,392			
		式	1		10,674,392	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満							単-1号
			4,000	349.7	1,398,800			
		m3	4,000	349.7	1,398,800	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-1号
			4,000		8,773,941			
		m3	4,000		8,773,941	0	0	
整地	残土受入れ地での処理							内-2号
			4,000		501,651			
		m3	4,000		501,651	0	0	
仮設工								
			0		0			
		式	1		289,800	1	289,800	
交通管理工								
			0		0			
		式	1		289,800	1	289,800	
交通誘導警備員								単-2号
			0	0	0			
		人日	20	14,490	289,800	20	289,800	
直接工事費								
			1		10,674,392			
		式	1		10,964,192	1	289,800	
共通仮設費								
			1		1,406,054			
		式	1		1,501,464	1	95,410	
共通仮設費								
			1		163,841			
		式	1		226,656	1	62,815	

設計内訳書

工事名	令和7年度川辺川管内砂防施設保全工事［藤田地区］　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費								
			0		0			
		式	1		59,460	1	59,460	
廃プラスティック処分								内-3号
			0		0			
		式	1		59,460	1	59,460	
現場環境改善費（率計上）								
			1		163,841			
		式	1		167,196	1	3,355	
共通仮設費（率計上）								
			1		1,242,213			
		式	1		1,274,808	1	32,595	
純工事費								
			1		12,080,446			
		式	1		12,465,656	1	385,210	
現場管理費								
			1		4,886,437			
		式	1		5,027,303	1	140,866	
工事原価								
			1		16,966,883			
		式	1		17,492,959	1	526,076	

［熊本県球磨郡五木村五木小鶴地先外　］

30/0m3当たり内訳書

掘削(砂防)

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）	土砂 3,000m3未満 無し		33	648.5	21,400			CA900260
		m３	33	648.5	21,400	0	0	
合　計					21,249			
					0		-21,249	

0/20m3当たり内訳書

掘削(砂防)

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	土砂 3,000m3未満 無し		0	0	0			CA900260
		m３	22	648.5	14,267	22	14,267	
合　計					0 14,267		14,267	
変更積算金額					0 14,166		14,166	円／m3

10/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	 m３	11 11	2,248 2,248	24,728 24,728	 0	 0	CB210110
合　計					24,554 0		 -24,554	

0/0.1m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	 m３	0 0.1	0 2,248	0 224	 0.1	 224	CB210110
合　計					0 224		 224	
変更積算金額					0 222		 222	 円／m3

10/0m3当たり内訳書

整地

第　5号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		11	129.4	1,423			CA900310
		m３	11	129.4	1,423	0	0	
合　計					1,413			
					0		-1,413	

0/0.1m3当たり内訳書

整地

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	0.1	129.4	12	0.1	12	
合　計					0 12		12	
変更積算金額					0 11		11	円／m3

20m3当たり内訳書

埋戻し

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		20	1,880	37,600			CB210410
		m３	20	1,880	37,600	0	0	
合　計					37,335			
					37,335		0	

40/0m2当たり内訳書

型枠

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工［砂防］	標準(1.0)		40	10,230	409,200			WB330330
		m２	40	10,230	409,200	0	0	単－　16号
合　計					406,326			
					0		-406,326	

0/80m2当たり内訳書

型枠

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工［砂防］	標準(1.0)		0	0	0			WB330330
		m２	84	10,230	859,320	84	859,320	単－　17号
合　計					0 859,320		859,320	
変更積算金額					0 853,284		853,284	円／m2

2m当たり内訳書

足場

第　10号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去［砂防］			2	2,786	5,572			WB330340
		m	2	2,786	5,572	0	0	単－　18号
合　計					5,523 5,523		0	

230/0掛m2当たり内訳書

足場

第　11号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		230	4,003	920,690			WB252110
		掛ｍ２	230	4,003	920,690	0	0	単－　25号
合　計					914,223 0		-914,223	

0/220掛m2当たり内訳書

足場

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛ｍ２	217	4,003	868,651	217	868,651	単－　26号
合　計					0 868,651		868,651	
変更積算金額					0 862,549		862,549	円／掛m2

10m当たり内訳書

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

第　13号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無	m	10 10	1,621 1,621	16,210 16,210	0	0	WB810530 単－　27号
合　計					16,069 16,069		0	

40m3当たり内訳書

床掘り

第　14号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		36	247.8	8,920			CB210030
		m３	36	247.8	8,920	0	0	
合　計					8,842			
					8,842		0	

660m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第　15号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		625	261.1	163,187			CA900010
		m３	625	261.1	163,187	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下		625	2,248	1,405,000			CB210110
		m３	625	2,248	1,405,000	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		661	142.8	94,390			CA900310
		m３	661	142.8	94,390	0	0	
合　計					1,650,900			
					1,650,900		0	

390m3当たり内訳書

工事用道路撤去

第　16号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		394	258.2	101,730			CA900010
		m３	394	258.2	101,730	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		394	1,232	485,408			CB210110
		m３	394	1,232	485,408	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		394	127.6	50,274			CA900310
		m３	394	127.6	50,274	0	0	
合　計					632,935			
					632,935		0	

10m当たり内訳書

防護柵設置(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

第　17号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	m	10 10	5,164 5,164	51,640 51,640	0	0	WB810540 単ー　28号
合　計					51,277 51,277		0	

120袋当たり内訳書

土のう

第　18号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		120	7,926	951,120			WB252730
		袋	120	7,926	951,120	0	0	単－　29号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		100	261.1	26,110			CA900010
		ｍ３	100	261.1	26,110	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し		100	2,248	224,800			CB210110
	15.5km以下	ｍ３	100	2,248	224,800	0	0	
合　計					1,191,599			
					1,191,599		0	

290m2当たり内訳書

敷砂利

第　19号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		29	142.8	4,141			CA900310
		m３	29	142.8	4,141	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		29	3,350	97,150			
		m３	29	3,350	97,150	0	0	
合　計					100,412			
					100,412		0	

380m3当たり内訳書

盛土

第　20号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		385	261.1	100,523			CA900010
		m３	385	261.1	100,523	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下		385	2,248	865,480			CB210110
		m３	385	2,248	865,480	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		385	142.8	54,978			CA900310
		m３	385	142.8	54,978	0	0	
合　計					1,012,121			
					1,012,121		0	

380m3当たり内訳書

盛土撤去

第　21号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		385	258.2	99,407			CA900010
		m３	385	258.2	99,407	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		385	1,232	474,320			CB210110
		m３	385	1,232	474,320	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		385	127.6	49,126			CA900310
		m３	385	127.6	49,126	0	0	
合　計					618,478			
					618,478		0	

177袋当たり内訳書

土のう

第　22号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		177	7,926	1,402,902			WB252730
		袋	177	7,926	1,402,902	0	0	単－　29号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		147	261.1	38,381			CA900010
		ｍ３	147	261.1	38,381	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し		147	2,248	330,456			CB210110
	15.5km以下	ｍ３	147	2,248	330,456	0	0	
合　計					1,756,364			
					1,756,364		0	

177袋当たり内訳書

大型土のう撤去

第　23号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		177	957.5	169,477			WB252730
		袋	177	957.5	169,477	0	0	単－　30号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		147	258.2	37,955			CA900010
		ｍ３	147	258.2	37,955	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		147	1,232	181,104			CB210110
		ｍ３	147	1,232	181,104	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		147	127.6	18,757			CA900310
		ｍ３	147	127.6	18,757	0	0	
合　計					404,432			
					404,432		0	

98袋当たり内訳書

土のう

第　24号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		98	7,919	776,062			WB252730
		袋	98	7,919	776,062	0	0	単－　31号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		81	258.2	20,914			CA900010
		m３	81	258.2	20,914	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		81	2,228	180,468			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し							
	15.5km以下	m３	81	2,228	180,468	0	0	
合　計					970,579			
					970,579		0	

68m当たり内訳書

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ
第　25号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ設置【歩掛見積】	強化金属樹脂複合管　φ1500		68	9,399	639,132			WYB00013
		m	68	9,399	639,132	0	0	単－　32号
PMS樹脂半割継手（支給品）	φ1500用		13	133,000	0			
		個	13	133,000	0	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t		8	9,352	74,816			CB010420
		t	8	9,352	74,816	0	0	
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 11.0km以下		8	5,299	42,392			CB010410
		t	8	5,299	42,392	0	0	
合　計					751,027			
					751,027		0	

68m当たり内訳書

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ撤去

第　26号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ撤去【歩掛見積】	強化金属樹脂複合管　φ1500	m	68 68	7,613 7,613	517,684 517,684	0	0	WYB00005 単－　33号
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	8 8	9,330 9,330	74,640 74,640	0	0	CB010420
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下	t	8 8	4,082 4,082	32,656 32,656	0	0	CB010410
合　計					620,590 620,590		0	

260/0空m3当たり内訳書

支保

第　27号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm]		261	3,534	922,374			WB252210
	標準(1.0)	空ｍ３	261	3,534	922,374	0	0	単－　34号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設		11	38,460	423,060			CB240010
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	11	38,460	423,060	0	0	
合　計					1,335,984 0		-1,335,984	

0/580空m3当たり内訳書

支保

第　28号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm]		0	0	0			WB252210
	標準(1.0)	空ｍ３	583	3,534	2,060,322	583	2,060,322	単－　35号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設		0	0	0			CB240010
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	11	38,460	423,060	11	423,060	
合　計					0 2,483,382		2,483,382	
変更積算金額					0 2,465,939		2,465,939	円／空m3

0/40掛m2当たり内訳書

足場

第　29号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛ｍ２	35	5,131	179,585	35	179,585	単－　36号
合　計					0 179,585		179,585	
変更積算金額					0 178,200		178,200	円／掛m2

110袋当たり内訳書

袋詰玉石

第　30号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石製作･積込･運搬･荷卸し【歩掛見積】	2tﾀｲﾌﾟ（金川地区資材置場～小鶴）L=15.4km		110	30,520	3,357,200			WYB00009
		袋	110	30,520	3,357,200	0	0	単－　37号
合　計					3,333,621			
					3,333,621		0	

40袋当たり内訳書

袋詰玉石

第　31号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石積込･運搬･荷卸し 【歩掛見積】	2tﾀｲﾌﾟ（野々脇地区～小鶴）L=11.0km	袋	40 40	12,520 12,520	500,800 500,800	0	0	WYB00054 単－　38号
袋詰玉石【支給品】	2tタイプ	袋	40 40	17,070 17,070	0 0	0	0	
合　計					497,282 497,282		0	

24袋当たり内訳書

袋詰玉石

第　32号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石積込･運搬･荷卸し 【歩掛見積】	2tﾀｲﾌﾟ（藤田地区～小鶴）L=14.8km	 袋	24 24	12,920 12,920	310,080 310,080	 0	 0	WYB00069 単－　39号
袋詰玉石【支給品】	2tタイプ	 袋	24 24	17,070 17,070	0 0	 0	 0	
合　計					307,902 307,902		 0	

20m当たり内訳書

汚濁防止ﾌｪﾝｽ

第　33号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去		20	20,200	404,000			WB253010
		m	20	20,200	404,000	0	0	単－　40号
合　計					401,162 401,162		0	

0/84日当たり内訳書

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

第　34号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	85,610	85,610	1	85,610	単－　41号
ポンプ運転	450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水		0	0	0			WB252310
		日	84	59,830	5,025,720	84	5,025,720	単－　42号
合　計					0 5,111,330		5,111,330	
変更積算金額					0 5,071,935		5,071,935	円／日

一式当たり内訳書

応急作業

第　35号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			328	3,748	1,229,344			WYB00057
		時間	328	3,748	1,229,344	0	0	単－　44号
特殊作業員			8	3,200	25,600			WYB00058
		時間	8	3,200	25,600	0	0	単－　45号
普通作業員			200	2,715	543,000			WYB00059
		時間	200	2,715	543,000	0	0	単－　46号
軽作業員			8	2,205	17,640			WYB00060
		時間	8	2,205	17,640	0	0	単－　47号
【機械運転】								
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ		8	7,384	59,072			
		時間	8	7,384	59,072	0	0	単－　48号
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ		8	6,632	53,056			
		時間	8	6,632	53,056	0	0	単－　49号
スイングヤーダー運転	バックホウ0.2m3級		1	70,040	70,040			WYB00037
		日	1	70,040	70,040	0	0	単－　50号
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３		16	7,224	115,584			
		時間	16	7,224	115,584	0	0	単－　51号
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３		24	8,322	199,728			
		時間	24	8,322	199,728	0	0	単－　52号
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３		240	11,140	2,673,600			
		時間	240	11,140	2,673,600	0	0	単－　53号

一式当たり内訳書

応急作業

第　35号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	24 24	6,677 6,677	160,248 160,248	0	0	単－　54号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	656 656	9,996 9,996	6,557,376 6,557,376	0	0	単－　55号
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第２次）　運転質量３～５ｔ	時間	16 16	9,415 9,415	150,640 150,640	0	0	単－　56号
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ	日	6 6	26,720 26,720	160,320 160,320	0	0	単－　57号
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００ｍｍ　排気量０．０６０Ｌ	日	1 1	1,479 1,479	1,479 1,479	0	0	単－　58号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	19 19	45,200 45,200	858,800 858,800	0	0	
油圧ﾌﾞﾚｰｶ賃料（見積）	油圧式1,300kg級	日	21 21	8,333 8,333	174,993 174,993	0	0	
油圧ﾌﾞﾚｰｶ基本料（見積）	油圧式1,300kg級	台	1 1	4,000 4,000	4,000 4,000	0	0	
購入土（見積）	山ズリ	ｍ３	280 280	4,700 4,700	1,316,000 1,316,000	0	0	
処分費（ｔ）	木くず（枝・葉）	ｔ	4 4	18,000 18,000	72,000 72,000	0	0	
処分費（ｔ）	刈草	ｔ	2 2	25,000 25,000	50,000 50,000	0	0	
【下流坂路】								

一式当たり内訳書

応急作業

第　35号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	132 132	360.5 360.5	47,586 47,586	0	0	CA900020
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	164 164	951 951	155,964 155,964	0	0	CA900040
購入土（見積）	山ズリ	ｍ３	182 182	4,700 4,700	855,400 855,400	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	132 132	384.4 384.4	50,740 50,740	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	132 132	129.4 129.4	17,080 17,080	0	0	CA900310
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎工	据付　H480×B800×L2000	ｍ	41 41	31,380 31,380	1,286,580 1,286,580	0	0	WYB00061 単－　59号
防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	ｍ	42 42	11,960 11,960	502,320 502,320	0	0	WB810510 単－　60号
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	178 178	949.9 949.9	169,082 169,082	0	0	CB410030
コンクリート舗装	18-8-40(高炉)　t=150mm	ｍ２	178 178	5,678 5,678	1,010,684 1,010,684	0	0	WYB00064 単－　61号
合　計					18,457,405 0		-18,457,405	

一式当たり内訳書

応急作業

第　36号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役		時間	0 512	0 3,748	0 1,918,976	512	1,918,976	WYB00068 単－　62号
特殊作業員		時間	0 72	0 3,200	0 230,400	72	230,400	WYB00075 単－　63号
普通作業員		時間	0 712	0 2,715	0 1,933,080	712	1,933,080	WYB00076 単－　64号
軽作業員		時間	0 8	0 2,205	0 17,640	8	17,640	WYB00077 単－　65号
型枠工		時間	0 48	0 3,455	0 165,840	48	165,840	WYB00003 単－　66号
【機械運転】								
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0 8	0 7,384	0 59,072	8	59,072	単－　67号
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0 8	0 6,632	0 53,056	8	53,056	単－　68号
スイングヤーダー運転	バックホウ0.2m3級	日	0 1	0 70,040	0 70,040	1	70,040	WYB00039 単－　69号
スイングヤーダー賃料（見積）	バックホウ0.4m3級	日	0 4	0 46,800	0 187,200	4	187,200	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	0 16	0 7,224	0 115,584	16	115,584	単－　70号

一式当たり内訳書

応急作業

第　36号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	時間	0 60	0 8,322	0 499,320	60	499,320	単－　71号
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	時間	0 272	0 11,140	0 3,030,080	272	3,030,080	単－　72号
ダンプトラック箱車賃料（見積）	10ｔ級	日	0 5.5	0 42,400	0 233,200	5.5	233,200	
１０ｔトラック賃料（見積）	グラップル付	日	0 1	0 61,600	0 61,600	1	61,600	
ダンプトラック賃料（見積）	３ｔ	日	0 1	0 16,500	0 16,500	1	16,500	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	0 24	0 6,677	0 160,248	24	160,248	単－　73号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	0 708	0 9,996	0 7,077,168	708	7,077,168	単－　74号
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第２次）　運転質量３～５ｔ	時間	0 16	0 9,415	0 150,640	16	150,640	単－　75号
コンクリートポンプ車	８ｔ車級	時間	0 8	0 8,083	0 64,664	8	64,664	WYB00034 単－　76号
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ	日	0 6	0 26,720	0 160,320	6	160,320	単－　77号
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００ｍｍ　排気量０．０６０Ｌ	日	0 9	0 1,479	0 13,311	9	13,311	単－　78号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１２～１３ｔ吊	日	0 1	0 44,400	0 44,400	1	44,400	

一式当たり内訳書

応急作業

第　36号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 31.5	0 45,200	0 1,423,800	31.5	1,423,800	
ラフテレーンクレーン賃料（見積）	７５t吊	日	0 2	0 270,000	0 540,000	2	540,000	
油圧ﾌﾞﾚｰｶ賃料（見積）	油圧式1,300kg級	日	0 21	0 8,333	0 174,993	21	174,993	
油圧ﾌﾞﾚｰｶ基本料（見積）	油圧式1,300kg級	台	0 1	0 4,000	0 4,000	1	4,000	
購入土（見積）	山ズリ	ｍ３	0 567	0 4,700	0 2,664,900	567	2,664,900	
大型土のう袋材	φ110×110cm長期仮設（３年）対応	袋	0 28	0 4,300	0 120,400	28	120,400	
袋詰玉石用袋材	２ｔ用	袋	0 6	0 11,700	0 70,200	6	70,200	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0 24	0 25,100	0 602,400	24	602,400	
ブルーシート	＃３０００	ｍ２	0 50	0 77.16	0 3,858	50	3,858	WYB00002 単－　79号
処分費（ｔ）	木くず（枝・葉）	ｔ	0 13	0 18,000	0 234,000	13	234,000	
処分費（ｔ）	刈草	ｔ	0 2	0 25,000	0 50,000	2	50,000	
【下流坂路】								

一式当たり内訳書

応急作業

第　36号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	m３	0 132	0 360.5	0 47,586	132	47,586	CA900020
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m３	0 164	0 951	0 155,964	164	155,964	CA900040
購入土（見積）	山ズリ	m３	0 182	0 4,700	0 855,400	182	855,400	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m３	0 132	0 384.4	0 50,740	132	50,740	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	0 132	0 129.4	0 17,080	132	17,080	CA900310
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎工	据付　H480×B800×L2000	m	0 41	0 31,380	0 1,286,580	41	1,286,580	WYB00080 単－　80号
防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	0 42	0 11,960	0 502,320	42	502,320	WB810510 単－　81号
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	0 178	0 949.9	0 169,082	178	169,082	CB410030
コンクリート舗装	18-8-40(高炉)　t=150mm	m２	0 178	0 5,678	0 1,010,684	178	1,010,684	WYB00078 単－　82号
合　計					0 26,246,326		26,246,326	
変更積算金額					0 26,061,987		26,061,987	円／式

一式当たり内訳書

木根等処分費

第　37号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採・集積・集材【歩掛見積】		ｍ２	189 189	8,775 8,775	1,658,475 1,658,475	0	0	WYB00021 単－　83号
運搬費　【歩掛見積】	L=3.7km　小鶴～木の駅五木	式	1 1	 	110,700 110,700	0	0	WYB00022 単－　84号
運搬費　【歩掛見積】	L=27.6km　小鶴～南栄	式	1 1	 	332,000 332,000	0	0	WYB00023 単－　85号
運搬費　【歩掛見積】	基本料	式	1 1	 	2,460 2,460	0	0	WYB00020 単－　86号
処分費（ｔ）	木くず（枝・葉）	ｔ	4 4	18,000 18,000	72,000 72,000	0	0	
処分費（ｔ）	刈草	ｔ	0.2 0.2	25,000 25,000	5,000 5,000	0	0	
合　計					2,165,319 0		-2,165,319	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第　38号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採・集積・集材【歩掛見積】			0	0	0			WYB00038
		m２	189	8,775	1,658,475	189	1,658,475	単－　87号
運搬費　【歩掛見積】	L=3.7km　小鶴～木の駅五木		0		0			WYB00042
		式	1		110,700	1	110,700	単－　88号
運搬費　【歩掛見積】	L=27.6km　小鶴～南栄		0		0			WYB00044
		式	1		332,000	1	332,000	単－　89号
運搬費　【歩掛見積】	基本料		0		0			WYB00036
		式	1		2,460	1	2,460	単－　90号
処分費（ｔ）	木くず（枝・葉）		0	0	0			
		t	10	18,000	180,000	10	180,000	
処分費（ｔ）	刈草		0	0	0			
		t	0.2	25,000	5,000	0.2	5,000	
合　計					0 2,288,635		2,288,635	
変更積算金額					0 2,272,560		2,272,560	円／式

一式当たり内訳書

施工調査費　施工形態動向調査

第　39号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費　施工形態動向調査（被災地歩掛調査）	土工 技術員 1.2人工	式	1 1		43,320 43,320	0	0	
合　計					43,015 43,015		0	

一式当たり内訳書

施工調査費　施工合理化調査

第　40号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費　施工合理化調査	土砂等運搬 技術員 2.3人工		1		83,030			
		式	1		83,030	0	0	
合　計					82,446			
					82,446		0	

一式当たり内訳書

施工調査費　施工形態動向調査 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査

第　41号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費　施工形態動向調査（ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査）	残存型枠工 技術員 0.5人工	式	1 1		18,050 18,050	0	0	
合　計					17,923 17,923		0	

［熊本県球磨郡五木村五木小鶴地先外　］

一式当たり内訳書

施工調査費　施工形態動向調査 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査

第　42号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費　施工形態動向調査（ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査）	ｺﾝｸﾘｰﾄ工(砂防) 技術員 0.5人工	式	1 1		18,050 18,050	0	0	
合　計					17,923 17,923		0	

［熊本県球磨郡五木村五木小鶴地先外　］

一式当たり内訳書

施工調査費　施工形態動向調査 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査

第　43号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費　施工形態動向調査（ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査）	汚濁防止ﾌｪﾝｽ工 技術員 0.5人工	式	1 1		18,050 18,050	0	0	
合　計					17,923 17,923		0	

一式当たり内訳書

施工調査費　施工形態動向調査 施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査

第　44号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費　施工形態動向調査 施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査	掘削（砂防）（ICT）　技術員0.5人工	式	1 1		18,050 18,050	0	0	
合　計					17,923 17,923		0	

一式当たり内訳書

施工調査費　施工形態動向調査 施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査

第　45号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費　施工形態動向調査 施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査	殻運搬工 技術員 0.5人工	式	1 1		18,050 18,050	0	0	
合　計					17,923 17,923		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　46号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	590千円		1		590,000			WB010610
		式	1		590,000	0	0	単ー　91号
合　計					585,856			
					585,856		0	

［熊本県球磨郡五木村五木小鶴地先外　］

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　47号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ	車載用快適ﾄｲﾚ		5.5	51,000	280,500			
		ヶ月	5.5	51,000	280,500	0	0	
合　計					278,529 0		-278,529	

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　48号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ	車載用快適ﾄｲﾚ		0	0	0			
		ヶ月	5.1	51,000	260,100	5.1	260,100	
合　計					0 260,100		260,100	
変更積算金額					0 258,272		258,272	円／式

4,620m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	ｍ３	4,620 4,620	1,420 1,420	6,560,400 6,560,400	0	0	CB210110
合　計					6,514,323 6,514,323		0	

4,600m3当たり内訳書

整地

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		4,620	129.4	597,828			CA900310
		m３	4,620	129.4	597,828	0	0	
合　計					593,629			
					593,629		0	

［熊本県球磨郡五木村宮目木地先　］

10,000/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	ｍ３	10,000 10,000	1,408 1,408	14,080,000 14,080,000	0	0	CB210110
合　計					13,981,110 0		-13,981,110	

0/10,360m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	ｍ３	0 10,355	0 1,408	0 14,579,840	10,355	14,579,840	CB210110
合　計					0 14,579,840		14,579,840	
変更積算金額					0 14,477,439		14,477,439	円／m3

1,500/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　5号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1,500 1,500	381.1 381.1	571,650 571,650	0	0	CB210110
合　計					567,635 0		-567,635	

［熊本県球磨郡五木村宮目木地先　］

0/1,510m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	0 1,510	0 381.1	0 575,461	1,510	575,461	CB210110
合　計					0 575,461		575,461	
変更積算金額					0 571,419		571,419	円／m3

［熊本県球磨郡五木村宮目木地先　］

11,500/0m3当たり内訳書

整地

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		11,500	128.2	1,474,300			CA900310
		m３	11,500	128.2	1,474,300	0	0	
合　計					1,463,945 0		-1,463,945	

［熊本県球磨郡五木村宮目木地先　］

0/11,900m3当たり内訳書

整地

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	11,865	128.2	1,521,093	11,865	1,521,093	
合　計					0 1,521,093		1,521,093	
変更積算金額					0 1,510,409		1,510,409	円／m3

一式当たり内訳書

流木等処理

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集積【歩掛見積】	木くず（枝・葉）		1		281,400			WYB00014
		式	1		281,400	0	0	単－　7号
運搬費【歩掛見積】	木くず（枝・葉）L=19.6km		1		585,400			WYB00016
		式	1		585,400	0	0	単－　8号
処分費	木くず(枝･葉)		9	18,000	162,000			
		t	9	18,000	162,000	0	0	
処分費	木くず(根)		25	30,000	750,000			
		t	25	30,000	750,000	0	0	
合　計					1,766,306			
					1,766,306		0	

20/0m当たり内訳書

汚濁防止ﾌｪﾝｽ

第　10号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去		20	21,560	431,200			WB253010
		m	20	21,560	431,200	0	0	単－　9号
合　計					428,171 0		-428,171	

0/20m当たり内訳書

汚濁防止ﾌｪﾝｽ

第　11号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去		0	0	0			WB253010
		m	20	18,470	369,400	20	369,400	単－　10号
合　計					0 369,400		369,400	
変更積算金額					0 366,805		366,805	円／m

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単－　12号
合　計					593,800 593,800		0	

［熊本県球磨郡五木村宮目木地先　］

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　13号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	3690千円		1		3,690,000			WB010610
		式	1		3,690,000	0	0	単－　13号
合　計					3,664,083			
					3,664,083		0	

［熊本県球磨郡五木村宮目木地先　］

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　14号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ	車載用快適ﾄｲﾚ		7.9	51,000	402,900			
		ヶ月	7.9	51,000	402,900	0	0	
合　計					400,070			
					0		-400,070	

［熊本県球磨郡五木村宮目木地先　］

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　15号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ	車載用快適ﾄｲﾚ		0	0	0			
		ヶ月	5.7	51,000	290,700	5.7	290,700	
合　計					0 290,700		290,700	
変更積算金額					0 288,658		288,658	円／式

4,000m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	 m３	4,000 4,000	2,209 2,209	8,836,000 8,836,000	 0	 0	CB210110
合　計					8,773,941 8,773,941		 0	

4,000m3当たり内訳書

整地

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		4,000	126.3	505,200			CA900310
		m３	4,000	126.3	505,200	0	0	
合　計					501,651			
					501,651		0	

一式当たり内訳書

廃プラスティック処分

第　3号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃プラスティック運搬【歩掛見積】	運搬距離L=59.6km	回	0 1	0 31,460	0 31,460	1	31,460	WYB00007 単ー　4号
処分費	廃プラスティック類	t	0 0.8	0 35,000	0 28,000	0.8	28,000	
合　計					0 59,460		59,460	
変更積算金額					0 59,460		59,460	円／式

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	単位	m3	数量	1 1	単価	29,858 29,858

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1 1	30,070 30,070	30,070 30,070	CB240010
計					30,070 30,070	
単価					30,070 30,070	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	堤冠ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉B C=300kg/m3-8-40 (高炉B)	単位	m3	数量	1 1	単価	30,077 30,077

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1 1	30,290 30,290	30,290 30,290	CB240010
計					30,290 30,290	
単価					30,290 30,290	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	残存型枠	滑面	単位	m2	数量	1 1	単価	11,420 11,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	ｍ２	1 1	11,520 11,520	11,520 11,520	WB330850 単－　14号
計					11,520 11,520	
単価					11,520 11,520	円／m2

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	残存型枠	残存化粧型枠	単位	m2	数量	1 1	単価	18,190 18,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準	ｍ２	1 1	18,350 18,350	18,350 18,350	WB330850 単－　15号
計					18,350 18,350	
単価					18,350 18,350	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	補強鉄筋	SD345 D22 L=1.0m	単位	本	数量	100 100	単価	4,853 4,853

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]）	200mmを超え500mm以下		100	2,013	201,300	CB435930
		孔	100	2,013	201,300	
アンカー	25mm以下 横方向		100	1,560	156,000	CB435940
		本	100	1,560	156,000	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５		0.3	100,000	30,000	
		t	0.3	100,000	30,000	
注入材（材料費）	0.31kg/本		100	1,023	102,300	CB435942
		本	100	1,023	102,300	
計					489,600 489,600	
単価					4,896 4,896	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工	ｺｱｰﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼｰﾝ φ75 （水平）	単位	m	数量	1 1	単価	33,110 33,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工【歩掛見積】	ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼｰﾝ φ75 （水平）		1	33,400	33,400	WYB00001
		m	1	33,400	33,400	単－　19号
計					33,400 33,400	
単価					33,400 33,400	円／m

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ鉛直切断	単位	m2	数量	1 1	単価	74,022 74,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断【歩掛見積】	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ鉛直切断		1	74,670	74,670	WYB00004
		m2	1	74,670	74,670	単－　20号
計					74,670 74,670	
単価					74,670 74,670	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ水平切断	単位	m2	数量	1 1	単価	74,022 74,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断【歩掛見積】	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ水平切断		1	74,670	74,670	WYB00012
		m2	1	74,670	74,670	単－　21号
計					74,670 74,670	
単価					74,670 74,670	円／m2

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	10,636 10,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10,730	10,730	WB824010
		ｍ３	1	10,730	10,730	単－　22号
計					10,730 10,730	
単価					10,730 10,730	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,913 3,913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 34.3km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,948 3,948	3,948 3,948	CB227010
計					3,948 3,948	
単価					3,948 3,948	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	t	数量	1 1	単価	1,784 1,784

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	1,800 1,800	1,800 1,800	WB020052 単－　23号
計					1,800 1,800	
単価					1,800 1,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	既設堰堤下流面清掃		単位	m2	数量	1 1	単価	6,158 6,158

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設堰堤下流面清掃【歩掛見積】		1 m2	1 1	6,202 6,202	6,202 6,202	WYB00016 単－　24号
計					6,202 6,202	
単価					6,202 6,202	 円／m2

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1 1	単価	14,364 14,364

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		1 人日	1 1	14,490 14,490	14,490 14,490	WB010212 単－　43号
計					14,490 14,490	
単価					14,490 14,490	 円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	11,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,988	47,980	
型わく工		人	5	27,642	138,210	
普通作業員		人	3.2	21,726	69,523	
溶接工		人	2.7	29,682	80,141	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	45,200	76,840	
残存型枠	40×600×1200㎜ 組立部材含む	ｍ２	106	6,380	676,280	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		63,026	
計					1,152,000	
単価					11,520	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	18,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.1	29,988	62,974	
型わく工		人	5.1	27,642	140,974	
普通作業員		人	3.5	21,726	76,041	
溶接工		人	2.7	29,682	80,141	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.9	45,200	85,880	
残存化粧型枠	70×600×1200㎜ 組立部材含む	ｍ２	106	12,500	1,325,000	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		63,990	
計					1,835,000	
単価					18,350	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	型枠工［砂防］	標準(1.0)	単位	ｍ２	数量	100	単価	10,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.9	29,988	116,953	
型わく工		人	14.9	27,642	411,865	
特殊作業員		人	0.85	25,602	21,761	
普通作業員		人	8.5	21,726	184,671	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.3	45,200	103,960	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		183,790	
計					1,023,000	
単価					10,230	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	型枠工［砂防］	標準(1.0)	単位	ｍ２	数量	100	単価	10,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.9	29,988	116,953	
型わく工		人	14.9	27,642	411,865	
特殊作業員		人	0.85	25,602	21,761	
普通作業員		人	8.5	21,726	184,671	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.3	45,200	103,960	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		183,790	
計					1,023,000	
単価					10,230	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	足場設置・撤去［砂防］		単位	m	数量	10	単価	2,786

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,988	2,998	
とび工		人	0.4	28,356	11,342	
普通作業員		人	0.4	21,726	8,690	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		4,830	
計					27,860	
単価					2,786	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工【歩掛見積】	ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼｰﾝφ75（水平）	単位	m	数量	10 10	単価	33,400 33,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	29,988 29,988	44,982 44,982	
特殊作業員		人	3 3	25,602 25,602	76,806 76,806	
普通作業員		人	3 3	21,726 21,726	65,178 65,178	
鉄筋用ｺｱｰﾋﾞｯﾄ	φ75用	個	2.8 2.8	19,700 19,700	55,160 55,160	
ｺｱｰﾁｭｰﾌﾞ	φ75用	個	8.4 8.4	3,800 3,800	31,920 31,920	
ｺｱｰｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ75用	個	1 1	3,940 3,940	3,940 3,940	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		56,014 56,014	
計					334,000 334,000	
単価					33,400 33,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ｺﾝｸﾘｰﾄ切断【歩掛見積】	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ鉛直切断	単位	m2	数量	10 10	単価	74,670 74,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	29,988 29,988	44,982 44,982	
特殊作業員		人	4.5 4.5	25,602 25,602	115,209 115,209	
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ駆動機械損料（見積）		日	3 3	48,200 48,200	144,600 144,600	
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾜｲﾔｰ消耗費（見積）		m	10 10	38,100 38,100	381,000 381,000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		60,909 60,909	
計					746,700 746,700	
単価					74,670 74,670	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ｺﾝｸﾘｰﾄ切断【歩掛見積】	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ水平切断	単位	m2	数量	10 10	単価	74,670 74,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	29,988 29,988	44,982 44,982	
特殊作業員		人	4.5 4.5	25,602 25,602	115,209 115,209	
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ駆動機械損料（見積）		日	3 3	48,200 48,200	144,600 144,600	
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾜｲﾔｰ消耗費（見積）		m	10 10	38,100 38,100	381,000 381,000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		60,909 60,909	
計					746,700 746,700	
単価					74,670 74,670	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,727.21	10,727	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,730	
単価					10,730	円／ｍ３

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）	ｔ	100	1,800	180,000	
計					180,000	
単価					1,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	既設堰堤下流面清掃【歩掛見積】		単位	m2	数量	100 100	単価	6,202 6,202

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4 4	29,988 29,988	119,952 119,952	
普通作業員		人	20 20	21,726 21,726	434,520 434,520	
散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	日	2 2	16,030 16,030	32,060 32,060	WYB00015 単－　92号
高圧洗浄機［工事用・ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動］	吐出量27～29L/min　圧力7.8Mpa	日	2 2	3,008 3,008	6,016 6,016	WYB00017 単－　93号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		27,652 27,652	
計					620,200 620,200	
単価					6,202 6,202	 円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	29,988	44,982	
とび工		人	6.1	28,356	172,971	
普通作業員		人	2.7	21,726	58,660	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	45,200	36,160	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		87,527	
計					400,300	
単価					4,003	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	29,988	44,982	
とび工		人	6.1	28,356	172,971	
普通作業員		人	2.7	21,726	58,660	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	45,200	36,160	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		87,527	
計					400,300	
単価					4,003	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,621

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,621.8	1,621	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,621	
単価					1,621	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,164

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装	m	1	14,940	14,940	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装	m	1	-9,776	-9,776	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,164	
単価					5,164	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	29,988	8,816	
特殊作業員		人	0.294	25,602	7,526	
普通作業員		人	0.294	21,726	6,387	
大型土のう袋材	φ110×110cm長期仮設（３年）対応	袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,280	13,312	WK250500 単－　94号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		219	
計					79,260	
単価					7,926	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	957.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087	29,988	2,608	
特殊作業員		人	0.087	25,602	2,227	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	54,270	4,721	WK250500 単－　95号
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		19	
計					9,575	
単価					957.5	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,919

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	29,988	8,816	
特殊作業員		人	0.294	25,602	7,526	
普通作業員		人	0.294	21,726	6,387	
大型土のう袋材	φ110×110cm長期仮設（３年）対応	袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,020	13,235	WK250500 単－　96号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		226	
計					79,190	
単価					7,919	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ設置【歩掛見積】	強化金属樹脂複合管　φ1500	単位	m	数量	100 100	単価	9,399 9,399

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	29,988 29,988	89,964 89,964	
特殊作業員		人	6.25 6.25	25,602 25,602	160,012 160,012	
普通作業員		人	18.75 18.75	21,726 21,726	407,362 407,362	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ（支給品）	強化金属樹脂複合管　φ1500	m	100 100	248,000 248,000	0 0	支給品
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	6.25 6.25	45,200 45,200	282,500 282,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		62 62	
計					939,900 939,900	
単価					9,399 9,399	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ撤去【歩掛見積】	強化金属樹脂複合管　φ1500	単位	m	数量	100 100	単価	7,613 7,613

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5 5	29,988 29,988	149,940 149,940	
特殊作業員		人	5 5	25,602 25,602	128,010 128,010	
普通作業員		人	10 10	21,726 21,726	217,260 217,260	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	5 5	53,200 53,200	266,000 266,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		90 90	
計					761,300 761,300	
単価					7,613 7,613	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1.0)	単位	空ｍ３	数量	100	単価	3,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	29,988	41,983	
型わく工		人	1.3	27,642	35,934	
とび工		人	3.3	28,356	93,574	
普通作業員		人	3.3	21,726	71,695	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.5	45,200	22,600	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		87,614	
計					353,400	
単価					3,534	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1.0)	単位	空ｍ３	数量	100	単価	3,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	29,988	41,983	
型わく工		人	1.3	27,642	35,934	
とび工		人	3.3	28,356	93,574	
普通作業員		人	3.3	21,726	71,695	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.5	45,200	22,600	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		87,614	
計					353,400	
単価					3,534	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,988	47,980	
とび工		人	8.5	28,356	241,026	
普通作業員		人	1.3	21,726	28,243	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	53,200	74,480	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		121,371	
計					513,100	
単価					5,131	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	袋詰玉石製作･積込･運搬･荷卸し【歩掛見積】	2tﾀｲﾌﾟ （金川地区資材置場～小鶴） L=15.4km	単位	袋	数量	1 1	単価	30,520 30,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石製作【歩掛見積】			1	17,070	17,070	WYB00025
		袋	1	17,070	17,070	単－　97号
袋詰玉石積込【歩掛見積】			1	1,870	1,870	WYB00026
		袋	1	1,870	1,870	単－　98号
袋詰玉石運搬【歩掛見積】	L=15.4km　金川地区資材置場～小鶴		1	4,180	4,180	WYB00028
		袋	1	4,180	4,180	単－　99号
袋詰玉石設置【歩掛見積】	ラフテレーンクレーン75t		1	7,400	7,400	WYB00031
		袋	1	7,400	7,400	単－ 100号
計					30,520 30,520	
単価					30,520 30,520	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	袋詰玉石積込･運搬･荷卸し【歩掛見積】	2tﾀｲﾌﾟ （野々脇地区～小鶴）L=11.0km	単位	袋	数量	1 1	単価	12,520 12,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石積込【歩掛見積】			1	1,870	1,870	WYB00055
		袋	1	1,870	1,870	単－　98号
袋詰玉石運搬【歩掛見積】	L=11.0km　野々脇地区～小鶴		1	3,255	3,255	WYB00056
		袋	1	3,255	3,255	単－ 101号
袋詰玉石設置【歩掛見積】	ラフテレーンクレーン75t		1	7,400	7,400	WYB00066
		袋	1	7,400	7,400	単－ 100号
計					12,525 12,525	
単価					12,520 12,520	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	袋詰玉石積込･運搬･荷卸し【歩掛見積】	2tﾀｲﾌﾟ （藤田地区～小鶴）L=14.8km	単位	袋	数量	1 1	単価	12,920 12,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石積込【歩掛見積】			1	1,870	1,870	WYB00070
		袋	1	1,870	1,870	単－　98号
袋詰玉石運搬【歩掛見積】	L=14.8km　藤田地区～小鶴		1	3,659	3,659	WYB00072
		袋	1	3,659	3,659	単－ 102号
袋詰玉石設置【歩掛見積】	ラフテレーンクレーン75t		1	7,400	7,400	WYB00074
		袋	1	7,400	7,400	単－ 100号
計					12,929 12,929	
単価					12,920 12,920	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	20,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	3,044	304,400	WB253020 単－ 103号
汚濁防止フェンス	H=1.0m 1000N未満/3cm 146日間	m	100	15,589	1,558,900	
アンカー工 10%		式	1		155,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		810	
計					2,020,000	
単価					20,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	85,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,988	14,994	
特殊作業員		人	0.1	25,602	2,560	
普通作業員		人	2	21,726	43,452	
バックホウ運転		日	0.5	49,190	24,595	WK250540 単－ 104号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					85,610	
単価					85,610	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ポンプ運転	450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	59,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17	25,602	4,352	
工事用水中ポンプ運転	450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	3,074	3,074	WK250400 単－ 105号
発動発電機運転	450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	50,670	50,670	WK250410 単－ 106号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,734	
計					59,830	
単価					59,830	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,484	14,484	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,490	
単価					14,490	円／人日

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	土木一般世話役		単位	時間	数量	8 8	単価	3,748 3,748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,988 29,988	29,988 29,988	
計					29,988 29,988	
単価					3,748 3,748	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	特殊作業員		単位	時間	数量	8 8	単価	3,200 3,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	25,602 25,602	25,602 25,602	
計					25,602 25,602	
単価					3,200 3,200	円／時間

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	普通作業員		単位	時間	数量	8 8	単価	2,715 2,715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	21,726 21,726	21,726 21,726	
計					21,726 21,726	
単価					2,715 2,715	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	軽作業員		単位	時間	数量	8 8	単価	2,205 2,205

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1 1	17,646 17,646	17,646 17,646	
計					17,646 17,646	
単価					2,205 2,205	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	7,384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,908	4,404	
軽油		L	5.3	151	800	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,384	
単価					7,384	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	6,632

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,908	4,404	
軽油		L	3.9	151	588	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	1,640	1,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,632	
単価					6,632	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	スイングヤーダー運転	バックホウ0.2m3級	単位	日	数量	1 1	単価	70,040 70,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,908 25,908	25,908 25,908	
軽油		L	28 28	151 151	4,228 4,228	
スイングヤーダー賃料（見積）	バックホウ0.20m3級	日	1.4 1.4	28,500 28,500	39,900 39,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					70,040 70,040	
単価					70,040 70,040	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,224

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,908	4,404	
軽油		L	5.9	151	890	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,930	1,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,224	
単価					7,224	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	8,322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,908	4,404	
軽油		L	8.6	151	1,298	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,620	2,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,322	
単価					8,322	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,908	4,404	
軽油		L	15	151	2,265	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,470	4,470	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					11,140	
単価					11,140	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,562	4,005	
軽油		L	5.4	151	815	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,677	
単価					6,677	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	9,996

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,562	4,005	
軽油		L	9.8	151	1,479	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	162	162	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,996	
単価					9,996	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第２次）　運転質量３～５ｔ	単位	時間	数量	1	単価	9,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	25,908	6,477	
軽油		L	3.7	151	558	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第２次）　運転質量３～５ｔ	時間	1	2,380	2,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,415	
単価					9,415	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ	単位	日	数量	1	単価	26,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	25,602	25,602	
ガソリン	レギュラー	L	5.2	164	852	
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ	日	1	262	262	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					26,720	
単価					26,720	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００mm　排気量０．０６０Ｌ	単位	日	数量	1	単価	1,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	3.04	164	498	
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００mm　排気量０．０６０Ｌ	日	1	981	981	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,479	
単価					1,479	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎工	据付　H480×B800×L2000	単位	m	数量	10 10	単価	31,380 31,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎設置【歩掛見積】	据付　H480×B800×L2000	m	10 10	5,996 5,996	59,960 59,960	WYB00062 単－ 107号
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	日	0.22 0.22	64,980 64,980	14,295 14,295	 単－ 108号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎（見積）	BC-800　L=2000　連結金具含む	本	5 5	39,100 39,100	195,500 195,500	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	32,600 32,600	32,600 32,600	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	2.1 2.1	4,642 4,642	9,748 9,748	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.2 1.2	1,431 1,431	1,717 1,717	CB221110
計					313,820 313,820	
単価					31,380 31,380	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	11,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装	m	1	11,952	11,952	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,960	
単価					11,960	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	コンクリート舗装	18-8-40(高炉)　t=150mm	単位	ｍ２	数量	178 178	単価	5,678 5,678

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	27 27	32,600 32,600	880,200 880,200	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	13 13	9,155 9,155	119,015 119,015	CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	3 3	3,848 3,848	11,544 11,544	CB224710
計					1,010,759 1,010,759	
単価					5,678 5,678	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0 8	単価	0 3,748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 29,988	0 29,988	
計					0 29,988	
単価					0 3,748	円／時間

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	特殊作業員		単位	時間	数量	0 8	単価	0 3,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1	0 25,602	0 25,602	
計					0 25,602	
単価					0 3,200	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	普通作業員		単位	時間	数量	0 8	単価	0 2,715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 1	0 21,726	0 21,726	
計					0 21,726	
単価					0 2,715	円／時間

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	軽作業員		単位	時間	数量	0 8	単価	0 2,205

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	0 1	0 17,646	0 17,646	
計					0 17,646	
単価					0 2,205	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	型枠工		単位	時間	数量	0 8	単価	0 3,455

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型わく工		人	0 1	0 27,642	0 27,642	
計					0 27,642	
単価					0 3,455	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	7,384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,908	4,404	
軽油		L	5.3	151	800	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,384	
単価					7,384	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	6,632

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,908	4,404	
軽油		L	3.9	151	588	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	1,640	1,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,632	
単価					6,632	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	スイングヤーダー運転	バックホウ0.2m3級	単位	日	数量	0 1	単価	0 70,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 25,908	0 25,908	
軽油		L	0 28	0 151	0 4,228	
スイングヤーダー賃料（見積）	バックホウ0.20m3級	日	0 1.4	0 28,500	0 39,900	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 70,040	
単価					0 70,040	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,224

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,908	4,404	
軽油		L	5.9	151	890	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,930	1,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,224	
単価					7,224	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	8,322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,908	4,404	
軽油		L	8.6	151	1,298	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,620	2,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,322	
単価					8,322	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,908	4,404	
軽油		L	15	151	2,265	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,470	4,470	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					11,140	
単価					11,140	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,562	4,005	
軽油		L	5.4	151	815	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,677	
単価					6,677	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	9,996

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,562	4,005	
軽油		L	9.8	151	1,479	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	162	162	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,996	
単価					9,996	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第２次）　運転質量３～５ｔ	単位	時間	数量	1	単価	9,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	25,908	6,477	
軽油		L	3.7	151	558	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第２次）　運転質量３～５ｔ	時間	1	2,380	2,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,415	
単価					9,415	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	コンクリートポンプ車	８ｔ車級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 8,083

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　４０～４５ｍ３／ｈ	時間	0 1	0 8,083	0 8,083	単－ 109号
計					0 8,083	
単価					0 8,083	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ	単位	日	数量	1	単価	26,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	25,602	25,602	
ガソリン	レギュラー	L	5.2	164	852	
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ	日	1	262	262	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					26,720	
単価					26,720	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００mm　排気量０．０６０Ｌ	単位	日	数量	1	単価	1,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	3.04	164	498	
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００mm　排気量０．０６０Ｌ	日	1	981	981	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,479	
単価					1,479	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	ブルーシート	＃３０００	単位	ｍ２	数量	0 29.16	単価	0 77.16

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ	#3000　5.4m×5.4m	枚	0 1	0 2,250	0 2,250	
計					0 2,250	
単価					0 77.16	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎工	据付　H480×B800×L2000	単位	m	数量	0 10	単価	0 31,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎設置【歩掛見積】	据付　H480×B800×L2000	m	0 10	0 5,996	0 59,960	WYB00081 単－ 110号
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	日	0 0.22	0 64,980	0 14,295	 単－ 111号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎（見積）	BC-800　L=2000　連結金具含む	本	0 5	0 39,100	0 195,500	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 1	0 32,600	0 32,600	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0 2.1	0 4,642	0 9,748	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 1.2	0 1,431	0 1,717	CB221110
計					0 313,820	
単価					0 31,380	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	11,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装	m	1	11,952	11,952	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,960	
単価					11,960	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	コンクリート舗装	18-8-40(高炉)　t=150mm	単位	ｍ２	数量	0 178	単価	0 5,678

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 27	0 32,600	0 880,200	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 13	0 9,155	0 119,015	CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0 3	0 3,848	0 11,544	CB224710
計					0 1,010,759	
単価					0 5,678	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	伐採・集積・集材【歩掛見積】		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	8,775 8,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		4 人 4	29,988 29,988		119,952 119,952	
特殊作業員		8 人 8	25,602 25,602		204,816 204,816	
普通作業員		8 人 8	21,726 21,726		173,808 173,808	
スイングヤーダー運転	バックホウ0.20m3級	4 日 4	69,820 69,820		279,280 279,280	WYB00018 単－ 112号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		1 式 1			99,644 99,644	
計					877,500 877,500	
単価					8,775 8,775	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	運搬費　【歩掛見積】	L=3.7km　小鶴～木の駅五木	単位	式	数量	1 1	単価	110,700 110,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］運転	4t積級　深ダンプトラック	日	2 2	55,320 55,320	110,640 110,640	WYB00019 単－ 113号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					110,700 110,700	
単価					110,700 110,700	円／式

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	運搬費　【歩掛見積】	L=27.6km　小鶴～南栄	単位	式	数量	1 1	単価	332,000 332,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］運転	4t積級　深ダンプトラック	日	6 6	55,320 55,320	331,920 331,920	WYB00024 単－ 114号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 80	
計					332,000 332,000	
単価					332,000 332,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	運搬費　【歩掛見積】	基本料	単位	式	数量	1 1	単価	2,460 2,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本料（見積）	4t積級 深ダンプトラック	台	2 2	1,230 1,230	2,460 2,460	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,460 2,460	
単価					2,460 2,460	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	伐採・集積・集材【歩掛見積】		単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 8,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 4	0 29,988	0 119,952	
特殊作業員		人	0 8	0 25,602	0 204,816	
普通作業員		人	0 8	0 21,726	0 173,808	
スイングヤーダー運転	バックホウ0.20m3級	日	0 4	0 69,820	0 279,280	WYB00040 単－ 115号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 99,644	
計					0 877,500	
単価					0 8,775	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	運搬費　【歩掛見積】	L=3.7km　小鶴～木の駅五木	単位	式	数量	0 1	単価	0 110,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］運転	4t積級　深ダンプトラック	日	0 2	0 55,320	0 110,640	WYB00043 単－ 116号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	
計					0 110,700	
単価					0 110,700	円／式

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	運搬費　【歩掛見積】	L=27.6km　小鶴～南栄	単位	式	数量	0 1	単価	0 332,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］運転	4t積級　深ダンプトラック	日	0 6	0 55,320	0 331,920	WYB00045 単－ 117号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 80	
計					0 332,000	
単価					0 332,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	運搬費　【歩掛見積】	基本料	単位	式	数量	0 1	単価	0 2,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本料（見積）	4t積級 深ダンプトラック	台	0 2	0 1,230	0 2,460	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,460	
単価					0 2,460	円／式

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	590千円	単位	式	数量	1	単価	590,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		590,000	
計					590,000	
単価					590,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	単位	日	数量	1 1	単価	16,030 16,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		Ｌ	24 24	143 143	3,432 3,432	
散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	供用日	1.72 1.72	7,320 7,320	12,590 12,590	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					16,030 16,030	
単価					16,030 16,030	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	高圧洗浄機［工事用・ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動］	吐出量27～29L/min　圧力7.8Mpa	単位	日	数量	1 1	単価	3,008 3,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	8 8	156 156	1,248 1,248	
高圧洗浄機［ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動］	吐出量27～29L/min　圧力7.8MPa	日	1 1	1,760 1,760	1,760 1,760	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,008 3,008	
単価					3,008 3,008	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	63	151	9,513	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.28	7,700	9,856	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					45,280	
単価					45,280	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	54,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	101	143	14,443	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.21	11,500	13,915	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					54,270	
単価					54,270	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	63	143	9,009	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.28	7,890	10,099	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					45,020	
単価					45,020	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	袋詰玉石製作【歩掛見積】		単位	袋	数量	100 100	単価	17,070 17,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.57 3.57	29,988 29,988	107,057 107,057	
特殊作業員		人	3.57 3.57	25,602 25,602	91,399 91,399	
普通作業員		人	7.14 7.14	21,726 21,726	155,123 155,123	
袋詰玉石用袋材	２ｔ用	袋	100 100	11,700 11,700	1,170,000 1,170,000	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	日	3.57 3.57	49,600 49,600	177,072 177,072	 単－ 118号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		6,349 6,349	
計					1,707,000 1,707,000	
単価					17,070 17,070	 円／袋

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	袋詰玉石積込【歩掛見積】		単位	袋	数量	100 100	単価	1,870 1,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.25 1.25	29,988 29,988	37,485 37,485	
特殊作業員		人	1.25 1.25	25,602 25,602	32,002 32,002	
普通作業員		人	2.5 2.5	21,726 21,726	54,315 54,315	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付き］運転	山積0.45m3 2.9t吊能力 排対型（第2次）	日	1.25 1.25	49,600 49,600	62,000 62,000	WYB00027 単－ 119号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		1,198 1,198	
計					187,000 187,000	
単価					1,870 1,870	円／袋

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	袋詰玉石運搬【歩掛見積】	L=15.4km　金川地区資材置場～小鶴	単位	袋	数量	100 100	単価	4,180 4,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］運転	10t積級	日	7.14 7.14	58,540 58,540	417,975 417,975	WYB00029 単－ 120号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		25 25	
計					418,000 418,000	
単価					4,180 4,180	円／袋

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	袋詰玉石設置【歩掛見積】	ラフテレーンクレーン75t	単位	袋	数量	100 100	単価	7,400 7,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	29,988 29,988	59,976 59,976	
特殊作業員		人	2 2	25,602 25,602	51,204 51,204	
普通作業員		人	4 4	21,726 21,726	86,904 86,904	
ラフテレーンクレーン賃料（見積）	75t　オペレーター付き	日	2 2	270,000 270,000	540,000 540,000	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		1,916 1,916	
計					740,000 740,000	
単価					7,400 7,400	円／袋

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	袋詰玉石運搬【歩掛見積】	L=11.0km　野々脇地区～小鶴	単位	袋	数量	100 100	単価	3,255 3,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］運転	10t積級	日	5.56 5.56	58,540 58,540	325,482 325,482	WYB00065 単－ 121号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		18 18	
計					325,500 325,500	
単価					3,255 3,255	円／袋

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	袋詰玉石運搬【歩掛見積】	L=14.8km　藤田地区～小鶴	単位	袋	数量	100 100	単価	3,659 3,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］運転	10t積級	日	6.25 6.25	58,540 58,540	365,875 365,875	WYB00073 単－ 122号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		25 25	
計					365,900 365,900	
単価					3,659 3,659	円／袋

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	3,044

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	29,988	65,973	
普通作業員		人	5.4	21,726	117,320	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	51,050	112,310	WK250550 単－ 123号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,797	
計					304,400	
単価					3,044	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026．1
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	49,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	45	135	6,075	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.47	11,700	17,199	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					49,190	
単価					49,190	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	工事用水中ポンプ運転	450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	3,074

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	5.5	559	3,074	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,074	
単価					3,074	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	発動発電機運転	450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	50,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	336	135	45,360	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１２５ｋＶＡ	日	1.1	4,820	5,302	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					50,670	
単価					50,670	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎設置【歩掛見積】	据付　H480×B800×L2000	単位	m	数量	10 10	単価	5,996 5,996

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24 0.24	29,988 29,988	7,197 7,197	
特殊作業員		人	0.48 0.48	25,602 25,602	12,288 12,288	
普通作業員		人	0.48 0.48	21,726 21,726	10,428 10,428	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回･ｸﾚｰﾝ機能付]運転	山積0.28m3 1.7t吊 排ｶﾞｽ型(2014年規制)	日	0.24 0.24	63,240 63,240	15,177 15,177	WYB00063 単－ 124号
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1 1		14,870 14,870	
計					59,960 59,960	
単価					5,996 5,996	 円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	64,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		Ｌ	87	151	13,137	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1.49	17,400	25,926	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					64,980	
単価					64,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　４０～４５ｍ３／ｈ	単位	時間	数量	1	単価	8,083

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.14	25,908	3,627	
軽油		L	5.4	142	766	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　４０～４５ｍ３／ｈ	時間	1	3,690	3,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,083	
単価					8,083	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎設置【歩掛見積】	据付　H480×B800×L2000	単位	m	数量	0 10	単価	0 5,996

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.24	0 29,988	0 7,197	
特殊作業員		人	0 0.48	0 25,602	0 12,288	
普通作業員		人	0 0.48	0 21,726	0 10,428	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回･ｸﾚｰﾝ機能付]運転	山積0.28m3 1.7t吊 排ｶﾞｽ型(2014年規制)	日	0 0.24	0 63,240	0 15,177	WYB00082 単－ 125号
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	0 1		0 14,870	
計					0 59,960	
単価					0 5,996	 円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	64,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		Ｌ	87	151	13,137	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1.49	17,400	25,926	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					64,980	
単価					64,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	スイングヤーダー運転	バックホウ0.20m3級	単位	日	数量	1 1	単価	69,820 69,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,908 25,908	25,908 25,908	
軽油		L	28 28	143 143	4,004 4,004	
スイングヤーダー賃料（見積）	バックホウ0.20m3級	日	1.4 1.4	28,500 28,500	39,900 39,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					69,820 69,820	
単価					69,820 69,820	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］運転	4t積級　深ダンプトラック	単位	日	数量	1 1	単価	55,320 55,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	23,562 23,562	23,562 23,562	
軽油		L	32 32	143 143	4,576 4,576	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］賃料（見積）	4t積級　深ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	台	1.28 1.28	20,000 20,000	25,600 25,600	
サポート料（見積）	4t積級　深ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	台	1.28 1.28	1,230 1,230	1,574 1,574	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					55,320 55,320	
単価					55,320 55,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］運転	4t積級　深ダンプトラック	単位	日	数量	1 1	単価	55,320 55,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	23,562 23,562	23,562 23,562	
軽油		L	32 32	143 143	4,576 4,576	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］賃料（見積）	4t積級　深ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	台	1.28 1.28	20,000 20,000	25,600 25,600	
サポート料（見積）	4t積級　深ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	台	1.28 1.28	1,230 1,230	1,574 1,574	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					55,320 55,320	
単価					55,320 55,320	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	スイングヤーダー運転	バックホウ0.20m3級	単位	日	数量	0 1	単価	0 69,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 25,908	0 25,908	
軽油		L	0 28	0 143	0 4,004	
スイングヤーダー賃料（見積）	バックホウ0.20m3級	日	0 1.4	0 28,500	0 39,900	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 69,820	
単価					0 69,820	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］運転	4t積級　深ダンプトラック	単位	日	数量	0 1	単価	0 55,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 23,562	0 23,562	
軽油		L	0 32	0 143	0 4,576	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］賃料（見積）	4t積級　深ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	台	0 1.28	0 20,000	0 25,600	
サポート料（見積）	4t積級　深ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	台	0 1.28	0 1,230	0 1,574	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 55,320	
単価					0 55,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］運転	4t積級　深ダンプトラック	単位	日	数量	0 1	単価	0 55,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 23,562	0 23,562	
軽油		L	0 32	0 143	0 4,576	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］賃料（見積）	4t積級　深ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	台	0 1.28	0 20,000	0 25,600	
サポート料（見積）	4t積級　深ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	台	0 1.28	0 1,230	0 1,574	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 55,320	
単価					0 55,320	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	49,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		Ｌ	50	143	7,150	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1.49	11,100	16,539	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					49,600	
単価					49,600	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付き］運転	山積0.45m3 2.9t吊能力 排対型（第2次）	単位	日	数量	1 1	単価	49,600 49,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,908 25,908	25,908 25,908	
軽油		L	50 50	143 143	7,150 7,150	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1.49 1.49	11,100 11,100	16,539 16,539	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					49,600 49,600	
単価					49,600 49,600	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］運転	10t積級	単位	日	数量	1 1	単価	58,540 58,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	23,562 23,562	23,562 23,562	
軽油		L	58 58	143 143	8,294 8,294	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.28 1.28	20,100 20,100	25,728 25,728	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28 1.28	747 747	956 956	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					58,540 58,540	
単価					58,540 58,540	 円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］運転	10t積級	単位	日	数量	1 1	単価	58,540 58,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	23,562 23,562	23,562 23,562	
軽油		L	58 58	143 143	8,294 8,294	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.28 1.28	20,100 20,100	25,728 25,728	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28 1.28	747 747	956 956	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					58,540 58,540	
単価					58,540 58,540	 円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］運転	10t積級	単位	日	数量	1 1	単価	58,540 58,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	23,562 23,562	23,562 23,562	
軽油		L	58 58	143 143	8,294 8,294	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.28 1.28	20,100 20,100	25,728 25,728	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28 1.28	747 747	956 956	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					58,540 58,540	
単価					58,540 58,540	 円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	51,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	88	151	13,288	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.03	11,500	11,845	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					51,050	
単価					51,050	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［超小旋回・ｸﾚｰﾝ機能付］運転	山積0.28m3 1.7t吊 排ｶﾞｽ型(2014年規制)	単位	日	数量	1 1	単価	63,240 63,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,908 25,908	25,908 25,908	
軽油		L	38 38	151 151	5,738 5,738	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き］	排対型（2014年規制）0.28/0.2m3　吊能力1.7t	供用日	1.49 1.49	21,200 21,200	31,588 31,588	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					63,240 63,240	
単価					63,240 63,240	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回・ｸﾚｰﾝ機能付]運転	山積0.28m3 1.7t吊 排ｶﾞｽ型(2014年規制)	単位	日	数量	0 1	単価	0 63,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 25,908	0 25,908	
軽油		L	0 38	0 151	0 5,738	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き]	排対型（2014年規制）0.28/0.2m3　吊能力1.7t	供用日	0 1.49	0 21,200	0 31,588	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 63,240	
単価					0 63,240	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無	単位	m3	数量	1 1	単価	505.7 505.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（砂防）（ＩＣＴ）	土砂 3000m3以上 無し	ｍ３	1 1	510.2 510.2	510.2 510.2	CA900480
計					510.2 510.2	
単価					510.2 510.2	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無	単位	m3	数量	1 1	単価	319.3 319.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（砂防）	土砂 3,000m3以上 無し	ｍ３	1 1	321.6 321.6	321.6 321.6	CA900260
計					321.6 321.6	
単価					321.6 321.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,572 3,572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,598 3,598	3,598 3,598	CB227010
計					3,598 3,598	
単価					3,598 3,598	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	t	数量	1 1	単価	2,383 2,383

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	1 1	2,400 2,400	2,400 2,400	WB020052 単－　6号
計					2,400 2,400	
単価					2,400 2,400	円／ｔ

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1 1	単価	14,364 14,364

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1 1	14,490 14,490	14,490 14,490	WB010212 単－　11号
計					14,490 14,490	
単価					14,490 14,490	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	ｔ	100	2,400	240,000	
計					240,000	
単価					2,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	集積【歩掛見積】	木くず（枝・葉）	単位	式	数量	1 1	単価	281,400 281,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	29,988 29,988	59,976 59,976	
普通作業員		人	4 4	21,726 21,726	86,904 86,904	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) ［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ機能付］運転	山積0.8m3 2.9t吊 排ｶﾞｽ型（第2次）	日	2 2	67,260 67,260	134,520 134,520	WYB00015 単－　14号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					281,400 281,400	
単価					281,400 281,400	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	運搬費【歩掛見積】	木くず（枝・葉）L=19.6km	単位	式	数量	1 1	単価	585,400 585,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］運転	10t積級	日	10 10	58,540	585,400 585,400	WYB00017 単－　15号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					585,400 585,400	
単価					585,400 585,400	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	21,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	3,028	302,800	WB253020 単－　16号
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	単独ﾌﾛｰﾄφ300 1m×20m 1000N未満/3cm 163日間	m	100	16,847	1,684,700	
アンカー工 10%		式	1		168,470	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					2,156,000	
単価					21,560	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	18,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	3,028	302,800	WB253020 単－　17号
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	単独ﾌﾛｰﾄφ300 1m×20m 1000N未満/3cm 125日間	m	100	14,035	1,403,500	
アンカー工 10%		式	1		140,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		350	
計					1,847,000	
単価					18,470	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,484	14,484	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,490	
単価					14,490	円／人日

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	3690千円	単位	式	数量	1	単価	3,690,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		3,690,000	
計					3,690,000	
単価					3,690,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) ［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ機能付］運転	山積0.8m3 2.9t吊 排ｶﾞｽ型（第2次）	単位	日	数量	1 1	単価	67,260 67,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,908 25,908	25,908 25,908	
軽油		L	87 87	143 143	12,441 12,441	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き］	排対型（2次基準値）0.6m3　吊能力2.9t	供用日	1.49 1.49	19,400 19,400	28,906 28,906	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					67,260 67,260	
単価					67,260 67,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］運転	10t積級	単位	日	数量	1 1	単価	58,540 58,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	23,562 23,562	23,562 23,562	
軽油		Ｌ	58 58	143 143	8,294 8,294	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.28 1.28	20,100 20,100	25,728 25,728	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28 1.28	747 747	956 956	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					58,540 58,540	
単価					58,540 58,540	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	3,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	29,988	65,973	
普通作業員		人	5.4	21,726	117,320	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	50,340	110,748	WK250550 単－　18号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,759	
計					302,800	
単価					3,028	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	3,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	29,988	65,973	
普通作業員		人	5.4	21,726	117,320	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	50,340	110,748	WK250550 単－　19号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,759	
計					302,800	
単価					3,028	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	50,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	88	143	12,584	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.03	11,500	11,845	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					50,340	
単価					50,340	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	50,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	88	143	12,584	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.03	11,500	11,845	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					50,340	
単価					50,340	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	349.7 349.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	352.2 352.2	352.2 352.2	CA900020
計					352.2 352.2	
単価					352.2 352.2	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0 1	単価	0 14,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	0 1	0 14,490	0 14,490	WB010212 単－　3号
計					0 14,490	
単価					0 14,490	円／人日
変更積算単価					14,490	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,484	14,484	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,490	
単価					14,490	円／人日

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	廃プラスティック運搬【歩掛見積】	運搬距離L=59.6km	単位	回	数量	0 1	単価	0 31,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラスティック運搬	運搬距離 L=59.6km	回	0 1	0 31,460	0 31,460	WYB00008 単－　5号
計					0 31,460	
単価					0 31,460	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	廃プラスティック運搬	運搬距離 L=59.6km	単位	回	数量	0 1	単価	0 31,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ［ｸﾚｰﾝ装置付］運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 能力2.9t	日	0 0.5	0 41,180	0 20,590	WYB00009 単－　6号
普通作業員		人	0 0.5	0 21,726	0 10,863	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 31,460	
単価					0 31,460	円／回

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	ﾄﾗｯｸ［ｸﾚｰﾝ装置付］運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 能力2.9t	単位	日	数量	0 1	単価	0 41,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 25,908	0 25,908	
軽油		L	0 31	0 135	0 4,185	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック３～３．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	0 1.23	0 9,010	0 11,082	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 41,180	
単価					0 41,180	円／日