

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事
工事地名	熊本県葦北郡芦北町小口地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 6月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489510023	1 4) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	472, 076, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	472, 065, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	572日間 自 令和 6年 9月 6日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (3回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	水俣	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	5, 156, 942
		2 3) 公 告 日	令和 6年 6月28日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害関連事業費	2) 目： 河川等災害関連事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	---------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1		262, 592, 537	1	25, 708, 294	
				1		288, 300, 831			
河川土工			式	1		70, 379, 332	1	10, 123, 460	
				1		80, 502, 792			
掘削工			式	1		3, 093, 720	1	5, 499, 480	
				1		8, 593, 200			
掘削 (小口地区)		土砂 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上 50, 000m3未満	m3	9, 100	243. 6	2, 216, 760		-414, 120	単-1号
				7, 400	243. 6	1, 802, 640			
掘削 (小口地区)		硬岩(中硬岩) オープンカッ ト 障害無	m3	0	0	0	2, 200	5, 913, 600	単-2号
				2, 200	2, 688	5, 913, 600			
掘削 (中谷地区)		土砂 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上 50, 000m3未満	m3	3, 600	243. 6	876, 960	0	0	単-3号
				3, 600	243. 6	876, 960			
掘削工(ICT)			式	1		3, 500, 120	0	0	
				1		3, 500, 120			
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無 し 10, 000m3以上50, 00 0m3未満	m3	10, 600	330. 2	3, 500, 120	0	0	単-4号
				10, 600	330. 2	3, 500, 120			
法面整形工			式	1		1, 282, 752	1	41, 920	
				1		1, 324, 672			
法面整形(切土部)		現場制約無 レキ質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	1, 530	838. 4	1, 282, 752	50	41, 920	単-5号
				1, 580	838. 4	1, 324, 672			
残土処理工			式	1		62, 502, 740	1	4, 582, 060	
				1		67, 084, 800			
整地 (佐敷港仮置場)		敷均し(ルーズ)	m3	5, 900	111. 6	658, 440	-4, 000	-446, 400	単-6号
				1, 900	111. 6	212, 040			

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地 (田浦港仮置場)		敷均し(ルーズ)	m3	3,200	111.5	356,800	2,300	256,450	単-7号
				5,500	111.5	613,250			
整地 (ワイワイパーク)		敷均し(ルーズ)	m3	3,600	111.6	401,760	0	0	単-8号
				3,600	111.6	401,760			
整地 (港町地区)		敷均し(ルーズ)	m3	3,600	111.6	401,760	0	0	単-9号
				3,600	111.6	401,760			
土砂等運搬 (小口～佐敷港仮置場)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,860	2,697	15,804,420	-3,950	-10,653,150	単-10号
				1,910	2,697	5,151,270			
土砂等運搬 (中谷地区～港町地区)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,620	3,616	13,089,920	0	0	単-11号
				3,620	3,616	13,089,920			
土砂等運搬 (小口～田浦港仮置場)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,200	2,695	8,624,000	2,320	6,252,400	単-12号
				5,520	2,695	14,876,400			
土砂等運搬 (小口～田浦港仮置場)		硬岩(中硬岩)	m3	0	0	0	2,220	8,482,620	単-13号
				2,220	3,821	8,482,620			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10,550	1,376	14,516,800	0	0	単-14号
				10,550	1,376	14,516,800			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,240	3,613	8,093,120	0	0	単-15号
				2,240	3,613	8,093,120			
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	2,200	252.6	555,720	0	0	単-16号
				2,200	252.6	555,720			
積込(ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3未満	m3	0	0	0	2,200	690,140	単-17号
				2,200	313.7	690,140			
応急処理工			式	1		108,144,195	0	0	
				1		108,144,195			

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修			
					工事区分	築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理作業工			式	1 1		108, 144, 195 108, 144, 195	0	0	
応急作業			式	1 1		1, 395, 069 1, 395, 069	0	0	内-1号
応急作業		小口地区町道舗装修繕	式	1 1		320, 036 320, 036	0	0	内-2号
応急作業		粒径処理(土砂ふるい分け)	式	1 1		63, 230, 563 63, 230, 563	0	0	内-3号
応急作業		西部小学校跡プール解体	式	1 1		43, 198, 527 43, 198, 527	0	0	内-4号
構造物撤去工			式	1 1		21, 811, 930 21, 811, 930	0	0	
防護柵撤去工			式	1 1		77, 537 77, 537	0	0	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		支柱間隔2m ビーム式 コンクリート建込	m	64 64	962. 6 962. 6	61, 606 61, 606	0	0	単-18号
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		支柱間隔3m ビーム式 コンクリート建込	m	24 24	663. 8 663. 8	15, 931 15, 931	0	0	単-19号
構造物取壊し工			式	1 1		14, 198, 312 14, 198, 312	0	0	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	122 122	7, 952 7, 952	970, 144 970, 144	0	0	単-20号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	822 822	16, 011 16, 011	13, 161, 042 13, 161, 042	0	0	単-21号

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	10	643. 3	6, 433	0	0	単-22号	
			10	643. 3	6, 433				
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	307	197. 7	60, 693	0	0	単-23号	
			307	197. 7	60, 693				
運搬処理工		式	1		7, 536, 081	0	0		
			1		7, 536, 081				
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	122	2, 408	293, 776	0	0	単-24号	
			122	2, 408	293, 776				
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	822	2, 533	2, 082, 126	0	0	単-25号	
			822	2, 533	2, 082, 126				
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	18	4, 725	85, 050	0	0	単-26号	
			18	4, 725	85, 050				
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	122	4, 147	505, 934	0	0	単-27号	
			122	4, 147	505, 934				
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	822	5, 439	4, 470, 858	0	0	単-28号	
			822	5, 439	4, 470, 858				
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	18	4, 147	74, 646	0	0	単-29号	
			18	4, 147	74, 646				
現場発生品運搬	転落防止柵	t	0. 9	26, 324	23, 691	0	0	単-30号	
			0. 9	26, 324	23, 691				
仮設工		式	1		62, 257, 080	1	15, 584, 834		
			1		77, 841, 914				
工事用道路工		式	1		4, 643, 584	0	0		
			1		4, 643, 584				

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設盛土 (設置)		m3	450 450		50,200 50,200	0	0	内-5号	
仮設盛土 (撤去)		m3	1,500 1,500		379,281 379,281	0	0	内-6号	
土砂等運搬 (小口～佐敷港仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,500 1,500		4,046,656 4,046,656	0	0	内-7号	
整地 (佐敷港仮置場)	敷均し(ルーズ)	m3	1,500 1,500		167,447 167,447	0	0	内-8号	
工事用道路工 (2期施工)		式	1 1		9,063,442 9,063,442	0	0		
仮設盛土 (設置)		m3	1,500 1,500		4,473,154 4,473,154	0	0	内-9号	
仮設盛土 (撤去)		m3	1,500 1,500		4,590,288 4,590,288	0	0	内-10号	
土留・仮締切工		式	1 1		14,326,441 26,127,050	1	11,800,609		
土のう (製作・運搬・設置)	耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応型	袋	426 426		5,591,129 5,591,129	0	0	内-11号	
土のう (撤去・運搬・荷卸し)	耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応型	袋	426 426		2,693,018 2,693,018	0	0	内-12号	
締切盛土 (設置)	4.0m以上	m3	1,000 0		2,982,102 0	-1,000	-2,982,102	内-13号	
締切盛土 (設置)	4.0m以上	m3	0 3,000		0 8,806,157	3,000	8,806,157	内-14号	

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
締切盛土 (撤去)		4. 0m以上	m3	1, 000 0		3, 060, 192 0	-1, 000	-3, 060, 192	内-15号
締切盛土 (撤去)		4. 0m以上		0 3, 000		0 9, 036, 746	3, 000	9, 036, 746	内-16号
護岸保護工			式	1 1		26, 663, 635 26, 663, 635	0	0	
袋詰玉石(製作・設置) (大瀬地区～小口地区)		2t用(長期性能型) 流 用又は採取材		731 731		14, 147, 982 14, 147, 982	0	0	内-17号
袋詰玉石(製作・設置) (田浦港～小口地区)		2t用(長期性能型) 流 用又は採取材	袋	415 415		8, 736, 318 8, 736, 318	0	0	内-18号
積込(ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未 満		1, 200 1, 200		312, 063 312, 063	0	0	内-19号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	1, 240 1, 240		3, 329, 500 3, 329, 500	0	0	内-20号
整地		敷均し(ルーズ)		1, 200 1, 200		137, 772 137, 772	0	0	内-21号
汚濁防止工			式	1 1		4, 251, 019 4, 251, 019	0	0	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		180 180		4, 251, 019 4, 251, 019	0	0	内-22号
水替工			式	0 1		0 2, 285, 540	1	2, 285, 540	
ポンプ排水		450以上1200(m3/h)未 満 10m 常時排水		0 37		0 2, 285, 540	37	2, 285, 540	内-23号

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1		3, 308, 959	1	1, 498, 685	
				1		4, 807, 644			
交通誘導警備員			人日	235		3, 308, 959	-235	-3, 308, 959	内-24号
				0		0			
交通誘導警備員			人日	0		0	331	4, 807, 644	内-25号
				331		4, 807, 644			
直接工事費			式	1		262, 592, 537	1	25, 708, 294	
				1		288, 300, 831			
共通仮設費			式	1		22, 314, 890	1	5, 388, 651	
				1		27, 703, 541			
共通仮設費			式	1		6, 562, 460	1	3, 885, 468	
				1		10, 447, 928			
役務費			式	1		270, 588	0	0	
				1		270, 588			
借地料			式	1		270, 588	0	0	内-26号
				1		270, 588			
技術管理費			式	1		4, 491, 934	1	3, 693, 581	
				1		8, 185, 515			
諸経費動向調査費			式	0		0	1	120, 000	内-27号
				1		120, 000			
システム初期費 (ICT)			式	1		591, 408	0	0	内-28号
				1		591, 408			
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)			式	1		3, 900, 526	0	0	内-29号
				1		3, 900, 526			

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事					(3 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
								工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用 (ICT)			式	0 1		0 3, 555, 531		1	3, 555, 531	内-30号	
ICT活用効果等調査費用			式	0 1		0 18, 050		1	18, 050	内-31号	
現場環境改善費（率計上）			式	1 1		1, 799, 938 1, 991, 825		1	191, 887		
共通仮設費（率計上）			式	1 1		15, 752, 430 17, 255, 613		1	1, 503, 183		
純工事費			式	1 1		284, 907, 427 316, 004, 372		1	31, 096, 945		
現場管理費			式	1 1		58, 550, 422 64, 960, 750		1	6, 410, 328		
工事原価			式	1 1		381, 691, 478 403, 478, 221		1	21, 786, 743		
一般管理費等			式	1 1		47, 458, 522 50, 031, 779		1	2, 573, 257		
工事価格			式	1 1		429, 150, 000 453, 510, 000		1	24, 360, 000		
消費税相当額			式	1 1		42, 915, 000 45, 351, 000		1	2, 436, 000		
工事費計			式	1 1		472, 065, 000 498, 861, 000		1	26, 796, 000		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		23,309,496	1	-10,326,754		
			1		12,982,742				
河川土工		式	1		15,759,162	1	-9,368,026		
			1		6,391,136				
掘削工		式	1		9,712	0	0		
			1		9,712				
掘削 (道路部)	土砂 上記以外(小規模)) 小規模(標準以外)	m3	4	2,428	9,712	0	0	単-1号	
			4	2,428	9,712				
盛土工		式	1		15,749,450	1	-9,368,026		
			1		6,381,424				
路体(築堤)盛土 (家屋近接)	2.5m未満	m3	1,100	5,645	6,209,500	-920	-5,193,400	単-2号	
			180	5,645	1,016,100				
路体(築堤)盛土 (嵩上げ部)	2.5m以上4.0m未満	m3	1,500	882.1	1,323,150	-1,100	-970,310	単-3号	
			400	882.1	352,840				
路体(築堤)盛土 (嵩上げ部)	4.0m以上	m3	0	0	0	910	227,864	単-4号	
			910	250.4	227,864				
積込(ルーズ) (佐敷港仮置場)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	2,800	255.4	715,120	-2,800	-715,120	単-5号	
			0	255.4	0				
積込(ルーズ) (田浦港仮置場)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	0	0	0	1,600	408,640	単-6号	
			1,600	255.4	408,640				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	2,760	2,718	7,501,680	-1,150	-3,125,700	単-7号	
			1,610	2,718	4,375,980				
擁壁工		式	1		6,041,284	0	0		
			1		6,041,284				

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		268,542				
			1		268,542	0	0		
床掘り	土砂	m3	150		36,874			内-1号	
			150		36,874	0	0		
埋戻し	土砂	m3	100		193,997			内-2号	
			100		193,997	0	0		
基面整正		m2	90		37,671			内-3号	
			90		37,671	0	0		
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		2,582,587				
			1		2,582,587	0	0		
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	7		470,836			内-4号	
			7		470,836	0	0		
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	34		2,099,030			内-5号	
			34		2,099,030	0	0		
止水コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	0.3		12,721			内-6号	
			0.3		12,721	0	0		
プレキャスト擁壁工		式	1		3,190,155				
			1		3,190,155	0	0		
プレキャスト擁壁 (L型擁壁)	1.6m以上2.2m以下	m	50		3,153,300			内-7号	
			50		3,153,300	0	0		
止水コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	0.9		36,855			内-8号	
			0.9		36,855	0	0		
構造物撤去工		式	1		550,322				
			1		550,322	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修			
					工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		384, 229				
			1		384, 229	0	0		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	14	18, 268	255, 752			単-8号	
			14	18, 268	255, 752	0	0		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	6	10, 440	62, 640			単-9号	
			6	10, 440	62, 640	0	0		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	82	658. 1	53, 964			単-10号	
			82	658. 1	53, 964	0	0		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	21	565. 4	11, 873			単-11号	
			21	565. 4	11, 873	0	0		
運搬処理工		式	1		166, 093				
			1		166, 093	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	14	3, 022	42, 308			単-12号	
			14	3, 022	42, 308	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	6	2, 449	14, 694			単-13号	
			6	2, 449	14, 694	0	0		
殻運搬	アスファルト殻	m3	1	3, 587	3, 587			単-14号	
			1	3, 587	3, 587	0	0		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	14	5, 443	76, 202			単-15号	
			14	5, 443	76, 202	0	0		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	6	4, 186	25, 116			単-16号	
			6	4, 186	25, 116	0	0		
殻処分	アスファルト殻	m3	1	4, 186	4, 186			単-17号	
			1	4, 186	4, 186	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1 0		958,728 0	-1	-958,728		
交通管理工		式	1 0		958,728 0	-1	-958,728		
交通誘導警備員		人日	69 0		958,728 0	-69	-958,728	内-9号	
直接工事費		式	1 1		23,309,496 12,982,742	1	-10,326,754		
共通仮設費		式	1 1		3,546,939 2,273,151	1	-1,273,788		
共通仮設費		式	1 1		479,132 364,971	1	-114,161		
役務費		式	1 1		173,539 173,539	0	0		
借地料		式	1 1		173,539 173,539	0	0	内-10号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		305,593 191,432	1	-114,161		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		3,067,807 1,908,180	1	-1,159,627		
純工事費		式	1 1		26,856,435 15,255,893	1	-11,600,542		
現場管理費		式	1 1		11,377,194 7,257,206	1	-4,119,988		

– 13 –

国土交通省 九州地方整備局

一式当たり内訳書

[熊本県葦北郡芦北町小口地内]

印刷日時：2026/02/19 20:17:25

第 1号内訳書
応急作業

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			1	29, 536	29, 536			
		人	1	29, 536	29, 536	0	0	
特殊作業員			1	25, 064	25, 064			
		人	1	25, 064	25, 064	0	0	
普通作業員			1	21, 112	21, 112			
		人	1	21, 112	21, 112	0	0	
運転手（特殊）			33	25, 272	833, 976			
		人	33	25, 272	833, 976	0	0	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		33	11, 700	386, 100			
		日	33	11, 700	386, 100	0	0	
プレートコンパクター(賃料)	機械重量49kg		1	2, 808	2, 808			
		日	1	2, 808	2, 808	0	0	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		92. 9	395. 6	36, 751			WB253610
		m 2	92. 9	395. 6	36, 751	0	0	単一 31号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 57日 無 有		20	3, 221	64, 420			WB253630
		枚	20	3, 221	64, 420	0	0	単一 32号
常温合材	30kg袋		300	33	9, 900			
		kg	300	33	9, 900	0	0	
合 計					1, 395, 069		0	
					1, 395, 069			

一式当たり内訳書

[熊本県葦北郡芦北町小口地内]

印刷日時：2026/02/19 20:17:25

応急作業

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			1	29, 993	29, 993			
		人	1	29, 993	29, 993	0	0	
特殊作業員			2	27, 081	54, 162			
		人	2	27, 081	54, 162	0	0	
普通作業員			4	21, 912	87, 648			
		人	4	21, 912	87, 648	0	0	
運転手（一般）			2	23, 576	47, 152			
		人	2	23, 576	47, 152	0	0	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](賃料)	3 t 積級		1	16, 014	16, 014			
		日	1	16, 014	16, 014	0	0	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](基本料)	3 t 積級		1	1, 530	1, 530			
		回	1	1, 530	1, 530	0	0	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](賃料)	2 t 積級		1	5, 661	5, 661			
		日	1	5, 661	5, 661	0	0	
軽トラック(賃料)	二輪駆動 積載重量3 5 0 kg ダンプ機能なし		1	5, 641	5, 641			
		日	1	5, 641	5, 641	0	0	
軽トラック(基本料)	二輪駆動 積載重量3 5 0 kg ダンプ機能なし		1	748	748			
		回	1	748	748	0	0	
プレートコンパクター(賃料)	機械重量4 9 k g		1	2, 808	2, 808			
		日	1	2, 808	2, 808	0	0	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t		1	1, 480	1, 480			
		日	1	1, 480	1, 480	0	0	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）		5	13, 680	68, 400			
		t	5	13, 680	68, 400	0	0	

一式当たり内訳書

応急作業

第 2号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 3号内訳書

応急作業

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粒径処理（土砂ふるい分け）	自走式スクリーン		22, 584	2, 831	63, 935, 304			WYB00011
		m 3	22, 584	2, 831	63, 935, 304	0	0	単一 33号
合 計					63, 230, 563		0	
					63, 230, 563			

一式当たり内訳書

応急作業

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
西部小学校跡プール外解体工事			1		43, 680, 000			
		式	1		43, 680, 000	0	0	
合 計					43, 198, 527			
					43, 198, 527		0	

450m3当たり内訳書

仮設盛土
(設置)

第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ル-ス`) 標準以外(10,000m3以上)無し	m 3	450	112. 8	50, 760			CA900310
			450	112. 8	50, 760	0	0	
合 計					50, 200			
					50, 200		0	

1,500m3当たり内訳書

第 6号内訳書

仮設盛土
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,500	255.5	383,250			CA900010
		m 3	1,500	255.5	383,250	0	0	
合 計					379,281		0	
					379,281			

1,500m3当たり内訳書

第 7号内訳書

土砂等運搬
(小口～佐敷港仮置場)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 坪積山積0.8m3(平積0.6m3)		1,500	2,726	4,089,000			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m 3	1,500	2,726	4,089,000	0	0	
合 計					4,046,656			
					4,046,656		0	

1,500m3当たり内訳書

第 8号内訳書

整地
(佐敷港仮置場)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ル-ス`) 標準以外(10,000m3以上)無し		1,500	112. 8	169,200			CA900310
		m 3	1,500	112. 8	169,200	0	0	
合 計					167,447		0	
					167,447			

1,500m3当たり内訳書

[熊本県葦北郡芦北町小口地内]

印刷日時：2026/02/19 20:17:28

仮設盛土
(設置)

第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,500	255.5	383,250			CA900010
		m 3	1,500	255.5	383,250	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		1,500	2,726	4,089,000			CB210110
		m 3	1,500	2,726	4,089,000	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上)無し		450	112.8	50,760			CA900310
		m 3	450	112.8	50,760	0	0	
合 計					4,473,154		0	
					4,473,154			

1,500m3当たり内訳書

仮設盛土
第 10号内訳書 (撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,500	255.5	383,250			CA900010
		m 3	1,500	255.5	383,250	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		1,500	2,726	4,089,000			CB210110
		m 3	1,500	2,726	4,089,000	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上)無し		1,500	112.8	169,200			CA900310
		m 3	1,500	112.8	169,200	0	0	
合 計					4,590,288			
					4,590,288		0	

426袋当たり内訳書

第 11号内訳書

土のう
(製作・運搬・設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		426	7, 524	3, 205, 224			WB252730
		袋	426	7, 524	3, 205, 224	0	0	単一 41号
大型土のう積み込み			426	2, 020	860, 520			WYB00010
		袋	426	2, 020	860, 520	0	0	単一 42号
大型土のう運搬	運搬距離L=22. 5km以下 (15. 6km)		426	3, 727	1, 587, 702			WYB00014
		袋	426	3, 727	1, 587, 702	0	0	単一 43号
合 計					5, 591, 129		0	
					5, 591, 129			

426袋当たり内訳書

第 12号内訳書

土のう
(撤去・運搬・荷卸し)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		426	729. 1	310, 596			WB252730
		袋	426	729. 1	310, 596	0	0	単一 44号
大型土のう運搬	運搬距離L=22. 5km以下(15. 6km)		426	3, 727	1, 587, 702			WYB00014
		袋	426	3, 727	1, 587, 702	0	0	単一 43号
大型土のう荷卸し			426	1, 936	824, 736			WYB00019
		袋	426	1, 936	824, 736	0	0	単一 45号
合 計					2, 693, 018		0	
					2, 693, 018			

1,000/0m3当たり内訳書

第 13号内訳書

締切盛土
(設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,000	255.5	255,500			CA900010
		m 3	1,000	255.5	255,500	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		1,000	2,726	2,726,000			CB210110
		m 3	1,000	2,726	2,726,000	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上)無し		300	112.8	33,840			CA900310
		m 3	300	112.8	33,840	0	0	
合 計					2,982,102			
					0			
							-2,982,102	

0/3,000m3当たり内訳書

[熊本県葦北郡芦北町小口地内]

印刷日時：2026/02/19 20:17:29

第 14号内訳書
締切盛土
(設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	2,953	255.5	754,491	2,953	754,491	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	2,953	2,726	8,049,878	2,953	8,049,878	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上)無し		0	0	0			CA900310
		m 3	886	112.8	99,940	886	99,940	
合 計					0			
					8,904,309		8,904,309	
変更積算金額					0			
					8,806,157		8,806,157	円/m3

1,000/0m3当たり内訳書

第 15号内訳書

締切盛土
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,000	255.5	255,500			CA900010
		m 3	1,000	255.5	255,500	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		1,000	2,726	2,726,000			CB210110
		m 3	1,000	2,726	2,726,000	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上)無し		1,000	112.8	112,800			CA900310
		m 3	1,000	112.8	112,800	0	0	
合 計					3,060,192			
					0			
							-3,060,192	

0/3,000m3当たり内訳書

第 16号内訳書

締切盛土
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	2,953	255.5	754,491	2,953	754,491	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 22.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	2,953	2,726	8,049,878	2,953	8,049,878	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10,000m3以上）無し		0	0	0			CA900310
		m 3	2,953	112.8	333,098	2,953	333,098	
合 計					0			
					9,137,467		9,137,467	
変更積算金額					0			
					9,036,746		9,036,746	円／m3

731袋当たり内訳書

第 17号内訳書

袋詰玉石(製作・設置)
(大瀬地区～小口地区)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック積込み	2. 5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	731	1, 739	1, 271, 209			CB310180
			731	1, 739	1, 271, 209	0	0	
消波根固めブロック運搬	2. 5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 2. 0km以下	個	731	2, 011	1, 470, 041			CB310040
			731	2, 011	1, 470, 041	0	0	
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 流用又は採取材 標準 全ての費用	袋	731	15, 820	11, 564, 420			CB322430
			731	15, 820	11, 564, 420	0	0	
合 計					14, 147, 982			
					14, 147, 982		0	

415袋当たり内訳書

第 18号内訳書

袋詰玉石(製作・設置)
(田浦港～小口地区)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	415	1,739	721,685			CB310180
			415	1,739	721,685	0	0	
袋詰玉石運搬	運搬距離L=22.5km以下(20.8km)	袋	415	3,727	1,546,705			WYB00031
			415	3,727	1,546,705	0	0	単一 46号
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 流用又は採取材 標準 全ての費用	袋	415	15,820	6,565,300			CB322430
			415	15,820	6,565,300	0	0	
合 計					8,736,318			
					8,736,318		0	

1,200m3当たり内訳書

積込(ルース)

第 19号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満		1,235	255.5	315,542			CA900010
		m 3	1,235	255.5	315,542	0	0	
合 計					312,063			
					312,063		0	

1,240m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 20号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0.8m3(平積0.6m3)		1,235	2,726	3,366,610			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m 3	1,235	2,726	3,366,610	0	0	
合 計					3,329,500			
					3,329,500		0	

1,200m³当たり内訳書

整地

第 21号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

180m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		180	23, 880	4, 298, 400			WB253010
		m	180	23, 880	4, 298, 400	0	0	単一 47号
合 計					4, 251, 019		0	
					4, 251, 019			

0/37日当たり内訳書

ポンプ排水

第 23号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	87,200	87,200	1	87,200	単一 48号
ポンプ運転	450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水		0	0	0			WB252310
		日	37	60,100	2,223,700	37	2,223,700	単一 49号
合 計					0			
					2,310,900		2,310,900	
変更積算金額					0			
					2,285,540		2,285,540	円／日

235/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 24号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			27	16, 020	432, 540			WB010211
		人 日	27	16, 020	432, 540	0	0	単一 50号
交通誘導警備員 B			207. 5	14, 040	2, 913, 300			WB010212
		人 日	207. 5	14, 040	2, 913, 300	0	0	単一 51号
合 計					3, 308, 959			
					0		-3, 308, 959	

0/331人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	80	16, 740	1, 339, 200	80	1, 339, 200	単一 52号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	250. 5	14, 060	3, 522, 030	250. 5	3, 522, 030	単一 53号
合 計					0			
					4, 861, 230			
変更積算金額					0			
					4, 807, 644			
								円／人日

一式当たり内訳書

借地料

第 26号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0	0	0			
		工事	1	120, 000	120, 000	1	120, 000	
合 計					0		120, 000	
					120, 000			
変更積算金額					0		120, 000	円／式
					120, 000			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 55号
合 計					591, 408		0	
					591, 408			

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	3944千円		1		3, 944, 000			WB010610
		式	1		3, 944, 000	0	0	単一 56号
合 計					3, 900, 526			
					3, 900, 526		0	

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元データ納品費用(ICT)

第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元データ納品費用(ICT)		式	0		0			
			1		3, 555, 531	1	3, 555, 531	
合 計					0			
					3, 555, 531		3, 555, 531	
変更積算金額					0			
					3, 555, 531		3, 555, 531	円／式

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用

第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
I C T活用効果等調査費用	技術員 0. 5 人		0	0	0			
		工事	1	18, 050	18, 050	1	18, 050	
合 計					0			
					18, 050		18, 050	
変更積算金額					0			円／式
					18, 050		18, 050	

150m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		152	245. 3	37, 285			CB210030
		m 3	152	245. 3	37, 285	0	0	
合 計					36, 874		0	
					36, 874			

100m3当たり内訳書

埋戻し

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		83.6	1,845	154,242			CB210410
		m 3	83.6	1,845	154,242	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		14.4	2,911	41,918			CB210410
		m 3	14.4	2,911	41,918	0	0	
合 計					193,997		0	
					193,997			

90m2当たり内訳書

基面整正

第 3号内訳書

單價使用年月	2025. 2
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

7m3当たり内訳書

重力式擁壁
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		7	66,990	468,930			CB226320
		m 3	7	66,990	468,930	0	0	
裏込碎石	再生クワッラン 40〜0 全ての費用		0.93	7,348	6,833			CB221120
		m 3	0.93	7,348	6,833	0	0	
合 計					470,836			
					470,836		0	

34m3当たり内訳書

重力式擁壁

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		34.3	60,850	2,087,155			CB226320
		m 3	34.3	60,850	2,087,155	0	0	
裏込碎石	再生クワッパ 40〜0 全ての費用		4.8	7,348	35,270			CB221120
		m 3	4.8	7,348	35,270	0	0	
合 計					2,099,030		0	
					2,099,030			

0. 3m3当たり内訳書

止水コンクリート

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用		0. 31	28, 690	8, 893			CB240010
		m 3	0. 31	28, 690	8, 893	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0. 88	4, 512	3, 970			CB240210
		m 2	0. 88	4, 512	3, 970	0	0	
合 計					12, 721			
					12, 721		0	

50m当たり内訳書

[熊本県葦北郡芦北町小口地内]

印刷日時：2026/02/19 20:17:37

第 7号内訳書
プレキャスト擁壁
(L型擁壁)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		18	12,010	216,180			CB222110
		m	18	12,010	216,180	0	0	
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		32	15,050	481,600			CB222110
		m	32	15,050	481,600	0	0	
裏込碎石	再生クワッシャ 40～0 全ての費用		4.5	7,348	33,066			CB221120
		m ³	4.5	7,348	33,066	0	0	
【材料費】								
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=1600 L=2000		2	61,000	122,000			
		個	2	61,000	122,000	0	0	
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=2000 L=2000		6	81,600	489,600			
		個	6	81,600	489,600	0	0	
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=2000 L=1000		2	83,200	166,400			
		個	2	83,200	166,400	0	0	
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=2200 L=2000		15	98,600	1,479,000			
		個	15	98,600	1,479,000	0	0	
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=2200 L=1000		2	100,300	200,600			
		個	2	100,300	200,600	0	0	
合 計					3,153,300			
					3,153,300			

0.9m3当たり内訳書

止水コンクリート

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.88	29,530	25,986			CB240010
		m 3	0.88	29,530	25,986	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		2.5	4,512	11,280			CB240210
		m 2	2.5	4,512	11,280	0	0	
合 計					36,855		0	
					36,855			

69/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			69	14,040	968,760			WB010212
		人日	69	14,040	968,760	0	0	単一 23号
合 計					958,728			
					0		-958,728	

一式当たり内訳書

[熊本県葦北郡芦北町小口地内]

印刷日時：2026/02/19 20:17:38

借地料
第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料	11ヶ月 宅地372-2		58.1	242	14,060			WYB00012
		m 2	58.1	242	14,060	0	0	単一 24号
借地料	11ヶ月 宅地373-2		302	242	73,084			WYB00015
		m 2	302	242	73,084	0	0	単一 25号
借地料	11ヶ月 宅地376-1		365	242	88,330			WYB00016
		m 2	365	242	88,330	0	0	単一 26号
合 計					173,539			
					173,539		0	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (小口地区)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	243. 6
						1		243. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	246. 2	246. 2	CA900020	
			m 3	1	246. 2	246. 2		
計						246. 2		
						246. 2		
単価						246. 2	円／m3	
						246. 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (小口地区)	硬岩(中硬岩) オープンカット 障害無	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		硬岩 オープンカット 無し 不可 有り (50, 000m3未満) 無し		0	0	0	CA900020	
			m 3	1	2, 716	2, 716		
計						0		
						2, 716		
単価						0		
						2, 716	円／m3	
変更積算単価								
						2, 688	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	掘削 (中谷地区)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	243. 6
						1		243. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	246. 2	246. 2	CA900020	
			m 3	1	246. 2	246. 2		
計						246. 2		
						246. 2		
単価						246. 2	円／m3	
						246. 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	330. 2
						1		330. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	333. 9	333. 9	CA900430	
			m 3	1	333. 9	333. 9		
計						333. 9		
						333. 9		
単価						333. 9	円／m3	
						333. 9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-5号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	838. 4
						1		838. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	847. 2	847. 2	CB220010	
			m 2	1	847. 2	847. 2		
計						847. 2		
						847. 2		
単価						847. 2	円／m2	
						847. 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	整地 (佐敷港仮置場)	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	111. 6
						1		111. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		1	112. 8	112. 8	CA900310	
			m 3	1	112. 8	112. 8		
計						112. 8		
						112. 8		
単価						112. 8	円／m3	
						112. 8		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	整地 (田浦港仮置場)	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	111. 5
						1		111. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		1	112. 8	112. 8	CA900310	
			m 3	1	112. 8	112. 8		
計						112. 8		
						112. 8		
単価						112. 8	円／m3	
						112. 8		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	整地 (ワイワイパーク)	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	111. 6
						1		111. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		1	112. 8	112. 8	CA900310	
			m 3	1	112. 8	112. 8		
計						112. 8		
						112. 8		
単価						112. 8	円／m3	
						112. 8		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	整地 (港町地区)	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	111. 6
						1		111. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		1	112. 8	112. 8	CA900310	
			m 3	1	112. 8	112. 8		
計						112. 8		
						112. 8		
単価						112. 8	円／m3	
						112. 8		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬 (小口～佐敷港仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 697
						1		2, 697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	2, 726	2, 726	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		1	2, 726	2, 726		
計						2, 726		
						2, 726		
単価						2, 726	円／m3	
						2, 726		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	土砂等運搬 (中谷地区～港町地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3, 616
						1		3, 616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	3, 654	3, 654	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		1	3, 654	3, 654		
計						3, 654		
						3, 654		
単価						3, 654	円／m3	
						3, 654		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	土砂等運搬 (小口～田浦港仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 695
						1		2, 695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	2, 726	2, 726	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		1	2, 726	2, 726		
計						2, 726		
						2, 726		
単価						2, 726	円／m3	
						2, 726		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	土砂等運搬 (小口～田浦港仮置場)	硬岩(中硬岩)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 3, 821
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 硬岩 無し 22. 5km以下		0 1	0 3, 864	0 3, 864	CB210110	
計						0 3, 864		
単価						0 3, 864	円／m3	
変更積算単価						3, 821	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 376
						1		1, 376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	1, 392	1, 392	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	1	1, 392	1, 392		
計						1, 392		
						1, 392		
単価						1, 392	円／m3	
						1, 392		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3, 613
						1		3, 613
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	3, 654	3, 654	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下		1	3, 654	3, 654		
計						3, 654		
						3, 654		
単価						3, 654	円／m3	
						3, 654		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	252. 6
						1		252. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	255. 5	255. 5	CA900010	
			m 3	1	255. 5	255. 5		
計						255. 5		
						255. 5		
単価						255. 5	円／m3	
						255. 5		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		313. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		破碎岩 土量50, 000m3未満		0	0	0	CA900010	
			m 3	1	317. 3	317. 3		
計						0		
						317. 3		
単価						0	円／m3	
						317. 3		
変更積算単価						313. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	支柱間隔2m ビーム式 コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	962. 6
						1		962. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無		1	972. 7	972. 7	WB810770	
			m	1	972. 7	972. 7	単一 34号	
計						972. 7		
						972. 7		
単価						972. 7		
						972. 7		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去	支柱間隔3m ビーム式 コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	663. 8		
						1		663. 8		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無		1	670. 8	670. 8	WB810770			
			m	1	670. 8	670. 8	単－ 35号			
計						670. 8				
						670. 8				
単価						670. 8				
						670. 8				円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー20号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 952
						1		7, 952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 112	8, 112	WB824010	
			m 3	1	8, 112	8, 112	単ー 36号	
計						8, 112		
						8, 112		
単価						8, 112		
						8, 112		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－21号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16, 011
						1		16, 011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16, 190	16, 190	WB824010	
			m 3	1	16, 190	16, 190	単－ 37号	
計						16, 190		
						16, 190		
単価						16, 190	円／m3	
						16, 190		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	643. 3
						1		643. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	656. 2	656. 2	CB430510	
			m	1	656. 2	656. 2		
計						656. 2		
						656. 2		
単価						656. 2	円／m	
						656. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	197. 7
						1		197. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	201. 7	201. 7	CB430310	
			m 2	1	201. 7	201. 7		
計						201. 7		
						201. 7		
単価						201. 7	円／m2	
						201. 7		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 408
						1		2, 408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		1	2, 457	2, 457	CB227010	
			m 3	1	2, 457	2, 457		
計						2, 457		
						2, 457		
単価						2, 457	円／m3	
						2, 457		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 533
						1		2, 533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用		1	2, 562	2, 562	CB227010	
			m 3	1	2, 562	2, 562		
計						2, 562		
						2, 562		
単価						2, 562	円／m3	
						2, 562		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 725
						1		4, 725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕	m 3	1	4, 820	4, 820	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用		1	4, 820	4, 820		
計						4, 820		
						4, 820		
単価						4, 820	円／m3	
						4, 820		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－27号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 147
						1		4, 147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	4, 230	4, 230	WB020051	
			m 3	1	4, 230	4, 230	単－ 38号	
計						4, 230		
						4, 230		
単価						4, 230		
						4, 230		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 439
						1		5, 439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	5, 500	5, 500	WB020051	
			m 3	1	5, 500	5, 500	単－ 39号	
計						5, 500		
						5, 500		
単価						5, 500		
						5, 500		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 147
						1		4, 147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	4, 230	4, 230	WB020051	
			m 3	1	4, 230	4, 230	単－ 40号	
計						4, 230		
						4, 230		
単価						4, 230	円／m3	
						4, 230		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	現場発生品運搬	転落防止柵	単位	t	数量	1	単価	26, 324
						1		26, 324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t 有り 36. 0km以下		1	17, 980	17, 980	CB010410	
			t	1	17, 980	17, 980		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t		1	8, 616	8, 616	CB010420	
			t	1	8, 616	8, 616		
計						26, 596		
						26, 596		
単価						26, 600	円／t	
						26, 600		

参考資料（1）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-31号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量		100	単価	395. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 295	29, 536	8, 713				
とび工			人	0. 295	27, 560	8, 130				
普通作業員			人	0. 295	21, 112	6, 228				
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	54, 580	16, 101	WK250590			
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		388	単- 57号			
計						39, 560				
単価						395. 6	円／m 2			

参考資料（1）

単価使用年月		2024. 07	
歩掛使用年月		2024. 07	
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0	
単－32号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 57日 無 有	単位 枚 数量 単価 金額 単価 3, 221
名称		規格	単位 数量 単価 金額 摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚 1 2, 451 2, 451
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚 1 770 770
諸雑費（まるめ）			式 1 0
計			3, 221
単価			3, 221 円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一33号	粒径処理（土砂ふるい分け）	自走式スクリーン	単位	m 3	数量	100	単価	2, 831
						100		2, 831
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0. 552	30, 576	16, 877		
			人	0. 552	30, 576	16, 877		
	自走式スクリーン運転	2 段デッキ振動式 ふるい寸法 1 5 2 0 × 3 6 6 0		0. 552	482, 200	266, 174	WYB00012	
			日	0. 552	482, 200	266, 174	単一 58号	
	諸雑費（まるめ）			1		49		
			式	1		49		
	計					283, 100		
						283, 100		
	単価					2, 831		
						2, 831	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無	単位	m	数量		単価	
						100		972. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	972. 66	97, 266		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						97, 270		
単価						972. 7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
						100		670. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	670. 8	67, 080		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						67, 080		
単価						670. 8	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	8, 112. 28	8, 112		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 112		
単価						8, 112	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		16, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	16, 186. 45	16, 186		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16, 190		
単価						16, 190	円／m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－38号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）（有）球磨川商事						
			m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－39号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		5, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋）（株）江口興産						
			m 3	100	5, 500	550, 000		
計						550, 000		
単価						5, 500	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（有）球磨川商事	m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7, 524
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 278	29, 536	8, 211		
	特殊作業員		人	0. 278	25, 064	6, 967		
	普通作業員		人	0. 278	21, 112	5, 869		
	大型土のう袋材	φ 110×110cm 2t用 短期仮設 (1年) 対応型	袋	10	3, 770	37, 700		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 310	15, 654	WK250500 単一 59号	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		839		
	計					75, 240		
	単価					7, 524	円／袋	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	大型土のう積み込み		単位	袋	数量	10	単価	2, 020
						10		2, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 145	29, 536	4, 282		
				0. 145	29, 536	4, 282		
特殊作業員			人	0. 145	25, 064	3, 634		
				0. 145	25, 064	3, 634		
普通作業員			人	0. 145	21, 112	3, 061		
				0. 145	21, 112	3, 061		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	日	0. 145	63, 560	9, 216		
				0. 145	63, 560	9, 216	単一 60号	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1		7		
0. 1%				1		7		
計						20, 200		
						20, 200		
単価						2, 020		
						2, 020	円／袋	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-43号	大型土のう運搬	運搬距離L=22. 5km以下(15. 6km)	単位	袋	数量	10	単価	3, 727
						10		3, 727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転		1 0 t 積級		0. 625	59, 630	37, 268	WYB00002	
			日	0. 625	59, 630	37, 268	単一 61号	
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						37, 270		
						37, 270		
単価						3, 727		
						3, 727	円／袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	729. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	29, 536	2, 037		
特殊作業員			人	0. 069	25, 064	1, 729		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	51, 090	3, 525	WK250500 単一 62号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 291		
単価						729. 1	円／袋	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	大型土のう荷卸し		単位	袋	数量	10	単価	1, 936
						10		1, 936
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 139	29, 536	4, 105		
			人	0. 139	29, 536	4, 105		
特殊作業員				0. 139	25, 064	3, 483		
			人	0. 139	25, 064	3, 483		
普通作業員				0. 139	21, 112	2, 934		
			人	0. 139	21, 112	2, 934		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0. 139	63, 560	8, 834	単一 60号	
			日	0. 139	63, 560	8, 834		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%				1		4		
			式	1		4		
計						19, 360		
						19, 360		
単価						1, 936	円／袋	
						1, 936		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	袋詰玉石運搬	運搬距離L=22. 5km以下(20. 8km)	単位	袋	数量	10	単価	3, 727	
						10		3, 727	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転		1 0 t 積級		0. 625	59, 630	37, 268	WYB00032		
			日	0. 625	59, 630	37, 268	単一 61号		
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						37, 270			
						37, 270			
単価						3, 727			
						3, 727			

参考資料（1）

単一47号		汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	23,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2,972	297,200	WB253020		
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 H=2.0m 総供用日数157日	m	100	19,000	1,900,000	単一 63号		
アンカー工 10%			式	1		190,000			
諸雑費（まるめ）			式	1		800			
計						2,388,000			
単価						23,880	円／m		

参考資料（１）

単一48号		ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
							1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	87,200 摘要	
土木一般世話役			人	0.5	30,576	15,288		
特殊作業員			人	0.1	26,104	2,610		
普通作業員			人	2	22,152	44,304		
バックホウ運転			日	0.5	49,990	24,995	WK250540 単一 64号	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						87,200		
単価						87,200	円／箇所	

参考資料（１）

単一49号		ポンプ運転	450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	60,100
特殊作業員			人	0.17	26,104	4,437	摘要	
工事用水中ポンプ運転		450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	3,135	3,135	WK250400	単一 65号
発動発電機運転		450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	50,780	50,780	WK250410	単一 66号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1,748		
計						60,100		
単価						60,100	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	16, 020	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人	1	16, 016	16, 016			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						16, 020			
単価						16, 020	円／人日		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 040	14, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040		
単価						14, 040	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	16, 740	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人	1	16, 733	16, 733			
諸雑費（まるめ）			式	1		7			
計						16, 740			
単価						16, 740	円／人日		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 060	14, 060		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 060		
単価						14, 060	円／人日	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	借地料	14ヶ月 宅地429	単位	m 2	数量	1	単価	294	
						1		294	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
借地料（m 2 入力）		294円		1	294	294	WB010230		
			m 2	1	294	294	単－ 67号		
計						294			
						294			
単価						294			
						294			
							円／m 2		

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛使用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単－55号	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（1）

参考資料（１）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3944千円	単位	式	数量	1	単価	3, 944, 000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		3, 944, 000				
計						3, 944, 000				
単価						3, 944, 000	円／式			

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	119	142	16, 898		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						54, 580		
単価						54, 580	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-58号	自走式スクリーン運転	2段デッキ振動式 ふるい寸法1 5 2 0×3 6 6 0	単位	日	数量	1	単価	482, 200	
						1		482, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				1	26, 416	26, 416			
			人	1	26, 416	26, 416			
軽油				90	143	12, 870			
			L	90	143	12, 870			
自走式スクリーン(賃料)		2段デッキ振動式 ふるい寸法1520×3660		1	442, 884	442, 884			
			日	1	442, 884	442, 884			
諸雑費（まるめ）				1		30			
			式	1		30			
計						482, 200			
						482, 200			
単価						482, 200			
						482, 200	円／日		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	104	142	14, 768		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						56, 310		
単価						56, 310	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	63, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	87	142	12, 354		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	供用日	1. 49	17, 400	25, 926		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						63, 560		
単価						63, 560	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	1 0 t 積級	単位	日	数量	1	単価	59, 630
						1		59, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	22, 984	22, 984		
			人	1	22, 984	22, 984		
軽油				76	142	10, 792		
			L	76	142	10, 792		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		1. 24	20, 100	24, 924		
			供用日	1. 24	20, 100	24, 924		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ (供用日当り)		1. 24	747	926		
			供用日	1. 24	747	926		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						59, 630		
						59, 630		
単価						59, 630		
						59, 630	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	78	142	11, 076		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51, 090		
単価						51, 090	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	29, 536	64, 979		
普通作業員			人	5. 4	21, 112	114, 004		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	49, 820	109, 604	WK250550	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 613	単一 68号	
計						297, 200		
単価						2, 972	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	49,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	45	135	6,075		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.47	11,900	17,493		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						49,990		
単価						49,990	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	工事用水中ポンプ運転	450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	3,135	
	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	5.5	570	3,135		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,135		
	単価					3,135	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	発動発電機運転	450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	50,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	336	135	45,360		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	1 2 5 k V A	日	1.1	4,920	5,412		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					50,780		
	単価					50,780	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	借地料（m 2 入力）	294円	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	294
借地料			m 2	1	294	294		
	計					294		
	単価					294	円／m 2	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	49, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						49, 820		
単価						49, 820	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (道路部)	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1	単価	2,428
						1		2,428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)		1	2,454	2,454	CA900020	
			m 3	1	2,454	2,454		
計						2,454		
						2,454		
単価						2,454		
						2,454	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土 (家屋近接)	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,645
						1		5,645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	5,705	5,705	CA900030	
			m 3	1	5,705	5,705		
計						5,705		
						5,705		
単価						5,705		
						5,705	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土 (嵩上げ部)	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	882.1	
						1		882.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満		1	891.4	891.4	CA900030		
			m 3	1	891.4	891.4			
計						891.4			
						891.4			
単価						891.4	円／m3		
						891.4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土 (嵩上げ部)	4.0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		250.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		0	0	0	CA900030	
			m 3	1	253	253		
計						0		
						253		
単価						0		
						253		
変更積算単価						250.4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	積込(ルース) (佐敷港仮置場)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	255.4
						1		255.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満		1	258.1	258.1	CA900010	
			m 3	1	258.1	258.1		
計						258.1		
						258.1		
単価						258.1		
						258.1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	積込(ルース) (田浦港仮置場)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		255.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CA900010	
			m 3	1	258.1	258.1		
計						0		
						258.1		
単価						0		
						258.1	円／m3	
変更積算単価						255.4	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,718	
						1		2,718	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 平地積0.8m3(平積0.6m3)	m 3	1	2,747	2,747	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		1	2,747	2,747			
計						2,747			
						2,747			
単価						2,747			
						2,747			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	18, 268
						1		18, 268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	18, 460	18, 460	WB824010	
			m 3	1	18, 460	18, 460	単一 18号	
計						18, 460		
						18, 460		
単価						18, 460		
						18, 460		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,440
						1		10,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10,550	10,550	WB824010	
			m 3	1	10,550	10,550	単一 19号	
計						10,550		
						10,550		
単価						10,550		
						10,550	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	658.1
						1		658.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	665	665	CB430510	
			m	1	665	665		
計						665		
						665		
単価						665		
						665	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	565. 4	
						1		565. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	571. 4	571. 4	CB430310		
			m 2	1	571. 4	571. 4			
計						571. 4			
						571. 4			
単価						571. 4			
						571. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 022
						1		3, 022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		1	3, 054	3, 054	CB227010	
			m 3	1	3, 054	3, 054		
計						3, 054		
						3, 054		
単価						3, 054		
						3, 054		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,449
						1		2,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,475	2,475	CB227010	
				1	2,475	2,475		
計						2,475		
						2,475		
単価						2,475		
						2,475	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,587
						1		3,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,625	3,625	CB227010	
				1	3,625	3,625		
計						3,625		
						3,625		
単価						3,625		
						3,625	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,443
						1		5,443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	5,500	5,500	WB020051	
			m3	1	5,500	5,500	単一 20号	
計						5,500		
						5,500		
単価						5,500		
						5,500	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,186
						1		4,186
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	4,230	4,230	WB020051	
			m3	1	4,230	4,230	単一 21号	
計						4,230		
						4,230		
単価						4,230		
						4,230	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,186
						1		4,186
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m3）				1	4,230	4,230	WB020051	
			m3	1	4,230	4,230	単一 22号	
計						4,230		
						4,230		
単価						4,230		
						4,230		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		18,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	18,452.55	18,452		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		8		
計						18,460		
単価						18,460	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一19号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		10,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	10,549.98	10,549		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		1		
計						10,550		
単価						10,550	円／m 3	

参考資料（１）

単－22号		処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
							100		4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		アスファルト 殻 (有)球磨川商事	m 3	100	4, 230	423, 000			
計						423, 000			
単価						4, 230	円／m 3		

単－23号		交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
							1		14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人	1	14, 040	14, 040			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						14, 040			
単価						14, 040	円／人日		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単－24号	借地料	11ヶ月 宅地372-2	単位	m 2	数量	1	単価	242
						1		242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料（m 2 入力）		242円		1	242	242	WB010230	
			m 2	1	242	242	単－ 27号	
計						242		
						242		
単価						242		
						242	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単－25号	借地料	11ヶ月 宅地373-2	単位	m 2	数量	1	単価	242
						1		242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料（m 2 入力）		242円		1	242	242	WB010230	
			m 2	1	242	242	単－ 27号	
計						242		
						242		
単価						242		
						242	円／m 2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	借地料	11ヶ月 宅地376-1	単位	m 2	数量	1	単価	242
						1		242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料（m 2 入力）		242円		1	242	242	WB010230	
			m 2	1	242	242	単－ 27号	
計						242		
						242		
単価						242		
						242		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	借地料（m 2 入力）	242円	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	242
借地料			m 2	1	242	242		
計						242		
単価						242	円／m 2	