

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度 大瀬川中流外河道掘削（その3）工事
工事地名	宮崎県延岡市北新小路地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 2月	12) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	延岡河川国道事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589660029	14) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	287日間 自 令和 8年 3月14日 (当初) 至 令和 8年12月25日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	延岡	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	五ヶ瀬川水系 大瀬川	22) 処 分 費 等	9,886,200
		23) 公 告 日	令和 8年 1月20日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 令和7年度補正（翌債）
---------------------	----------------	-----------------	------------------------

設計内訳書

工事名	令和7年度 大瀬川中流外河道掘削（その3）工事（当 初）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 （北新小路地区）		式	1		34,353,710				
河川土工		式	1		33,509,002				
掘削工（ICT）		式	1		5,528,302				
掘削（ICT）	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	6,700	370	2,479,000			単-1号	
土砂等運搬 （→場内仮置場）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	6,690	455.8	3,049,302			単-2号	
残土処理工		式	1		27,980,700				
積込（ルース） （場内仮置場）	土砂 土量50,000m3未満	m3	6,700	245.1	1,642,170			単-3号	
土砂等運搬 （仮置場→北方地区）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	6,690	2,837	18,979,530			単-4号	
残土等処分 （北方地区）	第2種建設発生土	m3	6,690	1,100	7,359,000			単-5号	
構造物撤去工		式	1		462,768				
水制工		式	1		462,768				
根固めブロック撤去	2t（発生品）撤去積込	個	24	8,860	212,640			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和7年度 大瀬川中流外河道掘削（その3）工事（当 初）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根固めブロック運搬 （→場内仮置場）		2t（発生品） 不整地運搬車 L=0.3km以下	個	24	4,276	102,624			単-7号
根固めブロック運搬 （仮置場→三須地区）		2t（発生品） 積込運搬荷卸	個	24	6,146	147,504			単-8号
仮設工			式	1		381,940			
交通管理工			式	1		381,940			
交通誘導警備員			人日	26		381,940			内-1号
直接工事費			式	1		34,353,710			
共通仮設費			式	1		3,622,000			
共通仮設費			式	1		943,000			
技術管理費			式	1		598,000			
システム初期費（ICT）			式	1		598,000			内-2号
現場環境改善費（率計上）			式	1		345,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		2,679,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度 大瀬川中流外河道掘削（その3）工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		37,975,710				
現場管理費		式	1		10,535,000				
工事原価		式	1		66,358,414				
一般管理費等		式	1		10,221,586				
工事価格		式	1		76,580,000				
消費税相当額		式	1		7,658,000				
工事費計		式	1		84,238,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度 大瀬川中流外河道掘削（その3）工事（当 初）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 （古川地区）		式	1		11,976,704				
河川土工		式	1		10,992,140				
掘削工（ICT）		式	1		1,201,200				
掘削（ICT）	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	2,800	429	1,201,200			単-1号	
残土処理工		式	1		9,790,940				
土砂等運搬 （→北方地区）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	2,620	2,837	7,432,940			単-2号	
残土等処分 （北方地区）	第1種建設発生土	m3	2,620	900	2,358,000			単-3号	
仮設工		式	1		984,564				
工事用道路工		式	1		808,284				
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	180		24,195			内-1号	
工事用道路撤去	第1種建設発生土	m3	190		748,634			内-2号	
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	105		35,455			内-3号	

設計内訳書

工事名	令和7年度 大瀬川中流外河道掘削（その3）工事（当 初）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		176,280				
交通誘導警備員		人日	12		176,280			内-4号	
直接工事費		式	1		11,976,704				
共通仮設費		式	1		1,291,000				
共通仮設費		式	1		149,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		149,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		1,142,000				
純工事費		式	1		13,267,704				
現場管理費		式	1		4,580,000				
工事原価		式	1		17,847,704				

26人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 1号内訳書

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日	26	14,690	381,940			WB010212
								単一 12号
合 計					381,940			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			WB010510 単一 13号
合 計					598, 000			

180m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	177	136.7	24,195			CB210610
合 計					24,195			

190m3当たり内訳書

工事用道路撤去
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m ³	188	245.1	46,078			CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 22.5km以下	m ³	188	2,837	533,356			CB210110
残土等処分		m ³	188	900	169,200			CB210560
合 計					748,634			

105m2当たり内訳書

敷砂利
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	10.5	136.7	1,435			CB210610
(材料費) 敷砂利 (再生ク ラッシュラン)	R C - 4 0 ほぐし量1. 2 / m 3	m 3	12.6	2,700	34,020			WYB00001 単一 4号
合 計					35,455			

12人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日	12	14,690	176,280			WB010212 単一 5号
合 計					176,280			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	1	370	370	CB210120	
計						370		
単価						370	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬 (→場内仮置場)	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	455. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)		5,000m3以上 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 150m以下	m 3	1	455. 8	455. 8	WB211810 単一 9号	
計						455. 8		
単価						455. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	積込(ルーズ) (場内仮置場)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		245.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	245.1	245.1	CB210020	
計						245.1		
単価						245.1	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬 (仮置場→北方地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		2,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	1	2,837	2,837	CB210110	
計						2,837		
単価						2,837	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	残土等処分 (北方地区)	第2種建設発生土	単位	m3	数量		単価	1,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	1,100	1,100	CB210560	
計						1,100		
単価						1,100	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	根固めブロック撤去	2t(発生品) 撤去積込	単位	個	数量		単価	8,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック撤去		撤去・積込み 堆砂有り	個	1	8,860	8,860	WYB00001 単一 10号	
計						8,860		
単価						8,860	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一7号	根固めブロック運搬 (→場内仮置場)	2t(発生品) 不整地運搬車 L=0.3km以下	単位	個	数量	1	単価 4,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転		2 t 根固めブロック 運搬 L = 0. 3 k m以下	個	1	4,276	4,276	WYB00005 単一 11号
計						4,276	
単価						4,276	円／個

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一8号	根固めブロック運搬 (仮置場→三須地区)	2t(発生品) 積込運搬荷卸	単位	個	数量	1	単価 6,146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック積込み		2.5t以下	個	1	2,095	2,095	CB310180
消波根固めブロック運搬		2.5t以下 積込み・荷卸 5個 5.5km以下	個	1	2,094	2,094	CB310040
消波根固めブロック荷卸		2.5t以下	個	1	1,957	1,957	CB310190
計						6,146	
単価						6,146	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一9号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 バックホウ積0.8m3（平積0.6m3） 150m以下	単位	m 3	数量	100	単価 455.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転		5,000m3以上	日	0.437	104,300	45,579	WK210340 単一 14号
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						45,580	
単価						455.8	円／m 3

参考資料（１）

単一10号		根固めブロック撤去	撤去・積込み 堆砂有り	単位	個	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	8,860
土木一般世話役			人	0.5	34,068	17,034	摘要	
特殊作業員			人	0.5	29,682	14,841		
普通作業員			人	1	20,706	20,706		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊	日	0.5	61,530	30,765	WYB00002 単一 15号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		5,254		
計						88,600		
単価						8,860	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	不整地運搬車運転	2 t 根固めブロック 運搬 L＝0. 3 k m以下	単位	個	数量	10	単価	4, 276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 5	30, 192	15, 096		
軽油			L	74	138	10, 212		
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 1 0～1 1 t 積級	日	0. 5	34, 900	17, 450		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						42, 760		
単価						4, 276	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14,688	14,688		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14,690		
単価						14,690	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一14号	不整地運搬車運転	5,000m3以上	単位	日	数量	1	単価	104,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,192	30,192		
軽油			L	147	138	20,286		
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 10～11t 積級	日	1.54	34,900	53,746		
諸雑費（まるめ）			式	1		76		
計						104,300		
単価						104,300	円／日	

参考資料（２）

単一15号		バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	単価	61,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,192	30,192				
軽油			L	101	138	13,938				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1	17,400	17,400				
諸雑費（まるめ）			式	1		0				
計						61,530				
単価						61,530	円／日			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	429
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	429	429	CB210120	
計						429		
単価						429	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬 (→北方地区)	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m 3	1	2,837	2,837	CB210110	
計						2,837		
単価						2,837	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	残土等処分 (北方地区)	第1種建設発生土	単位	m3	数量		1	単価	900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土等処分			m 3	1	900	900	CB210560		
計						900			
単価						900	円／m3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	(材料費) 敷砂利 (再生クラッシャーラン)	RC-40 ほぐし量1.2/m ³	単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	1	2,700	2,700		
	計					2,700		
	単価					2,700	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	14,688	14,688		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
	計					14,690		
	単価					14,690	円/人日	