

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	大津地区電線共同溝 6 期工事
工事地名	熊本県菊池郡大津町室地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 7月
2) 事務所名	熊本河川国道事務所 交通対策課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589500005	1 4) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	197, 516, 000
6) 主 工 種	C・C・BOX工事	1 7) 前請負代金額	185, 900, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	378日間 自 令和 7年 8月19日 (当初) 至 令和 8年 8月31日 (1回変更) 至 令和 8年 8月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	大津	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 5 8 号	2 2) 処 分 費 等	893, 792
		2 3) 公 告 日	令和 7年 6月10日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路環境改善事業費	2) 目： 無電柱化推進事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-----------------------	--------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	大津地区電線共同溝 6 期工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	共同溝・電線共同溝			
					工事区分	電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線共同溝			式	1		83,256,342	1	16,884,873	
				1		100,141,215			
仮設工			式	1		25,020,938	1	-9,098,610	
				1		15,922,328			
土留・仮締切工 【夜間】			式	1		5,501,981	1	-139,711	
				1		5,362,270			
軽量鋼矢板(電線共同溝)			式	1		737,007	-1	-737,007	内-1号
				0		0			
軽量鋼矢板(電線共同溝)			式	0		0	1	599,115	内-2号
				1		599,115			
軽量鋼矢板賃料			式	1		85,636	-1	-85,636	内-3号
				0		0			
軽量鋼矢板賃料			式	0		0	1	83,817	内-4号
				1		83,817			
切梁・腹起材質料			式	1		147,032	0	0	内-5号
				1		147,032			
覆工板・覆工板受桁		設置・撤去	m2	64		1,603,668	0	0	内-6号
				64		1,603,668			
特殊部土留材質料等			式	1		1,776,399	0	0	内-7号
				1		1,776,399			
切梁・腹起し			t	6.8		465,926	0	0	内-8号
				6.8		465,926			
建込み簡易土留			式	1		586,243	0	0	内-9号
				1		586,243			

設計内訳書

工事名	大津地区電線共同溝 6 期工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
建込み簡易土留賃料		式	1 1		100,070 100,070	0	0	内-10号	
仮設復旧工 【夜間】		式	1 1		2,615,175 2,548,800	1	-66,375		
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	591 576	1,181 1,181	697,971 680,256	-15	-17,715	単-1号	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合 物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平 均仕上り厚50mm以下)	m2	591 576	3,244 3,244	1,917,204 1,868,544	-15	-48,660	単-2号	
運搬処理工 【夜間】		式	1 1		40,103 54,707	1	14,604		
現場発生品運搬		t	1.73 0		40,103 0	-1.73	-40,103	内-11号	
現場発生品運搬		t	0 2.36		0 54,707	2.36	54,707	内-12号	
交通管理工 【夜間】		式	1 1		16,863,679 7,664,595	1	-9,199,084		
交通誘導警備員		人日	813 0		16,863,679 0	-813	-16,863,679	内-13号	
交通誘導警備員		人日	0 368		0 7,664,595	368	7,664,595	内-14号	
交通管理工		式	0 1		0 291,956	1	291,956		

設計内訳書

工事名	大津地区電線共同溝 6 期工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	0 20		0 291,956	20	291,956	内-15号	
舗装版撤去工		式	1 1		4,440,595 5,709,331	1	1,268,736		
舗装版破碎工 【夜間】		式	1 1		4,440,595 5,709,331	1	1,268,736		
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下	m	1,560 0		1,260,644 0	-1,560	-1,260,644	内-16号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下	m	0 820		0 665,878	820	665,878	内-17号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	0 720		0 1,185,898	720	1,185,898	内-18号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下	m2	1,420 830	1,630 1,630	2,314,600 1,352,900	-590	-961,700	単-3号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装厚20cm	m2	0 570	0 2,571	0 1,465,470	570	1,465,470	単-4号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	127 153	3,709 3,709	471,043 567,477	26	96,434	単-5号	
殻処分 (車道部)	アスファルト殻	m3	118 143	3,096 3,096	365,328 442,728	25	77,400	単-6号	
殻処分 (歩道部)	アスファルト殻	m3	10 10	2,898 2,898	28,980 28,980	0	0	単-7号	
開削土工		式	1 1		17,235,195 17,273,315	1	38,120		

設計内訳書

工事名	大津地区電線共同溝 6 期工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削工 【夜間】			式	1 1		9,856,207 9,711,638	1	-144,569	
開削掘削		土砂	m3	850 0		4,419,238 0	-850	-4,419,238	内-19号
開削掘削		土砂	m3	0 800		0 4,179,515	800	4,179,515	内-20号
ライナープレート掘削土留 (特殊部2次掘削)			式	1 0		5,436,969 0	-1	-5,436,969	内-21号
ライナープレート掘削土留 (特殊部2次掘削)			式	0 1		0 5,532,123	1	5,532,123	内-22号
埋戻し工 【夜間】			式	1 1		4,982,018 4,883,171	1	-98,847	
埋戻し・締固め		土砂	m3	360 0		2,263,543 0	-360	-2,263,543	内-23号
埋戻し・締固め		土砂	m3	0 350		0 2,194,570	350	2,194,570	内-24号
埋戻し・締固め		土砂 中埋砂	m3	270 0		2,718,475 0	-270	-2,718,475	内-25号
埋戻し・締固め		土砂 中埋砂	m3	0 270		0 2,688,601	270	2,688,601	内-26号
残土処理工 【夜間】			式	1 1		2,396,970 2,678,506	1	281,536	
土砂等運搬			m3	450 0		1,912,976 0	-450	-1,912,976	内-27号

設計内訳書

工事名	大津地区電線共同溝 6 期工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬		m3	0		0	410	881,789	内-28号	
			410		881,789				
土砂等運搬		m3	130		414,339	-130	-414,339	内-29号	
			0		0				
土砂等運搬		m3	0		0	130	185,138	内-30号	
			130		185,138				
積込(ルース) (昼間)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	0		0	550	132,443	内-31号	
			550		132,443				
土砂等運搬 (昼間)		m3	0		0	550	1,413,685	内-32号	
			550		1,413,685				
整地 (昼間)	残土受入れ地での処理	m3	580		69,655	-580	-69,655	内-33号	
			0		0				
整地 (昼間)	残土受入れ地での処理	m3	0		0	550	65,451	内-34号	
			550		65,451				
電線共同溝工		式	1		28,182,667	1	1,816,694		
			1		29,999,361				
管路工(管路部) 【夜間】		式	1		22,205,662	1	1,270,266		
			1		23,475,928				
埋設管路	SFEP管 径 150mm	m	453	9,600	4,348,800	-14	-134,400	単-8号	
			439		4,214,400				
埋設管路	SFEP管 径 100mm	m	1,104	6,698	7,394,592	-24	-160,752	単-9号	
			1,080		7,233,840				
埋設管路	SFEP管 径 80mm	m	141	6,282	885,762	0	0	単-10号	
			141		885,762				

設計内訳書

工事名	大津地区電線共同溝 6 期工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設管路	難燃FEP管 径 100mm	m	185	3,643	673,955	0	0		
			185	3,643	673,955				
埋設管路	難燃FEP管 径 80mm	m	55	3,296	181,280	0	0		
			55	3,296	181,280				
埋設管路	PV管 径 75mm	m	100	3,900	390,000	-45	-175,500		
			55	3,900	214,500				
埋設管路	PV曲管5R 径 75mm	m	0	0	0	45	318,780		
			45	7,084	318,780				
埋設管路	PV管 径 50mm	m	1,291	3,071	3,964,661	-584	-1,793,464		
			707	3,071	2,171,197				
埋設管路	PV曲管10R 径 50mm	m	0	0	0	430	2,136,240		
			430	4,968	2,136,240				
埋設管路	PV曲管5R 径 50mm	m	0	0	0	119	591,192		
			119	4,968	591,192				
埋設管路	VP管(SUDⅡ-V管) 径 100mm	m	129	4,286	552,894	-8	-34,288		
			121	4,286	518,606				
埋設管路	VP曲管(SUDⅡ-V管)(10mR) 径 100mm	m	86	8,981	772,366	0	0		
			86	8,981	772,366				
埋設管路	共用FA管 径 150mm	m	138	5,608	773,904	-20	-112,160		
			118	5,608	661,744				
埋設管路	共用FA曲管10R 径 150mm	m	0	0	0	20	287,400		
			20	14,370	287,400				
中間継手	SFEP管用 径 150mm	個	20	13,741	274,820	0	0		
			20	13,741	274,820				

設計内訳書

工事名	大津地区電線共同溝 6 期工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	共同溝・電線共同溝			
					工事区分	電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中間継手	SFEP管用 径 100mm	個	46	11,764	541,144	0	0		
			46	11,764	541,144				
中間継手	SFEP管用 径 80mm	個	3	10,823	32,469	0	0		
			3	10,823	32,469				
中間継手	難燃FEP管用 径 100m m	個	8	2,908	23,264	0	0		
			8	2,908	23,264				
中間継手	難燃FEP管用 径 80m m	個	1	2,155	2,155	0	0		
			1	2,155	2,155				
異種管継手	SFEP管-難燃FEP管用 径 80mm	個	1	11,294	11,294	0	0		
			1	11,294	11,294				
端末キャップ	共用FA管用 径 φ 150 mm	個	6	5,393	32,358	0	0		
			6	5,393	32,358				
管枕	PV管 φ 75mm用	個	57	571.3	32,564	36	20,566		
			93	571.3	53,130				
管枕	PV管 φ 50mm用	個	717	513.8	368,394	451	231,724		
			1,168	513.8	600,118				
管枕	VP管 (SUDⅡ-V管) φ 100 mm用	個	136	327.5	44,540	-3	-983		
			133	327.5	43,557				
管枕	共用FA管 φ 150mm用	個	51	417.8	21,307	13	5,432		
			64	417.8	26,739				
ロングヘルマウス	SFEP管用 φ 150mm	個	2	12,800	25,600	0	0		
			2	12,800	25,600				
ロングヘルマウス	SFEP管用 φ 100mm	個	4	6,908	27,632	0	0		
			4	6,908	27,632				

設計内訳書

工事名	大津地区電線共同溝 6 期工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	共同溝・電線共同溝			
					工事区分	電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロングベルマウス		FEP管(角型)用φ150m m	個	0	0	0	2	40,000	単-35号
				2	20,000	40,000			
ロングベルマウス		FEP管(角型)用φ100m m	個	0	0	0	3	32,190	単-36号
				3	10,730	32,190			
ベルマウス		SFEP管用φ150mm	個	2	2,569	5,138	-2	-5,138	単-37号
				0	2,569	0			
ベルマウス		SFEP管用φ100mm	個	3	1,581	4,743	0	0	単-38号
				3	1,581	4,743			
ベルマウス		SFEP管用φ80mm	個	2	1,383	2,766	0	0	単-39号
				2	1,383	2,766			
ベルマウス		難燃FEP管用φ100mm	個	0	0	0	10	10,360	単-40号
				10	1,036	10,360			
ベルマウス		難燃FEP管用φ80mm	個	0	0	0	4	2,910	単-41号
				4	727.6	2,910			
ダクトスリーブ		PV管用φ75mm	個	6	2,014	12,084	0	0	単-42号
				6	2,014	12,084			
ダクトスリーブ		PV管用φ50mm	個	21	1,571	32,991	9	14,139	単-43号
				30	1,571	47,130			
ダクトスリーブ		ホテイ管用φ200mm	個	0	0	0	1	12,520	単-44号
				1	12,520	12,520			
ダクトスリーブ		VP管(SUDⅡ-V)用φ100 mm	個	4	2,202	8,808	0	0	単-45号
				4	2,202	8,808			
埋設表示シート		幅40cm(2倍)	m	1,284	458.9	589,227	-27	-12,390	単-46号
				1,257	458.9	576,837			

設計内訳書

工事名	大津地区電線共同溝 6 期工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	共同溝・電線共同溝			
					工事区分	電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
リト線		通信用 φ 4mm	m	1,610	31.05	49,990	-50	-1,552	単-47号
				1,560	31.05	48,438			
リト線		電力用 φ 6mm	m	1,940	64	124,160	-40	-2,560	単-48号
				1,900	64	121,600			
プレキャストボックス工(特殊部) 【夜間】			式	1		5,977,005	1	546,428	
				1		6,523,433			
プレキャストボックス (電力系)車道用		電力系(A-2マンホール) 内 幅 1.5m 内高 1.8m	個	1	1,645,199	1,645,199	0	0	単-49号
				1	1,645,199	1,645,199			
プレキャストボックス (通信系)車道用		通信系(共用FAMNホール) 内幅 0.95m 内高 1.5 m	個	1	998,602	998,602	0	0	単-50号
				1	998,602	998,602			
プレキャストボックス (通信系)車道用		通信系(共用FAMNホール) 内幅 1.4m 内高 1.8 m	個	1	1,889,908	1,889,908	0	0	単-51号
				1	1,889,908	1,889,908			
基礎材		再生クラッシュラン 40～0 17 .5cmを超え20.0cm以下	m2	19	1,942	36,898	0	0	単-52号
				19	1,942	36,898			
均しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C規 定無し 敷厚 10 c m	m2	19		107,072	-19	-107,072	内-35号
				0		0			
コンクリート板据付		1450×2700 t=10cm	組	0	0	0	1	140,400	単-53号
				1	140,400	140,400			
コンクリート板据付		1980×3560 t=10cm	組	0	0	0	1	242,000	単-54号
				1	242,000	242,000			
コンクリート板据付		2040×4040 t=10cm	組	0	0	0	1	271,100	単-55号
				1	271,100	271,100			
敷モルタル			m3	0.5	122,354	61,177	0	0	単-56号
				0.5	122,354	61,177			

設計内訳書

工事名	大津地区電線共同溝 6 期工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
蓋 (電力系) 車道用	電力系 (A-2マンホール用T-25) φ 750	組	1	281,039	281,039				単-57号
			1	281,039	281,039		0	0	
蓋 (電力系) 車道用内蓋	電線共同溝用ステンレス製内蓋 φ 750 シリンダー錠付	箇所	1	196,426	196,426				単-58号
			1	196,426	196,426		0	0	
蓋 (通信系) 車道用	通信系 (共用FAマンホール用 950×1500×2200 T-25) φ 700 シリンダー錠付	組	1	362,357	362,357				単-59号
			1	362,357	362,357		0	0	
蓋 (通信系) 車道用	通信系 (共用FAマンホール用 1400×1800×3000 T-25) φ 700 シリンダー錠付	組	1	362,357	362,357				単-60号
			1	362,357	362,357		0	0	
D種接地		極	3	11,990	35,970				単-61号
			3	11,990	35,970		0	0	
付帯設備工		式	0		0				
			1		1,571,202		1	1,571,202	
ハトマンホール工 【夜間】		式	0		0				
			1		1,571,202		1	1,571,202	
ハトマンホール (電力系)	TR用ハトマンホール 470×800×1000	箇所	0	0	0				単-62号
			2	208,200	416,400		2	416,400	
ハトマンホール (電力系)	LB用ハトマンホール 330×590×610	箇所	0	0	0				単-63号
			3	134,600	403,800		3	403,800	
ハトマンホール (電力系)	LHH用ハトマンホール 450×835×800	箇所	0	0	0				単-64号
			1	413,400	413,400		1	413,400	
基礎材	再生クワッシュラン 40～0 7.5cmを超え12.5cm以下	m2	0	0	0				単-65号
			5	1,842	9,210		5	9,210	
敷モルタル		m3	0	0	0				単-66号
			0.09	137,800	12,402		0.09	12,402	

設計内訳書

工事名	大津地区電線共同溝 6 期工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	共同溝・電線共同溝		
					工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート仮蓋	TRハントール用	枚	0	0	0	2	49,260	単-67号
			2	24,630	49,260			
コンクリート仮蓋	LBハントール用	枚	0	0	0	3	34,350	単-68号
			3	11,450	34,350			
A種接地		極	0	0	0	2	177,580	単-69号
			2	88,790	177,580			
D種接地		極	0	0	0	4	54,800	単-70号
			4	13,700	54,800			
舗装工		式	1		8,190,894	1	1,702,834	
			1		9,893,728			
アスファルト舗装工 (車道部)【夜間】		式	1		7,222,410	1	1,234,600	
			1		8,457,010			
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	585	1,331	778,635	100	133,100	単-71号
			685	1,331	911,735			
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-40 仕 上り厚 150mm	m2	585	1,466	857,610	100	146,600	単-72号
			685	1,466	1,004,210			
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	585	3,245	1,898,325	100	324,500	単-73号
			685	3,245	2,222,825			
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	585	3,152	1,843,920	100	315,200	単-74号
			685	3,152	2,159,120			
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	585	3,152	1,843,920	100	315,200	単-75号
			685	3,152	2,159,120			

設計内訳書

工事名	大津地区電線共同溝 6 期工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工 (歩道部)【夜間】			式	1 1		968,484 1,436,718	1	468,234	
下層路盤(歩道部)		再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	242 359	1,181 1,181	285,802 423,979	117	138,177	単-76号
表層(歩道部)		再生密粒度アスファルト混合 物(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平 均仕上り厚50mm以下)	m2	242 359	2,821 2,821	682,682 1,012,739	117	330,057	単-77号
排水構造物工			式	1 1		82,700 12,644,134	1	12,561,434	
作業土工 【夜間】			式	0 1		0 826,774	1	826,774	
床掘り		土砂	m3	0 180		0 63,035	180	63,035	内-36号
埋戻し			m3	0 140		0 568,927	140	568,927	内-37号
基面整正			m2	0 130		0 79,134	130	79,134	内-38号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 30		0 37,026	30	37,026	内-39号
積込(ルーズ) (昼間)		土砂 土量50,000m3未 満	m3	0 30		0 6,463	30	6,463	内-40号
土砂等運搬 (昼間)		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 30		0 68,995	30	68,995	内-41号

設計内訳書

工事名	大津地区電線共同溝 6 期工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	共同溝・電線共同溝		
					工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地 (昼間)	残土受入れ地での処理	m3	0 30		0 3,194	30	3,194	内-42号
側溝工 【夜間】		式	1 1		82,700 11,617,790	1	11,535,090	
管(函)渠型側溝 (流用品)	幅 30 c m 高さ 30 c m	m	10 10	8,270 8,270	82,700 82,700	0	0	単-78号
管(函)渠型側溝 (A) (標準部)	幅 40 c m 高さ 40 c m	m	0 166	0 45,570	0 7,564,620	166	7,564,620	単-79号
管(函)渠型側溝 (C) (横断部)	幅 40 c m 高さ 40 c m	m	0 9	0 47,830	0 430,470	9	430,470	単-80号
管(函)渠型側溝 (D) (砂溜柵付)	幅 40 c m 高さ 40 c m	m	0 50	0 70,800	0 3,540,000	50	3,540,000	単-81号
集水柵・マンホール工 【夜間】		式	0 1		0 199,570	1	199,570	
現場打ち集水柵 (4号)	600×700×800 現場打 材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無	箇所	0 1	0 101,400	0 101,400	1	101,400	単-82号
蓋	600×700用 鋼製蓋 T- 25 並目 ボルト固定	枚	0 1	0 98,170	0 98,170	1	98,170	単-83号
縁石工		式	1 1		42,730 1,811,433	1	1,768,703	
縁石工 【夜間】		式	1 1		42,730 1,811,433	1	1,768,703	
歩車道境界ブロック (流用品)	H=250mm(一般部)	m	10 0	4,273 4,273	42,730 0	-10	-42,730	単-84号

設計内訳書

工事名	大津地区電線共同溝 6 期工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	共同溝・電線共同溝			
					工事区分	電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (流用品)		H=250mm(一般部) B種(180/205×250×600)	m	0	0	0	10	51,700	単-85号
				10	5,170	51,700			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A-1)		H=250mm(一般部) B種(両面Rﾀｲﾌﾟ) L=2000	m	0	0	0	167	1,276,715	単-86号
				167	7,645	1,276,715			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A-2)		H=250mm B種(すりつけ部) L=600	m	0	0	0	10	88,920	単-87号
				10	8,892	88,920			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A-3)		H=100mm B種(車両乗入部) L=600	m	0	0	0	37	295,593	単-88号
				37	7,989	295,593			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A-4)		H=70mm B種(歩道乗入部) L=600	m	0	0	0	4	31,956	単-89号
				4	7,989	31,956			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C-4)		H=100mm B種(歩道乗入部) L=600	m	0	0	0	7	66,549	単-90号
				7	9,507	66,549			
防護柵工			式	0		0	1	1,518,538	
				1		1,518,538			
防止柵工 【夜間】			式	0		0	1	1,518,538	
				1		1,518,538			
転落(横断)防止柵		柵高 0.8m 土中建込ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	0	0	0	158	1,518,538	単-91号
				158	9,611	1,518,538			
区画線工			式	1		42,120	1	390,170	
				1		432,290			
区画線工 【夜間】			式	1		42,120	1	390,170	
				1		432,290			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	100	421.2	42,120	350	147,420	単-92号
				450	421.2	189,540			

設計内訳書

工事名	大津地区電線共同溝 6 期工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	共同溝・電線共同溝			
					工事区分	電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
熔融式区画線		熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	0 98	0 451.6	0 44,256	98	44,256	単-93号
熔融式区画線		熔融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	0 77	0 1,047	0 80,619	77	80,619	単-94号
熔融式区画線		熔融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白色	m	0 78	0 995.6	0 77,656	78	77,656	単-95号
熔融式区画線		熔融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 黄色	m	0 37	0 1,087	0 40,219	37	40,219	単-96号
道路付属施設工			式	0 1		0 111,568	1	111,568	
道路付属物工 【夜間】			式	0 1		0 111,568	1	111,568	
視線誘導標 (撤去・再設置)		片面 土中建込 10本未 満	本	0 8	0 8,366	0 66,928	8	66,928	単-97号
距離標 (撤去・再設置)		100m標	本	0 1	0 10,820	0 10,820	1	10,820	単-98号
距離標 (撤去・更新)		100m標	本	0 1	0 33,820	0 33,820	1	33,820	単-99号
構造物撤去工			式	1 1		18,503 3,253,987	1	3,235,484	
防護柵撤去工 【夜間】			式	0 1		0 312,530	1	312,530	
防護柵撤去(カッターナイフ)			m	0 33		0 136,788	33	136,788	内-43号

設計内訳書

工事名	大津地区電線共同溝 6 期工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	0 114		0 175,742	114	175,742	内-44号	
構造物取壊し工 【夜間】		式	0 1		0 2,107,883	1	2,107,883		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0 44	0 13,530	0 595,320	44	595,320	単-100号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	0 280		0 481,443	280	481,443	内-45号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cmを 超え35cm以下	m2	0 220	0 1,034	0 227,480	220	227,480	単-101号	
舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装版 5cm以下	m2	0 370	0 2,172	0 803,640	370	803,640	単-102号	
排水構造物撤去工 【夜間】		式	0 1		0 7,324	1	7,324		
蓋版撤去	鋼製蓋	枚	0 23		0 7,324	23	7,324	内-46号	
縁石撤去工 【夜間】		式	1 1		18,503 18,503	0	0		
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	10 10		18,503 18,503	0	0	内-47号	
運搬処理工 【夜間】		式	0 1		0 807,747	1	807,747		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 44	0 2,375	0 104,500	44	104,500	単-103号	

設計内訳書

工事名	大津地区電線共同溝 6 期工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	共同溝・電線共同溝			
					工事区分	電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		アスファルト殻	m3	0	0	0			単-104号
				45	3,314	149,130	45	149,130	
殻運搬		アスファルト殻	m3	0	0	0			単-105号
				15	7,170	107,550	15	107,550	
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0			単-106号
				44	3,982	175,208	44	175,208	
殻処分		アスファルト殻	m3	0	0	0			単-107号
				45	3,097	139,365	45	139,365	
殻処分		アスファルト殻	m3	0	0	0			単-108号
				15	4,349	65,235	15	65,235	
現場発生品運搬				0		0			内-48号
			t	2.88		66,759	2.88	66,759	
直接工事費				1		83,256,342			
			式	1		100,141,215	1	16,884,873	
共通仮設費				1		17,004,021			
			式	1		23,302,703	1	6,298,682	
共通仮設費				1		6,762,938			
			式	1		11,189,012	1	4,426,074	
運搬費				1		192,781			
			式	1		192,781	0	0	
仮設材運搬費				1		192,781			内-49号
			式	1		192,781	0	0	
準備費				1		657,524			
			式	1		2,981,907	1	2,324,383	

設計内訳書

工事名	大津地区電線共同溝 6 期工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
試掘調査費 (車道部)【夜間】		式	1 0		148,930 0	-1	-148,930	内-50号	
試掘調査費 (車道部)【夜間】		式	0 1		0 1,529,470	1	1,529,470	内-51号	
試掘調査費 (歩道部)【夜間】		式	1 0		140,627 0	-1	-140,627	内-52号	
試掘調査費 (歩道部)【夜間】		式	0 1		0 685,840	1	685,840	内-53号	
埋設物件事故調査費 【夜間】		式	1 0		367,967 0	-1	-367,967	内-54号	
埋設物件事故調査費 【夜間】		式	0 1		0 766,597	1	766,597	内-55号	
技術管理費		式	1 1		3,965,312 5,749,859	1	1,784,547		
BIM/CIM適用工事に要する費用		式	0 1		0 2,240,000	1	2,240,000	内-56号	
側圧・引入張力試験費 【夜間】		式	1 0		3,905,853 0	-1	-3,905,853	内-57号	
側圧・引入張力試験費 【夜間】		式	0 1		0 3,450,400	1	3,450,400	内-58号	
道路施設基本データ作成費用		式	1 1		59,459 59,459	0	0	内-59号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		1,947,321 2,264,465	1	317,144		

設計内訳書

工事名	大津地区電線共同溝 6 期工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		10,241,083	1	1,872,608		
			1		12,113,691				
純工事費		式	1		100,260,363	1	23,183,555		
			1		123,443,918				
現場管理費		式	1		45,178,981	1	7,901,282		
			1		53,080,263				
工事原価		式	1		145,439,344	1	31,084,837		
			1		176,524,181				
一般管理費等		式	1		23,560,656	1	4,295,163		
			1		27,855,819				
工事価格		式	1		169,000,000	1	35,380,000		
			1		204,380,000				
消費税相当額		式	1		16,900,000	1	3,538,000		
			1		20,438,000				
工事費計		式	1		185,900,000	1	38,918,000		
			1		224,818,000				

一式当たり内訳書

軽量鋼矢板(電線共同溝)

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板設置・撤去			155	5, 052	783, 060			CB440480
		m	155	5, 052	783, 060	0	0	
合 計					737, 007			
					0		-737, 007	

一式当たり内訳書

軽量鋼矢板(電線共同溝)

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板設置・撤去			0	0	0			CB440480
		m	126	5, 052	636, 552	126	636, 552	
合 計					0			
					636, 552		636, 552	
変更積算金額					0			
					599, 115		599, 115	円／式

一式当たり内訳書

輕量鋼矢板賃料

第 3号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

一式当たり内訳書

軽量鋼矢板賃料

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	3型 L=3. 0m/枚 16日		0	0	0			WYB00036
		枚	92	968	89, 056	92	89, 056	単一 110号
合 計					0			
					89, 056		89, 056	
変更積算金額					0			
					83, 817		83, 817	円／式

一式当たり内訳書

切梁・腹起材質料

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
腹起材質料	アルミ腹起 120×120×3000 30日		4	2, 075	8, 300			WYB00005
		本	4	2, 075	8, 300	0	0	単一 111号
腹起材質料	アルミ腹起 120×120×4000 30日		12	2, 540	30, 480			WYB00004
		本	12	2, 540	30, 480	0	0	単一 112号
切梁材質料	水圧ホース 1. 50m～2. 20m 30日		16	7, 020	112, 320			WYB00003
		本	16	7, 020	112, 320	0	0	単一 113号
水圧機器賃料	水圧手動ポンプ タンク水量15～19L 30日		1	5, 120	5, 120			WYB00002
		台	1	5, 120	5, 120	0	0	単一 114号
合 計					147, 032			
					147, 032		0	

64m2当たり内訳書

覆工板・覆工板受桁

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		15. 2	2, 064	31, 372			CB221110
		m 2	15. 2	2, 064	31, 372	0	0	
覆工板・覆工板受桁設置・撤去(設置面積700m2以下)	設置・撤去 標準以外 1. 23無		64	12, 500	800, 000			WB251990
		m 2	64	12, 500	800, 000	0	0	単一 115号
覆工板開閉工	標準以外 1. 23無		64	6, 120	391, 680			WB440200
		m 2	64	6, 120	391, 680	0	0	単一 116号
横矢板設置・撤去	設置・撤去 0. 04m		49. 3	9, 753	480, 822			WB251970
		m 2	49. 3	9, 753	480, 822	0	0	単一 117号
合 計					1, 603, 668			
					1, 603, 668			

一式当たり内訳書

特殊部土留材質料等

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 1.4月 無 有 1100円 2回		32	4,071	130,272			WB251920
		m 2	32	4,071	130,272	0	0	単一 118号
覆工板賃料	覆工板受桁及び受桁桁受(覆工板設置面積700m2以下) 43日 無 有 4700円 2回		32	1,720	55,040			WB251920
		m 2	32	1,720	55,040	0	0	単一 119号
覆工板ズレ止め・横桁(材料費)	[-200×80×7.5×11		0.6	112,000	67,200			WYB00006
		t	0.6	112,000	67,200	0	0	単一 120号
山留材質料	無 43日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 2回/現場		2.1	43,950	92,295			WB251910
		t	2.1	43,950	92,295	0	0	単一 121号
山留材質料	無 26日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		0.18	24,730	4,451			WB251910
		t	0.18	24,730	4,451	0	0	単一 122号
縦梁(材料費)	H100×100×6×8		0.51	114,000	58,140			WYB00010
		t	0.51	114,000	58,140	0	0	単一 123号
小判形土留材(材料費)	ライナープレート(3300×7853×2.7) 黒皮 ボルト・ナット含む		2.5	306,000	765,000			WYB00011
		m	2.5	306,000	765,000	0	0	単一 124号
小判形土留材(材料費)	ライナープレート(3200×7282×2.7) 黒皮 ボルト・ナット含む		2.5	286,000	715,000			WYB00008
		m	2.5	286,000	715,000	0	0	単一 125号
合 計					1,776,399			
					1,776,399		0	

6.8t当たり内訳書

切梁・腹起し

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準以外 1.23無		6.8	72,800	495,040			WB251930
		t	6.8	72,800	495,040	0	0	単一 126号
合 計					465,926			
					465,926		0	

一式当たり内訳書

建込み簡易土留
第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建込工	建込み簡易土留 掘削深さ3. 5m以下 掘削幅3. 0m未満		5. 5	75, 290	414, 095			WYB00014
		m	5. 5	75, 290	414, 095	0	0	単一 127号
撤去工	建込み簡易土留 掘削深さ3. 5m以下		5. 5	37, 960	208, 780			WYB00007
		m	5. 5	37, 960	208, 780	0	0	単一 128号
合 計					586, 243			
					586, 243		0	

一式当たり内訳書

建込み簡易土留賃料
第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建込み簡易土留賃料	3m/セツト 掘削深さ3. 5m以下 掘削幅3. 0m未満 30日		21	5, 063	106, 323			WYB00018
		m 2	21	5, 063	106, 323	0	0	単一 129号
合 計					100, 070			
					100, 070		0	

1. 73/0tあたり内訳書

現場発生品運搬

第 11号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

0/2. 36t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2. 9t 有り 17. 0km以下	t	0	0	0			CB010410
			2. 36	12, 250	28, 910	2. 36	28, 910	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2. 9t	t	0	0	0			CB010420
			2. 36	12, 380	29, 216	2. 36	29, 216	
合 計					0			
					58, 126		58, 126	
変更積算金額					0			
					54, 707		54, 707	円／t

813/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
交通誘導警備員 A			82	24, 790	2, 032, 780			WB010211
		人 日	82	24, 790	2, 032, 780	0	0	単一 130号
交通誘導警備員 B			731	21, 730	15, 884, 630			WB010212
		人 日	731	21, 730	15, 884, 630	0	0	単一 131号
合 計					16, 863, 679		-16, 863, 679	
					0			

0/368人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人 日	48	24, 790	1, 189, 920	48	1, 189, 920	単一 132号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人 日	320	21, 730	6, 953, 600	320	6, 953, 600	単一 133号
合 計					0			
					8, 143, 520		8, 143, 520	
変更積算金額					0			
					7, 664, 595		7, 664, 595	円／人日

0/20人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人 日	10	16, 530	165, 300	10	165, 300	単一 134号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人 日	10	14, 490	144, 900	10	144, 900	単一 135号
合 計					0			
					310, 200		310, 200	
変更積算金額					0			
					291, 956		291, 956	円／人日

1,560/0m当たり内訳書

鋪裝版切断

第 16号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

0/820m当たり内訳書

舗装版切断
第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	824	858. 6	707, 486	824	707, 486	
合 計					0			
					707, 486		707, 486	
変更積算金額					0			
					665, 878		665, 878	円／m

0/720m当たり内訳書

舗装版切断
第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	0 720	0 1, 750	0 1, 260, 000	 720	 1, 260, 000	CB430510
合 計					0 1, 260, 000		 1, 260, 000	
変更積算金額					0 1, 185, 898		 1, 185, 898	円／m

850/0m3当たり内訳書

開削掘削
第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り（電線共同溝工）			848	5, 537	4, 695, 376			CB440410
		m 3	848	5, 537	4, 695, 376	0	0	
合 計					4, 419, 238			
					0		-4, 419, 238	

0/800m3当たり内訳書

開削掘削

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り（電線共同溝工）			0	0	0			CB440410
		m 3	802	5, 537	4, 440, 674	802	4, 440, 674	
合 計					0			
					4, 440, 674		4, 440, 674	
変更積算金額					0			
					4, 179, 515		4, 179, 515	円／m3

一式当たり内訳書

第 21号内訳書 ライナープレート掘削土留
(特殊部2次掘削)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ライナープレート掘削土留工	粘性土 小判形 3200×7282 基面整正含む		2. 5	615, 400	1, 538, 500			WYB00056
		m	2. 5	615, 400	1, 538, 500	0	0	単一 139号
ライナープレート掘削土留工	粘性土 小判形 3300×7853 基面整正含む		2. 5	615, 400	1, 538, 500			WYB00021
		m	2. 5	615, 400	1, 538, 500	0	0	単一 140号
グラウト注入	注入モルタル(1:3) t=8cm		6	433, 100	2, 598, 600			WYB00009
		m ³	6	433, 100	2, 598, 600	0	0	単一 141号
ライナープレート撤去工	小判形 3200×7282		0. 5	101, 100	50, 550			WYB00050
		m	0. 5	101, 100	50, 550	0	0	単一 142号
ライナープレート撤去工	小判形 3300×7853		0. 5	101, 100	50, 550			WYB00027
		m	0. 5	101, 100	50, 550	0	0	単一 143号
合 計					5, 436, 969			
					0			

一式当たり内訳書

第 22号内訳書 ライナープレート掘削土留
(特殊部2次掘削)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ライナープレート掘削土留工	粘性土 小判形 3200×7282 基面整正含む		0	0	0			WYB00067
		m	2. 5	615, 400	1, 538, 500	2. 5	1, 538, 500	単一 144号
ライナープレート掘削土留工	粘性土 小判形 3300×7853 基面整正含む		0	0	0			WYB00064
		m	2. 5	615, 400	1, 538, 500	2. 5	1, 538, 500	単一 145号
グラウト注入	注入モルタル(1:3) t=8cm		0	0	0			WYB00045
		m 3	6	433, 100	2, 598, 600	6	2, 598, 600	単一 146号
ライナープレート撤去工	小判形 3200×7282		0	0	0			WYB00072
		m	1	101, 100	101, 100	1	101, 100	単一 147号
ライナープレート撤去工	小判形 3300×7853		0	0	0			WYB00071
		m	1	101, 100	101, 100	1	101, 100	単一 148号
合 計					0			
					5, 877, 800			
変更積算金額					0			
					5, 532, 123			
								円／式

360/0m3当たり内訳書

埋戻し・締固め

第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

0/350m3当たり内訳書

埋戻し・締固め
第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	土砂		0	0	0			CB440420
		m 3	350	6, 662	2, 331, 700	350	2, 331, 700	
合 計					0			
					2, 331, 700		2, 331, 700	
変更積算金額					0			
					2, 194, 570		2, 194, 570	円／m3

270/0m3当たり内訳書

埋戻し・締固め
第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	中埋砂		273	10, 580	2, 888, 340			CB440420
		m 3	273	10, 580	2, 888, 340	0	0	
合 計					2, 718, 475			
					0		-2, 718, 475	

0/270m3当たり内訳書

埋戻し・締固め
第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	中埋砂		0	0	0			CB440420
		m 3	270	10, 580	2, 856, 600	270	2, 856, 600	
合 計					0			
					2, 856, 600		2, 856, 600	
変更積算金額					0			
					2, 688, 601		2, 688, 601	円／m3

450/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 27号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

0/410m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（電線共同溝工）	土砂 有り 6. 0km以下		0	0	0			CB440510
		m 3	412	2, 274	936, 888	412	936, 888	
合 計					0			
					936, 888		936, 888	
変更積算金額					0			
					881, 789		881, 789	円／m3

130/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		133	3, 310	440, 230			CB210110
	バックホウ山積0. 45m3 (平積0. 35m3)							
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	133	3, 310	440, 230	0	0	
合 計					414, 339			
					0		-414, 339	

0/130m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4. 0km以下	m 3	133	1, 479	196, 707	133	196, 707	CB210110
合 計					0 196, 707		196, 707	
変更積算金額					0 185, 138		185, 138	円／m3

0/550m3当たり内訳書

第 31号内訳書
積込(ルーズ)
(昼間)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	545	258. 2	140, 719	545	140, 719	
合 計					0			
					140, 719		140, 719	
変更積算金額					0			
					132, 443		132, 443	円／m3

0/550m3当たり内訳書

第 32号内訳書
土砂等運搬
(昼間)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	545	2, 756	1, 502, 020	545	1, 502, 020	CB210110
合 計					0 1, 502, 020		1, 502, 020	
変更積算金額					0 1, 413, 685		1, 413, 685	円／m3

第 33号内訳書 整地 (昼間)

[illegible]

0/550m3当たり内訳書

第 34号内訳書
整地
(昼間)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	545	127. 6	69, 542	545	69, 542	
合 計					0			
					69, 542		69, 542	
変更積算金額					0			
					65, 451		65, 451	円／m3

19/0m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		1. 9	48, 150	91, 485			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	1. 9	48, 150	91, 485	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		3. 2	6, 962	22, 278			CB240210
		m 2	3. 2	6, 962	22, 278	0	0	
合 計					107, 072		-107, 072	
					0			

0/180m3当たり内訳書

第 36号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	184	364	66, 976	184	66, 976	
合 計					0			
					66, 976		66, 976	
変更積算金額					0			
					63, 035		63, 035	円／m3

0/140m3当たり内訳書

埋戻し
第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	142	4, 257	604, 494	142	604, 494	
合 計					0			
					604, 494		604, 494	
変更積算金額					0			
					568, 927		568, 927	円／m3

0/130m2当たり内訳書

第 38号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	129	651. 8	84, 082	129	84, 082	
合 計					0			
					84, 082		84, 082	
変更積算金額					0			
					79, 134		79, 134	円／m2

0/30m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.0km以下	m 3	26. 6	1, 479	39, 341	26. 6	39, 341	CB210110
合 計					0 39, 341		39, 341	
変更積算金額					0 37, 026		37, 026	円／m3

0/30m3当たり内訳書

第 40号内訳書
積込(ルーズ)
(昼間)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	26. 6	258. 2	6, 868	26. 6	6, 868	
合 計					0			
					6, 868		6, 868	
変更積算金額					0			
					6, 463		6, 463	円／m3

0/30m3当たり内訳書

第 41号内訳書
土砂等運搬
(昼間)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 トラック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	0 26. 6	0 2, 756	0 73, 309	 26. 6	 73, 309	CB210110
合 計					0 73, 309		 73, 309	
変更積算金額					0 68, 995		 68, 995	円／m3

0/30m3当たり内訳書

第 42号内訳書 整地 (昼間)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	26. 6	127. 6	3, 394	26. 6	3, 394	
合 計					0			
					3, 394		3, 394	
変更積算金額					0			
					3, 194		3, 194	円／m3

0/33m当たり内訳書

第 43号内訳書
防護柵撤去(ガードパイプ)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 有 無		0	0	0			WB810610
		m	33.1	4,391	145,342	33.1	145,342	単一 222号
合 計					0			
					145,342		145,342	
変更積算金額					0			
					136,788		136,788	円／m

0/114m当たり内訳書

防護柵(横断・転落防止柵)撤去
第 44号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵) 撤去工	土中建込 1°-4式・1° 柵式 3m 無 有		0	0	0			WB810770
		m	114	1, 638	186, 732	114	186, 732	単一 223号
合 計					0			
					186, 732		186, 732	
変更積算金額					0			
					175, 742		175, 742	円/m

0/280m当たり内訳書

舗装版切断
第 45号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	0 282	0 1, 814	0 511, 548	 282	 511, 548	CB430510
合 計					0 511, 548		511, 548	
変更積算金額					0 481, 443		481, 443	円／m

0/23枚当たり内訳書

第 46号内訳書

蓋版撤去

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版	再利用撤去 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0			WB821430
		枚	23	338. 4	7, 783	23	7, 783	単一 225号
合 計					0			
					7, 783		7, 783	
変更積算金額					0			
					7, 324		7, 324	円／枚

10m当たり内訳書

歩車道境界ブロック撤去
第 47号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用		10	1, 966	19, 660			CB422540
		m	10	1, 966	19, 660	0	0	
合 計					18, 503			
					18, 503		0	

0/2.88t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 48号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	0 2.88	0 12,250	0 35,280	 2.88	 35,280	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	0 2.88	0 12,380	0 35,654	 2.88	 35,654	CB010420
合 計					0 70,934		 70,934	
変更積算金額					0 66,759		 66,759	円／t

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 49号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

試掘調査費
第 50号内訳書 (車道部)【夜間】

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		24	858. 6	20, 606			CB430510
		m	24	858. 6	20, 606	0	0	
舗装版破碎積込 (電線共同溝工)			6	1, 732	10, 392			CB440500
		m 2	6	1, 732	10, 392	0	0	
運搬 (電線共同溝工)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下		0. 9	3, 941	3, 546			CB440510
		m 3	0. 9	3, 941	3, 546	0	0	
処分費 (m 3)			0. 9	3, 290	2, 961			WB020051
		m 3	0. 9	3, 290	2, 961	0	0	単一 137号
床掘り (電線共同溝工)			2. 1	5, 537	11, 627			CB440410
		m 3	2. 1	5, 537	11, 627	0	0	
床掘り	土砂 現場制約あり		3	13, 690	41, 070			CB210030
		m 3	3	13, 690	41, 070	0	0	
埋戻し・締固め (電線共同溝工)	土砂		3. 3	6, 662	21, 984			CB440420
		m 3	3. 3	6, 662	21, 984	0	0	
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		6	1, 415	8, 490			CB410031
		m 2	6	1, 415	8, 490	0	0	
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-40 全ての費用		6	1, 558	9, 348			CB410041
		m 2	6	1, 558	9, 348	0	0	
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		6	1, 255	7, 530			CB410031
		m 2	6	1, 255	7, 530	0	0	
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		6	3, 447	20, 682			CB410260
		m 2	6	3, 447	20, 682	0	0	
合 計					148, 930			
					0		-148, 930	

一式当たり内訳書

試掘調査費
第 51号内訳書 (車道部)【夜間】

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	0	0	0			CB430510
		m	131	1,750	229,250	131	229,250	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	0	0	0			CB430310
		m 2	57.6	1,051	60,537	57.6	60,537	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	m 3	0	0	0			CB227010
		m 3	11.5	3,521	40,491	11.5	40,491	
処分費 (m 3)		m 3	0	0	0			WB020051
		m 3	11.5	3,290	37,835	11.5	37,835	単一 227号
床掘り (電線共同溝工)		m 3	0	0	0			CB440410
		m 3	32.4	5,537	179,398	32.4	179,398	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0	0	0			CB210030
		m 3	25.2	13,690	344,988	25.2	344,988	
埋戻し・締固め (電線共同溝工)	土砂	m 3	0	0	0			CB440420
		m 3	43.6	6,662	290,463	43.6	290,463	
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	0	0	0			CB410031
		m 2	57.6	1,415	81,504	57.6	81,504	
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-40 全ての費用	m 2	0	0	0			CB410041
		m 2	57.6	1,558	89,740	57.6	89,740	
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	0	0	0			CB410031
		m 2	57.6	1,255	72,288	57.6	72,288	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0	0	0			CB410260
		m 2	57.6	3,447	198,547	57.6	198,547	
合 計					0			
					1,625,041		1,625,041	

一式当たり内訳書

第 51号内訳書 試掘調査費
(車道部)【夜間】

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					1, 529, 470		1, 529, 470	円／式

一式当たり内訳書

試掘調査費
第 52号内訳書 (歩道部)【夜間】

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		24	858. 6	20, 606			CB430510
		m	24	858. 6	20, 606	0	0	
舗装版破碎積込 (電線共同溝工)			6	1, 732	10, 392			CB440500
		m 2	6	1, 732	10, 392	0	0	
運搬 (電線共同溝工)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下		0. 24	3, 941	945			CB440510
		m 3	0. 24	3, 941	945	0	0	
処分費 (m 3)			0. 24	3, 080	739			WB020051
		m 3	0. 24	3, 080	739	0	0	単一 138号
床掘り (電線共同溝工)			2. 8	5, 537	15, 503			CB440410
		m 3	2. 8	5, 537	15, 503	0	0	
床掘り	土砂 現場制約あり		3	13, 690	41, 070			CB210030
		m 3	3	13, 690	41, 070	0	0	
埋戻し・締固め (電線共同溝工)	土砂		5. 2	6, 662	34, 642			CB440420
		m 3	5. 2	6, 662	34, 642	0	0	
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		6	1, 255	7, 530			CB410031
		m 2	6	1, 255	7, 530	0	0	
表層 (歩道部)	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満) プ ライムコート PK-3 全ての費用		6	2, 998	17, 988			CB410261
		m 2	6	2, 998	17, 988	0	0	
合 計					140, 627			
					0		-140, 627	

一式当たり内訳書

試掘調査費
第 53号内訳書 (歩道部)【夜間】

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	48. 5	858. 6	41, 642	48. 5	41, 642	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）			0	0	0			CB440500
		m 2	34. 9	1, 732	60, 446	34. 9	60, 446	
運搬（電線共同溝工）	アスファルト塊 有り 10. 5km以下		0	0	0			CB440510
		m 3	2. 3	3, 941	9, 064	2. 3	9, 064	
処分費（m 3）			0	0	0			WB020051
		m 3	2. 3	3, 080	7, 084	2. 3	7, 084	単一 231号
床掘り（電線共同溝工）			0	0	0			CB440410
		m 3	11. 1	5, 537	61, 460	11. 1	61, 460	
床掘り	土砂 現場制約あり		0	0	0			CB210030
		m 3	16. 9	13, 690	231, 361	16. 9	231, 361	
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	土砂		0	0	0			CB440420
		m 3	25. 4	6, 662	169, 214	25. 4	169, 214	
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0			CB410031
		m 2	34. 9	1, 255	43, 799	34. 9	43, 799	
表層（歩道部）	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満) プ ライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0			CB410261
		m 2	34. 9	2, 998	104, 630	34. 9	104, 630	
合 計					0			
					728, 700		728, 700	
変更積算金額					0			
					685, 840		685, 840	円／式

一式当たり内訳書

埋設物件事故調査費
第 54号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
試掘時			12	16, 290	195, 480			WYB00049
		箇所	12	16, 290	195, 480	0	0	単一 232号
本掘削時			12	16, 290	195, 480			WYB00031
		箇所	12	16, 290	195, 480	0	0	単一 233号
合 計					367, 967			
					0		-367, 967	

一式当たり内訳書

埋設物件事故調査費
第 55号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
試掘時			0	0	0			WYB00080
		箇所	25	16, 290	407, 250	25	407, 250	単一 234号
本掘削時			0	0	0			WYB00083
		箇所	25	16, 290	407, 250	25	407, 250	単一 235号
合 計					0			
					814, 500		814, 500	
変更積算金額					0			
					766, 597		766, 597	円／式

一式当たり内訳書

BIM/CIM適用工事に要する費用

第 56号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
BIM/CIM適用工事に要する費用			0		0			WYB00093
		式	1		2, 240, 000	1	2, 240, 000	単一 236号
合 計					0			
					2, 240, 000		2, 240, 000	
変更積算金額					0			
					2, 240, 000		2, 240, 000	円／式

一式当たり内訳書

側圧・引入張力試験費

第 57号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

一式当たり内訳書

側圧・引入張力試験費
第 58号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側圧・引入張力試験費	報告書作成(昼間)含む		0	0	0			WYB00086
		m	1, 500	2, 444	3, 666, 000	1, 500	3, 666, 000	単一 238号
合 計					0			
					3, 666, 000		3, 666, 000	
変更積算金額					0			
					3, 450, 400		3, 450, 400	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 59号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員 1. 75人		1		63, 175			WYB00047
		式	1		63, 175	0	0	単一 239号
合 計					59, 459			
					59, 459		0	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一1号	下層路盤(歩道部)	再生クワッシャー RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 181	
						1		1, 181	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クワッシャー		1	1, 255	1, 255	CB410031		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 255	1, 255			
計						1, 255			
						1, 255			
単価						1, 255	円／m2		
						1, 255			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一2号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	3, 244 3, 244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m 2	1	3, 447	3, 447	CB410260	
		50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	3, 447	3, 447		
計						3, 447		
						3, 447		
単価						3, 447	円／m2	
						3, 447		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一3号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 630
						1		1, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				1	1, 732	1, 732	CB440500	
			m 2	1	1, 732	1, 732		
計						1, 732		
						1, 732		
単価						1, 732		
						1, 732	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一4号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装厚20cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2, 571
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）		舗装厚20cm		0	0	0	WYB00034	
			m 2	1	2, 731	2, 731	単一 136号	
計						0		
						2, 731		
単価						0		
						2, 731	円／m2	
変更積算単価								
						2, 571	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一5号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 709	
						1		3, 709	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運搬（電線共同溝工）		アスファルト塊 有り 10. 5km以下		1	3, 941	3, 941	CB440510		
			m 3	1	3, 941	3, 941			
計						3, 941			
						3, 941			
単価						3, 941	円／m3		
						3, 941			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一6号	殻処分 (車道部)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 096	
						1		3, 096	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）				1	3, 290	3, 290	WB020051		
			m 3	1	3, 290	3, 290	単一 137号		
計						3, 290			
						3, 290			
単価						3, 290	円／m3		
						3, 290			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一7号	殻処分 (歩道部)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 898
						1		2, 898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3, 080	3, 080	WB020051	
			m 3	1	3, 080	3, 080	単一 138号	
計						3, 080		
						3, 080		
単価						3, 080		
						3, 080	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一8号	埋設管路	SFEP管 径 150mm	単位	m	数量	1	単価	9, 600
						1		9, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置		1	10, 200	10, 200	CB440440	
			m	1	10, 200	10, 200		
計						10, 200		
						10, 200		
単価						10, 200		
						10, 200	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一9号	埋設管路	SFEP管 径 100mm	単位	m	数量	1	単価	6, 698	
						1		6, 698	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 単管設置		1	7, 117	7, 117	CB440440		
			m	1	7, 117	7, 117			
計						7, 117			
						7, 117			
単価						7, 117	円／m		
						7, 117			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－10号	埋設管路	SFEP管 径 80mm	単位	m	数量	1	単価	6, 282
						1		6, 282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置		1	6, 675	6, 675	CB440440	
			m	1	6, 675	6, 675		
計						6, 675		
						6, 675		
単価						6, 675	円／m	
						6, 675		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－11号	埋設管路	難燃FEP管 径 100mm	単位	m	数量	1	単価	3, 643	
						1		3, 643	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 単管設置		1	3, 871	3, 871	CB440440		
			m	1	3, 871	3, 871			
計						3, 871			
						3, 871			
単価						3, 871	円／m		
						3, 871			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－12号	埋設管路	難燃FEP管 径 80mm	単位	m	数量	1	単価	3, 296
						1		3, 296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置		1	3, 502	3, 502	CB440440	
			m	1	3, 502	3, 502		
計						3, 502		
						3, 502		
単価						3, 502		
						3, 502		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－13号	埋設管路	PV管 径 75mm	単位	m	数量	1	単価	3, 900
						1		3, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置		1	4, 144	4, 144	CB440440	
			m	1	4, 144	4, 144		
計						4, 144		
						4, 144		
単価						4, 144		
						4, 144	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－14号	埋設管路	PV曲管5R 径 75mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7, 084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置		0	0	0	CB440440	
			m	1	7, 526	7, 526		
計						0		
						7, 526		
単価						0		
						7, 526	円／m	
変更積算単価								
						7, 084	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一15号	埋設管路	PV管 径 50mm	単位	m	数量	1	単価	3, 071
						1		3, 071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置		1	3, 263	3, 263	CB440440	
			m	1	3, 263	3, 263		
計						3, 263		
						3, 263		
単価						3, 263		
						3, 263	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一16号	埋設管路	PV曲管10R 径 50mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		4, 968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置		0	0	0	CB440440	
			m	1	5, 278	5, 278		
計						0		
						5, 278		
単価						0		
						5, 278	円／m	
変更積算単価								
						4, 968	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一17号	埋設管路	PV曲管5R 径 50mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		4, 968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置		0	0	0	CB440440	
			m	1	5, 278	5, 278		
計						0		
						5, 278		
単価						0		
						5, 278	円／m	
変更積算単価								
						4, 968	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一18号	埋設管路	VP管(SUDⅡ-V管) 径 100mm	単位	m	数量	1	単価	4, 286
						1		4, 286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置		1	4, 554	4, 554	CB440440	
			m	1	4, 554	4, 554		
計						4, 554		
						4, 554		
単価						4, 554		
						4, 554	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一19号	埋設管路	VP曲管(SUDⅡ-V管)(10mR) 径 100mm	単位	m	数量	1	単価	8,981	
						1		8,981	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 単管設置		1	9,543	9,543	CB440440		
			m	1	9,543	9,543			
計						9,543			
						9,543			
単価						9,543	円／m		
						9,543			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一20号	埋設管路	共用FA管 径 150mm	単位	m	数量	1	単価	5, 608
						1		5, 608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 FA管設置		1	5, 959	5, 959	CB440440	
			m	1	5, 959	5, 959		
計						5, 959		
						5, 959		
単価						5, 959		
						5, 959		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一21号	埋設管路	共用FA曲管10R 径 150mm	単位	m	数量	0	単価	0
					1			14, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 FA管設置		0	0	0	CB440440	
			m	1	15, 260	15, 260		
計						0		
						15, 260		
単価						0		
						15, 260	円／m	
変更積算単価								
						14, 370	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一22号	中間継手	SFEP管用 径 150mm	単位	個	数量	1	単価	13, 741
					1			13, 741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間継手（材料費）		SFEP管用 φ 150mm		1	14, 600	14, 600	WYB00012	
			個	1	14, 600	14, 600	単一 149号	
計						14, 600		
						14, 600		
単価						14, 600		
						14, 600	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一23号	中間継手	SFEP管用 径 100mm	単位	個	数量	1	単価	11, 764	
						1		11, 764	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中間継手（材料費）		SFEP管用 φ 100mm		1	12, 500	12, 500	WYB00016		
			個	1	12, 500	12, 500	単一 150号		
計						12, 500			
						12, 500			
単価						12, 500			
						12, 500	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一24号	中間継手	SFEP管用 径 80mm	単位	個	数量	1	単価	10, 823
						1		10, 823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間継手（材料費）		SFEP管用 φ 80mm		1	11, 500	11, 500	WYB00019	
			個	1	11, 500	11, 500	単一 151号	
計						11, 500		
						11, 500		
単価						11, 500		
						11, 500	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一25号	中間継手	難燃FEP管用 径 100mm	単位	個	数量	1	単価	2, 908
						1		2, 908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間継手（材料費）		難燃FEP管用 φ100mm		1	3, 090	3, 090	WYB00024	
			個	1	3, 090	3, 090	単一 152号	
計						3, 090		
						3, 090		
単価						3, 090		
						3, 090	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一26号	中間継手	難燃FEP管用 径 80mm	単位	個	数量	1	単価	2, 155
						1		2, 155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間継手（材料費）		難燃FEP管用 φ80mm		1	2, 290	2, 290	WYB00026	
			個	1	2, 290	2, 290	単一 153号	
計						2, 290		
						2, 290		
単価						2, 290		
						2, 290	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一27号	異種管継手	SFEP管-難燃FEP管用 径 80mm	単位	個	数量	1	単価	11, 294
						1		11, 294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異種管継手 (材料費)		SFEP管-難燃FEP管用 φ 80mm		1	12, 000	12, 000	WYB00032	
			個	1	12, 000	12, 000	単一 154号	
計						12, 000		
						12, 000		
単価						12, 000		
						12, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一28号	端末キャップ	共用FA管用 径 φ 150mm	単位	個	数量	1	単価	5, 393
						1		5, 393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端末キャップ (材料費)		共用FA管用 φ 150mm		1	5, 730	5, 730	WYB00040	
			個	1	5, 730	5, 730	単一 155号	
計						5, 730		
						5, 730		
単価						5, 730		
						5, 730	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－29号	管枕	PV管 φ 75mm用	単位	個	数量	1	単価	571. 3	
						1		571. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管枕（材料費）		PV管 φ 75mm用		1	607	607	WYB00042		
			個	1	607	607	単－ 156号		
計						607			
						607			
単価						607	円／個		
						607			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－30号	管枕	PV管 φ 50mm用	単位	個	数量	1	単価	513. 8
						1		513. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管枕（材料費）		PV管 φ 50mm用		1	546	546	WYB00044	
			個	1	546	546	単－ 157号	
計						546		
						546		
単価						546	円／個	
						546		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－31号	管枕	VP管 (SUDⅡ-V管) φ 100mm用	単位	個	数量	1	単価	327. 5	
						1		327. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管枕（材料費）		VP管 (SUDⅡ-V管) φ 100mm用		1	348	348	WYB00046		
			個	1	348	348	単－ 158号		
計						348			
						348			
単価						348	円／個		
						348			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－32号	管枕	共用FA管 φ 150mm用	単位	個	数量	1	単価	417. 8
						1		417. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管枕（材料費）		共用FA管 φ 150mm用		1	444	444	WYB00048	
			個	1	444	444	単－ 159号	
計						444		
						444		
単価						444	円／個	
						444		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－33号	ロングベルマウス	SFEP管用 φ 150mm	単位	個	数量	1	単価	12, 800	
						1		12, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロングベルマウス（材料費）		SFEP管用 φ 150mm		1	13, 600	13, 600	WYB00052		
			個	1	13, 600	13, 600	単－ 160号		
計						13, 600			
						13, 600			
単価						13, 600			
						13, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－34号	ロングベルマウス	SFEP管用 φ 100mm	単位	個	数量	1	単価	6, 908	
						1		6, 908	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロングベルマウス（材料費）		SFEP管用 φ 100mm		1	7, 340	7, 340	WYB00054		
			個	1	7, 340	7, 340	単－ 161号		
計						7, 340			
						7, 340			
単価						7, 340	円／個		
						7, 340			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－35号	ロングベルマウス	FEP管(角型)用φ150mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロングベルマウス (材料費)		FEP管(角型)用φ150mm		0	0	0	WYB00075	
			個	1	21, 250	21, 250	単－ 162号	
計						0		
						21, 250		
単価						0		
						21, 250	円／個	
変更積算単価								
						20, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－36号	ロングベルマウス	FEP管(角型)用φ100mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		10, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロングベルマウス (材料費)		FEP管(角型)用φ100mm		0	0	0	WYB00077	
			個	1	11, 400	11, 400	単－ 163号	
計						0		
						11, 400		
単価						0		
						11, 400	円／個	
変更積算単価								
						10, 730	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－37号	ベルマウス	SFEP管用 φ 150mm	単位	個	数量	1	単価	2, 569
						1		2, 569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス (材料費)		SFEP管用 φ 150mm		1	2, 730	2, 730	WYB00055	
			個	1	2, 730	2, 730	単－ 164号	
計						2, 730		
						2, 730		
単価						2, 730		
						2, 730	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－38号	ベルマウス	SFEP管用 φ 100mm	単位	個	数量	1	単価	1, 581
						1		1, 581
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス (材料費)		SFEP管用 φ 100mm		1	1, 680	1, 680	WYB00057	
			個	1	1, 680	1, 680	単－ 165号	
計						1, 680		
						1, 680		
単価						1, 680		
						1, 680	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－39号	ベルマウス	SFEP管用φ80mm	単位	個	数量	1	単価	1, 383
						1		1, 383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス（材料費）		SFEP管用φ80mm		1	1, 470	1, 470	WYB00059	
			個	1	1, 470	1, 470	単－ 166号	
計						1, 470		
						1, 470		
単価						1, 470		
						1, 470	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－40号	ベルマウス	難燃FEP管用φ100mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1, 036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス（材料費）		難燃FEP管用φ100mm		0	0	0	WYB00041	
			個	1	1, 100	1, 100	単－ 167号	
計						0		
						1, 100		
単価						0		
						1, 100	円／個	
変更積算単価						1, 036	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一41号	ベルマウス	難燃FEP管用 φ 80mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		727. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス (材料費)		難燃FEP管用 φ 80mm		0	0	0	WYB00076	
			個	1	773	773	単一 168号	
計						0		
						773		
単価						0		
						773	円／個	
変更積算単価						727. 6	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一42号	ダクトスリーブ	PV管用 φ 75mm	単位	個	数量	1	単価	2, 014
						1		2, 014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクトスリーブ (材料費)		PV管用 φ 75mm		1	2, 140	2, 140	WYB00061	
			個	1	2, 140	2, 140	単一 169号	
計						2, 140		
						2, 140		
単価						2, 140		
						2, 140	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一43号	ダクトスリーブ	PV管用 φ 50mm	単位	個	数量	1	単価	1, 571
						1		1, 571
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクトスリーブ（材料費）		PV管用 φ 50mm		1	1, 670	1, 670	WYB00063	
			個	1	1, 670	1, 670	単一 170号	
計						1, 670		
						1, 670		
単価						1, 670		
						1, 670	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一44号	ダクトスリーブ	ホテイ管用 φ 200mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		12, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクトスリーブ（材料費）		ホテイ管用 φ 200mm		0	0	0	WYB00078	
			個	1	13, 300	13, 300	単一 171号	
計						0		
						13, 300		
単価						0		
						13, 300	円／個	
変更積算単価						12, 520	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一45号	ダクトスリーブ	VP管 (SUDⅡ-V) 用 φ 100mm	単位	個	数量	1	単価	2, 202	
						1		2, 202	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクトスリーブ (材料費)		VP管 (SUDⅡ-V) 用 φ 100mm		1	2, 340	2, 340	WYB00065		
			個	1	2, 340	2, 340	単一 172号		
計						2, 340			
						2, 340			
単価						2, 340			
						2, 340	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一46号	埋設表示シート	幅40cm(2倍)	単位	m	数量	1	単価	458. 9	
						1		458. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設表示シート（材料費）				1	487. 6	487. 6	CB440830		
			m	1	487. 6	487. 6			
計						487. 6			
						487. 6			
単価						487. 6	円／m		
						487. 6			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一47号	リード線	通信用 φ 4mm	単位	m	数量	1	単価	31. 05	
						1		31. 05	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
リード線（材料費）		通信用 φ 4mm		1	33	33	WYB00013		
			m	1	33	33	単一 173号		
計						33			
						33			
単価						33			
						33			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一48号	リード線	電力用 φ 6mm	単位	m	数量	1	単価	64	
						1		64	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
リード線（材料費）		電力用 φ 6mm		1	68	68	WYB00020		
			m	1	68	68	単一 174号		
計						68			
						68			
単価						68			
						68			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一49号	プレキャストボックス (電力系)車道用	電力系(A-2マンホール) 内幅 1.5m 内高 1.8m	単位	個	数量	1	単価	1, 645, 199
						1		1, 645, 199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックスブロック設置		4000kgを超え11000kg以下 標準以外 1. 23無		2	28, 650	57, 300	CB440450	
			個	2	28, 650	57, 300		
電力系 (A-2 マンホール) (材料費)		1500×1800×3500 調整ブロック含む		1	1, 690, 000	1, 690, 000	WYB00017	
			基	1	1, 690, 000	1, 690, 000	単一 175号	
計						1, 747, 300		
						1, 747, 300		
単価						1, 748, 000		
						1, 748, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一50号	プレキャストボックス (通信系)車道用	通信系(共用FAマンホール) 内幅 0.95m 内高 1.5m	単位	個	数量	1	単価	998, 602
						1		998, 602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックスブロック設置		1000kgを超え4000kg以下 標準以外 1. 23無		2	20, 240	40, 480	CB440450	
			個	2	20, 240	40, 480		
通信系 (共用F Aマンホール) (材料費)		950×1500×2200		1	1, 020, 000	1, 020, 000	WYB00029	
			基	1	1, 020, 000	1, 020, 000	単一 176号	
計						1, 060, 480		
						1, 060, 480		
単価						1, 061, 000		
						1, 061, 000	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一51号	プレキャストボックス (通信系)車道用	通信系(共用FAマンホール) 内幅 1.4m 内高 1.8m	単位	個	数量	1	単価	1, 889, 908
						1		1, 889, 908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックスブロック設置		4000kgを超え11000kg以下 標準以外 1.23無		2	28, 650	57, 300	CB440450	
			個	2	28, 650	57, 300		
通信系 (共用F Aマンホール) (材料費)		1400×1800×3000		1	1, 950, 000	1, 950, 000	WYB00033	
			基	1	1, 950, 000	1, 950, 000	単一 177号	
計						2, 007, 300		
						2, 007, 300		
単価						2, 008, 000		
						2, 008, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一52号	基礎材	再生クラッシュラン 40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 942
						1		1, 942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	2, 064	2, 064	CB221110	
			m 2	1	2, 064	2, 064		
計						2, 064		
						2, 064		
単価						2, 064		
						2, 064	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－53号	コンクリート板据付	1450×2700 t=10cm	単位	組	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		140, 400
	コンクリート板据付	1450×2700 t=10cm		0	0	0	WYB00081	
			組	1	18, 250	18, 250	単－ 178号	
	コンクリート板（材料費）	1450×2700 t=10cm		0	0	0	WYB00082	
			組	1	130, 900	130, 900	単－ 179号	
	計					0		
						149, 150		
	単価					0		
						149, 200	円／組	
	変更積算単価							
						140, 400	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－54号	コンクリート板据付	1980×3560 t=10cm	単位	組	数量	0	単価	0
						1		242, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート板据付	1980×3560 t=10cm		0	0	0	WYB00084	
			組	1	18, 250	18, 250	単－ 180号	
	コンクリート板（材料費）	1980×3560 t=10cm		0	0	0	WYB00085	
			組	1	238, 800	238, 800	単－ 181号	
	計					0		
						257, 050		
	単価					0		
						257, 100	円／組	
	変更積算単価							
						242, 000	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－55号	コンクリート板据付	2040×4040 t=10cm	単位	組	数量	0	単価	0
						1		271, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート板据付		2040×4040 t=10cm		0	0	0	WYB00087	
			組	1	27, 370	27, 370	単－ 182号	
コンクリート板（材料費）		2040×4040 t=10cm		0	0	0	WYB00088	
			組	1	260, 600	260, 600	単－ 183号	
計						0		
						287, 970		
単価						0		
						288, 000		
変更積算単価								
						271, 100		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一56号	敷モルタル		単位	m3	数量	1	単価	122, 354	
						1		122, 354	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
モルタル練		高炉 全ての費用		1	130, 000	130, 000	CB240060		
			m 3	1	130, 000	130, 000			
計						130, 000			
						130, 000			
単価						130, 000	円／m3		
						130, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一57号	蓋 (電力系)車道用	電力系(A-2マンホール用T-25) φ 750	単位	組	数量	1	単価	281, 039
						1		281, 039
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋設置		200kg以下		1	5, 517	5, 517	CB440460	
			組	1	5, 517	5, 517		
蓋 (材料費)				1	293, 000	293, 000	CB440461	
			組	1	293, 000	293, 000		
計						298, 517		
						298, 517		
単価						298, 600		
						298, 600	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一58号	蓋 (電力系)車道用内蓋	電線共同溝用ステンレス製内蓋 φ750 シリンダー錠付	単位	箇所	数量	1	単価	196,426
						1		196,426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用ステンレス製内蓋設置		シリンダー錠付		1	34,810	34,810	WYB00030	
			箇所	1	34,810	34,810	単一 184号	
電線共同溝用ステンレス製内蓋 (材料費)		丸型 φ750 受枠・付属部品含む(シリンダー錠含まず)		1	158,000	158,000	WYB00043	
			組	1	158,000	158,000	単一 185号	
シリンダー錠 (材料費)		電線共同溝用ステンレス製内蓋用		1	15,800	15,800	WYB00038	
			個	1	15,800	15,800	単一 186号	
計						208,610		
						208,610		
単価						208,700	円／箇所	
						208,700		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一59号	蓋 (通信系)車道用	通信系(共用FAマシホル用 950×1500×2200 T-25) φ700 シリンダー錠付	単位	組	数量	1	単価	362,357
						1		362,357
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋設置	200kgを超え800kg以下		1	7,140	7,140	CB440460	
			組	1	7,140	7,140		
	蓋(材料費)			1	198,000	198,000	CB440461	
			組	1	198,000	198,000		
	シリンダー錠(材料費)	電線共同溝 鉄蓋用		1	15,800	15,800	WYB00035	
			個	1	15,800	15,800	単一 187号	
	調整ブロック(材料費)	車道部 共用FAマシホル用 H=150mm+300mm		1	164,000	164,000	WYB00025	
			組	1	164,000	164,000	単一 188号	
	計					384,940		
						384,940		
	単価					385,000		
						385,000	円/組	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一60号	蓋 (通信系)車道用	通信系(共用FAマシホル用 1400×1800×3000 T-25) φ700 シリンダー錠付	単位	組	数量	1	単価	362, 357
						1		362, 357
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋設置		200kgを超え800kg以下		1	7, 140	7, 140	CB440460	
			組	1	7, 140	7, 140		
蓋 (材料費)				1	198, 000	198, 000	CB440461	
			組	1	198, 000	198, 000		
シリンダー錠 (材料費)		電線共同溝 鉄蓋用		1	15, 800	15, 800	WYB00039	
			個	1	15, 800	15, 800	単一 187号	
調整ブロック (材料費)		車道部 共用FAマシホル用 H=150mm+300mm		1	164, 000	164, 000	WYB00037	
			組	1	164, 000	164, 000	単一 188号	
計						384, 940		
						384, 940		
単価						385, 000		
						385, 000	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一61号	D種接地		単位	極	数量	1	単価	11,990
						1		11,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種接地 補正あり		1	9,333	9,333	WE123800	
			極	1	9,333	9,333	単一 189号	
連結式接地棒		径14×1500		1	2,970	2,970	WE521600	
			本	1	2,970	2,970	単一 190号	
I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線）		IV 22mm2		1	432	432	WE500100	
			m	1	432	432	単一 191号	
計						12,735		
						12,735		
単価						12,740	円／極	
						12,740		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一62号	ハンドホル (電力系)	TR用ハンドホル 470×800×1000	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		208, 200
	プレキャストボックスブロック設置	1000kg以下 標準以外 1.23無		0	0	0	CB440450	
			個	1	9, 577	9, 577		
	TR用ハンドホール (材料費)	470×800×1000		0	0	0	WYB00089	
			基	1	198, 600	198, 600	単一 192号	
	計					0		
						208, 177		
	単価					0		
						208, 200	円／箇所	
	変更積算単価							
						208, 200	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一63号	ハンドホル (電力系)	LB用ハンドホル 330×590×610	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		134,600
	プレキャストボックスブロック設置	1000kg以下 標準以外 1.23無		0	0	0	CB440450	
			個	1	9,577	9,577		
	L B用ハンドホール (材料費)	330×590×610		0	0	0	WYB00094	
			基	1	125,000	125,000	単一 193号	
	計					0		
						134,577		
	単価					0		
						134,600	円／箇所	
	変更積算単価							
						134,600	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一64号	ハンドホール (電力系)	LHH用ハンドホール 450×835×800	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		413,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストボックスブロック設置	1000kg以下 標準以外 1.23無		0	0	0	CB440450	
			個	1	9,577	9,577		
	LHH用ハンドホール (材料費)	450×835×800		0	0	0	WYB00098	
			基	1	403,800	403,800	単一 194号	
	計					0		
						413,377		
	単価					0		
						413,400	円／箇所	
	変更積算単価							
						413,400	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一65号	基礎材	再生クラッシュラン 40～0 7.5cmを超え12.5cm以下	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0	0	0	CB221110	
				1	1,842	1,842		
計						0		
						1,842		
単価						0		
						1,842	円／m2	
変更積算単価						1,842	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一66号	敷モルタル		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		137,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240060	
				1	137,800	137,800		
計						0		
						137,800		
単価						0		
						137,800	円／m3	
変更積算単価						137,800	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一67号	コンクリート仮蓋	TRハントホル用	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		24,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 有り 蓋版(各種)		0	0	0	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	1,321	1,321	単一 195号	
コンクリート仮蓋 (材料費)		TRハントホル用		0	0	0	WYB00092	
			枚	1	23,300	23,300	単一 196号	
計						0		
						24,621		
単価						0		
						24,630	円/枚	
変更積算単価								
						24,630	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一68号	コンクリート仮蓋	LBハットホル用	単位	枚	数量	0	単価	0
					1			11,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		0	0	0	WB821430	
		無し	枚	1	545.7	545.7	単一 197号	
コンクリート仮蓋 (材料費)		LBハットホル用		0	0	0	WYB00097	
			枚	1	10,900	10,900	単一 198号	
計						0		
						11,445.7		
単価						0		
						11,450	円/枚	
変更積算単価								
						11,450	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一69号	A種接地		単位	極	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		88,790
接地設置	A種接地 補正あり			0	0	0	WE123800	
			極	1	40,550	40,550	単一 199号	
避雷針（接地極銅板）	900×900×1.5t 黄銅叩付			0	0	0	WE521300	
			枚	1	40,700	40,700	単一 200号	
I V電線（600Vビニル絶縁電線）	IV 38mm2			0	0	0	WE500100	
			m	7	968	6,776	単一 201号	
硬質ビニル電線管（VE）	呼び径 22.0%			0	0	0	WE505400	
			m	3	254	762	単一 202号	
計						0		
						88,788		
単価						0		
						88,790	円／極	
変更積算単価								
						88,790	円／極	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一70号	D種接地		単位	極	数量	0	単価	0
						1		13,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置	D種接地 補正あり			0	0	0	WE123800	
			極	1	10,140	10,140	単一 203号	
連結式接地棒	径14×1500			0	0	0	WE521600	
			本	1	2,980	2,980	単一 204号	
I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線）	IV 22mm2			0	0	0	WE500100	
			m	1	578	578	単一 205号	
計						0		
						13,698		
単価						0		
						13,700	円／極	
変更積算単価								
						13,700	円／極	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一71号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 331
						1		1, 331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1, 415	1, 415	CB410031	
			m 2	1	1, 415	1, 415		
計						1, 415		
						1, 415		
単価						1, 415	円／m2	
						1, 415		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一72号	上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 466
						1		1, 466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (歩道部)		150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40 全ての費用		1	1, 558	1, 558	CB410041	
			m 2	1	1, 558	1, 558		
計						1, 558		
						1, 558		
単価						1, 558	円／m2	
						1, 558		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一73号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,245	
						1		3,245	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m 2	1	3,448	3,448	CB410240		
		50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	3,448	3,448			
計						3,448			
						3,448			
単価						3,448	円／m2		
						3,448			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一74号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,152
						1		3,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m 2	1	3,350	3,350	CB410250	
		50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	3,350	3,350		
計						3,350		
						3,350		
単価						3,350	円／m2	
						3,350		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一75号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,152	
						1		3,152	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m 2	1	3,350	3,350	CB410260		
		50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	3,350	3,350			
計						3,350			
						3,350			
単価						3,350	円／m2		
						3,350			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－76号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 181
						1		1, 181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	1, 255	1, 255	CB410031	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 255	1, 255		
計						1, 255		
						1, 255		
単価						1, 255	円／m2	
						1, 255		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一77号	表層(歩道部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,821	
						1		2,821	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,998	2,998	CB410261		
				1	2,998	2,998			
計						2,998			
						2,998			
単価						2,998			
						2,998	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一78号	管(函)渠型側溝 (流用品)	幅 30 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	8, 270
						1		8, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝		据付・撤去 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	8, 787	8, 787	CB222790	
			m	1	8, 787	8, 787		
計						8, 787		
						8, 787		
単価						8, 787	円／m	
						8, 787		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一79号	管(函)渠型側溝 (A)(標準部)	幅 40 c m 高さ 40 c m	単位	m	数量	0	単価	0
						10		45, 570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠型側溝据付		400型 L=2500		0	0	0	WYB00096	
			m	10	21, 200	212, 000	単一 206号	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110	
			m 2	5. 6	1, 764	9, 878. 4		
モルタル練		高炉 全ての費用		0	0	0	CB240060	
			m 3	0. 11	130, 000	14, 300		
管渠型側溝 (材料費)		400型 標準部 L=2500		0	0	0	WYB00105	
			個	4	61, 980	247, 920	単一 207号	
計						0		
						484, 098. 4		
単価						0		
						48, 410	円／m	
変更積算単価								
						45, 570	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一80号	管(函)渠型側溝 (C)(横断部)	幅 40 c m 高さ 40 c m	単位	m	数量	0	単価	0
						10		47,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠型側溝据付		400型 L=2500		0	0	0	WYB00106	
			m	10	21,200	212,000	単一 206号	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110	
			m 2	5.6	1,764	9,878.4		
モルタル練		高炉 全ての費用		0	0	0	CB240060	
			m 3	0.11	130,000	14,300		
管渠型側溝 (材料費)		400型 横断部 L=2500		0	0	0	WYB00109	
			個	4	67,980	271,920	単一 208号	
計						0		
						508,098.4		
単価						0		
						50,810	円／m	
変更積算単価								
						47,830	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一81号	管(函)渠型側溝 (D) (砂溜柵付)	幅 40 c m 高さ 40 c m	単位	m	数量	0	単価	0
						10		70, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠型側溝据付		400型 L=2500		0	0	0	WYB00111	
			m	10	21, 200	212, 000	単一 206号	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110	
			m 2	6	1, 764	10, 584		
モルタル練		高炉 全ての費用		0	0	0	CB240060	
			m 3	0. 12	130, 000	15, 600		
管渠型側溝 (材料費)		400型 砂溜柵付 L=2500		0	0	0	WYB00113	
			個	4	128, 500	514, 000	単一 209号	
計						0		
						752, 184		
単価						0		
						75, 220	円／m	
変更積算単価								
						70, 800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一82号	現場打ち集水桝 (4号)	600×700×800 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		101,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.49m3を超え0.52m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	107,700	107,700		
	計					0		
						107,700		
	単価					0		
						107,700	円／箇所	
	変更積算単価							
						101,400	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一83号	蓋	600×700用 鋼製蓋 T-25 並目 ボルト固定	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		98,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	104,300	104,300	単一 210号	
	計					0		
						104,300		
	単価					0		
						104,300	円／枚	
	変更積算単価							
						98,170	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一84号	歩車道境界ブロック (流用品)	H=250mm(一般部)	単位	m	数量	1	単価	4, 273
						1		4, 273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		再利用設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	4, 540	4, 540	CB422510	
				1	4, 540	4, 540		
計						4, 540		
						4, 540		
単価						4, 540		
						4, 540	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一85号	歩車道境界ブロック (流用品)	H=250mm(一般部) B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		再利用設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	0	0	0	CB422510	
				1	5, 492	5, 492		
計						0		
						5, 492		
単価						0		
						5, 492	円／m	
変更積算単価						5, 170	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一86号	歩車道境界ブロック (A-1)	H=250mm(一般部) B種 (両面Rタイプ) L=2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7, 645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0. 5個/m 無し 無し	m	0	0	0	CB422510	
				1	8, 122	8, 122		
計						0		
						8, 122		
単価						0		
						8, 122	円/m	
変更積算単価								
						7, 645	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一87号	歩車道境界ブロック (A-2)	H=250mm B種 (すりつけ部) L=600	単位	m	数量	0	単価	0
						1		8, 892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	0	0	0	CB422510	
				1	9, 447	9, 447		
計						0		
						9, 447		
単価						0		
						9, 447	円/m	
変更積算単価								
						8, 892	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一88号	歩車道境界ブロック (A-3)	H=100mm B種（車両乗入部）L=600	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7, 989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 無し		0	0	0	CB422510	
			m	1	8, 488	8, 488		
計						0		
						8, 488		
単価						0		
						8, 488	円/m	
変更積算単価						7, 989	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一89号	歩車道境界ブロック (A-4)	H=70mm B種（歩道乗入部）L=600	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7, 989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 無し		0	0	0	CB422510	
			m	1	8, 488	8, 488		
計						0		
						8, 488		
単価						0		
						8, 488	円/m	
変更積算単価						7, 989	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一90号	歩車道境界ブロック (C-4)	H=100mm B種（歩道乗入部）L=600	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	10,100	10,100	CB422510	
	計					0		
	単価					10,100	円／m	
	変更積算単価					9,507	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一91号	転落(横断)防止柵	柵高 0.8m 土中建込 ターグアラウン	単位	m	数量	0	単価	0
						1		9,611
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 有	m	0	0	0	WB810760	
			m	1	2,341	2,341	単一 211号	
	横断防止柵（材料費）	H=800 土中建込 3段ターグアラウン	m	0	0	0	WYB00091	
			m	1	7,270	7,270	単一 212号	
	計					0		
						9,611		
	単価					0		
						9,611	円／m	
	変更積算単価							
						9,611	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一92号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	421. 2	
						1		421. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し	m	1	447. 6	447. 6	WB821210		
		1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	447. 6	447. 6	単一 213号		
計						447. 6			
						447. 6			
単価						447. 6			
						447. 6			円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－93号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	0	単価	0
						1		451.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 479.8	0 479.8	WB821210 単－ 214号	
計						0 479.8		
単価						0 479.8	円／m	
変更積算単価						451.6	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一94号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 1, 112	0 1, 112	WB821210 単一 215号	
計						0 1, 112		
単価						0 1, 112		
変更積算単価						1, 047	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一95号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	0	単価	0
						1		995. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	0 1	0 1, 058	0 1, 058	WB821210 単一 216号	
計						0 1, 058		
単価						0 1, 058		
変更積算単価						995. 6	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一96号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	単位	m	数量	0	単価	0
					1			1,087
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	m	0	0	0	WB821210	
				1	1,155	1,155	単一 217号	
計						0		
						1,155		
単価						0		
						1,155	円／m	
変更積算単価								
						1,087	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一97号	視線誘導標 (撤去・再設置)	片面 土中建込 10本未満	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工 (視線誘導標)	土中建込 10本未満 有 無		0	0	0	WB812360	
			本	1	1,979	1,979	単一 218号	
	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ89 10本未満 有 無		0	0	0	WB812310	
			本	1	6,387	6,387	単一 219号	
	計					0		
						8,366		
	単価					0		
						8,366	円／本	
	変更積算単価							
						8,366	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一98号	距離標 (撤去・再設置)	100m標	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		10,820
距離標撤去・設置		100m標 土中用 φ89.1		0	0	0	WYB00062	
			本	1	10,820	10,820	単一 220号	
	計					0		
						10,820		
	単価					0		
						10,820	円／本	
変更積算単価								
						10,820	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一99号	距離標 (撤去・更新)	100m標	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		33,820
	距離標撤去・設置	100m標 土中用 φ89.1		0	0	0	WYB00103	
			本	1	10,820	10,820	単一 220号	
	距離標 (材料費)	100m標 土中用 φ89.1 H=2450 根入長=700 ターグラウン		0	0	0	WYB00090	
			本	1	23,000	23,000	単一 221号	
	計					0		
						33,820		
	単価					0		
						33,820	円／本	
	変更積算単価							
						33,820	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単－100号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		13,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	14,370	14,370	単－ 224号	
計						0		
						14,370		
単価						0		
						14,370	円／m3	
変更積算単価						13,530	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単－101号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cmを超え35cm以下	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	1,098	1,098		
計						0		
						1,098		
単価						0		
						1,098	円／m2	
変更積算単価						1,034	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単－102号	舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装版 5cm以下	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		0	0	0	CB210720	
			m 2	1	2,307	2,307		
計						0		
						2,307		
単価						0		
						2,307	円／m2	
変更積算単価						2,172	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1.000-00-00-2-50	
単－103号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	2,523	2,523		
計						0		
						2,523		
単価						0		
						2,523	円／m3	
変更積算単価						2,375	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一104号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		0	0	0	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12. 0km以下 全ての費用	m 3	1	3, 521	3, 521		
計						0		
						3, 521		
単価						0		
						3, 521	円／m3	
変更積算単価								
						3, 314	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一105号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		7, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 6. 5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	7, 618	7, 618		
計						0		
						7, 618		
単価						0		
						7, 618	円／m3	
変更積算単価								
						7, 170	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－106号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	4, 230	4, 230	単－ 226号	
計						0		
						4, 230		
単価						0		
						4, 230	円／m3	
変更積算単価						3, 982	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－107号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	3, 290	3, 290	単－ 227号	
計						0		
						3, 290		
単価						0		
						3, 290	円／m3	
変更積算単価						3, 097	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－108号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 349
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	4, 620	4, 620	単－ 228号	
計						0		
						4, 620		
単価						0		
						4, 620	円／m3	
変更積算単価								
						4, 349	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－109号	軽量鋼矢板賃料	3型 L=3. 0m/枚 19日	単位	枚	数量	1	単価	989	
						1		989	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）		撤去部分スクラップ 長以上 軽量型2型3型 19日 1回 5750円 無		0. 054	18, 320	989	WB250040		
			t	0. 054	18, 320	989	単－ 240号		
計						989			
						989			
単価						989			
						989			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－110号	軽量鋼矢板賃料	3型 L=3. 0m/枚 16日	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）		撤去部分スクラップ 長以上 軽量型2型3型 16日 1回 5750円 無		0	0	0	WB250040	
			t	0. 054	17, 930	968	単－ 241号	
計						0		
						968		
単価						0		
						968	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一111号	腹起材質料	ｱﾙﾐ腹起 120×120×3000 30日	単位	本	数量	1	単価	2, 075
						1		2, 075
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本料金		ｱﾙﾐ腹起 120×120×3000		1	500	500		
			本	1	500	500		
腹起材質料		ｱﾙﾐ腹起 120×120×3000		30	52. 5	1, 575		
			本・日	30	52. 5	1, 575		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 075		
						2, 075		
単価						2, 075		
						2, 075	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一112号	腹起材質料	ｱﾙﾐ腹起 120×120×4000 30日	単位	本	数量	1	単価	2, 540
						1		2, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本料金		ｱﾙﾐ腹起 120×120×4000		1	500	500		
			本	1	500	500		
腹起材質料		ｱﾙﾐ腹起 120×120×4000		30	68	2, 040		
			本・日	30	68	2, 040		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 540		
						2, 540		
単価						2, 540		
						2, 540	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一113号	切梁材質料	水圧ホース 1. 50m～2. 20m 30日	単位	本	数量	1	単価	7, 020
						1		7, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本料金		水圧ホース 1. 50m～2. 20m		1	870	870		
			本	1	870	870		
切梁材質料		水圧ホース 1. 50m～2. 20m		30	205	6, 150		
			本・日	30	205	6, 150		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7, 020		
						7, 020		
単価						7, 020		
						7, 020	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一114号	水圧機器賃料	水圧手動ポンプ タンク水量15～19L 30日	単位	台	数量	1	単価	5, 120
						1		5, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本料金		水圧手動ポンプ タンク水量15～19L		1	500	500		
			台	1	500	500		
水圧機器賃料		水圧手動ポンプ タンク水量15～19L		30	154	4, 620		
			台・日	30	154	4, 620		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5, 120		
						5, 120		
単価						5, 120		
						5, 120	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一115号	覆工板・覆工板受桁設置・撤去(設置面積700m2以下)	設置・撤去 標準以外 1. 23無	単位	m 2	数量	100	単価	12, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板・覆工板受桁設置(覆工板設置面積700m2以下)		標準以外 1. 23無	m 2	100	7, 704	770, 400	WB251991 単一 242号	
覆工板・覆工板受桁撤去(覆工板設置面積700m2以下)		標準以外 1. 23無	m 2	100	4, 795	479, 500	WB251992 単一 243号	
諸雑費（まるめ）			式	1		100		
計						1, 250, 000		
単価						12, 500	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一116号	覆工板開閉工	標準以外 1. 23無	単位	m 2	数量	100	単価	6, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 8	44, 982	125, 949		
	とび工		人	5. 5	42, 534	233, 937		
	普通作業員		人	3. 3	32, 589	107, 543		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 6	55, 596	144, 549		
	諸雑費（まるめ）		式	1		22		
	計					612, 000		
	単価					6, 120	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－117号	横矢板設置・撤去	設置・撤去 0. 04m	単位	m 2	数量	10	単価	9, 753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	44, 982	26, 989		
普通作業員			人	1. 8	32, 589	58, 660		
木矢板		t=4cm L=1. 0m 2. 0m×3～4. 5cm×12cm	m 3	0. 4	29, 700	11, 880		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						97, 530		
単価						9, 753	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一118号	覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 1.4月 無 有 1100円 2回	単位	m 2	数量	1	単価	4, 071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製滑り止め 補強型	m 2	1	2, 058	2, 058		
覆工板 修理費及び損耗費			m 2	1	2, 013	2, 013		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 071		
単価						4, 071	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一119号	覆工板賃料	覆工板受桁及び受桁桁受(覆工板設置面積700m2以下) 43日 無 有 4700円 2回	単位	m 2	数量	1	単価	1, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）	t	0. 134	5, 160	691		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	0. 134	7, 684. 5	1, 029		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 720		
単価						1, 720	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－120号	覆工板ズレ止め・横桁（材料費）	[-200×80×7. 5×11	単位	t	数量	1	単価	112, 000
						1		112, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 S S 4 0 0 7 . 5 × 2 0 0 × 8 0		1	112, 000	112, 000		
			t	1	112, 000	112, 000		
	計					112, 000		
						112, 000		
	単価					112, 000		
						112, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－121号	山留材質料	無 43日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 2回/現場	単位	t	数量	1	単価	43, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	5, 160	5, 160		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	7, 684. 5	7, 684		
副部材（A）		賃料 43日	t	0. 22	15, 270	3, 359		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	15, 933	3, 505		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	606, 000	24, 240		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						43, 950		
単価						43, 950	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－122号	山留材質料	無 26日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	24, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	3, 120	3, 120		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123		
副部材（A）		賃料 26日	t	0. 22	9, 230	2, 030		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						24, 730		
単価						24, 730	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－123号	縦梁（材料費）	H100×100×6×8	単位	t	数量	1	単価	114, 000	
						1		114, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼		広幅　S S 4 0 0　1 0 0 × 1 0 0		1	114, 000	114, 000			
			t	1	114, 000	114, 000			
計						114, 000			
						114, 000			
単価						114, 000	円／ t		
						114, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－124号	小判形土留材（材料費）	ライナープレート(3300×7853×2.7) 黒皮 ボルト・ナット含む	単位	m	数量	1	単価	306, 000
						1		306, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小判形土留材		ライナープレート(3300×7853×2.7) 黒皮 ボルト・ナット含む		1	306, 000	306, 000		
			m	1	306, 000	306, 000		
計						306, 000		
						306, 000		
単価						306, 000		
						306, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－125号	小判形土留材（材料費）	ライナープレート(3200×7282×2.7) 黒皮 ホール・ナット含む	単位	m	数量	1	単価	286,000
						1		286,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小判形土留材		ライナープレート(3200×7282×2.7) 黒皮 ホール・ナット含む		1	286,000	286,000		
			m	1	286,000	286,000		
計						286,000		
						286,000		
単価						286,000	円／m	
						286,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－126号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準以外 1. 23無	単位	t	数量	10	単価	72, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無 標準以外 1. 23無	t	10	45, 530	455, 300	WB251931 単－ 244号	
切梁・腹起し撤去		無 標準以外 1. 23無	t	10	27, 270	272, 700	WB251932 単－ 245号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						728, 000		
単価						72, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－127号	建込工	建込み簡易土留 掘削深さ3. 5m以下 掘削幅3. 0m未満	単位	m	数量	1	単価	75, 290
						1		75, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 3	44, 982	13, 494		
			人	0. 3	44, 982	13, 494		
特殊作業員				0. 3	38, 403	11, 520		
			人	0. 3	38, 403	11, 520		
普通作業員				0. 9	32, 589	29, 330		
			人	0. 9	32, 589	29, 330		
バックホウ運転		クローラ型 山積0. 45m3(平積0. 35m3) クレーン機能付2. 9t吊		2	10, 470	20, 940	WYB00015	
			時間	2	10, 470	20, 940	単－ 246号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						75, 290		
						75, 290		
単価						75, 290		
						75, 290		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単－128号	撤去工	建込み簡易土留 掘削深さ3. 5m以下	単位	m	数量	1	37, 960
						1	37, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 2	44, 982	8, 996	
			人	0. 2	44, 982	8, 996	
特殊作業員				0. 2	38, 403	7, 680	
			人	0. 2	38, 403	7, 680	
普通作業員				0. 4	32, 589	13, 035	
			人	0. 4	32, 589	13, 035	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		0. 2	41, 200	8, 240	
			日	0. 2	41, 200	8, 240	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						37, 960	
						37, 960	
単価						37, 960	
						37, 960	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－129号	建込み簡易土留賃料	3m/セツト 掘削深さ3. 5m以下 掘削幅3. 0m未満 30日	単位	m 2	数量	1	単価	5, 063
						1		5, 063
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	建込み簡易土留（基本料金）	3m/セツト 掘削深さ3. 5m以下 掘削幅3. 0m未満		1	563	563		
			m 2	1	563	563		
	建込み簡易土留賃料	3m/セツト 掘削深さ3. 5m以下 掘削幅3. 0m未満		30	150	4, 500		
			m 2 ・ 日	30	150	4, 500		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					5, 063		
						5, 063		
	単価					5, 063		
						5, 063	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－130号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	24, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	24, 786	24, 786		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						24, 790		
単価						24, 790	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－131号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	21, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	21, 726	21, 726		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						21, 730		
単価						21, 730	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－132号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	24, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	24, 786	24, 786		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						24, 790		
単価						24, 790	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－133号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	21, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	21, 726	21, 726		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						21, 730		
単価						21, 730	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	16, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	16, 524	16, 524		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16, 530		
単価						16, 530	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 484	14, 484		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14, 490		
単価						14, 490	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－136号	舗装版破碎積込（電線共同溝工）	舗装厚20cm	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		2, 731
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 6	44, 982	71, 971		
普通作業員				0	0	0		
			人	3. 2	32, 589	104, 284		
バックホウ運転		山積0. 28m3 吊能力1. 7t		0	0	0	WYB00095	
			日	1. 6	55, 050	88, 080	単－ 247号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		8, 765		
計						0		
						273, 100		
単価						0		
						2, 731	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－137号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費〔大林道路(株)〕【夜間】		アスファルト殻 2. 35t/m3						
			m 3	100	3, 290	329, 000		
計						329, 000		
単価						3, 290	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－138号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費〔大林道路(株)〕【夜間】		アスファルト殻 2. 20t/m3						
			m 3	100	3, 080	308, 000		
計						308, 000		
単価						3, 080	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単－139号	ライナープレート掘削土留工	粘性土 小判形 3200×7282 基面整正含む	単位	m	数量	1	615, 400
						1	615, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 5	44, 982	67, 473	
			人	1. 5	44, 982	67, 473	
トンネル特殊工				5	68, 238	341, 190	
			人	5	68, 238	341, 190	
普通作業員				3	32, 589	97, 767	
			人	3	32, 589	97, 767	
トラック〔クレーン装置付〕運転		4t積 2. 9t吊		1	53, 460	53, 460	WYB00058
			日	1	53, 460	53, 460	単－ 248号
バックホウ運転		バックホウ0. 45m3(平積0. 35m3) 排出ガス対策型(第1次基準)		1	55, 490	55, 490	WYB00060
			日	1	55, 490	55, 490	単－ 249号
諸雑費（まるめ）				1		20	
			式	1		20	
計						615, 400	
						615, 400	
単価						615, 400	
						615, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単一140号	ライナープレート掘削土留工	粘性土 小判形 3300×7853 基面整正含む	単位	m	数量	1	615, 400
						1	615, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 5	44, 982	67, 473	
			人	1. 5	44, 982	67, 473	
トンネル特殊工				5	68, 238	341, 190	
			人	5	68, 238	341, 190	
普通作業員				3	32, 589	97, 767	
			人	3	32, 589	97, 767	
トラック〔クレーン装置付〕運転		4t積 2. 9t吊		1	53, 460	53, 460	WYB00022
			日	1	53, 460	53, 460	単一 248号
バックホウ運転		バックホウ0. 45m3(平積0. 35m3) 排出ガス対策型(第1次基準)		1	55, 490	55, 490	WYB00023
			日	1	55, 490	55, 490	単一 249号
諸雑費（まるめ）				1		20	
			式	1		20	
計						615, 400	
						615, 400	
単価						615, 400	
						615, 400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一141号	グラウト注入	注入モルタル(1:3) t=8cm	単位	m 3	数量	1	単価	433, 100
						1		433, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 042	44, 982	1, 889		
			人	0. 042	44, 982	1, 889		
特殊作業員				0. 084	38, 403	3, 225		
			人	0. 084	38, 403	3, 225		
普通作業員				0. 042	32, 589	1, 368		
			人	0. 042	32, 589	1, 368		
グラウト		注入モルタル(1:3)		1. 14	373, 100	425, 334		
			m 3	1. 14	373, 100	425, 334		
諸雑費（率＋まるめ）				1		1, 284		
21%			式	1		1, 284		
計						433, 100		
						433, 100		
単価						433, 100		
						433, 100	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単一142号	ライナープレート撤去工	小判形 3200×7282	単位	m	数量	1	101, 100
						1	101, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	44, 982	22, 491	
			人	0. 5	44, 982	22, 491	
特殊作業員				0. 5	38, 403	19, 201	
			人	0. 5	38, 403	19, 201	
普通作業員				1	32, 589	32, 589	
			人	1	32, 589	32, 589	
トラック〔クレーン装置付〕運転		4t積 2. 9t吊		0. 5	53, 460	26, 730	WYB00053
			日	0. 5	53, 460	26, 730	単一 250号
諸雑費（まるめ）				1		89	
			式	1		89	
計						101, 100	
						101, 100	
単価						101, 100	
						101, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単一143号	ライナープレート撤去工	小判形 3300×7853	単位	m	数量	1	101, 100
						1	101, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	44, 982	22, 491	
			人	0. 5	44, 982	22, 491	
特殊作業員				0. 5	38, 403	19, 201	
			人	0. 5	38, 403	19, 201	
普通作業員				1	32, 589	32, 589	
			人	1	32, 589	32, 589	
トラック〔クレーン装置付〕運転		4t積 2. 9t吊		0. 5	53, 460	26, 730	WYB00028
			日	0. 5	53, 460	26, 730	単一 250号
諸雑費（まるめ）				1		89	
			式	1		89	
計						101, 100	
						101, 100	
単価						101, 100	
						101, 100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一144号	ライナープレート掘削土留工	粘性土 小判形 3200×7282 基面整正含む	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		615, 400
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 5	44, 982	67, 473		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	5	68, 238	341, 190		
普通作業員				0	0	0		
			人	3	32, 589	97, 767		
トラック〔クレーン装置付〕運転	4t積 2. 9t吊			0	0	0	WYB00068	
			日	1	53, 460	53, 460	単一 251号	
バックホウ運転	バックホウ0. 45m3(平積0. 35m3) 排出ガス対策型(第1次基準)			0	0	0	WYB00069	
			日	1	55, 490	55, 490	単一 252号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		20		
計						0		
						615, 400		
単価						0		
						615, 400	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一145号	ライナープレート掘削土留工	粘性土 小判形 3300×7853 基面整正含む	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		615, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	1. 5	44, 982	67, 473			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	5	68, 238	341, 190			
普通作業員				0	0	0			
			人	3	32, 589	97, 767			
トラック〔クレーン装置付〕運転		4t積 2. 9t吊		0	0	0	WYB00066		
			日	1	53, 460	53, 460	単一 251号		
バックホウ運転		バックホウ0. 45m3(平積0. 35m3) 排出ガス対策型(第1次基準)		0	0	0	WYB00070		
			日	1	55, 490	55, 490	単一 252号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		20			
計						0			
						615, 400			
単価						0			
						615, 400			円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-146号	グラウト注入	注入モルタル(1:3) t=8cm	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		433, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 042	44, 982	1, 889		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 084	38, 403	3, 225		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 042	32, 589	1, 368		
グラウト		注入モルタル(1:3)		0	0	0		
			m 3	1. 14	373, 100	425, 334		
諸雑費（率＋まるめ） 21%				0		0		
			式	1		1, 284		
計						0		
						433, 100		
単価						0		
						433, 100	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一147号	ライナープレート撤去工	小判形 3200×7282	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		101, 100
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 5	44, 982	22, 491		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0. 5	38, 403	19, 201		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1	32, 589	32, 589		
	トラック〔クレーン装置付〕運転	4t積 2. 9t吊		0	0	0	WYB00073	
			日	0. 5	53, 460	26, 730	単一 253号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		89		
	計					0		
						101, 100		
	単価					0		
						101, 100	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一148号	ライナープレート撤去工	小判形 3300×7853	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		101, 100
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 5	44, 982	22, 491		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0. 5	38, 403	19, 201		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1	32, 589	32, 589		
	トラック〔クレーン装置付〕運転	4t積 2. 9t吊		0	0	0	WYB00074	
			日	0. 5	53, 460	26, 730	単一 253号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		89		
	計					0		
						101, 100		
	単価					0		
						101, 100	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－149号	中間継手（材料費）	SFEP管用 φ 150mm	単位	個	数量	1	単価	14, 600	
						1		14, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中間継手		SFEP管用 φ 150mm		1	14, 600	14, 600			
			個	1	14, 600	14, 600			
計						14, 600			
						14, 600			
単価						14, 600	円／個		
						14, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－150号	中間継手（材料費）	SFEP管用 φ 100mm	単位	個	数量	1	単価	12, 500
						1		12, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間継手		SFEP管用 φ 100mm		1	12, 500	12, 500		
			個	1	12, 500	12, 500		
計						12, 500		
						12, 500		
単価						12, 500		
						12, 500	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－151号	中間継手（材料費）	SFEP管用φ80mm	単位	個	数量	1	単価	11, 500
						1		11, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間継手		SFEP管用φ80mm		1	11, 500	11, 500		
			個	1	11, 500	11, 500		
計						11, 500		
						11, 500		
単価						11, 500		
						11, 500	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－152号	中間継手（材料費）	難燃FEP管用φ100mm	単位	個	数量	1	単価	3, 090
						1		3, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間継手		難燃FEP管用φ100mm		1	3, 090	3, 090		
			個	1	3, 090	3, 090		
計						3, 090		
						3, 090		
単価						3, 090		
						3, 090	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－153号	中間継手（材料費）	難燃FEP管用 φ 80mm	単位	個	数量	1	単価	2, 290	
						1		2, 290	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中間継手		難燃FEP管用 φ 80mm		1	2, 290	2, 290			
			個	1	2, 290	2, 290			
計						2, 290			
						2, 290			
単価						2, 290			
						2, 290	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－154号	異種管継手（材料費）	SFEP管-難燃FEP管用 φ 80mm	単位	個	数量	1	単価	12, 000
						1		12, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異種管継手		SFEP管-難燃FEP管用 φ 80mm		1	12, 000	12, 000		
			個	1	12, 000	12, 000		
計						12, 000		
						12, 000		
単価						12, 000		
						12, 000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－155号	端末キャップ（材料費）	共用FA管用 φ 150mm	単位	個	数量	1	単価	5, 730
						1		5, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端末キャップ		共用FA管用 φ 150mm		1	5, 730	5, 730		
			個	1	5, 730	5, 730		
計						5, 730		
						5, 730		
単価						5, 730	円／個	
						5, 730		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－156号	管枕（材料費）	PV管 φ 75mm用	単位	個	数量	1	単価	607
						1		607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管枕		PV管 φ 75mm用		1	607	607		
			個	1	607	607		
計						607		
						607		
単価						607		
						607	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－157号	管枕（材料費）	PV管 φ 50mm用	単位	個	数量	1	単価	546	
						1		546	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管枕		PV管 φ 50mm用		1	546	546			
			個	1	546	546			
計						546			
						546			
単価						546			
						546	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－158号	管枕（材料費）	VP管(SUDⅡ-V管) φ 100mm用	単位	個	数量	1	単価	348
						1		348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管枕		VP管(SUDⅡ-V管) φ 100mm用		1	348	348		
			個	1	348	348		
計						348		
						348		
単価						348	円／個	
						348		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－159号	管枕（材料費）	共用FA管 φ 150mm用	単位	個	数量	1	単価	444
						1		444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管枕		共用FA管 φ 150mm用		1	444	444		
			個	1	444	444		
計						444		
						444		
単価						444		
						444	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－160号	ロングベルマウス（材料費）	SFEP管用 φ 150mm	単位	個	数量	1	単価	13, 600
						1		13, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロングベルマウス		SFEP管用 φ 150mm		1	13, 600	13, 600		
			個	1	13, 600	13, 600		
計						13, 600		
						13, 600		
単価						13, 600		
						13, 600	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－161号	ロングベルマウス（材料費）	SFEP管用φ100mm	単位	個	数量	1	単価	7,340
						1		7,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロングベルマウス		SFEP管用φ100mm		1	7,340	7,340		
			個	1	7,340	7,340		
計						7,340		
						7,340		
単価						7,340		
						7,340	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－162号	ロングベルマウス（材料費）	FEP管(角型)用φ150mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		21,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロングベルマウス		FEP管(角型)用φ150mm		0	0	0		
			個	1	21,250	21,250		
計						0		
						21,250		
単価						0		
						21,250	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－163号	ロングベルマウス（材料費）	FEP管(角型)用φ100mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		11, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロングベルマウス		FEP管(角型)用φ100mm		0	0	0		
			個	1	11, 400	11, 400		
計						0		
						11, 400		
単価						0		
						11, 400	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－164号	ベルマウス（材料費）	SFEP管用φ150mm	単位	個	数量	1	単価	2, 730
						1		2, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス		SFEP管用φ150mm		1	2, 730	2, 730		
			個	1	2, 730	2, 730		
計						2, 730		
						2, 730		
単価						2, 730		
						2, 730	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－165号	ベルマウス（材料費）	SFEP管用φ100mm	単位	個	数量	1	単価	1, 680
						1		1, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス		SFEP管用φ100mm		1	1, 680	1, 680		
			個	1	1, 680	1, 680		
計						1, 680		
						1, 680		
単価						1, 680		
						1, 680	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－166号	ベルマウス（材料費）	SFEP管用φ80mm	単位	個	数量	1	単価	1, 470
						1		1, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス		SFEP管用φ80mm		1	1, 470	1, 470		
			個	1	1, 470	1, 470		
計						1, 470		
						1, 470		
単価						1, 470		
						1, 470	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－167号	ベルマウス（材料費）	難燃FEP管用φ100mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（難燃F E P用）		ベルマウス 1 0 0 mm		0	0	0		
			個	1	1, 100	1, 100		
計						0		
						1, 100		
単価						0		
						1, 100	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－168号	ベルマウス（材料費）	難燃FEP管用φ80mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（難燃F E P用）		ベルマウス 8 0 mm		0	0	0		
			個	1	773	773		
計						0		
						773		
単価						0		
						773	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一169号	ダクトスリーブ（材料費）	PV管用 φ 75mm	単位	個	数量	1	単価	2, 140
						1		2, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクトスリーブ		PV管用 φ 75mm		1	2, 140	2, 140		
			個	1	2, 140	2, 140		
計						2, 140		
						2, 140		
単価						2, 140		
						2, 140	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一170号	ダクトスリーブ（材料費）	PV管用 φ 50mm	単位	個	数量	1	単価	1, 670
						1		1, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクトスリーブ		PV管用 φ 50mm		1	1, 670	1, 670		
			個	1	1, 670	1, 670		
計						1, 670		
						1, 670		
単価						1, 670		
						1, 670	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一171号	ダクトスリーブ（材料費）	ホﾞテヱ管用 ϕ 200mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		13, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクトスリーブ		ホﾞテヱ管用 ϕ 200mm		0	0	0		
			個	1	13, 300	13, 300		
計						0		
						13, 300		
単価						0		
						13, 300	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一172号	ダクトスリーブ（材料費）	VP管(SUD II-V)用 ϕ 100mm	単位	個	数量	1	単価	2, 340
						1		2, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクトスリーブ		VP管(SUD II-V)用 ϕ 100mm		1	2, 340	2, 340		
			個	1	2, 340	2, 340		
計						2, 340		
						2, 340		
単価						2, 340		
						2, 340	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一173号	リード線（材料費）	通信用 φ 4mm	単位	m	数量	1	単価	33
						1		33
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ イロットワイヤ-（リード線）		φ 4mm（通信用）		1	33. 5	33		
			m	1	33. 5	33		
計						33		
						33		
単価						33		
						33	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一174号	リード線（材料費）	電力用 φ 6mm	単位	m	数量	1	単価	68
						1		68
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ イロットワイヤ-（リード線）		φ 6mm（電力用）		1	68. 5	68		
			m	1	68. 5	68		
計						68		
						68		
単価						68		
						68	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-175号	電力系（A-2マンホール）（材料費）	1500×1800×3500 調整ブロック含む	単位	基	数量	1	単価	1,690,000	
						1		1,690,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力系（A-2マンホール）		1500×1800×3500 調整ブロック含む	基	1	1,690,000	1,690,000			
				1	1,690,000	1,690,000			
計						1,690,000			
						1,690,000			
単価						1,690,000	円／基		
						1,690,000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－176号	通信系（共用F Aマンホール）（材料費）	950×1500×2200	単位	基	数量	1	単価	1, 020, 000
						1		1, 020, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
通信系（共用F Aマンホール）		950×1500×2200		1	1, 020, 000	1, 020, 000		
			基	1	1, 020, 000	1, 020, 000		
計						1, 020, 000		
						1, 020, 000		
単価						1, 020, 000		
						1, 020, 000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一177号	通信系（共用F Aマンホール）（材料費）	1400×1800×3000	単位	基	数量	1	単価	1, 950, 000
						1		1, 950, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
通信系（共用F Aマンホール）		1400×1800×3000		1	1, 950, 000	1, 950, 000		
			基	1	1, 950, 000	1, 950, 000		
計						1, 950, 000		
						1, 950, 000		
単価						1, 950, 000		
						1, 950, 000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一178号	コンクリート板据付	1450×2700 t=10cm	単位	組	数量	0	単価	0
						1		18, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート板据付		1450×2700 t=10cm		0	0	0		
			組	1	18, 252	18, 252		
計						0		
						18, 252		
単価						0		
						18, 250	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一179号	コンクリート板（材料費）	1450×2700 t=10cm	単位	組	数量	0	単価	0
						1		130, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート板		1450×2700 t=10cm		0	0	0		
			組	1	130, 900	130, 900		
計						0		
						130, 900		
単価						0		
						130, 900	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一180号	コンクリート板据付	1980×3560 t=10cm	単位	組	数量	0	単価	0
						1		18, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート板据付		1980×3560 t=10cm		0	0	0		
			組	1	18, 252	18, 252		
計						0		
						18, 252		
単価						0		
						18, 250	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一181号	コンクリート板（材料費）	1980×3560 t=10cm	単位	組	数量	0	単価	0
						1		238, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート板		1980×3560 t=10cm		0	0	0		
			組	1	238, 800	238, 800		
計						0		
						238, 800		
単価						0		
						238, 800	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一182号	コンクリート板据付	2040×4040 t=10cm	単位	組	数量	0	単価	0
						1		27, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート板据付		2040×4040 t=10cm		0	0	0		
			組	1	27, 378	27, 378		
計						0		
						27, 378		
単価						0		
						27, 370	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-183号	コンクリート板（材料費）	2040×4040 t=10cm	単位	組	数量	0	単価	0
						1		260, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート板	2040×4040 t=10cm		0	0	0		
			組	1	260, 600	260, 600		
	計					0		
						260, 600		
	単価					0		
						260, 600	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単一184号	電線共同溝用ステンレス製内蓋設置	シリンダー錠付	単位	箇所	数量	1	34, 810
						1	34, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 17	44, 982	7, 646	
			人	0. 17	44, 982	7, 646	
特殊作業員				0. 17	38, 403	6, 528	
			人	0. 17	38, 403	6, 528	
普通作業員				0. 33	32, 589	10, 754	
			人	0. 33	32, 589	10, 754	
ケミカルアンカー施工費（夜間）		M8×90		6	1, 320	7, 920	
			本	6	1, 320	7, 920	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		1, 962	
			式	1		1, 962	
計						34, 810	
						34, 810	
単価						34, 810	
						34, 810	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一185号	電線共同溝用ステンレス製内蓋（材料費）	丸型 φ750 受枠・付属部品含む(シリンダー錠含まず)	単位	組	数量	1	単価	158, 000	
						1		158, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電線共同溝用ステンレス製内蓋		丸型 φ750 受枠・付属部品含む(シリンダー錠含まず)		1	158, 000	158, 000			
			組	1	158, 000	158, 000			
計						158, 000			
						158, 000			
単価						158, 000	円／組		
						158, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一186号	シリンダー錠（材料費）	電線共同溝用ステンレス製内蓋用	単位	個	数量	1	単価	15, 800
						1		15, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シリンダー錠		電線共同溝用ステンレス製内蓋用		1	15, 800	15, 800		
			個	1	15, 800	15, 800		
計						15, 800		
						15, 800		
単価						15, 800		
						15, 800	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－187号	シリンダー錠（材料費）	電線共同溝 鉄蓋用	単位	個	数量	1	単価	15, 800	
						1		15, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
シリンダー錠		電線共同溝 鉄蓋用		1	15, 800	15, 800			
			個	1	15, 800	15, 800			
計						15, 800			
						15, 800			
単価						15, 800	円／個		
						15, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－188号	調整ブロック（材料費）	車道部 共用FAマンホール用 H=150mm+300mm	単位	組	数量	1	単価	164, 000
						1		164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整ブロック		車道部 共用FAマンホール用 H=150mm+300mm		1	164, 000	164, 000		
			組	1	164, 000	164, 000		
計						164, 000		
						164, 000		
単価						164, 000	円／組	
						164, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－189号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	9, 333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	37, 332	9, 333		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 333		
単価						9, 333	円／極	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－190号	連結式接地棒	径14×1500	単位	本	数量	1	単価	2, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ 1 4 × 1 5 0 0 m m	本	1	2, 970	2, 970		
計						2, 970		
単価						2, 970	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一191号	I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線）	IV 22mm2	単位	m	数量		単価	
						1		432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 2 2 m m 2	m	1	432	432		
計						432		
単価						432	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-50	
単一192号	T R用ハンドホール（材料費）	470×800×1000	単位	基	数量	0	単価	0
						1		198, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T R用ハンドホール		470×800×1000	基	0	0	0		
				1	198, 600	198, 600		
計						0		
						198, 600		
単価						0		
						198, 600	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一193号	L B用ハンドホール（材料費）	330×590×610	単位	基	数量	0	単価	0
						1		125,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L B用ハンドホール		330×590×610		0	0	0		
			基	1	125,000	125,000		
計						0		
						125,000		
単価						0		
						125,000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一194号	L H H用ハンドホール（材料費）	450×835×800	単位	基	数量	0	単価	0
						1		403,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L H H用ハンドホール		450×835×800		0	0	0		
			基	1	403,800	403,800		
計						0		
						403,800		
単価						0		
						403,800	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一195号	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 夜 無	枚	100	1,320.9	132,090		
側溝蓋		別途計上	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						132,100		
単価						1,321	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-196号	コンクリート仮蓋（材料費）	TRハントホール用	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		23,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート仮蓋	TRハントホール用		0	0	0		
			枚	1	23,300	23,300		
	計					0		
						23,300		
	単価					0		
						23,300	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一197号	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し	単位	枚	数量	100	単価	545.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 夜 無	枚	100	545.7	54,570		
側溝蓋		別途計上	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						54,570		
単価						545.7	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一198号	コンクリート仮蓋（材料費）	LBハットホール用	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		10,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート仮蓋		LBハットホール用		0	0	0		
			枚	1	10,900	10,900		
計						0		
						10,900		
単価						0		
						10,900	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一199号	接地設置	A種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	40,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1	40,545	40,545		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						40,550		
単価						40,550	円／極	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単－200号	避雷針（接地極銅板）	900×900×1.5t 黄銅ロ付	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	接地極銅板	900×900×1.5t 黄銅ロ付	枚	1	40,700	40,700		
	計					40,700		
	単価					40,700	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単－201号	I V電線（600Vビニル絶縁電線）	IV 38mm2	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	600Vビニル絶縁電線	I V 38mm2	m	1	968	968		
	計					968		
	単価					968	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-50	
単－202号	硬質ビニル電線管（V E）	呼び径 22 0%	単位	m	数量	1	単価	254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管		V E 2 2 mm	m	1	254	254		
計						254		
単価						254	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-50	
単－203号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	10, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	40, 545	10, 136		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10, 140		
単価						10, 140	円／極	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単－204号	連結式接地棒	径14×1500	単位	本	数量	1	単価	2,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ 1 4 × 1 5 0 0 mm	本	1	2,980	2,980		
計						2,980		
単価						2,980	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単－205号	I V 電線（6 0 0 V ビニル絶縁電線）	IV 22mm2	単位	m	数量	1	単価	578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 V ビニル絶縁電線		I V 2 2 mm 2	m	1	578	578		
計						578		
単価						578	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単－206号	管渠型側溝据付	400型 L=2500	単位	m	数量	0	0
						10	21, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	44, 982	44, 982	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1	38, 403	38, 403	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	32, 589	65, 178	
バックホウ運転		山積0. 28m3 吊能力1. 7t		0	0	0	WYB00099
			日	1	53, 350	53, 350	単－ 254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		10, 087	
計						0	
						212, 000	
単価						0	
						21, 200	円／m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－207号	管渠型側溝（材料費）	400型 標準部 L=2500	単位	個	数量	0	単価	0
						1		61, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠型側溝		400型 標準部 L=2500		0	0	0		
			個	1	61, 980	61, 980		
計						0		
						61, 980		
単価						0		
						61, 980	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－208号	管渠型側溝（材料費）	400型 横断部 L=2500	単位	個	数量	0	単価	0
						1		67, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠型側溝		400型 横断部 L=2500		0	0	0		
			個	1	67, 980	67, 980		
計						0		
						67, 980		
単価						0		
						67, 980	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－209号	管渠型側溝（材料費）	400型 砂溜桷付 L=2500	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		128, 500
管渠型側溝		400型 砂溜桷付 L=2500		0	0	0		
			個	1	128, 580	128, 580		
計						0		
						128, 580		
単価						0		
						128, 500	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一210号	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	104,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 夜 無	枚	100	1,320.9	132,090		
柵蓋		600×700用 鋼製蓋 T-25 並目 ボルト固定	枚	100	102,900	10,290,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		7,910		
計						10,430,000		
単価						104,300	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一211号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 有	単位	m	数量	100	単価	2,341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	2,340.9	234,090		
防護柵（P種）		別途計上	m	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						234,100		
単価						2,341	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－212号	横断防止柵（材料費）	H=800 土中建込 3段ｸﾞｰｸﾞﾌﾞﾗﾝｸ	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		7,270
横断防止柵		土中建H=800 φ 60.5 φ 42.7 3段ｸﾞｰｸﾞﾌﾞﾗﾝｸ10YR2.0/1.0		0	0	0		
			m	1	7,270	7,270		
計						0		
						7,270		
単価						0		
						7,270	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-213号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	447. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	283. 56	283, 560		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133, 950		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125		
軽油			L	40	143	5, 720		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 745		
計						447, 600		
単価						447. 6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-214号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	479. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	315. 18	315, 180		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133, 950		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125		
軽油			L	44	143	6, 292		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 753		
計						479, 800		
単価						479. 8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-215号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	627. 3	627, 300		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 700	235	399, 500		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	180	13, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	485	36, 375		
軽油			L	89	143	12, 727		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22, 598		
計						1, 112, 000		
単価						1, 112	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一216号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	708. 9	850, 680		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	235	160, 740		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	180	5, 400		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	485	14, 550		
軽油			L	120	143	17, 160		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 470		
計						1, 058, 000		
単価						1, 058	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一217号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	708. 9	850, 680		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	684	370	253, 080		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	180	5, 400		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	485	14, 550		
軽油			L	120	143	17, 160		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		14, 130		
計						1, 155, 000		
単価						1, 155	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一218号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 10本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価	1,979
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	1,979.05	1,979		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,979		
	単価					1,979	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－219号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ89 10本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価	6,387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	1	11,707.92	11,707		
視線誘導標		土中 片面 反射体 径100以下 支柱径89	本	1	-5,320	-5,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,387		
単価						6,387	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50
単一220号	距離標撤去・設置	100m標 土中用 φ89.1	単位	本	数量	0 10	単価 10,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.5	49,419	24,709	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	33,813	33,813	
トラック運転		4～4.5t積 クレーン装置付2.9t吊		0	0	0	WYB00100
			日	0.5	56,120	28,060	単一 255号
諸雑費（率＋まるめ） 25%				0		0	
			式	1		21,618	
計						0 108,200	
単価						0 10,820	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単－221号	距離標（材料費）	100m標 土中用 φ89.1 H=2450 根入長=700 ターグアラウン	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	距離標	100m標 土中用 φ89.1 H=2450 根入長=700 ターグアラウン		0	0	0		
			本	1	23,000	23,000		
	計					0		
						23,000		
	単価					0		
						23,000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単－222号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 有 無	単位	m	数量	1	単価	4,391
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ撤去工 土中建込用	G p－A p、B p、C p－2 E						
			m	1	4,391.1	4,391		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					4,391		
	単価					4,391	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単－223号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 有	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,637.1	163,710		
	諸雑費（まるめ）		式	1		90		
	計					163,800		
	単価					1,638	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単－224号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m 3	1	14,364.22	14,364		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					14,370		
	単価					14,370	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単－225号	蓋版	再利用撤去 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	338.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 夜 無	枚	100	338.33	33,833		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						33,840		
単価						338.4	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1.000-00-00-2-50	
単－226号	処分費（m3）		単位	m3	数量	100	単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費〔大林道路(株)〕【夜間】		コンクリート殻(無筋) 2.35t/m3	m3	100	4,230	423,000		
計						423,000		
単価						4,230	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－227号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費〔大林道路(株)〕【夜間】		アスファルト殻 2. 35t/m3	m 3	100	3, 290	329, 000		
計						329, 000		
単価						3, 290	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－228号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費〔世紀東急工業(株)〕【夜間】		アスファルト殻 2. 20t/m3	m 3	100	4, 620	462, 000		
計						462, 000		
単価						4, 620	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一229号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2	1, 500	3, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 000		
	単価					3, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一230号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 17. 1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃区分B	製品長12m以内 20kmまで	t	1	3, 570	3, 570		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 570		
	単価					3, 570	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－231号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費〔大林道路(株)〕【夜間】		アスファルト殻 2. 20t/m3						
			m 3	100	3, 080	308, 000		
計						308, 000		
単価						3, 080	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－232号	試掘時		単位	箇所	数量	1	単価	16, 290
						1		16, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 5	32, 589	16, 294		
			人	0. 5	32, 589	16, 294		
計						16, 294		
						16, 294		
単価						16, 290		
						16, 290	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－233号	本掘削時		単位	箇所	数量	1	単価	16, 290	
						1		16, 290	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0. 5	32, 589	16, 294			
			人	0. 5	32, 589	16, 294			
計						16, 294			
						16, 294			
単価						16, 290	円／箇所		
						16, 290			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－234号	試掘時		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		16, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 5	32, 589	16, 294		
計						0		
						16, 294		
単価						0		
						16, 290	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－235号	本掘削時		単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		16, 290	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0	0	0			
			人	0. 5	32, 589	16, 294			
計						0			
						16, 294			
単価						0			
						16, 290	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－236号	BIM/CIM適用工事に要する費用		単位	式	数量	0	単価	0
						1		2, 240, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
BIM/CIM適用工事に要する費用				0		0		
			式	1		2, 240, 000		
計						0		
						2, 240, 000		
単価						0		
						2, 240, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単－237号	側圧・引入張力試験費	報告書作成(昼間)含む	単位	m	数量	100	2, 444
						100	2, 444
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0. 5	44, 982	22, 491	
			人	0. 5	44, 982	22, 491	
	特殊作業員			1	38, 403	38, 403	
			人	1	38, 403	38, 403	
	電工			1	37, 332	37, 332	
			人	1	37, 332	37, 332	
	普通作業員			2	32, 589	65, 178	
			人	2	32, 589	65, 178	
	技師（C）（昼間）			1	40, 300	40, 300	
			人	1	40, 300	40, 300	
	諸雑費（率＋まるめ） 20%			1		40, 696	
			式	1		40, 696	
	計					244, 400	
						244, 400	
	単価					2, 444	
						2, 444	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－238号	側圧・引入張力試験費	報告書作成(昼間)含む	単位	m	数量	0	単価	0
						100		2, 444
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 5	44, 982	22, 491		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1	38, 403	38, 403		
	電工			0	0	0		
			人	1	37, 332	37, 332		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2	32, 589	65, 178		
	技師（C）（昼間）			0	0	0		
			人	1	40, 300	40, 300		
	諸雑費（率＋まるめ） 20%			0		0		
			式	1		40, 696		
	計					0		
						244, 400		
	単価					0		
						2, 444	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－239号	道路施設基本データ作成費用	技術員 1.75人	単位	式	数量	1	単価	63,175
						1		63,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	36,100	63,175		
			人	1.75	36,100	63,175		
計						63,175		
						63,175		
単価						63,175	円／式	
						63,175		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一240号	鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 軽量型2型3型 19日 1回 5750円 無	単位	t	数量	1	単価	18, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（軽量矢板）		軽量型（2型, 3型）	t	1	2, 508	2, 508		
軽量鋼矢板 修理費及び損耗費			t	1	15, 812. 5	15, 812		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 320		
単価						18, 320	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一241号	鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 軽量型2型3型 16日 1回 5750円 無	単位	t	数量	1	単価	17, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（軽量矢板）		軽量型（2型, 3型）	t	1	2, 112	2, 112		
軽量鋼矢板 修理費及び損耗費			t	1	15, 812. 5	15, 812		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						17, 930		
単価						17, 930	円／t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単一242号	覆工板・覆工板受桁設置(覆工板設置面積700m2以下)	標準以外 1. 23無	単位	m 2	数量	100	単価 7, 704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 9	44, 982	130, 447	
とび工			人	4. 6	42, 534	195, 656	
溶接工			人	2. 1	44, 523	93, 498	
普通作業員			人	5. 1	32, 589	166, 203	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 9	55, 596	161, 228	
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		23, 368	
計						770, 400	
単価						7, 704	円／m 2

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単－243号	覆工板・覆工板受桁撤去(覆工板設置面積700m2以下)	標準以外 1. 23無	単位	m 2	数量	100	単価 4, 795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 8	44, 982	80, 967	
とび工			人	2. 7	42, 534	114, 841	
溶接工			人	1. 3	44, 523	57, 879	
普通作業員			人	3. 2	32, 589	104, 284	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 8	55, 596	100, 072	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		21, 457	
計						479, 500	
単価						4, 795	円／m 2

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－244号	切梁・腹起し設置	無 標準以外 1. 23無	単位	t	数量	10	単価	45, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 7	44, 982	76, 469		
とび工			人	3. 2	42, 534	136, 108		
溶接工			人	1. 7	44, 523	75, 689		
普通作業員			人	1. 7	32, 589	55, 401		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 7	55, 596	94, 513		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		17, 120		
計						455, 300		
単価						45, 530	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一245号	切梁・腹起し撤去	無 標準以外 1.23無	単位	t	数量	10	単価	27, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	44, 982	44, 982		
	とび工		人	1. 9	42, 534	80, 814		
	溶接工		人	1	44, 523	44, 523		
	普通作業員		人	1	32, 589	32, 589		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1	55, 596	55, 596		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		14, 196		
	計					272, 700		
	単価					27, 270	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単－246号	バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0. 45m3(平積0. 35m3) ｸﾚｰﾝ機能付2. 9t吊	単位	時間	数量	1	10, 470
						1	10, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0. 17	38, 862	6, 606	
			人	0. 17	38, 862	6, 606	
軽油				8. 6	143	1, 229	
			L	8. 6	143	1, 229	
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）〔標準・ｸﾚｰﾝ機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 45m3 2. 9t吊		1	2, 630	2, 630	
			時間	1	2, 630	2, 630	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						10, 470	
						10, 470	
単価						10, 470	
						10, 470	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一247号	バックホウ運転	山積0.28m3 吊能力1.7t	単位	日	数量	0	単価	0
						1		55, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	38, 862	38, 862		
軽油				0	0	0		
			L	38	143	5, 434		
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3 （平積0. 2 m 3 ） 1. 7 t 吊		0	0	0		
			日	1. 42	7, 570	10, 749		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						55, 050		
単価						0		
						55, 050	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一248号	トラック〔クレーン装置付〕運転	4t積 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	53,460
						1		53,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	38,862	38,862		
			人	1	38,862	38,862		
軽油				30.74	143	4,395		
			L	30.74	143	4,395		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		1	10,200	10,200		
			供用日	1	10,200	10,200		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						53,460		
						53,460		
単価						53,460		
						53,460	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一249号	バックホウ運転	バックホウ0. 45m3 (平積0. 35m3) 排出ガス対策型 (第1次基準)	単位	日	数量	1	単価	55, 490
						1		55, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	38, 862	38, 862		
			人	1	38, 862	38, 862		
軽油				50	143	7, 150		
			L	50	143	7, 150		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 45m3		1	9, 470	9, 470		
			供用日	1	9, 470	9, 470		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						55, 490		
						55, 490		
単価						55, 490		
						55, 490	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一250号	トラック〔クレーン装置付〕運転	4t積 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	53,460
						1		53,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	38,862	38,862		
			人	1	38,862	38,862		
軽油				30.74	143	4,395		
			L	30.74	143	4,395		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		1	10,200	10,200		
			供用日	1	10,200	10,200		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						53,460		
						53,460		
単価						53,460		
						53,460	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一251号	トラック〔クレーン装置付〕運転	4t積 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		53,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	38,862	38,862		
軽油				0	0	0		
			L	30.74	143	4,395		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0		
			供用日	1	10,200	10,200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						53,460		
単価						0		
						53,460	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－252号	バックホウ運転	バックホウ0. 45m3 (平積0. 35m3) 排出ガス対策型 (第1次基準)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		55, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	38, 862	38, 862		
軽油				0	0	0		
			L	50	143	7, 150		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 45m3		0	0	0		
			供用日	1	9, 470	9, 470		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						55, 490		
単価						0		
						55, 490	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一253号	トラック〔クレーン装置付〕運転	4t積 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		53,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	38,862	38,862		
軽油				0	0	0		
			L	30.74	143	4,395		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0		
			供用日	1	10,200	10,200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						53,460		
単価						0		
						53,460	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－254号	バックホウ運転	山積0.28m3 吊能力1.7t	単位	日	数量	0	単価	0
						1		53,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	38,862	38,862		
軽油				0	0	0		
			L	38	143	5,434		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3 （平積0. 2 m 3 ） 1. 7 t 吊		0	0	0		
			日	1.42	6,370	9,045		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						53,350		
単価						0		
						53,350	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-255号	トラック運転	4～4.5t積 クレーン装置付2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		56,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	41,922	41,922		
軽油				0	0	0		
			L	25	131	3,275		
トラック［クレーン装置付］		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0		
			供用日	1.07	10,200	10,914		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						56,120		
単価						0		
						56,120	円／日	