

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 国道災害復旧 荒瀬地区改良（その4）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町荒瀬地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 8月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589200007	1 4) 単価適用年月	2025年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 9月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	524, 568, 000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	480, 590, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	377日間 自 令和 7年10月20日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (1回変更) 至 令和 8年10月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	八代	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	1, 825, 644
		2 3) 公 告 日	令和 7年 7月 3日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 荒瀬地区改良（その４）工事（ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1 1		250, 272, 536 250, 459, 030	1	186, 494	
道路土工		式	1 1		102, 238, 905 102, 238, 905	0	0	
路体盛土工		式	1 1		24, 341, 855 24, 341, 855	0	0	
路体(築堤)盛土	2. 5m未満	m3	550 550	5, 371 5, 371	2, 954, 050 2, 954, 050	0	0	単-1号
路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m3	1, 700 1, 700	828. 7 828. 7	1, 408, 790 1, 408, 790	0	0	単-2号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	230 230	3, 384 3, 384	778, 320 778, 320	0	0	単-3号
積込(ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	m3	230 230	236. 5 236. 5	54, 395 54, 395	0	0	単-4号
土材料	Fe石灰処理土	m3	1, 900 1, 900	10, 077 10, 077	19, 146, 300 19, 146, 300	0	0	単-5号
路体盛土工(ICT)		式	1 1		38, 505, 000 38, 505, 000	0	0	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	3, 900 3, 900	531 531	2, 070, 900 2, 070, 900	0	0	単-6号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	600 600	3, 384 3, 384	2, 030, 400 2, 030, 400	0	0	単-7号
積込(ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	m3	600 600	236. 5 236. 5	141, 900 141, 900	0	0	単-8号

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 荒瀬地区改良（その４）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料		Fe石灰処理土	m3	3,400	10,077	34,261,800	0	0	単-9号
				3,400	10,077	34,261,800			
路床盛土工			式	1		15,971,850	0	0	
				1		15,971,850			
路床盛土		2.5m未満	m3	150	5,463	819,450	0	0	単-10号
				150	5,463	819,450			
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1,200	870.5	1,044,600	0	0	単-11号
				1,200	870.5	1,044,600			
土材料		Fe石灰処理土	m3	1,400	10,077	14,107,800	0	0	単-12号
				1,400	10,077	14,107,800			
路床盛土工 (ICT)			式	1		20,878,150	0	0	
				1		20,878,150			
路床盛土 (ICT)			m3	1,900	911.5	1,731,850	0	0	単-13号
				1,900	911.5	1,731,850			
土材料		Fe石灰処理土	m3	1,900	10,077	19,146,300	0	0	単-14号
				1,900	10,077	19,146,300			
防草コンクリート			式	1		2,542,050	0	0	
				1		2,542,050			
張りコンクリート （t=10cm）		18-8-25（20）（高炉） コンクリート夜間割増無	m2	675	3,766	2,542,050	0	0	単-15号
				675	3,766	2,542,050			
擁壁工			式	1		36,259,310	0	0	
				1		36,259,310			
作業土工			式	1		805,430	0	0	
				1		805,430			

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 荒瀬地区改良（その4）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	580		130,333	0	0	内-1号
				580		130,333			
埋戻し			m3	390		675,097	0	0	内-2号
				390		675,097			
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1		1,952,569	0	0	
				1		1,952,569			
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	3	64,424	193,272	0	0	単-16号
				3		64,424			
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	30	58,597	1,757,910	0	0	単-17号
				30		58,597			
箱抜き			m	2		1,387	0	0	内-3号
				2		1,387			
プレキャスト擁壁工			式	1		33,501,311	0	0	
				1		33,501,311			
プレキャスト擁壁(1号)			m	131.1		20,192,470	0	0	内-4号
				131.1		20,192,470			
プレキャスト擁壁(6号)			m	45.6		7,027,918	0	0	内-5号
				45.6		7,027,918			
プレキャスト擁壁(7号)			m	24		6,280,923	0	0	内-6号
				24		6,280,923			
石・ブロック積(張)工			式	1		35,077,042	0	0	
				1		35,077,042			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1		35,077,042	0	0	
				1		35,077,042			

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 荒瀬地区改良（その４）工事					（ 1 回変更）（個別合意）		事業区分		道路新設・改築	
								工事区分		道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	3	65,331	195,993		0	0	単-18号	
				3	65,331	195,993					
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	4	62,912	251,648		0	0	単-19号	
				4	62,912	251,648					
大型ブロック積		控1100	m2	9	29,243	263,187		0	0	単-20号	
				9	29,243	263,187					
大型ブロック積		控1200	m2	13	29,610	384,930		0	0	単-21号	
				13	29,610	384,930					
大型ブロック積		控1500	m2	14	30,251	423,514		0	0	単-22号	
				14	30,251	423,514					
大型ブロック積		控1600	m2	224	30,709	6,878,816		0	0	単-23号	
				224	30,709	6,878,816					
大型ブロック積		控1700	m2	51	30,893	1,575,543		0	0	単-24号	
				51	30,893	1,575,543					
大型ブロック積		控1800	m2	41	31,259	1,281,619		0	0	単-25号	
				41	31,259	1,281,619					
大型ブロック積		控1900	m2	20	31,625	632,500		0	0	単-26号	
				20	31,625	632,500					
大型ブロック積		控2200	m2	24	31,992	767,808		0	0	単-27号	
				24	31,992	767,808					
大型ブロック積		控2300	m2	47	32,175	1,512,225		0	0	単-28号	
				47	32,175	1,512,225					
胴込・裏込コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	649	30,856	20,025,544		0	0	単-29号	
				649	30,856	20,025,544					

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 荒瀬地区改良（その4）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	174	4,097	712,878	0	0	単-30号	
			174	4,097	712,878				
鉄筋(差筋)	SD345 D16～25	t	0.81	91,533	74,141	0	0	単-31号	
			0.81	91,533	74,141				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	72	1,343	96,696	0	0	単-32号	
			72	1,343	96,696				
カルバート工		式	1		2,563,008	0	0		
			1		2,563,008				
プレキャストカルバート工		式	1		2,563,008	0	0		
			1		2,563,008				
プレキャストボックス	内幅 1.2m 内高 1.5m	m	19		2,563,008	0	0	内-7号	
			19		2,563,008				
排水構造物工		式	1		10,223,590	0	0		
			1		10,223,590				
側溝工		式	1		8,601,794	0	0		
			1		8,601,794				
プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	300×300	m	124	11,726	1,454,024	0	0	単-33号	
			124	11,726	1,454,024				
プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	400×400	m	63	13,934	877,842	0	0	単-34号	
			63	13,934	877,842				
プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	500×500	m	4	17,581	70,324	0	0	単-35号	
			4	17,581	70,324				
自由勾配側溝	400×500	m	12	19,276	231,312	0	0	単-36号	
			12	19,276	231,312				

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 荒瀬地区改良（その４）工事 （ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝		400×600	m	16	20,512	328,192	0	0	単-37号
				16	20,512	328,192			
自由勾配側溝		400×700	m	53	22,867	1,211,951	0	0	単-38号
				53	22,867	1,211,951			
自由勾配側溝		500×600	m	12	24,095	289,140	0	0	単-39号
				12	24,095	289,140			
自由勾配側溝		500×700	m	12	25,606	307,272	0	0	単-40号
				12	25,606	307,272			
自由勾配側溝		500×800	m	20	26,926	538,520	0	0	単-41号
				20	26,926	538,520			
自由勾配側溝		500×900	m	12	32,615	391,380	0	0	単-42号
				12	32,615	391,380			
側溝蓋 （落蓋式側溝）		300 41.2×9.5×50	枚	248	3,087	765,576	0	0	単-43号
				248	3,087	765,576			
側溝蓋 （落蓋式側溝）		400 51.2×11×50	枚	127	4,031	511,937	0	0	単-44号
				127	4,031	511,937			
側溝蓋 （落蓋式側溝）		500 62.2×12.5×50	枚	9	5,368	48,312	0	0	単-45号
				9	5,368	48,312			
側溝蓋 （自由勾配側溝）		T-25 普通型400用	枚	147	4,360	640,920	0	0	単-46号
				147	4,360	640,920			
側溝蓋 （自由勾配側溝）		T-25 普通型500用	枚	100	5,716	571,600	0	0	単-47号
				100	5,716	571,600			
側溝蓋 （自由勾配側溝）		400用（集水蓋） L=500 T-25	枚	16	11,058	176,928	0	0	単-48号
				16	11,058	176,928			

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 荒瀬地区改良（その４）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋 （自由勾配側溝）		500用(集水蓋) L=500 T-25	枚	12	15,547	186,564	0	0	単-49号
				12	15,547	186,564			
管渠工			式	1		283,496	0	0	
				1		283,496			
鉄筋コンクリート台付管 （重圧管）		600型	m	8	35,437	283,496	0	0	単-50号
				8	35,437	283,496			
集水桝・マンホール工			式	1		1,338,300	0	0	
				1		1,338,300			
現場打ち集水桝 （2号）		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(600×600×700)	箇所	1	51,735	51,735	0	0	単-51号
				1	51,735	51,735			
現場打ち集水桝 （4号）		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(700×700×800)	箇所	1	59,019	59,019	0	0	単-52号
				1	59,019	59,019			
現場打ち集水桝 （1号）		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(800×800×1300)	箇所	1	134,401	134,401	0	0	単-53号
				1	134,401	134,401			
現場打ち集水桝 （3号）		現場打材 24-12-25(20) 法面作業補正無(1500×900×3300)	箇所	1	741,359	741,359	0	0	単-54号
				1	741,359	741,359			
蓋 （グレーチング）		600×600用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	1	40,650	40,650	0	0	単-55号
				1	40,650	40,650			
蓋 （グレーチング）		700×700用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	1	50,086	50,086	0	0	単-56号
				1	50,086	50,086			
蓋 （グレーチング）		800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	1	73,540	73,540	0	0	単-57号
				1	73,540	73,540			
蓋 （グレーチング）		1500×900用(2枚組) T-25 並目 ボルト固定	枚	1	165,642	165,642	0	0	単-58号
				1	165,642	165,642			

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 荒瀬地区改良（その4）工事					（ 1 回変更）（個別合意）		事業区分		道路新設・改築	
						工事区分		道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
足掛金物		φ 19 W=300	個	11	1,988	21,868	0	0	単-59号		
				11	1,988	21,868					
落石雪害防止工			式	1		7,837,566	0	0			
				1		7,837,566					
落石防止網工			式	1		7,837,566	0	0			
				1		7,837,566					
落石防護網復旧 （起点側）			m2	400		4,292,543	0	0	内-8号		
				400		4,292,543					
落石防護網復旧 （終点側）			m2	310		3,545,023	0	0	内-9号		
				310		3,545,023					
防護柵工			式	1		7,703,117	0	0			
				1		7,703,117					
防止柵工			式	1		405,323	0	0			
				1		405,323					
基礎ブロック，鋼管基礎 （金網柵）		基礎ブロック 180×180×450	基	15	4,547	68,205	0	0	単-60号		
				15	4,547	68,205					
基礎ブロック，鋼管基礎 （門扉）		基礎ブロック 350×350×600	基	2	14,676	29,352	0	0	単-61号		
				2	14,676	29,352					
金網・支柱（立入防止柵）		1.5m 2m	m	27	9,335	252,045	0	0	単-62号		
				27	9,335	252,045					
門扉		片開き	基	1	55,721	55,721	0	0	単-63号		
				1	55,721	55,721					
防護柵基礎工			式	1		7,297,794	0	0			
				1		7,297,794					

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 荒瀬地区改良（その４）工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト防護柵基礎		BC種用 B1100	m	238	30,663	7,297,794	0	0	単-64号
				238	30,663	7,297,794			
道路付属施設工			式	1		504,854	0	0	
				1		504,854			
階段工			式	1		504,854	0	0	
				1		504,854			
現場打階段		18-8-40(高炉) 再生クラッシュ40～0	m2	10		504,854	0	0	内-10号
				10		504,854			
構造物撤去工			式	1		4,088,328	1	186,494	
				1		4,274,822			
構造物取壊し工			式	1		1,372,020	0	0	
				1		1,372,020			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	50	7,520	376,000	0	0	単-65号
				50	7,520	376,000			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	470		292,526	0	0	内-11号
				470		292,526			
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	3,740	188.1	703,494	0	0	単-66号
				3,740	188.1	703,494			
運搬処理工			式	1		2,716,308	1	186,494	
				1		2,902,802			
殻運搬		アスファルト殻	m3	374	2,692	1,006,808	0	0	単-67号
				374	2,692	1,006,808			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	50	3,053	152,650	-50	-152,650	単-68号
				0	3,053	0			

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 荒瀬地区改良（その４）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0	50	70,350	単-69号
				50	1,407	70,350			
殻処分		アスファルト殻	m3	374	3,875	1,449,250	-374	-1,449,250	単-70号
				0	3,875	0			
殻処分		アスファルト殻	m3	0	0	0	374	1,610,444	単-71号
				374	4,306	1,610,444			
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	50	2,152	107,600	-50	-107,600	単-72号
				0	2,152	0			
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0	50	215,200	単-73号
				50	4,304	215,200			
仮設工			式	1		43,776,816	0	0	
				1		43,776,816			
安全施設工			式	1		31,633,302	0	0	
				1		31,633,302			
仮設防護柵 （撤去・再設置）			m	2,640		29,964,919	0	0	内-12号
				2,640		29,964,919			
現場発生品運搬		仮設防護柵	t	161.57		1,668,383	0	0	内-13号
				161.57		1,668,383			
仮水路工			式	1		4,377,249	0	0	
				1		4,377,249			
プレキャストU型側溝 （落蓋式側溝）		300×300	m	32	11,726	375,232	0	0	単-74号
				32	11,726	375,232			
プレキャストU型側溝 （落蓋式側溝）		500×500	m	56	17,581	984,536	0	0	単-75号
				56	17,581	984,536			

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 荒瀬地区改良（その４）工事					（ 1 回変更）（個別合意）		事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
プレキャストU型側溝 （横断側溝）	500×500	m	20	99,586	1,991,720	0	0	単-76号			
			20	99,586	1,991,720						
側溝蓋 （落蓋式側溝）	300 41.2×9.5×50	枚	64	3,087	197,568	0	0	単-77号			
			64	3,087	197,568						
側溝蓋 （落蓋式側溝）	500 62.2×12.5×50	枚	112	5,368	601,216	0	0	単-78号			
			112	5,368	601,216						
現場打ち集水桝 （仮設1号）	現場打材 18-8-25（高 炉）法面作業補正無（7 00×700×800）	箇所	1	64,864	64,864	0	0	単-79号			
			1	64,864	64,864						
現場打ち集水桝 （仮設2号）	現場打材 18-8-25（高 炉）法面作業補正無（7 00×700×800）	箇所	1	61,941	61,941	0	0	単-80号			
			1	61,941	61,941						
蓋 （グレーチング）	700×700用 T-25 並 目 4点ボルト固定	枚	2	50,086	100,172	0	0	単-81号			
			2	50,086	100,172						
防塵対策工		式	1		1,059,949	0	0				
			1		1,059,949						
仮設舗装 （プライマー処理）	高浸透性乳剤PK-P	m2	6,507		1,059,949	0	0	内-14号			
			6,507		1,059,949						
交通管理工		式	1		6,706,316	0	0				
			1		6,706,316						
交通誘導警備員		人日	488		6,706,316	0	0	内-15号			
			488		6,706,316						
直接工事費		式	1		250,272,536	1	186,494				
			1		250,459,030						
共通仮設費		式	1		33,542,572	1	3,901,590				
			1		37,444,162						

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 荒瀬地区改良（その4）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		3,683,891	1	3,879,341		
			1		7,563,232				
技術管理費		式	1		1,694,901	1	3,880,000		
			1		5,574,901				
地質調査費		式	1		1,082,905	0	0	内-16号	
			1		1,082,905				
Fe石灰工法品質管理費		式	1		109,939	0	0	内-17号	
			1		109,939				
システム初期費 (ICT)		式	1		502,057	0	0	内-18号	
			1		502,057				
BIM/CIM適用工事に要する費用		式	0		0	1	3,880,000	内-19号	
			1		3,880,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,988,990	1	-659		
			1		1,988,331				
共通仮設費（率計上）		式	1		29,858,681	1	22,249		
			1		29,880,930				
純工事費		式	1		283,815,108	1	4,088,084		
			1		287,903,192				
現場管理費		式	1		99,300,201	1	1,344,905		
			1		100,645,106				
工事原価		式	1		383,115,309	1	5,432,989		
			1		388,548,298				
一般管理費等		式	1		53,784,691	1	647,011		
			1		54,431,702				

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 荒瀬地区改良（その4）工事					（ 1 回変更）（個別合意）		事業区分	道路新設・改築		
								工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
工事価格			式	1		436,900,000		1	6,080,000		
				1		442,980,000					
消費税相当額			式	1		43,690,000		1	608,000		
				1		44,298,000					
工事費計			式	1		480,590,000		1	6,688,000		
				1		487,278,000					

580m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

單価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

390m3当たり内訳書

埋戻し
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		393	1, 875	736, 875			CB210410
		m 3	393	1, 875	736, 875	0	0	
合 計					675, 097			
					675, 097		0	

2m当たり内訳書

箱抜き
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜き	D75 全ての費用		2. 3	659	1, 515			CB420860
		m	2. 3	659	1, 515	0	0	
合 計					1, 387			
					1, 387		0	

131. 1m当たり内訳書

第 4号内訳書
プレキャスト擁壁 (1号)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2. 0mを超え3. 5m以下 有り 有り 標準		78	15, 870	1, 237, 860			CB222110
		m	78	15, 870	1, 237, 860	0	0	
プレキャスト擁壁設置	3. 5mを超え5. 0m以下 有り 有り 標準		53	21, 630	1, 146, 390			CB222110
		m	53	21, 630	1, 146, 390	0	0	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H3400 B2350 L2000		14	278, 000	3, 892, 000			WYB00001
		個	14	278, 000	3, 892, 000	0	0	単一 84号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H3500 B2450 L2000		25	286, 000	7, 150, 000			WYB00002
		個	25	286, 000	7, 150, 000	0	0	単一 85号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H3600 B2500 L2000		8	291, 000	2, 328, 000			WYB00003
		個	8	291, 000	2, 328, 000	0	0	単一 86号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H3600 B2500 L2000 開口		2	388, 000	776, 000			WYB00067
		個	2	388, 000	776, 000	0	0	単一 87号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H3700 B2550 L2000		2	297, 000	594, 000			WYB00004
		個	2	297, 000	594, 000	0	0	単一 88号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H3700 B2550 L1657		3	396, 000	1, 188, 000			WYB00005
		個	3	396, 000	1, 188, 000	0	0	単一 89号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H3800 B2600 L2000		2	303, 000	606, 000			WYB00006
		個	2	303, 000	606, 000	0	0	単一 90号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H3900 B2650 L2000		3	308, 000	924, 000			WYB00007
		個	3	308, 000	924, 000	0	0	単一 91号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H4000 B2700 L2000		7	314, 000	2, 198, 000			WYB00008
		個	7	314, 000	2, 198, 000	0	0	単一 92号
合 計					20, 192, 470			
					20, 192, 470			

45.6m当たり内訳書

第 5号内訳書
プレキャスト擁壁 (6号)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2. 0mを超え3. 5m以下 有り 有り 標準		9. 6	15, 870	152, 352			CB222110
		m	9. 6	15, 870	152, 352	0	0	
プレキャスト擁壁設置	3. 5mを超え5. 0m以下 有り 有り 標準		36	21, 630	778, 680			CB222110
		m	36	21, 630	778, 680	0	0	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H2900 B2050 L2000 水抜穴高さ変更		2	203, 000	406, 000			WYB00009
		個	2	203, 000	406, 000	0	0	単一 93号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H2900 B2050 L1587 水抜穴無し		1	268, 000	268, 000			WYB00010
		個	1	268, 000	268, 000	0	0	単一 94号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H3400 B2350 L2000 水抜穴無し		1	282, 000	282, 000			WYB00011
		個	1	282, 000	282, 000	0	0	単一 95号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H3400 B2350 L2000 水抜穴高さ・数量変更		1	284, 000	284, 000			WYB00012
		個	1	284, 000	284, 000	0	0	単一 96号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H3600 B2500 L2000		1	291, 000	291, 000			WYB00061
		個	1	291, 000	291, 000	0	0	単一 97号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H3600 B2500 L2000 水抜穴高さ変更		1	299, 000	299, 000			WYB00013
		個	1	299, 000	299, 000	0	0	単一 98号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H3700 B2550 L2000 水抜穴高さ変更		1	305, 000	305, 000			WYB00014
		個	1	305, 000	305, 000	0	0	単一 99号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H3800 B2600 L2000		3	303, 000	909, 000			WYB00064
		個	3	303, 000	909, 000	0	0	単一 100号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H3900 B2650 L2000		12	308, 000	3, 696, 000			WYB00065
		個	12	308, 000	3, 696, 000	0	0	単一 101号
合 計					7, 027, 918			
					7, 027, 918		0	

24m当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第 6号内訳書 (7号)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2. 0mを超え3. 5m以下 有り 有り 標準		19	15, 870	301, 530			CB222110
		m	19	15, 870	301, 530	0	0	
プレキャスト擁壁設置	3. 5mを超え5. 0m以下 有り 有り 標準		5	21, 630	108, 150			CB222110
		m	5	21, 630	108, 150	0	0	
プレキャストL型擁壁（材料費）	H3000 B2070 h2688/2744 L2000 天端斜切		1	294, 000	294, 000			WYB00015
		個	1	294, 000	294, 000	0	0	単一 102号
プレキャストL型擁壁（材料費）	H3000 B2070 h2744/2800 L2000 天端斜切		1	294, 000	294, 000			WYB00016
		個	1	294, 000	294, 000	0	0	単一 103号
プレキャストL型擁壁（材料費）	H3000 B2070 h2800/2857 L2000 天端斜切		1	294, 000	294, 000			WYB00017
		個	1	294, 000	294, 000	0	0	単一 104号
プレキャストL型擁壁（材料費）	H3250 B2210 h2857/2913 L2000 天端斜切		1	418, 000	418, 000			WYB00018
		個	1	418, 000	418, 000	0	0	単一 105号
プレキャストL型擁壁（材料費）	H3250 B2210 h2913/2970 L2000 天端斜切		1	418, 000	418, 000			WYB00019
		個	1	418, 000	418, 000	0	0	単一 106号
プレキャストL型擁壁（材料費）	H3250 B2210 h2870/2926 L2000 天端斜切		1	418, 000	418, 000			WYB00020
		個	1	418, 000	418, 000	0	0	単一 107号
プレキャストL型擁壁（材料費）	H3250 B2210 h2926/2982 L2000 天端斜切		1	418, 000	418, 000			WYB00021
		個	1	418, 000	418, 000	0	0	単一 108号
プレキャストL型擁壁（材料費）	H3250 B2210 h2982/3039 L2000 天端斜切		1	418, 000	418, 000			WYB00022
		個	1	418, 000	418, 000	0	0	単一 109号
プレキャストL型擁壁（材料費）	H3250 B2210 h3039/3081 L1500 天端斜切		1	558, 000	558, 000			WYB00023
		個	1	558, 000	558, 000	0	0	単一 110号
プレキャストL型擁壁（材料費）	H3250 B2210 h3081/3121 L1441 天端斜切		1	558, 000	558, 000			WYB00024
		個	1	558, 000	558, 000	0	0	単一 111号

24m当たり内訳書

第 6号内訳書
プレキャスト擁壁 (7号)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストL型擁壁 天端斜切 (材料費)	H4000 B2660 h3705/3711 L1019 水抜穴高さ変更		1	786, 000	786, 000			WYB00025
		個	1	786, 000	786, 000	0	0	単一 112号
プレキャストL型擁壁 開口 天端斜切 (材料費)	H4000 B2660 h3711/3751 L2000 水抜穴高さ変更		1	786, 000	786, 000			WYB00026
		個	1	786, 000	786, 000	0	0	単一 113号
プレキャストL型擁壁 開口 天端斜切 (材料費)	H4000 B2660 h3751/3808 L2000 水抜穴高さ変更		1	786, 000	786, 000			WYB00027
		個	1	786, 000	786, 000	0	0	単一 114号
合 計					6, 280, 923			
					6, 280, 923			

19m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 1.25<H≤2.5 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用		19.1	23,480	448,468			CB222880
		m	19.1	23,480	448,468	0	0	
ボックスカルバート (材料費)	1200×1500×2000		5	205,000	1,025,000			WYB00028
		個	5	205,000	1,025,000	0	0	単一 117号
ボックスカルバート (材料費)	1200×1500×2000 箱抜き		2	192,000	384,000			WYB00029
		個	2	192,000	384,000	0	0	単一 118号
ボックスカルバート (材料費)	1200×1500×1220 短切(凸側カット) 箱抜き		1	194,000	194,000			WYB00030
		個	1	194,000	194,000	0	0	単一 119号
ボックスカルバート (材料費)	1200×1500×1221 短切(凹側カット) 箱抜き		1	194,000	194,000			WYB00031
		個	1	194,000	194,000	0	0	単一 120号
ボックスカルバート (材料費)	1200×1500×1565(1331/1799) 斜切(凸側カット) 箱抜き		1	288,000	288,000			WYB00032
		個	1	288,000	288,000	0	0	単一 121号
ボックスカルバート (材料費)	1200×1500×1000(993/1007) 斜切(凹側カット) 箱抜き		1	211,000	211,000			WYB00033
		個	1	211,000	211,000	0	0	単一 122号
P C鋼棒 B種1号 (材料費)	φ13 3～4m未満		40.6	526	21,355			WYB00034
		m	40.6	526	21,355	0	0	単一 123号
P C鋼棒 B種1号 (材料費)	φ13 5～8m未満		21.5	508	10,922			WYB00035
		m	21.5	508	10,922	0	0	単一 124号
定着装置 (材料費)	PC棒鋼(後付用) φ13用		32	650	20,800			WYB00036
		組	32	650	20,800	0	0	単一 125号
合 計					2,563,008			
					2,563,008		0	

400m2当たり内訳書

第 8号内訳書 落石防護網復旧
(起点側)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網・ロープ撤去	φ 2. 6×50×50		396	2, 268	898, 128			WYB00047
		m 2	396	2, 268	898, 128	0	0	単一 152号
金網・ロープ再設置	φ 2. 6×50×50		396	6, 799	2, 692, 404			WYB00048
		m 2	396	6, 799	2, 692, 404	0	0	単一 153号
岩用アンカー打設	D22 L=1000		8	16, 990	135, 920			WYB00052
		本	8	16, 990	135, 920	0	0	単一 154号
金網 (材料費)	Z-GS3 φ 2. 6×50×50		396	1, 020	403, 920			WYB00056
		m 2	396	1, 020	403, 920	0	0	単一 155号
落石防止網部材 ロープ (材料費)	径12		151	380	57, 380			WYB00057
		m	151	380	57, 380	0	0	単一 156号
落石防止網部材 巻付グリップ (材料費)	径12用 端末用		87	1, 960	170, 520			WYB00058
		本	87	1, 960	170, 520	0	0	単一 157号
落石防止網部材 三方クリップ (材料費)	径14～径8用		80	1, 250	100, 000			WYB00059
		個	80	1, 250	100, 000	0	0	単一 158号
落石防止網部材 結合コイル (材料費)	3. 2×50×300		551	325	179, 075			WYB00060
		個	551	325	179, 075	0	0	単一 159号
落石防止網部材 アンカー (材料費)	岩盤用アンカー 径22×1000		8	6, 000	48, 000			WYB00062
		本	8	6, 000	48, 000	0	0	単一 160号
合 計					4, 292, 543			
					4, 292, 543			

310m2当たり内訳書

第 9号内訳書 落石防護網復旧
(終点側)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網・ロープ撤去	φ 3. 2×50×50		314	2, 268	712, 152			WYB00066
		m 2	314	2, 268	712, 152	0	0	単一 161号
金網・ロープ再設置	φ 3. 2×50×50		314	6, 799	2, 134, 886			WYB00068
		m 2	314	6, 799	2, 134, 886	0	0	単一 162号
岩用アンカー打設	D29 L=1000		6	16, 990	101, 940			WYB00069
		本	6	16, 990	101, 940	0	0	単一 163号
金網 (材料費)	Z-GS3 φ 3. 2×50×50		314	1, 430	449, 020			WYB00072
		m 2	314	1, 430	449, 020	0	0	単一 164号
落石防止網部材 ロープ (材料費)	径14		120	470	56, 400			WYB00073
		m	120	470	56, 400	0	0	単一 165号
落石防止網部材 巻付グリップ (材料費)	径14用 端末用		39	2, 110	82, 290			WYB00079
		本	39	2, 110	82, 290	0	0	単一 166号
落石防止網部材 巻付グリップ (材料費)	径12用 端末用		30	1, 960	58, 800			WYB00074
		本	30	1, 960	58, 800	0	0	単一 167号
落石防止網部材 三方クリップ (材料費)	径14～径8用		63	1, 250	78, 750			WYB00075
		個	63	1, 250	78, 750	0	0	単一 168号
落石防止網部材 結合コイル (材料費)	3. 2×50×300		437	325	142, 025			WYB00076
		個	437	325	142, 025	0	0	単一 169号
落石防止網部材 アンカー (材料費)	岩盤用アンカー 径29×1000		6	8, 860	53, 160			WYB00077
		本	6	8, 860	53, 160	0	0	単一 170号
合 計					3, 545, 023			
					3, 545, 023		0	

10m2当たり内訳書

現場打階段

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	22. 5cmを超え27. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	11. 7	2, 022	23, 657	0	0	CB221110
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2	38, 710	77, 420	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	6. 7	8, 272	55, 422	0	0	CB240210
溶接金網設置工	φ 6-100×100	m 2	11. 1	1, 142	12, 676	0	0	WYB00045
手すり設置 コンクリート 建込	ヒール型 柵高0. 85m 支柱間隔1. 5m 100m未満	m	12. 9	3, 803	49, 058	0	0	WYB00046
手すり (材料費)	柵高0. 85m 2段手すり 取付金具含む	m	12. 9	25, 800	332, 820	0	0	WYB00040
合 計					504, 854		0	

470m当たり内訳書

舗装版切断
第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		475	672. 2	319, 295			CB430510
		m	475	672. 2	319, 295	0	0	
合 計					292, 526			
					292, 526		0	

2,640m当たり内訳書

仮設防護柵
第 12号内訳書 (撤去・再設置)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	連続基礎ﾌﾟﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下		2,640	6,758	17,841,120			WYB00037
		m	2,640	6,758	17,841,120	0	0	単一 180号
仮設防護柵撤去	連続基礎ﾌﾟﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下		2,640	5,631	14,865,840			WYB00039
		m	2,640	5,631	14,865,840	0	0	単一 181号
合 計					29,964,919			
					29,964,919			

161.57t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 13号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

6,507m2当たり内訳書

仮設舗装
(プライマー処理)

第 14号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

488人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 15号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

地質調査費

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

Fe石灰工法品質管理費

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
F e 石灰工法品質管理費	施工面積 5000m2以上10000m2未満		1	120, 000	120, 000			WYB00054
		工事	1	120, 000	120, 000	0	0	単一 187号
合 計					109, 939			
					109, 939		0	

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 18号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

BIM/CIM適用工事に要する費用

第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
B I M／C I M適用工事に要する費用			0		0			WYB00082
		式	1		3, 880, 000	1	3, 880, 000	単一 189号
合 計					0			
					3, 880, 000		3, 880, 000	
変更積算金額					0			
					3, 880, 000		3, 880, 000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 371	
						1		5, 371	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 863	5, 863	CA900030		
			m 3	1	5, 863	5, 863			
計						5, 863			
						5, 863			
単価						5, 863	円／m3		
						5, 863			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	828. 7
						1		828. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	904. 6	904. 6	CA900030	
			m 3	1	904. 6	904. 6		
計						904. 6		
						904. 6		
単価						904. 6	円／m3	
						904. 6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3, 384	
						1		3, 384	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	3, 694	3, 694	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	1	3, 694	3, 694			
計						3, 694			
						3, 694			
単価						3, 694	円／m3		
						3, 694			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	236. 5	
						1		236. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	258. 2	258. 2	CA900010		
			m 3	1	258. 2	258. 2			
計						258. 2			
						258. 2			
単価						258. 2	円／m3		
						258. 2			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土材料	Fe石灰処理土	単位	m3	数量	1	単価	10, 077	
						1		10, 077	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土材料				1. 41	7, 800	10, 998	CB210550		
			m 3	1. 41	7, 800	10, 998			
Fe石灰処理土 ほぐし状態									
計						10, 998			
						10, 998			
単価						11, 000	円／m3		
						11, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	531
						1		531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 有り		1	579. 6	579. 6	CA900440	
			m 3	1	579. 6	579. 6		
計						579. 6		
						579. 6		
単価						579. 6		
						579. 6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3, 384	
						1		3, 384	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	3, 694	3, 694	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		1	3, 694	3, 694			
計						3, 694			
						3, 694			
単価						3, 694	円／m3		
						3, 694			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-8号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	236. 5
						1		236. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ル-ズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	258. 2	258. 2	CA900010	
			m 3	1	258. 2	258. 2		
計						258. 2		
						258. 2		
単価						258. 2	円／m3	
						258. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	土材料	Fe石灰処理土	単位	m3	数量	1	単価	10, 077	
						1		10, 077	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土材料				1. 41	7, 800	10, 998	CB210550		
			m 3	1. 41	7, 800	10, 998			
Fe石灰処理土 ほぐし状態									
計						10, 998			
						10, 998			
単価						11, 000			
						11, 000	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 463	
						1		5, 463	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		2. 5m未満		1	5, 963	5, 963	CA900040		
			m 3	1	5, 963	5, 963			
計						5, 963			
						5, 963			
単価						5, 963	円／m3		
						5, 963			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	870. 5
						1		870. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	950. 2	950. 2	CA900040	
			m 3	1	950. 2	950. 2		
計						950. 2		
						950. 2		
単価						950. 2		
						950. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	土材料	Fe石灰処理土	単位	m3	数量	1	単価	10, 077
						1		10, 077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1. 41	7, 800	10, 998	CB210550	
			m 3	1. 41	7, 800	10, 998		
Fe石灰処理土 ほぐし状態								
計						10, 998		
						10, 998		
単価						11, 000		
						11, 000	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	911. 5
						1		911. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土（ I C T ）		20, 000m3未満 有り		1	995	995	CA900450	
			m 3	1	995	995		
計						995		
						995		
単価						995	円／m3	
						995		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	土材料	Fe石灰処理土	単位	m3	数量	1	単価	10, 077
						1		10, 077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1. 41	7, 800	10, 998	CB210550	
			m 3	1. 41	7, 800	10, 998		
Fe石灰処理土 ほぐし状態								
計						10, 998		
						10, 998		
単価						11, 000		
						11, 000	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	張りコンクリート (t=10cm)	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	3, 766
						1		3, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		1	4, 014	4, 014	WB240730	
		18-8-25 (20) (高炉) 無し						
		10m3/100m2 有り	m 2	1	4, 014	4, 014	単一 82号	
養生工		防草コンクリート		1	96. 21	96. 21	WB240740	
			m 2	1	96. 21	96. 21	単一 83号	
計						4, 110. 21		
						4, 110. 21		
単価						4, 111		
						4, 111	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	64, 424
						1		64, 424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り		1	70, 320	70, 320	CB226320	
		無し 一般養生 延長無し	m 3	1	70, 320	70, 320		
計						70, 320		
						70, 320		
単価						70, 320		
						70, 320	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	58, 597	
						1		58, 597	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		1	63, 960	63, 960	CB226320		
			m 3	1	63, 960	63, 960			
計						63, 960			
						63, 960			
単価						63, 960	円／m3		
						63, 960			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	65, 331
						1		65, 331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	71, 310	71, 310	CB226190	
			m 3	1	71, 310	71, 310		
計						71, 310		
						71, 310		
単価						71, 310	円／m3	
						71, 310		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	62, 912	
						1		62, 912	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	68, 670	68, 670	CB226200		
			m 3	1	68, 670	68, 670			
計						68, 670			
						68, 670			
単価						68, 670	円／m3		
						68, 670			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-20号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控1100	単位	m2	数量	1	単価	29, 243	
						1		29, 243	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ﾌﾞﾛｯｸ積		2, 000kg/個以下 有り		1	5, 912	5, 912	CB226230		
			m 2	1	5, 912	5, 912			
大型ﾌﾞﾛｯｸ (材料費)				1	26, 000	26, 000	CB226231		
			m 2	1	26, 000	26, 000			
計						31, 912			
						31, 912			
単価						31, 920			
						31, 920			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控1200	単位	m2	数量	1	単価	29, 610	
						1		29, 610	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	5, 912	5, 912	CB226230		
			m 2	1	5, 912	5, 912			
大型ブロック（材料費）				1	26, 400	26, 400	CB226231		
			m 2	1	26, 400	26, 400			
計						32, 312			
						32, 312			
単価						32, 320			
						32, 320			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	大型ブロック積	控1500	単位	m2	数量	1	単価	30, 251	
						1		30, 251	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	5, 912	5, 912	CB226230		
			m 2	1	5, 912	5, 912			
大型ブロック（材料費）				1	27, 100	27, 100	CB226231		
			m 2	1	27, 100	27, 100			
計						33, 012			
						33, 012			
単価						33, 020			
						33, 020			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控1600	単位	m2	数量	1	単価	30, 709	
						1		30, 709	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	5, 912	5, 912	CB226230		
			m 2	1	5, 912	5, 912			
大型ブロック（材料費）				1	27, 600	27, 600	CB226231		
			m 2	1	27, 600	27, 600			
計						33, 512			
						33, 512			
単価						33, 520	円／m2		
						33, 520			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-24号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控1700	単位	m2	数量	1	単価	30, 893
						1		30, 893
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	5, 912	5, 912	CB226230	
			m 2	1	5, 912	5, 912		
大型ブロック（材料費）				1	27, 800	27, 800	CB226231	
			m 2	1	27, 800	27, 800		
計						33, 712		
						33, 712		
単価						33, 720		
						33, 720		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控1800	単位	m2	数量	1	単価	31, 259	
						1		31, 259	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	5, 912	5, 912	CB226230		
			m 2	1	5, 912	5, 912			
大型ブロック（材料費）				1	28, 200	28, 200	CB226231		
			m 2	1	28, 200	28, 200			
計						34, 112			
						34, 112			
単価						34, 120			
						34, 120	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控1900	単位	m2	数量	1	単価	31, 625
						1		31, 625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	5, 912	5, 912	CB226230	
			m 2	1	5, 912	5, 912		
大型ブロック（材料費）				1	28, 600	28, 600	CB226231	
			m 2	1	28, 600	28, 600		
計						34, 512		
						34, 512		
単価						34, 520		
						34, 520	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控2200	単位	m2	数量	1	単価	31, 992	
						1		31, 992	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	5, 912	5, 912	CB226230		
			m 2	1	5, 912	5, 912			
大型ブロック（材料費）				1	29, 000	29, 000	CB226231		
			m 2	1	29, 000	29, 000			
計						34, 912			
						34, 912			
単価						34, 920			
						34, 920	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-28号	大型ブロック積	控2300	単位	m2	数量	1	単価	32, 175	
						1		32, 175	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	5, 912	5, 912	CB226230		
			m 2	1	5, 912	5, 912			
大型ブロック（材料費）				1	29, 200	29, 200	CB226231		
			m 2	1	29, 200	29, 200			
計						35, 112			
						35, 112			
単価						35, 120			
						35, 120	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	30, 856	
						1		30, 856	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック 2,000kg/個以下 18-8-40(高炉)		1	33, 680	33, 680	CB226110		
			m 3	1	33, 680	33, 680			
計						33, 680			
						33, 680			
単価						33, 680	円／m3		
						33, 680			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	4, 097
						1		4, 097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材（碎石）		大型ブロック 再生碎石 RC-40		1	4, 473	4, 473	CB226120	
			m 3	1	4, 473	4, 473		
計						4, 473		
						4, 473		
単価						4, 473	円／m3	
						4, 473		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	鉄筋(差筋)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	91, 533	
						1		91, 533	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）		SD345 D16～25 ㊦含む		1. 03	97, 000	99, 910	WYB00038		
			t	1. 03	97, 000	99, 910	単－ 115号		
計						99, 910			
						99, 910			
単価						99, 910	円／t		
						99, 910			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1, 343
						1		1, 343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青纖維質目地板（材料費）		厚10mm 30m2以上 ロス含む		1. 11	1, 320	1, 465. 2	WYB00041	
			m 2	1. 11	1, 320	1, 465. 2	単－ 116号	
計						1, 465. 2		
						1, 465. 2		
単価						1, 466		
						1, 466		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	300×300	単位	m	数量	1	単価	11, 726
						1		11, 726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A		1	12, 800	12, 800	WB821410	
		300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12, 800	12, 800	単－ 126号	
計						12, 800		
						12, 800		
単価						12, 800		
						12, 800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	400×400	単位	m	数量	1	単価	13, 934
						1		13, 934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A		1	15, 210	15, 210	WB821410	
		400×400×2000 無し 無し 有り	m	1	15, 210	15, 210	単－ 127号	
計						15, 210		
						15, 210		
単価						15, 210		
						15, 210	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	500×500	単位	m	数量	1	単価	17, 581	
						1		17, 581	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 有り	m	1	19, 190	19, 190	WB821410		
				1	19, 190	19, 190	単－ 128号		
計						19, 190			
						19, 190			
単価						19, 190			
						19, 190	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	自由勾配側溝	400×500	単位	m	数量	1	単価	19, 276
						1		19, 276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 43m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 62m3/10m		1	21, 040	21, 040	WB821420	
			m	1	21, 040	21, 040	単－ 129号	
計						21, 040		
						21, 040		
単価						21, 040		
						21, 040	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	自由勾配側溝	400×600	単位	m	数量	1	単価	20, 512	
						1		20, 512	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 43m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 62m3/10m		1	22, 390	22, 390	WB821420		
			m	1	22, 390	22, 390	単一 130号		
計						22, 390			
						22, 390			
単価						22, 390			
						22, 390	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	自由勾配側溝	400×700	単位	m	数量	1	単価	22, 867
						1		22, 867
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 45m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 64m3/10m		1	24, 960	24, 960	WB821420	
			m	1	24, 960	24, 960	単－ 131号	
計						24, 960		
						24, 960		
単価						24, 960		
						24, 960	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	自由勾配側溝	500×600	単位	m	数量	1	単価	24, 095	
						1		24, 095	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.67m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40〜0 0.74m3/10m		1	26, 300	26, 300	WB821420		
			m	1	26, 300	26, 300	単一 132号		
計						26, 300			
						26, 300			
単価						26, 300			
						26, 300	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	自由勾配側溝	500×700	単位	m	数量	1	単価	25, 606
						1		25, 606
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	27, 950	27, 950	WB821420	
		18-8-40(高炉) 0. 67m3/10m 有り						
		再生クラッシュラン 40～0 0. 74m3/10m	m	1	27, 950	27, 950	単一 133号	
計						27, 950		
						27, 950		
単価						27, 950		
						27, 950	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	自由勾配側溝	500×800	単位	m	数量	1	単価	26, 926	
						1		26, 926	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	29, 390	29, 390	WB821420		
		18-8-40(高炉) 0. 67m3/10m 有り							
		再生クラッシュラン 40〜0 0. 74m3/10m	m	1	29, 390	29, 390	単一 134号		
計						29, 390			
						29, 390			
単価						29, 390			
						29, 390	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	自由勾配側溝	500×900	単位	m	数量	1	単価	32, 615
						1		32, 615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm		1	35, 600	35, 600	WB821420	
		1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.69m3/10m 有り	m	1	35, 600	35, 600	単一 135号	
計						35, 600		
						35, 600		
単価						35, 600		
						35, 600	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価	3,087
						1		3,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300		1	3,370	3,370	WB821430	
		41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	3,370	3,370	単一 136号	
計						3,370		
						3,370		
単価						3,370		
						3,370	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	400 51.2×11×50	単位	枚	数量	1	単価	4,031
						1		4,031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50		1	4,400	4,400	WB821430	
		無し 無し	枚	1	4,400	4,400	単一 137号	
計						4,400		
						4,400		
単価						4,400		
						4,400	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	500 62.2×12.5×50	単位	枚	数量	1	単価	5,368
						1		5,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500		1	5,860	5,860	WB821430	
		62.2×12.5×50 無し 無し	枚	1	5,860	5,860	単一 138号	
計						5,860		
						5,860		
単価						5,860		
						5,860	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	T-25 普通型400用	単位	枚	数量	1	単価	4,360
						1		4,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	4,760	4,760	WB821430	
			枚	1	4,760	4,760	単一 139号	
計						4,760		
						4,760		
単価						4,760		
						4,760	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	T-25 普通型500用	単位	枚	数量	1	単価	5, 716
						1		5, 716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	6, 240	6, 240	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	6, 240	6, 240	単一 140号	
計						6, 240		
						6, 240		
単価						6, 240		
						6, 240	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	400用(集水蓋) L=500 T-25	単位	枚	数量	1	単価	11, 058
						1		11, 058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	12, 070	12, 070	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	12, 070	12, 070	単一 141号	
計						12, 070		
						12, 070		
単価						12, 070		
						12, 070	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	500用(集水蓋) L=500 T=25	単位	枚	数量	1	単価	15, 547
						1		15, 547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	16, 970	16, 970	WB821430	
			枚	1	16, 970	16, 970	単一 142号	
計						16, 970		
						16, 970		
単価						16, 970		
						16, 970	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	鉄筋コンクリート台付管 (重圧管)	600型	単位	m	数量	10	単価	35, 437
						10		35, 437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2m/個 全ての費用		10	37, 290	372, 900	CB222850	
			m	10	37, 290	372, 900		
モルタル練		高炉 全ての費用		0. 15	92, 480	13, 872	CB240060	
			m 3	0. 15	92, 480	13, 872		
計						386, 772		
						386, 772		
単価						38, 680		
						38, 680	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	現場打ち集水桝 (2号)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(600×600×700)	単位	箇所	数量	1	単価	51,735
						1		51,735
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	56,470	56,470	CB222950	
			箇所	1	56,470	56,470		
	計					56,470		
						56,470		
	単価					56,470		
						56,470	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	現場打ち集水桝 (4号)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(700×700×800)	単位	箇所	数量	1	単価	59,019
						1		59,019
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	64,420	64,420	CB222950	
			箇所	1	64,420	64,420		
	計					64,420		
						64,420		
	単価					64,420		
						64,420	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一53号	現場打ち集水桝 (1号)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(800×800× 1300)	単位	箇所	数量	1	単価	134, 401
						1		134, 401
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉)		1	146, 700	146, 700	CB222950	
		1. 09m3を超え1. 15m3以下						
		バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	146, 700	146, 700		
	計					146, 700		
						146, 700		
	単価					146, 700		
						146, 700	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一54号	現場打ち集水桝 (3号)	現場打材 24-12-25 (20) 法面作業補正無 (1500×900× 3300)	単位	箇所	数量	1	741, 359
						1	741, 359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	3. 2	1, 471	4, 707. 2	CB221110
				3. 2	1, 471	4, 707. 2	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生	m 3	5. 1	38, 450	196, 095	CB240010
				5. 1	38, 450	196, 095	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	32	9, 155	292, 960	CB240210
				32	9, 155	292, 960	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0. 14	175, 900	24, 626	WB810010
				0. 14	175, 900	24, 626	単一 143号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0. 07	173, 900	12, 173	WB810010
				0. 07	173, 900	12, 173	単一 144号
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	55	5, 065	278, 575	WB252110
				55	5, 065	278, 575	単一 145号
計						809, 136. 2	
						809, 136. 2	
単価						809, 200	
						809, 200	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ)	600×600用 T-25 並目 4点ﾌﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	40, 650
						1		40, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	44, 370	44, 370	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	44, 370	44, 370	単一 146号	
計						44, 370		
						44, 370		
単価						44, 370		
						44, 370	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ)	700×700用 T-25 並目 4点ﾌﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	50, 086
						1		50, 086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	54, 670	54, 670	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	54, 670	54, 670	単一 147号	
計						54, 670		
						54, 670		
単価						54, 670		
						54, 670	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	蓋 (グレーチング)	800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	73, 540
						1		73, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	80, 270	80, 270	WB821430	
			枚	1	80, 270	80, 270	単一 148号	
計						80, 270		
						80, 270		
単価						80, 270		
						80, 270	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	蓋 (グレーチング)	1500×900用(2枚組) T-25 並目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	165, 642
						1		165, 642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		2	869. 1	1, 738. 2	WB821430	
			枚	2	869. 1	1, 738. 2	単一 149号	
グレーチング蓋 (材料費)		1500×900用(2枚組) T-25 並目 ボルト固定		1	179, 000	179, 000	WYB00042	
			組	1	179, 000	179, 000	単一 150号	
計						180, 738. 2		
						180, 738. 2		
単価						180, 800		
						180, 800	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	足掛金物	φ 19 W=300	単位	個	数量	1	単価	1, 988
						1		1, 988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物（材料費）		φ 19 W=300		1	2, 170	2, 170	WYB00043	
			個	1	2, 170	2, 170	単－ 151号	
計						2, 170		
						2, 170		
単価						2, 170		
						2, 170	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	基礎ブロック，鋼管基礎 （金網柵）	基礎ブロック 180×180×450	単位	基	数量	1	単価	4, 547
						1		4, 547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック，鋼管基礎		基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用		1	4, 964	4, 964	CB420820	
			基	1	4, 964	4, 964		
計						4, 964		
						4, 964		
単価						4, 964		
						4, 964	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	基礎ブロック, 鋼管基礎 (門扉)	基礎ブロック 350×350×600	単位	基	数量	1	単価	14, 676
						1		14, 676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm)		1	16, 020	16, 020	CB420820	
		全ての費用	基	1	16, 020	16, 020		
計						16, 020		
						16, 020		
単価						16, 020		
						16, 020	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	金網・支柱(立入防止柵)	1. 5m 2m	単位	m	数量	1	単価	9, 335
						1		9, 335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱 (立入防止柵)		基礎ブロック 2m		1	3, 019	3, 019	CB420840	
			m	1	3, 019	3, 019		
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)				1	7, 170	7, 170	CB420841	
			m	1	7, 170	7, 170		
計						10, 189		
						10, 189		
単価						10, 190		
						10, 190	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	門扉	片開き	単位	基	数量	1	単価	55, 721	
						1		55, 721	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
門扉		片開き 2m以下	基	1	14, 620	14, 620	CB420850		
				1	14, 620	14, 620			
門扉（材料費）			基	1	46, 200	46, 200	CB420851		
				1	46, 200	46, 200			
計						60, 820			
						60, 820			
単価						60, 820	円／基		
						60, 820			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	プレキャスト防護柵基礎	BC種用 B1100	単位	m	数量	10	単価	30, 663
						10		30, 663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		0. 5m以上1. 0m以下 無し 無し		10	4, 970	49, 700	CB222110	
			m	10	4, 970	49, 700		
プレキャスト防護柵基礎（材料費）		BC種 B1100 L=2000 連結金具含む		5	57, 000	285, 000	WYB00044	
			個	5	57, 000	285, 000	単一 171号	
計						334, 700		
						334, 700		
単価						33, 470		
						33, 470	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－65号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 520	
						1		7, 520	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 209	8, 209	WB824010		
			m 3	1	8, 209	8, 209	単－ 175号		
計						8, 209			
						8, 209			
単価						8, 209			
						8, 209			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	188. 1
						1		188. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	205. 4	205. 4	CB430310	
			m 2	1	205. 4	205. 4		
計						205. 4		
						205. 4		
単価						205. 4		
						205. 4		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 692	
						1		2, 692	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	2, 939	2, 939	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用		1	2, 939	2, 939			
計						2, 939			
						2, 939			
単価						2, 939	円／m3		
						2, 939			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 053
						1		3, 053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用		1	3, 333	3, 333	CB227010	
			m 3	1	3, 333	3, 333		
計						3, 333		
						3, 333		
単価						3, 333		
						3, 333		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	1, 535	1, 535		
計						0		
						1, 535		
単価						0		
						1, 535	円／m3	
変更積算単価								
						1, 407	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 875
						1		3, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4, 230	4, 230	WB020051	
			m 3	1	4, 230	4, 230	単一 176号	
計						4, 230		
						4, 230		
単価						4, 230		
						4, 230	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	4, 700	4, 700	単一 177号	
計						0		
						4, 700		
単価						0		
						4, 700	円／m3	
変更積算単価								
						4, 306	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 152
						1		2, 152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一 178号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	4, 700	4, 700	単一 179号	
計						0		
						4, 700		
単価						0		
						4, 700	円／m3	
変更積算単価						4, 304	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	300×300	単位	m	数量	1	単価	11, 726
						1		11, 726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A		1	12, 800	12, 800	WB821410	
		300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12, 800	12, 800	単一 126号	
計						12, 800		
						12, 800		
単価						12, 800		
						12, 800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	500×500	単位	m	数量	1	単価	17, 581
						1		17, 581
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A		1	19, 190	19, 190	WB821410	
		500×500×2000 無し 無し 有り	m	1	19, 190	19, 190	単一 128号	
計						19, 190		
						19, 190		
単価						19, 190		
						19, 190	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	プレキャストU型側溝 (横断側溝)	500×500	単位	m	数量	1	単価	99, 586
						1		99, 586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	108, 700	108, 700	WB821410	
			m	1	108, 700	108, 700	単一 182号	
計						108, 700		
						108, 700		
単価						108, 700		
						108, 700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価	3,087
						1		3,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300		1	3,370	3,370	WB821430	
		41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	3,370	3,370	単一 136号	
計						3,370		
						3,370		
単価						3,370		
						3,370	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	500 62.2×12.5×50	単位	枚	数量	1	単価	5,368
						1		5,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500		1	5,860	5,860	WB821430	
		62.2×12.5×50 無し 無し	枚	1	5,860	5,860	単一 138号	
計						5,860		
						5,860		
単価						5,860		
						5,860	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	現場打ち集水桝 (仮設1号)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(700×700×800)	単位	箇所	数量	1	単価	64, 864
						1		64, 864
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉) 0. 49m3を超え0. 52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	70, 800	70, 800	CB222950	
			箇所	1	70, 800	70, 800		
	計					70, 800		
						70, 800		
	単価					70, 800		
						70, 800	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	現場打ち集水桝 (仮設2号)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(700×700×800)	単位	箇所	数量	1	単価	61, 941
						1		61, 941
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉) 0. 46m3を超え0. 49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	67, 610	67, 610	CB222950	
			箇所	1	67, 610	67, 610		
	計					67, 610		
						67, 610		
	単価					67, 610		
						67, 610	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ)	700×700用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	50,086
						1		50,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	54,670	54,670	WB821430	
			枚	1	54,670	54,670	単一 147号	
計						54,670		
						54,670		
単価						54,670	円／枚	
						54,670		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－82号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	4, 014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	29, 988	17, 992		
特殊作業員			人	1. 1	25, 602	28, 162		
普通作業員			人	1. 9	21, 726	41, 279		
生コンクリート 高炉		1 8－8－2 5 (2 0)	m 3	12. 1	22, 600	273, 460		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	41, 600	37, 024	WK240050 単－ 190号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 483		
計						401, 400		
単価						4, 014	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－83号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	96. 21
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	29, 988	2, 698		
普通作業員			人	0. 31	21, 726	6, 735		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		188		
計						9, 621		
単価						96. 21	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H3400 B2350 L2000	単位	個	数量	1	単価	278, 000
						1		278, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H3400 B2350 L2000		1	278, 000	278, 000		
			個	1	278, 000	278, 000		
計						278, 000		
						278, 000		
単価						278, 000		
						278, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H3500 B2450 L2000	単位	個	数量	1	単価	286, 000
						1		286, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H3500 B2450 L2000		1	286, 000	286, 000		
			個	1	286, 000	286, 000		
計						286, 000		
						286, 000		
単価						286, 000		
						286, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H3600 B2500 L2000	単位	個	数量	1	単価	291, 000
						1		291, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H3600 B2500 L2000		1	291, 000	291, 000		
			個	1	291, 000	291, 000		
計						291, 000		
						291, 000		
単価						291, 000		
						291, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H3600 B2500 L2000 開口	単位	個	数量	1	単価	388, 000
						1		388, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H3600 B2500 L2000 開口		1	388, 000	388, 000		
			個	1	388, 000	388, 000		
計						388, 000		
						388, 000		
単価						388, 000		
						388, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H3700 B2550 L2000	単位	個	数量	1	単価	297, 000
						1		297, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H3700 B2550 L2000		1	297, 000	297, 000		
			個	1	297, 000	297, 000		
計						297, 000		
						297, 000		
単価						297, 000		
						297, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H3700 B2550 L1657	単位	個	数量	1	単価	396, 000
						1		396, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H3700 B2550 L1657		1	396, 000	396, 000		
			個	1	396, 000	396, 000		
計						396, 000		
						396, 000		
単価						396, 000		
						396, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H3800 B2600 L2000	単位	個	数量	1	単価	303, 000
						1		303, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H3800 B2600 L2000		1	303, 000	303, 000		
			個	1	303, 000	303, 000		
計						303, 000		
						303, 000		
単価						303, 000		
						303, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H3900 B2650 L2000	単位	個	数量	1	単価	308, 000
						1		308, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H3900 B2650 L2000		1	308, 000	308, 000		
			個	1	308, 000	308, 000		
計						308, 000		
						308, 000		
単価						308, 000		
						308, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H4000 B2700 L2000	単位	個	数量	1	単価	314, 000
						1		314, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H4000 B2700 L2000		1	314, 000	314, 000		
			個	1	314, 000	314, 000		
計						314, 000		
						314, 000		
単価						314, 000		
						314, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H2900 B2050 L2000 水抜穴高さ変更	単位	個	数量	1	単価	203, 000
						1		203, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H2900 B2050 L2000 水抜穴高さ変更		1	203, 000	203, 000		
			個	1	203, 000	203, 000		
計						203, 000		
						203, 000		
単価						203, 000		
						203, 000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H2900 B2050 L1587 水抜穴無し	単位	個	数量	1	単価	268, 000	
						1		268, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H2900 B2050 L1587 水抜穴無し		1	268, 000	268, 000			
			個	1	268, 000	268, 000			
計						268, 000			
						268, 000			
単価						268, 000	円／個		
						268, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H3400 B2350 L2000 水抜穴無し	単位	個	数量	1	単価	282, 000
						1		282, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H3400 B2350 L2000 水抜穴無し		1	282, 000	282, 000		
			個	1	282, 000	282, 000		
計						282, 000		
						282, 000		
単価						282, 000	円／個	
						282, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H3400 B2350 L2000 水抜穴高さ・数量変更	単位	個	数量	1	単価	284, 000
						1		284, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H3400 B2350 L2000 水抜穴高さ・数量変更		1	284, 000	284, 000		
			個	1	284, 000	284, 000		
計						284, 000		
						284, 000		
単価						284, 000		
						284, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H3600 B2500 L2000	単位	個	数量	1	単価	291, 000
						1		291, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H3600 B2500 L2000		1	291, 000	291, 000		
			個	1	291, 000	291, 000		
計						291, 000		
						291, 000		
単価						291, 000		
						291, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H3600 B2500 L2000 水抜穴高さ変更	単位	個	数量	1	単価	299, 000
						1		299, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H3600 B2500 L2000 水抜穴高さ変更		1	299, 000	299, 000		
			個	1	299, 000	299, 000		
計						299, 000		
						299, 000		
単価						299, 000		
						299, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H3700 B2550 L2000 水抜穴高さ変更	単位	個	数量	1	単価	305, 000
						1		305, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H3700 B2550 L2000 水抜穴高さ変更		1	305, 000	305, 000		
			個	1	305, 000	305, 000		
計						305, 000		
						305, 000		
単価						305, 000		
						305, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一100号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H3800 B2600 L2000	単位	個	数量	1	単価	303, 000
						1		303, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H3800 B2600 L2000		1	303, 000	303, 000		
			個	1	303, 000	303, 000		
計						303, 000		
						303, 000		
単価						303, 000		
						303, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一101号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H3900 B2650 L2000	単位	個	数量	1	単価	308, 000
						1		308, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H3900 B2650 L2000		1	308, 000	308, 000		
			個	1	308, 000	308, 000		
計						308, 000		
						308, 000		
単価						308, 000		
						308, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H3000 B2070 h2688/2744 L2000 天端斜切	単位	個	数量	1	単価	294, 000
						1		294, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H3000 B2070 h2688/2744 L2000 天端斜切		1	294, 000	294, 000		
			個	1	294, 000	294, 000		
計						294, 000		
						294, 000		
単価						294, 000		
						294, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H3000 B2070 h2744/2800 L2000 天端斜切	単位	個	数量	1	単価	294, 000
						1		294, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H3000 B2070 h2744/2800 L2000 天端斜切		1	294, 000	294, 000		
			個	1	294, 000	294, 000		
計						294, 000		
						294, 000		
単価						294, 000		
						294, 000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H3000 B2070 h2800/2857 L2000 天端斜切	単位	個	数量	1	単価	294, 000	
						1		294, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストL型擁壁		H3000 B2070 h2800/2857 L2000 天端斜切		1	294, 000	294, 000			
			個	1	294, 000	294, 000			
計						294, 000			
						294, 000			
単価						294, 000	円／個		
						294, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H3250 B2210 h2857/2913 L2000 天端斜切	単位	個	数量	1	単価	418, 000
						1		418, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H3250 B2210 h2857/2913 L2000 天端斜切		1	418, 000	418, 000		
			個	1	418, 000	418, 000		
計						418, 000		
						418, 000		
単価						418, 000	円／個	
						418, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H3250 B2210 h2913/2970 L2000 天端斜切	単位	個	数量	1	単価	418, 000	
						1		418, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストL型擁壁		H3250 B2210 h2913/2970 L2000 天端斜切		1	418, 000	418, 000			
			個	1	418, 000	418, 000			
計						418, 000			
						418, 000			
単価						418, 000			
						418, 000	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H3250 B2210 h2870/2926 L2000 天端斜切	単位	個	数量	1	単価	418, 000
						1		418, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H3250 B2210 h2870/2926 L2000 天端斜切		1	418, 000	418, 000		
			個	1	418, 000	418, 000		
計						418, 000		
						418, 000		
単価						418, 000		
						418, 000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-108号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H3250 B2210 h2926/2982 L2000 天端斜切	単位	個	数量	1	単価	418, 000	
						1		418, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストL型擁壁		H3250 B2210 h2926/2982 L2000 天端斜切		1	418, 000	418, 000			
			個	1	418, 000	418, 000			
計						418, 000			
						418, 000			
単価						418, 000	円／個		
						418, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H3250 B2210 h2982/3039 L2000 天端斜切	単位	個	数量	1	単価	418, 000
						1		418, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H3250 B2210 h2982/3039 L2000 天端斜切		1	418, 000	418, 000		
			個	1	418, 000	418, 000		
計						418, 000		
						418, 000		
単価						418, 000	円／個	
						418, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-110号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H3250 B2210 h3039/3081 L1500 天端斜切	単位	個	数量	1	単価	558, 000	
						1		558, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストL型擁壁		H3250 B2210 h3039/3081 L1500 天端斜切		1	558, 000	558, 000			
			個	1	558, 000	558, 000			
計						558, 000			
						558, 000			
単価						558, 000			
						558, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一111号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H3250 B2210 h3081/3121 L1441 天端斜切	単位	個	数量	1	単価	558, 000
						1		558, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H3250 B2210 h3081/3121 L1441 天端斜切		1	558, 000	558, 000		
			個	1	558, 000	558, 000		
計						558, 000		
						558, 000		
単価						558, 000		
						558, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一112号	プレキャストL型擁壁 天端斜切（ 材料費）	H4000 B2660 h3705/3711 L1019 水抜穴高さ変更	単位	個	数量	1	単価	786, 000
						1		786, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁 天端斜切		H4000 B2660 h3705/3711 L1019 水抜穴高さ変更		1	786, 000	786, 000		
			個	1	786, 000	786, 000		
計						786, 000		
						786, 000		
単価						786, 000		
						786, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一113号	プレキャストL型擁壁 開口 天端 斜切（材料費）	H4000 B2660 h3711/3751 L2000 水抜穴高さ変更	単位	個	数量	1	単価	786, 000
						1		786, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁 開口 天端斜切		H4000 B2660 h3711/3751 L2000 水抜穴高さ変更		1	786, 000	786, 000		
			個	1	786, 000	786, 000		
計						786, 000		
						786, 000		
単価						786, 000		
						786, 000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	プレキャストL型擁壁 開口 天端 斜切（材料費）	H4000 B2660 h3751/3808 L2000 水抜穴高さ変更	単位	個	数量	1	単価	786, 000	
						1		786, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストL型擁壁 開口 天端斜切		H4000 B2660 h3751/3808 L2000 水抜穴高さ変更		1	786, 000	786, 000			
			個	1	786, 000	786, 000			
計						786, 000			
						786, 000			
単価						786, 000			
						786, 000	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D16～25 ㊦含む	単位	t	数量	1	単価	97, 000	
						1		97, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1	97, 000	97, 000			
			t	1	97, 000	97, 000			
計						97, 000			
						97, 000			
単価						97, 000			
						97, 000	円／ t		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－116号	瀝青纖維質目地板（材料費）	厚10mm 30m2以上 ロス含む	単位	m 2	数量	1	単価	1, 320	
						1		1, 320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
瀝青纖維質目地板		厚 1 0 m m		1	1, 320	1, 320			
			m 2	1	1, 320	1, 320			
計						1, 320			
						1, 320			
単価						1, 320	円／m 2		
						1, 320			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－117号	ボックスカルバート（材料費）	1200×1500×2000	単位	個	数量	1	単価	205, 000
						1		205, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		1200×1500×2000		1	205, 000	205, 000		
			個	1	205, 000	205, 000		
計						205, 000		
						205, 000		
単価						205, 000	円／個	
						205, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一118号	ボックスカルバート（材料費）	1200×1500×2000 箱抜き	単位	個	数量	1	単価	192, 000	
						1		192, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート		1200×1500×2000 箱抜き		1	192, 000	192, 000			
			個	1	192, 000	192, 000			
計						192, 000			
						192, 000			
単価						192, 000	円／個		
						192, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一119号	ボックスカルバート（材料費）	1200×1500×1220 短切(凸側カット) 箱抜き	単位	個	数量	1	単価	194, 000
						1		194, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		1200×1500×1220 短切(凸側カット) 箱抜き		1	194, 000	194, 000		
			個	1	194, 000	194, 000		
計						194, 000		
						194, 000		
単価						194, 000	円／個	
						194, 000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	ボックスカルバート（材料費）	1200×1500×1221 短切(凹側カット) 箱抜き	単位	個	数量	1	単価	194, 000	
						1		194, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート		1200×1500×1221 短切(凹側カット) 箱抜き		1	194, 000	194, 000			
			個	1	194, 000	194, 000			
計						194, 000			
						194, 000			
単価						194, 000	円／個		
						194, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-121号	ボックスカルバート（材料費）	1200×1500×1565(1331/1799) 斜切(凸側カット) 箱抜き	単位	個	数量	1	単価	288, 000
						1		288, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		1200×1500×1565(1331/1799) 斜切(凸側カット) 箱抜き		1	288, 000	288, 000		
			個	1	288, 000	288, 000		
計						288, 000		
						288, 000		
単価						288, 000	円／個	
						288, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-122号	ボックスカルバート（材料費）	1200×1500×1000(993/1007) 斜切(凹側カット) 箱抜き	単位	個	数量	1	単価	211, 000
						1		211, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		1200×1500×1000(993/1007) 斜切(凹側カット) 箱抜き		1	211, 000	211, 000		
			個	1	211, 000	211, 000		
計						211, 000		
						211, 000		
単価						211, 000		
						211, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-123号	P C 鋼棒 B 種 1 号（材料費）	φ 13 3～4m未満	単位	m	数量	1	単価	526
						1		526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼棒 B 種 1 号		φ 13 3～4m未満		1. 04	506	526		
			k g	1. 04	506	526		
計						526		
						526		
単価						526		
						526	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	PC鋼棒 B種1号（材料費）	φ13 5～8m未満	単位	m	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼棒 B種1号		φ13 5～8m未満		1. 04	489	508		
			k g	1. 04	489	508		
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	定着装置（材料費）	PC棒鋼(後付用) φ13用	単位	組	数量	1	単価	650
						1		650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
定着装置		PC棒鋼(後付用) φ13用		1	650	650		
			組	1	650	650		
計						650		
						650		
単価						650		
						650	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-126号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 867. 84	38, 678		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	17, 600	88, 000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 672	1, 850	1, 243		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						128, 000		
単価						12, 800	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-127号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	15, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 867. 84	38, 678		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 4 0 0 A 4 0 0×4 0 0×2 0 0 0	個	5	22, 400	112, 000		
再生クラッシャーラン		R C-4 0	m 3	0. 756	1, 850	1, 398		
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
計						152, 100		
単価						15, 210	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-128号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	19, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 867. 84	38, 678		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 5 0 0 A 5 0 0×5 0 0×2 0 0 0	個	5	30, 300	151, 500		
	再生クラッシャーラン	R C-4 0	m ³	0. 888	1, 850	1, 642		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					191, 900		
	単価					19, 190	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単-129号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.43m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40〜0 0.62m3/10m	単位	m	数量	10	単価 21, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 883. 36	58, 833	
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 400×500×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	26, 000	130, 000	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	0. 456	22, 600	10, 305	
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m 3	0. 435	22, 600	9, 831	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 744	1, 850	1, 376	
諸雑費（まるめ）			式	1		55	
計						210, 400	
単価						21, 040	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一130号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.43m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.62m3/10m	単位	m	数量	10	単価 22, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 883. 36	58, 833	
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 400×600×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	28, 700	143, 500	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	0. 456	22, 600	10, 305	
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m 3	0. 435	22, 600	9, 831	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 744	1, 850	1, 376	
諸雑費（まるめ）			式	1		55	
計						223, 900	
単価						22, 390	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一131号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.45m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.64m3/10m	単位	m	数量	10	単価 24, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 883. 36	58, 833	
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 400×700×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	33, 300	166, 500	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	0. 477	22, 600	10, 780	
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m 3	0. 53	22, 600	11, 978	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 768	1, 850	1, 420	
諸雑費（まるめ）			式	1		89	
計						249, 600	
単価						24, 960	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-132号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.67m3/10m 有り 再生クラッシャー 40〜0 0.74m3/10m	単位	m	数量	10	単価	26,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,883.36	58,833		
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 500×600×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	34,900	174,500		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.71	22,600	16,046		
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m 3	0.53	22,600	11,978		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.888	1,850	1,642		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					263,000		
	単価					26,300	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-133号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.67m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40〜0 0.74m3/10m	単位	m	数量	10	単価	27,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,883.36	58,833		
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 500×700×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	38,000	190,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.71	22,600	16,046		
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m 3	0.572	22,600	12,927		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.888	1,850	1,642		
	諸雑費（まるめ）		式	1		52		
	計					279,500		
	単価					27,950	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一134号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.67m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.74m3/10m	単位	m	数量	10	単価 29,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5,883.36	58,833	
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 500×800×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	41,400	207,000	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.71	22,600	16,046	
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m 3	0.456	22,600	10,305	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.888	1,850	1,642	
諸雑費（まるめ）			式	1		74	
計						293,900	
単価						29,390	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一135号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.69m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	35,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,627.56	76,275		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 500×900×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	48,700	243,500		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.731	22,600	16,520		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m 3	0.795	22,600	17,967		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.924	1,850	1,709		
諸雑費（まるめ）			式	1		29		
計						356,000		
単価						35,600	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一136号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41. 2×9. 5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	869. 04	86, 904		
道路用側溝蓋		3 種 3 0 0 4 1. 2 × 9. 5 × 5 0	枚	100	2, 500	250, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						337, 000		
単価						3, 370	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一137号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400 51. 2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	869. 04	86, 904		
道路用側溝蓋		3 種 4 0 0 5 1. 2 × 1 1 × 5 0	枚	100	3, 530	353, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						440, 000		
単価						4, 400	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一138号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500 62. 2×12. 5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	869. 04	86, 904		
道路用側溝蓋		3 種 5 0 0 6 2. 2 × 1 2. 5 × 5 0	枚	100	4, 990	499, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						586, 000		
単価						5, 860	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一139号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	869. 04	86, 904		
自由勾配側溝蓋		T-25 普通型400用	枚	100	3, 890	389, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						476, 000		
単価						4, 760	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一140号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	6, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	869. 04	86, 904		
自由勾配側溝蓋		T-25 普通型500用	枚	100	5, 370	537, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						624, 000		
単価						6, 240	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	12, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	869. 04	86, 904		
自由勾配側溝蓋		400用(集水蓋) L=500 T-25	枚	100	11, 200	1, 120, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						1, 207, 000		
単価						12, 070	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一142号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	16, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	869. 04	86, 904		
自由勾配側溝蓋		500用(集水蓋) L=500 T=25	枚	100	16, 100	1, 610, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						1, 697, 000		
単価						16, 970	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－143号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	99, 000	101, 970		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	73, 899	73, 899		
	諸雑費（まるめ）		式	1		31		
	計					175, 900		
	単価					175, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一144号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	173, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	97, 000	99, 910		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	73, 899	73, 899		
	諸雑費（まるめ）		式	1		91		
	計					173, 900		
	単価					173, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-145号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	29, 988	47, 980		
とび工			人	8. 5	28, 356	241, 026		
普通作業員			人	1. 3	21, 726	28, 243		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	49, 600	69, 440		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		119, 811		
計						506, 500		
単価						5, 065	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一146号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	869. 04	86, 904		
グレーチング蓋		600×600用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	100	43, 500	4, 350, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						4, 437, 000		
単価						44, 370	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一147号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	54, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	869. 04	86, 904		
グレーチング蓋		700×700用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	100	53, 800	5, 380, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						5, 467, 000		
単価						54, 670	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一148号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	80, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	869. 04	86, 904		
グレーチング蓋		800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	100	79, 400	7, 940, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						8, 027, 000		
単価						80, 270	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一149号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	869. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	869. 04	86, 904		
グレーチング蓋		別途計上	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						86, 910		
単価						869. 1	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-150号	グレーチング蓋（材料費）	1500×900用(2枚組) T-25 並目 ボルト固定	単位	組	数量	1	単価	179, 000	
						1		179, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グレーチング蓋		1500×900用(2枚組) T-25 並目 ボルト固定		1	179, 000	179, 000			
			組	1	179, 000	179, 000			
計						179, 000			
						179, 000			
単価						179, 000	円／組		
						179, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－151号	足掛金物（材料費）	φ 19 W=300	単位	個	数量	1	単価	2, 170
						1		2, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		φ 19 W=300		1	2, 170	2, 170		
			個	1	2, 170	2, 170		
計						2, 170		
						2, 170		
単価						2, 170	円／個	
						2, 170		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-152号	金網・ロープ撤去	φ 2. 6×50×50	単位	m 2	数量	100	単価	2, 268
						100		2, 268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 9	29, 988	26, 989		
			人	0. 9	29, 988	26, 989		
法面工				6. 4	31, 212	199, 756		
			人	6. 4	31, 212	199, 756		
諸雑費（まるめ）				1		55		
			式	1		55		
計						226, 800		
						226, 800		
単価						2, 268		
						2, 268	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－153号	金網・ロープ再設置	φ 2.6×50×50	単位	m 2	数量	100	単価	6,799
						100		6,799
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3	29,988	89,964		
			人	3	29,988	89,964		
法面工				18.9	31,212	589,906		
			人	18.9	31,212	589,906		
諸雑費（まるめ）				1		30		
			式	1		30		
計						679,900		
						679,900		
単価						6,799		
						6,799		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	岩用アンカー打設	D22 L=1000	単位	本	数量	20	単価	16, 990
						20		16, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 92	29, 988	27, 588		
			人	0. 92	29, 988	27, 588		
法面工				10	31, 212	312, 120		
			人	10	31, 212	312, 120		
諸雑費（まるめ）				1		92		
			式	1		92		
計						339, 800		
						339, 800		
単価						16, 990	円／本	
						16, 990		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－155号	金網（材料費）	Z-GS3 φ 2. 6×50×50	単位	m 2	数量	1	単価	1, 020
						1		1, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網		Z-GS3 φ 2. 6×50×50		1	1, 020	1, 020		
			m 2	1	1, 020	1, 020		
計						1, 020		
						1, 020		
単価						1, 020		
						1, 020	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－156号	落石防止網部材 ロープ（材料費）	径12	単位	m	数量	1	単価	380
						1		380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 ロープ		径 1 2		1	380	380		
			m	1	380	380		
計						380		
						380		
単価						380		
						380	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一157号	落石防止網部材 巻付グリップ（材料費）	径12用 端末用	単位	本	数量	1	単価	1, 960	
						1		1, 960	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防止網部材 巻付グリップ		径1 2用 端末用		1	1, 960	1, 960			
			本	1	1, 960	1, 960			
計						1, 960			
						1, 960			
単価						1, 960	円／本		
						1, 960			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一158号	落石防止網部材 三方クリップ（材料費）	径14～径8用	単位	個	数量	1	単価	1, 250
						1		1, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 三方クリップ		径1 4～径8用		1	1, 250	1, 250		
			個	1	1, 250	1, 250		
計						1, 250		
						1, 250		
単価						1, 250		
						1, 250	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	落石防止網部材 結合コイル（材料費）	3. 2×50×300	単位	個	数量	1	単価	325	
						1		325	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防止網部材 結合コイル		3. 2×50×300		1	325	325			
			個	1	325	325			
計						325			
						325			
単価						325	円／個		
						325			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一160号	落石防止網部材 アンカー（材料費）	岩盤用アンカー 径22×1000	単位	本	数量	1	単価	6, 000
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 アンカー		岩盤用アンカー 径22×1000		1	6, 000	6, 000		
			本	1	6, 000	6, 000		
計						6, 000		
						6, 000		
単価						6, 000		
						6, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-161号	金網・ロープ撤去	φ 3. 2×50×50	単位	m 2	数量	100	単価	2, 268
						100		2, 268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 9	29, 988	26, 989		
			人	0. 9	29, 988	26, 989		
法面工				6. 4	31, 212	199, 756		
			人	6. 4	31, 212	199, 756		
諸雑費（まるめ）				1		55		
			式	1		55		
計						226, 800		
						226, 800		
単価						2, 268		
						2, 268	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－162号	金網・ロープ再設置	φ 3. 2×50×50	単位	m 2	数量	100	単価	6, 799
						100		6, 799
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3	29, 988	89, 964		
			人	3	29, 988	89, 964		
法面工				18. 9	31, 212	589, 906		
			人	18. 9	31, 212	589, 906		
諸雑費（まるめ）				1		30		
			式	1		30		
計						679, 900		
						679, 900		
単価						6, 799		
						6, 799		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	岩用アンカー打設	D29 L=1000	単位	本	数量	20	単価	16, 990
						20		16, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 92	29, 988	27, 588		
			人	0. 92	29, 988	27, 588		
法面工				10	31, 212	312, 120		
			人	10	31, 212	312, 120		
諸雑費（まるめ）				1		92		
			式	1		92		
計						339, 800		
						339, 800		
単価						16, 990	円／本	
						16, 990		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	金網（材料費）	Z-GS3 φ 3. 2×50×50	単位	m 2	数量	1	単価	1, 430	
						1		1, 430	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網		Z-GS3 φ 3. 2×50×50		1	1, 430	1, 430			
			m 2	1	1, 430	1, 430			
計						1, 430			
						1, 430			
単価						1, 430			
						1, 430			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	落石防止網部材 ロープ（材料費）	径14	単位	m	数量	1	単価	470
						1		470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 ロープ		径 1 4		1	470	470		
			m	1	470	470		
計						470		
						470		
単価						470	円／m	
						470		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	落石防止網部材 巻付グリップ（材料費）	径14用 端末用	単位	本	数量	1	単価	2, 110	
						1		2, 110	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防止網部材 巻付グリップ		径1 4用 端末用		1	2, 110	2, 110			
			本	1	2, 110	2, 110			
計						2, 110			
						2, 110			
単価						2, 110	円／本		
						2, 110			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－167号	落石防止網部材 巻付グリップ（材料費）	径12用 端末用	単位	本	数量	1	単価	1, 960
						1		1, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 巻付グリップ		径1 2用 端末用		1	1, 960	1, 960		
			本	1	1, 960	1, 960		
計						1, 960		
						1, 960		
単価						1, 960	円／本	
						1, 960		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一168号	落石防止網部材 三方クリップ（材料費）	径14～径8用	単位	個	数量	1	単価	1, 250	
						1		1, 250	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防止網部材 三方クリップ		径 1 4～径 8 用		1	1, 250	1, 250			
			個	1	1, 250	1, 250			
計						1, 250			
						1, 250			
単価						1, 250	円／個		
						1, 250			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一169号	落石防止網部材 結合コイル（材料費）	3. 2×50×300	単位	個	数量	1	単価	325
						1		325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 結合コイル		3. 2×50×300		1	325	325		
			個	1	325	325		
計						325		
						325		
単価						325	円／個	
						325		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一170号	落石防止網部材 アンカー（材料費）	岩盤用アンカー 径29×1000	単位	本	数量	1	単価	8,860	
						1		8,860	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防止網部材 アンカー		岩盤用アンカー 径29×1000		1	8,860	8,860			
			本	1	8,860	8,860			
計						8,860			
						8,860			
単価						8,860	円／本		
						8,860			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一171号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	BC種 B1100 L=2000 連結金具含む	単位	個	数量	1	単価	57, 000
						1		57, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵基礎		BC種 B1100 L=2000 連結金具含む		1	57, 000	57, 000		
			個	1	57, 000	57, 000		
計						57, 000		
						57, 000		
単価						57, 000		
						57, 000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－172号	溶接金網設置工	φ 6-100×100	単位	m 2	数量	100	単価	1, 142
						100		1, 142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				2	21, 726	43, 452		
			人	2	21, 726	43, 452		
溶接金網		φ 6-100×100		100	707	70, 700		
			m 2	100	707	70, 700		
諸雑費（まるめ）				1		48		
			式	1		48		
計						114, 200		
						114, 200		
単価						1, 142		
						1, 142	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一173号	手すり設置 コンクリート建込	ビール型 柵高0.85m 支柱間隔1.5m 100m未満	単位	m	数量	30	単価 3,803
						30	3,803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	29,988	29,988	
			人	1	29,988	29,988	
普通作業員				3	21,726	65,178	
			人	3	21,726	65,178	
諸雑費（率＋まるめ）				1		18,934	
20%			式	1		18,934	
計						114,100	
						114,100	
単価						3,803	
						3,803	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一174号	手すり（材料費）	柵高0.85m 2段手すり 取付金具含む	単位	m	数量	1	単価	25, 800
						1		25, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
手すり		柵高0.85m 2段手すり 取付金具含む		1	25, 800	25, 800		
			m	1	25, 800	25, 800		
計						25, 800		
						25, 800		
単価						25, 800		
						25, 800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	8, 209. 28	8, 209		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						8, 209		
単価						8, 209	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一176号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一177号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（R 7年度）		アスファルト殻	m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一178号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一179号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（R 7 年度）		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－180号	仮設防護柵設置	連続基礎ﾌﾟﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	6, 758	
						1		6, 758	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設防護柵設置（完全週休２日（土日））		連続基礎ﾌﾟﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下		1	6, 758. 52	6, 758			
			m	1	6, 758. 52	6, 758			
計						6, 758			
						6, 758			
単価						6, 758	円／m		
						6, 758			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－181号	仮設防護柵撤去	連続基礎ﾌﾟﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	5, 631	
						1		5, 631	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設防護柵撤去（完全週休 2 日（土日））		連続基礎ﾌﾟﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下		1	5, 631. 42	5, 631			
			m	1	5, 631. 42	5, 631			
計						5, 631			
						5, 631			
単価						5, 631			
						5, 631			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－182号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	108, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4, 525. 37	45, 253		
道路用鉄筋コンクリート側溝（落蓋側溝）		車道横断用 500×500×1000 グレチンｸﾞ 蓋	個	10	104, 000	1, 040, 000		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 9	1, 850	1, 665		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						1, 087, 000		
単価						108, 700	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一183号	プライマー散布		単位	m 2	数量	100	単価	177. 8	
						100		177. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 001	29, 988	29			
			人	0. 001	29, 988	29			
特殊作業員				0. 001	25, 602	25			
			人	0. 001	25, 602	25			
普通作業員				0. 001	21, 726	21			
			人	0. 001	21, 726	21			
アスファルト乳剤		高浸透用アスファルト乳剤 (PK-P)		0. 126	140, 000	17, 640			
			t	0. 126	140, 000	17, 640			
ディストリビュータ運転		トラック架装式 タンク容量4000～4500L		0. 001	57, 050	57	WYB00071		
			日	0. 001	57, 050	57	単一 191号		
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						17, 780			
						17, 780			
単価						177. 8			
						177. 8			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－184号	交通誘導警備員 A	昼間(8:00～17:00)	単位	人日	数量	1	単価	16, 530	
						1		16, 530	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A				1	16, 530	16, 530	WB010211		
			人日	1	16, 530	16, 530	単－ 192号		
計						16, 530			
						16, 530			
単価						16, 530			
						16, 530			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－185号	交通誘導警備員 B	昼間(8:00～17:00)	単位	人日	数量	1	単価	14, 490	
						1		14, 490	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B				1	14, 490	14, 490	WB010212		
			人日	1	14, 490	14, 490	単－ 193号		
計						14, 490			
						14, 490			
単価						14, 490			
						14, 490			

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－186号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	197, 000	
						1		197, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
平板載荷試験費		50kN以内		1	197, 000	197, 000			
			箇所	1	197, 000	197, 000			
計						197, 000			
						197, 000			
単価						197, 000			
						197, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－187号	F e 石灰工法品質管理費	施工面積 5000m2以上10000m2未満	単位	工事	数量	1	単価	120, 000
						1		120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
F e 石灰工法品質管理費		施工面積 5000m2以上10000m2未満		1	120, 000	120, 000		
			工事	1	120, 000	120, 000		
計						120, 000		
						120, 000		
単価						120, 000		
						120, 000	円／工事	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一188号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一189号	B I M／C I M適用工事に要する費用		単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
B I M／C I M適用工事に要する費用			式	1		3, 880, 000		
計						0		
単価						3, 880, 000		
						0		
						3, 880, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一190号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	41, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	37	143	5, 291		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 500	10, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						41, 600		
単価						41, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一191号	ディストリビュータ運転	トラック架装式 タンク容量4000～4500L	単位	日	数量	1	単価	57, 050
						1		57, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	23, 562	23, 562		
			人	1	23, 562	23, 562		
重油		A重油（ローリー）		32	98	3, 136		
			L	32	98	3, 136		
軽油				30. 53	143	4, 365		
			L	30. 53	143	4, 365		
ディストリビュータ [トラック架装式]		タンク容量4 0 0 0～4 5 0 0 L		1	18, 500	18, 500		
			日	1	18, 500	18, 500		
トラック [普通型]		6～6. 5 t 積		4. 3	1, 740	7, 482		
			時間	4. 3	1, 740	7, 482		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						57, 050		
						57, 050		
単価						57, 050		
						57, 050	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－192号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	16, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	16, 524	16, 524		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16, 530		
単価						16, 530	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－193号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 484	14, 484		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14, 490		
単価						14, 490	円／人日	