

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その1）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町中津道地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 3月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489200005	1 4) 単価適用年月	2024年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 5月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	456, 885, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	456, 830, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	657日間 自 令和 6年 6月13日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (3回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	八代	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	2, 908, 277
		2 3) 公 告 日	令和 6年 3月22日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害関連事業費	2) 目： 河川等災害関連事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	---------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その１）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸		式	1		267,873,465				
			1		261,836,090	1		-6,037,375	
河川土工		式	1		34,681,489				
			1		35,531,804	1		850,315	
掘削工(ICT)		式	1		8,407,937				
			1		7,798,305	1		-609,632	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	1,500	440	660,000				単-1号
			1,500	440	660,000	0		0	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,300	332.8	432,640				単-2号
			1,200	332.8	399,360	-100		-33,280	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	m3	1,690	308.7	521,703				単-3号
			1,690	308.7	521,703	0		0	
掘削	硬岩 オープンカット 障害無	m3	1,980	2,559	5,066,820				単-4号
			1,980	2,559	5,066,820	0		0	
土砂等運搬 (場内運搬)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,070	347.2	718,704				単-5号
			410	347.2	142,352	-1,660		-576,352	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,700	241.1	409,870				単-6号
			1,700	241.1	409,870	0		0	
積込(ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3未満	m3	2,000	299.1	598,200				単-7号
			2,000	299.1	598,200	0		0	
盛土工		式	1		2,826,990				
			1		6,134,355	1		3,307,365	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	420	5,407	2,270,940				単-8号
			400	5,407	2,162,800	-20		-108,140	

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その1） 工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	660	842.5	556,050	-40	-33,700	単-9号
				620	842.5	522,350			
路体(築堤)盛土		4.0m以上	m3	0	0	0	250	59,625	単-10号
				250	238.5	59,625			
盛土材ふるい分け			m3	0		0	1,190	1,852,308	内-1号
				1,190		1,852,308			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	990	1,298,880	単-11号
				990	1,312	1,298,880			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0	0	0	990	238,392	単-12号
				990	240.8	238,392			
盛土工(ICT)				1		3,502,320	-1	-3,502,320	
				0		0			
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	1,500	259	388,500	-1,500	-388,500	単-13号
				0	259	0			
盛土材ふるい分け			m3	1,190		1,855,080	-1,190	-1,855,080	内-2号
				0		0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	810	1,313	1,063,530	-810	-1,063,530	単-14号
				0	1,313	0			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	810	241	195,210	-810	-195,210	単-15号
				0	241	0			
法面整形工(ICT)				1		890,472	1	-15,048	
				1		875,424			
法面整形(切土部)(ICT)		埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	660	794.4	524,304	0	0	単-16号
				660	794.4	524,304			

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その1） 工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2	730	501. 6	366, 168			単-17号	
			700	501. 6	351, 120	-30	-15, 048		
残土処理工		式	1		19, 053, 770				
			1		20, 723, 720	1	1, 669, 950		
整地	敷均し(ルース)	m3	4, 400	107. 1	471, 240			単-18号	
			3, 900	107. 1	417, 690	-500	-53, 550		
土砂等運搬	軟岩	m3	1, 690	4, 204	7, 104, 760			単-19号	
			1, 690	4, 204	7, 104, 760	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	760	3, 447	2, 619, 720			単-20号	
			760	3, 447	2, 619, 720	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-21号	
			1, 500	1, 149	1, 723, 500	1, 500	1, 723, 500		
土砂等運搬	硬岩	m3	1, 730	4, 885	8, 451, 050			単-22号	
			1, 730	4, 885	8, 451, 050	0	0		
土砂等運搬	硬岩	m3	250	1, 628	407, 000			単-23号	
			250	1, 628	407, 000	0	0		
法覆護岸工		式	1		102, 097, 374				
			1		100, 209, 477	1	-1, 887, 897		
作業土工		式	1		1, 043, 118				
			1		1, 043, 118	0	0		
床掘り		m3	80		229, 253			内-3号	
			80		229, 253	0	0		
埋戻し (間詰コンクリート)	18-8-40(高炉) W/C指定無し	m 3	30		771, 045			内-4号	
			30		771, 045	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その1）工事 （ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正			110		42,820			内-5号	
		m2	110		42,820	0	0		
残土処理工			1		343,215				
		式	1		343,215	0	0		
整地	敷均し(ルーズ)		80		8,525			内-6号	
		m3	80		8,525	0	0		
土砂等運搬	軟岩		80		334,690			内-7号	
		m3	80		334,690	0	0		
石積(張)工 (アンカー式練石積工)			1		63,981,852				
		式	1		60,982,821	1	-2,999,031		
プレキャスト基礎ブロック	底幅 57.7 c m 高さ 3 5 c m		143	13,583	1,942,369			単-24号	
		m	143	13,583	1,942,369	0	0		
アンカー式練石積	控500 アンカー付自然石 φ 500内外		715	66,904	47,836,360			単-25号	
		m2	704	66,904	47,100,416	-11	-735,944		
裏込コンクリート	σ ck=18N/mm2		250	30,312	7,578,000			単-26号	
		m3	246	30,312	7,456,752	-4	-121,248		
裏込材	RC-40		364	6,653	2,421,692			単-27号	
		m3	355	6,653	2,361,815	-9	-59,877		
水抜パイプ	VP φ 50 フィルター有		133		235,595			内-8号	
		m	0		0	-133	-235,595		
水抜パイプ	VP φ 50 フィルター有		0		0			内-9号	
		m	129		228,629	129	228,629		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		30	3,450	103,500			単-28号	
		m2	30	3,450	103,500	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その1）工事 （ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打天端コンクリート (肩止A)	18-8-40(高炉)	m	102	14,583	1,487,466	-12	-174,996	単-29号	
			90	14,583	1,312,470				
現場打天端コンクリート (肩止B)	18-8-40(高炉)	m	43	11,090	476,870	0	0	単-30号	
			43	11,090	476,870				
石材購入	φ 500内外	m2	100	19,000	1,900,000	-100	-1,900,000	単-31号	
			0	19,000	0				
コンクリートブロック工(連節ブロック張)		式	1		32,102,060	1	1,560,760		
			1		33,662,820				
連節ブロック張 (ヒンジ型連結ブロック)	t=35cm	m2	1,703	17,231	29,344,393	-153	-2,636,343	単-32号	
			1,550	17,231	26,708,050				
中詰材	流用土	m3	341	8,087	2,757,667	-31	-250,697	単-33号	
			310	8,087	2,506,970				
覆土	発生土 t=10cm	m2	0	0	0	1,550	2,106,450	単-34号	
			1,550	1,359	2,106,450				
寄せ石	現地発生材	m3	0	0	0	150	157,350	単-35号	
			150	1,049	157,350				
ブロック購入	ヒンジ型連結ブロック T-35型	m2	0	0	0	150	2,184,000	単-36号	
			150	14,560	2,184,000				
護岸付属物工		式	1		4,577,149	1	-449,626		
			1		4,127,523				
端止工(2)	高さ4.9m アンカー付自然石 φ 300内外 18-8-40(高炉)	箇所	1	692,703	692,703	0	0	単-37号	
			1	692,703	692,703				
横帯工(1)	高さ4.9m アンカー付自然石 φ 300内外 18-8-40(高炉)	箇所	1	676,275	676,275	0	0	単-38号	
			1	676,275	676,275				

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その1） 工事（ 3 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横帯工(2)	高さ4.95m アンカー付自然石φ300内外 18-8-40(高炉)	箇所	3	679,842	2,039,526			単-39号
			2	679,842	1,359,684	-1	-679,842	
横帯工(2)'	高さ2.45m アンカー付自然石φ300内外 18-8-40(高炉)	箇所	0	0	0			単-40号
			1	331,600	331,600	1	331,600	
プレキャスト横帯工(4)(低水護岸)	プレキャスト横帯ブロック W300×H450×L2000	箇所	1	308,379	308,379			単-41号
			1	308,379	308,379	0	0	
プレキャスト横帯工(5)(低水護岸)	プレキャスト横帯ブロック W300×H450×L2000	箇所	1	303,403	303,403			単-42号
			1	303,403	303,403	0	0	
プレキャスト横帯工(6)(低水護岸)	プレキャスト横帯ブロック W300×H450×L2000	箇所	1	252,711	252,711			単-43号
			1	252,711	252,711	0	0	
小段上段部プレキャスト横帯工	プレキャスト横帯ブロック W300×H450×L2000	箇所	3	101,384	304,152			単-44号
			2	101,384	202,768	-1	-101,384	
植生工		式	1		49,980			
			1		49,980	0	0	
張芝	張芝工 100m2未満	m2	20	2,499	49,980			単-45号
			20	2,499	49,980	0	0	
切土補強土工		式	1		44,171,454			
			1		44,978,279	1	806,825	
地山補強土工		式	1		44,171,454			
			1		44,978,279	1	806,825	
法面整形(切土部)	現場制約有 け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	100	1,377	137,700			単-46号
			100	1,377	137,700	0	0	
背面排水材設置	W=150 t=50	m	44	3,212	141,328			単-47号
			44	3,212	141,328	0	0	

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その1）工事 （ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
PAN WALL板材料費		式	1 1		8,983,560 8,983,560	0	0	内-10号	
PAN WALL板設置工		式	1 0		4,077,774 0	-1	-4,077,774	内-11号	
PAN WALL板設置工		式	0 1		0 4,458,162	1	4,458,162	内-12号	
補強材工		式	1 0		25,341,399 0	-1	-25,341,399	内-13号	
補強材工		式	0 1		0 25,231,987	1	25,231,987	内-14号	
裏込め工		m3	6 7	57,356 57,356	344,136 401,492	1	57,356	単-48号	
定着・頭部処理工		箇所	84 84	3,803 3,803	319,452 319,452	0	0	単-49号	
背面充填コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	5 21	33,251 33,251	166,255 698,271	16	532,016	単-50号	
背面充填コンクリート型枠		m2	3 3		25,946 25,946	0	0	内-15号	
埋戻しコンクリート	幅370 高300 18-8-40(高炉)	m	35 26	5,947 5,947	208,145 154,622	-9	-53,523	単-51号	
足場工		空m3	450 450		3,357,810 3,357,810	0	0	内-16号	
プレート設置工		式	1 1		273,074 273,074	0	0	内-17号	

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その1） 工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給水設備工			式	1		794,875			内-18号
				1		794,875	0	0	
水路工			式	1		3,465,884			
				1		3,544,251	1	78,367	
場所打水路工			式	1		2,361,283			
				1		2,361,283	0	0	
排水路工 タイプ①(B=1000)		18-8-40(高炉) アンカー付 自然石 φ 300内外	m	8	71,870	574,960			単-52号
				8	71,870	574,960	0	0	
排水路工 タイプ②(B=1000)		18-8-40(高炉) グレーチン グ 蓋T-25用 B=1000	m	3		498,885			内-19号
				3		498,885	0	0	
排水路工 タイプ③(B=1400)		18-8-40(高炉) アンカー付 自然石 φ 300内外	m	8	81,079	648,632			単-53号
				8	81,079	648,632	0	0	
排水路工 タイプ④(B=1400)		18-8-40(高炉) グレーチン グ 蓋T-25用 B=1400	m	3		631,906			内-20号
				3		631,906	0	0	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	2	3,450	6,900			単-54号
				2	3,450	6,900	0	0	
暗渠工			式	1		492,017			
				1		570,384	1	78,367	
ヒューム管(B形管) 排水工①		外圧管1種	m	6	26,246	157,476			単-55号
				6	26,246	157,476	0	0	
プレキャストボックス 排水工②		内幅 0.8m 内高 0.8 m	m	3		334,541			内-21号
				0		0	-3	-334,541	
プレキャストボックス 排水工②		内幅 0.8m 内高 0.8 m	m	0		0			内-22号
				3		412,908	3	412,908	

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その１）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
継手工			1		71,517				
		式	1		71,517		0	0	
排水工①	φ 450		1	21,025	21,025				単-56号
		箇所	1	21,025	21,025		0	0	
排水工②	800×800		1	50,492	50,492				単-57号
		箇所	1	50,492	50,492		0	0	
吐口工			1		346,020				
		式	1		346,020		0	0	
吐口工①	18-8-40(高炉)		1		147,977				内-23号
		箇所	1		147,977		0	0	
吐口工②	18-8-40(高炉)		1		198,043				内-24号
		箇所	1		198,043		0	0	
擦付工			1		195,047				
		式	1		195,047		0	0	
擦付コンクリート 吐口工①②	18-8-40(高炉)		5		195,047				内-25号
		m3	5		195,047		0	0	
家屋嵩上げ工			1		21,884,041				
		式	1		24,585,272		1	2,701,231	
嵩上げ盛土			1		1,884,337				
		式	1		4,606,820		1	2,722,483	
盛土工			740	553.9	409,886				単-58号
		m3	0	553.9	0		-740	-409,886	
盛土工			0	0	0				単-59号
		m3	1,000	238.7	238,700		1,000	238,700	

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その1） 工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	820	247.6	203,032	380	94,088	単-60号
				1,200	247.6	297,120			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	180	1,348	242,640	-180	-242,640	単-61号
				0	1,348	0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	650	1,180	767,000	-650	-767,000	単-62号
				0	1,180	0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	1,150	4,071,000	単-63号
				1,150	3,540	4,071,000			
土のう		耐候性 長期仮設(3年)対応型	袋	30		261,779	-30	-261,779	内-26号
				0		0			
嵩上げ盛土 (25k200付近)			式	1		3,732,532	1	-21,252	
				1		3,711,280			
盛土工			m3	920	270.5	248,860	-920	-248,860	単-64号
				0	270.5	0			
盛土工			m3	0	0	0	920	227,608	単-65号
				920	247.4	227,608			
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	920	247.6	227,792	0	0	単-66号
				920	247.6	227,792			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	920	3,539	3,255,880	0	0	単-67号
				920	3,539	3,255,880			
作業土工 (25k200付近)			式	1		497,377	0	0	
				1		497,377			
床掘り		土砂	m3	280		67,635	0	0	内-27号
				280		67,635			

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その１） 工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂	m3	140		246,658	0	0	内-28号	
			140		246,658				
埋戻し	土砂	m3	30		83,988	0	0	内-29号	
			30		83,988				
基面整正		m2	240		99,096	0	0	内-30号	
			240		99,096				
場所打擁壁工(構造物単位) (25k200付近)		式	1		7,039,400	0	0		
			1		7,039,400				
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	0.2	89,800	17,960	0	0	単-68号	
			0.2		89,800				
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	115	61,056	7,021,440	0	0	単-69号	
			115		7,021,440				
プレキャスト擁壁工 (25k200付近宅地用)		式	1		5,830,611	0	0		
			1		5,830,611				
プレキャスト擁壁	0.5m以上1.0m以下	m	4		145,055	0	0	内-31号	
			4		145,055				
プレキャスト擁壁	1.0mを超え2.0m以下	m	8		525,211	0	0	内-32号	
			8		525,211				
プレキャスト擁壁	2.0mを超え3.5m以下	m	45.6		5,160,345	0	0	内-33号	
			45.6		5,160,345				
プレキャスト擁壁工 (25k200付近道路用)		式	1		2,573,121	0	0		
			1		2,573,121				
プレキャスト擁壁	1.0mを超え2.0m以下	m	6		563,379	0	0	内-34号	
			6		563,379				

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その1）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャスト擁壁	2.0mを超え3.5m以下	m	6		917,534			内-35号	
			6		917,534	0	0		
プレキャスト擁壁	3.5mを超え5.0m以下	m	3.4		1,089,618			内-36号	
			3.4		1,089,618	0	0		
連結工 （材料費）	無収縮モルタル	箇所	10	259	2,590			単-70号	
			10	259	2,590	0	0		
裏面排水工 （25k200付近）		式	1		326,663				
			1		326,663	0	0		
透水層	再生クワッシュラン RC-40	m3	39	6,603	257,517			単-71号	
			39	6,603	257,517	0	0		
止水コンクリート	18-8-25（高炉） t=50	m3	2		69,146			内-37号	
			2		69,146	0	0		
付属物設置工 （25k200付近）		式	1		1,091,074				
			1		1,200,573	1	109,499		
作業土工		式	1		17,093				
			1		17,093	0	0		
床掘り	土砂	m3	4		7,300			内-38号	
			4		7,300	0	0		
埋戻し	土砂 土砂	m3	3		9,793			内-39号	
			3		9,793	0	0		
階段工		式	1		511,981				
			1		511,981	0	0		
現場打階段	18-8-40（高炉）	箇所	1		510,676			内-40号	
			1		510,676	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その１） 工事（ 3 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修			
					工事区分	築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
碎石舗装	再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 t=150	m2	1	1,305	1,305	0	0		
			1	1,305	1,305				
張ｺﾝｸﾘｰﾄ工 (裏側張ｺﾝ部)		式	1		143,341	0	0		
			1		143,341				
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	42	628.9	26,413	0	0	単-73号	
			42	628.9	26,413				
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=100	m2	42	2,784	116,928	0	0	単-74号	
			42	2,784	116,928				
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 (ｽﾛｰﾌﾟ 部)		式	1		150,167	0	0		
			1		150,167				
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	44	628.9	27,671	0	0	単-75号	
			44	628.9	27,671				
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=100	m2	44	2,784	122,496	0	0	単-76号	
			44	2,784	122,496				
集水樹工		式	1		100,032	0	0		
			1		100,032				
現場打ち集水樹	現場打 600×600×820 18-8-25(高炉)	箇所	1	65,017	65,017	0	0	単-77号	
			1	65,017	65,017				
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますぶた 600×600用 T-2ﾎﾞﾙﾄ 固定	組	1	35,015	35,015	0	0	単-78号	
			1	35,015	35,015				
防止柵工		式	1		168,460	1	109,499		
			1		277,959				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	20	8,423	168,460	13	109,499	単-79号	
			33	8,423	277,959				

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その１）工事 （ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
付帯道路工		式	1		3,312,606				
			1		3,413,649	1	101,043		
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		3,312,606				
			1		3,413,649	1	101,043		
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 高1.8m	m3	53	62,502	3,312,606			単-80号	
			53	62,502	3,312,606	0	0		
透水層	再生クワッシュラン RC-40	m3	0	0	0			単-81号	
			12	6,424	77,088	12	77,088		
止水コンクリート	18-8-25(高炉) t=5cm	m3	0		0			内-41号	
			0.6		23,955	0.6	23,955		
構造物撤去工		式	1		11,551,694				
			1		10,148,785	1	-1,402,909		
構造物取壊し工		式	1		8,143,614				
			1		5,720,765	1	-2,422,849		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	36	10,010	360,360			単-82号	
			44	10,010	440,440	8	80,080		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	444	17,503	7,771,332			単-83号	
			301	17,503	5,268,403	-143	-2,502,929		
石積取壊し	雑石積	m3	28	425.8	11,922			単-84号	
			28	425.8	11,922	0	0		
運搬処理工		式	1		3,408,080				
			1		4,428,020	1	1,019,940		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	36	3,605	129,780			単-85号	
			44	3,605	158,620	8	28,840		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その1）工事 （ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	444	2,420	1,074,480	-143	-346,060		単-86号
			301	2,420	728,420				
殻運搬	雑石積	m3	28	1,315	36,820	0	0		単-87号
			28	1,315	36,820				
産業廃棄物収集運搬		式	0		0	1	646,950		内-42号
			1		646,950				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	36	2,206	79,416	8	17,648		単-88号
			44	2,206	97,064				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	444	4,695	2,084,580	-143	-671,385		単-89号
			301	4,695	1,413,195				
殻処分	雑石積	m3	28	107.3	3,004	0	0		単-90号
			28	107.3	3,004				
産業廃棄物処分		式	0		0	1	1,343,947		内-43号
			1		1,343,947				
仮設工		式	1		45,617,849	1	-7,393,849		
			1		38,224,000				
工事用道路工		式	1		42,283,348	1	-7,466,728		
			1		34,816,620				
工事用道路盛土 (設置・撤去)		m3	14,500		36,858,649	-14,500	-36,858,649		内-44号
			0		0				
工事用道路盛土 (設置・撤去)		m3	0		0	14,500	29,051,063		内-45号
			14,500		29,051,063				
敷砂利 (設置・撤去)	再生クワッシュランRC-40 敷 厚 100mm	m2	2,000		667,530	0	0		内-46号
			2,000		667,530				

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その1）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう(設置・撤去)		耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応型	袋	466		4,757,169	0	0	内-47号
				466		4,757,169			
袋詰玉石		2t用(長期性能型)	袋	0		0	30	340,858	内-48号
				30		340,858			
交通管理工			式	1		3,334,501	1	72,879	
				1		3,407,380			
交通誘導警備員			人日	234		3,334,501	-234	-3,334,501	内-49号
				0		0			
交通誘導警備員			人日	0		0	234	3,407,380	内-50号
				234		3,407,380			
直接工事費			式	1		267,873,465	1	-6,037,375	
				1		261,836,090			
共通仮設費			式	1		26,921,446	1	3,498,268	
				1		30,419,714			
共通仮設費			式	1		8,410,237	1	3,863,780	
				1		12,274,017			
準備費			式	0		0	1	1,344,000	
				1		1,344,000			
樹木外観診断及び育成方針検討			式	0		0	1	114,000	内-51号
				1		114,000			
支障枝剪定作業			式	0		0	1	170,000	内-52号
				1		170,000			
支障木伐採			式	0		0	1	1,060,000	内-53号
				1		1,060,000			

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その1）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
役務費		式	1		329,604	1	93,904		
			1		423,508				
借地料		式	1		329,604	-1	-329,604	内-54号	
			0		0				
借地料		式	0		0	1	423,508	内-55号	
			1		423,508				
技術管理費		式	1		5,955,304	1	1,859,299		
			1		7,814,603				
施工調査費		式	1		112,685	0	0	内-56号	
			1		112,685				
諸経費動向調査費		式	0		0	1	120,000	内-57号	
			1		120,000				
保守管理(ICT)		式	1		32,079	-1	-32,079	内-58号	
			0		0				
保守管理(ICT)		式	0		0	1	19,117	内-59号	
			1		19,117				
システム初期費(ICT)		式	1		1,050,522	-1	-1,050,522	内-60号	
			0		0				
システム初期費(ICT)		式	0		0	1	548,178	内-61号	
			1		548,178				
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		1,774,794	0	0	内-62号	
			1		1,774,794				
BIM/CIM活用費用		式	1		2,985,224	-1	-2,985,224	内-63号	
			0		0				

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その1）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
BIM/CIM活用費用		式	0 1		0 2,928,899	1	2,928,899	内-64号	
ICT活用効果等調査費用		式	0 1		0 18,050	1	18,050	内-65号	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用(ICT)		式	0 1		0 2,292,880	1	2,292,880	内-66号	
営繕費		式	0 1		0 620,400	1	620,400		
快適トイレ		式	0 1		0 620,400	1	620,400	内-67号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		2,125,329 2,071,506	1	-53,823		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		18,511,209 18,145,697	1	-365,512		
純工事費		式	1 1		294,794,911 292,255,804	1	-2,539,107		
現場管理費		式	1 1		69,045,995 69,204,734	1	158,739		
工期延長等に伴う現場維持費		式	0 1		0 10,968,000	1	10,968,000		
工事原価		式	1 1		363,840,906 372,428,538	1	8,587,632		
一般管理費等		式	1 1		51,459,094 52,051,462	1	592,368		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その 1）工事 （ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格		式	1		415,300,000	1	9,180,000		
			1		424,480,000				
消費税相当額		式	1		41,530,000	1	918,000		
			1		42,448,000				
工事費計		式	1		456,830,000	1	10,098,000		
			1		466,928,000				

0/1, 190m3当たり内訳書

盛土材ふるい分け

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂ふるい分け	粒径処理		0	0	0			WYB00050
		m3	1, 189	1, 662	1, 976, 118	1, 189	1, 976, 118	単一 91号
合 計					0			
					1, 976, 118		1, 976, 118	
変更積算金額					0			
					1, 852, 308		1, 852, 308	円／m3

1,190/0m3当たり内訳書

盛土材ふるい分け

第 2号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

80m3当たり内訳書

第 3号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 有り 5, 000m3未満 無し 無し		79. 6	2, 754	219, 218			CA900020
		m 3	79. 6	2, 754	219, 218	0	0	
破砕片除去(積込ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		79. 6	314	24, 994			WYB00016
		m 3	79. 6	314	24, 994	0	0	単一 93号
合 計					229, 253			
					229, 253		0	

30m 3 当たり内訳書

埋戻し
(間詰コンクリート)

第 4号内訳書

單價使用年月	2024. 05
步掛使用年月	2024. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

110m2当たり内訳書

第 5号内訳書

基面整正

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			107	426. 3	45, 614			CB210080
		m 2	107	426. 3	45, 614	0	0	
合 計					42, 820			
					42, 820		0	

80m3当たり内訳書

第 6号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上) 無し		79. 6	114. 1	9, 082			CA900310
		m 3	79. 6	114. 1	9, 082	0	0	
合 計					8, 525		0	
					8, 525			

80m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 パック材山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 軟岩 無し 39. 0km以下	m 3	79. 6	4, 479	356, 528	0	0	CB210110
合 計					334, 690		0	
					334, 690			

133/0m当たり内訳書

第 8号内訳書

水抜^ハイ[°]

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水抜きパイプ（材料費）	一般管 VP－50		133	437. 5	58, 187			
		m	133	437. 5	58, 187	0	0	
逆流防止弁（材料費）	径50mm		238	810	192, 780			
		個	238	810	192, 780	0	0	
合 計					235, 595			
					0		-235, 595	

0/129m当たり内訳書

水抜^ハイ[°]
第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水抜きパイプ（材料費）	一般管 VP－50		0	0	0			
		m	129	437. 5	56, 437	129	56, 437	
逆流防止弁（材料費）	径50mm		0	0	0			
		個	231	810	187, 110	231	187, 110	
合 計					0			
					243, 547		243, 547	
変更積算金額					0			
					228, 629		228, 629	円／m

一式当たり内訳書

PAN WALL板材料費

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パネル（標準タイプ）（材料費）	Sタイプ 1穴 1200×1800		2	164,200	328,400			
		枚	2	164,200	328,400	0	0	
パネル（2穴タイプ）（材料費）	Dタイプ 2穴 1200×1800		45	201,500	9,067,500			
		枚	45	201,500	9,067,500	0	0	
パネル（調整・最下段横ハーフ）（材料費）	ST特タイプ（調整・最下段用）		2	85,400	170,800			
		枚	2	85,400	170,800	0	0	
合 計					8,983,560			
					8,983,560		0	

一式当たり内訳書

PAN WALL板設置工

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PAN WALL板設置工	基本段、直線		20	127,500	2,550,000			WYB00251
		枚	20	127,500	2,550,000	0	0	単一 104号
PAN WALL板設置工	2段目以降逆巻、直線		25	54,100	1,352,500			WYB00255
		枚	25	54,100	1,352,500	0	0	単一 105号
PAN WALL板設置工	2段目以降順巻、直線		2	85,260	170,520			WYB00259
		枚	2	85,260	170,520	0	0	単一 106号
PAN WALL板設置工	ST特タイプ（最下段）		2	100,100	200,200			WYB00262
		枚	2	100,100	200,200	0	0	単一 107号
PAN WALL板設置工	S、D、H切断（枚数＝2枚）		1		40,330			WYB00266
		式	1		40,330	0	0	単一 108号
PAN WALL板設置工	順巻架台工		2	14,460	28,920			WYB00267
		箇所	2	14,460	28,920	0	0	単一 109号
合 計					4,077,774			
					0		-4,077,774	

一式当たり内訳書

PAN WALL板設置工

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PAN WALL板設置工	基本段、直線		0	0	0			WYB00272
		枚	20	127, 500	2, 550, 000	20	2, 550, 000	単一 110号
PAN WALL板設置工	2段目以降逆巻、直線		0	0	0			WYB00276
		枚	12	54, 100	649, 200	12	649, 200	単一 111号
PAN WALL板設置工	2段目以降順巻、直線		0	0	0			WYB00271
		枚	15	85, 260	1, 278, 900	15	1, 278, 900	単一 112号
PAN WALL板設置工	ST特タイプ（最下段）		0	0	0			WYB00283
		枚	2	100, 100	200, 200	2	200, 200	単一 113号
PAN WALL板設置工	S、D、H切断（枚数＝2枚）		0		0			WYB00269
		式	1		40, 330	1	40, 330	単一 114号
PAN WALL板設置工	順巻架台工		0	0	0			WYB00270
		箇所	2	14, 460	28, 920	2	28, 920	単一 115号
合 計					0			
					4, 747, 550		4, 747, 550	
変更積算金額					0			
					4, 458, 162		4, 458, 162	円／式

一式当たり内訳書

補強材工

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔工 R P 式	二重管 9 0 m m 砂質土・粘性土		82. 2	13, 110	1, 077, 642			
		m	82. 2	13, 110	1, 077, 642	0	0	
削孔工 R P 式	二重管 9 0 m m 礫質土		867. 8	21, 060	18, 275, 868			
		m	867. 8	21, 060	18, 275, 868	0	0	
削孔工 R P 式	二重管 9 0 m m 硬岩		17. 4	33, 570	584, 118			
		m	17. 4	33, 570	584, 118	0	0	
ボーリングマシン移設（アンカー）	標準		3	49, 190	147, 570			CB223950
		回	3	49, 190	147, 570	0	0	
補強材材料費			1		4, 795, 510			WYB00026
		式	1		4, 795, 510	0	0	単一 116号
補強材挿入組立工			84	9, 061	761, 124			WYB00040
		本	84	9, 061	761, 124	0	0	単一 117号
グラウト注入打設工	孔内容積×割増率		19. 7	68, 250	1, 344, 525			WYB00042
		m 3	19. 7	68, 250	1, 344, 525	0	0	単一 118号
合 計					25, 341, 399			
					0		-25, 341, 399	

一式当たり内訳書

補強材工

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔工 R P 式	二重管 9 0 m m 砂質土・粘性土		0	0	0			
		m	81. 8	13, 110	1, 072, 398	81. 8	1, 072, 398	
削孔工 R P 式	二重管 9 0 m m 礫質土		0	0	0			
		m	863	21, 060	18, 174, 780	863	18, 174, 780	
削孔工 R P 式	二重管 9 0 m m 硬岩		0	0	0			
		m	17. 3	33, 570	580, 761	17. 3	580, 761	
ボーリングマシン移設（アンカー）	標準		0	0	0			CB223950
		回	3	49, 190	147, 570	3	147, 570	
補強材材料費			0		0			WYB00030
		式	1		4, 795, 510	1	4, 795, 510	単一 119号
補強材挿入組立工			0	0	0			WYB00048
		本	84	9, 061	761, 124	84	761, 124	単一 120号
グラウト注入打設工	孔内容積×割増率		0	0	0			WYB00049
		m 3	19. 6	68, 250	1, 337, 700	19. 6	1, 337, 700	単一 121号
合 計					0			
					26, 869, 843		26, 869, 843	
変更積算金額					0			
					25, 231, 987		25, 231, 987	円／式

3m2当たり内訳書

背面充填コンクリート型枠
第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		3.4	8,127	27,631			CB240210
		m 2	3.4	8,127	27,631	0	0	
合 計					25,946			
					25,946		0	

450空m3当たり内訳書

足場工

第 16号内訳書

單価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

プラント設置工

第 17号内訳書

單價使用年月	2025. 1
步掛使用年月	2025. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

給水設備工

第 18号内訳書

單價使用年月	2025. 1
步掛使用年月	2025. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

3m当たり内訳書

排水路工
第 19号内訳書 タイプ②(B=1000)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.4	34,080	47,712			CB240010
			1.4	34,080	47,712	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	4.8	8,127	39,009			CB240210
			4.8	8,127	39,009	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	5.4	1,460	7,884			CB221110
			5.4	1,460	7,884	0	0	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	3	358.1	1,074			WB821430
			3	358.1	1,074	0	0	単一 129号
●25/400+67付近 タイプ② L=3020								
鋼製グレーチング(材料費)	ボルト固定式T-25 溝幅1000 幅995	枚	2	108,940	217,880			
			2	108,940	217,880	0	0	
鋼製グレーチング(材料費)	端尺 ボルト固定式T-25 溝幅1000 幅985	枚	1	118,970	118,970			
			1	118,970	118,970	0	0	
2面受2面FB受枠(材料費)	幅3020 長さ1124	個	1	98,740	98,740			
			1	98,740	98,740	0	0	
合 計					498,885			
					498,885		0	

3m当たり内訳書

排水路工
第 20号内訳書 タイプ④(B=1400)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1.7	34,080	57,936			CB240010
		m 3	1.7	34,080	57,936	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		4.8	8,127	39,009			CB240210
		m 2	4.8	8,127	39,009	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		6.6	1,460	9,636			CB221110
		m 2	6.6	1,460	9,636	0	0	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部		3	358.1	1,074			WB821430
		枚	3	358.1	1,074	0	0	単一 129号
●25/400+137付近								
鋼製グレーチング(材料費)	ボルト固定式T-25 溝幅1400 幅995		2	147,400	294,800			
		枚	2	147,400	294,800	0	0	
鋼製グレーチング(材料費)	端尺 ボルト固定式T-25 溝幅1400 幅985		1	162,620	162,620			
		枚	1	162,620	162,620	0	0	
2面受2面FB受枠(材料費)	幅3020 長さ1524		1	107,850	107,850			
		個	1	107,850	107,850	0	0	
合 計					631,906			
					631,906		0	

3/0m当たり内訳書

第 21号内訳書 プレキャストボックス
排水工②

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	2.7	15,910	42,957			CB222880
ボックスカルバート(材料費)	800×800×1500 雌切	個	1	158,000	158,000	0	0	
ボックスカルバート(材料費)	800×800×943/1182 斜切 雄切	個	1	155,300	155,300	0	0	
合 計					334,541			
					0		-334,541	

0/3m当たり内訳書

第 22号内訳書 プレキャストボックス
排水工②

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	0 3.2	0 15,910	0 50,912	 3.2	 50,912	CB222880
ボックスカルバート(材料費)	800×800×1500 (凹側)	個	0 1	0 185,700	0 185,700	 1	 185,700	
ボックスカルバート(材料費)	800×800×1490/1734 斜切 (凸側)	個	0 1	0 203,100	0 203,100	 1	 203,100	
合 計					0 439,712		 439,712	
変更積算金額					0 412,908		 412,908	円/m

1箇所当たり内訳書

吐口工①

第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1.3	34,590	44,967	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	8.1	8,991	72,827	0	0	CB240210
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	1.1	1,460	1,606	0	0	CB221110
洗い出し処理		m 2	2.4	15,930	38,232	0	0	WYB00019
合 計					147,977		0	単一 132号
					147,977			

1箇所当たり内訳書

吐口工②

第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1.8	34,590	62,262	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	10.4	8,991	93,506	0	0	CB240210
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	1.8	1,460	2,628	0	0	CB221110
洗い出し処理		m 2	3.3	15,930	52,569	0	0	WYB00020
合 計					198,043		0	単一 133号
					198,043			

5m3当たり内訳書

擦付コンクリート

第 25号内訳書

吐口工①②

單價使用年月	2025. 1
步掛使用年月	2025. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

30/0袋当たり内訳書

土のう
第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		25	263. 8	6, 595			CA900010
		m 3	25	263. 8	6, 595	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 6. 5km以下		25	1, 257	31, 425			CB210110
		m 3	25	1, 257	31, 425	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		30	8, 028	240, 840			WB252730
		袋	30	8, 028	240, 840	0	0	単一 134号
合 計					261, 779			
					0			

280m3当たり内訳書

第 27号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		285	252. 8	72, 048			CB210030
		m 3	285	252. 8	72, 048	0	0	
合 計					67, 635		0	
					67, 635			

140m3当たり内訳書

埋戻し

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

30m3当たり内訳書

埋戻し
第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		29. 2	3, 064	89, 468			CB210410
		m 3	29. 2	3, 064	89, 468	0	0	
合 計					83, 988			
					83, 988		0	

240m2当たり内訳書

第 30号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			236	447. 3	105, 562			CB210080
		m 2	236	447. 3	105, 562	0	0	
合 計					99, 096			
					99, 096		0	

4m当たり内訳書

フ°レキャスト擁壁

第 31号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

8m当たり内訳書

第 32号内訳書

プレキャスト擁壁

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り		8	12, 610	100, 880			CB222110
		m	8	12, 610	100, 880	0	0	
【材料費】								
I型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=1400 L=2000 水抜き穴高変更		2	93, 300	186, 600			
		個	2	93, 300	186, 600	0	0	
I型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=2000 L=2000 水抜き穴高変更		2	136, 000	272, 000			
		個	2	136, 000	272, 000	0	0	
合 計					525, 211		0	
					525, 211			

45.6m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		45.6	15,900	725,040			CB222110
		m	45.6	15,900	725,040	0	0	
【材料費】								
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=2200 L=2000		5	98,600	493,000			
		個	5	98,600	493,000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=2250 L=2000		7	103,000	721,000			
		個	7	103,000	721,000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=3000 L=2000		7	161,000	1,127,000			
		個	7	161,000	1,127,000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=3000 L=1000 短尺品		3	357,000	1,071,000			
		個	3	357,000	1,071,000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=3000 L=1500 短尺品		1	357,000	357,000			
		個	1	357,000	357,000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=3500 L=2005 水抜穴高変更		1	431,000	431,000			
		個	1	431,000	431,000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=3500L=1005短尺品水抜穴高変更		1	572,000	572,000			
		個	1	572,000	572,000	0	0	
合 計					5,160,345			
					5,160,345		0	

6m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 34号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り		5. 8	12, 610	73, 138			CB222110
		m	5. 8	12, 610	73, 138	0	0	
【材料費】								
車両用防護柵基礎付 L 型擁壁(道路用)	1900型 天端斜切(1200/1418)L=1813 短品 水抜穴無し		1	209, 000	209, 000			
		個	1	209, 000	209, 000	0	0	
車両用防護柵基礎付 L 型擁壁(道路用)	1900型 天端斜切(1418/1658)L=2000 水抜穴高変更		1	161, 000	161, 000			
		個	1	161, 000	161, 000	0	0	
車両用防護柵基礎付 L 型擁壁(道路用)	1900型 天端斜切(1658/1898)L=2000 水抜穴高変更		1	157, 000	157, 000			
		個	1	157, 000	157, 000	0	0	
合 計					563, 379			
					563, 379		0	

6m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2. 0mを超え3. 5m以下 有り 有り 標準		6	15, 900	95, 400			CB222110
		m	6	15, 900	95, 400	0	0	
【材料費】								
車両用防護柵基礎付 L 型擁壁 (道路用)	2800型 天端斜切 (2298/2538)L=2000 水抜穴高変更		1	262, 000	262, 000			
		個	1	262, 000	262, 000	0	0	
車両用防護柵基礎付 L 型擁壁 (道路用)	2800型 天端斜切 (2538/2777)L=2000		1	258, 000	258, 000			
		個	1	258, 000	258, 000	0	0	
車両用防護柵基礎付 L 型擁壁 (道路用)	3300型 天端斜切 (2977/3218)L=2000		1	362, 000	362, 000			
		個	1	362, 000	362, 000	0	0	
合 計					917, 534			
					917, 534		0	

3. 4m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 36号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	3. 5mを超え5. 0m以下 有り 有り 標準		3. 4	21, 680	73, 712			CB222110
		m	3. 4	21, 680	73, 712	0	0	
【材料費】								
車両用防護基礎付L型擁壁 (道路用)	3700型 天端斜切(3218/3429) 底版斜切(1830/1253)		1	528, 000	528, 000			
		個	1	528, 000	528, 000	0	0	
車両用防護柵基礎付L型擁壁 (道路用)	4000型 天端斜切(3429/3600) 底版斜切(1600/992)		1	559, 000	559, 000			
		個	1	559, 000	559, 000	0	0	
合 計					1, 089, 618			
					1, 089, 618		0	

2m3当たり内訳書

止水コンクリート
第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1. 6	32, 300	51, 680			CB240010
		m 3	1. 6	32, 300	51, 680	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		4. 6	4, 778	21, 978			CB240210
		m 2	4. 6	4, 778	21, 978	0	0	
合 計					69, 146		0	
					69, 146			

4m3当たり内訳書

床掘り

第 38号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

3m3当たり内訳書

埋戻し
第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		2. 8	3, 726	10, 432			CB210410
		m 3	2. 8	3, 726	10, 432	0	0	
合 計					9, 793			
					9, 793		0	

1箇所当たり内訳書

現場打階段

第 40号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		5. 1	1, 502	7, 660			CB221110
		m 2	5. 1	1, 502	7, 660	0	0	
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		7. 8	39, 160	305, 448			CB240010
		m 3	7. 8	39, 160	305, 448	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		13. 5	8, 516	114, 966			CB240210
		m 2	13. 5	8, 516	114, 966	0	0	
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		3. 9	5, 140	20, 046			WB252110
		掛m 2	3. 9	5, 140	20, 046	0	0	単一 135号
階段手すり設置	H＝7 5 0		4. 4	13, 840	60, 896			WYB00021
		m	4. 4	13, 840	60, 896	0	0	単一 136号
【材料費】								
手すり	H＝7 5 0 センタービーム 支柱間隔 3 m		4. 4	7, 950	34, 980			
		m	4. 4	7, 950	34, 980	0	0	
合 計					510, 676			
					510, 676			

0/0.6m3当たり内訳書

止水コンクリート
第 41号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	0. 62	27, 700	17, 174	0. 62	17, 174	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m 2	1. 8	4, 632	8, 337	1. 8	8, 337	
合 計					0			
					25, 511		25, 511	
変更積算金額					0			
					23, 955		23, 955	円／m3

一式当たり内訳書

産業廃棄物収集運搬

第 42号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込費	クラム車で4 t 車への積込		0	0	0			
		回	1	7,000	7,000	1	7,000	
積込費	クラム車で10 t 車への積込		0	0	0			
		回	1	22,000	22,000	1	22,000	
運搬費	4 t コンテナボックス車		0	0	0			
		台	10	32,000	320,000	10	320,000	
運搬費	4 t クレーン付トラック車		0	0	0			
		台	1	32,000	32,000	1	32,000	
運搬費	クラム車(積込用つかみ付)		0	0	0			
		台	5	44,000	220,000	5	220,000	
運搬費	10 t コンテナボックス車(深ボックス)(常用)		0	0	0			
		日	1	88,000	88,000	1	88,000	
合 計					0			
					689,000		689,000	
変更積算金額					0			
					646,950		646,950	円/式

一式当たり内訳書

産業廃棄物処分

第 43号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
産業廃棄物処分費	廃プラスチック類		0	0	0			
		t	1. 2	55, 000	66, 000	1. 2	66, 000	
産業廃棄物処分費	木くず(伐採根)		0	0	0			
		t	0. 31	30, 000	9, 300	0. 31	9, 300	
産業廃棄物処分費	木くず(伐採立竹木)		0	0	0			
		t	45. 2	30, 000	1, 356, 000	45. 2	1, 356, 000	
合 計					0			
					1, 431, 300		1, 431, 300	
変更積算金額					0			
					1, 343, 947		1, 343, 947	円／式

14,500/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 44号内訳書 (設置・撤去)

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【1回目設置・撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		7,238	256.8	1,858,718			CA900010
		m 3	7,238	256.8	1,858,718	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		7,238	1,399	10,125,962			CB210110
		m 3	7,238	1,399	10,125,962	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		7,238	114.1	825,855			CA900310
		m 3	7,238	114.1	825,855	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		6,425	256.8	1,649,940			CA900010
		m 3	6,425	256.8	1,649,940	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		6,425	1,224	7,864,200			CB210110
		m 3	6,425	1,224	7,864,200	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		6,425	114.1	733,092			CA900310
		m 3	6,425	114.1	733,092	0	0	
【2回目設置・撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,000	256.8	256,800			CA900010
		m 3	1,000	256.8	256,800	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下		1,000	3,672	3,672,000			CB210110
		m 3	1,000	3,672	3,672,000	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		6,425	114.1	733,092			CA900310
		m 3	6,425	114.1	733,092	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		7,238	256.8	1,858,718			CA900010
		m 3	7,238	256.8	1,858,718	0	0	

14,500/0m3当たり内訳書

第 44号内訳書 工事用道路盛土
(設置・撤去)

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m 3	7,238	1,224	8,859,312			CB210110
			7,238	1,224	8,859,312	0	0	
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m 3	7,238	114.1	825,855			CA900310
			7,238	114.1	825,855	0	0	
合 計					36,858,649			
					0		-36,858,649	

0/14, 500m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 45号内訳書 (設置・撤去)

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【1回目設置・撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	7, 238	256. 8	1, 858, 718	7, 238	1, 858, 718	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	7, 238	1, 399	10, 125, 962	7, 238	10, 125, 962	
整地	敷均し (ルーズ) 標準以外 (10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	7, 238	114. 1	825, 855	7, 238	825, 855	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	6, 425	256. 8	1, 649, 940	6, 425	1, 649, 940	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	6, 425	1, 224	7, 864, 200	6, 425	7, 864, 200	
整地	敷均し (ルーズ) 標準以外 (10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	6, 425	114. 1	733, 092	6, 425	733, 092	
【2回目設置・撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1, 000	256. 8	256, 800	1, 000	256, 800	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 000	3, 672	3, 672, 000	1, 000	3, 672, 000	
整地	敷均し (ルーズ) 標準以外 (10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	6, 750	114. 1	770, 175	6, 750	770, 175	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	2, 000	256. 8	513, 600	2, 000	513, 600	

0/14, 500m3当たり内訳書

第 45号内訳書 工事用道路盛土
(設置・撤去)

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下	m 3	0 2, 000	0 1, 224	0 2, 448, 000	 2, 000	 2, 448, 000	CB210110
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	0 2, 000	0 114. 1	0 228, 200	 2, 000	 228, 200	CA900310
合 計					0 30, 946, 542		 30, 946, 542	
変更積算金額					0 29, 051, 063		 29, 051, 063	円／m3

2,000m2当たり内訳書

第 46号内訳書 敷砂利 (設置・撤去)

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【1回目設置・撤去】								
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m 3	99. 9	114. 1	11, 398			CA900310
		m 3	99. 9	114. 1	11, 398	0	0	
購入材 再生クラッシュランRC-40		m 3	99. 9	1, 850	184, 815			WYB00015
		m 3	99. 9	1, 850	184, 815	0	0	単一 143号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	99. 9	256. 8	25, 654			CA900010
		m 3	99. 9	256. 8	25, 654	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下	m 3	99. 9	1, 224	122, 277			CB210110
		m 3	99. 9	1, 224	122, 277	0	0	
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m 3	99. 9	114. 1	11, 398			CA900310
		m 3	99. 9	114. 1	11, 398	0	0	
【2回目設置・撤去】								
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m 3	99. 9	114. 1	11, 398			CA900310
		m 3	99. 9	114. 1	11, 398	0	0	
購入材 再生クラッシュランRC-40		m 3	99. 9	1, 850	184, 815			WYB00015
		m 3	99. 9	1, 850	184, 815	0	0	単一 143号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	99. 9	256. 8	25, 654			CA900010
		m 3	99. 9	256. 8	25, 654	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下	m 3	99. 9	1, 224	122, 277			CB210110
		m 3	99. 9	1, 224	122, 277	0	0	
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m 3	99. 9	114. 1	11, 398			CA900310
		m 3	99. 9	114. 1	11, 398	0	0	

2,000m2当たり内訳書

第 46号内訳書
敷砂利
(設置・撤去)

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					667, 530		0	
					667, 530			

466袋当たり内訳書

土のう（設置・撤去）

第 47号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【1回目設置・撤去】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		194	256. 8	49, 819			CA900010
		m 3	194	256. 8	49, 819	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 7. 5km以下		194	1, 399	271, 406			CB210110
		m 3	194	1, 399	271, 406	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		233	7, 566	1, 762, 878			WB252730
		袋	233	7, 566	1, 762, 878	0	0	単一 144号
大型土のう工	撤去 6m以下		233	737. 6	171, 860			WB252730
		袋	233	737. 6	171, 860	0	0	単一 145号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 6. 5km以下		194	1, 224	237, 456			CB210110
		m 3	194	1, 224	237, 456	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10,000m3以上）無し		194	114. 1	22, 135			CA900310
		m 3	194	114. 1	22, 135	0	0	
運搬費	廃プラスチック類（大型土のう袋材）L=30. 0km以下		0. 64	10, 000	6, 400			
		t	0. 64	10, 000	6, 400	0	0	
処分費（t）			0. 64	45, 000	28, 800			WB020052
		t	0. 64	45, 000	28, 800	0	0	単一 146号
【2回目設置・撤去】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		194	256. 8	49, 819			CA900010
		m 3	194	256. 8	49, 819	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 6. 5km以下		194	1, 224	237, 456			CB210110
		m 3	194	1, 224	237, 456	0	0	

466袋当たり内訳書

土のう(設置・撤去)
第 47号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		233	7, 566	1, 762, 878			WB252730
		袋	233	7, 566	1, 762, 878	0	0	単一 144号
大型土のう工	撤去 6m以下		233	737. 6	171, 860			WB252730
		袋	233	737. 6	171, 860	0	0	単一 145号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下		194	1, 224	237, 456			CB210110
		m 3	194	1, 224	237, 456	0	0	
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		194	114. 1	22, 135			CA900310
		m 3	194	114. 1	22, 135	0	0	
運搬費	廃プラスチック類(大型土のう袋材) L=30. 0km以下		0. 64	10, 000	6, 400			
		t	0. 64	10, 000	6, 400	0	0	
処分費 (t)			0. 64	45, 000	28, 800			WB020052
		t	0. 64	45, 000	28, 800	0	0	単一 146号
合 計					4, 757, 169			
					4, 757, 169			

0/30袋当たり内訳書

袋詰玉石
第 48号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【既存積込・運搬・設置】								
消波根固めブロック積込み	2.5t以下		0	0	0			CB310180
		個	30	1,985	59,550	30	59,550	
袋詰玉石運搬	10トントラック L=31.3km DID有		0	0	0			WYB00002
		袋	30	5,924	177,720	30	177,720	単一 147号
袋詰玉石設置	2 t 用		0	0	0			WYB00004
		袋	30	4,194	125,820	30	125,820	単一 148号
合 計					0			
					363,090		363,090	
変更積算金額					0			
					340,858		340,858	円／袋

234/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 49号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
交通誘導警備員 A			117	16, 170	1, 891, 890			WB010211
		人 日	117	16, 170	1, 891, 890	0	0	単一 149号
交通誘導警備員 B			117	14, 180	1, 659, 060			WB010212
		人 日	117	14, 180	1, 659, 060	0	0	単一 150号
合 計					3, 334, 501			
					0			
							-3, 334, 501	

0/234人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 50号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	156	16, 170	2, 522, 520	156	2, 522, 520	単一 151号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	78	14, 180	1, 106, 040	78	1, 106, 040	単一 152号
合 計					0			
					3, 628, 560		3, 628, 560	
変更積算金額					0			
					3, 407, 380		3, 407, 380	円／人日

一式当たり内訳書

樹木外観診断及び育成方針検討
第 51号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樹木外観診断及び育成方針 検討	樹木医 1. 5人 諸経費含む		0		0			
		式	1		114, 000	1	114, 000	
合 計					0			
					114, 000		114, 000	
変更積算金額					0			
					114, 000		114, 000	円／式

一式当たり内訳書

支障枝剪定作業
第 52号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支障枝剪定作業	神社前 諸経費含む		0		0			
		式	1		170, 000	1	170, 000	
合 計					0			
					170, 000		170, 000	
変更積算金額					0			
					170, 000		170, 000	円／式

一式当たり内訳書

支障木伐採
第 53号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
支障木伐採	1 回目 諸経費含む		0		0			
		式	1		680, 000	1	680, 000	
支障木伐採	2 回目 諸経費含む		0		0			
		式	1		380, 000	1	380, 000	
合 計					0			
					1, 060, 000		1, 060, 000	
変更積算金額					0			
					1, 060, 000		1, 060, 000	円／式

一式当たり内訳書

借地料

第 54号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

借地料

第 55号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料	15. 3ヶ月 宅地 716-1, 709-1の一部		0	0	0			WYB00010
		m 2	200	351	70, 200	200	70, 200	単一 155号
借地料	15. 3ヶ月 宅地 717, 720-1の一部		0	0	0			WYB00023
		m 2	800	351	280, 800	800	280, 800	単一 156号
借地料	5ヶ月 宅地 780, 709-1の一部		0	0	0			WYB00025
		m 2	600	125	75, 000	600	75, 000	単一 157号
借地料	5ヶ月 宅地 720-1の一部		0	0	0			WYB00031
		m 2	200	125	25, 000	200	25, 000	単一 158号
合 計					0			
					451, 000		451, 000	
変更積算金額					0			
					423, 508		423, 508	円／式

一式当たり内訳書

施工調査費

第 56号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 57号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0	0	0			
		工事	1	120, 000	120, 000	1	120, 000	
合 計					0			
					120, 000		120, 000	
変更積算金額					0			
					120, 000		120, 000	円／式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 58号内訳書

單價使用年月	2024. 05
步掛使用年月	2024. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 59号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満 1455m3	式	0		0			WA991010
			1		9, 631	1	9, 631	単一 163号
法面整形（ICT）保守点検	切土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 661m2	式	0		0			WB010440
			1		6, 411	1	6, 411	単一 164号
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 703m2	式	0		0			WB010440
			1		4, 323	1	4, 323	単一 165号
合 計					0			
					20, 365		20, 365	
変更積算金額					0			
					19, 117		19, 117	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 60号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 166号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 167号
合 計					1, 050, 522			
					0			
							-1, 050, 522	

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 61号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598, 000	1	598, 000	単一 168号
合 計					0			
					598, 000		598, 000	
変更積算金額					0			
					548, 178		548, 178	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 62号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1890千円		1		1,890,000			WB010610
		式	1		1,890,000	0	0	単一 169号
合 計					1,774,794		0	
					1,774,794			

一式当たり内訳書

BIM/CIM活用費用

第 63号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

BIM/CIM活用費用

第 64号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
BIM/CIM活用費用			0		0			
		式	1		3, 120, 000	1	3, 120, 000	
合 計					0			
					3, 120, 000		3, 120, 000	
変更積算金額					0			
					2, 928, 899		2, 928, 899	円／式

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用

第 65号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
I C T活用効果等調査費用	技術員 0 . 5 人工		0	0	0			
		工事	1	18, 050	18, 050	1	18, 050	
合 計					0			
					18, 050		18, 050	
変更積算金額					0			
					18, 050		18, 050	円／式

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元データ納品費用(ICT)

第 66号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元データ納品費用(I C T)			0		0			
		式	1		2, 292, 880	1	2, 292, 880	
合 計					0		2, 292, 880	
					2, 292, 880			
変更積算金額					0		2, 292, 880	円／式
					2, 292, 880			

一式当たり内訳書

第 67号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	男性用		0	0	0			
		月	14. 1	44, 000	620, 400	14. 1	620, 400	
合 計					0			
					620, 400		620, 400	
変更積算金額					0			
					620, 400		620, 400	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	440
						1		440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ I C T ）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	468. 6	468. 6	CA900430	
			m 3	1	468. 6	468. 6		
計						468. 6		
						468. 6		
単価						468. 6	円／m3	
						468. 6		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	332. 8
						1		332. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	354. 5	354. 5	CA900020	
			m 3	1	354. 5	354. 5		
計						354. 5		
						354. 5		
単価						354. 5	円／m3	
						354. 5		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	308. 7
						1		308. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上		1	328. 9	328. 9	CA900020	
			m 3	1	328. 9	328. 9		
計						328. 9		
						328. 9		
単価						328. 9	円／m3	
						328. 9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	掘削	硬岩 オープンカット 障害無	単位	m3	数量	1	単価	2, 559
						1		2, 559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		硬岩 オープンカット 無し 不可 有り (50, 000m3未満) 無し		1	2, 727	2, 727	CA900020	
			m 3	1	2, 727	2, 727		
計						2, 727		
						2, 727		
単価						2, 727		
						2, 727	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬 (場内運搬)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	347. 2
						1		347. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	378. 8	378. 8	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1	378. 8	378. 8		
計						378. 8		
						378. 8		
単価						378. 8	円／m3	
						378. 8		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	241. 1
						1		241. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	256. 8	256. 8	CA900010	
			m 3	1	256. 8	256. 8		
計						256. 8		
						256. 8		
単価						256. 8	円／m3	
						256. 8		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	299. 1
						1		299. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		破碎岩 土量50, 000m3未満		1	318. 7	318. 7	CA900010	
			m 3	1	318. 7	318. 7		
計						318. 7		
						318. 7		
単価						318. 7	円／m3	
						318. 7		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 407
						1		5, 407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 759	5, 759	CA900030	
			m 3	1	5, 759	5, 759		
計						5, 759		
						5, 759		
単価						5, 759	円／m3	
						5, 759		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	842. 5
						1		842. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	897. 2	897. 2	CA900030	
			m 3	1	897. 2	897. 2		
計						897. 2		
						897. 2		
単価						897. 2	円／m3	
						897. 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	0 1	単価	0 238. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0	CA900030	
			m 3	1	253. 9	253. 9		
計						0 253. 9		
単価						0 253. 9	円／m3	
変更積算単価						238. 5	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 312
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	1, 399	1, 399		
計						0 1, 399		
単価						0 1, 399	円／m3	
変更積算単価						1, 312	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		240. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CA900010	
			m 3	1	256. 8	256. 8		
計						0		
						256. 8		
単価						0		
						256. 8	円／m3	
変更積算単価								
						240. 8	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	259	
						1		259	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し			1	282. 6	282. 6	CA900440	
				m 3	1	282. 6	282. 6		
計							282. 6		
							282. 6		
単価							282. 6		
							282. 6		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 313	
						1		1, 313	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	1, 399	1, 399	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下		1	1, 399	1, 399			
計						1, 399			
						1, 399			
単価						1, 399			
						1, 399			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単ー15号	積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	241
						1		241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂 土量50, 000m3未満		1	256. 8	256. 8	CA900010	
			m 3	1	256. 8	256. 8		
計						256. 8		
						256. 8		
単価						256. 8	円／m3	
						256. 8		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	法面整形(切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	794. 4
						1		794. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	866. 6	866. 6	CB220070	
			m 2	1	866. 6	866. 6		
計						866. 6		
						866. 6		
単価						866. 6	円／m2	
						866. 6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	501.6
						1		501.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（ I C T ）		盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土		1	547.2	547.2	CB220070	
			m 2	1	547.2	547.2		
計						547.2		
						547.2		
単価						547.2	円／m2	
						547.2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	107. 1
						1		107. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上) 無し		1	114. 1	114. 1	CA900310	
			m 3	1	114. 1	114. 1		
計						114. 1		
						114. 1		
単価						114. 1	円／m3	
						114. 1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	4, 204
						1		4, 204
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3)		1	4, 479	4, 479	CB210110	
		軟岩 無し 49. 5km以下	m 3	1	4, 479	4, 479		
計						4, 479		
						4, 479		
単価						4, 479		
						4, 479		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3, 447
						1		3, 447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	3, 672	3, 672	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下		1	3, 672	3, 672		
計						3, 672		
						3, 672		
単価						3, 672	円／m3	
						3, 672		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	1	1, 149	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	1, 224	1, 224		
計						0		
						1, 224		
単価						0		
						1, 224	円／m3	
変更積算単価								
						1, 149	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	4, 885
						1		4, 885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	5, 204	5, 204	CB210110	
		硬岩 無し 49. 5km以下	m 3	1	5, 204	5, 204		
計						5, 204		
						5, 204		
単価						5, 204	円／m3	
						5, 204		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	1, 628
						1		1, 628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 硬岩 無し 6. 5km以下		1	1, 735	1, 735	CB210110	
			m 3	1	1, 735	1, 735		
計						1, 735		
						1, 735		
単価						1, 735	円／m3	
						1, 735		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	プレキャスト基礎ブロック	底幅 57.7 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	13,583
						10		13,583
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト基礎ブロック			10	4,694	46,940	CB226220	
			m	10	4,694	46,940		
	プレキャスト基礎ブロック (材料費)			10	6,500	65,000	CB226221	
			m	10	6,500	65,000		
	基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		7.5	1,348	10,110	CB221110	
			m 2	7.5	1,348	10,110		
	中詰コンクリート打設	18-8-40(高炉) 標準 全ての費用		0.81	27,920	22,615.2	CB322140	
			m 3	0.81	27,920	22,615.2		
	計					144,665.2		
						144,665.2		
	単価					14,470	円/m	
						14,470		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	アンカー式練石積	控500 アンカー付自然石 φ500内外	単位	m2	数量	1	単価	66, 904	
						1		66, 904	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー式練石積		控5 0 0 アンカー付自然石 Φ 5 0 0 内外		1	71, 270	71, 270	WYB00041		
			m 2	1	71, 270	71, 270	単一 94号		
計						71, 270			
						71, 270			
単価						71, 270			
						71, 270	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単一26号	裏込コンクリート	σ ck=18N/mm2	単位	m3	数量	1	単価	30,312
						1		30,312
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		積工 18-8-40(高炉)		1	32,280	32,280	CB221840	
			m 3	1	32,280	32,280		
計						32,280		
						32,280		
単価						32,280	円／m3	
						32,280		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	裏込材	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6, 653	
						1		6, 653	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
裏込材（クラッシュラン）		積工 再生クラッシュラン RC-40		1	7, 085	7, 085	CB221850		
			m 3	1	7, 085	7, 085			
計						7, 085			
						7, 085			
単価						7, 085			
						7, 085			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 450
						1		3, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青纖維質目地板t=10		1	3, 675	3, 675	CB224710	
			m 2	1	3, 675	3, 675		
計						3, 675		
						3, 675		
単価						3, 675	円／m2	
						3, 675		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	現場打天端コンクリート (肩止A)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	14, 583	
						10		14, 583	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		2. 5	61, 750	154, 375	CB226180		
			m 3	2. 5	61, 750	154, 375			
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0. 25	3, 675	918. 75	CB224710		
			m 2	0. 25	3, 675	918. 75			
計						155, 293. 75			
						155, 293. 75			
単価						15, 530			
						15, 530			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	現場打天端コンクリート (肩止B)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	11, 090
						10		11, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1. 9	61, 750	117, 325	CB226180	
			m 3	1. 9	61, 750	117, 325		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0. 19	3, 675	698. 25	CB224710	
			m 2	0. 19	3, 675	698. 25		
計						118, 023. 25		
						118, 023. 25		
単価						11, 810		
						11, 810		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	石材購入	φ 500内外	単位	m2	数量	1	単価	19, 000	
						1		19, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自然石(玉石)		φ 5 0 0 内外		0. 88	23, 000	20, 240			
			t	0. 88	23, 000	20, 240			
計						20, 240			
						20, 240			
単価						20, 240	円／m2		
						20, 240			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	連節ブロック張 (ヒシ型連結ブロック)	t=35cm	単位	m2	数量	1	単価	17, 231
						1		17, 231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個以上 平ブロック各種 不要 不要 有り 無し		1	18, 350	18, 350	CB226030	
			m 2	1	18, 350	18, 350		
計						18, 350		
						18, 350		
単価						18, 350		
						18, 350	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単一33号	中詰材	流用土	単位	m3	数量	1	単価	8,087
						1		8,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満		1	257.1	257.1	CA900010	
			m 3	1	257.1	257.1		
連節ブロック中詰		流用土		1	8,355	8,355	WYB00003	
			m 3	1	8,355	8,355		
計						8,612.1		
						8,612.1		
単価						8,613		
						8,613		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単一34号	覆土	発生土 t=10cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆土		発生土 t = 1 0 c m		0	0	0	WYB00005	
			m 2	1	1,447	1,447		
計						0		
						1,447		
単価						0		
						1,447		
変更積算単価								
						1,359		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単一35号	寄せ石	現地発生材	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9m以下		0	0	0	CB310410	
			m 3	1	1,117	1,117		
計						0		
						1,117		
単価						0		
						1,117	円／m3	
変更積算単価						1,049	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単一36号	ブロック購入	ヒンジ型連結ブロック T-35型	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		14,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック購入		ヒンジ連結ブロック T-35型		0	0	0	WYB00001	
			m 2	1	15,500	15,500	単一 97号	
計						0		
						15,500		
単価						0		
						15,500	円／m2	
変更積算単価						14,560	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	端止工(2)	高さ4.9m アンカー付自然石 φ 300内外 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	692, 703	
						1		692, 703	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
端止工（2）		アンカー付自然石 φ 3 0 0 内外		1	737, 900	737, 900	WYB00056		
			箇所	1	737, 900	737, 900	単一 98号		
計						737, 900			
						737, 900			
単価						737, 900			
						737, 900			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	横帯工(1)	高さ4.9m アンカー付自然石φ300内外 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	676,275
						1		676,275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横帯工（1）		アンカー付自然石φ300内外		1	720,400	720,400	WYB00068	
			箇所	1	720,400	720,400	単一 99号	
計						720,400		
						720,400		
単価						720,400	円／箇所	
						720,400		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	横帯工(2)	高さ4.95m アンカー付自然石 φ300内外 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	679, 842	
						1		679, 842	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横帯工（2）		アンカー付自然石 φ 3 0 0 内外		1	724, 200	724, 200	WYB00072		
			箇所	1	724, 200	724, 200	単－ 100号		
計						724, 200			
						724, 200			
単価						724, 200			
						724, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	横帯工(2)'	高さ2.45m アンカー付自然石 φ 300内外 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		331, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横帯工（2）'		アンカー付自然石 φ 3 0 0 内外		0	0	0	WYB00082	
			箇所	1	353, 200	353, 200	単－ 101号	
計						0		
						353, 200		
単価						0		
						353, 200		
変更積算単価								
						331, 600	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-41号	プレキャスト横帯工(4)(低水護岸)	プレキャスト横帯ブロック W300×H450×L2000	単位	箇所	数量	1	単価	308, 379	
						1		308, 379	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック				11. 8	6, 695	79, 001	CB226250		
			m	11. 8	6, 695	79, 001			
【材料費】									
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック		H 5 0 0 2 m		6	39, 910	239, 460			
			個	6	39, 910	239, 460			
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック		連結金具		20	500	10, 000			
			個	20	500	10, 000			
計						328, 461			
						328, 461			
単価						328, 500	円／箇所		
						328, 500			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-42号	プレキャスト横帯工(5)(低水護岸)	プレキャスト横帯ブロック W300×H450×L2000	単位	箇所	数量	1	単価	303, 403	
						1		303, 403	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック				11	6, 695	73, 645	CB226250		
			m	11	6, 695	73, 645			
【材料費】									
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック		H 5 0 0 2 m		6	39, 910	239, 460			
			個	6	39, 910	239, 460			
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック		連結金具		20	500	10, 000			
			個	20	500	10, 000			
計						323, 105			
						323, 105			
単価						323, 200	円／箇所		
						323, 200			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	プレキャスト横帯工(6)(低水護岸)	プレキャスト横帯ブロック W300×H450×L2000	単位	箇所	数量	1	単価	252,711
						1		252,711
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック			9.2	6,695	61,594	CB226250	
			m	9.2	6,695	61,594		
	【材料費】							
	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	H 5 0 0 2 m		5	39,910	199,550		
			個	5	39,910	199,550		
	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	連結金具		16	500	8,000		
			個	16	500	8,000		
	計					269,144		
						269,144		
	単価					269,200		
						269,200		
							円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単-44号	小段上段部プレキャスト横帯工	プレキャスト横帯ブロック W300×H450×L2000	単位	箇所	数量	1	単価	101,384	
						1		101,384	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック				3.9	6,695	26,110.5	CB226250		
			m	3.9	6,695	26,110.5			
【材料費】									
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック		H500 2m		2	39,910	79,820			
			個	2	39,910	79,820			
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック		連結金具		4	500	2,000			
			個	4	500	2,000			
計						107,930.5			
						107,930.5			
単価						108,000	円／箇所		
						108,000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単一45号	張芝	張芝工 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価	2,499
						1		2,499
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 100m2未満 無		1	2,662	2,662	WB810870	
			m 2	1	2,662	2,662	単一 102号	
計						2,662		
						2,662		
単価						2,662		
						2,662	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単一46号	法面整形(切土部)	現場制約有 ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	1,377
						1		1,377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	1,467	1,467	CB220010	
			m 2	1	1,467	1,467		
計						1,467		
						1,467		
単価						1,467		
						1,467	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単一47号	背面排水材設置	W=150 t=50	単位	m	数量	1	単価	3,212
						1		3,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
背面排水材設置				1	3,421	3,421	WYB00009	
			m	1	3,421	3,421	単一 103号	
計						3,421		
						3,421		
単価						3,421		
						3,421	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単一48号	裏込め工		単位	m3	数量	1	単価	57,356
						1		57,356
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込め注入工				1	61,080	61,080	WYB00011	
			m3	1	61,080	61,080	単一 122号	
計						61,080		
						61,080		
単価						61,080		
						61,080	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単一49号	定着・頭部処理工		単位	箇所	数量	1	単価	3,803
						1		3,803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
定着・頭部処理工				1	4,050	4,050	WYB00017	
			箇所	1	4,050	4,050	単一 123号	
計						4,050		
						4,050		
単価						4,050		
						4,050	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単一50号	背面充填コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	33,251
						1		33,251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		1	35,410	35,410	CB240010	
			m 3	1	35,410	35,410		
計						35,410		
						35,410		
単価						35,410		
						35,410	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一51号	埋戻しコンクリート	幅370 高300 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	5,947
						10		5,947
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		1.1	35,410	38,951	CB240010	
			m 3	1.1	35,410	38,951		
型枠		一般型枠 小型構造物		3	8,127	24,381	CB240210	
			m 2	3	8,127	24,381		
	計					63,332		
						63,332		
	単価					6,334		
						6,334	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一52号	排水路工 タイプ①(B=1000)	18-8-40(高炉) アンカー付自然石φ300内外	単位	m	数量	10	単価	71,870
						10		71,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	4.4	34,630	152,372	CB240010	
				4.4	34,630	152,372		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	12	7,896	94,752	CB240210	
				12	7,896	94,752		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	18	1,457	26,226	CB221110	
				18	1,457	26,226		
自然石設置		自然石φ300	m	10	33,400	334,000	WYB00071	
				10	33,400	334,000	単一 127号	
洗い出し処理			m 2	10	15,820	158,200	WYB00075	
				10	15,820	158,200	単一 128号	
計						765,550		
						765,550		
単価						76,560		
						76,560	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一53号	排水路工 タイプ③(B=1400)	18-8-40(高炉) アンカー付自然石φ300内外	単位	m	数量	10	81,079
						10	81,079
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		5.2	34,080	177,216	CB240010
			m 3	5.2	34,080	177,216	
型枠		一般型枠 小型構造物		12	8,127	97,524	CB240210
			m 2	12	8,127	97,524	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		22	1,460	32,120	CB221110
			m 2	22	1,460	32,120	
自然石設置		自然石φ300		10	33,380	333,800	WYB00036
			m	10	33,380	333,800	単一 130号
洗い出し処理				14	15,930	223,020	WYB00038
			m 2	14	15,930	223,020	単一 131号
計						863,680	
						863,680	
単価						86,370	
						86,370	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 450	
						1		3, 450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2以上 瀝青纖維質目地板t=10		1	3, 675	3, 675	CB224710		
			m 2	1	3, 675	3, 675			
計						3, 675			
						3, 675			
単価						3, 675			
						3, 675	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	ヒューム管(B形管) 排水工①	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	26, 246
						1		26, 246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管（B形管）		据付 450mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用		1	27, 950	27, 950	CB222860	
			m	1	27, 950	27, 950		
計						27, 950		
						27, 950		
単価						27, 950		
						27, 950		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	排水工①	φ450	単位	箇所	数量	1	単価	21,025
						1		21,025
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.2	34,080	6,816	CB240010	
			m 3	0.2	34,080	6,816		
型枠		一般型枠 小型構造物		1.8	8,127	14,628.6	CB240210	
			m 2	1.8	8,127	14,628.6		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用		0.7	1,348	943.6	CB221110	
			m 2	0.7	1,348	943.6		
計						22,388.2		
						22,388.2		
単価						22,390	円／箇所	
						22,390		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	排水工②	800×800	単位	箇所	数量	1	単価	50,492
						1		50,492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.6	34,080	20,448	CB240010	
			m 3	0.6	34,080	20,448		
型枠		一般型枠 小型構造物		3.9	8,127	31,695.3	CB240210	
			m 2	3.9	8,127	31,695.3		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1.2	1,348	1,617.6	CB221110	
			m 2	1.2	1,348	1,617.6		
計						53,760.9		
						53,760.9		
単価						53,770	円／箇所	
						53,770		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	盛土工		単位	m3	数量	1	単価	553. 9	
						1		553. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 有り		1	589. 9	589. 9	CA900440		
			m 3	1	589. 9	589. 9			
計						589. 9			
						589. 9			
単価						589. 9	円／m3		
						589. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単一59号	盛土工		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		238.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		0	0	0	CA900030	
			m 3	1	254.2	254.2		
計						0		
						254.2		
単価						0		
						254.2	円／m3	
変更積算単価								
						238.7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	247. 6
						1		247. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	263. 8	263. 8	CA900010	
			m 3	1	263. 8	263. 8		
計						263. 8		
						263. 8		
単価						263. 8	円／m3	
						263. 8		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 348
						1		1, 348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下		1	1, 436	1, 436	CB210110	
			m 3	1	1, 436	1, 436		
計						1, 436		
						1, 436		
単価						1, 436		
						1, 436	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 180
						1		1, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下	m 3	1	1, 257	1, 257	CB210110	
				1	1, 257	1, 257		
計						1, 257		
						1, 257		
単価						1, 257		
						1, 257	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	3, 770	3, 770		
計						0		
						3, 770		
単価						0		
						3, 770	円／m3	
変更積算単価								
						3, 540	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	盛土工		単位	m3	数量	1	単価	270. 5	
						1		270. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し		1	288. 2	288. 2	CA900440		
			m 3	1	288. 2	288. 2			
計						288. 2			
						288. 2			
単価						288. 2	円／m3		
						288. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	盛土工		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		247. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0	CA900030	
			m 3	1	263. 5	263. 5		
計						0		
						263. 5		
単価						0		
						263. 5	円／m3	
変更積算単価								
						247. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	247. 6
						1		247. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	263. 8	263. 8	CA900010	
			m 3	1	263. 8	263. 8		
計						263. 8		
						263. 8		
単価						263. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3, 539
						1		3, 539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下		1	3, 770	3, 770	CB210110	
			m 3	1	3, 770	3, 770		
計						3, 770		
						3, 770		
単価						3, 770	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	小型擁壁	0. 8m以上1. 0m以下 18-8-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	89, 800	
						1		89, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型擁壁		0. 8m以上1. 0m以下 18-8-40 (高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)		1	95, 660	95, 660	CB226311		
			m 3	1	95, 660	95, 660			
計						95, 660			
						95, 660			
単価						95, 660	円／m3		
						95, 660			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－69号	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	61, 056
						1		61, 056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		1	65, 040	65, 040	CB226320	
			m 3	1	65, 040	65, 040		
計						65, 040		
						65, 040		
単価						65, 040	円／m3	
						65, 040		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	連結工 (材料費)	無収縮モルタル	単位	箇所	数量	1	単価	259	
						1		259	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		2. 3	120	276			
			k g	2. 3	120	276			
計						276			
						276			
単価						276	円／箇所		
						276			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	透水層	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6, 603
						1		6, 603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	7, 034	7, 034	CB221120	
			m 3	1	7, 034	7, 034		
計						7, 034		
						7, 034		
単価						7, 034	円／m3	
						7, 034		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	砕石舗装	再生クラッシュラン RC-40 t=150	単位	m2	数量	1	単価	1, 305	
						1		1, 305	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1, 391	1, 391	CB221110		
			m 2	1	1, 391	1, 391			
計						1, 391			
						1, 391			
単価						1, 391	円／m2		
						1, 391			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	628. 9	
						1		628. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン	m 2	1	670	670	CB410030		
		RC-40 全ての費用		1	670	670			
計						670			
						670			
単価						670	円／m2		
						670			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	コンクリート	18-8-40(高炉) t=100	単位	m2	数量	10	単価	2, 784	
						10		2, 784	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	29, 660	29, 660	CB240010		
		18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	29, 660	29, 660			
計						29, 660			
						29, 660			
単価						2, 966	円／m2		
						2, 966			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	628. 9	
						1		628. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン	m 2	1	670	670	CB410030		
		RC-40 全ての費用		1	670	670			
計						670			
						670			
単価						670			
						670			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	コンクリート	18-8-40(高炉) t=100	単位	m2	数量	10	単価	2, 784	
						10		2, 784	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	29, 660	29, 660	CB240010		
		18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	29, 660	29, 660			
計						29, 660			
						29, 660			
単価						2, 966	円／m2		
						2, 966			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	現場打ち集水桝	現場打 600×600×820 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	65, 017
						1		65, 017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0. 46m3を超え0. 49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	69, 260	69, 260	CB222950	
			箇所	1	69, 260	69, 260		
計						69, 260		
						69, 260		
単価						69, 260	円／箇所	
						69, 260		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	蓋	鋼製グレーチング ますぶた 600×600用 T-2ボルト固定	単位	組	数量	1	単価	35, 015	
						1		35, 015	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	37, 300	37, 300	WB821430		
			枚	1	37, 300	37, 300	単一 137号		
計						37, 300			
						37, 300			
単価						37, 300	円／組		
						37, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	8,423	
						1		8,423	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無		1	8,973	8,973	WB810760		
			m	1	8,973	8,973	単一 138号		
計						8,973			
						8,973			
単価						8,973			
						8,973			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単一80号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 高1.8m	単位	m3	数量	1	単価	62,502
						1		62,502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		1	66,560	66,560	CB226320	
			m 3	1	66,560	66,560		
計						66,560		
						66,560		
単価						66,560		
						66,560	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単一81号	透水層	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221120	
			m 3	1	6,841	6,841		
計						0		
						6,841		
単価						0		
						6,841	円／m3	
変更積算単価								
						6,424	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10, 010	
						1		10, 010	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10, 660	10, 660	WB824010		
			m 3	1	10, 660	10, 660	単－ 139号		
計						10, 660			
						10, 660			
単価						10, 660			
						10, 660			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単－83号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17,503
						1		17,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	18,640	18,640	WB824010	
			m 3	1	18,640	18,640	単－ 140号	
計						18,640		
						18,640		
単価						18,640		
						18,640		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	石積取壊し	雑石積	単位	m3	数量	1	単価	425. 8	
						1		425. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満		1	453. 5	453. 5	CA900020		
			m 3	1	453. 5	453. 5			
計						453. 5			
						453. 5			
単価						453. 5	円／m3		
						453. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 605	
						1		3, 605	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28. 4km以下 全ての費用		1	3, 840	3, 840	CB227010		
			m 3	1	3, 840	3, 840			
計						3, 840			
						3, 840			
単価						3, 840	円／m3		
						3, 840			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一86号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 420	
						1		2, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用		1	2, 578	2, 578	CB227010		
			m 3	1	2, 578	2, 578			
計						2, 578			
						2, 578			
単価						2, 578	円／m3		
						2, 578			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単一87号	殻運搬	雑石積	単位	m3	数量	1	単価	1,315	
						1		1,315	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	m 3	1	1,401	1,401	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		1	1,401	1,401			
計						1,401			
						1,401			
単価						1,401	円／m3		
						1,401			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 206	
						1		2, 206	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WB020051		
			m 3	1	2, 350	2, 350	単－ 141号		
計						2, 350			
						2, 350			
単価						2, 350			
						2, 350			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 695	
						1		4, 695	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)				1	5, 000	5, 000	WB020051		
			m 3	1	5, 000	5, 000	単－ 142号		
計						5, 000			
						5, 000			
単価						5, 000	円／m3		
						5, 000			

1 次单価表

單價使用年月	2025. 1
步掛使用年月	2025. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	土砂ふるい分け	粒径処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		1, 662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 4	30, 870	43, 218		
バックホウ運転		山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m3) 排対型2次		0	0	0	WYB00051	
			日	1. 4	82, 210	115, 094	単一 170号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		7, 888		
計						0		
						166, 200		
単価						0		
						1, 662	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	土砂ふるい分け	粒径処理	単位	m3	数量	100	単価	1, 662
						100		1, 662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 4	30, 870	43, 218		
			人	1. 4	30, 870	43, 218		
バックホウ運転		山積 0. 8 m 3 (平積 0. 6 m3) 排対型 2 次		1. 4	82, 210	115, 094	WYB00047	
			日	1. 4	82, 210	115, 094	単－ 171号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		7, 888		
			式	1		7, 888		
計						166, 200		
						166, 200		
単価						1, 662		
						1, 662	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	破砕片除去(積込ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m 3	数量	1	単価	314
						1		314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 平均施工幅1m以上2m未満		1	314. 1	314	CA900010	
			m 3	1	314. 1	314		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						314		
						314		
単価						314	円／m 3	
						314		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単－94号	アンカー式練石積	控５００ アンカー付自然石Φ５００内外	単位	m 2	数量	10	71, 270
						10	71, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 25	29, 820	37, 275	
			人	1. 25	29, 820	37, 275	
特殊作業員				2. 5	25, 305	63, 262	
			人	2. 5	25, 305	63, 262	
普通作業員				1. 25	21, 315	26, 643	
			人	1. 25	21, 315	26, 643	
石工				2. 5	31, 080	77, 700	
			人	2. 5	31, 080	77, 700	
アンカー付自然石		Φ５００内外		10	41, 970	419, 700	
			m 2	10	41, 970	419, 700	
バックホウ運転[標準・クレーン機能付]		山積0. 8m3(平積0. 6m3) 排ガス型(第2次) 2. 9t吊		1. 25	50, 850	63, 562	WYB00043
			日	1. 25	50, 850	63, 562	単－ 172号
諸雑費（率＋まるめ） 12%				1		24, 558	
			式	1		24, 558	
計						712, 700	
						712, 700	
単価						71, 270	
						71, 270	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一95号	連節ブロック中詰	流用土	単位	m 3	数量	100	8,355
						100	8,355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5	29,820	149,100	
			人	5	29,820	149,100	
普通作業員				15	21,315	319,725	
			人	15	21,315	319,725	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		5	63,970	319,850	
			日	5	63,970	319,850	単一 173号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		46,825	
			式	1		46,825	
計						835,500	
						835,500	
単価						8,355	
						8,355	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一96号	覆土	発生土 t = 1 0 c m	単位	m 2	数量	0	0
						100	1, 447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	31, 185	31, 185	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	20, 916	41, 832	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0	
			日	1	64, 480	64, 480	単一 174号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		7, 203	
計						0	
						144, 700	
単価						0	
						1, 447	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	ブロック購入	ヒンジ連結ブロック T-3 5 型	単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		15, 500
	連節ブロック（材料費）	カメレオン T-3 5 型		0	0	0		
			m 2	1	15, 500	15, 500		
	計					0		
						15, 500		
	単価					0		
						15, 500	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単－98号	端止工（２）	アンカー付自然石φ３００内外	単位	箇所	数量	1	737,900
						1	737,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	31,195	62,390	
			人	2	31,195	62,390	
特殊作業員				2	26,155	52,310	
			人	2	26,155	52,310	
普通作業員				4	20,359	81,436	
			人	4	20,359	81,436	
石工				1	31,237	31,237	
			人	1	31,237	31,237	
型わく工				1	26,029	26,029	
			人	1	26,029	26,029	
バックホウ運転[標準・クレーン機能付]		山積0.8m3(平積0.6m3) 排ガス型(第2次) 2.9t吊		2	56,650	113,300	WYB00062
			日	2	56,650	113,300	単－ 175号
アンカー付自然石（材料費）		Φ３００内外		21.1	4,452	93,937	
			個	21.1	4,452	93,937	
残存型枠（材料費）		W＝３００		13.38	15,600	208,728	
			m 2	13.38	15,600	208,728	
型枠		一般型枠 小型構造物		0.82	7,896	6,474	CB240210
			m 2	0.82	7,896	6,474	
生コンクリート 高炉		１８－８－４０		1.82	20,190	36,745	
			m 3	1.82	20,190	36,745	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		25,314	
			式	1		25,314	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	端止工（2）	アンカー付自然石φ 3 0 0内外	単位	箇所	数量	1	単価	737, 900
						1		737, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						737, 900		
						737, 900		
単価						737, 900		
						737, 900	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単－99号	横帯工（１）	アンカー付自然石φ 3 0 0内外	単位	箇所	数量	1	720, 400
						1	720, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	29, 820	59, 640	
			人	2	29, 820	59, 640	
特殊作業員				2	25, 305	50, 610	
			人	2	25, 305	50, 610	
普通作業員				4	21, 315	85, 260	
			人	4	21, 315	85, 260	
石工				1	31, 080	31, 080	
			人	1	31, 080	31, 080	
型わく工				1	27, 090	27, 090	
			人	1	27, 090	27, 090	
バックホウ運転[標準・クレーン機能付]		山積0. 8m3(平積0. 6m3) 排ガス型(第2次) 2. 9t吊		2	56, 550	113, 100	WYB00070
			日	2	56, 550	113, 100	単－ 176号
アンカー付自然石（材料費）		Φ 3 0 0 内外		21. 1	4, 452	93, 937	
			個	21. 1	4, 452	93, 937	
残存型枠（材料費）		W＝ 3 0 0		12. 84	15, 600	200, 304	
			m 2	12. 84	15, 600	200, 304	
生コンクリート 高炉		1 8－ 8－ 4 0		1. 74	19, 600	34, 104	
			m 3	1. 74	19, 600	34, 104	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		25, 275	
			式	1		25, 275	
計						720, 400	
						720, 400	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一99号	横帯工（１）	アンカー付自然石φ 3 0 0内外	単位	箇所	数量	1	単価	720,400
						1		720,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					720,400		
						720,400	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一100号	横帯工（２）	アンカー付自然石φ 3 0 0内外	単位	箇所	数量	1	724, 200
						1	724, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	29, 820	59, 640	
			人	2	29, 820	59, 640	
特殊作業員				2	25, 305	50, 610	
			人	2	25, 305	50, 610	
普通作業員				4	21, 315	85, 260	
			人	4	21, 315	85, 260	
石工				1	31, 080	31, 080	
			人	1	31, 080	31, 080	
型わく工				1	27, 090	27, 090	
			人	1	27, 090	27, 090	
バックホウ運転[標準・クレーン機能付]		山積0. 8m3(平積0. 6m3) 排ガス型(第2次) 2. 9t吊		2	56, 550	113, 100	WYB00073
			日	2	56, 550	113, 100	単一 176号
アンカー付自然石（材料費）		Φ 3 0 0 内外		21. 3	4, 452	94, 827	
			個	21. 3	4, 452	94, 827	
残存型枠（材料費）		W= 3 0 0		13	15, 600	202, 800	
			m 2	13	15, 600	202, 800	
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0		1. 76	19, 600	34, 496	
			m 3	1. 76	19, 600	34, 496	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		25, 297	
			式	1		25, 297	
計						724, 200	
						724, 200	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一100号	横帯工（２）	アンカー付自然石φ 3 0 0内外	単位	箇所	数量	1	単価	724, 200
						1		724, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						724, 200	円／箇所	
						724, 200		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一101号	横帯工（２）’	アンカー付自然石φ 3 0 0内外	単位	箇所	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0	0	0	
			人	1	29,820	29,820	
特殊作業員			人	0	0	0	
			人	1	25,305	25,305	
普通作業員			人	0	0	0	
			人	2	21,315	42,630	
石工			人	0	0	0	
			人	0.5	31,080	15,540	
型わく工			人	0	0	0	
			人	0.5	27,090	13,545	
バックホウ運転[標準・クレーン機能付]	山積0.8m3(平積0.6m3) 排ガス型(第2次) 2.9t吊		日	0	0	0	WYB00083
			日	1	56,550	56,550	単一 177号
アンカー付自然石（材料費）	Φ 3 0 0 内外		個	0	0	0	
			個	10.5	4,452	46,746	
残存型枠（材料費）	W= 3 0 0		m 2	0	0	0	
			m 2	6.2	15,600	96,720	
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0		m 3	0	0	0	
			m 3	0.7	19,600	13,720	
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	0		0	
			式	1		12,624	
計						0	
						353,200	

参考資料 (1)

單價使用年月	2025. 1
步掛使用年月	2025. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	人力施工による植生工	張芝工 100m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2, 662
	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	2, 662. 2	2, 662		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 662		
	単価					2, 662	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	背面排水材設置		単位	m	数量	21.6	単価	3,421
						21.6		3,421
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1.3	21,315	27,709		
			人	1.3	21,315	27,709		
背面排水材（材料費）		W=150・t=50		21.6	2,100	45,360		
			m	21.6	2,100	45,360		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		831		
			式	1		831		
計						73,900		
						73,900		
単価						3,421		
						3,421	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一104号	PAN WALL板設置工	基本段、直線	単位	枚	数量	5	127,500
						5	127,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.25	29,820	37,275	
			人	1.25	29,820	37,275	
特殊作業員				1.25	25,305	31,631	
			人	1.25	25,305	31,631	
普通作業員				6.25	21,315	133,218	
			人	6.25	21,315	133,218	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 16t吊		1.25	68,670	85,837	
			日	1.25	68,670	85,837	単一 178号
クローラクレーン運転		4脚式ミニクレーン2.8t×1.4m級		1.25	37,000	46,250	WYB00252
			日	1.25	37,000	46,250	単一 179号
専用吊金具損料 急勾配用（材料費）				10.8	940	10,152	
			m2	10.8	940	10,152	
諸雑費（率+まるめ） 20%				1		66,837	
			式	1		66,837	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		0.9	4,555	4,099	CB240210
			m2	0.9	4,555	4,099	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 標準 全ての費用		3.29	37,350	122,881	CB240010
			m3	3.29	37,350	122,881	
逸走防止工（基本段 直線）		パネル下端裏込材流失防止		5	13,550	67,750	WYB00253
			枚	5	13,550	67,750	単一 180号
パネル運搬工（基本段 直線）				5	6,386	31,930	WYB00254
			枚	5	6,386	31,930	単一 181号

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一104号	P A N W A L L板設置工	基本段、直線	単位	枚	数量	5	単価	127, 500
						5		127, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						637, 860		
						637, 860		
単価						127, 500	円／枚	
						127, 500		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一105号	PAN WALL板設置工	2段目以降逆巻、直線	単位	枚	数量	10	54,100
						10	54,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.25	29,820	37,275	
			人	1.25	29,820	37,275	
特殊作業員				1.25	25,305	31,631	
			人	1.25	25,305	31,631	
普通作業員				6.25	21,315	133,218	
			人	6.25	21,315	133,218	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 16t吊		1.25	68,670	85,837	
			日	1.25	68,670	85,837	単一 178号
クローラクレーン運転		4脚式ミニクレーン2.8t×1.4m級		1.25	37,000	46,250	WYB00256
			日	1.25	37,000	46,250	単一 179号
専用吊金具損料 急勾配用（材料費）				21.6	940	20,304	
			m2	21.6	940	20,304	
諸雑費（率＋まるめ） 26%				1		86,885	
			式	1		86,885	
逸走防止工（2段目以降逆巻 直線）		パネル下端裏込材流失防止		10	6,776	67,760	WYB00257
			枚	10	6,776	67,760	単一 182号
パネル運搬工（2段目以降逆巻 直線）				10	3,193	31,930	WYB00258
			枚	10	3,193	31,930	単一 183号
計						541,090	
						541,090	
単価						54,100	
						54,100	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一106号	PAN WALL板設置工	2段目以降順巻、直線	単位	枚	数量	5	85,260
						5	85,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.25	29,820	37,275	
			人	1.25	29,820	37,275	
特殊作業員				1.25	25,305	31,631	
			人	1.25	25,305	31,631	
普通作業員				6.25	21,315	133,218	
			人	6.25	21,315	133,218	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 16t吊		1.25	68,670	85,837	
			日	1.25	68,670	85,837	単一 178号
クローラクレーン運転		4脚式ミニクレーン2.8t×1.4m級		1.25	37,000	46,250	WYB00260
			日	1.25	37,000	46,250	単一 179号
専用吊金具損料 急勾配用（材料費）				10.8	940	10,152	
			m2	10.8	940	10,152	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		50,037	
			式	1		50,037	
パネル運搬工（基本段 直線）				5	6,386	31,930	WYB00261
			枚	5	6,386	31,930	単一 181号
計						426,330	
						426,330	
単価						85,260	
						85,260	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一107号	PAN WALL板設置工	ST特タイプ（最下段）	単位	枚	数量	5	100,100
						5	100,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.25	29,820	37,275	
			人	1.25	29,820	37,275	
特殊作業員				1.25	25,305	31,631	
			人	1.25	25,305	31,631	
普通作業員				6.25	21,315	133,218	
			人	6.25	21,315	133,218	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 16t吊		1.25	68,670	85,837	
			日	1.25	68,670	85,837	単一 178号
クローラクレーン運転		4脚式ミニクレーン2.8t×1.4m級		1.25	37,000	46,250	WYB00263
			日	1.25	37,000	46,250	単一 179号
諸雑費（率+まるめ） 20%				1		66,789	
			式	1		66,789	
逸走防止工（基本段 直線）		パネル下端裏込材流失防止		5	13,550	67,750	WYB00264
			枚	5	13,550	67,750	単一 180号
パネル運搬工（基本段 直線）				5	6,386	31,930	WYB00265
			枚	5	6,386	31,930	単一 181号
計						500,680	
						500,680	
単価						100,100	
						100,100	円／枚

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単一108号	P A N W A L L板設置工	S、D、H切断（枚数＝2枚）	単位	式	数量	1	単価	40,330	
						1		40,330	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パネル切断（ダイヤモンド切断工法）		切断深さ～20cm		2.4	12,000	28,800			
			m	2.4	12,000	28,800			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 16t吊		0.1	68,670	6,867	単一 178号		
			日	0.1	68,670	6,867			
特殊作業員				0.1	25,305	2,530			
			人	0.1	25,305	2,530			
普通作業員				0.1	21,315	2,131			
			人	0.1	21,315	2,131			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						40,330			
						40,330			
単価						40,330	円／式		
						40,330			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一109号	P A N W A L L板設置工	順巻架台工	単位	箇所	数量	10	14,460
						10	14,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	29,820	29,820	
			人	1	29,820	29,820	
溶接工				1	28,875	28,875	
			人	1	28,875	28,875	
普通作業員				2	21,315	42,630	
			人	2	21,315	42,630	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0		0.284	117,000	33,228	
			t	0.284	117,000	33,228	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		10,047	
			式	1		10,047	
計						144,600	
						144,600	
単価						14,460	
						14,460	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一110号	PAN WALL板設置工	基本段、直線	単位	枚	数量	0	0
						5	127,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1.25	29,820	37,275		
特殊作業員			0	0	0		
		人	1.25	25,305	31,631		
普通作業員			0	0	0		
		人	6.25	21,315	133,218		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 16t吊		0	0	0		
		日	1.25	68,670	85,837	単一 184号	
クローラクレーン運転	4脚式ミニクレーン2.8t×1.4m級		0	0	0	WYB00273	
		日	1.25	37,000	46,250	単一 185号	
専用吊金具損料 急勾配用（材料費）			0	0	0		
		m2	10.8	940	10,152		
諸雑費（率+まるめ） 20%			0		0		
		式	1		66,837		
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0	CB240210	
		m2	0.9	4,555	4,099		
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 標準 全ての費用		0	0	0	CB240010	
		m3	3.29	37,350	122,881		
逸走防止工（基本段 直線）	パネル下端裏込材流失防止		0	0	0	WYB00274	
		枚	5	13,550	67,750	単一 186号	
パネル運搬工（基本段 直線）			0	0	0	WYB00275	
		枚	5	6,386	31,930	単一 187号	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一110号	PAN WALL板設置工	基本段、直線	単位	枚	数量	0	単価	0
						5		127,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						637,860		
	単価					0		
						127,500	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一111号	PAN WALL板設置工	2段目以降逆巻、直線	単位	枚	数量	0	0
						10	54,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1.25	29,820	37,275		
特殊作業員			0	0	0		
		人	1.25	25,305	31,631		
普通作業員			0	0	0		
		人	6.25	21,315	133,218		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 16t吊		0	0	0		
		日	1.25	68,670	85,837	単一 184号	
クローラクレーン運転	4脚式ミニクレーン2.8t×1.4m級		0	0	0	WYB00277	
		日	1.25	37,000	46,250	単一 185号	
専用吊金具損料 急勾配用（材料費）			0	0	0		
		m2	21.6	940	20,304		
諸雑費（率+まるめ） 26%			0		0		
		式	1		86,885		
逸走防止工（2段目以降逆巻 直線）	パネル下端裏込材流失防止		0	0	0	WYB00278	
		枚	10	6,776	67,760	単一 188号	
パネル運搬工（2段目以降逆巻 直線）			0	0	0	WYB00279	
		枚	10	3,193	31,930	単一 189号	
計					0		
					541,090		
単価					0		
					54,100	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一112号	PAN WALL板設置工	2段目以降順巻、直線	単位	枚	数量	0 5	単価 85,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1.25	29,820	37,275		
特殊作業員			0	0	0		
		人	1.25	25,305	31,631		
普通作業員			0	0	0		
		人	6.25	21,315	133,218		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 16t吊		0	0	0		
		日	1.25	68,670	85,837	単一 184号	
クローラクレーン運転	4脚式ミニクレーン2.8t×1.4m級		0	0	0	WYB00280	
		日	1.25	37,000	46,250	単一 185号	
専用吊金具損料 急勾配用（材料費）			0	0	0		
		m2	10.8	940	10,152		
諸雑費（率+まるめ） 15%			0		0		
		式	1		50,037		
パネル運搬工（基本段 直線）			0	0	0	WYB00281	
		枚	5	6,386	31,930	単一 187号	
計					0		
					426,330		
単価					0		
					85,260	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一113号	PAN WALL板設置工	ST特タイプ（最下段）	単位	枚	数量	0	0
						5	100, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.25	29,820	37,275	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1.25	25,305	31,631	
普通作業員				0	0	0	
			人	6.25	21,315	133,218	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 16t吊		0	0	0	
			日	1.25	68,670	85,837	単一 184号
クローラクレーン運転		4脚式ミニクレーン2.8t×1.4m級		0	0	0	WYB00284
			日	1.25	37,000	46,250	単一 185号
諸雑費（率+まるめ） 20%				0		0	
			式	1		66,789	
逸走防止工（基本段 直線）		パネル下端裏込材流失防止		0	0	0	WYB00285
			枚	5	13,550	67,750	単一 186号
パネル運搬工（基本段 直線）				0	0	0	WYB00286
			枚	5	6,386	31,930	単一 187号
計						0	
						500,680	
単価						0	
						100,100	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一114号	PAN WALL板設置工	S、D、H切断（枚数＝2枚）	単位	式	数量	0	0
						1	40,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	パネル切断（ダイヤモンド切断工法）	切断深さ～20cm		0	0	0	
			m	2.4	12,000	28,800	
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 16t吊		0	0	0	
			日	0.1	68,670	6,867	単一 184号
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.1	25,305	2,530	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.1	21,315	2,131	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						40,330	
単価						0	
						40,330	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一115号	P A N W A L L板設置工	順巻架台工	単位	箇所	数量	0	単価	0
						10		14,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	29,820	29,820		
溶接工				0	0	0		
			人	1	28,875	28,875		
普通作業員				0	0	0		
			人	2	21,315	42,630		
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0		0	0	0		
			t	0.284	117,000	33,228		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		10,047		
計						0		
						144,600		
単価						0		
						14,460	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一116号	補強材材料費		単位	式	数量	1	単価	4, 795, 510	
						1		4, 795, 510	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強材 D 3 2 S D 3 4 5（材料費）		L = 1 2 . 0 m		40	52, 550	2, 102, 000			
			本	40	52, 550	2, 102, 000			
補強材 D 3 2 S D 3 4 5（材料費）		L = 1 1 . 5 m		28	50, 760	1, 421, 280			
			本	28	50, 760	1, 421, 280			
補強材 D 3 2 S D 3 4 5（材料費）		L = 1 1 . 0 m		9	49, 420	444, 780			
			本	9	49, 420	444, 780			
補強材 D 3 2 S D 3 4 5（材料費）		L = 9 . 5 m		7	39, 100	273, 700			
			本	7	39, 100	273, 700			
止水パッキン（材料費）				84	50	4, 200			
			枚	84	50	4, 200			
グラウト注入ガイド（材料費）				84	4, 500	378, 000			
			個	84	4, 500	378, 000			
テーパー座金（材料費）		1 0 °		77	1, 170	90, 090			
			個	77	1, 170	90, 090			
テーパー座金（材料費）		5 °		4	240	960			
			個	4	240	960			
球面座金（材料費）				7	11, 500	80, 500			
			個	7	11, 500	80, 500			
計						4, 795, 510			
						4, 795, 510			
単価						4, 795, 510	円／式		
						4, 795, 510			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	補強材挿入組立工		単位	本	数量	10	単価	9,061
						10		9,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.9	29,820	26,838		
			人	0.9	29,820	26,838		
特殊作業員				0.9	25,305	22,774		
			人	0.9	25,305	22,774		
普通作業員				1.8	21,315	38,367		
			人	1.8	21,315	38,367		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		2,631		
			式	1		2,631		
計						90,610		
						90,610		
単価						9,061	円／本	
						9,061		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一118号	グラウト注入打設工	孔内容積×割増率	単位	m 3	数量	10	単価	68, 250	
						10		68, 250	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2. 44	29, 820	72, 760			
			人	2. 44	29, 820	72, 760			
特殊作業員				2. 44	25, 305	61, 744			
			人	2. 44	25, 305	61, 744			
普通作業員				4. 88	21, 315	104, 017			
			人	4. 88	21, 315	104, 017			
セメント（材料費）		早強 2 5 k g		490	650	318, 500			
			袋	490	650	318, 500			
混和剤（注入材料）（材料費）		マスターロック F C L 4 0 0		122. 5	577	70, 682			
			L	122. 5	577	70, 682			
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		54, 797			
			式	1		54, 797			
計						682, 500			
						682, 500			
単価						68, 250			
						68, 250			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一119号	補強材材料費		単位	式	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材 D 3 2 SD 3 4 5（材料費）	L = 1 2 . 0 m			0	0	0	
		本	40	52,550	2,102,000		
補強材 D 3 2 SD 3 4 5（材料費）	L = 1 1 . 5 m			0	0	0	
		本	28	50,760	1,421,280		
補強材 D 3 2 SD 3 4 5（材料費）	L = 1 1 . 0 m			0	0	0	
		本	9	49,420	444,780		
補強材 D 3 2 SD 3 4 5（材料費）	L = 9 . 5 m			0	0	0	
		本	7	39,100	273,700		
止水パッキン（材料費）				0	0	0	
		枚	84	50	4,200		
グラウト注入ガイド（材料費）				0	0	0	
		個	84	4,500	378,000		
テーパー座金（材料費）	1 0 °			0	0	0	
		個	77	1,170	90,090		
テーパー座金（材料費）	5 °			0	0	0	
		個	4	240	960		
球面座金（材料費）				0	0	0	
		個	7	11,500	80,500		
計						0	
						4,795,510	
単価						0	
						4,795,510	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一120号	補強材挿入組立工		単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		9,061
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.9	29,820	26,838		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.9	25,305	22,774		
普通作業員				0	0	0		
			人	1.8	21,315	38,367		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0		
			式	1		2,631		
計						0		
						90,610		
単価						0		
						9,061	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-121号	グラウト注入打設工	孔内容積×割増率	単位	m 3	数量	0	0
						10	68,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2.44	29,820	72,760	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2.44	25,305	61,744	
普通作業員				0	0	0	
			人	4.88	21,315	104,017	
セメント（材料費）		早強 25kg		0	0	0	
			袋	490	650	318,500	
混和剤（注入材料）（材料費）		マスターロック FCL400		0	0	0	
			L	122.5	577	70,682	
諸雑費（率+まるめ） 23%				0		0	
			式	1		54,797	
計						0	
						682,500	
単価						0	
						68,250	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一122号	裏込め注入工		単位	m3	数量	2.86	61,080
						2.86	61,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	29,820	29,820	
			人	1	29,820	29,820	
普通作業員				3	21,315	63,945	
			人	3	21,315	63,945	
セメント（材料費）		早強 25kg		91.5	650	59,475	
			袋	91.5	650	59,475	
ベントナイト		25kg／袋		7.2	975	7,020	
			袋	7.2	975	7,020	
グラウトミキサ		立2槽 200×2		1	2,560	2,560	
			日	1	2,560	2,560	
グラウトポンプ		横2連 37～100L/min		1	5,240	5,240	
			日	1	5,240	5,240	
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		排出ガス対策型（第1次） 20／25kVA		1	5,578	5,578	
			日	1	5,578	5,578	単一 190号
水槽		3m3		1	476	476	
			日	1	476	476	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程30m		1	574	574	
			日	1	574	574	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						174,700	
						174,700	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	裏込め注入工		単位	m3	数量	2.86	単価	61,080
						2.86		61,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						61,080	円／m3	
						61,080		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	定着・頭部処理工		単位	箇所	数量	30	単価	4,050
						30		4,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2	25,305	50,610		
普通作業員			人	2.5	21,315	53,287		
諸雑費（率＋まるめ） 17%			式	1		17,603		
						121,500		
計						121,500		
単価						4,050		
						4,050	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一124号	足場工		単位	空m3	数量	60	7,911
						60	7,911
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2.3	29,820	68,586	
			人	2.3	29,820	68,586	
とび工				6.8	27,825	189,210	
			人	6.8	27,825	189,210	
普通作業員				4.3	21,315	91,654	
			人	4.3	21,315	91,654	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 25t吊		0.4	75,920	30,368	
			日	0.4	75,920	30,368	単一 191号
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		94,882	
			式	1		94,882	
計						474,700	
						474,700	
単価						7,911	
						7,911	円／空m3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	プラント設置工		単位	式	数量	1	単価	290, 800	
						1		290, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 5	29, 820	44, 730			
			人	1. 5	29, 820	44, 730			
特殊作業員				3	25, 305	75, 915			
			人	3	25, 305	75, 915			
普通作業員				3	21, 315	63, 945			
			人	3	21, 315	63, 945			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値）1 0 t 吊		1	57, 810	57, 810	WYB00029		
			日	1	57, 810	57, 810			
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		48, 400			
			式	1		48, 400			
計						290, 800			
						290, 800			
単価						290, 800			
						290, 800			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	散水車〔トラック架装型〕	3 8 0 0 L	単位	日	数量	1	単価	19,080
						1		19,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	23,205	5,801		
				0.25	23,205	5,801		
散水車〔トラック架装型〕		3 8 0 0 L	供用日	1.64	7,320	12,004		
				1.64	7,320	12,004		
軽油			L	8.8	144	1,267		
				8.8	144	1,267		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
				1		8		
計						19,080		
						19,080		
単価						19,080		
						19,080		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単－127号	自然石設置	自然石 φ 300	単位	m	数量	10	33,400
						10	33,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.5	31,195	15,597	
			人	0.5	31,195	15,597	
特殊作業員				0.5	26,155	13,077	
			人	0.5	26,155	13,077	
普通作業員				1	20,359	20,359	
			人	1	20,359	20,359	
アンカー付自然石		Φ 3 0 0 内外		6	41,970	251,820	
			m 2	6	41,970	251,820	
バックホウ運転[標準・クレーン機能付]		山積0.8m3(平積0.6m3) 排ガス型(第2次) 2.9t吊		0.5	56,650	28,325	WYB00074
			日	0.5	56,650	28,325	単－ 193号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		4,822	
			式	1		4,822	
計						334,000	
						334,000	
単価						33,400	
						33,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	洗い出し処理		単位	m 2	数量	10	単価	15,820
						10		15,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	31,195	62,390		
			人	2	31,195	62,390		
普通作業員				4	20,359	81,436		
			人	4	20,359	81,436		
諸雑費（率＋まるめ）				1		14,374		
10%			式	1		14,374		
計						158,200		
						158,200		
単価						15,820		
						15,820	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	358.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	358.05	35,805		
鋼製グレーチング ※別途計上		ボルト固定式T-25	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						35,810		
単価						358.1	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一130号	自然石設置	自然石φ300	単位	m	数量	10	33,380
						10	33,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.5	29,820	14,910	
			人	0.5	29,820	14,910	
特殊作業員				0.5	25,305	12,652	
			人	0.5	25,305	12,652	
普通作業員				1	21,315	21,315	
			人	1	21,315	21,315	
アンカー付自然石		Φ300内外		6	41,970	251,820	
			m ²	6	41,970	251,820	
バックホウ運転[標準・クレーン機能付]		山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 排ガス型(第2次) 2.9t吊		0.5	56,550	28,275	WYB00064
			日	0.5	56,550	28,275	単一 194号
諸雑費 (率+まるめ) 10%				1		4,828	
			式	1		4,828	
計						333,800	
						333,800	
単価						33,380	
						33,380	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	洗い出し処理		単位	m 2	数量	10	単価	15,930
						10		15,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	29,820	59,640		
			人	2	29,820	59,640		
普通作業員				4	21,315	85,260		
			人	4	21,315	85,260		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		14,400		
			式	1		14,400		
計						159,300		
						159,300		
単価						15,930	円／m 2	
						15,930		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	洗い出し処理		単位	m 2	数量	10	単価	15,930
						10		15,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	29,820	59,640		
			人	2	29,820	59,640		
普通作業員				4	21,315	85,260		
			人	4	21,315	85,260		
諸雑費（率＋まるめ）				1		14,400		
10%			式	1		14,400		
計						159,300		
						159,300		
単価						15,930		
						15,930	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	洗い出し処理		単位	m 2	数量	10	単価	15,930
						10		15,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	29,820	59,640		
			人	2	29,820	59,640		
普通作業員				4	21,315	85,260		
			人	4	21,315	85,260		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		14,400		
			式	1		14,400		
計						159,300		
						159,300		
単価						15,930	円／m 2	
						15,930		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一134号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価 8, 028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 294	30, 870	9, 075	
特殊作業員			人	0. 294	26, 355	7, 748	
普通作業員			人	0. 294	22, 365	6, 575	
大型土のう袋材		耐候性 長期仮設(3年)対応型	袋	10	4, 300	43, 000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	46, 440	13, 653	WK250500 単一 195号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		229	
計						80, 280	
単価						8, 028	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単－135号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 5, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	30, 870	49, 392	
とび工			人	8. 5	29, 190	248, 115	
普通作業員			人	1. 3	22, 365	29, 074	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	47, 000	65, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		121, 619	
計						514, 000	
単価						5, 140	円／掛m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一136号	階段手すり設置	H＝7 5 0	単位	m	数量	10	13, 840
						10	13, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	30, 870	30, 870	
			人	1	30, 870	30, 870	
特殊作業員				1	26, 355	26, 355	
			人	1	26, 355	26, 355	
普通作業員				1	22, 365	22, 365	
			人	1	22, 365	22, 365	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 0 t		1	42, 930	42, 930	
			日	1	42, 930	42, 930	単一 196号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		15, 880	
			式	1		15, 880	
計						138, 400	
						138, 400	
単価						13, 840	
						13, 840	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一137号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	37, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	894. 6	89, 460		
グレーチング蓋(受枠込み)		集水枘用 T-2細目 ボルト固定 600×600	組	100	36, 400	3, 640, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		540		
計						3, 730, 000		
単価						37, 300	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－138号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	8, 973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 642. 68	164, 268		
転落防止柵		4段ビーム型(白色) コンクリート建込 柵高1. 1m 支柱間隔3m	m	100	7, 330	733, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		32		
計						897, 300		
単価						8, 973	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単－139号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	10,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,652.4	10,652		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					10,660		
	単価					10,660	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単－140号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	18,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	18,631.7	18,631		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					18,640		
	単価					18,640	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単一141号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) シー・アール・ディ開発(株)	m 3	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単一142号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋) (株)金橋商会	m 3	100	5,000	500,000		
計						500,000		
単価						5,000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－143号	購入材 再生クラッシャーランRC-40		単位	m 3	数量	1	単価	1, 850
						1		1, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1	1, 850	1, 850		
			m 3	1	1, 850	1, 850		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 850		
						1, 850		
単価						1, 850		
						1, 850		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一144号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7, 566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	29, 820	8, 289		
特殊作業員			人	0. 278	25, 305	7, 034		
普通作業員			人	0. 278	21, 315	5, 925		
耐候性大型土のう袋材		丸形φ110×110 短期仮設(1年)対応型	袋	10	3, 770	37, 700		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	57, 070	15, 865	WK250500 単一 197号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		847		
計						75, 660		
単価						7, 566	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一145号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	737. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	29, 820	2, 057		
特殊作業員			人	0. 069	25, 305	1, 746		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	51, 790	3, 573	WK250500 単一 198号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 376		
単価						737. 6	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－146号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	45, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類 (株)津田 八代工場	t	100	45, 000	4, 500, 000		
計						4, 500, 000		
単価						45, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－147号	袋詰玉石運搬	10ダンプトラック L=31. 3km DID有	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		5, 924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	日	0	0	0	単－ 199号	
				1	59, 240	59, 240		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		0		
計						0		
						59, 240		
単価						0	円／袋	
						5, 924		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一148号	袋詰玉石設置	2 t 用	単位	袋	数量	0	0
						50	4, 194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	30, 870	30, 870	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2	26, 355	52, 710	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	22, 365	22, 365	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		0	0	0	
			日	1	93, 200	93, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		10, 555	
計						0	
						209, 700	
単価						0	
						4, 194	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－149号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16, 170	16, 170		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 170		
単価						16, 170	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－150号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14, 175	14, 175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14, 180		
単価						14, 180	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－151号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	16, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	16, 170	16, 170		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 170		
単価						16, 170	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 175	14, 175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14, 180		
単価						14, 180	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	借地料	15.3ヶ月 宅地 716-1,709-1の一部	単位	m 2	数量	1	単価	351	
						1		351	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
借地料（m 2 入力）		351.9円		1	351	351	WB010230		
			m 2	1	351	351	単－ 200号		
計						351			
						351			
単価						351	円／m 2		
						351			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	借地料	15.3ヶ月 宅地 717, 720-1の一部	単位	m 2	数量	1	単価	351
						1		351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料（m 2 入力）		351. 9円		1	351	351	WB010230	
			m 2	1	351	351	単－ 200号	
計						351		
						351		
単価						351		
						351	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単－155号	借地料	15.3ヶ月 宅地 716-1,709-1の一部	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料（m 2 入力）		351.9円		0	0	0	WB010230	
			m 2	1	351	351	単－ 201号	
計						0		
						351		
単価						0		
						351	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単－156号	借地料	15.3ヶ月 宅地 717,720-1の一部	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料（m 2 入力）		351.9円		0	0	0	WB010230	
			m 2	1	351	351	単－ 201号	
計						0		
						351		
単価						0		
						351	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単－157号	借地料	5ヶ月 宅地 780,709-1の一部	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料（m 2 入力）		125円		0	0	0	WB010230	
			m 2	1	125	125	単－ 202号	
計						0		
						125		
単価						0		
						125	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単－158号	借地料	5ヶ月 宅地 720-1の一部	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料（m 2 入力）		125円		0	0	0	WB010230	
			m 2	1	125	125	単－ 202号	
計						0		
						125		
単価						0		
						125	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 1494m3	単位	式	数量		単価	
						1		9, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 332	29, 820	9, 900		
計						9, 900		
単価						9, 900	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 3175m3	単位	式	数量		単価	
						1		13, 389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 449	29, 820	13, 389		
計						13, 389		
単価						13, 389	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－161号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 661m2	単位	式	数量	1	単価	6, 411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 215	29, 820	6, 411		
計						6, 411		
単価						6, 411	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－162号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 728m2	単位	式	数量	1	単価	4, 473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 15	29, 820	4, 473		
計						4, 473		
単価						4, 473	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 1455m3	単位	式	数量	1	単価	9, 631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 323	29, 820	9, 631		
計						9, 631		
単価						9, 631	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 661m2	単位	式	数量	1	単価	6, 411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 215	29, 820	6, 411		
計						6, 411		
単価						6, 411	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 703m2	単位	式	数量	1	単価	4, 323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 145	29, 820	4, 323		
計						4, 323		
単価						4, 323	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0
単一167号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価 548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000	
計						548, 000	
単価						548, 000	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0
単一168号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価 598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000	
計						598, 000	
単価						598, 000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－169号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1890千円	単位	式	数量	1	単価	1, 890, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		1, 890, 000		
計						1, 890, 000		
単価						1, 890, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一170号	バックホウ運転	山積 0. 8 m 3 (平積 0. 6 m3) 排対型 2 次	単位	日	数量	0	単価	0
						1		82, 210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	26, 670	26, 670		
軽油				0	0	0		
			L	87	151	13, 137		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第 2 次） 山積 0. 8 m 3		0	0	0		
			供用日	1	17, 400	17, 400		
スケルトンバケット				0	0	0		
			台/日	1	25, 000	25, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						82, 210		
単価						0		
						82, 210	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一171号	バックホウ運転	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m3) 排対型2次	単位	日	数量	1	82, 210
						1	82, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	26, 670	26, 670	
			人	1	26, 670	26, 670	
軽油				87	151	13, 137	
			L	87	151	13, 137	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		1	17, 400	17, 400	
			供用日	1	17, 400	17, 400	
スケルトンバケット				1	25, 000	25, 000	
			台/日	1	25, 000	25, 000	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						82, 210	
						82, 210	
単価						82, 210	
						82, 210	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一172号	バックホウ運転[標準・クレーン機能付]	山積0.8m3(平積0.6m3) 排ガス型(第2次) 2.9t吊	単位	日	数量	1	50,850
						1	50,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	25,515	25,515	
			人	1	25,515	25,515	
軽油				87	144	12,528	
			L	87	144	12,528	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第2次） 山積0. 5 m 3 2. 9 t 吊		1	12,800	12,800	
			供用日	1	12,800	12,800	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						50,850	
						50,850	
単価						50,850	
						50,850	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一173号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	63,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,515	25,515		
軽油			L	87	144	12,528		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	供用日	1.49	17,400	25,926		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						63,970		
単価						63,970	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一174号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	64, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 475	24, 475		
軽油			L	87	148. 3	12, 902		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	供用日	1. 49	18, 190	27, 103		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						64, 480		
単価						64, 480	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単一175号	バックホウ運転[標準・クレーン機能付]	山積0.8m3(平積0.6m3) 排ガス型(第2次) 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	56,650
						1		56,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26,680	26,680		
			人	1	26,680	26,680		
軽油				87	142	12,354		
			L	87	142	12,354		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		1	17,610	17,610		
			供用日	1	17,610	17,610		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						56,650		
						56,650		
単価						56,650		
						56,650	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一176号	バックホウ運転[標準・クレーン機能付]	山積0.8m3(平積0.6m3) 排ガス型(第2次) 2.9t吊	単位	日	数量	1	56,550
						1	56,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	25,515	25,515	
			人	1	25,515	25,515	
軽油				87	144	12,528	
			L	87	144	12,528	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		1	18,500	18,500	
			供用日	1	18,500	18,500	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						56,550	
						56,550	
単価						56,550	
						56,550	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一177号	バックホウ運転[標準・クレーン機能付]	山積0.8m3(平積0.6m3) 排ガス型(第2次) 2.9t吊	単位	日	数量	0	0
						1	56,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	25,515	25,515	
軽油				0	0	0	
			L	87	144	12,528	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0	
			供用日	1	18,500	18,500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						56,550	
単価						0	
						56,550	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一178号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジ ブ型〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 16 t 吊	単位	日	数量	1	単価	68,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,515	25,515		
軽油			L	66	144	9,504		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 16 t 吊	供用日	1.33	25,300	33,649		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						68,670		
単価						68,670	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一179号	クローラクレーン運転	4脚式ミニクレーン2. 8 t × 1. 4 m級	単位	日	数量	1	37,000
						1	37,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	25,515	25,515	
			人	1	25,515	25,515	
軽油				2.96	144	426	
			L	2.96	144	426	
クローラクレーン		油圧伸縮ジブ型2. 8 t × 1. 4 m級		1.2	9,210	11,052	
			供用日	1.2	9,210	11,052	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						37,000	
						37,000	
単価						37,000	
						37,000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一180号	逸走防止工（基本段 直線）	パネル下端裏込材流失防止	単位	枚	数量	5	13,550
						5	13,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				1	21,315	21,315	
			人	1	21,315	21,315	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		1	40,290	40,290	
			日	1	40,290	40,290	単一 203号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		6,155	
			式	1		6,155	
計						67,760	
						67,760	
単価						13,550	
						13,550	円／枚

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－181号	パネル運搬工（基本段 直線）		単位	枚	数量	5	単価	6, 386	
						5		6, 386	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0. 5	21, 315	10, 657			
			人	0. 5	21, 315	10, 657			
トラック [クレーン装置付]		ペーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		0. 5	42, 530	21, 265			
			日	0. 5	42, 530	21, 265	単－ 204号		
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						31, 930			
						31, 930			
単価						6, 386			
						6, 386	円／枚		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単－182号	逸走防止工（２段目以降逆巻 直線）	パネル下端裏込材流失防止	単位	枚	数量	10	単価	6,776
						10		6,776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	21,315	21,315		
			人	1	21,315	21,315		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第１次） 山積0. 2 8 m 3		1	40,290	40,290		
			日	1	40,290	40,290	単－ 203号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		6,155		
			式	1		6,155		
計						67,760		
						67,760		
単価						6,776		
						6,776	円／枚	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－183号	パネル運搬工（２段目以降逆巻 直線）		単位	枚	数量	10	単価	3, 193	
						10		3, 193	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0. 5	21, 315	10, 657			
			人	0. 5	21, 315	10, 657			
トラック [クレーン装置付]		ペーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		0. 5	42, 530	21, 265			
			日	0. 5	42, 530	21, 265	単－ 204号		
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						31, 930			
						31, 930			
単価						3, 193			
						3, 193	円／枚		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一184号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジ ブ型〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 16 t 吊	単位	日	数量	1	単価	68,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,515	25,515		
軽油			L	66	144	9,504		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 16 t 吊	供用日	1.33	25,300	33,649		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						68,670		
単価						68,670	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-185号	クローラクレーン運転	4脚式ミニクレーン2. 8 t × 1. 4 m級	単位	日	数量	0	0
						1	37,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	25,515	25,515	
軽油				0	0	0	
			L	2.96	144	426	
クローラクレーン		油圧伸縮ジブ型2. 8 t × 1. 4 m級		0	0	0	
			供用日	1.2	9,210	11,052	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						37,000	
単価						0	
						37,000	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－186号	逸走防止工（基本段 直線）	パネル下端裏込材流失防止	単位	枚	数量	0	単価	0	
						5		13, 550	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0	0	0			
			人	1	21, 315	21, 315			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0			
			日	1	40, 290	40, 290	単－ 205号		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0			
			式	1		6, 155			
計						0			
						67, 760			
単価						0			
						13, 550	円／枚		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	パネル運搬工（基本段 直線）		単位	枚	数量	0	単価	0
						5		6,386
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0.5	21,315	10,657		
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t			0	0	0		
			日	0.5	42,530	21,265	単－ 206号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						31,930		
単価						0		
						6,386	円／枚	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－188号	逸走防止工（2 段目以降逆巻 直線）	パネル下端裏込材流失防止	単位	枚	数量	0	単価	0	
						10		6, 776	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0	0	0			
			人	1	21, 315	21, 315			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1 次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0			
			日	1	40, 290	40, 290	単－ 205号		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0			
			式	1		6, 155			
計						0			
						67, 760			
単価						0			
						6, 776	円／枚		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一189号	パネル運搬工（２段目以降逆巻 直線）		単位	枚	数量	0 10	単価 3,193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0	0	0	
			人	0.5	21,315	10,657	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック４～４.５t積 吊能力２.９t		0	0	0	
			日	0.5	42,530	21,265	単一 206号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0 31,930	
単価						0 3,193	
							円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一190号	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型（第1次） 20／25kVA	単位	日	数量	1	単価	5,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	20	144	2,880		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次） 20／25kVA	供用日	1.21	2,230	2,698		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,578		
単価						5,578	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一191号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジ ブ型〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 25 t 吊	単位	日	数量	1	単価	75,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,515	25,515		
軽油			L	84	144	12,096		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 25 t 吊	供用日	1.33	28,800	38,304		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						75,920		
単価						75,920	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一192号	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジ ブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値）10t吊	単位	日	数量	1	57,810
						1	57,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	25,515	25,515	
			人	1	25,515	25,515	
軽油				53.4	144	7,689	
			L	53.4	144	7,689	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値）10t吊		1.33	18,500	24,605	
			供用日	1.33	18,500	24,605	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						57,810	
						57,810	
単価						57,810	
						57,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一193号	バックホウ運転[標準・クレーン機能付]	山積0.8m3(平積0.6m3) 排ガス型(第2次) 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	56,650
						1		56,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26,680	26,680		
			人	1	26,680	26,680		
軽油				87	142	12,354		
			L	87	142	12,354		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		1	17,610	17,610		
			供用日	1	17,610	17,610		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						56,650		
						56,650		
単価						56,650		
						56,650	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0		
単一194号	バックホウ運転[標準・クレーン機能付]	山積0.8m3(平積0.6m3) 排ガス型(第2次) 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	56,550
						1		56,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,515	25,515		
			人	1	25,515	25,515		
軽油				87	144	12,528		
			L	87	144	12,528		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		1	18,500	18,500		
			供用日	1	18,500	18,500		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						56,550		
						56,550		
単価						56,550		
						56,550	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－195号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	46, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 670	26, 670		
軽油			L	63	151	9, 513		
バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0. 4 5m3(平積0. 3 5 m 3)吊2. 9t	日	1. 28	8, 010	10, 252		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						46, 440		
単価						46, 440	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一196号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 0 t	単位	日	数量	1	単価	42, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 670	26, 670		
軽油			L	31	151	4, 681		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 0 t	供用日	1. 23	9, 410	11, 574		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						42, 930		
単価						42, 930	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一197号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	57, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 515	25, 515		
軽油			L	104	143	14, 872		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	12, 000	16, 680		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						57, 070		
単価						57, 070	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一198号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 515	25, 515		
軽油			L	78	143	11, 154		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	12, 000	15, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						51, 790		
単価						51, 790	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一199号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	日	数量	1	単価	59, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24, 255	24, 255		
軽油			L	58	143	8, 294		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	供用日	1. 28	20, 100	25, 728		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 28	747	956		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						59, 240		
単価						59, 240	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単－200号	借地料（m ² 入力）	351.9円	単位	m ²	数量	1	単価	351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			m ²	1	351.9	351		
計						351		
単価						351	円／m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単－201号	借地料（m ² 入力）	351.9円	単位	m ²	数量	1	単価	351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			m ²	1	351.9	351		
計						351		
単価						351	円／m ²	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一202号	借地料（m 2 入力）	125円	単位	m 2	数量	1	単価	125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			m 2	1	125	125		
計						125		
単価						125	円／m 2	

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	40, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 515	25, 515		
軽油			L	34	144	4, 896		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	供用日	1. 49	6, 630	9, 878		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						40, 290		
単価						40, 290	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	日	数量	1	単価	42, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 515	25, 515		
軽油			L	31	144	4, 464		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日	1. 23	10, 200	12, 546		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						42, 530		
単価						42, 530	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	40, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 515	25, 515		
軽油			L	34	144	4, 896		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	供用日	1. 49	6, 630	9, 878		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						40, 290		
単価						40, 290	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5 t 積 吊能力2.9 t	単位	日	数量	1	単価	42,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515		
	軽油		L	31	144	4,464		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5 t 積 吊能力2.9 t	供用日	1.23	10,200	12,546		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					42,530		
	単価					42,530	円／日	