この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ６球磨川小川地区排水樋管新設工事
工事地名	熊本県八代市坂本町西部地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 6年 5月	１２）	設 計 年 月	令和 6年 3月
２）	事務所名	八代河川国道事務所　工務第一課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2489200004	１４）	単価適用年月	2024年 5月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の本官	１５）	歩掛適用年月	2024年 5月
５）	変更回数	3回	１６）	前請負工事費	722,700,000
６）	主 工 種	河川・道路構造物工事	１７）	前請負代金額	722,700,000
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	657日間　自　令和 6年 6月13日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 7年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 3回変更）　至　令和 8年 3月31日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	熊本県	２２）	処 分 費 等	2,633,774
１０）	地　　区	八代	２３）	公 告 日	令和 6年 3月22日
１１）	河川・路線	球磨川水系　球磨川			

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
河川等災害関連事業費	河川等災害関連事業費	工事費	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川小川地区排水樋管新設工事	（ 3 回変更）	（個別合意）	事業区分	河川改修
				工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樋門･樋管								
			1		394,505,377			
		式	1		400,048,901	1	5,543,524	
河川土工								
			1		4,894,180			
		式	1		4,894,180	0	0	
掘削工(ICT)								
			1		4,894,180			
		式	1		4,894,180	0	0	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満							単-1号
			2,700	429.2	1,158,840			
		m3	2,700	429.2	1,158,840	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-2号
			2,680	1,288	3,451,840			
		m3	2,680	1,288	3,451,840	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							単-3号
			2,700	105	283,500			
		m3	2,700	105	283,500	0	0	
地盤改良工								
			1		4,758,211			
		式	1		4,758,211	0	0	
固結工								
			1		4,758,211			
		式	1		4,758,211	0	0	
中層混合処理	改良深度 2.5m 施工規模 345m３							単-4号
			345	7,367	2,541,615			
		m3	345	7,367	2,541,615	0	0	
中層混合処理	改良深度 2.27m 施工規模 240m３							単-5号
			240	5,893	1,414,320			
		m3	240	5,893	1,414,320	0	0	
浅層混合処理	改良深度 1.2m 施工規模 38m３							単-6号
			38	6,112	232,256			
		m3	38	6,112	232,256	0	0	
浅層混合処理	改良深度 1.53m 施工規模 110m３							単-7号
			110	5,182	570,020			
		m3	110	5,182	570,020	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川小川地区排水樋管新設工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樋門･樋管本体工			1		186,527,500			
		式	1		187,511,584	1	984,084	
作業土工			1		5,821,398			
		式	1		6,777,352	1	955,954	
床掘り	土砂		3,500		798,909			内-1号
		m3	3,500		798,909	0	0	
埋戻し			0		0			内-2号
		m3	860		395,794	860	395,794	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		0		0			内-3号
		m3	960		226,225	960	226,225	
基面整正			370		146,082			内-4号
		m2	370		146,082	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		3,480		4,484,759			内-5号
		m3	3,480		4,484,759	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		60		19,889			内-6号
		m3	0		0	-60	-19,889	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0		0			内-7号
		m3	1,010		353,824	1,010	353,824	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		3,500		371,759			内-8号
		m3	3,500		371,759	0	0	
矢板工			1		6,701,216			
		式	1		6,729,346	1	28,130	
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.8m		60	28,130	1,687,800			単-8号
		枚	61	28,130	1,715,930	1	28,130	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川小川地区排水樋管新設工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7.5m 鋼矢板打込長 4.5m	枚	10 10	92,480 92,480	924,800 924,800	0	0	単-9号
広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 8.5m 鋼矢板打込長 4.6m	枚	15 15	103,718 103,718	1,555,770 1,555,770	0	0	単-10号
可とう鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 可とう鋼矢板平均長さ 7.5m 鋼矢板打込長 2.35m	枚	1 1	1,048,297 1,048,297	1,048,297 1,048,297	0	0	単-11号
可とう鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 可とう鋼矢板平均長さ 8.5m 鋼矢板打込長 2.0m	枚	1 1	1,299,700 1,299,700	1,299,700 1,299,700	0	0	単-12号
脱落防止鉄筋	SD345 D16	t	0.11 0.11		184,849 184,849	0	0	内-9号
函渠工		式	1 1		47,570,406 47,570,406	0	0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)W/C規定無 敷厚 10ｃｍ	m2	190 190		478,342 478,342	0	0	内-10号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ (遮水壁)	各種 敷厚 10ｃｍ	m2	25 25		124,816 124,816	0	0	内-11号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 3.8m 内空高さ 3.7m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	476 476	21,910 21,910	10,429,160 10,429,160	0	0	単-13号
ｺﾝｸﾘｰﾄ (遮水壁)	24-12-20(高炉)	m3	20 20	24,667 24,667	493,340 493,340	0	0	単-14号
目地板	瀝青繊維質目地板t=30	m2	35 35	9,108 9,108	318,780 318,780	0	0	単-15号

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川小川地区排水樋管新設工事	（ 3 回変更）	（個別合意）	事業区分	河川改修
				工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D13							単-16号
			5.03	162,039	815,056			
		t	5.03	162,039	815,056	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-17号
(遮水壁)			0.63	162,946	102,655			
		t	0.63	162,946	102,655	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-18号
			22.25	160,207	3,564,605			
		t	22.25	160,207	3,564,605	0	0	
鉄筋	SD345 D29～32							単-19号
			7.48	161,123	1,205,200			
		t	7.48	161,123	1,205,200	0	0	
型枠	一般型枠							内-12号
			780		5,375,223			
		m2	780		5,375,223	0	0	
型枠	一般型枠							内-13号
(遮水壁)			60		492,766			
		m2	60		492,766	0	0	
円形型枠	D200							内-14号
(遮水壁)			8		3,722			
		箇所	8		3,722	0	0	
足場	安全ネット必要							内-15号
			580		2,600,178			
		掛m2	580		2,600,178	0	0	
足場	安全ネット不要							内-16号
(遮水壁)			30		123,301			
		掛m2	30		123,301	0	0	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]							内-17号
			310		1,246,373			
		空m3	310		1,246,373	0	0	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]							内-18号
			260		845,765			
		空m3	260		845,765	0	0	
耐圧ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ設置(上下部)	沈下量100㎜用、PC-RC用							単-20号
			1	5,114,364	5,114,364			
		箇所	1	5,114,364	5,114,364	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川小川地区排水樋管新設工事	（ 3 回変更）	（個別合意）	事業区分	河川改修
				工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐圧ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ設置(下部)	沈下量100㎜用、PC-RC用							単-21号
			1	1,732,730	1,732,730			
		箇所	1	1,732,730	1,732,730	0	0	
可とう継手	沈下量100㎜用、PC-RC用							単-22号
			2	4,997,375	9,994,750			
		基	2	4,997,375	9,994,750	0	0	
可とう継手	沈下量100㎜用、PC-RC用							単-23号
			2	1,254,640	2,509,280			
		基	2	1,254,640	2,509,280	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工								
			1		123,895,868			
		式	1		123,895,868	0	0	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 20ｃｍ							内-19号
			29		751,384			
		m3	29		751,384	0	0	
ﾌﾞﾛｯｸ組立	内幅 3.8m 内高 3.7m 2連							内-20号
			15.4		103,544,042			
		m	15.4		103,544,042	0	0	
ｹｰﾌﾞﾙ組立								内-21号
			108		3,929,698			
		本	108		3,929,698	0	0	
ｸﾞﾗｳﾄ								単-24号
			521	857.4	446,705			
		m	521	857.4	446,705	0	0	
機械器具経費								内-22号
			1		556,209			
		式	1		556,209	0	0	
防水工								単-25号
			53	7,414	392,942			
		m2	53	7,414	392,942	0	0	
耐圧ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ設置(下部)	沈下量100㎜用、PC-PC用							単-26号
			1	1,426,204	1,426,204			
		箇所	1	1,426,204	1,426,204	0	0	
耐圧ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ設置(上部)								単-27号
			1	2,883,106	2,883,106			
		箇所	1	2,883,106	2,883,106	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川小川地区排水樋管新設工事	（ 3 回変更）	（個別合意）	事業区分	河川改修
				工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
可とう継手	沈下量100㎜用、PC-PC用							単-28号
			2	3,677,111	7,354,222			
		基	2	3,677,111	7,354,222	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20							単-29号
			9	4,781	43,029			
		m2	9	4,781	43,029	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=30							単-30号
			15	9,108	136,620			
		m2	15	9,108	136,620	0	0	
差筋	SD345 D13 L=530							単-31号
(遮水壁部)			152	80.45	12,228			
		本	152	80.45	12,228	0	0	
固定金物								単-32号
(遮水矢板接続部)			8	4,230	33,840			
		組	8	4,230	33,840	0	0	
硬練ﾓﾙﾀﾙ	目張り用 1:3							単-33号
			0.06	83,038	4,982			
		m3	0.06	83,038	4,982	0	0	
副資材費								内-23号
			1		2,380,657			
		式	1		2,380,657	0	0	
翼壁工								
(川表)			1		2,538,612			
		式	1		2,538,612	0	0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)W/C規定無 敷厚 10ｃｍ							内-24号
			53		176,836			
		m2	53		176,836	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無							単-34号
			38	21,910	832,580			
		m3	38	21,910	832,580	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-35号
			1.04	162,039	168,520			
		t	1.04	162,039	168,520	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-36号
			1.69	160,207	270,749			
		t	1.69	160,207	270,749	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川小川地区排水樋管新設工事	（ 3 回変更）	（個別合意）	事業区分	河川改修
				工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	瀝青質目地板ｔ=20							単-37号
			7	6,923	48,461			
		m2	7	6,923	48,461	0	0	
止水板	耐震用ｺﾞﾑ止水板							内-25号
(可とう止水板)			15		524,189			
		m	15		524,189	0	0	
型枠	一般型枠							内-26号
			52		359,015			
		m2	52		359,015	0	0	
足場	安全ネット必要							内-27号
			40		158,262			
		掛m2	40		158,262	0	0	
付属物設置工								
			1		1,996,428			
		式	1		1,996,428	0	0	
点検施設工								
			1		15,896			
		式	1		15,896	0	0	
ｽﾃｯﾌﾟ	W=300							単-38号
(足掛金物)			8	1,987	15,896			
		本	8	1,987	15,896	0	0	
観測施設工								
			1		459,840			
		式	1		459,840	0	0	
量水標								内-28号
			1		459,840			
		箇所	1		459,840	0	0	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ工								
			1		1,520,692			
		式	1		1,520,692	0	0	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	径 100mm 長さ 1500							単-39号
(監査孔)	mm		2	133,185	266,370			
		組	2	133,185	266,370	0	0	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	径 100mm 長さ 780							単-40号
(監査孔)	mm		8	129,063	1,032,504			
		組	8	129,063	1,032,504	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川小川地区排水樋管新設工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ（監査孔）	径 100ｍｍ 長さ 800ｍｍ		2	110,909	221,818			単-41号
		組	2	110,909	221,818	0	0	
旧橋撤去工			1		45,147,120			
		式	1		45,147,120	0	0	
掘削工			1		106,925			
		式	1		106,925	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満		470	227.5	106,925			単-42号
		m3	470	227.5	106,925	0	0	
盛土工			1		505,751			
		式	1		505,751	0	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上		470	233.5	109,745			単-43号
		m3	470	233.5	109,745	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		260	1,287	334,620			単-44号
		m3	260	1,287	334,620	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		260	236.1	61,386			単-45号
		m3	260	236.1	61,386	0	0	
作業土工			1		2,308,782			
		式	1		2,308,782	0	0	
床掘り	土砂		2,000		445,343			内-29号
		m3	2,000		445,343	0	0	
埋戻し			2,000		1,863,439			内-30号
		m3	2,000		1,863,439	0	0	
旧橋撤去工（上部工）			1		18,958,007			
		式	1		18,958,007	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川小川地区排水樋管新設工事	（ 3 回変更）	（個別合意）	事業区分	河川改修
				工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製高欄撤去								単-46号
			42	1,280	53,760			
		m	42	1,280	53,760	0	0	
削孔	Φ50 Φ150							内-31号
			77		407,805			
		孔	77		407,805	0	0	
床版切断								内-32号
			134		393,395			
		m	134		393,395	0	0	
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ								単-47号
			47	261,690	12,299,430			
		m2	47	261,690	12,299,430	0	0	
切断ﾌﾞﾛｯｸ撤去								内-33号
			47		5,071,069			
		m2	47		5,071,069	0	0	
床版足場	少数Ｉ桁							内-34号
			330		556,763			
		m2	330		556,763	0	0	
板張防護								内-35号
			120		175,785			
		m2	120		175,785	0	0	
旧橋撤去工								
（下部工）			1		23,267,655			
		式	1		23,267,655	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-48号
			257	73,767	18,958,119			
		m3	257	73,767	18,958,119	0	0	
削孔	Φ200							単-49号
			371	11,616	4,309,536			
		孔	371	11,616	4,309,536	0	0	
構造物撤去工								
			1		12,505,145			
		式	1		12,505,145	0	0	
防護柵撤去工								
			1		118,735			
		式	1		118,735	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川小川地区排水樋管新設工事	（ 3 回変更）	（個別合意）	事業区分	河川改修
				工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)								内-36号
			87		118,735			
		m	87		118,735	0	0	
構造物取壊し工								
			1		7,373,080			
		式	1		7,373,080	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-50号
			491	9,755	4,789,705			
		m3	491	9,755	4,789,705	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-51号
			87	17,074	1,485,438			
		m3	87	17,074	1,485,438	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版							単-52号
	厚 10ｃｍ		510	186.7	95,217			
		m2	510	186.7	95,217	0	0	
軌道敷撤去								単-53号
			96	10,445	1,002,720			
		m	96	10,445	1,002,720	0	0	
排水構造物撤去工								
			1		189,822			
		式	1		189,822	0	0	
ﾋｭｰﾑ管撤去	HP400							単-54号
			12	3,088	37,056			
		m	12	3,088	37,056	0	0	
U型側溝撤去	再利用撤去							単-55号
			54	2,829	152,766			
		m	54	2,829	152,766	0	0	
運搬処理工								
			1		4,823,508			
		式	1		4,823,508	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-56号
			491	2,213	1,086,583			
		m3	491	2,213	1,086,583	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-57号
			345	2,743	946,335			
		m3	345	2,743	946,335	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川小川地区排水樋管新設工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-58号
			52	3,309	172,068			
		m3	52	3,309	172,068	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-59号
			491	2,152	1,056,632			
		m3	491	2,152	1,056,632	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-60号
			345	3,434	1,184,730			
		m3	345	3,434	1,184,730	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-61号
			52	3,224	167,648			
		m3	52	3,224	167,648	0	0	
現場発生品運搬	暗渠排水管、U型側溝、高欄							内-37号
			22.62		209,512			
		t	22.62		209,512	0	0	
仮設工								
			1		138,676,793			
		式	1		143,236,233	1	4,559,440	
工事用道路工								
			1		10,374,375			
		式	1		10,671,757	1	297,382	
工事用道路 (川表坂路)								内-38号
			1		3,229,419			
		式	1		3,229,419	0	0	
工事用道路 (川表坂路)(2期)								内-39号
			1		1,417,272			
		式	0		0	-1	-1,417,272	
工事用道路 (川表坂路)(2期)								内-40号
			0		0			
		式	1		1,568,888	1	1,568,888	
工事用道路 (川裏坂路)								内-41号
			1		1,042,623			
		式	0		0	-1	-1,042,623	
工事用道路 (川裏坂路)								内-42号
			0		0			
		式	1		1,158,684	1	1,158,684	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川小川地区排水樋管新設工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路盛土撤去								内-43号
			1		2,806,711			
		式	1		2,806,711	0	0	
敷砂利	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 100ｍｍ							内-44号
			2,670		483,048			
		m2	2,670		483,048	0	0	
敷砂利撤去	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 100ｍｍ							内-45号
			2,670		994,305			
		m2	2,670		994,305	0	0	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去							内-46号
			232		132,551			
		m2	0		0	-232	-132,551	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去							内-47号
			0		0			
		m2	232		162,256	232	162,256	
仮設舗装								内-48号
			112		268,446			
		m2	112		268,446	0	0	
工事用道路工 (出水期施工)								
			1		7,265,666			
		式	1		7,265,666	0	0	
工事用道路 (ﾔｰﾄﾞ･裏側進入路)								内-49号
			1		7,265,666			
		式	1		7,265,666	0	0	
迂回道路設置工								
			1		1,588,261			
		式	1		1,773,958	1	185,697	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満							内-50号
			50		10,728			
		m3	50		10,728	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-51号
			360		38,068			
		m3	360		38,068	0	0	
床掘り	土砂							内-52号
			30		60,061			
		m3	30		60,061	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川小川地区排水樋管新設工事　　（　3 回変更）　　(個別合意)	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう (大型土のう)	長期仮設(3年)対応	袋	5 5		37,286 37,286	0	0	内-53号
仮設防護柵設置	H鋼基礎	m	40 0		967,544 0	-40	-967,544	内-54号
仮設防護柵設置	H鋼基礎	m	0 40		0 1,153,241	40	1,153,241	内-55号
仮設舗装		m2	198 198		474,574 474,574	0	0	内-56号
土留･仮締切工		式	1 1		39,214,298 39,601,889	1	387,591	
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	袋	457 457		9,641,095 9,641,095	0	0	内-57号
袋詰玉石撤去	2t型	袋	457 0		1,324,393 0	-457	-1,324,393	内-58号
袋詰玉石撤去	2t型	袋	0 457		0 1,711,984	457	1,711,984	内-59号
締切盛土		m3	9,400 9,400		19,177,505 19,177,505	0	0	内-60号
締切盛土撤去		m3	4,600 4,600		9,071,305 9,071,305	0	0	内-61号
土留･仮締切工 (出水期施工)		式	1 1		38,089,229 38,219,066	1	129,837	
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ12.5m 初期圧入長12.0m 圧入長8.9m	枚	110 110		29,380,330 29,380,330	0	0	内-62号

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川小川地区排水樋管新設工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板圧入長 8.9m							内-63号
			3		835,690			
		枚	3		835,690	0	0	
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流用又は採取材							内-64号
			457		1,237,672			
		袋	457		1,237,672	0	0	
袋詰玉石撤去	2t型							内-65号
			190		785,994			
		袋	0		0	-190	-785,994	
袋詰玉石撤去	2t型							内-66号
			0		0			
		袋	190		872,991	190	872,991	
締切盛土								内-67号
			1,200		4,578,807			
		m3	1,200		4,578,807	0	0	
締切盛土撤去								内-68号
			1,200		1,270,736			
		m3	0		0	-1,200	-1,270,736	
締切盛土撤去								内-69号
			0		0			
		m3	1,200		1,313,576	1,200	1,313,576	
水替工								
			1		2,359,218			
		式	1		2,359,218	0	0	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水							内-70号
			252		2,359,218			
		日	252		2,359,218	0	0	
仮水路工								
			1		24,007,585			
		式	1		24,007,585	0	0	
暗渠排水管	φ2000							内-71号
			64		22,402,674			
		m	64		22,402,674	0	0	
土のう (大型土のう)	長期仮設(3年)対応							内-72号
			165		1,492,807			
		袋	165		1,492,807	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川小川地区排水樋管新設工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう								内-73号
(撤去･大型土のう)			165		112,104			
		袋	165		112,104	0	0	
汚濁防止工								
			1		12,011,407			
		式	1		12,011,407	0	0	
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去							内-74号
			400		12,011,407			
		m	400		12,011,407	0	0	
交通管理工								
			1		3,766,754			
		式	1		7,325,687	1	3,558,933	
交通誘導警備員								内-75号
			290		3,766,754			
		人日	0		0	-290	-3,766,754	
交通誘導警備員								内-76号
			0		0			
		人日	564		7,325,687	564	7,325,687	
直接工事費								
			1		394,505,377			
		式	1		400,048,901	1	5,543,524	
共通仮設費								
			1		51,519,430			
		式	1		56,244,766	1	4,725,336	
共通仮設費								
			1		14,610,704			
		式	1		18,895,869	1	4,285,165	
運搬費								
			1		8,854,371			
		式	1		9,291,730	1	437,359	
建設機械運搬費								内-77号
			2		138,986			
		台	2		138,986	0	0	
重建設機械分解組立輸送費								内-78号
			6		7,651,465			
		回	6		7,651,465	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川小川地区排水樋管新設工事	（ 3 回変更）	（個別合意）	事業区分	河川改修
				工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費	ｸﾚｰﾝ配置部							内-79号
			40.1		437,333			
		t	40.1		437,333	0	0	
仮設材運搬費	仮設ガードレール							内-80号
			7.9		43,078			
		t	7.9		43,078	0	0	
仮設材運搬費	矢板							内-81号
(出水期施工)			107		583,509			
		t	107		583,509	0	0	
仮設材運搬費	川表坂路							内-82号
(川表坂路2期)			0		0			
		t	80.2		437,359	80.2	437,359	
技術管理費								
			1		2,853,710			
		式	1		6,321,760	1	3,468,050	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費								内-83号
			1		6,724			
		式	1		6,724	0	0	
地質調査費								内-84号
			1		166,732			
		式	1		166,732	0	0	
施工調査費								内-85号
			1		110,534			
		式	1		110,534	0	0	
保守管理(ICT)								内-86号
			1		16,343			
		式	1		16,343	0	0	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)								内-87号
			1		550,862			
		式	1		550,862	0	0	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)								内-88号
			1		2,002,515			
		式	1		2,002,515	0	0	
BIM/CIM適用工事に要する費用								内-89号
			0		0			
		式	1		3,450,000	1	3,450,000	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川小川地区排水樋管新設工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費用								内-90号
			0		0			
		式	1		18,050	1	18,050	
営繕費								
			0		0			
		式	1		339,840	1	339,840	
快適ﾄｲﾚ								内-91号
			0		0			
		式	1		339,840	1	339,840	
現場環境改善費（率計上）								
			1		2,902,623			
		式	1		2,942,539	1	39,916	
共通仮設費（率計上）								
			1		36,908,726			
		式	1		37,348,897	1	440,171	
純工事費								
			1		446,024,807			
		式	1		456,293,667	1	10,268,860	
現場管理費								
			1		134,875,709			
		式	1		139,837,943	1	4,962,234	
工期延長等に伴う現場維持費								
			0		0			
		式	1		3,836,000	1	3,836,000	
工事原価								
			1		580,900,516			
		式	1		599,967,610	1	19,067,094	
一般管理費等								
			1		76,099,484			
		式	1		78,192,390	1	2,092,906	
工事価格								
			1		657,000,000			
		式	1		678,160,000	1	21,160,000	
消費税相当額								
			1		65,700,000			
		式	1		67,816,000	1	2,116,000	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川小川地区排水樋管新設工事　　（　3 回変更）　　(個別合意)	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計								
			1		722,700,000			
		式	1		745,976,000	1	23,276,000	

3,500m3当たり内訳書

床掘り

第　1号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		3,537	245.2	867,272			CB210030
		m３	3,537	245.2	867,272	0	0	
合　計					798,909			
					798,909		0	

0/860m3当たり内訳書

埋戻し

第　2号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	ｍ３	0 862	0 498.8	0 429,965	862	429,965	CB210410
合　計					0 429,965		429,965	
変更積算金額					0 395,794		395,794	円／m3

0/960m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　3号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	957	256.8	245,757	957	245,757	
合　計					0 245,757		245,757	
変更積算金額					0 226,225		226,225	円／m3

370m2当たり内訳書

基面整正

第　4号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			372	426.3	158,583			CB210080
		m２	372	426.3	158,583	0	0	
合　計					146,082			
					146,082		0	

3,480m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　5号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	ｍ３	3,480 3,480	1,399 1,399	4,868,520 4,868,520	0	0	CB210110
合　計					4,484,759 4,484,759		0	

60/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　6号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	57 57	378.8 378.8	21,591 21,591	0	0	CB210110
合　計					19,889 0		-19,889	

0/1,010m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　7号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	0 1,014	0 378.8	0 384,103	1,014	384,103	CB210110
合　計					0 384,103		384,103	
変更積算金額					0 353,824		353,824	円／m3

3,500m3当たり内訳書

整地

第　8号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	3,537 3,537	114.1 114.1	403,571 403,571	0	0	CA900310
合　計					371,759 371,759		0	

0.11t当たり内訳書

脱落防止鉄筋

第　9号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.11	174,900	19,239	0	0	WB810010 単－　72号
フレア溶接		m	12	15,120	181,440	0	0	WYB00022 単－　73号
合　計					184,849 184,849		0	

190m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　10号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	18.7 18.7	25,820 25,820	482,834 482,834	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	8 8	4,555 4,555	36,440 36,440	0	0	CB240210
合　計					478,342 478,342		0	

25m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　11号内訳書　　(遮水壁)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		2.5	34,160	85,400			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生							
	全ての費用	m３	2.5	34,160	85,400	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		11	4,555	50,105			CB240210
		m２	11	4,555	50,105	0	0	
合　計					124,816			
					124,816		0	

780m2当たり内訳書

型枠

第　12号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			780	7,481	5,835,180			CB240410
		m２	780	7,481	5,835,180	0	0	
合　計					5,375,223			
					5,375,223		0	

60m2当たり内訳書

型枠

第　13号内訳書　　(遮水壁)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		59.5	8,991	534,964			CB240210
		m２	59.5	8,991	534,964	0	0	
合　計					492,766			
					492,766		0	

8箇所当たり内訳書

円形型枠
第　14号内訳書　　(遮水壁)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜き	D200 全ての費用		3	1,347	4,041			CB420860
		m	3	1,347	4,041	0	0	
合　計					3,722			
					3,722		0	

580掛m2当たり内訳書

足場

第　15号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		575	4,909	2,822,675			WB252110
		掛ｍ２	575	4,909	2,822,675	0	0	単－　77号
合　計					2,600,178			
					2,600,178		0	

30掛m2当たり内訳書

足場

第　16号内訳書　　(遮水壁)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		30	4,462	133,860			WB252110
		掛ｍ２	30	4,462	133,860	0	0	単－　78号
合　計					123,301			
					123,301		0	

310空m3当たり内訳書

支保

第　17号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		314	4,309	1,353,026			WB252210
		空ｍ３	314	4,309	1,353,026	0	0	単－　79号
合　計					1,246,373			
					1,246,373		0	

260空m3当たり内訳書

支保

第　18号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保		264	3,478	918,192			WB252210
	f≦40kN/m2[t≦120cm]							
	標準(1.0)	空ｍ３	264	3,478	918,192	0	0	単－　80号
合　計					845,765			
					845,765		0	

29m3当たり内訳書

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　19号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	28.9 28.9	26,240 26,240	758,336 758,336	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	12.6 12.6	4,555 4,555	57,393 57,393	0	0	CB240210
合　計					751,384 751,384		0	

15.4m当たり内訳書

ﾌﾞﾛｯｸ組立

第　20号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブロック組立工			15	370,700	5,560,500			WYB00164
		個	15	370,700	5,560,500	0	0	単－　90号
上下組締め工	PC接合		15	120,100	1,801,500			WYB00169
		個	15	120,100	1,801,500	0	0	単－　91号
上下分割プレキャストブロック	1.0m/個 A1ﾀｲﾌﾟ　定着部 機械式継手(ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ付)		1	7,198,000	7,198,000			
		個	1	7,198,000	7,198,000	0	0	
上下分割プレキャストブロック	1.0m/個 A2ﾀｲﾌﾟ　定着部 可とう継手		1	7,742,000	7,742,000			
		個	1	7,742,000	7,742,000	0	0	
上下分割プレキャストブロック	1.0m/個 A3ﾀｲﾌﾟ　定着部 可とう継手		2	8,462,000	16,924,000			
		個	2	8,462,000	16,924,000	0	0	
上下分割プレキャストブロック	1.0m/個 B1ﾀｲﾌﾟ　標準部		4	6,670,000	26,680,000			
		個	4	6,670,000	26,680,000	0	0	
上下分割プレキャストブロック（材料費）	1.0m/個 B2ﾀｲﾌﾟ　標準部 ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ		4	6,116,000	24,464,000			WYB00167
		個	4	6,116,000	24,464,000	0	0	単－　92号
上下分割プレキャストブロック	1.0m/個 C1ﾀｲﾌﾟ　遮水壁部 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ		1	7,865,000	7,865,000			
		個	1	7,865,000	7,865,000	0	0	
上下分割プレキャストブロック	1.0m/個 D1ﾀｲﾌﾟ　ｶﾌﾟﾗｰ部		1	7,088,000	7,088,000			
		個	1	7,088,000	7,088,000	0	0	
上下分割プレキャストブロック	1.0m/個 D2ﾀｲﾌﾟ　ｶﾌﾟﾗｰ部		1	7,088,000	7,088,000			
		個	1	7,088,000	7,088,000	0	0	
合　計					103,544,042			
					103,544,042	0		

108本当たり内訳書

ｹｰﾌﾞﾙ組立

第　21号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＰＣケーブル組立工			108	21,230	2,292,840			WYB00103
		本	108	21,230	2,292,840	0	0	単－　93号
ＰＣケーブル（材料費）	PC鋼棒φ26 8m以上 ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工		570	631	359,670			WYB00113
		kg	570	631	359,670	0	0	単－　94号
ＰＣケーブル（材料費）	PC鋼棒φ26 5m～8m未満 ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工		628	626	393,128			WYB00111
		kg	628	626	393,128	0	0	単－　95号
ＰＣケーブル（材料費）	PC鋼棒φ26 4m～5m未満 ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工		369	631	232,839			WYB00109
		kg	369	631	232,839	0	0	単－　96号
ＰＣケーブル（材料費）	PC鋼棒φ26 3m～4m未満 ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工		227	643	145,961			WYB00107
		kg	227	643	145,961	0	0	単－　97号
ＰＣケーブル（材料費）	PC鋼棒φ26 1m～3m未満 ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工		431	693	298,683			WYB00104
		kg	431	693	298,683	0	0	単－　98号
定着装置（材料費）	ｸﾞﾗｳﾄﾊﾟｲﾌﾟ付きﾒｯｷ仕様支圧板、ﾅｯﾄ、ﾜｯｼｬｰ		144	2,519	362,736			WYB00105
		組	144	2,519	362,736	0	0	単－　99号
接続部支圧板（材料費）	ｸﾞﾗｳﾄﾊﾟｲﾌﾟ付きﾒｯｷ仕様支圧板、ｶﾌﾟﾗｰ		36	5,010	180,360			WYB00006
		組	36	5,010	180,360	0	0	単－ 100号
合　計					3,929,698			
					3,929,698		0	

一式当たり内訳書

機械器具経費

第　22号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緊張ジャッキ・ポンプ	500KN 縦締用　供用日数16日		4	108,000	432,000			WYB00069
		組	4	108,000	432,000	0	0	単－ 102号
緊張ジャッキ・ポンプ	500KN 組締用　供用日数8日		2	54,000	108,000			WYB00054
		組	2	54,000	108,000	0	0	単－ 103号
発動発電機	45KVA 縦締用　供用日数16日		1	42,560	42,560			WYB00071
		台	1	42,560	42,560	0	0	単－ 104号
発動発電機	45KVA 組締用　供用日数8日		1	21,280	21,280			WYB00072
		台	1	21,280	21,280	0	0	単－ 105号
合　計					556,209			
					556,209		0	

一式当たり内訳書

副資材費

第　23号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
無収縮モルタル			20.3	120,000	2,436,000			WYB00020
		t	20.3	120,000	2,436,000	0	0	単－ 116号
裏込充填工	ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ		5	22,800	114,000			WYB00043
		t	5	22,800	114,000	0	0	単－ 117号
水膨張ゴム	20W×10t、2倍膨張		27.4	1,260	34,524			WYB00044
		m	27.4	1,260	34,524	0	0	単－ 118号
合　計					2,380,657			
					2,380,657		0	

53m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　24号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		5.3	34,160	181,048			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生							
	全ての費用	m３	5.3	34,160	181,048	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		2.4	4,555	10,932			CB240210
		m２	2.4	4,555	10,932	0	0	
合　計					176,836			
					176,836		0	

15m当たり内訳書

止水板

第　25号内訳書　　（可とう止水板）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水板	各種（ゴム製）		14.6	1,607	23,462			CB224810
		m	14.6	1,607	23,462	0	0	
耐震用ゴム止水板(材料費)	280㎜×16㎜		14.6	34,000	496,400			WYB00064
		m	14.6	34,000	496,400	0	0	単－ 119号
耐震用ゴム止水板(材料費)	ｺｰﾅｰ加工費		2	26,200	52,400			WYB00063
		箇所	2	26,200	52,400	0	0	単－ 120号
合　計					524,189			
					524,189		0	

52m2当たり内訳書

型枠

第　26号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			52.1	7,481	389,760			CB240410
		m２	52.1	7,481	389,760	0	0	
合　計					359,015			
					359,015		0	

40掛m2当たり内訳書

足場

第　27号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		35	4,909	171,815			WB252110
		掛ｍ２	35	4,909	171,815	0	0	単－　77号
合　計					158,262			
					158,262		0	

1箇所当たり内訳書

量水標

第　28号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
量水標（材料費）	ｽﾃﾝﾚｽ製（Ｉ型形状･1㎜厚） 平型目盛		3.7	125,000	462,500			WYB00037
		m	3.7	125,000	462,500	0	0	単－ 122号
コンクリートアンカー（材料費）	M6×45(SUS) 心棒打込式		22	130	2,860			WYB00040
		本	22	130	2,860	0	0	単－ 123号
コンクリートアンカーボルト穿孔及び設置			22	1,666	36,652			WYB00041
		箇所	22	1,666	36,652	0	0	単－ 124号
合　計					459,840			
					459,840		0	

2,000m3当たり内訳書

床掘り

第　29号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		1,975	244.8	483,480			CB210030
		m３	1,975	244.8	483,480	0	0	
合　計					445,343			
					445,343		0	

2,000m3当たり内訳書

埋戻し

第　30号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		1,966	1,029	2,023,014			CB210410
		m３	1,966	1,029	2,023,014	0	0	
合　計					1,863,439			
					1,863,439		0	

77孔当たり内訳書

削孔

第　31号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	φ50mm 平均削孔深さ288mm	孔	45 45	4,449 4,449	200,205 200,205	0	0	WYB00008 単ー 127号
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下	孔	32 32	7,578 7,578	242,496 242,496	0	0	CB224430
合　計					407,805 407,805		0	

134m当たり内訳書

床版切断

第　32号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		134	3,187	427,058			CB430510
		m	134	3,187	427,058	0	0	
合　計					393,395 393,395		0	

47m2当たり内訳書

切断ﾌﾞﾛｯｸ撤去

第　33号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切断ブロック撤去			73.4	75,000	5,505,000			WYB00058
		m3	73.4	75,000	5,505,000	0	0	単ー 129号
合　計					5,071,069			
					5,071,069		0	

330m2当たり内訳書

床版足場

第　34号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場（パイプ吊足場）	少数Ｉ桁 設置･撤去･賃料 0.8月		331	1,826	604,406			WB470640
		ｍ２	331	1,826	604,406	0	0	単－ 130号
合　計					556,763 556,763		0	

120m2当たり内訳書

板張防護

第　35号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
板張防護工	設置･撤去･賃料 0.8月　両側朝顔		117	1,631	190,827			WB470720
		m２	117	1,631	190,827	0	0	単－ 131号
合　計					175,785 175,785		0	

87m当たり内訳書

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

第　36号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	m	47.6 47.6	1,375 1,375	65,450 65,450	0	0	WB810530 単－ 134号
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無	m	39 39	1,627 1,627	63,453 63,453	0	0	WB810530 単－ 135号
合　計					118,735 118,735		0	

22.62t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　37号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	22.62 22.62	917.5 917.5	20,753 20,753	0	0	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	t	22.62 22.62	9,138 9,138	206,701 206,701	0	0	CB010420
合　計					209,512 209,512		0	

一式当たり内訳書

工事用道路

第　38号内訳書　　(川表坂路)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,399	256.8	359,263			CA900010
		m３	1,399	256.8	359,263	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		1,399	2,215	3,098,785			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し							
	15.5km以下	m３	1,399	2,215	3,098,785	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		420	114.1	47,922			CA900310
	標準以外(10,000m3以上) 無し							
		m３	420	114.1	47,922	0	0	
合　計					3,229,419			
					3,229,419		0	

一式当たり内訳書

工事用道路

第　39号内訳書　　(川表坂路)(2期)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,516	256.8	389,308			CA900010
		m３	1,516	256.8	389,308	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1,516	378.8	574,260			CB210110
		m３	1,516	378.8	574,260	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		1,516	114.1	172,975			CA900310
		m３	1,516	114.1	172,975	0	0	
大型土のう工	設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)		265	1,517	402,005			WB252730
		袋	265	1,517	402,005	0	0	単－ 144号
合　計					1,417,272			
					0		-1,417,272	

一式当たり内訳書

工事用道路
第　40号内訳書　　(川表坂路)(2期)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	1,516	256.8	389,308	1,516	389,308	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下							
		m３	1,516	378.8	574,260	1,516	574,260	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		0	0	0			CA900310
	標準以外(10,000m3以上) 無し							
		m３	1,516	114.1	172,975	1,516	172,975	
大型土のう工	設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)		0	0	0			WB252730
		袋	265	1,517	402,005	265	402,005	単－ 145号
敷鉄板設置・撤去	設置		0	0	0			WB253610
		m２	465	206	95,790	465	95,790	単－ 146号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 16日		0	0	0			WB253630
	有 77日 無							
		枚	50	1,376	68,800	50	68,800	単－ 147号
合　計					0			
					1,703,138		1,703,138	
変更積算金額					0			
					1,568,888		1,568,888	円／式

一式当たり内訳書

工事用道路
第　41号内訳書　　(川裏坂路)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	156 156	247.3 247.3	38,578 38,578	0	0	CA900020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	ｍ３	32.5 32.5	2,215 2,215	71,987 71,987	0	0	CB210110
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	133 133	245.2 245.2	32,611 32,611	0	0	CB210030
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	2.6 2.6	114.1 114.1	296 296	0	0	CA900310
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	袋	41 41	8,096 8,096	331,936 331,936	0	0	WB252730 単－ 148号
仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	m	25 25	1,452 1,452	36,300 36,300	0	0	WB821110 単－ 149号
仮設ガードレール（賃料）	供用日数443日　総供用日数808日	m	25 25	24,808 24,808	620,200 620,200	0	0	
合　計					1,042,623 0		-1,042,623	

一式当たり内訳書

工事用道路
第　42号内訳書　　(川裏坂路)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m３	0 156	0 247.3	0 38,578	156	38,578	CA900020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m３	0 32.5	0 2,215	0 71,987	32.5	71,987	CB210110
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m３	0 133	0 245.2	0 32,611	133	32,611	CB210030
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	0 2.6	0 114.1	0 296	2.6	296	CA900310
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	袋	0 41	0 8,096	0 331,936	41	331,936	WB252730 単－ 150号
仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	m	0 25	0 1,452	0 36,300	25	36,300	WB821110 単－ 151号
仮設ガードレール（賃料）	供用日数533日　総供用日数808日	m	0 25	0 29,848	0 746,200	25	746,200	
合　計					0 1,257,908		1,257,908	
変更積算金額					0 1,158,684		1,158,684	円／式

一式当たり内訳書

工事用道路盛土撤去

第　43号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,399	256.8	359,263			CA900010
		m３	1,399	256.8	359,263	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		1,399	1,807	2,527,993			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り							
	11.0km以下	m３	1,399	1,807	2,527,993	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		1,399	114.1	159,625			CA900310
	標準以外(10,000m3以上) 無し							
		m３	1,399	114.1	159,625	0	0	
合　計					2,806,711			
					2,806,711		0	

2,670m2当たり内訳書

敷砂利

第　44号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40		267	1,850	493,950			WYB00031
		m３	267	1,850	493,950	0	0	単－ 152号
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		267	114.1	30,464			CA900310
		m３	267	114.1	30,464	0	0	
合　計					483,048			
					483,048		0	

2,670m2当たり内訳書

敷砂利撤去

第　45号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		267	256.8	68,565			CA900010
		m３	267	256.8	68,565	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 31.5km以下		267	3,672	980,424			CB210110
		m３	267	3,672	980,424	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		267	114.1	30,464			CA900310
		m３	267	114.1	30,464	0	0	
合　計					994,305			
					994,305		0	

232/0m2当たり内訳書

敷鉄板

第　46号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		232	399.8	92,753			WB253610
		m２	232	399.8	92,753	0	0	単－ 153号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 11日 無 有		25	2,046	51,150			WB253630
		枚	25	2,046	51,150	0	0	単－ 154号
合　計					132,551			
					0		-132,551	

0/232m2当たり内訳書

敷鉄板

第　47号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		0	0	0			WB253610
		m２	232	399.8	92,753	232	92,753	単－ 155号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 26日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	25	3,336	83,400	25	83,400	単－ 156号
合　計					0 176,153		176,153	
変更積算金額					0 162,256		162,256	円／m2

112m2当たり内訳書

仮設舗装

第　48号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		112	603.1	67,547			CB410030
		m２	112	603.1	67,547	0	0	
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用		112	1,999	223,888			CB410260
		m２	112	1,999	223,888	0	0	
合　計					268,446			
					268,446		0	

一式当たり内訳書

工事用道路

第　49号内訳書　　(ﾔｰﾄﾞ・裏側進入路)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m３	3,661 3,661	247.3 247.3	905,365 905,365	0	0	CA900020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m３	32.4 32.4	378.8 378.8	12,273 12,273	0	0	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m３	3,628 3,628	1,807 1,807	6,555,796 6,555,796	0	0	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	3,628 3,628	114.1 114.1	413,954 413,954	0	0	CA900310
合　計					7,265,666 7,265,666		0	

50m3当たり内訳書

掘削

第　50号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	47.1 47.1	247.3 247.3	11,647 11,647	0	0	CA900020
合　計					10,728 10,728		0	

360m3当たり内訳書

整地

第　51号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	360 360	114.8 114.8	41,328 41,328	0	0	CA900310
合　計					38,068 38,068		0	

30m3当たり内訳書

床掘り

第　52号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		32.2	2,025	65,205			CB210030
		m３	32.2	2,025	65,205	0	0	
合　計					60,061			
					60,061		0	

5袋当たり内訳書

土のう
第　53号内訳書　　(大型土のう)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下		5	8,096	40,480			WB252730
		袋	5	8,096	40,480	0	0	単－ 148号
合　計					37,286			
					37,286		0	

40/0m当たり内訳書

仮設防護柵設置

第　54号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎		40	1,452	58,080			WB821110
		m	40	1,452	58,080	0	0	単ー 149号
仮設ガードレール（賃料）	供用日数443日　総供用日数808日		40	24,808	992,320			
		m	40	24,808	992,320	0	0	
合　計					967,544			
					0		-967,544	

0/40m当たり内訳書

仮設防護柵設置

第　55号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎		0	0	0			WB821110
		m	40	1,452	58,080	40	58,080	単ー 151号
仮設ガードレール（賃料）	供用日数533日　総供用日数808日		0	0	0			
		m	40	29,848	1,193,920	40	1,193,920	
合　計					0 1,252,000		1,252,000	
変更積算金額					0 1,153,241		1,153,241	円／m

198m2当たり内訳書

仮設舗装

第　56号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		198	603.1	119,413			CB410030
		m２	198	603.1	119,413	0	0	
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用		198	1,999	395,802			CB410260
		m２	198	1,999	395,802	0	0	
合　計					474,574			
					474,574		0	

457袋当たり内訳書

袋詰玉石

第　57号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	岩塊･玉石 土量50,000m3未満		571	306.2	174,840			CA900010
		m３	571	306.2	174,840	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		571	1,807	1,031,797			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り							
	11.0km以下	m３	571	1,807	1,031,797	0	0	
袋詰玉石	2t用(長期性能型)		457	15,880	7,257,160			CB322430
	据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下							
	流用又は採取材 標準 全ての費用	袋	457	15,880	7,257,160	0	0	
吸出し防止材設置			2,015	994	2,002,910			CB224720
		m２	2,015	994	2,002,910	0	0	
合　計					9,641,095			
					9,641,095		0	

457/0袋当たり内訳書

袋詰玉石撤去

第　58号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石撤去	撤去･積込み 2t型 堆砂無し ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊		457	3,146	1,437,722			WYB00070
		袋	457	3,146	1,437,722	0	0	単－ 157号
合　計					1,324,393			
					0		-1,324,393	

0/457袋当たり内訳書

袋詰玉石撤去

第　59号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石撤去	撤去･積込み 2t型 堆砂無し ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊		0	0	0			WYB00082
		袋	457	3,146	1,437,722	457	1,437,722	単－ 158号
吸出し防止材撤去	厚10.0mm		0	0	0			WYB00003
		ｍ２	2,015	143.9	289,958	2,015	289,958	単－ 159号
運搬費	廃プラスチック類　L=25.0km以下		0	0	0			
		t	2.4	4,500	10,800	2.4	10,800	
処分費（ｔ）			0	0	0			WB020052
		t	2.4	50,000	120,000	2.4	120,000	単－ 160号
合　計					0			
					1,858,480		1,858,480	
変更積算金額					0			
					1,711,984		1,711,984	円／袋

9,400m3当たり内訳書

締切盛土

第　60号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	220 220	247.3 247.3	54,406 54,406	0	0	CA900020
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	9,181 9,181	256.8 256.8	2,357,680 2,357,680	0	0	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	ｍ３	2,350 2,350	2,215 2,215	5,205,250 5,205,250	0	0	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	ｍ３	3,650 3,650	1,807 1,807	6,595,550 6,595,550	0	0	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	ｍ３	3,181 3,181	1,049 1,049	3,336,869 3,336,869	0	0	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	2,727 2,727	114.1 114.1	311,150 311,150	0	0	CA900310
大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	376 376	7,866 7,866	2,957,616 2,957,616	0	0	WB252730 単－ 161号
合　計					19,177,505 19,177,505		0	

4,600m3当たり内訳書

締切盛土撤去

第　61号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		4,633	256.8	1,189,754			CA900010
		m３	4,633	256.8	1,189,754	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下		4,212	1,807	7,611,084			CB210110
		m３	4,212	1,807	7,611,084	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		422	378.8	159,853			CB210110
		m３	422	378.8	159,853	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		5,301	114.1	604,844			CA900310
		m３	5,301	114.1	604,844	0	0	
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)		376	750	282,000			WB252730
		袋	376	750	282,000	0	0	単ー 162号
合　計					9,071,305			
					9,071,305		0	

110枚当たり内訳書

鋼矢板

第　62号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板Ⅳ初期圧入	Ⅳ型 L=12.5m l=12.0m		3	381,600	1,144,800			WYB00139
		枚	3	381,600	1,144,800	0	0	単－ 163号
鋼矢板Ⅳ圧入	Ⅳ型 L=12.5m l=8.9m		107	254,400	27,220,800			WYB00142
		枚	107	254,400	27,220,800	0	0	単－ 164号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	Ⅳ型 12.5m/枚 373日 有 444日 無		110	27,920	3,071,200			WB250150
		枚	110	27,920	3,071,200	0	0	単－ 165号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦600) Ⅳ型 陸上		1	457,600	457,600			WB251380
		回	1	457,600	457,600	0	0	単－ 166号
合　計					29,380,330			
					29,380,330		0	

3枚当たり内訳書

鋼矢板

第　63号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板Ⅲ圧入	Ⅲ型 L=12.5m l=8.9m		3	255,800	767,400			WYB00133
		枚	3	255,800	767,400	0	0	単－ 167号
鋼矢板賃料（コーナー用鋼矢板）	Ⅲ型 12.5m/枚 373日 有 444日 無		3	46,600	139,800			
		枚	3	46,600	139,800	0	0	
合　計					835,690			
					835,690		0	

457袋当たり内訳書

袋詰玉石

第　64号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 0個 層積		457	2,940	1,343,580			CB310070
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊							
	標準	個	457	2,940	1,343,580	0	0	
合　計					1,237,672			
					1,237,672		0	

190/0袋当たり内訳書

袋詰玉石撤去

第　65号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石撤去	撤去･積込み 2t型 堆砂無し ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊		190	3,242	615,980			WYB00087
		袋	190	3,242	615,980	0	0	単－ 168号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		238	779.4	185,497			CB210110
		ｍ３	238	779.4	185,497	0	0	
運搬費	廃プラスチック類　L=25.0km以下		0.95	4,500	4,275			
		t	0.95	4,500	4,275	0	0	
処分費（ｔ）			0.95	50,000	47,500			WB020052
		t	0.95	50,000	47,500	0	0	単－ 169号
合　計					785,994			
					0		-785,994	

0/190袋当たり内訳書

袋詰玉石撤去

第　66号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石撤去	撤去･積込み 2t型 堆砂無し ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊		0	0	0			WYB00090
		袋	190	3,242	615,980	190	615,980	単－ 170号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下							
		m３	238	779.4	185,497	238	185,497	
遮水シート撤去	厚1.0+10.0mm		0	0	0			WYB00007
		m２	225	262.3	59,017	225	59,017	単－ 171号
運搬費	廃プラスチック類　L=25.0km以下		0	0	0			
		t	1.6	4,500	7,200	1.6	7,200	
処分費（ｔ）			0	0	0			WB020052
		t	1.6	50,000	80,000	1.6	80,000	単－ 172号
合　計					0			
					947,694		947,694	
変更積算金額					0			
					872,991		872,991	円／袋

1,200m3当たり内訳書

締切盛土

第　67号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	1,238 1,238	118.6 118.6	146,826 146,826	0	0	CA900310
大型土のう工	設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	541 541	1,556 1,556	841,796 841,796	0	0	WB252730 単－ 173号
大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	130 130	7,975 7,975	1,036,750 1,036,750	0	0	WB252730 単－ 174号
吸出し防止材設置		ｍ２	215 215	1,004 1,004	215,860 215,860	0	0	CB224720
遮水シート設置		ｍ２	971 971	220.9 220.9	214,493 214,493	0	0	WYB00010 単－ 175号
遮水シート	厚１．０＋１０．０ｍｍ	ｍ２	971 971	2,590 2,590	2,514,890 2,514,890	0	0	
合　計					4,578,807 4,578,807		0	

1,200/0m3当たり内訳書

締切盛土撤去

第　68号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,238	264.5	327,451			CA900010
		m３	1,238	264.5	327,451	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1,648	389.7	642,225			CB210110
		m３	1,648	389.7	642,225	0	0	
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)		491	765.8	376,007			WB252730
		袋	491	765.8	376,007	0	0	単ー 176号
運搬費	廃プラスチック類　L=25.0km以下		0.62	4,500	2,790			
		t	0.62	4,500	2,790	0	0	
処分費（ｔ）			0.62	50,000	31,000			WB020052
		t	0.62	50,000	31,000	0	0	単ー 169号
合　計					1,270,736			
					0		-1,270,736	

0/1,200m3当たり内訳書

締切盛土撤去

第　69号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	1,238	264.5	327,451	1,238	327,451	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0			CB210110
		m３	1,648	389.7	642,225	1,648	642,225	
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)		0	0	0			WB252730
		袋	491	765.8	376,007	491	376,007	単－ 177号
吸出し防止材撤去	厚10.0mm		0	0	0			WYB00012
		m２	215	150.4	32,336	215	32,336	単－ 178号
運搬費	廃プラスチック類　L=25.0km以下		0	0	0			
		t	0.88	4,500	3,960	0.88	3,960	
処分費（ｔ）			0	0	0			WB020052
		t	0.88	50,000	44,000	0.88	44,000	単－ 172号
合　計					0 1,425,979		1,425,979	
変更積算金額					0 1,313,576		1,313,576	円／m3

252日当たり内訳書

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

第　70号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	84,440	84,440			WB252320
		箇所	1	84,440	84,440	0	0	単－ 179号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		252	9,828	2,476,656			WB252310
		日	252	9,828	2,476,656	0	0	単－ 180号
合　計					2,359,218			
					2,359,218		0	

64m当たり内訳書

暗渠排水管

第　71号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	設置･撤去　φ2000		64	12,580	805,120			WYB00016
		m	64	12,580	805,120	0	0	単－ 181号
暗渠排水管（材料費）	波状管(強化金属樹脂複合管)ﾀﾞﾌﾞﾙ構造　φ2000		64	318,000	20,352,000			WYB00019
		m	64	318,000	20,352,000	0	0	単－ 182号
鋼製継手（材料費）	φ2000用		14	226,000	3,164,000			WYB00023
		個	14	226,000	3,164,000	0	0	単－ 183号
合　計					22,402,674			
					22,402,674		0	

165袋当たり内訳書

土のう
第　72号内訳書　　（大型土のう）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		138	256.8	35,438			CA900010
		m３	138	256.8	35,438	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下		138	1,807	249,366			CB210110
		m３	138	1,807	249,366	0	0	
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下		165	8,096	1,335,840			WB252730
		袋	165	8,096	1,335,840	0	0	単ー 148号
合　計					1,492,807			
					1,492,807		0	

165袋当たり内訳書

土のう

第　73号内訳書　　(撤去･大型土のう)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		165	737.6	121,704			WB252730
		袋	165	737.6	121,704	0	0	単－ 184号
合　計					112,104 112,104		0	

400m当たり内訳書

汚濁防止ﾌｪﾝｽ

第　74号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去		400	32,600	13,040,000			WB253010
		m	400	32,600	13,040,000	0	0	単－ 185号
単独ﾌﾛｰﾄφ300 H=2.0m 1000N/3cm未満､ｱﾝｶｰ含む249日								
合　計					12,011,407			
					12,011,407		0	

290/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　75号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			290	14,180	4,112,200			WB010212
		人日	290	14,180	4,112,200	0	0	単－ 186号
合　計					3,766,754 0		-3,766,754	

0/564人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　76号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	564	14,180	7,997,520	564	7,997,520	単－ 187号
合　計					0 7,997,520		7,997,520	
変更積算金額					0 7,325,687		7,325,687	円／人日

2台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　77号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II･III･IV型用 7.1km 無 有 4440円		2	75,440	150,880			WB010010
		台	2	75,440	150,880	0	0	単ー 188号
合　計					138,986 138,986		0	

6回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　78号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	2 2	1,103,000 1,103,000	2,206,000 2,206,000	0	0	WB010350 単－ 189号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 100t吊以上120t吊以下 標準(1.0)	回	1 1	1,457,000 1,457,000	1,457,000 1,457,000	0	0	WB010350 単－ 190号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	1 1	2,312,000 2,312,000	2,312,000 2,312,000	0	0	WB010350 単－ 191号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ･ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	1 1	459,200 459,200	459,200 459,200	0	0	WB010350 単－ 192号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	回	1 1	1,872,000 1,872,000	1,872,000 1,872,000	0	0	WB010350 単－ 193号
合　計					7,651,465 7,651,465		0	

40.1t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　79号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 44.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		80.2	4,420	354,484			WB010020
		t	80.2	4,420	354,484	0	0	単－ 194号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)		40.1	3,000	120,300			WB010030
		t	40.1	3,000	120,300	0	0	単－ 195号
合　計					437,333			
					437,333		0	

7.9t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　80号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 44.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		7.9	4,420	34,918			WB010020
		t	7.9	4,420	34,918	0	0	単－ 194号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)		7.9	1,500	11,850			WB010030
		t	7.9	1,500	11,850	0	0	単－ 196号
合　計					43,078			
					43,078		0	

107t当たり内訳書

仮設材運搬費
第　81号内訳書　　(出水期施工)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 44.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		107	4,420	472,940			WB010020
		t	107	4,420	472,940	0	0	単－ 197号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)		107	1,500	160,500			WB010030
		t	107	1,500	160,500	0	0	単－ 198号
合　計					583,509			
					583,509		0	

0/80.2t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　82号内訳書　　(川表坂路2期)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 44.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	80.2	4,420	354,484	80.2	354,484	単－ 199号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)		0	0	0			WB010030
		t	80.2	1,500	120,300	80.2	120,300	単－ 200号
合　計					0 474,784		474,784	
変更積算金額					0 437,359		437,359	円／t

一式当たり内訳書

六価ｸﾛﾑ溶出試験費

第　83号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第４６号溶出試験		1	7,300	7,300			
		検体	1	7,300	7,300	0	0	
合　計					6,724			
					6,724		0	

一式当たり内訳書

地質調査費

第　84号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内		1	181,000	181,000			WYB00017
		箇所	1	181,000	181,000	0	0	単－ 201号
合　計					166,732 166,732		0	

一式当たり内訳書

施工調査費

第　85号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			1	120,000	120,000			
		工事	1	120,000	120,000	0	0	
合　計					110,534			
					110,534		0	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　86号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 2676m3	式	1 1		17,742 17,742	0	0	WA991010 単ー 202号
合　計					16,343 16,343		0	

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　87号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単ー 203号
合　計					550,862 550,862		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　88号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	2174千円		1		2,174,000			WB010610
		式	1		2,174,000	0	0	単ー 204号
合　計					2,002,515			
					2,002,515		0	

一式当たり内訳書

BIM/CIM適用工事に要する費用

第　89号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＢＩＭ／ＣＩＭ適用工事に要する費用		式	0 1		0 3,450,000	1	3,450,000	
合　計					0 3,450,000		3,450,000	
変更積算金額					0 3,450,000		3,450,000	円／式

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用

第　90号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費用	技術員0.5人工		0	0	0			
		工事	1	18,050	18,050	1	18,050	
合　計					0 18,050		18,050	
変更積算金額					0 18,050		18,050	円／式

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　91号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	設置数 1基		0	0	0			
		基･月	19.2	17,700	339,840	19.2	339,840	
合　計					0 339,840		339,840	
変更積算金額					0 339,840		339,840	円／式

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	429.2 429.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 （ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	468.6 468.6	468.6 468.6	CA900430
計					468.6 468.6	
単価					468.6 468.6	円／m3

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,288 1,288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	ｍ３	1 1	1,399 1,399	1,399 1,399	CB210110
計					1,399 1,399	
単価					1,399 1,399	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1 1	単価	105 105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	1 1	114.1 114.1	114.1 114.1	CA900310
計					114.1 114.1	
単価					114.1 114.1	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	中層混合処理	改良深度 2.5m 施工規模 345ｍ３	単位	m3	数量	1 1	単価	7,367 7,367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工	2m＜L≦5m 1,000m3未満 242.3kg/m3 無	ｍ３	1 1	7,998 7,998	7,998 7,998	WB223410 単－ 62号
計					7,998 7,998	
単価					7,998 7,998	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	中層混合処理	改良深度 2.27m 施工規模 240m３	単位	m3	数量	1 1	単価	5,893 5,893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工	2m＜L≦5m 1,000m3未満 149.7kg/m3 無	ｍ３	1 1	6,398 6,398	6,398 6,398	WB223410 単－　63号
計					6,398 6,398	
単価					6,398 6,398	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	浅層混合処理	改良深度 1.2m 施工規模 38m３	単位	m3	数量	1 1	単価	6,112 6,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎 1mを超え2m以下 29.1t/100m2	ｍ２	1 1	6,636 6,636	6,636 6,636	CB211410
計					6,636 6,636	
単価					6,636 6,636	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	浅層混合処理	改良深度 1.53m 施工規模 110m３	単位	m3	数量	1 1	単価	5,182 5,182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎 1mを超え2m以下 22.9t/100m2	ｍ２	1 1	5,626 5,626	5,626 5,626	CB211410
計					5,626 5,626	
単価					5,626 5,626	円／m3

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.8m	単位	枚	数量	1 1	単価	28,130 28,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板材料	SY295 Ⅱw型 2.0m/枚	枚	1 1	25,180 25,180	25,180 25,180	WYB00005 単－ 64号
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 2m以下	枚	1 1	5,524 5,524	5,524 5,524	WB250200 単－ 65号
計					30,704 30,704	
単価					30,710 30,710	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7.5m 鋼矢板打込長 4.5m	単位	枚	数量	1 1	単価	92,480 92,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板材料（６－２０m以外は適用外）	SY295 IIw型 7.5m/枚		1	92,800	92,800	WB250160
		枚	1	92,800	92,800	単－　66号
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下		1	7,588	7,588	WB250200
		枚	1	7,588	7,588	単－　67号
計					100,388 100,388	
単価					100,400 100,400	円／枚

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	広幅鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 8.5m 鋼矢板打込長 4.6m	単位	枚	数量	1 1	単価	103,718 103,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板材料（６－２０m以外は適用外）	SY295 IIw型 8.5m/枚		1	105,000	105,000	WB250160
		枚	1	105,000	105,000	単－　68号
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下		1	7,588	7,588	WB250200
		枚	1	7,588	7,588	単－　67号
計					112,588 112,588	
単価					112,600 112,600	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	可とう鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 可とう鋼矢板平均長さ 7.5m 鋼矢板打込長 2.35m	単位	枚	数量	1 1	単価	1,048,297 1,048,297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kw 可とう鋼矢板Ⅱw型 4m以下		1	7,269	7,269	WYB00062
		枚	1	7,269	7,269	単－ 69号
鋼矢板材料	SY295 可とう鋼矢板Ⅱw型 7.5m/枚		1	1,130,000	1,130,000	WYB00060
		枚	1	1,130,000	1,130,000	単－ 70号
計					1,137,269 1,137,269	
単価					1,138,000 1,138,000	円／枚

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	可とう鋼矢板 (遮水鋼矢板)	IIw型 可とう鋼矢板平均長さ 8.5m 鋼矢板打込長 2.0m	単位	枚	数量	1 1	単価	1,299,700 1,299,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kw 可とう鋼矢板Ⅱw型 4m以下		1	7,269	7,269	WYB00077
		枚	1	7,269	7,269	単－ 69号
鋼矢板材料	SY295 可とう鋼矢板Ⅱw型 8.5m/枚		1	1,403,000	1,403,000	WYB00074
		枚	1	1,403,000	1,403,000	単－ 71号
計					1,410,269 1,410,269	
単価					1,411,000 1,411,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 3.8m 内空高さ 3.7m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1 1	単価	21,910 21,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート（場所打函渠）	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	23,920 23,920	23,920 23,920	CB225510
計					23,920 23,920	
単価					23,920 23,920	円／m3

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ｺﾝｸﾘｰﾄ (遮水壁)	24-12-20(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	24,667 24,667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	26,780 26,780	26,780 26,780	CB240010
計					26,780 26,780	
単価					26,780 26,780	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	目地板	瀝青繊維質目地板t=30	単位	m2	数量	1 1	単価	9,108 9,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	t=30	ｍ２	1 1	4,688 4,688	4,688 4,688	WYB00086 単－　74号
目地板（材料費）	瀝青繊維質目地板t=30	ｍ２	1 1	5,200 5,200	5,200 5,200	
計					9,888 9,888	
単価					9,888 9,888	円／m2

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	162,039 162,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	176,900 176,900	176,900 176,900	WB810010 単－　75号
計					176,900 176,900	
単価					176,900 176,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	鉄筋 (遮水壁)	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	162,946 162,946

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	176,900 176,900	176,900 176,900	WB810010 単－ 75号
計					176,900 176,900	
単価					176,900 176,900	 円／t

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	160,207 160,207

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	174,900 174,900	174,900 174,900	WB810010 単－ 72号
計					174,900 174,900	
単価					174,900 174,900	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	161,123 161,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	175,900 175,900	175,900 175,900	WB810010 単－　76号
計					175,900 175,900	
単価					175,900 175,900	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	耐圧ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ設置(上下部)	沈下量100㎜用、PC-RC用	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,114,364 5,114,364

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ゴムプレート設置（上下部）	２分割品　Ｌ＝１９．５＋９．７ｍ設置		1	364,600	364,600	WYB00075
		箇所	1	364,600	364,600	単－　81号
耐圧ゴムプレート（上部）（材料費）	沈下量100㎜用 PC-RC用 L=19.5m		1	3,427,000	3,427,000	WYB00011
		個	1	3,427,000	3,427,000	単－　82号
耐圧ゴムプレート（下部）（材料費）	沈下量100㎜用 PC-RC用 L=9.7m		1	1,760,000	1,760,000	WYB00061
		個	1	1,760,000	1,760,000	単－　83号
計					5,551,600 5,551,600	
単価					5,552,000 5,552,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	耐圧ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ設置(下部)	沈下量100㎜用、PC-RC用	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,732,730 1,732,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ゴムプレート設置（下部）	２分割品　Ｌ＝９．９ｍ設置	箇所	1 1	86,980 86,980	86,980 86,980	WYB00088 単－　84号
耐圧ゴムプレート（下部）（材料費）	沈下量100㎜用 PC-RC用 L=9.9m	個	1 1	1,794,000 1,794,000	1,794,000 1,794,000	WYB00014 単－　85号
計					1,880,980 1,880,980	
単価					1,881,000 1,881,000	円／箇所

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	可とう継手	沈下量100㎜用、PC-RC用	単位	基	数量	1 1	単価	4,997,375 4,997,375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう継手	沈下量100㎜用 PC-RC用 ﾌﾚｰﾑ設置含む	基	1 1	1,160,000 1,160,000	1,160,000 1,160,000	WYB00018 単－　86号
可とう継手（材料費）	沈下量100㎜用 PC-RC用 ｺﾞﾑ・固定金具・RC側ﾌﾚｰﾑ	基	1 1	4,265,000 4,265,000	4,265,000 4,265,000	WYB00038 単－　87号
計					5,425,000 5,425,000	
単価					5,425,000 5,425,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	可とう継手	沈下量100㎜用、PC-RC用	単位	基	数量	1 1	単価	1,254,640 1,254,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう継手	沈下量100㎜用 PC-RC用 ﾌﾚｰﾑ設置のみ		1	472,700	472,700	WYB00036
		基	1	472,700	472,700	単－ 88号
可とう継手（材料費）	沈下量100㎜用 PC-RC用 RC側ﾌﾚｰﾑのみ		1	889,000	889,000	WYB00049
		基	1	889,000	889,000	単－ 89号
計					1,361,700 1,361,700	
単価					1,362,000 1,362,000	円／基

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ｸﾞﾗｳﾄ		単位	m	数量	1 1	単価	857.4 857.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト工			1	936.1	936.1	WYB00055
		m	1	936.1	936.1	単－ 101号
計					936.1 936.1	
単価					936.1 936.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	防水工		単位	m2	数量	1 1	単価	7,414 7,414

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工			1	8,095	8,095	WYB00073
		ｍ２	1	8,095	8,095	単－ 106号
計					8,095 8,095	
単価					8,095 8,095	円／m2

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	耐圧ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ設置(下部)	沈下量100㎜用、PC-PC用	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,426,204 1,426,204

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ゴムプレート設置（下部）	２分割品		1	76,440	76,440	WYB00066
		箇所	1	76,440	76,440	単－ 107号
耐圧ゴムプレート（下部）（材料費）	沈下量100㎜用 PC-PC用		1	1,480,000	1,480,000	WYB00004
		個	1	1,480,000	1,480,000	単－ 108号
計					1,556,440 1,556,440	
単価					1,557,000 1,557,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	耐圧ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ設置(上部)		単位	箇所	数量	1 1	単価	2,883,106 2,883,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ゴムプレート設置（上部）		箇所	1 1	165,700 165,700	165,700 165,700	WYB00076 単－ 109号
耐圧ゴムプレート（上部）（材料費）		個	1 1	2,964,000 2,964,000	2,964,000 2,964,000	WYB00015 単－ 110号
計					3,129,700 3,129,700	
単価					3,130,000 3,130,000	円／箇所

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	可とう継手	沈下量100㎜用、PC-PC用	単位	基	数量	1 1	単価	3,677,111 3,677,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう継手	沈下量100㎜用 PC-PC用	基	1 1	637,000 637,000	637,000 637,000	WYB00009 単－ 111号
可とう継手（材料費）	沈下量100㎜用 PC-PC用	基	1 1	3,355,000 3,355,000	3,355,000 3,355,000	WYB00030 単－ 112号
計					3,992,000 3,992,000	
単価					3,992,000 3,992,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1 1	単価	4,781 4,781

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	ｍ２	1 1	5,191 5,191	5,191 5,191	CB224710
計					5,191 5,191	
単価					5,191 5,191	円／m2

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	目地板	瀝青繊維質目地板t=30	単位	m2	数量	1 1	単価	9,108 9,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	t=30	ｍ２	1 1	4,688 4,688	4,688 4,688	WYB00081 単－　74号
目地板（材料費）	瀝青繊維質目地板t=30	ｍ２	1 1	5,200 5,200	5,200 5,200	
計					9,888 9,888	
単価					9,888 9,888	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	差筋 (遮水壁部)	SD345 D13 L=530	単位	本	数量	100 100	単価	80.45 80.45

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345(ねじ節鉄筋) D13 一般構造物		0.05	174,700	8,735	WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無					
	補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.05	174,700	8,735	単－ 113号
計					8,735	
					8,735	
単価					87.35	
					87.35	円／本

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	固定金物 (遮水矢板接続部)		単位	組	数量	1 1	単価	4,230 4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定金物設置	D32 L=900 鋼製ﾌﾟﾚｰﾄ､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ含む		1	1,363	1,363	WYB00042
		組	1	1,363	1,363	単－ 114号
固定金物（材料費）	D32 L=900(M30片側ネジ切) 鋼製ﾌﾟﾚｰﾄ､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ含む		1	3,230	3,230	WYB00080
		組	1	3,230	3,230	単－ 115号
計					4,593	
					4,593	
単価					4,593	
					4,593	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	硬練ﾓﾙﾀﾙ	目張り用 1:3	単位	m3	数量	1 1	単価	83,038 83,038

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	高炉 全ての費用		1	90,150	90,150	CB240060
		ｍ３	1	90,150	90,150	
計					90,150 90,150	
単価					90,150 90,150	円／m3

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1 1	単価	21,910 21,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート（場所打函渠）	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し		1	23,920	23,920	CB225510
		ｍ３	1	23,920	23,920	
計					23,920 23,920	
単価					23,920 23,920	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	162,039 162,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	176,900 176,900	176,900 176,900	WB810010 単－　75号
計					176,900 176,900	
単価					176,900 176,900	 円／t

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	160,207 160,207

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1 1	174,900 174,900	174,900 174,900	WB810010 単－　72号
計					174,900 174,900	
単価					174,900 174,900	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	目地板	瀝青質目地板ｔ=20	単位	m2	数量	1 1	単価	6,923 6,923

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=20		1	7,558	7,558	CB224710
		ｍ２	1	7,558	7,558	
計					7,558 7,558	
単価					7,558 7,558	円／m2

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ｽﾃｯﾌﾟ (足掛金物)	W=300	単位	本	数量	1 1	単価	1,987 1,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物（材料費）	W=300		1	2,170	2,170	WYB00025
		本	1	2,170	2,170	単－ 121号
計					2,170 2,170	
単価					2,170 2,170	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ (監査孔)	径 100ｍｍ 長さ 1500ｍｍ	単位	組	数量	1 1	単価	133,185 133,185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
沈下板設置･グラウト管設置			1	5,315	5,315	CB322510
		組	1	5,315	5,315	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ(材料費)	SUS304　φ100A　L=1500		1	140,000	140,000	WYB00021
		組	1	140,000	140,000	単－ 125号
計					145,315	
					145,315	
単価					145,400	
					145,400	円／組

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ (監査孔)	径 100ｍｍ 長さ 780ｍｍ	単位	組	数量	1 1	単価	129,063 129,063

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
沈下板設置･グラウト管設置			1	5,315	5,315	CB322510
		組	1	5,315	5,315	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ(材料費)	SUS304　φ100A　L=780		1	135,500	135,500	WYB00035
		組	1	135,500	135,500	単－ 126号
計					140,815	
					140,815	
単価					140,900	
					140,900	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ (監査孔)	径 100ｍｍ 長さ 800ｍｍ	単位	組	数量	1 1	単価	110,909 110,909

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
沈下板設置･グラウト管設置		組	1 1	5,315 5,315	5,315 5,315	CB322510
グラウトホール(監査孔)	SUS304 φ100A L=800	組	1 1	115,000 115,000	115,000 115,000	
計					120,315 120,315	
単価					120,400 120,400	円／組

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	227.5 227.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	1 1	247 247	247 247	CA900020
計					247 247	
単価					247 247	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	233.5 233.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	253.6 253.6	253.6 253.6	CA900030
計					253.6 253.6	
単価					253.6 253.6	円／m3

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,287 1,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	ｍ３	1 1	1,398 1,398	1,398 1,398	CB210110
計					1,398 1,398	
単価					1,398 1,398	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	236.1 236.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1	256.4	256.4	CA900010
		ｍ３	1	256.4	256.4	
計					256.4 256.4	
単価					256.4 256.4	円／m3

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	鋼製高欄撤去		単位	m	数量	1 1	単価	1,280 1,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄撤去			1	1,390	1,390	CB224910
		m	1	1,390	1,390	
計					1,390 1,390	
単価					1,390 1,390	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ		単位	m2	数量	1 1	単価	261,690 261,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーソーイング		ｍ２	1 1	284,100 284,100	284,100 284,100	WYB00047 単－ 128号
計					284,100 284,100	
単価					284,100 284,100	円／m2

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	73,767 73,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	高配筋構造物撤去	ｍ３	1 1	80,080 80,080	80,080 80,080	WYB00024 単－ 132号
計					80,080 80,080	
単価					80,080 80,080	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	削孔	Φ200	単位	孔	数量	1 1	単価	11,616 11,616

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔（重機装着型コアドリル）	φ200㎜　削孔深さ600㎜		1	12,610	12,610	WYB00119
		孔	1	12,610	12,610	単－ 133号
計					12,610 12,610	
単価					12,610 12,610	円／孔

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	9,755 9,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10,650	10,650	WB824010
		ｍ３	1	10,650	10,650	単－ 136号
計					10,650 10,650	
単価					10,650 10,650	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	17,074 17,074

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	18,640 18,640	18,640 18,640	WB824010 単－ 137号
計					18,640 18,640	
単価					18,640 18,640	円／m3

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	186.7 186.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	203.9 203.9	203.9 203.9	CB430310
計					203.9 203.9	
単価					203.9 203.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	軌道敷撤去		単位	m	数量	1 1	単価	10,445 10,445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レール撤去	ガス切断作業含む		1	7,550	7,550	WYB00032
		m	1	7,550	7,550	単－ 138号
枕木撤去			1	3,790	3,790	WYB00033
		m	1	3,790	3,790	単－ 139号
計					11,340 11,340	
単価					11,340 11,340	円／m

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ﾋｭｰﾑ管撤去	HP400	単位	m	数量	1 1	単価	3,088 3,088

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（B形管）	撤去 400mm 全ての費用		1	3,353	3,353	CB222860
		m	1	3,353	3,353	
計					3,353 3,353	
単価					3,353 3,353	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	U型側溝撤去	再利用撤去	単位	m	数量	1 1	単価	2,829 2,829

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 360B 360×360×600 無し 無し	m	1 1	3,072 3,072	3,072 3,072	WB821410 単－ 140号
計					3,072 3,072	
単価					3,072 3,072	 円／m

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,213 2,213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,417 2,417	2,417 2,417	CB227010
計					2,417 2,417	
単価					2,417 2,417	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,743 2,743

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,995 2,995	2,995 2,995	CB227010
計					2,995 2,995	
単価					2,995 2,995	円／m3

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,309 3,309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,613 3,613	3,613 3,613	CB227010
計					3,613 3,613	
単価					3,613 3,613	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,152 2,152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,350 2,350	2,350 2,350	WB020051 単－ 141号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,434 3,434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,750 3,750	3,750 3,750	WB020051 単－ 142号
計					3,750 3,750	
単価					3,750 3,750	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,224 3,224

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		 ｍ３	1 1	3,520 3,520	3,520 3,520	WB020051 単－ 143号
計					3,520 3,520	
単価					3,520 3,520	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	中層混合処理工	2m＜L≦5m 1,000m3未満 242.3kg/m3 無	単位	ｍ３	数量	100	単価	7,998

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.556	30,870	17,163	
特殊作業員		人	0.556	26,355	14,653	
普通作業員		人	1.111	22,365	24,847	
セメント（材料費）	高炉B　１ｔ袋入	ｔ	25.684	16,300	418,649	
中層混合処理機運転	2m＜L≦5m	日	0.556	335,200	186,371	WK220610 単－ 205号
スラリープラント運転		日	0.556	82,320	45,769	WK220620 単－ 206号
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		92,348	
計					799,800	
単価					7,998	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	中層混合処理工	2m＜L≦5m 1,000m3未満 149.7kg/m3 無	単位	ｍ３	数量	100	単価	6,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.556	30,870	17,163	
特殊作業員		人	0.556	26,355	14,653	
普通作業員		人	1.111	22,365	24,847	
セメント（材料費）	高炉B　１ｔ袋入	ｔ	15.868	16,300	258,648	
中層混合処理機運転	2m＜L≦5m	日	0.556	335,200	186,371	WK220610 単－ 205号
スラリープラント運転		日	0.556	82,320	45,769	WK220620 単－ 206号
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		92,349	
計					639,800	
単価					6,398	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	鋼矢板材料	SY295 Ⅱw型 2.0m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	25,180 25,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	ＳＹ２９５	t	0.124 0.124	200,000 200,000	24,800 24,800	
鋼矢板長さエキストラ	2m以上6m未満	t	0.124 0.124	3,000 3,000	372 372	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					25,180 25,180	
単価					25,180 25,180	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 2m以下	単位	枚	数量	10	単価	5,524

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.182	29,820	5,427	
とび工		人	0.364	27,825	10,128	
普通作業員		人	0.182	21,315	3,879	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	日	0.182	148,300	26,990	WK250010 単－ 207号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		8,816	
計					55,240	
単価					5,524	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	鋼矢板材料（６－２０m以外は適用外）	SY295 IIw型 7.5m/枚	単位	枚	数量	1	単価	92,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	ＳＹ２９５	t	0.464	200,000	92,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					92,800	
単価					92,800	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	7,588

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	29,820	7,455	
とび工		人	0.5	27,825	13,912	
普通作業員		人	0.25	21,315	5,328	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	日	0.25	148,300	37,075	WK250010 単－ 207号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		12,110	
計					75,880	
単価					7,588	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	鋼矢板材料（６－２０m以外は適用外）	SY295 IIw型 8.5m/枚	単位	枚	数量	1	単価	105,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	ＳＹ２９５	t	0.525	200,000	105,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					105,000	
単価					105,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kw 可とう鋼矢板Ⅱw型 4m以下	単位	枚	数量	10 10	単価	7,269 7,269

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.217 0.217	29,820 29,820	6,470 6,470	
とび工		人	0.435 0.435	27,825 27,825	12,103 12,103	
普通作業員		人	0.217 0.217	21,315 21,315	4,625 4,625	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kw 可とう鋼矢板Ⅱw型	日	0.217 0.217	174,600 174,600	37,888 37,888	WYB00065 単－ 208号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1 1		11,604 11,604	
計					72,690 72,690	
単価					7,269 7,269	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	鋼矢板材料	SY295 可とう鋼矢板Ⅱw型 7.5m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	1,130,000 1,130,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう鋼矢板	SY295 鋼矢板Ⅱw型用 鋼矢板長さ7.5m		1	1,130,000	1,130,000	
		枚	1	1,130,000	1,130,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,130,000	
					1,130,000	
単価					1,130,000	
					1,130,000	円／枚

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	鋼矢板材料	SY295 可とう鋼矢板Ⅱw型 8.5m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	1,403,000 1,403,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう鋼矢板	SY295 鋼矢板Ⅱw型用 鋼矢板長さ8.5m		1	1,402,500	1,402,500	
		枚	1	1,402,500	1,402,500	
諸雑費（まるめ）			1		500	
		式	1		500	
計					1,403,000	
					1,403,000	
単価					1,403,000	
					1,403,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	174,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	106,000	109,180	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	65,625	65,625	
諸雑費（まるめ）		式	1		95	
計					174,900	
単価					174,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	フレア溶接		単位	m	数量	10 10	単価	15,120 15,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.56 1.56	29,820 29,820	46,519 46,519	
溶接工		人	3.15 3.15	28,875 28,875	90,956 90,956	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		13,725 13,725	
計					151,200 151,200	
単価					15,120 15,120	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	目地板	t=30	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	4,688 4,688

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.15 0.15	21,315 21,315	3,197 3,197	
土木一般世話役		人	0.05 0.05	29,820 29,820	1,491 1,491	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,688 4,688	
単価					4,688 4,688	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	108,000	111,240	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	65,625	65,625	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					176,900	
単価					176,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	175,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	107,000	110,210	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	65,625	65,625	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					175,900	
単価					175,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,909

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,820	47,712	
とび工		人	8.5	27,825	236,512	
普通作業員		人	1.3	21,315	27,709	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,900	62,860	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		116,107	
計					490,900	
単価					4,909	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,462

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,820	47,712	
とび工		人	7	27,825	194,775	
普通作業員		人	1.3	21,315	27,709	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,900	62,860	
諸雑費（率＋まるめ） 34%		式	1		113,144	
計					446,200	
単価					4,462	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空ｍ３	数量	100	単価	4,309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.6	29,820	77,532	
型わく工		人	4.7	27,090	127,323	
とび工		人	2.2	27,825	61,215	
普通作業員		人	5.1	21,315	108,706	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		56,124	
計					430,900	
単価					4,309	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1.0)	単位	空ｍ３	数量	100	単価	3,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	29,820	41,748	
型わく工		人	1.3	27,090	35,217	
とび工		人	3.3	27,825	91,822	
普通作業員		人	3.3	21,315	70,339	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.5	44,900	22,450	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		86,224	
計					347,800	
単価					3,478	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	耐圧ゴムプレート設置（上下部）	２分割品　Ｌ＝１９．５＋９．７ｍ設置	単位	箇所	数量	1 1	単価	364,600 364,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	29,820 29,820	44,730 44,730	
特殊作業員		人	5 5	25,305 25,305	126,525 126,525	
普通作業員		人	6 6	21,315 21,315	127,890 127,890	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1 1	44,900 44,900	44,900 44,900	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		20,555 20,555	
計					364,600 364,600	
単価					364,600 364,600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	耐圧ゴムプレート（上部）（材料費）	沈下量100㎜用 PC-RC用 L=19.5m	単位	個	数量	1 1	単価	3,427,000 3,427,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ゴムプレート(上部)	沈下量100㎜用 PC-RC用 L=19.5m	個	1 1	3,427,000 3,427,000	3,427,000 3,427,000	
計					3,427,000 3,427,000	
単価					3,427,000 3,427,000	円／個

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	耐圧ゴムプレート（下部）（材料費）	沈下量100㎜用 PC-RC用 L=9.7m	単位	個	数量	1 1	単価	1,760,000 1,760,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ゴムプレート(下部)	沈下量100㎜用 PC-RC用 L=9.7m	個	1 1	1,760,000 1,760,000	1,760,000 1,760,000	
計					1,760,000 1,760,000	
単価					1,760,000 1,760,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	耐圧ゴムプレート設置（下部）	２分割品　Ｌ＝９．９ｍ設置	単位	箇所	数量	1 1	単価	86,980 86,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	29,820 29,820	14,910 14,910	
特殊作業員		人	1 1	25,305 25,305	25,305 25,305	
普通作業員		人	2 2	21,315 21,315	42,630 42,630	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		4,135 4,135	
計					86,980 86,980	
単価					86,980 86,980	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	耐圧ゴムプレート（下部）（材料費）	沈下量100㎜用 PC-RC用 L=9.9m	単位	個	数量	1 1	単価	1,794,000 1,794,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ゴムプレート(下部)	沈下量100㎜用 PC-RC用 L=9.9m	個	1 1	1,794,000 1,794,000	1,794,000 1,794,000	
計					1,794,000 1,794,000	
単価					1,794,000 1,794,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	可とう継手	沈下量100㎜用 PC-RC用 ﾌﾚｰﾑ設置含む	単位	基	数量	1 1	単価	1,160,000 1,160,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.5 4.5	29,820 29,820	134,190 134,190	
特殊作業員		人	15 15	25,305 25,305	379,575 379,575	
普通作業員		人	15 15	21,315 21,315	319,725 319,725	
とび工		人	3 3	27,825 27,825	83,475 83,475	
溶接工		人	1.5 1.5	28,875 28,875	43,312 43,312	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5 1.5	44,900 44,900	67,350 67,350	
諸雑費（率＋まるめ） 12.9%		式	1 1		132,373 132,373	
計					1,160,000 1,160,000	
単価					1,160,000 1,160,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	可とう継手（材料費）	沈下量100㎜用 PC-RC用 ｺﾞﾑ・固定金具・RC側ﾌﾚｰﾑ	単位	基	数量	1 1	単価	4,265,000 4,265,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう継手	沈下量100㎜用 PC-RC用 ｺﾞﾑ・固定金具・RC側ﾌﾚｰﾑ		1	4,265,000	4,265,000	
		基	1	4,265,000	4,265,000	
計					4,265,000 4,265,000	
単価					4,265,000 4,265,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	可とう継手	沈下量100㎜用 PC-RC用 ﾌﾚｰﾑ設置のみ	単位	基	数量	1 1	単価	472,700 472,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	29,820 29,820	44,730 44,730	
特殊作業員		人	6 6	25,305 25,305	151,830 151,830	
とび工		人	3 3	27,825 27,825	83,475 83,475	
溶接工		人	1.5 1.5	28,875 28,875	43,312 43,312	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5 1.5	44,900 44,900	67,350 67,350	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1 1		82,003 82,003	
計					472,700 472,700	
単価					472,700 472,700	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	可とう継手（材料費）	沈下量100㎜用 PC-RC用 RC側ﾌﾚｰﾑのみ	単位	基	数量	1 1	単価	889,000 889,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう継手	沈下量100㎜用 PC-RC用 RC側ﾌﾚｰﾑのみ	基	1 1	889,000 889,000	889,000 889,000	
計					889,000 889,000	
単価					889,000 889,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	ブロック組立工		単位	個	数量	1 1	単価	370,700 370,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9 0.9	29,820 29,820	26,838 26,838	
特殊作業員		人	4.2 4.2	25,305 25,305	106,281 106,281	
普通作業員		人	3.9 3.9	21,315 21,315	83,128 83,128	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１２０ｔ吊	日	0.6 0.6	207,000 207,000	124,200 124,200	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1 1		30,253 30,253	
計					370,700 370,700	
単価					370,700 370,700	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	上下組締め工	PC接合	単位	個	数量	1 1	単価	120,100 120,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト工	ｸﾞﾗｳﾄﾊﾟｲﾌﾟ付ﾒｯｷ仕様支圧板､ﾅｯﾄ、ﾜｯｼｬｰ	m	14.3 14.3	936.1 936.1	13,386 13,386	WYB00170 単－ 209号
ＰＣケーブル組立工	上下組締め	本	6 6	6,376 6,376	38,256 38,256	WYB00171 単－ 210号
上下接着剤塗布工		ｍ２	1.3 1.3	13,460 13,460	17,498 17,498	WYB00172 単－ 211号
ＰＣケーブル	PC鋼棒φ23 1m～3m未満 ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工	kg	47.6 47.6	707 707	33,653 33,653	WYB00173 単－ 212号
ＰＣ鋼棒　定着具	径２３　後付用	組	6 6	1,810 1,810	10,860 10,860	
ＰＣ鋼棒　附属品	カップラー　径２３　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	6 6	1,060 1,060	6,360 6,360	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		87 87	
計					120,100 120,100	
単価					120,100 120,100	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	上下分割プレキャストブロック（材料費）	1.0m/個 B2ﾀｲﾌﾟ 標準部 ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	単位	個	数量	1 1	単価	6,116,000 6,116,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上下分割プレキャストブロック	1.0m/個 B2ﾀｲﾌﾟ 標準部 ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ		1	6,116,000	6,116,000	
		個	1	6,116,000	6,116,000	
計					6,116,000 6,116,000	
単価					6,116,000 6,116,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ＰＣケーブル組立工		単位	本	数量	10 10	単価	21,230 21,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,820 29,820	29,820 29,820	
特殊作業員		人	4.5 4.5	25,305 25,305	113,872 113,872	
普通作業員		人	2.4 2.4	21,315 21,315	51,156 51,156	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		17,452 17,452	
計					212,300 212,300	
単価					21,230 21,230	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	ＰＣケーブル（材料費）	PC鋼棒φ26 8m以上 ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工	単位	kg	数量	1 1	単価	631 631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼棒	C種1号26 8m以上	ｋｇ	1 1	465 465	465 465	
ＰＣ鋼棒	C種1号26 ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工	ｋｇ	1 1	166 166	166 166	
計					631 631	
単価					631 631	円／kg

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	ＰＣケーブル（材料費）	PC鋼棒φ26 5m～8m未満 ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工	単位	kg	数量	1 1	単価	626 626

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼棒	C種1号26 5m～8m未満	ｋｇ	1 1	460 460	460 460	
ＰＣ鋼棒	C種1号26 ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工	ｋｇ	1 1	166 166	166 166	
計					626 626	
単価					626 626	円／kg

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	ＰＣケーブル（材料費）	PC鋼棒φ26 4m～5m未満 ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工	単位	kg	数量	1 1	単価	631 631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼棒	C種1号26 4m～5m未満	k g	1 1	465 465	465 465	
ＰＣ鋼棒	C種1号26 ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工	k g	1 1	166 166	166 166	
計					631 631	
単価					631 631	円／kg

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	ＰＣケーブル（材料費）	PC鋼棒φ26 3m～4m未満 ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工	単位	kg	数量	1 1	単価	643 643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼棒	C種1号26 3m～4m未満	k g	1 1	477 477	477 477	
ＰＣ鋼棒	C種1号26 ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工	k g	1 1	166 166	166 166	
計					643 643	
単価					643 643	円／kg

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	ＰＣケーブル（材料費）	PC鋼棒φ26 1m～3m未満 ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工	単位	kg	数量	1 1	単価	693 693

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼棒	C種1号26 1m～3m未満		1	527	527	
		ｋｇ	1	527	527	
ＰＣ鋼棒	C種1号26 ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工		1	166	166	
		ｋｇ	1	166	166	
計					693 693	
単価					693 693	円／kg

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	定着装置（材料費）	ｸﾞﾗｳﾄﾊﾟｲﾌﾟ付きﾒｯｷ仕様支圧板、ﾅｯﾄ、ﾜｯｼｬｰ	単位	組	数量	1 1	単価	2,519 2,519

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼棒　定着具	径２６　後付用		1	2,519	2,519	
		組	1	2,519	2,519	
計					2,519 2,519	
単価					2,519 2,519	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	接続部支圧板（材料費）	ｸﾞﾗｳﾄﾊﾟｲﾌﾟ付きﾒｯｷ仕様支圧板､ｶﾌﾟﾗｰ	単位	組	数量	1 1	単価	5,010 5,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接続部支圧板	ｸﾞﾗｳﾄﾊﾟｲﾌﾟ付きﾒｯｷ仕様支圧板､ｶﾌﾟﾗｰ	組	1 1	5,010 5,010	5,010 5,010	
計					5,010 5,010	
単価					5,010 5,010	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	グラウト工		単位	m	数量	100 100	単価	936.1 936.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	29,820 29,820	8,946 8,946	
特殊作業員		人	1.6 1.6	25,305 25,305	40,488 40,488	
普通作業員		人	1.5 1.5	21,315 21,315	31,972 31,972	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		12,204 12,204	
計					93,610 93,610	
単価					936.1 936.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	緊張ジャッキ・ポンプ	500KN 縦締用　供用日数16日	単位	組	数量	1 1	単価	108,000 108,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊張ジャッキ・ポンプ（損料）	500KN 縦締用 供用日数16日	組･日	16 16	6,750 6,750	108,000 108,000	
計					108,000 108,000	
単価					108,000 108,000	円／組

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	緊張ジャッキ・ポンプ	500KN 組締用　供用日数8日	単位	組	数量	1 1	単価	54,000 54,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊張ジャッキ・ポンプ（損料）	500KN 組締用 供用日数8日	組･日	8 8	6,750 6,750	54,000 54,000	
計					54,000 54,000	
単価					54,000 54,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	発動発電機	45KVA 縦締用　供用日数16日	単位	台	数量	1 1	単価	42,560 42,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	16 16	2,660 2,660	42,560 42,560	
計					42,560 42,560	
単価					42,560 42,560	円／台

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	発動発電機	45KVA 組締用　供用日数8日	単位	台	数量	1 1	単価	21,280 21,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	8 8	2,660 2,660	21,280 21,280	
計					21,280 21,280	
単価					21,280 21,280	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	防水工		単位	ｍ２	数量	7 7	単価	8,095 8,095

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.5 1.5	21,315 21,315	31,972 31,972	
防水材	ｱｸﾘﾙ系樹脂接着剤	ｋｇ	5.1 5.1	4,530 4,530	23,103 23,103	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		1,595 1,595	
計					56,670 56,670	
単価					8,095 8,095	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	耐圧ゴムプレート設置（下部）	２分割品	単位	箇所	数量	1 1	単価	76,440 76,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,820 29,820	29,820 29,820	
特殊作業員		人	1 1	25,305 25,305	25,305 25,305	
普通作業員		人	1 1	21,315 21,315	21,315 21,315	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					76,440 76,440	
単価					76,440 76,440	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	耐圧ゴムプレート（下部）（材料費）	沈下量100㎜用 PC-PC用	単位	個	数量	1 1	単価	1,480,000 1,480,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ゴムプレート(下部)	沈下量100㎜用 PC-PC用	個	1 1	1,480,000 1,480,000	1,480,000 1,480,000	
計					1,480,000 1,480,000	
単価					1,480,000 1,480,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	耐圧ゴムプレート設置（上部）		単位	箇所	数量	1 1	単価	165,700 165,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,820 29,820	29,820 29,820	
特殊作業員		人	2 2	25,305 25,305	50,610 50,610	
普通作業員		人	4 4	21,315 21,315	85,260 85,260	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		10 10	
計					165,700 165,700	
単価					165,700 165,700	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	耐圧ゴムプレート（上部）（材料費）		単位	個	数量	1 1	単価	2,964,000 2,964,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ゴムプレート(上部)		個	1 1	2,964,400 2,964,400	2,964,400 2,964,400	
計					2,964,400 2,964,400	
単価					2,964,000 2,964,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	可とう継手	沈下量100㎜用 PC-PC用	単位	基	数量	1 1	単価	637,000 637,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	29,820 29,820	89,460 89,460	
特殊作業員		人	9 9	25,305 25,305	227,745 227,745	
普通作業員		人	15 15	21,315 21,315	319,725 319,725	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		70 70	
計					637,000 637,000	
単価					637,000 637,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	可とう継手（材料費）	沈下量100㎜用 PC-PC用	単位	基	数量	1 1	単価	3,355,000 3,355,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう継手	沈下量100㎜用 PC-PC用	基	1 1	3,355,000 3,355,000	3,355,000 3,355,000	
計					3,355,000 3,355,000	
単価					3,355,000 3,355,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	鉄筋工［市場単価］	SD345(ねじ節鉄筋) D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	174,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ねじ節鉄筋	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	109,000	112,270	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	62,343.75	62,343	
諸雑費（まるめ）		式	1		87	
計					174,700	
単価					174,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	固定金物設置	D32 L=900 鋼製ﾌﾟﾚｰﾄ、ﾅｯﾄ、ﾜｯｼｬｰ含む	単位	組	数量	1 1	単価	1,363 1,363

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.01 0.01	29,820 29,820	298 298	
普通作業員		人	0.05 0.05	21,315 21,315	1,065 1,065	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,363 1,363	
単価					1,363 1,363	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	固定金物（材料費）	D32 L=900(M30片側ネジ切) 鋼製ﾌﾟﾚｰﾄ､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ含む	単位	組	数量	1 1	単価	3,230 3,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定金物（材料費）	D32 L=900(M30片側ネジ切) 鋼製ﾌﾟﾚｰﾄ､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ含む		1	3,230	3,230	
		組	1	3,230	3,230	
計					3,230 3,230	
単価					3,230 3,230	円／組

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	無収縮モルタル		単位	t	数量	1 1	単価	120,000 120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		1,000	120	120,000	
		ｋｇ	1,000	120	120,000	
計					120,000 120,000	
単価					120,000 120,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	裏込充填工	ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	単位	t	数量	1 1	単価	22,800 22,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入		1	22,800	22,800	
		t	1	22,800	22,800	
計					22,800 22,800	
単価					22,800 22,800	円／ｔ

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	水膨張ゴム	20W×10t、2倍膨張	単位	m	数量	1 1	単価	1,260 1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水膨張ゴム	20W×10t 2倍膨張		1	1,260	1,260	
		m	1	1,260	1,260	
計					1,260 1,260	
単価					1,260 1,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	耐震用ゴム止水板(材料費)	280㎜×16㎜	単位	m	数量	1 1	単価	34,000 34,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐震用ゴム止水板	ﾌﾞﾗｯｸｼｰﾙ 280㎜×16㎜		1	34,000	34,000	
		m	1	34,000	34,000	
計					34,000 34,000	
単価					34,000 34,000	円／m

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	耐震用ゴム止水板(材料費)	ｺｰﾅｰ加工費	単位	箇所	数量	1 1	単価	26,200 26,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐震用ゴム止水板	ｺｰﾅｰ加工費		1	26,200	26,200	
		箇所	1	26,200	26,200	
計					26,200 26,200	
単価					26,200 26,200	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	足掛金物（材料費）	W=300	単位	本	数量	1 1	単価	2,170 2,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物	W=300 φ19	本	1 1	2,170 2,170	2,170 2,170	
計					2,170 2,170	
単価					2,170 2,170	円／本

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	量水標（材料費）	ｽﾃﾝﾚｽ製（Ｉ型形状･1㎜厚） 平型目盛	単位	m	数量	1 1	単価	125,000 125,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
量水標	ｽﾃﾝﾚｽ製（Ｉ型形状･1㎜厚） 平型目盛	m	1 1	125,000 125,000	125,000 125,000	
計					125,000 125,000	
単価					125,000 125,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	コンクリートアンカー（材料費）	M6×45(SUS) 心棒打込式	単位	本	数量	1 1	単価	130 130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカー	M6×45(SUS) 心棒打込式	本	1 1	130 130	130 130	
計					130 130	
単価					130 130	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	コンクリートアンカーボルト穿孔及び設置		単位	箇所	数量	10 10	単価	1,666 1,666

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	29,820 29,820	5,964 5,964	
普通作業員		人	0.4 0.4	21,315 21,315	8,526 8,526	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		2,170 2,170	
計					16,660 16,660	
単価					1,666 1,666	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ(材料費)	SUS304　φ100A　L=1500	単位	組	数量	1 1	単価	140,000 140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウトホール(監査孔)	SUS304 φ100A L=1500		1	140,000	140,000	
		組	1	140,000	140,000	
計					140,000 140,000	
単価					140,000 140,000	円／組

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ(材料費)	SUS304　φ100A　L=780	単位	組	数量	1 1	単価	135,500 135,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウトホール(監査孔)	SUS304 φ100A L=780 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ用		1	135,500	135,500	
		組	1	135,500	135,500	
計					135,500 135,500	
単価					135,500 135,500	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	φ50㎜ 平均削孔深さ288㎜	単位	孔	数量	10 10	単価	4,449 4,449

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	29,820 29,820	5,964 5,964	
特殊作業員		人	1 1	25,305 25,305	25,305 25,305	
削孔機	100V　中型	台	1 1	5,680 5,680	5,680 5,680	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４．５／５ｋＶＡ	供用日	1 1	650 650	650 650	
軽油		Ｌ	15 15	142 142	2,130 2,130	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1 1		4,761 4,761	
計					44,490 44,490	
単価					4,449 4,449	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	ワイヤーソーイング		単位	ｍ２	数量	1 1	単価	284,100 284,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.08 1.08	29,820 29,820	32,205 32,205	
特殊作業員		人	1.35 1.35	25,305 25,305	34,161 34,161	
普通作業員		人	2.7 2.7	21,315 21,315	57,550 57,550	
ワイヤーソー切断機運転		日	1.35 1.35	64,480 64,480	87,048 87,048	WYB00048 単－ 213号
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］運転		日	1.08 1.08	14,610 14,610	15,778 15,778	WYB00001 単－ 214号
散水車運転		日	1.08 1.08	10,730 10,730	11,588 11,588	WYB00002 単－ 215号
諸雑費（率＋まるめ） 37%		式	1 1		45,770 45,770	
計					284,100 284,100	
単価					284,100 284,100	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	切断ブロック撤去		単位	m3	数量	10 10	単価	75,000 75,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.886 0.886	29,820 29,820	26,420 26,420	
特殊作業員		人	3.542 3.542	25,305 25,305	89,630 89,630	
普通作業員		人	1.771 1.771	21,315 21,315	37,748 37,748	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ］運転	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)120t	日	1.771 1.771	322,800 322,800	571,678 571,678	WYB00059 単－ 216号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1 1		24,524 24,524	
計					750,000 750,000	
単価					75,000 75,000	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	主体足場（パイプ吊足場）	少数Ｉ桁 設置･撤去･賃料 0.8月	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,826

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.048	33,390	1,602	
主体足場賃料	パイプ吊足場	月	0.8	280.75	224	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,826	
単価					1,826	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	板張防護工	設置･撤去･賃料 0.8月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.039	33,390	1,302	
防護材賃料		月	0.8	412.25	329	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,631	
単価					1,631	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	構造物とりこわし	高配筋構造物撤去	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	80,080 80,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.515 1.515	29,820 29,820	45,177 45,177	
特殊作業員		人	1.515 1.515	25,305 25,305	38,337 38,337	
普通作業員		人	1.515 1.515	21,315 21,315	32,292 32,292	
圧砕機運転	１．４ｍ３級ベース機　大割圧砕機	日	0.777 0.777	272,700 272,700	211,887 211,887	WYB00029 単－ 217号
圧砕機運転	０．８ｍ３級ベース機　大割圧砕機	日	0.777 0.777	122,200 122,200	94,949 94,949	WYB00050 単－ 218号
破砕機運転	０．５ｍ３級ベース機　ブレーカ	日	0.778 0.778	50,940 50,940	39,631 39,631	WYB00056 単－ 219号
圧砕機運転	０．５ｍ３級ベース機　小割圧砕機	日	1.515 1.515	66,030 66,030	100,035 100,035	WYB00057 単－ 220号
土中殻分別機運転	０．５ｍ３級ベース機　スケルトンバケット	日	1.515 1.515	99,770 99,770	151,151 151,151	WYB00046 単－ 221号
高圧洗浄機運転	ガソリンエンジン式	日	1.515 1.515	1,022 1,022	1,548 1,548	WYB00051 単－ 222号
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1 1		85,793 85,793	
計					800,800 800,800	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	構造物とりこわし	高配筋構造物撤去	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	80,080 80,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					80,080 80,080	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	削孔（重機装着型コアドリル）	φ200㎜　削孔深さ600㎜	単位	孔	数量	10 10	単価	12,610 12,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.194 0.194	31,195 31,195	6,051 6,051	
特殊作業員		人	0.485 0.485	26,155 26,155	12,685 12,685	
普通作業員		人	0.485 0.485	20,359 20,359	9,874 9,874	
削孔機運転	０．５ｍ３級ベース機　コア削孔Φ２００	日	0.971 0.971	62,940 62,940	61,114 61,114	WYB00120 単－ 223号
ビット等損耗費 28.6%		式	1 1		25,661 25,661	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1 1		10,715 10,715	
計					126,100 126,100	
単価					12,610 12,610	 円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,375.5	1,375	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,375	
単価					1,375	円／m

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,627

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,627.5	1,627	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,627	
単価					1,627	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,648.35	10,648	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					10,650	
単価					10,650	円／ｍ３

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	18,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	18,631.7	18,631	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					18,640	
単価					18,640	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	レール撤去	ガス切断作業含む	単位	m	数量	100 100	単価	7,550 7,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.5 3.5	29,820 29,820	104,370 104,370	
特殊作業員		人	10 10	25,305 25,305	253,050 253,050	
普通作業員		人	5 5	21,315 21,315	106,575 106,575	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)運転[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	日	5 5	44,300 44,300	221,500 221,500	WYB00034 単－ 224号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		69,505 69,505	
計					755,000 755,000	
単価					7,550 7,550	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	枕木撤去		単位	m	数量	100 100	単価	3,790 3,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2 1.2	29,820 29,820	35,784 35,784	
特殊作業員		人	3 3	25,305 25,305	75,915 75,915	
普通作業員		人	6 6	21,315 21,315	127,890 127,890	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)運転[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	日	3 3	46,450 46,450	139,350 139,350	WYB00045 単－ 225号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		61 61	
計					379,000 379,000	
単価					3,790 3,790	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 360B 360×360×600 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	3,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,071.62	30,716	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					30,720	
単価					3,072	円／m

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（コンクリート殻（無筋））		ｍ３	100	2,350	235,000	
計					235,000	
単価					2,350	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（コンクリート殻（鉄筋））		ｍ３	100	3,750	375,000	
計					375,000	
単価					3,750	円／ｍ３

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（アスファルト殻）		ｍ３	100	3,520	352,000	
計					352,000	
単価					3,520	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	大型土のう工	設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	29,820	3,727	
特殊作業員		人	0.125	25,305	3,163	
普通作業員		人	0.125	21,315	2,664	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.125	44,900	5,612	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					15,170	
単価					1,517	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	大型土のう工	設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	29,820	3,727	
特殊作業員		人	0.125	25,305	3,163	
普通作業員		人	0.125	21,315	2,664	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.125	44,900	5,612	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					15,170	
単価					1,517	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	ｍ２	数量	100	単価	206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.152	29,820	4,532	
とび工		人	0.152	27,825	4,229	
普通作業員		人	0.152	21,315	3,239	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.152	55,260	8,399	WK250590 単－ 226号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		201	
計					20,600	
単価					206	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 16日 有 77日 無	単位	枚	数量	1	単価	1,376

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,376	1,376	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,376	
単価					1,376	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	8,096

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	29,820	8,289	
特殊作業員		人	0.278	25,305	7,034	
普通作業員		人	0.278	21,315	5,925	
耐候性大型土のう	2t用 φ110(丸型)×110 長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	57,070	15,865	WK250500 単－ 227号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		847	
計					80,960	
単価					8,096	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価	1,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間	H鋼 時間制約無	m	1	1,452.15	1,452	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,452	
単価					1,452	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	8,096

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	29,820	8,289	
特殊作業員		人	0.278	25,305	7,034	
普通作業員		人	0.278	21,315	5,925	
耐候性大型土のう	2t用 φ110(丸型)×110 長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	57,070	15,865	WK250500 単－ 228号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		847	
計					80,960	
単価					8,096	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価	1,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間	H鋼 時間制約無	m	1	1,452.15	1,452	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,452	
単価					1,452	円／m

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	再生クラッシャラン（材料費）	RC-40	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,850 1,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1	1,850	1,850	
		ｍ３	1	1,850	1,850	
計					1,850 1,850	
単価					1,850 1,850	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	399.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	29,820	8,796	
とび工		人	0.295	27,825	8,208	
普通作業員		人	0.295	21,315	6,287	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	55,260	16,301	WK250590 単－ 229号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		388	
計					39,980	
単価					399.8	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 11日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	2,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	946	946	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,046	
単価					2,046	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	399.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	29,820	8,796	
とび工		人	0.295	27,825	8,208	
普通作業員		人	0.295	21,315	6,287	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	55,260	16,301	WK250590 単－ 226号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		388	
計					39,980	
単価					399.8	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 26日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	3,336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	2,236	2,236	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,336	
単価					3,336	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	袋詰玉石撤去	撤去･積込み 2t型 堆砂無し ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊	単位	袋	数量	10 10	単価	3,146 3,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	29,820 29,820	5,964 5,964	
特殊作業員		人	0.2 0.2	25,305 25,305	5,061 5,061	
普通作業員		人	0.4 0.4	21,315 21,315	8,526 8,526	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.2 0.2	44,900 44,900	8,980 8,980	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		2,929 2,929	
計					31,460 31,460	
単価					3,146 3,146	 円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	袋詰玉石撤去	撤去･積込み 2t型 堆砂無し ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊	単位	袋	数量	0 10	単価	0 3,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.2	0 29,820	0 5,964	
特殊作業員		人	0 0.2	0 25,305	0 5,061	
普通作業員		人	0 0.4	0 21,315	0 8,526	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.2	0 44,900	0 8,980	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 2,929	
計					0 31,460	
単価					0 3,146	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	吸出し防止材撤去	厚10.0㎜	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 143.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.125	0 29,820	0 3,727	
普通作業員		人	0 0.5	0 21,315	0 10,657	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 14,390	
単価					0 143.9	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	50,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃プラスチック類　(株)吉田開発	ｔ	100	50,000	5,000,000	
計					5,000,000	
単価					50,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	7,866

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.192	29,820	5,725	
特殊作業員		人	0.192	25,305	4,858	
普通作業員		人	0.192	21,315	4,092	
耐候性大型土のう	2t用 φ110(丸型)×110 長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	日	0.192	59,820	11,485	WK250500 単－ 230号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.192	44,900	8,620	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		880	
計					78,660	
単価					7,866	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.075	29,820	2,236	
特殊作業員		人	0.075	25,305	1,897	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.075	44,900	3,367	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,500	
単価					750	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	鋼矢板Ⅳ初期圧入	Ⅳ型 L=12.5m l=12.0m	単位	枚	数量	10 10	単価	381,600 381,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5 2.5	32,193 32,193	80,482 80,482	
特殊作業員		人	5 5	25,357 25,357	126,785 126,785	
とび工		人	10 10	27,940 27,940	279,400 279,400	
硬質地盤専用圧入機運転	ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ(硬質地盤専用) 排ｶﾞｽ3次 圧入力800kN	日	5 5	340,500 340,500	1,702,500 1,702,500	WYB00140 単－ 231号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	７０ｔ吊	日	5 5	129,000 129,000	645,000 645,000	
オーガ部材費		日	5 5	162,500 162,500	812,500 812,500	WYB00141 単－ 232号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		169,333 169,333	
計					3,816,000 3,816,000	
単価					381,600 381,600	 円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	鋼矢板Ⅳ圧入	Ⅳ型 L=12.5m l=8.9m	単位	枚	数量	10 10	単価	254,400 254,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.667 1.667	32,193 32,193	53,665 53,665	
特殊作業員		人	3.333 3.333	25,357 25,357	84,514 84,514	
とび工		人	6.666 6.666	27,940 27,940	186,248 186,248	
硬質地盤専用圧入機運転	ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ(硬質地盤専用) 排ｶﾞｽ3次 圧入力800kN	日	3.333 3.333	340,500 340,500	1,134,886 1,134,886	WYB00143 単－ 233号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	７０ｔ吊	日	3.333 3.333	129,000 129,000	429,957 429,957	
オーガ部材費		日	3.333 3.333	162,500 162,500	541,612 541,612	WYB00144 単－ 234号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		113,118 113,118	
計					2,544,000 2,544,000	
単価					254,400 254,400	 円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 12.5m/枚 373日 有 444日 無	単位	枚	数量	1	単価	27,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	４型（７６．１ｋｇ／ｍ）	t	0.951	29,354	27,915	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					27,920	
単価					27,920	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦600) IV型 陸上	単位	回	数量	1	単価	457,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	32,193	35,412	
特殊作業員		人	1.1	25,357	27,892	
とび工		人	2.19	27,940	61,188	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦600) IV型	日	0.59	340,500	200,895	WK250240 単－ 235号
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)	日	0.9	146,800	132,120	WK250560 単－ 236号
諸雑費（まるめ）		式	1		93	
計					457,600	
単価					457,600	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	鋼矢板Ⅲ圧入	Ⅲ型 L=12.5m l=8.9m	単位	枚	数量	10 10	単価	255,800 255,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.667 1.667	30,870 30,870	51,460 51,460	
特殊作業員		人	3.333 3.333	26,355 26,355	87,841 87,841	
とび工		人	6.666 6.666	29,190 29,190	194,580 194,580	
硬質地盤専用圧入機運転	ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ(硬質地盤専用) 排ｶﾞｽ3次 圧入力800kN	日	3.333 3.333	346,700 346,700	1,155,551 1,155,551	WYB00134 単－ 237号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	７０ｔ吊	日	3.333 3.333	124,000 124,000	413,292 413,292	
オーガ部材費		日	3.333 3.333	162,500 162,500	541,612 541,612	WYB00135 単－ 234号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		113,664 113,664	
計					2,558,000 2,558,000	
単価					255,800 255,800	 円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	袋詰玉石撤去	撤去･積込み 2t型 堆砂無し ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊	単位	袋	数量	10 10	単価	3,242 3,242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	30,870 30,870	6,174 6,174	
特殊作業員		人	0.2 0.2	26,355 26,355	5,271 5,271	
普通作業員		人	0.4 0.4	22,365 22,365	8,946 8,946	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.2 0.2	44,900 44,900	8,980 8,980	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		3,049 3,049	
計					32,420 32,420	
単価					3,242 3,242	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	50,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃プラスチック類　(株)吉田開発	ｔ	100	50,000	5,000,000	
計					5,000,000	
単価					50,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	袋詰玉石撤去	撤去･積込み 2t型 堆砂無し ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊	単位	袋	数量	0 10	単価	0 3,242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.2	0 30,870	0 6,174	
特殊作業員		人	0 0.2	0 26,355	0 5,271	
普通作業員		人	0 0.4	0 22,365	0 8,946	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.2	0 44,900	0 8,980	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 3,049	
計					0 32,420	
単価					0 3,242	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	遮水シート撤去	厚1.0+10.0mm	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 262.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.125	0 30,870	0 3,858	
普通作業員		人	0 1	0 22,365	0 22,365	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 26,230	
単価					0 262.3	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	50,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃プラスチック類　(株)吉田開発	ｔ	100	50,000	5,000,000	
計					5,000,000	
単価					50,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	大型土のう工	設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	1,556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	30,870	3,858	
特殊作業員		人	0.125	26,355	3,294	
普通作業員		人	0.125	22,365	2,795	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.125	44,900	5,612	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					15,560	
単価					1,556	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	7,975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.192	30,870	5,927	
特殊作業員		人	0.192	26,355	5,060	
普通作業員		人	0.192	22,365	4,294	
耐候性大型土のう	2t用 φ110(丸型)×110 長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	日	0.192	62,160	11,934	WK250500 単－ 238号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.192	44,900	8,620	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		915	
計					79,750	
単価					7,975	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	遮水シート設置		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	220.9 220.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.67 0.67	22,365 22,365	14,984 14,984	
土木一般世話役		人	0.23 0.23	30,870 30,870	7,100 7,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					22,090 22,090	
単価					220.9 220.9	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	765.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.075	30,870	2,315	
特殊作業員		人	0.075	26,355	1,976	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.075	44,900	3,367	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,658	
単価					765.8	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	765.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.075	30,870	2,315	
特殊作業員		人	0.075	26,355	1,976	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.075	44,900	3,367	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,658	
単価					765.8	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	吸出し防止材撤去	厚10.0㎜	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 150.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.125	0 30,870	0 3,858	
普通作業員		人	0 0.5	0 22,365	0 11,182	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 15,040	
単価					0 150.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	84,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,820	14,910	
特殊作業員		人	0.1	25,305	2,530	
普通作業員		人	2	21,315	42,630	
バックホウ運転		日	0.5	48,730	24,365	WK250540 単－ 239号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					84,440	
単価					84,440	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	9,828

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	25,305	3,542	
工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	502	502	WK250400 単－ 240号
発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	5,498	5,498	WK250410 単－ 241号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		286	
計					9,828	
単価					9,828	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	暗渠排水管	設置･撤去 φ2000	単位	m	数量	100 100	単価	12,580 12,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6.6 6.6	29,820 29,820	196,812 196,812	
特殊作業員		人	13.2 13.2	25,305 25,305	334,026 334,026	
普通作業員		人	19.8 19.8	21,315 21,315	422,037 422,037	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	6.6 6.6	44,900 44,900	296,340 296,340	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		8,785 8,785	
計					1,258,000 1,258,000	
単価					12,580 12,580	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	暗渠排水管（材料費）	波状管(強化金属樹脂複合管) ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 φ2000	単位	m	数量	1 1	単価	318,000 318,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	波状管(強化金属樹脂複合管) ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 φ2000		1	318,000	318,000	
		m	1	318,000	318,000	
計					318,000 318,000	
単価					318,000 318,000	円／m

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	鋼製継手（材料費）	φ2000用	単位	個	数量	1 1	単価	226,000 226,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製継手	φ2000用		1	226,000	226,000	
		個	1	226,000	226,000	
計					226,000 226,000	
単価					226,000 226,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	737.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	29,820	2,057	
特殊作業員		人	0.069	25,305	1,746	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	51,790	3,573	WK250500 単－ 242号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,376	
単価					737.6	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	32,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	3,004	300,400	WB253020 単－ 243号
汚濁防止フェンス	単独ﾌﾛｰﾄφ300 H=2.0m 供用日数249日	m	100	26,900	2,690,000	
アンカー工 10%		式	1		269,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		600	
計					3,260,000	
単価					32,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,175	14,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					14,180	
単価					14,180	円／人日

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,175	14,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					14,180	
単価					14,180	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	貨物自動車による運搬（１車１回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II･III･IV型用 7.1km 無 有 4440円	単位	台	数量	1	単価	75,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	4,440	4,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					75,440	
単価					75,440	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,103,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	25,305	139,177	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	44,900	67,350	
運搬費等率 434%		式	1		896,327	
諸雑費（まるめ）		式	1		146	
計					1,103,000	
単価					1,103,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 100t吊以上120t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,457,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.3	25,305	108,811	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	７０ｔ吊	日	1.5	124,000	186,000	
運搬費等率 394%		式	1		1,161,555	
諸雑費（まるめ）		式	1		634	
計					1,457,000	
単価					1,457,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,312,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	11.3	25,305	285,946	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	3.1	87,400	270,940	
運搬費等率 315%		式	1		1,754,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		924	
計					2,312,000	
単価					2,312,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ・ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	459,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.7	25,305	68,323	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,900	62,860	
運搬費等率 250%		式	1		327,957	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					459,200	
単価					459,200	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,872,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	16	25,305	404,880	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.4	44,900	107,760	
運搬費等率 265%		式	1		1,358,496	
諸雑費（まるめ）		式	1		864	
計					1,872,000	
単価					1,872,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 44.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,420	
単価					4,420	円／ｔ

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 44.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,420	
単価					4,420	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 44.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,420	
単価					4,420	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	1 1	単価	181,000 181,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験費	50kN以内		1	181,000	181,000	
		箇所	1	181,000	181,000	
計					181,000 181,000	
単価					181,000 181,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 2676m3	単位	式	数量	1	単価	17,742

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.595	29,820	17,742	
計					17,742	
単価					17,742	円／式

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	2174千円	単位	式	数量	1	単価	2,174,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		2,174,000	
計					2,174,000	
単価					2,174,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	中層混合処理機運転	2m＜L≦5m	単位	日	数量	1	単価	335,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,670	26,670	
軽油		L	113	153	17,289	
中層混合処理機［ベースマシン］	２０ｔ（０．８ｍ３）級バックホウ	供用日	1.68	26,600	44,688	
中層混合処理機（トレンチャ式）［撹拌混合装置］	改良深度（標準）５ｍ　適合ベースマシン２０ｔ級	供用日	1.68	121,000	203,280	
施工管理装置	１ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		97	
計					335,200	
単価					335,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	スラリープラント運転		単位	日	数量	1	単価	82,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］	能力２０ｍ３／ｈ	供用日	1.68	49,000	82,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					82,320	
単価					82,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	単位	日	数量	1	単価	148,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		L	76	143	10,868	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.31	21,700	28,427	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	63,700	83,447	
諸雑費（まるめ）		式	1		43	
計					148,300	
単価					148,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kw 可とう鋼矢板Ⅱw型	単位	日	数量	1 1	単価	174,600 174,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,515 25,515	25,515 25,515	
軽油		Ｌ	76 76	143 143	10,868 10,868	
バイブロハンマ（単体）［電動・可変モーメント型］	ハット形鋼矢板用　０～４７５ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.31 1.31	52,700 52,700	69,037 69,037	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第１次基準値）５０～５５ｔ吊	供用日	1.31 1.31	52,800 52,800	69,168 69,168	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		12 12	
計					174,600 174,600	
単価					174,600 174,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	グラウト工	ｸﾞﾗｳﾄﾊﾟｲﾌﾟ付ﾒｯｷ仕様支圧板､ﾅｯﾄ、ﾜｯｼｬｰ	単位	m	数量	100 100	単価	936.1 936.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	29,820 29,820	8,946 8,946	
特殊作業員		人	1.6 1.6	25,305 25,305	40,488 40,488	
普通作業員		人	1.5 1.5	21,315 21,315	31,972 31,972	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		12,204 12,204	
計					93,610 93,610	
単価					936.1 936.1	 円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	ＰＣケーブル組立工	上下組締め	単位	本	数量	10 10	単価	6,376 6,376

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	29,820 29,820	8,946 8,946	
特殊作業員		人	1.35 1.35	25,305 25,305	34,161 34,161	
普通作業員		人	0.722 0.722	21,315 21,315	15,389 15,389	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		5,264 5,264	
計					63,760 63,760	
単価					6,376 6,376	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	上下接着剤塗布工		単位	ｍ２	数量	10 10	単価	13,460 13,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.5 1.5	21,315 21,315	31,972 31,972	
接着剤	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	ｋｇ	2.4 2.4	2,830 2,830	6,792 6,792	
諸雑費（率＋まるめ） 300%		式	1 1		95,836 95,836	
計					134,600 134,600	
単価					13,460 13,460	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	ＰＣケーブル	PC鋼棒φ23 1m～3m未満 ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工	単位	kg	数量	1 1	単価	707 707

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼棒	C種1号23 1m～3m未満		1	527	527	
		ｋｇ	1	527	527	
ＰＣ鋼棒	C種1号23 ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工		1	180	180	
		ｋｇ	1	180	180	
計					707 707	
単価					707 707	円／kg

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	ワイヤーソー切断機運転		単位	日	数量	1 1	単価	64,480 64,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	49.7 49.7	142 142	7,057 7,057	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	供用日	1 1	2,820 2,820	2,820 2,820	
ワイヤーソー切断機（損料）	200V 電動油圧ユニット 11KW 21MPa	供用日	1 1	54,600 54,600	54,600 54,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					64,480 64,480	
単価					64,480 64,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］運転		単位	日	数量	1 1	単価	14,610 14,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	31 31	142 142	4,402 4,402	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1 1	10,200 10,200	10,200 10,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					14,610 14,610	
単価					14,610 14,610	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	散水車運転		単位	日	数量	1 1	単価	10,730 10,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	24 24	142 142	3,408 3,408	
散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	供用日	1 1	7,320 7,320	7,320 7,320	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					10,730 10,730	
単価					10,730 10,730	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ］運転	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)120t	単位	日	数量	1 1	単価	322,800 322,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,515 25,515	25,515 25,515	
軽油		L	85 85	142 142	12,070 12,070	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）１２０ｔ吊	供用日	2.3 2.3	124,000 124,000	285,200 285,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		15 15	
計					322,800 322,800	
単価					322,800 322,800	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	圧砕機運転	１．４ｍ３級ベース機　大割圧砕機	単位	日	数量	1 1	単価	272,700 272,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,515 25,515	25,515 25,515	
軽油		L	185 185	142 142	26,270 26,270	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１１年規制）１．４ｍ３低騒音	供用日	1.52 1.52	68,920 68,920	104,758 104,758	
コンクリート圧砕装置（大割機）	ダブルシリンダー　開口幅１４００ｍｍ	供用日	1.52 1.52	76,400 76,400	116,128 116,128	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		29 29	
計					272,700 272,700	
単価					272,700 272,700	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	圧砕機運転	０．８ｍ３級ベース機　大割圧砕機	単位	日	数量	1 1	単価	122,200 122,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,515 25,515	25,515 25,515	
軽油		Ｌ	145 145	142 142	20,590 20,590	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	供用日	1.35 1.35	23,700 23,700	31,995 31,995	
コンクリート圧砕装置（大割機）	ダブルシリンダー　開口幅１１００ｍｍ	供用日	1.35 1.35	32,660 32,660	44,091 44,091	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					122,200 122,200	
単価					122,200 122,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	破砕機運転	０．５ｍ３級ベース機　ブレーカ	単位	日	数量	1 1	単価	50,940 50,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.68 0.68	25,515 25,515	17,350 17,350	
軽油		L	42 42	142 142	5,964 5,964	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．５ｍ３	供用日	1.3 1.3	14,700 14,700	19,110 19,110	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］	質量６００～８００ｋｇ級	供用日	1.3 1.3	6,550 6,550	8,515 8,515	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					50,940 50,940	
単価					50,940 50,940	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	圧砕機運転	０．５ｍ３級ベース機　小割圧砕機	単位	日	数量	1 1	単価	66,030 66,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,515 25,515	25,515 25,515	
軽油		Ｌ	56 56	142 142	7,952 7,952	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．５ｍ３	供用日	1.41 1.41	14,700 14,700	20,727 20,727	
コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅７３０ｍｍ　破砕力６００ｋＮ	供用日	1.41 1.41	8,390 8,390	11,829 11,829	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					66,030 66,030	
単価					66,030 66,030	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	土中殻分別機運転	０．５ｍ３級ベース機　スケルトンバケット	単位	日	数量	1 1	単価	99,770 99,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,515 25,515	25,515 25,515	
軽油		L	60 60	142 142	8,520 8,520	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．５ｍ３	供用日	1.42 1.42	14,700 14,700	20,874 20,874	
スケルトンバケット		供用日	1.42 1.42	31,590 31,590	44,857 44,857	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					99,770 99,770	
単価					99,770 99,770	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	高圧洗浄機運転	ガソリンエンジン式	単位	日	数量	1 1	単価	1,022 1,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧洗浄機	エンジン式2.9ｋＷ　最高圧力4.9MPa	供用日	1.38 1.38	538 538	742 742	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	1.8 1.8	156 156	280 280	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,022 1,022	
単価					1,022 1,022	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	削孔機運転	０．５ｍ３級ベース機　コア削孔Φ２００	単位	日	数量	1 1	単価	62,940 62,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.51 0.51	26,680 26,680	13,606 13,606	
軽油		L	33 33	135.5 135.5	4,471 4,471	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．５ｍ３	供用日	1.39 1.39	15,240 15,240	21,183 21,183	
削孔機	φ200	供用日	1.39 1.39	17,030 17,030	23,671 23,671	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					62,940 62,940	
単価					62,940 62,940	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)運転[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	44,300 44,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,515 25,515	25,515 25,515	
軽油		L	75 75	143 143	10,725 10,725	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	供用日	1 1	8,060 8,060	8,060 8,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					44,300 44,300	
単価					44,300 44,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)運転[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	46,450 46,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,515 25,515	25,515 25,515	
軽油		Ｌ	90 90	143 143	12,870 12,870	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	供用日	1 1	8,060 8,060	8,060 8,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					46,450 46,450	
単価					46,450 46,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		L	119	143	17,017	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	12,000	12,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					55,260	
単価					55,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	57,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		L	104	143	14,872	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	12,000	16,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					57,070	
単価					57,070	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	57,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		L	104	143	14,872	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	12,000	16,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					57,070	
単価					57,070	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		L	119	143	17,017	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	12,000	12,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					55,260	
単価					55,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	59,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		L	119	143	17,017	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.44	12,000	17,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					59,820	
単価					59,820	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	硬質地盤専用圧入機運転	ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ(硬質地盤専用) 排ｶﾞｽ3次 圧入力800kN	単位	日	数量	1 1	単価	340,500 340,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	176 176	153.2 153.2	26,963 26,963	
油圧式杭圧入引抜機［Ｅ式ユニット（硬質地盤用）］	排ガス型（第３次）　普通鋼矢板用　圧入８００ｋＮ	供用日	1.46 1.46	214,700 214,700	313,462 313,462	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		75 75	
計					340,500 340,500	
単価					340,500 340,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	オーガ部材費		単位	日	数量	1 1	単価	162,500 162,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
オーガ損耗部品	オーガスクリュー・ケーシング・オーガヘッドなど		1.46	49,800	72,708	
		供用日	1.46	49,800	72,708	
アウタービット			3.3	23,500	77,550	
		個	3.3	23,500	77,550	
パイロットビット			0.2	61,200	12,240	
		個	0.2	61,200	12,240	
諸雑費（まるめ）			1		2	
		式	1		2	
計					162,500 162,500	
単価					162,500 162,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	硬質地盤専用圧入機運転	ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ(硬質地盤専用) 排ｶﾞｽ3次 圧入力800kN	単位	日	数量	1 1	単価	340,500 340,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	176 176	153.2 153.2	26,963 26,963	
油圧式杭圧入引抜機［Ｅ式ユニット（硬質地盤用）］	排ガス型（第３次）　普通鋼矢板用　圧入８００ｋＮ	供用日	1.46 1.46	214,700 214,700	313,462 313,462	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		75 75	
計					340,500 340,500	
単価					340,500 340,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	オーガ部材費		単位	日	数量	1 1	単価	162,500 162,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
オーガ損耗部品	オーガスクリュー・ケーシング・オーガヘッドなど		1.46	49,800	72,708	
		供用日	1.46	49,800	72,708	
アウタービット			3.3	23,500	77,550	
		個	3.3	23,500	77,550	
パイロットビット			0.2	61,200	12,240	
		個	0.2	61,200	12,240	
諸雑費（まるめ）			1		2	
		式	1		2	
計					162,500 162,500	
単価					162,500 162,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦600) IV型	単位	日	数量	1	単価	340,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	176	153.2	26,963	
油圧式杭圧入引抜機［Ｅ式ユニット（硬質地盤用）］	排ガス型（第３次）　普通鋼矢板用　圧入８００ｋＮ	供用日	1.46	214,700	313,462	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					340,500	
単価					340,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	146,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,573	27,573	
軽油		L	132	153.2	20,222	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（２０１１年規制）５０～５１ｔ吊	供用日	1.46	67,750	98,915	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					146,800	
単価					146,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	硬質地盤専用圧入機運転	ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ(硬質地盤専用) 排ｶﾞｽ3次 圧入力800kN	単位	日	数量	1 1	単価	346,700 346,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	176 176	153 153	26,928 26,928	
油圧式杭圧入引抜機［Ｅ式ユニット（硬質地盤用）］	排ガス型（第３次）　普通鋼矢板用　圧入８００ｋＮ	供用日	1.46 1.46	219,000 219,000	319,740 319,740	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		32 32	
計					346,700 346,700	
単価					346,700 346,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	62,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,670	26,670	
軽油		L	119	153	18,207	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.44	12,000	17,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					62,160	
単価					62,160	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	48,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		L	65	143	9,295	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.16	12,000	13,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					48,730	
単価					48,730	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1.2	419	502	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					502	
単価					502	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5,498

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	22	143	3,146	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1.2	1,960	2,352	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,498	
単価					5,498	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		L	78	143	11,154	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.26	12,000	15,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					51,790	
単価					51,790	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	3,004

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	29,820	65,604	
普通作業員		人	5.4	21,315	115,101	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	50,460	111,012	WK250550 単－ 244号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,683	
計					300,400	
単価					3,004	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	50,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		L	88	143	12,584	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.03	12,000	12,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					50,460	
単価					50,460	円／日