

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和 7 年度前田地区外舗装修繕外工事
工事地名	宮崎県都城市前田地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年10月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年10月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589650022	1 4) 単価適用年月	2025年10月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年10月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	92, 158, 000
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	83, 226, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	153日間 自 令和 7年10月18日 (当初) 至 令和 8年 3月19日 (1回変更) 至 令和 8年 3月19日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	都城	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 1 0 号	2 2) 処 分 費 等	1, 502, 543
		2 3) 公 告 日	令和 7年 8月26日

3. 予算科目

1) 予算科目 : 道路交通安全対策事業費	2) 目 : 道路維持管理費	3) 目の細分 : 工事費（修繕）	4) 事業名 :
--------------------------	-------------------	----------------------	----------

設計内訳書

工事名	令和7年度前田地区外舗装修繕外工事					事業区分	道路維持・修繕		
	(1回変更)(個別合意)					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 前田地区			式	1 1		16,739,761 22,380,118	1	5,640,357	
道路土工			式	1 1		222,595 186,540	1	-36,055	
掘削工 (夜間作業)			式	1 1		31,770 42,360	1	10,590	
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	90	353	31,770			単-1号
				120	353	42,360	30	10,590	
残土処理工 (夜間作業)			式	1 1		190,825 144,180	1	-46,645	
整地		敷均し(ルース)	m3	90		13,128			内-1号
				0		0	-90	-13,128	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	90		177,697			内-2号
				0		0	-90	-177,697	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0		0			内-3号
				120		144,180	120	144,180	
舗装工			式	1 1		12,422,366 18,207,771	1	5,785,405	
舗装打換え工 (夜間作業)			式	1 1		12,422,366 18,207,771	1	5,785,405	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	7		11,814			内-4号
				0		0	-7	-11,814	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	0		0			内-5号
				330		518,866	330	518,866	

設計内訳書

工事名	令和7年度前田地区外舗装修繕外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 17 c m	m2	1,100	951	1,046,100	440	418,440	単-2号
				1,540	951	1,464,540			
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	0	0	0	59	40,120	単-3号
				59	680	40,120			
殻運搬		舗装版破碎	m3	187	2,313	432,531	80	185,040	単-4号
				267	2,313	617,571			
殻処分		アスファルト殻	m3	187	3,183	595,221	80	254,640	単-5号
				267	3,183	849,861			
基層		各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度アスコン(20)舗装厚 70mm 3.0m超	m2	1,100	2,570	2,827,000	440	1,130,800	単-6号
				1,540	2,570	3,957,800			
基層		各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0	0	0	59	114,873	単-7号
				59	1,947	114,873			
中間層		各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度アスコン(20)舗装厚 70mm 3.0m超	m2	1,100	2,481	2,729,100	440	1,091,640	単-8号
				1,540	2,481	3,820,740			
中間層		各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度アスコン(20)舗装厚 60mm 3.0m超	m2	1,100	2,170	2,387,000	440	954,800	単-9号
				1,540	2,170	3,341,800			
表層		各種(2.30以上2.40t/m3未満)密粒度ギャップ® A Sポ® リマー改質 I 型(13)舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,100	2,176	2,393,600	500	1,088,000	単-10号
				1,600	2,176	3,481,600			
区画線工			式	1		202,373	1	219,325	
				1		421,698			

設計内訳書

工事名	令和7年度前田地区外舗装修繕外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工 (夜間作業)		式	1 1		202,373 421,698	1	219,325		
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	220 300	397.9 397.9	87,538 119,370	80	31,832	単-11号	
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	27 180	991 991	26,757 178,380	153	151,623	単-12号	
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 49	0 426.1	0 20,878	49	20,878	単-13号	
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	94 110	937 937	88,078 103,070	16	14,992	単-14号	
道路付属施設工		式	1 1		2,924,610 2,009,947	1	-914,663		
マンホール蓋改修工 (夜間作業)		式	1 0		2,924,610 0	-1	-2,924,610		
電線共同溝ステンレス製内蓋	丸蓋 605K-01	箇所	15 0	194,974 194,974	2,924,610 0	-15	-2,924,610	単-15号	
マンホール蓋改修工		式	0 1		0 2,009,947	1	2,009,947		
電線共同溝ステンレス製内蓋	丸蓋 605K-01	箇所	0 13		0 2,009,947	13	2,009,947	内-6号	
仮設工		式	1 1		967,817 1,554,162	1	586,345		
交通管理工 (夜間作業)		式	1 1		967,817 1,530,202	1	562,385		

設計内訳書

工事名	令和7年度前田地区外舗装修繕外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員 (A)		人日	11	22,667	249,337	5	113,335	単-16号	
			16	22,667	362,672				
交通誘導警備員 (B)		人日	40	17,962	718,480	25	449,050	単-17号	
			65	17,962	1,167,530				
交通管理工		式	0		0	1	23,960		
			1		23,960				
交通誘導警備員 (B)		人日	0	0	0	2	23,960	単-18号	
			2	11,980	23,960				
直接工事費		式	1		16,739,761	1	5,640,357		
			1		22,380,118				
共通仮設費		式	1		3,812,963	1	1,112,431		
			1		4,925,394				
共通仮設費		式	1		593,485	1	288,127		
			1		881,612				
技術管理費		式	1		93,179	0	0		
			1		93,179				
全国道路施設点検データベース登録費		式	1		36,123	0	0	内-7号	
			1		36,123				
道路施設基本データ作成費用		式	1		57,056	0	0	内-8号	
			1		57,056				
営繕費		式	0		0	1	153,000		
			1		153,000				
快適トレ		式	0		0	1	153,000	内-9号	
			1		153,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度前田地区外舗装修繕外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）				1		500,306			
		式		1		635,433	1	135,127	
共通仮設費（率計上）				1		3,219,478			
		式		1		4,043,782	1	824,304	
純工事費				1		20,552,724			
		式		1		27,305,512	1	6,752,788	
現場管理費				1		8,441,987			
		式		1		10,678,500	1	2,236,513	
工事原価				1		64,879,625			
		式		1		82,926,833	1	18,047,208	
一般管理費等				1		10,780,375			
		式		1		13,063,167	1	2,282,792	
業務委託料（測量）				0		0			
		式		1		330,000	1	330,000	
業務委託料（設計）				0		0			
		式		1		1,090,000	1	1,090,000	
工事価格				1		75,660,000			
		式		1		97,410,000	1	21,750,000	
消費税相当額				1		7,566,000			
		式		1		9,741,000	1	2,175,000	
工事費計				1		83,226,000			
		式		1		107,151,000	1	23,925,000	

設計内訳書

工事名	令和7年度前田地区外舗装修繕外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 大橋地区			式	1		5,707,169			
				1		5,276,926	1	-430,243	
舗装工			式	1		4,821,516			
				1		4,606,638	1	-214,878	
切削オーバーレイ工 (夜間作業)			式	1		2,841,706			
				1		2,630,796	1	-210,910	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	m2	865	3,089	2,671,985			単-1号
				798	3,089	2,465,022	-67	-206,963	
殻運搬(路面切削)		アスファルト切削殻	m3	43	1,825	78,475			単-2号
				42	1,825	76,650	-1	-1,825	
殻処分		アスファルト殻	m3	43	2,122	91,246			単-3号
				42	2,122	89,124	-1	-2,122	
アスファルト舗装補修工 (夜間作業)			式	1		45,080			
				1		122,760	1	77,680	
クラック処理		ガラス基材 W=100cm	m	20	2,254	45,080			単-4号
				0	2,254	0	-20	-45,080	
クラック処理		ガラス基材 W=50cm	m	0	0	0			単-5号
				93	1,320	122,760	93	122,760	
薄層カラー舗装工 (夜間作業)			式	1		1,934,730			
				1		1,853,082	1	-81,648	
薄層カラー舗装		赤 RPN-301	m2	109	6,804	741,636			単-6号
				97	6,804	659,988	-12	-81,648	
薄層カラー舗装		赤 RPN-303	m2	153	7,798	1,193,094			単-7号
				153	7,798	1,193,094	0	0	

設計内訳書

工事名	令和7年度前田地区外舗装修繕外工事 (1回変更)(個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1 1		323,268 280,248	1	-43,020		
区画線工 (夜間作業)		式	1 1		323,268 280,248	1	-43,020		
熔融式区画線 (白)	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	210 150	397.9 397.9	83,559 59,685	-60	-23,874	単-8号	
熔融式区画線 (白)	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	60 58	426.1 426.1	25,566 24,713	-2	-853	単-9号	
熔融式区画線 (白)	熔融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	32 32	746.7 746.7	23,894 23,894	0	0	単-10号	
熔融式区画線 (白)	熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	50 42	991 991	49,550 41,622	-8	-7,928	単-11号	
熔融式区画線 (黄)	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	37 38	470.9 470.9	17,423 17,894	1	471	単-12号	
熔融式区画線 (白)	熔融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	120 120	937 937	112,440 112,440	0	0	単-13号	
貼付式区画線 (白)	自転車マーク付標示	箇所	1 0	10,836 10,836	10,836 0	-1	-10,836	単-14号	
仮設工		式	1 1		562,385 390,040	1	-172,345		
交通管理工 (夜間作業)		式	1 1		562,385 378,060	1	-184,325		
交通誘導警備員 (A)		人日	5 4	22,667 22,667	113,335 90,668	-1	-22,667	単-15号	

設計内訳書

工事名	令和7年度前田地区外舗装修繕外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 (B)			人日	25	17,962	449,050	-9	-161,658	単-16号
				16	17,962	287,392			
交通管理工			式	0		0	1	11,980	
				1		11,980			
交通誘導警備員 (B)			人日	0	0	0	1	11,980	単-17号
				1	11,980	11,980			
直接工事費			式	1		5,707,169	1	-430,243	
				1		5,276,926			
共通仮設費			式	1		1,714,044	1	-117,183	
				1		1,596,861			
共通仮設費			式	1		336,848	1	-13,361	
				1		323,487			
運搬費			式	1		128,237	0	0	
				1		128,237			
建設機械運搬費			台	1		128,237	0	0	内-1号
				1		128,237			
現場環境改善費（率計上）			式	1		208,611	1	-13,361	
				1		195,250			
共通仮設費（率計上）			式	1		1,377,196	1	-103,822	
				1		1,273,374			
純工事費			式	1		7,421,213	1	-547,426	
				1		6,873,787			
現場管理費			式	1		3,644,828	1	-235,764	
				1		3,409,064			

– 9 –

国土交通省 九州地方整備局

設計内訳書

工事名	令和7年度前田地区外舗装修繕外工事					（ 1 回変更）（個別合意）		事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 穂満坊地区					1		14,302,514					
			式		1		18,266,850		1		3,964,336	
舗装工					1		12,760,731					
			式		1		16,433,411		1		3,672,680	
切削オーバーレイ工 （夜間作業）					1		12,760,731					
			式		1		729,475		1		-12,031,256	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種			3,580	3,317	11,874,860						単-1号
		m2		205	3,317	679,985			-3,375		-11,194,875	
殻運搬(路面切削)	アスファルト切削殻			179	1,766	316,114						単-2号
		m3		10	1,766	17,660			-169		-298,454	
殻処分	アスファルト殻			179	3,183	569,757						単-3号
		m3		10	3,183	31,830			-169		-537,927	
切削オーバーレイ工 (ICT) （夜間作業）				0		0						
		式		1		15,256,117			1		15,256,117	
切削オーバーレイ (ICT)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種			0	0	0						単-4号
		m2		4,610	3,130	14,429,300			4,610		14,429,300	
殻運搬(路面切削)	アスファルト切削殻			0	0	0						単-5号
		m3		167	1,767	295,089			167		295,089	
殻処分	アスファルト殻			0	0	0						単-6号
		m3		167	3,184	531,728			167		531,728	
アスファルト舗装補修工 （夜間作業）				0		0						
		式		1		447,819			1		447,819	
クラック処理	ガラス基材 W=50cm			0	0	0						単-7号
		m		339	1,321	447,819			339		447,819	

設計内訳書

工事名	令和7年度前田地区外舗装修繕外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工				1		754,444			
			式	1		1,135,894	1	381,450	
区画線工 (夜間作業)				1		754,444			
			式	1		1,135,894	1	381,450	
熔融式区画線 (白)		熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無		840	397.9	334,236			単-8号
			m	1,150	397.9	457,585	310	123,349	
熔融式区画線 (白)		熔融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無		160	991	158,560			単-9号
			m	280	991	277,480	120	118,920	
熔融式区画線 (黄)		熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無		410	470.9	193,069			単-10号
			m	500	470.9	235,450	90	42,381	
熔融式区画線 (白)		熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無		40	426.1	17,044			単-11号
			m	39	426.1	16,617	-1	-427	
熔融式区画線 (白)		熔融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無		0	0	0			単-12号
			m	11	746.6	8,212	11	8,212	
熔融式区画線 (白)		熔融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無		55	937	51,535			単-13号
			m	150	937	140,550	95	89,015	
仮設工				1		787,339			
			式	1		697,545	1	-89,794	
交通管理工 (夜間作業)				1		787,339			
			式	1		661,605	1	-125,734	
交通誘導警備員 (A)				7	22,667	158,669			単-14号
			人日	7	22,667	158,669	0	0	
交通誘導警備員 (B)				35	17,962	628,670			単-15号
			人日	28	17,962	502,936	-7	-125,734	

設計内訳書

工事名	令和7年度前田地区外舗装修繕外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	0 1		0 35,940	1	35,940	
交通誘導警備員 (B)			人日	0 3	0 11,980	0 35,940	3	35,940	単-16号
直接工事費			式	1 1		14,302,514 18,266,850	1	3,964,336	
共通仮設費			式	1 1		3,155,359 7,196,029	1	4,040,670	
共通仮設費			式	1 1		325,108 3,734,267	1	3,409,159	
運搬費			式	1 1		128,237 128,237	0	0	
建設機械運搬費			台	1 1		128,237 128,237	0	0	内-1号
技術管理費			式	0 1		0 3,366,050	1	3,366,050	
システム初期費 (ICT)			式	0 1		0 548,000	1	548,000	内-2号
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)			式	0 1		0 2,800,000	1	2,800,000	内-3号
ICT活用効果等調査費			式	0 1		0 18,050	1	18,050	内-4号
現場環境改善費 (率計上)			式	1 1		196,871 239,980	1	43,109	

設計内訳書

工事名	令和 7 年度前田地区外舗装修繕外工事					(1 回変更)		(個別合意)		事業区分	道路維持・修繕		
										工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要			
共通仮設費（率計上）			式	1		2, 830, 251		1	631, 511				
				1		3, 461, 762							
純工事費			式	1		17, 457, 873		1	8, 005, 006				
				1		25, 462, 879							
現場管理費			式	1		7, 361, 000		1	1, 836, 091				
				1		9, 197, 091							
工事原価			式	1		24, 818, 873		1					
				1		34, 659, 970							

90/0m3当たり内訳書

整地

第 1号内訳書

單価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

90/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m 3	88	2, 236	196, 768			CB210110
			88	2, 236	196, 768	0	0	
合 計					177, 697			
					0		-177, 697	

0/120m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下	m 3	0 123	0 1, 298	0 159, 654	 123	 159, 654	CB210110
合 計					0 159, 654		 159, 654	
変更積算金額					0 144, 180		 144, 180	円／m3

7/0m当たり内訳書

舗装版切断

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	7. 4	1, 768	13, 083			CB430510
			7. 4	1, 768	13, 083	0	0	
合 計					11, 814			
					0		-11, 814	

0/330m当たり内訳書

舗装版切断

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	0 325	0 1,768	0 574,600	 325	 574,600	CB430510
合 計					0 574,600		 574,600	
変更積算金額					0 518,866		 518,866	円／m

0/13箇所当たり内訳書

電線共同溝ステンレス製内蓋

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線共同溝用ステンレス製内蓋	設置 削孔含む		0	0	0			WYB00015
		箇所	2	33,680	67,360	2	67,360	単一 26号
電線共同溝用ステンレス製内蓋(材料費)	丸蓋 605K-01		0	0	0			WYB00016
		組	13	166,000	2,158,000	13	2,158,000	単一 27号
合 計					0		2,225,360	
					2,225,360			
変更積算金額					0		2,009,947	円／箇所
					2,009,947			

全国道路施設点検データベース登録費

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

道路施設基本データ作成費用

單價使用年月	2025. 10
步掛使用年月	2025. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 9号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	1基		0	0	0			WYB00002
		月	3	51,000	153,000	3	153,000	単一 33号
合 計					0			
					153,000		153,000	
変更積算金額					0			
					153,000		153,000	円／式

1台当たり内訳書

建設機械運搬費

第 1号内訳書

單價使用年月	2025. 10
步掛使用年月	2025. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

建設機械運搬費

單僱使用年月	2025. 10
步掛使用年月	2025. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 11 -

システム初期費 (ICT)

第 2号内訳書

單価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

- 12 -

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
I C T活用効果等調査費	技術員 0.5人		0	0	0			WYB00003
		工事	1	18,050	18,050	1	18,050	単一 33号
合 計					0			
					18,050		18,050	
変更積算金額					0			
					18,050		18,050	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	353	
						1		353	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	390.9	390.9	CB210100		
			m 3	1	390.9	390.9			
計						390.9			
						390.9			
単価						390.9			
						390.9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単一2号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 17 c m	単位	m2	数量	1	単価	951	
						1		951	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用		1	1, 054	1, 054	CB430310		
			m 2	1	1, 054	1, 054			
計						1, 054			
						1, 054			
単価						1, 054			
						1, 054			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単－3号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	753. 6	753. 6		
計						0		
						753. 6		
単価						0		
						753. 6	円／m2	
変更積算単価						680	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単－4号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	1	単価	2, 313
						1		2, 313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 7. 0km以下 全ての費用		1	2, 562	2, 562	CB227010	
			m 3	1	2, 562	2, 562		
計						2, 562		
						2, 562		
単価						2, 562		
						2, 562	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単-5号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 183	
						1		3, 183	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）				1	3, 525	3, 525	WB020051		
			m 3	1	3, 525	3, 525	単- 19号		
計						3, 525			
						3, 525			
単価						3, 525			
						3, 525	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単一6号	基層	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 70mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 570
						1		2, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		3. 0m超 70mm		1	2, 846	2, 846	CB410240	
		各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 846	2, 846		
計						2, 846		
						2, 846		
単価						2, 846		
						2, 846	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単一7号	基層	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 947
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm		0	0	0	CB410240	
		各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 156	2, 156		
計						0		
						2, 156		
単価						0		
						2, 156	円／m2	
変更積算単価								
						1, 947	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単一8号	中間層	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 70mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 481
						1		2, 481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層（車道・路肩部）		3. 0m超 70mm		1	2, 748	2, 748	CB410250	
		各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 748	2, 748		
計						2, 748		
						2, 748		
単価						2, 748		
						2, 748	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単一9号	中間層	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 60mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 170
						1		2, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層（車道・路肩部）		3. 0m超 60mm		1	2, 403	2, 403	CB410250	
		各種(2. 30以上2. 40t/m3未満)						
		タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 403	2, 403		
計						2, 403		
						2, 403		
単価						2, 403		
						2, 403	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単一10号	表層	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 密粒度キヤップASホリマー改質 I 型(13) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 176
						1		2, 176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm		1	2, 410	2, 410	CB410260	
		各種(2. 30以上2. 40t/m3未満)						
		タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 410	2, 410		
計						2, 410		
						2, 410		
単価						2, 410		
						2, 410	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単－11号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	397.9
						1		397.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	440.7	440.7	WB821210	
				1	440.7	440.7	単－ 20号	
計						440.7		
						440.7		
単価						440.7		
						440.7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単－12号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	991
						1		991
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,098	1,098	WB821210	
				1	1,098	1,098	単－ 21号	
計						1,098		
						1,098		
単価						1,098		
						1,098	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単－13号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		426. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 471. 9	0 471. 9	WB821210 単－ 22号	
計						0 471. 9		
単価						0 471. 9	円／m	
変更積算単価						426. 1	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単－14号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	937
						1		937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1 1	1, 038 1, 038	1, 038 1, 038	WB821210 単－ 23号	
計						1, 038 1, 038		
単価						1, 038 1, 038	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単一15号	電線共同溝ステンレス製内蓋	丸蓋 605K-01	単位	箇所	数量	1	単価	194, 974
						1		194, 974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用ステンレス製内蓋		設置 削孔含む		1	49, 870	49, 870	WYB00007	
			箇所	1	49, 870	49, 870	単一 24号	
電線共同溝用ステンレス製内蓋(材料費)		丸蓋 605K-01		1	166, 000	166, 000	WYB00008	
			組	1	166, 000	166, 000	単一 25号	
計						215, 870		
						215, 870		
単価						215, 900		
						215, 900	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単一16号	交通誘導警備員 (A)		単位	人日	数量	1	単価	22, 667
						1		22, 667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				1	25, 100	25, 100	WB010211	
			人日	1	25, 100	25, 100	単一 28号	
計						25, 100		
						25, 100		
単価						25, 100		
						25, 100	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単一17号	交通誘導警備員 (B)		単位	人日	数量	1	単価	17,962
						1		17,962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1	19,890	19,890	WB010212	
			人日	1	19,890	19,890	単一 29号	
計						19,890		
						19,890		
単価						19,890		
						19,890	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	交通誘導警備員 (B)		単位	人日	数量	0	単価	0
						1		11,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				0	0	0	WB010212	
			人日	1	13,260	13,260	単一 30号	
計						0		
						13,260		
単価						0		
						13,260	円／人日	
変更積算単価						11,980	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－19号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費：鹿島道路(株)[夜間単価]		アスファルト殻(車道)	m 3	100	3, 525	352, 500		
計						352, 500		
単価						3, 525	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-20号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	440. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	276. 42	276, 420		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	k g	570	235	133, 950		
ガラスビーズ		0. 106~0. 850mm	k g	25	180	4, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125		
軽油			L	40	148	5, 920		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 785		
計						440, 700		
単価						440. 7	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-21号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	613. 02	613, 020		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	235	399, 500		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	180	13, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	485	36, 375		
軽油			L	89	148	13, 172		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22, 433		
計						1, 098, 000		
単価						1, 098	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-22号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	471. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	307. 02	307, 020		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133, 950		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125		
軽油			L	44	148	6, 512		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 793		
計						471, 900		
単価						471. 9	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-23号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	691. 56	829, 872		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	235	160, 740		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	180	5, 400		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	485	14, 550		
軽油			L	120	148	17, 760		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 678		
計						1, 038, 000		
単価						1, 038	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-24号	電線共同溝用ステンレス製内蓋	設置 削孔含む	単位	箇所	数量	1	単価	49,870
						1		49,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.25	46,053	11,513		
特殊作業員			人	0.25	40,851	10,212		
普通作業員			人	0.5	29,529	14,764		
あと施工アンカー施工費【夜間施工】		M8×90	本	8	1,320	10,560		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		2,821		
計						49,870		
単価						49,870		
						49,870	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-25号	電線共同溝用ステンレス製内蓋(材料費)	丸蓋 605K-01	単位	組	数量	1	単価	166,000
						1		166,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セキュリティ対策用ステンレス内蓋	605K-01 シンダー錠付		1	166,000	166,000		
			組	1	166,000	166,000		
	計					166,000		
						166,000		
	単価					166,000		
						166,000	円／組	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-26号	電線共同溝用ステンレス製内蓋	設置 削孔含む	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		33,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.25	30,702	7,675		
特殊作業員			人	0.25	27,234	6,808		
普通作業員			人	0.5	19,686	9,843		
あと施工アンカー施工費		M8×90	本	8	931	7,448		
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		1,906		
計						0		
単価						33,680	円／箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-27号	電線共同溝用ステンレス製内蓋(材料費)	丸蓋 605K-01	単位	組	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セキュリティ対策用ステンレス内蓋		605K-01 シンダー錠付		0	0	0		
			組	1	166, 000	166, 000		
計						0		
						166, 000		
単価						0		
						166, 000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単-28号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	25, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
			人	1	25, 092	25, 092		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		8		
計						25, 100		
単価								
						25, 100	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単－29号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	19, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	19, 890	19, 890		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19, 890		
単価						19, 890	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13, 260	13, 260		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 260		
単価						13, 260	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	全国道路施設点検データベース登録費	舗装修繕データベース 補修・補強工事調書の登録	単位	件	数量	1	単価	40, 000
						1		40, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全国道路施設点検データベース登録費		舗装修繕データベース 補修・補強工事調書の登録		1	40, 000	40, 000		
			件	1	40, 000	40, 000		
計						40, 000		
						40, 000		
単価						40, 000		
						40, 000	円／件	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	道路施設基本データ作成費用	技術員 1. 75人	単位	工事	数量	1	単価	63, 180
						1		63, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	36, 100	63, 175		
			人	1. 75	36, 100	63, 175		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						63, 180		
						63, 180		
単価						63, 180		
						63, 180	円／工事	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-33号	快適トイレ費用	1基	単位	月	数量	0	単価	0
						1		51,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ		1基		0	0	0		
			基・月	1	51,000	51,000		
計						0		
						51,000		
単価						0		
						51,000	円／月	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単一1号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	単位	m2	数量	1	単価	3, 089	
						1		3, 089	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート		1	3, 421	3, 421	WB430210		
			m 2	1	3, 421	3, 421	単一 18号		
【アスファルト合材：再生密粒度アスコン(20)】									
計						3, 421			
						3, 421			
単価						3, 421			
						3, 421	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト切削殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 825	
						1		1, 825	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬（路面切削）		有り 8. 5km以下 全ての費用		1	2, 021	2, 021	CB430020		
			m 3	1	2, 021	2, 021			
計						2, 021			
						2, 021			
単価						2, 021	円／m3		
						2, 021			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単-3号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 122
						1		2, 122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一 19号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単-4号	クラック処理	ガラス基材 W=100cm	単位	m	数量	100	単価	2, 254
						100		2, 254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用		100	426. 8	42, 680	CB430930	
			m	100	426. 8	42, 680		
クラック防止シート (材料費)				115	1, 800	207, 000	CB430931	
			m	115	1, 800	207, 000		
計						249, 680		
						249, 680		
単価						2, 497		
						2, 497	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-5号	クラック処理	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量	0	単価	0
						100		1,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用		0	0	0	CB430930	
			m	100	426.8	42,680		
クラック防止シート（材料費）				0	0	0	CB430931	
			m	115	900	103,500		
計						0		
						146,180		
単価						0		
						1,462	円／m	
変更積算単価								
						1,320	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単-6号	薄層カー舗装	赤 RPN-301	単位	m2	数量	1	単価	6, 804	
						1		6, 804	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-301		1	7, 535	7, 535	WB812020		
		100m2以上(標準) 無 有 無 無 有 1. 0m超え(標準)	m 2	1	7, 535	7, 535	単一 20号		
計						7, 535			
						7, 535			
単価						7, 535			
						7, 535	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単-7号	薄層カー舗装	赤 RPN-303	単位	m2	数量	1	単価	7, 798	
						1		7, 798	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-303		1	8, 635	8, 635	WB812020		
		100m2以上(標準) 無 有 無 無 有 1. 0m超え(標準)	m 2	1	8, 635	8, 635	単一 21号		
計						8, 635			
						8, 635			
単価						8, 635			
						8, 635	円／m2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単－8号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	397.9
						1		397.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	440.7	440.7	WB821210	
				1	440.7	440.7	単－ 22号	
計						440.7		
						440.7		
単価						440.7		
						440.7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単－9号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	426.1
						1		426.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	471.9	471.9	WB821210	
				1	471.9	471.9	単－ 23号	
計						471.9		
						471.9		
単価						471.9		
						471.9	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単－10号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	746. 7	
						1		746. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	826. 9	826. 9	WB821210		
			m	1	826. 9	826. 9	単－ 24号		
計						826. 9			
						826. 9			
単価						826. 9			
						826. 9	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単ー11号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	991
						1		991
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,098	1,098	WB821210	
				1	1,098	1,098	単ー 25号	
計						1,098		
						1,098		
単価						1,098		
						1,098	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単－12号	溶融式区画線 (黄)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	470. 9
						1		470. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%		1	521. 5	521. 5	WB821210	
		黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	521. 5	521. 5	単－ 26号	
計						521. 5		
						521. 5		
単価						521. 5		
						521. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単－13号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	937
						1		937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装		1	1, 038	1, 038	WB821210	
			m	1	1, 038	1, 038	単－ 27号	
計						1, 038		
						1, 038		
単価						1, 038		
						1, 038	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単－14号	貼付式区画線 (白)	自転車ビ°外ケ°ム標示	単位	箇所	数量	1	単価	10, 836
						1		10, 836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貼付式区画線		自転車ビ°外ケ°ム標示		1	12, 000	12, 000	WYB00003	
			箇所	1	12, 000	12, 000	単－ 28号	
計						12, 000		
						12, 000		
単価						12, 000		
						12, 000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単－15号	交通誘導警備員 (A)		単位	人日	数量	1	単価	22, 667
						1		22, 667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				1	25, 100	25, 100	WB010211	
			人日	1	25, 100	25, 100	単－ 29号	
計						25, 100		
						25, 100		
単価						25, 100		
						25, 100	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単－16号	交通誘導警備員 (B)		単位	人日	数量	1	単価	17,962
						1		17,962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	19,890	19,890	WB010212	
			人日	1	19,890	19,890	単－ 30号	
計						19,890		
						19,890		
単価						19,890		
						19,890	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－17号	交通誘導警備員 (B)		単位	人日	数量	0	単価	0
						1		11,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				0	0	0	WB010212	
			人日	1	13,260	13,260	単－ 31号	
計						0		
						13,260		
単価						0		
						13,260	円／人日	
変更積算単価						11,980	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一18号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量		単価	
						100		3,421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.137	46,053	6,309		
特殊作業員			人	0.41	40,851	16,748		
普通作業員			人	0.683	29,529	20,168		
再生アスファルト混合物[夜間単価]		再生密粒度アスコン(20)	t	12.573	14,500	182,308		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	118	5,074		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	271,700	37,222	WK430050 単一 33号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	85,050	11,651	WK430060 単一 34号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	164,000	22,468	WK430070 単一 35号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	70,340	9,636	WK430080 単一 36号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	67,510	9,248	WK430090 単一 37号	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		21,268		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単－19号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費：（有）入船産業[夜間単価]		アスファルト切削殻	m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単－20号	樹脂系すべり止め舗装工	車道（ETCレーン含む） RPN-301 100m2以上（標準） 無 有 無 無 有 1. 0m超え（標準）	単位	m 2	数量		単価	
						1		7, 535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		R P N－ 3 0 1	m 2	1	7, 535	7, 535		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 535		
単価						7, 535	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-21号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-303 100m2以上(標準) 無 有 無 無 有 1.0m超え(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	8,635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		R P N - 3 0 3	m 2	1	8,635	8,635		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,635		
単価						8,635	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-22号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	440. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	276. 42	276, 420		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	k g	570	235	133, 950		
ガラスビーズ		0. 106~0. 850mm	k g	25	180	4, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125		
軽油			L	40	148	5, 920		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 785		
計						440, 700		
単価						440. 7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-23号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	471. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	307. 02	307, 020		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	k g	570	235	133, 950		
ガラスビーズ		0. 106~0. 850mm	k g	25	180	4, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125		
軽油			L	44	148	6, 512		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 793		
計						471, 900		
単価						471. 9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-24号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	826. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1, 000	501. 84	501, 840		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 130	235	265, 550		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	50	180	9, 000		
接着用プライマー		区画線用	k g	50	485	24, 250		
軽油			L	73	148	10, 804		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		15, 456		
計						826, 900		
単価						826. 9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-25号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	613. 02	613, 020		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 700	235	399, 500		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	180	13, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	485	36, 375		
軽油			L	89	148	13, 172		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22, 433		
計						1, 098, 000		
単価						1, 098	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-26号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	521. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	276. 42	276, 420		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	570	370	210, 900		
ガラスビーズ		0. 106~0. 850mm	k g	25	180	4, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125		
軽油			L	40	148	5, 920		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11, 635		
計						521, 500		
単価						521. 5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一27号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	691. 56	829, 872		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	235	160, 740		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	180	5, 400		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	485	14, 550		
軽油			L	120	148	17, 760		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 678		
計						1, 038, 000		
単価						1, 038	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単－28号	貼付式区画線	自転車ビロケラム標示	単位	箇所	数量	1	単価	12, 000
						1		12, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貼付式区画線(夜間施工)		自転車ビロケラム標示		1	12, 000	12, 000		
			箇所	1	12, 000	12, 000		
計						12, 000		
						12, 000		
単価						12, 000		
						12, 000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単－29号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	25, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
			人	1	25, 092	25, 092		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		8		
計						25, 100		
単価						25, 100	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単－30号	交通誘導警備員B			単位	人日	数量	1	単価	19, 890	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B				人	1	19, 890	19, 890			
諸雑費（まるめ）				式	1		0			
計							19, 890			
単価							19, 890	円／人日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	単価	13, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人	1	13, 260	13, 260			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						13, 260			
単価						13, 260	円／人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-32号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付) 2.0m 1.8km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円／台	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-33号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	271, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41, 463	41, 463		
軽油			L	215	148	31, 820		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅 2. 0 m 深さ 2 3 c m	供用日	1. 28	155, 000	198, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		17		
計						271, 700		
単価						271, 700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-34号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	85,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	36,720	36,720		
軽油			L	39	148	5,772		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1. 15	37,000	42,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						85,050		
単価						85,050	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-35号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	164,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41,463	41,463		
軽油			L	59	148	8,732		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792		
諸雑費（まるめ）			式	1		13		
計						164,000		
単価						164,000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-36号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	70,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41,463	41,463		
軽油			L	29	148	4,292		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						70,340		
単価						70,340	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-37号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	67,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41,463	41,463		
軽油			L	22	148	3,256		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14t	供用日	1.28	17,800	22,784		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						67,510		
単価						67,510	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単一1号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	単位	m2	数量	1	単価	3,317
						1		3,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		1	3,673	3,673	WB430210	
			m 2	1	3,673	3,673	単一 17号	
【アスファルト合材：密粒度キヤップ ASホリマー改質Ⅰ型(13)】								
計						3,673		
						3,673		
単価						3,673		
						3,673	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト切削殻	単位	m3	数量	1	単価	1,766
						1		1,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		無し 9.0km以下 全ての費用		1	1,956	1,956	CB430020	
			m 3	1	1,956	1,956		
計						1,956		
						1,956		
単価						1,956		
						1,956	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-3号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 183
						1		3, 183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3, 525	3, 525	WB020051	
			m 3	1	3, 525	3, 525	単一 18号	
計						3, 525		
						3, 525		
単価						3, 525		
						3, 525	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-4号	切削オーバーレイ(ICT)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ (I C T)		7cm以下 一層 無 50mm 各種		0	0	0	WB438010	
		2. 35t/m3 タックコート	m 2	1	3, 465	3, 465	単- 19号	
【アスファルト合材：密粒度キヤップ ASホリマー改質 I 型(13)】								
計						0		
						3, 465		
単価						0		
						3, 465	円／m2	
変更積算単価								
						3, 130	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単－5号	殻運搬(路面切削)	アスファルト切削殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		無し 9.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020	
			m 3	1	1, 956	1, 956		
計						0		
						1, 956		
単価						0		
						1, 956	円／m3	
変更積算単価						1, 767	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単－6号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	3, 525	3, 525	単－ 20号	
計						0		
						3, 525		
単価						0		
						3, 525	円／m3	
変更積算単価						3, 184	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-7号	クラック処理	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量	0	単価	0
						100		1,321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用		0	0	0	CB430930	
			m	100	426.8	42,680		
クラック防止シート（材料費）				0	0	0	CB430931	
			m	115	900	103,500		
計						0		
						146,180		
単価						0		
						1,462	円／m	
変更積算単価								
						1,321	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単－8号	熔融式区画線 (白)	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	397.9
						1		397.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	440.7	440.7	WB821210	
				1	440.7	440.7	単－ 21号	
計						440.7		
						440.7		
単価						440.7		
						440.7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単－9号	熔融式区画線 (白)	熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	991
						1		991
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,098	1,098	WB821210	
				1	1,098	1,098	単－ 22号	
計						1,098		
						1,098		
単価						1,098		
						1,098	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単－10号	溶融式区画線 (黄)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	470. 9
						1		470. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%		1	521. 5	521. 5	WB821210	
		黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	521. 5	521. 5	単－ 23号	
計						521. 5		
						521. 5		
単価						521. 5		
						521. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単－11号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	426. 1
						1		426. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白		1	471. 9	471. 9	WB821210	
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	471. 9	471. 9	単－ 24号	
計						471. 9		
						471. 9		
単価						471. 9		
						471. 9	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単－12号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		746. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 826. 9	0 826. 9	WB821210 単－ 25号		
計						0 826. 9			
単価						0 826. 9	円／m		
変更積算単価						746. 6	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単－13号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	1	単価	937	
						1		937	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1, 038	1, 038	WB821210		
				1	1, 038	1, 038	単－ 26号		
計						1, 038			
						1, 038			
単価						1, 038			
						1, 038	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単－14号	交通誘導警備員 (A)		単位	人日	数量	1	単価	22, 667
						1		22, 667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				1	25, 100	25, 100	WB010211	
			人日	1	25, 100	25, 100	単－ 27号	
計						25, 100		
						25, 100		
単価						25, 100		
						25, 100	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50	
単－15号	交通誘導警備員 (B)		単位	人日	数量	1	単価	17, 962
						1		17, 962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	19, 890	19, 890	WB010212	
			人日	1	19, 890	19, 890	単－ 28号	
計						19, 890		
						19, 890		
単価						19, 890		
						19, 890	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	交通誘導警備員 (B)		単位	人日	数量	0	単価	0
						1		11,980
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B					0	0	0	WB010212
				人日	1	13,260	13,260	単一 29号
計							0	
							13,260	
単価							0	
							13,260	円／人日
変更積算単価							11,980	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一17号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量		100	単価	3,673
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.137	46,053	6,309			
特殊作業員			人	0.41	40,851	16,748			
普通作業員			人	0.683	29,529	20,168			
改質アスファルト混合物		密粒度キ ャップ ASホ リマ-改質 I 型(13)	t	12.573	16,500	207,454			
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	118	5,074			
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	271,700	37,222	WK430050 単一 34号		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	85,050	11,651	WK430060 単一 35号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	164,000	22,468	WK430070 単一 36号		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	70,340	9,636	WK430080 単一 37号		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	67,510	9,248	WK430090 単一 38号		
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		21,322			

單僱使用年月	2025. 10
步掛使用年月	2025. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－18号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費：鹿島道路(株)		アスファルト切削殻	m 3	100	3, 525	352, 500		
計						352, 500		
単価						3, 525	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一19号	切削オーバーレイ（ＩＣＴ）	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	46,053	5,065		
特殊作業員			人	0.33	40,851	13,480		
普通作業員			人	0.549	29,529	16,211		
改質アスファルト混合物		密粒度キヤップ ASホリマー改質Ⅰ型(13)	t	12.573	16,500	207,454		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	118	5,074		
路面切削機（ＩＣＴ）運転		7cm以下 一層	日	0.11	347,800	38,258	WK430810 単一 39号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	84,450	9,289	WK430820 単一 40号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	164,200	18,062	WK430830 単一 41号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	70,480	7,752	WK430840 単一 42号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	67,660	7,442	WK430850 単一 43号	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		18,413		

單價使用年月	2025. 10
步掛使用年月	2025. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-20号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費：鹿島道路(株)		アスファルト切削殻	m 3	100	3, 525	352, 500		
計						352, 500		
単価						3, 525	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-21号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	440. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	276. 42	276, 420		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133, 950		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125		
軽油			L	40	148	5, 920		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 785		
計						440, 700		
単価						440. 7	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-22号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	613. 02	613, 020		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	235	399, 500		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	180	13, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	485	36, 375		
軽油			L	89	148	13, 172		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22, 433		
計						1, 098, 000		
単価						1, 098	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-23号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	521. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	276. 42	276, 420		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	570	370	210, 900		
ガラスビーズ		0. 106~0. 850mm	k g	25	180	4, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125		
軽油			L	40	148	5, 920		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11, 635		
計						521, 500		
単価						521. 5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-24号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	471. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	307. 02	307, 020		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133, 950		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125		
軽油			L	44	148	6, 512		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 793		
計						471, 900		
単価						471. 9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-25号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	826. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1, 000	501. 84	501, 840		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 130	235	265, 550		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	50	180	9, 000		
接着用プライマー		区画線用	k g	50	485	24, 250		
軽油			L	73	148	10, 804		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		15, 456		
計						826, 900		
単価						826. 9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-26号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	691. 56	829, 872		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	235	160, 740		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	180	5, 400		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	485	14, 550		
軽油			L	120	148	17, 760		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 678		
計						1, 038, 000		
単価						1, 038	円／m	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50
単一27号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		25, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	25, 092	25, 092		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 100		
単価						25, 100	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-50
単一28号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		19, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	19, 890	19, 890		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19, 890		
単価						19, 890	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単－29号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 13,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	13,260	13,260	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						13,260	
単価						13,260	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単－30号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホィール式・廃材積込装置付）2.0m 11.4km 無 無	単位	台	数量	1	単価 71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						71,000	
単価						71,000	円／台

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	システム初期費（ＩＣＴ）	路面切削機	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		路面切削機	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2800千円	単位	式	数量	1	単価	2, 800, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2, 800, 000		
計						2, 800, 000		
単価						2, 800, 000	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－33号	I C T活用効果等調査費	技術員 0.5人	単位	工事	数量	0	単価	0
						1		18,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員		人	0.5	36,100	18,050		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					0		
	単価					18,050		
						0		
						18,050	円／工事	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-34号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	271, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41, 463	41, 463		
軽油			L	215	148	31, 820		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅 2. 0 m 深さ 2 3 c m	供用日	1. 28	155, 000	198, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		17		
計						271, 700		
単価						271, 700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-35号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	85,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	36,720	36,720		
軽油			L	39	148	5,772		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1. 15	37,000	42,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						85,050		
単価						85,050	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-36号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41, 463	41, 463		
軽油			L	59	148	8, 732		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策2014年規制 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1. 28	88, 900	113, 792		
諸雑費（まるめ）			式	1		13		
計						164, 000		
単価						164, 000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-37号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	70,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41,463	41,463		
軽油			L	29	148	4,292		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						70,340		
単価						70,340	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-38号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	67,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41,463	41,463		
軽油			L	22	148	3,256		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14t	供用日	1.28	17,800	22,784		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						67,510		
単価						67,510	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一39号	路面切削機（ICT）運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	347, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41, 463	41, 463		
軽油			L	184	148	27, 232		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス2014年規制 切削幅2. 0m深さ23cm	供用日	1. 28	198, 000	253, 440		
ICT建設機械経費損料加算額		路面切削機	日	1. 28	20, 000	25, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						347, 800		
単価						347, 800	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-40号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	84,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	36,720	36,720		
軽油			L	35	148	5,180		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1. 15	37,000	42,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						84,450		
単価						84,450	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-41号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	164, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41, 463	41, 463		
軽油			L	60	148	8, 880		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策2014年規制 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1. 28	88, 900	113, 792		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						164, 200		
単価						164, 200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-42号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	70,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41,463	41,463		
軽油			L	30	148	4,440		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						70,480		
単価						70,480	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-43号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	67,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41,463	41,463		
軽油			L	23	148	3,404		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14t	供用日	1.28	17,800	22,784		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						67,660		
単価						67,660	円／日	