この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	令和７年度牛津川砥川地区築堤外工事
工事地名	佐賀県小城市牛津町砥川地先外

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年12月		１２）	設 計 年 月	令和 7年10月	
２）	事務所名	武雄河川事務所　工務課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	2589350015		１４）	単価適用年月	2025年11月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年11月	
５）	変更回数	1回		１６）	前請負工事費	190,333,000	
６）	主 工 種	河川工事		１７）	前請負代金額	173,800,000	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	250日間	自　令和 7年12月25日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 8月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 1回変更）	至　令和 8年 8月31日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	佐賀県		２２）	処 分 費 等	1,128,492	
１０）	地　　区	武雄		２３）	公 告 日	令和 7年10月 8日	
１１）	河川・路線	六角川水系　牛津川					

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
河川整備事業費	河川改修費	工事費（R7当初）	六角川（一般）

設計内訳書

工事名	令和７年度牛津川砥川地区築堤外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸 （砥川地区）			1		57,468,148			
		式	1		57,468,148	0	0	
河川土工			1		22,181,468			
		式	1		22,181,468	0	0	
掘削工(ICT)			1		4,901,008			
		式	1		4,901,008	0	0	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満		3,700	385	1,424,500			単-1号
		m3	3,700	385	1,424,500	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		3,730		3,018,614			内-1号
		m3	3,730		3,018,614	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		3,730		457,894			内-2号
		m3	3,730		457,894	0	0	
掘削工 （川表開水路）			1		267,759			
		式	1		267,759	0	0	
河床等掘削			100	427	42,700			単-2号
		m3	100	427	42,700	0	0	
軟弱土等運搬	軟弱土		100		85,659			内-3号
		m3	100		85,659	0	0	
石灰処理	生石灰 35kg/m3		100	1,394	139,400			単-3号
		m3	100	1,394	139,400	0	0	
盛土工			1		1,471,950			
		式	1		1,471,950	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		230	4,860	1,117,800			単-4号
		m3	230	4,860	1,117,800	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度牛津川砥川地区築堤外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満							単-5号
			450	787	354,150			
		m3	450	787	354,150	0	0	
盛土工(ICT)								
			1		13,718,831			
		式	1		13,718,831	0	0	
路体(築堤)盛土(ICT)								単-6号
			9,400	234	2,199,600			
		m3	9,400	234	2,199,600	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-4号
			11,191		11,519,231			
		m3	11,191		11,519,231	0	0	
法面整形工(ICT)								
			1		1,821,920			
		式	1		1,821,920	0	0	
法面整形(切土部)(ICT) (川表側)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土							単-7号
			610	784	478,240			
		m2	610	784	478,240	0	0	
法面整形(盛土部)(ICT) (川表側)	法面締固め無し							単-8号
			690	494	340,860			
		m2	690	494	340,860	0	0	
法面整形(盛土部)(ICT) (川裏側)	法面締固め無し							単-9号
			2,030	494	1,002,820			
		m2	2,030	494	1,002,820	0	0	
地盤改良工								
			1		3,756,725			
		式	1		3,756,725	0	0	
表層安定処理工								
			1		1,782,462			
		式	1		1,782,462	0	0	
安定処理	0.6mを超え1m以下 固化材100m2あたり使用量 13t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材							単-10号
			678	2,629	1,782,462			
		m2	678	2,629	1,782,462	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度牛津川砥川地区築堤外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
固結工			1		1,974,263			
		式	1		1,974,263	0	0	
ｽﾗﾘｰ撹拌 （改良ﾌﾞﾛｯｸ⑨）	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 1000mm 長さ(打設長) 8.5m 長さ(杭長) 7.5m		27	39,388	1,063,476			単-11号
		本	27	39,388	1,063,476	0	0	
ｽﾗﾘｰ撹拌 （改良ﾌﾞﾛｯｸ⑬-1）	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 1000mm 長さ(打設長) 7.5m 長さ(杭長) 7.5m		8	39,388	315,104			単-12号
		本	8	39,388	315,104	0	0	
ｽﾗﾘｰ撹拌 （改良ﾌﾞﾛｯｸ⑬-2）	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 1000mm 長さ(打設長) 6m 長さ(杭長) 6m		8	32,766	262,128			単-13号
		本	8	32,766	262,128	0	0	
ｽﾗﾘｰ撹拌 （改良ﾌﾞﾛｯｸ⑬-3）	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 1000mm 長さ(打設長) 4.5m 長さ(杭長) 4.5m		7	24,957	174,699			単-14号
		本	7	24,957	174,699	0	0	
ｽﾗﾘｰ撹拌 （改良ﾌﾞﾛｯｸ⑬-4）	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 1000mm 長さ(打設長) 3m 長さ(杭長) 3m		8	19,857	158,856			単-15号
		本	8	19,857	158,856	0	0	
法覆護岸工			1		13,499,560			
		式	1		13,499,560	0	0	
植生工 （ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ）			1		10,342,080			
		式	1		10,342,080	0	0	
特殊ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ			1,140		10,342,080			内-5号
		m2	1,140		10,342,080	0	0	
植生工			1		3,157,480			
		式	1		3,157,480	0	0	
張芝 （川表側）	張芝工 500m2以上		220	1,636	359,920			単-16号
		m2	220	1,636	359,920	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度牛津川砥川地区築堤外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張芝 （川裏側）	張芝工 500m2以上							単-17号
			1,710	1,636	2,797,560			
		m2	1,710	1,636	2,797,560	0	0	
構造物撤去工								
			1		7,534,284			
		式	1		7,534,284	0	0	
構造物取壊し工								
			1		5,344,164			
		式	1		5,344,164	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-18号
			48	7,069	339,312			
		m3	48	7,069	339,312	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-19号
			354	14,138	5,004,852			
		m3	354	14,138	5,004,852	0	0	
運搬処理工								
			1		2,190,120			
		式	1		2,190,120	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-20号
			48	2,190	105,120			
		m3	48	2,190	105,120	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-21号
			354	2,702	956,508			
		m3	354	2,702	956,508	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-22号
			48	2,580	123,840			
		m3	48	2,580	123,840	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-23号
			354	2,838	1,004,652			
		m3	354	2,838	1,004,652	0	0	
仮設工								
			1		10,496,111			
		式	1		10,496,111	0	0	
仮水路工								
			1		9,611,051			
		式	1		9,611,051	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度牛津川砥川地区築堤外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			1		1,739,515			内-6号
		式	1		1,739,515	0	0	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 0m 平均鋼矢板引抜長 10m		385		7,850,130			内-7号
		枚	385		7,850,130	0	0	
鋼矢板（コーナー）	III型 平均鋼矢板長さ 10.5m 鋼矢板打込長 0m 平均鋼矢板引抜長 10m		1		21,406			内-8号
		枚	1		21,406	0	0	
交通管理工			1		885,060			
		式	1		885,060	0	0	
交通誘導警備員			54		885,060			内-9号
		人日	54		885,060	0	0	
直接工事費			1		57,468,148			
		式	1		57,468,148	0	0	
共通仮設費			1		7,830,153			
		式	1		7,830,153	0	0	
共通仮設費			1		3,045,303			
		式	1		3,045,303	0	0	
運搬費			1		1,309,653			
		式	1		1,309,653	0	0	
建設機械運搬費			4		255,600			内-10号
		台	4		255,600	0	0	
仮設材運搬費			231		1,054,053			内-11号
		t	231		1,054,053	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度牛津川砥川地区築堤外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			1		1,113,480			
		式	1		1,113,480	0	0	
土質等試験費			1		82,080			内-12号
		式	1		82,080	0	0	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)			1		1,031,400			内-13号
		式	1		1,031,400	0	0	
現場環境改善費（率計上）			1		622,170			
		式	1		622,170	0	0	
共通仮設費（率計上）			1		4,784,850			
		式	1		4,784,850	0	0	
純工事費			1		65,298,301			
		式	1		65,298,301	0	0	
現場管理費			1		19,257,600			
		式	1		19,257,600	0	0	
工事原価			1		136,359,254			
		式	1		156,810,284	1	20,451,030	
一般管理費等			1		21,640,746			
		式	1		24,409,716	1	2,768,970	
工事価格			1		158,000,000			
		式	1		181,220,000	1	23,220,000	
消費税相当額			1		15,800,000			
		式	1		18,122,000	1	2,322,000	
工事費計			1		173,800,000			
		式	1		199,342,000	1	25,542,000	

設計内訳書

工事名	令和７年度牛津川砥川地区築堤外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸 （山崎地区）			1		34,644,313			
		式	1		46,518,079	1	11,873,766	
水門本体工			1		25,474,795			
		式	1		25,474,795	0	0	
作業土工 （川表水門･樋管部）			1		9,920,316			
		式	1		9,920,316	0	0	
床掘り	土砂		3,525		1,975,021			内-1号
		m3	3,525		1,975,021	0	0	
埋戻し			1,558		716,835			内-2号
		m3	1,558		716,835	0	0	
埋戻し			240		213,211			内-3号
		m3	240		213,211	0	0	
埋戻し			36.6		57,821			内-4号
		m3	36.6		57,821	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		2,039		683,354			内-5号
		m3	2,039		683,354	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		2,039		428,740			内-6号
		m3	2,039		428,740	0	0	
基面整正			485		168,508			内-7号
		m2	485		168,508	0	0	
石灰処理	生石灰 35kg/m3		3,525		4,691,370			内-8号
		m3	3,525		4,691,370	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		1,487		985,456			内-9号
		m3	1,487		985,456	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度牛津川砥川地区築堤外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
矢板工(遮水矢板) (第2翼壁)		式	1 1		2,769,940 2,769,940	0	0	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 2m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	87 87	26,677 26,677	2,320,899 2,320,899	0	0	単-1号
広幅鋼矢板 (異形)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 2m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	2 2	101,996 101,996	203,992 203,992	0	0	単-2号
遮水矢板頭部鉄筋	SD345 D16　L=0.6m	本	178 178		245,049 245,049	0	0	内-10号
翼壁工 (第2翼壁)		式	1 1		8,105,189 8,105,189	0	0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	敷厚 10ｃｍ	m2	130 130		348,620 348,620	0	0	内-11号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	m3	135 135	25,636 25,636	3,460,860 3,460,860	0	0	単-3号
鉄筋	SD345 D13	t	4.07 4.07	140,300 140,300	571,021 571,021	0	0	単-4号
鉄筋	SD345 D16～25	t	4.55 4.55	138,600 138,600	630,630 630,630	0	0	単-5号
目地板	瀝青質目地板ｔ=20	m2	9 9	6,964 6,964	62,676 62,676	0	0	単-6号
型枠	一般型枠	m2	294 294		1,994,907 1,994,907	0	0	内-12号

設計内訳書

工事名	令和７年度牛津川砥川地区築堤外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ	SD345 D19　L=1.0m							単-7号
			96	554	53,184			
		本	96	554	53,184	0	0	
足場	安全ネット不要							内-13号
			243		947,515			
		掛m2	243		947,515	0	0	
ｽﾃｯﾌﾟ	B=300mm							単-8号
			13	2,752	35,776			
		本	13	2,752	35,776	0	0	
水叩工 (第2翼壁)								
			1		4,679,350			
		式	1		4,679,350	0	0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	敷厚 10ｃｍ							内-14号
			180		458,833			
		m2	180		458,833	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)							単-9号
			109	25,636	2,794,324			
		m3	109	25,636	2,794,324	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-10号
			1.02	140,300	143,106			
		t	1.02	140,300	143,106	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-11号
			5.45	138,600	755,370			
		t	5.45	138,600	755,370	0	0	
目地板	瀝青質目地板ｔ=20							単-12号
			23	6,964	160,172			
		m2	23	6,964	160,172	0	0	
型枠	一般型枠							内-15号
			30.2		204,919			
		m2	30.2		204,919	0	0	
間詰工	割栗石150～200mm t=4 0cm、RC-40 t=30cm							内-16号
			16		162,626			
		m2	16		162,626	0	0	
樋門･樋管本体工								
			1		9,005,618			
		式	1		9,005,618	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度牛津川砥川地区築堤外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
矢板工(遮水矢板) (樋管部)		式	1 1		941,618 941,618	0	0	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 2m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	32 32	26,677 26,677	853,664 853,664	0	0	単-13号
遮水矢板頭部鉄筋	SD345 D16　L=0.6m	本	64 64		87,954 87,954	0	0	内-17号
翼壁工 (水叩工含む)		式	1 1		8,064,000 8,064,000	0	0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	敷厚 10ｃｍ	m2	150 150		390,957 390,957	0	0	内-18号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	156 156	23,056 23,056	3,596,736 3,596,736	0	0	単-14号
鉄筋	SD345 D13	t	2.35 2.35	140,300 140,300	329,705 329,705	0	0	単-15号
鉄筋	SD345 D16～25	t	9.93 9.93	138,600 138,600	1,376,298 1,376,298	0	0	単-16号
型枠	一般型枠	m2	230 230		1,560,642 1,560,642	0	0	内-19号
足場	安全ネット不要	掛m2	202 202		787,646 787,646	0	0	内-20号
ｽﾃｯﾌﾟ	B=300mm	本	8 8	2,752 2,752	22,016 22,016	0	0	単-17号

設計内訳書

工事名	令和７年度牛津川砥川地区築堤外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			1		163,900			
		式	1		12,037,666	1	11,873,766	
工事用道路工			0		0			
		式	1		538,560	1	538,560	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 撤去		0		0			内-21号
		m2	446		538,560	446	538,560	
交通管理工			1		163,900			
		式	1		163,900	0	0	
交通誘導警備員			10		163,900			内-22号
		人日	10		163,900	0	0	
土留･仮締切工			0		0			
		式	1		11,335,206	1	11,335,206	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 10m 平均鋼矢板引抜長 10m		0		0			内-23号
		枚	125		4,624,125	125	4,624,125	
土のう 製作・設置	製作・据付		0		0			内-24号
		袋	727		5,908,183	727	5,908,183	
土のう 撤去	撤去		0		0			内-25号
		袋	727		802,898	727	802,898	
直接工事費			1		34,644,313			
		式	1		46,518,079	1	11,873,766	
共通仮設費			1		3,911,040			
		式	1		8,230,477	1	4,319,437	

設計内訳書

工事名	令和７年度牛津川砥川地区築堤外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			1		568,620			
		式	1		3,986,942	1	3,418,322	
運搬費			1		127,800			
		式	1		3,429,000	1	3,301,200	
建設機械運搬費			2		127,800			内-26号
		台	2		127,800	0	0	
重建設機械分解組立輸送費			0		0			内-27号
		回	2		2,268,000	2	2,268,000	
仮設材運搬費			0		0			内-28号
		t	90		1,033,200	90	1,033,200	
現場環境改善費（率計上）			1		440,820			
		式	1		557,942	1	117,122	
共通仮設費（率計上）			1		3,342,420			
		式	1		4,243,535	1	901,115	
純工事費			1		38,555,353			
		式	1		54,748,556	1	16,193,203	
現場管理費			1		13,248,000			
		式	1		17,505,827	1	4,257,827	
工事原価			1		51,803,353			
		式	1		72,254,383	1	20,451,030	

3,730m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		3,730	899.2	3,354,016			CB210110
		m３	3,730	899.2	3,354,016	0	0	
合　計					3,018,614			
					3,018,614		0	

3,730m3当たり内訳書

整地

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		3,730	136.4	508,772			CB210610
		m３	3,730	136.4	508,772	0	0	
合　計					457,894			
					457,894		0	

100m3当たり内訳書

軟弱土等運搬

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軟弱土等運搬	無し 0.3km以下 全ての費用		100	973.4	97,340			CB321420
		m３	100	973.4	97,340	0	0	
合　計					85,659			
					85,659		0	

11,191m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m３	11,191 11,191	899.2 899.2	10,062,947 10,062,947	0	0	CB210110
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	11,191 11,191	244.5 244.5	2,736,199 2,736,199	0	0	CB210020
合　計					11,519,231 11,519,231		0	

1,140m2当たり内訳書

特殊ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ

第　5号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グリットネット張付工（天端部）	GSN-8　W=1000		124	2,118	262,632			WYB00040
		m	124	2,118	262,632	0	0	単－　30号
グリットネット張付工（堤脚部）	GSN-8　W=1000		124	2,180	270,320			WYB00041
		m	124	2,180	270,320	0	0	単－　31号
グリッドシーバー張付工	GS-8		1,140	9,578	10,918,920			WYB00042
		m２	1,140	9,578	10,918,920	0	0	単－　32号
合　計					10,342,080			
					10,342,080		0	

一式当たり内訳書

作業土工

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		570	1,837	1,047,090			CB210410
		m３	570	1,837	1,047,090	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		533	244.5	130,318			CB210020
		m３	533	244.5	130,318	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		533	899.2	479,273			CB210110
		m３	533	899.2	479,273	0	0	
合　計					1,739,515			
					1,739,515		0	

385枚当たり内訳書

鋼矢板

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 12m以下	枚	385 385	7,579 7,579	2,917,915 2,917,915	0	0	WB250240 単－　38号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 94日 有 1427日 有 3650円 無 1回	枚	385 385	11,840 11,840	4,558,400 4,558,400	0	0	WB250150 単－　39号
合　計					7,850,130 7,850,130		0	

1枚当たり内訳書

鋼矢板
第　8号内訳書　　（コーナー）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 12m以下	枚	1 1	7,579 7,579	7,579 7,579	0	0	WB250240 単ー　38号
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	0.93 0.93	9,581 9,581	8,910 8,910	0	0	CB010420
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下	t	0.93 0.93	4,192 4,192	3,898 3,898	0	0	CB010410
合　計					21,406 21,406		0	

54人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			54	14,900	804,600			WB010212
		人日	54	14,900	804,600	0	0	単－　40号
合　計					885,060			
					885,060		0	

4台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　10号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回） （往復）	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ（路床改良用）深1.2m 幅2.0m 10.9km 無 無	台	2 2	71,000 71,000	142,000 142,000	0	0	WB010010 単－　41号
貨物自動車による運搬（1車1回） （往復）	ﾊﾞｯｸﾎｳ(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型)山積0.4m3(平積0.3m3) 10.9km 無 無	台	2 2	71,000 71,000	142,000 142,000	0	0	WB010010 単－　42号
合　計					255,600 255,600		0	

231t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　11号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 16.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	231 231	3,570 3,570	824,670 824,670	0	0	WB010020 単－　43号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	231 231	1,500 1,500	346,500 346,500	0	0	WB010030 単－　44号
合　計					1,054,053 1,054,053		0	

一式当たり内訳書

土質等試験費

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験		12	7,600	91,200			
		検体	12	7,600	91,200	0	0	
合　計					82,080			
					82,080		0	

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　13号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単ー　45号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ		1		548,000			WB010510
		式	1		548,000	0	0	単ー　46号
合　計					1,031,400			
					1,031,400		0	

3,525m3当たり内訳書

床掘り

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		3,525	261.8	922,845			CB210030
		m３	3,525	261.8	922,845	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		3,525	389.7	1,373,692			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m３	3,525	389.7	1,373,692	0	0	
合　計					1,975,021			
					1,975,021		0	

1,558m3当たり内訳書

埋戻し

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上		1,558	535	833,530			CB210410
		m３	1,558	535	833,530	0	0	
合　計					716,835			
					716,835		0	

240m3当たり内訳書

埋戻し

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		240	1,033	247,920			CB210410
		m３	240	1,033	247,920	0	0	
合　計					213,211			
					213,211		0	

36.6m3当たり内訳書

埋戻し

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		36.6	1,837	67,234			CB210410
		m３	36.6	1,837	67,234	0	0	
合　計					57,821			
					57,821		0	

2,039m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　5号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		2,039	389.7	794,598			CB210110
		m３	2,039	389.7	794,598	0	0	
合　計					683,354			
					683,354		0	

2,039m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		2,039	244.5	498,535			CB210020
		m３	2,039	244.5	498,535	0	0	
合　計					428,740			
					428,740		0	

485m2当たり内訳書

基面整正

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			485	404	195,940			CB210080
		m２	485	404	195,940	0	0	
合　計					168,508			
					168,508		0	

3,525m3当たり内訳書

石灰処理

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石灰処理	生石灰 35kg/m3 断面整形有り		3,525	1,549	5,460,225			WYB00039
		m 3	3,525	1,549	5,460,225	0	0	単－　18号
合　計					4,691,370			
					4,691,370		0	

1,487m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1,487	389.7	579,483			CB210110
		m３	1,487	389.7	579,483	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,487	244.5	363,571			CB210020
		m３	1,487	244.5	363,571	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		1,487	136.4	202,826			CB210610
		m３	1,487	136.4	202,826	0	0	
合　計					985,456			
					985,456		0	

178本当たり内訳書

遮水矢板頭部鉄筋

第　10号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.17 0.17	158,100 158,100	26,877 26,877	0	0	WB810010 単－　21号
ヒゲ筋溶接	溶接長 10cm	箇所	356 356	724.9 724.9	258,064 258,064	0	0	WYB00023 単－　22号
合　計					245,049 245,049		0	

130m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　11号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m３	13.4 13.4	27,760 27,760	371,984 371,984	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	6.9 6.9	4,839 4,839	33,389 33,389	0	0	CB240210
合　計					348,620 348,620		0	

294m2当たり内訳書

型枠

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			294	7,890	2,319,660			CB240410
		m２	294	7,890	2,319,660	0	0	
合　計					1,994,907			
					1,994,907		0	

243掛m2当たり内訳書

足場

第　13号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		243	4,534	1,101,762			WB252110
		掛ｍ２	243	4,534	1,101,762	0	0	単－　25号
合　計					947,515			
					947,515		0	

180m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　14号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m３	18.4 18.4	27,760 27,760	510,784 510,784	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	4.7 4.7	4,839 4,839	22,743 22,743	0	0	CB240210
合　計					458,833 458,833		0	

30.2m2当たり内訳書

型枠

第　15号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			30.2	7,890	238,278			CB240410
		m２	30.2	7,890	238,278	0	0	
合　計					204,919			
					204,919		0	

16m2当たり内訳書

間詰工

第　16号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間詰工	割栗石150-200mm t=40cm, RC40 t=30cm		1		189,100			WYB00008
		式	1		189,100	0	0	単ー　27号
合　計					162,626			
					162,626		0	

64本当たり内訳書

遮水矢板頭部鉄筋

第　17号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.06 0.06	158,100 158,100	9,486 9,486	0	0	WB810010 単－　21号
ヒゲ筋溶接	溶接長 10cm	箇所	128 128	724.9 724.9	92,787 92,787	0	0	WYB00027 単－　28号
合　計					87,954 87,954		0	

150m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　18号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m３	15.4 15.4	27,760 27,760	427,504 427,504	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	5.6 5.6	4,839 4,839	27,098 27,098	0	0	CB240210
合　計					390,957 390,957		0	

230m2当たり内訳書

型枠

第　19号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			230	7,890	1,814,700			CB240410
		m２	230	7,890	1,814,700	0	0	
合　計					1,560,642			
					1,560,642		0	

202掛m2当たり内訳書

足場

第　20号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		202	4,534	915,868			WB252110
		掛ｍ２	202	4,534	915,868	0	0	単－　25号
合　計					787,646			
					787,646		0	

0/446m2当たり内訳書

敷鉄板

第　21号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 150日 有 398日 無		0	0	0			WB253630
		枚	48	10,200	489,600	48	489,600	単ー　29号
合　計					0 489,600		489,600	
変更積算金額					0 538,560		538,560	円／m2

10人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　22号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			10	14,900	149,000			WB010212
		人日	10	14,900	149,000	0	0	単ー　30号
合　計					163,900			
					163,900		0	

0/125枚当たり内訳書

鋼矢板

第　23号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下	枚	0 125	0 10,490	0 1,311,250	125	1,311,250	WB250200 単－　31号
バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下	枚	0 125	0 6,030	0 753,750	125	753,750	WB250240 単－　32号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 118日 無 有 3650円 無 1回	枚	0 125	0 17,110	0 2,138,750	125	2,138,750	WB250150 単－　33号
合　計					0 4,203,750		4,203,750	
変更積算金額					0 4,624,125		4,624,125	円／枚

0/727袋当たり内訳書

土のう
第　24号内訳書　　製作・設置

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)		0	0	0			WB252730
		袋	727	7,388	5,371,076	727	5,371,076	単ー　34号
合　計					0 5,371,076		5,371,076	
変更積算金額					0 5,908,183		5,908,183	円／袋

0/727袋当たり内訳書

土のう
第　25号内訳書　　撤去

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)		0	0	0			WB252730
		袋	727	1,004	729,908	727	729,908	単ー　35号
合　計					0			
					729,908		729,908	
変更積算金額					0			
					802,898		802,898	円／袋

2台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　26号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回） （往復）	ﾊﾞｯｸﾎｳ(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型)山積0.4m3(平積0.3m3) 5.1km 無 無	台	2 2	71,000 71,000	142,000 142,000	0	0	WB010010 単－　36号
合　計					127,800 127,800		0	

0/2回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　27号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	0 2	0 1,134,000	0 2,268,000	2	2,268,000	WB010350 単－　37号
合　計					0 2,268,000		2,268,000	
変更積算金額					0 2,268,000		2,268,000	円／回

0/90t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　28号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 14.5km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 90	0 4,240	0 381,600	90	381,600	WB010020 単－　38号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 14.5km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 90	0 4,240	0 381,600	90	381,600	WB010020 単－　38号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	0 90	0 3,000	0 270,000	90	270,000	WB010030 単－　39号
合　計					0 1,033,200		1,033,200	
変更積算金額					0 1,033,200		1,033,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	385 385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	428.8 428.8	428.8 428.8	CB210120
計					428.8 428.8	
単価					428.8 428.8	円／m3

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	河床等掘削		単位	m3	数量	1 1	単価	427 427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
河床等掘削	全ての費用	ｍ３	1 1	486.1 486.1	486.1 486.1	CB321410
計					486.1 486.1	
単価					486.1 486.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	石灰処理	生石灰 35kg/m3	単位	m3	数量	1 1	単価	1,394 1,394

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
石灰処理工	生石灰 35kg/m3 断面整形有り	ｍ３	1 1	1,549 1,549	1,549 1,549	WYB00028 単－　24号
計					1,549 1,549	
単価					1,549 1,549	円／m3

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	4,860 4,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,401 5,401	5,401 5,401	CB210510
計					5,401 5,401	
単価					5,401 5,401	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	787 787

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	874.7 874.7	874.7 874.7	CB210510
計					874.7 874.7	
単価					874.7 874.7	円／m3

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1 1	単価	234 234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	260.2 260.2	260.2 260.2	CB210570
計					260.2 260.2	
単価					260.2 260.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	法面整形(切土部)(ICT) （川表側）	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	784 784

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1 1	871.4 871.4	871.4 871.4	CB220070
計					871.4 871.4	
単価					871.4 871.4	円／m2

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	法面整形(盛土部)(ICT) （川表側）	法面締固め無し	単位	m2	数量	1 1	単価	494 494

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1 1	549.6 549.6	549.6 549.6	CB220070
計					549.6 549.6	
単価					549.6 549.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	法面整形(盛土部)(ICT) （川裏側）	法面締固め無し	単位	m2	数量	1 1	単価	494 494

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1 1	549.6 549.6	549.6 549.6	CB220070
計					549.6 549.6	
単価					549.6 549.6	円／m2

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	安定処理	0.6mを超え1m以下 固化材100m2あたり使用量 13t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材	単位	m2	数量	1 1	単価	2,629 2,629

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 0.6mを超え1m以下 13t/100m2 1回	ｍ２	1 1	3,057 3,057	3,057 3,057	CB211410
計					3,057 3,057	
単価					3,057 3,057	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	ｽﾗﾘｰ撹拌 （改良ﾌﾞﾛｯｸ⑨）	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 1000mm 長さ(打設長) 8.5m 長さ(杭長) 7.5m	単位	本	数量	1 1	単価	39,388 39,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー撹拌工	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 1000mm 8.5m 7.5m 0.102t/m 無	本	1 1	45,800 45,800	45,800 45,800	WB223210 単－　25号
計					45,800 45,800	
単価					45,800 45,800	円／本

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ｽﾗﾘｰ撹拌 （改良ﾌﾞﾛｯｸ⑬-1）	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 1000mm 長さ(打設長) 7.5m 長さ(杭長) 7.5m	単位	本	数量	1 1	単価	39,388 39,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー撹拌工	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 1000mm 7.5m 7.5m 0.102t/m 無	本	1 1	45,800 45,800	45,800 45,800	WB223210 単－　26号
計					45,800 45,800	
単価					45,800 45,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	ｽﾗﾘｰ撹拌 （改良ﾌﾞﾛｯｸ⑬-2）	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 1000mm 長さ(打設長) 6m 長さ(杭長) 6m	単位	本	数量	1 1	単価	32,766 32,766

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー撹拌工	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 1000mm 6m 6m 0.102t/m 無	本	1 1	38,100 38,100	38,100 38,100	WB223210 単－　27号
計					38,100 38,100	
単価					38,100 38,100	円／本

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ｽﾗﾘｰ撹拌 （改良ﾌﾞﾛｯｸ⑬-3）	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 1000mm 長さ(打設長) 4.5m 長さ(杭長) 4.5m	単位	本	数量	1 1	単価	24,957 24,957

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー撹拌工	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 1000mm 4.5m 4.5m 0.102t/m 無	本	1 1	29,020 29,020	29,020 29,020	WB223210 単－　28号
計					29,020 29,020	
単価					29,020 29,020	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ｽﾗﾘｰ撹拌 （改良ﾌﾞﾛｯｸ⑬-4）	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 1000ｍｍ 長さ(打設長) 3ｍ 長さ(杭長) 3ｍ	単位	本	数量	1 1	単価	19,857 19,857

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー撹拌工	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 1000mm 3.001 m 3m 0.102t/m 無	本	1 1	23,090 23,090	23,090 23,090	WB223210 単－　29号
計					23,090 23,090	
単価					23,090 23,090	円／本

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	張芝 （川表側）	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,636 1,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	ｍ２	1 1	1,818 1,818	1,818 1,818	WB810870 単－　33号
計					1,818 1,818	
単価					1,818 1,818	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	張芝 （川裏側）	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,636 1,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	ｍ２	1 1	1,818 1,818	1,818 1,818	WB810870 単－　33号
計					1,818 1,818	
単価					1,818 1,818	円／m2

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	7,069 7,069

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1 1	8,220 8,220	8,220 8,220	WB824010 単－　34号
計					8,220 8,220	
単価					8,220 8,220	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	14,138 14,138

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1 1	16,440 16,440	16,440 16,440	WB824010 単－　35号
計					16,440 16,440	
単価					16,440 16,440	円／m3

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,190 2,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,547 2,547	2,547 2,547	CB227010
計					2,547 2,547	
単価					2,547 2,547	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,702 2,702

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,143 3,143	3,143 3,143	CB227010
計					3,143 3,143	
単価					3,143 3,143	円／m3

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,580 2,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３） ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）		ｍ３	1 1	3,000 3,000	3,000 3,000	WB020051 単－　36号
計					3,000 3,000	
単価					3,000 3,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,838 2,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３） ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（有筋）		ｍ３	1 1	3,300 3,300	3,300 3,300	WB020051 単－　37号
計					3,300 3,300	
単価					3,300 3,300	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	石灰処理工	生石灰 35kg/m3 断面整形有り	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	1,549 1,549

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	29,376 29,376	5,875 5,875	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,196 20,196	10,098 10,098	
生石灰	特号フレコン１ｔ入り	ｔ	3.5 3.5	23,000 23,000	80,500 80,500	
バックホウ（クローラ）　［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	時間	4.2 4.2	13,080 13,080	54,936 54,936	WYB00029 単－　47号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		3,491 3,491	
計					154,900 154,900	
単価					1,549 1,549	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	スラリー撹拌工	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 1000mm 8.5m 7.5m 0.102t/m 無	単位	本	数量	1	単価	45,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.091	29,376	2,673	
特殊作業員		人	0.091	24,072	2,190	
普通作業員		人	0.091	20,196	1,837	
セメント系固化材	一般軟弱土用 ﾊﾞﾗ	t	0.842	16,500	13,893	
深層混合処理機運転	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 8.5m	日	0.091	131,600	11,975	WK220130 単－　48号
スラリプラント運転	10m3/h	日	0.091	66,660	6,066	WK220140 単－　49号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		7,166	
計					45,800	
単価					45,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	スラリー撹拌工	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 1000mm 7.5m 7.5m 0.102t/m 無	単位	本	数量	1	単価	45,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.091	29,376	2,673	
特殊作業員		人	0.091	24,072	2,190	
普通作業員		人	0.091	20,196	1,837	
セメント系固化材	一般軟弱土用 ﾊﾞﾗ	t	0.842	16,500	13,893	
深層混合処理機運転	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 7.5m	日	0.091	131,600	11,975	WK220130 単－　50号
スラリプラント運転	10m3/h	日	0.091	66,660	6,066	WK220140 単－　49号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		7,166	
計					45,800	
単価					45,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	スラリー撹拌工	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 1000mm 6m 6m 0.102t/m 無	単位	本	数量	1	単価	38,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.077	29,376	2,261	
特殊作業員		人	0.077	24,072	1,853	
普通作業員		人	0.077	20,196	1,555	
セメント系固化材	一般軟弱土用 ﾊﾞﾗ	t	0.673	16,500	11,104	
深層混合処理機運転	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 6m	日	0.077	131,600	10,133	WK220130 単－　51号
スラリプラント運転	10m3/h	日	0.077	66,660	5,132	WK220140 単－　49号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		6,062	
計					38,100	
単価					38,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	スラリー撹拌工	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 1000mm 4.5m 4.5m 0.102t/m 無	単位	本	数量	1	単価	29,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.059	29,376	1,733	
特殊作業員		人	0.059	24,072	1,420	
普通作業員		人	0.059	20,196	1,191	
セメント系固化材	一般軟弱土用 ﾊﾞﾗ	t	0.505	16,500	8,332	
深層混合処理機運転	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 4.5m	日	0.059	131,600	7,764	WK220130 単－　52号
スラリプラント運転	10m3/h	日	0.059	66,660	3,932	WK220140 単－　49号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		4,648	
計					29,020	
単価					29,020	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	スラリー撹拌工	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 1000mm 3.001m 3m 0.102t/m 無	単位	本	数量	1	単価	23,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	29,376	1,468	
特殊作業員		人	0.05	24,072	1,203	
普通作業員		人	0.05	20,196	1,009	
セメント系固化材	一般軟弱土用 ﾊﾞﾗ	t	0.337	16,500	5,560	
深層混合処理機運転	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 3.001m	日	0.05	131,600	6,580	WK220130 単－　53号
スラリプラント運転	10m3/h	日	0.05	66,660	3,333	WK220140 単－　49号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		3,937	
計					23,090	
単価					23,090	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	グリットネット張付工（天端部）	GSN-8　W=1000	単位	m	数量	100 100	単価	2,118 2,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8 0.8	29,376 29,376	23,500 23,500	
普通作業員		人	2.2 2.2	20,196 20,196	44,431 44,431	
グリットネット	GSN-8 W=1000mm(有効幅)	m	105 105	1,200 1,200	126,000 126,000	
補助アンカー	φ9 L=200mm	本	202 202	72 72	14,544 14,544	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		3,325 3,325	
計					211,800 211,800	
単価					2,118 2,118	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	グリットネット張付工（堤脚部）	GSN-8　W=1000	単位	m	数量	100 100	単価	2,180 2,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,376 29,376	29,376 29,376	
普通作業員		人	2.2 2.2	20,196 20,196	44,431 44,431	
グリットネット	GSN-8 W=1000mm(有効幅)	m	105 105	1,200 1,200	126,000 126,000	
補助アンカー	φ9 L=200mm	本	202 202	72 72	14,544 14,544	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		3,649 3,649	
計					218,000 218,000	
単価					2,180 2,180	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	グリッドシーバー張付工	GS-8	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	9,578 9,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,376 29,376	29,376 29,376	
造園工		人	2.4 2.4	24,582 24,582	58,996 58,996	
普通作業員		人	7.2 7.2	20,196 20,196	145,411 145,411	
グリッドシーバー	GS-8	ｍ２	108 108	4,990 4,990	538,920 538,920	
グリットピン		個	250 250	64 64	16,000 16,000	
ハイプラ杭	NS-230 L=230mm	本	175 175	70 70	12,250 12,250	
補助アンカー	φ9 L=200mm	本	88 88	72 72	6,336 6,336	
目土	真砂土（有)柳川商店	ｍ３	1.2 1.2	4,610 4,610	5,532 5,532	
バックホウ（クローラ）　［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	日	0.5 0.5	73,530 73,530	36,765 36,765	WYB00043 単－　54号
諸雑費（率＋まるめ） 40%		式	1 1		108,214 108,214	
計					957,800 957,800	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	グリッドシーバー張付工	GS-8	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	9,578 9,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					9,578 9,578	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	1,818	1,818	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,818	
単価					1,818	円／ｍ２

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,220.39	8,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,220	
単価					8,220	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	16,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	16,437.75	16,437	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					16,440	
単価					16,440	円／ｍ３

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	処分費（ｍ３） ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	Co殻(無筋) (株)西村土木建設	ｍ３	100	3,000	300,000	
計					300,000	
単価					3,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	処分費（ｍ３） ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（有筋）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	Co殻(鉄筋) (株)西村土木建設	ｍ３	100	3,300	330,000	
計					330,000	
単価					3,300	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	7,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,376	5,875	
とび工		人	0.4	27,234	10,893	
普通作業員		人	0.2	20,196	4,039	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW	日	0.2	274,200	54,840	WK250010 単－ 55号
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		143	
計					75,790	
単価					7,579	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 94日 有 1427日 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	11,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.6	6,580	3,948	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.6	13,140	7,884	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,840	
単価					11,840	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,892	14,892	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					14,900	
単価					14,900	円／人日

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	貨物自動車による運搬（１車１回） （往復）	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ（路床改良用）深1.2m 幅2.0m 10.9km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,000	
単価					71,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	貨物自動車による運搬（１車１回） （往復）	ﾊﾞｯｸﾎｳ(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型)山積0.4m3(平積0.3m3) 10.9km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,000	
単価					71,000	円／台

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 16.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,570	
単価					3,570	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	バックホウ（クローラ）　［標準・クレーン機能付き	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	単位	時間	数量	1 1	単価	13,080 13,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21 0.21	29,172 29,172	6,126 6,126	
軽油		L	15 15	146 146	2,190 2,190	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	時間	1 1	4,760 4,760	4,760 4,760	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					13,080 13,080	
単価					13,080 13,080	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	深層混合処理機運転	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 8.5m	単位	日	数量	1	単価	131,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	
軽油		L	35	146	5,110	
深層混合処理機［単軸式・小型地盤改良機］	質量１３ｔ　トルク２７．４ｋＮ・ｍ	供用日	1.61	60,400	97,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					131,600	
単価					131,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	スラリプラント運転	10m3/h	単位	日	数量	1	単価	66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］	能力１０ｍ３／ｈ	供用日	1.61	41,400	66,654	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					66,660	
単価					66,660	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	深層混合処理機運転	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 7.5m	単位	日	数量	1	単価	131,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	
軽油		L	35	146	5,110	
深層混合処理機［単軸式・小型地盤改良機］	質量１３ｔ　トルク２７．４ｋＮ・ｍ	供用日	1.61	60,400	97,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					131,600	
単価					131,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	深層混合処理機運転	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 6m	単位	日	数量	1	単価	131,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	
軽油		L	35	146	5,110	
深層混合処理機［単軸式・小型地盤改良機］	質量１３ｔ　トルク２７．４ｋＮ・ｍ	供用日	1.61	60,400	97,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					131,600	
単価					131,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	深層混合処理機運転	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 4.5m	単位	日	数量	1	単価	131,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	
軽油		L	35	146	5,110	
深層混合処理機［単軸式・小型地盤改良機］	質量１３ｔ　トルク２７．４ｋＮ・ｍ	供用日	1.61	60,400	97,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					131,600	
単価					131,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	深層混合処理機運転	単軸施工φ800mm～φ1200mm、3m<L≦10m 3.001m	単位	日	数量	1	単価	131,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	
軽油		L	35	146	5,110	
深層混合処理機［単軸式・小型地盤改良機］	質量１３ｔ　トルク２７．４ｋＮ・ｍ	供用日	1.61	60,400	97,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					131,600	
単価					131,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	バックホウ（クローラ）　［標準・クレーン機能付き	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	73,530 73,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	29,172 29,172	29,172 29,172	
軽油		L	96 96	146 146	14,016 14,016	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1.64 1.64	18,500 18,500	30,340 30,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					73,530 73,530	
単価					73,530 73,530	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW	単位	日	数量	1	単価	274,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	
軽油		L	484	146	70,664	
バイブロハンマ（単体）［油圧式・可変超高周波型］	排ガス型（第３次）　振り子式　４７３ｋＮ	供用日	1.21	109,000	131,890	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.21	35,100	42,471	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					274,200	
単価					274,200	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 2m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	1 1	単価	26,677 26,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	枚	1 1	25,100 25,100	25,100 25,100	WB250170 単－　19号
地域エキストラ	九州B（佐賀･熊本）陸上12m以下	枚	1 1	372 372	372 372	
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 2m以下	枚	1 1	5,549 5,549	5,549 5,549	WB250200 単－　20号
計					31,021 31,021	
単価					31,030 31,030	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	広幅鋼矢板 (異形)	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 2m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	1 1	単価	101,996 101,996

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板（遮水鋼矢板）	Ⅱw型 L=2.0m	枚	1 1	113,000 113,000	113,000 113,000	
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 2m以下	枚	1 1	5,549 5,549	5,549 5,549	WB250200 単－　20号
計					118,549 118,549	
単価					118,600 118,600	円／枚

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	25,636 25,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	29,810 29,810	29,810 29,810	CB240010
計					29,810 29,810	
単価					29,810 29,810	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	140,300 140,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工［市場単価］		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	163,200 163,200	163,200 163,200	WB810010 単－　23号	
計						163,200 163,200		
単価						163,200 163,200	円／t	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	138,600 138,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工［市場単価］		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1 1	161,200 161,200	161,200 161,200	WB810010 単－　24号	
計						161,200 161,200		
単価						161,200 161,200	円／t	

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	目地板	瀝青質目地板ｔ=20	単位	m2	数量	1 1	単価	6,964 6,964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=20	ｍ２	1 1	8,098 8,098	8,098 8,098	CB224710
計					8,098 8,098	
単価					8,098 8,098	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ	SD345 D19　L=1.0m	単位	本	数量	100 100	単価	554 554

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.23 0.23	158,100 158,100	36,363 36,363	WB810010 単－　21号
ダウエルバー 塩ビキャップ	VP25 L=500mm	本	100 100	173 173	17,300 17,300	
充填材		kｇ	14.4 14.4	2,010 2,010	28,944 28,944	
計					82,607 82,607	
単価					826.1 826.1	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	ｽﾃｯﾌﾟ	B=300mm	単位	本	数量	1 1	単価	2,752 2,752

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	3,110	3,110	WB020014
		本	1	3,110	3,110	単－　26号
計					3,110 3,110	
単価					3,110 3,110	円／本

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	25,636 25,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	29,810 29,810	29,810 29,810	CB240010
計					29,810 29,810	
単価					29,810 29,810	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	140,300 140,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	163,200 163,200	163,200 163,200	WB810010 単－　23号
計					163,200 163,200	
単価					163,200 163,200	円／t

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	138,600 138,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1 1	161,200 161,200	161,200 161,200	WB810010 単－　24号
計					161,200 161,200	
単価					161,200 161,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	目地板	瀝青質目地板ｔ=20	単位	m2	数量	1 1	単価	6,964 6,964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=20	ｍ２	1 1	8,098 8,098	8,098 8,098	CB224710
計					8,098 8,098	
単価					8,098 8,098	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 2m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	1 1	単価	26,677 26,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	枚	1 1	25,100 25,100	25,100 25,100	WB250170 単－　19号
地域エキストラ	九州B（佐賀･熊本）陸上12m以下	枚	1 1	372 372	372 372	
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 2m以下	枚	1 1	5,549 5,549	5,549 5,549	WB250200 単－　20号
計					31,021 31,021	
単価					31,030 31,030	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1 1	単価	23,056 23,056

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート（場所打函渠）	24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	26,810 26,810	26,810 26,810	CB225510
計					26,810 26,810	
単価					26,810 26,810	円／m3

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	140,300 140,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	163,200 163,200	163,200 163,200	WB810010 単－　23号
計					163,200 163,200	
単価					163,200 163,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	138,600 138,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1 1	161,200 161,200	161,200 161,200	WB810010 単－　24号
計					161,200 161,200	
単価					161,200 161,200	円／t

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ｽﾃｯﾌﾟ	B=300mm	単位	本	数量	1 1	単価	2,752 2,752

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	3,110 3,110	3,110 3,110	WB020014 単－　26号
計					3,110 3,110	
単価					3,110 3,110	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	石灰処理	生石灰 35kg/m3 断面整形有り	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	1,549 1,549

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	29,376 29,376	5,875 5,875	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,196 20,196	10,098 10,098	
生石灰	特号フレコン１ｔ入り	ｔ	3.5 3.5	23,000 23,000	80,500 80,500	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン装置付き］	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	時間	4.2 4.2	13,080 13,080	54,936 54,936	WYB00040 単－　40号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		3,491 3,491	
計					154,900 154,900	
単価					1,549 1,549	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	25,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
広幅鋼矢板（遮水矢板）	Ⅱw型 L=2.0m	枚	1	25,100	25,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					25,100	
単価					25,100	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 2m以下	単位	枚	数量	10	単価	5,549

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.182	29,376	5,346	
とび工		人	0.364	27,234	9,913	
普通作業員		人	0.182	20,196	3,675	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	日	0.182	152,200	27,700	WK250010 単－　41号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		8,856	
計					55,490	
単価					5,549	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	158,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	97,000	99,910	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	58,140	58,140	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					158,100	
単価					158,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ヒゲ筋溶接	溶接長 10cm	単位	箇所	数量	10 10	単価	724.9 724.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.18 0.18	29,784 29,784	5,361 5,361	
電気溶接機［ディーゼルエンジン駆動・直流アーク］	排ｶﾞｽ型対策型(第2次) 最大溶接電流300A	日	0.18 0.18	5,244 5,244	943 943	WYB00024 単－　42号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		945 945	
計					7,249 7,249	
単価					724.9 724.9	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	163,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	99,000	101,970	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	61,200	61,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					163,200	
単価					163,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	161,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	97,000	99,910	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	61,200	61,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					161,200	
単価					161,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,376	47,001	
とび工		人	7	27,234	190,638	
普通作業員		人	1.3	20,196	26,254	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	53,200	74,480	
諸雑費（率＋まるめ） 34%		式	1		115,027	
計					453,400	
単価					4,534	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	3,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物	30SW-RF φ19	本	1	3,110	3,110	
計					3,110	
単価					3,110	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	間詰工	割栗石150-200mm t=40cm, RC40 t=30cm	単位	式	数量	1 1	単価	189,100 189,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,376 29,376	29,376 29,376	
普通作業員		人	3.5 3.5	20,196 20,196	70,686 70,686	
バックホウ（クローラ）［超ロングアーム型］	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.4m3	日	0.6 0.6	73,760 73,760	44,256 44,256	WYB00009 単－　43号
割栗石	１５０－２００ｍｍ	ｍ３	6.4 6.4	3,850 3,850	24,640 24,640	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	4.8 4.8	2,700 2,700	12,960 12,960	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		7,182 7,182	
計					189,100 189,100	
単価					189,100 189,100	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ヒゲ筋溶接	溶接長 10cm	単位	箇所	数量	10 10	単価	724.9 724.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.18 0.18	29,784 29,784	5,361 5,361	
電気溶接機［ディーゼルエンジン駆動・直流アーク］	排ｶﾞｽ型対策型(第2次) 最大溶接電流300A	日	0.18 0.18	5,244 5,244	943 943	WYB00003 単－　42号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		945 945	
計					7,249 7,249	
単価					724.9 724.9	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 150日 有 398日 無	単位	枚	数量	1	単価	10,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６mm	枚	1	10,200	10,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,200	
単価					10,200	円／枚

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,892	14,892	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					14,900	
単価					14,900	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	10,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.345	29,376	10,134	
とび工		人	0.69	27,234	18,791	
普通作業員		人	0.345	20,196	6,967	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	日	0.345	151,500	52,267	WK250010 単－　44号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		16,741	
計					104,900	
単価					10,490	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	6,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,376	5,875	
とび工		人	0.4	27,234	10,893	
普通作業員		人	0.2	20,196	4,039	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	日	0.2	151,500	30,300	WK250010 単－　45号
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		9,193	
計					60,300	
単価					6,030	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 118日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	17,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.72	10,620	7,646	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.72	13,140	9,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					17,110	
単価					17,110	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	大型土のう工	製作･設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	7,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.204	29,376	5,992	
特殊作業員		人	0.204	24,072	4,910	
普通作業員		人	0.204	20,196	4,119	
大型土のう袋材	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	10	3,775	37,750	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5mを超え20m以下	日	0.204	48,810	9,957	WK250500 単－　46号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.204	53,200	10,852	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		300	
計					73,880	
単価					7,388	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	1,004

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.094	29,376	2,761	
特殊作業員		人	0.094	24,072	2,262	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.094	53,200	5,000	
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		17	
計					10,040	
単価					1,004	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	貨物自動車による運搬（１車１回） （往復）	ﾊﾞｯｸﾎｳ(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型)山積0.4m3(平積0.3m3) 5.1km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,000	
単価					71,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,134,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	24,072	132,396	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	53,200	79,800	
運搬費等率 434%		式	1		920,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		874	
計					1,134,000	
単価					1,134,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 14.5km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m超15m以内 20kmまで	t	1	4,240	4,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,240	
単価					4,240	円／ｔ

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン装置付き］	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	時間	数量	1 1	単価	13,080 13,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21 0.21	29,172 29,172	6,126 6,126	
軽油		L	15 15	146 146	2,190 2,190	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	時間	1 1	4,760 4,760	4,760 4,760	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					13,080 13,080	
単価					13,080 13,080	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	単位	日	数量	1	単価	152,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	
軽油		L	76	146	11,096	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.31	21,700	28,427	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	63,700	83,447	
諸雑費（まるめ）		式	1		58	
計					152,200	
単価					152,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	電気溶接機［ディーゼルエンジン駆動・直流アーク］	排ｶﾞｽ型対策型(第2次) 最大溶接電流300A	単位	日	数量	1 1	単価	5,244 5,244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	19 19	146 146	2,774 2,774	
電気溶接機［ディーゼルエンジン駆動・直流アーク］	排出ガス対策型（第２次）　最大溶接電流３００Ａ	供用日	1.79 1.79	1,380 1,380	2,470 2,470	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,244 5,244	
単価					5,244 5,244	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	バックホウ（クローラ）［超ロングアーム型］	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.4m3	単位	日	数量	1 1	単価	73,760 73,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	29,172 29,172	29,172 29,172	
軽油		L	101 101	146 146	14,746 14,746	
バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム型］	排ガス型（第２次）　山積０．４ｍ３　１５～１９ｍ	供用日	1.47 1.47	20,300 20,300	29,841 29,841	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					73,760 73,760	
単価					73,760 73,760	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	単位	日	数量	1	単価	151,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	
軽油		L	76	137	10,412	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.31	21,700	28,427	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	63,700	83,447	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					151,500	
単価					151,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	151,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	
軽油		L	76	137	10,412	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.31	21,700	28,427	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	63,700	83,447	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					151,500	
単価					151,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	48,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	
軽油		L	65	137	8,905	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.36	7,890	10,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					48,810	
単価					48,810	円／日