

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

# 鏡

## 1. 工事名

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 工事名  | 令和7年度 城原川姉地区築堤護岸その他工事 |
| 工事地名 | 佐賀県神埼市千代田町姉地先         |

## 2. 工事内容

|            |                                                                    |                |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1) 発注年月    | 令和 7年12月                                                           | 1 2) 設 計 年 月   | 令和 8年 1月     |
| 2) 事務所名    | 佐賀河川事務所 工務課                                                        | 1 3) 機械損料一括補正  | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号    | 2589400007                                                         | 1 4) 単価適用年月    | 2026年 3月     |
| 4) 契約区分    | 単年度（繰越を含む）の分任官                                                     | 1 5) 歩掛適用年月    | 2026年 1月     |
| 5) 変更回数    | 2回                                                                 | 1 6) 前請負工事費    |              |
| 6) 主 工 種   | 河川工事                                                               | 1 7) 前請負代金額    | 82, 401, 000 |
| 7) 工 事 量   |                                                                    | 1 8) 調 整 区 分   | 0            |
| 8) 工 期     | 225日間 自 令和 8年 3月10日<br>(当初) 至 令和 8年10月20日<br>( 2回変更) 至 令和 8年10月20日 | 1 9) 共通仮設費対象額  |              |
| 9) 施 工 県   | 佐賀県                                                                | 2 0) 現場管理費対象額  |              |
| 1 0) 地 区   | 佐賀                                                                 | 2 1) 一般管理費等対象額 |              |
| 1 1) 河川・路線 | 筑後川水系 城原川                                                          | 2 2) 処 分 費 等   | 407, 645     |
|            |                                                                    | 2 3) 公 告 日     | 令和 7年12月15日  |
|            |                                                                    |                |              |

## 3. 予算科目

|                     |                |                 |               |
|---------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1) 予算科目：<br>河川整備事業費 | 2) 目：<br>河川改修費 | 3) 目の細分：<br>工事費 | 4) 事業名：<br>R7 |
|---------------------|----------------|-----------------|---------------|

# 設計内訳書

| 工事名                | 令和7年度 城原川姉地区築堤護岸その他工事 ( 2 回変更) (個別合意) |                                     |    |            |                | 事業区分                     | 河川改修   |            |      |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----|------------|----------------|--------------------------|--------|------------|------|
|                    |                                       |                                     |    |            |                | 工事区分                     | 築堤・護岸  |            |      |
| 工事区分・工種・種別・細別      |                                       | 規格                                  | 単位 | 数量         | 単価             | 金額                       | 数量増減   | 金額増減       | 摘要   |
| 築堤・護岸              |                                       |                                     | 式  | 1<br>1     |                | 44,070,884<br>50,592,298 | 1      | 6,521,414  |      |
| 河川土工               |                                       |                                     | 式  | 1<br>1     |                | 15,043,294<br>21,534,748 | 1      | 6,491,454  |      |
| 掘削工(ICT)           |                                       |                                     | 式  | 1<br>1     |                | 12,770,832<br>19,262,286 | 1      | 6,491,454  |      |
| 掘削(ICT)            |                                       | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満           | m3 | 4,300<br>0 | 394.4<br>394.4 | 1,695,920<br>0           | -4,300 | -1,695,920 | 単-1号 |
| 掘削(ICT)            |                                       | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 | m3 | 0<br>6,300 | 0<br>340.2     | 0<br>2,143,260           | 6,300  | 2,143,260  | 単-2号 |
| 掘削(ICT)<br>(表土剥取り) |                                       | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満           | m3 | 150<br>0   | 394.4<br>394.4 | 59,160<br>0              | -150   | -59,160    | 単-3号 |
| 掘削(ICT)<br>(表土剥取り) |                                       | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 | m3 | 0<br>150   | 0<br>340.2     | 0<br>51,030              | 150    | 51,030     | 単-4号 |
| 土砂等運搬              |                                       | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                      | m3 | 150<br>150 |                | 53,501<br>53,501         | 0      | 0          | 内-1号 |
| 土砂等運搬              |                                       | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                      | m3 | 2,500<br>0 |                | 4,261,855<br>0           | -2,500 | -4,261,855 | 内-2号 |
| 土砂等運搬              |                                       | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                      | m3 | 0<br>3,510 |                | 0<br>5,963,194           | 3,510  | 5,963,194  | 内-3号 |
| 積込(ルーズ)            |                                       | 土砂 小規模(標準)                          | m3 | 1,500<br>0 |                | 1,627,359<br>0           | -1,500 | -1,627,359 | 内-4号 |
| 積込(ルーズ)            |                                       | 土砂 小規模(標準)                          | m3 | 0<br>2,500 |                | 0<br>2,684,085           | 2,500  | 2,684,085  | 内-5号 |

# 設計内訳書

| 工事名           | 令和7年度 城原川姉地区築堤護岸その他工事 |                |    |       | ( 2 回変更) | (個別合意)    | 事業区分   | 河川改修       |       |  |
|---------------|-----------------------|----------------|----|-------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|
|               |                       |                |    |       |          |           | 工事区分   | 築堤・護岸      |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                       | 規格             | 単位 | 数量    | 単価       | 金額        | 数量増減   | 金額増減       | 摘要    |  |
| 土砂等運搬         |                       | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 1,540 |          | 5,073,037 | -1,540 | -5,073,037 | 内-6号  |  |
|               |                       |                |    | 0     |          | 0         |        |            |       |  |
| 土砂等運搬         |                       | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 0     |          | 0         | 2,540  | 8,367,216  | 内-7号  |  |
|               |                       |                |    | 2,540 |          | 8,367,216 |        |            |       |  |
| 盛土工           |                       |                | 式  | 1     |          | 1,290,500 | 0      | 0          |       |  |
|               |                       |                |    | 1     |          | 1,290,500 |        |            |       |  |
| 路体(築堤)盛土      |                       | 2.5m未満         | m3 | 250   | 5,162    | 1,290,500 | 0      | 0          | 単-5号  |  |
|               |                       |                |    | 250   | 5,162    | 1,290,500 |        |            |       |  |
| 法面整形工         |                       |                | 式  | 1     |          | 91,146    | 0      | 0          |       |  |
|               |                       |                |    | 1     |          | 91,146    |        |            |       |  |
| 法面整形(盛土部)     |                       | 法面締固め無 現場制約無   | m2 | 220   | 414.3    | 91,146    | 0      | 0          | 単-6号  |  |
|               |                       |                |    | 220   | 414.3    | 91,146    |        |            |       |  |
| 残土処理工         |                       |                | 式  | 1     |          | 890,816   | 0      | 0          |       |  |
|               |                       |                |    | 1     |          | 890,816   |        |            |       |  |
| 土砂等運搬         |                       | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 150   |          | 504,778   | 0      | 0          | 内-8号  |  |
|               |                       |                |    | 150   |          | 504,778   |        |            |       |  |
| 残土等処分         |                       |                | m3 | 150   |          | 386,038   | 0      | 0          | 内-9号  |  |
|               |                       |                |    | 150   |          | 386,038   |        |            |       |  |
| 法覆護岸工         |                       |                | 式  | 1     |          | 6,801,727 | 0      | 0          |       |  |
|               |                       |                |    | 1     |          | 6,801,727 |        |            |       |  |
| 作業土工          |                       |                | 式  | 1     |          | 370,512   | 0      | 0          |       |  |
|               |                       |                |    | 1     |          | 370,512   |        |            |       |  |
| 床掘り           |                       | 土砂             | m3 | 80    |          | 158,751   | 0      | 0          | 内-10号 |  |
|               |                       |                |    | 80    |          | 158,751   |        |            |       |  |

# 設計内訳書

| 工事名                      | 令和7年度 城原川姉地区築堤護岸その他工事 ( 2 回変更) (個別合意)  |    |     |        |           | 事業区分 | 河川改修  |       |  |
|--------------------------|----------------------------------------|----|-----|--------|-----------|------|-------|-------|--|
|                          |                                        |    |     |        |           | 工事区分 | 築堤・護岸 |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別            | 規格                                     | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減  | 摘要    |  |
| 埋戻し                      | 土砂                                     | m3 | 50  |        | 159,711   |      |       | 内-11号 |  |
|                          |                                        |    | 50  |        | 159,711   | 0    | 0     |       |  |
| 積込(ルーズ)                  | 土砂 土量50,000m3未満                        | m3 | 30  |        | 6,114     |      |       | 内-12号 |  |
|                          |                                        |    | 30  |        | 6,114     | 0    | 0     |       |  |
| 土砂等運搬                    | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                         | m3 | 30  |        | 45,936    |      |       | 内-13号 |  |
|                          |                                        |    | 30  |        | 45,936    | 0    | 0     |       |  |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) |                                        | 式  | 1   |        | 5,762,935 |      |       |       |  |
|                          |                                        |    | 1   |        | 5,762,935 | 0    | 0     |       |  |
| 現場打基礎コンクリート              | 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm            | m  | 50  | 8,975  | 448,750   |      |       | 単-7号  |  |
|                          |                                        |    | 50  | 8,975  | 448,750   | 0    | 0     |       |  |
| 現場打小口止コンクリート             | 18-8-40(高炉)                            | 箇所 | 1   | 46,891 | 46,891    |      |       | 単-8号  |  |
|                          |                                        |    | 1   | 46,891 | 46,891    | 0    | 0     |       |  |
| コンクリート(間知)ブロック積          | 控え35cm+15cm                            | m2 | 137 |        | 4,865,231 |      |       | 内-14号 |  |
|                          |                                        |    | 137 |        | 4,865,231 | 0    | 0     |       |  |
| 胴込・裏込材(碎石)               | 再生碎石 RC-40                             | m3 | 17  | 7,789  | 132,413   |      |       | 単-9号  |  |
|                          |                                        |    | 17  | 7,789  | 132,413   | 0    | 0     |       |  |
| 現場打天端コンクリート              | 18-8-25(高炉) 幅 84cm 厚 10cm              | m  | 50  | 5,393  | 269,650   |      |       | 単-10号 |  |
|                          |                                        |    | 50  | 5,393  | 269,650   | 0    | 0     |       |  |
| 表層安定処理工                  |                                        | 式  | 1   |        | 90,600    |      |       |       |  |
|                          |                                        |    | 1   |        | 90,600    | 0    | 0     |       |  |
| 安定処理                     | 1m以下 固化材100m2あたり使用量 2.5t/100m2 セメント高炉B | m2 | 60  | 1,510  | 90,600    |      |       | 単-11号 |  |
|                          |                                        |    | 60  | 1,510  | 90,600    | 0    | 0     |       |  |
| 植生工                      |                                        | 式  | 1   |        | 577,680   |      |       |       |  |
|                          |                                        |    | 1   |        | 577,680   | 0    | 0     |       |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | 令和7年度 城原川姉地区築堤護岸その他工事 ( 2 回変更) (個別合意) |    |     |       |         | 事業区分    | 河川改修  |      |       |
|---------------|---------------------------------------|----|-----|-------|---------|---------|-------|------|-------|
|               |                                       |    |     |       |         | 工事区分    | 築堤・護岸 |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                       | 規格 | 単位  | 数量    | 単価      | 金額      | 数量増減  | 金額増減 | 摘要    |
| 張芝            | 張芝工 100m2以上300m2未満                    | m2 |     |       |         |         |       |      | 単-12号 |
|               |                                       |    | 249 | 2,320 | 577,680 |         |       |      |       |
|               |                                       |    | 249 |       | 2,320   | 577,680 | 0     | 0    |       |
| 水路工           |                                       | 式  |     |       |         |         |       |      |       |
|               |                                       |    | 1   |       | 129,808 |         |       |      |       |
|               |                                       |    | 1   |       |         | 129,808 | 0     | 0    |       |
| 側溝工           |                                       | 式  |     |       |         |         |       |      |       |
|               |                                       |    | 1   |       | 129,808 |         |       |      |       |
|               |                                       |    | 1   |       |         | 129,808 | 0     | 0    |       |
| プレキャストU型側溝    | 300×300×2000                          | m  |     |       |         |         |       |      | 単-13号 |
|               |                                       |    | 14  | 9,272 | 129,808 |         |       |      |       |
|               |                                       |    | 14  |       | 9,272   | 129,808 | 0     | 0    |       |
| 付帯道路工         |                                       | 式  |     |       |         |         |       |      |       |
|               |                                       |    | 1   |       | 405,568 |         |       |      |       |
|               |                                       |    | 1   |       |         | 405,568 | 0     | 0    |       |
| アスファルト舗装工     |                                       | 式  |     |       |         |         |       |      |       |
|               |                                       |    | 1   |       | 300,808 |         |       |      |       |
|               |                                       |    | 1   |       |         | 300,808 | 0     | 0    |       |
| 下層路盤(車道・路肩部)  | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm            | m2 |     |       |         |         |       |      | 単-14号 |
|               |                                       |    | 38  | 775.3 | 29,461  |         |       |      |       |
|               |                                       |    | 38  |       | 775.3   | 29,461  | 0     | 0    |       |
| 表層(車道・路肩部)    | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下   | m2 |     |       |         |         |       |      | 単-15号 |
|               |                                       |    | 151 | 1,797 | 271,347 |         |       |      |       |
|               |                                       |    | 151 |       | 1,797   | 271,347 | 0     | 0    |       |
| コンクリート舗装工     |                                       | 式  |     |       |         |         |       |      |       |
|               |                                       |    | 1   |       | 104,760 |         |       |      |       |
|               |                                       |    | 1   |       |         | 104,760 | 0     | 0    |       |
| コンクリート舗装      | 18-8-25(高炉) 舗装厚 100mm                 | m2 |     |       |         |         |       |      | 単-16号 |
|               |                                       |    | 36  | 2,910 | 104,760 |         |       |      |       |
|               |                                       |    | 36  |       | 2,910   | 104,760 | 0     | 0    |       |
| 構造物撤去工        |                                       | 式  |     |       |         |         |       |      |       |
|               |                                       |    | 1   |       | 116,569 |         |       |      |       |
|               |                                       |    | 1   |       |         | 116,569 | 0     | 0    |       |
| 構造物取壊し工       |                                       | 式  |     |       |         |         |       |      |       |
|               |                                       |    | 1   |       | 79,995  |         |       |      |       |
|               |                                       |    | 1   |       |         | 79,995  | 0     | 0    |       |

# 設計内訳書

| 工事名             | 令和7年度 城原川姉地区築堤護岸その他工事<br>( 2 回変更) (個別合意) |    |       |       |            | 事業区分 | 河川改修   |       |  |
|-----------------|------------------------------------------|----|-------|-------|------------|------|--------|-------|--|
|                 |                                          |    |       |       |            | 工事区分 | 築堤・護岸  |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別   | 規格                                       | 単位 | 数量    | 単価    | 金額         | 数量増減 | 金額増減   | 摘要    |  |
| コンクリート構造物取壊し    | 無筋構造物 機械施工                               | m3 | 0.9   | 9,701 | 8,730      | 0    | 0      | 単-17号 |  |
|                 |                                          |    | 0.9   | 9,701 | 8,730      |      |        |       |  |
| 舗装版切断           | アスファルト舗装版 15cm以下                         | m  | 5     | 620.8 | 3,104      | 0    | 0      | 単-18号 |  |
|                 |                                          |    | 5     | 620.8 | 3,104      |      |        |       |  |
| 舗装版破砕           | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下                    | m2 | 122   | 558.7 | 68,161     | 0    | 0      | 単-19号 |  |
|                 |                                          |    | 122   | 558.7 | 68,161     |      |        |       |  |
| 運搬処理工           |                                          | 式  | 1     |       | 36,574     | 0    | 0      |       |  |
|                 |                                          |    | 1     |       | 36,574     |      |        |       |  |
| 殻運搬             | コンクリート殻(無筋)                              | m3 | 0.9   | 1,691 | 1,521      | 0    | 0      | 単-20号 |  |
|                 |                                          |    | 0.9   | 1,691 | 1,521      |      |        |       |  |
| 殻運搬             | アスファルト殻                                  | m3 | 6     | 2,241 | 13,446     | 0    | 0      | 単-21号 |  |
|                 |                                          |    | 6     | 2,241 | 13,446     |      |        |       |  |
| 殻処分             | コンクリート殻(無筋)                              | m3 | 0.9   | 2,735 | 2,461      | 0    | 0      | 単-22号 |  |
|                 |                                          |    | 0.9   | 2,735 | 2,461      |      |        |       |  |
| 殻処分             | アスファルト殻                                  | m3 | 6     | 3,191 | 19,146     | 0    | 0      | 単-23号 |  |
|                 |                                          |    | 6     | 3,191 | 19,146     |      |        |       |  |
| 仮設工             |                                          | 式  | 1     |       | 21,573,918 | 1    | 29,960 |       |  |
|                 |                                          |    | 1     |       | 21,603,878 |      |        |       |  |
| 工事用道路工          |                                          | 式  | 1     |       | 14,136,528 | 0    | 0      |       |  |
|                 |                                          |    | 1     |       | 14,136,528 |      |        |       |  |
| 工事用道路盛土<br>(設置) |                                          | m3 | 2,000 |       | 8,125,724  | 0    | 0      | 内-15号 |  |
|                 |                                          |    | 2,000 |       | 8,125,724  |      |        |       |  |
| 工事用道路盛土<br>(撤去) |                                          | m3 | 2,000 |       | 3,809,372  | 0    | 0      | 内-16号 |  |
|                 |                                          |    | 2,000 |       | 3,809,372  |      |        |       |  |

# 設計内訳書

| 工事名                | 令和7年度 城原川姉地区築堤護岸その他工事 ( 2 回変更) (個別合意) |    |     |    |           | 事業区分 | 河川改修  |      |       |
|--------------------|---------------------------------------|----|-----|----|-----------|------|-------|------|-------|
|                    |                                       |    |     |    |           | 工事区分 | 築堤・護岸 |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別      |                                       | 規格 | 単位  | 数量 | 単価        | 金額   | 数量増減  | 金額増減 | 摘要    |
| 敷砂利<br>(設置)        | RC-40 敷厚 100mm                        | m2 | 620 |    | 160,496   |      |       |      | 内-17号 |
|                    |                                       |    | 620 |    | 160,496   | 0    | 0     |      |       |
| 敷砂利<br>(撤去)        | RC-40                                 | m2 | 620 |    | 119,524   |      |       |      | 内-18号 |
|                    |                                       |    | 620 |    | 119,524   | 0    | 0     |      |       |
| 土のう<br>(設置)        | 耐候性大型土のう φ110(丸型)×110 短期仮設(1年)対応      | 袋  | 176 |    | 1,473,061 |      |       |      | 内-19号 |
|                    |                                       |    | 176 |    | 1,473,061 | 0    | 0     |      |       |
| 土のう<br>(撤去)        | 大型土のう                                 | 袋  | 176 |    | 448,351   |      |       |      | 内-20号 |
|                    |                                       |    | 176 |    | 448,351   | 0    | 0     |      |       |
| 工事用道路工<br>(上流側進入路) |                                       | 式  | 1   |    | 3,420,997 |      |       |      |       |
|                    |                                       |    | 1   |    | 3,420,997 | 0    | 0     |      |       |
| 工事用道路盛土<br>(設置)    |                                       | m3 | 720 |    | 1,326,706 |      |       |      | 内-21号 |
|                    |                                       |    | 720 |    | 1,326,706 | 0    | 0     |      |       |
| 工事用道路盛土<br>(撤去)    |                                       | m3 | 720 |    | 1,393,813 |      |       |      | 内-22号 |
|                    |                                       |    | 720 |    | 1,393,813 | 0    | 0     |      |       |
| 敷砂利<br>(設置)        | RC-40 敷厚 100mm                        | m2 | 170 |    | 44,006    |      |       |      | 内-23号 |
|                    |                                       |    | 170 |    | 44,006    | 0    | 0     |      |       |
| 敷砂利<br>(撤去)        | RC-40                                 | m2 | 170 |    | 32,772    |      |       |      | 内-24号 |
|                    |                                       |    | 170 |    | 32,772    | 0    | 0     |      |       |
| 土のう<br>(設置)        | 耐候性大型土のう φ110(丸型)×110 短期仮設(1年)対応      | 袋  | 57  |    | 477,740   |      |       |      | 内-25号 |
|                    |                                       |    | 57  |    | 477,740   | 0    | 0     |      |       |
| 土のう<br>(撤去)        | 大型土のう                                 | 袋  | 57  |    | 145,960   |      |       |      | 内-26号 |
|                    |                                       |    | 57  |    | 145,960   | 0    | 0     |      |       |
| 工事用道路工<br>(河道掘削)   |                                       | 式  | 1   |    | 1,813,223 |      |       |      |       |
|                    |                                       |    | 1   |    | 1,813,223 | 0    | 0     |      |       |

# 設計内訳書

| 工事名             | 令和7年度 城原川姉地区築堤護岸その他工事 ( 2 回変更) (個別合意) |    |     |    |            | 事業区分 | 河川改修       |       |  |
|-----------------|---------------------------------------|----|-----|----|------------|------|------------|-------|--|
|                 |                                       |    |     |    |            | 工事区分 | 築堤・護岸      |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別   | 規格                                    | 単位 | 数量  | 単価 | 金額         | 数量増減 | 金額増減       | 摘要    |  |
| 工事用道路盛土<br>(設置) |                                       | m3 | 270 |    | 634,439    | 0    | 0          | 内-27号 |  |
|                 |                                       |    | 270 |    | 634,439    |      |            |       |  |
| 工事用道路盛土<br>(撤去) |                                       | m3 | 270 |    | 983,374    | 0    | 0          | 内-28号 |  |
|                 |                                       |    | 270 |    | 983,374    |      |            |       |  |
| 敷砂利<br>(設置)     | RC-40 敷厚 100mm                        | m2 | 320 |    | 82,836     | 0    | 0          | 内-29号 |  |
|                 |                                       |    | 320 |    | 82,836     |      |            |       |  |
| 敷砂利<br>(撤去)     | RC-40                                 | m2 | 320 |    | 112,574    | 0    | 0          | 内-30号 |  |
|                 |                                       |    | 320 |    | 112,574    |      |            |       |  |
| 汚濁防止工           |                                       | 式  | 1   |    | 405,549    | 0    | 0          |       |  |
|                 |                                       |    | 1   |    | 405,549    |      |            |       |  |
| 汚濁防止フェンス        | 設置・撤去                                 | m  | 40  |    | 405,549    | 0    | 0          | 内-31号 |  |
|                 |                                       |    | 40  |    | 405,549    |      |            |       |  |
| 交通管理工           |                                       | 式  | 1   |    | 1,797,621  | 1    | 29,960     |       |  |
|                 |                                       |    | 1   |    | 1,827,581  |      |            |       |  |
| 交通誘導警備員         |                                       | 人日 | 120 |    | 1,797,621  | -120 | -1,797,621 | 内-32号 |  |
|                 |                                       |    | 0   |    | 0          |      |            |       |  |
| 交通誘導警備員         |                                       | 人日 | 0   |    | 0          | 122  | 1,827,581  | 内-33号 |  |
|                 |                                       |    | 122 |    | 1,827,581  |      |            |       |  |
| 直接工事費           |                                       | 式  | 1   |    | 44,070,884 | 1    | 6,521,414  |       |  |
|                 |                                       |    | 1   |    | 50,592,298 |      |            |       |  |
| 共通仮設費           |                                       | 式  | 1   |    | 4,847,630  | 1    | 512,129    |       |  |
|                 |                                       |    | 1   |    | 5,359,759  |      |            |       |  |
| 共通仮設費           |                                       | 式  | 1   |    | 1,049,249  | 1    | 59,446     |       |  |
|                 |                                       |    | 1   |    | 1,108,695  |      |            |       |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | 令和7年度 城原川姉地区築堤護岸その他工事 ( 2 回変更) (個別合意) |    |    |    |            | 事業区分 | 河川改修       |       |  |
|---------------|---------------------------------------|----|----|----|------------|------|------------|-------|--|
|               |                                       |    |    |    |            | 工事区分 | 築堤・護岸      |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減 | 金額増減       | 摘要    |  |
| 技術管理費         |                                       | 式  | 1  |    | 552,342    |      |            |       |  |
|               |                                       |    | 1  |    | 552,342    | 0    | 0          |       |  |
| システム初期費 (ICT) |                                       | 式  | 1  |    | 545,231    |      |            | 内-34号 |  |
|               |                                       |    | 1  |    | 545,231    | 0    | 0          |       |  |
| 六価カド溶出試験      |                                       | 式  | 1  |    | 7,111      |      |            | 内-35号 |  |
|               |                                       |    | 1  |    | 7,111      | 0    | 0          |       |  |
| 現場環境改善費 (率計上) |                                       | 式  | 1  |    | 496,907    |      |            |       |  |
|               |                                       |    | 1  |    | 556,353    | 1    | 59,446     |       |  |
| 共通仮設費 (率計上)   |                                       | 式  | 1  |    | 3,798,381  |      |            |       |  |
|               |                                       |    | 1  |    | 4,251,064  | 1    | 452,683    |       |  |
| 純工事費          |                                       | 式  | 1  |    | 48,918,514 |      |            |       |  |
|               |                                       |    | 1  |    | 55,952,057 | 1    | 7,033,543  |       |  |
| 現場管理費         |                                       | 式  | 1  |    | 14,609,091 |      |            |       |  |
|               |                                       |    | 1  |    | 16,248,940 | 1    | 1,639,849  |       |  |
| 工事原価          |                                       | 式  | 1  |    | 63,527,605 |      |            |       |  |
|               |                                       |    | 1  |    | 72,200,997 | 1    | 8,673,392  |       |  |
| 一般管理費等        |                                       | 式  | 1  |    | 11,382,395 |      |            |       |  |
|               |                                       |    | 1  |    | 12,729,003 | 1    | 1,346,608  |       |  |
| 工事価格          |                                       | 式  | 1  |    | 74,910,000 |      |            |       |  |
|               |                                       |    | 1  |    | 84,930,000 | 1    | 10,020,000 |       |  |
| 消費税相当額        |                                       | 式  | 1  |    | 7,491,000  |      |            |       |  |
|               |                                       |    | 1  |    | 8,493,000  | 1    | 1,002,000  |       |  |
| 工事費計          |                                       | 式  | 1  |    | 82,401,000 |      |            |       |  |
|               |                                       |    | 1  |    | 93,423,000 | 1    | 11,022,000 |       |  |

150m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 1号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單價使用年月 | 2026. 3         |
| 步掛使用年月 | 2026. 1         |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

2,500/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 2号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單價使用年月 | 2026. 3         |
| 步掛使用年月 | 2026. 1         |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

0/3, 510m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 3号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單價使用年月 | 2026. 3         |
| 步掛使用年月 | 2026. 1         |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

1,500/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 4号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單價使用年月 | 2026. 3         |
| 步掛使用年月 | 2026. 1         |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

0/2, 500m3当たり内訳書

積込(ルーズ)  
第 5号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称       | 規格         | 単位  | 数量     | 単価     | 金額          | 数量増減   | 金額増減        | 摘要       |
|----------|------------|-----|--------|--------|-------------|--------|-------------|----------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 小規模(標準) |     | 0      | 0      | 0           |        |             | CB210020 |
|          |            | m 3 | 2, 540 | 1, 159 | 2, 943, 860 | 2, 540 | 2, 943, 860 |          |
| 合 計      |            |     |        |        | 0           |        |             |          |
|          |            |     |        |        | 2, 943, 860 |        | 2, 943, 860 |          |
| 変更積算金額   |            |     |        |        | 0           |        |             |          |
|          |            |     |        |        | 2, 684, 085 |        | 2, 684, 085 | 円／m3     |
|          |            |     |        |        |             |        |             |          |
|          |            |     |        |        |             |        |             |          |
|          |            |     |        |        |             |        |             |          |
|          |            |     |        |        |             |        |             |          |
|          |            |     |        |        |             |        |             |          |
|          |            |     |        |        |             |        |             |          |
|          |            |     |        |        |             |        |             |          |
|          |            |     |        |        |             |        |             |          |
|          |            |     |        |        |             |        |             |          |
|          |            |     |        |        |             |        |             |          |
|          |            |     |        |        |             |        |             |          |

1,540/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 6号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2026. 3          |
| 步掛使用年月 | 2026. 1          |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 0/2,540m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 7号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称     | 規格                                                 | 単位  | 数量    | 単価    | 金額             | 数量増減  | 金額増減      | 摘要       |
|--------|----------------------------------------------------|-----|-------|-------|----------------|-------|-----------|----------|
| 土砂等運搬  | 小規模<br>バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り | m 3 | 2,540 | 3,613 | 9,177,020      | 2,540 | 9,177,020 | CB210110 |
| 合 計    |                                                    |     |       |       | 0<br>9,177,020 |       | 9,177,020 |          |
| 変更積算金額 |                                                    |     |       |       | 0<br>8,367,216 |       | 8,367,216 | 円/m3     |
|        |                                                    |     |       |       |                |       |           |          |
|        |                                                    |     |       |       |                |       |           |          |
|        |                                                    |     |       |       |                |       |           |          |
|        |                                                    |     |       |       |                |       |           |          |
|        |                                                    |     |       |       |                |       |           |          |
|        |                                                    |     |       |       |                |       |           |          |
|        |                                                    |     |       |       |                |       |           |          |
|        |                                                    |     |       |       |                |       |           |          |
|        |                                                    |     |       |       |                |       |           |          |
|        |                                                    |     |       |       |                |       |           |          |
|        |                                                    |     |       |       |                |       |           |          |
|        |                                                    |     |       |       |                |       |           |          |

150m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 8号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2026. 3          |
| 步掛使用年月 | 2026. 1          |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

150m3当たり内訳書

残土等処分

第 9号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2026. 3          |
| 步掛使用年月 | 2026. 1          |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

80m3当たり内訳書

床掘り

第 10号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單價使用年月 | 2026. 3         |
| 步掛使用年月 | 2026. 1         |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

50m3当たり内訳書

埋戻し  
第 11号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称  | 規格                 | 単位  | 数量 | 単価     | 金額       | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-----|--------------------|-----|----|--------|----------|------|------|----------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 |     | 47 | 3, 727 | 175, 169 |      |      | CB210410 |
|     |                    | m 3 | 47 | 3, 727 | 175, 169 | 0    | 0    |          |
| 合 計 |                    |     |    |        | 159, 711 |      |      |          |
|     |                    |     |    |        | 159, 711 |      | 0    |          |
|     |                    |     |    |        |          |      |      |          |
|     |                    |     |    |        |          |      |      |          |
|     |                    |     |    |        |          |      |      |          |
|     |                    |     |    |        |          |      |      |          |
|     |                    |     |    |        |          |      |      |          |
|     |                    |     |    |        |          |      |      |          |
|     |                    |     |    |        |          |      |      |          |
|     |                    |     |    |        |          |      |      |          |
|     |                    |     |    |        |          |      |      |          |
|     |                    |     |    |        |          |      |      |          |
|     |                    |     |    |        |          |      |      |          |
|     |                    |     |    |        |          |      |      |          |

30m3当たり内訳書

積込(ルーズ)  
第 12号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称       | 規格              | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|----------|-----------------|-----|----|-------|-------|------|------|----------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 |     | 27 | 248.4 | 6,706 |      |      | CB210020 |
|          |                 | m 3 | 27 | 248.4 | 6,706 | 0    | 0    |          |
| 合 計      |                 |     |    |       | 6,114 |      |      |          |
|          |                 |     |    |       | 6,114 |      | 0    |          |
|          |                 |     |    |       |       |      |      |          |
|          |                 |     |    |       |       |      |      |          |
|          |                 |     |    |       |       |      |      |          |
|          |                 |     |    |       |       |      |      |          |
|          |                 |     |    |       |       |      |      |          |
|          |                 |     |    |       |       |      |      |          |
|          |                 |     |    |       |       |      |      |          |
|          |                 |     |    |       |       |      |      |          |
|          |                 |     |    |       |       |      |      |          |
|          |                 |     |    |       |       |      |      |          |
|          |                 |     |    |       |       |      |      |          |
|          |                 |     |    |       |       |      |      |          |

30m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 13号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称    | 規格                                                    | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-------|-------------------------------------------------------|-----|----|-------|--------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 平地積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り<br>11.0km以下 | m 3 | 27 | 1,866 | 50,382 | 0    | 0    | CB210110 |
| 合 計   |                                                       |     |    |       | 45,936 |      | 0    |          |
|       |                                                       |     |    |       | 45,936 |      |      |          |
|       |                                                       |     |    |       |        |      |      |          |
|       |                                                       |     |    |       |        |      |      |          |
|       |                                                       |     |    |       |        |      |      |          |
|       |                                                       |     |    |       |        |      |      |          |
|       |                                                       |     |    |       |        |      |      |          |
|       |                                                       |     |    |       |        |      |      |          |
|       |                                                       |     |    |       |        |      |      |          |
|       |                                                       |     |    |       |        |      |      |          |
|       |                                                       |     |    |       |        |      |      |          |
|       |                                                       |     |    |       |        |      |      |          |
|       |                                                       |     |    |       |        |      |      |          |
|       |                                                       |     |    |       |        |      |      |          |

137m2当たり内訳書

### コンクリート(間知)ブロック積

第 14号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2026. 3          |
| 步掛使用年月 | 2026. 1          |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 2,000m3当たり内訳書

第 15号内訳書 工事用道路盛土  
(設置)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称       | 規格                      | 単位  | 数量    | 単価    | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|----------|-------------------------|-----|-------|-------|-----------|------|------|----------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 小規模(標準)              |     | 1,976 | 1,159 | 2,290,184 |      |      | CB210020 |
|          |                         | m 3 | 1,976 | 1,159 | 2,290,184 | 0    | 0    |          |
| 土砂等運搬    | 小規模                     |     | 1,976 | 3,212 | 6,346,912 |      |      | CB210110 |
|          | バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)   |     |       |       |           |      |      |          |
|          | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し       | m 3 | 1,976 | 3,212 | 6,346,912 | 0    | 0    |          |
| 整地       | 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) |     | 1,976 | 139.2 | 275,059   |      |      | CB210610 |
|          | 無し                      | m 3 | 1,976 | 139.2 | 275,059   | 0    | 0    |          |
| 合 計      |                         |     |       |       | 8,125,724 |      |      |          |
|          |                         |     |       |       | 8,125,724 |      | 0    |          |
|          |                         |     |       |       |           |      |      |          |
|          |                         |     |       |       |           |      |      |          |
|          |                         |     |       |       |           |      |      |          |
|          |                         |     |       |       |           |      |      |          |
|          |                         |     |       |       |           |      |      |          |
|          |                         |     |       |       |           |      |      |          |
|          |                         |     |       |       |           |      |      |          |
|          |                         |     |       |       |           |      |      |          |
|          |                         |     |       |       |           |      |      |          |
|          |                         |     |       |       |           |      |      |          |
|          |                         |     |       |       |           |      |      |          |

2,000m<sup>3</sup>当たり内訳書

工事用道路盛土  
(撤去)

第 16号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

620m2当たり内訳書

敷砂利  
(設置)

第 17号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單價使用年月 | 2026. 3         |
| 步掛使用年月 | 2026. 1         |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

## 620m2当たり内訳書

敷砂利  
(撤去)

第 18号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 176袋当たり内訳書

第 19号内訳書 土のう  
(設置)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称       | 規格                                                    | 単位             | 数量  | 単価    | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|----------|-------------------------------------------------------|----------------|-----|-------|-----------|------|------|----------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満                                       |                | 147 | 248.4 | 36,514    |      |      | CB210020 |
|          |                                                       | m <sup>3</sup> | 147 | 248.4 | 36,514    | 0    | 0    |          |
| 土砂等運搬    | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下 |                | 147 | 1,625 | 238,875   |      |      | CB210110 |
|          |                                                       | m <sup>3</sup> | 147 | 1,625 | 238,875   | 0    | 0    |          |
| 大型土のう工   | 製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m                               |                | 176 | 7,615 | 1,340,240 |      |      | WB252730 |
|          |                                                       | 袋              | 176 | 7,615 | 1,340,240 | 0    | 0    | 単一 30号   |
| 合 計      |                                                       |                |     |       | 1,473,061 |      |      |          |
|          |                                                       |                |     |       | 1,473,061 |      | 0    |          |
|          |                                                       |                |     |       |           |      |      |          |
|          |                                                       |                |     |       |           |      |      |          |
|          |                                                       |                |     |       |           |      |      |          |
|          |                                                       |                |     |       |           |      |      |          |
|          |                                                       |                |     |       |           |      |      |          |
|          |                                                       |                |     |       |           |      |      |          |
|          |                                                       |                |     |       |           |      |      |          |
|          |                                                       |                |     |       |           |      |      |          |
|          |                                                       |                |     |       |           |      |      |          |
|          |                                                       |                |     |       |           |      |      |          |

# 176袋当たり内訳書

第 20号内訳書 土のう  
(撤去)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称       | 規格                                                        | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 大型土のう工   | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m                                          |                | 176 | 1,028 | 180,928 |      |      | WB252730 |
|          |                                                           | 袋              | 176 | 1,028 | 180,928 | 0    | 0    | 単一 31号   |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満                                           |                | 147 | 248.4 | 36,514  |      |      | CB210020 |
|          |                                                           | m <sup>3</sup> | 147 | 248.4 | 36,514  | 0    | 0    |          |
| 土砂等運搬    | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り<br>11.0km以下 |                | 147 | 1,866 | 274,302 |      |      | CB210110 |
|          |                                                           | m <sup>3</sup> | 147 | 1,866 | 274,302 | 0    | 0    |          |
| 合 計      |                                                           |                |     |       | 448,351 |      |      |          |
|          |                                                           |                |     |       | 448,351 |      | 0    |          |
|          |                                                           |                |     |       |         |      |      |          |
|          |                                                           |                |     |       |         |      |      |          |
|          |                                                           |                |     |       |         |      |      |          |
|          |                                                           |                |     |       |         |      |      |          |
|          |                                                           |                |     |       |         |      |      |          |
|          |                                                           |                |     |       |         |      |      |          |
|          |                                                           |                |     |       |         |      |      |          |
|          |                                                           |                |     |       |         |      |      |          |
|          |                                                           |                |     |       |         |      |      |          |

720m3当たり内訳書

工事用道路盛土  
(設置)

第 21号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單僱使用年月 | 2026. 3         |
| 步掛使用年月 | 2026. 1         |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

720m3当たり内訳書

工事用道路盛土  
(撤去)

第 22号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單僱使用年月 | 2026. 3         |
| 步掛使用年月 | 2026. 1         |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

170m2当たり内訳書

敷砂利  
(設置)

第 23号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單僱使用年月 | 2026. 3         |
| 步掛使用年月 | 2026. 1         |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

170m2当たり内訳書

敷砂利  
(撤去)

第 24号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2026. 3          |
| 步掛使用年月 | 2026. 1          |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

## 57袋当たり内訳書

第 25号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2026. 3          |
| 步掛使用年月 | 2026. 1          |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 57袋当たり内訳書

第 26号内訳書 土のう  
(撤去)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称       | 規格                                                           | 単位  | 数量 | 単価     | 金額       | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----|----|--------|----------|------|------|----------|
| 大型土のう工   | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m                                             |     | 57 | 1, 028 | 58, 596  |      |      | WB252730 |
|          |                                                              | 袋   | 57 | 1, 028 | 58, 596  | 0    | 0    | 単一 31号   |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50, 000m3未満                                             |     | 48 | 248. 4 | 11, 923  |      |      | CB210020 |
|          |                                                              | m 3 | 48 | 248. 4 | 11, 923  | 0    | 0    |          |
| 土砂等運搬    | 標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り<br>11. 0km以下 |     | 48 | 1, 866 | 89, 568  |      |      | CB210110 |
|          |                                                              | m 3 | 48 | 1, 866 | 89, 568  | 0    | 0    |          |
| 合 計      |                                                              |     |    |        | 145, 960 |      |      |          |
|          |                                                              |     |    |        | 145, 960 |      | 0    |          |
|          |                                                              |     |    |        |          |      |      |          |
|          |                                                              |     |    |        |          |      |      |          |
|          |                                                              |     |    |        |          |      |      |          |
|          |                                                              |     |    |        |          |      |      |          |
|          |                                                              |     |    |        |          |      |      |          |
|          |                                                              |     |    |        |          |      |      |          |
|          |                                                              |     |    |        |          |      |      |          |
|          |                                                              |     |    |        |          |      |      |          |
|          |                                                              |     |    |        |          |      |      |          |

# 270m3当たり内訳書

工事用道路盛土  
第 27号内訳書 (設置)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称       | 規格                                                         | 単位  | 数量  | 単価    | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|----------|------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満                                            |     | 70  | 248.4 | 17,388  |      |      | CB210020 |
|          |                                                            | m 3 | 70  | 248.4 | 17,388  | 0    | 0    |          |
| 土砂等運搬    | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下      |     | 70  | 902.8 | 63,196  |      |      | CB210110 |
|          |                                                            | m 3 | 70  | 902.8 | 63,196  | 0    | 0    |          |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 小規模(標準)                                                 |     | 195 | 1,159 | 226,005 |      |      | CB210020 |
|          |                                                            | m 3 | 195 | 1,159 | 226,005 | 0    | 0    |          |
| 土砂等運搬    | 小規模<br>バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下 |     | 195 | 1,807 | 352,365 |      |      | CB210110 |
|          |                                                            | m 3 | 195 | 1,807 | 352,365 | 0    | 0    |          |
| 整地       | 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)<br>無し                              |     | 265 | 139.2 | 36,888  |      |      | CB210610 |
|          |                                                            | m 3 | 265 | 139.2 | 36,888  | 0    | 0    |          |
| 合 計      |                                                            |     |     |       | 634,439 |      |      |          |
|          |                                                            |     |     |       | 634,439 |      | 0    |          |
|          |                                                            |     |     |       |         |      |      |          |
|          |                                                            |     |     |       |         |      |      |          |
|          |                                                            |     |     |       |         |      |      |          |
|          |                                                            |     |     |       |         |      |      |          |
|          |                                                            |     |     |       |         |      |      |          |

# 270m3当たり内訳書

第 28号内訳書 工事用道路盛土  
(撤去)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称       | 規格                      | 単位  | 数量  | 単価    | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|----------|-------------------------|-----|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満         |     | 70  | 248.4 | 17,388  |      |      | CB210020 |
|          |                         | m 3 | 70  | 248.4 | 17,388  | 0    | 0    |          |
| 土砂等運搬    | 標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) |     | 70  | 1,866 | 130,620 |      |      | CB210110 |
|          | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り       |     |     |       |         |      |      |          |
|          | 11.0km以下                | m 3 | 70  | 1,866 | 130,620 | 0    | 0    |          |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 小規模(標準)              |     | 195 | 1,159 | 226,005 |      |      | CB210020 |
|          |                         | m 3 | 195 | 1,159 | 226,005 | 0    | 0    |          |
| 土砂等運搬    | 小規模                     |     | 195 | 3,613 | 704,535 |      |      | CB210110 |
|          | ハックル山積0.28m3(平積0.2m3)   |     |     |       |         |      |      |          |
|          | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り       | m 3 | 195 | 3,613 | 704,535 | 0    | 0    |          |
| 合 計      |                         |     |     |       | 983,374 |      |      |          |
|          |                         |     |     |       | 983,374 |      | 0    |          |
|          |                         |     |     |       |         |      |      |          |
|          |                         |     |     |       |         |      |      |          |
|          |                         |     |     |       |         |      |      |          |
|          |                         |     |     |       |         |      |      |          |
|          |                         |     |     |       |         |      |      |          |
|          |                         |     |     |       |         |      |      |          |
|          |                         |     |     |       |         |      |      |          |

320m2当たり内訳書

第 29号内訳書  
敷砂利  
(設置)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称         | 規格                            | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|------------|-------------------------------|-----|----|-------|--------|------|------|----------|
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0                     |     | 32 | 2,700 | 86,400 |      |      |          |
|            |                               | m 3 | 32 | 2,700 | 86,400 | 0    | 0    |          |
| 整地         | 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)<br>無し |     | 32 | 139.2 | 4,454  |      |      | CB210610 |
|            |                               | m 3 | 32 | 139.2 | 4,454  | 0    | 0    |          |
| 合 計        |                               |     |    |       | 82,836 |      |      |          |
|            |                               |     |    |       | 82,836 |      | 0    |          |
|            |                               |     |    |       |        |      |      |          |
|            |                               |     |    |       |        |      |      |          |
|            |                               |     |    |       |        |      |      |          |
|            |                               |     |    |       |        |      |      |          |
|            |                               |     |    |       |        |      |      |          |
|            |                               |     |    |       |        |      |      |          |
|            |                               |     |    |       |        |      |      |          |
|            |                               |     |    |       |        |      |      |          |
|            |                               |     |    |       |        |      |      |          |
|            |                               |     |    |       |        |      |      |          |
|            |                               |     |    |       |        |      |      |          |

# 320m2当たり内訳書

第 30号内訳書  
 敷砂利  
 (撤去)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称       | 規格                      | 単位  | 数量 | 単価    | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|----------|-------------------------|-----|----|-------|---------|------|------|----------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満         |     | 11 | 248.4 | 2,732   |      |      | CB210020 |
|          |                         | m 3 | 11 | 248.4 | 2,732   | 0    | 0    |          |
| 土砂等運搬    | 標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) |     | 11 | 1,866 | 20,526  |      |      | CB210110 |
|          | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り       |     |    |       |         |      |      |          |
|          | 11.0km以下                | m 3 | 11 | 1,866 | 20,526  | 0    | 0    |          |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 小規模(標準)              |     | 21 | 1,159 | 24,339  |      |      | CB210020 |
|          |                         | m 3 | 21 | 1,159 | 24,339  | 0    | 0    |          |
| 土砂等運搬    | 小規模                     |     | 21 | 3,613 | 75,873  |      |      | CB210110 |
|          | ハックル山積0.28m3(平積0.2m3)   |     |    |       |         |      |      |          |
|          | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り       | m 3 | 21 | 3,613 | 75,873  | 0    | 0    |          |
| 合 計      |                         |     |    |       | 112,574 |      |      |          |
|          |                         |     |    |       | 112,574 |      | 0    |          |
|          |                         |     |    |       |         |      |      |          |
|          |                         |     |    |       |         |      |      |          |
|          |                         |     |    |       |         |      |      |          |
|          |                         |     |    |       |         |      |      |          |
|          |                         |     |    |       |         |      |      |          |
|          |                         |     |    |       |         |      |      |          |
|          |                         |     |    |       |         |      |      |          |

40m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 31号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称       | 規格    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|----------|-------|----|----|---------|----------|------|------|----------|
| 汚濁防止フェンス | 設置・撤去 |    | 40 | 11, 120 | 444, 800 |      |      | WB253010 |
|          |       | m  | 40 | 11, 120 | 444, 800 | 0    | 0    | 単一 32号   |
| 合 計      |       |    |    |         | 405, 549 |      |      |          |
|          |       |    |    |         | 405, 549 |      | 0    |          |
|          |       |    |    |         |          |      |      |          |
|          |       |    |    |         |          |      |      |          |
|          |       |    |    |         |          |      |      |          |
|          |       |    |    |         |          |      |      |          |
|          |       |    |    |         |          |      |      |          |
|          |       |    |    |         |          |      |      |          |
|          |       |    |    |         |          |      |      |          |
|          |       |    |    |         |          |      |      |          |
|          |       |    |    |         |          |      |      |          |
|          |       |    |    |         |          |      |      |          |
|          |       |    |    |         |          |      |      |          |
|          |       |    |    |         |          |      |      |          |

120/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 32号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称        | 規格 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減       | 摘要       |
|-----------|----|----|-----|--------|-----------|------|------------|----------|
| 交通誘導警備員 B |    |    | 120 | 16,430 | 1,971,600 |      |            | WB010212 |
|           |    | 人日 | 120 | 16,430 | 1,971,600 | 0    | 0          | 単一 33号   |
| 合 計       |    |    |     |        | 1,797,621 |      |            |          |
|           |    |    |     |        | 0         |      | -1,797,621 |          |
|           |    |    |     |        |           |      |            |          |
|           |    |    |     |        |           |      |            |          |
|           |    |    |     |        |           |      |            |          |
|           |    |    |     |        |           |      |            |          |
|           |    |    |     |        |           |      |            |          |
|           |    |    |     |        |           |      |            |          |
|           |    |    |     |        |           |      |            |          |
|           |    |    |     |        |           |      |            |          |
|           |    |    |     |        |           |      |            |          |
|           |    |    |     |        |           |      |            |          |
|           |    |    |     |        |           |      |            |          |

0/122人日当たり内訳書

交通誘導警備員  
第 33号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3          |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称        | 規格 | 単位 | 数量  | 単価      | 金額          | 数量増減 | 金額増減        | 摘要       |
|-----------|----|----|-----|---------|-------------|------|-------------|----------|
| 交通誘導警備員 B |    |    | 0   | 0       | 0           |      |             | WB010212 |
|           |    | 人日 | 122 | 16, 430 | 2, 004, 460 | 122  | 2, 004, 460 | 単一 34号   |
| 合 計       |    |    |     |         | 0           |      |             |          |
|           |    |    |     |         | 2, 004, 460 |      | 2, 004, 460 |          |
| 変更積算金額    |    |    |     |         | 0           |      |             |          |
|           |    |    |     |         | 1, 827, 581 |      | 1, 827, 581 | 円／人日     |
|           |    |    |     |         |             |      |             |          |
|           |    |    |     |         |             |      |             |          |
|           |    |    |     |         |             |      |             |          |
|           |    |    |     |         |             |      |             |          |
|           |    |    |     |         |             |      |             |          |
|           |    |    |     |         |             |      |             |          |
|           |    |    |     |         |             |      |             |          |
|           |    |    |     |         |             |      |             |          |
|           |    |    |     |         |             |      |             |          |
|           |    |    |     |         |             |      |             |          |

# 一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 34号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單價使用年月 | 2026. 3         |
| 步掛使用年月 | 2026. 1         |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

一式当たり内訳書

六価カド溶出試験  
第 35号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称       | 規格 | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----|----|----|-------|-------|------|------|----|
| 六価カド溶出試験 |    |    | 1  | 7,800 | 7,800 |      |      |    |
|          |    | 検体 | 1  | 7,800 | 7,800 | 0    | 0    |    |
| 合 計      |    |    |    |       | 7,111 |      |      |    |
|          |    |    |    |       | 7,111 |      | 0    |    |
|          |    |    |    |       |       |      |      |    |
|          |    |    |    |       |       |      |      |    |
|          |    |    |    |       |       |      |      |    |
|          |    |    |    |       |       |      |      |    |
|          |    |    |    |       |       |      |      |    |
|          |    |    |    |       |       |      |      |    |
|          |    |    |    |       |       |      |      |    |
|          |    |    |    |       |       |      |      |    |
|          |    |    |    |       |       |      |      |    |
|          |    |    |    |       |       |      |      |    |
|          |    |    |    |       |       |      |      |    |
|          |    |    |    |       |       |      |      |    |

# 1 次単価表

| 1 次単価表    |          |                           |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2026. 3<br>2026. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-----------|----------|---------------------------|-----|----|--------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単一1号      | 掘削 (ICT) | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価       | 394. 4                                 |  |
|           |          |                           |     |    |        | 1                          |          | 394. 4                                 |  |
| 名称        |          | 規格                        | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 掘削（I C T） |          | 土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満   |     | 1  | 432. 6 | 432. 6                     | CB210120 |                                        |  |
|           |          |                           | m 3 | 1  | 432. 6 | 432. 6                     |          |                                        |  |
| 計         |          |                           |     |    |        | 432. 6                     |          |                                        |  |
|           |          |                           |     |    |        | 432. 6                     |          |                                        |  |
| 単価        |          |                           |     |    |        | 432. 6                     |          |                                        |  |
|           |          |                           |     |    |        | 432. 6                     |          |                                        |  |
|           |          |                           |     |    |        |                            |          |                                        |  |

|              |          |                                     |     |    |       |                            |                                       |       |
|--------------|----------|-------------------------------------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|              |          |                                     |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一2号         | 掘削 (ICT) | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 | 単位  | m3 | 数量    | 0                          | 単価                                    | 0     |
|              |          |                                     |     |    |       | 1                          |                                       | 340.2 |
| 名称           |          | 規格                                  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 掘削 ( I C T ) |          | 土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満   |     | 0  | 0     | 0                          | CB210120                              |       |
|              |          |                                     | m 3 | 1  | 373.1 | 373.1                      |                                       |       |
| 計            |          |                                     |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|              |          |                                     |     |    |       | 373.1                      |                                       |       |
| 単価           |          |                                     |     |    |       | 0                          | 円／m3                                  |       |
|              |          |                                     |     |    |       | 373.1                      |                                       |       |
| 変更積算単価       |          |                                     |     |    |       | 340.2                      | 円／m3                                  |       |

# 1 次単価表

|              |                    |                           |     |    |       |                            |                                       |       |
|--------------|--------------------|---------------------------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|              |                    |                           |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一3号         | 掘削(ICT)<br>(表土剥取り) | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 | 単位  | m3 | 数量    | 1                          | 単価                                    | 394.4 |
|              |                    |                           |     |    |       | 1                          |                                       | 394.4 |
| 名称           |                    | 規格                        | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 掘削 ( I C T ) |                    | 土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満   |     | 1  | 432.6 | 432.6                      | CB210120                              |       |
|              |                    |                           | m 3 | 1  | 432.6 | 432.6                      |                                       |       |
| 計            |                    |                           |     |    |       | 432.6                      |                                       |       |
|              |                    |                           |     |    |       | 432.6                      |                                       |       |
| 単価           |                    |                           |     |    |       | 432.6                      |                                       |       |
|              |                    |                           |     |    |       | 432.6                      | 円／m3                                  |       |
|              |                    |                           |     |    |       |                            |                                       |       |

|              |                    |                                     |     |    |       |                            |                                       |       |
|--------------|--------------------|-------------------------------------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|              |                    |                                     |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一4号         | 掘削(ICT)<br>(表土剥取り) | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 | 単位  | m3 | 数量    | 0                          | 単価                                    | 0     |
|              |                    |                                     |     |    |       | 1                          |                                       | 340.2 |
| 名称           |                    | 規格                                  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 掘削 ( I C T ) |                    | 土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満   |     | 0  | 0     | 0                          | CB210120                              |       |
|              |                    |                                     | m 3 | 1  | 373.1 | 373.1                      |                                       |       |
| 計            |                    |                                     |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|              |                    |                                     |     |    |       | 373.1                      |                                       |       |
| 単価           |                    |                                     |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|              |                    |                                     |     |    |       | 373.1                      | 円／m3                                  |       |
| 変更積算単価       |                    |                                     |     |    |       | 340.2                      | 円／m3                                  |       |

# 1 次単価表

|          |          |        |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|----------|----------|--------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単一5号     | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | 単位  | m3 | 数量    | 1                          | 単価                                    | 5,162 |
|          |          |        |     |    |       | 1                          |                                       | 5,162 |
| 名称       |          | 規格     | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 路体（築堤）盛土 |          | 2.5m未満 |     | 1  | 5,662 | 5,662                      | CB210510                              |       |
|          |          |        | m 3 | 1  | 5,662 | 5,662                      |                                       |       |
| 計        |          |        |     |    |       | 5,662                      |                                       |       |
|          |          |        |     |    |       | 5,662                      |                                       |       |
| 単価       |          |        |     |    |       | 5,662                      |                                       |       |
|          |          |        |     |    |       | 5,662                      | 円／m3                                  |       |
|          |          |        |     |    |       |                            |                                       |       |

|      |           |                                   |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|------|-----------|-----------------------------------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単一6号 | 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制約無                      | 単位  | m2 | 数量    | 1                          | 単価                                    | 414.3 |
|      |           |                                   |     |    |       | 1                          |                                       | 414.3 |
| 名称   |           | 規格                                | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 法面整形 |           | 盛土部 無し 無し ㊦質土、砂及び砂質土、粘性土<br>全ての費用 |     | 1  | 454.4 | 454.4                      | CB220010                              |       |
|      |           |                                   | m 2 | 1  | 454.4 | 454.4                      |                                       |       |
| 計    |           |                                   |     |    |       | 454.4                      |                                       |       |
|      |           |                                   |     |    |       | 454.4                      |                                       |       |
| 単価   |           |                                   |     |    |       | 454.4                      |                                       |       |
|      |           |                                   |     |    |       | 454.4                      | 円／m2                                  |       |
|      |           |                                   |     |    |       |                            |                                       |       |

1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一7号   | 現場打基礎コンクリート | 18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m | 単位  | m    | 数量     | 10        | 単価       | 8,975 |
|--------|-------------|---------------------------------|-----|------|--------|-----------|----------|-------|
|        |             |                                 |     |      |        | 10        |          | 8,975 |
| 名称     |             | 規格                              | 単位  | 数量   | 単価     | 金額        | 摘要       |       |
| コンクリート |             | 小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)       |     | 1.4  | 41,470 | 58,058    | CB240010 |       |
|        |             | 一般養生<br>打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 | m 3 | 1.4  | 41,470 | 58,058    |          |       |
| 型枠     |             | 一般型枠 小型構造物                      |     | 4.5  | 8,847  | 39,811.5  | CB240210 |       |
|        |             |                                 | m 2 | 4.5  | 8,847  | 39,811.5  |          |       |
| 目地板    |             | 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10             |     | 0.14 | 4,038  | 565.32    | CB224710 |       |
|        |             |                                 | m 2 | 0.14 | 4,038  | 565.32    |          |       |
| 計      |             |                                 |     |      |        | 98,434.82 |          |       |
|        |             |                                 |     |      |        | 98,434.82 |          |       |
| 単価     |             |                                 |     |      |        | 9,844     | 円／m      |       |
|        |             |                                 |     |      |        | 9,844     |          |       |
|        |             |                                 |     |      |        |           |          |       |
|        |             |                                 |     |      |        |           |          |       |
|        |             |                                 |     |      |        |           |          |       |
|        |             |                                 |     |      |        |           |          |       |
|        |             |                                 |     |      |        |           |          |       |
|        |             |                                 |     |      |        |           |          |       |
|        |             |                                 |     |      |        |           |          |       |

# 1 次単価表

|              |              |                  |     |     |        |                            |                                       |        |
|--------------|--------------|------------------|-----|-----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|              |              |                  |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 1<br>1.000-00-00-2-0 |        |
| 単一8号         | 現場打小口止コンクリート | 18-8-40(高炉)      | 単位  | 箇所  | 数量     | 1                          | 単価                                    | 46,891 |
|              |              |                  |     |     |        | 1                          |                                       | 46,891 |
| 名称           |              | 規格               | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| 現場打小口止コンクリート |              | 18-8-40(高炉) 一般養生 |     | 0.7 | 73,470 | 51,429                     | CB226190                              |        |
|              |              |                  | m 3 | 0.7 | 73,470 | 51,429                     |                                       |        |
| 計            |              |                  |     |     |        | 51,429                     |                                       |        |
|              |              |                  |     |     |        | 51,429                     |                                       |        |
| 単価           |              |                  |     |     |        | 51,430                     |                                       |        |
|              |              |                  |     |     |        | 51,430                     | 円／箇所                                  |        |
|              |              |                  |     |     |        |                            |                                       |        |

|            |            |                           |     |    |       |                            |                                       |       |
|------------|------------|---------------------------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|            |            |                           |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一9号       | 胴込・裏込材(砕石) | 再生砕石 RC-40                | 単位  | m3 | 数量    | 1                          | 単価                                    | 7,789 |
|            |            |                           |     |    |       | 1                          |                                       | 7,789 |
| 名称         |            | 規格                        | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 胴込・裏込材(砕石) |            | 間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40 |     | 1  | 8,543 | 8,543                      | CB226120                              |       |
|            |            |                           | m 3 | 1  | 8,543 | 8,543                      |                                       |       |
| 計          |            |                           |     |    |       | 8,543                      |                                       |       |
|            |            |                           |     |    |       | 8,543                      |                                       |       |
| 単価         |            |                           |     |    |       | 8,543                      |                                       |       |
|            |            |                           |     |    |       | 8,543                      | 円／m3                                  |       |
|            |            |                           |     |    |       |                            |                                       |       |

# 1 次単価表

| 1 次単価表      |             |                               |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2026. 3<br>2026. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-------------|-------------|-------------------------------|-----|-------|---------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単一10号       | 現場打天端コンクリート | 18-8-25(高炉) 幅 84 c m 厚 10 c m | 単位  | m     | 数量      | 10                         | 単価       | 5, 393                                 |  |
|             |             |                               |     |       |         | 10                         |          | 5, 393                                 |  |
| 名称          |             | 規格                            | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 現場打天端コンクリート |             | 18-8-25(高炉) 一般養生              |     | 0. 87 | 67, 560 | 58, 777. 2                 | CB226180 |                                        |  |
|             |             |                               | m 3 | 0. 87 | 67, 560 | 58, 777. 2                 |          |                                        |  |
| 目地板         |             | 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10           |     | 0. 09 | 4, 038  | 363. 42                    | CB224710 |                                        |  |
|             |             |                               | m 2 | 0. 09 | 4, 038  | 363. 42                    |          |                                        |  |
| 計           |             |                               |     |       |         | 59, 140. 62                |          |                                        |  |
|             |             |                               |     |       |         | 59, 140. 62                |          |                                        |  |
| 単価          |             |                               |     |       |         | 5, 915                     |          |                                        |  |
|             |             |                               |     |       |         | 5, 915                     |          |                                        |  |

|       |      |                                        |     |    |       |                            |                                       |       |
|-------|------|----------------------------------------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|       |      |                                        |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一11号 | 安定処理 | 1m以下 固化材100m2あたり使用量 2.5t/100m2 セメント高炉B | 単位  | m2 | 数量    | 1                          | 単価                                    | 1,510 |
|       |      |                                        |     |    |       | 1                          |                                       | 1,510 |
| 名称    |      | 規格                                     | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 安定処理  |      | バックホ 構造物基礎 1m以下 2.5t/100m2             |     | 1  | 1,657 | 1,657                      | CB211410                              |       |
|       |      |                                        | m 2 | 1  | 1,657 | 1,657                      |                                       |       |
| 計     |      |                                        |     |    |       | 1,657                      |                                       |       |
|       |      |                                        |     |    |       | 1,657                      |                                       |       |
| 単価    |      |                                        |     |    |       | 1,657                      |                                       |       |
|       |      |                                        |     |    |       | 1,657                      | 円／m2                                  |       |
|       |      |                                        |     |    |       |                            |                                       |       |

# 1 次単価表

|            |    |                      |     |    |       |                            |                                       |       |
|------------|----|----------------------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|            |    |                      |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一12号      | 張芝 | 張芝工 100m2以上300m2未満   | 単位  | m2 | 数量    | 1                          | 単価                                    | 2,320 |
|            |    |                      |     |    |       | 1                          |                                       | 2,320 |
| 名称         |    | 規格                   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 人力施工による植生工 |    | 張芝工 100m2以上300m2未満 無 |     | 1  | 2,545 | 2,545                      | WB810870                              |       |
|            |    |                      | m 2 | 1  | 2,545 | 2,545                      | 単一 25号                                |       |
| 計          |    |                      |     |    |       | 2,545                      |                                       |       |
|            |    |                      |     |    |       | 2,545                      |                                       |       |
| 単価         |    |                      |     |    |       | 2,545                      |                                       |       |
|            |    |                      |     |    |       | 2,545                      | 円／m2                                  |       |
|            |    |                      |     |    |       |                            |                                       |       |

|       |            |                                                                              |    |    |        |                            |                                       |       |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|       |            |                                                                              |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一13号 | プレキャストU型側溝 | 300×300×2000                                                                 | 単位 | m  | 数量     | 1                          | 単価                                    | 9,272 |
|       |            |                                                                              |    |    |        | 1                          |                                       | 9,272 |
| 名称    |            | 規格                                                                           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |       |
| U型側溝  |            | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm<br>1000kg/個以下 無し 無し 有り<br>再生クラッシュラン 40～0 0.4m3/10m |    | 1  | 10,170 | 10,170                     | WB821410                              |       |
|       |            |                                                                              | m  | 1  | 10,170 | 10,170                     | 単一 26号                                |       |
| 計     |            |                                                                              |    |    |        | 10,170                     |                                       |       |
|       |            |                                                                              |    |    |        | 10,170                     |                                       |       |
| 単価    |            |                                                                              |    |    |        | 10,170                     |                                       |       |
|       |            |                                                                              |    |    |        | 10,170                     | 円／m                                   |       |
|       |            |                                                                              |    |    |        |                            |                                       |       |

# 1 次単価表

|              |              |                           |     |    |        |                            |          |                                        |  |
|--------------|--------------|---------------------------|-----|----|--------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 1 次単価表       |              |                           |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2026. 3<br>2026. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単一14号        | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm | 単位  | m2 | 数量     | 1                          | 単価       | 775. 3                                 |  |
|              |              |                           |     |    |        | 1                          |          | 775. 3                                 |  |
| 名称           |              | 規格                        | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 下層路盤（車道・路肩部） |              | 150mm 1層施工 再生クワッチャン       |     | 1  | 850. 4 | 850. 4                     | CB410030 |                                        |  |
|              |              | RC-40 全ての費用               | m 2 | 1  | 850. 4 | 850. 4                     |          |                                        |  |
| 計            |              |                           |     |    |        | 850. 4                     |          |                                        |  |
|              |              |                           |     |    |        | 850. 4                     |          |                                        |  |
| 単価           |              |                           |     |    |        | 850. 4                     | 円／m2     |                                        |  |
|              |              |                           |     |    |        | 850. 4                     |          |                                        |  |
|              |              |                           |     |    |        |                            |          |                                        |  |

|            |            |                                     |     |    |       |                            |                                       |       |
|------------|------------|-------------------------------------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|            |            |                                     |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一15号      | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 | 単位  | m2 | 数量    | 1                          | 単価                                    | 1,797 |
|            |            |                                     |     |    |       | 1                          |                                       | 1,797 |
| 名称         |            | 規格                                  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 表層（車道・路肩部） |            | 1.4m以上3.0m以下 50mm                   |     | 1  | 1,971 | 1,971                      | CB410260                              |       |
|            |            | 再生密粒度アスコン（20）プライムコート<br>PK-3 全ての費用  | m 2 | 1  | 1,971 | 1,971                      |                                       |       |
| 計          |            |                                     |     |    |       | 1,971                      |                                       |       |
|            |            |                                     |     |    |       | 1,971                      |                                       |       |
| 単価         |            |                                     |     |    |       | 1,971                      | 円／m2                                  |       |
|            |            |                                     |     |    |       | 1,971                      |                                       |       |
|            |            |                                     |     |    |       |                            |                                       |       |

# 1 次単価表

|        |          |                                            |     |    |        |                            |          |                                        |  |
|--------|----------|--------------------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 1 次単価表 |          |                                            |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2026. 3<br>2026. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単一16号  | コンクリート舗装 | 18-8-25(高炉) 舗装厚 100mm                      | 単位  | m2 | 数量     | 10                         | 単価       | 2,910                                  |  |
|        |          |                                            |     |    |        | 10                         |          | 2,910                                  |  |
| 名称     |          | 規格                                         | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| コンクリート |          | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉)<br>一般養生 無し 全ての費用 |     | 1  | 31,920 | 31,920                     | CB240010 |                                        |  |
|        |          |                                            | m 3 | 1  | 31,920 | 31,920                     |          |                                        |  |
| 計      |          |                                            |     |    |        | 31,920                     |          |                                        |  |
|        |          |                                            |     |    |        | 31,920                     |          |                                        |  |
| 単価     |          |                                            |     |    |        | 3,192                      | 円／m2     |                                        |  |
|        |          |                                            |     |    |        | 3,192                      |          |                                        |  |
|        |          |                                            |     |    |        |                            |          |                                        |  |

|          |              |                     |     |    |        |                            |          |                                       |  |
|----------|--------------|---------------------|-----|----|--------|----------------------------|----------|---------------------------------------|--|
|          |              |                     |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2026. 3<br>2026. 1<br>1.000-00-00-2-0 |  |
| 単一17号    | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工          | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価       | 9,701                                 |  |
|          |              |                     |     |    |        | 1                          |          | 9,701                                 |  |
| 名称       |              | 規格                  | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                       |  |
| 構造物とりこわし |              | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 |     | 1  | 10,640 | 10,640                     | WB824010 |                                       |  |
|          |              |                     | m 3 | 1  | 10,640 | 10,640                     | 単一 27号   |                                       |  |
| 計        |              |                     |     |    |        | 10,640                     |          |                                       |  |
|          |              |                     |     |    |        | 10,640                     |          |                                       |  |
| 単価       |              |                     |     |    |        | 10,640                     |          |                                       |  |
|          |              |                     |     |    |        | 10,640                     |          |                                       |  |
|          |              |                     |     |    |        |                            |          |                                       |  |

# 1 次単価表

| 1 次単価表 |       |                        |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2026. 3<br>2026. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------|-------|------------------------|----|----|--------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単一18号  | 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下       | 単位 | m  | 数量     | 1                          | 単価       | 620. 8                                 |  |
|        |       |                        |    |    |        | 1                          |          | 620. 8                                 |  |
| 名称     |       | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 舗装版切断  |       | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |    | 1  | 680. 9 | 680. 9                     | CB430510 |                                        |  |
|        |       |                        | m  | 1  | 680. 9 | 680. 9                     |          |                                        |  |
| 計      |       |                        |    |    |        | 680. 9                     |          |                                        |  |
|        |       |                        |    |    |        | 680. 9                     |          |                                        |  |
| 単価     |       |                        |    |    |        | 680. 9                     |          |                                        |  |
|        |       |                        |    |    |        | 680. 9                     | 円／m      |                                        |  |
|        |       |                        |    |    |        |                            |          |                                        |  |

|       |       |                                    |     |    |       |                            |                                       |       |
|-------|-------|------------------------------------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|       |       |                                    |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一19号 | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下              | 単位  | m2 | 数量    | 1                          | 単価                                    | 558.7 |
|       |       |                                    |     |    |       | 1                          |                                       | 558.7 |
| 名称    |       | 規格                                 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 舗装版破碎 |       | アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り<br>全ての費用 |     | 1  | 612.8 | 612.8                      | CB430310                              |       |
|       |       |                                    | m 2 | 1  | 612.8 | 612.8                      |                                       |       |
| 計     |       |                                    |     |    |       | 612.8                      |                                       |       |
|       |       |                                    |     |    |       | 612.8                      |                                       |       |
| 単価    |       |                                    |     |    |       | 612.8                      |                                       |       |
|       |       |                                    |     |    |       | 612.8                      | 円／m2                                  |       |
|       |       |                                    |     |    |       |                            |                                       |       |

# 1 次単価表

| 1 次単価表 |     |                                               |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2026. 3<br>2026. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------|-----|-----------------------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単一20号  | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋)                                   | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価       | 1, 691                                 |  |
|        |     |                                               |     |    |        | 1                          |          | 1, 691                                 |  |
| 名称     |     | 規格                                            | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 殻運搬    |     | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>無し 10. 9km以下 全ての費用 |     | 1  | 1, 855 | 1, 855                     | CB227010 |                                        |  |
|        |     |                                               | m 3 | 1  | 1, 855 | 1, 855                     |          |                                        |  |
| 計      |     |                                               |     |    |        | 1, 855                     |          |                                        |  |
|        |     |                                               |     |    |        | 1, 855                     |          |                                        |  |
| 単価     |     |                                               |     |    |        | 1, 855                     | 円／m3     |                                        |  |
|        |     |                                               |     |    |        | 1, 855                     |          |                                        |  |
|        |     |                                               |     |    |        |                            |          |                                        |  |

|       |     |                                                    |     |    |        |                            |          |                                        |  |
|-------|-----|----------------------------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
|       |     |                                                    |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2026. 3<br>2026. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単一21号 | 殻運搬 | アスファルト殻                                            | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価       | 2, 241                                 |  |
|       |     |                                                    |     |    |        | 1                          |          | 2, 241                                 |  |
| 名称    |     | 規格                                                 | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 殻運搬   |     | 舗装版破碎                                              | m 3 | 1  | 2, 458 | 2, 458                     | CB227010 |                                        |  |
|       |     | 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)<br>無し 10. 0km以下 全ての費用 |     | 1  | 2, 458 | 2, 458                     |          |                                        |  |
| 計     |     |                                                    |     |    |        | 2, 458                     |          |                                        |  |
|       |     |                                                    |     |    |        | 2, 458                     |          |                                        |  |
| 単価    |     |                                                    |     |    |        | 2, 458                     | 円／m3     |                                        |  |
|       |     |                                                    |     |    |        | 2, 458                     |          |                                        |  |
|       |     |                                                    |     |    |        |                            |          |                                        |  |

# 1 次単価表

| 1 次単価表    |     |             |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2026. 3<br>2026. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-----------|-----|-------------|-----|----|--------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単-22号     | 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価       | 2, 735                                 |  |
|           |     |             |     |    |        | 1                          |          | 2, 735                                 |  |
| 名称        |     | 規格          | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 処分費 (m 3) |     |             |     | 1  | 3, 000 | 3, 000                     | WB020051 |                                        |  |
|           |     |             | m 3 | 1  | 3, 000 | 3, 000                     | 単一 28号   |                                        |  |
| 計         |     |             |     |    |        | 3, 000                     |          |                                        |  |
|           |     |             |     |    |        | 3, 000                     |          |                                        |  |
| 単価        |     |             |     |    |        | 3, 000                     |          |                                        |  |
|           |     |             |     |    |        | 3, 000                     |          |                                        |  |
|           |     |             |     |    |        |                            |          |                                        |  |

|          |     |         |     |    |        |                            |          |                                        |  |
|----------|-----|---------|-----|----|--------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
|          |     |         |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2026. 3<br>2026. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単－23号    | 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価       | 3, 191                                 |  |
|          |     |         |     |    |        | 1                          |          | 3, 191                                 |  |
| 名称       |     | 規格      | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 処分費（m 3） |     |         |     | 1  | 3, 500 | 3, 500                     | WB020051 |                                        |  |
|          |     |         | m 3 | 1  | 3, 500 | 3, 500                     | 単－ 29号   |                                        |  |
| 計        |     |         |     |    |        | 3, 500                     |          |                                        |  |
|          |     |         |     |    |        | 3, 500                     |          |                                        |  |
| 単価       |     |         |     |    |        | 3, 500                     | 円／m3     |                                        |  |
|          |     |         |     |    |        | 3, 500                     |          |                                        |  |
|          |     |         |     |    |        |                            |          |                                        |  |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|             |              |                                                               |     |       |          |           |       |        |
|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|-------|--------|
| 単-24号       | コンクリートブロック積工 | JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積<br>有(胴込+裏込) 0.37m3/m2<br>18-8-40(高炉) | 単位  | m 2   | 数量       | 100       | 単価    | 29,920 |
| 名称          |              | 規格                                                            | 単位  | 数量    | 単価       | 金額        | 摘要    |        |
| ブロック積工      |              | 昼間 制約無                                                        | m 2 | 100   | 14,009.7 | 1,400,970 |       |        |
| コンクリート積ブロック |              | J I S滑面 1 5 0 k g／個未満                                         | m 2 | 100   | 6,640    | 664,000   |       |        |
| 生コンクリート 高炉  |              | 1 8 - 8 - 4 0                                                 | m 3 | 41.44 | 22,350   | 926,184   |       |        |
| 諸雑費（まるめ）    |              |                                                               | 式   | 1     |          | 846       |       |        |
| 計           |              |                                                               |     |       |          | 2,992,000 |       |        |
| 単価          |              |                                                               |     |       |          | 29,920    | 円／m 2 |        |
|             |              |                                                               |     |       |          |           |       |        |
|             |              |                                                               |     |       |          |           |       |        |
|             |              |                                                               |     |       |          |           |       |        |
|             |              |                                                               |     |       |          |           |       |        |
|             |              |                                                               |     |       |          |           |       |        |
|             |              |                                                               |     |       |          |           |       |        |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |            |                      |     |     |           |        |       |        |
|-------|------------|----------------------|-----|-----|-----------|--------|-------|--------|
| 単一25号 | 人力施工による植生工 | 張芝工 100m2以上300m2未満 無 | 単位  | m 2 | 数量        |        | 単価    |        |
|       | 名称         | 規格                   | 単位  | 数量  | 単価        | 金額     |       | 2, 545 |
|       | 法面工（張芝工）   | 野芝・高麗芝（全面張）          |     |     |           |        |       |        |
|       |            |                      | m 2 | 1   | 2, 545. 2 | 2, 545 |       |        |
|       | 諸雑費（まるめ）   |                      |     |     |           |        |       |        |
|       |            |                      | 式   | 1   |           | 0      |       |        |
|       | 計          |                      |     |     |           | 2, 545 |       |        |
|       | 単価         |                      |     |     |           | 2, 545 | 円／m 2 |        |
|       |            |                      |     |     |           |        |       |        |
|       |            |                      |     |     |           |        |       |        |
|       |            |                      |     |     |           |        |       |        |
|       |            |                      |     |     |           |        |       |        |
|       |            |                      |     |     |           |        |       |        |
|       |            |                      |     |     |           |        |       |        |
|       |            |                      |     |     |           |        |       |        |
|       |            |                      |     |     |           |        |       |        |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|            |      |                                                                               |     |      |          |         |     |        |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|---------|-----|--------|
| 単-26号      | U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm<br>1000kg/個以下 無し 無し 有り<br>再生クラッシャーラン 40～0 0.4m3/10m | 単位  | m    | 数量       | 10      | 単価  | 10,170 |
| 名称         |      | 規格                                                                            | 単位  | 数量   | 単価       | 金額      | 摘要  |        |
| U型側溝       |      | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無                                                   | m   | 10   | 3,885.18 | 38,851  |     |        |
| U型側溝       |      | 本体 普通型 300×300×2000                                                           | 個   | 5    | 12,300   | 61,500  |     |        |
| 再生クラッシャーラン |      | R C - 4 0                                                                     | m 3 | 0.48 | 2,700    | 1,296   |     |        |
| 諸雑費（まるめ）   |      |                                                                               | 式   | 1    |          | 53      |     |        |
| 計          |      |                                                                               |     |      |          | 101,700 |     |        |
| 単価         |      |                                                                               |     |      |          | 10,170  | 円／m |        |
|            |      |                                                                               |     |      |          |         |     |        |
|            |      |                                                                               |     |      |          |         |     |        |
|            |      |                                                                               |     |      |          |         |     |        |
|            |      |                                                                               |     |      |          |         |     |        |
|            |      |                                                                               |     |      |          |         |     |        |
|            |      |                                                                               |     |      |          |         |     |        |

# 参考資料（１）

|          |          |                     |     |     |           |                            |                                       |        |
|----------|----------|---------------------|-----|-----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|          |          |                     |     |     |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 1<br>1.000-00-00-2-0 |        |
| 単一27号    | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | 単位  | m 3 | 数量        |                            | 単価                                    |        |
|          |          |                     |     |     |           | 1                          |                                       | 10,640 |
| 名称       |          | 規格                  | 単位  | 数量  | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |        |
| 無筋構造物    |          | 昼間 機械施工 制約無         | m 3 | 1   | 10,639.23 | 10,639                     |                                       |        |
| 諸雑費（まるめ） |          |                     | 式   | 1   |           | 1                          |                                       |        |
| 計        |          |                     |     |     |           | 10,640                     |                                       |        |
| 単価       |          |                     |     |     |           | 10,640                     | 円／m 3                                 |        |

|       |          |             |     |     |       |                            |                                       |       |
|-------|----------|-------------|-----|-----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|       |          |             |     |     |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一28号 | 処分費（m 3） |             | 単位  | m 3 | 数量    |                            | 単価                                    |       |
|       |          |             |     |     |       | 100                        |                                       | 3,000 |
| 名称    |          | 規格          | 単位  | 数量  | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 処分費   |          | コンクリート殻(無筋) | m 3 | 100 | 3,000 | 300,000                    |                                       |       |
| 計     |          |             |     |     |       | 300,000                    |                                       |       |
| 単価    |          |             |     |     |       | 3,000                      | 円／m 3                                 |       |
|       |          |             |     |     |       |                            |                                       |       |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |          |         |     |     |       |         |       |       |
|-------|----------|---------|-----|-----|-------|---------|-------|-------|
| 単－29号 | 処分費（m 3） |         | 単位  | m 3 | 数量    | 100     | 単価    | 3,500 |
|       | 名称       | 規格      | 単位  | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要    |       |
| 処分費   |          | アスファルト殻 | m 3 | 100 | 3,500 | 350,000 |       |       |
|       | 計        |         |     |     |       | 350,000 |       |       |
|       | 単価       |         |     |     |       | 3,500   | 円／m 3 |       |
|       |          |         |     |     |       |         |       |       |
|       |          |         |     |     |       |         |       |       |
|       |          |         |     |     |       |         |       |       |
|       |          |         |     |     |       |         |       |       |
|       |          |         |     |     |       |         |       |       |
|       |          |         |     |     |       |         |       |       |
|       |          |         |     |     |       |         |       |       |
|       |          |         |     |     |       |         |       |       |
|       |          |         |     |     |       |         |       |       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                   |                         |    |       |        |        |                    |       |
|-------|-------------------|-------------------------|----|-------|--------|--------|--------------------|-------|
| 単一30号 | 大型土のう工            | 製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m | 単位 | 袋     | 数量     | 10     | 単価                 | 7,615 |
|       | 名称                | 規格                      | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                 |       |
|       | 土木一般世話役           |                         | 人  | 0.294 | 32,436 | 9,536  |                    |       |
|       | 特殊作業員             |                         | 人  | 0.294 | 26,214 | 7,706  |                    |       |
|       | 普通作業員             |                         | 人  | 0.294 | 21,114 | 6,207  |                    |       |
|       | 耐候性大型土のう          | φ110(丸型)×110 短期仮設(1年)対応 | 袋  | 10    | 3,770  | 37,700 |                    |       |
|       | バックホウ運転 (クレーン仕様)  | 製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m     | 日  | 0.294 | 50,240 | 14,770 | WK250500<br>単一 36号 |       |
|       | 諸雑費 (率+まるめ)<br>1% |                         | 式  | 1     |        | 231    |                    |       |
|       | 計                 |                         |    |       |        | 76,150 |                    |       |
|       | 単価                |                         |    |       |        | 7,615  | 円/袋                |       |
|       |                   |                         |    |       |        |        |                    |       |
|       |                   |                         |    |       |        |        |                    |       |
|       |                   |                         |    |       |        |        |                    |       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                    |        |                  |    |       |        |        |                    |       |
|--------------------|--------|------------------|----|-------|--------|--------|--------------------|-------|
| 単一31号              | 大型土のう工 | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m | 単位 | 袋     | 数量     | 10     | 単価                 | 1,028 |
|                    | 名称     | 規格               | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                 |       |
| 土木一般世話役            |        |                  | 人  | 0.087 | 32,436 | 2,821  |                    |       |
| 特殊作業員              |        |                  | 人  | 0.087 | 26,214 | 2,280  |                    |       |
| バックホウ運転（クレーン仕様）    |        | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m | 日  | 0.087 | 59,320 | 5,160  | WK250500<br>単一 37号 |       |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>0.4% |        |                  | 式  | 1     |        | 19     |                    |       |
| 計                  |        |                  |    |       |        | 10,280 |                    |       |
| 単価                 |        |                  |    |       |        | 1,028  | 円／袋                |       |
|                    |        |                  |    |       |        |        |                    |       |
|                    |        |                  |    |       |        |        |                    |       |
|                    |        |                  |    |       |        |        |                    |       |
|                    |        |                  |    |       |        |        |                    |       |
|                    |        |                  |    |       |        |        |                    |       |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|               |          |                                     |    |     |       |           |          |        |
|---------------|----------|-------------------------------------|----|-----|-------|-----------|----------|--------|
| 単一32号         | 汚濁防止フェンス | 設置・撤去                               | 単位 | m   | 数量    | 100       | 単価       | 11,120 |
| 名称            |          | 規格                                  | 単位 | 数量  | 単価    | 金額        | 摘要       |        |
| 汚濁防止フェンス設置・撤去 |          | 設置・撤去                               | m  | 100 | 3,166 | 316,600   | WB253020 |        |
| 汚濁水拡散防止フェンス   |          | 単独7ポート φ300 H=1m 1000N/3cm未満 賃料日数33 | m  | 100 | 7,227 | 722,700   | 単一 38号   |        |
| アンカー工<br>10%  |          |                                     | 式  | 1   |       | 72,270    |          |        |
| 諸雑費（まるめ）      |          |                                     | 式  | 1   |       | 430       |          |        |
| 計             |          |                                     |    |     |       | 1,112,000 |          |        |
| 単価            |          |                                     |    |     |       | 11,120    | 円／m      |        |
|               |          |                                     |    |     |       |           |          |        |
|               |          |                                     |    |     |       |           |          |        |
|               |          |                                     |    |     |       |           |          |        |
|               |          |                                     |    |     |       |           |          |        |
|               |          |                                     |    |     |       |           |          |        |
|               |          |                                     |    |     |       |           |          |        |

参考資料（１）

|          |          |    |    |    |        |                            |                                       |        |
|----------|----------|----|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|          |          |    |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 1<br>1.000-00-00-2-0 |        |
| 単一33号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 数量     | 1                          | 単価                                    | 16,430 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  | 16,422 | 16,422                     |                                       |        |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |        | 8                          |                                       |        |
| 計        |          |    |    |    |        | 16,430                     |                                       |        |
| 単価       |          |    |    |    |        | 16,430                     | 円／人日                                  |        |

|          |          |    |    |    |        |                            |                                       |        |
|----------|----------|----|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|          |          |    |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 1<br>1.000-00-00-2-0 |        |
| 単一34号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 数量     | 1                          | 単価                                    | 16,430 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  | 16,422 | 16,422                     |                                       |        |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |        | 8                          |                                       |        |
| 計        |          |    |    |    |        | 16,430                     |                                       |        |
| 単価       |          |    |    |    |        | 16,430                     | 円／人日                                  |        |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|         |                |       |    |    |    |         |     |         |
|---------|----------------|-------|----|----|----|---------|-----|---------|
| 単一35号   | システム初期費（I C T） | バックホウ | 単位 | 式  | 数量 | 1       | 単価  | 598,000 |
| 名称      |                | 規格    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要  |         |
| システム初期費 |                | バックホウ | 式  | 1  |    | 598,000 |     |         |
| 計       |                |       |    |    |    | 598,000 |     |         |
| 単価      |                |       |    |    |    | 598,000 | 円／式 |         |
|         |                |       |    |    |    |         |     |         |
|         |                |       |    |    |    |         |     |         |
|         |                |       |    |    |    |         |     |         |
|         |                |       |    |    |    |         |     |         |
|         |                |       |    |    |    |         |     |         |
|         |                |       |    |    |    |         |     |         |
|         |                |       |    |    |    |         |     |         |
|         |                |       |    |    |    |         |     |         |
|         |                |       |    |    |    |         |     |         |
|         |                |       |    |    |    |         |     |         |

参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                            |                 |                                                   |    |      |        |        |     |        |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| 単-36号                      | バックホウ運転（クレーン仕様） | 製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m                               | 単位 | 日    | 数量     | 1      | 単価  | 50,240 |
| 名称                         |                 | 規格                                                | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 運転手（特殊）                    |                 |                                                   | 人  | 1    | 31,824 | 31,824 |     |        |
| 軽油                         |                 |                                                   | L  | 63   | 132    | 8,316  |     |        |
| バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕 |                 | 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊2.9t | 日  | 1.28 | 7,890  | 10,099 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）                   |                 |                                                   | 式  | 1    |        | 1      |     |        |
| 計                          |                 |                                                   |    |      |        | 50,240 |     |        |
| 単価                         |                 |                                                   |    |      |        | 50,240 | 円／日 |        |
|                            |                 |                                                   |    |      |        |        |     |        |
|                            |                 |                                                   |    |      |        |        |     |        |
|                            |                 |                                                   |    |      |        |        |     |        |
|                            |                 |                                                   |    |      |        |        |     |        |
|                            |                 |                                                   |    |      |        |        |     |        |

参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                          |                 |                        |    |      |        |        |     |        |
|--------------------------|-----------------|------------------------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| 単-37号                    | バックホウ運転（クレーン仕様） | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m       | 単位 | 日    | 数量     | 1      | 単価  | 59,320 |
| 名称                       |                 | 規格                     | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 運転手（特殊）                  |                 |                        | 人  | 1    | 31,824 | 31,824 |     |        |
| 軽油                       |                 |                        | L  | 101  | 132    | 13,332 |     |        |
| バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 |                 | 山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊 | 日  | 1.21 | 11,700 | 14,157 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）                 |                 |                        | 式  | 1    |        | 7      |     |        |
| 計                        |                 |                        |    |      |        | 59,320 |     |        |
| 単価                       |                 |                        |    |      |        | 59,320 | 円／日 |        |
|                          |                 |                        |    |      |        |        |     |        |
|                          |                 |                        |    |      |        |        |     |        |
|                          |                 |                        |    |      |        |        |     |        |
|                          |                 |                        |    |      |        |        |     |        |
|                          |                 |                        |    |      |        |        |     |        |

## 参考資料（２）

| 参考資料（2）          |               |       |    |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |                    | 2026. 3<br>2026. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|------------------|---------------|-------|----|------|---------|----------------------------|--------------------|----------------------------------------|--|
| 単－38号            | 汚濁防止フェンス設置・撤去 | 設置・撤去 | 単位 | m    | 数量      | 100                        | 単価                 | 3, 166                                 |  |
| 名称               |               | 規格    | 単位 | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                 |                                        |  |
| 土木一般世話役          |               |       | 人  | 2. 2 | 32, 436 | 71, 359                    |                    |                                        |  |
| 普通作業員            |               |       | 人  | 5. 4 | 21, 114 | 114, 015                   |                    |                                        |  |
| バックホウ（クローラ型）運転   |               |       | 日  | 2. 2 | 55, 500 | 122, 100                   | WK250550<br>単－ 39号 |                                        |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% |               |       | 式  | 1    |         | 9, 126                     |                    |                                        |  |
| 計                |               |       |    |      |         | 316, 600                   |                    |                                        |  |
| 単価               |               |       |    |      |         | 3, 166                     | 円／m                |                                        |  |
|                  |               |       |    |      |         |                            |                    |                                        |  |
|                  |               |       |    |      |         |                            |                    |                                        |  |
|                  |               |       |    |      |         |                            |                    |                                        |  |
|                  |               |       |    |      |         |                            |                    |                                        |  |
|                  |               |       |    |      |         |                            |                    |                                        |  |

# 参考資料（3）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                          |                        |    |      |        |        |     |        |
|-------|--------------------------|------------------------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| 単一39号 | バックホウ（クローラ型）運転           |                        | 単位 | 日    | 数量     | 1      | 単価  | 55,500 |
|       | 名称                       | 規格                     | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
|       | 運転手（特殊）                  |                        | 人  | 1    | 31,824 | 31,824 |     |        |
|       | 軽油                       |                        | L  | 88   | 132    | 11,616 |     |        |
|       | バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 | 山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊 | 日  | 1.03 | 11,700 | 12,051 |     |        |
|       | 諸雑費（まるめ）                 |                        | 式  | 1    |        | 9      |     |        |
|       | 計                        |                        |    |      |        | 55,500 |     |        |
|       | 単価                       |                        |    |      |        | 55,500 | 円／日 |        |
|       |                          |                        |    |      |        |        |     |        |
|       |                          |                        |    |      |        |        |     |        |
|       |                          |                        |    |      |        |        |     |        |
|       |                          |                        |    |      |        |        |     |        |
|       |                          |                        |    |      |        |        |     |        |