

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	筑後川下田地区築堤工事
工事地名	福岡県久留米市城島町下田地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 7月
2) 事務所名	筑後川河川事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589300027	1 4) 単価適用年月	2025年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 9月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	99, 121, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	90, 200, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	250日間 自 令和 7年11月 8日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (1回変更) 至 令和 8年 7月15日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	柳川	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	筑後川水系 筑後川	2 2) 処 分 費 等	3, 973, 044
		2 3) 公 告 日	令和 7年 8月20日

3. 予算科目

1) 予算科目： 防災・減災対策等強化事業推進費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-----------------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	筑後川下田地区築堤工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1 1		49,251,511 57,857,338	1	8,605,827	
河川土工			式	1 1		41,939,395 41,949,746	1	10,351	
掘削工(ICT)			式	1 1		606,080 587,140	1	-18,940	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	1,600 150	378.8 378.8	606,080 56,820	-1,450	-549,260	単-1号
掘削(ICT) (表土剥取)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	0 1,400	0 378.8	0 530,320	1,400	530,320	単-2号
盛土工			式	1 1		168,303 2,445,921	1	2,277,618	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	20 300	5,707 5,707	114,140 1,712,100	280	1,597,960	単-3号
土材料			m3	20 0		54,163 0	-20	-54,163	内-1号
土材料			m3	0 340		0 733,821	340	733,821	内-2号
盛土工(ICT)			式	1 1		33,124,727 31,170,941	1	-1,953,786	
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	11,100 10,600	229 229	2,541,900 2,427,400	-500	-114,500	単-4号
路床盛土(ICT)			m3	1,300 1,200	331.2 331.2	430,560 397,440	-100	-33,120	単-5号

設計内訳書

工事名	筑後川下田地区築堤工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土材料		m3	13,800 0		30,152,267 0	-13,800	-30,152,267	内-3号	
土材料		m3	0 13,000		0 28,346,101	13,000	28,346,101	内-4号	
法面整形工 (ICT)		式	1 1		1,363,972 1,738,318	1	374,346		
法面整形 (切土部) (ICT)	粘性土、砂質土、砂質土、砂質土	m2	0 210	0 787	0 165,270	210	165,270	単-6号	
法面整形 (盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2	2,740 3,160	497.8 497.8	1,363,972 1,573,048	420	209,076	単-7号	
残土処理工		式	1 1		6,676,313 6,007,426	1	-668,887		
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,600 0		2,316,509 0	-1,600	-2,316,509	内-5号	
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,440		0 2,084,422	1,440	2,084,422	内-6号	
残土等処分		m3	1,600 0		4,359,804 0	-1,600	-4,359,804	内-7号	
残土等処分		m3	0 1,400		0 3,923,004	1,400	3,923,004	内-8号	
法覆護岸工		式	1 1		6,987,719 14,382,891	1	7,395,172		
植生工		式	1 1		4,455,240 5,479,620	1	1,024,380		

設計内訳書

工事名	筑後川下田地区築堤工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	2,740	1,626	4,455,240	630	1,024,380	単-8号	
			3,370	1,626	5,479,620				
擁壁工		式	1		2,532,479	1	6,370,792		
			1		8,903,271				
法先ブロック	高さ300 控え350	m	240	5,241	1,257,840	-169	-885,729	単-9号	
			71	5,241	372,111				
提脚保護	高さ300 控え350	m2	70		1,274,639	-70	-1,274,639	内-9号	
			0		0				
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	0	0	0	132	8,531,160	単-10号	
			132	64,630	8,531,160				
付帯道路工		式	0		0	1	846,346		
			1		846,346				
アスファルト舗装工		式	0		0	1	846,346		
			1		846,346				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	0	0	0	334	258,616	単-11号	
			334	774.3	258,616				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0	0	0	330	587,730	単-12号	
			330	1,781	587,730				
構造物撤去工		式	1		227,574	1	353,958		
			1		581,532				
構造物取壊し工		式	1		156,774	1	254,838		
			1		411,612				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0	0	0	27	16,974	単-13号	
			27	628.7	16,974				

設計内訳書

工事名	筑後川下田地区築堤工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	290	540. 6	156, 774	440	237, 864	単-14号
			730	540. 6	394, 638			
運搬処理工		式	1		70, 800	1	99, 120	
			1		169, 920			
殻運搬	アスファルト殻	m3	15	3, 330	49, 950	21	69, 930	単-15号
			36	3, 330	119, 880			
殻処分	アスファルト殻	m3	15	1, 390	20, 850	21	29, 190	単-16号
			36	1, 390	50, 040			
仮設工		式	1		96, 823	0	0	
			1		96, 823			
交通管理工		式	1		96, 823	0	0	
			1		96, 823			
交通誘導警備員		人日	7		96, 823	0	0	内-10号
			7		96, 823			
直接工事費		式	1		49, 251, 511	1	8, 605, 827	
			1		57, 857, 338			
共通仮設費		式	1		5, 507, 312	1	8, 169, 605	
			1		13, 676, 917			
共通仮設費		式	1		1, 549, 727	1	7, 541, 880	
			1		9, 091, 607			
事業損失防止施設費		式	0		0	1	568, 000	
			1		568, 000			
騒音調査費		式	0		0	1	278, 000	内-11号
			1		278, 000			

設計内訳書

工事名	筑後川下田地区築堤工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
振動調査費		式	0 1		0 290,000	1	290,000	内-12号	
技術管理費		式	1 1		1,042,858 7,517,858	1	6,475,000		
平板載荷試験費		箇所	0 1		0 197,000	1	197,000	内-13号	
システム初期費 (ICT)		式	1 1		1,042,858 1,042,858	0	0	内-14号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	0 1		0 3,380,000	1	3,380,000	内-15号	
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用 (ICT)		式	0 1		0 2,815,000	1	2,815,000	内-16号	
遠隔臨場システム		式	0 1		0 83,000	1	83,000	内-17号	
営繕費		式	0 1		0 423,300	1	423,300		
快適トイレ		式	0 1		0 423,300	1	423,300	内-18号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		506,869 582,449	1	75,580		
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		3,957,585 4,585,310	1	627,725		
純工事費		式	1 1		54,758,823 71,534,255	1	16,775,432		

設計内訳書

工事名	筑後川下田地区築堤工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		15, 297, 081	1	2, 433, 444		
			1		17, 730, 525				
工事原価		式	1		70, 055, 904	1	19, 208, 876		
			1		89, 264, 780				
一般管理費等		式	1		11, 944, 096	1	2, 001, 124		
			1		13, 945, 220				
工事価格		式	1		82, 000, 000	1	21, 210, 000		
			1		103, 210, 000				
消費税相当額		式	1		8, 200, 000	1	2, 121, 000		
			1		10, 321, 000				
工事費計		式	1		90, 200, 000	1	23, 331, 000		
			1		113, 531, 000				

20/0m3当たり内訳書

土材料
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			24. 8	2, 400	59, 520			CB210550
		m 3	24. 8	2, 400	59, 520	0	0	
(購入土(改良土・現場渡し 地山))								
合 計					54, 163			
					0		-54, 163	

0/340m3当たり内訳書

土材料
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土材料			0	0	0			CB210550
		m 3	336	2, 400	806, 400	336	806, 400	
(購入土(改良土・現場渡し 地山))								
合 計					0			
					806, 400		806, 400	
変更積算金額					0			
					733, 821		733, 821	円／m3

13,800/0m3当たり内訳書

土材料
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			13,806	2,400	33,134,400			CB210550
		m 3	13,806	2,400	33,134,400	0	0	
(購入土(改良土・現場渡し 地山))								
合 計					30,152,267			
					0		-30,152,267	

0/13,000m3当たり内訳書

土材料
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土材料			0	0	0			CB210550
		m 3	12, 979	2, 400	31, 149, 600	12, 979	31, 149, 600	
(購入土(改良土・現場渡し 地山))								
合 計					0			
					31, 149, 600		31, 149, 600	
変更積算金額					0			
					28, 346, 101		28, 346, 101	円／m3

1,600/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 5号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1,440m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 6号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,600/0m3当たり内訳書

残土等処分

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			1,597	3,000	4,791,000			CB210560
		m 3	1,597	3,000	4,791,000	0	0	
(処分費(第2種建設発生土(草混じり土砂)地山))								
合 計					4,359,804			
					0		-4,359,804	

0/1, 400m3当たり内訳書

残土等処分

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	1, 437	3, 000	4, 311, 000	1, 437	4, 311, 000	
(処分費(第2種建設発生土(草混じり土砂) 地山))								
合 計					0			
					4, 311, 000		4, 311, 000	
変更積算金額					0			
					3, 923, 004		3, 923, 004	円／m3

70/0m2当たり内訳書

提脚保護

第 9号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

7人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			7	15, 200	106, 400			WB010212
		人 日	7	15, 200	106, 400	0	0	単一 21号
合 計					96, 823			
					96, 823		0	

一式当たり内訳書

騒音調査費

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
騒音調査費	建設作業騒音 1発生源		0		0			
		式	1		278, 000	1	278, 000	
合 計					0			
					278, 000		278, 000	
変更積算金額					0			
					278, 000		278, 000	円／式

一式当たり内訳書

振動調査費

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
振動調査費	建設作業振動 1測線		0		0			
		式	1		290, 000	1	290, 000	
合 計					0			
					290, 000		290, 000	
変更積算金額					0			
					290, 000		290, 000	円／式

0/1箇所当たり内訳書

平板載荷試験費

第 13号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内		0	0	0			
		箇所	1	197,000	197,000	1	197,000	
合 計					0			
					197,000		197,000	
変更積算金額					0			
					197,000		197,000	円／箇所

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 22号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 23号
合 計					1, 042, 858			
					1, 042, 858		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 15号内訳書

單價使用年月	2025. 12
步掛使用年月	2025. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元データ納品の費用(ICT)

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用(ICT)			0		0			
		式	1		2, 815, 000	1	2, 815, 000	
合 計					0			
					2, 815, 000		2, 815, 000	
変更積算金額					0			
					2, 815, 000		2, 815, 000	円／式

一式当たり内訳書

遠隔臨場システム

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場システム利用料	現場クラウドOne		0	0	0			
		月	8. 3	10, 000	83, 000	8. 3	83, 000	
合 計					0			
					83, 000		83, 000	
変更積算金額					0			
					83, 000		83, 000	円／式

一式当たり内訳書

第 18号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	男性用		0	0	0			
		基・月	8. 3	51, 000	423, 300	8. 3	423, 300	
合 計					0			
					423, 300		423, 300	
変更積算金額					0			
					423, 300		423, 300	円／式

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	378. 8
						1		378. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	416. 3	416. 3	CB210120	
			m 3	1	416. 3	416. 3		
計						416. 3		
						416. 3		
単価						416. 3		
						416. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (ICT) (表土剥取)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		378. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210120	
			m 3	1	416. 3	416. 3		
計						0		
						416. 3		
単価						0		
						416. 3	円／m3	
変更積算単価						378. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 707
						1		5, 707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	6, 272	6, 272	CB210510	
			m 3	1	6, 272	6, 272		
計						6, 272		
						6, 272		
単価						6, 272		
						6, 272	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	229
						1		229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し		1	251. 7	251. 7	CB210570	
			m 3	1	251. 7	251. 7		
計						251. 7		
						251. 7		
単価						251. 7		
						251. 7	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	331. 2	
						1		331. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し		1	364	364	CB210580		
			m 3	1	364	364			
計						364			
						364			
単価						364	円／m3		
						364			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(切土部)(ICT)	埤質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（ICT）		切土部 埤質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	864. 8	864. 8		
計						0		
						864. 8		
単価						0		
						864. 8	円／m2	
変更積算単価								
						787	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	497. 8	
						1		497. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	547. 1	547. 1	CB220070		
			m 2	1	547. 1	547. 1			
計						547. 1			
						547. 1			
単価						547. 1			
						547. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 626
						1		1, 626
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1, 787	1, 787	WB810870	
			m 2	1	1, 787	1, 787	単一 17号	
計						1, 787		
						1, 787		
単価						1, 787	円／m2	
						1, 787		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	法先ブロック	高さ300 控え350	単位	m	数量	1	単価	5, 241
						1		5, 241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 空積 各種 0. 22m3/m2		0. 3	19, 200	5, 760	WB825010	
			m 2	0. 3	19, 200	5, 760	単一 18号	
(購入土(改良土・現場渡し 地山))								
計						5, 760		
						5, 760		
単価						5, 760		
						5, 760	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		64, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		0	0	0	CB226320	
			m 3	1	71, 020	71, 020		
計						0		
						71, 020		
単価						0		
						71, 020	円／m3	
変更積算単価								
						64, 630	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		774.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	774.3	774.3		
計						0		
						774.3		
単価						0		
						774.3	円／m2	
変更積算単価						774.3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410260	
			m 2	1	1,781	1,781		
計						0		
						1,781		
単価						0		
						1,781	円／m2	
変更積算単価						1,781	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		628.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510	
			m	1	690.9	690.9		
計						0		
						690.9		
単価						0		
						690.9	円/m	
変更積算単価						628.7	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0	
単一14号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	540.6
						1		540.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	594.1	594.1	CB430310	
			m 2	1	594.1	594.1		
計						594.1		
						594.1		
単価						594.1		
						594.1	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 330	
						1		3, 330	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	3, 660	3, 660	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 17.5km以下 全ての費用		1	3, 660	3, 660			
計						3, 660			
						3, 660			
単価						3, 660	円／m3		
						3, 660			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 390
						1		1, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	1, 528	1, 528	WB020051	
			m 3	1	1, 528	1, 528	単一 20号	
(処分費(アスファルト殻))								
計						1, 528		
						1, 528		
単価						1, 528		
						1, 528	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1, 787. 7	1, 787		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 787		
単価						1, 787	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-18号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 空積 各種 0.22m3/m2	単位	m 2	数量	100	単価	19,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	12,707.56	1,270,756		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g /個未満	m 2	100	5,893	589,300		
	購入土	改良土 現場渡し 地山 (有)環境建設	m 3	24.64	2,400	59,136		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		808		
	計					1,920,000		
	単価					19,200	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-19号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 空積 再生砕石 RC-40 0.22m3/m2	単位	m 2	数量	100	単価	19, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	12, 707. 56	1, 270, 756		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	5, 893	589, 300		
	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	24. 64	2, 400	59, 136		
	諸雑費（まるめ）		式	1		808		
	計					1, 920, 000		
	単価					19, 200	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		1, 528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（株）永幸建設						
			m 3	100	1, 528	152, 800		
計						152, 800		
単価						1, 528	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		15, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人	1	15, 198	15, 198		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		2		
計						15, 200		
単価						15, 200	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]