この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

# 鏡

１．工事名

| | |
|---|---|
| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事 |
| 工事地名 | 福岡県田川郡香春町鏡山地先～福岡県京都郡みやこ町勝山松田地先 |

２．工事内容

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| １） | 発注年月 | 令和 8年 2月 | １２） | 設 計 年 月 | 令和 8年 2月 | |
| ２） | 事務所名 | 北九州国道事務所　工務課 | １３） | 機械損料一括補正 | 0 | 労務費一括割増　0% |
| ３） | 工事番号 | 2589200033 | １４） | 単価適用年月 | 2026年 3月 | |
| ４） | 契約区分 | 国債（翌債を含む）の本官 | １５） | 歩掛適用年月 | 2026年 2月 | |
| ５） | 変更回数 | 0回 | １６） | 前請負工事費 | 0 | |
| ６） | 主 工 種 | トンネル工事 | １７） | 前請負代金額 | 0 | |
| ７） | 工 事 量 | | １８） | 調 整 区 分 | 0 | |
| ８） | 工　　期 | 990日間　自　令和 8年 7月 1日 | １９） | 共通仮設費対象額 | | |
| | | （当初）　至　令和11年 3月16日 | ２０） | 現場管理費対象額 | | |
| | | （ 0回変更）　至　年 月 日 | ２１） | 一般管理費等対象額 | | |
| ９） | 施 工 県 | 福岡県 | ２２） | 処 分 費 等 | 47,272,360 | |
| １０） | 地　　区 | 田川 | ２３） | 公 告 日 | 令和 7年10月16日 | |
| １１） | 河川・路線 | 一般国道２０１号 | ２４） | 入 札 締 切 日 | 年 月 日 | |

３．予算科目

| 1） 予算科目： | 2） 目： | 3） 目の細分： | 4） 事業名： |
|---|---|---|---|
| 地域連携道路事業費 | 地域連携道路事業費 | 工事費 | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾝﾈﾙ(NATM) | | 式 | 1 | | 2,562,362,652 | | | |
| ﾄﾝﾈﾙ工(発破工法) | | 式 | 1 | | 1,082,852,818 | | | |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し工 | | 式 | 1 | | 79,915,408 | | | |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し | B 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | m | 352.9 | | 27,617,628 | | | 内-1号 |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し | CI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | m | 500 | | 41,821,000 | | | 内-2号 |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し | CII-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | m | 60 | | 5,371,400 | | | 内-3号 |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し | DI-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | m | 41 | | 5,105,380 | | | 内-4号 |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 192,439,190 | | | |
| 掘削 | B 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | m | 352.9 | | 66,248,790 | | | 内-5号 |
| 掘削 | CI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | m | 500 | | 103,032,000 | | | 内-6号 |
| 掘削 | CII-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | m | 60 | | 14,104,000 | | | 内-7号 |
| 掘削 | DI-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | m | 41 | | 9,054,400 | | | 内-8号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹付工 | | 式 | 1 | | 206,398,200 | | | |
| 吹付 | B 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | m | 352.9 | 154,000 | 54,346,600 | | | 単-1号 |
| 吹付 | CI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | m | 500 | 235,800 | 117,900,000 | | | 単-2号 |
| 吹付 | CII-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | m | 60 | 297,500 | 17,850,000 | | | 単-3号 |
| 吹付 | DI-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | m | 41 | 397,600 | 16,301,600 | | | 単-4号 |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 | | 式 | 1 | | 98,274,277 | | | |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | B 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | m | 352.9 | 60,130 | 21,219,877 | | | 単-5号 |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | CI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | m | 500 | 108,300 | 54,150,000 | | | 単-6号 |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | CII-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | m | 60 | 171,000 | 10,260,000 | | | 単-7号 |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | DI-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | m | 41 | 308,400 | 12,644,400 | | | 単-8号 |
| 鋼製支保工 | | 式 | 1 | | 14,545,300 | | | |
| 鋼製支保 | CII-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 H-125×125×6.5×9 | m | 60 | 119,900 | 7,194,000 | | | 単-9号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼製支保 | DI-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 H-125×125×6.5×9 | m | 41 | 179,300 | 7,351,300 | | | 単-10号 |
| 金網工 | | 式 | 1 | | 1,804,820 | | | |
| 金網 | DI-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | m | 41 | 44,020 | 1,804,820 | | | 単-11号 |
| 掘削･支保工 | | 式 | 1 | | 8,162,443 | | | |
| 掘削･支保 | B-S-h 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | m | 2.7 | 338,900 | 915,030 | | | 単-12号 |
| 掘削･支保 | CI-S-h 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | m | 17.5 | | 7,247,413 | | | 内-9号 |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水工 | | 式 | 1 | | 481,313,180 | | | |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 | 通常断面 B 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下 | m | 353.2 | 520,300 | 183,769,960 | | | 単-13号 |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 | 通常断面 CI 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下 | m | 500 | 482,100 | 241,050,000 | | | 単-14号 |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 | 通常断面 CII-b 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下 | m | 60 | 464,900 | 27,894,000 | | | 単-15号 |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 | 通常断面 DI-b 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下 | m | 41 | 510,600 | 20,934,600 | | | 単-16号 |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 | B-S-h 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下 | m | 3.2 | 367,600 | 1,176,320 | | | 単-17号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 | CI-S-h 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下 | m | 18.2 | 356,500 | 6,488,300 | | | 単-18号 |
| ﾄﾝﾈﾙ工(機械掘削工法) | | 式 | 1 | | 728,828,303 | | | |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し工 | | 式 | 1 | | 26,849,680 | | | |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(1方) | DIIIa 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | m | 50 | 135,900 | 6,795,000 | | | 単-19号 |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し | DIIIa 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | m | 90 | | 10,265,000 | | | 内-10号 |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(1方) | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | m | 26 | | 3,255,100 | | | 内-11号 |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | m | 42 | | 4,630,300 | | | 内-12号 |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(1方) | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | m | 4 | | 499,600 | | | 内-13号 |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | m | 4 | | 439,600 | | | 内-14号 |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(1方) | DIIIa-A2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | m | 6.9 | 122,200 | 843,180 | | | 単-20号 |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(1方) | DIIIa-A2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | m | 1 | 121,900 | 121,900 | | | 単-21号 |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 28,630,920 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削<br>(1方) | DIIIa 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | m | 50 | 143,800 | 7,190,000 | | | 単-22号 |
| 掘削 | DIIIa 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | m | 90 | | 10,983,800 | | | 内-15号 |
| 掘削<br>(1方) | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | m | 26 | | 3,458,400 | | | 内-16号 |
| 掘削 | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | m | 42 | | 4,970,900 | | | 内-17号 |
| 掘削<br>(1方) | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | m | 4 | | 530,900 | | | 内-18号 |
| 掘削 | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | m | 4 | | 471,800 | | | 内-19号 |
| 掘削<br>(1方) | DIIIa-A2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | m | 6.9 | 129,800 | 895,620 | | | 単-23号 |
| 掘削<br>(1方) | DIIIa-A2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | m | 1 | 129,500 | 129,500 | | | 単-24号 |
| 吹付工 | | 式 | 1 | | 114,009,040 | | | |
| 吹付<br>(1方) | DIIIa 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | m | 50 | 550,600 | 27,530,000 | | | 単-25号 |
| 吹付 | DIIIa 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | m | 90 | 496,800 | 44,712,000 | | | 単-26号 |
| 吹付<br>(1方) | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | m | 26 | 524,700 | 13,642,200 | | | 単-27号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹付 | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | m | 42 | 483,000 | 20,286,000 | | | 単-28号 |
| 吹付 (1方) | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | m | 4 | 497,000 | 1,988,000 | | | 単-29号 |
| 吹付 | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | m | 4 | 455,500 | 1,822,000 | | | 単-30号 |
| 吹付 (1方) | DIIIa-A2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | m | 6.9 | 523,600 | 3,612,840 | | | 単-31号 |
| 吹付 (1方) | DIIIa-A2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | m | 1 | 416,000 | 416,000 | | | 単-32号 |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 | | 式 | 1 | | 53,815,450 | | | |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ (1方) | DIIIa 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | m | 50 | 303,700 | 15,185,000 | | | 単-33号 |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | DIIIa 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | m | 90 | 309,500 | 27,855,000 | | | 単-34号 |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ (1方) | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | m | 26 | 127,500 | 3,315,000 | | | 単-35号 |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | m | 42 | 129,200 | 5,426,400 | | | 単-36号 |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ (1方) | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | m | 4 | 127,500 | 510,000 | | | 単-37号 |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | m | 4 | 129,200 | 516,800 | | | 単-38号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ (1方) | DIIIa-A2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | m | 6.9 | 127,500 | 879,750 | | | 単-39号 |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ (1方) | DIIIa-A2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | m | 1 | 127,500 | 127,500 | | | 単-40号 |
| 鋼製支保工 | | 式 | 1 | | 68,672,620 | | | |
| 鋼製支保 (1方) | DIIIa 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 H-200×200×8×12 | m | 50 | 305,800 | 15,290,000 | | | 単-41号 |
| 鋼製支保 | DIIIa 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 H-200×200×8×12 | m | 90 | 307,300 | 27,657,000 | | | 単-42号 |
| 鋼製支保 (1方) | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 H-200×200×8×12 | m | 26 | 305,800 | 7,950,800 | | | 単-43号 |
| 鋼製支保 | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 H-200×200×8×12 | m | 42 | 307,300 | 12,906,600 | | | 単-44号 |
| 鋼製支保 (1方) | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 H-200×200×8×12 | m | 4 | 305,800 | 1,223,200 | | | 単-45号 |
| 鋼製支保 | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 H-200×200×8×12 | m | 4 | 307,300 | 1,229,200 | | | 単-46号 |
| 鋼製支保 (1方) | DIIIa-A2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 H-200×200×8×12 | m | 6.9 | 305,800 | 2,110,020 | | | 単-47号 |
| 鋼製支保 (1方) | DIIIa-A2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 H-200×200×8×12 | m | 1 | 305,800 | 305,800 | | | 単-48号 |
| 金網工 | | 式 | 1 | | 10,786,940 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金網<br>(1方) | DIIIa 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | m | 50 | 47,400 | 2,370,000 | | | 単-49号 |
| 金網 | DIIIa 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | m | 90 | 48,680 | 4,381,200 | | | 単-50号 |
| 金網<br>(1方) | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | m | 26 | 47,400 | 1,232,400 | | | 単-51号 |
| 金網 | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | m | 42 | 48,680 | 2,044,560 | | | 単-52号 |
| 金網<br>(1方) | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | m | 4 | 47,400 | 189,600 | | | 単-53号 |
| 金網 | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | m | 4 | 48,680 | 194,720 | | | 単-54号 |
| 金網<br>(1方) | DIIIa-A2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | m | 6.9 | 47,400 | 327,060 | | | 単-55号 |
| 金網<br>(1方) | DIIIa-A2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | m | 1 | 47,400 | 47,400 | | | 単-56号 |
| 掘削･支保工 | | 式 | 1 | | 260,813,289 | | | |
| 掘削･支保 | B-S-K 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | m | 22.7 | 2,925,000 | 66,397,500 | | | 単-57号 |
| 掘削･支保 | CI-S-K1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | m | 61.5 | | 184,378,203 | | | 内-20号 |
| 掘削･支保 | CI-S-K2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | m | 1.6 | | 5,134,572 | | | 内-21号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 避難連絡坑取合部 | | 箇所 | 2 | | 4,903,014 | | | 内-22号 |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水工 | | 式 | 1 | | 165,250,364 | | | |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 | 通常断面 DIIIa 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下 | m | 140 | 517,300 | 72,422,000 | | | 単-58号 |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 | 通常断面 DIIIa-A1 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下 | m | 80.4 | 517,300 | 41,590,920 | | | 単-59号 |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 | 通常断面 DIIIa-A2 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下 | m | 12.3 | 517,300 | 6,362,790 | | | 単-60号 |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 | B-S-K 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下 | m | 22.6 | 340,200 | 7,688,520 | | | 単-61号 |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 | CI-S-K1 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下 | m | 61.5 | 340,200 | 20,922,300 | | | 単-62号 |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 | CI-S-K2 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下 | m | 2.3 | 340,200 | 782,460 | | | 単-63号 |
| 補強鉄筋 | SD345 D16～25 | t | 91.66 | 168,900 | 15,481,374 | | | 単-64号 |
| ﾄﾝﾈﾙ工(非常駐車帯工) | | 式 | 1 | | 119,514,407 | | | |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し工 | | 式 | 1 | | 2,855,616 | | | |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し | B-L 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | m | 32.1 | 88,960 | 2,855,616 | | | 単-65号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 18,765,660 | | | |
| 掘削 | B-L 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | m | 32.1 | 584,600 | 18,765,660 | | | 単-66号 |
| 吹付工 | | 式 | 1 | | 11,321,580 | | | |
| 吹付 | B-L 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | m | 32.1 | 335,800 | 10,779,180 | | | 単-67号 |
| 吹付 | B-L 切羽監視責任者有 妻部 | 面 | 2 | 271,200 | 542,400 | | | 単-68号 |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 | | 式 | 1 | | 6,372,770 | | | |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | B-L 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | m | 32.1 | 187,700 | 6,025,170 | | | 単-69号 |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | B-L 切羽監視責任者有 妻部 | 面 | 2 | 173,800 | 347,600 | | | 単-70号 |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水工 | | 式 | 1 | | 80,198,781 | | | |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(発破工法) | 大断面 B-L 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下 | m | 31 | 2,493,000 | 77,283,000 | | | 単-71号 |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(妻部) | 大断面 B-L 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下 | 箇所 | 2 | 652,300 | 1,304,600 | | | 単-72号 |
| 型枠(妻部) | | m2 | 70 | | 1,099,670 | | | 内-23号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場(妻部) | | 掛m2 | 70 | | 511,511 | | | 内-24号 |
| ﾄﾝﾈﾙ土工 | | 式 | 1 | | 114,205,015 | | | |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 114,205,015 | | | |
| 整地 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ) | m3 | 32,700 | | 3,375,878 | | | 内-25号 |
| 土砂等運搬 | | m3 | 32,710 | | 110,829,137 | | | 内-26号 |
| ｲﾝﾊﾞｰﾄ工 | | 式 | 1 | | 90,938,791 | | | |
| ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工 | | 式 | 1 | | 22,110,670 | | | |
| ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 | DI-b | m | 41 | 76,250 | 3,126,250 | | | 単-73号 |
| ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 | DIIIa | m | 140 | 81,130 | 11,358,200 | | | 単-74号 |
| ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 | DIIIa-A1 | m | 81 | 81,130 | 6,571,530 | | | 単-75号 |
| ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 | DIIIa-A2 | m | 13 | 81,130 | 1,054,690 | | | 単-76号 |
| ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し工 | | 式 | 1 | | 5,119,610 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し | DI-b | m | 41 | 18,370 | 753,170 | | | 単-77号 |
| ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し | DIIIa | m | 140 | 18,660 | 2,612,400 | | | 単-78号 |
| ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し | DIIIa-A1 | m | 81 | 18,660 | 1,511,460 | | | 単-79号 |
| ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し | DIIIa-A2 | m | 13 | 18,660 | 242,580 | | | 単-80号 |
| ｲﾝﾊﾞｰﾄ本体工 | | 式 | 1 | | 56,957,517 | | | |
| ｲﾝﾊﾞｰﾄ | DI-b 巻厚 45ｃｍ 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下 | m | 41 | 157,800 | 6,469,800 | | | 単-81号 |
| ｲﾝﾊﾞｰﾄ | DIIIa 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下 | m | 140 | 176,400 | 24,696,000 | | | 単-82号 |
| ｲﾝﾊﾞｰﾄ | DIIIa-A1 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下 | m | 81 | 176,400 | 14,288,400 | | | 単-83号 |
| ｲﾝﾊﾞｰﾄ | DIIIa-A2 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下 | m | 13 | 176,400 | 2,293,200 | | | 単-84号 |
| 補強鉄筋 | SD345 D16～25 | t | 54.53 | 168,900 | 9,210,117 | | | 単-85号 |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 6,750,994 | | | |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ) | m3 | 2,200 | | 225,492 | | | 内-27号 |
| 土砂等運搬 | | m3 | 2,180 | | 6,525,502 | | | 内-28号 |
| 坑内付帯工 | | 式 | 1 | | 28,411,979 | | | |
| 箱抜工 | | 式 | 1 | | 6,201,447 | | | |
| 箱抜 | 通話型通報設備+操作型通報設備+消火器+消火栓設備+給水栓(左側) | 箇所 | 8 | | 1,555,576 | | | 内-29号 |
| 箱抜 | 操作型通報設備+消火器+消火栓設備(左側) | 箇所 | 17 | | 2,859,060 | | | 内-30号 |
| 箱抜 | 誘導表示設備(左側) | 箇所 | 7 | | 441,227 | | | 内-31号 |
| 箱抜 | 誘導表示設備(右側) | 箇所 | 7 | | 409,600 | | | 内-32号 |
| 箱抜 | ﾗｼﾞｵ再放送設備(No,191+4.0)(左側) | 箇所 | 1 | | 131,475 | | | 内-33号 |
| 箱抜 | ﾗｼﾞｵ再放送設備(No,191+19.0)(左側) | 箇所 | 1 | | 90,815 | | | 内-34号 |
| 箱抜 | 非常駐車帯表示灯(左側) | 箇所 | 1 | | 32,671 | | | 内-35号 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱抜 | 非常口表示灯(左側) | 箇所 | 3 | | 102,752 | | | 内-36号 |
| 箱抜 | 非常口表示灯(注意灯付)+飛出し注意灯+非常時強調灯(右側) | 箇所 | 3 | | 100,085 | | | 内-37号 |
| 箱抜 | 監視装置(左側) | 箇所 | 3 | | 212,376 | | | 内-38号 |
| 箱抜 | 照明配管立上げ(左側) | 箇所 | 1 | | 130,909 | | | 内-39号 |
| 箱抜 | 照明配管立上げ(右側) | 箇所 | 1 | | 134,901 | | | 内-40号 |
| 裏面排水工 | | 式 | 1 | | 3,134,185 | | | |
| 裏面排水 | φ100 | m | 95 | 1,361 | 129,295 | | | 単-86号 |
| 暗渠排水材 | φ30×3条 | m | 2,443 | 1,230 | 3,004,890 | | | 単-87号 |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 4,694,058 | | | |
| 床掘り(掘削) | 硬岩 | m3 | 480 | | 2,278,148 | | | 内-41号 |
| 床掘り | 軟岩 | m3 | 140 | | 40,401 | | | 内-42号 |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満 | m3 | 480 | | 180,684 | | | 内-43号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 破砕岩 土量50,000m3未満 | m3 | 480 | | 140,771 | | | 内-44号 |
| 土砂等運搬 | 硬岩 | m3 | 480 | | 1,524,820 | | | 内-45号 |
| 土砂等運搬 | 軟岩 | m3 | 140 | | 465,663 | | | 内-46号 |
| 整地 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ) | m3 | 620 | | 63,571 | | | 内-47号 |
| 地下排水工 | | 式 | 1 | | 14,382,289 | | | |
| 中央排水 | 有孔管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 300mm | m | 1,220 | 11,180 | 13,639,600 | | | 単-88号 |
| 横断排水 | 有孔管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 150mm | m | 173 | 4,293 | 742,689 | | | 単-89号 |
| 坑門工 | | 式 | 1 | | 32,565,349 | | | |
| 坑口付工(起点側) | | 式 | 1 | | 4,802,000 | | | |
| 坑口付部 | | 箇所 | 1 | 4,802,000 | 4,802,000 | | | 単-90号 |
| 坑口付工(終点側) | | 式 | 1 | | 4,798,000 | | | |
| 坑口付部 | | 箇所 | 1 | 4,798,000 | 4,798,000 | | | 単-91号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業土工<br>(起点側) | | 式 | 1 | | 2,028,287 | | | |
| 床掘り(掘削) | 土砂 | m3 | 460 | | 105,659 | | | 内-48号 |
| 床掘り(掘削) | 軟岩 | m3 | 320 | | 569,126 | | | 内-49号 |
| 埋戻し | | m3 | 60 | | 118,952 | | | 内-50号 |
| 埋戻し | | m3 | 570 | | 644,088 | | | 内-51号 |
| 盛土<br>(上載土) | | m3 | 40 | | 291,352 | | | 内-52号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 130 | | 286,004 | | | 内-53号 |
| 整地 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ) | m3 | 130 | | 13,106 | | | 内-54号 |
| 作業土工<br>(終点側) | | 式 | 1 | | 2,114,916 | | | |
| 床掘り(掘削) | 土砂 | m3 | 950 | | 218,408 | | | 内-55号 |
| 床掘り(掘削) | 軟岩 | m3 | 150 | | 255,490 | | | 内-56号 |
| 埋戻し | | m3 | 60 | | 121,216 | | | 内-57号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | | m3 | 800 | | 906,912 | | | 内-58号 |
| 盛土<br>(上載土) | | m3 | 50 | | 309,070 | | | 内-59号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 130 | | 290,508 | | | 内-60号 |
| 整地 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ) | m3 | 130 | | 13,312 | | | 内-61号 |
| 法面整形工<br>(起点側) | | 式 | 1 | | 13,929 | | | |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制約無 | m2 | 30 | 464.3 | 13,929 | | | 単-92号 |
| 法面整形工<br>(終点側) | | 式 | 1 | | 103,316 | | | |
| 法面整形(切土部) | 現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 | m2 | 100 | 940.3 | 94,030 | | | 単-93号 |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制約無 | m2 | 20 | 464.3 | 9,286 | | | 単-94号 |
| 植生工<br>(起点側) | | 式 | 1 | | 181,800 | | | |
| 植生基材吹付 | 3cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満 | m2 | 30 | 6,060 | 181,800 | | | 単-95号 |
| 植生工<br>(終点側) | | 式 | 1 | | 613,900 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種子散布 | 肥料無し 100m2未満 | m2 | 20 | 395 | 7,900 | | | 単-96号 |
| 植生基材吹付 | 3cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満 | m2 | 100 | 6,060 | 606,000 | | | 単-97号 |
| 坑門本体工（起点側） | | 式 | 1 | | 8,016,142 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 24-12-25(20)(高炉) | m3 | 79 | 27,150 | 2,144,850 | | | 単-98号 |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 0.29 | 164,800 | 47,792 | | | 単-99号 |
| 鉄筋 | SD345 D16～25 | t | 9.8 | 162,700 | 1,594,460 | | | 単-100号 |
| 型枠 | 一般型枠 | m2 | 250 | | 2,487,240 | | | 内-62号 |
| 型枠(ｾﾝﾄﾙ) | | m | 0.6 | | 75,300 | | | 内-63号 |
| 足場 | 安全ネット必要 | 掛m2 | 300 | | 1,666,500 | | | 内-64号 |
| 坑門本体工（終点側） | | 式 | 1 | | 9,825,659 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 24-12-25(20)(高炉) | m3 | 106 | 27,150 | 2,877,900 | | | 単-101号 |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 0.36 | 164,800 | 59,328 | | | 単-102号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋 | SD345 D16～25 | t | 6.12 | 162,700 | 995,724 | | | 単-103号 |
| 鉄筋 | SD345 D29～32 | t | 6.21 | 163,700 | 1,016,577 | | | 単-104号 |
| 型枠 | 一般型枠 | m2 | 290 | | 2,901,780 | | | 内-65号 |
| 型枠(ｾﾝﾄﾙ) | | m | 0.7 | | 87,850 | | | 内-66号 |
| 足場 | 安全ネット必要 | 掛m2 | 340 | | 1,886,500 | | | 内-67号 |
| 銘板工 | | 式 | 1 | | 67,400 | | | |
| 銘板 | 透明高耐性ﾌｨﾙﾑ被覆ｱﾙﾐﾆｳﾑ板 400×600×3 | 枚 | 1 | 67,400 | 67,400 | | | 単-105号 |
| 掘削補助工 | | 式 | 1 | | 88,779,160 | | | |
| 掘削補助工A | | 式 | 1 | | 88,779,160 | | | |
| 注入式小口径長尺鋼管先受 | DIIIa-A1，φ76.3mm,L=9.5m,27本/ｼﾌﾄ,注入量=113kg/本 | ｼﾌﾄ | 1 | 7,967,000 | 7,967,000 | | | 単-106号 |
| 注入式小口径長尺鋼管先受(1方) | DIIIa-A1，φ76.3mm,L=12.5m,27本/ｼﾌﾄ,注入量=149kg/本 | ｼﾌﾄ | 4 | 9,936,000 | 39,744,000 | | | 単-107号 |
| 注入式小口径長尺鋼管先受 | DIIIa-A1，φ76.3mm,L=12.5m,27本/ｼﾌﾄ,注入量=149kg/本 | ｼﾌﾄ | 3 | 9,925,000 | 29,775,000 | | | 単-108号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注入式小口径長尺鋼管先受（坑外） | DIIIa-A2, φ76.3mm,L=12.5m,29本/ｼﾌﾄ,注入量=149kg/本 | ｼﾌﾄ | 1 | 10,420,000 | 10,420,000 | | | 単-109号 |
| 鏡吹付 | DIIIa-A1 吹付厚 100ｍｍ | ｼﾌﾄ | 1 | 90,600 | 90,600 | | | 単-110号 |
| 鏡吹付（1方） | DIIIa-A1 吹付厚 100ｍｍ | ｼﾌﾄ | 4 | 124,900 | 499,600 | | | 単-111号 |
| 鏡吹付 | DIIIa-A1 吹付厚 100ｍｍ | ｼﾌﾄ | 3 | 94,320 | 282,960 | | | 単-112号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 276,266,830 | | | |
| 坑口処理工（起点側） | | 式 | 1 | | 556,500 | | | |
| 坑口処理 | | 式 | 1 | | 556,500 | | | 内-68号 |
| 坑口処理工（終点側） | | 式 | 1 | | 610,818 | | | |
| 坑口処理 | | 式 | 1 | | 610,818 | | | 内-69号 |
| ﾄﾝﾈﾙ仮設備工 | | 式 | 1 | | 262,151,202 | | | |
| ﾄﾝﾈﾙ仮設備 | | 式 | 1 | | 250,857,153 | | | 内-70号 |
| 既設本坑防護工【夜間】 | | 箇所 | 2 | | 9,473,230 | | | 内-71号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既設避難連絡坑内防護工 | | 箇所 | 1 | | 1,820,819 | | | 内-72号 |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 12,948,310 | | | |
| 交通誘導警備員 A | | 人日 | 666 | | 12,367,620 | | | 内-73号 |
| 交通誘導警備員 A【夜間】 | | 人日 | 11 | | 306,350 | | | 内-74号 |
| 交通誘導警備員 B【夜間】 | | 人日 | 11 | | 274,340 | | | 内-75号 |
| 道路改良 | | 式 | 1 | | 313,628,141 | | | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 7,732,720 | | | |
| 掘削工 (坑内) | | 式 | 1 | | 617,490 | | | |
| 掘削 | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満 | m3 | 2,700 | 228.7 | 617,490 | | | 単-113号 |
| 法面整形工 (終点側) | | 式 | 1 | | 846,270 | | | |
| 法面整形(切土部) | 現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 900 | 940.3 | 846,270 | | | 単-114号 |
| 残土処理工 (坑内) | | 式 | 1 | | 6,268,960 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ) | m3 | 2,700 | 103.2 | 278,640 | | | 単-115号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 2,660 | 2,252 | 5,990,320 | | | 単-116号 |
| 法面工 | | 式 | 1 | | 36,904,695 | | | |
| 法面吹付工（起点側） | | 式 | 1 | | 2,555,290 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 | 普通ｾﾒﾝﾄ 厚10cm | m2 | 305 | 8,378 | 2,555,290 | | | 単-117号 |
| 法面吹付工（終点側） | | 式 | 1 | | 3,385,800 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 | 普通ｾﾒﾝﾄ 厚10cm | m2 | 330 | 10,260 | 3,385,800 | | | 単-118号 |
| 地山補強工（終点側） | | 式 | 1 | | 2,893,760 | | | |
| 受圧板 | FRP製格子 | 枚 | 88 | | 2,893,760 | | | 内-76号 |
| 鉄筋挿入工（終点側） | | 式 | 1 | | 28,069,845 | | | |
| 鉄筋挿入 | D25 削孔長 6.36m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上 | m | 560 | | 14,537,400 | | | 内-77号 |
| 鉄筋挿入 | D19 削孔長 4.9m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上 | m | 1,083 | | 10,872,501 | | | 内-78号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋挿入 | D19 削孔長 1.9m Ⅰ<br>削孔に要する重機の搬入可能 200m以上 | m | 42 | | 458,472 | | | 内-79号 |
| 足場(鉄筋挿入) | | 空m3 | 450 | | 2,201,472 | | | 内-80号 |
| 擁壁工 | | 式 | 1 | | 40,265,503 | | | |
| 作業土工<br>(起点側) | | 式 | 1 | | 3,497,871 | | | |
| 床掘り(掘削) | 土砂 | m3 | 660 | | 846,651 | | | 内-81号 |
| 床掘り(掘削) | 軟岩 | m3 | 180 | | 671,440 | | | 内-82号 |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 10 | | 2,312 | | | 内-83号 |
| 埋戻し | | m3 | 4 | | 14,935 | | | 内-84号 |
| 埋戻し | | m3 | 120 | | 253,134 | | | 内-85号 |
| 埋戻し | | m3 | 140 | | 157,920 | | | 内-86号 |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 590 | | 140,715 | | | 内-87号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 600 | | 1,348,948 | | | 内-88号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ) | m3 | 600 | | 61,816 | | | 内-89号 |
| 作業土工<br>(終点側) | | 式 | 1 | | 5,165,790 | | | |
| 床掘り(掘削) | 土砂 | m3 | 1,400 | | 1,831,218 | | | 内-90号 |
| 床掘り(掘削) | 軟岩 | m3 | 170 | | 633,290 | | | 内-91号 |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 20 | | 4,726 | | | 内-92号 |
| 埋戻し | | m3 | 0.9 | | 2,987 | | | 内-93号 |
| 埋戻し | | m3 | 170 | | 349,860 | | | 内-94号 |
| 埋戻し | | m3 | 830 | | 939,624 | | | 内-95号 |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 520 | | 125,212 | | | 内-96号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 540 | | 1,222,836 | | | 内-97号 |
| 整地 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ) | m3 | 540 | | 56,037 | | | 内-98号 |
| 場所打擁壁工<br>(起点側)(右側) | | 式 | 1 | | 10,276,437 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 重力式･もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 11ｍ 18-8-40(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 | m3 | 274 | 23,890 | 6,545,860 | | | 単-119号 |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 0.19 | 161,600 | 30,704 | | | 単-120号 |
| 型枠 | 一般型枠 | m2 | 230 | | 2,250,360 | | | 内-99号 |
| 足場 | 安全ネット必要 | 掛m2 | 120 | | 531,000 | | | 内-100号 |
| 裏込砕石 | RC-40 | m3 | 72 | 7,762 | 558,864 | | | 単-121号 |
| 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | m2 | 28 | 4,181 | 117,068 | | | 単-122号 |
| 水抜ﾊﾟｲﾌﾟ | φ75 | m | 85 | 926.2 | 78,727 | | | 単-123号 |
| 吸出し防止材 | 合繊不織布 20mm | m2 | 3 | 1,050 | 3,150 | | | 単-124号 |
| 埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(高炉) W/C制約無 | m3 | 6 | | 160,704 | | | 内-101号 |
| 場所打擁壁工 (起点側)(左側) | | 式 | 1 | | 7,758,811 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 重力式･もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 10.1ｍ 18-8-40(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 | m3 | 212 | 23,890 | 5,064,680 | | | 単-125号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 0.13 | 161,600 | 21,008 | | | 単-126号 |
| 型枠 | 一般型枠 | m2 | 170 | | 1,628,550 | | | 内-102号 |
| 足場 | 安全ネット必要 | 掛m2 | 90 | | 388,515 | | | 内-103号 |
| 裏込砕石 | RC-40 | m3 | 47 | 7,762 | 364,814 | | | 単-127号 |
| 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | m2 | 25 | 4,181 | 104,525 | | | 単-128号 |
| 水抜ﾊﾟｲﾌﾟ | φ75 | m | 65 | 926.2 | 60,203 | | | 単-129号 |
| 吸出し防止材 | 合繊不織布 20mm | m2 | 2 | 1,050 | 2,100 | | | 単-130号 |
| 埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(高炉) W/C制約無 | m3 | 5 | | 124,416 | | | 内-104号 |
| 場所打擁壁工<br>(終点側)(右側) | | 式 | 1 | | 7,492,877 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 重力式･もたれ式擁壁<br>擁壁の平均高さ 11m<br>18-8-40(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 | m3 | 127 | 23,890 | 3,034,030 | | | 単-131号 |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 0.17 | 161,600 | 27,472 | | | 単-132号 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 一般型枠 | m2 | 200 | | 1,934,520 | | | 内-105号 |
| 足場 | 安全ネット必要 | 掛m2 | 110 | | 491,175 | | | 内-106号 |
| 裏込砕石 | RC-40 | m3 | 60 | 7,762 | 465,720 | | | 単-133号 |
| 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | m2 | 13 | 4,181 | 54,353 | | | 単-134号 |
| 水抜ﾊﾟｲﾌﾟ | φ75 | m | 39 | 926.2 | 36,121 | | | 単-135号 |
| 吸出し防止材 | 合繊不織布 20mm | m2 | 3 | 1,050 | 3,150 | | | 単-136号 |
| 埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(高炉) W/C制約無 | m3 | 56 | | 1,446,336 | | | 内-107号 |
| 場所打擁壁工<br>(終点側)(左側) | | 式 | 1 | | 6,073,717 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 重力式･もたれ式擁壁<br>擁壁の平均高さ 9.5m<br>18-8-40(高炉) 一般<br>養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 | m3 | 114 | 23,890 | 2,723,460 | | | 単-137号 |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 0.14 | 161,600 | 22,624 | | | 単-138号 |
| 型枠 | 一般型枠 | m2 | 180 | | 1,766,730 | | | 内-108号 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場 | 安全ネット必要 | 掛m2 | 100 | | 422,145 | | | 内-109号 |
| 裏込砕石 | RC-40 | m3 | 57 | 7,762 | 442,434 | | | 単-139号 |
| 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | m2 | 13 | 4,181 | 54,353 | | | 単-140号 |
| 水抜ﾊﾟｲﾌﾟ | φ75 | m | 36 | 926.2 | 33,343 | | | 単-141号 |
| 吸出し防止材 | 合繊不織布 20mm | m2 | 2 | 1,050 | 2,100 | | | 単-142号 |
| 埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(高炉) W/C制約無 | m3 | 23 | | 606,528 | | | 内-110号 |
| 石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工 | | 式 | 1 | | 5,105,477 | | | |
| 作業土工<br>(起点側) | | 式 | 1 | | 140,708 | | | |
| 床掘り(掘削) | 土砂 | m3 | 60 | | 13,561 | | | 内-111号 |
| 埋戻し | | m3 | 20 | | 45,893 | | | 内-112号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 30 | | 77,694 | | | 内-113号 |
| 整地 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ) | m3 | 30 | | 3,560 | | | 内-114号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)<br>(起点側) | | 式 | 1 | | 4,964,769 | | | |
| 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ | m | 28 | 11,410 | 319,480 | | | 単-143号 |
| 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>(A) | 18-8-40(高炉) | m3 | 0.7 | | 47,029 | | | 内-115号 |
| 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>(B) | 18-8-40(高炉) | m3 | 0.5 | | 36,256 | | | 内-116号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 | 18-8-40(高炉) | m2 | 121 | 28,520 | 3,450,920 | | | 単-144号 |
| 胴込･裏込材(砕石) | 再生砕石 RC-40 | m3 | 51 | 8,348 | 425,748 | | | 単-145号 |
| 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-25(高炉) | m3 | 2 | | 118,401 | | | 内-117号 |
| 張りｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-25(20)(高炉) W/C制約無 | m3 | 2 | 29,030 | 58,060 | | | 単-146号 |
| 足場 | 安全ネット必要 | 掛m2 | 110 | | 508,875 | | | 内-118号 |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 2,726,818 | | | |
| 側溝工<br>(起点側) | | 式 | 1 | | 425,111 | | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 | 180×180 | m | 10 | 6,632 | 66,320 | | | 単-147号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 | 300×300 | m | 41 | 8,751 | 358,791 | | | 単-148号 |
| 側溝工<br>(終点側) | | 式 | 1 | | 568,815 | | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 | 300×300 | m | 65 | 8,751 | 568,815 | | | 単-149号 |
| 集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工<br>(起点側) | | 式 | 1 | | 307,460 | | | |
| 現場打ち集水桝<br>(G1) | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 | 箇所 | 1 | 136,600 | 136,600 | | | 単-150号 |
| 現場打ち集水桝<br>(G2) | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 | 箇所 | 2 | 85,430 | 170,860 | | | 単-151号 |
| 集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工<br>(終点側) | | 式 | 1 | | 299,620 | | | |
| 現場打ち集水桝<br>(G1) | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 | 箇所 | 1 | 136,600 | 136,600 | | | 単-152号 |
| 現場打ち集水桝<br>(G2) | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 | 箇所 | 1 | 85,430 | 85,430 | | | 単-153号 |
| 現場打ち集水桝<br>(1号) | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 | 箇所 | 1 | 77,590 | 77,590 | | | 単-154号 |
| 排水工<br>(起点側) | | 式 | 1 | | 640,654 | | | |
| 小段排水 | 内幅 450mm 内高 450mm | m | 27 | | 384,781 | | | 内-119号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縦排水 | 内幅 300mm 内高 300mm | m | 4 | 9,477 | 37,908 | | | 単-155号 |
| 張りｺﾝｸﾘｰﾄ（小段排水） | 18-8-25（20）（高炉）ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 t=50mm | m2 | 14 | 5,367 | 75,138 | | | 単-156号 |
| 張りｺﾝｸﾘｰﾄ（縦排水） | 18-8-25（20）（高炉）ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 t=100mm | m2 | 4 | | 50,767 | | | 内-120号 |
| 側溝蓋 | | 枚 | 2 | 46,030 | 92,060 | | | 単-157号 |
| 排水工（終点側） | | 式 | 1 | | 485,158 | | | |
| 小段排水 | 内幅 600mm 内高 600mm | m | 13 | 18,010 | 234,130 | | | 単-158号 |
| 張りｺﾝｸﾘｰﾄ（小段排水） | 18-8-25（20）（高炉）ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 平均厚t=80mm | m2 | 36 | | 251,028 | | | 内-121号 |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 214,597 | | | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（起点側） | | 式 | 1 | | 214,597 | | | |
| 下層路盤(歩道部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ | m2 | 69 | 993.5 | 68,551 | | | 単-159号 |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下 | m2 | 80 | | 146,046 | | | 内-122号 |
| 防護柵工 | | 式 | 1 | | 396,492 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路側防護柵工<br>(起点側) | | 式 | 1 | | 342,106 | | | |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | 塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無 | m | 10 | | 342,106 | | | 内-123号 |
| 防止柵工<br>(起点側) | | 式 | 1 | | 19,016 | | | |
| 転落(横断)防止柵<br>(再利用) | 柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 | m | 8 | 2,377 | 19,016 | | | 単-160号 |
| 防止柵工<br>(終点側) | | 式 | 1 | | 35,370 | | | |
| 転落(横断)防止柵<br>(再利用) | 柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 | m | 9 | 3,930 | 35,370 | | | 単-161号 |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 220,281,839 | | | |
| 防護柵撤去工<br>(起点側) | | 式 | 1 | | 21,802 | | | |
| 防護柵(横断･転落防止柵)撤去 | | m | 22 | 991 | 21,802 | | | 単-162号 |
| 防護柵撤去工<br>(終点側) | | 式 | 1 | | 23,409 | | | |
| 防護柵(横断･転落防止柵)撤去 | | m | 9 | 2,601 | 23,409 | | | 単-163号 |
| 構造物取壊し工<br>(坑内) | | 式 | 1 | | 43,718,186 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | m3 | 786 | 11,070 | 8,701,020 | | | 単-164号 |
| 舗装版切断 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 | m | 7,320 | 3,355 | 24,558,600 | | | 単-165号 |
| 舗装版破砕 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 25ｃｍ | m2 | 9,150 | 1,119 | 10,238,850 | | | 単-166号 |
| 舗装版破砕 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 7ｃｍ | m2 | 980 | 224.2 | 219,716 | | | 単-167号 |
| 構造物取壊し工（起点側） | | 式 | 1 | | 6,266,487 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | m3 | 257 | 11,070 | 2,844,990 | | | 単-168号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 鉄筋構造物 機械施工 | m3 | 175 | 19,420 | 3,398,500 | | | 単-169号 |
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 | m | 7 | 723 | 5,061 | | | 単-170号 |
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ | m2 | 80 | 224.2 | 17,936 | | | 単-171号 |
| 構造物取壊し工（終点側） | | 式 | 1 | | 7,124,213 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | m3 | 297 | 11,070 | 3,287,790 | | | 単-172号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 鉄筋構造物 機械施工 | m3 | 190 | 19,420 | 3,689,800 | | | 単-173号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹付法面取壊し | 集積積込有 機械施工 | m2 | 190 | 771.7 | 146,623 | | | 単-174号 |
| ﾄﾝﾈﾙ非常用施設撤去工 | | 式 | 1 | | 2,687,280 | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 4 | | 9,290 | | | 内-124号 |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 5 | | 20,512 | | | 内-125号 |
| 機器類 撤去 | | 台 | 40 | | 2,100,780 | | | 内-126号 |
| 配管類 撤去 | | m | 102 | | 410,473 | | | 内-127号 |
| 現場発生品運搬 | 機器類･配管類 | t | 6.94 | | 146,225 | | | 内-128号 |
| ﾄﾝﾈﾙ非常用設備撤去工 | | 式 | 1 | | 16,952,440 | | | |
| 火災検知器撤去 | | 台 | 49 | 412 | 20,188 | | | 単-175号 |
| 中継ﾎﾞｯｸｽ撤去 | | 台 | 6 | | 27,650 | | | 内-129号 |
| 誘導表示板撤去 | | 面 | 7 | | 51,199 | | | 内-130号 |
| ｶﾒﾗﾎﾟｰﾙ撤去 | | 基 | 1 | 57,570 | 57,570 | | | 単-176号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶﾒﾗ装置撤去 | | 台 | 1 | 29,810 | 29,810 | | | 単-177号 |
| ｶﾒﾗ装置用機側装置撤去 | | 台 | 1 | 17,390 | 17,390 | | | 単-178号 |
| ｶﾒﾗ装置用分電盤撤去 | | 面 | 1 | 11,970 | 11,970 | | | 単-179号 |
| 配管･配線撤去 | | m | 16,404 | | 16,386,430 | | | 内-131号 |
| 基礎撤去･復旧 | | 式 | 1 | | 126,681 | | | 内-132号 |
| 現場発生品運搬 | | t | 10.61 | | 223,552 | | | 内-133号 |
| ﾄﾝﾈﾙ照明設備撤去工 | | 式 | 1 | | 39,189,208 | | | |
| ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去 | 低圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯(NX35) | 台 | 288 | 6,634 | 1,910,592 | | | 単-180号 |
| ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去 | 低圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯(NX90) | 台 | 22 | 10,570 | 232,540 | | | 単-181号 |
| ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去 | 低圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯(NX135) | 台 | 66 | 12,040 | 794,640 | | | 単-182号 |
| 坑外灯撤去 | | 基 | 6 | 28,200 | 169,200 | | | 単-183号 |
| 分電盤撤去 | | 面 | 1 | 19,160 | 19,160 | | | 単-184号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動点滅器撤去 | | 個 | 1 | 1,769 | 1,769 | | | 単-185号 |
| ﾏｲｸﾎﾞｯｸｽ撤去 | | 個 | 3 | 19,160 | 57,480 | | | 単-186号 |
| 保安器箱撤去 | | 個 | 1 | 19,160 | 19,160 | | | 単-187号 |
| 配管･配線撤去 | | m | 15,872 | | 32,194,659 | | | 内-134号 |
| 仮設足場 | 高所作業車 | 式 | 1 | | 2,787,288 | | | 内-135号 |
| 現場発生品運搬 | | t | 47.59 | | 1,002,720 | | | 内-136号 |
| 運搬処理工<br>(ｽﾞﾘ置場) | | 式 | 1 | | 79,468,135 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ積込 | | m3 | 12,397 | 1,279 | 15,855,763 | | | 単-188号 |
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | 9,288 | 2,145 | 19,922,760 | | | 単-189号 |
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | m3 | 3,109 | 2,628 | 8,170,452 | | | 単-190号 |
| 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | 9,288 | 2,820 | 26,192,160 | | | 単-191号 |
| 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | m3 | 3,109 | 3,000 | 9,327,000 | | | 単-192号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬処理工<br>(坑内) | | 式 | 1 | | 19,740,200 | | | |
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | 786 | 2,145 | 1,685,970 | | | 単-193号 |
| 殻運搬<br>(車道部) | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | m3 | 2,288 | 3,670 | 8,396,960 | | | 単-194号 |
| 殻運搬<br>(監査路) | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | 68 | 4,919 | 334,492 | | | 単-195号 |
| 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | 854 | 2,820 | 2,408,280 | | | 単-196号 |
| 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | m3 | 2,288 | 3,000 | 6,864,000 | | | 単-197号 |
| 現場発生品運搬 | 既設本坑防護 | t | 2.16 | | 45,510 | | | 内-137号 |
| 現場発生品運搬 | 既設避難連絡坑内防護 | t | 0.25 | | 4,988 | | | 内-138号 |
| 運搬処理工<br>(起点側) | | 式 | 1 | | 2,455,804 | | | |
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | 257 | 3,379 | 868,403 | | | 単-198号 |
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | m3 | 175 | 3,110 | 544,250 | | | 単-199号 |
| 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 4 | 3,670 | 14,680 | | | 単-200号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | 257 | 1,880 | 483,160 | | | 単-201号 |
| 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | m3 | 175 | 3,000 | 525,000 | | | 単-202号 |
| 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 4 | 4,230 | 16,920 | | | 単-203号 |
| 現場発生品運搬 | 転落防止柵 | t | 0.17 | | 3,391 | | | 内-139号 |
| 運搬処理工<br>(終点側) | | 式 | 1 | | 2,634,675 | | | |
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | 297 | 2,145 | 637,065 | | | 単-204号 |
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | m3 | 190 | 2,628 | 499,320 | | | 単-205号 |
| 殻運搬 | ﾓﾙﾀﾙ殻 | m3 | 15 | 3,530 | 52,950 | | | 単-206号 |
| 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | 297 | 2,820 | 837,540 | | | 単-207号 |
| 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | m3 | 190 | 3,000 | 570,000 | | | 単-208号 |
| 殻処分 | ﾓﾙﾀﾙ殻 | m3 | 15 | 2,520 | 37,800 | | | 単-209号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 2,875,990,793 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 179,518,185 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 16,559,185 | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 6,130,300 | | | |
| 建設機械運搬費 | | 台 | 1 | | 142,000 | | | 内-140号 |
| 重建設機械分解組立輸送費 | | 回 | 4 | | 5,988,300 | | | 内-141号 |
| 安全費 | | 式 | 1 | | 4,602,561 | | | |
| ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用 | | 式 | 1 | | 4,602,561 | | | 内-142号 |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 1,763,324 | | | |
| 平板載荷試験費 | | 式 | 1 | | 502,000 | | | 内-143号 |
| ｱﾝｶｰ基本試験<br>(D25 L=6.5m) | | 式 | 1 | | 622,520 | | | 内-144号 |
| ｱﾝｶｰ基本試験<br>(D19 L=5.0m) | | 式 | 1 | | 376,830 | | | 内-145号 |
| ｱﾝｶｰ基本試験<br>(D19 L=2.0m) | | 式 | 1 | | 197,744 | | | 内-146号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 福岡２０１号新仲哀トンネル（下り線）改築工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ﾄﾝﾈﾙ(NATM) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用 | | 式 | 1 | | 64,230 | | | 内-147号 |
| 営繕費 | | 式 | 1 | | 513,000 | | | |
| 火薬庫類 | | 式 | 1 | | 513,000 | | | 内-148号 |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 3,550,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 162,959,000 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 3,055,508,978 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 892,696,000 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 3,948,204,978 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 384,465,022 | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 4,332,670,000 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 433,267,000 | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 4,765,937,000 | | | |

# 352.9m当たり内訳書

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し

第　1号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既設覆工取壊し | L≦0.5km B | m | 38.2 | 75,780 | 2,894,796 | | | WYB00463<br>単－ 210号 |
| 既設覆工取壊し | 0.5km<L≦1.2km B | m | 314.7 | 78,560 | 24,722,832 | | | WYB00465<br>単－ 211号 |
| 合　計 | | | | | 27,617,628 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 500m当たり内訳書

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し

第　2号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既設覆工取壊し | L≦0.5km CI | m | 105 | 81,430 | 8,550,150 | | | WYB00467<br>単－ 212号 |
| 既設覆工取壊し | 0.5km<L≦1.2km CI | m | 340 | 84,230 | 28,638,200 | | | WYB00469<br>単－ 213号 |
| 既設覆工取壊し | 1.2km<L≦1.4km CI | m | 55 | 84,230 | 4,632,650 | | | WYB00471<br>単－ 214号 |
| 合　計 | | | | | 41,821,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 60m当たり内訳書

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し

第　3号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既設覆工取壊し | L≦0.5km CII-b | m | 20 | 87,670 | 1,753,400 | | | WYB00473<br>単－ 215号 |
| 既設覆工取壊し | 0.5km<L≦1.2km CII-b | m | 13.2 | 90,450 | 1,193,940 | | | WYB00503<br>単－ 216号 |
| 既設覆工取壊し | 1.2km<L≦1.4km CII-b | m | 26.8 | 90,450 | 2,424,060 | | | WYB00505<br>単－ 217号 |
| 合　計 | | | | | 5,371,400 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 41m当たり内訳書

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し

第　4号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既設覆工取壊し | L≦0.5km DI-b | m | 20.8 | 122,600 | 2,550,080 | | | WYB00507<br>単－ 218号 |
| 既設覆工取壊し | 1.2km<L≦1.4km DI-b | m | 20.2 | 126,500 | 2,555,300 | | | WYB00509<br>単－ 219号 |
| 合　計 | | | | | 5,105,380 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 352.9m当たり内訳書

掘削

第　5号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削工 | L≦0.5km B | m | 38.2 | 186,300 | 7,116,660 | | | WYB00512<br>単－ 220号 |
| 掘削工 | 0.5km<L≦1.2km B | m | 314.7 | 187,900 | 59,132,130 | | | WYB00515<br>単－ 221号 |
| 合　計 | | | | | 66,248,790 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 500m当たり内訳書

掘削

第　6号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削工 | L≦0.5km CI | m | 105 | 204,800 | 21,504,000 | | | WYB00518<br>単－ 222号 |
| 掘削工 | 0.5km<L≦1.2km CI | m | 340 | 206,400 | 70,176,000 | | | WYB00521<br>単－ 223号 |
| 掘削工 | 1.2km<L≦1.4km CI | m | 55 | 206,400 | 11,352,000 | | | WYB00524<br>単－ 224号 |
| 合　計 | | | | | 103,032,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 60m当たり内訳書

掘削

第　7号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削工 | L≦0.5km CII-b | m | 20 | 234,000 | 4,680,000 | | | WYB00527<br>単－ 225号 |
| 掘削工 | 0.5km<L≦1.2km CII-b | m | 13.2 | 235,600 | 3,109,920 | | | WYB00530<br>単－ 226号 |
| 掘削工 | 1.2km<L≦1.4km CII-b | m | 26.8 | 235,600 | 6,314,080 | | | WYB00533<br>単－ 227号 |
| 合　計 | | | | | 14,104,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 41m当たり内訳書

掘削

第　8号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削工 | L≦0.5km DI-b | m | 20.8 | 220,100 | 4,578,080 | | | WYB00536<br>単－ 228号 |
| 掘削工 | 1.2km<L≦1.4km DI-b | m | 20.2 | 221,600 | 4,476,320 | | | WYB00539<br>単－ 229号 |
| 合　計 | | | | | 9,054,400 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 17.5m当たり内訳書

掘削･支保

第　9号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削等<掘削、吹付、ロックボルト> | CI-S-h L≦0.5km | m | 7.3 | 381,800 | 2,787,140 | | | WYB00918 単－ 244号 |
| 掘削等<掘削、吹付、ロックボルト> | CI-S-h 0.5km<L≦1.2km | m | 10.2 | 382,200 | 3,898,440 | | | WYB00927 単－ 245号 |
| 集塵機運転 | | m | 17.5 | 24,290 | 425,075 | | | WYB00936 単－ 246号 |
| ずり出し工（ダンプトラック運転） | L≦0.5km ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ4t積 | m | 7.3 | 6,543 | 47,763 | | | WYB00938 単－ 247号 |
| ずり出し工（ダンプトラック運転） | 0.5km<L≦1.2km ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ4t積 | m | 10.2 | 8,725 | 88,995 | | | WYB00940 単－ 248号 |
| 合　計 | | | | | 7,247,413 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 90m当たり内訳書

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し

第　10号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既設覆工取壊し | L≦0.8km DIIIa | m | 64 | 112,900 | 7,225,600 | | | WYB00206<br>単－ 266号 |
| 既設覆工取壊し | 0.8km<L≦1.7km DIIIa | m | 26 | 116,900 | 3,039,400 | | | WYB00196<br>単－ 267号 |
| 合　計 | | | | | 10,265,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 26m当たり内訳書

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し

第　11号内訳書　　(1方)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既設覆工取壊し | L≦0.8km DIIIa-A1 | m | 7 | 122,200 | 855,400 | | | WYB00354<br>単－ 268号 |
| 既設覆工取壊し | 0.8km<L≦1.7km DIIIa-A1 | m | 19 | 126,300 | 2,399,700 | | | WYB00366<br>単－ 269号 |
| 合　計 | | | | | 3,255,100 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 42m当たり内訳書

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し

第　12号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既設覆工取壊し | L≦0.8km DIIIa-A1 | m | 19 | 108,000 | 2,052,000 | | | WYB00218<br>単－ 270号 |
| 既設覆工取壊し | 0.8km<L≦1.7km DIIIa-A1 | m | 23 | 112,100 | 2,578,300 | | | WYB00222<br>単－ 271号 |
| 合　計 | | | | | 4,630,300 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 4m当たり内訳書

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し

第　13号内訳書　　(1方)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既設覆工取壊し | L≦0.8km DIIIa-A1 | m | 1 | 121,900 | 121,900 | | | WYB00369<br>単－ 272号 |
| 既設覆工取壊し | 0.8km<L≦1.7km DIIIa-A1 | m | 3 | 125,900 | 377,700 | | | WYB00380<br>単－ 273号 |
| 合　計 | | | | | 499,600 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 4m当たり内訳書

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し

第　14号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既設覆工取壊し | L≦0.8km DIIIa-A1 | m | 2 | 107,900 | 215,800 | | | WYB00228<br>単－ 274号 |
| 既設覆工取壊し | 0.8km<L≦1.7km DIIIa-A1 | m | 2 | 111,900 | 223,800 | | | WYB00233<br>単－ 275号 |
| 合　計 | | | | | 439,600 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 90m当たり内訳書

掘削

第　15号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削工 | L≦0.8km DIIIa | m | 64 | 120,800 | 7,731,200 | | | WYB00248<br>単－ 279号 |
| 掘削工 | 0.8km<L≦1.7km DIIIa | m | 26 | 125,100 | 3,252,600 | | | WYB00242<br>単－ 280号 |
| 合　計 | | | | | 10,983,800 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 26m当たり内訳書

掘削

第　16号内訳書　　(1方)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削工 | L≦0.8km DIIIa-A1 | m | 7 | 129,800 | 908,600 | | | WYB00267<br>単－ 281号 |
| 掘削工 | 0.8km<L≦1.7km DIIIa-A1 | m | 19 | 134,200 | 2,549,800 | | | WYB00258<br>単－ 282号 |
| 合　計 | | | | | 3,458,400 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 42m当たり内訳書

掘削

第　17号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削工 | L≦0.8km DIIIa-A1 | m | 19 | 116,000 | 2,204,000 | | | WYB00382<br>単－ 283号 |
| 掘削工 | 0.8km<L≦1.7km DIIIa-A1 | m | 23 | 120,300 | 2,766,900 | | | WYB00584<br>単－ 284号 |
| 合　計 | | | | | 4,970,900 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 4m当たり内訳書

掘削

第　18号内訳書　　(1方)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削工 | L≦0.8km DIIIa-A1 | m | 1 | 129,500 | 129,500 | | | WYB00278<br>単－ 285号 |
| 掘削工 | 0.8km<L≦1.7km DIIIa-A1 | m | 3 | 133,800 | 401,400 | | | WYB00282<br>単－ 286号 |
| 合　計 | | | | | 530,900 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 4m当たり内訳書

掘削

第　19号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削工 | L≦0.8km DIIIa-A1 | m | 2 | 115,800 | 231,600 | | | WYB00638<br>単－ 287号 |
| 掘削工 | 0.8km<L≦1.7km DIIIa-A1 | m | 2 | 120,100 | 240,200 | | | WYB00645<br>単－ 288号 |
| 合　計 | | | | | 471,800 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 61.5m当たり内訳書

掘削･支保

第　20号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削等<掘削、吹付、ロックボルト> | CI-S-K1 L≦0.8km | m | 22.7 | 2,693,000 | 61,131,100 | | | WYB00986<br>単－ 317号 |
| 掘削等<掘削、吹付、ロックボルト> | CI-S-K1 0.8km<L≦1.7km | m | 38.7 | 2,694,000 | 104,257,800 | | | WYB01000<br>単－ 318号 |
| 集塵機運転 | | m | 61.5 | 301,200 | 18,523,800 | | | WYB01014<br>単－ 319号 |
| ずり出し工（ダンプトラック運転） | L≦0.8km ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ4t積 | m | 22.7 | 5,765 | 130,865 | | | WYB01016<br>単－ 320号 |
| ずり出し工（ダンプトラック運転） | 0.8km<L≦1.7km ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ4t積 | m | 38.7 | 8,647 | 334,638 | | | WYB01018<br>単－ 321号 |
| 合　計 | | | | | 184,378,203 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 1.6m当たり内訳書

掘削･支保

第　21号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削等<掘削、吹付、ロックボルト> | CI-S-K2 L≦0.8km | m | 0.8 | 2,893,000 | 2,314,400 | | | WYB01146<br>単－ 322号 |
| 掘削等<掘削、吹付、ロックボルト> | CI-S-K2 0.8km<L≦1.7km | m | 0.8 | 2,894,000 | 2,315,200 | | | WYB01160<br>単－ 323号 |
| 集塵機運転 | | m | 1.6 | 307,200 | 491,520 | | | WYB01174<br>単－ 324号 |
| ずり出し工（ダンプトラック運転） | L≦0.8km ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ4t積 | m | 0.8 | 6,726 | 5,380 | | | WYB01176<br>単－ 325号 |
| ずり出し工（ダンプトラック運転） | 0.8km<L≦1.7km ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ4t積 | m | 0.8 | 10,090 | 8,072 | | | WYB01178<br>単－ 326号 |
| 合　計 | | | | | 5,134,572 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 2箇所当たり内訳書

避難連絡坑取合部

第　22号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既設覆工撤去（連続コアボーリング） | 削孔径160mm 削孔深さ500mm以下 | m | 69.2 | 32,090 | 2,220,628 | | | WYB00848<br>単－ 327号 |
| 既設覆工撤去（ワイヤーソー通し孔） | 削孔径54mm 削孔深さ500mm以下 | m | 4.2 | 20,160 | 84,672 | | | WYB00849<br>単－ 328号 |
| 既設覆工撤去（フォーク挿入孔） | 削孔径180mm 削孔深さ500mm以下 | m | 7 | 50,480 | 353,360 | | | WYB00850<br>単－ 329号 |
| 既設覆工撤去（ワイヤーソー切断） | 無筋構造物 | m２ | 8.3 | 239,700 | 1,989,510 | | | WYB00851<br>単－ 330号 |
| 接続アンカー設置 | D25 L=500mm | 箇所 | 58 | 3,694 | 214,252 | | | WYB00852<br>単－ 331号 |
| 既設覆工撤去 | | m３ | 6.5 | 6,245 | 40,592 | | | WYB00854<br>単－ 332号 |
| 合　計 | | | | | 4,903,014 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 70m2当たり内訳書

型枠(妻部)

第　23号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き | m２ | 71.5 | 15,380 | 1,099,670 | | | CB240210 |
| 合　計 | | | | | 1,099,670 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 70掛m2当たり内訳書

足場(妻部)

第　24号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非常駐車帯妻壁部足場工 | | 掛ｍ２ | 71.5 | 7,154 | 511,511 | | | WYB00003<br>単－ 357号 |
| 合　計 | | | | | 511,511 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 32,700m3当たり内訳書

整地

第　25号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ)<br>標準以外(10,000m3以上) 無し | m 3 | 32,712 | 103.2 | 3,375,878 | | | CB210610 |
| 合　計 | | | | | 3,375,878 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 32,710m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　26号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 破砕岩 土量50,000m3未満 | m３ | 26,375 | 294.5 | 7,767,437 | | | CB210020 |
| 積込（ルーズ） | 土砂 土量50,000m3未満 | m３ | 6,337 | 238.5 | 1,511,374 | | | CB210020 |
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>硬岩 無し 15.5km以下 | m３ | 26,375 | 3,190 | 84,136,250 | | | CB210110 |
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>軟岩 無し 15.5km以下 | m３ | 6,337 | 2,748 | 17,414,076 | | | CB210110 |
| 合　計 | | | | | 110,829,137 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 2,200m3当たり内訳書

整地

第　27号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ)<br>標準以外(10,000m3以上) 無し | m 3 | 2,185 | 103.2 | 225,492 | | | CB210610 |
| 合　計 | | | | | 225,492 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 2,180m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　28号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土砂 土量50,000m3未満 | m３ | 2,185 | 238.5 | 521,122 | | | CB210020 |
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>軟岩 無し 15.5km以下 | m３ | 2,185 | 2,748 | 6,004,380 | | | CB210110 |
| 合　計 | | | | | 6,525,502 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 8箇所当たり内訳書

箱抜

第　29号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40(高炉) C=270kg/m3 W/C=60%以下 | 無筋･鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上 | m３ | 11 | 26,670 | 293,370 | | | WYB00018<br>単－ 366号 |
| 箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-20(高炉) C=340kg/m3 W/C=60%以下 | 無筋･鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上 | m３ | 4 | 32,230 | 128,920 | | | WYB00022<br>単－ 367号 |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-18-20(高炉)(繊維混入前) | | | | | | | | |
| 型枠 | 一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き | m２ | 60.3 | 15,380 | 927,414 | | | CB240210 |
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 有 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 0.24 | 168,900 | 40,536 | | | WB810010<br>単－ 344号 |
| 箱抜補強工 | 補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL-200×22 | t | 0.36 | 132,000 | 47,520 | | | WYB00026<br>単－ 368号 |
| 箱抜ロックボルト工 | 耐力176.5KN以上 L=4.0m | 本 | 10 | 6,172 | 61,720 | | | WYB00030<br>単－ 369号 |
| ガス切断 | H200 | 箇所 | 12 | 7,883 | 94,596 | | | WYB00031<br>単－ 370号 |
| スクラップ | ﾍﾋﾞｰH1 | t | 1.1 | -35,000 | -38,500 | | | WYB00032<br>単－ 371号 |
| 合　計 | | | | | 1,555,576 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 17箇所当たり内訳書

箱抜

第　30号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40(高炉) C=270kg/m3 W/C=60%以下 | 無筋･鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上 | m３ | 20.3 | 26,670 | 541,401 | | | WYB00034<br>単－ 372号 |
| 箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-20(高炉) C=340kg/m3 W/C=60%以下 | 無筋･鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上 | m３ | 7.1 | 32,230 | 228,833 | | | WYB00035<br>単－ 373号 |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-18-20(高炉)(繊維混入前) | | | | | | | | |
| 型枠 | 一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き | m２ | 108 | 15,380 | 1,661,040 | | | CB240210 |
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 有 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 0.28 | 168,900 | 47,292 | | | WB810010<br>単－ 344号 |
| 箱抜補強工 | 補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL-200×22 | t | 0.85 | 132,000 | 112,200 | | | WYB00036<br>単－ 374号 |
| 箱抜ロックボルト工 | 耐力176.5KN以上 L=3.0m | 本 | 4 | 4,910 | 19,640 | | | WYB00041<br>単－ 375号 |
| 箱抜ロックボルト工 | 耐力176.5KN以上 L=4.0m | 本 | 19 | 6,172 | 117,268 | | | WYB00037<br>単－ 376号 |
| ガス切断 | H125 | 箇所 | 8 | 7,874 | 62,992 | | | WYB00042<br>単－ 377号 |
| ガス切断 | H200 | 箇所 | 18 | 7,883 | 141,894 | | | WYB00038<br>単－ 378号 |
| スクラップ | ﾍﾋﾞｰH1 | t | 2.1 | -35,000 | -73,500 | | | WYB00039<br>単－ 379号 |
| 合　計 | | | | | 2,859,060 | | | |

# 7箇所当たり内訳書

箱抜

第　31号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40(高炉) C=270kg/m3 W/C=60%以下 | 無筋･鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上 | m３ | 1.9 | 26,670 | 50,673 | | | WYB00043<br>単－ 380号 |
| 箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-20(高炉) C=340kg/m3 W/C=60%以下 | 無筋･鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上 | m３ | 0.93 | 32,230 | 29,973 | | | WYB00044<br>単－ 381号 |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-18-20(高炉)(繊維混入前) | | | | | | | | |
| 型枠 | 一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き | m２ | 15.1 | 15,380 | 232,238 | | | CB240210 |
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 有 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 0.13 | 168,900 | 21,957 | | | WB810010<br>単－ 344号 |
| 箱抜補強工 | 補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL-200×22 | t | 0.22 | 132,000 | 29,040 | | | WYB00045<br>単－ 382号 |
| 箱抜ロックボルト工 | 耐力176.5KN以上 L=4.0m | 本 | 6 | 6,172 | 37,032 | | | WYB00046<br>単－ 383号 |
| ガス切断 | H200 | 箇所 | 8 | 7,883 | 63,064 | | | WYB00048<br>単－ 384号 |
| スクラップ | ﾍﾋﾞｰH1 | t | 0.65 | -35,000 | -22,750 | | | WYB00050<br>単－ 385号 |
| 合　計 | | | | | 441,227 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 7箇所当たり内訳書

箱抜

第　32号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40(高炉) C=270kg/m3 W/C=60%以下 | 無筋･鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上 | m３ | 1.9 | 26,670 | 50,673 | | | WYB00043<br>単－ 380号 |
| 箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-20(高炉) C=340kg/m3 W/C=60%以下 | 無筋･鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上 | m３ | 0.91 | 32,230 | 29,329 | | | WYB00051<br>単－ 386号 |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-18-20(高炉)(繊維混入前) | | | | | | | | |
| 型枠 | 一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き | m２ | 15.2 | 15,380 | 233,776 | | | CB240210 |
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 有 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 0.12 | 168,900 | 20,268 | | | WB810010<br>単－ 344号 |
| 箱抜補強工 | 補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL-200×22 | t | 0.22 | 132,000 | 29,040 | | | WYB00045<br>単－ 382号 |
| 箱抜ロックボルト工 | 耐力176.5KN以上 L=4.0m | 本 | 6 | 6,172 | 37,032 | | | WYB00046<br>単－ 383号 |
| ガス切断 | H200 | 箇所 | 4 | 7,883 | 31,532 | | | WYB00055<br>単－ 387号 |
| スクラップ | ﾍﾋﾞｰH1 | t | 0.63 | -35,000 | -22,050 | | | WYB00056<br>単－ 388号 |
| 合　計 | | | | | 409,600 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 1箇所当たり内訳書

箱抜

第　33号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-20(高炉) C=340kg/m3 W/C=60%以下 | 無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上 | m３ | 1.1 | 32,230 | 35,453 | | | WYB00058<br>単－ 389号 |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-18-20(高炉)(繊維混入前) | | | | | | | | |
| 型枠 | 一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き | m２ | 4.3 | 15,380 | 66,134 | | | CB240210 |
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 有 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 0.09 | 168,900 | 15,201 | | | WB810010<br>単－ 344号 |
| 箱抜補強工 | 補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL-200×22 | t | 0.08 | 132,000 | 10,560 | | | WYB00059<br>単－ 390号 |
| 箱抜ロックボルト工 | 耐力176.5KN以上 L=4.0m | 本 | 2 | 6,172 | 12,344 | | | WYB00060<br>単－ 391号 |
| ガス切断 | H200 | 箇所 | 1 | 7,883 | 7,883 | | | WYB00062<br>単－ 392号 |
| スクラップ | ﾍﾋﾞｰH1 | t | 0.46 | -35,000 | -16,100 | | | WYB00063<br>単－ 393号 |
| 合　計 | | | | | 131,475 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 1箇所当たり内訳書

箱抜

第　34号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-20(高炉) C=340kg/m3 W/C=60%以下 | 無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上 | m３ | 0.67 | 32,230 | 21,594 | | | WYB00064<br>単－ 394号 |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-18-20(高炉)(繊維混入前) | | | | | | | | |
| 型枠 | 一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き | m２ | 2.5 | 15,380 | 38,450 | | | CB240210 |
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 有 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 0.06 | 168,900 | 10,134 | | | WB810010<br>単－ 344号 |
| 箱抜補強工 | 補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL-200×22 | t | 0.08 | 132,000 | 10,560 | | | WYB00059<br>単－ 390号 |
| 箱抜ロックボルト工 | 耐力176.5KN以上 L=4.0m | 本 | 2 | 6,172 | 12,344 | | | WYB00060<br>単－ 391号 |
| ガス切断 | H200 | 箇所 | 1 | 7,883 | 7,883 | | | WYB00062<br>単－ 392号 |
| スクラップ | ﾍﾋﾞｰH1 | t | 0.29 | -35,000 | -10,150 | | | WYB00069<br>単－ 395号 |
| 合　計 | | | | | 90,815 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 1箇所当たり内訳書

箱抜

第　35号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40(高炉) C=270kg/m3 W/C=60%以下 | 無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上 | m３ | 0.36 | 26,670 | 9,601 | | | WYB00131<br>単ー 396号 |
| 型枠 | 一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き | m２ | 1.5 | 15,380 | 23,070 | | | CB240210 |
| 合　計 | | | | | 32,671 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 3箇所当たり内訳書

箱抜

第　36号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40(高炉) C=270kg/m3 W/C=60%以下 | 無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上 | m３ | 1.2 | 26,670 | 32,004 | | | WYB00135<br>単ー 397号 |
| 型枠 | 一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き | m２ | 4.6 | 15,380 | 70,748 | | | CB240210 |
| 合　計 | | | | | 102,752 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 3箇所当たり内訳書

箱抜

第　37号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40(高炉) C=270kg/m3 W/C=60%以下 | 無筋･鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上 | m３ | 1.1 | 26,670 | 29,337 | | | WYB00054<br>単－ 398号 |
| 型枠 | 一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き | m２ | 4.6 | 15,380 | 70,748 | | | CB240210 |
| 合　計 | | | | | 100,085 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 3箇所当たり内訳書

箱抜

第　38号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40(高炉) C=270kg/m3 W/C=60%以下 | 無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上 | m３ | 2.6 | 26,670 | 69,342 | | | WYB00061<br>単ー 399号 |
| 型枠 | 一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き | m２ | 9.3 | 15,380 | 143,034 | | | CB240210 |
| 合　計 | | | | | 212,376 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 1箇所当たり内訳書

箱抜

第　39号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-20(高炉) C=340kg/m3 W/C=60%以下 | 無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上 | m３ | 0.99 | 32,230 | 31,907 | | | WYB00072<br>単－ 400号 |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-18-20(高炉)(繊維混入前) | | | | | | | | |
| 型枠 | 一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き | m２ | 4 | 15,380 | 61,520 | | | CB240210 |
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 有 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 0.08 | 168,900 | 13,512 | | | WB810010<br>単－ 344号 |
| 箱抜補強工 | 補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL-200×22 | t | 0.08 | 132,000 | 10,560 | | | WYB00059<br>単－ 390号 |
| 箱抜ロックボルト工 | 耐力176.5KN以上 L=4.0m | 本 | 2 | 6,172 | 12,344 | | | WYB00060<br>単－ 391号 |
| ガス切断 | H200 | 箇所 | 2 | 7,883 | 15,766 | | | WYB00076<br>単－ 401号 |
| スクラップ | ﾍﾋﾞｰH1 | t | 0.42 | -35,000 | -14,700 | | | WYB00078<br>単－ 402号 |
| 合　計 | | | | | 130,909 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 1箇所当たり内訳書

箱抜

第　40号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-20(高炉) C=340kg/m3 W/C=60%以下 | 無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上 | m３ | 1.1 | 32,230 | 35,453 | | | WYB00058<br>単－ 389号 |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-18-20(高炉)(繊維混入前) | | | | | | | | |
| 型枠 | 一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き | m２ | 4.5 | 15,380 | 69,210 | | | CB240210 |
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 有 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 0.09 | 168,900 | 15,201 | | | WB810010<br>単－ 344号 |
| 箱抜補強工 | 補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL-200×22 | t | 0.08 | 132,000 | 10,560 | | | WYB00059<br>単－ 390号 |
| 箱抜ロックボルト工 | 耐力176.5KN以上 L=4.0m | 本 | 2 | 6,172 | 12,344 | | | WYB00060<br>単－ 391号 |
| ガス切断 | H200 | 箇所 | 1 | 7,883 | 7,883 | | | WYB00062<br>単－ 392号 |
| スクラップ | ﾍﾋﾞｰH1 | t | 0.45 | -35,000 | -15,750 | | | WYB00083<br>単－ 403号 |
| 合　計 | | | | | 134,901 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 480m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　41号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 不可 無し 無し | m 3 | 478 | 4,766 | 2,278,148 | | | CB210100 |
| 合　計 | | | | | 2,278,148 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 140m3当たり内訳書

床掘り

第　42号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | m３ | 137 | 294.9 | 40,401 | | | CB210030 |
| 合　計 | | | | | 40,401 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 480m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　43号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満 | m３ | 478 | 378 | 180,684 | | | CB210020 |
| 合　計 | | | | | 180,684 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 480m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　44号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 破砕岩 土量50,000m3未満 | m３ | 478 | 294.5 | 140,771 | | | CB210020 |
| 合　計 | | | | | 140,771 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 480m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　45号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>硬岩 無し 15.5km以下 | m３ | 478 | 3,190 | 1,524,820 | | | CB210110 |
| 合　計 | | | | | 1,524,820 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 140m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　46号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)<br>軟岩 無し 19.5km以下 | m３ | 137 | 3,399 | 465,663 | | | CB210110 |
| 合　計 | | | | | 465,663 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 620m3当たり内訳書

整地

第　47号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ)<br>標準以外(10,000m3以上) 無し | m３ | 616 | 103.2 | 63,571 | | | CB210610 |
| 合　計 | | | | | 63,571 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 460m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　48号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し<br>10,000m3以上50,000m3未満 | m３ | 462 | 228.7 | 105,659 | | | CB210100 |
| 合　計 | | | | | 105,659 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 320m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　49号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満<br>有り(50,000m3未満) 無し | m３ | 323 | 1,762 | 569,126 | | | CB210100 |
| 合　計 | | | | | 569,126 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 60m3当たり内訳書

埋戻し

第　50号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m３ | 57.8 | 2,058 | 118,952 | | | CB210410 |
| 合　計 | | | | | 118,952 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 570m3当たり内訳書

埋戻し

第　51号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 最大埋戻幅4m以上 | m３ | 571 | 1,128 | 644,088 | | | CB210410 |
| 合　計 | | | | | 644,088 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 40m3当たり内訳書

盛土

第　52号内訳書　　(上載土)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路体（築堤）盛土 | 2.5m未満 | m３ | 44.4 | 6,562 | 291,352 | | | CB210510 |
| 合　計 | | | | | 291,352 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 130m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　53号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し<br>15.5km以下 | m３ | 127 | 2,252 | 286,004 | | | CB210110 |
| 合　計 | | | | | 286,004 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 130m3当たり内訳書

整地

第　54号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ)<br>標準以外(10,000m3以上) 無し | m３ | 127 | 103.2 | 13,106 | | | CB210610 |
| 合　計 | | | | | 13,106 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 950m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　55号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し<br>10,000m3以上50,000m3未満 | m３ | 955 | 228.7 | 218,408 | | | CB210100 |
| 合　計 | | | | | 218,408 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 150m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　56号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満<br>有り(50,000m3未満) 無し | m３ | 145 | 1,762 | 255,490 | | | CB210100 |
| 合　計 | | | | | 255,490 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 60m3当たり内訳書

埋戻し

第　57号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m３ | 58.9 | 2,058 | 121,216 | | | CB210410 |
| 合　計 | | | | | 121,216 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 800m3当たり内訳書

埋戻し

第　58号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 最大埋戻幅4m以上 | m３ | 804 | 1,128 | 906,912 | | | CB210410 |
| 合　計 | | | | | 906,912 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 50m3当たり内訳書

盛土
第　59号内訳書　　(上載土)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路体（築堤）盛土 | 2.5m未満 | m３ | 47.1 | 6,562 | 309,070 | | | CB210510 |
| 合　計 | | | | | 309,070 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 130m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　60号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し<br>15.5km以下 | m３ | 129 | 2,252 | 290,508 | | | CB210110 |
| 合　計 | | | | | 290,508 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 130m3当たり内訳書

整地

第　61号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ)<br>標準以外(10,000m3以上) 無し | m３ | 129 | 103.2 | 13,312 | | | CB210610 |
| 合　計 | | | | | 13,312 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 250m2当たり内訳書

型枠

第　62号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 | m 2 | 252 | 9,870 | 2,487,240 | | | CB240210 |
| 合　計 | | | | | 2,487,240 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 0.6m当たり内訳書

型枠(ｾﾝﾄﾙ)

第　63号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠工（覆工コンクリート） | 標準（五心円）　本坑用 17.5m 1189m | m | 0.6 | 125,500 | 75,300 | | | WB452051<br>単ー 253号 |
| 合　計 | | | | | 75,300 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 300掛m2当たり内訳書

足場

第　64号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場工 | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 掛ｍ２ | 303 | 5,500 | 1,666,500 | | | WB252110<br>単－ 420号 |
| 合　計 | | | | | 1,666,500 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 290m2当たり内訳書

型枠

第　65号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 | m 2 | 294 | 9,870 | 2,901,780 | | | CB240210 |
| 合　計 | | | | | 2,901,780 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 0.7m当たり内訳書

型枠(ｾﾝﾄﾙ)

第　66号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠工（覆工コンクリート） | 標準（五心円）　本坑用 17.5m 1189m | m | 0.7 | 125,500 | 87,850 | | | WB452051<br>単ー 253号 |
| 合　計 | | | | | 87,850 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 340掛m2当たり内訳書

足場

第　67号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場工 | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 掛ｍ２ | 343 | 5,500 | 1,886,500 | | | WB252110<br>単－ 420号 |
| 合　計 | | | | | 1,886,500 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

坑口処理

第　68号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土のう工 | 仕拵･積立･撤去 | 袋 | 530 | 1,050 | 556,500 | | | WB252610<br>単－ 437号 |
| 合　計 | | | | | 556,500 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

坑口処理

第　69号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土のう工 | 仕掛･積立･撤去 | 袋 | 560 | 1,050 | 588,000 | | | WB252610<br>単－ 437号 |
| やらず（丸太） | 松丸太 180×6000mm 3ヶ月未満 損料率60% | 本 | 2 | 8,388 | 16,776 | | | WYB00005<br>単－ 438号 |
| 支保工補強材 | H-200×200 L=11500mm 3ヶ月未満 損料率10% | t | 0.57 | 10,600 | 6,042 | | | WYB00085<br>単－ 439号 |
| 合　計 | | | | | 610,818 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ仮設備

第　70号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ﾄﾝﾈﾙ(NATM)直接工事費-(ﾄﾝﾈﾙ工残土処理+ | ｲﾝﾊﾞｰﾄ工残土処理+掘削補助工法+既設本坑防護工+ | 式 | 1 | | 250,857,153 | | | WYB00107 |
| 既設避難連絡坑内防護工))×12% | | | | | | | | |
| 合　計 | | | | | 250,857,153 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 2箇所当たり内訳書

既設本坑防護工

第　71号内訳書　　【夜間】

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既設本坑防護工設置 | | 箇所 | 2 | 2,552,000 | 5,104,000 | | | WYB01025<br>単－ 440号 |
| 既設本坑防護工撤去 | | 箇所 | 2 | 2,024,000 | 4,048,000 | | | WYB01028<br>単－ 441号 |
| 基礎鋼材（H形鋼）（中古品） | SS400 H-150×150×7×10 L=5,300mm | 本 | 1 | 15,730 | 15,730 | | | WYB01031<br>単－ 442号 |
| 基礎鋼材（切板） | SS400 PL-150×130×9 | 枚 | 4 | 400 | 1,600 | | | WYB01033<br>単－ 443号 |
| 基礎鋼材（溝形鋼） | SS400 [-150×75×6.5 L=200mm | 本 | 4 | 394.4 | 1,577 | | | WYB01035<br>単－ 444号 |
| 基礎鋼材（切板） | SS400 PL-100×100×12 | 枚 | 4 | 400 | 1,600 | | | WYB01037<br>単－ 445号 |
| 基礎鋼材（H形鋼）（中古品） | SS400 H-150×150×7×10 L=400mm | 本 | 2 | 1,187 | 2,374 | | | WYB01039<br>単－ 446号 |
| 基礎鋼材（切板） | SS400 PL-350×300×9 | 枚 | 2 | 1,388 | 2,776 | | | WYB01041<br>単－ 447号 |
| 基礎鋼材（切板） | SS400 PL-150×150×6 | 枚 | 2 | 400 | 800 | | | WYB01043<br>単－ 448号 |
| 基礎鋼材（切板） | SS400 PL-130×80×9 | 枚 | 2 | 400 | 800 | | | WYB01045<br>単－ 449号 |
| 基礎鋼材（平鋼） | SS400 FB-220×12×65 | 枚 | 4 | 170.1 | 680 | | | WYB01047<br>単－ 450号 |
| ヒンジ（切板） | SS400 PL-300×150×9 | 枚 | 4 | 594.7 | 2,378 | | | WYB01049<br>単－ 451号 |

# 2箇所当たり内訳書

既設本坑防護工

第　71号内訳書　　【夜間】

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒンジ（切板） | SS400 PL-200×100×9 | 枚 | 8 | 400 | 3,200 | | | WYB01051<br>単－ 452号 |
| ヒンジ（切板） | SS400 PL-200×100×16 | 枚 | 4 | 466.9 | 1,867 | | | WYB01053<br>単－ 453号 |
| ヒンジ（構造用丸鋼） | SS400 φ30 L=120mm | 本 | 4 | 411.2 | 1,644 | | | WYB01055<br>単－ 454号 |
| 支持鋼材（柱）（H形鋼）（中古品） | SS400 H-150×150×7×10 L=3,512mm | 本 | 2 | 10,420 | 20,840 | | | WYB01057<br>単－ 455号 |
| 支持鋼材（柱）（H形鋼）（中古品） | SS400 H-150×150×7×10 L=850mm | 本 | 2 | 2,523 | 5,046 | | | WYB01059<br>単－ 456号 |
| コーナー部ジョイント板（切板） | SS400 PL-250×250×6 | 枚 | 4 | 576.3 | 2,305 | | | WYB01061<br>単－ 457号 |
| ベース（切板） | SS400 PL-130×72×12 | 枚 | 2 | 400 | 800 | | | WYB01063<br>単－ 458号 |
| 中間（下）桁（H形鋼）（中古品） | SS400 H-150×150×7×10 L=5,000mm | 本 | 1 | 14,840 | 14,840 | | | WYB01065<br>単－ 459号 |
| 中間（上）桁（H形鋼）（中古品） | SS400 H-150×150×7×10 L=5,000mm | 本 | 1 | 14,840 | 14,840 | | | WYB01067<br>単－ 460号 |
| 目板（平鋼） | SS400 FB-310×9×150 | 枚 | 4 | 421.2 | 1,684 | | | WYB01069<br>単－ 461号 |
| 柱斜部ケミカル受け（溝形鋼） | SS400 [-150×75×6.5 L=200mm | 本 | 4 | 394.4 | 1,577 | | | WYB01073<br>単－ 462号 |
| 座金（切板） | SS400 PL-100×100×12 | 枚 | 4 | 400 | 1,600 | | | WYB01075<br>単－ 463号 |

# 2箇所当たり内訳書

既設本坑防護工

第　71号内訳書　　【夜間】

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下部パネル（不等辺山形鋼） | SS400 L-100×75×7 L=1,800mm | 本 | 2 | 2,350 | 4,700 | | | WYB01077<br>単－ 464号 |
| 下部パネル（不等辺山形鋼） | SS400 L-100×75×7 L=5,100mm | 本 | 2 | 6,655 | 13,310 | | | WYB01079<br>単－ 465号 |
| 下部パネル（軽溝形鋼） | SSC400 200×50×50×3.2 L=4,900mm | 本 | 9 | 6,840 | 61,560 | | | WYB01081<br>単－ 466号 |
| 上部パネル（不等辺山形鋼） | SS400 L-100×75×7 L=1,200mm | 本 | 2 | 1,566 | 3,132 | | | WYB01083<br>単－ 467号 |
| 上部パネル（不等辺山形鋼） | SS400 L-100×75×7 L=5,100mm | 本 | 2 | 6,655 | 13,310 | | | WYB01085<br>単－ 468号 |
| 上部パネル（軽溝形鋼） | SSC400 200×50×50×3.2 L=4,900mm | 本 | 7 | 6,840 | 47,880 | | | WYB01087<br>単－ 469号 |
| 直柱最上部（不等辺山形鋼） | SS400 L-100×75×7 L=5,100mm | 本 | 1 | 6,655 | 6,655 | | | WYB01089<br>単－ 470号 |
| 直柱最上部（軽溝形鋼） | SSC400 200×50×50×3.2 L=5,100mm | 本 | 1 | 7,120 | 7,120 | | | WYB01091<br>単－ 471号 |
| 柱斜部（軽溝形鋼） | SSC400 200×50×50×3.2 L=5,100mm | 本 | 4 | 7,120 | 28,480 | | | WYB01093<br>単－ 472号 |
| 棲板（切板） | SS400 PL-1,524×3.2 | 枚 | 1 | 22,880 | 22,880 | | | WYB01095<br>単－ 473号 |
| 棲板（等辺山形鋼） | SS400 L-50×50×6 L=500mm | 本 | 8 | 235.4 | 1,883 | | | WYB01097<br>単－ 474号 |
| 棲板（等辺山形鋼） | SS400 L-50×50×6 L=3,600mm | 本 | 4 | 1,691 | 6,764 | | | WYB01099<br>単－ 475号 |

# 2箇所当たり内訳書

既設本坑防護工

第　71号内訳書　　【夜間】

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎鋼材受け金物（溝形鋼） | SS400 [-150×75×6.5 L=250mm | 本 | 2 | 492.9 | 985 | | | WYB01101<br>単－ 476号 |
| 基礎鋼材受け金物（切板） | SS400 PL-75×75×6 | 枚 | 4 | 400 | 1,600 | | | WYB01103<br>単－ 477号 |
| 基礎鋼材受け金物（平鋼） | SS400 FB-310×9×75 | 枚 | 2 | 206.7 | 413 | | | WYB01105<br>単－ 478号 |
| 合　計 | | | | | 9,473,230 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 1箇所当たり内訳書

既設避難連絡坑内防護工

第　72号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既設避難連絡坑内防護工設置 | | 箇所 | 1 | 786,300 | 786,300 | | | WYB00341<br>単－ 479号 |
| 既設避難連絡坑内防護工撤去 | | 箇所 | 1 | 623,300 | 623,300 | | | WYB00337<br>単－ 480号 |
| H形鋼支保工（曲げ本体） | H-125×125×6.5×9 L=3,683mm | 本 | 2 | 16,430 | 32,860 | | | WYB00199<br>単－ 481号 |
| R止まりエキストラ | H-125×125×6.5×9 L=3,683mm | 本 | 2 | 347.7 | 695 | | | WYB00057<br>単－ 482号 |
| やらず材（H形鋼）（中古品） | H-125×125×6.5×9 L=2,857mm | 本 | 1 | 6,433 | 6,433 | | | WYB00297<br>単－ 483号 |
| H形鋼支保工　附属品及び加工費 | 継手板(頂版) | 枚 | 2 | 255.8 | 511 | | | WYB00348<br>単－ 484号 |
| H形鋼支保工　附属品及び加工費 | 底板 | 枚 | 3 | 306.9 | 920 | | | WYB00340<br>単－ 485号 |
| 太鼓落とし | 150×150 L=4000mm | 本 | 20 | 6,100 | 122,000 | | | WYB00336<br>単－ 486号 |
| 土のう工 | 仕拵･積立･撤去 | 袋 | 236 | 1,050 | 247,800 | | | WB252610<br>単－ 437号 |
| 合　計 | | | | | 1,820,819 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 666人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　73号内訳書　　A

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | 人日 | 666 | 18,570 | 12,367,620 | | | WB010211<br>単－ 487号 |
| 合　計 | | | | | 12,367,620 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 11人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　74号内訳書　　A【夜間】

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | 人日 | 11 | 27,850 | 306,350 | | | WB010211<br>単－ 488号 |
| 合　計 | | | | | 306,350 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 11人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　75号内訳書　　B【夜間】

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人日 | 11 | 24,940 | 274,340 | | | WB010212<br>単－ 489号 |
| 合　計 | | | | | 274,340 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 88枚当たり内訳書

受圧板

第　76号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRP製格子状パネル設置工 | 無し □1000㎜程度×40㎜ | 枚 | 72 | 34,120 | 2,456,640 | | | WB822210<br>単－ 492号 |
| FRP製格子状パネル設置工 | 無し □650㎜程度×40㎜ | 枚 | 16 | 27,320 | 437,120 | | | WB822210<br>単－ 493号 |
| 合　計 | | | | | 2,893,760 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 560m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　77号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋挿入工 現場条件Ⅱ | 施工規模200m以上 法面垂直高補正･時間制約無 昼間 | m | 560 | 22,030 | 12,336,800 | | | WYB00394<br>単－ 494号 |
| 削孔機械の上下移動 | | 回 | 6 | 40,650 | 243,900 | | | WYB00006<br>単－ 495号 |
| ロックボルト | D25 SD345 ﾒｯｷ付 L=6.5m | 本 | 88 | 14,890 | 1,310,320 | | | WYB00395<br>単－ 496号 |
| 頭部処理材 (L=6.5m) | ﾅｯﾄ×1,ﾜｯｼｬｰ×1,ｽﾍﾟｰｻｰ×3,丸ｶｯﾌﾟﾗｰ×1,支圧板×1 | 組 | 88 | 5,035 | 443,080 | | | WYB00442<br>単－ 497号 |
| グラウト材 (材料費) 削孔・円形型枠内充填 | ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮﾝｴｲﾄﾞ C×1.0/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg 混和剤 | m３ | 5 | 40,660 | 203,300 | | | WYB00401<br>単－ 498号 |
| 12.3kg/m3 ﾛｽ率含む) | | | | | | | | |
| 合　計 | | | | | 14,537,400 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 1,083m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　78号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋挿入工 | I 削孔に要する重機の搬入可能 4.9m/箇所<br>65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4)<br>20m以下 200m以上(標準) 無 | m | 1,083 | 9,122 | 9,879,126 | | | WB813110<br>単－ 499号 |
| 頭部処理材 (L=5.0m) | ﾅｯﾄ×1,ﾜｯｼｬｰ×1,ｽﾍﾟｰｻｰ×3,角座金×1 | 組 | 221 | 3,575 | 790,075 | | | WYB00476<br>単－ 500号 |
| グラウト材 (材料費) 削孔・円形型枠内充填 | ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮﾝｴｲﾄﾞ C×1.0/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和剤 | m３ | 5 | 40,660 | 203,300 | | | WYB00485<br>単－ 501号 |
| 12.3kg/m3 ﾛｽ率含む) | | | | | | | | |
| 合　計 | | | | | 10,872,501 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 42m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　79号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋挿入工 | I 削孔に要する重機の搬入可能 1.9m/箇所<br>65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4)<br>20m以下 200m以上(標準) 無 | m | 41.8 | 9,165 | 383,097 | | | WB813110<br>単－ 502号 |
| 頭部処理材 (L=2.0m) | ﾅｯﾄ×1,ﾜｯｼｬｰ×1,ｽﾍﾟｰｻｰ×2,角座金×1 | 組 | 22 | 3,075 | 67,650 | | | WYB00478<br>単－ 503号 |
| グラウト材 (材料費) 削孔・円形型枠内充填 | ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮﾝｴｲﾄﾞ C×1.0/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和剤 | m３ | 0.19 | 40,660 | 7,725 | | | WYB00576<br>単－ 504号 |
| 12.3kg/m3 ﾛｽ率含む) | | | | | | | | |
| 合　計 | | | | | 458,472 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 450空m3当たり内訳書

足場(鉄筋挿入)

第　80号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設足場の設置・撤去 | | 空ｍ３ | 448 | 4,914 | 2,201,472 | | | WYB00012<br>単－ 505号 |
| 合　計 | | | | | 2,201,472 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 660m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　81号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 土砂 片切掘削 | m 3 | 663 | 1,277 | 846,651 | | | CB210100 |
| 合　計 | | | | | 846,651 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 180m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　82号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満) 無し | m 3 | 176 | 3,815 | 671,440 | | | CB210100 |
| 合　計 | | | | | 671,440 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 10m3当たり内訳書

床掘り

第　83号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 標準 無し 無し | m３ | 9.1 | 254.1 | 2,312 | | | CB210030 |
| 合　計 | | | | | 2,312 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 4m3当たり内訳書

埋戻し

第　84号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | m３ | 4.5 | 3,319 | 14,935 | | | CB210410 |
| 合　計 | | | | | 14,935 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 120m3当たり内訳書

埋戻し

第　85号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m 3 | 123 | 2,058 | 253,134 | | | CB210410 |
| 合　計 | | | | | 253,134 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 140m3当たり内訳書

埋戻し

第　86号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 最大埋戻幅4m以上 | m３ | 140 | 1,128 | 157,920 | | | CB210410 |
| 合　計 | | | | | 157,920 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 590m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　87号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土砂 土量50,000m3未満 | m３ | 590 | 238.5 | 140,715 | | | CB210020 |
| 合　計 | | | | | 140,715 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 600m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　88号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し<br>15.5km以下 | m３ | 599 | 2,252 | 1,348,948 | | | CB210110 |
| 合　計 | | | | | 1,348,948 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 600m3当たり内訳書

整地

第　89号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ)<br>標準以外(10,000m3以上) 無し | m３ | 599 | 103.2 | 61,816 | | | CB210610 |
| 合　計 | | | | | 61,816 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 1,400m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　90号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 土砂 片切掘削 | m 3 | 1,434 | 1,277 | 1,831,218 | | | CB210100 |
| 合　計 | | | | | 1,831,218 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 170m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　91号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満) 無し | m 3 | 166 | 3,815 | 633,290 | | | CB210100 |
| 合　計 | | | | | 633,290 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 20m3当たり内訳書

床掘り

第　92号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 標準 無し 無し | m３ | 18.6 | 254.1 | 4,726 | | | CB210030 |
| 合　計 | | | | | 4,726 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 0.9m3当たり内訳書

埋戻し

第　93号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | m３ | 0.9 | 3,319 | 2,987 | | | CB210410 |
| 合　計 | | | | | 2,987 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 170m3当たり内訳書

埋戻し

第　94号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m３ | 170 | 2,058 | 349,860 | | | CB210410 |
| 合　計 | | | | | 349,860 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 830m3当たり内訳書

埋戻し

第　95号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 最大埋戻幅4m以上 | m３ | 833 | 1,128 | 939,624 | | | CB210410 |
| 合　計 | | | | | 939,624 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 520m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　96号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土砂 土量50,000m3未満 | m 3 | 525 | 238.5 | 125,212 | | | CB210020 |
| 合　計 | | | | | 125,212 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 540m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　97号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し<br>15.5km以下 | m３ | 543 | 2,252 | 1,222,836 | | | CB210110 |
| 合　計 | | | | | 1,222,836 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 540m3当たり内訳書

整地

第　98号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ)<br>標準以外(10,000m3以上) 無し | m３ | 543 | 103.2 | 56,037 | | | CB210610 |
| 合　計 | | | | | 56,037 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 230m2当たり内訳書

型枠

第　99号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 | m 2 | 228 | 9,870 | 2,250,360 | | | CB240210 |
| 合　計 | | | | | 2,250,360 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 120掛m2当たり内訳書

足場

第　100号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場工 | 単管傾斜足場 必要 標準 | 掛ｍ２ | 120 | 4,425 | 531,000 | | | WB252110<br>単－ 507号 |
| 合　計 | | | | | 531,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 6m3当たり内訳書

埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　101号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設<br>各種 10m3以上100m3未満 一般養生<br>延長無し 全ての費用 | m３ | 6.2 | 25,920 | 160,704 | | | CB240010 |
| 合　計 | | | | | 160,704 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 170m2当たり内訳書

型枠

第　102号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 | m２ | 165 | 9,870 | 1,628,550 | | | CB240210 |
| 合　計 | | | | | 1,628,550 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 90掛m2当たり内訳書

足場

第　103号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場工 | 単管傾斜足場 必要 標準 | 掛ｍ２ | 87.8 | 4,425 | 388,515 | | | WB252110<br>単－ 507号 |
| 合　計 | | | | | 388,515 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 5m3当たり内訳書

埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　104号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設<br>各種 10m3以上100m3未満 一般養生<br>延長無し 全ての費用 | m３ | 4.8 | 25,920 | 124,416 | | | CB240010 |
| 合　計 | | | | | 124,416 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 200m2当たり内訳書

型枠

第　105号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 | m 2 | 196 | 9,870 | 1,934,520 | | | CB240210 |
| 合　計 | | | | | 1,934,520 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 110掛m2当たり内訳書

足場

第　106号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場工 | 単管傾斜足場 必要 標準 | 掛ｍ２ | 111 | 4,425 | 491,175 | | | WB252110<br>単－ 507号 |
| 合　計 | | | | | 491,175 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 56m3当たり内訳書

埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　107号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設<br>各種 10m3以上100m3未満 一般養生<br>延長無し 全ての費用 | m３ | 55.8 | 25,920 | 1,446,336 | | | CB240010 |
| 合　計 | | | | | 1,446,336 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 180m2当たり内訳書

型枠

第　108号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 | m２ | 179 | 9,870 | 1,766,730 | | | CB240210 |
| 合　計 | | | | | 1,766,730 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 100掛m2当たり内訳書

足場

第　109号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場工 | 単管傾斜足場 必要 標準 | 掛ｍ２ | 95.4 | 4,425 | 422,145 | | | WB252110<br>単－ 507号 |
| 合　計 | | | | | 422,145 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 23m3当たり内訳書

埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　110号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設<br>各種 10m3以上100m3未満 一般養生<br>延長無し 全ての費用 | m３ | 23.4 | 25,920 | 606,528 | | | CB240010 |
| 合　計 | | | | | 606,528 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 60m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　111号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し<br>10,000m3以上50,000m3未満 | m３ | 59.3 | 228.7 | 13,561 | | | CB210100 |
| 合　計 | | | | | 13,561 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 20m3当たり内訳書

埋戻し

第　112号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m３ | 22.3 | 2,058 | 45,893 | | | CB210410 |
| 合　計 | | | | | 45,893 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 30m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　113号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し<br>15.5km以下 | m３ | 34.5 | 2,252 | 77,694 | | | CB210110 |
| 合　計 | | | | | 77,694 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 30m3当たり内訳書

整地

第　114号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ)<br>標準以外(10,000m3以上) 無し | m３ | 34.5 | 103.2 | 3,560 | | | CB210610 |
| 合　計 | | | | | 3,560 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 0.7m3当たり内訳書

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　115号内訳書　　(A)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打小口止コンクリート | 18-8-40(高炉) 一般養生 | m３ | 0.65 | 72,150 | 46,897 | | | CB226190 |
| 基礎砕石 | 17.5cmを超え20.0cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | m２ | 0.08 | 1,654 | 132 | | | CB221110 |
| 合　計 | | | | | 47,029 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 0.5m3当たり内訳書

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　116号内訳書　　(B)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打小口止コンクリート | 18-8-40(高炉) 一般養生 | m３ | 0.5 | 72,150 | 36,075 | | | CB226190 |
| 基礎砕石 | 17.5cmを超え20.0cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | m２ | 0.11 | 1,654 | 181 | | | CB221110 |
| 合　計 | | | | | 36,256 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 2m3当たり内訳書

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　117号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打天端コンクリート | 18-8-25(高炉) 一般養生 | m３ | 1.8 | 65,500 | 117,900 | | | CB226180 |
| 目地板 | 30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10 | m２ | 0.12 | 4,181 | 501 | | | CB224710 |
| 合　計 | | | | | 118,401 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 110掛m2当たり内訳書

足場

第　118号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場工 | 単管傾斜足場 必要 標準 | 掛ｍ２ | 115 | 4,425 | 508,875 | | | WB252110<br>単－ 507号 |
| 合　計 | | | | | 508,875 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 27m当たり内訳書

小段排水

第　119号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm<br>1000kg/個以下 無し 小段面部 有り<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.63m3/10m | m | 27 | 13,170 | 355,590 | | | WB821410<br>単ー 515号 |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉)<br>一般養生 無し 全ての費用 | m３ | 0.81 | 35,730 | 28,941 | | | CB240010 |
| 目地板 | 30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10 | m２ | 0.06 | 4,181 | 250 | | | CB224710 |
| 合　計 | | | | | 384,781 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 4m2当たり内訳書

張りｺﾝｸﾘｰﾄ

第　120号内訳書　　（縦排水）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠工 | 縦排水溝 | m２ | 1.6 | 12,310 | 19,696 | | | WB240720<br>単－ 519号 |
| コンクリート打設工 | 縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ<br>18-8-25 (20) （高炉） 無し<br>10m3/100m2 有り | m２ | 4 | 7,555 | 30,220 | | | WB240730<br>単－ 520号 |
| 養生工 | 縦排水溝・小段排水溝 | m２ | 4 | 212.9 | 851 | | | WB240740<br>単－ 518号 |
| 合　計 | | | | | 50,767 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 36m2当たり内訳書

張りｺﾝｸﾘｰﾄ

第　121号内訳書　　（小段排水）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠工 | 小段排水溝 | m２ | 2.8 | 11,230 | 31,444 | | | WB240720<br>単－ 523号 |
| コンクリート打設工 | 小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ<br>18-8-25 (20) （高炉） 無し<br>8m3/100m2 有り | m２ | 36.2 | 5,853 | 211,878 | | | WB240730<br>単－ 524号 |
| 養生工 | 縦排水溝・小段排水溝 | m２ | 36.2 | 212.9 | 7,706 | | | WB240740<br>単－ 518号 |
| 合　計 | | | | | 251,028 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 80m2当たり内訳書

表層(車道・路肩部)

第　122号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m以上3.0m以下 50mm<br>再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ<br>PK-3 全ての費用 | m２ | 69 | 1,850 | 127,650 | | | CB410260 |
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m以上3.0m以下 50mm<br>再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4<br>全ての費用 | m２ | 10.5 | 1,752 | 18,396 | | | CB410260 |
| 合　計 | | | | | 146,046 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 10m当たり内訳書

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

第　123号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 昼間 制約無 | m | 10 | 8,101 | 81,010 | | | WYB00360<br>単－ 525号 |
| ガードレール（ビームパイプ付） | Gr-C-2B 転落防止兼用 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ | m | 10 | 25,780 | 257,800 | | | WYB00295<br>単－ 526号 |
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t | 0.02 | 164,800 | 3,296 | | | WB810010<br>単－ 418号 |
| 合　計 | | | | | 342,106 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 4m3当たり内訳書

床掘り

第　124号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | m３ | 4.2 | 2,212 | 9,290 | | | CB210030 |
| 合　計 | | | | | 9,290 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 5m3当たり内訳書

埋戻し

第　125号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m 3 | 5.1 | 4,022 | 20,512 | | | CB210410 |
| 合　計 | | | | | 20,512 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 40台当たり内訳書

機器類 撤去

第 126号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非常用押釦消火栓一体型撤去 | ﾄﾝﾈﾙ内L側箱抜内 消火栓A | 台 | 12 | 58,230 | 698,760 | | | WYB00104<br>単－ 533号 |
| 消火栓撤去 | ﾄﾝﾈﾙ内L側箱抜内 消火栓D | 台 | 13 | 58,680 | 762,840 | | | WYB00105<br>単－ 534号 |
| 非常用押釦消火器一体型撤去 | ﾄﾝﾈﾙ内R側箱抜内 | 台 | 13 | 25,460 | 330,980 | | | WYB00106<br>単－ 535号 |
| 給水栓・送水口撤去 | 両坑口L側 | 台 | 2 | 154,100 | 308,200 | | | WYB00102<br>単－ 536号 |
| 合 計 | | | | | 2,100,780 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 102m当たり内訳書

配管類 撤去

第 127号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＳＧＰ管撤去 | SGP40A ﾄﾝﾈﾙ内天井部 | m | 57.6 | 3,888 | 223,948 | | | WYB00108<br>単－ 537号 |
| ＳＧＰ管撤去 | SGP100A 起点側･終点側坑口屋外埋設 | m | 9.2 | 3,233 | 29,743 | | | WYB00109<br>単－ 538号 |
| ＳＧＰ管撤去 | SGP150A 起点側坑口野外露出 | m | 35.6 | 4,404 | 156,782 | | | WYB00110<br>単－ 539号 |
| 合 計 | | | | | 410,473 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 6.94t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　128号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品及び支給品運搬 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 20.5km以下 | t | 6.94 | 10,810 | 75,021 | | | CB010410 |
| 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t | t | 6.94 | 10,260 | 71,204 | | | CB010420 |
| 合　計 | | | | | 146,225 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 6台当たり内訳書

中継ﾎﾞｯｸｽ撤去

第　129号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通報装置・非常警報付属設備取付１ | 消火器収納箱 撤去(不使用) 補正なし | 台 | 1 | 6,145 | 6,145 | | | WE223104<br>単－ 541号 |
| 通報装置・非常警報付属設備取付１ | 消火器収納箱 撤去(不使用) 補正あり | 台 | 5 | 4,301 | 21,505 | | | WE223104<br>単－ 542号 |
| 合　計 | | | | | 27,650 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 7面当たり内訳書

誘導表示板撤去

第　130号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通報装置・非常警報付属設備取付２ | 誘導表示板 撤去(不使用) 補正なし | 面 | 1 | 9,829 | 9,829 | | | WE223105<br>単－ 543号 |
| 通報装置・非常警報付属設備取付２ | 誘導表示板 撤去(不使用) 補正あり | 面 | 6 | 6,895 | 41,370 | | | WE223105<br>単－ 544号 |
| 合　計 | | | | | 51,199 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 16,404m当たり内訳書

配管･配線撤去

第　131号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線管敷設 (G22) | 厚鋼22mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留 2m未満 補正無 | m | 1,463 | 1,032 | 1,509,816 | | | WYB00416<br>単－ 551号 |
| 電線管敷設 (G36) | 厚鋼36mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留 2m未満 補正無 | m | 253 | 1,754 | 443,762 | | | WYB00417<br>単－ 552号 |
| 電線管敷設 (G54) | 厚鋼54mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留 2m未満 補正無 | m | 875 | 2,580 | 2,257,500 | | | WYB00418<br>単－ 553号 |
| 硬質ビニル管敷設 (VE22) | 露出22mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留 2m未満 補正無 | m | 25 | 567 | 14,175 | | | WYB00419<br>単－ 554号 |
| ケーブル及び電線配線 (IV 3.5mm2) | 管内配線 5mm以下 撤去(不使用) | m | 25 | 176 | 4,400 | | | WYB00420<br>単－ 555号 |
| ケーブル及び電線配線 (IV 5.5mm2) | 管内配線 5mm以下 撤去(不使用) | m | 64 | 176 | 11,264 | | | WYB00421<br>単－ 556号 |
| ケーブル及び電線配線 (ラック配線) (IV5.5mm2) | 仕上外径 5mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり | m | 8 | 221 | 1,768 | | | WYB00422<br>単－ 557号 |
| ケーブル及び電線配線 (ラック配線) (IV8.0mm2) | 仕上外径 10mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり | m | 2,352 | 427 | 1,004,304 | | | WYB00414<br>単－ 558号 |
| ケーブル及び電線配線 (CV 3.5mm2-2C) | 管内配線 20mm以下 撤去(不使用) | m | 174 | 810 | 140,940 | | | WYB00426<br>単－ 559号 |
| ケーブル及び電線配線 (ラック配線) (CV3.5mm2-2C) | 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり | m | 1,200 | 1,047 | 1,256,400 | | | WYB00425<br>単－ 560号 |
| ケーブル及び電線配線 (CV 5.5mm2-2C) | 管内配線 20mm以下 撤去(不使用) | m | 150 | 810 | 121,500 | | | WYB00428<br>単－ 561号 |
| ケーブル及び電線配線 (ラック配線) (CV5.5mm2-2C) | 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり | m | 2,200 | 1,047 | 2,303,400 | | | WYB00431<br>単－ 562号 |

# 16,404m当たり内訳書

配管･配線撤去

第　131号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル及び電線配線（ラック配線）(CV8mm2-2C) | 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり | m | 1,217 | 1,047 | 1,274,199 | | | WYB00429<br>単－ 563号 |
| ケーブル及び電線配線（HP-S0.9-3P) | 管内配線 10mm以下 撤去(不使用) | m | 60 | 339 | 20,340 | | | WYB00433<br>単－ 564号 |
| ケーブル及び電線配線（HP-S0.9-5P) | 管内配線 10mm以下 撤去(不使用) | m | 55 | 339 | 18,645 | | | WYB00430<br>単－ 565号 |
| ケーブル及び電線配線（ラック配線）(HP-S0.9-5P) | 仕上外径 10mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり | m | 193 | 427 | 82,411 | | | WYB00436<br>単－ 566号 |
| ケーブル及び電線配線（ラック配線）(HP-S0.9-7P) | 仕上外径 10mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり | m | 207 | 427 | 88,389 | | | WYB00437<br>単－ 567号 |
| ケーブル及び電線配線（ラック配線）(HP-S0.9-10P) | 仕上外径 10mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり | m | 206 | 427 | 87,962 | | | WYB00438<br>単－ 568号 |
| ケーブル及び電線配線（HP-S0.9-15P) | 管内配線 20mm以下 撤去(不使用) | m | 64 | 810 | 51,840 | | | WYB00445<br>単－ 569号 |
| ケーブル及び電線配線（ラック配線）(HP-S0.9-15P) | 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり | m | 593 | 1,047 | 620,871 | | | WYB00434<br>単－ 570号 |
| ケーブル及び電線配線（HP-S0.9-20P) | 管内配線 20mm以下 撤去(不使用) | m | 255 | 810 | 206,550 | | | WYB00435<br>単－ 571号 |
| ケーブル及び電線配線（ラック配線）(HP-S0.9-20P) | 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり | m | 2,400 | 1,047 | 2,512,800 | | | WYB00440<br>単－ 572号 |
| ケーブル及び電線配線（CPEV0.9-5P) | 管内配線 20mm以下 撤去(不使用) | m | 1,102 | 810 | 892,620 | | | WYB00443<br>単－ 573号 |
| ケーブル及び電線配線（CPEV0.9-20P) | 管内配線 20mm以下 撤去(不使用) | m | 73 | 810 | 59,130 | | | WYB00441<br>単－ 574号 |

# 16,404m当たり内訳書

配管･配線撤去

第　131号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル及び電線配線（ラック配線）(CPEV0.9-20P) | 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり | m | 1,190 | 1,047 | 1,245,930 | | | WYB00444<br>単－ 575号 |
| プルボックス設置（250×250×200 SUS WP) | 各種 撤去(不使用) 25cm 25cm 20cm | 個 | 4 | 5,158 | 20,632 | | | WYB00424<br>単－ 576号 |
| プルボックス設置（300×300×200 SUS WP) | 撤去(不使用) 30cm 30cm 20cm | 個 | 5 | 5,895 | 29,475 | | | WYB00427<br>単－ 577号 |
| プルボックス設置（500×500×200 SUS WP) | 各種 撤去(不使用) 50cm 50cm 20cm | 個 | 7 | 8,843 | 61,901 | | | WYB00432<br>単－ 578号 |
| プルボックス設置（600×300×200 SUS WP) | 各種 撤去(不使用) 60cm 30cm 20cm | 個 | 1 | 8,106 | 8,106 | | | WYB00439<br>単－ 579号 |
| プルボックス設置（700×700×200 SUS WP) | 各種 撤去(不使用) 70cm 70cm 20cm | 個 | 3 | 11,800 | 35,400 | | | WYB00415<br>単－ 580号 |
| 合　計 | | | | | 16,386,430 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

基礎撤去･復旧

第　132号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | m３ | 4 | 2,212 | 8,848 | | | CB210030 |
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m３ | 7.5 | 4,022 | 30,165 | | | CB210410 |
| 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | m３ | 3.5 | 19,420 | 67,970 | | | WB824010<br>単－ 532号 |
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込<br>無し 14.4km以下 全ての費用 | m３ | 3.5 | 2,628 | 9,198 | | | CB227010 |
| 処分費（ｍ３） | ｺﾝｸﾘｰﾄ有筋 | m３ | 3.5 | 3,000 | 10,500 | | | WYB00423<br>単－ 581号 |
| 合　計 | | | | | 126,681 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 10.61t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　133号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品及び支給品運搬 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 20.5km以下 | t | 10.61 | 10,810 | 114,694 | | | CB010410 |
| 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t | t | 10.61 | 10,260 | 108,858 | | | CB010420 |
| 合　計 | | | | | 223,552 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 15,872m当たり内訳書

配管･配線撤去

第　134号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線管敷設 (G36) | 厚鋼36mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留 2m未満 補正無 | m | 50 | 1,754 | 87,700 | | | WYB00448<br>単－ 589号 |
| 電線管敷設 (G42) | 厚鋼54mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留 2m未満 補正無 | m | 233 | 2,580 | 601,140 | | | WYB00446<br>単－ 590号 |
| ケーブル及び電線配線 (IV 5.5mm2) | 管内配線 5mm以下 撤去(不使用) | m | 222 | 176 | 39,072 | | | WYB00450<br>単－ 591号 |
| ケーブル及び電線配線 (IV 8.0mm2) | 管内配線 10mm以下 撤去(不使用) | m | 50 | 339 | 16,950 | | | WYB00447<br>単－ 592号 |
| ケーブル及び電線配線 (ラック配線) (CV3.5mm2-4C) | 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり | m | 5,306 | 1,047 | 5,555,382 | | | WYB00452<br>単－ 593号 |
| ケーブル及び電線配線 (ラック配線) (CV5.5mm2-2C) | 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり | m | 15 | 1,047 | 15,705 | | | WYB00453<br>単－ 594号 |
| ケーブル及び電線配線 (ラック配線) (CV5.5mm2-4C) | 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり | m | 2,420 | 1,047 | 2,533,740 | | | WYB00454<br>単－ 595号 |
| ケーブル及び電線配線 (ラック配線) (CV8.0mm2-4C) | 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり | m | 4,849 | 1,047 | 5,076,903 | | | WYB00449<br>単－ 596号 |
| ケーブル及び電線配線 (2PNCT5.5mm2-2C) | 管内配線 20mm以下 撤去(不使用) | m | 272 | 810 | 220,320 | | | WYB00455<br>単－ 597号 |
| ケーブル及び電線配線 (ラック配線) 2PNCT5.5mm2-2C | 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり | m | 15 | 1,047 | 15,705 | | | WYB00458<br>単－ 598号 |
| ケーブルラック設置 (W300相当) | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ400mm以下 撤去(不使用) 敷板無 補正無 | m | 2,440 | 7,370 | 17,982,800 | | | WYB00456<br>単－ 599号 |
| プルボックス設置 (250×250×200 SUS WP) | 各種 撤去(不使用) 25cm 25cm 20cm | 個 | 3 | 5,158 | 15,474 | | | WYB00459<br>単－ 600号 |

# 15,872m当たり内訳書

配管･配線撤去

第　134号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プルボックス設置（240×340×200 SUS WP） | 各種 撤去(不使用) 24cm 34cm 20cm | 個 | 1 | 5,748 | 5,748 | | | WYB00460<br>単－ 601号 |
| プルボックス設置（700×700×500 SUS WP） | 各種 撤去(不使用) 70cm 70cm 50cm | 個 | 2 | 14,010 | 28,020 | | | WYB00451<br>単－ 602号 |
| 合　計 | | | | | 32,194,659 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

仮設足場

第　135号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高所作業車［トラック架装・垂直昇降］ | プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ | 時間 | 376 | 7,413 | 2,787,288 | | | 単－ 603号 |
| 合　計 | | | | | 2,787,288 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 47.59t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　136号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品及び支給品運搬 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 20.5km以下 | t | 47.59 | 10,810 | 514,447 | | | CB010410 |
| 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t | t | 47.59 | 10,260 | 488,273 | | | CB010420 |
| 合　計 | | | | | 1,002,720 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 2.16t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　137号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品及び支給品運搬 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 20.5km以下 | t | 2.16 | 10,810 | 23,349 | | | CB010410 |
| 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t | t | 2.16 | 10,260 | 22,161 | | | CB010420 |
| 合　計 | | | | | 45,510 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 0.25t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　138号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品及び支給品運搬 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 無し 20.5km以下 | t | 0.25 | 10,240 | 2,560 | | | CB010410 |
| 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t | t | 0.25 | 9,715 | 2,428 | | | CB010420 |
| 合　計 | | | | | 4,988 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 0.17t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　139号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品及び支給品運搬 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 無し 20.5km以下 | t | 0.17 | 10,240 | 1,740 | | | CB010410 |
| 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t | t | 0.17 | 9,715 | 1,651 | | | CB010420 |
| 合　計 | | | | | 3,391 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 1台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　140号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貨物自動車による運搬（1車1回） | 各種 10.4km 無 無 | 台 | 1 | 71,000 | 71,000 | | | WB010010 単－ 610号 |
| 貨物自動車による運搬（1車1回） | 各種 10.9km 無 無 | 台 | 1 | 71,000 | 71,000 | | | WB010010 単－ 611号 |
| 合　計 | | | | | 142,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 4回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　141号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復)<br>BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ･ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下)<br>標準(1.0) | 回 | 1 | 540,300 | 540,300 | | | WB010350<br>単－ 612号 |
| 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) ﾄﾝﾈﾙ用機械<br>標準(1.0) | 回 | 3 | 1,816,000 | 5,448,000 | | | WB010350<br>単－ 613号 |
| 合　計 | | | | | 5,988,300 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用

第　142号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル呼吸用保護具等費用 | | 式 | 1 | | 4,602,561 | | | WB010310<br>単ー 614号 |
| 合　計 | | | | | 4,602,561 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第　143号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平板載荷試験費 | 50KNを超え100KN以内 | 箇所 | 2 | 251,000 | 502,000 | | | WYB00411<br>単－ 615号 |
| 合　計 | | | | | 502,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

ｱﾝｶｰ基本試験
第　144号内訳書　　(D25 L=6.5m)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋挿入工 現場条件Ⅱ | 施工規模200m以上 法面垂直高補正･時間制約無 昼間 | m | 19.1 | 22,030 | 420,773 | | | WYB00461<br>単－ 616号 |
| ロックボルト | D25 SD345 ﾒｯｷ付 L=6.5m | 本 | 3 | 14,890 | 44,670 | | | WYB00405<br>単－ 617号 |
| 頭部処理材 (L=6.5m) | ﾅｯﾄ×1,ﾜｯｼｬｰ×1,ｽﾍﾟｰｻｰ×3,丸ｶｯﾌﾟﾗｰ×1,支圧板×1 | 組 | 3 | 5,035 | 15,105 | | | WYB00406<br>単－ 618号 |
| グラウト材 (材料費) 削孔・円形型枠内充填 | ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮﾝｴｲﾄﾞ C×1.0/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和剤 | m３ | 0.17 | 40,660 | 6,912 | | | WYB00412<br>単－ 619号 |
| 12.3kg/m3 ﾛｽ率含む) | | | | | | | | |
| 確認試験 (引抜試験) | | 本 | 3 | 45,020 | 135,060 | | | WYB00403<br>単－ 620号 |
| 合　計 | | | | | 622,520 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

ｱﾝｶｰ基本試験
第　145号内訳書　　(D19 L=5.0m)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋挿入工 | Ⅰ 削孔に要する重機の搬入可能 4.9m/箇所<br>65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4)<br>20m以下 200m以上(標準) 無 | m | 19.6 | 9,122 | 178,791 | | | WB813110<br>単－ 499号 |
| 頭部処理材 (L=5.0m) | ﾅｯﾄ×1,ﾜｯｼｬｰ×1,ｽﾍﾟｰｻｰ×3,角座金×1 | 組 | 4 | 3,575 | 14,300 | | | WYB00479<br>単－ 621号 |
| グラウト材 (材料費) 削孔・円形型枠内充填<br>12.3kg/m3 ﾛｽ率含む) | ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮﾝｴｲﾄﾞ C×1.0/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和剤 | m３ | 0.09 | 40,660 | 3,659 | | | WYB00619<br>単－ 622号 |
| 確認試験 (引抜試験) | | 本 | 4 | 45,020 | 180,080 | | | WYB00618<br>単－ 623号 |
| 合　計 | | | | | 376,830 | | | |

# 一式当たり内訳書

ｱﾝｶｰ基本試験
第　146号内訳書　　(D19 L=2.0m)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋挿入工 | Ⅰ 削孔に要する重機の搬入可能 1.9m/箇所<br>65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4)<br>20m以下 200m以上(標準) 無 | m | 5.7 | 9,165 | 52,240 | | | WB813110<br>単－ 502号 |
| 頭部処理材 (L=2.0m) | ﾅｯﾄ×1,ﾜｯｼｬｰ×1,ｽﾍﾟｰｻｰ×2,角座金×1 | 組 | 3 | 3,075 | 9,225 | | | WYB00481<br>単－ 624号 |
| グラウト材 (材料費) 削孔・円形型枠内充填 | ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮﾝｴｲﾄﾞ C×1.0/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和剤 | m３ | 0.03 | 40,660 | 1,219 | | | WYB00623<br>単－ 625号 |
| 12.3kg/m3 ﾛｽ率含む) | | | | | | | | |
| 確認試験 (引抜試験) | | 本 | 3 | 45,020 | 135,060 | | | WYB00403<br>単－ 620号 |
| 合　計 | | | | | 197,744 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　147号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路施設基本データ作成費用 | | 工事 | 1 | 64,230 | 64,230 | | | WYB00101<br>単－ 626号 |
| 合　計 | | | | | 64,230 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

火薬庫類

第　148号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火薬庫類損料 | 小規模 2年まで<br>1日当り火薬使用量25kg/日を超える | 式 | 1 | | 513,000 | | | WB010280<br>単－ 627号 |
| 合　計 | | | | | 513,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－1号 | 吹付 | B 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 154,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹付工 | B 集塵機有 | m | 1 | 154,000 | 154,000 | WYB00544 単－ 230号 |
| 計 | | | | | 154,000 | |
| 単価 | | | | | 154,000 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－2号 | 吹付 | CI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 235,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹付工 | CI 集塵機有 | m | 1 | 235,800 | 235,800 | WYB00549 単－ 231号 |
| 計 | | | | | 235,800 | |
| 単価 | | | | | 235,800 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－3号 | 吹付 | CII-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 297,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹付工 | CII-b 集塵機有 | m | 1 | 297,500 | 297,500 | WYB00554 単－ 232号 |
| 計 | | | | | 297,500 | |
| 単価 | | | | | 297,500 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－4号 | 吹付 | DI-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 397,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹付工 | DI-b 集塵機有 | m | 1 | 397,600 | 397,600 | WYB00559 単－ 233号 |
| 計 | | | | | 397,600 | |
| 単価 | | | | | 397,600 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－5号 | ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | B 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 60,130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロックボルト工 | B | m | 1 | 60,130 | 60,130 | WYB00542 単－ 234号 |
| 計 | | | | | 60,130 | |
| 単価 | | | | | 60,130 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－6号 | ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | CI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 108,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロックボルト工 | CI | m | 1 | 108,300 | 108,300 | WYB00565 単－ 235号 |
| 計 | | | | | 108,300 | |
| 単価 | | | | | 108,300 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－7号 | ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | CII-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 171,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロックボルト工 | CII-b | m | 1 | 171,000 | 171,000 | WYB00568 単－ 236号 |
| 計 | | | | | 171,000 | |
| 単価 | | | | | 171,000 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－8号 | ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | DI-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 308,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロックボルト工 | DI-b | m | 1 | 308,400 | 308,400 | WYB00571 単－ 237号 |
| 計 | | | | | 308,400 | |
| 単価 | | | | | 308,400 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－9号 | 鋼製支保 | CII-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 H-125×125×6.5×9 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 119,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼製支保工 | CII-b | m | 1 | 119,900 | 119,900 | WYB00779 単－ 238号 |
| 計 | | | | | 119,900 | |
| 単価 | | | | | 119,900 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－10号 | 鋼製支保 | DI-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 H-125×125×6.5×9 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 179,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼製支保工 | DI-b | m | 1 | 179,300 | 179,300 | WYB00762 単－ 239号 |
| 計 | | | | | 179,300 | |
| 単価 | | | | | 179,300 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－11号 | 金網 | DI-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 44,020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金網工 | DI-b | m | 1 | 44,020 | 44,020 | WYB00732<br>単－ 240号 |
| 計 | | | | | 44,020 | |
| 単価 | | | | | 44,020 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－12号 | 掘削･支保 | B-S-h 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 338,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削等<掘削、吹付> | B-S-h 0.5km<L≦1.2km | m | 1 | 311,200 | 311,200 | WYB00831 単－ 241号 |
| 集塵機運転 | | m | 1 | 18,530 | 18,530 | WYB00838 単－ 242号 |
| ずり出し工（ダンプトラック運転） | 0.5km<L≦1.2km ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ4t積 | m | 1 | 9,081 | 9,081 | WYB00840 単－ 243号 |
| 計 | | | | | 338,811 | |
| 単価 | | | | | 338,900 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－13号 | 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 | 通常断面 B 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 520,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 覆工コンクリート等 | 通常断面 B 80 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm | m | 1 | 353,000 | 353,000 | WYB00019 単－ 249号 |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-15-40(高炉) | | | | | | |
| 型枠工 (覆工コンクリート) | B 五心円 本坑用 上半周長=17.5m 損料対象=1189.0m | m | 1 | 125,500 | 125,500 | WYB00020 単－ 250号 |
| 防水工 | 通常断面 B 80 上半周長=17.5m 損料対象=1218.7m | m | 1 | 41,760 | 41,760 | WYB00021 単－ 251号 |
| 計 | | | | | 520,260 | |
| 単価 | | | | | 520,300 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－14号 | 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 | 通常断面 CI 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60 %以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 482,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 覆工コンクリート工等 | 通常断面 ＣＩ 80 透水性緩衝材t=3mm<br>ｼｰﾄ部t=0.8mm 18-15-40(高炉)<br>C=270kg/m3以上 | m | 1 | 315,500 | 315,500 | WB452040<br>単－ 252号 |
| 型枠工（覆工コンクリート） | 標準（五心円） 本坑用 17.5m 1189m | m | 1 | 125,500 | 125,500 | WB452051<br>単－ 253号 |
| 防水工 | 通常断面 ＣＩ 80 17.5m 1218.7m | m | 1 | 41,030 | 41,030 | WB452060<br>単－ 254号 |
| 計 | | | | | 482,030 | |
| 単価 | | | | | 482,100 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－15号 | 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 | 通常断面 CII-b 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C =60%以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 464,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 覆工コンクリート工等 | 通常断面 ＣII 80 透水性緩衝材t=3mm<br>ｼｰﾄ部t=0.8mm 18-15-40(高炉)<br>C=270kg/m3以上 | m | 1 | 298,100 | 298,100 | WB452040<br>単－ 255号 |
| 型枠工（覆工コンクリート） | 標準（五心円） 本坑用 17.5m 1189m | m | 1 | 125,500 | 125,500 | WB452051<br>単－ 253号 |
| 防水工 | 通常断面 ＣII 80 17.5m 1218.7m | m | 1 | 41,210 | 41,210 | WB452060<br>単－ 256号 |
| 計 | | | | | 464,810 | |
| 単価 | | | | | 464,900 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－16号 | 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 | 通常断面 DI-b 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 510,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 覆工コンクリート等（非鋼繊維含む） | 通常断面 DI 85 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm | m | 1 | 342,900 | 342,900 | WYB00014<br>単－ 257号 |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-18-20(高炉)(繊維混入前) | | | | | | |
| 型枠工（覆工コンクリート） | 標準（五心円） 本坑用 17.5m 1189m | m | 1 | 125,500 | 125,500 | WB452051<br>単－ 253号 |
| 防水工 | 通常断面 ＤＩ 85 17.5m 1218.7m | m | 1 | 42,120 | 42,120 | WB452060<br>単－ 258号 |
| 計 | | | | | 510,520 | |
| 単価 | | | | | 510,600 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－17号 | 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 | B-S-h 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 367,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 覆工コンクリート等（避難連絡坑） | B-S-h 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm | m | 1 | 131,300 | 131,300 | WYB00499<br>単－ 259号 |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-15-40(高炉) | | | | | | |
| 型枠工（覆工コンクリート）（避難連絡坑） | B-S-h | m | 1 | 174,500 | 174,500 | WYB00647<br>単－ 260号 |
| 防水工（避難連絡坑） | B-S-h | m | 1 | 61,740 | 61,740 | WYB00648<br>単－ 261号 |
| 計 | | | | | 367,540 | |
| 単価 | | | | | 367,600 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－18号 | 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 | CI-S-h 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 356,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 覆工コンクリート等（避難連絡坑） | CI-S-h 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm | m | 1 | 120,200 | 120,200 | WYB00733<br>単－ 262号 |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-15-40(高炉) | | | | | | |
| 型枠工（覆工コンクリート）（避難連絡坑） | CI-S-h | m | 1 | 174,500 | 174,500 | WYB00734<br>単－ 263号 |
| 防水工（避難連絡坑） | CI-S-h | m | 1 | 61,740 | 61,740 | WYB00735<br>単－ 264号 |
| 計 | | | | | 356,440 | |
| 単価 | | | | | 356,500 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－19号 | 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し<br>(1方) | DIIIa 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 135,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 既設覆工取壊し | 0.8km<L≦1.7km DIIIa | m | 1 | 135,900 | 135,900 | WYB00364<br>単－ 265号 |
| 計 | | | | | 135,900 | |
| 単価 | | | | | 135,900 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－20号 | 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し<br>(1方) | DIIIa-A2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 122,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 既設覆工取壊し | L≦0.8km DIIIa-A2 | m | 1 | 122,200 | 122,200 | WYB00236<br>単－ 276号 |
| 計 | | | | | 122,200 | |
| 単価 | | | | | 122,200 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－21号 | 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し (1方) | DIIIa-A2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 121,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 既設覆工取壊し | L≦0.8km DIIIa-A2 | m | 1 | 121,900 | 121,900 | WYB00238 単－ 277号 |
| 計 | | | | | 121,900 | |
| 単価 | | | | | 121,900 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－22号 | 掘削 (1方) | DIIIa 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 143,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削工 | 0.8km<L≦1.7km DIIIa | m | 1 | 143,800 | 143,800 | WYB00385 単－ 278号 |
| 計 | | | | | 143,800 | |
| 単価 | | | | | 143,800 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－23号 | 掘削<br>(1方) | DIIIa-A2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 129,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削工 | L≦0.8km DIIIa-A2 | m | 1 | 129,800 | 129,800 | WYB00284<br>単－ 289号 |
| 計 | | | | | 129,800 | |
| 単価 | | | | | 129,800 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－24号 | 掘削<br>(1方) | DIIIa-A2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 129,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削工 | L≦0.8km DIIIa-A2 | m | 1 | 129,500 | 129,500 | WYB00293<br>単－ 290号 |
| 計 | | | | | 129,500 | |
| 単価 | | | | | 129,500 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－25号 | 吹付<br>(1方) | DIIIa 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 550,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹付工 | DIIIa 集塵機有 | m | 1 | 550,600 | 550,600 | WYB00582<br>単－ 291号 |
| 計 | | | | | 550,600 | |
| 単価 | | | | | 550,600 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－26号 | 吹付 | DIIIa 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 496,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹付工 | DIIIa 集塵機有 | m | 1 | 496,800 | 496,800 | WYB00247<br>単－ 292号 |
| 計 | | | | | 496,800 | |
| 単価 | | | | | 496,800 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－27号 | 吹付<br>(1方) | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 524,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹付工 | DIIIa-A1 集塵機有 | m | 1 | 524,700 | 524,700 | WYB00652<br>単－ 293号 |
| 計 | | | | | 524,700 | |
| 単価 | | | | | 524,700 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－28号 | 吹付 | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 483,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹付工 | DIIIa-A1 集塵機有 | m | 1 | 483,000 | 483,000 | WYB00457<br>単－ 294号 |
| 計 | | | | | 483,000 | |
| 単価 | | | | | 483,000 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－29号 | 吹付<br>(1方) | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 497,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹付工 | DIIIa-A1 集塵機有 | m | 1 | 497,000 | 497,000 | WYB00657<br>単－ 295号 |
| 計 | | | | | 497,000 | |
| 単価 | | | | | 497,000 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－30号 | 吹付 | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 455,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹付工 | DIIIa-A1 集塵機有 | m | 1 | 455,500 | 455,500 | WYB00588<br>単－ 296号 |
| 計 | | | | | 455,500 | |
| 単価 | | | | | 455,500 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－31号 | 吹付<br>(1方) | DIIIa-A2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 523,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹付工 | DIIIa-A2 集塵機有 | m | 1 | 523,600 | 523,600 | WYB00585<br>単－ 297号 |
| 計 | | | | | 523,600 | |
| 単価 | | | | | 523,600 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－32号 | 吹付<br>(1方) | DIIIa-A2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 416,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹付工 | DIIIa-A2 集塵機無 | m | 1 | 416,000 | 416,000 | WYB00600<br>単－ 298号 |
| 計 | | | | | 416,000 | |
| 単価 | | | | | 416,000 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－33号 | ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ (1方) | DIIIa 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 303,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロックボルト工 | DIIIa | m | 1 | 303,700 | 303,700 | WYB00313 単－ 299号 |
| 計 | | | | | 303,700 | |
| 単価 | | | | | 303,700 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－34号 | ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | DIIIa 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 309,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロックボルト工 | DIIIa | m | 1 | 309,500 | 309,500 | WYB00651 単－ 300号 |
| 計 | | | | | 309,500 | |
| 単価 | | | | | 309,500 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－35号 | ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ (1方) | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 127,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロックボルト工 | DIIIa-A1 | m | 1 | 127,500 | 127,500 | WYB00604 単－ 301号 |
| 計 | | | | | 127,500 | |
| 単価 | | | | | 127,500 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－36号 | ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 129,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロックボルト工 | DIIIa-A1 | m | 1 | 129,200 | 129,200 | WYB00650 単－ 302号 |
| 計 | | | | | 129,200 | |
| 単価 | | | | | 129,200 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－37号 | ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ (1方) | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 127,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロックボルト工 | DIIIa-A1 | m | 1 | 127,500 | 127,500 | WYB00607 単－ 301号 |
| 計 | | | | | 127,500 | |
| 単価 | | | | | 127,500 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－38号 | ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 129,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロックボルト工 | DIIIa-A1 | m | 1 | 129,200 | 129,200 | WYB00682 単－ 302号 |
| 計 | | | | | 129,200 | |
| 単価 | | | | | 129,200 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－39号 | ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ (1方) | DIIIa-A2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 127,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロックボルト工 | DIIIa-A2 | m | 1 | 127,500 | 127,500 | WYB00610 単－ 303号 |
| 計 | | | | | 127,500 | |
| 単価 | | | | | 127,500 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－40号 | ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ (1方) | DIIIa-A2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 127,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロックボルト工 | DIIIa-A2 | m | 1 | 127,500 | 127,500 | WYB00613 単－ 303号 |
| 計 | | | | | 127,500 | |
| 単価 | | | | | 127,500 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－41号 | 鋼製支保<br>(1方) | DIIIa 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 H-200×200×8×12 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 305,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼製支保工 | DIIIa | m | 1 | 305,800 | 305,800 | WYB00764<br>単－ 304号 |
| 計 | | | | | 305,800 | |
| 単価 | | | | | 305,800 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－42号 | 鋼製支保 | DIIIa 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 H-200×200×8×12 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 307,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼製支保工 | DIIIa | m | 1 | 307,300 | 307,300 | WYB00781<br>単－ 305号 |
| 計 | | | | | 307,300 | |
| 単価 | | | | | 307,300 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－43号 | 鋼製支保<br>(1方) | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 H-200×200×8×12 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 305,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼製支保工 | DIIIa-A1 | m | 1 | 305,800 | 305,800 | WYB00726<br>単－ 306号 |
| 計 | | | | | 305,800 | |
| 単価 | | | | | 305,800 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－44号 | 鋼製支保 | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 H-200×200×8×12 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 307,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼製支保工 | DIIIa-A1 | m | 1 | 307,300 | 307,300 | WYB00785<br>単－ 307号 |
| 計 | | | | | 307,300 | |
| 単価 | | | | | 307,300 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－45号 | 鋼製支保<br>(1方) | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 H-200×200×8×12 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 305,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼製支保工 | DIIIa-A1 | m | 1 | 305,800 | 305,800 | WYB00686<br>単－ 306号 |
| 計 | | | | | 305,800 | |
| 単価 | | | | | 305,800 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－46号 | 鋼製支保 | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 H-200×200×8×12 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 307,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼製支保工 | DIIIa-A1 | m | 1 | 307,300 | 307,300 | WYB00787<br>単－ 307号 |
| 計 | | | | | 307,300 | |
| 単価 | | | | | 307,300 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－47号 | 鋼製支保<br>(1方) | DIIIa-A2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 H-200×200×8×12 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 305,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼製支保工 | DIIIa-A2 | m | 1 | 305,800 | 305,800 | WYB00696<br>単－ 308号 |
| 計 | | | | | 305,800 | |
| 単価 | | | | | 305,800 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－48号 | 鋼製支保<br>(1方) | DIIIa-A2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 H-200×200×8×12 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 305,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼製支保工 | DIIIa-A2 | m | 1 | 305,800 | 305,800 | WYB00783<br>単－ 308号 |
| 計 | | | | | 305,800 | |
| 単価 | | | | | 305,800 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－49号 | 金網<br>(1方) | DIIIa 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 47,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金網工 | DIIIa | m | 1 | 47,400 | 47,400 | WYB00806<br>単－ 309号 |
| 計 | | | | | 47,400 | |
| 単価 | | | | | 47,400 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－50号 | 金網 | DIIIa 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 48,680 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金網工 | DIIIa | m | 1 | 48,680 | 48,680 | WYB00804<br>単－ 310号 |
| 計 | | | | | 48,680 | |
| 単価 | | | | | 48,680 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－51号 | 金網<br>(1方) | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 47,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金網工 | DIIIa-A1 | m | 1 | 47,400 | 47,400 | WYB00708<br>単－ 311号 |
| 計 | | | | | 47,400 | |
| 単価 | | | | | 47,400 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－52号 | 金網 | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 48,680 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金網工 | DIIIa-A1 | m | 1 | 48,680 | 48,680 | WYB00808<br>単－ 312号 |
| 計 | | | | | 48,680 | |
| 単価 | | | | | 48,680 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－53号 | 金網<br>(1方) | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 47,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金網工 | DIIIa-A1 | m | 1 | 47,400 | 47,400 | WYB00711<br>単－ 311号 |
| 計 | | | | | 47,400 | |
| 単価 | | | | | 47,400 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－54号 | 金網 | DIIIa-A1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 48,680 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金網工 | DIIIa-A1 | m | 1 | 48,680 | 48,680 | WYB00810<br>単－ 312号 |
| 計 | | | | | 48,680 | |
| 単価 | | | | | 48,680 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－55号 | 金網<br>(1方) | DIIIa-A2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 47,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金網工 | DIIIa-A2 | m | 1 | 47,400 | 47,400 | WYB00713<br>単－ 313号 |
| 計 | | | | | 47,400 | |
| 単価 | | | | | 47,400 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－56号 | 金網<br>(1方) | DIIIa-A2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 47,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金網工 | DIIIa-A2 | m | 1 | 47,400 | 47,400 | WYB00814<br>単－ 313号 |
| 計 | | | | | 47,400 | |
| 単価 | | | | | 47,400 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－57号 | 掘削･支保 | B-S-K 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,925,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削等<掘削、吹付> | B-S-K L≦0.8km | m | 1 | 2,624,000 | 2,624,000 | WYB00960 単－ 314号 |
| 集塵機運転 | | m | 1 | 294,900 | 294,900 | WYB00972 単－ 315号 |
| ずり出し工（ダンプトラック運転） | L≦0.8km ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ4t積 | m | 1 | 5,765 | 5,765 | WYB00974 単－ 316号 |
| 計 | | | | | 2,924,665 | |
| 単価 | | | | | 2,925,000 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－58号 | 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 | 通常断面 DIIIa 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C =60%以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 517,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 覆工コンクリート等（非鋼繊維含む） | 通常断面 DIII 85 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm | m | 1 | 350,200 | 350,200 | WYB00008<br>単－ 333号 |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-18-20(高炉)(繊維混入前) | | | | | | |
| 型枠工（覆工コンクリート） | 標準（五心円） 本坑用 17.5m 1189m | m | 1 | 125,500 | 125,500 | WB452051<br>単－ 253号 |
| 防水工 | 通常断面 ＤIII 85 17.5m<br>1218.7m | m | 1 | 41,530 | 41,530 | WB452060<br>単－ 334号 |
| 計 | | | | | 517,230 | |
| 単価 | | | | | 517,300 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－59号 | 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 | 通常断面 DIIIa-A1 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 517,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 覆工コンクリート等（非鋼繊維含む） | 通常断面 DIII 85 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm | m | 1 | 350,200 | 350,200 | WYB00133<br>単－ 333号 |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-18-20(高炉)(繊維混入前) | | | | | | |
| 型枠工（覆工コンクリート） | 標準（五心円） 本坑用 17.5m 1189m | m | 1 | 125,500 | 125,500 | WB452051<br>単－ 253号 |
| 防水工 | 通常断面 ＤIII 85 17.5m<br>1218.7m | m | 1 | 41,530 | 41,530 | WB452060<br>単－ 334号 |
| 計 | | | | | 517,230 | |
| 単価 | | | | | 517,300 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－60号 | 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 | 通常断面 DIIIa-A2 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 517,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 覆工コンクリート等（非鋼繊維含む） | 通常断面 DIII 85 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm | m | 1 | 350,200 | 350,200 | WYB00015 単－ 333号 |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-18-20(高炉)(繊維混入前) | | | | | | |
| 型枠工（覆工コンクリート） | 標準（五心円） 本坑用 17.5m 1189m | m | 1 | 125,500 | 125,500 | WB452051 単－ 253号 |
| 防水工 | 通常断面 ＤIII 85 17.5m 1218.7m | m | 1 | 41,530 | 41,530 | WB452060 単－ 334号 |
| 計 | | | | | 517,230 | |
| 単価 | | | | | 517,300 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－61号 | 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 | B-S-K 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 340,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 覆工コンクリート等（避難連絡坑） | B-S-K 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm | m | 1 | 103,900 | 103,900 | WYB00736 単－ 335号 |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-15-40(高炉) | | | | | | |
| 型枠工（覆工コンクリート）（避難連絡坑） | B-S-K | m | 1 | 174,500 | 174,500 | WYB00737 単－ 336号 |
| 防水工（避難連絡坑） | B-S-K | m | 1 | 61,740 | 61,740 | WYB00738 単－ 337号 |
| 計 | | | | | 340,140 | |
| 単価 | | | | | 340,200 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－62号 | 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 | CI-S-K1 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 340,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 覆工コンクリート等（避難連絡坑） | CI-S-K1 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm | m | 1 | 103,900 | 103,900 | WYB00752<br>単－ 338号 |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-15-40(高炉) | | | | | | |
| 型枠工（覆工コンクリート）（避難連絡坑） | CI-S-K1 | m | 1 | 174,500 | 174,500 | WYB00753<br>単－ 339号 |
| 防水工（避難連絡坑） | CI-S-K1 | m | 1 | 61,740 | 61,740 | WYB00754<br>単－ 340号 |
| 計 | | | | | 340,140 | |
| 単価 | | | | | 340,200 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－63号 | 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 | CI-S-K2 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 340,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 覆工コンクリート等（避難連絡坑） | CI-S-K2 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm | m | 1 | 103,900 | 103,900 | WYB00755<br>単－ 341号 |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-15-40(高炉) | | | | | | |
| 型枠工（覆工コンクリート）（避難連絡坑） | CI-S-K2 | m | 1 | 174,500 | 174,500 | WYB00756<br>単－ 342号 |
| 防水工（避難連絡坑） | CI-S-K2 | m | 1 | 61,740 | 61,740 | WYB00757<br>単－ 343号 |
| 計 | | | | | 340,140 | |
| 単価 | | | | | 340,200 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－64号 | 補強鉄筋 | SD345 D16～25 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 168,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 有 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 1 | 168,900 | 168,900 | WB810010<br>単－ 344号 |
| 計 | | | | | 168,900 | |
| 単価 | | | | | 168,900 | 円／t |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－65号 | 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し | B-L 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 88,960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 既設覆工取壊し | 0.5km<L≦1.2km B-L | m | 1 | 88,960 | 88,960 | WYB00177<br>単－ 345号 |
| 計 | | | | | 88,960 | |
| 単価 | | | | | 88,960 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－66号 | 掘削 | B-L 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 584,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削工 | 0.5km<L≦1.2km B-L | m | 1 | 584,600 | 584,600 | WYB00229 単－ 346号 |
| 計 | | | | | 584,600 | |
| 単価 | | | | | 584,600 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－67号 | 吹付 | B-L 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 335,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹付工 | B-L 集塵機有 | m | 1 | 335,800 | 335,800 | WYB00253 単－ 347号 |
| 計 | | | | | 335,800 | |
| 単価 | | | | | 335,800 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－68号 | 吹付 | B-L 切羽監視責任者有 妻部 | 単位 | 面 | 数量 | 1 | 単価 | 271,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非常駐車帯妻壁部吹付 | B-L | 面 | 1 | 271,200 | 271,200 | WYB00311 単－ 348号 |
| 計 | | | | | 271,200 | |
| 単価 | | | | | 271,200 | 円／面 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－69号 | ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | B-L 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 187,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロックボルト工 | B-L | m | 1 | 187,700 | 187,700 | WYB00300 単－ 349号 |
| 計 | | | | | 187,700 | |
| 単価 | | | | | 187,700 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－70号 | ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | B-L 切羽監視責任者有 妻部 | 単位 | 面 | 数量 | 1 | 単価 | 173,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非常駐車帯妻壁部ロックボルト | B-L | 面 | 1 | 173,800 | 173,800 | WYB00363<br>単－ 350号 |
| 計 | | | | | 173,800 | |
| 単価 | | | | | 173,800 | 円／面 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－71号 | 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(発破工法) | 大断面 B-L 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,493,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 覆工コンクリート等 | 大断面 B 115 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm | m | 1 | 449,400 | 449,400 | WYB00023<br>単－ 351号 |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-15-40(高炉) | | | | | | |
| 型枠工 (覆工コンクリート) | 五心円 非常駐車帯用 上半周長20.9m 損料対象31.0m | m | 1 | 1,996,000 | 1,996,000 | WYB00024<br>単－ 352号 |
| 防水工 | 大断面 B 115 上半周長=17.5m 損料対象=1218.7m | m | 1 | 46,960 | 46,960 | WYB00025<br>単－ 353号 |
| 計 | | | | | 2,492,360 | |
| 単価 | | | | | 2,493,000 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－72号 | 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(妻部) | 大断面 B-L 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 652,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非常駐車帯妻壁部覆工コンクリート等 | 大断面 B 115 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm | 箇所 | 1 | 542,500 | 542,500 | WYB00129<br>単－ 354号 |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-15-40(高炉) | | | | | | |
| 非常駐車帯妻壁部型枠工（移動・据付・脱型） | 五心円 本坑用 上半周長17.5m 損料対象=1189.0m | m | 0.4 | 125,500 | 50,200 | WYB00134<br>単－ 355号 |
| 非常駐車帯妻壁部防水工 | 大断面 B 115 上半周長=17.5m 損料対象=1218.7m | 箇所 | 1 | 59,510 | 59,510 | WYB00136<br>単－ 356号 |
| 計 | | | | | 652,210 | |
| 単価 | | | | | 652,300 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－73号 | ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 | DI-b | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 76,250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） | ＤＩ 標準 | ｍ３ | 12.5 | 5,194 | 64,925 | WB450110 単－ 358号 |
| インバートずり出し工 | ＤＩ 普通 標準 | ｍ３ | 12.5 | 905.8 | 11,322.5 | WB450120 単－ 359号 |
| 計 | | | | | 76,247.5 | |
| 単価 | | | | | 76,250 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－74号 | ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 | DIIIa | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 81,130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） | ＤIII 標準 | ｍ３ | 13.3 | 5,194 | 69,080.2 | WB450110 単－ 360号 |
| インバートずり出し工 | ＤIII 普通 標準 | ｍ３ | 13.3 | 905.8 | 12,047.14 | WB450120 単－ 361号 |
| 計 | | | | | 81,127.34 | |
| 単価 | | | | | 81,130 | 円／m |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－75号 | ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 | DIIIa-A1 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 81,130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） | DIII 標準 | m３ | 13.3 | 5,194 | 69,080.2 | WB450110 単－ 360号 |
| インバートずり出し工 | DIII 普通 標準 | m３ | 13.3 | 905.8 | 12,047.14 | WB450120 単－ 361号 |
| 計 | | | | | 81,127.34 | |
| 単価 | | | | | 81,130 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－76号 | ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 | DIIIa-A2 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 81,130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） | DIII 標準 | m３ | 13.3 | 5,194 | 69,080.2 | WB450110 単－ 360号 |
| インバートずり出し工 | DIII 普通 標準 | m３ | 13.3 | 905.8 | 12,047.14 | WB450120 単－ 361号 |
| 計 | | | | | 81,127.34 | |
| 単価 | | | | | 81,130 | 円／m |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－77号 | ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し | DI-b | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 18,370 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インバート敷均し締固め工 | 標準 | ｍ３ | 6 | 1,824 | 10,944 | WB450150 単－ 362号 |
| インバートずり出し工 | ＤＩ 普通 標準 | ｍ３ | 5 | 905.8 | 4,529 | WB450120 単－ 359号 |
| 埋戻材の積込作業 | 割増なし 標準 | ｍ３ | 5 | 577.9 | 2,889.5 | WB450160 単－ 363号 |
| 計 | | | | | 18,362.5 | |
| 単価 | | | | | 18,370 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－78号 | ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し | DIIIa | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 18,660 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インバート敷均し締固め工 | 標準 | ｍ３ | 6 | 1,824 | 10,944 | WB450150 単－ 362号 |
| インバートずり出し工 | ＤIII 普通 標準 | ｍ３ | 5.2 | 905.8 | 4,710.16 | WB450120 単－ 361号 |
| 埋戻材の積込作業 | 割増なし 標準 | ｍ３ | 5.2 | 577.9 | 3,005.08 | WB450160 単－ 363号 |
| 計 | | | | | 18,659.24 | |
| 単価 | | | | | 18,660 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－79号 | ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し | DIIIa-A1 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 18,660 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インバート敷均し締固め工 | 標準 | ｍ３ | 6 | 1,824 | 10,944 | WB450150 単－ 362号 |
| インバートずり出し工 | ＤIII 普通 標準 | ｍ３ | 5.2 | 905.8 | 4,710.16 | WB450120 単－ 361号 |
| 埋戻材の積込作業 | 割増なし 標準 | ｍ３ | 5.2 | 577.9 | 3,005.08 | WB450160 単－ 363号 |
| 計 | | | | | 18,659.24 | |
| 単価 | | | | | 18,660 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－80号 | ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し | DIIIa-A2 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 18,660 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インバート敷均し締固め工 | 標準 | ｍ３ | 6 | 1,824 | 10,944 | WB450150 単－ 362号 |
| インバートずり出し工 | ＤIII 普通 標準 | ｍ３ | 5.2 | 905.8 | 4,710.16 | WB450120 単－ 361号 |
| 埋戻材の積込作業 | 割増なし 標準 | ｍ３ | 5.2 | 577.9 | 3,005.08 | WB450160 単－ 363号 |
| 計 | | | | | 18,659.24 | |
| 単価 | | | | | 18,660 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－81号 | ｲﾝﾊﾞｰﾄ | DI-b 巻厚 45ｃｍ 18-8-40(高炉)　C=230kg/m3以上 W/C=60%以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 157,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インバート型枠工 | | ｍ２ | 0.53 | 15,710 | 8,326.3 | WB450130 単－ 364号 |
| インバートコンクリート工 | 各種 標準 | ｍ３ | 6 | 24,910 | 149,460 | WB450140 単－ 365号 |
| 計 | | | | | 157,786.3 | |
| 単価 | | | | | 157,800 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－82号 | ｲﾝﾊﾞｰﾄ | DIIIa 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)　C=230kg/m3以上 W/C=60%以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 176,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インバート型枠工 | | ｍ２ | 0.6 | 15,710 | 9,426 | WB450130 単－ 364号 |
| インバートコンクリート工 | 各種 標準 | ｍ３ | 6.7 | 24,910 | 166,897 | WB450140 単－ 365号 |
| 計 | | | | | 176,323 | |
| 単価 | | | | | 176,400 | 円／m |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－83号 | ｲﾝﾊﾞｰﾄ | DIIIa-A1 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 176,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インバート型枠工 | | ｍ２ | 0.6 | 15,710 | 9,426 | WB450130 単－ 364号 |
| インバートコンクリート工 | 各種 標準 | ｍ３ | 6.7 | 24,910 | 166,897 | WB450140 単－ 365号 |
| 計 | | | | | 176,323 | |
| 単価 | | | | | 176,400 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－84号 | ｲﾝﾊﾞｰﾄ | DIIIa-A2 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 176,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インバート型枠工 | | ｍ２ | 0.6 | 15,710 | 9,426 | WB450130 単－ 364号 |
| インバートコンクリート工 | 各種 標準 | ｍ３ | 6.7 | 24,910 | 166,897 | WB450140 単－ 365号 |
| 計 | | | | | 176,323 | |
| 単価 | | | | | 176,400 | 円／m |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－85号 | 補強鉄筋 | SD345 D16～25 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 168,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 有 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 1 | 168,900 | 168,900 | WB810010<br>単－ 344号 |
| 計 | | | | | 168,900 | |
| 単価 | | | | | 168,900 | 円／t |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－86号 | 裏面排水 | φ100 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,361 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裏面排水管 （材料費） | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP-100 | m | 1 | 1,361 | 1,361 | WYB00001<br>単－ 404号 |
| 計 | | | | | 1,361 | |
| 単価 | | | | | 1,361 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－87号 | 暗渠排水材 | φ30×3条 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗渠排水材（材料費） | φ30×3条 全面透水ﾋﾚ無 | m | 1 | 1,230 | 1,230 | WYB00002 単－ 405号 |
| 計 | | | | | 1,230 | |
| 単価 | | | | | 1,230 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－88号 | 中央排水 | 有孔管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 300㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 11,180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗渠排水管 | 据付 波状管 200～400㎜ 要 全ての費用 | m | 100 | 7,209 | 720,900 | CB222770 |
| フィルター材 | 単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用 | m３ | 38.7 | 10,260 | 397,062 | CB222780 |
| 計 | | | | | 1,117,962 | |
| 単価 | | | | | 11,180 | 円／m |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－89号 | 横断排水 | 有孔管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 150㎜ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 4,293 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗渠排水管 | 据付 波状管 50～150㎜ 要 全ての費用 | m | 100 | 2,559 | 255,900 | CB222770 |
| フィルター材 | 単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用 | m３ | 16.9 | 10,260 | 173,394 | CB222780 |
| 計 | | | | | 429,294 | |
| 単価 | | | | | 4,293 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－90号 | 坑口付部 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 4,802,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坑口付部吹付（全断面）（起点側） | t=250mm | m | 4.4 | 648,800 | 2,854,720 | WYB00616 単－ 406号 |
| 鋼製支保工（全断面）（起点側） | H-200 | m | 4.4 | 319,900 | 1,407,560 | WYB00578 単－ 407号 |
| 金網工（全断面）（起点側） | φ5×150×150 | m | 4.4 | 25,990 | 114,356 | WYB00631 単－ 408号 |
| ロックボルト工（全断面）（起点側） | 耐力176.5KN以上 L=4.0m | m | 4.4 | 44,280 | 194,832 | WYB00627 単－ 409号 |
| 支保工補強工（キーストンプレート） | AKD 650×25×1.2(めっき) | t | 0.74 | 236,000 | 174,640 | WYB00575 単－ 410号 |
| 支保工補強工（つなぎ材） | L=50×50×6 | t | 0.52 | 106,000 | 55,120 | WYB00626 単－ 411号 |
| 計 | | | | | 4,801,228 | |
| 単価 | | | | | 4,802,000 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－91号 | 坑口付部 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 4,798,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坑口付部吹付（全断面）（終点側） | t=250mm | m | 4.4 | 647,900 | 2,850,760 | WYB00642 単－ 412号 |
| 鋼製支保工（全断面）（終点側） | H-200 | m | 4.4 | 319,900 | 1,407,560 | WYB00633 単－ 413号 |
| 金網工（全断面）（終点側） | φ5×150×150 | m | 4.4 | 25,990 | 114,356 | WYB00728 単－ 414号 |
| ロックボルト工（全断面）（終点側） | 耐力176.5KN以上 L=4.0m | m | 4.4 | 44,280 | 194,832 | WYB00758 単－ 415号 |
| 支保工補強工（キーストンプレート） | AKD 650×25×1.2(めっき) | t | 0.74 | 236,000 | 174,640 | WYB00630 単－ 410号 |
| 支保工補強工（つなぎ材） | L=50×50×6 | t | 0.52 | 106,000 | 55,120 | WYB00730 単－ 411号 |
| 計 | | | | | 4,797,268 | |
| 単価 | | | | | 4,798,000 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－92号 | 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制約無 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 464.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面整形 | 盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 464.3 | 464.3 | CB220010 |
| 計 | | | | | 464.3 | |
| 単価 | | | | | 464.3 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－93号 | 法面整形(切土部) | 現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 940.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面整形 | 切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 940.3 | 940.3 | CB220010 |
| 計 | | | | | 940.3 | |
| 単価 | | | | | 940.3 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－94号 | 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制約無 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 464.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面整形 | 盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 464.3 | 464.3 | CB220010 |
| 計 | | | | | 464.3 | |
| 単価 | | | | | 464.3 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－95号 | 植生基材吹付 | 3cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 6,060 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械播種施工による植生工 | 植生基材吹付工 3cm<br>100m2以上250m2未満 無 無 無 | ｍ２ | 1 | 6,060 | 6,060 | WB810830<br>単－ 416号 |
| 計 | | | | | 6,060 | |
| 単価 | | | | | 6,060 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－96号 | 種子散布 | 肥料無し 100m2未満 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 395 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械播種施工による植生工 | 種子散布工 100m2未満 無 | ｍ２ | 1 | 395 | 395 | WB810830<br>単－ 417号 |
| 計 | | | | | 395 | |
| 単価 | | | | | 395 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－97号 | 植生基材吹付 | 3cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 6,060 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械播種施工による植生工 | 植生基材吹付工 3cm<br>100m2以上250m2未満 無 無 無 | ｍ２ | 1 | 6,060 | 6,060 | WB810830<br>単－ 416号 |
| 計 | | | | | 6,060 | |
| 単価 | | | | | 6,060 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－98号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 24-12-25(20)(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 27,150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設<br>24-12-25(20)(高炉)<br>10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し | ｍ３ | 1 | 27,150 | 27,150 | CB240010 |
| 計 | | | | | 27,150 | |
| 単価 | | | | | 27,150 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－99号 | 鉄筋 | SD345 D13 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 164,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t | 1 | 164,800 | 164,800 | WB810010<br>単－ 418号 |
| 計 | | | | | 164,800 | |
| 単価 | | | | | 164,800 | 円／t |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－100号 | 鉄筋 | SD345 D16～25 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 162,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 1 | 162,700 | 162,700 | WB810010<br>単－ 419号 |
| 計 | | | | | 162,700 | |
| 単価 | | | | | 162,700 | 円／t |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－101号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 24-12-25(20)(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 27,150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設<br>24-12-25(20)(高炉)<br>10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し | ｍ３ | 1 | 27,150 | 27,150 | CB240010 |
| 計 | | | | | 27,150 | |
| 単価 | | | | | 27,150 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－102号 | 鉄筋 | SD345 D13 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 164,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t | 1 | 164,800 | 164,800 | WB810010<br>単－ 418号 |
| 計 | | | | | 164,800 | |
| 単価 | | | | | 164,800 | 円／t |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－103号 | 鉄筋 | SD345 D16～25 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 162,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 1 | 162,700 | 162,700 | WB810010<br>単－ 419号 |
| 計 | | | | | 162,700 | |
| 単価 | | | | | 162,700 | 円／t |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－104号 | 鉄筋 | SD345 D29～32 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 163,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D29～32 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 1 | 163,700 | 163,700 | WB810010<br>単－ 421号 |
| 計 | | | | | 163,700 | |
| 単価 | | | | | 163,700 | 円／t |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－105号 | 銘板 | 透明高耐性ﾌｨﾙﾑ被覆ｱﾙﾐﾆｳﾑ板 400×600×3 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 67,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘板（トンネル標示板）（材料費） | 400×600×3 透明高耐性ﾌｨﾙﾑ被覆ｱﾙﾐﾆｳﾑ板 | 枚 | 1 | 67,400 | 67,400 | WYB00004<br>単－ 422号 |
| 計 | | | | | 67,400 | |
| 単価 | | | | | 67,400 | 円／枚 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－106号 | 注入式小口径長尺鋼管先受 | DIIIa-A1, φ76.3mm,L=9.5m,27本/ｼﾌﾄ,注入量=113kg/本 | 単位 | ｼﾌﾄ | 数量 | 1 | 単価 | 7,967,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先行削孔工 | L=0.3m | シフト | 1 | 170,500 | 170,500 | WYB00145 単－ 423号 |
| 打設工 | L=9.5m | シフト | 1 | 3,708,000 | 3,708,000 | WYB00147 単－ 424号 |
| 注入工 | L=9.5m | シフト | 1 | 4,088,000 | 4,088,000 | WYB00150 単－ 425号 |
| 計 | | | | | 7,966,500 | |
| 単価 | | | | | 7,967,000 | 円／ｼﾌﾄ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－107号 | 注入式小口径長尺鋼管先受(1方) | DIIIa-A1, φ76.3mm,L=12.5m,27本/ｼﾌﾄ,注入量=149kg/本 | 単位 | ｼﾌﾄ | 数量 | 1 | 単価 | 9,936,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先行削孔工 | L=0.3m | シフト | 1 | 164,300 | 164,300 | WYB00155 単－ 426号 |
| 打設工 | L=12.5m | シフト | 1 | 4,593,000 | 4,593,000 | WYB00158 単－ 427号 |
| 注入工 | L=12.5m | シフト | 1 | 5,178,000 | 5,178,000 | WYB00161 単－ 428号 |
| 計 | | | | | 9,935,300 | |
| 単価 | | | | | 9,936,000 | 円／ｼﾌﾄ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－108号 | 注入式小口径長尺鋼管先受 | DIIIa-A1, φ76.3mm,L=12.5m,27本/ｼﾌﾄ,注入量=149kg/本 | 単位 | ｼﾌﾄ | 数量 | 1 | 単価 | 9,925,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先行削孔工 | L=0.3m | シフト | 1 | 170,500 | 170,500 | WYB00347 単－ 423号 |
| 打設工 | L=12.5m | シフト | 1 | 4,627,000 | 4,627,000 | WYB00355 単－ 429号 |
| 注入工 | L=12.5m | シフト | 1 | 5,127,000 | 5,127,000 | WYB00358 単－ 430号 |
| 計 | | | | | 9,924,500 | |
| 単価 | | | | | 9,925,000 | 円／ｼﾌﾄ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－109号 | 注入式小口径長尺鋼管先受(坑外) | DIIIa-A2, φ76.3mm,L=12.5m,29本/ｼﾌﾄ,注入量=149kg/本 | 単位 | ｼﾌﾄ | 数量 | 1 | 単価 | 10,420,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先行削孔工 | L=0.3m | シフト | 1 | 159,600 | 159,600 | WYB00165 単－ 431号 |
| 打設工 | L=12.5m | シフト | 1 | 4,750,000 | 4,750,000 | WYB00169 単－ 432号 |
| 注入工 | L=12.5m | シフト | 1 | 5,508,000 | 5,508,000 | WYB00172 単－ 433号 |
| 計 | | | | | 10,417,600 | |
| 単価 | | | | | 10,420,000 | 円／ｼﾌﾄ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－110号 | 鏡吹付 | DIIIa-A1 吹付厚 100ｍｍ | 単位 | ｼﾌﾄ | 数量 | 1 | 単価 | 90,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鏡吹付工 | A=11.5m2 | シフト | 1 | 90,600 | 90,600 | WYB00118 単－ 434号 |
| 計 | | | | | 90,600 | |
| 単価 | | | | | 90,600 | 円／ｼﾌﾄ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－111号 | 鏡吹付<br>(1方) | DIIIa-A1 吹付厚 100ｍｍ | 単位 | ｼﾌﾄ | 数量 | 1 | 単価 | 124,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鏡吹付工 | A=11.5m2 | シフト | 1 | 124,900 | 124,900 | WYB00178 単－ 435号 |
| 計 | | | | | 124,900 | |
| 単価 | | | | | 124,900 | 円／ｼﾌﾄ |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－112号 | 鏡吹付 | DIIIa-A1 吹付厚 100ｍｍ | 単位 | ｼﾌﾄ | 数量 | 1 | 単価 | 94,320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鏡吹付工 | A=11.5m2 | シフト | 1 | 94,320 | 94,320 | WYB00370 単－ 436号 |
| 計 | | | | | 94,320 | |
| 単価 | | | | | 94,320 | 円／ｼﾌﾄ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－113号 | 掘削 | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 228.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満 | ｍ３ | 1 | 228.7 | 228.7 | CB210100 |
| 計 | | | | | 228.7 | |
| 単価 | | | | | 228.7 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－114号 | 法面整形(切土部) | 現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 940.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面整形 | 切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 940.3 | 940.3 | CB220010 |
| 計 | | | | | 940.3 | |
| 単価 | | | | | 940.3 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－115号 | 整地 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 103.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ)<br>標準以外(10,000m3以上) 無し | ｍ３ | 1 | 103.2 | 103.2 | CB210610 |
| 計 | | | | | 103.2 | |
| 単価 | | | | | 103.2 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－116号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,252 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し<br>15.5km以下 | ｍ３ | 1 | 2,252 | 2,252 | CB210110 |
| 計 | | | | | 2,252 | |
| 単価 | | | | | 2,252 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－117号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 | 普通ｾﾒﾝﾄ 厚10cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,378 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート吹付工（t=10cm） | 250m2以上500m2未満 ﾗｽ･ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ無 制約･枠内補正無 | ｍ２ | 1 | 8,378 | 8,378 | WYB00138<br>単－ 490号 |
| 計 | | | | | 8,378 | |
| 単価 | | | | | 8,378 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－118号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 | 普通ｾﾒﾝﾄ 厚10cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 10,260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート吹付工 | 10cm 250m2以上500m2未満 無 無 | ｍ２ | 1 | 10,260 | 10,260 | WB810820<br>単－ 491号 |
| 計 | | | | | 10,260 | |
| 単価 | | | | | 10,260 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－119号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 重力式･もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 11m 18-8-40(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 23,890 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート（場所打擁壁） | 18-8-40(高炉) 一般養生 延長無し | ｍ３ | 1 | 23,890 | 23,890 | CB226410 |
| 計 | | | | | 23,890 | |
| 単価 | | | | | 23,890 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－120号 | 鉄筋 | SD345 D13 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 161,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>差筋及び杭頭処理 | t | 1 | 161,600 | 161,600 | WB810010<br>単－ 506号 |
| 計 | | | | | 161,600 | |
| 単価 | | | | | 161,600 | 円／t |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－121号 | 裏込砕石 | RC-40 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 7,762 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裏込砕石 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 7,762 | 7,762 | CB221120 |
| 計 | | | | | 7,762 | |
| 単価 | | | | | 7,762 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－122号 | 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,181 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目地板 | 30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10 | ｍ２ | 1 | 4,181 | 4,181 | CB224710 |
| 計 | | | | | 4,181 | |
| 単価 | | | | | 4,181 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－123号 | 水抜ﾊﾟｲﾌﾟ | φ75 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 926.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水抜きパイプ（材料費） | 一般管 VP-75 | m | 1 | 926.2 | 926.2 | WYB00111<br>単－ 508号 |
| 計 | | | | | 926.2 | |
| 単価 | | | | | 926.2 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－124号 | 吸出し防止材 | 合繊不織布 20㎜ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吸出し防止材（材料費） | t=20㎜ 合繊不織布 | ｍ２ | 1 | 1,050 | 1,050 | WYB00112 単－ 509号 |
| 計 | | | | | 1,050 | |
| 単価 | | | | | 1,050 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－125号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 重力式･もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 10.1m 18-8-40(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 23,890 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート（場所打擁壁） | 18-8-40(高炉) 一般養生 延長無し | ｍ３ | 1 | 23,890 | 23,890 | CB226410 |
| 計 | | | | | 23,890 | |
| 単価 | | | | | 23,890 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－126号 | 鉄筋 | SD345 D13 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 161,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>差筋及び杭頭処理 | t | 1 | 161,600 | 161,600 | WB810010<br>単－ 506号 |
| 計 | | | | | 161,600 | |
| 単価 | | | | | 161,600 | 円／t |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－127号 | 裏込砕石 | RC-40 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 7,762 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裏込砕石 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 7,762 | 7,762 | CB221120 |
| 計 | | | | | 7,762 | |
| 単価 | | | | | 7,762 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－128号 | 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,181 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目地板 | 30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10 | ｍ２ | 1 | 4,181 | 4,181 | CB224710 |
| 計 | | | | | 4,181 | |
| 単価 | | | | | 4,181 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－129号 | 水抜ﾊﾟｲﾌﾟ | φ75 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 926.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水抜きパイプ（材料費） | 一般管 VP-75 | m | 1 | 926.2 | 926.2 | WYB00352<br>単－ 508号 |
| 計 | | | | | 926.2 | |
| 単価 | | | | | 926.2 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－130号 | 吸出し防止材 | 合繊不織布 20㎜ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吸出し防止材（材料費） | t=20㎜ 合繊不織布 | ｍ２ | 1 | 1,050 | 1,050 | WYB00353 単－ 509号 |
| 計 | | | | | 1,050 | |
| 単価 | | | | | 1,050 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－131号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 重力式･もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 11m 18-8-40(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 23,890 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート（場所打擁壁） | 18-8-40(高炉) 一般養生 延長無し | ｍ３ | 1 | 23,890 | 23,890 | CB226410 |
| 計 | | | | | 23,890 | |
| 単価 | | | | | 23,890 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－132号 | 鉄筋 | SD345 D13 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 161,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>差筋及び杭頭処理 | t | 1 | 161,600 | 161,600 | WB810010<br>単－ 506号 |
| 計 | | | | | 161,600 | |
| 単価 | | | | | 161,600 | 円／t |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－133号 | 裏込砕石 | RC-40 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 7,762 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裏込砕石 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 7,762 | 7,762 | CB221120 |
| 計 | | | | | 7,762 | |
| 単価 | | | | | 7,762 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－134号 | 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,181 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目地板 | 30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10 | ｍ２ | 1 | 4,181 | 4,181 | CB224710 |
| 計 | | | | | 4,181 | |
| 単価 | | | | | 4,181 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－135号 | 水抜ﾊﾟｲﾌﾟ | φ75 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 926.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水抜きパイプ（材料費） | 一般管 VP-75 | m | 1 | 926.2 | 926.2 | WYB00388<br>単－ 508号 |
| 計 | | | | | 926.2 | |
| 単価 | | | | | 926.2 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－136号 | 吸出し防止材 | 合繊不織布 20㎜ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吸出し防止材（材料費） | t=20㎜ 合繊不織布 | ｍ２ | 1 | 1,050 | 1,050 | WYB00389 単－ 509号 |
| 計 | | | | | 1,050 | |
| 単価 | | | | | 1,050 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－137号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 重力式･もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 9.5m 18-8-40（高炉） 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 23,890 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート（場所打擁壁） | 18-8-40(高炉) 一般養生 延長無し | ｍ３ | 1 | 23,890 | 23,890 | CB226410 |
| 計 | | | | | 23,890 | |
| 単価 | | | | | 23,890 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－138号 | 鉄筋 | SD345 D13 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 161,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>差筋及び杭頭処理 | t | 1 | 161,600 | 161,600 | WB810010<br>単－ 506号 |
| 計 | | | | | 161,600 | |
| 単価 | | | | | 161,600 | 円／t |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－139号 | 裏込砕石 | RC-40 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 7,762 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裏込砕石 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 7,762 | 7,762 | CB221120 |
| 計 | | | | | 7,762 | |
| 単価 | | | | | 7,762 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－140号 | 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,181 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目地板 | 30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10 | ｍ２ | 1 | 4,181 | 4,181 | CB224710 |
| 計 | | | | | 4,181 | |
| 単価 | | | | | 4,181 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－141号 | 水抜ﾊﾟｲﾌﾟ | φ75 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 926.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水抜きパイプ（材料費） | 一般管 VP-75 | m | 1 | 926.2 | 926.2 | WYB00390<br>単－ 508号 |
| 計 | | | | | 926.2 | |
| 単価 | | | | | 926.2 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－142号 | 吸出し防止材 | 合繊不織布 20㎜ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吸出し防止材（材料費） | t=20㎜ 合繊不織布 | ｍ２ | 1 | 1,050 | 1,050 | WYB00391<br>単－ 509号 |
| 計 | | | | | 1,050 | |
| 単価 | | | | | 1,050 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－143号 | 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 11,410 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打基礎コンクリート | 18-8-40(高炉) 有り<br>一般養生･特殊養生(練炭) | ｍ３ | 1.4 | 81,500 | 114,100 | CB226170 |
| 計 | | | | | 114,100 | |
| 単価 | | | | | 11,410 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－144号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 | 18-8-40(高炉) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 28,520 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリートブロック積工 | JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積<br>有(胴込＋裏込) 0.37m3/m2<br>18-8-40(高炉) | ｍ２ | 1 | 28,520 | 28,520 | WB825010<br>単－ 510号 |
| 計 | | | | | 28,520 | |
| 単価 | | | | | 28,520 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－145号 | 胴込･裏込材(砕石) | 再生砕石 RC-40 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 8,348 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胴込・裏込材（砕石） | 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石<br>RC-40 | ｍ３ | 1 | 8,348 | 8,348 | CB226120 |
| 計 | | | | | 8,348 | |
| 単価 | | | | | 8,348 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－146号 | 張りｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-25(20)(高炉) W/C制約無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 29,030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し<br>全ての費用 | ｍ３ | 1 | 29,030 | 29,030 | CB240010 |
| 計 | | | | | 29,030 | |
| 単価 | | | | | 29,030 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－147号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 | 180×180 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 6,632 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm<br>60kg/個以下 無し 無し 無し | m | 1 | 6,632 | 6,632 | WB821410<br>単－ 511号 |
| 計 | | | | | 6,632 | |
| 単価 | | | | | 6,632 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－148号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 | 300×300 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 8,751 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm<br>1000kg/個以下 無し 無し 有り<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m | m | 1 | 8,751 | 8,751 | WB821410<br>単－ 512号 |
| 計 | | | | | 8,751 | |
| 単価 | | | | | 8,751 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－149号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 | 300×300 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 8,751 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm<br>1000kg/個以下 無し 無し 有り<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m | m | 1 | 8,751 | 8,751 | WB821410<br>単－ 512号 |
| 計 | | | | | 8,751 | |
| 単価 | | | | | 8,751 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－150号 | 現場打ち集水桝<br>(G1) | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 136,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） | 18-8-25(高炉)<br>0.38m3を超え0.40m3以下<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 箇所 | 1 | 62,010 | 62,010 | CB222950 |
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 2 | 37,280 | 74,560 | WB821430<br>単－ 513号 |
| 計 | | | | | 136,570 | |
| 単価 | | | | | 136,600 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－151号 | 現場打ち集水桝<br>(G2) | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 85,430 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） | 18-8-25(高炉)<br>0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設<br>一般養生･特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 59,400 | 59,400 | CB222950 |
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し<br>無し | 枚 | 1 | 23,190 | 23,190 | WB821430<br>単－ 514号 |
| コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 30mm以上200mm未満 | 孔 | 4 | 708.3 | 2,833.2 | CB224410 |
| 計 | | | | | 85,423.2 | |
| 単価 | | | | | 85,430 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－152号 | 現場打ち集水桝<br>(G1) | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 136,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） | 18-8-25(高炉)<br>0.38m3を超え0.40m3以下<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 箇所 | 1 | 62,010 | 62,010 | CB222950 |
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 2 | 37,280 | 74,560 | WB821430<br>単－ 513号 |
| 計 | | | | | 136,570 | |
| 単価 | | | | | 136,600 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－153号 | 現場打ち集水桝<br>(G2) | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 85,430 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） | 18-8-25(高炉)<br>0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設<br>一般養生･特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 59,400 | 59,400 | CB222950 |
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し<br>無し | 枚 | 1 | 23,190 | 23,190 | WB821430<br>単－ 514号 |
| コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 30mm以上200mm未満 | 孔 | 4 | 708.3 | 2,833.2 | CB224410 |
| 計 | | | | | 85,423.2 | |
| 単価 | | | | | 85,430 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－154号 | 現場打ち集水桝<br>(1号) | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 77,590 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） | 18-8-25(高炉)<br>0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設<br>一般養生･特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 77,590 | 77,590 | CB222950 |
| 計 | | | | | 77,590 | |
| 単価 | | | | | 77,590 | 円／箇所 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－155号 | 縦排水 | 内幅 300mm 内高 300mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 9,477 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm<br>1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し | m | 1 | 9,477 | 9,477 | WB821410<br>単－ 516号 |
| 計 | | | | | 9,477 | |
| 単価 | | | | | 9,477 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－156号 | 張りｺﾝｸﾘｰﾄ（小段排水） | 18-8-25 (20) （高炉） ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 t=50mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 5,367 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート打設工 | 小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ<br>18-8-25 (20) （高炉） 無し<br>5m3/100m2 有り | ｍ２ | 1 | 5,154 | 5,154 | WB240730<br>単－ 517号 |
| 養生工 | 縦排水溝・小段排水溝 | ｍ２ | 1 | 212.9 | 212.9 | WB240740<br>単－ 518号 |
| 計 | | | | | 5,366.9 | |
| 単価 | | | | | 5,367 | 円／m2 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－157号 | 側溝蓋 | | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 46,030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し<br>無し | 枚 | 1 | 43,190 | 43,190 | WB821430<br>単－ 521号 |
| コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 30mm以上200mm未満 | 孔 | 4 | 708.3 | 2,833.2 | CB224410 |
| 計 | | | | | 46,023.2 | |
| 単価 | | | | | 46,030 | 円／枚 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－158号 | 小段排水 | 内幅 600mm 内高 600mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 18,010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm<br>1000kg/個以下 無し 小段面部 有り<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.8m3/10m | m | 1 | 18,010 | 18,010 | WB821410<br>単－ 522号 |
| 計 | | | | | 18,010 | |
| 単価 | | | | | 18,010 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－159号 | 下層路盤(歩道部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 993.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤（歩道部） | 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ<br>RC-40 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 993.5 | 993.5 | CB410031 |
| 計 | | | | | 993.5 | |
| 単価 | | | | | 993.5 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－160号 | 転落(横断)防止柵<br>(再利用) | 柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,377 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m<br>100m未満 無 | m | 1 | 2,377 | 2,377 | WB810760<br>単－ 527号 |
| 計 | | | | | 2,377 | |
| 単価 | | | | | 2,377 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－161号 | 転落(横断)防止柵<br>(再利用) | 柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,930 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔2.5m 昼 制約無 | m | 1 | 3,930 | 3,930 | WYB00392<br>単－ 528号 |
| 計 | | | | | 3,930 | |
| 単価 | | | | | 3,930 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－162号 | 防護柵(横断･転落防止柵)撤去 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 991 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵 （横断・転落防止柵） 撤去工 | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無<br>無 | m | 1 | 991 | 991 | WB810770<br>単－ 529号 |
| 計 | | | | | 991 | |
| 単価 | | | | | 991 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－163号 | 防護柵(横断･転落防止柵)撤去 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,601 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵 （横断・転落防止柵） 撤去工 | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔2.5m 昼 制約無 | m | 1 | 2,601 | 2,601 | WYB00384<br>単－ 530号 |
| 計 | | | | | 2,601 | |
| 単価 | | | | | 2,601 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－164号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 11,070 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | ｍ３ | 1 | 11,070 | 11,070 | WB824010<br>単－ 531号 |
| 計 | | | | | 11,070 | |
| 単価 | | | | | 11,070 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－165号 | 舗装版切断 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,355 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下<br>全ての費用 | m | 1 | 3,355 | 3,355 | CB430510 |
| 計 | | | | | 3,355 | |
| 単価 | | | | | 3,355 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－166号 | 舗装版破砕 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 25ｃｍ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,119 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 必要<br>15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 1,119 | 1,119 | CB430310 |
| 計 | | | | | 1,119 | |
| 単価 | | | | | 1,119 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－167号 | 舗装版破砕 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 ７ｃｍ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 224.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 224.2 | 224.2 | CB430310 |
| 計 | | | | | 224.2 | |
| 単価 | | | | | 224.2 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－168号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 11,070 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | ｍ３ | 1 | 11,070 | 11,070 | WB824010<br>単－ 531号 |
| 計 | | | | | 11,070 | |
| 単価 | | | | | 11,070 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－169号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 鉄筋構造物 機械施工 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 19,420 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | ｍ３ | 1 | 19,420 | 19,420 | WB824010<br>単－ 532号 |
| 計 | | | | | 19,420 | |
| 単価 | | | | | 19,420 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－170号 | 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 723 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 723 | 723 | CB430510 |
| 計 | | | | | 723 | |
| 単価 | | | | | 723 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－171号 | 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 224.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 224.2 | 224.2 | CB430310 |
| 計 | | | | | 224.2 | |
| 単価 | | | | | 224.2 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－172号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 11,070 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | ｍ３ | 1 | 11,070 | 11,070 | WB824010 単－ 531号 |
| 計 | | | | | 11,070 | |
| 単価 | | | | | 11,070 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－173号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 鉄筋構造物 機械施工 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 19,420 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | ｍ３ | 1 | 19,420 | 19,420 | WB824010 単－ 532号 |
| 計 | | | | | 19,420 | |
| 単価 | | | | | 19,420 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－174号 | 吹付法面取壊し | 集積積込有 機械施工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 771.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹付法面取壊し | 有り 機械施工 | ｍ２ | 1 | 771.7 | 771.7 | CB220710 |
| 計 | | | | | 771.7 | |
| 単価 | | | | | 771.7 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－175号 | 火災検知器撤去 | | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 412 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通報装置・非常警報付属設備取付１ | 火災検知器 撤去(不使用) 補正あり | 台 | 1 | 412 | 412 | WE223104<br>単－ 540号 |
| 計 | | | | | 412 | |
| 単価 | | | | | 412 | 円／台 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－176号 | ｶﾒﾗﾎﾟｰﾙ撤去 | | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 57,570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識柱撤去（片持式・門型式） | 片持式 400kg未満/基 1基 無 無 | 基 | 1 | 57,570 | 57,570 | WB812200 単－ 545号 |
| 計 | | | | | 57,570 | |
| 単価 | | | | | 57,570 | 円／基 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－177号 | ｶﾒﾗ装置撤去 | | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 29,810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ＣＣＴＶ装置据付 | ｶﾒﾗ装置 撤去(不使用) 補正なし | 台 | 1 | 20,810 | 20,810 | WE430100 単－ 546号 |
| 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］ | バスケット型１１．０～１２．０ｍ ２００ｋｇ２名 | 時間 | 1 | 8,997 | 8,997 | 単－ 547号 |
| 計 | | | | | 29,807 | |
| 単価 | | | | | 29,810 | 円／台 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－178号 | ｶﾒﾗ装置用機側装置撤去 | | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 17,390 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ＣＣＴＶ装置据付 | ｶﾒﾗ装置用機側装置 ﾎﾟｰﾙ 撤去(不使用)<br>補正あり | 台 | 1 | 9,710 | 9,710 | WE430100<br>単－ 548号 |
| トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ４．９ｔ吊 | 時間 | 1 | 7,675 | 7,675 | 単－ 549号 |
| 計 | | | | | 17,385 | |
| 単価 | | | | | 17,390 | 円／台 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－179号 | ｶﾒﾗ装置用分電盤撤去 | | 単位 | 面 | 数量 | 1 | 単価 | 11,970 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分電盤取付（ポール取付） | 分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 撤去(不使用) | 面 | 1 | 11,970 | 11,970 | WE211000<br>単－ 550号 |
| 計 | | | | | 11,970 | |
| 単価 | | | | | 11,970 | 円／面 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－180号 | ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去 | 低圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯(NX35) | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 6,634 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル照明器具取付 | 低圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 35W 撤去(不使用) 壁面方式 | 台 | 1 | 6,634 | 6,634 | WE210600<br>単－ 582号 |
| 計 | | | | | 6,634 | |
| 単価 | | | | | 6,634 | 円／台 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－181号 | ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去 | 低圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯(NX90) | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 10,570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル照明器具取付 | 低圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 90W 撤去(不使用) 壁面方式 | 台 | 1 | 10,570 | 10,570 | WE210600<br>単－ 583号 |
| 計 | | | | | 10,570 | |
| 単価 | | | | | 10,570 | 円／台 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－182号 | ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去 | 低圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯(NX135) | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 12,040 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル照明器具取付 | 低圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 135W 撤去(不使用)<br>壁面方式 | 台 | 1 | 12,040 | 12,040 | WE210600<br>単－ 584号 |
| 計 | | | | | 12,040 | |
| 単価 | | | | | 12,040 | 円／台 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－183号 | 坑外灯撤去 | | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 28,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路照明灯撤去 | 高さ:GL8～12m 重量:350kg以下<br>割増なし | 基 | 1 | 15,520 | 15,520 | WE210900<br>単－ 585号 |
| 照明器具取付 | 照明器具取付 撤去(不使用) 持込 | 台 | 1 | 12,680 | 12,680 | WE211500<br>単－ 586号 |
| 計 | | | | | 28,200 | |
| 単価 | | | | | 28,200 | 円／基 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－184号 | 分電盤撤去 | | 単位 | 面 | 数量 | 1 | 単価 | 19,160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分電盤取付 | 露出型分電盤前面0.4m2以下 撤去(不使用) | 面 | 1 | 19,160 | 19,160 | WE122800<br>単－ 587号 |
| 計 | | | | | 19,160 | |
| 単価 | | | | | 19,160 | 円／面 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－185号 | 自動点滅器撤去 | | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 1,769 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動点滅器取付 （ポール取付） | 自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 撤去(不使用) | 個 | 1 | 1,769 | 1,769 | WE211100<br>単－ 588号 |
| 計 | | | | | 1,769 | |
| 単価 | | | | | 1,769 | 円／個 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－186号 | ﾏｲｸﾎﾞｯｸｽ撤去 | | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 19,160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分電盤取付 | 露出型分電盤前面0.4m2以下 撤去(不使用) | 面 | 1 | 19,160 | 19,160 | WE122800<br>単－ 587号 |
| 計 | | | | | 19,160 | |
| 単価 | | | | | 19,160 | 円／個 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－187号 | 保安器箱撤去 | | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 19,160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分電盤取付 | 露出型分電盤前面0.4m2以下 撤去(不使用) | 面 | 1 | 19,160 | 19,160 | WE122800<br>単－ 587号 |
| 計 | | | | | 19,160 | |
| 単価 | | | | | 19,160 | 円／個 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－188号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ積込 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,279 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（コンクリート殻） | | ｍ３ | 1 | 1,279 | 1,279 | WYB00393<br>単－ 604号 |
| 計 | | | | | 1,279 | |
| 単価 | | | | | 1,279 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－189号 | 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,145 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>無し 14.4km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 2,145 | 2,145 | CB227010 |
| 計 | | | | | 2,145 | |
| 単価 | | | | | 2,145 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－190号 | 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,628 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込<br>無し 14.4km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 2,628 | 2,628 | CB227010 |
| 計 | | | | | 2,628 | |
| 単価 | | | | | 2,628 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－191号 | 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,820 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | ｔ | 2.35 | 1,200 | 2,820 | WB020052<br>単－ 605号 |
| 計 | | | | | 2,820 | |
| 単価 | | | | | 2,820 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－192号 | 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | t | 2.5 | 1,200 | 3,000 | WB020052<br>単－ 606号 |
| 計 | | | | | 3,000 | |
| 単価 | | | | | 3,000 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－193号 | 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,145 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>無し 14.4km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 2,145 | 2,145 | CB227010 |
| 計 | | | | | 2,145 | |
| 単価 | | | | | 2,145 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－194号 | 殻運搬<br>(車道部) | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,670 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 舗装版破砕<br>機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)<br>無し 19.5km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 3,670 | 3,670 | CB227010 |
| 計 | | | | | 3,670 | |
| 単価 | | | | | 3,670 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－195号 | 殻運搬<br>(監査路) | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,919 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 舗装版破砕<br>機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)<br>無し 22.0km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 4,919 | 4,919 | CB227010 |
| 計 | | | | | 4,919 | |
| 単価 | | | | | 4,919 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－196号 | 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,820 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | t | 2.35 | 1,200 | 2,820 | WB020052 単－ 605号 |
| 計 | | | | | 2,820 | |
| 単価 | | | | | 2,820 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－197号 | 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | t | 2.5 | 1,200 | 3,000 | WB020052 単－ 606号 |
| 計 | | | | | 3,000 | |
| 単価 | | | | | 3,000 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－198号 | 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,379 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>有り 23.2km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 3,379 | 3,379 | CB227010 |
| 計 | | | | | 3,379 | |
| 単価 | | | | | 3,379 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－199号 | 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込<br>無し 18.5km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 3,110 | 3,110 | CB227010 |
| 計 | | | | | 3,110 | |
| 単価 | | | | | 3,110 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－200号 | 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,670 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 舗装版破砕<br>機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)<br>無し 11.5km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 3,670 | 3,670 | CB227010 |
| 計 | | | | | 3,670 | |
| 単価 | | | | | 3,670 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－201号 | 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,880 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | t | 2.35 | 800 | 1,880 | WB020052<br>単－ 607号 |
| 計 | | | | | 1,880 | |
| 単価 | | | | | 1,880 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－202号 | 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | t | 2.5 | 1,200 | 3,000 | WB020052<br>単－ 606号 |
| 計 | | | | | 3,000 | |
| 単価 | | | | | 3,000 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－203号 | 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | t | 2.35 | 1,800 | 4,230 | WB020052<br>単－ 608号 |
| 計 | | | | | 4,230 | |
| 単価 | | | | | 4,230 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－204号 | 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,145 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>無し 14.4km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 2,145 | 2,145 | CB227010 |
| 計 | | | | | 2,145 | |
| 単価 | | | | | 2,145 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－205号 | 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,628 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込<br>無し 14.4km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 2,628 | 2,628 | CB227010 |
| 計 | | | | | 2,628 | |
| 単価 | | | | | 2,628 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－206号 | 殻運搬 | ﾓﾙﾀﾙ殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,530 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) 機械積込 無し<br>13.5km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 3,530 | 3,530 | CB227010 |
| 計 | | | | | 3,530 | |
| 単価 | | | | | 3,530 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－207号 | 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,820 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | ｔ | 2.35 | 1,200 | 2,820 | WB020052<br>単－ 605号 |
| 計 | | | | | 2,820 | |
| 単価 | | | | | 2,820 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－208号 | 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | t | 2.5 | 1,200 | 3,000 | WB020052<br>単－ 606号 |
| 計 | | | | | 3,000 | |
| 単価 | | | | | 3,000 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－209号 | 殻処分 | ﾓﾙﾀﾙ殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,520 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | t | 2.1 | 1,200 | 2,520 | WB020052<br>単－ 609号 |
| 計 | | | | | 2,520 | |
| 単価 | | | | | 2,520 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－210号 | 既設覆工取壊し | L≦0.5km B | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 75,780 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.962 | 54,740 | 52,659 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.962 | 54,740 | 52,659 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 5.769 | 51,173 | 295,217 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.962 | 35,179 | 33,842 | |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 日 | 1.699 | 92,090 | 156,460 | WYB00464<br>単－ 628号 |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 3.846 | 10,450 | 40,190 | 単－ 629号 |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 16.346 | 5,102 | 83,397 | 単－ 630号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 43,376 | |
| 計 | | | | | 757,800 | |
| 単価 | | | | | 75,780 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－211号 | 既設覆工取壊し | 0.5km<L≦1.2km B | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 78,560 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.962 | 54,740 | 52,659 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.962 | 54,740 | 52,659 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 5.769 | 51,173 | 295,217 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.962 | 35,179 | 33,842 | |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 日 | 1.699 | 92,090 | 156,460 | WYB00466<br>単－ 628号 |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 3.846 | 10,450 | 40,190 | 単－ 629号 |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 21.795 | 5,102 | 111,198 | 単－ 630号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 43,375 | |
| 計 | | | | | 785,600 | |
| 単価 | | | | | 78,560 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－212号 | 既設覆工取壊し | L≦0.5km CI | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 81,430 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.026 | 54,740 | 56,163 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.026 | 54,740 | 56,163 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 6.154 | 51,173 | 314,918 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.026 | 35,179 | 36,093 | |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 日 | 2.179 | 83,180 | 181,249 | WYB00468<br>単－ 631号 |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 3.846 | 10,450 | 40,190 | 単－ 629号 |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 16.325 | 5,102 | 83,290 | 単－ 630号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 46,234 | |
| 計 | | | | | 814,300 | |
| 単価 | | | | | 81,430 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－213号 | 既設覆工取壊し | 0.5km<L≦1.2km CI | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 84,230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.026 | 54,740 | 56,163 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.026 | 54,740 | 56,163 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 6.154 | 51,173 | 314,918 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.026 | 35,179 | 36,093 | |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 日 | 2.179 | 83,180 | 181,249 | WYB00470<br>単－ 631号 |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 3.846 | 10,450 | 40,190 | 単－ 629号 |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 21.795 | 5,102 | 111,198 | 単－ 630号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 46,326 | |
| 計 | | | | | 842,300 | |
| 単価 | | | | | 84,230 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－214号 | 既設覆工取壊し | 1.2km<L≦1.4km CI | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 84,230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.026 | 54,740 | 56,163 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.026 | 54,740 | 56,163 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 6.154 | 51,173 | 314,918 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.026 | 35,179 | 36,093 | |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 日 | 2.179 | 83,180 | 181,249 | WYB00472<br>単－ 631号 |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 3.846 | 10,450 | 40,190 | 単－ 629号 |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 21.795 | 5,102 | 111,198 | 単－ 630号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 46,326 | |
| 計 | | | | | 842,300 | |
| 単価 | | | | | 84,230 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－215号 | 既設覆工取壊し | L≦0.5km CII-b | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 87,670 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.084 | 54,740 | 59,338 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.084 | 54,740 | 59,338 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 6.502 | 51,173 | 332,726 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.084 | 35,179 | 38,134 | |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 日 | 2.854 | 75,220 | 214,677 | WYB00474<br>単－ 632号 |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 3.846 | 10,450 | 40,190 | 単－ 629号 |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 16.346 | 5,102 | 83,397 | 単－ 630号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 48,900 | |
| 計 | | | | | 876,700 | |
| 単価 | | | | | 87,670 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－216号 | 既設覆工取壊し | 0.5km<L≦1.2km CII-b | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 90,450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.084 | 54,740 | 59,338 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.084 | 54,740 | 59,338 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 6.502 | 51,173 | 332,726 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.084 | 35,179 | 38,134 | |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 日 | 2.854 | 75,220 | 214,677 | WYB00504<br>単－ 632号 |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 3.846 | 10,450 | 40,190 | 単－ 629号 |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 21.795 | 5,102 | 111,198 | 単－ 630号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 48,899 | |
| 計 | | | | | 904,500 | |
| 単価 | | | | | 90,450 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－217号 | 既設覆工取壊し | 1.2km<L≦1.4km CII-b | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 90,450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.084 | 54,740 | 59,338 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.084 | 54,740 | 59,338 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 6.502 | 51,173 | 332,726 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.084 | 35,179 | 38,134 | |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 日 | 2.854 | 75,220 | 214,677 | WYB00506<br>単－ 632号 |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 3.846 | 10,450 | 40,190 | 単－ 629号 |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 21.795 | 5,102 | 111,198 | 単－ 630号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 48,899 | |
| 計 | | | | | 904,500 | |
| 単価 | | | | | 90,450 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－218号 | 既設覆工取壊し | L≦0.5km DI-b | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 122,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.502 | 54,740 | 82,219 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.502 | 54,740 | 82,219 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 9.011 | 51,173 | 461,119 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.502 | 35,179 | 52,838 | |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 日 | 3.91 | 76,870 | 300,561 | WYB00508<br>単－ 633号 |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 5.513 | 10,450 | 57,610 | 単－ 629号 |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 23.846 | 5,102 | 121,662 | 単－ 630号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 67,772 | |
| 計 | | | | | 1,226,000 | |
| 単価 | | | | | 122,600 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－219号 | 既設覆工取壊し | 1.2km<L≦1.4km DI-b | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 126,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.502 | 54,740 | 82,219 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.502 | 54,740 | 82,219 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 9.011 | 51,173 | 461,119 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.502 | 35,179 | 52,838 | |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 日 | 3.91 | 76,870 | 300,561 | WYB00510<br>単－ 633号 |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 5.513 | 10,450 | 57,610 | 単－ 629号 |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 31.667 | 5,102 | 161,565 | 単－ 630号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 66,869 | |
| 計 | | | | | 1,265,000 | |
| 単価 | | | | | 126,500 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－220号 | 掘削工 | L≦0.5km B | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 186,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.529 | 54,740 | 83,697 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.529 | 54,740 | 83,697 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 9.176 | 51,173 | 469,563 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.529 | 35,179 | 53,788 | |
| 含水爆薬 | ｽﾗﾘｰ200g 5t以上～20t(大口)(火薬庫無) | ｋｇ | 195 | 1,550 | 302,250 | |
| 電気雷管 | DSD･MSD2段～5段 脚線3.0m(大口)(火薬庫無) | 個 | 61.425 | 393 | 24,140 | |
| 電気雷管 | DSD･MSD6段～10段 脚線3.0m(大口)(火薬庫無) | 個 | 35.1 | 397 | 13,934 | |
| 電気雷管 | 電子遅延式雷管 ﾄﾝﾈﾙ用脚線3.0m(大口)(火薬庫無) | 個 | 78.975 | 3,990 | 315,110 | |
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級 | 時間 | 3.141 | 72,060 | 226,340 | WYB00513<br>単－ 634号 |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式1,300kg級 | 日 | 1.699 | 31,520 | 53,552 | WYB00514<br>単－ 635号 |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 4.359 | 10,450 | 45,551 | 単－ 629号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－220号 | 掘削工 | L≦0.5km B | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 186,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 9.231 | 5,102 | 47,096 | 単－ 630号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>21% | | 式 | 1 | | 144,282 | |
| 計 | | | | | 1,863,000 | |
| 単価 | | | | | 186,300 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－221号 | 掘削工 | 0.5km<L≦1.2km B | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 187,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.529 | 54,740 | 83,697 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.529 | 54,740 | 83,697 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 9.176 | 51,173 | 469,563 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.529 | 35,179 | 53,788 | |
| 含水爆薬 | ｽﾗﾘｰ200g 5t以上～20t(大口)(火薬庫無) | ｋｇ | 195 | 1,550 | 302,250 | |
| 電気雷管 | DSD･MSD2段～5段 脚線3.0m(大口)(火薬庫無) | 個 | 61.425 | 393 | 24,140 | |
| 電気雷管 | DSD･MSD6段～10段 脚線3.0m(大口)(火薬庫無) | 個 | 35.1 | 397 | 13,934 | |
| 電気雷管 | 電子遅延式雷管 ﾄﾝﾈﾙ用脚線3.0m(大口)(火薬庫無) | 個 | 78.975 | 3,990 | 315,110 | |
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級 | 時間 | 3.141 | 72,060 | 226,340 | WYB00516<br>単－ 634号 |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式1,300kg級 | 日 | 1.699 | 31,520 | 53,552 | WYB00517<br>単－ 635号 |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値） 山積２．３ｍ３ | 時間 | 4.359 | 10,450 | 45,551 | 単－ 629号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－221号 | 掘削工 | 0.5km<L≦1.2km B | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 187,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 12.308 | 5,102 | 62,795 | 単－ 630号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>21% | | 式 | 1 | | 144,583 | |
| 計 | | | | | 1,879,000 | |
| 単価 | | | | | 187,900 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－222号 | 掘削工 | L≦0.5km CI | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 204,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.844 | 54,740 | 100,940 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.844 | 54,740 | 100,940 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 11.062 | 51,173 | 566,075 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.844 | 35,179 | 64,870 | |
| 含水爆薬 | ｽﾗﾘｰ200g 5t以上～20t(大口)(火薬庫無) | ｋｇ | 161.6 | 1,550 | 250,480 | |
| 電気雷管 | DSD･MSD2段～5段 脚線3.0m(大口)(火薬庫無) | 個 | 75.413 | 393 | 29,637 | |
| 電気雷管 | DSD･MSD6段～10段 脚線3.0m(大口)(火薬庫無) | 個 | 43.093 | 397 | 17,107 | |
| 電気雷管 | 電子遅延式雷管 ﾄﾝﾈﾙ用脚線3.0m(大口)(火薬庫無) | 個 | 96.96 | 3,990 | 386,870 | |
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級 | 時間 | 3.932 | 72,060 | 283,339 | WYB00519<br>単－ 636号 |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式1,300kg級 | 日 | 2.179 | 31,960 | 69,640 | WYB00520<br>単－ 637号 |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値） 山積２．３ｍ３ | 時間 | 4.701 | 10,450 | 49,125 | 単－ 629号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－222号 | 掘削工 | L≦0.5km CI | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 204,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 9.06 | 5,102 | 46,224 | 単－ 630号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 82,753 | |
| 計 | | | | | 2,048,000 | |
| 単価 | | | | | 204,800 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－223号 | 掘削工 | 0.5km<L≦1.2km CI | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 206,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.844 | 54,740 | 100,940 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.844 | 54,740 | 100,940 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 11.062 | 51,173 | 566,075 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.844 | 35,179 | 64,870 | |
| 含水爆薬 | ｽﾗﾘｰ200g 5t以上～20t(大口)(火薬庫無) | ｋｇ | 161.6 | 1,550 | 250,480 | |
| 電気雷管 | DSD･MSD2段～5段 脚線3.0m(大口)(火薬庫無) | 個 | 75.413 | 393 | 29,637 | |
| 電気雷管 | DSD･MSD6段～10段 脚線3.0m(大口)(火薬庫無) | 個 | 43.093 | 397 | 17,107 | |
| 電気雷管 | 電子遅延式雷管 ﾄﾝﾈﾙ用脚線3.0m(大口)(火薬庫無) | 個 | 96.96 | 3,990 | 386,870 | |
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級 | 時間 | 3.932 | 72,060 | 283,339 | WYB00522<br>単－ 636号 |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式1,300kg級 | 日 | 2.179 | 31,960 | 69,640 | WYB00523<br>単－ 637号 |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値） 山積２．３ｍ３ | 時間 | 4.701 | 10,450 | 49,125 | 単－ 629号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－223号 | 掘削工 | 0.5km<L≦1.2km CI | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 206,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 12.137 | 5,102 | 61,922 | 単－ 630号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 83,055 | |
| 計 | | | | | 2,064,000 | |
| 単価 | | | | | 206,400 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－224号 | 掘削工 | 1.2km<L≦1.4km CI | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 206,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.844 | 54,740 | 100,940 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.844 | 54,740 | 100,940 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 11.062 | 51,173 | 566,075 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.844 | 35,179 | 64,870 | |
| 含水爆薬 | ｽﾗﾘｰ200g 5t以上～20t(大口)(火薬庫無) | ｋｇ | 161.6 | 1,550 | 250,480 | |
| 電気雷管 | DSD･MSD2段～5段 脚線3.0m(大口)(火薬庫無) | 個 | 75.413 | 393 | 29,637 | |
| 電気雷管 | DSD･MSD6段～10段 脚線3.0m(大口)(火薬庫無) | 個 | 43.093 | 397 | 17,107 | |
| 電気雷管 | 電子遅延式雷管 ﾄﾝﾈﾙ用脚線3.0m(大口)(火薬庫無) | 個 | 96.96 | 3,990 | 386,870 | |
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級 | 時間 | 3.932 | 72,060 | 283,339 | WYB00525<br>単－ 636号 |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式1,300kg級 | 日 | 2.179 | 31,960 | 69,640 | WYB00526<br>単－ 637号 |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値） 山積２．３ｍ３ | 時間 | 4.701 | 10,450 | 49,125 | 単－ 629号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－224号 | 掘削工 | 1.2km<L≦1.4km CI | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 206,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 12.137 | 5,102 | 61,922 | 単－ 630号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 83,055 | |
| 計 | | | | | 2,064,000 | |
| 単価 | | | | | 206,400 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－225号 | 掘削工 | L≦0.5km CII-b | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 234,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 2.121 | 54,740 | 116,103 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 2.121 | 54,740 | 116,103 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 12.729 | 51,173 | 651,381 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 2.121 | 35,179 | 74,614 | |
| 含水爆薬 | ｽﾗﾘｰ200g 5t以上～20t(大口)(火薬庫無) | ｋｇ | 158.4 | 1,550 | 245,520 | |
| 電気雷管 | DSD･MSD2段～5段 脚線3.0m(大口)(火薬庫無) | 個 | 92.4 | 393 | 36,313 | |
| 電気雷管 | DSD･MSD6段～10段 脚線3.0m(大口)(火薬庫無) | 個 | 52.8 | 397 | 20,961 | |
| 電気雷管 | 電子遅延式雷管 ﾄﾝﾈﾙ用脚線3.0m(大口)(火薬庫無) | 個 | 118.8 | 3,990 | 474,012 | |
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級 | 時間 | 4.487 | 72,060 | 323,333 | WYB00528<br>単－ 638号 |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式1,300kg級 | 日 | 2.854 | 31,420 | 89,672 | WYB00529<br>単－ 639号 |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値） 山積２．３ｍ３ | 時間 | 5.021 | 10,450 | 52,469 | 単－ 629号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－225号 | 掘削工 | L≦0.5km CII-b | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 234,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 8.761 | 5,102 | 44,698 | 単－ 630号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 94,821 | |
| 計 | | | | | 2,340,000 | |
| 単価 | | | | | 234,000 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－226号 | 掘削工 | 0.5km<L≦1.2km CII-b | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 235,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 2.121 | 54,740 | 116,103 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 2.121 | 54,740 | 116,103 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 12.729 | 51,173 | 651,381 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 2.121 | 35,179 | 74,614 | |
| 含水爆薬 | ｽﾗﾘｰ200g 5t以上～20t(大口)(火薬庫無) | ｋｇ | 158.4 | 1,550 | 245,520 | |
| 電気雷管 | DSD･MSD2段～5段 脚線3.0m(大口)(火薬庫無) | 個 | 92.4 | 393 | 36,313 | |
| 電気雷管 | DSD･MSD6段～10段 脚線3.0m(大口)(火薬庫無) | 個 | 52.8 | 397 | 20,961 | |
| 電気雷管 | 電子遅延式雷管 ﾄﾝﾈﾙ用脚線3.0m(大口)(火薬庫無) | 個 | 118.8 | 3,990 | 474,012 | |
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級 | 時間 | 4.487 | 72,060 | 323,333 | WYB00531<br>単－ 638号 |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式1,300kg級 | 日 | 2.854 | 31,420 | 89,672 | WYB00532<br>単－ 639号 |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値） 山積２．３ｍ３ | 時間 | 5.021 | 10,450 | 52,469 | 単－ 629号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－226号 | 掘削工 | 0.5km<L≦1.2km CII-b | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 235,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 11.752 | 5,102 | 59,958 | 単－ 630号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 95,561 | |
| 計 | | | | | 2,356,000 | |
| 単価 | | | | | 235,600 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－227号 | 掘削工 | 1.2km<L≦1.4km CII-b | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 235,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 2.121 | 54,740 | 116,103 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 2.121 | 54,740 | 116,103 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 12.729 | 51,173 | 651,381 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 2.121 | 35,179 | 74,614 | |
| 含水爆薬 | ｽﾗﾘｰ200g 5t以上～20t(大口)(火薬庫無) | ｋｇ | 158.4 | 1,550 | 245,520 | |
| 電気雷管 | DSD･MSD2段～5段 脚線3.0m(大口)(火薬庫無) | 個 | 92.4 | 393 | 36,313 | |
| 電気雷管 | DSD･MSD6段～10段 脚線3.0m(大口)(火薬庫無) | 個 | 52.8 | 397 | 20,961 | |
| 電気雷管 | 電子遅延式雷管 ﾄﾝﾈﾙ用脚線3.0m(大口)(火薬庫無) | 個 | 118.8 | 3,990 | 474,012 | |
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級 | 時間 | 4.487 | 72,060 | 323,333 | WYB00534<br>単－ 638号 |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式1,300kg級 | 日 | 2.854 | 31,420 | 89,672 | WYB00535<br>単－ 639号 |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値） 山積２．３ｍ３ | 時間 | 5.021 | 10,450 | 52,469 | 単－ 629号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－227号 | 掘削工 | 1.2km<L≦1.4km CII-b | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 235,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 11.752 | 5,102 | 59,958 | 単－ 630号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 95,561 | |
| 計 | | | | | 2,356,000 | |
| 単価 | | | | | 235,600 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－228号 | 掘削工 | L≦0.5km DI-b | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 220,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 2.125 | 54,740 | 116,322 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 2.125 | 54,740 | 116,322 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 12.747 | 51,173 | 652,302 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 2.125 | 35,179 | 74,755 | |
| 含水爆薬 | ｽﾗﾘｰ200g 5t以上～20t(大口)(火薬庫無) | ｋｇ | 106.2 | 1,550 | 164,610 | |
| 電気雷管 | DSD･MSD2段～5段 脚線3.0m(大口)(火薬庫無) | 個 | 86.73 | 393 | 34,084 | |
| 電気雷管 | DSD･MSD6段～10段 脚線3.0m(大口)(火薬庫無) | 個 | 49.56 | 397 | 19,675 | |
| 電気雷管 | 電子遅延式雷管 ﾄﾝﾈﾙ用脚線3.0m(大口)(火薬庫無) | 個 | 111.51 | 3,990 | 444,924 | |
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級 | 時間 | 4.359 | 72,060 | 314,109 | WYB00537<br>単－ 640号 |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式1,300kg級 | 日 | 3.91 | 30,040 | 117,456 | WYB00538<br>単－ 641号 |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値） 山積２．３ｍ３ | 時間 | 5.385 | 10,450 | 56,273 | 単－ 629号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－228号 | 掘削工 | L≦0.5km DI-b | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 220,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 8.462 | 5,102 | 43,173 | 単－ 630号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 46,995 | |
| 計 | | | | | 2,201,000 | |
| 単価 | | | | | 220,100 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－229号 | 掘削工 | 1.2km<L≦1.4km DI-b | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 221,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 2.125 | 54,740 | 116,322 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 2.125 | 54,740 | 116,322 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 12.747 | 51,173 | 652,302 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 2.125 | 35,179 | 74,755 | |
| 含水爆薬 | ｽﾗﾘｰ200g 5t以上～20t(大口)(火薬庫無) | ｋｇ | 106.2 | 1,550 | 164,610 | |
| 電気雷管 | DSD･MSD2段～5段 脚線3.0m(大口)(火薬庫無) | 個 | 86.73 | 393 | 34,084 | |
| 電気雷管 | DSD･MSD6段～10段 脚線3.0m(大口)(火薬庫無) | 個 | 49.56 | 397 | 19,675 | |
| 電気雷管 | 電子遅延式雷管 ﾄﾝﾈﾙ用脚線3.0m(大口)(火薬庫無) | 個 | 111.51 | 3,990 | 444,924 | |
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級 | 時間 | 4.359 | 72,060 | 314,109 | WYB00540<br>単－ 640号 |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式1,300kg級 | 日 | 3.91 | 30,040 | 117,456 | WYB00541<br>単－ 641号 |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値） 山積２．３ｍ３ | 時間 | 5.385 | 10,450 | 56,273 | 単－ 629号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－229号 | 掘削工 | 1.2km<L≦1.4km DI-b | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 221,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 11.282 | 5,102 | 57,560 | 単－ 630号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 47,608 | |
| 計 | | | | | 2,216,000 | |
| 単価 | | | | | 221,600 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－230号 | 吹付工 | B 集塵機有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 154,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.043 | 54,740 | 2,353 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.043 | 54,740 | 2,353 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.258 | 51,173 | 13,202 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.043 | 35,179 | 1,512 | |
| セメント | 普通ポルトランド　バラ | t | 0.985 | 17,700 | 17,434 | |
| コンクリート用骨材　砂 | 洗い　荒目 | ｍ３ | 2.189 | 5,450 | 11,930 | |
| コンクリート用骨材　砕石 | １５～５ｍｍ | ｍ３ | 1.286 | 5,110 | 6,571 | |
| 急結剤 | 吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％ | kg | 88.646 | 385 | 34,128 | |
| 粉じん抑制剤 | ｸﾘｺｰﾄS-135 | ｋｇ | 0.985 | 3,040 | 2,994 | |
| コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 時間 | 0.269 | 84,840 | 22,821 | WYB00545<br>単－ 642号 |
| トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 時間 | 0.353 | 4,896 | 1,728 | WYB00546<br>単－ 643号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－230号 | 吹付工 | B 集塵機有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 154,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀｰ式 定格風量1,800m3/min級 | 日 | 0.17 | 125,200 | 21,284 | WYB00547<br>単－ 644号 |
| 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 日 | 0.24 | 48,740 | 11,697 | WYB00548<br>単－ 645号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>21% | | 式 | 1 | | 3,993 | |
| 計 | | | | | 154,000 | |
| 単価 | | | | | 154,000 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－231号 | 吹付工 | CI 集塵機有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 235,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.066 | 54,740 | 3,612 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.066 | 54,740 | 3,612 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.396 | 51,173 | 20,264 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.066 | 35,179 | 2,321 | |
| セメント | 普通ポルトランド　バラ | t | 1.642 | 17,700 | 29,063 | |
| コンクリート用骨材　砂 | 洗い　荒目 | ｍ３ | 3.648 | 5,450 | 19,881 | |
| コンクリート用骨材　砕石 | １５～５ｍｍ | ｍ３ | 2.143 | 5,110 | 10,950 | |
| 急結剤 | 吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％ | kg | 147.744 | 385 | 56,881 | |
| 粉じん抑制剤 | ｸﾘｺｰﾄS-135 | ｋｇ | 1.642 | 3,040 | 4,991 | |
| コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 時間 | 0.419 | 84,840 | 35,547 | WYB00550<br>単－ 646号 |
| トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 時間 | 0.641 | 4,896 | 3,138 | WYB00551<br>単－ 647号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－231号 | 吹付工 | CI 集塵機有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 235,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀｰ式 定格風量1,800m3/min級 | 日 | 0.218 | 125,200 | 27,293 | WYB00552 単－ 648号 |
| 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 日 | 0.307 | 50,010 | 15,353 | WYB00553 単－ 649号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） 10% | | 式 | 1 | | 2,894 | |
| 計 | | | | | 235,800 | |
| 単価 | | | | | 235,800 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－232号 | 吹付工 | CII-b 集塵機有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 297,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.082 | 54,740 | 4,488 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.082 | 54,740 | 4,488 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.495 | 51,173 | 25,330 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.082 | 35,179 | 2,884 | |
| セメント | 普通ポルトランド　バラ | t | 2.063 | 17,700 | 36,515 | |
| コンクリート用骨材　砂 | 洗い　荒目 | ｍ３ | 4.585 | 5,450 | 24,988 | |
| コンクリート用骨材　砕石 | １５～５ｍｍ | ｍ３ | 2.694 | 5,110 | 13,766 | |
| 急結剤 | 吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％ | kg | 185.701 | 385 | 71,494 | |
| 粉じん抑制剤 | ｸﾘｺｰﾄS-135 | ｋｇ | 2.063 | 3,040 | 6,271 | |
| コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 時間 | 0.524 | 84,840 | 44,456 | WYB00555<br>単－ 650号 |
| トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 時間 | 0.812 | 4,896 | 3,975 | WYB00556<br>単－ 651号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－232号 | 吹付工 | CII-b 集塵機有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 297,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀｰ式 定格風量1,800m3/min級 | 日 | 0.285 | 125,200 | 35,682 | WYB00557 単－ 652号 |
| 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 日 | 0.402 | 48,460 | 19,480 | WYB00558 単－ 653号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） 10% | | 式 | 1 | | 3,683 | |
| 計 | | | | | 297,500 | |
| 単価 | | | | | 297,500 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－233号 | 吹付工 | DI-b 集塵機有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 397,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.108 | 54,740 | 5,911 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.108 | 54,740 | 5,911 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.648 | 51,173 | 33,160 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.108 | 35,179 | 3,799 | |
| セメント | 普通ポルトランド　バラ | t | 2.822 | 17,700 | 49,949 | |
| コンクリート用骨材　砂 | 洗い　荒目 | ｍ３ | 6.271 | 5,450 | 34,176 | |
| コンクリート用骨材　砕石 | １５～５ｍｍ | ｍ３ | 3.684 | 5,110 | 18,825 | |
| 急結剤 | 吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％ | kg | 253.959 | 385 | 97,774 | |
| 粉じん抑制剤 | ｸﾘｺｰﾄS-135 | ｋｇ | 2.822 | 3,040 | 8,578 | |
| コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 時間 | 0.692 | 84,840 | 58,709 | WYB00560<br>単－ 654号 |
| トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 時間 | 1 | 4,896 | 4,896 | WYB00561<br>単－ 655号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－233号 | 吹付工 | DI-b 集塵機有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 397,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀｰ式 定格風量1,800m3/min級 | 日 | 0.391 | 125,200 | 48,953 | WYB00562 単－ 656号 |
| 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 日 | 0.551 | 44,510 | 24,525 | WYB00563 単－ 657号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 2,434 | |
| 計 | | | | | 397,600 | |
| 単価 | | | | | 397,600 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－234号 | ロックボルト工 | B | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 60,130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.048 | 54,740 | 2,627 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.048 | 54,740 | 2,627 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.286 | 51,173 | 14,635 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.048 | 35,179 | 1,688 | |
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級 | 時間 | 0.205 | 72,060 | 14,772 | WYB00543<br>単－ 658号 |
| ロックボルト | 耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ | 組 | 4 | 3,255 | 13,020 | |
| ドライモルタル | ロックボルト用 | ｍ３ | 0.026 | 178,000 | 4,628 | |
| モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h | 日 | 0.17 | 3,549 | 603 | WYB00564<br>単－ 659号 |
| トラック（トンネル工事用）［普通型］ | ２ｔ積 | 時間 | 0.064 | 2,304 | 147 | 単－ 660号 |
| トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 0.128 | 6,729 | 861 | 単－ 661号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>21% | | 式 | 1 | | 4,522 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－234号 | ロックボルト工 | B | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 60,130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | 60,130 | |
| 単価 | | | | | 60,130 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－235号 | ロックボルト工 | CI | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 108,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.083 | 54,740 | 4,543 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.083 | 54,740 | 4,543 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.498 | 51,173 | 25,484 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.083 | 35,179 | 2,919 | |
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級 | 時間 | 0.41 | 72,060 | 29,544 | WYB00566<br>単－ 662号 |
| ロックボルト | 耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ | 組 | 8 | 3,255 | 26,040 | |
| ドライモルタル | ロックボルト用 | ｍ３ | 0.053 | 178,000 | 9,434 | |
| モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h | 日 | 0.218 | 3,605 | 785 | WYB00567<br>単－ 663号 |
| トラック（トンネル工事用）［普通型］ | ２ｔ積 | 時間 | 0.085 | 2,304 | 195 | 単－ 660号 |
| トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 0.171 | 6,729 | 1,150 | 単－ 661号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 3,663 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－235号 | ロックボルト工 | CI | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 108,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | 108,300 | |
| 単価 | | | | | 108,300 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－236号 | ロックボルト工 | CII-b | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 171,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.122 | 54,740 | 6,678 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.122 | 54,740 | 6,678 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.733 | 51,173 | 37,509 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.122 | 35,179 | 4,291 | |
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級 | 時間 | 0.641 | 72,060 | 46,190 | WYB00569<br>単－ 664号 |
| ロックボルト | 耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ | 組 | 12.5 | 3,735 | 46,687 | |
| ドライモルタル | ロックボルト用 | ｍ３ | 0.083 | 178,000 | 14,774 | |
| モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h | 日 | 0.285 | 3,633 | 1,035 | WYB00570<br>単－ 665号 |
| トラック（トンネル工事用）［普通型］ | ２ｔ積 | 時間 | 0.107 | 2,304 | 246 | 単－ 660号 |
| トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 0.214 | 6,729 | 1,440 | 単－ 661号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 5,472 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－236号 | ロックボルト工 | CII-b | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 171,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | 171,000 | |
| 単価 | | | | | 171,000 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－237号 | ロックボルト工 | DI-b | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 308,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.211 | 54,740 | 11,550 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.211 | 54,740 | 11,550 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 1.264 | 51,173 | 64,682 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.211 | 35,179 | 7,422 | |
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級 | 時間 | 1.218 | 72,060 | 87,769 | WYB00572<br>単－ 666号 |
| ロックボルト | 耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ | 組 | 19 | 4,605 | 87,495 | |
| ドライモルタル | ロックボルト用 | ｍ３ | 0.167 | 178,000 | 29,726 | |
| モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h | 日 | 0.391 | 3,700 | 1,446 | WYB00573<br>単－ 667号 |
| トラック（トンネル工事用）［普通型］ | ２ｔ積 | 時間 | 0.128 | 2,304 | 294 | 単－ 660号 |
| トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 0.256 | 6,729 | 1,722 | 単－ 661号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 4,744 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－237号 | ロックボルト工 | DI-b | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 308,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | 308,400 | |
| 単価 | | | | | 308,400 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－238号 | 鋼製支保工 | CII-b | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 119,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.046 | 54,740 | 2,518 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.046 | 54,740 | 2,518 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.275 | 51,173 | 14,072 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.046 | 35,179 | 1,618 | |
| H形鋼支保工　曲げ本体 | ＳＳ４００　Ｈ－１２５ | t | 0.362 | 189,000 | 68,418 | |
| H形鋼支保工　エキストラ | R止りエキストラ | t | 0.362 | 4,000 | 1,448 | |
| H形鋼支保工　附属品及び加工費 | 継手板（頂板）・底板 | t | 0.003 | 193,000 | 579 | |
| H形鋼支保工　附属品及び加工費 | 継手板（頂板）・底板 | t | 0.009 | 193,000 | 1,737 | |
| コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次）吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 時間 | 0.214 | 84,840 | 18,155 | WYB00780<br>単－ 668号 |
| トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 0.16 | 6,729 | 1,076 | 単－ 661号 |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>8% | | 式 | 1 | | 5,774 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－238号 | 鋼製支保工 | CII-b | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 119,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 1,987 | |
| 計 | | | | | 119,900 | |
| 単価 | | | | | 119,900 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－239号 | 鋼製支保工 | DI-b | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 179,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.064 | 54,740 | 3,503 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.064 | 54,740 | 3,503 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.385 | 51,173 | 19,701 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.064 | 35,179 | 2,251 | |
| H形鋼支保工　曲げ本体 | ＳＳ４００　Ｈ－１２５ | t | 0.539 | 189,000 | 101,871 | |
| H形鋼支保工　エキストラ | R止りエキストラ | t | 0.438 | 4,000 | 1,752 | |
| H形鋼支保工　附属品及び加工費 | 継手板（頂板）・底板 | t | 0.012 | 193,000 | 2,316 | |
| H形鋼支保工　附属品及び加工費 | 継手板（頂板）・底板 | t | 0.013 | 193,000 | 2,509 | |
| コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次）吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 時間 | 0.321 | 84,840 | 27,233 | WYB00763<br>単－ 669号 |
| トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 0.192 | 6,729 | 1,291 | 単－ 661号 |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>11% | | 式 | 1 | | 11,929 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－239号 | 鋼製支保工 | DI-b | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 179,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 1,441 | |
| 計 | | | | | 179,300 | |
| 単価 | | | | | 179,300 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－240号 | 金網工 | DI-b | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 44,020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.037 | 54,740 | 2,025 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.037 | 54,740 | 2,025 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.22 | 51,173 | 11,258 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.037 | 35,179 | 1,301 | |
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級 | 時間 | 0.256 | 72,060 | 18,447 | WYB00761<br>単－ 670号 |
| 溶接金網 | Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０ | ｍ２ | 22.372 | 337 | 7,539 | |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>8% | | 式 | 1 | | 603 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 822 | |
| 計 | | | | | 44,020 | |
| 単価 | | | | | 44,020 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－241号 | 掘削等<掘削、吹付> | B-S-h 0.5km<L≦1.2km | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 311,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.296 | 54,740 | 16,203 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.296 | 54,740 | 16,203 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 1.479 | 51,173 | 75,684 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.296 | 35,179 | 10,412 | |
| クローラドリル［油圧式］ | 搭乗式 100kg級 | 時間 | 0.532 | 15,220 | 8,097 | WYB00009<br>単－ 671号 |
| 油圧ブレーカ運転 | ﾊﾞｹｯﾄ容量0.25～0.3m3(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む) | 日 | 0.148 | 17,880 | 2,646 | WYB00832<br>単－ 672号 |
| ホイールローダ（トラクタショベル）運転 | ［普通］排出ｶﾞｽ(3次) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 | 時間 | 1 | 2,395 | 2,395 | WYB00833<br>単－ 673号 |
| 吹付ロボット | 吹付半径８ｍ級 | 時間 | 0.186 | 6,506 | 1,210 | 単－ 674号 |
| 吹付機 | 湿式１０～１５ｍ３／ｈ級 | 時間 | 0.186 | 9,547 | 1,775 | 単－ 675号 |
| 急結剤供給装置 | 各種 | 日 | 0.148 | 7,770 | 1,149 | 単－ 676号 |
| バックホウ（トンネル専用機） | 後方超小旋回型・排ｶﾞｽ(3次) 山積0.28m3/平積0.2m3 | 時間 | 0.186 | 7,448 | 1,385 | WYB00834<br>単－ 677号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－241号 | 掘削等<掘削、吹付> | B-S-h 0.5km<L≦1.2km | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 311,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 時間 | 0.272 | 4,896 | 1,331 | WYB00835 単－ 678号 |
| 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 日 | 0.148 | 64,810 | 9,591 | WYB00836 単－ 679号 |
| 吹付コンクリート | | ｍ３ | 1.38 | 26,710 | 36,859 | WYB00837 単－ 680号 |
| 火薬（雷管含む） | | m | 1 | 118,000 | 118,000 | WYB00007 単－ 681号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） 7% | | 式 | 1 | | 8,260 | |
| 計 | | | | | 311,200 | |
| 単価 | | | | | 311,200 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－242号 | 集塵機運転 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 18,530 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀｰ式 定格風量1,800m3/min級 | 日 | 0.148 | 125,200 | 18,529 | WYB00839<br>単－ 682号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 18,530 | |
| 単価 | | | | | 18,530 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－243号 | ずり出し工（ダンプトラック運転） | 0.5km<L≦1.2km ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ4t積 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 9,081 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック運転［オンロード・ディーゼル］ | 4t積 | 時間 | 3.489 | 2,603 | 9,081 | WYB00841<br>単－ 683号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 9,081 | |
| 単価 | | | | | 9,081 | 円／m |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－244号 | 掘削等<掘削、吹付、ロックボルト> | CI-S-h L≦0.5km | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 381,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.387 | 54,740 | 21,184 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.387 | 54,740 | 21,184 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 1.935 | 51,173 | 99,019 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.387 | 35,179 | 13,614 | |
| クローラドリル［油圧式］ | 搭乗式 100kg級 | 時間 | 0.846 | 15,220 | 12,876 | WYB00016<br>単－ 684号 |
| 油圧ブレーカ運転 | ﾊﾞｹｯﾄ容量0.25～0.3m3(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む) | 日 | 0.194 | 17,880 | 3,468 | WYB00919<br>単－ 685号 |
| ホイールローダ（トラクタショベル）運転 | ［普通］排出ｶﾞｽ(3次) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 | 時間 | 1.009 | 2,395 | 2,416 | WYB00920<br>単－ 686号 |
| 吹付ロボット | 吹付半径８ｍ級 | 時間 | 0.214 | 6,506 | 1,392 | 単－ 674号 |
| 吹付機 | 湿式１０～１５ｍ３／ｈ級 | 時間 | 0.214 | 9,547 | 2,043 | 単－ 675号 |
| 急結剤供給装置 | 各種 | 日 | 0.194 | 7,770 | 1,507 | 単－ 676号 |
| バックホウ（トンネル専用機） | 後方超小旋回型・排ｶﾞｽ(3次) 山積0.28m3/平積0.2m3 | 時間 | 0.214 | 7,448 | 1,593 | WYB00921<br>単－ 687号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－244号 | 掘削等<掘削、吹付、ロックボルト> | CI-S-h L≦0.5km | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 381,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 時間 | 0.297 | 4,896 | 1,454 | WYB00922 単－ 688号 |
| モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h | 日 | 0.194 | 3,557 | 690 | WYB00923 単－ 689号 |
| 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 日 | 0.194 | 64,810 | 12,573 | WYB00924 単－ 690号 |
| トラック（トンネル工事用）［普通型］ | ２ｔ積 | 時間 | 0.085 | 2,304 | 195 | 単－ 660号 |
| トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ積 吊能力２．９ｔ | 時間 | 0.171 | 6,729 | 1,150 | 単－ 661号 |
| 吹付コンクリート | | ｍ３ | 1.38 | 26,710 | 36,859 | WYB00925 単－ 680号 |
| ロックボルト | L=2m 耐力117.7KN以上 | 本 | 4.667 | 3,247 | 15,153 | WYB00926 単－ 691号 |
| 火薬（雷管含む） | | m | 1 | 127,300 | 127,300 | WYB00010 単－ 692号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） 4% | | 式 | 1 | | 6,130 | |
| 計 | | | | | 381,800 | |
| 単価 | | | | | 381,800 | 円／m |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－245号 | 掘削等<掘削、吹付、ロックボルト> | CI-S-h 0.5km<L≦1.2km | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 382,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.387 | 54,740 | 21,184 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.387 | 54,740 | 21,184 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 1.935 | 51,173 | 99,019 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.387 | 35,179 | 13,614 | |
| クローラドリル［油圧式］ | 搭乗式 100kg級 | 時間 | 0.846 | 15,220 | 12,876 | WYB00017<br>単－ 684号 |
| 油圧ブレーカ運転 | ﾊﾞｹｯﾄ容量0.25～0.3m3(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む) | 日 | 0.194 | 17,880 | 3,468 | WYB00928<br>単－ 685号 |
| ホイールローダ（トラクタショベル）運転 | ［普通］排出ｶﾞｽ(3次) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 | 時間 | 1.009 | 2,395 | 2,416 | WYB00929<br>単－ 686号 |
| 吹付ロボット | 吹付半径８ｍ級 | 時間 | 0.214 | 6,506 | 1,392 | 単－ 674号 |
| 吹付機 | 湿式１０～１５ｍ３／ｈ級 | 時間 | 0.214 | 9,547 | 2,043 | 単－ 675号 |
| 急結剤供給装置 | 各種 | 日 | 0.194 | 7,770 | 1,507 | 単－ 676号 |
| バックホウ（トンネル専用機） | 後方超小旋回型・排ｶﾞｽ(3次) 山積0.28m3/平積0.2m3 | 時間 | 0.214 | 7,448 | 1,593 | WYB00930<br>単－ 687号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－245号 | 掘削等<掘削、吹付、ロックボルト> | CI-S-h 0.5km<L≦1.2km | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 382,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 時間 | 0.365 | 4,896 | 1,787 | WYB00931 単－ 693号 |
| モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h | 日 | 0.194 | 3,557 | 690 | WYB00932 単－ 689号 |
| 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 日 | 0.194 | 64,810 | 12,573 | WYB00933 単－ 690号 |
| トラック（トンネル工事用）［普通型］ | ２ｔ積 | 時間 | 0.085 | 2,304 | 195 | 単－ 660号 |
| トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ積 吊能力２．９ｔ | 時間 | 0.171 | 6,729 | 1,150 | 単－ 661号 |
| 吹付コンクリート | | ｍ３ | 1.38 | 26,710 | 36,859 | WYB00934 単－ 680号 |
| ロックボルト | L=2m 耐力117.7KN以上 | 本 | 4.667 | 3,247 | 15,153 | WYB00935 単－ 691号 |
| 火薬（雷管含む） | | m | 1 | 127,300 | 127,300 | WYB00013 単－ 692号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>4% | | 式 | 1 | | 6,197 | |
| 計 | | | | | 382,200 | |
| 単価 | | | | | 382,200 | 円／m |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－246号 | 集塵機運転 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 24,290 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀｰ式 定格風量1,800m3/min級 | 日 | 0.194 | 125,200 | 24,288 | WYB00937<br>単－ 694号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 24,290 | |
| 単価 | | | | | 24,290 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－247号 | ずり出し工（ダンプトラック運転） | L≦0.5km ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ4t積 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 6,543 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック運転［オンロード・ディーゼル］ | 4t積 | 時間 | 2.514 | 2,603 | 6,543 | WYB00939<br>単－ 695号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,543 | |
| 単価 | | | | | 6,543 | 円／m |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－248号 | ずり出し工（ダンプトラック運転） | 0.5km<L≦1.2km ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ4t積 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 8,725 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック運転［オンロード・ディーゼル］ | 4t積 | 時間 | 3.352 | 2,603 | 8,725 | WYB00941<br>単－ 696号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 8,725 | |
| 単価 | | | | | 8,725 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－249号 | 覆工コンクリート等 | 通常断面 B 80 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 353,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.15 | 51,714 | 7,757 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.61 | 48,246 | 29,430 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.15 | 33,252 | 4,987 | |
| コンクリートポンプ車運転 | | 週 | 0.02 | 246,300 | 4,926 | WK450841<br>単－ 697号 |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>5% | | 式 | 1 | | 246 | |
| 生コンクリート　高炉 | １８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上　W/C=６０%以下 | ｍ３ | 12.274 | 19,450 | 238,729 | |
| 防水シート（ＮＡＴＭ） | ０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ | ｍ２ | 26.462 | 2,300 | 60,862 | |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>2% | | 式 | 1 | | 5,991 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 72 | |
| 計 | | | | | 353,000 | |
| 単価 | | | | | 353,000 | 円／ｍ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－250号 | 型枠工（覆工コンクリート） | B 五心円 本坑用 上半周長=17.5m 損料対象=1189.0m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 125,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.16 | 51,714 | 8,274 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.63 | 48,246 | 30,394 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.16 | 33,252 | 5,320 | |
| スライドセントル（本坑用）損料 | L=10.5m | m | 1 | 81,457 | 81,457 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 55 | |
| 計 | | | | | 125,500 | |
| 単価 | | | | | 125,500 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－251号 | 防水工 | 通常断面 B 80 上半周長=17.5m 損料対象=1218.7m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 41,760 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.182 | 51,714 | 9,411 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.342 | 48,246 | 16,500 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.182 | 33,252 | 6,051 | |
| 防水工作業台車損料 | L=6.0m | m | 1 | 9,791 | 9,791 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | |
| 計 | | | | | 41,760 | |
| 単価 | | | | | 41,760 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－252号 | 覆工コンクリート工等 | 通常断面 ＣＩ 80 透水性緩衝材t=3mm<br>ｼｰﾄ部t=0.8mm 18-15-40(高炉)<br>C=270kg/m3以上 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 315,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.15 | 51,714 | 7,757 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.61 | 48,246 | 29,430 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.15 | 33,252 | 4,987 | |
| コンクリートポンプ車運転 | | 週 | 0.02 | 246,300 | 4,926 | WK450841<br>単－ 698号 |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>5% | | 式 | 1 | | 246 | |
| 生コンクリート　高炉 | １８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上 | ｍ３ | 10.46 | 19,450 | 203,447 | |
| 防水シート（ＮＡＴＭ） | ０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ | ｍ２ | 25.81 | 2,300 | 59,363 | |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>2% | | 式 | 1 | | 5,256 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 88 | |
| 計 | | | | | 315,500 | |
| 単価 | | | | | 315,500 | 円／ｍ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－253号 | 型枠工（覆工コンクリート） | 標準（五心円） 本坑用 17.5m 1189m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 125,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.16 | 51,714 | 8,274 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.63 | 48,246 | 30,394 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.16 | 33,252 | 5,320 | |
| スライドセントル損料（本坑用） | Ｌ＝１０．５ | m | 1 | 81,457 | 81,457 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 55 | |
| 計 | | | | | 125,500 | |
| 単価 | | | | | 125,500 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－254号 | 防水工 | 通常断面 ＣＩ 80 17.5m 1218.7m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 41,030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.178 | 51,714 | 9,205 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.334 | 48,246 | 16,114 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.178 | 33,252 | 5,918 | |
| 防水工作業台車 | Ｌ＝６．０ | m | 1 | 9,791 | 9,791 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 41,030 | |
| 単価 | | | | | 41,030 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－255号 | 覆工コンクリート工等 | 通常断面 ＣII 80 透水性緩衝材t=3mm<br>ｼｰﾄ部t=0.8mm 18-15-40(高炉)<br>C=270kg/m3以上 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 298,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.15 | 51,714 | 7,757 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.61 | 48,246 | 29,430 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.15 | 33,252 | 4,987 | |
| コンクリートポンプ車運転 | | 週 | 0.02 | 246,300 | 4,926 | WK450841<br>単－ 698号 |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>5% | | 式 | 1 | | 246 | |
| 生コンクリート　高炉 | １８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上 | ｍ３ | 9.57 | 19,450 | 186,136 | |
| 防水シート（ＮＡＴＭ） | ０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ | ｍ２ | 25.949 | 2,300 | 59,682 | |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>2% | | 式 | 1 | | 4,916 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 20 | |
| 計 | | | | | 298,100 | |
| 単価 | | | | | 298,100 | 円／ｍ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－256号 | 防水工 | 通常断面 ＣII 80 17.5m 1218.7m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 41,210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.179 | 51,714 | 9,256 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.336 | 48,246 | 16,210 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.179 | 33,252 | 5,952 | |
| 防水工作業台車 | Ｌ＝６．０ | m | 1 | 9,791 | 9,791 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 41,210 | |
| 単価 | | | | | 41,210 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－257号 | 覆工コンクリート等（非鋼繊維含む） | 通常断面 DI 85 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 342,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.15 | 51,714 | 7,757 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.61 | 48,246 | 29,430 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.15 | 33,252 | 4,987 | |
| コンクリートポンプ車運転 | | 週 | 0.02 | 246,300 | 4,926 | WK450841<br>単－ 697号 |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>5% | | 式 | 1 | | 246 | |
| 生コンクリート　高炉 | 18-18-20 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下 | ｍ３ | 9.15 | 20,600 | 188,490 | |
| 非鋼繊維 | 0.3%/vol 覆工用 | ｋｇ | 24.98 | 1,480 | 36,970 | |
| 防水シート（ＮＡＴＭ） | ０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ | ｍ２ | 26.726 | 2,300 | 61,469 | |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>3% | | 式 | 1 | | 8,607 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 18 | |
| 計 | | | | | 342,900 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－257号 | 覆工コンクリート等（非鋼繊維含む） | 通常断面 DI 85 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 342,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | 342,900 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－258号 | 防水工 | 通常断面 ＤＩ 85 17.5m 1218.7m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 42,120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.184 | 51,714 | 9,515 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.346 | 48,246 | 16,693 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.184 | 33,252 | 6,118 | |
| 防水工作業台車 | Ｌ＝６．０ | m | 1 | 9,791 | 9,791 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 42,120 | |
| 単価 | | | | | 42,120 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－259号 | 覆工コンクリート等（避難連絡坑） | B-S-h 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 131,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.12 | 51,714 | 6,205 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.36 | 48,246 | 17,368 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.24 | 33,252 | 7,980 | |
| コンクリートポンプ車運転 | | 週 | 0.007 | 237,100 | 1,659 | WK450671<br>単－ 699号 |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>3% | | 式 | 1 | | 49 | |
| 生コンクリート　高炉 | １８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上　W/C=６０%以下 | ｍ３ | 3.805 | 19,450 | 74,007 | |
| 防水シート（ＮＡＴＭ） | ０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ | ｍ２ | 10.007 | 2,300 | 23,016 | |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>1% | | 式 | 1 | | 970 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 46 | |
| 計 | | | | | 131,300 | |
| 単価 | | | | | 131,300 | 円／ｍ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－260号 | 型枠工（覆工コンクリート）（避難連絡坑） | B-S-h | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 174,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.12 | 51,714 | 6,205 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.36 | 48,246 | 17,368 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.24 | 33,252 | 7,980 | |
| スライドセントル（避難連絡坑） | L=6.0m | m | 1 | 142,931 | 142,931 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 16 | |
| 計 | | | | | 174,500 | |
| 単価 | | | | | 174,500 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－261号 | 防水工（避難連絡坑） | B-S-h | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 61,740 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.052 | 51,714 | 2,689 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.121 | 48,246 | 5,837 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.104 | 33,252 | 3,458 | |
| 防水工作業台車（避難連絡坑） | L=4.5m | m | 1 | 49,750 | 49,750 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 61,740 | |
| 単価 | | | | | 61,740 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－262号 | 覆工コンクリート等（避難連絡坑） | CI-S-h 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 120,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.12 | 51,714 | 6,205 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.36 | 48,246 | 17,368 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.24 | 33,252 | 7,980 | |
| コンクリートポンプ車運転 | | 週 | 0.007 | 237,100 | 1,659 | WK450671<br>単－ 699号 |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>4% | | 式 | 1 | | 66 | |
| 生コンクリート　高炉 | １８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上　W/C=６０%以下 | ｍ３ | 3.237 | 19,450 | 62,959 | |
| 防水シート（ＮＡＴＭ） | ０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ | ｍ２ | 10.007 | 2,300 | 23,016 | |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>1% | | 式 | 1 | | 859 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 88 | |
| 計 | | | | | 120,200 | |
| 単価 | | | | | 120,200 | 円／ｍ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－263号 | 型枠工（覆工コンクリート）（避難連絡坑） | CI-S-h | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 174,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.12 | 51,714 | 6,205 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.36 | 48,246 | 17,368 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.24 | 33,252 | 7,980 | |
| スライドセントル（避難連絡坑） | L=6.0m | m | 1 | 142,931 | 142,931 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 16 | |
| 計 | | | | | 174,500 | |
| 単価 | | | | | 174,500 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－264号 | 防水工（避難連絡坑） | CI-S-h | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 61,740 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.052 | 51,714 | 2,689 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.121 | 48,246 | 5,837 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.104 | 33,252 | 3,458 | |
| 防水工作業台車（避難連絡坑） | L=4.5m | m | 1 | 49,750 | 49,750 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 61,740 | |
| 単価 | | | | | 61,740 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－265号 | 既設覆工取壊し | 0.8km<L≦1.7km DIIIa | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 135,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.502 | 51,714 | 77,674 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.502 | 51,714 | 77,674 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 7.509 | 48,246 | 362,279 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.502 | 33,252 | 49,944 | |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 日 | 8.919 | 62,340 | 556,010 | WYB00365<br>単－ 700号 |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 5.513 | 10,450 | 57,610 | 単－ 701号 |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 23.846 | 5,102 | 121,662 | 単－ 702号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 56,147 | |
| 計 | | | | | 1,359,000 | |
| 単価 | | | | | 135,900 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－266号 | 既設覆工取壊し | L≦0.8km DIIIa | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 112,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.502 | 54,740 | 82,219 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.502 | 54,740 | 82,219 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 7.509 | 51,173 | 384,258 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.502 | 35,179 | 52,838 | |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 日 | 4.46 | 73,690 | 328,657 | WYB00208<br>単－ 703号 |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 5.513 | 10,450 | 57,610 | 単－ 629号 |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 15.897 | 5,102 | 81,106 | 単－ 630号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 60,093 | |
| 計 | | | | | 1,129,000 | |
| 単価 | | | | | 112,900 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－267号 | 既設覆工取壊し | 0.8km<L≦1.7km DIIIa | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 116,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.502 | 54,740 | 82,219 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.502 | 54,740 | 82,219 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 7.509 | 51,173 | 384,258 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.502 | 35,179 | 52,838 | |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 日 | 4.46 | 73,690 | 328,657 | WYB00201<br>単－ 703号 |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 5.513 | 10,450 | 57,610 | 単－ 629号 |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 23.846 | 5,102 | 121,662 | 単－ 630号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 59,537 | |
| 計 | | | | | 1,169,000 | |
| 単価 | | | | | 116,900 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－268号 | 既設覆工取壊し | L≦0.8km DIIIa-A1 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 122,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.502 | 51,714 | 77,674 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.502 | 51,714 | 77,674 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 7.509 | 48,246 | 362,279 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.502 | 33,252 | 49,944 | |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 日 | 7.033 | 65,390 | 459,887 | WYB00362<br>単－ 704号 |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 5.513 | 10,450 | 57,610 | 単－ 701号 |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 15.897 | 5,102 | 81,106 | 単－ 702号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 55,826 | |
| 計 | | | | | 1,222,000 | |
| 単価 | | | | | 122,200 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－269号 | 既設覆工取壊し | 0.8km<L≦1.7km DIIIa-A1 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 126,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.502 | 51,714 | 77,674 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.502 | 51,714 | 77,674 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 7.509 | 48,246 | 362,279 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.502 | 33,252 | 49,944 | |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 日 | 7.033 | 65,390 | 459,887 | WYB00368<br>単－ 704号 |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 5.513 | 10,450 | 57,610 | 単－ 701号 |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 23.846 | 5,102 | 121,662 | 単－ 702号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 56,270 | |
| 計 | | | | | 1,263,000 | |
| 単価 | | | | | 126,300 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－270号 | 既設覆工取壊し | L≦0.8km DIIIa-A1 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 108,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.502 | 54,740 | 82,219 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.502 | 54,740 | 82,219 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 7.509 | 51,173 | 384,258 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.502 | 35,179 | 52,838 | |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 日 | 3.516 | 79,770 | 280,471 | WYB00221<br>単－ 705号 |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 5.513 | 10,450 | 57,610 | 単－ 629号 |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 15.897 | 5,102 | 81,106 | 単－ 630号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 59,279 | |
| 計 | | | | | 1,080,000 | |
| 単価 | | | | | 108,000 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－271号 | 既設覆工取壊し | 0.8km<L≦1.7km DIIIa-A1 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 112,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.502 | 54,740 | 82,219 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.502 | 54,740 | 82,219 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 7.509 | 51,173 | 384,258 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.502 | 35,179 | 52,838 | |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 日 | 3.516 | 79,770 | 280,471 | WYB00225<br>単－ 705号 |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 5.513 | 10,450 | 57,610 | 単－ 629号 |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 23.846 | 5,102 | 121,662 | 単－ 630号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 59,723 | |
| 計 | | | | | 1,121,000 | |
| 単価 | | | | | 112,100 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－272号 | 既設覆工取壊し | L≦0.8km DIIIa-A1 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 121,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.502 | 51,714 | 77,674 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.502 | 51,714 | 77,674 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 7.509 | 48,246 | 362,279 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.502 | 33,252 | 49,944 | |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 日 | 6.96 | 65,530 | 456,088 | WYB00379<br>単－ 706号 |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 5.513 | 10,450 | 57,610 | 単－ 701号 |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 15.897 | 5,102 | 81,106 | 単－ 702号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 56,625 | |
| 計 | | | | | 1,219,000 | |
| 単価 | | | | | 121,900 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－273号 | 既設覆工取壊し | 0.8km<L≦1.7km DIIIa-A1 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 125,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.502 | 51,714 | 77,674 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.502 | 51,714 | 77,674 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 7.509 | 48,246 | 362,279 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.502 | 33,252 | 49,944 | |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 日 | 6.96 | 65,530 | 456,088 | WYB00381<br>単－ 706号 |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 5.513 | 10,450 | 57,610 | 単－ 701号 |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 23.846 | 5,102 | 121,662 | 単－ 702号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 56,069 | |
| 計 | | | | | 1,259,000 | |
| 単価 | | | | | 125,900 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－274号 | 既設覆工取壊し | L≦0.8km DIIIa-A1 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 107,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.502 | 54,740 | 82,219 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.502 | 54,740 | 82,219 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 7.509 | 51,173 | 384,258 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.502 | 35,179 | 52,838 | |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 日 | 3.48 | 80,070 | 278,643 | WYB00232<br>単－ 707号 |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 5.513 | 10,450 | 57,610 | 単－ 629号 |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 15.897 | 5,102 | 81,106 | 単－ 630号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 60,107 | |
| 計 | | | | | 1,079,000 | |
| 単価 | | | | | 107,900 | 円／ｍ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－275号 | 既設覆工取壊し | 0.8km<L≦1.7km DIIIa-A1 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 111,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.502 | 54,740 | 82,219 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.502 | 54,740 | 82,219 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 7.509 | 51,173 | 384,258 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.502 | 35,179 | 52,838 | |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 日 | 3.48 | 80,070 | 278,643 | WYB00234<br>単－ 707号 |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 5.513 | 10,450 | 57,610 | 単－ 629号 |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 23.846 | 5,102 | 121,662 | 単－ 630号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 59,551 | |
| 計 | | | | | 1,119,000 | |
| 単価 | | | | | 111,900 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－276号 | 既設覆工取壊し | L≦0.8km DIIIa-A2 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 122,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.502 | 51,714 | 77,674 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.502 | 51,714 | 77,674 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 7.509 | 48,246 | 362,279 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.502 | 33,252 | 49,944 | |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 日 | 7.033 | 65,390 | 459,887 | WYB00237<br>単－ 704号 |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 5.513 | 10,450 | 57,610 | 単－ 701号 |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 15.897 | 5,102 | 81,106 | 単－ 702号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 55,826 | |
| 計 | | | | | 1,222,000 | |
| 単価 | | | | | 122,200 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－277号 | 既設覆工取壊し | L≦0.8km DIIIa-A2 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 121,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.502 | 51,714 | 77,674 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.502 | 51,714 | 77,674 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 7.509 | 48,246 | 362,279 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.502 | 33,252 | 49,944 | |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 日 | 6.96 | 65,530 | 456,088 | WYB00239<br>単－ 706号 |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 5.513 | 10,450 | 57,610 | 単－ 701号 |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 15.897 | 5,102 | 81,106 | 単－ 702号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 56,625 | |
| 計 | | | | | 1,219,000 | |
| 単価 | | | | | 121,900 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－278号 | 掘削工 | 0.8km<L≦1.7km DIIIa | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 143,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.758 | 51,714 | 90,913 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.758 | 51,714 | 90,913 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 8.791 | 48,246 | 424,130 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.758 | 33,252 | 58,457 | |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 5.897 | 10,450 | 61,623 | 単－ 701号 |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 日 | 8.919 | 63,020 | 562,075 | WYB00386<br>単－ 708号 |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 25.513 | 5,102 | 130,167 | 単－ 702号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 19,722 | |
| 計 | | | | | 1,438,000 | |
| 単価 | | | | | 143,800 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－279号 | 掘削工 | L≦0.8km DIIIa | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 120,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.758 | 54,740 | 96,232 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.758 | 54,740 | 96,232 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 8.791 | 51,173 | 449,861 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.758 | 35,179 | 61,844 | |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 5.897 | 10,450 | 61,623 | 単－ 629号 |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 日 | 4.46 | 75,050 | 334,723 | WYB00249<br>単－ 709号 |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 17.051 | 5,102 | 86,994 | 単－ 630号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 20,491 | |
| 計 | | | | | 1,208,000 | |
| 単価 | | | | | 120,800 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－280号 | 掘削工 | 0.8km<L≦1.7km DIIIa | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 125,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.758 | 54,740 | 96,232 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.758 | 54,740 | 96,232 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 8.791 | 51,173 | 449,861 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.758 | 35,179 | 61,844 | |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 5.897 | 10,450 | 61,623 | 単－ 629号 |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 日 | 4.46 | 75,050 | 334,723 | WYB00243<br>単－ 709号 |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 25.513 | 5,102 | 130,167 | 単－ 630号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 20,318 | |
| 計 | | | | | 1,251,000 | |
| 単価 | | | | | 125,100 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－281号 | 掘削工 | L≦0.8km DIIIa-A1 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 129,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.758 | 51,714 | 90,913 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.758 | 51,714 | 90,913 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 8.791 | 48,246 | 424,130 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.758 | 33,252 | 58,457 | |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 5.897 | 10,450 | 61,623 | 単－ 701号 |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 日 | 7.033 | 66,250 | 465,936 | WYB00274<br>単－ 710号 |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 17.051 | 5,102 | 86,994 | 単－ 702号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 19,034 | |
| 計 | | | | | 1,298,000 | |
| 単価 | | | | | 129,800 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－282号 | 掘削工 | 0.8km<L≦1.7km DIIIa-A1 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 134,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.758 | 51,714 | 90,913 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.758 | 51,714 | 90,913 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 8.791 | 48,246 | 424,130 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.758 | 33,252 | 58,457 | |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 5.897 | 10,450 | 61,623 | 単－ 701号 |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 日 | 7.033 | 66,250 | 465,936 | WYB00259<br>単－ 710号 |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 25.513 | 5,102 | 130,167 | 単－ 702号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 19,861 | |
| 計 | | | | | 1,342,000 | |
| 単価 | | | | | 134,200 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－283号 | 掘削工 | L≦0.8km DIIIa-A1 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 116,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.758 | 54,740 | 96,232 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.758 | 54,740 | 96,232 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 8.791 | 51,173 | 449,861 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.758 | 35,179 | 61,844 | |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 5.897 | 10,450 | 61,623 | 単－ 629号 |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 日 | 3.516 | 81,490 | 286,518 | WYB00383<br>単－ 711号 |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 17.051 | 5,102 | 86,994 | 単－ 630号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 20,696 | |
| 計 | | | | | 1,160,000 | |
| 単価 | | | | | 116,000 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－284号 | 掘削工 | 0.8km<L≦1.7km DIIIa-A1 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 120,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.758 | 54,740 | 96,232 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.758 | 54,740 | 96,232 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 8.791 | 51,173 | 449,861 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.758 | 35,179 | 61,844 | |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 5.897 | 10,450 | 61,623 | 単－ 629号 |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 日 | 3.516 | 81,490 | 286,518 | WYB00598<br>単－ 711号 |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 25.513 | 5,102 | 130,167 | 単－ 630号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 20,523 | |
| 計 | | | | | 1,203,000 | |
| 単価 | | | | | 120,300 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－285号 | 掘削工 | L≦0.8km DIIIa-A1 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 129,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.758 | 51,714 | 90,913 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.758 | 51,714 | 90,913 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 8.791 | 48,246 | 424,130 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.758 | 33,252 | 58,457 | |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 5.897 | 10,450 | 61,623 | 単－ 701号 |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 日 | 6.96 | 66,410 | 462,213 | WYB00281<br>単－ 712号 |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 17.051 | 5,102 | 86,994 | 単－ 702号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 19,757 | |
| 計 | | | | | 1,295,000 | |
| 単価 | | | | | 129,500 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－286号 | 掘削工 | 0.8km<L≦1.7km DIIIa-A1 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 133,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.758 | 51,714 | 90,913 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.758 | 51,714 | 90,913 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 8.791 | 48,246 | 424,130 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.758 | 33,252 | 58,457 | |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 5.897 | 10,450 | 61,623 | 単－ 701号 |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 日 | 6.96 | 66,410 | 462,213 | WYB00283<br>単－ 712号 |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 25.513 | 5,102 | 130,167 | 単－ 702号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 19,584 | |
| 計 | | | | | 1,338,000 | |
| 単価 | | | | | 133,800 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－287号 | 掘削工 | L≦0.8km DIIIa-A1 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 115,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.758 | 54,740 | 96,232 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.758 | 54,740 | 96,232 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 8.791 | 51,173 | 449,861 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.758 | 35,179 | 61,844 | |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 5.897 | 10,450 | 61,623 | 単－ 629号 |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 日 | 3.48 | 81,810 | 284,698 | WYB00644<br>単－ 713号 |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 17.051 | 5,102 | 86,994 | 単－ 630号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 20,516 | |
| 計 | | | | | 1,158,000 | |
| 単価 | | | | | 115,800 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－288号 | 掘削工 | 0.8km<L≦1.7km DIIIa-A1 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 120,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.758 | 54,740 | 96,232 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.758 | 54,740 | 96,232 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 8.791 | 51,173 | 449,861 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.758 | 35,179 | 61,844 | |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 5.897 | 10,450 | 61,623 | 単－ 629号 |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 日 | 3.48 | 81,810 | 284,698 | WYB00646<br>単－ 713号 |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 25.513 | 5,102 | 130,167 | 単－ 630号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 20,343 | |
| 計 | | | | | 1,201,000 | |
| 単価 | | | | | 120,100 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－289号 | 掘削工 | L≦0.8km DIIIa-A2 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 129,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.758 | 51,714 | 90,913 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.758 | 51,714 | 90,913 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 8.791 | 48,246 | 424,130 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.758 | 33,252 | 58,457 | |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 5.897 | 10,450 | 61,623 | 単－ 701号 |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 日 | 7.033 | 66,250 | 465,936 | WYB00290<br>単－ 710号 |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 17.051 | 5,102 | 86,994 | 単－ 702号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 19,034 | |
| 計 | | | | | 1,298,000 | |
| 単価 | | | | | 129,800 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－290号 | 掘削工 | L≦0.8km DIIIa-A2 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 129,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.758 | 51,714 | 90,913 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.758 | 51,714 | 90,913 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 8.791 | 48,246 | 424,130 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.758 | 33,252 | 58,457 | |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 5.897 | 10,450 | 61,623 | 単－ 701号 |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 日 | 6.96 | 66,410 | 462,213 | WYB00294<br>単－ 712号 |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 17.051 | 5,102 | 86,994 | 単－ 702号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 19,757 | |
| 計 | | | | | 1,295,000 | |
| 単価 | | | | | 129,500 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－291号 | 吹付工 | DIIIa 集塵機有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 550,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.134 | 51,714 | 6,929 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.134 | 51,714 | 6,929 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.668 | 48,246 | 32,228 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.134 | 33,252 | 4,455 | |
| セメント | 普通ポルトランド　バラ | t | 3.778 | 17,700 | 66,870 | |
| コンクリート用骨材　砂 | 洗い　荒目 | ｍ３ | 8.395 | 5,450 | 45,752 | |
| コンクリート用骨材　砕石 | １５～５ｍｍ | ｍ３ | 4.932 | 5,110 | 25,202 | |
| 急結剤 | 吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％ | kg | 339.998 | 385 | 130,899 | |
| 粉じん抑制剤 | ｸﾘｺｰﾄS-135 | ｋｇ | 3.778 | 3,040 | 11,485 | |
| コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 時間 | 0.872 | 84,840 | 73,980 | WYB00587<br>単－ 714号 |
| トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 時間 | 1.192 | 4,896 | 5,836 | WYB00593<br>単－ 715号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－291号 | 吹付工 | DIIIa 集塵機有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 550,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀｰ式 定格風量1,800m3/min級 | 日 | 0.892 | 114,800 | 102,401 | WYB00594<br>単－ 716号 |
| 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 日 | 1.258 | 28,780 | 36,205 | WYB00595<br>単－ 717号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 1,429 | |
| 計 | | | | | 550,600 | |
| 単価 | | | | | 550,600 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－292号 | 吹付工 | DIIIa 集塵機有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 496,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.134 | 54,740 | 7,335 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.134 | 54,740 | 7,335 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.668 | 51,173 | 34,183 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.134 | 35,179 | 4,713 | |
| セメント | 普通ポルトランド　バラ | t | 3.778 | 17,700 | 66,870 | |
| コンクリート用骨材　砂 | 洗い　荒目 | ｍ３ | 8.395 | 5,450 | 45,752 | |
| コンクリート用骨材　砕石 | １５～５ｍｍ | ｍ３ | 4.932 | 5,110 | 25,202 | |
| 急結剤 | 吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％ | kg | 339.998 | 385 | 130,899 | |
| 粉じん抑制剤 | ｸﾘｺｰﾄS-135 | ｋｇ | 3.778 | 3,040 | 11,485 | |
| コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 時間 | 0.872 | 84,840 | 73,980 | WYB00250<br>単－ 714号 |
| トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 時間 | 1.192 | 4,896 | 5,836 | WYB00256<br>単－ 715号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－292号 | 吹付工 | DIIIa 集塵機有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 496,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀｰ式 定格風量1,800m3/min級 | 日 | 0.446 | 125,200 | 55,839 | WYB00257 単－ 718号 |
| 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 日 | 0.629 | 41,040 | 25,814 | WYB00260 単－ 719号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 1,557 | |
| 計 | | | | | 496,800 | |
| 単価 | | | | | 496,800 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－293号 | 吹付工 | DIIIa-A1 集塵機有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 524,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.134 | 51,714 | 6,929 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.134 | 51,714 | 6,929 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.668 | 48,246 | 32,228 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.134 | 33,252 | 4,455 | |
| セメント | 普通ポルトランド　バラ | t | 3.778 | 17,700 | 66,870 | |
| コンクリート用骨材　砂 | 洗い　荒目 | ｍ３ | 8.395 | 5,450 | 45,752 | |
| コンクリート用骨材　砕石 | １５～５ｍｍ | ｍ３ | 4.932 | 5,110 | 25,202 | |
| 急結剤 | 吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％ | kg | 339.998 | 385 | 130,899 | |
| 粉じん抑制剤 | ｸﾘｺｰﾄS-135 | ｋｇ | 3.778 | 3,040 | 11,485 | |
| コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 時間 | 0.872 | 84,840 | 73,980 | WYB00653<br>単－ 714号 |
| トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 時間 | 1.218 | 4,896 | 5,963 | WYB00654<br>単－ 720号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－293号 | 吹付工 | DIIIa-A1 集塵機有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 524,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀｰ式 定格風量1,800m3/min級 | 日 | 0.703 | 114,800 | 80,704 | WYB00655<br>単－ 721号 |
| 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 日 | 0.992 | 32,050 | 31,793 | WYB00656<br>単－ 722号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 1,511 | |
| 計 | | | | | 524,700 | |
| 単価 | | | | | 524,700 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－294号 | 吹付工 | DIIIa-A1 集塵機有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 483,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.134 | 54,740 | 7,335 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.134 | 54,740 | 7,335 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.668 | 51,173 | 34,183 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.134 | 35,179 | 4,713 | |
| セメント | 普通ポルトランド　バラ | t | 3.778 | 17,700 | 66,870 | |
| コンクリート用骨材　砂 | 洗い　荒目 | ｍ３ | 8.395 | 5,450 | 45,752 | |
| コンクリート用骨材　砕石 | １５～５ｍｍ | ｍ３ | 4.932 | 5,110 | 25,202 | |
| 急結剤 | 吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％ | kg | 339.998 | 385 | 130,899 | |
| 粉じん抑制剤 | ｸﾘｺｰﾄS-135 | ｋｇ | 3.778 | 3,040 | 11,485 | |
| コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 時間 | 0.872 | 84,840 | 73,980 | WYB00462<br>単－ 714号 |
| トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 時間 | 1.218 | 4,896 | 5,963 | WYB00579<br>単－ 720号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－294号 | 吹付工 | DIIIa-A1 集塵機有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 483,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀｰ式 定格風量1,800m3/min級 | 日 | 0.352 | 125,200 | 44,070 | WYB00580<br>単－ 723号 |
| 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 日 | 0.496 | 47,630 | 23,624 | WYB00581<br>単－ 724号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 1,589 | |
| 計 | | | | | 483,000 | |
| 単価 | | | | | 483,000 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－295号 | 吹付工 | DIIIa-A1 集塵機有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 497,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.126 | 51,714 | 6,515 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.126 | 51,714 | 6,515 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.632 | 48,246 | 30,491 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.126 | 33,252 | 4,189 | |
| セメント | 普通ポルトランド　バラ | t | 3.519 | 17,700 | 62,286 | |
| コンクリート用骨材　砂 | 洗い　荒目 | ｍ３ | 7.82 | 5,450 | 42,619 | |
| コンクリート用骨材　砕石 | １５～５ｍｍ | ｍ３ | 4.594 | 5,110 | 23,475 | |
| 急結剤 | 吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％ | kg | 316.71 | 385 | 121,933 | |
| 粉じん抑制剤 | ｸﾘｺｰﾄS-135 | ｋｇ | 3.519 | 3,040 | 10,697 | |
| コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 時間 | 0.821 | 84,840 | 69,653 | WYB00658<br>単－ 725号 |
| トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 時間 | 1.167 | 4,896 | 5,713 | WYB00659<br>単－ 726号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－295号 | 吹付工 | DIIIa-A1 集塵機有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 497,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀｰ式 定格風量1,800m3/min級 | 日 | 0.696 | 114,800 | 79,900 | WYB00660 単－ 727号 |
| 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 日 | 0.981 | 32,240 | 31,627 | WYB00661 単－ 728号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 1,387 | |
| 計 | | | | | 497,000 | |
| 単価 | | | | | 497,000 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－296号 | 吹付工 | DIIIa-A1 集塵機有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 455,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.126 | 54,740 | 6,897 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.126 | 54,740 | 6,897 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.632 | 51,173 | 32,341 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.126 | 35,179 | 4,432 | |
| セメント | 普通ポルトランド　バラ | t | 3.519 | 17,700 | 62,286 | |
| コンクリート用骨材　砂 | 洗い　荒目 | ｍ３ | 7.82 | 5,450 | 42,619 | |
| コンクリート用骨材　砕石 | １５～５ｍｍ | ｍ３ | 4.594 | 5,110 | 23,475 | |
| 急結剤 | 吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％ | kg | 316.71 | 385 | 121,933 | |
| 粉じん抑制剤 | ｸﾘｺｰﾄS-135 | ｋｇ | 3.519 | 3,040 | 10,697 | |
| コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 時間 | 0.821 | 84,840 | 69,653 | WYB00589<br>単－ 725号 |
| トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 時間 | 1.167 | 4,896 | 5,713 | WYB00590<br>単－ 726号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－296号 | 吹付工 | DIIIa-A1 集塵機有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 455,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀｰ式 定格風量1,800m3/min級 | 日 | 0.348 | 125,200 | 43,569 | WYB00591<br>単－ 729号 |
| 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 日 | 0.491 | 47,970 | 23,553 | WYB00592<br>単－ 730号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 1,435 | |
| 計 | | | | | 455,500 | |
| 単価 | | | | | 455,500 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－297号 | 吹付工 | DIIIa-A2 集塵機有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 523,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.134 | 51,714 | 6,929 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.134 | 51,714 | 6,929 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.668 | 48,246 | 32,228 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.134 | 33,252 | 4,455 | |
| セメント | 普通ポルトランド　バラ | t | 3.778 | 17,700 | 66,870 | |
| コンクリート用骨材　砂 | 洗い　荒目 | ｍ３ | 8.395 | 5,450 | 45,752 | |
| コンクリート用骨材　砕石 | １５～５ｍｍ | ｍ３ | 4.932 | 5,110 | 25,202 | |
| 急結剤 | 吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％ | kg | 339.998 | 385 | 130,899 | |
| 粉じん抑制剤 | ｸﾘｺｰﾄS-135 | ｋｇ | 3.778 | 3,040 | 11,485 | |
| コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 時間 | 0.872 | 84,840 | 73,980 | WYB00586<br>単－ 714号 |
| トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 時間 | 1 | 4,896 | 4,896 | WYB00596<br>単－ 655号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－297号 | 吹付工 | DIIIa-A2 集塵機有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 523,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀｰ式 定格風量1,800m3/min級 | 日 | 0.703 | 114,800 | 80,704 | WYB00137 単－ 721号 |
| 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 日 | 0.992 | 32,050 | 31,793 | WYB00597 単－ 722号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） 3% | | 式 | 1 | | 1,478 | |
| 計 | | | | | 523,600 | |
| 単価 | | | | | 523,600 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－298号 | 吹付工 | DIIIa-A2 集塵機無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 416,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.126 | 51,714 | 6,515 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.126 | 51,714 | 6,515 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.632 | 48,246 | 30,491 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.126 | 33,252 | 4,189 | |
| セメント | 普通ポルトランド　バラ | t | 3.519 | 17,700 | 62,286 | |
| コンクリート用骨材　砂 | 洗い　荒目 | ｍ３ | 7.82 | 5,450 | 42,619 | |
| コンクリート用骨材　砕石 | １５～５ｍｍ | ｍ３ | 4.594 | 5,110 | 23,475 | |
| 急結剤 | 吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％ | kg | 316.71 | 385 | 121,933 | |
| 粉じん抑制剤 | ｸﾘｺｰﾄS-135 | ｋｇ | 3.519 | 3,040 | 10,697 | |
| コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 時間 | 0.821 | 84,840 | 69,653 | WYB00601<br>単－ 725号 |
| トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 時間 | 0.949 | 4,896 | 4,646 | WYB00602<br>単－ 731号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－298号 | 吹付工 | DIIIa-A2 集塵機無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 416,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 日 | 0.981 | 32,240 | 31,627 | WYB00603<br>単－ 728号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 1,354 | |
| 計 | | | | | 416,000 | |
| 単価 | | | | | 416,000 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－299号 | ロックボルト工 | DIIIa | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 303,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.313 | 51,714 | 16,186 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.313 | 51,714 | 16,186 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 1.566 | 48,246 | 75,553 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.313 | 33,252 | 10,407 | |
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第1次) 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 | 時間 | 1.936 | 40,980 | 79,337 | WYB00323<br>単－ 732号 |
| ロックボルト | 耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ | 組 | 8 | 4,605 | 36,840 | |
| 先受けロックボルト | SD345 D16～25 L=3.0m | 本 | 20.5 | 1,161 | 23,800 | WYB00324<br>単－ 733号 |
| ドライモルタル | ロックボルト用 | ｍ３ | 0.206 | 178,000 | 36,668 | |
| モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h | 日 | 0.892 | 3,608 | 3,218 | WYB00583<br>単－ 734号 |
| トラック（トンネル工事用）［普通型］ | ２ｔ積 | 時間 | 0.128 | 2,304 | 294 | 単－ 735号 |
| トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 0.256 | 6,729 | 1,722 | 単－ 736号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－299号 | ロックボルト工 | DIIIa | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 303,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 3,489 | |
| 計 | | | | | 303,700 | |
| 単価 | | | | | 303,700 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－300号 | ロックボルト工 | DIIIa | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 309,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.313 | 54,740 | 17,133 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.313 | 54,740 | 17,133 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 1.566 | 51,173 | 80,136 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.313 | 35,179 | 11,011 | |
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第1次) 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 | 時間 | 1.936 | 40,980 | 79,337 | WYB00662<br>単－ 732号 |
| ロックボルト | 耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ | 組 | 8 | 4,605 | 36,840 | |
| 先受けロックボルト | SD345 D16～25 L=3.0m | 本 | 20.5 | 1,161 | 23,800 | WYB00663<br>単－ 733号 |
| ドライモルタル | ロックボルト用 | ｍ３ | 0.206 | 178,000 | 36,668 | |
| モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h | 日 | 0.446 | 3,797 | 1,693 | WYB00664<br>単－ 737号 |
| トラック（トンネル工事用）［普通型］ | ２ｔ積 | 時間 | 0.128 | 2,304 | 294 | 単－ 660号 |
| トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 0.256 | 6,729 | 1,722 | 単－ 661号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－300号 | ロックボルト工 | DIIIa | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 309,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 3,733 | |
| 計 | | | | | 309,500 | |
| 単価 | | | | | 309,500 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－301号 | ロックボルト工 | DIIIa-A1 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 127,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.125 | 51,714 | 6,464 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.125 | 51,714 | 6,464 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.623 | 48,246 | 30,057 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.125 | 33,252 | 4,156 | |
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第1次) 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 | 時間 | 0.615 | 40,980 | 25,202 | WYB00605<br>単－ 738号 |
| ロックボルト | 耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ | 組 | 8 | 4,605 | 36,840 | |
| ドライモルタル | ロックボルト用 | ｍ３ | 0.07 | 178,000 | 12,460 | |
| モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h | 日 | 0.703 | 3,506 | 2,464 | WYB00606<br>単－ 739号 |
| トラック（トンネル工事用）［普通型］ | ２ｔ積 | 時間 | 0.128 | 2,304 | 294 | 単－ 735号 |
| トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 0.256 | 6,729 | 1,722 | 単－ 736号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 1,377 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－301号 | ロックボルト工 | DIIIa-A1 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 127,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | 127,500 | |
| 単価 | | | | | 127,500 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－302号 | ロックボルト工 | DIIIa-A1 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 129,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.125 | 54,740 | 6,842 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.125 | 54,740 | 6,842 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.623 | 51,173 | 31,880 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.125 | 35,179 | 4,397 | |
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第1次) 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 | 時間 | 0.615 | 40,980 | 25,202 | WYB00680<br>単－ 738号 |
| ロックボルト | 耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ | 組 | 8 | 4,605 | 36,840 | |
| ドライモルタル | ロックボルト用 | ｍ３ | 0.07 | 178,000 | 12,460 | |
| モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h | 日 | 0.352 | 3,592 | 1,264 | WYB00681<br>単－ 740号 |
| トラック（トンネル工事用）［普通型］ | ２ｔ積 | 時間 | 0.128 | 2,304 | 294 | 単－ 660号 |
| トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 0.256 | 6,729 | 1,722 | 単－ 661号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 1,457 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－302号 | ロックボルト工 | DIIIa-A1 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 129,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | 129,200 | |
| 単価 | | | | | 129,200 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－303号 | ロックボルト工 | DIIIa-A2 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 127,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.125 | 51,714 | 6,464 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.125 | 51,714 | 6,464 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.623 | 48,246 | 30,057 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.125 | 33,252 | 4,156 | |
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第1次) 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 | 時間 | 0.615 | 40,980 | 25,202 | WYB00611<br>単－ 738号 |
| ロックボルト | 耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ | 組 | 8 | 4,605 | 36,840 | |
| ドライモルタル | ロックボルト用 | ｍ３ | 0.07 | 178,000 | 12,460 | |
| モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h | 日 | 0.703 | 3,506 | 2,464 | WYB00612<br>単－ 739号 |
| トラック（トンネル工事用）［普通型］ | ２ｔ積 | 時間 | 0.128 | 2,304 | 294 | 単－ 735号 |
| トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 0.256 | 6,729 | 1,722 | 単－ 736号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 1,377 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－303号 | ロックボルト工 | DIIIa-A2 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 127,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | 127,500 | |
| 単価 | | | | | 127,500 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－304号 | 鋼製支保工 | DIIIa | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 305,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.064 | 51,714 | 3,309 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.064 | 51,714 | 3,309 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.321 | 48,246 | 15,486 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.064 | 33,252 | 2,128 | |
| H形鋼支保工　曲げ本体 | ＳＳ４００　Ｈ－２００ | t | 1.155 | 186,000 | 214,830 | |
| H形鋼支保工　エキストラ | R止りエキストラ | t | 0.943 | 4,000 | 3,772 | |
| H形鋼支保工　附属品及び加工費 | 継手板（頂板）・底板 | t | 0.04 | 193,000 | 7,720 | |
| H形鋼支保工　附属品及び加工費 | 継手板（頂板）・底板 | t | 0.027 | 193,000 | 5,211 | |
| コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次）吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 時間 | 0.321 | 84,840 | 27,233 | WYB00778<br>単－ 669号 |
| トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 0.192 | 6,729 | 1,291 | 単－ 736号 |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>9% | | 式 | 1 | | 20,837 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－304号 | 鋼製支保工 | DIIIa | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 305,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 674 | |
| 計 | | | | | 305,800 | |
| 単価 | | | | | 305,800 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－305号 | 鋼製支保工 | DIIIa | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 307,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.064 | 54,740 | 3,503 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.064 | 54,740 | 3,503 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.321 | 51,173 | 16,426 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.064 | 35,179 | 2,251 | |
| H形鋼支保工　曲げ本体 | ＳＳ４００　Ｈ－２００ | t | 1.155 | 186,000 | 214,830 | |
| H形鋼支保工　エキストラ | R止りエキストラ | t | 0.943 | 4,000 | 3,772 | |
| H形鋼支保工　附属品及び加工費 | 継手板（頂板）・底板 | t | 0.04 | 193,000 | 7,720 | |
| H形鋼支保工　附属品及び加工費 | 継手板（頂板）・底板 | t | 0.027 | 193,000 | 5,211 | |
| コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次）吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 時間 | 0.321 | 84,840 | 27,233 | WYB00782<br>単－ 669号 |
| トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 0.192 | 6,729 | 1,291 | 単－ 661号 |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>9% | | 式 | 1 | | 20,837 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－305号 | 鋼製支保工 | DIIIa | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 307,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 723 | |
| 計 | | | | | 307,300 | |
| 単価 | | | | | 307,300 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－306号 | 鋼製支保工 | DIIIa-A1 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 305,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.064 | 51,714 | 3,309 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.064 | 51,714 | 3,309 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.321 | 48,246 | 15,486 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.064 | 33,252 | 2,128 | |
| H形鋼支保工　曲げ本体 | ＳＳ４００　Ｈ－２００ | t | 1.155 | 186,000 | 214,830 | |
| H形鋼支保工　エキストラ | R止りエキストラ | t | 0.943 | 4,000 | 3,772 | |
| H形鋼支保工　附属品及び加工費 | 継手板（頂板）・底板 | t | 0.04 | 193,000 | 7,720 | |
| H形鋼支保工　附属品及び加工費 | 継手板（頂板）・底板 | t | 0.027 | 193,000 | 5,211 | |
| コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次）吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 時間 | 0.321 | 84,840 | 27,233 | WYB00731<br>単－ 669号 |
| トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 0.192 | 6,729 | 1,291 | 単－ 736号 |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>9% | | 式 | 1 | | 20,837 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－306号 | 鋼製支保工 | DIIIa-A1 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 305,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 674 | |
| 計 | | | | | 305,800 | |
| 単価 | | | | | 305,800 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－307号 | 鋼製支保工 | DIIIa-A1 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 307,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.064 | 54,740 | 3,503 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.064 | 54,740 | 3,503 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.321 | 51,173 | 16,426 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.064 | 35,179 | 2,251 | |
| H形鋼支保工　曲げ本体 | ＳＳ４００　Ｈ－２００ | t | 1.155 | 186,000 | 214,830 | |
| H形鋼支保工　エキストラ | R止りエキストラ | t | 0.943 | 4,000 | 3,772 | |
| H形鋼支保工　附属品及び加工費 | 継手板（頂板）・底板 | t | 0.04 | 193,000 | 7,720 | |
| H形鋼支保工　附属品及び加工費 | 継手板（頂板）・底板 | t | 0.027 | 193,000 | 5,211 | |
| コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次）吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 時間 | 0.321 | 84,840 | 27,233 | WYB00786<br>単－ 669号 |
| トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 0.192 | 6,729 | 1,291 | 単－ 661号 |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>9% | | 式 | 1 | | 20,837 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－307号 | 鋼製支保工 | DIIIa-A1 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 307,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 723 | |
| 計 | | | | | 307,300 | |
| 単価 | | | | | 307,300 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－308号 | 鋼製支保工 | DIIIa-A2 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 305,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.064 | 51,714 | 3,309 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.064 | 51,714 | 3,309 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.321 | 48,246 | 15,486 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.064 | 33,252 | 2,128 | |
| H形鋼支保工　曲げ本体 | ＳＳ４００　Ｈ－２００ | t | 1.155 | 186,000 | 214,830 | |
| H形鋼支保工　エキストラ | R止りエキストラ | t | 0.943 | 4,000 | 3,772 | |
| H形鋼支保工　附属品及び加工費 | 継手板（頂板）・底板 | t | 0.04 | 193,000 | 7,720 | |
| H形鋼支保工　附属品及び加工費 | 継手板（頂板）・底板 | t | 0.027 | 193,000 | 5,211 | |
| コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次）吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 時間 | 0.321 | 84,840 | 27,233 | WYB00706<br>単－ 669号 |
| トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 0.192 | 6,729 | 1,291 | 単－ 736号 |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>9% | | 式 | 1 | | 20,837 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－308号 | 鋼製支保工 | DIIIa-A2 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 305,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 674 | |
| 計 | | | | | 305,800 | |
| 単価 | | | | | 305,800 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－309号 | 金網工 | DIIIa | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 47,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.055 | 51,714 | 2,844 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.055 | 51,714 | 2,844 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.275 | 48,246 | 13,267 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.055 | 33,252 | 1,828 | |
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第1次) 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 | 時間 | 0.385 | 40,980 | 15,777 | WYB00807<br>単－ 741号 |
| 溶接金網 | Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０ | ｍ２ | 28.084 | 337 | 9,464 | |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>8% | | 式 | 1 | | 757 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 619 | |
| 計 | | | | | 47,400 | |
| 単価 | | | | | 47,400 | 円／ｍ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－310号 | 金網工 | DIIIa | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 48,680 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.055 | 54,740 | 3,010 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.055 | 54,740 | 3,010 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.275 | 51,173 | 14,072 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.055 | 35,179 | 1,934 | |
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第1次) 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 | 時間 | 0.385 | 40,980 | 15,777 | WYB00805<br>単－ 741号 |
| 溶接金網 | Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０ | ｍ２ | 28.084 | 337 | 9,464 | |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>8% | | 式 | 1 | | 757 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 656 | |
| 計 | | | | | 48,680 | |
| 単価 | | | | | 48,680 | 円／ｍ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－311号 | 金網工 | DIIIa-A1 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 47,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.055 | 51,714 | 2,844 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.055 | 51,714 | 2,844 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.275 | 48,246 | 13,267 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.055 | 33,252 | 1,828 | |
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第1次) 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 | 時間 | 0.385 | 40,980 | 15,777 | WYB00709<br>単－ 741号 |
| 溶接金網 | Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０ | ｍ２ | 28.084 | 337 | 9,464 | |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>8% | | 式 | 1 | | 757 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 619 | |
| 計 | | | | | 47,400 | |
| 単価 | | | | | 47,400 | 円／ｍ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－312号 | 金網工 | DIIIa-A1 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 48,680 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.055 | 54,740 | 3,010 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.055 | 54,740 | 3,010 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.275 | 51,173 | 14,072 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.055 | 35,179 | 1,934 | |
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第1次) 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 | 時間 | 0.385 | 40,980 | 15,777 | WYB00809<br>単－ 741号 |
| 溶接金網 | Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０ | ｍ２ | 28.084 | 337 | 9,464 | |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>8% | | 式 | 1 | | 757 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 656 | |
| 計 | | | | | 48,680 | |
| 単価 | | | | | 48,680 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－313号 | 金網工 | DIIIa-A2 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 47,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.055 | 51,714 | 2,844 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.055 | 51,714 | 2,844 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.275 | 48,246 | 13,267 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.055 | 33,252 | 1,828 | |
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第1次) 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 | 時間 | 0.385 | 40,980 | 15,777 | WYB00714<br>単－ 741号 |
| 溶接金網 | Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０ | ｍ２ | 28.084 | 337 | 9,464 | |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>8% | | 式 | 1 | | 757 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 619 | |
| 計 | | | | | 47,400 | |
| 単価 | | | | | 47,400 | 円／ｍ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－314号 | 掘削等<掘削、吹付> | B-S-K L≦0.8km | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,624,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 3.329 | 54,740 | 182,229 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 3.329 | 54,740 | 182,229 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 16.643 | 51,173 | 851,672 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 3.329 | 35,179 | 117,110 | |
| 割岩孔　ビット類 | | m | 190.4 | 529.4 | 100,797 | WYB00961<br>単－ 742号 |
| 連続孔　ビット類 | | m２ | 3.63 | 12,590 | 45,701 | WYB00962<br>単－ 743号 |
| 油圧クサビ　ウェッジ・ライナー類 | | m | 119 | 2,475 | 294,525 | WYB00963<br>単－ 744号 |
| ブレーカーチゼル | 油圧ﾌﾞﾚｰｶ 400kg級 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.25～0.3m3級対応 | 本 | 0.034 | 101,900 | 3,464 | |
| クローラドリル［油圧式］ | 搭乗式 100kg級 | 時間 | 22.83 | 15,220 | 347,472 | WYB00027<br>単－ 745号 |
| 油圧クサビ運転 | 割岩力22MN級 | 日 | 2.355 | 90,990 | 214,281 | WYB00964<br>単－ 746号 |
| 油圧ブレーカ運転 | ﾊﾞｹｯﾄ容量0.25～0.3m3(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む) | 日 | 2.355 | 18,670 | 43,967 | WYB00965<br>単－ 747号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－314号 | 掘削等<掘削、吹付> | B-S-K L≦0.8km | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,624,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホイールローダ（トラクタショベル）運転 | [普通] 排出ｶﾞｽ(3次) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 | 時間 | 1.107 | 2,395 | 2,651 | WYB00966<br>単－ 748号 |
| 吹付ロボット | 吹付半径８ｍ級 | 時間 | 0.399 | 6,506 | 2,595 | 単－ 674号 |
| 吹付機 | 湿式１０～１５ｍ３／ｈ級 | 時間 | 0.399 | 9,547 | 3,809 | 単－ 675号 |
| 急結剤供給装置 | 各種 | 日 | 2.355 | 7,770 | 18,298 | 単－ 676号 |
| バックホウ（トンネル専用機） | 後方超小旋回型･排ｶﾞｽ(3次) 山積0.28m3/平積0.2m3 | 時間 | 0.399 | 7,448 | 2,971 | WYB00967<br>単－ 749号 |
| トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 時間 | 0.645 | 4,896 | 3,157 | WYB00968<br>単－ 750号 |
| 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 日 | 2.355 | 64,810 | 152,627 | WYB00969<br>単－ 751号 |
| 吹付コンクリート | | ｍ３ | 1.38 | 26,710 | 36,859 | WYB00970<br>単－ 680号 |
| 特許料 | | m | 1 | 4,554 | 4,554 | WYB00971<br>単－ 752号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>1% | | 式 | 1 | | 13,032 | |
| 計 | | | | | 2,624,000 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－314号 | 掘削等<掘削、吹付> | B-S-K L≦0.8km | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,624,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | 2,624,000 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－315号 | 集塵機運転 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 294,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀｰ式 定格風量1,800m3/min級 | 日 | 2.355 | 125,200 | 294,846 | WYB00973 単－ 753号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 54 | |
| 計 | | | | | 294,900 | |
| 単価 | | | | | 294,900 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－316号 | ずり出し工（ダンプトラック運転） | L≦0.8km ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ4t積 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,765 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック運転［オンロード・ディーゼル］ | 4t積 | 時間 | 2.215 | 2,603 | 5,765 | WYB00975 単－ 754号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 5,765 | |
| 単価 | | | | | 5,765 | 円／m |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－317号 | 掘削等<掘削、吹付、ロックボルト> | CI-S-K1 L≦0.8km | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,693,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 3.4 | 54,740 | 186,116 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 3.4 | 54,740 | 186,116 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 17 | 51,173 | 869,941 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 3.4 | 35,179 | 119,608 | |
| 割岩孔　ビット類 | | m | 190.4 | 529.4 | 100,797 | WYB00987<br>単－ 742号 |
| 連続孔　ビット類 | | m２ | 3.63 | 12,590 | 45,701 | WYB00988<br>単－ 743号 |
| 油圧クサビ　ウェッジ・ライナー類 | | m | 119 | 2,475 | 294,525 | WYB00989<br>単－ 744号 |
| ブレーカーチゼル | 油圧ﾌﾞﾚｰｶ 400kg級 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.25～0.3m3級対応 | 本 | 0.034 | 101,900 | 3,464 | |
| クローラドリル［油圧式］ | 搭乗式 100kg級 | 時間 | 23.174 | 15,220 | 352,708 | WYB00028<br>単－ 755号 |
| 油圧クサビ運転 | 割岩力22MN級 | 日 | 2.405 | 90,990 | 218,830 | WYB00990<br>単－ 756号 |
| 油圧ブレーカ運転 | ﾊﾞｹｯﾄ容量0.25～0.3m3(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む) | 日 | 2.405 | 18,670 | 44,901 | WYB00991<br>単－ 757号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－317号 | 掘削等<掘削、吹付、ロックボルト> | CI-S-K1 L≦0.8km | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,693,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホイールローダ（トラクタショベル）運転 | [普通] 排出ｶﾞｽ(3次) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 | 時間 | 1.107 | 2,395 | 2,651 | WYB00992<br>単－ 748号 |
| 吹付ロボット | 吹付半径８ｍ級 | 時間 | 0.399 | 6,506 | 2,595 | 単－ 674号 |
| 吹付機 | 湿式１０～１５ｍ３／ｈ級 | 時間 | 0.399 | 9,547 | 3,809 | 単－ 675号 |
| 急結剤供給装置 | 各種 | 日 | 2.405 | 7,770 | 18,686 | 単－ 676号 |
| バックホウ（トンネル専用機） | 後方超小旋回型･排ｶﾞｽ(3次) 山積0.28m3/平積0.2m3 | 時間 | 0.399 | 7,448 | 2,971 | WYB00993<br>単－ 749号 |
| トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 時間 | 0.579 | 4,896 | 2,834 | WYB00994<br>単－ 758号 |
| モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h | 日 | 2.405 | 3,437 | 8,265 | WYB00995<br>単－ 759号 |
| 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 日 | 2.405 | 64,810 | 155,868 | WYB00996<br>単－ 760号 |
| トラック（トンネル工事用）［普通型］ | ２ｔ積 | 時間 | 0.181 | 2,304 | 417 | 単－ 660号 |
| トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 0.363 | 6,729 | 2,442 | 単－ 661号 |
| 吹付コンクリート | | ｍ３ | 1.38 | 26,710 | 36,859 | WYB00997<br>単－ 680号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－317号 | 掘削等<掘削、吹付、ロックボルト> | CI-S-K1 L≦0.8km | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,693,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロックボルト | L=2m 耐力117.7KN以上 | 本 | 4.667 | 3,247 | 15,153 | WYB00998<br>単－ 691号 |
| 特許料 | | m | 1 | 4,554 | 4,554 | WYB00999<br>単－ 752号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>1% | | 式 | 1 | | 13,189 | |
| 計 | | | | | 2,693,000 | |
| 単価 | | | | | 2,693,000 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－318号 | 掘削等<掘削、吹付、ロックボルト> | CI-S-K1 0.8km<L≦1.7km | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,694,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 3.4 | 54,740 | 186,116 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 3.4 | 54,740 | 186,116 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 17 | 51,173 | 869,941 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 3.4 | 35,179 | 119,608 | |
| 割岩孔　ビット類 | | m | 190.4 | 529.4 | 100,797 | WYB01001<br>単－ 742号 |
| 連続孔　ビット類 | | m２ | 3.63 | 12,590 | 45,701 | WYB01002<br>単－ 743号 |
| 油圧クサビ　ウェッジ・ライナー類 | | m | 119 | 2,475 | 294,525 | WYB01003<br>単－ 744号 |
| ブレーカーチゼル | 油圧ﾌﾞﾚｰｶ 400kg級 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.25～0.3m3級対応 | 本 | 0.034 | 101,900 | 3,464 | |
| クローラドリル［油圧式］ | 搭乗式 100kg級 | 時間 | 23.174 | 15,220 | 352,708 | WYB00029<br>単－ 755号 |
| 油圧クサビ運転 | 割岩力22MN級 | 日 | 2.405 | 90,990 | 218,830 | WYB01004<br>単－ 756号 |
| 油圧ブレーカ運転 | ﾊﾞｹｯﾄ容量0.25～0.3m3(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む) | 日 | 2.405 | 18,670 | 44,901 | WYB01005<br>単－ 757号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－318号 | 掘削等<掘削、吹付、ロックボルト> | CI-S-K1 0.8km<L≦1.7km | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,694,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホイールローダ（トラクタショベル）運転 | [普通] 排出ｶﾞｽ(3次) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 | 時間 | 1.107 | 2,395 | 2,651 | WYB01006 単－ 748号 |
| 吹付ロボット | 吹付半径８ｍ級 | 時間 | 0.399 | 6,506 | 2,595 | 単－ 674号 |
| 吹付機 | 湿式１０～１５ｍ３／ｈ級 | 時間 | 0.399 | 9,547 | 3,809 | 単－ 675号 |
| 急結剤供給装置 | 各種 | 日 | 2.405 | 7,770 | 18,686 | 単－ 676号 |
| バックホウ（トンネル専用機） | 後方超小旋回型･排ｶﾞｽ(3次) 山積0.28m3/平積0.2m3 | 時間 | 0.399 | 7,448 | 2,971 | WYB01007 単－ 749号 |
| トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 時間 | 0.725 | 4,896 | 3,549 | WYB01008 単－ 761号 |
| モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h | 日 | 2.405 | 3,437 | 8,265 | WYB01009 単－ 759号 |
| 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 日 | 2.405 | 64,810 | 155,868 | WYB01010 単－ 760号 |
| トラック（トンネル工事用）［普通型］ | ２ｔ積 | 時間 | 0.181 | 2,304 | 417 | 単－ 660号 |
| トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 0.363 | 6,729 | 2,442 | 単－ 661号 |
| 吹付コンクリート | | ｍ３ | 1.38 | 26,710 | 36,859 | WYB01011 単－ 680号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－318号 | 掘削等<掘削、吹付、ロックボルト> | CI-S-K1 0.8km<L≦1.7km | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,694,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロックボルト | L=2m 耐力117.7KN以上 | 本 | 4.667 | 3,247 | 15,153 | WYB01012 単－ 691号 |
| 特許料 | | m | 1 | 4,554 | 4,554 | WYB01013 単－ 752号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） 1% | | 式 | 1 | | 13,474 | |
| 計 | | | | | 2,694,000 | |
| 単価 | | | | | 2,694,000 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－319号 | 集塵機運転 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 301,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀｰ式 定格風量1,800m3/min級 | 日 | 2.405 | 125,200 | 301,106 | WYB01015 単－ 762号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 94 | |
| 計 | | | | | 301,200 | |
| 単価 | | | | | 301,200 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－320号 | ずり出し工（ダンプトラック運転） | L≦0.8km ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ4t積 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,765 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック運転［オンロード・ディーゼル］ | 4t積 | 時間 | 2.215 | 2,603 | 5,765 | WYB01017 単－ 754号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 5,765 | |
| 単価 | | | | | 5,765 | 円／m |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－321号 | ずり出し工（ダンプトラック運転） | 0.8km<L≦1.7km ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ4t積 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 8,647 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック運転［オンロード・ディーゼル］ | 4t積 | 時間 | 3.322 | 2,603 | 8,647 | WYB01019<br>単－ 763号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 8,647 | |
| 単価 | | | | | 8,647 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－322号 | 掘削等<掘削、吹付、ロックボルト> | CI-S-K2 L≦0.8km | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,893,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 3.468 | 54,740 | 189,838 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 3.468 | 54,740 | 189,838 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 17.339 | 51,173 | 887,288 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 3.468 | 35,179 | 122,000 | |
| 割岩孔　ビット類 | | m | 190.4 | 529.4 | 100,797 | WYB01147<br>単－ 742号 |
| 連続孔　ビット類 | | m２ | 3.63 | 12,590 | 45,701 | WYB01148<br>単－ 743号 |
| 油圧クサビ　ウェッジ・ライナー類 | | m | 119 | 2,475 | 294,525 | WYB01149<br>単－ 744号 |
| ブレーカーチゼル | 油圧ﾌﾞﾚｰｶ 400kg級 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.25～0.3m3級対応 | 本 | 0.04 | 101,900 | 4,076 | |
| クローラドリル［油圧式］ | 搭乗式 100kg級 | 時間 | 23.174 | 15,220 | 352,708 | WYB00033<br>単－ 755号 |
| 油圧クサビ運転 | 割岩力22MN級 | 日 | 2.453 | 90,990 | 223,198 | WYB01150<br>単－ 764号 |
| 油圧ブレーカ運転 | ﾊﾞｹｯﾄ容量0.25～0.3m3(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む) | 日 | 2.453 | 18,670 | 45,797 | WYB01151<br>単－ 765号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－322号 | 掘削等<掘削、吹付、ロックボルト> | CI-S-K2 L≦0.8km | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,893,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホイールローダ（トラクタショベル）運転 | [普通] 排出ｶﾞｽ(3次) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 | 時間 | 1.292 | 2,395 | 3,094 | WYB01152<br>単－ 766号 |
| 吹付ロボット | 吹付半径８ｍ級 | 時間 | 0.889 | 6,506 | 5,783 | 単－ 674号 |
| 吹付機 | 湿式１０～１５ｍ３／ｈ級 | 時間 | 0.889 | 9,547 | 8,487 | 単－ 675号 |
| 急結剤供給装置 | 各種 | 日 | 2.453 | 7,770 | 19,059 | 単－ 676号 |
| バックホウ（トンネル専用機） | 後方超小旋回型･排ｶﾞｽ(3次) 山積0.28m3/平積0.2m3 | 時間 | 0.889 | 7,448 | 6,621 | WYB01153<br>単－ 767号 |
| トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 時間 | 1.163 | 4,896 | 5,694 | WYB01154<br>単－ 768号 |
| モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h | 日 | 2.453 | 3,437 | 8,430 | WYB01155<br>単－ 769号 |
| 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 日 | 2.453 | 64,810 | 158,978 | WYB01156<br>単－ 770号 |
| トラック（トンネル工事用）［普通型］ | ２ｔ積 | 時間 | 0.181 | 2,304 | 417 | 単－ 660号 |
| トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 0.363 | 6,729 | 2,442 | 単－ 661号 |
| 吹付コンクリート | | ｍ３ | 6.901 | 26,710 | 184,325 | WYB01157<br>単－ 771号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－322号 | 掘削等<掘削、吹付、ロックボルト> | CI-S-K2 L≦0.8km | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,893,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロックボルト | L=2m 耐力117.7KN以上 | 本 | 4.667 | 3,247 | 15,153 | WYB01158<br>単－ 691号 |
| 特許料 | | m | 1 | 5,314 | 5,314 | WYB01159<br>単－ 772号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>1% | | 式 | 1 | | 13,437 | |
| 計 | | | | | 2,893,000 | |
| 単価 | | | | | 2,893,000 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－323号 | 掘削等<掘削、吹付、ロックボルト> | CI-S-K2 0.8km<L≦1.7km | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,894,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 3.468 | 54,740 | 189,838 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 3.468 | 54,740 | 189,838 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 17.339 | 51,173 | 887,288 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 3.468 | 35,179 | 122,000 | |
| 割岩孔　ビット類 | | m | 190.4 | 529.4 | 100,797 | WYB01161<br>単－ 742号 |
| 連続孔　ビット類 | | m２ | 3.63 | 12,590 | 45,701 | WYB01162<br>単－ 743号 |
| 油圧クサビ　ウェッジ・ライナー類 | | m | 119 | 2,475 | 294,525 | WYB01163<br>単－ 744号 |
| ブレーカーチゼル | 油圧ﾌﾞﾚｰｶ 400kg級 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.25～0.3m3級対応 | 本 | 0.04 | 101,900 | 4,076 | |
| クローラドリル［油圧式］ | 搭乗式 100kg級 | 時間 | 23.174 | 15,220 | 352,708 | WYB00040<br>単－ 755号 |
| 油圧クサビ運転 | 割岩力22MN級 | 日 | 2.453 | 90,990 | 223,198 | WYB01164<br>単－ 764号 |
| 油圧ブレーカ運転 | ﾊﾞｹｯﾄ容量0.25～0.3m3(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む) | 日 | 2.453 | 18,670 | 45,797 | WYB01165<br>単－ 765号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－323号 | 掘削等<掘削、吹付、ロックボルト> | CI-S-K2 0.8km<L≦1.7km | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,894,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホイールローダ（トラクタショベル）運転 | [普通] 排出ｶﾞｽ(3次) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 | 時間 | 1.292 | 2,395 | 3,094 | WYB01166<br>単－ 766号 |
| 吹付ロボット | 吹付半径８ｍ級 | 時間 | 0.889 | 6,506 | 5,783 | 単－ 674号 |
| 吹付機 | 湿式１０～１５ｍ３／ｈ級 | 時間 | 0.889 | 9,547 | 8,487 | 単－ 675号 |
| 急結剤供給装置 | 各種 | 日 | 2.453 | 7,770 | 19,059 | 単－ 676号 |
| バックホウ（トンネル専用機） | 後方超小旋回型･排ｶﾞｽ(3次) 山積0.28m3/平積0.2m3 | 時間 | 0.889 | 7,448 | 6,621 | WYB01167<br>単－ 767号 |
| トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 時間 | 1.459 | 4,896 | 7,143 | WYB01168<br>単－ 773号 |
| モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h | 日 | 2.453 | 3,437 | 8,430 | WYB01169<br>単－ 769号 |
| 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 日 | 2.453 | 64,810 | 158,978 | WYB01170<br>単－ 770号 |
| トラック（トンネル工事用）［普通型］ | ２ｔ積 | 時間 | 0.181 | 2,304 | 417 | 単－ 660号 |
| トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 0.363 | 6,729 | 2,442 | 単－ 661号 |
| 吹付コンクリート | | ｍ３ | 6.901 | 26,710 | 184,325 | WYB01171<br>単－ 771号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－323号 | 掘削等<掘削、吹付、ロックボルト> | CI-S-K2 0.8km<L≦1.7km | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,894,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロックボルト | L=2m 耐力117.7KN以上 | 本 | 4.667 | 3,247 | 15,153 | WYB01172<br>単－ 691号 |
| 特許料 | | m | 1 | 5,314 | 5,314 | WYB01173<br>単－ 772号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>1% | | 式 | 1 | | 12,988 | |
| 計 | | | | | 2,894,000 | |
| 単価 | | | | | 2,894,000 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－324号 | 集塵機運転 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 307,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀｰ式 定格風量1,800m3/min級 | 日 | 2.453 | 125,200 | 307,115 | WYB01175<br>単－ 774号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 85 | |
| 計 | | | | | 307,200 | |
| 単価 | | | | | 307,200 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－325号 | ずり出し工（ダンプトラック運転） | L≦0.8km ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ4t積 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 6,726 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック運転［オンロード・ディーゼル］ | 4t積 | 時間 | 2.584 | 2,603 | 6,726 | WYB01177<br>単－ 775号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,726 | |
| 単価 | | | | | 6,726 | 円／m |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－326号 | ずり出し工（ダンプトラック運転） | 0.8km<L≦1.7km ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ4t積 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 10,090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック運転［オンロード・ディーゼル］ | 4t積 | 時間 | 3.876 | 2,603 | 10,089 | WYB01179<br>単－ 776号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 10,090 | |
| 単価 | | | | | 10,090 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－327号 | 既設覆工撤去（連続コアボーリング） | 削孔径160㎜ 削孔深さ500㎜以下 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 32,090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル特殊工 | | 人 | 2.427 | 51,173 | 124,196 | |
| ダイヤモンドビット | １６０ｍｍ　スタンダード | 個 | 3.87 | 37,300 | 144,351 | |
| コアチューブ | 外径160㎜ | 個 | 0.66 | 9,510 | 6,276 | |
| コアアダプター | 外径160㎜ | 個 | 0.7 | 9,160 | 6,412 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% | | 式 | 1 | | 39,665 | |
| 計 | | | | | 320,900 | |
| 単価 | | | | | 32,090 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－328号 | 既設覆工撤去（ワイヤーソー通し孔） | 削孔径54mm 削孔深さ500mm以下 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 20,160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル特殊工 | | 人 | 1.776 | 51,173 | 90,883 | |
| ダイヤモンドビット | ５３．１ｍｍ　スタンダード | 個 | 5.18 | 14,800 | 76,664 | |
| コアチューブ | 外径53±1mm | 個 | 0.78 | 2,710 | 2,113 | |
| コアアダプター | 外径53±1mm | 個 | 1.03 | 2,850 | 2,935 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>32% | | 式 | 1 | | 29,005 | |
| 計 | | | | | 201,600 | |
| 単価 | | | | | 20,160 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－329号 | 既設覆工撤去（フォーク挿入孔） | 削孔径180㎜ 削孔深さ500㎜以下 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 50,480 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル特殊工 | | 人 | 2.857 | 51,173 | 146,201 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 2.857 | 35,179 | 100,506 | |
| ダイヤモンドビット | １８０ｍｍ　スタンダード | 個 | 4.4 | 44,000 | 193,600 | |
| コアチューブ | 外径180㎜ | 個 | 0.65 | 12,400 | 8,060 | |
| コアアダプター | 外径180㎜ | 個 | 0.74 | 13,000 | 9,620 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>19% | | 式 | 1 | | 46,813 | |
| 計 | | | | | 504,800 | |
| 単価 | | | | | 50,480 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－330号 | 既設覆工撤去（ワイヤーソー切断） | 無筋構造物 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 10 | 単価 | 239,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 6.057 | 54,740 | 331,560 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 6.057 | 51,173 | 309,954 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 12.114 | 35,179 | 426,158 | |
| ワイヤーソーイング駆動機 | 直付式ﾜｲﾔｰｿｰ ﾜｲﾔｰ接触長さ2m | 日 | 6.057 | 47,000 | 284,679 | |
| ダイヤモンドワイヤー消耗費 | | m | 13.32 | 50,000 | 666,000 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>28% | | 式 | 1 | | 378,649 | |
| 計 | | | | | 2,397,000 | |
| 単価 | | | | | 239,700 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－331号 | 接続アンカー設置 | D25 L=500mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 3,694 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.17 | 54,740 | 9,305 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.23 | 51,173 | 11,769 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.23 | 35,179 | 8,091 | |
| 接続アンカー | SD345 D25 L=500mm | 本 | 10 | 195 | 1,950 | WYB00853<br>単－ 777号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>20% | | 式 | 1 | | 5,825 | |
| 計 | | | | | 36,940 | |
| 単価 | | | | | 3,694 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－332号 | 既設覆工撤去 | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 10 | 単価 | 6,245 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.15 | 54,740 | 8,211 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.6 | 51,173 | 30,703 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.15 | 35,179 | 5,276 | |
| フォークリフト運転 | ｴﾝｼﾞﾝ駆動 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 最大積載量3.5t積 | 日 | 0.5 | 6,958 | 3,479 | WYB00855<br>単－ 778号 |
| ダンプトラック運転 | ｵﾝﾛｰﾄﾞ型2t | 時間 | 6 | 1,727 | 10,362 | WYB00856<br>単－ 779号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 4,419 | |
| 計 | | | | | 62,450 | |
| 単価 | | | | | 6,245 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－333号 | 覆工コンクリート等（非鋼繊維含む） | 通常断面 DIII 85 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 350,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.15 | 51,714 | 7,757 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.61 | 48,246 | 29,430 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.15 | 33,252 | 4,987 | |
| コンクリートポンプ車運転 | | 週 | 0.02 | 246,300 | 4,926 | WK450841<br>単－ 697号 |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>5% | | 式 | 1 | | 246 | |
| 生コンクリート　高炉 | 18-18-20 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下 | ｍ３ | 9.72 | 20,600 | 200,232 | |
| 非鋼繊維 | 0.3%/vol 覆工用 | ｋｇ | 26.536 | 1,480 | 39,273 | |
| 防水シート（ＮＡＴＭ） | ０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ | ｍ２ | 26.216 | 2,300 | 60,296 | |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>1% | | 式 | 1 | | 2,998 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 55 | |
| 計 | | | | | 350,200 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－333号 | 覆工コンクリート等（非鋼繊維含む） | 通常断面 DIII 85 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 350,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | 350,200 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－334号 | 防水工 | 通常断面 DIII 85 17.5m<br>1218.7m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 41,530 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.181 | 51,714 | 9,360 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.339 | 48,246 | 16,355 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.181 | 33,252 | 6,018 | |
| 防水工作業台車 | Ｌ＝６．０ | m | 1 | 9,791 | 9,791 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 41,530 | |
| 単価 | | | | | 41,530 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－335号 | 覆工コンクリート等（避難連絡坑） | B-S-K 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 103,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.12 | 51,714 | 6,205 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.36 | 48,246 | 17,368 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.24 | 33,252 | 7,980 | |
| コンクリートポンプ車運転 | | 週 | 0.007 | 237,100 | 1,659 | WK450671<br>単－ 699号 |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>3% | | 式 | 1 | | 49 | |
| 生コンクリート　高炉 | １８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上　W/C=６０%以下 | ｍ３ | 2.41 | 19,450 | 46,874 | |
| 防水シート（ＮＡＴＭ） | ０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ | ｍ２ | 10.007 | 2,300 | 23,016 | |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>1% | | 式 | 1 | | 698 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 51 | |
| 計 | | | | | 103,900 | |
| 単価 | | | | | 103,900 | 円／ｍ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－336号 | 型枠工（覆工コンクリート）（避難連絡坑） | B-S-K | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 174,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.12 | 51,714 | 6,205 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.36 | 48,246 | 17,368 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.24 | 33,252 | 7,980 | |
| スライドセントル（避難連絡坑） | L=6.0m | m | 1 | 142,931 | 142,931 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 16 | |
| 計 | | | | | 174,500 | |
| 単価 | | | | | 174,500 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－337号 | 防水工（避難連絡坑） | B-S-K | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 61,740 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.052 | 51,714 | 2,689 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.121 | 48,246 | 5,837 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.104 | 33,252 | 3,458 | |
| 防水工作業台車（避難連絡坑） | L=4.5m | m | 1 | 49,750 | 49,750 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 61,740 | |
| 単価 | | | | | 61,740 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－338号 | 覆工コンクリート等（避難連絡坑） | CI-S-K1 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 103,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.12 | 51,714 | 6,205 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.36 | 48,246 | 17,368 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.24 | 33,252 | 7,980 | |
| コンクリートポンプ車運転 | | 週 | 0.007 | 237,100 | 1,659 | WK450671<br>単－ 699号 |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>4% | | 式 | 1 | | 66 | |
| 生コンクリート　高炉 | １８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上　W/C=６０%以下 | ｍ３ | 2.41 | 19,450 | 46,874 | |
| 防水シート（ＮＡＴＭ） | ０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ | ｍ２ | 10.007 | 2,300 | 23,016 | |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>1% | | 式 | 1 | | 698 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 34 | |
| 計 | | | | | 103,900 | |
| 単価 | | | | | 103,900 | 円／ｍ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－339号 | 型枠工（覆工コンクリート）（避難連絡坑） | CI-S-K1 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 174,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.12 | 51,714 | 6,205 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.36 | 48,246 | 17,368 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.24 | 33,252 | 7,980 | |
| スライドセントル（避難連絡坑） | L=6.0m | m | 1 | 142,931 | 142,931 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 16 | |
| 計 | | | | | 174,500 | |
| 単価 | | | | | 174,500 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－340号 | 防水工（避難連絡坑） | CI-S-K1 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 61,740 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.052 | 51,714 | 2,689 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.121 | 48,246 | 5,837 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.104 | 33,252 | 3,458 | |
| 防水工作業台車（避難連絡坑） | L=4.5m | m | 1 | 49,750 | 49,750 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 61,740 | |
| 単価 | | | | | 61,740 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－341号 | 覆工コンクリート等（避難連絡坑） | CI-S-K2 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 103,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.12 | 51,714 | 6,205 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.36 | 48,246 | 17,368 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.24 | 33,252 | 7,980 | |
| コンクリートポンプ車運転 | | 週 | 0.007 | 237,100 | 1,659 | WK450671<br>単－ 699号 |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>4% | | 式 | 1 | | 66 | |
| 生コンクリート　高炉 | １８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上　W/C=６０%以下 | ｍ３ | 2.41 | 19,450 | 46,874 | |
| 防水シート（ＮＡＴＭ） | ０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ | ｍ２ | 10.007 | 2,300 | 23,016 | |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>1% | | 式 | 1 | | 698 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 34 | |
| 計 | | | | | 103,900 | |
| 単価 | | | | | 103,900 | 円／ｍ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－342号 | 型枠工（覆工コンクリート）（避難連絡坑） | CI-S-K2 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 174,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.12 | 51,714 | 6,205 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.36 | 48,246 | 17,368 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.24 | 33,252 | 7,980 | |
| スライドセントル（避難連絡坑） | L=6.0m | m | 1 | 142,931 | 142,931 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 16 | |
| 計 | | | | | 174,500 | |
| 単価 | | | | | 174,500 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－343号 | 防水工（避難連絡坑） | CI-S-K2 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 61,740 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.052 | 51,714 | 2,689 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.121 | 48,246 | 5,837 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.104 | 33,252 | 3,458 | |
| 防水工作業台車（避難連絡坑） | L=4.5m | m | 1 | 49,750 | 49,750 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 61,740 | |
| 単価 | | | | | 61,740 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－344号 | 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 有 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 168,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５ | t | 1.03 | 97,500 | 100,425 | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共　一般構造物 | t | 1 | 68,442 | 68,442 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 33 | |
| 計 | | | | | 168,900 | |
| 単価 | | | | | 168,900 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－345号 | 既設覆工取壊し | 0.5km<L≦1.2km B-L | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 88,960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.026 | 54,740 | 56,163 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.026 | 54,740 | 56,163 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 6.154 | 51,173 | 314,918 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.026 | 35,179 | 36,093 | |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 日 | 3.107 | 73,570 | 228,581 | WYB00187<br>単－ 780号 |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 3.846 | 10,450 | 40,190 | 単－ 629号 |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 21.795 | 5,102 | 111,198 | 単－ 630号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 46,294 | |
| 計 | | | | | 889,600 | |
| 単価 | | | | | 88,960 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－346号 | 掘削工 | 0.5km<L≦1.2km B-L | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 584,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 3.04 | 54,740 | 166,409 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 3.04 | 54,740 | 166,409 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 18.242 | 51,173 | 933,497 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 3.04 | 35,179 | 106,944 | |
| 含水爆薬 | ｽﾗﾘｰ200g 5t以上～20t(大口)(火薬庫無) | ｋｇ | 515 | 1,550 | 798,250 | |
| 電気雷管 | 電子遅延式雷管 ﾄﾝﾈﾙ用脚線3.0m(大口)(火薬庫無) | 個 | 618 | 3,990 | 2,465,820 | |
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級 | 時間 | 8.291 | 72,060 | 597,449 | WYB00230<br>単－ 781号 |
| 大型ブレーカ運転 | 油圧式1,300kg級 | 日 | 3.107 | 28,480 | 88,487 | WYB00231<br>単－ 782号 |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 8.718 | 10,450 | 91,103 | 単－ 629号 |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 28.12 | 5,102 | 143,468 | 単－ 630号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>21% | | 式 | 1 | | 288,164 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－346号 | 掘削工 | 0.5km<L≦1.2km B-L | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 584,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | 5,846,000 | |
| 単価 | | | | | 584,600 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－347号 | 吹付工 | B-L 集塵機有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 335,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.087 | 54,740 | 4,762 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.087 | 54,740 | 4,762 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.52 | 51,173 | 26,609 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.087 | 35,179 | 3,060 | |
| セメント | 普通ポルトランド　バラ | t | 2.433 | 17,700 | 43,064 | |
| コンクリート用骨材　砂 | 洗い　荒目 | ｍ３ | 5.406 | 5,450 | 29,462 | |
| コンクリート用骨材　砕石 | １５～５ｍｍ | ｍ３ | 3.176 | 5,110 | 16,229 | |
| 急結剤 | 吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％ | kg | 218.943 | 385 | 84,293 | |
| 粉じん抑制剤 | ｸﾘｺｰﾄS-135 | ｋｇ | 2.433 | 3,040 | 7,396 | |
| コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 時間 | 0.564 | 84,840 | 47,849 | WYB00254<br>単－ 783号 |
| トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 時間 | 0.752 | 4,896 | 3,681 | WYB00263<br>単－ 784号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－347号 | 吹付工 | B-L 集塵機有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 335,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀｰ式 定格風量1,800m3/min級 | 日 | 0.311 | 125,200 | 38,937 | WYB00264 単－ 785号 |
| 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 日 | 0.438 | 39,990 | 17,515 | WYB00277 単－ 786号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） 21% | | 式 | 1 | | 8,181 | |
| 計 | | | | | 335,800 | |
| 単価 | | | | | 335,800 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－348号 | 非常駐車帯妻壁部吹付 | B-L | 単位 | 面 | 数量 | 1 | 単価 | 271,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.068 | 54,740 | 3,722 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.068 | 54,740 | 3,722 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.407 | 51,173 | 20,827 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.068 | 35,179 | 2,392 | |
| セメント | 普通ポルトランド　バラ | t | 2.662 | 17,700 | 47,117 | |
| コンクリート用骨材　砂 | 洗い　荒目 | ｍ３ | 5.916 | 5,450 | 32,242 | |
| コンクリート用骨材　砕石 | １５～５ｍｍ | ｍ３ | 3.476 | 5,110 | 17,762 | |
| 急結剤 | 吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％ | kg | 239.598 | 385 | 92,245 | |
| 粉じん抑制剤 | ｸﾘｺｰﾄS-135 | ｋｇ | 2.662 | 3,040 | 8,092 | |
| コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 時間 | 0.474 | 84,840 | 40,214 | WYB00333<br>単－ 787号 |
| トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 時間 | 0.577 | 4,896 | 2,824 | WYB00343<br>単－ 788号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－348号 | 非常駐車帯妻壁部吹付 | B-L | 単位 | 面 | 数量 | 1 | 単価 | 271,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 41 | |
| 計 | | | | | 271,200 | |
| 単価 | | | | | 271,200 | 円／面 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－349号 | ロックボルト工 | B-L | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 187,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.128 | 54,740 | 7,006 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.128 | 54,740 | 7,006 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.769 | 51,173 | 39,352 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.128 | 35,179 | 4,502 | |
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級 | 時間 | 0.726 | 72,060 | 52,315 | WYB00308<br>単－ 789号 |
| ロックボルト | 耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ | 組 | 11.333 | 3,985 | 45,162 | |
| ドライモルタル | ロックボルト用 | ｍ３ | 0.1 | 178,000 | 17,800 | |
| モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h | 日 | 0.311 | 3,633 | 1,129 | WYB00310<br>単－ 790号 |
| トラック（トンネル工事用）［普通型］ | ２ｔ積 | 時間 | 0.085 | 2,304 | 195 | 単－ 660号 |
| トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 0.171 | 6,729 | 1,150 | 単－ 661号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>21% | | 式 | 1 | | 12,083 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－349号 | ロックボルト工 | B-L | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 187,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | 187,700 | |
| 単価 | | | | | 187,700 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－350号 | 非常駐車帯妻壁部ロックボルト | B-L | 単位 | 面 | 数量 | 1 | 単価 | 173,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.11 | 54,740 | 6,021 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.11 | 54,740 | 6,021 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.659 | 51,173 | 33,723 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.11 | 35,179 | 3,869 | |
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級 | 時間 | 0.769 | 72,060 | 55,414 | WYB00367<br>単－ 791号 |
| ロックボルト | 耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ | 組 | 12 | 3,985 | 47,820 | |
| ドライモルタル | ロックボルト用 | ｍ３ | 0.106 | 178,000 | 18,868 | |
| トラック（トンネル工事用）［普通型］ | ２ｔ積 | 時間 | 0.128 | 2,304 | 294 | 単－ 660号 |
| トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 0.256 | 6,729 | 1,722 | 単－ 661号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 48 | |
| 計 | | | | | 173,800 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－350号 | 非常駐車帯妻壁部ロックボルト | B-L | 単位 | 面 | 数量 | 1 | 単価 | 173,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | 173,800 | 円／面 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－351号 | 覆工コンクリート等 | 大断面 B 115 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 449,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.15 | 51,714 | 7,757 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.61 | 48,246 | 29,430 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.15 | 33,252 | 4,987 | |
| コンクリートポンプ車運転 | | 週 | 0.02 | 246,300 | 4,926 | WK450841<br>単－ 697号 |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>5% | | 式 | 1 | | 246 | |
| 生コンクリート　高炉 | １８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上　W/C=６０%以下 | ｍ３ | 16.835 | 19,450 | 327,440 | |
| 防水シート（ＮＡＴＭ） | ０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ | ｍ２ | 30.694 | 2,300 | 70,596 | |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>1% | | 式 | 1 | | 3,980 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 38 | |
| 計 | | | | | 449,400 | |
| 単価 | | | | | 449,400 | 円／ｍ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－352号 | 型枠工（覆工コンクリート） | 五心円 非常駐車帯用 上半周長20.9m 損料対象31.0m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,996,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.12 | 51,714 | 6,205 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.7 | 48,246 | 33,772 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.23 | 33,252 | 7,647 | |
| スライドセントル（非常駐車帯用）損料 | L=6.0m | m | 1 | 1,947,710 | 1,947,710 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 666 | |
| 計 | | | | | 1,996,000 | |
| 単価 | | | | | 1,996,000 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－353号 | 防水工 | 大断面 B 115 上半周長=17.5m 損料対象=1218.7m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 46,960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.212 | 51,714 | 10,963 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.397 | 48,246 | 19,153 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.212 | 33,252 | 7,049 | |
| 防水工作業台車損料 | L=6.0m | m | 1 | 9,791 | 9,791 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 46,960 | |
| 単価 | | | | | 46,960 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－354号 | 非常駐車帯妻壁部覆工コンクリート等 | 大断面 B 115 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 542,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.5 | 51,714 | 25,857 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 2 | 48,246 | 96,492 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.5 | 33,252 | 16,626 | |
| コンクリートポンプ車運転 | | 週 | 0.024 | 246,300 | 5,911 | WK450841<br>単－ 697号 |
| 諸雑費（その他機械）（率）<br>5% | | 式 | 1 | | 295 | |
| 生コンクリート　高炉 | １８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上　W/C=６０%以下 | ｍ３ | 14.587 | 19,450 | 283,717 | |
| 防水シート（ＮＡＴＭ） | ０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ | ｍ２ | 45.973 | 2,300 | 105,737 | |
| 諸雑費（その他材料）（率）<br>2% | | 式 | 1 | | 7,789 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 76 | |
| 計 | | | | | 542,500 | |
| 単価 | | | | | 542,500 | 円／箇所 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－355号 | 非常駐車帯妻壁部型枠工（移動・据付・脱型） | 五心円 本坑用 上半周長17.5m 損料対象=1189.0m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 125,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.16 | 51,714 | 8,274 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.63 | 48,246 | 30,394 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.16 | 33,252 | 5,320 | |
| スライドセントル（本坑用）損料 | L=10.5m | m | 1 | 81,457 | 81,457 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 55 | |
| 計 | | | | | 125,500 | |
| 単価 | | | | | 125,500 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－356号 | 非常駐車帯妻壁部防水工 | 大断面 B 115 上半周長=17.5m 損料対象=1218.7m | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 59,510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.317 | 51,714 | 16,393 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.594 | 48,246 | 28,658 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.317 | 33,252 | 10,540 | |
| 防水工作業台車損料 | L=6.0m | m | 0.4 | 9,791 | 3,916 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 59,510 | |
| 単価 | | | | | 59,510 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－357号 | 非常駐車帯妻壁部足場工 | | 単位 | 掛ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 7,154 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.9 | 51,714 | 98,256 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 8.4 | 48,246 | 405,266 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.8 | 33,252 | 59,853 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>27% | | 式 | 1 | | 152,025 | |
| 計 | | | | | 715,400 | |
| 単価 | | | | | 7,154 | 円／掛ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－358号 | インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） | DI 標準 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 10 | 単価 | 5,194 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.15 | 51,714 | 7,757 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.44 | 48,246 | 21,228 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.15 | 33,252 | 4,987 | |
| 大型ブレーカ運転 | | 日 | 0.15 | 52,840 | 7,926 | WK450800<br>単－ 792号 |
| バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］ | 排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３ | 時間 | 0.94 | 9,425 | 8,859 | 単－ 793号 |
| チゼル | 大型ブレーカ　１３００ｋｇ級 | 本 | 0.01 | 118,000 | 1,180 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 51,940 | |
| 単価 | | | | | 5,194 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－359号 | インバートずり出し工 | DI 普通 標準 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 10 | 単価 | 905.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.1 | 48,246 | 4,824 | |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 0.83 | 5,102 | 4,234 | 単－ 794号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 9,058 | |
| 単価 | | | | | 905.8 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－360号 | インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） | DIII 標準 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 10 | 単価 | 5,194 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.15 | 51,714 | 7,757 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.44 | 48,246 | 21,228 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.15 | 33,252 | 4,987 | |
| 大型ブレーカ運転 | | 日 | 0.15 | 52,840 | 7,926 | WK450800<br>単－ 792号 |
| バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］ | 排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３ | 時間 | 0.94 | 9,425 | 8,859 | 単－ 793号 |
| チゼル | 大型ブレーカ　１３００ｋｇ級 | 本 | 0.01 | 118,000 | 1,180 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 51,940 | |
| 単価 | | | | | 5,194 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－361号 | インバートずり出し工 | DIII 普通 標準 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 10 | 単価 | 905.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.1 | 48,246 | 4,824 | |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 0.83 | 5,102 | 4,234 | 単－ 794号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 9,058 | |
| 単価 | | | | | 905.8 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－362号 | インバート敷均し締固め工 | 標準 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 10 | 単価 | 1,824 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.07 | 51,714 | 3,619 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.15 | 48,246 | 7,236 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.07 | 33,252 | 2,327 | |
| バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］ | 排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３ | 時間 | 0.45 | 9,425 | 4,241 | 単－ 793号 |
| 振動ローラ運転 | | 日 | 0.07 | 11,630 | 814 | WK450850<br>単－ 795号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 18,240 | |
| 単価 | | | | | 1,824 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－363号 | 埋戻材の積込作業 | 割増なし 標準 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 10 | 単価 | 577.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］ | 排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３ | 時間 | 0.48 | 12,040 | 5,779 | 単－ 796号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 5,779 | |
| 単価 | | | | | 577.9 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－364号 | インバート型枠工 | | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 15,710 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インバート型枠工（製作） | | ｍ２ | 100 | 2,985 | 298,500 | WB450131<br>単－ 797号 |
| インバート型枠工（設置・撤去） | | ｍ２ | 100 | 12,720 | 1,272,000 | WB450132<br>単－ 798号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 500 | |
| 計 | | | | | 1,571,000 | |
| 単価 | | | | | 15,710 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－365号 | インバートコンクリート工 | 各種 標準 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 10 | 単価 | 24,910 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.12 | 51,714 | 6,205 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.62 | 48,246 | 29,912 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.12 | 33,252 | 3,990 | |
| 生コンクリート　高炉 | 18-8-40 C=230kg/m3以上 W/C=60%以下 | ｍ３ | 10.4 | 19,250 | 200,200 | |
| コンクリートポンプ車運転 | 標準 | 時間 | 0.8 | 10,600 | 8,480 | WK450090<br>単－ 799号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>1% | | 式 | 1 | | 313 | |
| 計 | | | | | 249,100 | |
| 単価 | | | | | 24,910 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－366号 | 箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40(高炉) C=270kg/m3 W/C=60%以下 | 無筋･鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 26,670 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設<br>各種 10m3以上100m3未満 一般養生<br>延長無し 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 26,670 | 26,670 | CB240010 |
| 計 | | | | | 26,670 | |
| 単価 | | | | | 26,670 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－367号 | 箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-20(高炉) C=340kg/m3 W/C=60%以下 | 無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 10 | 単価 | 32,230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設<br>各種 10m3以上100m3未満 一般養生<br>延長無し 全ての費用 | ｍ３ | 10 | 27,900 | 279,000 | CB240010 |
| 非鋼繊維 | 0.3%/vol 覆工用 | ｋｇ | 29.211 | 1,480 | 43,232 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 68 | |
| 計 | | | | | 322,300 | |
| 単価 | | | | | 32,230 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－368号 | 箱抜補強工 | 補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL-200×22 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 132,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板 | 厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1 | 132,000 | 132,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 132,000 | |
| 単価 | | | | | 132,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－369号 | 箱抜ロックボルト工 | 耐力176.5KN以上 L=4.0m | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 6,172 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロックボルト | 耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ | 組 | 10 | 4,605 | 46,050 | |
| ドライモルタル | ロックボルト用 | ｍ３ | 0.088 | 178,000 | 15,664 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 61,720 | |
| 単価 | | | | | 6,172 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－370号 | ガス切断 | H200 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 7,883 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶接工 | | 人 | 0.14 | 31,212 | 4,369 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.14 | 24,582 | 3,441 | |
| 酸素 | ボンベ | ｍ３ | 0.05 | 563 | 28 | |
| アセチレン | ボンベ | ｋｇ | 0.02 | 2,290 | 45 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,883 | |
| 単価 | | | | | 7,883 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－371号 | スクラップ | ﾍﾋﾞｰH1 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | -35,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -1 | 35,000 | -35,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | -35,000 | |
| 単価 | | | | | -35,000 | 円／ｔ |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－372号 | 箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40(高炉) C=270k g/m3 W/C=60%以下 | 無筋･鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 26,670 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設<br>各種 10m3以上100m3未満 一般養生<br>延長無し 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 26,670 | 26,670 | CB240010 |
| 計 | | | | | 26,670 | |
| 単価 | | | | | 26,670 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－373号 | 箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-20(高炉) C=340kg/m3 W/C=60%以下 | 無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 10 | 単価 | 32,230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設<br>各種 10m3以上100m3未満 一般養生<br>延長無し 全ての費用 | ｍ３ | 10 | 27,900 | 279,000 | CB240010 |
| 非鋼繊維 | 0.3%/vol 覆工用 | ｋｇ | 29.211 | 1,480 | 43,232 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 68 | |
| 計 | | | | | 322,300 | |
| 単価 | | | | | 32,230 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－374号 | 箱抜補強工 | 補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL-200×22 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 132,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板 | 厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1 | 132,000 | 132,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 132,000 | |
| 単価 | | | | | 132,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－375号 | 箱抜ロックボルト工 | 耐力176.5KN以上 L=3.0m | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 4,910 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロックボルト | 耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ | 組 | 10 | 3,735 | 37,350 | |
| ドライモルタル | ロックボルト用 | ｍ３ | 0.066 | 178,000 | 11,748 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 49,100 | |
| 単価 | | | | | 4,910 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－376号 | 箱抜ロックボルト工 | 耐力176.5KN以上 L=4.0m | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 6,172 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロックボルト | 耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ | 組 | 10 | 4,605 | 46,050 | |
| ドライモルタル | ロックボルト用 | ｍ３ | 0.088 | 178,000 | 15,664 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 61,720 | |
| 単価 | | | | | 6,172 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－377号 | ガス切断 | H125 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 7,874 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶接工 | | 人 | 0.14 | 31,212 | 4,369 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.14 | 24,582 | 3,441 | |
| 酸素 | ボンベ | ｍ３ | 0.035 | 563 | 19 | |
| アセチレン | ボンベ | ｋｇ | 0.02 | 2,290 | 45 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,874 | |
| 単価 | | | | | 7,874 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－378号 | ガス切断 | H200 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 7,883 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶接工 | | 人 | 0.14 | 31,212 | 4,369 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.14 | 24,582 | 3,441 | |
| 酸素 | ボンベ | ｍ３ | 0.05 | 563 | 28 | |
| アセチレン | ボンベ | ｋｇ | 0.02 | 2,290 | 45 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,883 | |
| 単価 | | | | | 7,883 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－379号 | スクラップ | ﾍﾋﾞｰH1 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | -35,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -1 | 35,000 | -35,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | -35,000 | |
| 単価 | | | | | -35,000 | 円／ｔ |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－380号 | 箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40(高炉) C=270k g/m3 W/C=60%以下 | 無筋･鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 26,670 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設<br>各種 10m3以上100m3未満 一般養生<br>延長無し 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 26,670 | 26,670 | CB240010 |
| 計 | | | | | 26,670 | |
| 単価 | | | | | 26,670 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－381号 | 箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-20(高炉) C=340kg/m3 W/C=60%以下 | 無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 10 | 単価 | 32,230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設<br>各種 10m3以上100m3未満 一般養生<br>延長無し 全ての費用 | ｍ３ | 10 | 27,900 | 279,000 | CB240010 |
| 非鋼繊維 | 0.3%/vol 覆工用 | ｋｇ | 29.211 | 1,480 | 43,232 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 68 | |
| 計 | | | | | 322,300 | |
| 単価 | | | | | 32,230 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－382号 | 箱抜補強工 | 補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL-200×22 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 132,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板 | 厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1 | 132,000 | 132,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 132,000 | |
| 単価 | | | | | 132,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－383号 | 箱抜ロックボルト工 | 耐力176.5KN以上 L=4.0m | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 6,172 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロックボルト | 耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ | 組 | 10 | 4,605 | 46,050 | |
| ドライモルタル | ロックボルト用 | ｍ３ | 0.088 | 178,000 | 15,664 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 61,720 | |
| 単価 | | | | | 6,172 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－384号 | ガス切断 | H200 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 7,883 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶接工 | | 人 | 0.14 | 31,212 | 4,369 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.14 | 24,582 | 3,441 | |
| 酸素 | ボンベ | ｍ３ | 0.05 | 563 | 28 | |
| アセチレン | ボンベ | ｋｇ | 0.02 | 2,290 | 45 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,883 | |
| 単価 | | | | | 7,883 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－385号 | スクラップ | ﾍﾋﾞｰH1 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | -35,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -1 | 35,000 | -35,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | -35,000 | |
| 単価 | | | | | -35,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－386号 | 箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-20(高炉) C=340kg/m3 W/C=60%以下 | 無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 10 | 単価 | 32,230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設<br>各種 10m3以上100m3未満 一般養生<br>延長無し 全ての費用 | ｍ３ | 10 | 27,900 | 279,000 | CB240010 |
| 非鋼繊維 | 0.3%/vol 覆工用 | ｋｇ | 29.211 | 1,480 | 43,232 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 68 | |
| 計 | | | | | 322,300 | |
| 単価 | | | | | 32,230 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－387号 | ガス切断 | H200 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 7,883 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶接工 | | 人 | 0.14 | 31,212 | 4,369 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.14 | 24,582 | 3,441 | |
| 酸素 | ボンベ | ｍ３ | 0.05 | 563 | 28 | |
| アセチレン | ボンベ | ｋｇ | 0.02 | 2,290 | 45 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,883 | |
| 単価 | | | | | 7,883 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－388号 | スクラップ | ﾍﾋﾞｰH1 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | -35,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -1 | 35,000 | -35,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | -35,000 | |
| 単価 | | | | | -35,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－389号 | 箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-20(高炉) C=340kg/m3 W/C=60%以下 | 無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 10 | 単価 | 32,230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設<br>各種 10m3以上100m3未満 一般養生<br>延長無し 全ての費用 | ｍ３ | 10 | 27,900 | 279,000 | CB240010 |
| 非鋼繊維 | 0.3%/vol 覆工用 | ｋｇ | 29.211 | 1,480 | 43,232 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 68 | |
| 計 | | | | | 322,300 | |
| 単価 | | | | | 32,230 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－390号 | 箱抜補強工 | 補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL-200×22 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 132,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板 | 厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1 | 132,000 | 132,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 132,000 | |
| 単価 | | | | | 132,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－391号 | 箱抜ロックボルト工 | 耐力176.5KN以上 L=4.0m | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 6,172 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロックボルト | 耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ | 組 | 10 | 4,605 | 46,050 | |
| ドライモルタル | ロックボルト用 | ｍ３ | 0.088 | 178,000 | 15,664 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 61,720 | |
| 単価 | | | | | 6,172 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－392号 | ガス切断 | H200 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 7,883 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶接工 | | 人 | 0.14 | 31,212 | 4,369 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.14 | 24,582 | 3,441 | |
| 酸素 | ボンベ | ｍ３ | 0.05 | 563 | 28 | |
| アセチレン | ボンベ | ｋｇ | 0.02 | 2,290 | 45 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,883 | |
| 単価 | | | | | 7,883 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－393号 | スクラップ | ﾍﾋﾞｰH1 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | -35,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -1 | 35,000 | -35,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | -35,000 | |
| 単価 | | | | | -35,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－394号 | 箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-20(高炉) C=340kg/m3 W/C=60%以下 | 無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 10 | 単価 | 32,230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設<br>各種 10m3以上100m3未満 一般養生<br>延長無し 全ての費用 | ｍ３ | 10 | 27,900 | 279,000 | CB240010 |
| 非鋼繊維 | 0.3%/vol 覆工用 | ｋｇ | 29.211 | 1,480 | 43,232 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 68 | |
| 計 | | | | | 322,300 | |
| 単価 | | | | | 32,230 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－395号 | スクラップ | ﾍﾋﾞｰH1 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | -35,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -1 | 35,000 | -35,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | -35,000 | |
| 単価 | | | | | -35,000 | 円／ｔ |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－396号 | 箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40(高炉) C=270k g/m3 W/C=60%以下 | 無筋･鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 26,670 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設<br>各種 10m3以上100m3未満 一般養生<br>延長無し 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 26,670 | 26,670 | CB240010 |
| 計 | | | | | 26,670 | |
| 単価 | | | | | 26,670 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－397号 | 箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40(高炉) C=270k g/m3 W/C=60%以下 | 無筋･鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 26,670 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設<br>各種 10m3以上100m3未満 一般養生<br>延長無し 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 26,670 | 26,670 | CB240010 |
| 計 | | | | | 26,670 | |
| 単価 | | | | | 26,670 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－398号 | 箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40(高炉) C=270k g/m3 W/C=60%以下 | 無筋･鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 26,670 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設<br>各種 10m3以上100m3未満 一般養生<br>延長無し 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 26,670 | 26,670 | CB240010 |
| 計 | | | | | 26,670 | |
| 単価 | | | | | 26,670 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－399号 | 箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40(高炉) C=270kg/m3 W/C=60%以下 | 無筋･鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 26,670 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設<br>各種 10m3以上100m3未満 一般養生<br>延長無し 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 26,670 | 26,670 | CB240010 |
| 計 | | | | | 26,670 | |
| 単価 | | | | | 26,670 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－400号 | 箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-20(高炉) C=340kg/m3 W/C=60%以下 | 無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 10 | 単価 | 32,230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設<br>各種 10m3以上100m3未満 一般養生<br>延長無し 全ての費用 | ｍ３ | 10 | 27,900 | 279,000 | CB240010 |
| 非鋼繊維 | 0.3%/vol 覆工用 | ｋｇ | 29.211 | 1,480 | 43,232 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 68 | |
| 計 | | | | | 322,300 | |
| 単価 | | | | | 32,230 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－401号 | ガス切断 | H200 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 7,883 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶接工 | | 人 | 0.14 | 31,212 | 4,369 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.14 | 24,582 | 3,441 | |
| 酸素 | ボンベ | ｍ３ | 0.05 | 563 | 28 | |
| アセチレン | ボンベ | ｋｇ | 0.02 | 2,290 | 45 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,883 | |
| 単価 | | | | | 7,883 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－402号 | スクラップ | ﾍﾋﾞｰH1 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | -35,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -1 | 35,000 | -35,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | -35,000 | |
| 単価 | | | | | -35,000 | 円／ｔ |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－403号 | スクラップ | ﾍﾋﾞｰH1 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | -35,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -1 | 35,000 | -35,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | -35,000 | |
| 単価 | | | | | -35,000 | 円／ｔ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－404号 | 裏面排水管（材料費） | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP-100 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,361 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質塩化ビニル管 | 一般管　ＶＰ－１００ | m | 1 | 1,361.2 | 1,361 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,361 | |
| 単価 | | | | | 1,361 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－405号 | 暗渠排水材（材料費） | φ30×3条 全面透水ﾋﾚ無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗渠排水材 | φ３０×３ 全面透水ヒレ無 | m | 1 | 1,230 | 1,230 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,230 | |
| 単価 | | | | | 1,230 | 円／m |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－406号 | 坑口付部吹付（全断面）（起点側） | t=250mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 648,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1 | 51,714 | 51,714 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 5 | 48,246 | 241,230 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1 | 33,252 | 33,252 | |
| セメント | 普通ポルトランド　バラ | t | 2.894 | 17,700 | 51,223 | |
| コンクリート用骨材　砂 | 洗い　荒目 | ｍ３ | 6.43 | 5,450 | 35,043 | |
| コンクリート用骨材　砕石 | １５～５ｍｍ | ｍ３ | 3.778 | 5,110 | 19,305 | |
| 急結剤 | 吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％ | kg | 260.434 | 385 | 100,267 | |
| 粉じん抑制剤 | ｸﾘｺｰﾄS-135 | ｋｇ | 2.894 | 3,040 | 8,797 | |
| コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 時間 | 0.705 | 84,840 | 59,812 | WYB00617<br>単－ 800号 |
| トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 時間 | 0.987 | 4,896 | 4,832 | WYB00621<br>単－ 801号 |
| 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 日 | 1.41 | 30,720 | 43,315 | WYB00625<br>単－ 802号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－406号 | 坑口付部吹付（全断面）（起点側） | t=250mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 648,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 10 | |
| 計 | | | | | 648,800 | |
| 単価 | | | | | 648,800 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－407号 | 鋼製支保工（全断面）（起点側） | H-200 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 319,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H形鋼支保工　曲げ本体 | ＳＳ４００　Ｈ－２００ | t | 1.31 | 186,000 | 243,660 | |
| H形鋼支保工　エキストラ | Ｒ止りエキストラ | t | 1.069 | 4,000 | 4,276 | |
| H形鋼支保工　附属品及び加工費 | 継手板（頂板）・底板 | t | 0.045 | 193,000 | 8,685 | |
| H形鋼支保工　附属品及び加工費 | 継手板（頂板）・底板 | t | 0.03 | 193,000 | 5,790 | |
| コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次）吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 時間 | 0.385 | 84,840 | 32,663 | WYB00599<br>単－ 803号 |
| トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 0.192 | 6,729 | 1,291 | 単－ 736号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>9% | | 式 | 1 | | 23,535 | |
| 計 | | | | | 319,900 | |
| 単価 | | | | | 319,900 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－408号 | 金網工（全断面）（起点側） | φ5×150×150 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 25,990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第1次) 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 | 時間 | 0.385 | 40,980 | 15,777 | WYB00632<br>単－ 741号 |
| 溶接金網 | Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０ | ｍ２ | 28.084 | 337 | 9,464 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>8% | | 式 | 1 | | 749 | |
| 計 | | | | | 25,990 | |
| 単価 | | | | | 25,990 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－409号 | ロックボルト工（全断面）（起点側） | 耐力176.5KN以上 L=4.0m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 44,280 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第1次) 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 | 時間 | 0.308 | 40,980 | 12,621 | WYB00628<br>単－ 804号 |
| ロックボルト | 耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ | 組 | 4.083 | 4,605 | 18,802 | |
| ドライモルタル | ロックボルト用 | ｍ３ | 0.036 | 178,000 | 6,408 | |
| モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h | 日 | 1.41 | 3,447 | 4,860 | WYB00629<br>単－ 805号 |
| トラック（トンネル工事用）［普通型］ | ２ｔ積 | 時間 | 0.128 | 2,304 | 294 | 単－ 735号 |
| トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 0.192 | 6,729 | 1,291 | 単－ 736号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 44,280 | |
| 単価 | | | | | 44,280 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－410号 | 支保工補強工（キーストンプレート） | AKD 650×25×1.2(めっき) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 236,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キーストンプレート | SDP1 650×25×1.2 めっき品(8.63kg/m) | t | 1 | 236,000 | 236,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 236,000 | |
| 単価 | | | | | 236,000 | 円／ｔ |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－411号 | 支保工補強工（つなぎ材） | L=50×50×6 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 106,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 等辺山形鋼 | 中形　ＳＳ４００　６×５０×５０ | t | 1 | 106,000 | 106,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 106,000 | |
| 単価 | | | | | 106,000 | 円／ｔ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－412号 | 坑口付部吹付（全断面）（終点側） | t=250mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 647,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1 | 51,714 | 51,714 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 5 | 48,246 | 241,230 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1 | 33,252 | 33,252 | |
| セメント | 普通ポルトランド　バラ | t | 2.894 | 17,700 | 51,223 | |
| コンクリート用骨材　砂 | 洗い　荒目 | ｍ３ | 6.43 | 5,450 | 35,043 | |
| コンクリート用骨材　砕石 | １５～５ｍｍ | ｍ３ | 3.778 | 5,110 | 19,305 | |
| 急結剤 | 吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％ | kg | 260.434 | 385 | 100,267 | |
| 粉じん抑制剤 | ｸﾘｺｰﾄS-135 | ｋｇ | 2.894 | 3,040 | 8,797 | |
| コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 時間 | 0.705 | 84,840 | 59,812 | WYB00649<br>単－ 800号 |
| トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 時間 | 0.795 | 4,896 | 3,892 | WYB00685<br>単－ 806号 |
| 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 日 | 1.41 | 30,720 | 43,315 | WYB00727<br>単－ 802号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－412号 | 坑口付部吹付（全断面）（終点側） | t=250mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 647,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 50 | |
| 計 | | | | | 647,900 | |
| 単価 | | | | | 647,900 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－413号 | 鋼製支保工（全断面）（終点側） | H-200 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 319,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H形鋼支保工　曲げ本体 | ＳＳ４００　Ｈ－２００ | t | 1.31 | 186,000 | 243,660 | |
| H形鋼支保工　エキストラ | Ｒ止りエキストラ | t | 1.069 | 4,000 | 4,276 | |
| H形鋼支保工　附属品及び加工費 | 継手板（頂板）・底板 | t | 0.045 | 193,000 | 8,685 | |
| H形鋼支保工　附属品及び加工費 | 継手板（頂板）・底板 | t | 0.03 | 193,000 | 5,790 | |
| コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次）吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 時間 | 0.385 | 84,840 | 32,663 | WYB00634<br>単－ 803号 |
| トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 0.192 | 6,729 | 1,291 | 単－ 736号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>9% | | 式 | 1 | | 23,535 | |
| 計 | | | | | 319,900 | |
| 単価 | | | | | 319,900 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－414号 | 金網工（全断面）（終点側） | φ5×150×150 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 25,990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第1次) 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 | 時間 | 0.385 | 40,980 | 15,777 | WYB00729<br>単－ 741号 |
| 溶接金網 | Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０ | ｍ２ | 28.084 | 337 | 9,464 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>8% | | 式 | 1 | | 749 | |
| 計 | | | | | 25,990 | |
| 単価 | | | | | 25,990 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－415号 | ロックボルト工（全断面）（終点側） | 耐力176.5KN以上 L=4.0m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 44,280 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第1次) 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 | 時間 | 0.308 | 40,980 | 12,621 | WYB00759 単－ 804号 |
| ロックボルト | 耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ | 組 | 4.083 | 4,605 | 18,802 | |
| ドライモルタル | ロックボルト用 | ｍ３ | 0.036 | 178,000 | 6,408 | |
| モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h | 日 | 1.41 | 3,447 | 4,860 | WYB00760 単－ 805号 |
| トラック（トンネル工事用）［普通型］ | ２ｔ積 | 時間 | 0.128 | 2,304 | 294 | 単－ 735号 |
| トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 0.192 | 6,729 | 1,291 | 単－ 736号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 44,280 | |
| 単価 | | | | | 44,280 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－416号 | 機械播種施工による植生工 | 植生基材吹付工 3cm<br>100m2以上250m2未満 無 無 無 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 6,060 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面工（植生基材吹付） | 厚３ｃｍ | ｍ２ | 1 | 6,060 | 6,060 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,060 | |
| 単価 | | | | | 6,060 | 円／ｍ２ |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－417号 | 機械播種施工による植生工 | 種子散布工 100m2未満 無 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 395 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面工 | 種子散布 | ｍ２ | 1 | 395.92 | 395 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 395 | |
| 単価 | | | | | 395 | 円／ｍ２ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－418号 | 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 164,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１３ | t | 1.03 | 99,500 | 102,485 | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共　一般構造物 | t | 1 | 62,220 | 62,220 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 95 | |
| 計 | | | | | 164,800 | |
| 単価 | | | | | 164,800 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－419号 | 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 162,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５ | t | 1.03 | 97,500 | 100,425 | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共　一般構造物 | t | 1 | 62,220 | 62,220 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 55 | |
| 計 | | | | | 162,700 | |
| 単価 | | | | | 162,700 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－420号 | 足場工 | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 単位 | 掛ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 5,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.6 | 33,864 | 54,182 | |
| とび工 | | 人 | 8.5 | 30,498 | 259,233 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.3 | 24,582 | 31,956 | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ２５ｔ吊 | 日 | 1.4 | 53,200 | 74,480 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>31% | | 式 | 1 | | 130,149 | |
| 計 | | | | | 550,000 | |
| 単価 | | | | | 5,500 | 円／掛ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－421号 | 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D29～32 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 163,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２ | t | 1.03 | 98,500 | 101,455 | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共　一般構造物 | t | 1 | 62,220 | 62,220 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 25 | |
| 計 | | | | | 163,700 | |
| 単価 | | | | | 163,700 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－422号 | 銘板（トンネル標示板）（材料費） | 400×600×3 透明高耐性ﾌｨﾙﾑ被覆ｱﾙﾐﾆｳﾑ板 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 67,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘板（トンネル標示板） | 400×600×3 透明高耐性ﾌｨﾙﾑ被覆ｱﾙﾐﾆｳﾑ板 | 枚 | 1 | 67,400 | 67,400 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 67,400 | |
| 単価 | | | | | 67,400 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－423号 | 先行削孔工 | L=0.3m | 単位 | シフト | 数量 | 1 | 単価 | 170,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.273 | 54,740 | 14,944 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.273 | 54,740 | 14,944 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 1.364 | 51,173 | 69,799 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.273 | 35,179 | 9,603 | |
| 親子ビット | φ130mm | 個 | 0.032 | 96,000 | 3,072 | |
| ロッド | 32HMT×3.050m | 本 | 0.011 | 48,400 | 532 | |
| シャンクスリーブ | SLR38/S32 | 個 | 0.011 | 27,600 | 303 | |
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第1次) 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 | 時間 | 1.397 | 40,980 | 57,249 | WYB00146<br>単－ 807号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 54 | |
| 計 | | | | | 170,500 | |
| 単価 | | | | | 170,500 | 円／シフト |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－424号 | 打設工 | L=9.5m | 単位 | シフト | 数量 | 1 | 単価 | 3,708,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.17 | 54,740 | 64,045 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.17 | 54,740 | 64,045 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 5.852 | 51,173 | 299,464 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.17 | 35,179 | 41,159 | |
| 小口径長尺先受鋼管 | φ76.3mm t=4.2mm(ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ含む) L=9.66m | 本 | 27 | 79,000 | 2,133,000 | WYB00148<br>単－ 808号 |
| ユニットビット | UB-90 | 個 | 27 | 20,800 | 561,600 | |
| ビットアダプター | AD-90 | 個 | 1.664 | 73,600 | 122,470 | |
| ロッド | 32HMT×4.000m | 本 | 0.348 | 53,600 | 18,652 | |
| ロッド | 32HMT×3.050m | 本 | 0.696 | 48,400 | 33,686 | |
| ロッドスリーブ | SLS32 | 個 | 0.696 | 8,400 | 5,846 | |
| シャンクスリーブ | SLR38/S32 | 個 | 0.348 | 27,600 | 9,604 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－424号 | 打設工 | L=9.5m | 単位 | シフト | 数量 | 1 | 単価 | 3,708,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネジプロテクター | PT | 個 | 5.4 | 4,640 | 25,056 | |
| セントラライザー | φ76.3用 | 組 | 0.124 | 64,000 | 7,936 | |
| サブセントラライザー | φ76.3用 | 組 | 0.124 | 46,400 | 5,753 | |
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第1次) 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 | 時間 | 7.679 | 40,980 | 314,685 | WYB00149<br>単－ 809号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 999 | |
| 計 | | | | | 3,708,000 | |
| 単価 | | | | | 3,708,000 | 円／シフト |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－425号 | 注入工 | L=9.5m | 単位 | シフト | 数量 | 1 | 単価 | 4,088,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.817 | 54,740 | 44,722 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.817 | 54,740 | 44,722 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 4.084 | 51,173 | 208,990 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.817 | 35,179 | 28,741 | |
| 注入材 | ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ系 | ｋｇ | 3,051 | 910 | 2,776,410 | |
| 注入管 | 9.5m用 隔離ﾊﾟｯｶｰ(逆止弁、逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ含む) | 組 | 27 | 30,400 | 820,800 | |
| コーキング剤 | ｺｰｷﾝｸﾞｶﾌﾟｾﾙ | 本 | 54 | 600 | 32,400 | |
| コーキングウエス | | ｋｇ | 27 | 640 | 17,280 | |
| ミキシングユニット | | 個 | 4 | 2,400 | 9,600 | |
| 耐圧デリバリーホース | φ12×1.5m ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付 | 本 | 4 | 5,650 | 22,600 | |
| 耐圧デリバリーホース | φ12×20m | 本 | 0.5 | 19,500 | 9,750 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－425号 | 注入工 | L=9.5m | 単位 | シフト | 数量 | 1 | 単価 | 4,088,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注入機運転 | 流量計一体型 | 日 | 2.273 | 17,570 | 39,936 | WYB00151 単－ 810号 |
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第1次) 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 | 時間 | 0.782 | 40,980 | 32,046 | WYB00152 単－ 811号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 4,088,000 | |
| 単価 | | | | | 4,088,000 | 円／シフト |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－426号 | 先行削孔工 | L=0.3m | 単位 | シフト | 数量 | 1 | 単価 | 164,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.273 | 51,714 | 14,117 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.273 | 51,714 | 14,117 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 1.364 | 48,246 | 65,807 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.273 | 33,252 | 9,077 | |
| 親子ビット | φ130mm | 個 | 0.032 | 96,000 | 3,072 | |
| ロッド | 32HMT×3.050m | 本 | 0.011 | 48,400 | 532 | |
| シャンクスリーブ | SLR38/S32 | 個 | 0.011 | 27,600 | 303 | |
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第1次) 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 | 時間 | 1.397 | 40,980 | 57,249 | WYB00156<br>単－ 807号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 26 | |
| 計 | | | | | 164,300 | |
| 単価 | | | | | 164,300 | 円／シフト |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－427号 | 打設工 | L=12.5m | 単位 | シフト | 数量 | 1 | 単価 | 4,593,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.505 | 51,714 | 77,829 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.505 | 51,714 | 77,829 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 7.527 | 48,246 | 363,147 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.505 | 33,252 | 50,044 | |
| 小口径長尺先受鋼管 | φ76.3mm t=4.2mm(ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ含む) L=12.69m | 本 | 27 | 101,100 | 2,729,700 | WYB00159<br>単－ 812号 |
| ユニットビット | UB-90 | 個 | 27 | 20,800 | 561,600 | |
| ビットアダプター | AD-90 | 個 | 2.207 | 73,600 | 162,435 | |
| ロッド | 32HMT×4.000m | 本 | 0.461 | 53,600 | 24,709 | |
| ロッド | 32HMT×3.050m | 本 | 1.383 | 48,400 | 66,937 | |
| ロッドスリーブ | SLS32 | 個 | 1.383 | 8,400 | 11,617 | |
| シャンクスリーブ | SLR38/S32 | 個 | 0.461 | 27,600 | 12,723 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－427号 | 打設工 | L=12.5m | 単位 | シフト | 数量 | 1 | 単価 | 4,593,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネジプロテクター | PT | 個 | 5.4 | 4,640 | 25,056 | |
| セントラライザー | φ76.3用 | 組 | 0.165 | 64,000 | 10,560 | |
| サブセントラライザー | φ76.3用 | 組 | 0.165 | 46,400 | 7,656 | |
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第1次) 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 | 時間 | 10.026 | 40,980 | 410,865 | WYB00160<br>単－ 813号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 293 | |
| 計 | | | | | 4,593,000 | |
| 単価 | | | | | 4,593,000 | 円／シフト |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－428号 | 注入工 | L=12.5m | 単位 | シフト | 数量 | 1 | 単価 | 5,178,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.8 | 51,714 | 41,371 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.8 | 51,714 | 41,371 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 4.002 | 48,246 | 193,080 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.8 | 33,252 | 26,601 | |
| 注入材 | ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ系 | ｋｇ | 4,023 | 910 | 3,660,930 | |
| 注入管 | 12.5m用 隔離ﾊﾟｯｶｰ(逆止弁､逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ含む) | 組 | 27 | 34,400 | 928,800 | |
| コーキング剤 | ｺｰｷﾝｸﾞｶﾌﾟｾﾙ | 本 | 54 | 600 | 32,400 | |
| コーキングウエス | | ｋｇ | 27 | 640 | 17,280 | |
| ミキシングユニット | | 個 | 6 | 2,400 | 14,400 | |
| 耐圧デリバリーホース | φ12×1.5m ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付 | 本 | 6 | 5,650 | 33,900 | |
| 耐圧デリバリーホース | φ12×20m | 本 | 0.75 | 19,500 | 14,625 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－428号 | 注入工 | L=12.5m | 単位 | シフト | 数量 | 1 | 単価 | 5,178,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注入機運転 | 流量計一体型 | 日 | 7.775 | 17,570 | 136,606 | WYB00162 単－ 814号 |
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第1次) 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 | 時間 | 0.872 | 40,980 | 35,734 | WYB00163 単－ 815号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 902 | |
| 計 | | | | | 5,178,000 | |
| 単価 | | | | | 5,178,000 | 円／シフト |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－429号 | 打設工 | L=12.5m | 単位 | シフト | 数量 | 1 | 単価 | 4,627,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.505 | 54,740 | 82,383 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 1.505 | 54,740 | 82,383 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 7.527 | 51,173 | 385,179 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.505 | 35,179 | 52,944 | |
| 小口径長尺先受鋼管 | φ76.3mm t=4.2mm(ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ含む) L=12.69m | 本 | 27 | 101,100 | 2,729,700 | WYB00356<br>単－ 812号 |
| ユニットビット | UB-90 | 個 | 27 | 20,800 | 561,600 | |
| ビットアダプター | AD-90 | 個 | 2.207 | 73,600 | 162,435 | |
| ロッド | 32HMT×4.000m | 本 | 0.461 | 53,600 | 24,709 | |
| ロッド | 32HMT×3.050m | 本 | 1.383 | 48,400 | 66,937 | |
| ロッドスリーブ | SLS32 | 個 | 1.383 | 8,400 | 11,617 | |
| シャンクスリーブ | SLR38/S32 | 個 | 0.461 | 27,600 | 12,723 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－429号 | 打設工 | L=12.5m | 単位 | シフト | 数量 | 1 | 単価 | 4,627,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネジプロテクター | PT | 個 | 5.4 | 4,640 | 25,056 | |
| セントラライザー | φ76.3用 | 組 | 0.165 | 64,000 | 10,560 | |
| サブセントラライザー | φ76.3用 | 組 | 0.165 | 46,400 | 7,656 | |
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第1次) 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 | 時間 | 10.026 | 40,980 | 410,865 | WYB00357<br>単－ 813号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 253 | |
| 計 | | | | | 4,627,000 | |
| 単価 | | | | | 4,627,000 | 円／シフト |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－430号 | 注入工 | L=12.5m | 単位 | シフト | 数量 | 1 | 単価 | 5,127,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.8 | 54,740 | 43,792 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.8 | 54,740 | 43,792 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 4.002 | 51,173 | 204,794 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.8 | 35,179 | 28,143 | |
| 注入材 | ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ系 | ｋｇ | 4,023 | 910 | 3,660,930 | |
| 注入管 | 12.5m用 隔離ﾊﾟｯｶｰ(逆止弁､逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ含む) | 組 | 27 | 34,400 | 928,800 | |
| コーキング剤 | ｺｰｷﾝｸﾞｶﾌﾟｾﾙ | 本 | 54 | 600 | 32,400 | |
| コーキングウエス | | ｋｇ | 27 | 640 | 17,280 | |
| ミキシングユニット | | 個 | 6 | 2,400 | 14,400 | |
| 耐圧デリバリーホース | φ12×1.5m ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付 | 本 | 6 | 5,650 | 33,900 | |
| 耐圧デリバリーホース | φ12×20m | 本 | 0.75 | 19,500 | 14,625 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－430号 | 注入工 | L=12.5m | 単位 | シフト | 数量 | 1 | 単価 | 5,127,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注入機運転 | 流量計一体型 | 日 | 3.887 | 17,570 | 68,294 | WYB00359 単－ 816号 |
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第1次) 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 | 時間 | 0.872 | 40,980 | 35,734 | WYB00361 単－ 815号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 116 | |
| 計 | | | | | 5,127,000 | |
| 単価 | | | | | 5,127,000 | 円／シフト |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－431号 | 先行削孔工 | L=0.3m | 単位 | シフト | 数量 | 1 | 単価 | 159,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.288 | 51,714 | 14,893 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 1.438 | 48,246 | 69,377 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.288 | 33,252 | 9,576 | |
| 親子ビット | φ130mm | 個 | 0.035 | 96,000 | 3,360 | |
| ロッド | 32HMT×3.050m | 本 | 0.012 | 48,400 | 580 | |
| シャンクスリーブ | SLR38/S32 | 個 | 0.012 | 27,600 | 331 | |
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第1次) 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 | 時間 | 1.5 | 40,980 | 61,470 | WYB00166<br>単－ 817号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 13 | |
| 計 | | | | | 159,600 | |
| 単価 | | | | | 159,600 | 円／シフト |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－432号 | 打設工 | L=12.5m | 単位 | シフト | 数量 | 1 | 単価 | 4,750,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.612 | 51,714 | 83,362 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 8.059 | 48,246 | 388,814 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 1.612 | 33,252 | 53,602 | |
| 小口径長尺先受鋼管 | φ76.3mm t=4.2mm(ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ含む) L=12.69m | 本 | 29 | 97,700 | 2,833,300 | WYB00170<br>単－ 818号 |
| ユニットビット | UB-90 | 個 | 29 | 20,800 | 603,200 | |
| ビットアダプター | AD-90 | 個 | 2.37 | 73,600 | 174,432 | |
| ロッド | 32HMT×4.000m | 本 | 0.495 | 53,600 | 26,532 | |
| ロッド | 32HMT×3.050m | 本 | 1.486 | 48,400 | 71,922 | |
| ロッドスリーブ | SLS32 | 個 | 1.486 | 8,400 | 12,482 | |
| シャンクスリーブ | SLR38/S32 | 個 | 0.495 | 27,600 | 13,662 | |
| ネジプロテクター | PT | 個 | 5.8 | 4,640 | 26,912 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－432号 | 打設工 | L=12.5m | 単位 | シフト | 数量 | 1 | 単価 | 4,750,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セントラライザー | φ76.3用 | 組 | 0.177 | 64,000 | 11,328 | |
| サブセントラライザー | φ76.3用 | 組 | 0.177 | 46,400 | 8,212 | |
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第1次) 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 | 時間 | 10.769 | 40,980 | 441,313 | WYB00171<br>単－ 819号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 927 | |
| 計 | | | | | 4,750,000 | |
| 単価 | | | | | 4,750,000 | 円／シフト |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－433号 | 注入工 | L=12.5m | 単位 | シフト | 数量 | 1 | 単価 | 5,508,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.852 | 51,714 | 44,060 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 4.258 | 48,246 | 205,431 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.852 | 33,252 | 28,330 | |
| 注入材 | ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ系 | ｋｇ | 4,321 | 910 | 3,932,110 | |
| 注入管 | 12.5m用 隔離ﾊﾟｯｶｰ(逆止弁､逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ含む) | 組 | 29 | 34,400 | 997,600 | |
| コーキング剤 | ｺｰｷﾝｸﾞｶﾌﾟｾﾙ | 本 | 58 | 600 | 34,800 | |
| コーキングウエス | | ｋｇ | 29 | 640 | 18,560 | |
| ミキシングユニット | | 個 | 6 | 2,400 | 14,400 | |
| 耐圧デリバリーホース | φ12×1.5m ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付 | 本 | 6 | 5,650 | 33,900 | |
| 耐圧デリバリーホース | φ12×20m | 本 | 0.75 | 19,500 | 14,625 | |
| 注入機運転 | 流量計一体型 | 日 | 8.253 | 17,570 | 145,005 | WYB00173<br>単－ 820号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－433号 | 注入工 | L=12.5m | 単位 | シフト | 数量 | 1 | 単価 | 5,508,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第1次) 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 | 時間 | 0.936 | 40,980 | 38,357 | WYB00174 単－ 821号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 822 | |
| 計 | | | | | 5,508,000 | |
| 単価 | | | | | 5,508,000 | 円／シフト |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－434号 | 鏡吹付工 | A=11.5m2 | 単位 | シフト | 数量 | 1 | 単価 | 90,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.013 | 54,740 | 711 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.013 | 54,740 | 711 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.064 | 51,173 | 3,275 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.013 | 35,179 | 457 | |
| 吹付コンクリート | | ｍ３ | 1.438 | 26,710 | 38,408 | WYB00119<br>単－ 822号 |
| コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 時間 | 0.09 | 84,840 | 7,635 | WYB00120<br>単－ 823号 |
| トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 時間 | 0.09 | 4,896 | 440 | WYB00122<br>単－ 824号 |
| 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 時間 | 0.385 | 30,710 | 11,823 | WYB00123<br>単－ 825号 |
| 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀｰ式 定格荷重1800m3/min級 | 日 | 0.006 | 125,200 | 751 | WYB00127<br>単－ 826号 |
| セメントサイロ損料 | 容量30t 排出能力20t/h | 日 | 1.136 | 8,276 | 9,401 | WYB00124<br>単－ 827号 |
| 骨材ホッパ損料 | 15m3×3 | 日 | 1.136 | 14,950 | 16,983 | WYB00126<br>単－ 828号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－434号 | 鏡吹付工 | A=11.5m2 | 単位 | シフト | 数量 | 1 | 単価 | 90,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 90,600 | |
| 単価 | | | | | 90,600 | 円／シフト |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－435号 | 鏡吹付工 | A=11.5m2 | 単位 | シフト | 数量 | 1 | 単価 | 124,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.013 | 51,714 | 672 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.013 | 51,714 | 672 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.064 | 48,246 | 3,087 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.013 | 33,252 | 432 | |
| 吹付コンクリート | | ｍ３ | 1.438 | 26,710 | 38,408 | WYB00179<br>単－ 822号 |
| コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 時間 | 0.09 | 84,840 | 7,635 | WYB00180<br>単－ 823号 |
| トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 時間 | 0.09 | 4,896 | 440 | WYB00182<br>単－ 824号 |
| 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 時間 | 0.385 | 30,710 | 11,823 | WYB00183<br>単－ 825号 |
| 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀｰ式 定格荷重1800m3/min級 | 日 | 0.013 | 112,200 | 1,458 | WYB00188<br>単－ 829号 |
| セメントサイロ損料 | 容量30t 排出能力20t/h | 日 | 2.592 | 8,276 | 21,451 | WYB00185<br>単－ 830号 |
| 骨材ホッパ損料 | 15m3×3 | 日 | 2.592 | 14,950 | 38,750 | WYB00186<br>単－ 831号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－435号 | 鏡吹付工 | A=11.5m2 | 単位 | シフト | 数量 | 1 | 単価 | 124,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 72 | |
| 計 | | | | | 124,900 | |
| 単価 | | | | | 124,900 | 円／シフト |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－436号 | 鏡吹付工 | A=11.5m2 | 単位 | シフト | 数量 | 1 | 単価 | 94,320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 0.013 | 54,740 | 711 | |
| トンネル世話役 | | 人 | 0.013 | 54,740 | 711 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.064 | 51,173 | 3,275 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 0.013 | 35,179 | 457 | |
| 吹付コンクリート | | ｍ３ | 1.438 | 26,710 | 38,408 | WYB00371<br>単－ 822号 |
| コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 時間 | 0.09 | 84,840 | 7,635 | WYB00372<br>単－ 823号 |
| トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 時間 | 0.09 | 4,896 | 440 | WYB00374<br>単－ 824号 |
| 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 時間 | 0.385 | 30,710 | 11,823 | WYB00375<br>単－ 825号 |
| 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀｰ式 定格荷重1800m3/min級 | 日 | 0.006 | 125,200 | 751 | WYB00387<br>単－ 826号 |
| セメントサイロ損料 | 容量30t 排出能力20t/h | 日 | 1.296 | 8,276 | 10,725 | WYB00376<br>単－ 832号 |
| 骨材ホッパ損料 | 15m3×3 | 日 | 1.296 | 14,950 | 19,375 | WYB00378<br>単－ 833号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－436号 | 鏡吹付工 | A=11.5m2 | 単位 | シフト | 数量 | 1 | 単価 | 94,320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 94,320 | |
| 単価 | | | | | 94,320 | 円／シフト |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－437号 | 土のう工 | 仕拵･積立･撤去 | 単位 | 袋 | 数量 | 100 | 単価 | 1,050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流用土 | 流用土使用により計上無し | ｍ３ | 2 | 0 | 0 | |
| 普通作業員 | | 人 | 4.2 | 24,582 | 103,244 | |
| 土のう | ６２×４８ｃｍ | 袋 | 100 | 17 | 1,700 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 56 | |
| 計 | | | | | 105,000 | |
| 単価 | | | | | 1,050 | 円／袋 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－438号 | やらず（丸太） | 松丸太 180×6000mm 3ヶ月未満 損料率60% | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 8,388 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭丸太 | 松　６．０ｍ×１８ｃｍ | 本 | 0.6 | 13,980 | 8,388 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 8,388 | |
| 単価 | | | | | 8,388 | 円／本 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－439号 | 支保工補強材 | H-200×200 L=11500mm 3ヶ月未満 損料率10% | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 10,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H形鋼 | 広幅　ＳＳ４００　２００×２００ | t | 0.1 | 106,000 | 10,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 10,600 | |
| 単価 | | | | | 10,600 | 円／ｔ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－440号 | 既設本坑防護工設置 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 2,552,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 3 | 77,571 | 232,713 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 24 | 72,369 | 1,736,856 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 5 | 49,878 | 249,390 | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ４．９ｔ吊 | 日 | 3 | 58,500 | 175,500 | |
| トラック［クレーン装置付］運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t | 日 | 3 | 15,760 | 47,280 | WYB01026<br>単－ 834号 |
| 高所作業車運転 | 自走式(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高8～9m | 日 | 3 | 14,680 | 44,040 | WYB01027<br>単－ 835号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 66,221 | |
| 計 | | | | | 2,552,000 | |
| 単価 | | | | | 2,552,000 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－441号 | 既設本坑防護工撤去 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 2,024,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 2.4 | 77,571 | 186,170 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 19.2 | 72,369 | 1,389,484 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 4 | 49,878 | 199,512 | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ４．９ｔ吊 | 日 | 2.4 | 58,500 | 140,400 | |
| トラック［クレーン装置付］運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t | 日 | 2.4 | 15,760 | 37,824 | WYB01029<br>単－ 836号 |
| 高所作業車運転 | 自走式(ﾎｲｰﾙ)・ﾌﾞｰﾑ型 作業床高8～9m | 日 | 2.4 | 14,680 | 35,232 | WYB01030<br>単－ 837号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% | | 式 | 1 | | 35,378 | |
| 計 | | | | | 2,024,000 | |
| 単価 | | | | | 2,024,000 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－442号 | 基礎鋼材（H形鋼）（中古品） | SS400 H-150×150×7×10 L=5,300㎜ | 単位 | 本 | 数量 | 1,000 | 単価 | 15,730 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H形鋼 | 広幅 SS400 150×150 L=5,300㎜ | t | 164.83 | 95,400 | 15,724,782 | WYB01032 単－ 838号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5,218 | |
| 計 | | | | | 15,730,000 | |
| 単価 | | | | | 15,730 | 円／本 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－443号 | 基礎鋼材（切板） | SS400 PL-150×130×9 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切板（市中） | 2kg/枚以下 | 枚 | 1 | 400 | 400 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 400 | |
| 単価 | | | | | 400 | 円／枚 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－444号 | 基礎鋼材（溝形鋼） | SS400［-150×75×6.5 L=200mm | 単位 | 本 | 数量 | 1,000 | 単価 | 394.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溝形鋼 | 大形　ＳＳ４００　６．５×１５０×７５ | t | 3.72 | 106,000 | 394,320 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 80 | |
| 計 | | | | | 394,400 | |
| 単価 | | | | | 394.4 | 円／本 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－445号 | 基礎鋼材（切板） | SS400 PL-100×100×12 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切板（市中） | 2kg/枚以下 | 枚 | 1 | 400 | 400 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 400 | |
| 単価 | | | | | 400 | 円／枚 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－446号 | 基礎鋼材（H形鋼）（中古品） | SS400 H-150×150×7×10 L=400mm | 単位 | 本 | 数量 | 1,000 | 単価 | 1,187 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H形鋼 | 広幅 SS400 150×150 L=400mm | t | 12.44 | 95,400 | 1,186,776 | WYB01040<br>単－ 839号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 224 | |
| 計 | | | | | 1,187,000 | |
| 単価 | | | | | 1,187 | 円／本 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－447号 | 基礎鋼材（切板） | SS400 PL-350×300×9 | 単位 | 枚 | 数量 | 1,000 | 単価 | 1,388 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切板（市中） | SS400 t=9mm | t | 7.42 | 187,000 | 1,387,540 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 460 | |
| 計 | | | | | 1,388,000 | |
| 単価 | | | | | 1,388 | 円／枚 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－448号 | 基礎鋼材（切板） | SS400 PL-150×150×6 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切板（市中） | 2kg/枚以下 | 枚 | 1 | 400 | 400 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 400 | |
| 単価 | | | | | 400 | 円／枚 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－449号 | 基礎鋼材（切板） | SS400 PL-130×80×9 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切板（市中） | 2kg/枚以下 | 枚 | 1 | 400 | 400 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 400 | |
| 単価 | | | | | 400 | 円／枚 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－450号 | 基礎鋼材（平鋼） | SS400 FB-220×12×65 | 単位 | 枚 | 数量 | 1,000 | 単価 | 170.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平鋼 | SS400 FB-12×65 | t | 1.35 | 126,000 | 170,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 170,100 | |
| 単価 | | | | | 170.1 | 円／枚 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－451号 | ヒンジ（切板） | SS400 PL-300×150×9 | 単位 | 枚 | 数量 | 1,000 | 単価 | 594.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切板（市中） | SS400 t=9㎜ | t | 3.18 | 187,000 | 594,660 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 40 | |
| 計 | | | | | 594,700 | |
| 単価 | | | | | 594.7 | 円／枚 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－452号 | ヒンジ（切板） | SS400 PL-200×100×9 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切板（市中） | 2kg/枚以下 | 枚 | 1 | 400 | 400 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 400 | |
| 単価 | | | | | 400 | 円／枚 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－453号 | ヒンジ（切板） | SS400 PL-200×100×16 | 単位 | 枚 | 数量 | 1,000 | 単価 | 466.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切板（市中） | SS400 12≦t≦25㎜ | t | 2.51 | 186,000 | 466,860 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 40 | |
| 計 | | | | | 466,900 | |
| 単価 | | | | | 466.9 | 円／枚 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－454号 | ヒンジ（構造用丸鋼） | SS400 φ30 L=120㎜ | 単位 | 本 | 数量 | 1,000 | 単価 | 411.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造用丸鋼 | SS400 φ30 | t | 0.76 | 541,000 | 411,160 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 40 | |
| 計 | | | | | 411,200 | |
| 単価 | | | | | 411.2 | 円／本 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－455号 | 支持鋼材（柱）（H形鋼）（中古品） | SS400 H-150×150×7×10 L=3,512㎜ | 単位 | 本 | 数量 | 1,000 | 単価 | 10,420 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H形鋼 | 広幅 SS400 150×150 L=3,512㎜ | t | 109.22 | 95,400 | 10,419,588 | WYB01058<br>単－ 840号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 412 | |
| 計 | | | | | 10,420,000 | |
| 単価 | | | | | 10,420 | 円／本 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－456号 | 支持鋼材（柱）（H形鋼）（中古品） | SS400 H-150×150×7×10 L=850mm | 単位 | 本 | 数量 | 1,000 | 単価 | 2,523 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H形鋼 | 広幅 SS400 150×150 L=850mm | t | 26.44 | 95,400 | 2,522,376 | WYB01060 単－ 841号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 624 | |
| 計 | | | | | 2,523,000 | |
| 単価 | | | | | 2,523 | 円／本 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－457号 | コーナー部ジョイント板（切板） | SS400 PL-250×250×6 | 単位 | 枚 | 数量 | 1,000 | 単価 | 576.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切板（市中） | SS400 t=6mm | t | 2.94 | 196,000 | 576,240 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 60 | |
| 計 | | | | | 576,300 | |
| 単価 | | | | | 576.3 | 円／枚 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－458号 | ベース（切板） | SS400 PL-130×72×12 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切板（市中） | 2kg/枚以下 | 枚 | 1 | 400 | 400 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 400 | |
| 単価 | | | | | 400 | 円／枚 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－459号 | 中間（下）桁（H形鋼）（中古品） | SS400 H-150×150×7×10 L=5,000㎜ | 単位 | 本 | 数量 | 1,000 | 単価 | 14,840 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H形鋼 | 広幅 SS400 150×150 L=5,000㎜ | t | 155.5 | 95,400 | 14,834,700 | WYB01066<br>単－ 842号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5,300 | |
| 計 | | | | | 14,840,000 | |
| 単価 | | | | | 14,840 | 円／本 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－460号 | 中間（上）桁（H形鋼）（中古品） | SS400 H-150×150×7×10 L=5,000㎜ | 単位 | 本 | 数量 | 1,000 | 単価 | 14,840 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H形鋼 | 広幅 SS400 150×150 L=5,000㎜ | t | 155.5 | 95,400 | 14,834,700 | WYB01068 単－ 842号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5,300 | |
| 計 | | | | | 14,840,000 | |
| 単価 | | | | | 14,840 | 円／本 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－461号 | 目板（平鋼） | SS400 FB-310×9×150 | 単位 | 枚 | 数量 | 1,000 | 単価 | 421.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平鋼 | SS400 FB-9×150 | t | 3.29 | 128,000 | 421,120 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 80 | |
| 計 | | | | | 421,200 | |
| 単価 | | | | | 421.2 | 円／枚 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－462号 | 柱斜部ケミカル受け（溝形鋼） | SS400［-150×75×6.5 L=200mm | 単位 | 本 | 数量 | 1,000 | 単価 | 394.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溝形鋼 | 大形　ＳＳ４００　６．５×１５０×７５ | t | 3.72 | 106,000 | 394,320 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 80 | |
| 計 | | | | | 394,400 | |
| 単価 | | | | | 394.4 | 円／本 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－463号 | 座金（切板） | SS400 PL-100×100×12 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切板（市中） | 2kg/枚以下 | 枚 | 1 | 400 | 400 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 400 | |
| 単価 | | | | | 400 | 円／枚 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－464号 | 下部パネル（不等辺山形鋼） | SS400 L-100×75×7 L=1,800mm | 単位 | 本 | 数量 | 1,000 | 単価 | 2,350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不等辺山形鋼 | 中形　ＳＳ４００　７×１００×７５ | t | 16.78 | 140,000 | 2,349,200 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 800 | |
| 計 | | | | | 2,350,000 | |
| 単価 | | | | | 2,350 | 円／本 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－465号 | 下部パネル（不等辺山形鋼） | SS400 L-100×75×7 L=5,100mm | 単位 | 本 | 数量 | 1,000 | 単価 | 6,655 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不等辺山形鋼 | 中形　ＳＳ４００　７×１００×７５ | t | 47.53 | 140,000 | 6,654,200 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 800 | |
| 計 | | | | | 6,655,000 | |
| 単価 | | | | | 6,655 | 円／本 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－466号 | 下部パネル（軽溝形鋼） | SSC400 200×50×50×3.2 L=4,900㎜ | 単位 | 本 | 数量 | 1,000 | 単価 | 6,840 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽溝形鋼 | SSC400 200×50×50×3.2 | t | 35.62 | 192,000 | 6,839,040 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 960 | |
| 計 | | | | | 6,840,000 | |
| 単価 | | | | | 6,840 | 円／本 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－467号 | 上部パネル（不等辺山形鋼） | SS400 L-100×75×7 L=1,200㎜ | 単位 | 本 | 数量 | 1,000 | 単価 | 1,566 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不等辺山形鋼 | 中形　ＳＳ４００　７×１００×７５ | t | 11.18 | 140,000 | 1,565,200 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 800 | |
| 計 | | | | | 1,566,000 | |
| 単価 | | | | | 1,566 | 円／本 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－468号 | 上部パネル（不等辺山形鋼） | SS400 L-100×75×7 L=5,100㎜ | 単位 | 本 | 数量 | 1,000 | 単価 | 6,655 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不等辺山形鋼 | 中形　ＳＳ４００　７×１００×７５ | t | 47.53 | 140,000 | 6,654,200 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 800 | |
| 計 | | | | | 6,655,000 | |
| 単価 | | | | | 6,655 | 円／本 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－469号 | 上部パネル（軽溝形鋼） | SSC400 200×50×50×3.2 L=4,900㎜ | 単位 | 本 | 数量 | 1,000 | 単価 | 6,840 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽溝形鋼 | SSC400 200×50×50×3.2 | t | 35.62 | 192,000 | 6,839,040 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 960 | |
| 計 | | | | | 6,840,000 | |
| 単価 | | | | | 6,840 | 円／本 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－470号 | 直柱最上部（不等辺山形鋼） | SS400 L-100×75×7 L=5,100㎜ | 単位 | 本 | 数量 | 1,000 | 単価 | 6,655 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不等辺山形鋼 | 中形　ＳＳ４００　７×１００×７５ | t | 47.53 | 140,000 | 6,654,200 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 800 | |
| 計 | | | | | 6,655,000 | |
| 単価 | | | | | 6,655 | 円／本 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－471号 | 直柱最上部（軽溝形鋼） | SSC400 200×50×50×3.2 L=5,100㎜ | 単位 | 本 | 数量 | 1,000 | 単価 | 7,120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽溝形鋼 | SSC400 200×50×50×3.2 | t | 37.08 | 192,000 | 7,119,360 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 640 | |
| 計 | | | | | 7,120,000 | |
| 単価 | | | | | 7,120 | 円／本 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－472号 | 柱斜部（軽溝形鋼） | SSC400 200×50×50×3.2 L=5,100㎜ | 単位 | 本 | 数量 | 1,000 | 単価 | 7,120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽溝形鋼 | SSC400 200×50×50×3.2 | t | 37.08 | 192,000 | 7,119,360 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 640 | |
| 計 | | | | | 7,120,000 | |
| 単価 | | | | | 7,120 | 円／本 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－473号 | 棲板（切板） | SS400 PL-1,524×3.2 | 単位 | 枚 | 数量 | 1,000 | 単価 | 22,880 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切板（市中） | SS400 t=3.2㎜ | t | 116.69 | 196,000 | 22,871,240 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8,760 | |
| 計 | | | | | 22,880,000 | |
| 単価 | | | | | 22,880 | 円／枚 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－474号 | 棲板（等辺山形鋼） | SS400 L-50×50×6 L=500mm | 単位 | 本 | 数量 | 1,000 | 単価 | 235.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 等辺山形鋼 | 中形　ＳＳ４００　６×５０×５０ | t | 2.22 | 106,000 | 235,320 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 80 | |
| 計 | | | | | 235,400 | |
| 単価 | | | | | 235.4 | 円／本 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－475号 | 棲板（等辺山形鋼） | SS400 L-50×50×6 L=3,600mm | 単位 | 本 | 数量 | 1,000 | 単価 | 1,691 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 等辺山形鋼 | 中形　ＳＳ４００　６×５０×５０ | t | 15.95 | 106,000 | 1,690,700 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 300 | |
| 計 | | | | | 1,691,000 | |
| 単価 | | | | | 1,691 | 円／本 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－476号 | 基礎鋼材受け金物（溝形鋼） | SS400 [-150×75×6.5 L=250mm | 単位 | 本 | 数量 | 1,000 | 単価 | 492.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溝形鋼 | 大形　ＳＳ４００　６．５×１５０×７５ | t | 4.65 | 106,000 | 492,900 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 492,900 | |
| 単価 | | | | | 492.9 | 円／本 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－477号 | 基礎鋼材受け金物（切板） | SS400 PL-75×75×6 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切板（市中） | 2kg/枚以下 | 枚 | 1 | 400 | 400 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 400 | |
| 単価 | | | | | 400 | 円／枚 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－478号 | 基礎鋼材受け金物（平鋼） | SS400 FB-310×9×75 | 単位 | 枚 | 数量 | 1,000 | 単価 | 206.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平鋼 | ＳＳ４００　９×５０～７５ | t | 1.64 | 126,000 | 206,640 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 60 | |
| 計 | | | | | 206,700 | |
| 単価 | | | | | 206.7 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－479号 | 既設避難連絡坑内防護工設置 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 786,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 2 | 51,714 | 103,428 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 10 | 48,246 | 482,460 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 4 | 33,252 | 133,008 | |
| トラック［クレーン装置付］運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t | 日 | 2 | 15,760 | 31,520 | WYB00342<br>単－ 843号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 35,884 | |
| 計 | | | | | 786,300 | |
| 単価 | | | | | 786,300 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－480号 | 既設避難連絡坑内防護工撤去 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 623,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 1.6 | 51,714 | 82,742 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 8 | 48,246 | 385,968 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 3.2 | 33,252 | 106,406 | |
| トラック［クレーン装置付］運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t | 日 | 1.6 | 15,760 | 25,216 | WYB00338<br>単－ 844号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>4% | | 式 | 1 | | 22,968 | |
| 計 | | | | | 623,300 | |
| 単価 | | | | | 623,300 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－481号 | H形鋼支保工（曲げ本体） | H-125×125×6.5×9 L=3,683mm | 単位 | 本 | 数量 | 1,000 | 単価 | 16,430 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H形鋼支保工　曲げ本体 | ＳＳ４００　Ｈ－１２５ | t | 86.919 | 189,000 | 16,427,691 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2,309 | |
| 計 | | | | | 16,430,000 | |
| 単価 | | | | | 16,430 | 円／本 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－482号 | R止まりエキストラ | H-125×125×6.5×9 L=3,683mm | 単位 | 本 | 数量 | 1,000 | 単価 | 347.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H形鋼支保工　エキストラ | R止りエキストラ | t | 86.919 | 4,000 | 347,676 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 24 | |
| 計 | | | | | 347,700 | |
| 単価 | | | | | 347.7 | 円／本 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－483号 | やらず材（H形鋼）（中古品） | H-125×125×6.5×9 L=2,857mm | 単位 | 本 | 数量 | 1,000 | 単価 | 6,433 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H形鋼 | H-125×125×6.5×9 L=2,857mm | t | 67.425 | 95,400 | 6,432,345 | WYB00298 単－ 845号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 655 | |
| 計 | | | | | 6,433,000 | |
| 単価 | | | | | 6,433 | 円／本 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－484号 | H形鋼支保工　附属品及び加工費 | 継手板(頂版) | 単位 | 枚 | 数量 | 1,000 | 単価 | 255.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H形鋼支保工　附属品及び加工費 | 継手板（頂板）・底板 | t | 1.325 | 193,000 | 255,725 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 75 | |
| 計 | | | | | 255,800 | |
| 単価 | | | | | 255.8 | 円／枚 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－485号 | H形鋼支保工　附属品及び加工費 | 底板 | 単位 | 枚 | 数量 | 1,000 | 単価 | 306.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H形鋼支保工　附属品及び加工費 | 継手板（頂板）・底板 | t | 1.59 | 193,000 | 306,870 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 30 | |
| 計 | | | | | 306,900 | |
| 単価 | | | | | 306.9 | 円／枚 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－486号 | 太鼓落とし | 150×150 L=4000㎜ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 6,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太鼓落とし | 厚15cm L=4000㎜ | 本 | 1 | 6,100 | 6,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,100 | |
| 単価 | | | | | 6,100 | 円／本 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－487号 | 交通誘導警備員Ａ | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 18,570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | 人 | 1 | 18,564 | 18,564 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 18,570 | |
| 単価 | | | | | 18,570 | 円／人日 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－488号 | 交通誘導警備員Ａ | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 27,850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | 人 | 1 | 27,846 | 27,846 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 27,850 | |
| 単価 | | | | | 27,850 | 円／人日 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－489号 | 交通誘導警備員Ｂ | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 24,940 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | 1 | 24,939 | 24,939 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 24,940 | |
| 単価 | | | | | 24,940 | 円／人日 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－490号 | コンクリート吹付工（t=10cm） | 250m2以上500m2未満 ﾗｽ･ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ無 制約･枠内補正無 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 8,378 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート吹付工（t=10cm） 昼間（完全週休2日） | 250m2以上500m2未満 ﾗｽ･ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ無 制約･枠内補正無 | ｍ２ | 1 | 8,378.96 | 8,378 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 8,378 | |
| 単価 | | | | | 8,378 | 円／ｍ２ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－491号 | コンクリート吹付工 | 10cm 250m2以上500m2未満 無 無 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 10,260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面工（コンクリート吹付） | 厚１０ｃｍ | ｍ２ | 1 | 10,253.52 | 10,253 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | |
| 計 | | | | | 10,260 | |
| 単価 | | | | | 10,260 | 円／ｍ２ |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－492号 | FRP製格子状パネル設置工 | 無し □1000mm程度×40mm | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 34,120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ＦＲＰ製格子状パネル設置工 | □１０００mm程度×４０mm 制約無 | 枚 | 1 | 34,115 | 34,115 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 34,120 | |
| 単価 | | | | | 34,120 | 円／枚 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－493号 | FRP製格子状パネル設置工 | 無し □650㎜程度×40㎜ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 27,320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ＦＲＰ製格子状パネル設置工 | □６５０ｍｍ程度×４０ｍｍ 制約無 | 枚 | 1 | 27,315 | 27,315 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 27,320 | |
| 単価 | | | | | 27,320 | 円／枚 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－494号 | 鉄筋挿入工 現場条件Ⅱ | 施工規模200m以上 法面垂直高補正･時間制約無 昼間 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 22,030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋挿入工 現場条件Ⅱ（完全週休2日補正） | 施工規模200m以上 法面垂直高補正･時間制約無 昼間 | m | 1 | 22,028.1 | 22,028 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 22,030 | |
| 単価 | | | | | 22,030 | 円／m |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－495号 | 削孔機械の上下移動 | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 40,650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 削孔機械の上下移動（完全週休2日補正） | | 回 | 1 | 40,642.4 | 40,642 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 40,650 | |
| 単価 | | | | | 40,650 | 円／回 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－496号 | ロックボルト | D25 SD345 ﾒｯｷ付 L=6.5m | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 14,890 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロックボルト | Ｄ２５　ＳＤ３４５　メッキ付き | m | 6.5 | 2,290 | 14,885 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 14,890 | |
| 単価 | | | | | 14,890 | 円／本 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－497号 | 頭部処理材 (L=6.5m) | ﾅｯﾄ×1,ﾜｯｼｬｰ×1,ｽﾍﾟｰｻｰ×3,丸ｶｯﾌﾟﾗｰ×1,支圧板×1 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 5,035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭部処理 | D25 L=6.5m | 組 | 1 | 5,035 | 5,035 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 5,035 | |
| 単価 | | | | | 5,035 | 円／組 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－498号 | グラウト材（材料費）削孔・円形型枠内充填 | ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮﾝｴｲﾄﾞ C×1.0/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg 混和剤 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 40,660 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セメント | 普通ポルトランド | ｋｇ | 1,230 | 25.6 | 31,488 | WYB00402<br>単－ 846号 |
| 混和剤 | ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮﾝｴｲﾄﾞ C×1% | ｋｇ | 12.3 | 745 | 9,163 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 40,660 | |
| 単価 | | | | | 40,660 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－499号 | 鉄筋挿入工 | I 削孔に要する重機の搬入可能 4.9m/箇所<br>65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4)<br>20m以下 200m以上(標準) 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 9,122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋挿入工（ロックボルト工） | 現場条件I | m | 1 | 7,807.3 | 7,807 | |
| ロックボルト | D19用 SD345 ﾒｯｷ付き | m | 1.02 | 1,290 | 1,315 | |
| グラウト材 | 別途計上 | m３ | 0.005 | 0 | 0 | |
| 頭部処理材 | 別途計上 | 組 | 0.204 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 9,122 | |
| 単価 | | | | | 9,122 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－500号 | 頭部処理材（L=5.0m） | ﾅｯﾄ×1,ﾜｯｼｬｰ×1,ｽﾍﾟｰｻｰ×3,角座金×1 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 3,575 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭部処理 | D19 L=5.0m | 組 | 1 | 3,575 | 3,575 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 3,575 | |
| 単価 | | | | | 3,575 | 円／組 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－501号 | グラウト材（材料費）削孔・円形型枠内充填 | ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮﾝｴｲﾄﾞ C×1.0/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和剤 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 40,660 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セメント | 普通ポルトランド | ｋｇ | 1,230 | 25.6 | 31,488 | WYB00511<br>単－ 846号 |
| 混和剤 | ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮﾝｴｲﾄﾞ C×1% | ｋｇ | 12.3 | 745 | 9,163 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 40,660 | |
| 単価 | | | | | 40,660 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－502号 | 鉄筋挿入工 | I 削孔に要する重機の搬入可能 1.9m/箇所<br>65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4)<br>20m以下 200m以上(標準) 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 9,165 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋挿入工（ロックボルト工） | 現場条件I | m | 1 | 7,807.3 | 7,807 | |
| ロックボルト | D19用 SD345 ﾒｯｷ付き | m | 1.053 | 1,290 | 1,358 | |
| グラウト材 | 別途計上 | m３ | 0.005 | 0 | 0 | |
| 頭部処理材 | 別途計上 | 組 | 0.526 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 9,165 | |
| 単価 | | | | | 9,165 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－503号 | 頭部処理材（L=2.0m） | ﾅｯﾄ×1,ﾜｯｼｬｰ×1,ｽﾍﾟｰｻｰ×2,角座金×1 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 3,075 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭部処理 | D19 L=2.0m | 組 | 1 | 3,075 | 3,075 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 3,075 | |
| 単価 | | | | | 3,075 | 円／組 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－504号 | グラウト材（材料費）削孔・円形型枠内充填 | ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮﾝｴｲﾄﾞ C×1.0/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和剤 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 40,660 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セメント | 普通ポルトランド | ｋｇ | 1,230 | 25.6 | 31,488 | WYB00577<br>単－ 846号 |
| 混和剤 | ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮﾝｴｲﾄﾞ C×1% | ｋｇ | 12.3 | 745 | 9,163 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 40,660 | |
| 単価 | | | | | 40,660 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－505号 | 仮設足場の設置・撤去 | | 単位 | 空ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 4,914 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設足場の設置・撤去（完全週休2日補正） | | 空ｍ３ | 1 | 4,914.66 | 4,914 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,914 | |
| 単価 | | | | | 4,914 | 円／空ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－506号 | 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>差筋及び杭頭処理 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 161,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１３ | t | 1.03 | 99,500 | 102,485 | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共　一般構造物 | t | 1 | 59,109 | 59,109 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 161,600 | |
| 単価 | | | | | 161,600 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－507号 | 足場工 | 単管傾斜足場 必要 標準 | 単位 | 掛ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 4,425 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.5 | 33,864 | 50,796 | |
| とび工 | | 人 | 6.1 | 30,498 | 186,037 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.7 | 24,582 | 66,371 | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ２５ｔ吊 | 日 | 0.8 | 53,200 | 42,560 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>28% | | 式 | 1 | | 96,736 | |
| 計 | | | | | 442,500 | |
| 単価 | | | | | 4,425 | 円／掛ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－508号 | 水抜きパイプ（材料費） | 一般管 VP-75 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 926.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質塩化ビニル管 | 一般管　ＶＰ－７５ | m | 10 | 926.2 | 9,262 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 9,262 | |
| 単価 | | | | | 926.2 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－509号 | 吸出し防止材（材料費） | t=20mm 合繊不織布 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | 1,050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吸出し防止材 | 合繊不織布 t=20mm N(235)/5cm | m２ | 1 | 1,050 | 1,050 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,050 | |
| 単価 | | | | | 1,050 | 円／m２ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－510号 | コンクリートブロック積工 | JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積<br>有(胴込＋裏込) 0.37m3/m2<br>18-8-40(高炉) | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 28,520 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロック積工 | 昼間　制約無 | ｍ２ | 100 | 14,565.6 | 1,456,560 | |
| コンクリート積ブロック | ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ／個未満 | ｍ２ | 100 | 5,976 | 597,600 | |
| 生コンクリート　高炉 | １８－８－４０ | ｍ３ | 41.44 | 19,250 | 797,720 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 120 | |
| 計 | | | | | 2,852,000 | |
| 単価 | | | | | 28,520 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－511号 | U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600㎜<br>60kg/個以下 無し 無し 無し | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 6,632 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼　無 | m | 10 | 3,859.3 | 38,593 | |
| U型側溝 | 180×180×600 | 個 | 16.5 | 1,680 | 27,720 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | |
| 計 | | | | | 66,320 | |
| 単価 | | | | | 6,632 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－512号 | U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm<br>1000kg/個以下 無し 無し 有り<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 8,751 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無 | m | 10 | 4,256.46 | 42,564 | |
| U型側溝 | 本体 普通型 300*300*2000 | 個 | 5 | 8,730 | 43,650 | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 0.6 | 2,150 | 1,290 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 87,510 | |
| 単価 | | | | | 8,751 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－513号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 37,280 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製 | １７０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 973.08 | 97,308 | |
| 桝蓋 | Gc型 B500×L500(630×310) PL･つり金具含む | 枚 | 100 | 36,300 | 3,630,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 692 | |
| 計 | | | | | 3,728,000 | |
| 単価 | | | | | 37,280 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－514号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し<br>無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 23,190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製 | ４０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 388.62 | 38,862 | |
| 縞鋼板蓋 | B500×L500 t=3.2mm M12ｱﾝｶｰ含む HDZT49 | 枚 | 100 | 22,800 | 2,280,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 138 | |
| 計 | | | | | 2,319,000 | |
| 単価 | | | | | 23,190 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－515号 | U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm<br>1000kg/個以下 無し 小段面部 有り<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.63m3/10m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 13,170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無 | m | 10 | 5,150.31 | 51,503 | |
| U型側溝 | 450×450×2000 | 個 | 5 | 15,700 | 78,500 | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 0.756 | 2,150 | 1,625 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 72 | |
| 計 | | | | | 131,700 | |
| 単価 | | | | | 13,170 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－516号 | U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm<br>1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 9,477 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無 | m | 10 | 5,112 | 51,120 | |
| U型側溝 | 本体 普通型 300*300*2000 | 個 | 5 | 8,730 | 43,650 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 94,770 | |
| 単価 | | | | | 9,477 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－517号 | コンクリート打設工 | 小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ<br>18-8-25（20）（高炉） 無し<br>5m3/100m2 有り | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 5,154 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.8 | 33,864 | 60,955 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.1 | 29,580 | 62,118 | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.5 | 24,582 | 86,037 | |
| 生コンクリート　高炉 | １８－８－２５（２０） | ｍ３ | 6.05 | 19,250 | 116,462 | |
| バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付 | 排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ | 時間 | 13.3 | 13,960 | 185,668 | 単－ 847号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% | | 式 | 1 | | 4,160 | |
| 計 | | | | | 515,400 | |
| 単価 | | | | | 5,154 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－518号 | 養生工 | 縦排水溝・小段排水溝 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 212.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.21 | 33,864 | 7,111 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.56 | 24,582 | 13,765 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% | | 式 | 1 | | 414 | |
| 計 | | | | | 21,290 | |
| 単価 | | | | | 212.9 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－519号 | 型枠工 | 縦排水溝 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 10 | 単価 | 12,310 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.2 | 33,864 | 40,636 | |
| 型わく工 | | 人 | 1.6 | 28,764 | 46,022 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.2 | 24,582 | 29,498 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>6% | | 式 | 1 | | 6,944 | |
| 計 | | | | | 123,100 | |
| 単価 | | | | | 12,310 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－520号 | コンクリート打設工 | 縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ<br>18-8-25（20）（高炉） 無し<br>10m3/100m2 有り | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 7,555 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.5 | 33,864 | 84,660 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.1 | 29,580 | 62,118 | |
| 普通作業員 | | 人 | 5.8 | 24,582 | 142,575 | |
| 生コンクリート　高炉 | １８－８－２５（２０） | ｍ３ | 12.1 | 19,250 | 232,925 | |
| バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付 | 排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ | 時間 | 16.5 | 13,960 | 230,340 | 単－ 847号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>1% | | 式 | 1 | | 2,882 | |
| 計 | | | | | 755,500 | |
| 単価 | | | | | 7,555 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－521号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し<br>無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 43,190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製 | ４０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 388.62 | 38,862 | |
| 跳水防止板（縞鋼板） | B400×L2000 t=3.2mm M12ｱﾝｶｰ含む HDZT49 | 枚 | 100 | 42,800 | 4,280,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 138 | |
| 計 | | | | | 4,319,000 | |
| 単価 | | | | | 43,190 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－522号 | U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm<br>1000kg/個以下 無し 小段面部 有り<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.8m3/10m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 18,010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無 | m | 10 | 5,150.31 | 51,503 | |
| U型側溝 | 600×600×2000 | 個 | 5 | 25,300 | 126,500 | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 0.96 | 2,150 | 2,064 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 33 | |
| 計 | | | | | 180,100 | |
| 単価 | | | | | 18,010 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－523号 | 型枠工 | 小段排水溝 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 10 | 単価 | 11,230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.9 | 33,864 | 30,477 | |
| 型わく工 | | 人 | 1.6 | 28,764 | 46,022 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.2 | 24,582 | 29,498 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>6% | | 式 | 1 | | 6,303 | |
| 計 | | | | | 112,300 | |
| 単価 | | | | | 11,230 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－524号 | コンクリート打設工 | 小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ<br>18-8-25（20）（高炉） 無し<br>8m3/100m2 有り | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 5,853 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.8 | 33,864 | 60,955 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.1 | 29,580 | 62,118 | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.5 | 24,582 | 86,037 | |
| 生コンクリート　高炉 | １８－８－２５（２０） | ｍ３ | 9.68 | 19,250 | 186,340 | |
| バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付 | 排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ | 時間 | 13.3 | 13,960 | 185,668 | 単－ 847号 |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% | | 式 | 1 | | 4,182 | |
| 計 | | | | | 585,300 | |
| 単価 | | | | | 5,853 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－525号 | 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 昼間 制約無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 8,101 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）完全週休2日 | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 昼間 制約無 | m | 1 | 8,101 | 8,101 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 8,101 | |
| 単価 | | | | | 8,101 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－526号 | ガードレール（ビームパイプ付） | Gr-C-2B 転落防止兼用 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 25,780 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール（ビームパイプ付） | Gr-C-2B 転落防止兼用 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 21m未満の割増含む | m | 1 | 25,780 | 25,780 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 25,780 | |
| 単価 | | | | | 25,780 | 円／m |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－527号 | 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m<br>100m未満 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 2,377 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 2,376.62 | 237,662 | |
| 防護柵（Ｐ種） | 再利用のため計上無 | m | 100 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 38 | |
| 計 | | | | | 237,700 | |
| 単価 | | | | | 2,377 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－528号 | 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔2.5m 昼 制約無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,930 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵（横断・転落防止柵）設置工（完全週休2日） | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔2.5m 昼 制約無 | m | 1 | 3,930.06 | 3,930 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 3,930 | |
| 単価 | | | | | 3,930 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－529号 | 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無<br>無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 991 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 990.93 | 99,093 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | |
| 計 | | | | | 99,100 | |
| 単価 | | | | | 991 | 円／m |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－530号 | 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔2.5m 昼 制約無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,601 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工（完全週休2日） | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔2.5m 昼 制約無 | m | 1 | 2,601 | 2,601 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,601 | |
| 単価 | | | | | 2,601 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－531号 | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 11,070 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無筋構造物 | 昼間　機械施工　制約無 | m３ | 1 | 11,065.96 | 11,065 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 11,070 | |
| 単価 | | | | | 11,070 | 円／m３ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－532号 | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 19,420 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋構造物 | 昼間　機械施工　制約無 | ｍ３ | 1 | 19,418.36 | 19,418 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 19,420 | |
| 単価 | | | | | 19,420 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－533号 | 非常用押釦消火栓一体型撤去 | ﾄﾝﾈﾙ内L側箱抜内 消火栓A | 単位 | 台 | 数量 | 10 | 単価 | 58,230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械設備据付工 | | 人 | 9.167 | 32,232 | 295,470 | |
| 普通作業員 | | 人 | 6 | 24,582 | 147,492 | |
| 配管工 | | 人 | 2 | 27,030 | 54,060 | |
| 電工 | | 人 | 2 | 29,478 | 58,956 | |
| 保温工 | | 人 | 0.917 | 28,662 | 26,283 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 39 | |
| 計 | | | | | 582,300 | |
| 単価 | | | | | 58,230 | 円／台 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－534号 | 消火栓撤去 | ﾄﾝﾈﾙ内L側箱抜内 消火栓D | 単位 | 台 | 数量 | 10 | 単価 | 58,680 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械設備据付工 | | 人 | 9.231 | 32,232 | 297,533 | |
| 普通作業員 | | 人 | 6 | 24,582 | 147,492 | |
| 配管工 | | 人 | 2 | 27,030 | 54,060 | |
| 電工 | | 人 | 2 | 29,478 | 58,956 | |
| 保温工 | | 人 | 1 | 28,662 | 28,662 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 97 | |
| 計 | | | | | 586,800 | |
| 単価 | | | | | 58,680 | 円／台 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－535号 | 非常用押釦消火器一体型撤去 | ﾄﾝﾈﾙ内R側箱抜内 | 単位 | 台 | 数量 | 10 | 単価 | 25,460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械設備据付工 | | 人 | 4.846 | 32,232 | 156,196 | |
| 普通作業員 | | 人 | 4 | 24,582 | 98,328 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 76 | |
| 計 | | | | | 254,600 | |
| 単価 | | | | | 25,460 | 円／台 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－536号 | 給水栓・送水口撤去 | 両坑口L側 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 154,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械設備据付工 | | 人 | 0.95 | 32,232 | 30,620 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.6 | 24,582 | 14,749 | |
| 配管工 | | 人 | 1.1 | 27,030 | 29,733 | |
| 保温工 | | 人 | 1.2 | 28,662 | 34,394 | |
| ダクト工 | | 人 | 1.7 | 26,214 | 44,563 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 41 | |
| 計 | | | | | 154,100 | |
| 単価 | | | | | 154,100 | 円／台 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－537号 | ＳＧＰ管撤去 | SGP40A ﾄﾝﾈﾙ内天井部 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 3,888 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.573 | 27,030 | 15,488 | |
| 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］ | バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名 | 時間 | 2.6 | 8,997 | 23,392 | 単－ 547号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 38,880 | |
| 単価 | | | | | 3,888 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－538号 | ＳＧＰ管撤去 | SGP100A 起点側･終点側坑口屋外埋設 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 3,233 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 1.196 | 27,030 | 32,327 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 32,330 | |
| 単価 | | | | | 3,233 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－539号 | ＳＧＰ管撤去 | SGP150A 起点側坑口野外露出 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 4,404 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 1.629 | 27,030 | 44,031 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 44,040 | |
| 単価 | | | | | 4,404 | 円／m |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－540号 | 通報装置・非常警報付属設備取付１ | 火災検知器 撤去(不使用) 補正あり | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 412 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.014 | 29,478 | 412 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 412 | |
| 単価 | | | | | 412 | 円／台 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－541号 | 通報装置・非常警報付属設備取付１ | 消火器収納箱 撤去(不使用) 補正なし | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 6,145 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | 24,582 | 6,145 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,145 | |
| 単価 | | | | | 6,145 | 円／台 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－542号 | 通報装置・非常警報付属設備取付１ | 消火器収納箱 撤去(不使用) 補正あり | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 4,301 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.175 | 24,582 | 4,301 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,301 | |
| 単価 | | | | | 4,301 | 円／台 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－543号 | 通報装置・非常警報付属設備取付２ | 誘導表示板 撤去(不使用) 補正なし | 単位 | 面 | 数量 | 1 | 単価 | 9,829 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.125 | 29,478 | 3,684 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | 24,582 | 6,145 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 9,829 | |
| 単価 | | | | | 9,829 | 円／面 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－544号 | 通報装置・非常警報付属設備取付２ | 誘導表示板 撤去(不使用) 補正あり | 単位 | 面 | 数量 | 1 | 単価 | 6,895 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.088 | 29,478 | 2,594 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.175 | 24,582 | 4,301 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,895 | |
| 単価 | | | | | 6,895 | 円／面 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－545号 | 標識柱撤去（片持式・門型式） | 片持式 400kg未満/基 1基 無 無 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 57,570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識柱撤去（片持式） | ４００ｋｇ未満 | 基 | 1 | 57,570 | 57,570 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 57,570 | |
| 単価 | | | | | 57,570 | 円／基 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－546号 | ＣＣＴＶ装置据付 | ｶﾒﾗ装置 撤去(不使用) 補正なし | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 20,810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気通信技術員 | | 人 | 0.75 | 27,744 | 20,808 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 20,810 | |
| 単価 | | | | | 20,810 | 円／台 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－547号 | 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］ | バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,997 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.2 | 28,764 | 5,752 | |
| 軽油 | | L | 3.6 | 132 | 475 | |
| 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］ | バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名 | 時間 | 1 | 2,770 | 2,770 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 8,997 | |
| 単価 | | | | | 8,997 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－548号 | ＣＣＴＶ装置据付 | ｶﾒﾗ装置用機側装置 ﾎﾟｰﾙ 撤去(不使用)<br>補正あり | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 9,710 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気通信技術員 | | 人 | 0.35 | 27,744 | 9,710 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 9,710 | |
| 単価 | | | | | 9,710 | 円／台 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－549号 | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ４．９ｔ吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,675 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | 28,764 | 4,602 | |
| 軽油 | | L | 4.8 | 132 | 633 | |
| トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ４．９ｔ吊 | 時間 | 1 | 2,440 | 2,440 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,675 | |
| 単価 | | | | | 7,675 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－550号 | 分電盤取付（ポール取付） | 分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 撤去(不使用) | 単位 | 面 | 数量 | 10 | 単価 | 11,970 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 2.6 | 29,478 | 76,642 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.75 | 24,582 | 43,018 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 40 | |
| 計 | | | | | 119,700 | |
| 単価 | | | | | 11,970 | 円／面 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－551号 | 電線管敷設 (G22) | 厚鋼22mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留 2m未満 補正無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線管敷設 | 厚鋼 22mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め<br>2m未満 補正なし | m | 1 | 1,032 | 1,032 | WE111100<br>単－ 848号 |
| 計 | | | | | 1,032 | |
| 単価 | | | | | 1,032 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－552号 | 電線管敷設 (G36) | 厚鋼36mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留 2m未満 補正無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,754 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線管敷設 | 厚鋼 36mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め<br>2m未満 補正なし | m | 1 | 1,754 | 1,754 | WE111100<br>単－ 849号 |
| 計 | | | | | 1,754 | |
| 単価 | | | | | 1,754 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－553号 | 電線管敷設 (G54) | 厚鋼54mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留 2m未満 補正無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,580 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線管敷設 | 厚鋼 54mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め<br>2m未満 補正なし | m | 1 | 2,580 | 2,580 | WE111100<br>単－ 850号 |
| 計 | | | | | 2,580 | |
| 単価 | | | | | 2,580 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－554号 | 硬質ビニル管敷設 (VE22) | 露出22mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留 2m未満 補正無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質ビニル管敷設（露出） | 露出 22mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め<br>2m未満 補正なし | m | 1 | 567.5 | 567 | WE112010<br>単－ 851号 |
| 計 | | | | | 567 | |
| 単価 | | | | | 567 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－555号 | ケーブル及び電線配線 (IV3.5mm2) | 管内配線 5mm以下 撤去(不使用) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル及び電線配線 | 管内配線 5mm以下 撤去(不使用) | m | 1 | 176.9 | 176 | WE114000 単－ 852号 |
| 計 | | | | | 176 | |
| 単価 | | | | | 176 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－556号 | ケーブル及び電線配線 (IV5.5mm2) | 管内配線 5mm以下 撤去(不使用) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル及び電線配線 | 管内配線 5mm以下 撤去(不使用) | m | 1 | 176.9 | 176 | WE114000 単－ 852号 |
| 計 | | | | | 176 | |
| 単価 | | | | | 176 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－557号 | ケーブル及び電線配線（ラック配線）(IV5.5mm2) | 仕上外径 5mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 221 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル及び電線配線（ラック配線） | 仕上外径 5mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり | m | 1 | 221.1 | 221 | WE115000 単－ 853号 |
| 計 | | | | | 221 | |
| 単価 | | | | | 221 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－558号 | ケーブル及び電線配線（ラック配線）(IV8.0mm2) | 仕上外径 10mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 427 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル及び電線配線（ラック配線） | 仕上外径 10mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり | m | 1 | 427.5 | 427 | WE115000 単－ 854号 |
| 計 | | | | | 427 | |
| 単価 | | | | | 427 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－559号 | ケーブル及び電線配線（CV3.5mm2-2C） | 管内配線 20mm以下 撤去(不使用) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル及び電線配線 | 管内配線 20mm以下 撤去(不使用) | m | 1 | 810.7 | 810 | WE114000 単－ 855号 |
| 計 | | | | | 810 | |
| 単価 | | | | | 810 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－560号 | ケーブル及び電線配線（ラック配線）（CV3.5mm2-2C） | 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,047 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル及び電線配線（ラック配線） | 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり | m | 1 | 1,047 | 1,047 | WE115000 単－ 856号 |
| 計 | | | | | 1,047 | |
| 単価 | | | | | 1,047 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－561号 | ケーブル及び電線配線（CV5.5mm2-2C） | 管内配線 20mm以下 撤去(不使用) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル及び電線配線 | 管内配線 20mm以下 撤去(不使用) | m | 1 | 810.7 | 810 | WE114000 単－ 855号 |
| 計 | | | | | 810 | |
| 単価 | | | | | 810 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－562号 | ケーブル及び電線配線（ラック配線）（CV5.5mm2-2C） | 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,047 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル及び電線配線（ラック配線） | 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり | m | 1 | 1,047 | 1,047 | WE115000 単－ 856号 |
| 計 | | | | | 1,047 | |
| 単価 | | | | | 1,047 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－563号 | ケーブル及び電線配線（ラック配線）(CV8mm2-2C) | 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,047 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル及び電線配線（ラック配線） | 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり | m | 1 | 1,047 | 1,047 | WE115000<br>単－ 856号 |
| 計 | | | | | 1,047 | |
| 単価 | | | | | 1,047 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－564号 | ケーブル及び電線配線（HP-S0.9-3P） | 管内配線 10mm以下 撤去(不使用) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 339 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル及び電線配線 | 管内配線 10mm以下 撤去(不使用) | m | 1 | 339 | 339 | WE114000<br>単－ 857号 |
| 計 | | | | | 339 | |
| 単価 | | | | | 339 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－565号 | ケーブル及び電線配線（HP-S0.9-5P） | 管内配線 10㎜以下 撤去(不使用) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 339 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル及び電線配線 | 管内配線 10㎜以下 撤去(不使用) | m | 1 | 339 | 339 | WE114000 単－ 857号 |
| 計 | | | | | 339 | |
| 単価 | | | | | 339 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－566号 | ケーブル及び電線配線（ラック配線）(HP-S0.9-5P) | 仕上外径 10㎜以下 撤去(不使用) 抱縛あり | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 427 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル及び電線配線（ラック配線） | 仕上外径 10㎜以下 撤去(不使用) 抱縛あり | m | 1 | 427.5 | 427 | WE115000 単－ 854号 |
| 計 | | | | | 427 | |
| 単価 | | | | | 427 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－567号 | ケーブル及び電線配線（ラック配線）(HP-S0.9-7P) | 仕上外径 10㎜以下 撤去(不使用) 抱縛あり | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 427 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル及び電線配線（ラック配線） | 仕上外径 10㎜以下 撤去(不使用) 抱縛あり | m | 1 | 427.5 | 427 | WE115000 単－ 854号 |
| 計 | | | | | 427 | |
| 単価 | | | | | 427 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－568号 | ケーブル及び電線配線（ラック配線）(HP-S0.9-10P) | 仕上外径 10㎜以下 撤去(不使用) 抱縛あり | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 427 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル及び電線配線（ラック配線） | 仕上外径 10㎜以下 撤去(不使用) 抱縛あり | m | 1 | 427.5 | 427 | WE115000 単－ 854号 |
| 計 | | | | | 427 | |
| 単価 | | | | | 427 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－569号 | ケーブル及び電線配線（HP-S0.9-15P） | 管内配線 20㎜以下 撤去(不使用) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル及び電線配線 | 管内配線 20㎜以下 撤去(不使用) | m | 1 | 810.7 | 810 | WE114000 単－ 855号 |
| 計 | | | | | 810 | |
| 単価 | | | | | 810 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－570号 | ケーブル及び電線配線（ラック配線）(HP-S0.9-15P) | 仕上外径 20㎜以下 撤去(不使用) 抱縛あり | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,047 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル及び電線配線（ラック配線） | 仕上外径 20㎜以下 撤去(不使用) 抱縛あり | m | 1 | 1,047 | 1,047 | WE115000 単－ 856号 |
| 計 | | | | | 1,047 | |
| 単価 | | | | | 1,047 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－571号 | ケーブル及び電線配線（HP-S0.9-20P） | 管内配線 20㎜以下 撤去(不使用) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル及び電線配線 | 管内配線 20㎜以下 撤去(不使用) | m | 1 | 810.7 | 810 | WE114000 単－ 855号 |
| 計 | | | | | 810 | |
| 単価 | | | | | 810 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－572号 | ケーブル及び電線配線（ラック配線）(HP-S0.9-20P) | 仕上外径 20㎜以下 撤去(不使用) 抱縛あり | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,047 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル及び電線配線（ラック配線） | 仕上外径 20㎜以下 撤去(不使用) 抱縛あり | m | 1 | 1,047 | 1,047 | WE115000 単－ 856号 |
| 計 | | | | | 1,047 | |
| 単価 | | | | | 1,047 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－573号 | ケーブル及び電線配線（CPEV0.9-5P） | 管内配線 20㎜以下 撤去(不使用) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル及び電線配線 | 管内配線 20㎜以下 撤去(不使用) | m | 1 | 810.7 | 810 | WE114000 単－ 855号 |
| 計 | | | | | 810 | |
| 単価 | | | | | 810 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－574号 | ケーブル及び電線配線（CPEV0.9-20P） | 管内配線 20㎜以下 撤去(不使用) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル及び電線配線 | 管内配線 20㎜以下 撤去(不使用) | m | 1 | 810.7 | 810 | WE114000 単－ 855号 |
| 計 | | | | | 810 | |
| 単価 | | | | | 810 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－575号 | ケーブル及び電線配線（ラック配線）(CPEV0.9-20P) | 仕上外径 20㎜以下 撤去(不使用) 抱縛あり | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,047 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル及び電線配線（ラック配線） | 仕上外径 20㎜以下 撤去(不使用) 抱縛あり | m | 1 | 1,047 | 1,047 | WE115000<br>単－ 856号 |
| 計 | | | | | 1,047 | |
| 単価 | | | | | 1,047 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－576号 | プルボックス設置（250×250×200 SUS WP） | 各種 撤去(不使用) 25cm 25cm 20cm | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 5,158 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プルボックス設置 | 各種 撤去(不使用) 25cm 25cm 20cm | 個 | 1 | 5,158 | 5,158 | WE122300<br>単－ 858号 |
| 計 | | | | | 5,158 | |
| 単価 | | | | | 5,158 | 円／個 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－577号 | プルボックス設置（300×300×200 SUS WP） | 撤去(不使用) 30cm 30cm 20cm | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 5,895 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プルボックス設置 | 300×300×200mm 撤去(不使用) | 個 | 1 | 5,895 | 5,895 | WE122300 単－ 859号 |
| 計 | | | | | 5,895 | |
| 単価 | | | | | 5,895 | 円／個 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－578号 | プルボックス設置（500×500×200 SUS WP） | 各種 撤去(不使用) 50cm 50cm 20cm | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 8,843 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プルボックス設置 | 各種 撤去(不使用) 50cm 50cm 20cm | 個 | 1 | 8,843 | 8,843 | WE122300 単－ 860号 |
| 計 | | | | | 8,843 | |
| 単価 | | | | | 8,843 | 円／個 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－579号 | プルボックス設置（600×300×200 SUS WP） | 各種 撤去(不使用) 60cm 30cm 20cm | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 8,106 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プルボックス設置 | 各種 撤去(不使用) 60cm 30cm 20cm | 個 | 1 | 8,106 | 8,106 | WE122300 単－ 861号 |
| 計 | | | | | 8,106 | |
| 単価 | | | | | 8,106 | 円／個 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－580号 | プルボックス設置（700×700×200 SUS WP） | 各種 撤去(不使用) 70cm 70cm 20cm | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 11,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プルボックス設置 | 各種 撤去(不使用) 70cm 70cm 20cm | 個 | 1 | 11,800 | 11,800 | WE122300 単－ 862号 |
| 計 | | | | | 11,800 | |
| 単価 | | | | | 11,800 | 円／個 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－581号 | 処分費（ｍ３） | ｺﾝｸﾘｰﾄ有筋 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 3,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | ｔ | 2.5 | 1,200 | 3,000 | WB020052<br>単－ 606号 |
| 計 | | | | | 3,000 | |
| 単価 | | | | | 3,000 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－582号 | トンネル照明器具取付 | 低圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 35W 撤去(不使用) 壁面方式 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 6,634 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.1 | 29,478 | 2,947 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.15 | 24,582 | 3,687 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,634 | |
| 単価 | | | | | 6,634 | 円／台 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－583号 | トンネル照明器具取付 | 低圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 90W 撤去(不使用) 壁面方式 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 10,570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.15 | 29,478 | 4,421 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | 24,582 | 6,145 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 10,570 | |
| 単価 | | | | | 10,570 | 円／台 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－584号 | トンネル照明器具取付 | 低圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 135W 撤去(不使用)<br>壁面方式 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 12,040 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.2 | 29,478 | 5,895 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | 24,582 | 6,145 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 12,040 | |
| 単価 | | | | | 12,040 | 円／台 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－585号 | 道路照明灯撤去 | 高さ:GL8～12m 重量:350kg以下<br>割増なし | 単位 | 基 | 数量 | 10 | 単価 | 15,520 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 2.5 | 29,478 | 73,695 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 24,582 | 49,164 | |
| トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ４．９ｔ吊 | 日 | 0.85 | 38,000 | 32,300 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 41 | |
| 計 | | | | | 155,200 | |
| 単価 | | | | | 15,520 | 円／基 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－586号 | 照明器具取付 | 照明器具取付 撤去(不使用) 持込 | 単位 | 台 | 数量 | 10 | 単価 | 12,680 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 2.05 | 29,478 | 60,429 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.05 | 24,582 | 25,811 | |
| 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］ | バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名 | 時間 | 4.5 | 8,997 | 40,486 | 単－ 863号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 74 | |
| 計 | | | | | 126,800 | |
| 単価 | | | | | 12,680 | 円／台 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－587号 | 分電盤取付 | 露出型分電盤前面0.4m2以下 撤去(不使用) | 単位 | 面 | 数量 | 1 | 単価 | 19,160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.65 | 29,478 | 19,160 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 19,160 | |
| 単価 | | | | | 19,160 | 円／面 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－588号 | 自動点滅器取付（ポール取付） | 自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 撤去(不使用) | 単位 | 個 | 数量 | 10 | 単価 | 1,769 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.6 | 29,478 | 17,686 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 17,690 | |
| 単価 | | | | | 1,769 | 円／個 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－589号 | 電線管敷設 (G36) | 厚鋼36mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留 2m未満 補正無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,754 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線管敷設 | 厚鋼 36mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め<br>2m未満 補正なし | m | 1 | 1,754 | 1,754 | WE111100<br>単－ 849号 |
| 計 | | | | | 1,754 | |
| 単価 | | | | | 1,754 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－590号 | 電線管敷設 (G42) | 厚鋼54mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留 2m未満 補正無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,580 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線管敷設 | 厚鋼 54mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め<br>2m未満 補正なし | m | 1 | 2,580 | 2,580 | WE111100<br>単－ 850号 |
| 計 | | | | | 2,580 | |
| 単価 | | | | | 2,580 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－591号 | ケーブル及び電線配線（IV5.5mm2） | 管内配線 5mm以下 撤去(不使用) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル及び電線配線 | 管内配線 5mm以下 撤去(不使用) | m | 1 | 176.9 | 176 | WE114000 単－ 852号 |
| 計 | | | | | 176 | |
| 単価 | | | | | 176 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－592号 | ケーブル及び電線配線（IV8.0mm2） | 管内配線 10mm以下 撤去(不使用) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 339 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル及び電線配線 | 管内配線 10mm以下 撤去(不使用) | m | 1 | 339 | 339 | WE114000 単－ 857号 |
| 計 | | | | | 339 | |
| 単価 | | | | | 339 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－593号 | ケーブル及び電線配線（ラック配線）(CV3.5mm2-4C) | 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,047 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル及び電線配線（ラック配線） | 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり | m | 1 | 1,047 | 1,047 | WE115000<br>単－ 856号 |
| 計 | | | | | 1,047 | |
| 単価 | | | | | 1,047 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－594号 | ケーブル及び電線配線（ラック配線）(CV5.5mm2-2C) | 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,047 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル及び電線配線（ラック配線） | 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり | m | 1 | 1,047 | 1,047 | WE115000<br>単－ 856号 |
| 計 | | | | | 1,047 | |
| 単価 | | | | | 1,047 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－595号 | ケーブル及び電線配線（ラック配線）(CV5.5mm2-4C) | 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,047 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル及び電線配線（ラック配線） | 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり | m | 1 | 1,047 | 1,047 | WE115000<br>単－ 856号 |
| 計 | | | | | 1,047 | |
| 単価 | | | | | 1,047 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－596号 | ケーブル及び電線配線（ラック配線）(CV8.0mm2-4C) | 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,047 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル及び電線配線（ラック配線） | 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり | m | 1 | 1,047 | 1,047 | WE115000<br>単－ 856号 |
| 計 | | | | | 1,047 | |
| 単価 | | | | | 1,047 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－597号 | ケーブル及び電線配線（2PNCT5.5mm 2-2C） | 管内配線 20mm以下 撤去(不使用) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル及び電線配線 | 管内配線 20mm以下 撤去(不使用) | m | 1 | 810.7 | 810 | WE114000 単－ 855号 |
| 計 | | | | | 810 | |
| 単価 | | | | | 810 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－598号 | ケーブル及び電線配線（ラック配線）2PNCT5.5mm2-2C | 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,047 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル及び電線配線（ラック配線） | 仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり | m | 1 | 1,047 | 1,047 | WE115000 単－ 856号 |
| 計 | | | | | 1,047 | |
| 単価 | | | | | 1,047 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－599号 | ケーブルラック設置（W300相当） | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ400mm以下 撤去(不使用) 敷板無 補正無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 7,370 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブルラック設置 | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ400mm以下 撤去(不使用)<br>敷板なし 補正なし 補正なし | m | 1 | 7,370 | 7,370 | WE122500<br>単－ 864号 |
| 計 | | | | | 7,370 | |
| 単価 | | | | | 7,370 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－600号 | プルボックス設置（250×250×200 SUS WP） | 各種 撤去(不使用) 25cm 25cm 20cm | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 5,158 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プルボックス設置 | 各種 撤去(不使用) 25cm 25cm 20cm | 個 | 1 | 5,158 | 5,158 | WE122300<br>単－ 858号 |
| 計 | | | | | 5,158 | |
| 単価 | | | | | 5,158 | 円／個 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－601号 | プルボックス設置（240×340×200 SUS WP） | 各種 撤去(不使用) 24cm 34cm 20cm | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 5,748 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プルボックス設置 | 各種 撤去(不使用) 24cm 34cm 20cm | 個 | 1 | 5,748 | 5,748 | WE122300 単－ 865号 |
| 計 | | | | | 5,748 | |
| 単価 | | | | | 5,748 | 円／個 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－602号 | プルボックス設置（700×700×500 SUS WP） | 各種 撤去(不使用) 70cm 70cm 50cm | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 14,010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プルボックス設置 | 各種 撤去(不使用) 70cm 70cm 50cm | 個 | 1 | 14,010 | 14,010 | WE122300 単－ 866号 |
| 計 | | | | | 14,010 | |
| 単価 | | | | | 14,010 | 円／個 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－603号 | 高所作業車［トラック架装・垂直昇降］ | プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,413 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.2 | 24,888 | 4,977 | |
| 軽油 | | Ｌ | 3 | 132 | 396 | |
| 高所作業車［トラック架装・垂直昇降］ | プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ | 時間 | 1 | 2,040 | 2,040 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,413 | |
| 単価 | | | | | 7,413 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－604号 | 積込（コンクリート殻） | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 10 | 単価 | 1,279 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | 24,582 | 9,832 | |
| バックホウ（クローラ）［標準型］ | 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3(平積0.6m3) | 日 | 0.04 | 73,870 | 2,954 | WYB00103<br>単－ 867号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 12,790 | |
| 単価 | | | | | 1,279 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－605号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | ｔ | 数量 | 100 | 単価 | 1,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ㈱西村砕石所 呼野 | ｔ | 100 | 1,200 | 120,000 | |
| 計 | | | | | 120,000 | |
| 単価 | | | | | 1,200 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－606号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | ｔ | 数量 | 100 | 単価 | 1,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) ㈱西村砕石所 呼野 | ｔ | 100 | 1,200 | 120,000 | |
| 計 | | | | | 120,000 | |
| 単価 | | | | | 1,200 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－607号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | ｔ | 数量 | 100 | 単価 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ㈱河本商事 | ｔ | 100 | 800 | 80,000 | |
| 計 | | | | | 80,000 | |
| 単価 | | | | | 800 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－608号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | ｔ | 数量 | 100 | 単価 | 1,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) ㈲晃栄建設 | ｔ | 100 | 1,800 | 180,000 | |
| 計 | | | | | 180,000 | |
| 単価 | | | | | 1,800 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－609号 | 処分費（ｔ） | | 単位 | ｔ | 数量 | 100 | 単価 | 1,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | ﾓﾙﾀﾙ殻(無筋ｺﾝ) ㈱西村砕石所 呼野 | ｔ | 100 | 1,200 | 120,000 | |
| 計 | | | | | 120,000 | |
| 単価 | | | | | 1,200 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－610号 | 貨物自動車による運搬（１車１回） | 各種 10.4km 無 無 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 71,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 20kmまで | 台 | 1 | 71,000 | 71,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 71,000 | |
| 単価 | | | | | 71,000 | 円／台 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－611号 | 貨物自動車による運搬（１車１回） | 各種 10.9km 無 無 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 71,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 20kmまで | 台 | 1 | 71,000 | 71,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 71,000 | |
| 単価 | | | | | 71,000 | 円／台 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－612号 | 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復)<br>BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ・ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下)<br>標準(1.0) | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 540,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 2.7 | 29,580 | 79,866 | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ２５ｔ吊 | 日 | 1.4 | 53,200 | 74,480 | |
| 運搬費等率<br>250% | | 式 | 1 | | 385,865 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 89 | |
| 計 | | | | | 540,300 | |
| 単価 | | | | | 540,300 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－613号 | 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) ﾄﾝﾈﾙ用機械<br>標準(1.0) | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 1,816,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 5.4 | 29,580 | 159,732 | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ２５ｔ吊 | 日 | 2 | 53,200 | 106,400 | |
| 運搬費等率<br>582% | | 式 | 1 | | 1,548,888 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 980 | |
| 計 | | | | | 1,816,000 | |
| 単価 | | | | | 1,816,000 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－614号 | トンネル呼吸用保護具等費用 | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 4,602,561 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼吸用保護具 | トンネル建設工事用 | 現場 | 1 | 1,660,000 | 1,660,000 | |
| 総労務費 | 0.5% | 式 | 1 | | 2,942,561 | |
| 計 | | | | | 4,602,561 | |
| 単価 | | | | | 4,602,561 | 円／式 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－615号 | 平板載荷試験費 | 50KNを超え100KN以内 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 251,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平板載荷試験費 | 50KNを超え100KN以内 | 箇所 | 1 | 251,000 | 251,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 251,000 | |
| 単価 | | | | | 251,000 | 円／箇所 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－616号 | 鉄筋挿入工 現場条件Ⅱ | 施工規模200m以上 法面垂直高補正･時間制約無 昼間 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 22,030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋挿入工 現場条件Ⅱ（完全週休2日補正） | 施工規模200m以上 法面垂直高補正･時間制約無 昼間 | m | 1 | 22,028.1 | 22,028 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 22,030 | |
| 単価 | | | | | 22,030 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－617号 | ロックボルト | D25 SD345 ﾒｯｷ付 L=6.5m | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 14,890 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロックボルト | Ｄ２５　ＳＤ３４５　メッキ付き | m | 6.5 | 2,290 | 14,885 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 14,890 | |
| 単価 | | | | | 14,890 | 円／本 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－618号 | 頭部処理材 (L=6.5m) | ﾅｯﾄ×1,ﾜｯｼｬｰ×1,ｽﾍﾟｰｻｰ×3,丸ｶｯﾌﾟﾗｰ×1,支圧板×1 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 5,035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭部処理 | D25 L=6.5m | 組 | 1 | 5,035 | 5,035 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 5,035 | |
| 単価 | | | | | 5,035 | 円／組 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－619号 | グラウト材（材料費）削孔・円形型枠内充填 | ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮﾝｴｲﾄﾞ C×1.0/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和剤 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 40,660 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セメント | 普通ポルトランド | ｋｇ | 1,230 | 25.6 | 31,488 | WYB00413<br>単－ 846号 |
| 混和剤 | ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮﾝｴｲﾄﾞ C×1% | ｋｇ | 12.3 | 745 | 9,163 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 40,660 | |
| 単価 | | | | | 40,660 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－620号 | 確認試験（引抜試験） | | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 45,020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 3.33 | 33,864 | 112,767 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 3.33 | 29,580 | 98,501 | |
| 普通作業員 | | 人 | 6.67 | 24,582 | 163,961 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>20% | | 式 | 1 | | 74,971 | |
| 計 | | | | | 450,200 | |
| 単価 | | | | | 45,020 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－621号 | 頭部処理材 (L=5.0m) | ﾅｯﾄ×1,ﾜｯｼｬｰ×1,ｽﾍﾟｰｻｰ×3,角座金×1 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 3,575 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭部処理 | D19 L=5.0m | 組 | 1 | 3,575 | 3,575 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 3,575 | |
| 単価 | | | | | 3,575 | 円／組 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－622号 | グラウト材（材料費）削孔・円形型枠内充填 | ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮﾝｴｲﾄﾞ C×1.0/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和剤 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 40,660 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セメント | 普通ポルトランド | ｋｇ | 1,230 | 25.6 | 31,488 | WYB00620<br>単－ 846号 |
| 混和剤 | ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮﾝｴｲﾄﾞ C×1% | ｋｇ | 12.3 | 745 | 9,163 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 40,660 | |
| 単価 | | | | | 40,660 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－623号 | 確認試験（引抜試験） | | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 45,020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 3.33 | 33,864 | 112,767 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 3.33 | 29,580 | 98,501 | |
| 普通作業員 | | 人 | 6.67 | 24,582 | 163,961 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>20% | | 式 | 1 | | 74,971 | |
| 計 | | | | | 450,200 | |
| 単価 | | | | | 45,020 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－624号 | 頭部処理材 (L=2.0m) | ﾅｯﾄ×1,ﾜｯｼｬｰ×1,ｽﾍﾟｰｻｰ×2,角座金×1 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 3,075 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭部処理 | D19 L=2.0m | 組 | 1 | 3,075 | 3,075 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 3,075 | |
| 単価 | | | | | 3,075 | 円／組 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－625号 | グラウト材（材料費）削孔・円形型枠内充填 | ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮﾝｴｲﾄﾞ C×1.0/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和剤 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 40,660 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セメント | 普通ポルトランド | ｋｇ | 1,230 | 25.6 | 31,488 | WYB00624<br>単－ 846号 |
| 混和剤 | ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮﾝｴｲﾄﾞ C×1% | ｋｇ | 12.3 | 745 | 9,163 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 40,660 | |
| 単価 | | | | | 40,660 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－626号 | 道路施設基本データ作成費用 | | 単位 | 工事 | 数量 | 1 | 単価 | 64,230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術員 | 週休2日補正対象外 | 人 | 1.75 | 36,700 | 64,225 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 64,230 | |
| 単価 | | | | | 64,230 | 円／工事 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－627号 | 火薬庫類損料 | 小規模 2年まで<br>1日当り火薬使用量25kg/日を超える | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 513,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取扱所　損料 | 鋼製移動式　３．２ｍ２ | １現場 | 1 | 459,000 | 459,000 | |
| 火工所　損料 | 組立テント式　１．９ｍ２ | １現場 | 1 | 54,000 | 54,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 513,000 | |
| 単価 | | | | | 513,000 | 円／式 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－628号 | 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 92,090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 81.24 | 132 | 10,723 | |
| バックホウ（クローラ）［標準型］ | 排ｶﾞｽ(第3次) ｸﾛｰﾗ型山積1.4m3(平積1.0m3) | 時間 | 3.385 | 8,970 | 30,363 | |
| 大型ブレーカ（ベースマシン含まず） | 油圧式3,000kg級 | 日 | 1 | 51,000 | 51,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 92,090 | |
| 単価 | | | | | 92,090 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－629号 | ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 20 | 132 | 2,640 | |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 1 | 7,810 | 7,810 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 10,450 | |
| 単価 | | | | | 10,450 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－630号 | ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 9.8 | 132 | 1,293 | |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 1 | 3,550 | 3,550 | |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | タイヤ | 時間 | 1 | 259 | 259 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 5,102 | |
| 単価 | | | | | 5,102 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－631号 | 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 83,180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 63.624 | 132 | 8,398 | |
| バックホウ（クローラ）［標準型］ | 排ｶﾞｽ(第3次) ｸﾛｰﾗ型山積1.4m3(平積1.0m3) | 時間 | 2.651 | 8,970 | 23,779 | |
| 大型ブレーカ（ベースマシン含まず） | 油圧式3,000kg級 | 日 | 1 | 51,000 | 51,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 83,180 | |
| 単価 | | | | | 83,180 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－632号 | 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 75,220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 47.88 | 132 | 6,320 | |
| バックホウ（クローラ）［標準型］ | 排ｶﾞｽ(第3次) ｸﾛｰﾗ型山積1.4m3(平積1.0m3) | 時間 | 1.995 | 8,970 | 17,895 | |
| 大型ブレーカ（ベースマシン含まず） | 油圧式3,000kg級 | 日 | 1 | 51,000 | 51,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 75,220 | |
| 単価 | | | | | 75,220 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－633号 | 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 76,870 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 51.144 | 132 | 6,751 | |
| バックホウ（クローラ）［標準型］ | 排ｶﾞｽ(第3次) ｸﾛｰﾗ型山積1.4m3(平積1.0m3) | 時間 | 2.131 | 8,970 | 19,115 | |
| 大型ブレーカ（ベースマシン含まず） | 油圧式3,000kg級 | 日 | 1 | 51,000 | 51,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 76,870 | |
| 単価 | | | | | 76,870 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－634号 | ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 72,060 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 68 | 16.96 | 1,153 | |
| ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械） | （第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級 | 時間 | 1 | 70,900 | 70,900 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | |
| 計 | | | | | 72,060 | |
| 単価 | | | | | 72,060 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－635号 | 大型ブレーカ運転 | 油圧式1,300kg級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 31,520 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 14.715 | 132 | 1,942 | |
| バックホウ（トンネル専用機）［標準型］ | 排ｶﾞｽ(第2次) 山積0.8m3(平積0.6m3) | 時間 | 0.981 | 9,450 | 9,270 | |
| 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］ | 質量１３００ｋｇ級 | 日 | 1 | 20,300 | 20,300 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 31,520 | |
| 単価 | | | | | 31,520 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－636号 | ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 72,060 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 68 | 16.96 | 1,153 | |
| ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械） | （第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級 | 時間 | 1 | 70,900 | 70,900 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | |
| 計 | | | | | 72,060 | |
| 単価 | | | | | 72,060 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－637号 | 大型ブレーカ運転 | 油圧式1,300kg級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 31,960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 15.3 | 132 | 2,019 | |
| バックホウ（トンネル専用機）［標準型］ | 排ｶﾞｽ(第2次) 山積0.8m3(平積0.6m3) | 時間 | 1.02 | 9,450 | 9,639 | |
| 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］ | 質量１３００ｋｇ級 | 日 | 1 | 20,300 | 20,300 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 31,960 | |
| 単価 | | | | | 31,960 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－638号 | ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 72,060 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 68 | 16.96 | 1,153 | |
| ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械） | （第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級 | 時間 | 1 | 70,900 | 70,900 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | |
| 計 | | | | | 72,060 | |
| 単価 | | | | | 72,060 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－639号 | 大型ブレーカ運転 | 油圧式1,300kg級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 31,420 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 14.595 | 132 | 1,926 | |
| バックホウ（トンネル専用機）［標準型］ | 排ｶﾞｽ(第2次) 山積0.8m3(平積0.6m3) | 時間 | 0.973 | 9,450 | 9,194 | |
| 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］ | 質量１３００ｋｇ級 | 日 | 1 | 20,300 | 20,300 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 31,420 | |
| 単価 | | | | | 31,420 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－640号 | ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 72,060 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 68 | 16.96 | 1,153 | |
| ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械） | （第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級 | 時間 | 1 | 70,900 | 70,900 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | |
| 計 | | | | | 72,060 | |
| 単価 | | | | | 72,060 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－641号 | 大型ブレーカ運転 | 油圧式1,300kg級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 30,040 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 12.78 | 132 | 1,686 | |
| バックホウ（トンネル専用機）［標準型］ | 排ｶﾞｽ(第2次) 山積0.8m3(平積0.6m3) | 時間 | 0.852 | 9,450 | 8,051 | |
| 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］ | 質量１３００ｋｇ級 | 日 | 1 | 20,300 | 20,300 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 30,040 | |
| 単価 | | | | | 30,040 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－642号 | コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 84,840 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 79 | 16.96 | 1,339 | |
| コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］ | 排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級 | 時間 | 1 | 83,500 | 83,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 84,840 | |
| 単価 | | | | | 84,840 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－643号 | トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 13 | 132 | 1,716 | |
| アジテータトラック（トラックミキサ） | トラック架装型　混合容量４．２～４．５ｍ３ | 時間 | 1 | 3,180 | 3,180 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,896 | |
| 単価 | | | | | 4,896 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－644号 | 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀｰ式 定格風量1,800m3/min級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 125,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 1,309 | 16.96 | 22,200 | |
| フィルタ式集塵機 | 定格風量１８００ｍ３／ｍｉｎ級 | 日 | 1 | 103,000 | 103,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 125,200 | |
| 単価 | | | | | 125,200 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－645号 | 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 48,740 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 25.056 | 16.96 | 424 | |
| コンクリートプラント［バッチ型・定置式］ | 一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ | 時間 | 1.044 | 30,500 | 31,842 | |
| セメントサイロ | （鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ | 供用日 | 1 | 5,870 | 5,870 | |
| 骨材ホッパ | １５ｍ３×３ | 供用日 | 1 | 10,600 | 10,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 48,740 | |
| 単価 | | | | | 48,740 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－646号 | コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 84,840 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 79 | 16.96 | 1,339 | |
| コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］ | 排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級 | 時間 | 1 | 83,500 | 83,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 84,840 | |
| 単価 | | | | | 84,840 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－647号 | トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 13 | 132 | 1,716 | |
| アジテータトラック（トラックミキサ） | トラック架装型　混合容量４．２～４．５ｍ３ | 時間 | 1 | 3,180 | 3,180 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,896 | |
| 単価 | | | | | 4,896 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－648号 | 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀｰ式 定格風量1,800m3/min級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 125,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 1,309 | 16.96 | 22,200 | |
| フィルタ式集塵機 | 定格風量１８００ｍ３／ｍｉｎ級 | 日 | 1 | 103,000 | 103,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 125,200 | |
| 単価 | | | | | 125,200 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－649号 | 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 50,010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 26.04 | 16.96 | 441 | |
| コンクリートプラント［バッチ型・定置式］ | 一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ | 時間 | 1.085 | 30,500 | 33,092 | |
| セメントサイロ | （鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ | 供用日 | 1 | 5,870 | 5,870 | |
| 骨材ホッパ | １５ｍ３×３ | 供用日 | 1 | 10,600 | 10,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | |
| 計 | | | | | 50,010 | |
| 単価 | | | | | 50,010 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－650号 | コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 84,840 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 79 | 16.96 | 1,339 | |
| コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］ | 排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級 | 時間 | 1 | 83,500 | 83,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 84,840 | |
| 単価 | | | | | 84,840 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－651号 | トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 13 | 132 | 1,716 | |
| アジテータトラック（トラックミキサ） | トラック架装型　混合容量４．２～４．５ｍ３ | 時間 | 1 | 3,180 | 3,180 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,896 | |
| 単価 | | | | | 4,896 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－652号 | 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀｰ式 定格風量1,800m3/min級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 125,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 1,309 | 16.96 | 22,200 | |
| フィルタ式集塵機 | 定格風量１８００ｍ３／ｍｉｎ級 | 日 | 1 | 103,000 | 103,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 125,200 | |
| 単価 | | | | | 125,200 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－653号 | 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 48,460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 24.84 | 16.96 | 421 | |
| コンクリートプラント［バッチ型・定置式］ | 一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ | 時間 | 1.035 | 30,500 | 31,567 | |
| セメントサイロ | （鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ | 供用日 | 1 | 5,870 | 5,870 | |
| 骨材ホッパ | １５ｍ３×３ | 供用日 | 1 | 10,600 | 10,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 48,460 | |
| 単価 | | | | | 48,460 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－654号 | コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 84,840 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 79 | 16.96 | 1,339 | |
| コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］ | 排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級 | 時間 | 1 | 83,500 | 83,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 84,840 | |
| 単価 | | | | | 84,840 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－655号 | トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 13 | 132 | 1,716 | |
| アジテータトラック（トラックミキサ） | トラック架装型　混合容量４．２～４．５ｍ３ | 時間 | 1 | 3,180 | 3,180 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,896 | |
| 単価 | | | | | 4,896 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－656号 | 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀｰ式 定格風量1,800m3/min級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 125,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 1,309 | 16.96 | 22,200 | |
| フィルタ式集塵機 | 定格風量１８００ｍ３／ｍｉｎ級 | 日 | 1 | 103,000 | 103,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 125,200 | |
| 単価 | | | | | 125,200 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－657号 | 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 44,510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 21.768 | 16.96 | 369 | |
| コンクリートプラント［バッチ型・定置式］ | 一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ | 時間 | 0.907 | 30,500 | 27,663 | |
| セメントサイロ | （鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ | 供用日 | 1 | 5,870 | 5,870 | |
| 骨材ホッパ | １５ｍ３×３ | 供用日 | 1 | 10,600 | 10,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 44,510 | |
| 単価 | | | | | 44,510 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－658号 | ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 72,060 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 68 | 16.96 | 1,153 | |
| ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械） | （第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級 | 時間 | 1 | 70,900 | 70,900 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | |
| 計 | | | | | 72,060 | |
| 単価 | | | | | 72,060 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－659号 | モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 3,549 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 7.623 | 16.96 | 129 | |
| モルタル注入機 | 処理能力９５０Ｌ／ｈ | 日 | 1 | 3,420 | 3,420 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 3,549 | |
| 単価 | | | | | 3,549 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－660号 | トラック（トンネル工事用）［普通型］ | ２ｔ積 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,304 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 3.9 | 132 | 514 | |
| トラック（トンネル工事用）［普通型］ | ２ｔ積 | 時間 | 1 | 1,790 | 1,790 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,304 | |
| 単価 | | | | | 2,304 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－661号 | トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,729 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 5.3 | 132 | 699 | |
| トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | 6,030 | 6,030 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,729 | |
| 単価 | | | | | 6,729 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－662号 | ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 72,060 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 68 | 16.96 | 1,153 | |
| ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械） | （第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級 | 時間 | 1 | 70,900 | 70,900 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | |
| 計 | | | | | 72,060 | |
| 単価 | | | | | 72,060 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－663号 | モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 3,605 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 10.94 | 16.96 | 185 | |
| モルタル注入機 | 処理能力９５０Ｌ／ｈ | 日 | 1 | 3,420 | 3,420 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 3,605 | |
| 単価 | | | | | 3,605 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－664号 | ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 72,060 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 68 | 16.96 | 1,153 | |
| ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械） | （第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級 | 時間 | 1 | 70,900 | 70,900 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | |
| 計 | | | | | 72,060 | |
| 単価 | | | | | 72,060 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－665号 | モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 3,633 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 12.604 | 16.96 | 213 | |
| モルタル注入機 | 処理能力９５０Ｌ／ｈ | 日 | 1 | 3,420 | 3,420 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 3,633 | |
| 単価 | | | | | 3,633 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－666号 | ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 72,060 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 68 | 16.96 | 1,153 | |
| ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械） | （第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級 | 時間 | 1 | 70,900 | 70,900 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | |
| 計 | | | | | 72,060 | |
| 単価 | | | | | 72,060 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－667号 | モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 3,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 16.559 | 16.96 | 280 | |
| モルタル注入機 | 処理能力９５０Ｌ／ｈ | 日 | 1 | 3,420 | 3,420 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 3,700 | |
| 単価 | | | | | 3,700 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－668号 | コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 84,840 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 79 | 16.96 | 1,339 | |
| コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］ | 排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級 | 時間 | 1 | 83,500 | 83,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 84,840 | |
| 単価 | | | | | 84,840 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－669号 | コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 84,840 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 79 | 16.96 | 1,339 | |
| コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］ | 排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級 | 時間 | 1 | 83,500 | 83,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 84,840 | |
| 単価 | | | | | 84,840 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－670号 | ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 72,060 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 68 | 16.96 | 1,153 | |
| ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械） | （第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級 | 時間 | 1 | 70,900 | 70,900 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | |
| 計 | | | | | 72,060 | |
| 単価 | | | | | 72,060 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－671号 | クローラドリル［油圧式］ | 搭乗式 100kg級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 15,220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 13 | 132 | 1,716 | |
| クローラドリル［油圧式］ | 搭乗式　１００ｋｇ級 | 時間 | 1 | 13,500 | 13,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 15,220 | |
| 単価 | | | | | 15,220 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－672号 | 油圧ブレーカ運転 | ﾊﾞｹｯﾄ容量0.25～0.3m3(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 17,880 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 18 | 132 | 2,376 | |
| 油圧ブレーカ | ﾊﾞｹｯﾄ容量0.25～0.3m3(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む) 長期割引有 | 日 | 1 | 15,500 | 15,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 17,880 | |
| 単価 | | | | | 17,880 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－673号 | ホイールローダ（トラクタショベル）運転 | ［普通］排出ｶﾞｽ(3次) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,395 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 3.3 | 132 | 435 | |
| ホイールローダ（トラクタショベル） | ［普通］排出ｶﾞｽ(3次) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 | 時間 | 1 | 1,960 | 1,960 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,395 | |
| 単価 | | | | | 2,395 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－674号 | 吹付ロボット | 吹付半径８ｍ級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,506 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 5.1 | 16.96 | 86 | |
| 吹付ロボット | 吹付半径８ｍ級 | 時間 | 1 | 6,420 | 6,420 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,506 | |
| 単価 | | | | | 6,506 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－675号 | 吹付機 | 湿式１０～１５ｍ３／ｈ級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,547 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 14 | 16.96 | 237 | |
| 吹付機 | 湿式１０～１５ｍ３／ｈ級 | 時間 | 1 | 9,310 | 9,310 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 9,547 | |
| 単価 | | | | | 9,547 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－676号 | 急結剤供給装置 | 各種 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 7,770 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 急結剤供給装置 | 各種 | 日 | 1 | 7,770 | 7,770 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,770 | |
| 単価 | | | | | 7,770 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－677号 | バックホウ（トンネル専用機） | 後方超小旋回型･排ｶﾞｽ(3次) 山積0.28m3/平積0.2m3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,448 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 5.9 | 132 | 778 | |
| バックホウ（トンネル専用機） | 後方超小旋回型･排ｶﾞｽ(3次) 山積0.28m3/平積0.2m3 | 時間 | 1 | 6,670 | 6,670 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,448 | |
| 単価 | | | | | 7,448 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－678号 | トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 13 | 132 | 1,716 | |
| アジテータトラック（トラックミキサ） | トラック架装型　混合容量４．２～４．５ｍ３ | 時間 | 1 | 3,180 | 3,180 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,896 | |
| 単価 | | | | | 4,896 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－679号 | 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 64,810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 24 | 16.96 | 407 | |
| コンクリートプラント［バッチ型・定置式］ | 一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ | 供用日 | 1.41 | 29,200 | 41,172 | |
| セメントサイロ | （鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ | 供用日 | 1.41 | 5,870 | 8,276 | |
| 骨材ホッパ | １５ｍ３×３ | 供用日 | 1.41 | 10,600 | 14,946 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 64,810 | |
| 単価 | | | | | 64,810 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－680号 | 吹付コンクリート | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 26,710 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セメント | 普通ポルトランド　バラ | t | 0.36 | 17,700 | 6,372 | |
| コンクリート用骨材　砂 | 洗い　荒目 | ｍ３ | 0.8 | 5,450 | 4,360 | |
| コンクリート用骨材　砕石 | １５～５ｍｍ | ｍ３ | 0.47 | 5,110 | 2,401 | |
| 急結剤 | 吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％ | kg | 32.4 | 385 | 12,474 | |
| 粉じん抑制剤 | ｸﾘｺｰﾄS-135 | ｋｇ | 0.36 | 3,040 | 1,094 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 26,710 | |
| 単価 | | | | | 26,710 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－681号 | 火薬（雷管含む） | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 118,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含水爆薬 | ｽﾗﾘｰ200g 5t以上～20t(大口)(火薬庫無) | ｋｇ | 18.36 | 1,550 | 28,458 | |
| 電気雷管 | 電子遅延式雷管 ﾄﾝﾈﾙ用脚線3.0m(大口)(火薬庫無) | 個 | 22.44 | 3,990 | 89,535 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | |
| 計 | | | | | 118,000 | |
| 単価 | | | | | 118,000 | 円／ｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－682号 | 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀｰ式 定格風量1,800m3/min級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 125,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 1,309 | 16.96 | 22,200 | |
| フィルタ式集塵機 | 定格風量１８００ｍ３／ｍｉｎ級 | 日 | 1 | 103,000 | 103,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 125,200 | |
| 単価 | | | | | 125,200 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－683号 | ダンプトラック運転［オンロード・ディーゼル］ | 4t積 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,603 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 5.4 | 132 | 712 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ４ｔ積級 | 時間 | 1 | 1,800 | 1,800 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 1 | 91 | 91 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,603 | |
| 単価 | | | | | 2,603 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－684号 | クローラドリル［油圧式］ | 搭乗式 100kg級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 15,220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 13 | 132 | 1,716 | |
| クローラドリル［油圧式］ | 搭乗式　１００ｋｇ級 | 時間 | 1 | 13,500 | 13,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 15,220 | |
| 単価 | | | | | 15,220 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－685号 | 油圧ブレーカ運転 | ﾊﾞｹｯﾄ容量0.25～0.3m3(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 17,880 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 18 | 132 | 2,376 | |
| 油圧ブレーカ | ﾊﾞｹｯﾄ容量0.25～0.3m3(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む) 長期割引有 | 日 | 1 | 15,500 | 15,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 17,880 | |
| 単価 | | | | | 17,880 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－686号 | ホイールローダ（トラクタショベル）運転 | [普通] 排出ｶﾞｽ(3次) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,395 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 3.3 | 132 | 435 | |
| ホイールローダ（トラクタショベル） | [普通] 排出ｶﾞｽ(3次) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 | 時間 | 1 | 1,960 | 1,960 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,395 | |
| 単価 | | | | | 2,395 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－687号 | バックホウ（トンネル専用機） | 後方超小旋回型･排ｶﾞｽ(3次) 山積0.28m3/平積0.2m3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,448 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 5.9 | 132 | 778 | |
| バックホウ（トンネル専用機） | 後方超小旋回型･排ｶﾞｽ(3次) 山積0.28m3/平積0.2m3 | 時間 | 1 | 6,670 | 6,670 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,448 | |
| 単価 | | | | | 7,448 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－688号 | トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 13 | 132 | 1,716 | |
| アジテータトラック（トラックミキサ） | トラック架装型　混合容量４．２～４．５ｍ３ | 時間 | 1 | 3,180 | 3,180 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,896 | |
| 単価 | | | | | 4,896 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－689号 | モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 3,557 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 8.1 | 16.96 | 137 | |
| モルタル注入機 | 処理能力９５０Ｌ／ｈ | 日 | 1 | 3,420 | 3,420 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 3,557 | |
| 単価 | | | | | 3,557 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－690号 | 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 64,810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 24 | 16.96 | 407 | |
| コンクリートプラント［バッチ型・定置式］ | 一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ | 供用日 | 1.41 | 29,200 | 41,172 | |
| セメントサイロ | （鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ | 供用日 | 1.41 | 5,870 | 8,276 | |
| 骨材ホッパ | １５ｍ３×３ | 供用日 | 1.41 | 10,600 | 14,946 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 64,810 | |
| 単価 | | | | | 64,810 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－691号 | ロックボルト | L=2m 耐力117.7KN以上 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 3,247 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロックボルト | 耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝２ｍ | 組 | 1 | 2,535 | 2,535 | |
| ドライモルタル | ロックボルト用 | ｍ３ | 0.004 | 178,000 | 712 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 3,247 | |
| 単価 | | | | | 3,247 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－692号 | 火薬（雷管含む） | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 127,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含水爆薬 | ｽﾗﾘｰ200g 5t以上～20t(大口)(火薬庫無) | ｋｇ | 17.34 | 1,550 | 26,877 | |
| 電気雷管 | 電子遅延式雷管 ﾄﾝﾈﾙ用脚線3.0m(大口)(火薬庫無) | 個 | 25.16 | 3,990 | 100,388 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 35 | |
| 計 | | | | | 127,300 | |
| 単価 | | | | | 127,300 | 円／ｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－693号 | トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 13 | 132 | 1,716 | |
| アジテータトラック（トラックミキサ） | トラック架装型　混合容量４．２～４．５ｍ３ | 時間 | 1 | 3,180 | 3,180 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,896 | |
| 単価 | | | | | 4,896 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－694号 | 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀｰ式 定格風量1,800m3/min級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 125,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 1,309 | 16.96 | 22,200 | |
| フィルタ式集塵機 | 定格風量１８００ｍ３／ｍｉｎ級 | 日 | 1 | 103,000 | 103,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 125,200 | |
| 単価 | | | | | 125,200 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－695号 | ダンプトラック運転［オンロード・ディーゼル］ | 4t積 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,603 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 5.4 | 132 | 712 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ４ｔ積級 | 時間 | 1 | 1,800 | 1,800 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 1 | 91 | 91 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,603 | |
| 単価 | | | | | 2,603 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－696号 | ダンプトラック運転［オンロード・ディーゼル］ | 4t積 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,603 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 5.4 | 132 | 712 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ４ｔ積級 | 時間 | 1 | 1,800 | 1,800 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 1 | 91 | 91 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,603 | |
| 単価 | | | | | 2,603 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－697号 | コンクリートポンプ車運転 | | 単位 | 週 | 数量 | 1 | 単価 | 246,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリートポンプ車運転 | | 日 | 5 | 49,260 | 246,300 | WK450840 単－ 868号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 246,300 | |
| 単価 | | | | | 246,300 | 円／週 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－698号 | コンクリートポンプ車運転 | | 単位 | 週 | 数量 | 1 | 単価 | 246,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリートポンプ車運転 | | 日 | 5 | 49,260 | 246,300 | WK450840 単－ 868号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 246,300 | |
| 単価 | | | | | 246,300 | 円／週 |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－699号 | コンクリートポンプ車運転 | | 単位 | 週 | 数量 | 1 | 単価 | 237,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリートポンプ車運転 | | 日 | 5 | 47,410 | 237,050 | WK450670<br>単－ 869号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 50 | |
| 計 | | | | | 237,100 | |
| 単価 | | | | | 237,100 | 円／週 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－700号 | 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 62,340 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 22.416 | 132 | 2,958 | |
| バックホウ（クローラ）［標準型］ | 排ｶﾞｽ(第3次) ｸﾛｰﾗ型山積1.4m3(平積1.0m3) | 時間 | 0.934 | 8,970 | 8,377 | |
| 大型ブレーカ（ベースマシン含まず） | 油圧式3,000kg級 | 日 | 1 | 51,000 | 51,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 62,340 | |
| 単価 | | | | | 62,340 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－701号 | ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 20 | 132 | 2,640 | |
| ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３ | 時間 | 1 | 7,810 | 7,810 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 10,450 | |
| 単価 | | | | | 10,450 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－702号 | ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 9.8 | 132 | 1,293 | |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 1 | 3,550 | 3,550 | |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | タイヤ | 時間 | 1 | 259 | 259 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 5,102 | |
| 単価 | | | | | 5,102 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－703号 | 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 73,690 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 44.856 | 132 | 5,920 | |
| バックホウ（クローラ）［標準型］ | 排ｶﾞｽ(第3次) ｸﾛｰﾗ型山積1.4m3(平積1.0m3) | 時間 | 1.869 | 8,970 | 16,764 | |
| 大型ブレーカ（ベースマシン含まず） | 油圧式3,000kg級 | 日 | 1 | 51,000 | 51,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 73,690 | |
| 単価 | | | | | 73,690 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－704号 | 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 65,390 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 28.44 | 132 | 3,754 | |
| バックホウ（クローラ）［標準型］ | 排ｶﾞｽ(第3次) ｸﾛｰﾗ型山積1.4m3(平積1.0m3) | 時間 | 1.185 | 8,970 | 10,629 | |
| 大型ブレーカ（ベースマシン含まず） | 油圧式3,000kg級 | 日 | 1 | 51,000 | 51,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | |
| 計 | | | | | 65,390 | |
| 単価 | | | | | 65,390 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－705号 | 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 79,770 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 56.88 | 132 | 7,508 | |
| バックホウ（クローラ）［標準型］ | 排ｶﾞｽ(第3次) ｸﾛｰﾗ型山積1.4m3(平積1.0m3) | 時間 | 2.37 | 8,970 | 21,258 | |
| 大型ブレーカ（ベースマシン含まず） | 油圧式3,000kg級 | 日 | 1 | 51,000 | 51,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 79,770 | |
| 単価 | | | | | 79,770 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－706号 | 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 65,530 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 28.728 | 132 | 3,792 | |
| バックホウ（クローラ）［標準型］ | 排ｶﾞｽ(第3次) ｸﾛｰﾗ型山積1.4m3(平積1.0m3) | 時間 | 1.197 | 8,970 | 10,737 | |
| 大型ブレーカ（ベースマシン含まず） | 油圧式3,000kg級 | 日 | 1 | 51,000 | 51,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 65,530 | |
| 単価 | | | | | 65,530 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－707号 | 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 80,070 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 57.48 | 132 | 7,587 | |
| バックホウ（クローラ）［標準型］ | 排ｶﾞｽ(第3次) ｸﾛｰﾗ型山積1.4m3(平積1.0m3) | 時間 | 2.395 | 8,970 | 21,483 | |
| 大型ブレーカ（ベースマシン含まず） | 油圧式3,000kg級 | 日 | 1 | 51,000 | 51,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 80,070 | |
| 単価 | | | | | 80,070 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－708号 | 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 63,020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 23.76 | 132 | 3,136 | |
| バックホウ（クローラ）［標準型］ | 排ｶﾞｽ(第3次) ｸﾛｰﾗ型山積1.4m3(平積1.0m3) | 時間 | 0.99 | 8,970 | 8,880 | |
| 大型ブレーカ（ベースマシン含まず） | 油圧式3,000kg級 | 日 | 1 | 51,000 | 51,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 63,020 | |
| 単価 | | | | | 63,020 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－709号 | 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 75,050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 47.544 | 132 | 6,275 | |
| バックホウ（クローラ）［標準型］ | 排ｶﾞｽ(第3次) ｸﾛｰﾗ型山積1.4m3(平積1.0m3) | 時間 | 1.981 | 8,970 | 17,769 | |
| 大型ブレーカ（ベースマシン含まず） | 油圧式3,000kg級 | 日 | 1 | 51,000 | 51,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 75,050 | |
| 単価 | | | | | 75,050 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－710号 | 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 66,250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 30.144 | 132 | 3,979 | |
| バックホウ（クローラ）［標準型］ | 排ｶﾞｽ(第3次) ｸﾛｰﾗ型山積1.4m3(平積1.0m3) | 時間 | 1.256 | 8,970 | 11,266 | |
| 大型ブレーカ（ベースマシン含まず） | 油圧式3,000kg級 | 日 | 1 | 51,000 | 51,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 66,250 | |
| 単価 | | | | | 66,250 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－711号 | 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 81,490 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 60.288 | 132 | 7,958 | |
| バックホウ（クローラ）［標準型］ | 排ｶﾞｽ(第3次) ｸﾛｰﾗ型山積1.4m3(平積1.0m3) | 時間 | 2.512 | 8,970 | 22,532 | |
| 大型ブレーカ（ベースマシン含まず） | 油圧式3,000kg級 | 日 | 1 | 51,000 | 51,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 81,490 | |
| 単価 | | | | | 81,490 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－712号 | 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 66,410 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 30.456 | 132 | 4,020 | |
| バックホウ（クローラ）［標準型］ | 排ｶﾞｽ(第3次) ｸﾛｰﾗ型山積1.4m3(平積1.0m3) | 時間 | 1.269 | 8,970 | 11,382 | |
| 大型ブレーカ（ベースマシン含まず） | 油圧式3,000kg級 | 日 | 1 | 51,000 | 51,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 66,410 | |
| 単価 | | | | | 66,410 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－713号 | 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 81,810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 60.912 | 132 | 8,040 | |
| バックホウ（クローラ）［標準型］ | 排ｶﾞｽ(第3次) ｸﾛｰﾗ型山積1.4m3(平積1.0m3) | 時間 | 2.538 | 8,970 | 22,765 | |
| 大型ブレーカ（ベースマシン含まず） | 油圧式3,000kg級 | 日 | 1 | 51,000 | 51,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 81,810 | |
| 単価 | | | | | 81,810 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－714号 | コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 84,840 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 79 | 16.96 | 1,339 | |
| コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］ | 排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級 | 時間 | 1 | 83,500 | 83,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 84,840 | |
| 単価 | | | | | 84,840 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－715号 | トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 13 | 132 | 1,716 | |
| アジテータトラック（トラックミキサ） | トラック架装型　混合容量４．２～４．５ｍ３ | 時間 | 1 | 3,180 | 3,180 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,896 | |
| 単価 | | | | | 4,896 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－716号 | 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀｰ式 定格風量1,800m3/min級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 114,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 693 | 16.96 | 11,753 | |
| フィルタ式集塵機 | 定格風量１８００ｍ３／ｍｉｎ級 | 日 | 1 | 103,000 | 103,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 47 | |
| 計 | | | | | 114,800 | |
| 単価 | | | | | 114,800 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－717号 | 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 28,780 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 9.552 | 16.96 | 162 | |
| コンクリートプラント［バッチ型・定置式］ | 一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ | 時間 | 0.398 | 30,500 | 12,139 | |
| セメントサイロ | （鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ | 供用日 | 1 | 5,870 | 5,870 | |
| 骨材ホッパ | １５ｍ３×３ | 供用日 | 1 | 10,600 | 10,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 28,780 | |
| 単価 | | | | | 28,780 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－718号 | 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀｰ式 定格風量1,800m3/min級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 125,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 1,309 | 16.96 | 22,200 | |
| フィルタ式集塵機 | 定格風量１８００ｍ３／ｍｉｎ級 | 日 | 1 | 103,000 | 103,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 125,200 | |
| 単価 | | | | | 125,200 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－719号 | 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 41,040 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 19.08 | 16.96 | 323 | |
| コンクリートプラント［バッチ型・定置式］ | 一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ | 時間 | 0.795 | 30,500 | 24,247 | |
| セメントサイロ | （鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ | 供用日 | 1 | 5,870 | 5,870 | |
| 骨材ホッパ | １５ｍ３×３ | 供用日 | 1 | 10,600 | 10,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 41,040 | |
| 単価 | | | | | 41,040 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－720号 | トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 13 | 132 | 1,716 | |
| アジテータトラック（トラックミキサ） | トラック架装型　混合容量４．２～４．５ｍ３ | 時間 | 1 | 3,180 | 3,180 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,896 | |
| 単価 | | | | | 4,896 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－721号 | 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀｰ式 定格風量1,800m3/min級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 114,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 693 | 16.96 | 11,753 | |
| フィルタ式集塵機 | 定格風量１８００ｍ３／ｍｉｎ級 | 日 | 1 | 103,000 | 103,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 47 | |
| 計 | | | | | 114,800 | |
| 単価 | | | | | 114,800 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－722号 | 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 32,050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 12.096 | 16.96 | 205 | |
| コンクリートプラント［バッチ型・定置式］ | 一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ | 時間 | 0.504 | 30,500 | 15,372 | |
| セメントサイロ | （鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ | 供用日 | 1 | 5,870 | 5,870 | |
| 骨材ホッパ | １５ｍ３×３ | 供用日 | 1 | 10,600 | 10,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 32,050 | |
| 単価 | | | | | 32,050 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－723号 | 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀｰ式 定格風量1,800m3/min級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 125,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 1,309 | 16.96 | 22,200 | |
| フィルタ式集塵機 | 定格風量１８００ｍ３／ｍｉｎ級 | 日 | 1 | 103,000 | 103,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 125,200 | |
| 単価 | | | | | 125,200 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－724号 | 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 47,630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 24.192 | 16.96 | 410 | |
| コンクリートプラント［バッチ型・定置式］ | 一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ | 時間 | 1.008 | 30,500 | 30,744 | |
| セメントサイロ | （鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ | 供用日 | 1 | 5,870 | 5,870 | |
| 骨材ホッパ | １５ｍ３×３ | 供用日 | 1 | 10,600 | 10,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 47,630 | |
| 単価 | | | | | 47,630 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－725号 | コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 84,840 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 79 | 16.96 | 1,339 | |
| コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］ | 排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級 | 時間 | 1 | 83,500 | 83,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 84,840 | |
| 単価 | | | | | 84,840 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－726号 | トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 13 | 132 | 1,716 | |
| アジテータトラック（トラックミキサ） | トラック架装型　混合容量４．２～４．５ｍ３ | 時間 | 1 | 3,180 | 3,180 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,896 | |
| 単価 | | | | | 4,896 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－727号 | 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀｰ式 定格風量1,800m3/min級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 114,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 693 | 16.96 | 11,753 | |
| フィルタ式集塵機 | 定格風量１８００ｍ３／ｍｉｎ級 | 日 | 1 | 103,000 | 103,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 47 | |
| 計 | | | | | 114,800 | |
| 単価 | | | | | 114,800 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－728号 | 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 32,240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 12.24 | 16.96 | 207 | |
| コンクリートプラント［バッチ型・定置式］ | 一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ | 時間 | 0.51 | 30,500 | 15,555 | |
| セメントサイロ | （鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ | 供用日 | 1 | 5,870 | 5,870 | |
| 骨材ホッパ | １５ｍ３×３ | 供用日 | 1 | 10,600 | 10,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 32,240 | |
| 単価 | | | | | 32,240 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－729号 | 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀｰ式 定格風量1,800m3/min級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 125,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 1,309 | 16.96 | 22,200 | |
| フィルタ式集塵機 | 定格風量１８００ｍ３／ｍｉｎ級 | 日 | 1 | 103,000 | 103,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 125,200 | |
| 単価 | | | | | 125,200 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－730号 | 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 47,970 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 24.456 | 16.96 | 414 | |
| コンクリートプラント［バッチ型・定置式］ | 一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ | 時間 | 1.019 | 30,500 | 31,079 | |
| セメントサイロ | （鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ | 供用日 | 1 | 5,870 | 5,870 | |
| 骨材ホッパ | １５ｍ３×３ | 供用日 | 1 | 10,600 | 10,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | |
| 計 | | | | | 47,970 | |
| 単価 | | | | | 47,970 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－731号 | トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 13 | 132 | 1,716 | |
| アジテータトラック（トラックミキサ） | トラック架装型　混合容量４．２～４．５ｍ３ | 時間 | 1 | 3,180 | 3,180 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,896 | |
| 単価 | | | | | 4,896 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－732号 | ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第1次) 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 40,980 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 46 | 16.96 | 780 | |
| ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械） | （第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級 | 時間 | 1 | 40,200 | 40,200 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 40,980 | |
| 単価 | | | | | 40,980 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－733号 | 先受けロックボルト | SD345 D16～25 L=3.0m | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 1,161 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５ | t | 0.119 | 97,500 | 11,602 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 11,610 | |
| 単価 | | | | | 1,161 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－734号 | モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 3,608 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 11.131 | 16.96 | 188 | |
| モルタル注入機 | 処理能力９５０Ｌ／ｈ | 日 | 1 | 3,420 | 3,420 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 3,608 | |
| 単価 | | | | | 3,608 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－735号 | トラック（トンネル工事用）［普通型］ | ２ｔ積 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,304 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 3.9 | 132 | 514 | |
| トラック（トンネル工事用）［普通型］ | ２ｔ積 | 時間 | 1 | 1,790 | 1,790 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,304 | |
| 単価 | | | | | 2,304 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－736号 | トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,729 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 5.3 | 132 | 699 | |
| トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | 6,030 | 6,030 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,729 | |
| 単価 | | | | | 6,729 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－737号 | モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 3,797 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 22.262 | 16.96 | 377 | |
| モルタル注入機 | 処理能力９５０Ｌ／ｈ | 日 | 1 | 3,420 | 3,420 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 3,797 | |
| 単価 | | | | | 3,797 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－738号 | ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第1次) 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 40,980 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 46 | 16.96 | 780 | |
| ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械） | （第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級 | 時間 | 1 | 40,200 | 40,200 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 40,980 | |
| 単価 | | | | | 40,980 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－739号 | モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 3,506 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 5.086 | 16.96 | 86 | |
| モルタル注入機 | 処理能力９５０Ｌ／ｈ | 日 | 1 | 3,420 | 3,420 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 3,506 | |
| 単価 | | | | | 3,506 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－740号 | モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 3,592 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 10.171 | 16.96 | 172 | |
| モルタル注入機 | 処理能力９５０Ｌ／ｈ | 日 | 1 | 3,420 | 3,420 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 3,592 | |
| 単価 | | | | | 3,592 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－741号 | ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第1次) 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 40,980 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 46 | 16.96 | 780 | |
| ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械） | （第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級 | 時間 | 1 | 40,200 | 40,200 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 40,980 | |
| 単価 | | | | | 40,980 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－742号 | 割岩孔　ビット類 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 529.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビット | T-45 φ102 ﾎﾞﾀﾝ式 | 個 | 0.4 | 78,800 | 31,520 | |
| ロッド | T-45 L=3.66m | 本 | 0.18 | 68,800 | 12,384 | |
| シャンクロッド | T-45 | 本 | 0.15 | 47,500 | 7,125 | |
| スリーブ | T-45 | 個 | 0.18 | 10,600 | 1,908 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 52,940 | |
| 単価 | | | | | 529.4 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－743号 | 連続孔　ビット類 | | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 12,590 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビット | T-45 φ102 ﾎﾞﾀﾝ式 | 個 | 4.4 | 78,800 | 346,720 | |
| ロッド | T-45 L=3.66m | 本 | 2.1 | 68,800 | 144,480 | |
| シャンクロッド | T-45 | 本 | 1.9 | 47,500 | 90,250 | |
| スリーブ | T-45 | 個 | 2.1 | 10,600 | 22,260 | |
| ＳＡＢロッド | φ90 L=1.1m | 本 | 0.28 | 2,340,000 | 655,200 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 90 | |
| 計 | | | | | 1,259,000 | |
| 単価 | | | | | 12,590 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－744号 | 油圧クサビ　ウェッジ・ライナー類 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 2,475 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェッジ・ライナー | φ95 L=1.0m用 | 組 | 0.1 | 2,190,000 | 219,000 | |
| 特殊グリース | ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ配合 | ｋｇ | 3 | 9,500 | 28,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 247,500 | |
| 単価 | | | | | 2,475 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－745号 | クローラドリル［油圧式］ | 搭乗式 100kg級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 15,220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 13 | 132 | 1,716 | |
| クローラドリル［油圧式］ | 搭乗式　１００ｋｇ級 | 時間 | 1 | 13,500 | 13,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 15,220 | |
| 単価 | | | | | 15,220 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－746号 | 油圧クサビ運転 | 割岩力22MN級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 90,990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 28.1 | 132 | 3,709 | |
| 油圧クサビ（ベースマシン含む） | 割岩力22MN級 | 供用日 | 1.41 | 61,900 | 87,279 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 90,990 | |
| 単価 | | | | | 90,990 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－747号 | 油圧ブレーカ運転 | ﾊﾞｹｯﾄ容量0.25～0.3m3(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 18,670 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 24 | 132 | 3,168 | |
| 油圧ブレーカ | ﾊﾞｹｯﾄ容量0.25～0.3m3(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む) 長期割引有 | 日 | 1 | 15,500 | 15,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 18,670 | |
| 単価 | | | | | 18,670 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－748号 | ホイールローダ（トラクタショベル）運転 | ［普通］排出ｶﾞｽ(3次) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,395 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 3.3 | 132 | 435 | |
| ホイールローダ（トラクタショベル） | ［普通］排出ｶﾞｽ(3次) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 | 時間 | 1 | 1,960 | 1,960 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,395 | |
| 単価 | | | | | 2,395 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－749号 | バックホウ（トンネル専用機） | 後方超小旋回型･排ｶﾞｽ(3次) 山積0.28m3/平積0.2m3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,448 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 5.9 | 132 | 778 | |
| バックホウ（トンネル専用機） | 後方超小旋回型･排ｶﾞｽ(3次) 山積0.28m3/平積0.2m3 | 時間 | 1 | 6,670 | 6,670 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,448 | |
| 単価 | | | | | 7,448 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－750号 | トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 13 | 132 | 1,716 | |
| アジテータトラック（トラックミキサ） | トラック架装型　混合容量４．２～４．５ｍ３ | 時間 | 1 | 3,180 | 3,180 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,896 | |
| 単価 | | | | | 4,896 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－751号 | 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 64,810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 24 | 16.96 | 407 | |
| コンクリートプラント［バッチ型・定置式］ | 一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ | 供用日 | 1.41 | 29,200 | 41,172 | |
| セメントサイロ | （鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ | 供用日 | 1.41 | 5,870 | 8,276 | |
| 骨材ホッパ | １５ｍ３×３ | 供用日 | 1.41 | 10,600 | 14,946 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 64,810 | |
| 単価 | | | | | 64,810 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－752号 | 特許料 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,554 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特許料 | 5000m3まで | ｍ３ | 11.385 | 400 | 4,554 | |
| 計 | | | | | 4,554 | |
| 単価 | | | | | 4,554 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－753号 | 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀｰ式 定格風量1,800m3/min級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 125,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 1,309 | 16.96 | 22,200 | |
| フィルタ式集塵機 | 定格風量１８００ｍ３／ｍｉｎ級 | 日 | 1 | 103,000 | 103,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 125,200 | |
| 単価 | | | | | 125,200 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－754号 | ダンプトラック運転［オンロード・ディーゼル］ | 4t積 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,603 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 5.4 | 132 | 712 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ４ｔ積級 | 時間 | 1 | 1,800 | 1,800 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 1 | 91 | 91 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,603 | |
| 単価 | | | | | 2,603 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－755号 | クローラドリル［油圧式］ | 搭乗式 100kg級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 15,220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 13 | 132 | 1,716 | |
| クローラドリル［油圧式］ | 搭乗式　１００ｋｇ級 | 時間 | 1 | 13,500 | 13,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 15,220 | |
| 単価 | | | | | 15,220 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－756号 | 油圧クサビ運転 | 割岩力22MN級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 90,990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 28.1 | 132 | 3,709 | |
| 油圧クサビ（ベースマシン含む） | 割岩力22MN級 | 供用日 | 1.41 | 61,900 | 87,279 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 90,990 | |
| 単価 | | | | | 90,990 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－757号 | 油圧ブレーカ運転 | ﾊﾞｹｯﾄ容量0.25～0.3m3(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 18,670 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 24 | 132 | 3,168 | |
| 油圧ブレーカ | ﾊﾞｹｯﾄ容量0.25～0.3m3(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む) 長期割引有 | 日 | 1 | 15,500 | 15,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 18,670 | |
| 単価 | | | | | 18,670 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－758号 | トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 13 | 132 | 1,716 | |
| アジテータトラック（トラックミキサ） | トラック架装型　混合容量４．２～４．５ｍ３ | 時間 | 1 | 3,180 | 3,180 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,896 | |
| 単価 | | | | | 4,896 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－759号 | モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 3,437 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 1.052 | 16.96 | 17 | |
| モルタル注入機 | 処理能力９５０Ｌ／ｈ | 日 | 1 | 3,420 | 3,420 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 3,437 | |
| 単価 | | | | | 3,437 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－760号 | 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 64,810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 24 | 16.96 | 407 | |
| コンクリートプラント［バッチ型・定置式］ | 一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ | 供用日 | 1.41 | 29,200 | 41,172 | |
| セメントサイロ | （鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ | 供用日 | 1.41 | 5,870 | 8,276 | |
| 骨材ホッパ | １５ｍ３×３ | 供用日 | 1.41 | 10,600 | 14,946 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 64,810 | |
| 単価 | | | | | 64,810 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－761号 | トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 13 | 132 | 1,716 | |
| アジテータトラック（トラックミキサ） | トラック架装型　混合容量４．２～４．５ｍ３ | 時間 | 1 | 3,180 | 3,180 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,896 | |
| 単価 | | | | | 4,896 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－762号 | 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀｰ式 定格風量1,800m3/min級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 125,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 1,309 | 16.96 | 22,200 | |
| フィルタ式集塵機 | 定格風量１８００ｍ３／ｍｉｎ級 | 日 | 1 | 103,000 | 103,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 125,200 | |
| 単価 | | | | | 125,200 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－763号 | ダンプトラック運転［オンロード・ディーゼル］ | 4t積 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,603 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 5.4 | 132 | 712 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ４ｔ積級 | 時間 | 1 | 1,800 | 1,800 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 1 | 91 | 91 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,603 | |
| 単価 | | | | | 2,603 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－764号 | 油圧クサビ運転 | 割岩力22MN級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 90,990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 28.1 | 132 | 3,709 | |
| 油圧クサビ（ベースマシン含む） | 割岩力22MN級 | 供用日 | 1.41 | 61,900 | 87,279 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 90,990 | |
| 単価 | | | | | 90,990 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－765号 | 油圧ブレーカ運転 | ﾊﾞｹｯﾄ容量0.25～0.3m3(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 18,670 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 24 | 132 | 3,168 | |
| 油圧ブレーカ | ﾊﾞｹｯﾄ容量0.25～0.3m3(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む) 長期割引有 | 日 | 1 | 15,500 | 15,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 18,670 | |
| 単価 | | | | | 18,670 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－766号 | ホイールローダ（トラクタショベル）運転 | ［普通］排出ｶﾞｽ(3次) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,395 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 3.3 | 132 | 435 | |
| ホイールローダ（トラクタショベル） | ［普通］排出ｶﾞｽ(3次) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 | 時間 | 1 | 1,960 | 1,960 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,395 | |
| 単価 | | | | | 2,395 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－767号 | バックホウ（トンネル専用機） | 後方超小旋回型･排ｶﾞｽ(3次) 山積0.28m3/平積0.2m3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,448 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 5.9 | 132 | 778 | |
| バックホウ（トンネル専用機） | 後方超小旋回型･排ｶﾞｽ(3次) 山積0.28m3/平積0.2m3 | 時間 | 1 | 6,670 | 6,670 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,448 | |
| 単価 | | | | | 7,448 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－768号 | トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 13 | 132 | 1,716 | |
| アジテータトラック（トラックミキサ） | トラック架装型　混合容量４．２～４．５ｍ３ | 時間 | 1 | 3,180 | 3,180 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,896 | |
| 単価 | | | | | 4,896 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－769号 | モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 3,437 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 1.031 | 16.96 | 17 | |
| モルタル注入機 | 処理能力９５０Ｌ／ｈ | 日 | 1 | 3,420 | 3,420 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 3,437 | |
| 単価 | | | | | 3,437 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－770号 | 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 64,810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 24 | 16.96 | 407 | |
| コンクリートプラント［バッチ型・定置式］ | 一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ | 供用日 | 1.41 | 29,200 | 41,172 | |
| セメントサイロ | （鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ | 供用日 | 1.41 | 5,870 | 8,276 | |
| 骨材ホッパ | １５ｍ３×３ | 供用日 | 1.41 | 10,600 | 14,946 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 64,810 | |
| 単価 | | | | | 64,810 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－771号 | 吹付コンクリート | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 26,710 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セメント | 普通ポルトランド　バラ | t | 0.36 | 17,700 | 6,372 | |
| コンクリート用骨材　砂 | 洗い　荒目 | ｍ３ | 0.8 | 5,450 | 4,360 | |
| コンクリート用骨材　砕石 | １５～５ｍｍ | ｍ３ | 0.47 | 5,110 | 2,401 | |
| 急結剤 | 吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％ | kg | 32.4 | 385 | 12,474 | |
| 粉じん抑制剤 | ｸﾘｺｰﾄS-135 | ｋｇ | 0.36 | 3,040 | 1,094 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 26,710 | |
| 単価 | | | | | 26,710 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－772号 | 特許料 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,314 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特許料 | 5000m3まで | ｍ３ | 13.286 | 400 | 5,314 | |
| 計 | | | | | 5,314 | |
| 単価 | | | | | 5,314 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－773号 | トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 13 | 132 | 1,716 | |
| アジテータトラック（トラックミキサ） | トラック架装型　混合容量４．２～４．５ｍ３ | 時間 | 1 | 3,180 | 3,180 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,896 | |
| 単価 | | | | | 4,896 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－774号 | 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀｰ式 定格風量1,800m3/min級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 125,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 1,309 | 16.96 | 22,200 | |
| フィルタ式集塵機 | 定格風量１８００ｍ３／ｍｉｎ級 | 日 | 1 | 103,000 | 103,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 125,200 | |
| 単価 | | | | | 125,200 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－775号 | ダンプトラック運転［オンロード・ディーゼル］ | 4t積 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,603 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 5.4 | 132 | 712 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ４ｔ積級 | 時間 | 1 | 1,800 | 1,800 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 1 | 91 | 91 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,603 | |
| 単価 | | | | | 2,603 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－776号 | ダンプトラック運転［オンロード・ディーゼル］ | 4t積 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,603 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 5.4 | 132 | 712 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ４ｔ積級 | 時間 | 1 | 1,800 | 1,800 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 1 | 91 | 91 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,603 | |
| 単価 | | | | | 2,603 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－777号 | 接続アンカー | SD345 D25 L=500mm | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 195 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５ | t | 0.02 | 97,500 | 1,950 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,950 | |
| 単価 | | | | | 195 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－778号 | フォークリフト運転 | ｴﾝｼﾞﾝ駆動 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 最大積載量3.5t積 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 6,958 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 14 | 132 | 1,848 | |
| フォークリフト | ｴﾝｼﾞﾝ駆動 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 最大積載量3.5t積 | 日 | 1 | 5,110 | 5,110 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,958 | |
| 単価 | | | | | 6,958 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－779号 | ダンプトラック運転 | ｵﾝﾛｰﾄﾞ型2t | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 1,727 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 3.5 | 132 | 462 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 時間 | 1 | 1,200 | 1,200 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 1 | 65 | 65 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,727 | |
| 単価 | | | | | 1,727 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－780号 | 大型ブレーカ運転 | 油圧式3,000kg級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 73,570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 44.616 | 132 | 5,889 | |
| バックホウ（クローラ）［標準型］ | 排ｶﾞｽ(第3次) ｸﾛｰﾗ型山積1.4m3(平積1.0m3) | 時間 | 1.859 | 8,970 | 16,675 | |
| 大型ブレーカ（ベースマシン含まず） | 油圧式3,000kg級 | 日 | 1 | 51,000 | 51,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 73,570 | |
| 単価 | | | | | 73,570 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－781号 | ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 72,060 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 68 | 16.96 | 1,153 | |
| ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械） | （第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級 | 時間 | 1 | 70,900 | 70,900 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | |
| 計 | | | | | 72,060 | |
| 単価 | | | | | 72,060 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－782号 | 大型ブレーカ運転 | 油圧式1,300kg級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 28,480 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 10.725 | 132 | 1,415 | |
| バックホウ（トンネル専用機）［標準型］ | 排ｶﾞｽ(第2次) 山積0.8m3(平積0.6m3) | 時間 | 0.715 | 9,450 | 6,756 | |
| 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］ | 質量１３００ｋｇ級 | 日 | 1 | 20,300 | 20,300 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 28,480 | |
| 単価 | | | | | 28,480 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－783号 | コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 84,840 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 79 | 16.96 | 1,339 | |
| コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］ | 排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級 | 時間 | 1 | 83,500 | 83,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 84,840 | |
| 単価 | | | | | 84,840 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－784号 | トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 13 | 132 | 1,716 | |
| アジテータトラック（トラックミキサ） | トラック架装型　混合容量４．２～４．５ｍ３ | 時間 | 1 | 3,180 | 3,180 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,896 | |
| 単価 | | | | | 4,896 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－785号 | 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀｰ式 定格風量1,800m3/min級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 125,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 1,309 | 16.96 | 22,200 | |
| フィルタ式集塵機 | 定格風量１８００ｍ３／ｍｉｎ級 | 日 | 1 | 103,000 | 103,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 125,200 | |
| 単価 | | | | | 125,200 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－786号 | 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 39,990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 18.264 | 16.96 | 309 | |
| コンクリートプラント［バッチ型・定置式］ | 一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ | 時間 | 0.761 | 30,500 | 23,210 | |
| セメントサイロ | （鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ | 供用日 | 1 | 5,870 | 5,870 | |
| 骨材ホッパ | １５ｍ３×３ | 供用日 | 1 | 10,600 | 10,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 39,990 | |
| 単価 | | | | | 39,990 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－787号 | コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 84,840 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 79 | 16.96 | 1,339 | |
| コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］ | 排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級 | 時間 | 1 | 83,500 | 83,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 84,840 | |
| 単価 | | | | | 84,840 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－788号 | トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 13 | 132 | 1,716 | |
| アジテータトラック（トラックミキサ） | トラック架装型　混合容量４．２～４．５ｍ３ | 時間 | 1 | 3,180 | 3,180 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,896 | |
| 単価 | | | | | 4,896 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－789号 | ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 72,060 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 68 | 16.96 | 1,153 | |
| ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械） | （第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級 | 時間 | 1 | 70,900 | 70,900 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | |
| 計 | | | | | 72,060 | |
| 単価 | | | | | 72,060 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－790号 | モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 3,633 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 12.568 | 16.96 | 213 | |
| モルタル注入機 | 処理能力９５０Ｌ／ｈ | 日 | 1 | 3,420 | 3,420 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 3,633 | |
| 単価 | | | | | 3,633 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－791号 | ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 72,060 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 68 | 16.96 | 1,153 | |
| ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械） | （第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級 | 時間 | 1 | 70,900 | 70,900 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | |
| 計 | | | | | 72,060 | |
| 単価 | | | | | 72,060 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－792号 | 大型ブレーカ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 52,840 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 45 | 132 | 5,940 | |
| 大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械 | 排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級 | 日 | 1 | 46,900 | 46,900 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 52,840 | |
| 単価 | | | | | 52,840 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－793号 | バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］ | 排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,425 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 8.6 | 132 | 1,135 | |
| バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］ | 排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３ | 時間 | 1 | 8,290 | 8,290 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 9,425 | |
| 単価 | | | | | 9,425 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－794号 | ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 9.8 | 132 | 1,293 | |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | １０ｔ積 | 時間 | 1 | 3,550 | 3,550 | |
| ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］ | タイヤ | 時間 | 1 | 259 | 259 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 5,102 | |
| 単価 | | | | | 5,102 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－795号 | 振動ローラ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 11,630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 14 | 132 | 1,848 | |
| 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ | 運転質量３～４ｔ | 日 | 1.7 | 5,753.4 | 9,780 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 11,630 | |
| 単価 | | | | | 11,630 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－796号 | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］ | 排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,040 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | 28,764 | 4,889 | |
| 軽油 | | L | 15 | 132 | 1,980 | |
| バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］ | 排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３ | 時間 | 1 | 5,170 | 5,170 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 12,040 | |
| 単価 | | | | | 12,040 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－797号 | インバート型枠工（製作） | | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 2,985 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.5 | 33,864 | 50,796 | |
| 型わく工 | | 人 | 5.9 | 28,764 | 169,707 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.5 | 24,582 | 36,873 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>16% | | 式 | 1 | | 41,124 | |
| 計 | | | | | 298,500 | |
| 単価 | | | | | 2,985 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－798号 | インバート型枠工（設置・撤去） | | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 12,720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル世話役 | | 人 | 4 | 51,714 | 206,856 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 16.1 | 48,246 | 776,760 | |
| トンネル作業員 | | 人 | 4 | 33,252 | 133,008 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>14% | | 式 | 1 | | 155,376 | |
| 計 | | | | | 1,272,000 | |
| 単価 | | | | | 12,720 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－799号 | コンクリートポンプ車運転 | 標準 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 13 | 132 | 1,716 | |
| コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ | 圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ | 時間 | 1 | 8,880 | 8,880 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 10,600 | |
| 単価 | | | | | 10,600 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－800号 | コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 84,840 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 79 | 16.96 | 1,339 | |
| コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］ | 排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級 | 時間 | 1 | 83,500 | 83,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 84,840 | |
| 単価 | | | | | 84,840 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－801号 | トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 13 | 132 | 1,716 | |
| アジテータトラック（トラックミキサ） | トラック架装型　混合容量４．２～４．５ｍ３ | 時間 | 1 | 3,180 | 3,180 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,896 | |
| 単価 | | | | | 4,896 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－802号 | 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 30,720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 11.064 | 16.96 | 187 | |
| コンクリートプラント［バッチ型・定置式］ | 一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ | 時間 | 0.461 | 30,500 | 14,060 | |
| セメントサイロ | （鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ | 供用日 | 1 | 5,870 | 5,870 | |
| 骨材ホッパ | １５ｍ３×３ | 供用日 | 1 | 10,600 | 10,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 30,720 | |
| 単価 | | | | | 30,720 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－803号 | コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 84,840 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 79 | 16.96 | 1,339 | |
| コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］ | 排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級 | 時間 | 1 | 83,500 | 83,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 84,840 | |
| 単価 | | | | | 84,840 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－804号 | ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第1次) 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 40,980 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 46 | 16.96 | 780 | |
| ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械） | （第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級 | 時間 | 1 | 40,200 | 40,200 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 40,980 | |
| 単価 | | | | | 40,980 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－805号 | モルタル注入機運転 | 処理能力950L/h | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 3,447 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 1.613 | 16.96 | 27 | |
| モルタル注入機 | 処理能力９５０Ｌ／ｈ | 日 | 1 | 3,420 | 3,420 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 3,447 | |
| 単価 | | | | | 3,447 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－806号 | トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 13 | 132 | 1,716 | |
| アジテータトラック（トラックミキサ） | トラック架装型　混合容量４．２～４．５ｍ３ | 時間 | 1 | 3,180 | 3,180 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,896 | |
| 単価 | | | | | 4,896 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－807号 | ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第1次) 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 40,980 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 46 | 16.96 | 780 | |
| ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械） | （第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級 | 時間 | 1 | 40,200 | 40,200 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 40,980 | |
| 単価 | | | | | 40,980 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－808号 | 小口径長尺先受鋼管 | φ76.3mm t=4.2mm(ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ含む) L=9.66m | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 79,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小口径長尺先受鋼管（先頭管） | φ76.3 t=4.2mm L=3.530m(有効長)(ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ含む) | 本 | 1 | 31,400 | 31,400 | |
| 小口径長尺先受鋼管（中間管） | φ76.3 t=4.2mm L=3.030m(有効長) | 本 | 1 | 22,100 | 22,100 | |
| 小口径長尺先受鋼管（端末管） | φ76.3 t=4.2mm L=3.100m(有効長) 縦・横ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ | 本 | 1 | 25,500 | 25,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 79,000 | |
| 単価 | | | | | 79,000 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－809号 | ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第1次) 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 40,980 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 46 | 16.96 | 780 | |
| ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械） | （第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級 | 時間 | 1 | 40,200 | 40,200 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 40,980 | |
| 単価 | | | | | 40,980 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－810号 | 注入機運転 | 流量計一体型 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 17,570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 9.9 | 16.96 | 167 | |
| 注入ポンプ機賃料 | 流量計一体型 | 台・日 | 1 | 17,400 | 17,400 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 17,570 | |
| 単価 | | | | | 17,570 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－811号 | ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第1次) 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 40,980 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 46 | 16.96 | 780 | |
| ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械） | （第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級 | 時間 | 1 | 40,200 | 40,200 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 40,980 | |
| 単価 | | | | | 40,980 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－812号 | 小口径長尺先受鋼管 | φ76.3mm t=4.2mm(ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ含む) L=12.69m | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 101,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小口径長尺先受鋼管（先頭管） | φ76.3 t=4.2mm L=3.530m(有効長)(ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ含む) | 本 | 1 | 31,400 | 31,400 | |
| 小口径長尺先受鋼管（中間管） | φ76.3 t=4.2mm L=3.030m(有効長) | 本 | 2 | 22,100 | 44,200 | |
| 小口径長尺先受鋼管（端末管） | φ76.3 t=4.2mm L=3.100m(有効長) 縦・横ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ | 本 | 1 | 25,500 | 25,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 101,100 | |
| 単価 | | | | | 101,100 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－813号 | ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第1次) 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 40,980 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 46 | 16.96 | 780 | |
| ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械） | （第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級 | 時間 | 1 | 40,200 | 40,200 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 40,980 | |
| 単価 | | | | | 40,980 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－814号 | 注入機運転 | 流量計一体型 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 17,570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 9.9 | 16.96 | 167 | |
| 注入ポンプ機賃料 | 流量計一体型 | 台・日 | 1 | 17,400 | 17,400 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 17,570 | |
| 単価 | | | | | 17,570 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－815号 | ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第1次) 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 40,980 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 46 | 16.96 | 780 | |
| ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械） | （第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級 | 時間 | 1 | 40,200 | 40,200 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 40,980 | |
| 単価 | | | | | 40,980 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－816号 | 注入機運転 | 流量計一体型 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 17,570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 9.9 | 16.96 | 167 | |
| 注入ポンプ機賃料 | 流量計一体型 | 台・日 | 1 | 17,400 | 17,400 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 17,570 | |
| 単価 | | | | | 17,570 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－817号 | ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第1次) 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 40,980 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 46 | 16.96 | 780 | |
| ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械） | （第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級 | 時間 | 1 | 40,200 | 40,200 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 40,980 | |
| 単価 | | | | | 40,980 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－818号 | 小口径長尺先受鋼管 | φ76.3mm t=4.2mm(ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ含む) L=12.69m | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 97,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小口径長尺先受鋼管（先頭管） | φ76.3 t=4.2mm L=3.530m(有効長)(ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ含む) | 本 | 1 | 31,400 | 31,400 | |
| 小口径長尺先受鋼管（中間管） | φ76.3 t=4.2mm L=3.030m(有効長) | 本 | 2 | 22,100 | 44,200 | |
| 小口径長尺先受鋼管（端末管） | φ76.3 t=4.2mm L=3.100m(有効長) ｽﾘｯﾄ無 | 本 | 1 | 22,100 | 22,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 97,700 | |
| 単価 | | | | | 97,700 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－819号 | ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第1次) 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 40,980 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 46 | 16.96 | 780 | |
| ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械） | （第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級 | 時間 | 1 | 40,200 | 40,200 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 40,980 | |
| 単価 | | | | | 40,980 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－820号 | 注入機運転 | 流量計一体型 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 17,570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 9.9 | 16.96 | 167 | |
| 注入ポンプ機賃料 | 流量計一体型 | 台・日 | 1 | 17,400 | 17,400 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 17,570 | |
| 単価 | | | | | 17,570 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－821号 | ドリルジャンボ運転 | 排ｶﾞｽ(第1次) 2ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 40,980 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 46 | 16.96 | 780 | |
| ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械） | （第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級 | 時間 | 1 | 40,200 | 40,200 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 40,980 | |
| 単価 | | | | | 40,980 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－822号 | 吹付コンクリート | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 26,710 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セメント | 普通ポルトランド　バラ | t | 0.36 | 17,700 | 6,372 | |
| コンクリート用骨材　砂 | 洗い　荒目 | ｍ３ | 0.8 | 5,450 | 4,360 | |
| コンクリート用骨材　砕石 | １５～５ｍｍ | ｍ３ | 0.47 | 5,110 | 2,401 | |
| 粉じん抑制剤 | ｸﾘｺｰﾄS-135 | ｋｇ | 0.36 | 3,040 | 1,094 | |
| 急結剤 | 吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％ | kg | 32.4 | 385 | 12,474 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 26,710 | |
| 単価 | | | | | 26,710 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－823号 | コンクリート吹付機（一体型）運転 | 排ｶﾞｽ(第3次) 吹付範囲半径7m 吐出量6～22m3/h級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 84,840 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 79 | 16.96 | 1,339 | |
| コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］ | 排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級 | 時間 | 1 | 83,500 | 83,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 84,840 | |
| 単価 | | | | | 84,840 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－824号 | トラックミキサ運転 | 混合容量 4.2m3～4.5m3級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 13 | 132 | 1,716 | |
| アジテータトラック（トラックミキサ） | トラック架装型　混合容量４．２～４．５ｍ３ | 時間 | 1 | 3,180 | 3,180 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,896 | |
| 単価 | | | | | 4,896 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－825号 | 吹付プラント設備運転 | ﾊﾞｯﾁ型･定置式 一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ 能力25m3/h | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 30,710 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 12 | 16.96 | 203 | |
| コンクリートプラント［バッチ型・定置式］ | 一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ | 時間 | 1 | 30,500 | 30,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | |
| 計 | | | | | 30,710 | |
| 単価 | | | | | 30,710 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－826号 | 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀｰ式 定格荷重1800m3/min級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 125,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 1,309 | 16.96 | 22,200 | |
| フィルタ式集塵機 | 定格風量１８００ｍ３／ｍｉｎ級 | 日 | 1 | 103,000 | 103,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 125,200 | |
| 単価 | | | | | 125,200 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－827号 | セメントサイロ損料 | 容量30t 排出能力20t/h | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 8,276 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セメントサイロ | （鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ | 供用日 | 1.41 | 5,870 | 8,276 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 8,276 | |
| 単価 | | | | | 8,276 | 円／日 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－828号 | 骨材ホッパ損料 | 15m3×3 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 14,950 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 骨材ホッパ | １５ｍ３×３ | 供用日 | 1.41 | 10,600 | 14,946 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 14,950 | |
| 単価 | | | | | 14,950 | 円／日 |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－829号 | 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀｰ式 定格荷重1800m3/min級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 112,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | 産業用電力A | ｋｗＨ | 539 | 16.96 | 9,141 | |
| フィルタ式集塵機 | 定格風量１８００ｍ３／ｍｉｎ級 | 日 | 1 | 103,000 | 103,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 59 | |
| 計 | | | | | 112,200 | |
| 単価 | | | | | 112,200 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－830号 | セメントサイロ損料 | 容量30t 排出能力20t/h | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 8,276 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セメントサイロ | （鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ | 供用日 | 1.41 | 5,870 | 8,276 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 8,276 | |
| 単価 | | | | | 8,276 | 円／日 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－831号 | 骨材ホッパ損料 | 15m3×3 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 14,950 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 骨材ホッパ | １５ｍ３×３ | 供用日 | 1.41 | 10,600 | 14,946 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 14,950 | |
| 単価 | | | | | 14,950 | 円／日 |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－832号 | セメントサイロ損料 | 容量30t 排出能力20t/h | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 8,276 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セメントサイロ | （鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ | 供用日 | 1.41 | 5,870 | 8,276 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 8,276 | |
| 単価 | | | | | 8,276 | 円／日 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単－833号 | 骨材ホッパ損料 | 15m3×3 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 14,950 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 骨材ホッパ | １５ｍ３×３ | 供用日 | 1.41 | 10,600 | 14,946 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 14,950 | |
| 単価 | | | | | 14,950 | 円／日 |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－834号 | トラック［クレーン装置付］運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 15,760 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 31 | 132 | 4,092 | |
| トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ | 供用日 | 1.4 | 8,330 | 11,662 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 15,760 | |
| 単価 | | | | | 15,760 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－835号 | 高所作業車運転 | 自走式(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高8～9m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 14,680 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 18 | 132 | 2,376 | |
| 高所作業車（リフト車） | ［自走式（ホイール）・ブーム型］作業床高８～９ｍ | 日 | 1 | 12,300 | 12,300 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 14,680 | |
| 単価 | | | | | 14,680 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－836号 | トラック［クレーン装置付］運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 15,760 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 31 | 132 | 4,092 | |
| トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ | 供用日 | 1.4 | 8,330 | 11,662 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 15,760 | |
| 単価 | | | | | 15,760 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－837号 | 高所作業車運転 | 自走式(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高8～9m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 14,680 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 18 | 132 | 2,376 | |
| 高所作業車（リフト車） | ［自走式（ホイール）・ブーム型］作業床高８～９ｍ | 日 | 1 | 12,300 | 12,300 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 14,680 | |
| 単価 | | | | | 14,680 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－838号 | H形鋼 | 広幅 SS400 150×150 L=5,300mm | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 95,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H形鋼 | 広幅　ＳＳ４００　１５０×１５０ | t | 0.9 | 106,000 | 95,400 | |
| 計 | | | | | 95,400 | |
| 単価 | | | | | 95,400 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－839号 | H形鋼 | 広幅 SS400 150×150 L=400mm | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 95,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H形鋼 | 広幅　ＳＳ４００　１５０×１５０ | t | 0.9 | 106,000 | 95,400 | |
| 計 | | | | | 95,400 | |
| 単価 | | | | | 95,400 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－840号 | H形鋼 | 広幅 SS400 150×150 L=3,512mm | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 95,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H形鋼 | 広幅　ＳＳ４００　１５０×１５０ | t | 0.9 | 106,000 | 95,400 | |
| 計 | | | | | 95,400 | |
| 単価 | | | | | 95,400 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－841号 | H形鋼 | 広幅 SS400 150×150 L=850mm | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 95,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H形鋼 | 広幅　ＳＳ４００　１５０×１５０ | t | 0.9 | 106,000 | 95,400 | |
| 計 | | | | | 95,400 | |
| 単価 | | | | | 95,400 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－842号 | H形鋼 | 広幅 SS400 150×150 L=5,000㎜ | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 95,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H形鋼 | 広幅　ＳＳ４００　１５０×１５０ | t | 0.9 | 106,000 | 95,400 | |
| 計 | | | | | 95,400 | |
| 単価 | | | | | 95,400 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－843号 | トラック［クレーン装置付］運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 15,760 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 31 | 132 | 4,092 | |
| トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ | 供用日 | 1.4 | 8,330 | 11,662 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 15,760 | |
| 単価 | | | | | 15,760 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－844号 | トラック［クレーン装置付］運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 15,760 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 31 | 132 | 4,092 | |
| トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ | 供用日 | 1.4 | 8,330 | 11,662 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 15,760 | |
| 単価 | | | | | 15,760 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－845号 | H形鋼 | H-125×125×6.5×9 L=2,857mm | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 95,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H形鋼 | 広幅　ＳＳ４００　１２５×１２５ | t | 0.9 | 106,000 | 95,400 | |
| 計 | | | | | 95,400 | |
| 単価 | | | | | 95,400 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－846号 | セメント | 普通ポルトランド | 単位 | ｋｇ | 数量 | 1,000 | 単価 | 25.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セメント | 普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入 | t | 1 | 25,600 | 25,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 25,600 | |
| 単価 | | | | | 25.6 | 円／ｋｇ |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－847号 | バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付 | 排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | 28,764 | 4,889 | |
| 軽油 | | L | 18 | 132 | 2,376 | |
| バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付 | 排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | 6,690 | 6,690 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 13,960 | |
| 単価 | | | | | 13,960 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－848号 | 電線管敷設 | 厚鋼 22㎜以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め<br>2m未満 補正なし | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 3.5 | 29,478 | 103,173 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 27 | |
| 計 | | | | | 103,200 | |
| 単価 | | | | | 1,032 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－849号 | 電線管敷設 | 厚鋼 36㎜以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め<br>2m未満 補正なし | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,754 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 5.95 | 29,478 | 175,394 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 175,400 | |
| 単価 | | | | | 1,754 | 円／m |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－850号 | 電線管敷設 | 厚鋼 54㎜以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め<br>2m未満 補正なし | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 2,580 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 8.75 | 29,478 | 257,932 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 68 | |
| 計 | | | | | 258,000 | |
| 単価 | | | | | 2,580 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－851号 | 硬質ビニル管敷設（露出） | 露出 22㎜以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め<br>2m未満 補正なし | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 567.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 1.925 | 29,478 | 56,745 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 56,750 | |
| 単価 | | | | | 567.5 | 円／m |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－852号 | ケーブル及び電線配線 | 管内配線 5mm以下 撤去(不使用) | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 176.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.6 | 29,478 | 17,686 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 17,690 | |
| 単価 | | | | | 176.9 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－853号 | ケーブル及び電線配線（ラック配線） | 仕上外径 5mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 221.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.75 | 29,478 | 22,108 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 22,110 | |
| 単価 | | | | | 221.1 | 円／m |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－854号 | ケーブル及び電線配線（ラック配線） | 仕上外径 10㎜以下 撤去(不使用) 抱縛あり | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 427.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 1.45 | 29,478 | 42,743 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | |
| 計 | | | | | 42,750 | |
| 単価 | | | | | 427.5 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－855号 | ケーブル及び電線配線 | 管内配線 20㎜以下 撤去(不使用) | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 810.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 2.75 | 29,478 | 81,064 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 81,070 | |
| 単価 | | | | | 810.7 | 円／m |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－856号 | ケーブル及び電線配線（ラック配線） | 仕上外径 20㎜以下 撤去(不使用) 抱縛あり | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,047 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 3.55 | 29,478 | 104,646 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 54 | |
| 計 | | | | | 104,700 | |
| 単価 | | | | | 1,047 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－857号 | ケーブル及び電線配線 | 管内配線 10㎜以下 撤去(不使用) | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 339 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 1.15 | 29,478 | 33,899 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 33,900 | |
| 単価 | | | | | 339 | 円／m |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－858号 | プルボックス設置 | 各種 撤去(不使用) 25cm 25cm 20cm | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 5,158 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.175 | 29,478 | 5,158 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 5,158 | |
| 単価 | | | | | 5,158 | 円／個 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－859号 | プルボックス設置 | 300×300×200㎜ 撤去(不使用) | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 5,895 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.2 | 29,478 | 5,895 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 5,895 | |
| 単価 | | | | | 5,895 | 円／個 |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－860号 | プルボックス設置 | 各種 撤去(不使用) 50cm 50cm 20cm | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 8,843 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.3 | 29,478 | 8,843 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 8,843 | |
| 単価 | | | | | 8,843 | 円／個 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－861号 | プルボックス設置 | 各種 撤去(不使用) 60cm 30cm 20cm | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 8,106 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.275 | 29,478 | 8,106 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 8,106 | |
| 単価 | | | | | 8,106 | 円／個 |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－862号 | プルボックス設置 | 各種 撤去(不使用) 70cm 70cm 20cm | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 11,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.4 | 29,478 | 11,791 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 11,800 | |
| 単価 | | | | | 11,800 | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－863号 | 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］ | バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,997 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.2 | 28,764 | 5,752 | |
| 軽油 | | L | 3.6 | 132 | 475 | |
| 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］ | バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名 | 時間 | 1 | 2,770 | 2,770 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 8,997 | |
| 単価 | | | | | 8,997 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－864号 | ケーブルラック設置 | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ400㎜以下 撤去(不使用)<br>敷板なし 補正なし 補正なし | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 7,370 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 2.5 | 29,478 | 73,695 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 73,700 | |
| 単価 | | | | | 7,370 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－865号 | プルボックス設置 | 各種 撤去(不使用) 24cm 34cm 20cm | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 5,748 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.195 | 29,478 | 5,748 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 5,748 | |
| 単価 | | | | | 5,748 | 円／個 |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－866号 | プルボックス設置 | 各種 撤去(不使用) 70cm 70cm 50cm | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 14,010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.475 | 29,478 | 14,002 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 14,010 | |
| 単価 | | | | | 14,010 | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－867号 | バックホウ（クローラ）［標準型］ | 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3(平積0.6m3) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 73,870 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 28,764 | 28,764 | |
| 軽油 | | Ｌ | 99 | 132 | 13,068 | |
| バックホウ（クローラ型）［標準型］ | 排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３ | 供用日 | 1.49 | 21,500 | 32,035 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 73,870 | |
| 単価 | | | | | 73,870 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（３）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－868号 | コンクリートポンプ車運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 49,260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 58 | 132 | 7,656 | |
| コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］ | 圧送能力　５５ｍ３／ｈ | 供用日 | 1.41 | 29,500 | 41,595 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 49,260 | |
| 単価 | | | | | 49,260 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（３）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－869号 | コンクリートポンプ車運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 47,410 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 44 | 132 | 5,808 | |
| コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］ | 圧送能力　５５ｍ３／ｈ | 供用日 | 1.41 | 29,500 | 41,595 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | |
| 計 | | | | | 47,410 | |
| 単価 | | | | | 47,410 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |