この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事
工事地名	熊本県球磨川球磨村神瀬地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 6年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 6年 3月
２）	事務所名	八代河川国道事務所　工務第一課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2489510005	１４）	単価適用年月	2024年 4月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2024年 4月
５）	変更回数	4回	１６）	前請負工事費	
６）	主 工 種	道路改良工事	１７）	前請負代金額	336,325,000
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	639日間　自　令和 6年 7月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 7年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 4回変更）　至　令和 8年 3月31日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	熊本県	２２）	処 分 費 等	4,021,782
１０）	地　　区	人吉	２３）	公 告 日	令和 6年 3月15日
１１）	河川・路線	球磨川水系　球磨川			

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
河川等災害関連事業費	河川等災害関連事業費	工事費	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事 （ 4 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			1		155,180,466			
		式	1		208,511,101	1	53,330,635	
道路土工			1		13,140,086			
		式	1		21,152,457	1	8,012,371	
掘削工			1		44,280			
		式	1		41,328	1	-2,952	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満		150	295.2	44,280			単-1号
		m3	140	295.2	41,328	-10	-2,952	
路体盛土工			1		3,842,266			
		式	1		3,842,266	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		150	5,633	844,950			単-2号
		m3	150	5,633	844,950	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		40	876.9	35,076			単-3号
		m3	40	876.9	35,076	0	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上		3,200	248	793,600			単-4号
		m3	3,200	248	793,600	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		3,200	250.7	802,240			単-5号
		m3	3,200	250.7	802,240	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		3,200	427	1,366,400			単-6号
		m3	3,200	427	1,366,400	0	0	
路床盛土工			1		2,254,540			
		式	0		0	-1	-2,254,540	
路床盛土	4.0m以上		2,000	381.8	763,600			単-7号
		m3	0	381.8	0	-2,000	-763,600	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-8号
			2,200	250.7	551,540			
		m3	0	250.7	0	-2,200	-551,540	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-9号
			2,200	427	939,400			
		m3	0	427	0	-2,200	-939,400	
路床盛土工(ICT)								
			0		0			
		式	1		2,288,880	1	2,288,880	
路床盛土(ICT)								単-10号
			0	0	0			
		m3	2,000	398.2	796,400	2,000	796,400	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-11号
			0	0	0			
		m3	2,200	251	552,200	2,200	552,200	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-12号
			0	0	0			
		m3	2,200	427.4	940,280	2,200	940,280	
土質改良工								
			0		0			
		式	1		4,952,000	1	4,952,000	
土質改良	ﾊﾞｯｸﾎｳ混合 生石灰 35 kg/m3							単-13号
			0	0	0			
		m3	2,000	2,476	4,952,000	2,000	4,952,000	
粒径処理工								
			1		6,999,000			
		式	1		10,027,983	1	3,028,983	
粒径処理								単-14号
			3,000	2,333	6,999,000			
		m3	3,790	2,333	8,842,070	790	1,843,070	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-15号
			0	0	0			
		m3	590	251.7	148,503	590	148,503	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-16号
			0	0	0			
		m3	330	1,029	339,570	330	339,570	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0	0	0			単-17号
		m3	260	2,684	697,840	260	697,840	
擁壁工			1		23,588,270			
		式	1		23,588,270	0	0	
作業土工			1		1,371,779			
		式	1		1,371,779	0	0	
床掘り	土砂		820		196,488			内-1号
		m3	820		196,488	0	0	
埋戻し			530		969,740			内-2号
		m3	530		969,740	0	0	
基面整正			490		205,551			内-3号
		m2	490		205,551	0	0	
場所打擁壁工(構造物単位)			1		2,586,627			
		式	1		2,586,627	0	0	
重力式擁壁 (1号階段部)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)		3	67,657	202,971			単-18号
		m3	3	67,657	202,971	0	0	
重力式擁壁 (2号階段部)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)		6	67,657	405,942			単-19号
		m3	6	67,657	405,942	0	0	
重力式擁壁 (0号)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)		8	61,693	493,544			単-20号
		m3	8	61,693	493,544	0	0	
重力式擁壁 (1号)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)		6	61,693	370,158			単-21号
		m3	6	61,693	370,158	0	0	
重力式擁壁 (2号)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)		6	61,573	369,438			単-22号
		m3	6	61,573	369,438	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事 （ 4 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40							単-23号
(3号)	(高炉)		12	61,693	740,316			
		m3	12	61,693	740,316	0	0	
箱抜き	円形空洞型枠 D200							単-24号
(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ建込部)			4	527	2,108			
		箇所	4	527	2,108	0	0	
補強筋	SD345 D13 L=1490 1.4							単-25号
(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ建込部)	8kg/本		8	268.8	2,150			
		本	8	268.8	2,150	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工								
			1		19,629,864			
		式	1		19,629,864	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	1.0mを超え3.5m以下							内-4号
(1号)			71		4,927,430			
		m	71		4,927,430	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	2.0mを超え3.5m以下							内-5号
(2号)			26		1,959,744			
		m	26		1,959,744	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	2.0mを超え3.5m以下							内-6号
(3号)			33		3,212,597			
		m	33		3,212,597	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	1.0mを超え3.5m以下							内-7号
(4号)			130		9,530,093			
		m	130		9,530,093	0	0	
付属物設置工								
			1		493,218			
		式	1		493,218	0	0	
作業土工								
			1		1,340			
		式	1		1,340	0	0	
床掘り	土砂							内-8号
			0.5		991			
		m3	0.5		991	0	0	
埋戻し								内-9号
			0.1		349			
		m3	0.1		349	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
階段工								
			1		491,878			
		式	1		491,878	0	0	
現場打階段 (1号)	18-8-40(高炉)							単-26号
			1	193,458	193,458			
		箇所	1	193,458	193,458	0	0	
現場打階段 (2号)	18-8-40(高炉)							単-27号
			1	298,420	298,420			
		箇所	1	298,420	298,420	0	0	
舗装工								
			1		26,079,060			
		式	1		27,025,086	1	946,026	
舗装準備工 (1工区)								
			1		220,941			
		式	1		220,941	0	0	
不陸整正	補足材無し							単-28号
			1,890	116.9	220,941			
		m2	1,890	116.9	220,941	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (1工区)								
			1		6,833,106			
		式	1		6,833,106	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ							単-29号
			1,890	806.2	1,523,718			
		m2	1,890	806.2	1,523,718	0	0	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ							単-30号
			1,890	710.2	1,342,278			
		m2	1,890	710.2	1,342,278	0	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超							単-31号
			1,890	2,099	3,967,110			
		m2	1,890	2,099	3,967,110	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (本線車道部)								
			1		16,524,028			
		式	1		16,688,949	1	164,921	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ							単-32号
			2,670	1,612	4,304,040			
		m2	2,680	1,612	4,320,160	10	16,120	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事 (4 回変更) (個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ							単-33号
			2,580	709.1	1,829,478			
		m2	2,590	709.1	1,836,569	10	7,091	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超							単-34号
			2,570	2,042	5,247,940			
		m2	2,610	2,042	5,329,620	40	81,680	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超							単-35号
			2,570	2,001	5,142,570			
		m2	2,600	2,001	5,202,600	30	60,030	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道乗入部)								
			1		1,016,579			
		式	1		1,016,579	0	0	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ							単-36号
			233	1,141	265,853			
		m2	233	1,141	265,853	0	0	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ							単-37号
			233	1,041	242,553			
		m2	233	1,041	242,553	0	0	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上							単-38号
			233	2,181	508,173			
		m2	233	2,181	508,173	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (取付道路部)								
			1		130,455			
		式	1		832,783	1	702,328	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ							単-39号
			45	805	36,225			
		m2	90	805	72,450	45	36,225	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ							単-40号
			0	0	0			
		m2	204	709.3	144,697	204	144,697	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超							単-41号
			45	2,094	94,230			
		m2	294	2,094	615,636	249	521,406	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道部)								
			1		925,598			
		式	1		925,598	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事 (4 回変更) (個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ							単-42号
			331	953.9	315,740			
		m2	331	953.9	315,740	0	0	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)							単-43号
			14	2,511	35,154			
		m2	14	2,511	35,154	0	0	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上							単-44号
			312	1,842	574,704			
		m2	312	1,842	574,704	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道部・暫定)								
			1		428,353			
		式	1		507,130	1	78,777	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ							単-45号
			174	955.8	166,309			
		m2	206	955.8	196,894	32	30,585	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m以上							単-46号
			174	1,506	262,044			
		m2	206	1,506	310,236	32	48,192	
排水構造物工								
			1		19,402,141			
		式	1		29,101,594	1	9,699,453	
作業土工								
			1		417,527			
		式	1		535,170	1	117,643	
床掘り	土砂							内-10号
			200		53,169			
		m3	0		0	-200	-53,169	
床掘り	土砂							内-11号
			0		0			
		m3	260		67,883	260	67,883	
埋戻し								内-12号
			160		339,961			
		m3	0		0	-160	-339,961	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し								内-13号
			0		0			
		m3	210		436,791	210	436,791	
基面整正								内-14号
			60		24,397			
		m2	0		0	-60	-24,397	
基面整正								内-15号
			0		0			
		m2	70		30,496	70	30,496	
側溝工								
			1		12,375,429			
		式	1		14,207,020	1	1,831,591	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	1種 150×150							単-47号
(上蓋式)			0	0	0			
		m	42	7,541	316,722	42	316,722	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	1種 300×300							単-48号
(落蓋式)			288	9,643	2,777,184			
		m	230	9,643	2,217,890	-58	-559,294	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	1種 400×400							単-49号
(落蓋式)			0	0	0			
		m	60	11,690	701,400	60	701,400	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	3種 300×300							単-50号
(落蓋式)			37	11,258	416,546			
		m	49	11,258	551,642	12	135,096	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	車道横断用 300×300							単-51号
(落蓋式)	×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付		18	60,409	1,087,362			
	T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	0	60,409	0	-18	-1,087,362	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	車道横断用 400×1000							単-52号
(落蓋式)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定		0	0	0			
		m	18	71,400	1,285,200	18	1,285,200	
現場打ちL型側溝	18-8-25(20)(高炉)							単-53号
			31	7,869	243,939			
		m	31	7,869	243,939	0	0	
自由勾配側溝	T-25 300×400～600							内-16号
(0-1号)	縦断用 普通型 各種18		30		452,878			
	-8-25(20)(高炉)	m	30		452,878	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事 (4 回変更) (個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝 (0-2号)	T-25 300×400～500 縦断用 普通型 各種18-8-25(20)(高炉)	m	47 47		668,807 668,807	0	0	内-17号
自由勾配側溝 (1号)	T-25 300×400 縦断用 普通型 各種18-8-25(20)(高炉)	m	4 4	13,654 13,654	54,616 54,616	0	0	単-54号
自由勾配側溝 (2号)	T-25 300×400 縦断用 普通型 各種18-8-25(20)(高炉)	m	4 4	13,977 13,977	55,908 55,908	0	0	単-55号
自由勾配側溝 (3号)	T-25 300×400 縦断用 普通型 各種18-8-25(20)(高炉)	m	3 3	13,987 13,987	41,961 41,961	0	0	単-56号
自由勾配側溝 (4号)	T-25 700×1600 縦断用 普通型 各種18-8-25(20)(高炉)	m	24 24	66,544 66,544	1,597,056 1,597,056	0	0	単-57号
自由勾配側溝 (5号)	T-25 700×1600 縦断用 普通型 各種18-8-25(20)(高炉)	m	20 20	66,544 66,544	1,330,880 1,330,880	0	0	単-58号
自由勾配側溝 (6号)	T-25 600×900～1200 縦断用 普通型 各種18-8-25(20)(高炉)	m	24 24		743,409 743,409	0	0	内-18号
自由勾配側溝 (7号)	T-25 300×600～700 縦断用 普通型 各種18-8-25(20)(高炉)	m	0 19		0 340,563	19	340,563	内-19号
側溝蓋 (上蓋式)	1種 150×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2	枚	0 42	0 10,040	0 421,680	42	421,680	単-59号
側溝蓋 (落蓋式)	1種 300 41.2×9.5×50	枚	575 460	2,248 2,248	1,292,600 1,034,080	-115	-258,520	単-60号
側溝蓋 (落蓋式)	1種 400 51.2×11×50	枚	0 120	0 3,310	0 397,200	120	397,200	単-61号
側溝蓋 (落蓋式)	3種 300 41.2×9.5×50	枚	74 98	2,870 2,870	212,380 281,260	24	68,880	単-62号

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事 (4 回変更) (個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋	車道横断用 400×1000							単-63号
(落蓋式)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 ﾎﾞﾙ		0	0	0			
	ﾄ固定	枚	18	835.8	15,044	18	15,044	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 T-25 300用							単-64号
(自由勾配側溝)	普通型 L=500		73	2,479	180,967			
		枚	88	2,479	218,152	15	37,185	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 T-25 600用							単-65号
(自由勾配側溝)	普通型 L=500		20	5,071	101,420			
		枚	20	5,071	101,420	0	0	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 T-25 700用							単-66号
(自由勾配側溝)	普通型 L=500		36	13,485	485,460			
		枚	36	13,485	485,460	0	0	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 300							単-67号
(自由勾配側溝)	用 L=1000 並目		8	17,797	142,376			
		枚	9	17,797	160,173	1	17,797	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 600							単-68号
(自由勾配側溝)	用 L=1000 並目		2	54,842	109,684			
		枚	2	54,842	109,684	0	0	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 700							単-69号
(自由勾配側溝)	用 L=1000 並目		4	68,759	275,036			
		枚	4	68,759	275,036	0	0	
既設自由勾配側溝閉塞	B=600							単-70号
			10	10,496	104,960			
		箇所	10	10,496	104,960	0	0	
管渠工								
			1		2,821,223			
		式	1		4,378,745	1	1,557,522	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ400							単-71号
(重圧管)			0	0	0			
		m	19	22,720	431,680	19	431,680	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ500							単-72号
(重圧管)			0	0	0			
		m	24	29,810	715,440	24	715,440	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ600							単-73号
(重圧管)			19	37,692	716,148			
		m	19	37,692	716,148	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事 （ 4 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ800							単-74号
(重圧管)			15	54,736	821,040			
		m	15	54,736	821,040	0	0	
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	重圧管φ500用							単-75号
			0	0	0			
		基	1	346,900	346,900	1	346,900	
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	重圧管φ600用							単-76号
			1	462,478	462,478			
		基	1	462,478	462,478	0	0	
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	重圧管φ800用							単-77号
			1	780,989	780,989			
		基	1	780,989	780,989	0	0	
復旧ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)(高炉)							内-20号
(ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部)			1		40,568			
		箇所	0		0	-1	-40,568	
復旧ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)(高炉)							内-21号
(ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部)			0		0			
		箇所	1		104,070	1	104,070	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工								
			1		3,119,603			
		式	1		3,261,145	1	141,542	
現場打ち集水桝	900×900×1000 18-8-							単-78号
(0号)	25(高炉)		1	120,446	120,446			
		箇所	1	120,446	120,446	0	0	
現場打ち集水桝	900×900×1700 18-8-							単-79号
(1号)	25(高炉)		1	209,923	209,923			
		箇所	1	209,923	209,923	0	0	
現場打ち集水桝	500×500×700 18-8-2							単-80号
(3号)	5(高炉)		1	50,217	50,217			
		箇所	1	50,217	50,217	0	0	
現場打ち集水桝	500×500×600 18-8-2							単-81号
(4号)	5(高炉)		1	46,128	46,128			
		箇所	1	46,128	46,128	0	0	
現場打ち集水桝	900×900×2000 18-8-							単-82号
(5号)	25(高炉)		1	222,426	222,426			
		箇所	1	222,426	222,426	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事 (4 回変更) (個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (6号)	500×500×600 18-8-25(高炉)		1	46,128	46,128			単-83号
		箇所	1	46,128	46,128	0	0	
現場打ち集水桝 (7号)	900×900×2000 24-12-25(20)(高炉)		1	228,152	228,152			単-84号
		箇所	1	228,152	228,152	0	0	
現場打ち集水桝 (8号)	1100×1100×2600 24-12-25(20)(高炉)		1	339,386	339,386			単-85号
		箇所	1	339,386	339,386	0	0	
現場打ち集水桝 (9号)	1100×1100×1300 18-8-25(高炉)		1	188,362	188,362			単-86号
		箇所	1	188,362	188,362	0	0	
現場打ち集水桝 (10号)	600×600×700 18-8-25(高炉)		0	0	0			単-87号
		箇所	1	52,390	52,390	1	52,390	
現場打ち集水桝 (11号)	600×600×700 18-8-25(高炉)		0	0	0			単-88号
		箇所	1	52,390	52,390	1	52,390	
足場	安全ネット必要		100		490,721			内-22号
		掛m2	100		490,721	0	0	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定式 細目		3	39,652	118,956			単-89号
		枚	3	39,652	118,956	0	0	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 600×600用 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定式 細目		0	0	0			単-90号
		枚	1	58,670	58,670	1	58,670	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 900×900用 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定式 細目		3	98,689	296,067			単-91号
		枚	3	98,689	296,067	0	0	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1100×1100用 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定式 細目 2枚/組		2	211,099	422,198			単-92号
		組	2	211,099	422,198	0	0	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 600×600用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定式 細目		0	0	0			単-93号
		枚	1	62,600	62,600	1	62,600	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 900×900 用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定式 細目 2枚/組							単-94号
			1	255,985	255,985			
		組	1	255,985	255,985	0	0	
詰めｺﾝｸﾘｰﾄ（既設集水桝廃止）								単-95号
			1	84,508	84,508			
		箇所	0	84,508	0	-1	-84,508	
閉塞工								
			0		0			
		式	1		6,051,155	1	6,051,155	
既設管渠閉塞								内-23号
			0		0			
		m3	89		6,051,155	89	6,051,155	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ								
			1		668,359			
		式	1		668,359	0	0	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25（20）（高炉）ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無							内-24号
			178		668,359			
		m2	178		668,359	0	0	
縁石工								
			1		1,554,037			
		式	1		1,554,037	0	0	
縁石工								
			1		1,554,037			
		式	1		1,554,037	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（1型）	一般部 両面 B型 180/230×250×2000							単-96号
			19	6,756	128,364			
		m	19	6,756	128,364	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（1型）	一般部 水抜穴 B型 両面R 180/230×250×1000							単-97号
			10	11,299	112,990			
		m	10	11,299	112,990	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（1型）	切下げ部 両面 B型 180/230×250×600							単-98号
			2	8,206	16,412			
		m	2	8,206	16,412	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（3型）	一般部 両面 B型 180/230×250×2000							単-99号
			69	14,043	968,967			
		m	69	14,043	968,967	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	切下げ部 両面 B型 18							単-100号
(3型)	0/230×250×600		8	15,366	122,928			
		m	8	15,366	122,928	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	一般部 片面 A型 150/							単-101号
(7型)	170×200×2000		19	6,180	117,420			
		m	19	6,180	117,420	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	切下げ部 片面 A型 15							単-102号
(7型)	0/170×200×600		1	6,322	6,322			
		m	1	6,322	6,322	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	横断歩道部 片面 A型							単-103号
(7型)	150/157×70×600		6	6,581	39,486			
		m	6	6,581	39,486	0	0	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)							単-104号
			9	4,572	41,148			
		m	9	4,572	41,148	0	0	
防護柵工								
			1		1,841,852			
		式	1		8,318,666	1	6,476,814	
路側防護柵工								
			1		1,549,044			
		式	1		6,722,181	1	5,173,137	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-2B 100m							単-105号
	以上 曲線部補正無		162	9,562	1,549,044			
		m	0	9,562	0	-162	-1,549,044	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B-2B ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ連続							内-25号
	基礎ﾌﾞﾛｯｸB型		0		0			
		m	141		4,645,341	141	4,645,341	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-C-2B 塗装品 100m							単-106号
	以上 曲線部補正無		0	0	0			
		m	162	12,820	2,076,840	162	2,076,840	
防止柵工								
			1		292,808			
		式	1		1,596,485	1	1,303,677	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建							単-107号
	込		34	8,612	292,808			
		m	34	8,612	292,808	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目隠しﾌｪﾝｽ	H1800							内-26号
			0		0			
		m	21		1,303,677	21	1,303,677	
区画線工								
			1		665,013			
		式	1		665,013	0	0	
区画線工								
			1		495,545			
		式	1		495,545	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無							単-108号
			560	327.7	183,512			
		m	560	327.7	183,512	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無							単-109号
			86	361.6	31,097			
		m	86	361.6	31,097	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無							単-110号
			270	405.6	109,512			
		m	270	405.6	109,512	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無							単-111号
			15	348.8	5,232			
		m	15	348.8	5,232	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無							単-112号
			130	827.8	107,614			
		m	130	827.8	107,614	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無							単-113号
			79	741.5	58,578			
		m	79	741.5	58,578	0	0	
区画線工 (1工区)								
			1		169,468			
		式	1		169,468	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無							単-114号
			520	325.9	169,468			
		m	520	325.9	169,468	0	0	
構造物撤去工								
			1		6,253,852			
		式	1		12,172,765	1	5,918,913	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工			1		66,453			
		式	1		20,683	1	-45,770	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)			4	1,344	5,376			単-115号
		m	0	1,344	0	-4	-5,376	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)			13	1,591	20,683			単-116号
		m	13	1,591	20,683	0	0	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)			4	1,653	6,612			単-117号
		m	0	1,653	0	-4	-6,612	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去			51	662.4	33,782			単-118号
		m	0	662.4	0	-51	-33,782	
構造物取壊し工			1		3,288,268			
		式	1		5,746,838	1	2,458,570	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		90	10,417	937,530			単-119号
		m3	67	10,417	697,939	-23	-239,591	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		16	18,232	291,712			単-120号
		m3	9	18,232	164,088	-7	-127,624	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下		290	645.2	187,108			単-121号
		m	290	645.2	187,108	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下		3,330	561.6	1,870,128			単-122号
		m2	3,330	561.6	1,870,128	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ200		2	895	1,790			単-123号
		孔	0	895	0	-2	-1,790	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ130		0		0			内-27号
		孔	198		2,049,875	198	2,049,875	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
二次製品切断								単-124号
			0	0	0			
		m	77	10,100	777,700	77	777,700	
運搬処理工								
			1		2,899,131			
		式	1		6,405,244	1	3,506,113	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-125号
			90	2,413	217,170			
		m3	36	2,413	86,868	-54	-130,302	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-126号
			16	2,978	47,648			
		m3	61	2,978	181,658	45	134,010	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-127号
			279	3,530	984,870			
		m3	718	3,530	2,534,540	439	1,549,670	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-128号
			90	4,137	372,330			
		m3	36	4,137	148,932	-54	-223,398	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-129号
			16	5,379	86,064			
		m3	61	5,379	328,119	45	242,055	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.2t/m3)							単-130号
			34	3,873	131,682			
		m3	0	3,873	0	-34	-131,682	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)							単-131号
			245	4,137	1,013,565			
		m3	718	4,137	2,970,366	473	1,956,801	
汚泥(As切断水)運搬･処分								単-132号
			0	0	0			
		t	1	113,200	113,200	1	113,200	
現場発生品運搬								単-133号
			2.7	16,964	45,802			
		t	2.45	16,964	41,561	-0.25	-4,241	
応急処理工								
			1		34,656,719			
		式	1		14,884,113	1	-19,772,606	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理作業工			1		34,656,719			
		式	1		14,884,113	1	-19,772,606	
応急作業			1		29,104,773			内-28号
		式	0		0	-1	-29,104,773	
応急作業			1		1,163,141			内-29号
		式	1		1,163,141	0	0	
応急作業 (ﾔｰﾄﾞ整備)			1		4,388,805			内-30号
		式	1		4,388,805	0	0	
応急作業 (給水管布設)			0		0			内-31号
		式	1		1,789,924	1	1,789,924	
応急作業 (私道切回し道路)			0		0			内-32号
		式	1		500,209	1	500,209	
応急作業 (村道排水処理)			0		0			内-33号
		式	1		1,646,265	1	1,646,265	
応急作業 (街灯撤去)			0		0			内-34号
		式	1		51,975	1	51,975	
応急作業 (敷地不陸整正)			0		0			内-35号
		式	1		879,722	1	879,722	
応急作業 (郵便ﾎﾟｽﾄ移設)			0		0			内-36号
		式	1		80,599	1	80,599	
応急作業 (旧神瀬小跡地整備)			0		0			内-37号
		式	1		2,052,706	1	2,052,706	
応急作業 (支障木伐採)			0		0			内-38号
		式	1		533,387	1	533,387	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業								内-39号
(汚水ﾏﾝﾎｰﾙ閉塞･嵩上)			0		0			
		式	1		161,362	1	161,362	
応急作業								内-40号
(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ閉塞)			0		0			
		式	1		355,075	1	355,075	
応急作業								内-41号
(暗渠管設置)			0		0			
		式	1		155,162	1	155,162	
応急作業								内-42号
(道路標識撤去･復旧)			0		0			
		式	1		299,997	1	299,997	
応急作業								内-43号
(積込･運搬･盛土)			0		0			
		式	1		825,784	1	825,784	
仮設工								
			1		27,506,218			
		式	1		69,555,882	1	42,049,664	
切回道路工								
			1		23,567,941			
		式	1		56,085,834	1	32,517,893	
切回道路舗装								単-134号
			1,120	4,752	5,322,240			
		m2	1,120	4,752	5,322,240	0	0	
切回道路舗装								単-135号
			0	0	0			
		m2	1,500	3,032	4,548,000	1,500	4,548,000	
切回道路舗装								内-44号
(村道)			0		0			
		m2	1,030		2,971,714	1,030	2,971,714	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白色							単-136号
	15cm 厚1.5mm 排水性		1,120	310.8	348,096			
	舗装無	m	2,320	310.8	721,056	1,200	372,960	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄色							単-137号
	15cm 厚1.5mm 排水性		320	388.6	124,352			
	舗装無	m	320	388.6	124,352	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事 (4 回変更) (個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	Gr-C-2B(特) H型鋼ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ5m							単-138号
			920	16,405	15,092,600			
		m	920	16,405	15,092,600	0	0	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	Gr-C-2B(特) H型鋼ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ5m							単-139号
			0	0	0			
		m	1,380	15,840	21,859,200	1,380	21,859,200	
切回道路撤去								単-140号
			1,100	1,321	1,453,100			
		m2	0	1,321	0	-1,100	-1,453,100	
切回道路撤去								単-141号
			0	0	0			
		m2	3,650	562.5	2,053,125	3,650	2,053,125	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							単-142号
			0	0	0			
		m	430	645.9	277,737	430	277,737	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	Gr-C-2B(特) H型鋼ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ5m							単-143号
			920	1,138	1,046,960			
		m	920	1,138	1,046,960	0	0	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	Gr-C-2B(特) H型鋼ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ5m							単-144号
			0	0	0			
		m	1,380	1,183	1,632,540	1,380	1,632,540	
敷鉄板	25×914×1829 設置･撤去							内-45号
			79		180,593			
		m2	79		180,593	0	0	
敷鉄板	各種 設置･撤去							内-46号
			0		0			
		m2	173		255,717	173	255,717	
交通管理工								
			1		3,938,277			
		式	1		13,470,048	1	9,531,771	
交通誘導警備員								内-47号
			249		3,938,277			
		人日	0		0	-249	-3,938,277	
交通誘導警備員								内-48号
			0		0			
		人日	929		13,470,048	929	13,470,048	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事 (4 回変更) (個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費								
			1		155,180,466			
		式	1		208,511,101	1	53,330,635	
共通仮設費								
			1		22,843,755			
		式	1		39,698,542	1	16,854,787	
共通仮設費								
			1		3,045,849			
		式	1		13,828,962	1	10,783,113	
運搬費								
			1		1,560,006			
		式	1		1,969,407	1	409,401	
仮設材運搬費	敷鉄板 仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ							内-49号
			1		1,560,006			
		式	0		0	-1	-1,560,006	
仮設材運搬費	敷鉄板 仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ							内-50号
			0		0			
		式	1		1,969,407	1	1,969,407	
技術管理費								
			1		117,532			
		式	1		9,424,287	1	9,306,755	
保守管理(ICT)								内-51号
			0		0			
		式	1		10,705	1	10,705	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)								内-52号
			0		0			
		式	1		548,000	1	548,000	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)								内-53号
			0		0			
		式	1		3,270,000	1	3,270,000	
3次元出来形管理･ﾃﾞｰﾀ納品費用(ICT)								内-54号
			0		0			
		式	1		2,450,000	1	2,450,000	
BIM/CIM適用工事に要する費用								内-55号
			0		0			
		式	1		3,010,000	1	3,010,000	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事 （ 4 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費								内-56号
			1		117,532			
		式	1		117,532	0	0	
ICT活用効果等調査費用								内-57号
			0		0			
		式	1		18,050	1	18,050	
営繕費								
			0		0			
		式	1		704,000	1	704,000	
快適ﾄｲﾚ								内-58号
			0		0			
		式	1		704,000	1	704,000	
現場環境改善費（率計上）								
			1		1,368,311			
		式	1		1,731,268	1	362,957	
共通仮設費（率計上）								
			1		19,797,906			
		式	1		25,869,580	1	6,071,674	
純工事費								
			1		178,024,221			
		式	1		248,209,643	1	70,185,422	
現場管理費								
			1		65,537,897			
		式	1		88,906,592	1	23,368,695	
工事原価								
			1		266,170,731			
		式	1		359,724,848	1	93,554,117	
一般管理費等								
			1		39,579,269			
		式	1		50,545,152	1	10,965,883	
工事価格								
			1		305,750,000			
		式	1		410,270,000	1	104,520,000	
消費税相当額								
			1		30,575,000			
		式	1		41,027,000	1	10,452,000	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計								
			1		336,325,000			
		式	1		451,297,000	1	114,972,000	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸								
（3号水路）			1		650,226			
		式	1		650,226	0	0	
排水構造物工								
			1		516,226			
		式	1		516,226	0	0	
作業土工								
			1		96,931			
		式	1		96,931	0	0	
床掘り	土砂							内-1号
			20		39,492			
		m3	20		39,492	0	0	
埋戻し	土砂							内-2号
			20		54,656			
		m3	20		54,656	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-3号
			3		2,413			
		m3	3		2,413	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-4号
			3		370			
		m3	3		370	0	0	
側溝工								
			1		304,055			
		式	1		304,055	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U形側溝300B(300×300							単-1号
（据付）	) 再利用		5	6,079	30,395			
		m	5	6,079	30,395	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U形側溝300B(300×300							単-2号
（据付）	)		4	9,966	39,864			
		m	4	9,966	39,864	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U形側溝300B(300×300							単-3号
（撤去）	) 再利用		5	3,010	15,050			
		m	5	3,010	15,050	0	0	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×400							単-4号
（据付）	18-8-25(20)(高炉)		14	13,259	185,626			
		m	14	13,259	185,626	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
底部ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)(高炉)							単-5号
（材料費）			0.6	21,756	13,053			
		m3	0.6	21,756	13,053	0	0	
側溝蓋	自由勾配側溝蓋 300用							単-6号
（据付）	（車道用蓋）　再利用		13	837.6	10,888			
		枚	13	837.6	10,888	0	0	
側溝蓋	自由勾配側溝蓋 300用							単-7号
（据付）	（集水蓋）　再利用		1	350.9	350			
		枚	1	350.9	350	0	0	
側溝蓋	自由勾配側溝蓋 300用							単-8号
（撤去）	（車道用蓋）　再利用		17	519.4	8,829			
		枚	17	519.4	8,829	0	0	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ								
			1		37,608			
		式	1		37,608	0	0	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (20)　(高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無							単-9号
			8	4,701	37,608			
		m2	8	4,701	37,608	0	0	
集水桝工								
			1		77,632			
		式	1		77,632	0	0	
現場打ち集水桝	撤去・再設置							単-10号
（20号）			1	38,816	38,816			
		箇所	1	38,816	38,816	0	0	
現場打ち集水桝	撤去・再設置							単-11号
（21号）			1	38,816	38,816			
		箇所	1	38,816	38,816	0	0	
付帯道路工								
			1		34,309			
		式	1		34,309	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工								
			1		34,309			
		式	1		34,309	0	0	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ							単-12号
			11	956	10,516			
		m2	11	956	10,516	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事 （ 4 回変更） （個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-25(20)(高炉) 舗装厚70ｍｍ							単-13号
			11	2,163	23,793			
		m2	11	2,163	23,793	0	0	
構造物撤去工								
			1		99,691			
		式	1		99,691	0	0	
構造物取壊し工								
			1		70,457			
		式	1		70,457	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-14号
			1	10,437	10,437			
		m3	1	10,437	10,437	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-15号
			2	18,267	36,534			
		m3	2	18,267	36,534	0	0	
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下							単-16号
			15	1,197	17,955			
		m	15	1,197	17,955	0	0	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 7ｃｍ							単-17号
			7	790.2	5,531			
		m2	7	790.2	5,531	0	0	
運搬処理工								
			1		29,234			
		式	1		29,234	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-18号
			1	2,420	2,420			
		m3	1	2,420	2,420	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-19号
			2	2,987	5,974			
		m3	2	2,987	5,974	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-20号
			0.5	3,540	1,770			
		m3	0.5	3,540	1,770	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-21号
			2	4,145	8,290			
		m3	2	4,145	8,290	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-22号
			2	5,390	10,780			
		m3	2	5,390	10,780	0	0	
築堤･護岸								
(4号水路)			1		427,359			
		式	1		427,359	0	0	
排水構造物工								
			1		237,908			
		式	1		237,908	0	0	
作業土工								
			1		37,965			
		式	1		37,965	0	0	
床掘り	土砂							内-5号
			9		17,265			
		m3	9		17,265	0	0	
埋戻し	土砂							内-6号
			5		17,167			
		m3	5		17,167	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-7号
			3		3,063			
		m3	3		3,063	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-8号
			3		470			
		m3	3		470	0	0	
側溝工								
			1		161,127			
		式	1		161,127	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U形側溝300B(300×300							単-23号
(据付)	) 再利用		1	6,079	6,079			
		m	1	6,079	6,079	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U形側溝300B(300×300							単-24号
(撤去)	) 再利用		1	3,010	3,010			
		m	1	3,010	3,010	0	0	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×700							単-25号
(据付)	18-8-25(20)(高炉)		8	16,621	132,968			
		m	8	16,621	132,968	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
底部ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)							単-26号
（材料費）			0.4	21,756	8,702			
		m3	0.4	21,756	8,702	0	0	
側溝蓋	自由勾配側溝蓋 300用							単-27号
（据付）	（車道用蓋） 再利用		7	837.6	5,863			
		枚	7	837.6	5,863	0	0	
側溝蓋	自由勾配側溝蓋 300用							単-28号
（据付）	（集水蓋） 再利用		1	350.9	350			
		枚	1	350.9	350	0	0	
側溝蓋	自由勾配側溝蓋 300用							単-29号
（撤去）	（車道用蓋） 再利用		8	519.4	4,155			
		枚	8	519.4	4,155	0	0	
集水桝工								
			1		38,816			
		式	1		38,816	0	0	
現場打ち集水桝	撤去・再設置							単-30号
（22号）			1	38,816	38,816			
		箇所	1	38,816	38,816	0	0	
付帯道路工								
			1		104,619			
		式	1		104,619	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
			1		76,548			
		式	1		76,548	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕							単-31号
	上り厚 150ｍｍ		10	806.6	8,066			
		m2	10	806.6	8,066	0	0	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕							単-32号
	上り厚 100ｍｍ		10	710.6	7,106			
		m2	10	710.6	7,106	0	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-33号
	舗装厚 50ｍｍ 1.4m以		28	2,192	61,376			
	上3.0m以下	m2	28	2,192	61,376	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工								
			1		28,071			
		式	1		28,071	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ							単-34号
			9	956	8,604			
		m2	9	956	8,604	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-25(20)(高炉) 舗装厚70ｍｍ							単-35号
			9	2,163	19,467			
		m2	9	2,163	19,467	0	0	
構造物撤去工								
			1		84,832			
		式	1		84,832	0	0	
構造物取壊し工								
			1		61,049			
		式	1		61,049	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-36号
			0.6	10,437	6,262			
		m3	0.6	10,437	6,262	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-37号
			1	18,267	18,267			
		m3	1	18,267	18,267	0	0	
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下							単-38号
			13	1,197	15,561			
		m	13	1,197	15,561	0	0	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 7ｃｍ							単-39号
			8	790.2	6,321			
		m2	8	790.2	6,321	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ							単-40号
			26	563	14,638			
		m2	26	563	14,638	0	0	
運搬処理工								
			1		23,783			
		式	1		23,783	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-41号
			0.6	2,420	1,452			
		m3	0.6	2,420	1,452	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-42号
			1	2,987	2,987			
		m3	1	2,987	2,987	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事 （ 4 回変更） （個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-43号
			0.6	3,540	2,124			
		m3	0.6	3,540	2,124	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-44号
			1	3,540	3,540			
		m3	1	3,540	3,540	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-45号
			1	4,145	4,145			
		m3	1	4,145	4,145	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-46号
			1	5,390	5,390			
		m3	1	5,390	5,390	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-47号
			1	4,145	4,145			
		m3	1	4,145	4,145	0	0	
築堤･護岸								
(7号水路)			1		4,632,745			
		式	1		4,632,745	0	0	
排水構造物工								
			1		3,541,396			
		式	1		3,541,396	0	0	
作業土工								
			1		493,540			
		式	1		493,540	0	0	
床掘り	土砂							内-9号
			240		56,678			
		m3	240		56,678	0	0	
床掘り	土砂							内-10号
			4		6,941			
		m3	4		6,941	0	0	
埋戻し								内-11号
			210		379,938			
		m3	210		379,938	0	0	
埋戻し	土砂							内-12号
			4		14,706			
		m3	4		14,706	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正								内-13号
			80		33,737			
		m2	80		33,737	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-14号
			3		1,112			
		m3	3		1,112	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-15号
			3		428			
		m3	3		428	0	0	
側溝工								
			1		2,863,228			
		式	1		2,863,228	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	落蓋式U形側溝(250×250)							単-48号
(据付)			8	11,064	88,512			
		m	8	11,064	88,512	0	0	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 600×700							単-49号
(据付)	18-8-25(20)(高炉)		10	23,079	230,790			
		m	10	23,079	230,790	0	0	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 600×800							単-50号
(据付)	18-8-25(20)(高炉)		23	24,598	565,754			
		m	23	24,598	565,754	0	0	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 700×900							単-51号
(据付)	18-8-25(20)(高炉)		10	32,174	321,740			
		m	10	32,174	321,740	0	0	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 700×1000							単-52号
(据付)	18-8-25(20)(高炉)		33	33,301	1,098,933			
		m	33	33,301	1,098,933	0	0	
自由勾配側溝	横断用 T-25 700×900							単-53号
(据付)	24-8-25(20)(高炉) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付		2	80,411	160,822			
		m	2	80,411	160,822	0	0	
底部ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)							単-54号
(材料費)			6	21,756	130,536			
		m3	6	21,756	130,536	0	0	
側溝蓋	落蓋式U形側溝蓋 250用(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)							単-55号
(据付)			9	16,327	146,943			
		枚	9	16,327	146,943	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋	自由勾配側溝蓋 600用							単-56号
（据付）	（車道用蓋）　再利用		30	837.6	25,128			
		枚	30	837.6	25,128	0	0	
側溝蓋	自由勾配側溝蓋 600用							単-57号
（据付）	（集水蓋）　再利用		3	837.6	2,512			
		枚	3	837.6	2,512	0	0	
側溝蓋	自由勾配側溝蓋 700用							単-58号
（据付）	（車道用蓋）　再利用		37	837.6	30,991			
		枚	37	837.6	30,991	0	0	
側溝蓋	自由勾配側溝蓋 700用							単-59号
（据付）	（集水蓋）　再利用		5	837.6	4,188			
		枚	5	837.6	4,188	0	0	
側溝蓋	自由勾配側溝蓋 600用							単-60号
（撤去）	（車道用蓋）　再利用		33	519.4	17,140			
		枚	33	519.4	17,140	0	0	
側溝蓋	自由勾配側溝蓋 700用							単-61号
（撤去）	（車道用蓋）　再利用		46	519.4	23,892			
		枚	46	519.4	23,892	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ板	B850×L1000×t100							単-62号
（材料費）			1	15,347	15,347			
		枚	1	15,347	15,347	0	0	
集水桝工								
			1		184,628			
		式	1		184,628	0	0	
現場打ち集水桝	撤去・再設置							単-63号
（6号）			1	92,314	92,314			
		箇所	1	92,314	92,314	0	0	
現場打ち集水桝	撤去・再設置							単-64号
（8号）			1	92,314	92,314			
		箇所	1	92,314	92,314	0	0	
構造物撤去工								
			1		1,091,349			
		式	1		1,091,349	0	0	
構造物取壊し工								
			1		730,882			
		式	1		730,882	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-65号
			15	10,437	156,555			
		m3	15	10,437	156,555	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-66号
			31	18,267	566,277			
		m3	31	18,267	566,277	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							単-67号
			8	654.4	5,235			
		m	8	654.4	5,235	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ							単-68号
			5	563	2,815			
		m2	5	563	2,815	0	0	
運搬処理工								
			1		360,467			
		式	1		360,467	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-69号
			15	2,420	36,300			
		m3	15	2,420	36,300	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-70号
			31	2,987	92,597			
		m3	31	2,987	92,597	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-71号
			0.3	3,540	1,062			
		m3	0.3	3,540	1,062	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-72号
			15	4,145	62,175			
		m3	15	4,145	62,175	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-73号
			31	5,390	167,090			
		m3	31	5,390	167,090	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-74号
			0.3	4,145	1,243			
		m3	0.3	4,145	1,243	0	0	
築堤･護岸								
(8号水路)			1		1,280,122			
		式	1		1,280,122	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事 (4 回変更) (個別合意)	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工			1		1,068,589			
		式	1		1,068,589	0	0	
作業土工			1		253,770			
		式	1		253,770	0	0	
床掘り	土砂		40		87,169			内-16号
		m3	40		87,169	0	0	
埋戻し	土砂		40		162,119			内-17号
		m3	40		162,119	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		7		1,812			内-18号
		m3	7		1,812	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		7		2,670			内-19号
		m3	7		2,670	0	0	
側溝工			1		814,819			
		式	1		814,819	0	0	
自由勾配側溝(据付)	縦断用 T-25 300×400 18-8-25(20)(高炉)		2	13,633	27,266			単-75号
		m	2	13,633	27,266	0	0	
自由勾配側溝(据付)	縦断用 T-25 300×500 18-8-25(20)(高炉)		40	14,740	589,600			単-76号
		m	40	14,740	589,600	0	0	
自由勾配側溝(据付)	縦断用 T-25 300×600 18-8-25(20)(高炉)		8	16,572	132,576			単-77号
		m	8	16,572	132,576	0	0	
側溝蓋(据付)	自由勾配側溝蓋 300用(車道用蓋) 再利用		45	837.1	37,669			単-78号
		枚	45	837.1	37,669	0	0	
側溝蓋(据付)	自由勾配側溝蓋 300用(集水蓋) 再利用		5	350.7	1,753			単-79号
		枚	5	350.7	1,753	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事 (4 回変更) (個別合意)	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋	自由勾配側溝蓋 300用							単-80号
(撤去)	(車道用蓋) 再利用		50	519.1	25,955			
		枚	50	519.1	25,955	0	0	
構造物撤去工								
			1		211,533			
		式	1		211,533	0	0	
構造物取壊し工								
			1		140,856			
		式	1		140,856	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-81号
			3	10,440	31,320			
		m3	3	10,440	31,320	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-82号
			6	18,256	109,536			
		m3	6	18,256	109,536	0	0	
運搬処理工								
			1		70,677			
		式	1		70,677	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-83号
			3	2,492	7,476			
		m3	3	2,492	7,476	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-84号
			6	3,076	18,456			
		m3	6	3,076	18,456	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-85号
			3	4,143	12,429			
		m3	3	4,143	12,429	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-86号
			6	5,386	32,316			
		m3	6	5,386	32,316	0	0	
築堤･護岸								
(9号水路)			1		3,120,140			
		式	1		3,120,140	0	0	
排水構造物工								
			1		2,573,127			
		式	1		2,573,127	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			1		412,579			
		式	1		412,579	0	0	
床掘り	土砂		120		29,175			内-20号
		m3	120		29,175	0	0	
埋戻し			120		346,979			内-21号
		m3	120		346,979	0	0	
基面整正			70		28,738			内-22号
		m2	70		28,738	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		10		3,108			内-23号
		m3	10		3,108	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		10		4,579			内-24号
		m3	10		4,579	0	0	
側溝工			1		2,100,076			
		式	1		2,100,076	0	0	
自由勾配側溝（据付）	縦断用 T-25 300×400 18-8-25(20)(高炉)		38	13,947	529,986			単-87号
		m	38	13,947	529,986	0	0	
自由勾配側溝（据付）	縦断用 T-25 300×500 18-8-25(20)(高炉)		40	14,740	589,600			単-88号
		m	40	14,740	589,600	0	0	
自由勾配側溝（据付）	縦断用 T-25 300×600 18-8-25(20)(高炉)		35		569,656			内-25号
		m	35		569,656	0	0	
自由勾配側溝（据付）	縦断用 T-25 300×700 18-8-25(20)(高炉)		7	17,600	123,200			単-89号
		m	7	17,600	123,200	0	0	
自由勾配側溝（据付）	横断用 T-25 300×600 24-8-25(20)(高炉)		3	42,488	127,464			単-90号
		m	3	42,488	127,464	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋	自由勾配側溝蓋 300用							単-91号
（据付）	（車道用蓋）　再利用		109	837.1	91,243			
		枚	109	837.1	91,243	0	0	
側溝蓋	自由勾配側溝蓋 300用							単-92号
（据付）	（集水蓋）　再利用		13	350.7	4,559			
		枚	13	350.7	4,559	0	0	
側溝蓋	自由勾配側溝蓋 300用							単-93号
（撤去）	（車道用蓋）　再利用		124	519.1	64,368			
		枚	124	519.1	64,368	0	0	
集水桝工								
			1		60,472			
		式	1		60,472	0	0	
現場打ち集水桝	撤去・再設置							単-94号
（11号）			1	30,236	30,236			
		箇所	1	30,236	30,236	0	0	
現場打ち集水桝	撤去・再設置							単-95号
（12号）			1	30,236	30,236			
		箇所	1	30,236	30,236	0	0	
構造物撤去工								
			1		547,013			
		式	1		547,013	0	0	
構造物取壊し工								
			1		365,176			
		式	1		365,176	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-96号
			7	10,440	73,080			
		m3	7	10,440	73,080	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-97号
			16	18,256	292,096			
		m3	16	18,256	292,096	0	0	
運搬処理工								
			1		181,837			
		式	1		181,837	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-98号
			7	2,492	17,444			
		m3	7	2,492	17,444	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-99号
			16	3,076	49,216			
		m3	16	3,076	49,216	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-100号
			7	4,143	29,001			
		m3	7	4,143	29,001	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-101号
			16	5,386	86,176			
		m3	16	5,386	86,176	0	0	
築堤･護岸								
(10号水路)			1		1,705,665			
		式	1		1,705,665	0	0	
排水構造物工								
			1		1,423,621			
		式	1		1,423,621	0	0	
作業土工								
			1		391,513			
		式	1		391,513	0	0	
床掘り	土砂							内-26号
			70		154,348			
		m3	70		154,348	0	0	
埋戻し	土砂							内-27号
			60		233,320			
		m3	60		233,320	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-28号
			4		3,845			
		m3	4		3,845	0	0	
側溝工								
			1		1,032,108			
		式	1		1,032,108	0	0	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×500							単-102号
(据付)	18-8-25(20)(高炉)		41	14,750	604,750			
		m	41	14,750	604,750	0	0	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×600							単-103号
(据付)	18-8-25(20)(高炉)		21	16,444	345,324			
		m	21	16,444	345,324	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋	自由勾配側溝蓋 300用							単-104号
（据付）	(車道用蓋)　再利用		56	837.1	46,877			
		枚	56	837.1	46,877	0	0	
側溝蓋	自由勾配側溝蓋 300用							単-105号
（据付）	(集水蓋)　再利用		7	350.7	2,454			
		枚	7	350.7	2,454	0	0	
側溝蓋	自由勾配側溝蓋 300用							単-106号
（撤去）	(車道用蓋)　再利用		63	519.1	32,703			
		枚	63	519.1	32,703	0	0	
構造物撤去工								
			1		282,044			
		式	1		282,044	0	0	
構造物取壊し工								
			1		187,808			
		式	1		187,808	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-107号
			4	10,440	41,760			
		m3	4	10,440	41,760	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-108号
			8	18,256	146,048			
		m3	8	18,256	146,048	0	0	
運搬処理工								
			1		94,236			
		式	1		94,236	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-109号
			4	2,492	9,968			
		m3	4	2,492	9,968	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-110号
			8	3,076	24,608			
		m3	8	3,076	24,608	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-111号
			4	4,143	16,572			
		m3	4	4,143	16,572	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-112号
			8	5,386	43,088			
		m3	8	5,386	43,088	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸								
（1124-5号水路）			1		422,858			
		式	1		422,858	0	0	
排水構造物工								
			1		422,858			
		式	1		422,858	0	0	
作業土工								
			1		68,555			
		式	1		68,555	0	0	
床掘り	土砂							内-29号
			20		32,924			
		m3	20		32,924	0	0	
埋戻し	土砂							内-30号
			8		26,961			
		m3	8		26,961	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-31号
			8		7,515			
		m3	8		7,515	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-32号
			8		1,155			
		m3	8		1,155	0	0	
側溝工								
			1		296,105			
		式	1		296,105	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（据付）	U形側溝300A(300×300) 再利用							単-113号
			20	3,928	78,560			
		m	20	3,928	78,560	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（据付）	U形側溝蓋付(240×240) 再利用							単-114号
			16	4,190	67,040			
		m	16	4,190	67,040	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（据付）	U形側溝蓋付(240×240)							単-115号
			1	7,133	7,133			
		m	1	7,133	7,133	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（撤去）	U形側溝300A(300×300) 再利用							単-116号
			21	1,903	39,963			
		m	21	1,903	39,963	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U形側溝蓋付(240×240							単-117号
（撤去）	）再利用		15	2,058	30,870			
		m	15	2,058	30,870	0	0	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用 T-25							単-118号
（据付）	再利用		41	837.6	34,341			
		枚	41	837.6	34,341	0	0	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 240用 T-2							単-119号
（据付）	5 再利用		15	350.9	5,263			
		枚	15	350.9	5,263	0	0	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 240用 T-2							単-120号
（据付）	5		1	8,378	8,378			
		枚	1	8,378	8,378	0	0	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用 T-25							単-121号
（撤去）	再利用		41	519.4	21,295			
		枚	41	519.4	21,295	0	0	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 240用 T-2							単-122号
（撤去）	5 再利用		15	217.5	3,262			
		枚	15	217.5	3,262	0	0	
集水桝工								
			1		58,198			
		式	1		58,198	0	0	
現場打ち集水桝	撤去・再設置							単-123号
(8-1号)			1	29,099	29,099			
		箇所	1	29,099	29,099	0	0	
現場打ち集水桝	撤去・再設置							単-124号
(8-2号)			1	29,099	29,099			
		箇所	1	29,099	29,099	0	0	
築堤･護岸								
（舗装工）			1		1,363,328			
		式	1		1,363,328	0	0	
河川土工								
			1		120,201			
		式	1		120,201	0	0	
掘削工								
			1		120,201			
		式	1		120,201	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事 (4 回変更) (個別合意)	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)		30	2,411	72,330			単-125号
		m3	30	2,411	72,330	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		30	1,453	43,590			単-126号
		m3	30	1,453	43,590	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		30	142.7	4,281			単-127号
		m3	30	142.7	4,281	0	0	
付帯道路工			1		957,766			
		式	1		957,766	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			1		835,943			
		式	1		835,943	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ		112	806.6	90,339			単-128号
		m2	112	806.6	90,339	0	0	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ		112	710.6	79,587			単-129号
		m2	112	710.6	79,587	0	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		317	2,101	666,017			単-130号
		m2	317	2,101	666,017	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (簡易)			1		5,698			
		式	1		5,698	0	0	
敷砂利(歩道部)	RC-40 仕上り厚 50mm		37	154	5,698			単-131号
		m2	37	154	5,698	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工			1		107,197			
		式	1		107,197	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ		17	619.1	10,524			単-132号
		m2	17	619.1	10,524	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-25(20)(高炉) 舗装厚70ｍｍ							単-133号
			44	2,163	95,172			
		m2	44	2,163	95,172	0	0	
目地板	瀝青質目地板ｔ=10							単-134号
			0.3	5,004	1,501			
		m2	0.3	5,004	1,501	0	0	
区画線工								
			1		8,928			
		式	1		8,928	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無							単-135号
			26	343.4	8,928			
		m	26	343.4	8,928	0	0	
構造物撤去工								
			1		285,361			
		式	1		285,361	0	0	
構造物取壊し工								
			1		170,086			
		式	1		170,086	0	0	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 7ｃｍ							単-136号
			30	790.2	23,706			
		m2	30	790.2	23,706	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ							単-137号
			260	563	146,380			
		m2	260	563	146,380	0	0	
運搬処理工								
			1		115,275			
		式	1		115,275	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-138号
			2	3,540	7,080			
		m3	2	3,540	7,080	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-139号
			13	3,540	46,020			
		m3	13	3,540	46,020	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-140号
			2	4,145	8,290			
		m3	2	4,145	8,290	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-141号
			13	4,145	53,885			
		m3	13	4,145	53,885	0	0	
直接工事費								
			1		13,602,443			
		式	1		13,602,443	0	0	
共通仮設費								
			1		2,373,240			
		式	1		2,373,240	0	0	
共通仮設費								
			1		192,954			
		式	1		192,954	0	0	
現場環境改善費（率計上）								
			1		192,954			
		式	1		192,954	0	0	
共通仮設費（率計上）								
			1		2,180,286			
		式	1		2,180,286	0	0	
純工事費								
			1		15,975,683			
		式	1		15,975,683	0	0	
現場管理費								
			1		6,632,930			
		式	1		6,632,930	0	0	
工事原価								
			1		22,608,613			
		式	1		22,608,613	0	0	

［熊本県球磨川球磨村神瀬地先　］

820m3当たり内訳書

床掘り

第　1号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		819	244.8	200,491			CB210030
		m３	819	244.8	200,491	0	0	
合　計					196,488			
					196,488		0	

530m3当たり内訳書

埋戻し

第 2号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		526	1,855	975,730			CB210410
		m３	526	1,855	975,730	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		4.7	2,929	13,766			CB210410
		m３	4.7	2,929	13,766	0	0	
合 計					969,740			
					969,740		0	

［熊本県球磨川球磨村神瀬地先　］

490m2当たり内訳書

基面整正

第　3号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			492	426.3	209,739			CB210080
		m２	492	426.3	209,739	0	0	
合　計					205,551			
					205,551		0	

71m当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第　4号内訳書　　(1号)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	47.1 47.1	12,120 12,120	570,852 570,852	0	0	CB222110
●車両用防護柵一体型Ｌ型擁壁（短切・Ｃ種用）	H=1200 L=1554 水抜穴無し 連結金具(片側)	個	1 1	100,800 100,800	100,800 100,800	0	0	
●車両用防護柵一体型Ｌ型擁壁（短切・Ｃ種用）	H=1200 L=1554 水抜穴無し	個	1 1	100,800 100,800	100,800 100,800	0	0	
●車両用防護柵一体型Ｌ型擁壁（Ｃ種用）	H=1200 L=2000 水抜穴高さ変更(1000)	個	2 2	75,600 75,600	151,200 151,200	0	0	
●車両用防護柵一体型Ｌ型擁壁（Ｃ種用）	H=1200 L=2000 水抜穴無し	個	3 3	75,600 75,600	226,800 226,800	0	0	
●車両用防護柵一体型Ｌ型擁壁（Ｃ種用）	H=1400 L=2000 水抜穴高さ変更(1100)	個	4 4	85,600 85,600	342,400 342,400	0	0	
●車両用防護柵一体型Ｌ型擁壁（Ｃ種用）	H=1600 L=2000 水抜穴高さ変更(1100)	個	3 3	95,900 95,900	287,700 287,700	0	0	
●車両用防護柵一体型Ｌ型擁壁（Ｃ種用）	H=1700 L=2000 水抜穴高さ変更(1000)	個	1 1	100,900 100,900	100,900 100,900	0	0	
●車両用防護柵一体型Ｌ型擁壁（Ｃ種用）	H=1700 L=2000 水抜穴高さ変更(1000)連結金具(片側)	個	1 1	100,900 100,900	100,900 100,900	0	0	
●車両用防護柵一体型Ｌ型擁壁（Ｃ種用）	H=1800 L=2000 水抜穴高さ変更(1000)	個	1 1	106,200 106,200	106,200 106,200	0	0	
●車両用防護柵一体型Ｌ型擁壁（Ｃ種用）	H=1800 L=2000 水抜穴高さ変更(1000)連結金具(片側)	個	1 1	106,200 106,200	106,200 106,200	0	0	
●車両用防護柵一体型Ｌ型擁壁（Ｃ種用）	H=1900 L=2000 水抜穴高さ変更(1000)	個	3 3	111,200 111,200	333,600 333,600	0	0	

［熊本県球磨川球磨村神瀬地先　］

71m当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第　4号内訳書　　(1号)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●車両用防護柵一体型Ｌ型擁壁（Ｃ種用）	H=2000 L=2000 水抜穴高さ変更(1000)	個	3 3	116,400 116,400	349,200 349,200	0	0	
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準	m	24 24	15,240 15,240	365,760 365,760	0	0	CB222110
●車両用防護柵一体型Ｌ型擁壁（Ｃ種用）	H=2100 L=2000 水抜穴高さ変更(1000)	個	5 5	145,500 145,500	727,500 727,500	0	0	
●車両用防護柵一体型Ｌ型擁壁（Ｃ種用）	H=2200 L=2000 水抜穴高さ変更(1000)	個	6 6	151,000 151,000	906,000 906,000	0	0	
●車両用防護柵一体型Ｌ型擁壁（Ｃ種用）	H=2200 L=2000 水抜穴無し 連結金具(片側)	個	1 1	151,000 151,000	151,000 151,000	0	0	
合　計					4,927,430 4,927,430		0	

26m当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第　5号内訳書　　(2号)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		25.7	15,240	391,668			CB222110
		m	25.7	15,240	391,668	0	0	
●転落防止柵一体型Ｌ型擁壁（歩道用）	H=2200 L=2000 水抜穴高さ変更(850)		10	120,600	1,206,000			
		個	10	120,600	1,206,000	0	0	
●転落防止柵一体型Ｌ型擁壁（歩道用）	H=2200 L=2000 水抜穴高さ変更(950)		2	120,600	241,200			
		個	2	120,600	241,200	0	0	
●転落防止柵一体型Ｌ型擁壁（歩道用・短切）	H=2200 L=1500 水抜穴高さ変更(950)		1	160,800	160,800			
		個	1	160,800	160,800	0	0	
合　計					1,959,744			
					1,959,744		0	

［熊本県球磨川球磨村神瀬地先　］

33m当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第　6号内訳書　　(3号)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		33.1	15,240	504,444			CB222110
		m	33.1	15,240	504,444	0	0	
●車両用防護柵一体型Ｌ型擁壁（短切・Ｃ種用）	H=2300 L=1548 水抜穴高さ変更(1000)連結金具(片側)		1	207,300	207,300			
		個	1	207,300	207,300	0	0	
●車両用防護柵一体型Ｌ型擁壁（短切・Ｃ種用）	H=2300 L=1549 水抜穴高さ変更(1000)		1	207,300	207,300			
		個	1	207,300	207,300	0	0	
●車両用防護柵一体型Ｌ型擁壁（Ｃ種用）	H=2200 L=2000 水抜穴高さ変更(900)		4	160,800	643,200			
		個	4	160,800	643,200	0	0	
●車両用防護柵一体型Ｌ型擁壁（Ｃ種用）	H=2200 L=2000 水抜穴高さ変更(900) 連結金具(片側)		1	160,800	160,800			
		個	1	160,800	160,800	0	0	
●車両用防護柵一体型Ｌ型擁壁（Ｃ種用）	H=2300 L=2000 水抜穴高さ変更(1000)		10	155,500	1,555,000			
		個	10	155,500	1,555,000	0	0	
合　計					3,212,597			
					3,212,597		0	

130m当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第　7号内訳書　　(4号)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	88 88	12,120 12,120	1,066,560 1,066,560	0	0	CB222110
●車両用防護柵一体型Ｌ型擁壁（Ｃ種用）	H=1800 L=2000 水抜穴高さ変更(900)	個	13 13	106,200 106,200	1,380,600 1,380,600	0	0	
●車両用防護柵一体型Ｌ型擁壁（Ｃ種用）	H=1900 L=2000 水抜穴高さ変更(900)	個	14 14	111,200 111,200	1,556,800 1,556,800	0	0	
●車両用防護柵一体型Ｌ型擁壁（Ｃ種用）	H=2000 L=2000 水抜穴高さ変更(900)	個	17 17	116,400 116,400	1,978,800 1,978,800	0	0	
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準	m	42 42	15,240 15,240	640,080 640,080	0	0	CB222110
●車両用防護柵一体型Ｌ型擁壁（Ｃ種用）	H=2100 L=2000 水抜穴高さ変更(900)	個	16 16	145,500 145,500	2,328,000 2,328,000	0	0	
●車両用防護柵一体型Ｌ型擁壁（Ｃ種用）	H=2100 L=2000 水抜穴高さ変更(900) 連結金具(片側)	個	2 2	145,500 145,500	291,000 291,000	0	0	
●車両用防護柵一体型Ｌ型擁壁（Ｃ種用）	H=2200 L=2000 水抜穴高さ変更(900)	個	2 2	160,800 160,800	321,600 321,600	0	0	
●車両用防護柵一体型Ｌ型擁壁（Ｃ種用）	H=2200 L=2000 水抜穴高さ変更(900) 連結金具(片側)	個	1 1	160,800 160,800	160,800 160,800	0	0	
合　計					9,530,093 9,530,093		0	

0.5m3当たり内訳書

床掘り

第　8号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0.5	2,024	1,012			CB210030
		m３	0.5	2,024	1,012	0	0	
合　計					991			
					991		0	

0.1m3当たり内訳書

埋戻し

第 9号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0.1	3,574	357			CB210410
		m３	0.1	3,574	357	0	0	
合 計					349			
					349		0	

200/0m3当たり内訳書

床掘り

第 10号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		177	277.2	49,064			CB210030
		m３	177	277.2	49,064	0	0	
床掘り	土砂 標準 無し 無し		21.2	244.8	5,189			CB210030
		m３	21.2	244.8	5,189	0	0	
合 計					53,169			
					0		-53,169	

0/260m3当たり内訳書

床掘り

第 11号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	181	277.2	50,173	181	50,173	
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	78	244.8	19,094	78	19,094	
合 計					0			
					69,267		69,267	
変更積算金額					0			
					67,883		67,883	円／m3

160/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 12号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		121	1,855	224,455			CB210410
		m３	121	1,855	224,455	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		41.8	2,929	122,432			CB210410
		m３	41.8	2,929	122,432	0	0	
合 計					339,961			
					0		-339,961	

0/210m3当たり内訳書

埋戻し

第 13号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m３	170	1,855	315,350	170	315,350	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m３	44.5	2,929	130,340	44.5	130,340	
合 計					0			
					445,690		445,690	
変更積算金額					0			
					436,791		436,791	円／m3

60/0m2当たり内訳書

基面整正

第 14号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			58.4	426.3	24,895			CB210080
		m２	58.4	426.3	24,895	0	0	
合 計					24,397			
					0		-24,397	

0/70m2当たり内訳書

基面整正

第　15号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m２	73	426.3	31,119	73	31,119	
合　計					0			
					31,119		31,119	
変更積算金額					0			
					30,496		30,496	円／m2

30m当たり内訳書

自由勾配側溝
第　16号内訳書　(0-1号)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【T-25 300×400】								
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	m	14.5 14.5	14,410 14,410	208,945 208,945	0	0	WB821420 単－ 154号
【T-25 300×500】								
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	m	3.5 3.5	15,150 15,150	53,025 53,025	0	0	WB821420 単－ 155号
【T-25 300×600】								
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.27m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	m	12.1 12.1	16,540 16,540	200,134 200,134	0	0	WB821420 単－ 156号
合　計					452,878 452,878		0	

47m当たり内訳書

自由勾配側溝
第 17号内訳書 (0-2号)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【T-25 300×400】								
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	m	39.3 39.3	14,240 14,240	559,632 559,632	0	0	WB821420 単－ 157号
【T-25 300×500】								
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	m	8 8	15,350 15,350	122,800 122,800	0	0	WB821420 単－ 158号
合 計					668,807 668,807		0	

24m当たり内訳書

自由勾配側溝

第　18号内訳書　　(6号)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		4	27,830	111,320			WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し							
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.43m3/10m 有り	m	4	27,830	111,320	0	0	単－ 163号
自由勾配側溝	無し L=2000mm		8	31,040	248,320			WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し							
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.44m3/10m 有り	m	8	31,040	248,320	0	0	単－ 164号
自由勾配側溝	無し L=2000mm		8	32,470	259,760			WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し							
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.44m3/10m 有り	m	8	32,470	259,760	0	0	単－ 165号
自由勾配側溝	無し L=2000mm		4.1	33,940	139,154			WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し							
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.44m3/10m 有り	m	4.1	33,940	139,154	0	0	単－ 166号
合　計					743,409			
					743,409		0	

0/19m当たり内訳書

自由勾配側溝
第 19号内訳書 (7号)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		0	0	0			WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し							
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.265m3/10m	m	13	18,150	235,950	13	235,950	単－ 167号
自由勾配側溝	無し L=2000mm		0	0	0			WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し							
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.265m3/10m	m	5.6	19,920	111,552	5.6	111,552	単－ 168号
合 計					0 347,502		347,502	
変更積算金額					0 340,563		340,563	円／m

1/0箇所当たり内訳書

復旧ｺﾝｸﾘｰﾄ
第　20号内訳書　　(ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.6	31,530	18,918			CB240010
		m３	0.6	31,530	18,918	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		2.5	8,991	22,477			CB240210
		m２	2.5	8,991	22,477	0	0	
合　計					40,568			
					0		-40,568	

0/1箇所当たり内訳書

復旧ｺﾝｸﾘｰﾄ
第　21号内訳書　　(ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 1.6	0 31,530	0 50,448	1.6	50,448	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	0 6.2	0 8,991	0 55,744	6.2	55,744	CB240210
合　計					0 106,192		106,192	
変更積算金額					0 104,070		104,070	円／箇所

100掛m2当たり内訳書

足場

第　22号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		102	4,909	500,718			WB252110
		掛ｍ２	102	4,909	500,718	0	0	単－ 184号
合　計					490,721			
					490,721		0	

0/89m3当たり内訳書

既設管渠閉塞

第　23号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●エアモルタル充填工事費								
エアモルタル充填　材料費		m３	0 88.8	0 16,800	0 1,491,840	88.8	1,491,840	WYB00025 単－ 190号
エアモルタル充填　施工費		m３	0 88.8	0 15,160	0 1,346,208	88.8	1,346,208	WYB00026 単－ 191号
機械器具損料		式	0 1		0 1,148,579	1	1,148,579	WYB00028 単－ 192号
プラント組立・解体費		回	0 2	0 784,500	0 1,569,000	2	1,569,000	WYB00027 単－ 193号
配管設置・撤去費		回	0 2	0 174,400	0 348,800	2	348,800	WYB00030 単－ 194号
●エアモルタル充填付帯工事費								
配管材　材料費		m	0 30	0 549.5	0 16,485	30	16,485	WYB00031 単－ 195号
配管材　設置費		m	0 30	0 559.1	0 16,773	30	16,773	WYB00032 単－ 196号
レンガ閉塞		m２	0 1.5	0 161,100	0 241,650	1.5	241,650	WYB00033 単－ 197号
合　計					0 6,179,335		6,179,335	
変更積算金額					0 6,051,155		6,051,155	円／m3

178m2当たり内訳書

張りｺﾝｸﾘｰﾄ

第 24号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		1.4	5,286	7,400			WB240720
		m２	1.4	5,286	7,400	0	0	単－ 198号
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設		178	3,695	657,710			WB240730
	18-8-25 (20) (高炉) 無し							
	10m3/100m2 有り	m２	178	3,695	657,710	0	0	単－ 199号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		178	94.75	16,865			WB240740
		m２	178	94.75	16,865	0	0	単－ 200号
合 計					668,359			
					668,359		0	

0/141m当たり内訳書

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ
第　25号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下		0	0	0			WB821110
		m	141	5,808	818,928	141	818,928	単ー 202号
ガードレール	Gr-B-2B 置式用 白 ビーム張り出し250		0	0	0			
		m	141	8,000	1,128,000	141	1,128,000	
ガードレール基礎ブロック	B型 基本型		0	0	0			
		個	64	38,100	2,438,400	64	2,438,400	
ガードレール基礎ブロック	B型 端部A型		0	0	0			
		個	5	36,100	180,500	5	180,500	
ガードレール基礎ブロック	B型 端部B型		0	0	0			
		個	5	36,700	183,500	5	183,500	
合　計					0			
					4,749,328		4,749,328	
変更積算金額					0			
					4,645,341		4,645,341	円／m

0/21m当たり内訳書

目隠しﾌｪﾝｽ

第 26号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目かくしフェンス設置	Ｈ＝１８００	m	0 19.5	0 8,061	0 157,189	19.5	157,189	WYB00014 単－ 204号
門扉	片開き 2m以下	基	0 1	0 15,050	0 15,050	1	15,050	CB420850
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 4.1	0 39,440	0 161,704	4.1	161,704	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	0 18.9	0 8,516	0 160,952	18.9	160,952	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 7.2	0 1,416	0 10,195	7.2	10,195	CB221110
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下	孔	0 11	0 7,356	0 80,916	11	80,916	CB224430
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	削孔径110mm以上128mm未満 深さ401mm以上600mm未満	孔	0 2	0 8,004	0 16,008	2	16,008	WYB00015 単－ 205号
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	m２	0 7.6	0 4,988	0 37,908	7.6	37,908	CB224250
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0 0.008	0 174,300	0 1,394	0.008	1,394	WB810010 単－ 206号
●材料費								
目かくしフェンス	H1800	m	0 19.5	0 30,100	0 586,950	19.5	586,950	
門扉	H1800 W1000 片開き	基	0 1	0 98,000	0 98,000	1	98,000	

0/21m当たり内訳書

目隠しﾌｪﾝｽ

第 26号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樹脂カプセル	径12.5×L100mm		0	0	0			
		本	42	157	6,594	42	6,594	
合 計					0			
					1,332,860		1,332,860	
変更積算金額					0			
					1,303,677		1,303,677	円／m

0/198孔当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

第　27号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	128㎜以上160㎜未満 200㎜以上400㎜以下	孔	0 54	0 7,578	0 409,212	54	409,212	CB224430
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	削孔径128㎜以上160㎜未満 深さ401㎜以上600㎜未満	孔	0 63	0 9,659	0 608,517	63	608,517	WYB00007 単－ 220号
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	削孔径128㎜以上160㎜未満 深さ600㎜以上	孔	0 81	0 13,260	0 1,074,060	81	1,074,060	WYB00011 単－ 221号
合　計					0 2,091,789		2,091,789	
変更積算金額					0 2,049,875		2,049,875	円／孔

一式当たり内訳書

応急作業

第　28号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			150	29,820	4,473,000			
		人	150	29,820	4,473,000	0	0	
特殊作業員			150	25,305	3,795,750			
		人	150	25,305	3,795,750	0	0	
普通作業員			150	21,315	3,197,250			
		人	150	21,315	3,197,250	0	0	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３		150	63,800	9,570,000			
		日	150	63,800	9,570,000	0	0	単－ 228号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級		150	58,130	8,719,500			
		日	150	58,130	8,719,500	0	0	単－ 229号
合　計					29,104,773			
					0		-29,104,773	

一式当たり内訳書

応急作業

第　29号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	6 6	29,820 29,820	178,920 178,920	0	0	
運転手（特殊）		人	6.5 6.5	25,515 25,515	165,847 165,847	0	0	
運転手（一般）		人	0.5 0.5	23,205 23,205	11,602 11,602	0	0	
普通作業員		人	17 17	21,315 21,315	362,355 362,355	0	0	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	4 4	5,710 5,710	22,840 22,840	0	0	
ダンプトラック（賃料）	2t　※4週8休補正	日	0.5 0.5	5,770 5,770	2,885 2,885	0	0	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	2.5 2.5	4,520 4,520	11,300 11,300	0	0	
粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	49 49	3,700 3,700	181,300 181,300	0	0	
再生砂	再生	ｍ３	1.5 1.5	3,700 3,700	5,550 5,550	0	0	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	Ｌ	944 944	110 110	103,840 103,840	0	0	
支柱（材料費）	急傾斜型	本	26 26	4,200 4,200	109,200 109,200	0	0	
フックボルト（材料費）		組	78 78	140 140	10,920 10,920	0	0	

一式当たり内訳書

応急作業

第 29号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中番線（材料費）	φ4mm 300gﾒｯｷ		150	140	21,000			
		m	150	140	21,000	0	0	
合 計					1,163,141			
					1,163,141		0	

一式当たり内訳書

応急作業
第　30号内訳書　　(ﾔｰﾄﾞ整備)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	無し 全ての費用		1,985	119.4	237,009			CB410010
		m２	1,985	119.4	237,009	0	0	
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０）		1,985	2,138	4,243,930			CB410260
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用							
		m２	1,985	2,138	4,243,930	0	0	
合　計					4,388,805			
					4,388,805		0	

［熊本県球磨川球磨村神瀬地先　］

一式当たり内訳書

応急作業
第　31号内訳書　　（給水管布設）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給水管布設（材工共）			0		0			
		式	1		1,827,500	1	1,827,500	
合　計					0			
					1,827,500		1,827,500	
変更積算金額					0			
					1,789,924		1,789,924	円／式

一式当たり内訳書

応急作業
第　32号内訳書　　（私道切回し道路）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	0 2.5	0 30,870	0 77,175	2.5	77,175	
普通作業員		人	0 5	0 22,365	0 111,825	5	111,825	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	日	0 0.5	0 40,930	0 20,465	0.5	20,465	単－ 230号
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．５ｍ３　２．９ｔ吊	日	0 1	0 52,900	0 52,900	1	52,900	単－ 231号
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	日	0 1	0 65,980	0 65,980	1	65,980	単－ 232号
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	日	0 0.5	0 29,040	0 14,520	0.5	14,520	単－ 233号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	0 1.5	0 39,550	0 59,325	1.5	59,325	単－ 234号
●材料費								
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	ｔ	0 2.9	0 14,300	0 41,470	2.9	41,470	
粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	0 2.5	0 4,200	0 10,500	2.5	10,500	
耐候性大型土のう短期仮設（１年）対応	φ１１０（丸型）×高１１０（ｃｍ）	袋	0 15	0 3,770	0 56,550	15	56,550	
合　計					0 510,710		510,710	

一式当たり内訳書

応急作業
第　32号内訳書　　（私道切回し道路）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0 500,209		500,209	円／式

一式当たり内訳書

応急作業
第　33号内訳書　　（村道排水処理）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	0 6	0 30,870	0 185,220	6	185,220	
普通作業員		人	0 13	0 22,365	0 290,745	13	290,745	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	日	0 5	0 43,270	0 216,350	5	216,350	単－ 235号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	0 4	0 39,550	0 158,200	4	158,200	単－ 234号
●材料費								
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0 6.1	0 24,100	0 147,010	6.1	147,010	
道路用鉄筋コンクリート側溝（落蓋側溝）	車道横断用 400×400×1000 Gr蓋 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	個	0 7	0 79,900	0 559,300	7	559,300	
プレキャスト集水桝	600×600×750 T-25 並目	基	0 1	0 124,000	0 124,000	1	124,000	
合　計					0 1,680,825		1,680,825	
変更積算金額					0 1,646,265		1,646,265	円／式

一式当たり内訳書

応急作業
第　34号内訳書　　（街灯撤去）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 30,870	0 15,435	0.5	15,435	
普通作業員		人	0 0.5	0 22,365	0 11,182	0.5	11,182	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．５ｍ３　２．９ｔ吊	日	0 0.5	0 52,900	0 26,450	0.5	26,450	単ー 231号
合　計					0 53,067		53,067	
変更積算金額					0 51,975		51,975	円／式

一式当たり内訳書

応急作業
第　35号内訳書　　（敷地不陸整正）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			
		人	4	30,870	123,480	4	123,480	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊		0	0	0			
		日	4	43,270	173,080	4	173,080	単－ 235号
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ		0	0	0			
		日	1	55,630	55,630	1	55,630	単－ 236号
●材料費								
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0	0	0			
		ｍ３	182	3,000	546,000	182	546,000	
合　計					0			
					898,190		898,190	
変更積算金額					0			
					879,722		879,722	円／式

一式当たり内訳書

応急作業
第　36号内訳書　　（郵便ﾎﾟｽﾄ移設）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			
		人	1	30,870	30,870	1	30,870	
普通作業員			0	0	0			
		人	0.5	22,365	11,182	0.5	11,182	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３		0	0	0			
		日	0.5	40,930	20,465	0.5	20,465	単－ 230号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級		0	0	0			
		日	0.5	39,550	19,775	0.5	19,775	単－ 234号
合　計					0 82,292		82,292	
変更積算金額					0 80,599		80,599	円／式

一式当たり内訳書

応急作業
第　37号内訳書　　（旧神瀬小跡地整備）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	0 9	0 30,870	0 277,830	9	277,830	
特殊作業員		人	0 8	0 26,355	0 210,840	8	210,840	
普通作業員		人	0 33	0 22,365	0 738,045	33	738,045	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	日	0 13	0 65,980	0 857,740	13	857,740	単－ 232号
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００ｍｍ　排気量０．０６０Ｌ	日	0 8	0 1,418	0 11,344	8	11,344	単－ 237号
合　計					0 2,095,799		2,095,799	
変更積算金額					0 2,052,706		2,052,706	円／式

一式当たり内訳書

応急作業
第　38号内訳書　　（支障木伐採）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			
		人	3	30,870	92,610	3	92,610	
特殊作業員			0	0	0			
		人	5	26,355	131,775	5	131,775	
普通作業員			0	0	0			
		人	14	22,365	313,110	14	313,110	
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００ｍｍ　排気量０．０６０Ｌ		0	0	0			
		日	5	1,418	7,090	5	7,090	単－ 237号
合　計					0			
					544,585		544,585	
変更積算金額					0			
					533,387		533,387	円／式

一式当たり内訳書

応急作業
第　39号内訳書　　（汚水ﾏﾝﾎｰﾙ閉塞･嵩上）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			
		人	2	30,870	61,740	2	61,740	
普通作業員			0	0	0			
		人	4	22,365	89,460	4	89,460	
●材料費								
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0	0	0			
		ｍ３	0.5	3,000	1,500	0.5	1,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０		0	0	0			
		ｍ３	0.5	24,100	12,050	0.5	12,050	
合　計					0			
					164,750		164,750	
変更積算金額					0			
					161,362		161,362	円／式

一式当たり内訳書

応急作業

第　40号内訳書　　(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ閉塞)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			
		人	4	30,870	123,480	4	123,480	
普通作業員			0	0	0			
		人	8	22,365	178,920	8	178,920	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．５ｍ３　２．９ｔ吊		0	0	0			
		日	1	52,900	52,900	1	52,900	単ー 231号
●材料費								
生コンクリート　高炉	１８－８－４０		0	0	0			
		ｍ３	0.3	24,100	7,230	0.3	7,230	
合　計					0			
					362,530		362,530	
変更積算金額					0			
					355,075		355,075	円／式

一式当たり内訳書

応急作業
第　41号内訳書　　（暗渠管設置）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			
		人	1	30,870	30,870	1	30,870	
普通作業員			0	0	0			
		人	2	22,365	44,730	2	44,730	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊		0	0	0			
		日	1	43,270	43,270	1	43,270	単－ 235号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級		0	0	0			
		日	1	39,550	39,550	1	39,550	単－ 234号
合　計					0 158,420		158,420	
変更積算金額					0 155,162		155,162	円／式

一式当たり内訳書

応急作業
第　42号内訳書　　（道路標識撤去･復旧）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			
		人	2	30,870	61,740	2	61,740	
普通作業員			0	0	0			
		人	9	22,365	201,285	9	201,285	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊		0	0	0			
		日	1	43,270	43,270	1	43,270	単ー 235号
合　計					0 306,295		306,295	
変更積算金額					0 299,997		299,997	円／式

一式当たり内訳書

応急作業
第　43号内訳書　　（積込･運搬･盛土）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．５ｍ３　２．９ｔ吊	日	0 6	0 52,900	0 317,400	6	317,400	単－ 231号
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第２次）　運転質量３～５ｔ	日	0 3	0 38,110	0 114,330	3	114,330	単－ 238号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	日	0 7	0 58,770	0 411,390	7	411,390	単－ 239号
合　計					0 843,120		843,120	
変更積算金額					0 825,784		825,784	円／式

0/1,030m2当たり内訳書

切回道路舗装
第　44号内訳書　　(村道)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m２	0 861	0 962.8	0 828,970	861	828,970	CB410040
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	0 1,034	0 2,137	0 2,209,658	1,034	2,209,658	CB410260
合　計					0 3,038,628		3,038,628	
変更積算金額					0 2,971,714		2,971,714	円／m2

79m2当たり内訳書

敷鉄板

第 45号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		78.6	399.5	31,400			WB253610
		m２	78.6	399.5	31,400	0	0	単－ 247号
敷鉄板賃料	各種 無 164日 無 有		47	3,255	152,985			WB253630
		枚	47	3,255	152,985	0	0	単－ 248号
合 計					180,593			
					180,593		0	

0/173m2当たり内訳書

敷鉄板

第 46号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		0	0	0			WB253610
		m２	173	399.5	69,113	173	69,113	単－ 249号
●25×1.219×2.438								
敷鉄板賃料	各種 無 103日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	2	3,633	7,266	2	7,266	単－ 250号
●25×1.524×3.048								
敷鉄板賃料	各種 無 103日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	4	5,817	23,268	4	23,268	単－ 251号
●22×1.524×6.096								
敷鉄板賃料	各種 無 103日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	16	10,090	161,440	16	161,440	単－ 252号
合 計					0 261,087		261,087	
変更積算金額					0 255,717		255,717	円／m2

［熊本県球磨川球磨村神瀬地先　］

249/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　47号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			249	16,170	4,026,330			WB010211
		人日	249	16,170	4,026,330	0	0	単－ 253号
合　計					3,938,277 0		-3,938,277	

0/929人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　48号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	300.5	16,170	4,859,085	300.5	4,859,085	単－ 254号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	628.5	14,180	8,912,130	628.5	8,912,130	単－ 255号
合　計					0 13,771,215		13,771,215	
変更積算金額					0 13,470,048		13,470,048	円／人日

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 49号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 70.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		233.2	5,330	1,242,956			WB010020
		t	233.2	5,330	1,242,956	0	0	単－ 256号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(往復分)		116.6	3,000	349,800			WB010030
		t	116.6	3,000	349,800	0	0	単－ 257号
合 計					1,560,006			
					0		-1,560,006	

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第　50号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 70.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 294.4	0 5,330	0 1,569,152	294.4	1,569,152	WB010020 単－ 258号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	0 147.2	0 3,000	0 441,600	147.2	441,600	WB010030 単－ 259号
合　計					0 2,010,752		2,010,752	
変更積算金額					0 1,969,407		1,969,407	円／式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 51号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 1982m3	式	0 1		0 10,705	1	10,705	WA991030 単－ 260号
合 計					0 10,705		10,705	
変更積算金額					0 10,705		10,705	円／式

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　52号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ		0		0			WB010510
		式	1		548,000	1	548,000	単－ 261号
合　計					0 548,000		548,000	
変更積算金額					0 548,000		548,000	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第 53号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	3270千円	式	0 1		0 3,270,000	1	3,270,000	WB010610 単ー 262号
合 計					0 3,270,000		3,270,000	
変更積算金額					0 3,270,000		3,270,000	円／式

［熊本県球磨川球磨村神瀬地先　］

一式当たり内訳書

3次元出来形管理･ﾃﾞｰﾀ納品費用(ICT)

第　54号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元出来形管理・データ納品費用（ＩＣＴ）		式	0 1		0 2,450,000	1	2,450,000	
合　計					0 2,450,000		2,450,000	
変更積算金額					0 2,450,000		2,450,000	円／式

［熊本県球磨川球磨村神瀬地先　］

一式当たり内訳書

BIM/CIM適用工事に要する費用

第　55号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
BIM/CIM適用工事に要する費用		式	0 1		0 3,010,000	1	3,010,000	
合　計					0 3,010,000		3,010,000	
変更積算金額					0 3,010,000		3,010,000	円／式

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第　56号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			1	120,000	120,000			
		工事	1	120,000	120,000	0	0	
合　計					117,532			
					117,532		0	

［熊本県球磨川球磨村神瀬地先　］

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用

第　57号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費用	技術員0.5人工		0	0	0			
		工事	1	18,050	18,050	1	18,050	
合　計					0 18,050		18,050	
変更積算金額					0 18,050		18,050	円／式

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第 58号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	設置数1基		0	0	0			
		基・月	17.6	40,000	704,000	17.6	704,000	
合 計					0 704,000		704,000	
変更積算金額					0 704,000		704,000	円／式

20m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	19.9 19.9	2,025 2,025	40,297 40,297	0	0	CB210030
合 計					39,492 39,492		0	

20m3当たり内訳書

埋戻し

第 2号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		15.6	3,575	55,770			CB210410
		m３	15.6	3,575	55,770	0	0	
合 計					54,656			
					54,656		0	

3m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 3号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		2.6	947.4	2,463			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m３	2.6	947.4	2,463	0	0	
合 計					2,413			
					2,413		0	

3m3当たり内訳書

整地

第 4号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		2.6	145.7	378			CA900310
		m３	2.6	145.7	378	0	0	
合 計					370 370		0	

9m3当たり内訳書

床掘り

第 5号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		8.7	2,025	17,617			CB210030
		m３	8.7	2,025	17,617	0	0	
合 計					17,265			
					17,265		0	

5m3当たり内訳書

埋戻し

第 6号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		4.9	3,575	17,517			CB210410
		m３	4.9	3,575	17,517	0	0	
合 計					17,167			
					17,167		0	

3m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 7号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		3.3	947.4	3,126			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m３	3.3	947.4	3,126	0	0	
合 計					3,063			
					3,063		0	

3m3当たり内訳書

整地

第 8号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	3.3 3.3	145.7 145.7	480 480	0	0	CA900310
合 計					470 470		0	

240m3当たり内訳書

床掘り

第 9号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		236	245.2	57,867			CB210030
		m３	236	245.2	57,867	0	0	
合 計					56,678			
					56,678		0	

4m3当たり内訳書

床掘り

第 10号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		3.5	2,025	7,087			CB210030
		m３	3.5	2,025	7,087	0	0	
合 計					6,941			
					6,941		0	

210m3当たり内訳書

埋戻し

第　11号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		209	1,856	387,904			CB210410
		m３	209	1,856	387,904	0	0	
合　計					379,938			
					379,938		0	

4m3当たり内訳書

埋戻し

第 12号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		4.2	3,575	15,015			CB210410
		m３	4.2	3,575	15,015	0	0	
合 計					14,706			
					14,706		0	

80m2当たり内訳書

基面整正

第 13号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m２	80.8 80.8	426.3 426.3	34,445 34,445	0	0	CB210080
合 計					33,737 33,737		0	

3m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 14号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	3 3	378.8 378.8	1,136 1,136	0	0	CB210110
合 計					1,112 1,112		0	

［熊本県球磨川球磨村神瀬地先　］

3m3当たり内訳書

整地

第　15号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	3 3	145.7 145.7	437 437	0	0	CA900310
合　計					428 428		0	

40m3当たり内訳書

床掘り

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		42.3	2,104	88,999			CB210030
		m３	42.3	2,104	88,999	0	0	
合 計					87,169			
					87,169		0	

40m3当たり内訳書

埋戻し

第　17号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		44.4	3,728	165,523			CB210410
		m３	44.4	3,728	165,523	0	0	
合　計					162,119			
					162,119		0	

7m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		7	264.5	1,851			CA900010
		m３	7	264.5	1,851	0	0	
合 計					1,812			
					1,812		0	

7m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	7 7	389.7 389.7	2,727 2,727	0	0	CB210110
合 計					2,670 2,670		0	

120m3当たり内訳書

床掘り

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		117	254.6	29,788			CB210030
		m３	117	254.6	29,788	0	0	
合 計					29,175			
					29,175		0	

120m3当たり内訳書

埋戻し

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		116	3,054	354,264			CB210410
		m３	116	3,054	354,264	0	0	
合 計					346,979			
					346,979		0	

70m2当たり内訳書

基面整正

第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			65.6	447.3	29,342			CB210080
		m２	65.6	447.3	29,342	0	0	
合 計					28,738			
					28,738		0	

10m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		12	264.5	3,174			CA900010
		m３	12	264.5	3,174	0	0	
合 計					3,108			
					3,108		0	

10m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	12 12	389.7 389.7	4,676 4,676	0	0	CB210110
合 計					4,579 4,579		0	

35m当たり内訳書

自由勾配側溝

第　25号内訳書　　（据付）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		4.5	16,940	76,230			WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.27m3/10m 有り							
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	m	4.5	16,940	76,230	0	0	単－ 182号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		30.5	16,570	505,385			WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.27m3/10m 有り							
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	m	30.5	16,570	505,385	0	0	単－ 183号
合　計					569,656			
					569,656		0	

70m3当たり内訳書

床掘り

第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		74.9	2,104	157,589			CB210030
		m３	74.9	2,104	157,589	0	0	
合 計					154,348			
					154,348		0	

60m3当たり内訳書

埋戻し

第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		63.9	3,728	238,219			CB210410
		m３	63.9	3,728	238,219	0	0	
合 計					233,320			
					233,320		0	

4m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		4	981.7	3,926			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m３	4	981.7	3,926	0	0	
合 計					3,845			
					3,845		0	

20m3当たり内訳書

床掘り

第 29号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		16.6	2,025	33,615			CB210030
		m３	16.6	2,025	33,615	0	0	
合 計					32,924			
					32,924		0	

8m3当たり内訳書

埋戻し

第 30号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		7.7	3,575	27,527			CB210410
		m３	7.7	3,575	27,527	0	0	
合 計					26,961			
					26,961		0	

8m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 31号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		8.1	947.4	7,673			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m３	8.1	947.4	7,673	0	0	
合 計					7,515			
					7,515		0	

8m3当たり内訳書

整地

第 32号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	8.1 8.1	145.7 145.7	1,180 1,180	0	0	CA900310
合 計					1,155 1,155		0	

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	295.2 295.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	ｍ３	1 1	301.9 301.9	301.9 301.9	CA900020
計					301.9 301.9	
単価					301.9 301.9	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,633 5,633

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,759 5,759	5,759 5,759	CA900030
計					5,759 5,759	
単価					5,759 5,759	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	876.9 876.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	896.6 896.6	896.6 896.6	CA900030
計					896.6 896.6	
単価					896.6 896.6	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	248 248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	253.6 253.6	253.6 253.6	CA900030
計					253.6 253.6	
単価					253.6 253.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	250.7 250.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	256.4 256.4	256.4 256.4	CA900010
計					256.4 256.4	
単価					256.4 256.4	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	427 427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	ｍ３	1 1	436.6 436.6	436.6 436.6	CB210110
計					436.6 436.6	
単価					436.6 436.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	381.8 381.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	390.4 390.4	390.4 390.4	CA900040
計					390.4 390.4	
単価					390.4 390.4	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	250.7 250.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	256.4 256.4	256.4 256.4	CA900010
計					256.4 256.4	
単価					256.4 256.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	427 427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	ｍ３	1 1	436.6 436.6	436.6 436.6	CB210110
計					436.6 436.6	
単価					436.6 436.6	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	0 1	単価	0 398.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	0 1	0 406.8	0 406.8	CA900450
計					0 406.8	
単価					0 406.8	円／m3
変更積算単価					398.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 251

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 256.4	0 256.4	CA900010
計					0 256.4	
単価					0 256.4	円／m3
変更積算単価					251	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 427.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	ｍ３	0 1	0 436.6	0 436.6	CB210110
計					0 436.6	
単価					0 436.6	円／m3
変更積算単価					427.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	土質改良	ﾊﾞｯｸﾎｳ混合 生石灰 35kg/m3	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,476

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床材安定処理	3.5t/100m3 生石灰 フレコン含む	ｍ３	0 1	0 2,529	0 2,529	WYB00003 単－ 145号
計					0 2,529	
単価					0 2,529	円／m3
変更積算単価					2,476	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	粒径処理		単位	m3	数量	1 1	単価	2,333 2,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粒径処理（土砂ふるい分け）	スケルトンバケット	ｍ３	1 1	2,382 2,382	2,382 2,382	WYB00001 単－ 146号
計					2,382 2,382	
単価					2,382 2,382	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 251.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 257.1	0 257.1	CA900010
計					0 257.1	
単価					0 257.1	円／m3
変更積算単価					251.7	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,029

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	ｍ３	0 1	0 1,051	0 1,051	CB210110
計					0 1,051	
単価					0 1,051	円／m3
変更積算単価					1,029	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	 ｍ３	0 1	0 2,742	0 2,742	CB210110
計					0 2,742	
単価					0 2,742	円／m3
変更積算単価					 2,684	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	重力式擁壁 (1号階段部)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	67,657 67,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	 ｍ３	1 1	69,170 69,170	69,170 69,170	CB226320
計					69,170 69,170	
単価					69,170 69,170	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	重力式擁壁 (2号階段部)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	67,657 67,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	69,170 69,170	69,170 69,170	CB226320
計					69,170 69,170	
単価					69,170 69,170	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	重力式擁壁 (0号)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	61,693 61,693

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	62,950 62,950	62,950 62,950	CB226320
計					62,950 62,950	
単価					62,950 62,950	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	重力式擁壁 (1号)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	61,693 61,693

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	62,950 62,950	62,950 62,950	CB226320
計					62,950 62,950	
単価					62,950 62,950	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	重力式擁壁 (2号)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	61,573 61,573

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	62,950 62,950	62,950 62,950	CB226320
計					62,950 62,950	
単価					62,950 62,950	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	重力式擁壁 (3号)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	61,693 61,693

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	62,950 62,950	62,950 62,950	CB226320
計					62,950 62,950	
単価					62,950 62,950	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	箱抜き (ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ建込部)	円形空洞型枠 D200	単位	箇所	数量	1 1	単価	527 527

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜き	D200 全ての費用	m	0.4 0.4	1,347 1,347	538.8 538.8	CB420860
計					538.8 538.8	
単価					538.8 538.8	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	補強筋 (ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ建込部)	SD345 D13 L=1490 1.48kg/本	単位	本	数量	1,000 1,000	単価	268.8 268.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1.48 1.48	185,700 185,700	274,836 274,836	WB810010 単－ 147号
計					274,836 274,836	
単価					274.9 274.9	 円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	現場打階段 (1号)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	193,458 193,458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【均しコンクリート】						
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.74 0.74	36,520 36,520	27,024.8 27,024.8	CB240010
★18-8-40(高炉)W/C規定なし						
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.43 0.43	4,555 4,555	1,958.65 1,958.65	CB240210
【躯体コンクリート】						
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	3.4 3.4	38,060 38,060	129,404 129,404	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	4.8 4.8	8,127 8,127	39,009.6 39,009.6	CB240210
計					197,397.05 197,397.05	
単価					197,400 197,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	現場打階段 (2号)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	298,420 298,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【均しコンクリート】						
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	1.3 1.3	36,520 36,520	47,476 47,476	CB240010
★18-8-40(高炉)W/C規定なし						
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.52 0.52	4,555 4,555	2,368.6 2,368.6	CB240210
【躯体コンクリート】						
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	5.6 5.6	38,060 38,060	213,136 213,136	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	5.1 5.1	8,127 8,127	41,447.7 41,447.7	CB240210
計					304,428.3 304,428.3	
単価					304,500 304,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1 1	単価	116.9 116.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	1 1	119.4 119.4	119.4 119.4	CB410010
計					119.4 119.4	
単価					119.4 119.4	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	806.2 806.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	823.2 823.2	823.2 823.2	CB410030
計					823.2 823.2	
単価					823.2 823.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	710.2 710.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	725.2 725.2	725.2 725.2	CB410040
計					725.2 725.2	
単価					725.2 725.2	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	2,099 2,099

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,144 2,144	2,144 2,144	CB410260
計					2,144 2,144	
単価					2,144 2,144	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,612 1,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	300mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,649 1,649	1,649 1,649	CB410030
計					1,649 1,649	
単価					1,649 1,649	円／m2

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	709.1 709.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	725 725	725 725	CB410040
計					725 725	
単価					725 725	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	2,042 2,042

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,088 2,088	2,088 2,088	CB410240
計					2,088 2,088	
単価					2,088 2,088	円／m2

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	2,001 2,001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	2,046 2,046	2,046 2,046	CB410260
計					2,046 2,046	
単価					2,046 2,046	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,141 1,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,167 1,167	1,167 1,167	CB410031
計					1,167 1,167	
単価					1,167 1,167	円／m2

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,041 1,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	ｍ２	1 1	1,065 1,065	1,065 1,065	CB410041
計					1,065 1,065	
単価					1,065 1,065	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	2,181 2,181

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,230 2,230	2,230 2,230	CB410261
計					2,230 2,230	
単価					2,230 2,230	円／m2

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	805 805

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	823 823	823 823	CB410030
計					823 823	
単価					823 823	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 709.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	0 1	0 725	0 725	CB410040
計					0 725	
単価					0 725	円／m2
変更積算単価					709.3	円／m2

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	2,094 2,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,137 2,137	2,137 2,137	CB410260
計					2,137 2,137	
単価					2,137 2,137	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	953.9 953.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	975.3 975.3	975.3 975.3	CB410031
計					975.3 975.3	
単価					975.3 975.3	円／m2

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	1 1	単価	2,511 2,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,568 2,568	2,568 2,568	CB410261
計					2,568 2,568	
単価					2,568 2,568	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,842 1,842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （歩道部）	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン （１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,884 1,884	1,884 1,884	CB410261
計					1,884 1,884	
単価					1,884 1,884	円／m2

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	955.8 955.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 （歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	975.3 975.3	975.3 975.3	CB410031
計					975.3 975.3	
単価					975.3 975.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,506 1,506

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (１３) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,537 1,537	1,537 1,537	CB410261
計					1,537 1,537	
単価					1,537 1,537	円／m2

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (上蓋式)	1種 150×150	単位	m	数量	0 1	単価	0 7,541

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	0 1	0 7,709	0 7,709	WB821410 単－ 148号
計					0 7,709	
単価					0 7,709	円／m
変更積算単価					7,541	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（落蓋式）	1種 300×300	単位	m	数量	1 1	単価	9,643 9,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	 m	1 1	9,859 9,859	9,859 9,859	WB821410 単－ 149号
計					9,859 9,859	
単価					9,859 9,859	 円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（落蓋式）	1種 400×400	単位	m	数量	0 1	単価	0 11,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	 m	0 1	0 11,950	0 11,950	WB821410 単－ 150号
計					0 11,950	
単価					0 11,950	 円／m
変更積算単価					 11,690	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（落蓋式）	3種 300×300	単位	m	数量	1 1	単価	11,258 11,258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1 1	11,510 11,510	11,510 11,510	WB821410 単－ 151号
計					11,510 11,510	
単価					11,510 11,510	 円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（落蓋式）	車道横断用 300×300×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	m	数量	1 1	単価	60,409 60,409

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1 1	61,760 61,760	61,760 61,760	WB821410 単－ 152号
計					61,760 61,760	
単価					61,760 61,760	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋式)	車道横断用 400×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	m	数量	0 1	単価	0 71,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000㎜ 無し 側溝(各種) L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	0 1	0 72,990	0 72,990	WB821410 単－ 153号
計					0 72,990	
単価					0 72,990	円／m
変更積算単価					71,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	現場打ちL型側溝	18-8-25(20)(高炉)	単位	m	数量	10 10	単価	7,869 7,869

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.98 0.98	36,840 36,840	36,103.2 36,103.2	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	3.9 3.9	8,127 8,127	31,695.3 31,695.3	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	9.2 9.2	1,375 1,375	12,650 12,650	CB221110
計					80,448.5 80,448.5	
単価					8,045 8,045	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	自由勾配側溝 (1号)	T-25 300×400 縦断用 普通型 各種18-8-25(20)(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	13,654 13,654

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	13,960	13,960	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	m	1	13,960	13,960	単－ 159号
計					13,960 13,960	
単価					13,960 13,960	円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	自由勾配側溝 (2号)	T-25 300×400 縦断用 普通型 各種18-8-25(20)(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	13,977 13,977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	14,290	14,290	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	m	1	14,290	14,290	単－ 160号
計					14,290 14,290	
単価					14,290 14,290	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	自由勾配側溝 (3号)	T-25 300×400 縦断用 普通型 各種18-8-25(20)(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	13,987 13,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	14,300	14,300	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	m	1	14,300	14,300	単－ 161号
計					14,300 14,300	
単価					14,300 14,300	円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	自由勾配側溝 (4号)	T-25 700×1600 縦断用 普通型 各種18-8-25(20)(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	66,544 66,544

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		1	67,900	67,900	WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し					
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.49m3/10m 有り	m	1	67,900	67,900	単－ 162号
計					67,900 67,900	
単価					67,900 67,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	自由勾配側溝 (5号)	T-25 700×1600 縦断用 普通型 各種18-8-25(20)(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	66,544 66,544

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		1	67,900	67,900	WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し					
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.49m3/10m 有り	m	1	67,900	67,900	単－ 162号
計					67,900 67,900	
単価					67,900 67,900	円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	側溝蓋 (上蓋式)	1種 150×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2	単位	枚	数量	0 1	単価	0 10,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		0	0	0	WB821430
	無し					
		枚	1	10,260	10,260	単－ 169号
計					0 10,260	
単価					0 10,260	円／枚
変更積算単価					10,040	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	側溝蓋 (落蓋式)	1種 300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1 1	単価	2,248 2,248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1 1	2,299 2,299	2,299 2,299	WB821430 単－ 170号
計					2,299 2,299	
単価					2,299 2,299	円／枚

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	側溝蓋 (落蓋式)	1種 400 51.2×11×50	単位	枚	数量	0 1	単価	0 3,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	枚	0 1	0 3,385	0 3,385	WB821430 単－ 171号
計					0 3,385	
単価					0 3,385	円／枚
変更積算単価					3,310	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	側溝蓋 (落蓋式)	3種 300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1 1	単価	2,870 2,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1 1	2,935 2,935	2,935 2,935	WB821430 単－ 172号
計					2,935 2,935	
単価					2,935 2,935	円／枚

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	側溝蓋 (落蓋式)	車道横断用 400×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	0 1	単価	0 835.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 854.7	0 854.7	WB821430 単－ 173号
計					0 854.7	
単価					0 854.7	円／枚
変更積算単価					835.8	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 T-25 300用 普通型 L=500	単位	枚	数量	1 1	単価	2,479 2,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	2,535 2,535	2,535 2,535	WB821430 単－ 174号
計					2,535 2,535	
単価					2,535 2,535	円／枚

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 T-25 600用 普通型 L=500	単位	枚	数量	1 1	単価	5,071 5,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	5,175 5,175	5,175 5,175	WB821430 単－ 175号
計					5,175 5,175	
単価					5,175 5,175	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 T-25 700用 普通型 L=500	単位	枚	数量	1 1	単価	13,485 13,485

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	13,760 13,760	13,760 13,760	WB821430 単－ 176号
計					13,760 13,760	
単価					13,760 13,760	円／枚

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 300用 L=1000 並目	単位	枚	数量	1 1	単価	17,797 17,797

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	18,160 18,160	18,160 18,160	WB821430 単－ 177号
計					18,160 18,160	
単価					18,160 18,160	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 600用 L=1000 並目	単位	枚	数量	1 1	単価	54,842 54,842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	55,960 55,960	55,960 55,960	WB821430 単－ 178号
計					55,960 55,960	
単価					55,960 55,960	円／枚

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 700用 L=1000 並目	単位	枚	数量	1 1	単価	68,759 68,759

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	70,160 70,160	70,160 70,160	WB821430 単－ 179号
計					70,160 70,160	
単価					70,160 70,160	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	既設自由勾配側溝閉塞	B=600	単位	箇所	数量	10 10	単価	10,496 10,496

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.69 0.69	36,730 36,730	25,343.7 25,343.7	CB240010
側溝用埋設型枠	13×690×1000	枚	10 10	8,170 8,170	81,700 81,700	
計					107,043.7 107,043.7	
単価					10,710 10,710	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (重圧管)	φ400	単位	m	数量	0 10	単価	0 22,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 400mm 2m/個 全ての費用	m	0 10	0 22,190	0 221,900	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0 0.11	0 89,940	0 9,893.4	CB240060
計					0 231,793.4	
単価					0 23,180	円／m
変更積算単価					22,720	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管（重圧管）	φ500	単位	m	数量	0 10	単価	0 29,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 500mm 2m/個 全ての費用	m	0 10	0 29,240	0 292,400	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0 0.13	0 89,940	0 11,692.2	CB240060
計					0 304,092.2	
単価					0 30,410	円／m
変更積算単価					29,810	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管（重圧管）	φ600	単位	m	数量	10 10	単価	37,692 37,692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10 10	37,110 37,110	371,100 371,100	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.15 0.15	89,940 89,940	13,491 13,491	CB240060
計					384,591 384,591	
単価					38,460 38,460	円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管（重圧管）	φ800	単位	m	数量	10 10	単価	54,736 54,736

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 800mm 2m/個 全ての費用	m	10 10	54,160 54,160	541,600 541,600	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.2 0.2	89,940 89,940	17,988 17,988	CB240060
計					559,588 559,588	
単価					55,960 55,960	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	重圧管φ500用	単位	基	数量	0 1	単価	0 346,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フラップゲート据付	重圧管φ500用	基	0 1	0 77,870	0 77,870	WYB00059 単－ 180号
フラップゲート	重圧管φ500用	基	0 1	0 276,000	0 276,000	
計					0 353,870	
単価					0 353,900	円／基
変更積算単価					346,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	重圧管φ600用	単位	基	数量	1 1	単価	462,478 462,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フラップゲート据付	重圧管φ600用	基	1 1	77,870 77,870	77,870 77,870	WYB00049 単－ 181号
●フラップゲート	重圧管φ600用	基	1 1	394,000 394,000	394,000 394,000	
計					471,870 471,870	
単価					471,900 471,900	 円／基

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	重圧管φ800用	単位	基	数量	1 1	単価	780,989 780,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フラップゲート据付	重圧管φ800用	基	1 1	77,870 77,870	77,870 77,870	WYB00051 単－ 182号
●フラップゲート	重圧管φ800用	基	1 1	719,000 719,000	719,000 719,000	
計					796,870 796,870	
単価					796,900 796,900	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	現場打ち集水桝 (0号)	900×900×1000 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	120,446 120,446

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.97m3を超え1.03m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	 箇所	1 1	122,900 122,900	122,900 122,900	CB222950
計					122,900 122,900	
単価					122,900 122,900	 円／箇所

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	現場打ち集水桝 (1号)	900×900×1700 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	209,923 209,923

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 1.61m3を超え1.70m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	 箇所	1 1	204,300 204,300	204,300 204,300	CB222950
足掛金具	W=300　φ19	 個	4 4	2,470 2,470	9,880 9,880	
計					214,180 214,180	
単価					214,200 214,200	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	現場打ち集水桝 (3号)	500×500×700 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	50,217 50,217

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設		1	51,340	51,340	CB222950
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	51,340	51,340	
計					51,340 51,340	
単価					51,340 51,340	円／箇所

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	現場打ち集水桝 (4号)	500×500×600 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	46,128 46,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設		1	47,160	47,160	CB222950
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	47,160	47,160	
計					47,160 47,160	
単価					47,160 47,160	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	現場打ち集水桝 (5号)	900×900×2000 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	222,426 222,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 1.70m3を超え1.80m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1 1	215,000 215,000	215,000 215,000	CB222950
足掛金具	W=300　φ19	個	5 5	2,470 2,470	12,350 12,350	
計					227,350 227,350	
単価					227,400 227,400	円／箇所

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	現場打ち集水桝 (6号)	500×500×600 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	46,128 46,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	47,160 47,160	47,160 47,160	CB222950
計					47,160 47,160	
単価					47,160 47,160	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	現場打ち集水桝 (7号)	900×900×2000 24-12-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	228,152 228,152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.61m3を超え1.70m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	205,600 205,600	205,600 205,600	CB222950
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	0.07 0.07	185,700 185,700	12,999 12,999	WB810010 単－ 147号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	0.01 0.01	183,700 183,700	1,837 1,837	WB810010 単－ 183号
足掛金具	W=300 φ19	 個	5 5	2,470 2,470	12,350 12,350	
計					232,786 232,786	
単価					232,800 232,800	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	現場打ち集水桝 (8号)	1100×1100×2600 24-12-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	339,386 339,386

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 2.48m3を超え2.62m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	306,700 306,700	306,700 306,700	CB222950
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	0.12 0.12	185,700 185,700	22,284 22,284	WB810010 単－ 147号
足掛金具	W=300 φ19	 個	7 7	2,470 2,470	17,290 17,290	
計					346,274 346,274	
単価					346,300 346,300	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	現場打ち集水桝 (9号)	1100×1100×1300 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	188,362 188,362

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 1.44m3を超え1.52m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	 箇所	1 1	184,700 184,700	184,700 184,700	CB222950
足掛金具	W=300 φ19	 個	3 3	2,470 2,470	7,410 7,410	
計					192,110 192,110	
単価					192,200 192,200	 円／箇所

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	現場打ち集水桝 (10号)	600×600×700 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 52,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	0 1	0 53,430	0 53,430	CB222950
計					0 53,430	
単価					0 53,430	 円／箇所
変更積算単価					 52,390	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	現場打ち集水桝 (11号)	600×600×700 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 52,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	0 1	0 53,430	0 53,430	CB222950
計					0 53,430	
単価					0 53,430	 円／箇所
変更積算単価					 52,390	 円／箇所

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定式 細目	単位	枚	数量	1 1	単価	39,652 39,652

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	40,460 40,460	40,460 40,460	WB821430 単－ 185号
計					40,460 40,460	
単価					40,460 40,460	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 600×600用 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定式 細目	単位	枚	数量	0 1	単価	0 58,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 59,860	0 59,860	WB821430 単－ 186号
計					0 59,860	
単価					0 59,860	円／枚
変更積算単価					58,670	円／枚

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 900×900用 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定式 細目	単位	枚	数量	1 1	単価	98,689 98,689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	100,700 100,700	100,700 100,700	WB821430 単－ 187号
計					100,700 100,700	
単価					100,700 100,700	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1100×1100用 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定式 細目 2枚/組	単位	組	数量	1 1	単価	211,099 211,099

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2 2	854.7 854.7	1,709.4 1,709.4	WB821430 単－ 188号
●グレーチング蓋（本体・受枠）	1100×1100桝穴用 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定式 細目 2枚/組	組	1 1	213,670 213,670	213,670 213,670	
計					215,379.4 215,379.4	
単価					215,400 215,400	円／組

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 600×600用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定式 細目	単位	枚	数量	0 1	単価	0 62,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 63,860	0 63,860	WB821430 単－ 189号
計					0 63,860	
単価					0 63,860	円／枚
変更積算単価					62,600	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 900×900用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定式 細目 2枚/組	単位	組	数量	1 1	単価	255,985 255,985

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2 2	854.7 854.7	1,709.4 1,709.4	WB821430 単－ 188号
●グレーチング蓋（本体・受枠）	900×900桝穴用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定式 細目 2枚/組	組	1 1	259,440 259,440	259,440 259,440	
計					261,149.4 261,149.4	
単価					261,200 261,200	円／組

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	詰めｺﾝｸﾘｰﾄ (既設集水桝廃止)		単位	箇所	数量	1 1	単価	84,508 84,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	2 2	37,270 37,270	74,540 74,540	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	ｍ２	1.3 1.3	8,991 8,991	11,688.3 11,688.3	CB240210
計					86,228.3 86,228.3	
単価					86,230 86,230	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1型)	一般部 両面 B型 180/230×250×2000	単位	m	数量	1 1	単価	6,756 6,756

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し	 m	1 1	6,908 6,908	6,908 6,908	CB422510
計					6,908 6,908	
単価					6,908 6,908	 円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1型)	一般部 水抜穴 B型 両面R 180/230×250×1000	単位	m	数量	1 1	単価	11,299 11,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜超1000㎜以下､50kg以上150kg未満) 1個/m 無し 無し	 m	1 1	11,530 11,530	11,530 11,530	CB422510
計					11,530 11,530	
単価					11,530 11,530	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1型)	切下げ部 両面 B型 180/230×250×600	単位	m	数量	1 1	単価	8,206 8,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	 m	1 1	8,390 8,390	8,390 8,390	CB422510
計					8,390 8,390	
単価					8,390 8,390	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (3型)	一般部 両面 B型 180/230×250×2000	単位	m	数量	10 10	単価	14,043 14,043

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し	m	10 10	6,908 6,908	69,080 69,080	CB422510
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	6.2 6.2	1,375 1,375	8,525 8,525	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.9 0.9	36,840 36,840	33,156 33,156	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	4 4	8,127 8,127	32,508 32,508	CB240210
計					143,269 143,269	
単価					14,330 14,330	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (3型)	切下げ部 両面 B型 180/230×250×600	単位	m	数量	10 10	単価	15,366 15,366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10 10	8,390 8,390	83,900 83,900	CB422510
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	6 6	1,375 1,375	8,250 8,250	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.87 0.87	36,840 36,840	32,050.8 32,050.8	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	4 4	8,127 8,127	32,508 32,508	CB240210
計					156,708.8 156,708.8	
単価					15,680 15,680	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (7型)	一般部 片面 A型 150/170×200×2000	単位	m	数量	1 1	単価	6,180 6,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	6,319 6,319	6,319 6,319	CB422510
計					6,319 6,319	
単価					6,319 6,319	 円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (7型)	切下げ部 片面 A型 150/170×200×600	単位	m	数量	1 1	単価	6,322 6,322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	6,464 6,464	6,464 6,464	CB422510
計					6,464 6,464	
単価					6,464 6,464	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (7型)	横断歩道部 片面 A型 150/157×70×600	単位	m	数量	1 1	単価	6,581 6,581

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	6,729 6,729	6,729 6,729	CB422510
計					6,729 6,729	
単価					6,729 6,729	 円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)	単位	m	数量	1 1	単価	4,572 4,572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 A種(120×120×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	4,675 4,675	4,675 4,675	CB422520
計					4,675 4,675	
単価					4,675 4,675	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	9,562 9,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	m	1 1	9,776 9,776	9,776 9,776	WB810510 単－ 201号
計					9,776 9,776	
単価					9,776 9,776	円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-C-2B 塗装品 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	0 1	単価	0 12,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードパイプ設置工）材工共	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gp-C-2B ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 無 無 無 加算無し	m	0 1	0 13,100	0 13,100	
計					0 13,100	
単価					0 13,100	円／m
変更積算単価					12,820	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1 1	単価	8,612 8,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1 1	8,805 8,805	8,805 8,805	WB810760 単－ 203号
計					8,805 8,805	
単価					8,805 8,805	 円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	327.7 327.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	335.1 335.1	335.1 335.1	WB821210 単－ 207号
計					335.1 335.1	
単価					335.1 335.1	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	361.6 361.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	369.7 369.7	369.7 369.7	WB821210 単－ 208号
計					369.7 369.7	
単価					369.7 369.7	 円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	405.6 405.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	414.7 414.7	414.7 414.7	WB821210 単－ 209号
計					414.7 414.7	
単価					414.7 414.7	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	348.8 348.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	356.7 356.7	356.7 356.7	WB821210 単－ 210号
計					356.7 356.7	
単価					356.7 356.7	 円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	827.8 827.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	846.4 846.4	846.4 846.4	WB821210 単－ 211号
計					846.4 846.4	
単価					846.4 846.4	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	741.5 741.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	 m	1 1	758.1 758.1	758.1 758.1	WB821210 単－ 212号
計					758.1 758.1	
単価					758.1 758.1	 円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	325.9 325.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	332.8 332.8	332.8 332.8	WB821210 単－ 213号
計					332.8 332.8	
単価					332.8 332.8	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		単位	m	数量	1 1	単価	1,344 1,344

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無		1	1,375	1,375	WB810530
		m	1	1,375	1,375	単－ 214号
計					1,375 1,375	
単価					1,375 1,375	円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		単位	m	数量	1 1	単価	1,591 1,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無		1	1,627	1,627	WB810530
		m	1	1,627	1,627	単－ 215号
計					1,627 1,627	
単価					1,627 1,627	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)		単位	m	数量	1 1	単価	1,653 1,653

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	m	1 1	1,690 1,690	1,690 1,690	WB810610 単－ 216号
計					1,690 1,690	
単価					1,690 1,690	円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	防護柵(横断･転落防止柵)撤去		単位	m	数量	1 1	単価	662.4 662.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1 1	677.3 677.3	677.3 677.3	WB810770 単－ 217号
計					677.3 677.3	
単価					677.3 677.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	10,417 10,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	10,650 10,650	10,650 10,650	WB824010 単－ 218号
計					10,650 10,650	
単価					10,650 10,650	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	18,232 18,232

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	18,640 18,640	18,640 18,640	WB824010 単－ 219号
計					18,640 18,640	
単価					18,640 18,640	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	645.2 645.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1 1	659.7 659.7	659.7 659.7	CB430510
計					659.7 659.7	
単価					659.7 659.7	円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1 1	単価	561.6 561.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	574.2 574.2	574.2 574.2	CB430310
計					574.2 574.2	
単価					574.2 574.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ200	単位	孔	数量	1 1	単価	895 895

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	200mm以上400mm以下		1	913.3	913.3	CB224410
		孔	1	913.3	913.3	
計					913.3 913.3	
単価					913.3 913.3	円／孔

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	二次製品切断		単位	m	数量	0 1	単価	0 10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート切断(二次製品)	切断深さ　t=20cm		0	0	0	WYB00019
		m	1	10,320	10,320	単－ 222号
計					0 10,320	
単価					0 10,320	円／m
変更積算単価					10,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,413 2,413

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,467 2,467	2,467 2,467	CB227010
計					2,467 2,467	
単価					2,467 2,467	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,978 2,978

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,045 3,045	3,045 3,045	CB227010
計					3,045 3,045	
単価					3,045 3,045	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,530 3,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	3,609 3,609	3,609 3,609	CB227010
計					3,609 3,609	
単価					3,609 3,609	 円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,137 4,137

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		 ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 223号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,379 5,379

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	5,500 5,500	5,500 5,500	WB020051 単－ 224号
計					5,500 5,500	
単価					5,500 5,500	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.2t/m3)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,873 3,873

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,960 3,960	3,960 3,960	WB020051 単－ 225号
計					3,960 3,960	
単価					3,960 3,960	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,137 4,137

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		 ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 226号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	汚泥(As切断水)運搬･処分		単位	t	数量	0 1	単価	0 113,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 30,000	0 30,000	WB020052 単－ 227号
●処分費 最低保証数量1.0ｔ						
運搬費	汚泥	台	0 1	0 85,681	0 85,681	
計					0 115,681	
単価					0 115,700	円／t
変更積算単価					113,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	現場発生品運搬		単位	t	数量	1 1	単価	16,964 16,964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 17.0km以下		1	8,078	8,078	CB010410
		t	1	8,078	8,078	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t		1	9,231	9,231	CB010420
		t	1	9,231	9,231	
計					17,309 17,309	
単価					17,310 17,310	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	切回道路舗装		単位	m2	数量	1 1	単価	4,752 4,752

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	725 725	725 725	CB410040
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,088 2,088	2,088 2,088	CB410240
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	2,046 2,046	2,046 2,046	CB410260
計					4,859 4,859	
単価					4,859 4,859	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	切回道路舗装		単位	m2	数量	0 1	単価	0 3,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	0 1	0 962.8	0 962.8	CB410040
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 2,137	0 2,137	CB410260
計					0 3,099.8	
単価					0 3,100	円／m2
変更積算単価					3,032	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	310.8 310.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	317.2 317.2	317.2 317.2	WB821210 単－ 240号
計					317.2 317.2	
単価					317.2 317.2	 円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	388.6 388.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	396.8 396.8	396.8 396.8	WB821210 単－ 241号
計					396.8 396.8	
単価					396.8 396.8	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	Gr-C-2B(特) H型鋼ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ5m	単位	m	数量	10 10	単価	16,405 16,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎		10	1,452	14,520	WB821110
		m	10	1,452	14,520	単－ 242号
仮設ガードレール（賃料）	期間240日		10	14,064	140,640	
		m	10	14,064	140,640	
ガードレール整備料			2	6,160	12,320	
		台	2	6,160	12,320	
計					167,480 167,480	
単価					16,750 16,750	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	Gr-C-2B(特) H型鋼ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ5m	単位	m	数量	0 10	単価	0 15,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	m	0 10	0 1,452	0 14,520	WB821110 単－ 243号
仮設ガードレール（賃料）	期間230日	m	0 10	0 13,478	0 134,780	
ガードレール整備料		台	0 2	0 6,160	0 12,320	
計					0 161,620	
単価					0 16,170	円／m
変更積算単価					15,840	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	切回道路撤去		単位	m2	数量	1 1	単価	1,321 1,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	577.6 577.6	577.6 577.6	CB430310
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	ｍ３	0.1 0.1	3,481 3,481	348.1 348.1	CB227010
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)	ｍ３	0.1 0.1	4,230 4,230	423 423	WYB00005 単－ 244号
計					1,348.7 1,348.7	
単価					1,349 1,349	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	切回道路撤去		単位	m2	数量	0 1	単価	0 562.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 574.2	0 574.2	CB430310
計					0 574.2	
単価					0 574.2	円／m2
変更積算単価					562.5	円／m2

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 645.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	0 1	0 659.7	0 659.7	CB430510
計					0 659.7	
単価					0 659.7	円／m
変更積算単価					645.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	Gr-C-2B(特) H型鋼ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ5m	単位	m	数量	1 1	単価	1,138 1,138

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎	m	1 1	1,162 1,162	1,162 1,162	WB821130 単－ 245号
計					1,162 1,162	
単価					1,162 1,162	円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	Gr-C-2B(特) H型鋼ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ5m	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,183

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎	m	0 1	0 1,207	0 1,207	WB821130 単－ 246号
計					0 1,207	
単価					0 1,207	円／m
変更積算単価					1,183	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	路床材安定処理	3.5t/100m3 生石灰 フレコン含む	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 2,529

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 29,820	0 29,820	
特殊作業員		人	0 1	0 25,305	0 25,305	
普通作業員		人	0 2	0 21,315	0 42,630	
生石灰	特号フレコン１ｔ入り	ｔ	0 3.64	0 22,000	0 80,080	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	日	0 1	0 75,040	0 75,040	WYB00002 単－ 263号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 25	
計					0 252,900	
単価					0 2,529	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	粒径処理（土砂ふるい分け）	スケルトンバケット	単位	ｍ３	数量	30 30	単価	2,382 2,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[標準型]山積0.8m3 排出ｶﾞｽ対策型(第2次)		1	71,470	71,470	WYB00004
		日	1	71,470	71,470	単－ 264号
計					71,470 71,470	
単価					2,382 2,382	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	185,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	107,000	110,210	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	75,468.75	75,468	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					185,700	
単価					185,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	U型側溝	据付け L=1000㎜ 無し 側溝(各種) L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	7,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,454.54	44,545	
道路用鉄筋コンクリート側溝（上蓋側溝）	150×150×1000 Gr蓋 T-2	個	10	3,160	31,600	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.312	3,000	936	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					77,090	
単価					7,709	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	9,859

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,807.3	38,073	
道路用鉄筋コンクリート側溝	１種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	11,700	58,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,000	2,016	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					98,590	
単価					9,859	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	11,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,807.3	38,073	
道路用鉄筋コンクリート側溝	１種　４００Ａ　４００×４００×２０００	個	5	15,800	79,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.792	3,000	2,376	
諸雑費（まるめ）		式	1		51	
計					119,500	
単価					11,950	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	11,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,807.3	38,073	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	15,000	75,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,000	2,016	
諸雑費（まるめ）		式	1		11	
計					115,100	
単価					11,510	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	U型側溝	据付け L=1000㎜ 無し 側溝(各種) L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	61,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,454.54	44,545	
道路用鉄筋コンクリート側溝（落蓋側溝）	車道横断用 300×300×1000 Gr蓋 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	個	10	57,100	571,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,000	2,016	
諸雑費（まるめ）		式	1		39	
計					617,600	
単価					61,760	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	U型側溝	据付け L=1000㎜ 無し 側溝(各種) L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	72,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,454.54	44,545	
道路用鉄筋コンクリート側溝（落蓋側溝）	車道横断用 400×400×1000 Gr蓋 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	個	10	68,300	683,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.768	3,000	2,304	
諸雑費（まるめ）		式	1		51	
計					729,900	
単価					72,990	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	単位	m	数量	10	単価	14,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,792.85	57,928	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	13,900	69,500	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.276	22,200	6,127	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.391	22,200	8,680	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	3,000	1,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					144,100	
単価					14,410	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	単位	m	数量	10	単価	15,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,792.85	57,928	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×500×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	15,500	77,500	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.276	22,200	6,127	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.365	22,200	8,103	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	3,000	1,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					151,500	
単価					15,150	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.27m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	単位	m	数量	10	単価	16,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,792.85	57,928	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×600×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	18,600	93,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.286	22,200	6,349	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.278	22,200	6,171	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.636	3,000	1,908	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					165,400	
単価					16,540	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	単位	m	数量	10	単価	14,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,792.85	57,928	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	13,900	69,500	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.276	22,200	6,127	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.312	22,200	6,926	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	3,000	1,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		83	
計					142,400	
単価					14,240	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	単位	m	数量	10	単価	15,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,792.85	57,928	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×500×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	15,500	77,500	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.276	22,200	6,127	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.455	22,200	10,101	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	3,000	1,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					153,500	
単価					15,350	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	単位	m	数量	10	単価	13,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,792.85	57,928	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	13,900	69,500	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.276	22,200	6,127	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.189	22,200	4,195	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	3,000	1,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		14	
計					139,600	
単価					13,960	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	単位	m	数量	10	単価	14,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,792.85	57,928	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	13,900	69,500	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.276	22,200	6,127	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.336	22,200	7,459	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	3,000	1,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					142,900	
単価					14,290	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	単位	m	数量	10	単価	14,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,792.85	57,928	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	13,900	69,500	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.276	22,200	6,127	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.34	22,200	7,548	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	3,000	1,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		61	
計					143,000	
単価					14,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.49m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	67,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,520.1	75,201	
●自由勾配側溝	縦断用 T-25 700×1600×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	116,100	580,500	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.519	22,200	11,521	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.371	22,200	8,236	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.164	3,000	3,492	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					679,000	
単価					67,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.43m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	27,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,520.1	75,201	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 600×900×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	35,400	177,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.456	22,200	10,123	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.579	22,200	12,853	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.02	3,000	3,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					278,300	
単価					27,830	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.44m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	31,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,520.1	75,201	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 600×1000×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	41,100	205,500	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.466	22,200	10,345	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.725	22,200	16,095	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.056	3,000	3,168	
諸雑費（まるめ）		式	1		91	
計					310,400	
単価					31,040	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.44m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	32,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,520.1	75,201	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 600×1100×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	44,000	220,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.466	22,200	10,345	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.719	22,200	15,961	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.056	3,000	3,168	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					324,700	
単価					32,470	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.44m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	33,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,520.1	75,201	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 600×1200×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	46,700	233,500	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.466	22,200	10,345	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.77	22,200	17,094	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.056	3,000	3,168	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					339,400	
単価					33,940	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.265m3/10m	単位	m	数量	10	単価	18,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,520.1	75,201	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×600×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	18,600	93,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.281	22,200	6,238	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.232	22,200	5,150	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.636	3,000	1,908	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					181,500	
単価					18,150	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.265m3/10m	単位	m	数量	10	単価	19,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,520.1	75,201	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×700×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	20,700	103,500	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.281	22,200	6,238	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.554	22,200	12,298	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.636	3,000	1,908	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					199,200	
単価					19,920	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	10,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	358.05	35,805	
グレーチング蓋	150用 T-2 L=1000	枚	100	9,900	990,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		195	
計					1,026,000	
単価					10,260	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	358.05	35,805	
道路用側溝蓋	１種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	100	1,940	194,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		95	
計					229,900	
単価					2,299	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	854.7	85,470	
道路用側溝蓋	１種　４００　５１．２×１１×５０	枚	100	2,530	253,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					338,500	
単価					3,385	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	854.7	85,470	
道路用側溝蓋	３種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	100	2,080	208,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					293,500	
単価					2,935	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	854.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	854.7	85,470	
グレーチング蓋	※本体材料費含むため価格無し	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					85,470	
単価					854.7	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	854.7	85,470	
自由勾配側溝	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 T-25 普通型 300用 L=500	枚	100	1,680	168,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					253,500	
単価					2,535	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	854.7	85,470	
自由勾配側溝	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 T-25 普通型 600用 L=500	枚	100	4,320	432,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					517,500	
単価					5,175	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	13,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	854.7	85,470	
●自由勾配側溝	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 T-25 普通型 700用 L=500	枚	100	12,900	1,290,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		530	
計					1,376,000	
単価					13,760	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	358.05	35,805	
自由勾配側溝	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 300用 L=1000 並目	枚	100	17,800	1,780,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		195	
計					1,816,000	
単価					18,160	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	55,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	854.7	85,470	
●自由勾配側溝	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 600用 L=1000 並目	枚	100	55,100	5,510,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		530	
計					5,596,000	
単価					55,960	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	70,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	854.7	85,470	
●自由勾配側溝	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 700用 L=1000 並目	枚	100	69,300	6,930,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		530	
計					7,016,000	
単価					70,160	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	フラップゲート据付	重圧管φ500用	単位	基	数量	0 1	単価	0 77,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 29,820	0 14,910	
特殊作業員		人	0 0.5	0 25,305	0 12,652	
普通作業員		人	0 1	0 21,315	0 21,315	
バックホウ(クローラ)　［標準・クレーン機能付き］	排ガス２０１４年 山積０．１６ｍ３　０．９ｔ吊	日	0 0.5	0 43,330	0 21,665	WYB00060 単－ 265号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 7,328	
計					0 77,870	
単価					0 77,870	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	フラップゲート据付	重圧管φ600用	単位	基	数量	1 1	単価	77,870 77,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	21,315 21,315	21,315 21,315	
土木一般世話役		人	0.5 0.5	29,820 29,820	14,910 14,910	
特殊作業員		人	0.5 0.5	25,305 25,305	12,652 12,652	
バックホウ(クローラ)　［標準・クレーン機能付き］	排ガス型〈第２次〉　山積０．１６ｍ３　０．９ｔ吊	日	0.5 0.5	43,330 43,330	21,665 21,665	WYB00050 単－ 266号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		7,328 7,328	
計					77,870 77,870	
単価					77,870 77,870	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	フラップゲート据付	重圧管φ800用	単位	基	数量	1 1	単価	77,870 77,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	21,315 21,315	21,315 21,315	
土木一般世話役		人	0.5 0.5	29,820 29,820	14,910 14,910	
特殊作業員		人	0.5 0.5	25,305 25,305	12,652 12,652	
バックホウ(クローラ)　［標準・クレーン機能付き］	排ガス型〈第２次〉　山積０．１６ｍ３　０．９ｔ吊	日	0.5 0.5	43,330 43,330	21,665 21,665	WYB00052 単－ 266号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		7,328 7,328	
計					77,870 77,870	
単価					77,870 77,870	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	183,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	105,000	108,150	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	75,468.75	75,468	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					183,700	
単価					183,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,909

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,820	47,712	
とび工		人	8.5	27,825	236,512	
普通作業員		人	1.3	21,315	27,709	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,900	62,860	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		116,107	
計					490,900	
単価					4,909	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	40,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	358.05	35,805	
●グレーチング蓋（本体・受枠）	500×500桝穴用 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定式 細目	枚	100	40,100	4,010,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		195	
計					4,046,000	
単価					40,460	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	59,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	854.7	85,470	
グレーチング蓋（本体・受枠）	600×600桝穴用 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定式 細目	枚	100	59,000	5,900,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		530	
計					5,986,000	
単価					59,860	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	100,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	854.7	85,470	
●グレーチング蓋（本体・受枠）	900×900桝穴用 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定式 細目	枚	100	99,800	9,980,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		4,530	
計					10,070,000	
単価					100,700	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	854.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	854.7	85,470	
グレーチング蓋	別途計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					85,470	
単価					854.7	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	63,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	854.7	85,470	
グレーチング蓋（本体・受枠）	600×600桝穴用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定式 細目	枚	100	63,000	6,300,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		530	
計					6,386,000	
単価					63,860	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	エアモルタル充填　材料費		単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル	１：３　高炉	ｍ３	0 49.9	0 27,500	0 1,372,250	
起泡剤	コンクリート用	Ｌ	0 167	0 1,100	0 183,700	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	0 1		0 124,050	
計					0 1,680,000	
単価					0 16,800	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	エアモルタル充填　施工費		単位	ｍ３	数量	0 12.6	単価	0 15,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,870	0 30,870	
特殊作業員		人	0 3	0 26,355	0 79,065	
普通作業員		人	0 3	0 22,365	0 67,095	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	0 1		0 14,070	
計					0 191,100	
単価					0 15,160	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	機械器具損料		単位	式	数量	0 1	単価	0 1,148,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラント（B）	運転日換算損料	日	0 8	0 99,120	0 792,960	
水槽	供用日損料	日	0 19	0 633	0 12,027	
水中ポンプ	運転日換算損料	日	0 8	0 599	0 4,792	
発動発電機	運転日換算損料	日	0 8	0 19,630	0 157,040	WYB00029 単－ 267号
エアモルタル流量計	運転日換算損料	日	0 8	0 12,200	0 97,600	
高圧洗浄機	運転日換算損料	日	0 8	0 1,020	0 8,160	
配管材	供用日損料	m・日	0 3,800	0 20	0 76,000	
計					0 1,148,579	
単価					0 1,148,579	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	プラント組立・解体費		単位	回	数量	0 1	単価	0 784,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 4	0 30,870	0 123,480	
電工		人	0 2	0 25,620	0 51,240	
特殊作業員		人	0 8	0 26,355	0 210,840	
普通作業員		人	0 8	0 22,365	0 178,920	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	台・日	0 4	0 53,600	0 214,400	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 5,620	
計					0 784,500	
単価					0 784,500	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	配管設置・撤去費		単位	回	数量	0 1	単価	0 174,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
●配管設置費						
普通作業員		人	0 4.4	0 22,365	0 98,406	
●配管撤去費						
普通作業員		人	0 3.4	0 22,365	0 76,041	
計					0 174,447	
単価					0 174,400	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	配管材　材料費		単位	m	数量	0 40	単価	0 549.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－５０	m	0 40	0 472.5	0 18,900	
ソケット	φ50	個	0 10	0 244	0 2,440	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 640	
計					0 21,980	
単価					0 549.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	配管材　設置費		単位	m	数量	0 100	単価	0 559.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 2.5	0 22,365	0 55,912	
計					0 55,912	
単価					0 559.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	レンガ閉塞		単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 161,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
●材料費						
レンガ	210×100×60	個	0 167	0 457	0 76,319	
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	ｔ	0 0.01	0 24,000	0 240	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	0 0.02	0 3,700	0 74	
急結剤		ｋｇ	0 3.3	0 280	0 924	
●施工費						
土木一般世話役		人	0 1	0 30,870	0 30,870	
特殊作業員		人	0 1	0 26,355	0 26,355	
普通作業員		人	0 1	0 22,365	0 22,365	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 3,953	
計					0 161,100	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	レンガ閉塞		単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 161,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 161,100	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	5,286

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	29,820	12,822	
型わく工		人	0.86	27,090	23,297	
普通作業員		人	0.52	21,315	11,083	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		5,658	
計					52,860	
単価					5,286	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,820	29,820	
普通作業員		人	3.2	21,315	68,208	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	12.1	22,200	268,620	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,852	
計					369,500	
単価					3,695	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	94.75

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	29,820	2,683	
普通作業員		人	0.31	21,315	6,607	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		185	
計					9,475	
単価					94.75	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	9,776

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装	m	1	9,776.8	9,776	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,776	
単価					9,776	円／m

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	5,808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間	連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	5,808.6	5,808	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,808	
単価					5,808	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	8,805

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,614.6	161,460	
転落防止柵	H=1100 根入長=200(CO建込) 4段	m	100	7,190	719,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					880,500	
単価					8,805	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	目かくしフェンス設置	Ｈ＝１８００	単位	m	数量	0 100	単価	0 8,061

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3.85	0 30,870	0 118,849	
特殊作業員		人	0 7.7	0 26,355	0 202,933	
普通作業員		人	0 11.55	0 22,365	0 258,315	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	日	0 3.85	0 43,650	0 168,052	単－ 268号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 57,951	
計					0 806,100	
単価					0 8,061	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	削孔径110㎜以上128㎜未満 深さ401㎜以上600㎜未満	単位	孔	数量	0 100	単価	0 8,004

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 30,870	0 61,740	
特殊作業員		人	0 12	0 26,355	0 316,260	
普通作業員		人	0 4	0 22,365	0 89,460	
ダイヤモンドビット	１２８．５ｍｍ　スタンダード	個	0 6.84	0 32,400	0 221,616	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	簡易仕様型　最大穿孔径２５ｃｍ	日	0 12.36	0 1,050	0 12,978	
発動発電機運転	ガソリン　３ｋＶＡ	日	0 12.36	0 2,616	0 32,333	WYB00016 単－ 269号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 66,013	
計					0 800,400	
単価					0 8,004	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	174,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	99,000	101,970	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	72,301.95	72,301	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					174,300	
単価					174,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	335.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	192.15	192,150	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	202	115,140	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	165	4,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	450	11,250	
軽油		L	40	142	5,680	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,755	
計					335,100	
単価					335.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	369.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	1,000	225.75	225,750	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	202	115,140	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	165	4,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	450	11,250	
軽油		L	47	142	6,674	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,761	
計					369,700	
単価					369.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	414.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	192.15	192,150	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	570	335	190,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	165	4,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	450	11,250	
軽油		L	40	142	5,680	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,545	
計					414,700	
単価					414.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	356.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	213.15	213,150	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	202	115,140	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	165	4,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	450	11,250	
軽油		L	44	142	6,248	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,787	
計					356,700	
単価					356.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	846.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	424.2	424,200	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	202	343,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	165	12,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	450	33,750	
軽油		L	89	142	12,638	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		20,037	
計					846,400	
単価					846.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	758.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	479.85	575,820	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	202	138,168	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	165	4,950	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	450	13,500	
軽油		L	120	142	17,040	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,622	
計					758,100	
単価					758.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	332.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	175.81	175,810	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	36	144	5,184	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,431	
計					332,800	
単価					332.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,375.5	1,375	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,375	
単価					1,375	円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,627

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,627.5	1,627	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,627	
単価					1,627	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工　コンクリート建込用	Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｂ	m	1	1,690.5	1,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,690	
単価					1,690	円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	677.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	677.25	67,725	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					67,730	
単価					677.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,648.35	10,648	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					10,650	
単価					10,650	円／ｍ３

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	18,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	18,631.7	18,631	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					18,640	
単価					18,640	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	削孔径128㎜以上160㎜未満 深さ401㎜以上600㎜未満	単位	孔	数量	0 100	単価	0 9,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.5	0 29,820	0 74,550	
特殊作業員		人	0 15	0 25,305	0 379,575	
普通作業員		人	0 5	0 21,315	0 106,575	
ダイヤモンドビット	１６０ｍｍ　スタンダード	個	0 7.9	0 37,300	0 294,670	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	簡易仕様型　最大穿孔径２５ｃｍ	日	0 16.5	0 1,050	0 17,325	
発動発電機運転	ガソリン　３ｋＶＡ	日	0 16.5	0 2,594	0 42,801	WYB00008 単－ 270号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 50,404	
計					0 965,900	
単価					0 9,659	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	削孔径128㎜以上160㎜未満 深さ600㎜以上	単位	孔	数量	0 100	単価	0 13,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3.76	0 29,820	0 112,123	
特殊作業員		人	0 22.56	0 25,305	0 570,880	
普通作業員		人	0 7.52	0 21,315	0 160,288	
ダイヤモンドビット	１６０ｍｍ　スタンダード	個	0 8.5	0 37,300	0 317,050	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	簡易仕様型　最大穿孔径２５ｃｍ	日	0 24.82	0 1,050	0 26,061	
発動発電機運転	ガソリン　３ｋＶＡ	日	0 24.82	0 2,594	0 64,383	WYB00012 単－ 271号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 75,215	
計					0 1,326,000	
単価					0 13,260	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	コンクリート切断(二次製品)	切断深さ　t=20cm	単位	m	数量	0 10	単価	0 10,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.57	0 31,185	0 17,775	
特殊作業員		人	0 0.57	0 24,328	0 13,866	
普通作業員		人	0 1.14	0 20,916	0 23,844	
トラック[クレーン装置付]運転	ベーストラック４t積　吊能力２．９t	日	0 0.57	0 37,450	0 21,346	WYB00020 単－ 272号
コンクリートカッタ[手動式]運転	ブレード径３０cm ブレード付	日	0 0.57	0 28,800	0 16,416	WYB00021 単－ 273号
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	0 1		0 9,953	
計					0 103,200	
単価					0 10,320	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　(有)球磨川商事	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)　(株)江口興産	ｍ３	100	5,500	550,000	
計					550,000	
単価					5,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.2t/m3)　(有)球磨川商事	ｍ３	100	3,960	396,000	
計					396,000	
単価					3,960	円／ｍ３

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)　(有)球磨川商事	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥(1t以下)	ｔ	100	30,000	3,000,000	
計					3,000,000	
単価					30,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	単位	日	数量	1	単価	63,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		L	87	142	12,354	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.49	17,400	25,926	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					63,800	
単価					63,800	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	58,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,205	23,205	
軽油		L	58	142	8,236	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.28	20,100	25,728	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					58,130	
単価					58,130	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026．1
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	単位	日	数量	1	単価	40,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,670	26,670	
軽油		L	25	135	3,375	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	供用日	1.79	6,080	10,883	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					40,930	
単価					40,930	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026．1
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．５ｍ３　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	52,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,670	26,670	
軽油		Ｌ	53	135	7,155	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．５ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1.49	12,800	19,072	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					52,900	
単価					52,900	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026．1
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	65,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,670	26,670	
軽油		Ｌ	87	135	11,745	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1.49	18,500	27,565	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					65,980	
単価					65,980	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	単位	日	数量	1	単価	29,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	26,355	26,355	
軽油		Ｌ	4	135	540	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	供用日	1.5	1,430	2,145	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					29,040	
単価					29,040	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	39,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,255	24,255	
軽油		L	32	135	4,320	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28	8,310	10,636	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	261	334	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					39,550	
単価					39,550	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026．1
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	43,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,670	26,670	
軽油		L	34	135	4,590	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	供用日	1.49	8,060	12,009	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					43,270	
単価					43,270	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	単位	日	数量	1	単価	55,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,670	26,670	
軽油		L	35	135	4,725	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	供用日	1.85	13,100	24,235	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					55,630	
単価					55,630	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００mm　排気量０．０６０Ｌ	単位	日	数量	1	単価	1,418

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	3	146	438	
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００mm　排気量０．０６０Ｌ	供用日	2.33	421	980	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,418	
単価					1,418	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第２次）　運転質量３～５ｔ	単位	日	数量	1	単価	38,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,670	26,670	
軽油		Ｌ	15	135	2,025	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第２次）　運転質量３～５ｔ	供用日	1.38	6,820	9,411	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					38,110	
単価					38,110	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	58,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,255	24,255	
軽油		L	58	135	7,830	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.28	20,100	25,728	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					58,770	
単価					58,770	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	317.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	174.85	174,850	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	202	115,140	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	165	4,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	450	11,250	
軽油		L	36	142	5,112	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,723	
計					317,200	
単価					317.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	396.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	174.85	174,850	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	570	335	190,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	165	4,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	450	11,250	
軽油		L	36	142	5,112	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,513	
計					396,800	
単価					396.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価	1,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間	H鋼 時間制約無	m	1	1,452.15	1,452	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,452	
単価					1,452	円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価	1,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間	H鋼 時間制約無	m	1	1,452.15	1,452	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,452	
単価					1,452	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,230 4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 226号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／ｍ３

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価	1,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去 昼間	H鋼 時間制約無	m	1	1,162.35	1,162	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,162	
単価					1,162	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価	1,207

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去 昼間	H鋼 時間制約無	m	1	1,207.5	1,207	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,207	
単価					1,207	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	399.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	29,820	8,796	
とび工		人	0.295	27,825	8,208	
普通作業員		人	0.295	21,315	6,287	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	55,140	16,266	WK250590 単－ 274号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		393	
計					39,950	
単価					399.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	敷鉄板賃料	各種 無 164日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	3,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	25×914×1829　180日(6カ月以内)	枚・日	164	17.5	2,870	
整備費（敷鉄板）		枚	1	385	385	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,255	
単価					3,255	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	399.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	29,820	8,796	
とび工		人	0.295	27,825	8,208	
普通作業員		人	0.295	21,315	6,287	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	55,140	16,266	WK250590 単－ 275号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		393	
計					39,950	
単価					399.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	敷鉄板賃料	各種 無 103日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	3,633

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	25×1219×2438 180日(6カ月以内)	枚・日	103	31	3,193	
整備費（敷鉄板）	25×1219×2438	枚	1	440	440	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,633	
単価					3,633	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	敷鉄板賃料	各種 無 103日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	5,817

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	25×1524×3048 180日(6カ月以内)	枚・日	103	49	5,047	
整備費（敷鉄板）	25×1524×3048	枚	1	770	770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,817	
単価					5,817	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	敷鉄板賃料	各種 無 103日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	10,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1524×6096 180日(6カ月以内)	枚・日	103	86	8,858	
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096	枚	1	1,230	1,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					10,090	
単価					10,090	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,170	16,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,170	
単価					16,170	円／人日

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,170	16,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,170	
単価					16,170	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,175	14,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					14,180	
単価					14,180	円／人日

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 70.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 80kmまで	t	1	5,330	5,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,330	
単価					5,330	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／t

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 70.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 80kmまで	t	1	5,330	5,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,330	
単価					5,330	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／t

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 1982m3	単位	式	数量	1	単価	10,705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.359	29,820	10,705	
計					10,705	
単価					10,705	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	3270千円	単位	式	数量	1	単価	3,270,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		3,270,000	
計					3,270,000	
単価					3,270,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 75,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 25,515	0 25,515	
軽油		L	0 99	0 142	0 14,058	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	供用日	0 1.49	0 23,800	0 35,462	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 75,040	
単価					0 75,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[標準型]山積0.8m3 排出ｶﾞｽ対策型(第2次)	単位	日	数量	1 1	単価	71,470 71,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,515 25,515	25,515 25,515	
軽油		L	87 87	144 144	12,528 12,528	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.49 1.49	17,400 17,400	25,926 25,926	
ｽｹﾙﾄﾝﾊﾞｹｯﾄ（賃料）	0.8m3用　※4週8休補正	日	1 1	7,500 7,500	7,500 7,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					71,470 71,470	
単価					71,470 71,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	バックホウ(クローラ)　［標準・クレーン機能付き］	排ガス２０１４年 山積０．１６ｍ３　０．９ｔ吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 43,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 25,515	0 25,515	
軽油		L	0 27	0 142	0 3,834	
バックホウ(クローラ)　［標準・クレーン機能付き］	排ガス２０１４年 山積０．１６ｍ３　０．９ｔ吊	供用日	0 1.78	0 7,850	0 13,973	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 43,330	
単価					0 43,330	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	バックホウ(クローラ)　［標準・クレーン機能付き］	排ガス型〈第２次〉　山積０．１６ｍ３　０．９ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	43,330 43,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,515 25,515	25,515 25,515	
軽油		Ｌ	27 27	142 142	3,834 3,834	
バックホウ(クローラ)　［標準・クレーン機能付き］	排ガス型〈第２次〉　山積０．１６ｍ３　０．９ｔ吊	供用日	1.78 1.78	7,850 7,850	13,973 13,973	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					43,330 43,330	
単価					43,330 43,330	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	発動発電機	運転日換算損料	単位	日	数量	0 1	単価	0 19,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 61.6	0 153	0 9,424	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第３次）　８０／１００ｋＶＡ	日	0 1	0 10,200	0 10,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 19,630	
単価					0 19,630	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1	単価	43,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,670	26,670	
軽油		L	31	143	4,433	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.23	10,200	12,546	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					43,650	
単価					43,650	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	発動発電機運転	ガソリン　３ｋＶＡ	単位	日	数量	0 1	単価	0 2,616

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0 11	0 156	0 1,716	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ＫＶＡ	日	0 1.3	0 693	0 900	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,616	
単価					0 2,616	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	発動発電機運転	ガソリン　３ｋＶＡ	単位	日	数量	0 1	単価	0 2,594

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0 11	0 156	0 1,716	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ＫＶＡ	日	0 1.3	0 676	0 878	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,594	
単価					0 2,594	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	発動発電機運転	ガソリン　３ｋＶＡ	単位	日	数量	0 1	単価	0 2,594

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0 11	0 156	0 1,716	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ＫＶＡ	日	0 1.3	0 676	0 878	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,594	
単価					0 2,594	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	トラック[クレーン装置付]運転	ベーストラック４t積　吊能力２．９t	単位	日	数量	0 1	単価	0 37,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,475	0 24,475	
軽油		L	0 31	0 139	0 4,309	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0 1	0 8,660	0 8,660	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 37,450	
単価					0 37,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	コンクリートカッタ[手動式]運転	ブレード径３０cm ブレード付	単位	日	数量	0 1	単価	0 28,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1	0 24,328	0 24,328	
ガソリン	レギュラー	L	0 6	0 149.1	0 894	
コンクリートカッタ	手動式　ブレード径３０cm　ブレード付き	組・日	0 1	0 3,570	0 3,570	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 28,800	
単価					0 28,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		L	119	142	16,898	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	12,000	12,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					55,140	
単価					55,140	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		L	119	142	16,898	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	12,000	12,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					55,140	
単価					55,140	円／日

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（据付）	U形側溝300B(300×300) 再利用	単位	m	数量	1 1	単価	6,079 6,079

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 有り		1	6,203	6,203	WB821410
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	m	1	6,203	6,203	単－ 142号
計					6,203 6,203	
単価					6,203 6,203	円／m

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（据付）	U形側溝300B(300×300)	単位	m	数量	1 1	単価	9,966 9,966

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600		1	10,170	10,170	WB821410
	無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	10,170	10,170	単－ 143号
計					10,170 10,170	
単価					10,170 10,170	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（撤去）	U形側溝300B(300×300) 再利用	単位	m	数量	1 1	単価	3,010 3,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し	m	1 1	3,072 3,072	3,072 3,072	WB821410 単－ 144号
計					3,072 3,072	
単価					3,072 3,072	 円／m

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	自由勾配側溝（据付）	縦断用 T-25 300×400 18-8-25(20)(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	13,259 13,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.255m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1 1	13,530 13,530	13,530 13,530	WB821420 単－ 145号
計					13,530 13,530	
単価					13,530 13,530	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	底部ｺﾝｸﾘｰﾄ（材料費）	18-8-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	21,756 21,756

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下		1	22,200	22,200	
		ｍ３	1	22,200	22,200	
計					22,200 22,200	
単価					22,200 22,200	円／m3

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	側溝蓋（据付）	自由勾配側溝蓋 300用(車道用蓋)　再利用	単位	枚	数量	1 1	単価	837.6 837.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	854.7	854.7	WB821430
		枚	1	854.7	854.7	単－ 146号
計					854.7 854.7	
単価					854.7 854.7	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	側溝蓋 （据付）	自由勾配側溝蓋 300用(集水蓋)　再利用	単位	枚	数量	1 1	単価	350.9 350.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	358.1 358.1	358.1 358.1	WB821430 単－ 147号
計					358.1 358.1	
単価					358.1 358.1	円／枚

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	側溝蓋 （撤去）	自由勾配側溝蓋 300用(車道用蓋)　再利用	単位	枚	数量	1 1	単価	519.4 519.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	530 530	530 530	WB821430 単－ 148号
計					530 530	
単価					530 530	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (20)　(高炉)　ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m2	数量	1 1	単価	4,701 4,701

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.1 0.1	5,286 5,286	528.6 528.6	WB240720 単－ 149号
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25 (20)　(高炉)　無し 7m3/100m2 無し	ｍ２	1 1	2,798 2,798	2,798 2,798	WB240730 単－ 150号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1 1	94.75 94.75	94.75 94.75	WB240740 単－ 151号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1 1	1,375 1,375	1,375 1,375	CB221110
計					4,796.35 4,796.35	
単価					4,797 4,797	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	現場打ち集水桝（20号）	撤去・再設置	単位	箇所	数量	1 1	単価	38,816 38,816

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝撤去・再設置（20号）	400×400×550	箇所	1 1	39,630 39,630	39,630 39,630	WYB00009 単－ 152号
計					39,630 39,630	
単価					39,630 39,630	円／箇所

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	現場打ち集水桝（21号）	撤去・再設置	単位	箇所	数量	1 1	単価	38,816 38,816

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝撤去・再設置（21号）	390×390×550	箇所	1 1	39,630 39,630	39,630 39,630	WYB00013 単－ 153号
計					39,630 39,630	
単価					39,630 39,630	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	956 956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	975.5 975.5	975.5 975.5	CB410031
計					975.5 975.5	
単価					975.5 975.5	円／m2

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-25(20)(高炉) 舗装厚70ｍｍ	単位	m2	数量	10 10	単価	2,163 2,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.7 0.7	31,530 31,530	22,071 22,071	CB240010
計					22,071 22,071	
単価					2,208 2,208	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	10,437 10,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	10,650 10,650	10,650 10,650	WB824010 単－ 154号
計					10,650 10,650	
単価					10,650 10,650	円／m3

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	18,267 18,267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	18,640 18,640	18,640 18,640	WB824010 単－ 155号
計					18,640 18,640	
単価					18,640 18,640	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,197 1,197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1 1	1,222 1,222	1,222 1,222	CB430510
計					1,222 1,222	
単価					1,222 1,222	円／m

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 ７ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	790.2 790.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	806.3 806.3	806.3 806.3	CB430310
計					806.3 806.3	
単価					806.3 806.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,420 2,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,470 2,470	2,470 2,470	CB227010
計					2,470 2,470	
単価					2,470 2,470	円／m3

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,987 2,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,048 3,048	3,048 3,048	CB227010
計					3,048 3,048	
単価					3,048 3,048	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,540 3,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,613 3,613	3,613 3,613	CB227010
計					3,613 3,613	
単価					3,613 3,613	円／m3

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,145 4,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 156号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,390 5,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	5,500 5,500	5,500 5,500	WB020051 単－ 157号
計					5,500 5,500	
単価					5,500 5,500	円／m3

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 （据付）	U形側溝300B(300×300) 再利用	単位	m	数量	1 1	単価	6,079 6,079

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	m	1 1	6,203 6,203	6,203 6,203	WB821410 単－ 142号
計					6,203 6,203	
単価					6,203 6,203	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（撤去）	U形側溝300B(300×300) 再利用	単位	m	数量	1 1	単価	3,010 3,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し	m	1 1	3,072 3,072	3,072 3,072	WB821410 単－ 144号
計					3,072 3,072	
単価					3,072 3,072	 円／m

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	自由勾配側溝（据付）	縦断用 T-25 300×700 18-8-25(20)(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	16,621 16,621

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.265m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1 1	16,960 16,960	16,960 16,960	WB821420 単－ 158号
計					16,960 16,960	
単価					16,960 16,960	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	底部ｺﾝｸﾘｰﾄ（材料費）	18-8-25(20)	単位	m3	数量	1 1	単価	21,756 21,756

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下		1	22,200	22,200	
		ｍ３	1	22,200	22,200	
計					22,200 22,200	
単価					22,200 22,200	円／m3

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	側溝蓋（据付）	自由勾配側溝蓋 300用(車道用蓋)　再利用	単位	枚	数量	1 1	単価	837.6 837.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	854.7	854.7	WB821430
		枚	1	854.7	854.7	単－ 146号
計					854.7 854.7	
単価					854.7 854.7	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	側溝蓋 （据付）	自由勾配側溝蓋 300用(集水蓋)　再利用	単位	枚	数量	1 1	単価	350.9 350.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	358.1 358.1	358.1 358.1	WB821430 単－ 147号
計					358.1 358.1	
単価					358.1 358.1	円／枚

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	側溝蓋 （撤去）	自由勾配側溝蓋 300用(車道用蓋)　再利用	単位	枚	数量	1 1	単価	519.4 519.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	530 530	530 530	WB821430 単－ 148号
計					530 530	
単価					530 530	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	現場打ち集水桝（22号）	撤去・再設置	単位	箇所	数量	1 1	単価	38,816 38,816

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝撤去・再設置（22号）	400×400×850		1	39,630	39,630	WYB00014
		箇所	1	39,630	39,630	単－ 159号
計					39,630 39,630	
単価					39,630 39,630	円／箇所

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	806.6 806.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		1	823.1	823.1	CB410030
		ｍ２	1	823.1	823.1	
計					823.1 823.1	
単価					823.1 823.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	710.6 710.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	725.1 725.1	725.1 725.1	CB410040
計					725.1 725.1	
単価					725.1 725.1	円／m2

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	2,192 2,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,237 2,237	2,237 2,237	CB410260
計					2,237 2,237	
単価					2,237 2,237	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	956 956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	975.5 975.5	975.5 975.5	CB410031
計					975.5 975.5	
単価					975.5 975.5	円／m2

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-25(20)(高炉) 舗装厚70ｍｍ	単位	m2	数量	10 10	単価	2,163 2,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.7 0.7	31,530 31,530	22,071 22,071	CB240010
計					22,071 22,071	
単価					2,208 2,208	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	10,437 10,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	10,650 10,650	10,650 10,650	WB824010 単－ 154号
計					10,650 10,650	
単価					10,650 10,650	円／m3

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	18,267 18,267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	18,640 18,640	18,640 18,640	WB824010 単－ 155号
計					18,640 18,640	
単価					18,640 18,640	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,197 1,197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1 1	1,222 1,222	1,222 1,222	CB430510
計					1,222 1,222	
単価					1,222 1,222	円／m

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 ７ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	790.2 790.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	806.3 806.3	806.3 806.3	CB430310
計					806.3 806.3	
単価					806.3 806.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	563 563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	574.5 574.5	574.5 574.5	CB430310
計					574.5 574.5	
単価					574.5 574.5	円／m2

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,420 2,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,470 2,470	2,470 2,470	CB227010
計					2,470 2,470	
単価					2,470 2,470	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,987 2,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,048 3,048	3,048 3,048	CB227010
計					3,048 3,048	
単価					3,048 3,048	円／m3

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,540 3,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,613 3,613	3,613 3,613	CB227010
計					3,613 3,613	
単価					3,613 3,613	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,540 3,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	3,613 3,613	3,613 3,613	CB227010
計					3,613 3,613	
単価					3,613 3,613	 円／m3

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,145 4,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		 ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 156号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,390 5,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	5,500 5,500	5,500 5,500	WB020051 単－ 157号
計					5,500 5,500	
単価					5,500 5,500	円／m3

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,145 4,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 160号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（据付）	落蓋式U形側溝(250×250)	単位	m	数量	1 1	単価	11,064 11,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し 無し 有り	m	1 1	11,290 11,290	11,290 11,290	WB821410 単－ 161号
計					11,290 11,290	
単価					11,290 11,290	 円／m

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	自由勾配側溝（据付）	縦断用 T-25 600×700 18-8-25(20)(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	23,079 23,079

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.02m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.85m3/10m	m	1 1	23,550 23,550	23,550 23,550	WB821420 単－ 162号
計					23,550 23,550	
単価					23,550 23,550	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	自由勾配側溝（据付）	縦断用 T-25 600×800 18-8-25(20)(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	24,598 24,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	25,100	25,100	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.02m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.85m3/10m	m	1	25,100	25,100	単－ 163号
計					25,100 25,100	
単価					25,100 25,100	円／m

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	自由勾配側溝（据付）	縦断用 T-25 700×900 18-8-25(20)(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	32,174 32,174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		1	32,830	32,830	WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し					
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.391m3/10m	m	1	32,830	32,830	単－ 164号
計					32,830 32,830	
単価					32,830 32,830	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	自由勾配側溝（据付）	縦断用 T-25 700×1000 18-8-25(20)(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	33,301 33,301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.391m3/10m	m	1 1	33,980 33,980	33,980 33,980	WB821420 単－ 165号
計					33,980 33,980	
単価					33,980 33,980	円／m

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	自由勾配側溝（据付）	横断用 T-25 700×900 24-8-25(20)(高炉) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	単位	m	数量	1 1	単価	80,411 80,411

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.284m3/10m	m	1 1	80,220 80,220	80,220 80,220	WB821420 単－ 166号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.01 0.01	182,200 182,200	1,822 1,822	WB810010 単－ 167号
計					82,042 82,042	
単価					82,050 82,050	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	底部ｺﾝｸﾘｰﾄ（材料費）	18-8-25(20)	単位	m3	数量	1 1	単価	21,756 21,756

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下		1	22,200	22,200	
		ｍ３	1	22,200	22,200	
計					22,200 22,200	
単価					22,200 22,200	円／m3

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	側溝蓋（据付）	落蓋式U形側溝蓋 250用(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	単位	枚	数量	1 1	単価	16,327 16,327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	16,660	16,660	WB821430
		枚	1	16,660	16,660	単－ 168号
計					16,660 16,660	
単価					16,660 16,660	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	側溝蓋 （据付）	自由勾配側溝蓋 600用(車道用蓋)　再利用	単位	枚	数量	1 1	単価	837.6 837.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	854.7 854.7	854.7 854.7	WB821430 単－ 146号
計					854.7 854.7	
単価					854.7 854.7	円／枚

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	側溝蓋 （据付）	自由勾配側溝蓋 600用(集水蓋)　再利用	単位	枚	数量	1 1	単価	837.6 837.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	854.7 854.7	854.7 854.7	WB821430 単－ 146号
計					854.7 854.7	
単価					854.7 854.7	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	側溝蓋 （据付）	自由勾配側溝蓋 700用(車道用蓋)　再利用	単位	枚	数量	1 1	単価	837.6 837.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	854.7 854.7	854.7 854.7	WB821430 単－ 146号
計					854.7 854.7	
単価					854.7 854.7	円／枚

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	側溝蓋 （据付）	自由勾配側溝蓋 700用(集水蓋)　再利用	単位	枚	数量	1 1	単価	837.6 837.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	854.7 854.7	854.7 854.7	WB821430 単－ 146号
計					854.7 854.7	
単価					854.7 854.7	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	側溝蓋 （撤去）	自由勾配側溝蓋 600用(車道用蓋)　再利用	単位	枚	数量	1 1	単価	519.4 519.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	530 530	530 530	WB821430 単－ 148号
計					530 530	
単価					530 530	 円／枚

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	側溝蓋 （撤去）	自由勾配側溝蓋 700用(車道用蓋)　再利用	単位	枚	数量	1 1	単価	519.4 519.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	530 530	530 530	WB821430 単－ 148号
計					530 530	
単価					530 530	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	ｺﾝｸﾘｰﾄ板（材料費）	B850×L1000×t100	単位	枚	数量	1 1	単価	15,347 15,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ板	B850×L1000×t100		1	15,660	15,660	
		枚	1	15,660	15,660	
計					15,660 15,660	
単価					15,660 15,660	円／枚

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	現場打ち集水桝（6号）	撤去・再設置	単位	箇所	数量	1 1	単価	92,314 92,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝撤去・再設置（6号）	900×900×1050		1	94,250	94,250	WYB00015
		箇所	1	94,250	94,250	単－ 169号
計					94,250 94,250	
単価					94,250 94,250	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	現場打ち集水桝（8号）	撤去・再設置	単位	箇所	数量	1 1	単価	92,314 92,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝撤去・再設置（8号）	900×900×1150	箇所	1 1	94,250 94,250	94,250 94,250	WYB00016 単－ 170号
計					94,250 94,250	
単価					94,250 94,250	円／箇所

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	10,437 10,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	10,650 10,650	10,650 10,650	WB824010 単－ 154号
計					10,650 10,650	
単価					10,650 10,650	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	18,267 18,267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	18,640	18,640	WB824010
		ｍ３	1	18,640	18,640	単－ 155号
計					18,640 18,640	
単価					18,640 18,640	円／m3

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	654.4 654.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		1	667.8	667.8	CB430510
		m	1	667.8	667.8	
計					667.8 667.8	
単価					667.8 667.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	563 563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	574.5 574.5	574.5 574.5	CB430310
計					574.5 574.5	
単価					574.5 574.5	円／m2

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,420 2,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,470 2,470	2,470 2,470	CB227010
計					2,470 2,470	
単価					2,470 2,470	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,987 2,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,048 3,048	3,048 3,048	CB227010
計					3,048 3,048	
単価					3,048 3,048	円／m3

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,540 3,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,613 3,613	3,613 3,613	CB227010
計					3,613 3,613	
単価					3,613 3,613	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,145 4,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 156号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,390 5,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	5,500 5,500	5,500 5,500	WB020051 単－ 157号
計					5,500 5,500	
単価					5,500 5,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,145 4,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 160号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	自由勾配側溝 （据付）	縦断用 T-25 300×400 18-8-25(20)(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	13,633 13,633

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	m	1 1	13,920 13,920	13,920 13,920	WB821420 単－ 171号
計					13,920 13,920	
単価					13,920 13,920	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	自由勾配側溝（据付）	縦断用 T-25 300×500 18-8-25(20)(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	14,740 14,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	15,050	15,050	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	m	1	15,050	15,050	単－ 172号
計					15,050 15,050	
単価					15,050 15,050	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	自由勾配側溝（据付）	縦断用 T-25 300×600 18-8-25(20)(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	16,572 16,572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	16,920	16,920	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.27m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	m	1	16,920	16,920	単－ 173号
計					16,920 16,920	
単価					16,920 16,920	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	側溝蓋 （据付）	自由勾配側溝蓋 300用(車道用蓋)　再利用	単位	枚	数量	1 1	単価	837.1 837.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	854.7 854.7	854.7 854.7	WB821430 単－ 174号
計					854.7 854.7	
単価					854.7 854.7	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	側溝蓋 （据付）	自由勾配側溝蓋 300用(集水蓋)　再利用	単位	枚	数量	1 1	単価	350.7 350.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	358.1 358.1	358.1 358.1	WB821430 単－ 175号
計					358.1 358.1	
単価					358.1 358.1	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	側溝蓋 （撤去）	自由勾配側溝蓋 300用(車道用蓋)　再利用	単位	枚	数量	1 1	単価	519.1 519.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	530 530	530 530	WB821430 単－ 176号
計					530 530	
単価					530 530	 円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	10,440 10,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	10,660 10,660	10,660 10,660	WB824010 単－ 177号
計					10,660 10,660	
単価					10,660 10,660	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	18,256 18,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	18,640	18,640	WB824010
		ｍ３	1	18,640	18,640	単－ 178号
計					18,640 18,640	
単価					18,640 18,640	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,492 2,492

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		1	2,545	2,545	CB227010
		ｍ３	1	2,545	2,545	
計					2,545 2,545	
単価					2,545 2,545	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,076 3,076

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,141 3,141	3,141 3,141	CB227010
計					3,141 3,141	
単価					3,141 3,141	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,143 4,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 179号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,386 5,386

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	5,500	5,500	WB020051
		ｍ３	1	5,500	5,500	単－ 180号
計					5,500 5,500	
単価					5,500 5,500	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	自由勾配側溝 （据付）	縦断用 T-25 300×400 18-8-25(20)(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	13,947 13,947

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	m	1	14,240	14,240 14,240	WB821420 単－ 181号
計					14,240 14,240	
単価					14,240 14,240	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	自由勾配側溝（据付）	縦断用 T-25 300×500 18-8-25(20)(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	14,740 14,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	15,050	15,050	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	m	1	15,050	15,050	単－ 172号
計					15,050 15,050	
単価					15,050 15,050	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	自由勾配側溝（据付）	縦断用 T-25 300×700 18-8-25(20)(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	17,600 17,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	17,970	17,970	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.27m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	m	1	17,970	17,970	単－ 184号
計					17,970 17,970	
単価					17,970 17,970	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	自由勾配側溝 （据付）	横断用 T-25 300×600 24-8-25(20)(高炉)	単位	m	数量	10 10	単価	42,488 42,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		10	42,470	424,700	WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し					
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.54m3/10m 有り	m	10	42,470	424,700	単－ 185号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.05	181,200	9,060	WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
	補正無(一般構造物)	t	0.05	181,200	9,060	単－ 186号
計					433,760 433,760	
単価					43,380 43,380	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	側溝蓋 （据付）	自由勾配側溝蓋 300用(車道用蓋)　再利用	単位	枚	数量	1 1	単価	837.1 837.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種)		1	854.7	854.7	WB821430
	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					
		枚	1	854.7	854.7	単－ 174号
計					854.7 854.7	
単価					854.7 854.7	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	側溝蓋 （据付）	自由勾配側溝蓋 300用(集水蓋)　再利用	単位	枚	数量	1 1	単価	350.7 350.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	358.1 358.1	358.1 358.1	WB821430 単－ 175号
計					358.1 358.1	
単価					358.1 358.1	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	側溝蓋 （撤去）	自由勾配側溝蓋 300用(車道用蓋)　再利用	単位	枚	数量	1 1	単価	519.1 519.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	530 530	530 530	WB821430 単－ 176号
計					530 530	
単価					530 530	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	現場打ち集水桝（11号）	撤去・再設置	単位	箇所	数量	1 1	単価	30,236 30,236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝撤去・再設置（11号）	500×500×800	箇所	1 1	30,870 30,870	30,870 30,870	WYB00017 単－ 187号
計					30,870 30,870	
単価					30,870 30,870	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	現場打ち集水桝（12号）	撤去・再設置	単位	箇所	数量	1 1	単価	30,236 30,236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝撤去・再設置（12号）	500×500×800	箇所	1 1	30,870 30,870	30,870 30,870	WYB00018 単－ 188号
計					30,870 30,870	
単価					30,870 30,870	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	10,440 10,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	10,660 10,660	10,660 10,660	WB824010 単－ 177号
計					10,660 10,660	
単価					10,660 10,660	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	18,256 18,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	18,640 18,640	18,640 18,640	WB824010 単－ 178号
計					18,640 18,640	
単価					18,640 18,640	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,492 2,492

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,545 2,545	2,545 2,545	CB227010
計					2,545 2,545	
単価					2,545 2,545	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,076 3,076

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,141 3,141	3,141 3,141	CB227010
計					3,141 3,141	
単価					3,141 3,141	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,143 4,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 179号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,386 5,386

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	5,500 5,500	5,500 5,500	WB020051 単－ 180号
計					5,500 5,500	
単価					5,500 5,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	自由勾配側溝（据付）	縦断用 T-25 300×500 18-8-25(20)(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	14,750 14,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	15,060	15,060	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	m	1	15,060	15,060	単－ 189号
計					15,060 15,060	
単価					15,060 15,060	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	自由勾配側溝（据付）	縦断用 T-25 300×600 18-8-25(20)(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	16,444 16,444

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	16,790	16,790	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.27m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	m	1	16,790	16,790	単－ 190号
計					16,790 16,790	
単価					16,790 16,790	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	側溝蓋 （据付）	自由勾配側溝蓋 300用(車道用蓋)　再利用	単位	枚	数量	1 1	単価	837.1 837.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	854.7 854.7	854.7 854.7	WB821430 単－ 174号
計					854.7 854.7	
単価					854.7 854.7	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	側溝蓋 （据付）	自由勾配側溝蓋 300用(集水蓋)　再利用	単位	枚	数量	1 1	単価	350.7 350.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	358.1 358.1	358.1 358.1	WB821430 単－ 175号
計					358.1 358.1	
単価					358.1 358.1	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	側溝蓋 （撤去）	自由勾配側溝蓋 300用(車道用蓋)　再利用	単位	枚	数量	1 1	単価	519.1 519.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	530 530	530 530	WB821430 単－ 176号
計					530 530	
単価					530 530	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	10,440 10,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	10,660 10,660	10,660 10,660	WB824010 単－ 177号
計					10,660 10,660	
単価					10,660 10,660	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	18,256 18,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	18,640	18,640	WB824010
		ｍ３	1	18,640	18,640	単－ 178号
計					18,640 18,640	
単価					18,640 18,640	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,492 2,492

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		1	2,545	2,545	CB227010
		ｍ３	1	2,545	2,545	
計					2,545 2,545	
単価					2,545 2,545	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,076 3,076

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,141 3,141	3,141 3,141	CB227010
計					3,141 3,141	
単価					3,141 3,141	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,143 4,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 179号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,386 5,386

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	5,500	5,500	WB020051
		ｍ３	1	5,500	5,500	単－ 180号
計					5,500 5,500	
単価					5,500 5,500	円／m3

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 （据付）	U形側溝300A(300×300) 再利用	単位	m	数量	1 1	単価	3,928 3,928

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	1	4,009	4,009 4,009	WB821410 単－ 191号
計					4,009 4,009	
単価					4,009 4,009	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（据付）	U形側溝蓋付(240×240) 再利用	単位	m	数量	1 1	単価	4,190 4,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.44m3/10m	 m	1 1	4,276 4,276	4,276 4,276	WB821410 単－ 192号
計					4,276 4,276	
単価					4,276 4,276	 円／m

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（据付）	U形側溝蓋付(240×240)	単位	m	数量	1 1	単価	7,133 7,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	 m	1 1	7,279 7,279	7,279 7,279	WB821410 単－ 193号
計					7,279 7,279	
単価					7,279 7,279	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（撤去）	U形側溝300A(300×300) 再利用	単位	m	数量	1 1	単価	1,903 1,903

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	m	1 1	1,942 1,942	1,942 1,942	WB821410 単－ 194号
計					1,942 1,942	
単価					1,942 1,942	円／m

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（撤去）	U形側溝蓋付(240×240) 再利用	単位	m	数量	1 1	単価	2,058 2,058

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し	m	1 1	2,100 2,100	2,100 2,100	WB821410 単－ 195号
計					2,100 2,100	
単価					2,100 2,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	側溝蓋 （据付）	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用 T-25 再利用	単位	枚	数量	1 1	単価	837.6 837.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	854.7 854.7	854.7 854.7	WB821430 単－ 146号
計					854.7 854.7	
単価					854.7 854.7	円／枚

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	側溝蓋 （据付）	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 240用 T-25 再利用	単位	枚	数量	1 1	単価	350.9 350.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	358.1 358.1	358.1 358.1	WB821430 単－ 147号
計					358.1 358.1	
単価					358.1 358.1	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	側溝蓋（据付）	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 240用 T-25	単位	枚	数量	1 1	単価	8,378 8,378

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	8,549 8,549	8,549 8,549	WB821430 単－ 196号
計					8,549 8,549	
単価					8,549 8,549	円／枚

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	側溝蓋（撤去）	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用 T-25 再利用	単位	枚	数量	1 1	単価	519.4 519.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	530 530	530 530	WB821430 単－ 148号
計					530 530	
単価					530 530	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	側溝蓋（撤去）	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 240用 T-25 再利用	単位	枚	数量	1 1	単価	217.5 217.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	222 222	222 222	WB821430 単－ 197号
計					222 222	
単価					222 222	円／枚

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	現場打ち集水桝（8-1号）	撤去・再設置	単位	箇所	数量	1 1	単価	29,099 29,099

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝撤去・再設置（8-1号）	400×400×550	箇所	1 1	29,710 29,710	29,710 29,710	WYB00008 単－ 198号
計					29,710 29,710	
単価					29,710 29,710	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	現場打ち集水桝（8-2号）	撤去・再設置	単位	箇所	数量	1 1	単価	29,099 29,099

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝撤去・再設置（8-2号）	400×400×550		1	29,710	29,710	WYB00019
		箇所	1	29,710	29,710	単－ 199号
計					29,710 29,710	
単価					29,710 29,710	円／箇所

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,411 2,411

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)		1	2,461	2,461	CA900020
		ｍ３	1	2,461	2,461	
計					2,461 2,461	
単価					2,461 2,461	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,453 1,453

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1 1	1,483 1,483	1,483 1,483	CB210110
計					1,483 1,483	
単価					1,483 1,483	円／m3

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1 1	単価	142.7 142.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	1 1	145.7 145.7	145.7 145.7	CA900310
計					145.7 145.7	
単価					145.7 145.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	806.6 806.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	823.1 823.1	823.1 823.1	CB410030
計					823.1 823.1	
単価					823.1 823.1	円／m2

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	710.6 710.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	725.1 725.1	725.1 725.1	CB410040
計					725.1 725.1	
単価					725.1 725.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	2,101 2,101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	2,144 2,144	2,144 2,144	CB410260
計					2,144 2,144	
単価					2,144 2,144	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	敷砂利(歩道部)	RC-40 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	154 154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	0.05 0.05	145.7 145.7	7.28 7.28	CA900310
【材料費】						
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.05 0.05	3,000 3,000	150 150	
計					157.28 157.28	
単価					157.3 157.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	619.1 619.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	631.8 631.8	631.8 631.8	CB410030
計					631.8 631.8	
単価					631.8 631.8	円／m2

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-25(20)(高炉) 舗装厚70ｍｍ	単位	m2	数量	10 10	単価	2,163 2,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.7 0.7	31,530 31,530	22,071 22,071	CB240010
計					22,071 22,071	
単価					2,208 2,208	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	目地板	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1 1	単価	5,004 5,004

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10		1	5,106	5,106	CB224710
		ｍ２	1	5,106	5,106	
計					5,106 5,106	
単価					5,106 5,106	円／m2

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	343.4 343.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	ｍ	1 1	350.4 350.4	350.4 350.4	WB821210 単－ 200号
計					350.4 350.4	
単価					350.4 350.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 ７ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	790.2 790.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	806.3 806.3	806.3 806.3	CB430310
計					806.3 806.3	
単価					806.3 806.3	円／m2

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	563 563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	574.5 574.5	574.5 574.5	CB430310
計					574.5 574.5	
単価					574.5 574.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,540 3,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,613 3,613	3,613 3,613	CB227010
計					3,613 3,613	
単価					3,613 3,613	円／m3

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,540 3,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,613 3,613	3,613 3,613	CB227010
計					3,613 3,613	
単価					3,613 3,613	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,145 4,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 156号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,145 4,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 160号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600㎜ 60を超え300kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,022.8	60,228	
U形側溝	再利用	個	16.5	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	3,000	1,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					62,030	
単価					6,203	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	10,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,022.8	60,228	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	2,400	39,600	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	3,000	1,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					101,700	
単価					10,170	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	3,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,071.62	30,716	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					30,720	
単価					3,072	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.255m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	13,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,792.85	57,928	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×400×2000 普通型	個	5	13,900	69,500	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.27	22,200	5,994	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	3,000	1,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					135,300	
単価					13,530	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	854.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	854.7	85,470	
側溝蓋	再利用	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					85,470	
単価					854.7	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	358.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	358.05	35,805	
側溝蓋	再利用	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					35,810	
単価					358.1	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	529.91	52,991	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					53,000	
単価					530	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	5,286

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	29,820	12,822	
型わく工		人	0.86	27,090	23,297	
普通作業員		人	0.52	21,315	11,083	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		5,658	
計					52,860	
単価					5,286	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25（20）（高炉） 無し 7m3/100m2 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,798

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,820	29,820	
普通作業員		人	2.9	21,315	61,813	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	8.47	22,200	188,034	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		133	
計					279,800	
単価					2,798	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	94.75

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	29,820	2,683	
普通作業員		人	0.31	21,315	6,607	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		185	
計					9,475	
単価					94.75	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	集水桝撤去・再設置（20号）	400×400×550	単位	箇所	数量	3 3	単価	39,630 39,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,820 29,820	29,820 29,820	
特殊作業員		人	1 1	25,305 25,305	25,305 25,305	
普通作業員		人	1 1	21,315 21,315	21,315 21,315	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	日	1 1	42,390 42,390	42,390 42,390	 単－ 201号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		70 70	
計					118,900 118,900	
単価					39,630 39,630	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	集水桝撤去・再設置（21号）	390×390×550	単位	箇所	数量	3 3	単価	39,630 39,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,820 29,820	29,820 29,820	
特殊作業員		人	1 1	25,305 25,305	25,305 25,305	
普通作業員		人	1 1	21,315 21,315	21,315 21,315	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	日	1 1	42,390 42,390	42,390 42,390	 単－ 201号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		70 70	
計					118,900 118,900	
単価					39,630 39,630	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,648.35	10,648	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					10,650	
単価					10,650	円／ｍ３

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	18,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	18,631.7	18,631	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					18,640	
単価					18,640	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ（有）球磨川商事	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ（株）江口興産	ｍ３	100	5,500	550,000	
計					550,000	
単価					5,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.265m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	16,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,792.85	57,928	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×700×2000 普通型	個	5	20,700	103,500	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.281	22,200	6,238	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.636	3,000	1,908	
諸雑費（まるめ）		式	1		26	
計					169,600	
単価					16,960	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	集水桝撤去・再設置（22号）	400×400×850	単位	箇所	数量	3 3	単価	39,630 39,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,820 29,820	29,820 29,820	
特殊作業員		人	1 1	25,305 25,305	25,305 25,305	
普通作業員		人	1 1	21,315 21,315	21,315 21,315	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	日	1 1	42,390 42,390	42,390 42,390	 単－ 201号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		70 70	
計					118,900 118,900	
単価					39,630 39,630	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　（有）球磨川商事	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	11,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,807.3	38,073	
道路用鉄筋コンクリート側溝	１種　２５０　２５０×２５０×２０００	個	5	14,600	73,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	3,000	1,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		27	
計					112,900	
単価					11,290	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.02m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.85m3/10m	単位	m	数量	10	単価	23,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,792.85	57,928	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 600×700×2000 普通型	個	5	30,100	150,500	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	1.081	22,200	23,998	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.02	3,000	3,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		14	
計					235,500	
単価					23,550	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.02m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.85m3/10m	単位	m	数量	10	単価	25,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,792.85	57,928	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 600×800×2000 普通型	個	5	33,200	166,000	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	1.081	22,200	23,998	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.02	3,000	3,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		14	
計					251,000	
単価					25,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.391m3/10m	単位	m	数量	10	単価	32,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,520.1	75,201	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 700×900×2000 普通型	個	5	42,900	214,500	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	1.474	22,200	32,722	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.926	3,000	5,778	
諸雑費（まるめ）		式	1		99	
計					328,300	
単価					32,830	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.391m3/10m	単位	m	数量	10	単価	33,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,520.1	75,201	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 700×1000×2000 普通型	個	5	45,200	226,000	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	1.474	22,200	32,722	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.926	3,000	5,778	
諸雑費（まるめ）		式	1		99	
計					339,800	
単価					33,980	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.284m3/10m	単位	m	数量	10	単価	80,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,520.1	75,201	
自由勾配側溝	横断用 T-25 700×900×2000 グレーチング蓋付	個	5	138,000	690,000	
生コンクリート 高炉	24-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	1.361	22,900	31,166	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.926	3,000	5,778	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					802,200	
単価					80,220	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	182,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	103,000	106,090	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	76,072.5	76,072	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					182,200	
単価					182,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	16,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	358.05	35,805	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(落蓋式側溝)	250用 T-25 L=1000	枚	100	16,300	1,630,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		195	
計					1,666,000	
単価					16,660	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	集水桝撤去・再設置（6号）	900×900×1050	単位	箇所	数量	2 2	単価	94,250 94,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	29,820 29,820	44,730 44,730	
特殊作業員		人	1.5 1.5	25,305 25,305	37,957 37,957	
普通作業員		人	1.5 1.5	21,315 21,315	31,972 31,972	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	日	1.5 1.5	49,210 49,210	73,815 73,815	 単－ 202号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		26 26	
計					188,500 188,500	
単価					94,250 94,250	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	集水桝撤去・再設置（8号）	900×900×1150	単位	箇所	数量	2 2	単価	94,250 94,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	29,820 29,820	44,730 44,730	
特殊作業員		人	1.5 1.5	25,305 25,305	37,957 37,957	
普通作業員		人	1.5 1.5	21,315 21,315	31,972 31,972	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	日	1.5 1.5	49,210 49,210	73,815 73,815	 単－ 202号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		26 26	
計					188,500 188,500	
単価					94,250 94,250	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	単位	m	数量	10	単価	13,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,792.85	57,928	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×400×2000 普通型	個	5	13,900	69,500	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.276	22,200	6,127	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.17	22,200	3,774	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	3,000	1,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					139,200	
単価					13,920	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	単位	m	数量	10	単価	15,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,792.85	57,928	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×500×2000 普通型	個	5	15,500	77,500	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.276	22,200	6,127	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.318	22,200	7,059	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	3,000	1,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					150,500	
単価					15,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.27m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	単位	m	数量	10	単価	16,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,792.85	57,928	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×600×2000 普通型	個	5	18,600	93,000	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.286	22,200	6,349	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.448	22,200	9,945	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.636	3,000	1,908	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					169,200	
単価					16,920	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	854.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	854.7	85,470	
側溝蓋	再利用	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					85,470	
単価					854.7	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	358.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	358.05	35,805	
側溝蓋	再利用	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					35,810	
単価					358.1	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	529.91	52,991	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					53,000	
単価					530	円／枚

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,652.4	10,652	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,660	
単価					10,660	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	18,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	18,631.7	18,631	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					18,640	
単価					18,640	円／ｍ３

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ（有）球磨川商事	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ（株)江口興産	ｍ３	100	5,500	550,000	
計					550,000	
単価					5,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	単位	m	数量	10	単価	14,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,792.85	57,928	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×400×2000 普通型	個	5	13,900	69,500	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.276	22,200	6,127	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.312	22,200	6,926	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	3,000	1,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		83	
計					142,400	
単価					14,240	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.27m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	単位	m	数量	10	単価	16,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,792.85	57,928	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×600×2000 普通型	個	5	18,600	93,000	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.286	22,200	6,349	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.46	22,200	10,212	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.636	3,000	1,908	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					169,400	
単価					16,940	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.27m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	単位	m	数量	10	単価	16,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,792.85	57,928	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×600×2000 普通型	個	5	18,600	93,000	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.286	22,200	6,349	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.293	22,200	6,504	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.636	3,000	1,908	
諸雑費（まるめ）		式	1		11	
計					165,700	
単価					16,570	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.27m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	単位	m	数量	10	単価	17,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,792.85	57,928	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×700×2000 普通型	個	5	20,700	103,500	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.286	22,200	6,349	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.447	22,200	9,923	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.636	3,000	1,908	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					179,700	
単価					17,970	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.54m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	42,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,520.1	75,201	
自由勾配側溝	横断用 T-25 300×600×2000 グレーチング蓋付	個	5	65,000	325,000	
生コンクリート 高炉	24-8-25(20) W/C=55%以下	ｍ３	0.572	22,900	13,098	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.413	22,200	9,168	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.72	3,000	2,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		73	
計					424,700	
単価					42,470	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	181,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	102,000	105,060	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	76,072.5	76,072	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					181,200	
単価					181,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	集水桝撤去・再設置（11号）	500×500×800	単位	箇所	数量	2 2	単価	30,870 30,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	30,870 30,870	15,435 15,435	
特殊作業員		人	0.5 0.5	26,355 26,355	13,177 13,177	
普通作業員		人	0.5 0.5	22,365 22,365	11,182 11,182	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	日	0.5 0.5	43,890 43,890	21,945 21,945	 単－ 203号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					61,740 61,740	
単価					30,870 30,870	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	集水桝撤去・再設置（12号）	500×500×800	単位	箇所	数量	2 2	単価	30,870 30,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	30,870 30,870	15,435 15,435	
特殊作業員		人	0.5 0.5	26,355 26,355	13,177 13,177	
普通作業員		人	0.5 0.5	22,365 22,365	11,182 11,182	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	日	0.5 0.5	43,890 43,890	21,945 21,945	 単－ 203号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					61,740 61,740	
単価					30,870 30,870	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	単位	m	数量	10	単価	15,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,792.85	57,928	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×500×2000 普通型	個	5	15,500	77,500	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.276	22,200	6,127	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.324	22,200	7,192	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	3,000	1,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		17	
計					150,600	
単価					15,060	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.27m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	単位	m	数量	10	単価	16,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,792.85	57,928	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×600×2000 普通型	個	5	18,600	93,000	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.286	22,200	6,349	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.391	22,200	8,680	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.636	3,000	1,908	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					167,900	
単価					16,790	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	4,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,807.3	38,073	
U形側溝	再利用	個	5	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,000	2,016	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					40,090	
単価					4,009	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600㎜ 60kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.44m3/10m	単位	m	数量	10	単価	4,276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,117.05	41,170	
U形側溝	再利用	個	16.5	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.528	3,000	1,584	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					42,760	
単価					4,276	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	7,279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,117.05	41,170	
鉄筋コンクリートU形	２４０　２４０×２４０×６００	個	16.5	1,820	30,030	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.528	3,000	1,584	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					72,790	
単価					7,279	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	1,942

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	1,941.72	19,417	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					19,420	
単価					1,942	円／m

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,099.69	20,996	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					21,000	
単価					2,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	8,549

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	358.05	35,805	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(U形側溝蓋)	240用 T-25 L=1000	枚	100	8,190	819,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		95	
計					854,900	
単価					8,549	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	222

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	221.99	22,199	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					22,200	
単価					222	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	集水桝撤去・再設置（8-1号）	400×400×550	単位	箇所	数量	2 2	単価	29,710 29,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	29,820 29,820	14,910 14,910	
特殊作業員		人	0.5 0.5	25,305 25,305	12,652 12,652	
普通作業員		人	0.5 0.5	21,315 21,315	10,657 10,657	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	日	0.5 0.5	42,390 42,390	21,195 21,195	 単－ 201号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					59,420 59,420	
単価					29,710 29,710	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	集水桝撤去・再設置（8-2号）	400×400×550	単位	箇所	数量	2 2	単価	29,710 29,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	29,820 29,820	14,910 14,910	
特殊作業員		人	0.5 0.5	25,305 25,305	12,652 12,652	
普通作業員		人	0.5 0.5	21,315 21,315	10,657 10,657	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	日	0.5 0.5	42,390 42,390	21,195 21,195	 単－ 201号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					59,420 59,420	
単価					29,710 29,710	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	350.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	193.2	193,200	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	455	11,375	
軽油		L	40	143	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,480	
計					350,400	
単価					350.4	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	42,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		L	34	143	4,862	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	供用日	1.49	8,060	12,009	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					42,390	
単価					42,390	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	49,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		L	50	143	7,150	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1.49	11,100	16,539	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					49,210	
単価					49,210	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	43,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,670	26,670	
軽油		L	34	153	5,202	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	供用日	1.49	8,060	12,009	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					43,890	
単価					43,890	円／日