この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	令和７年度　東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事
工事地名	宮崎県延岡市吉野町地先外

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 9月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 9月
２）	事務所名	延岡河川国道事務所　道路管理課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2589660016	１４）	単価適用年月	2025年 9月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 9月
５）	変更回数	1回	１６）	前請負工事費	109,318,000
６）	主 工 種	舗装工事	１７）	前請負代金額	99,880,000
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	169日間　自　令和 7年 9月12日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 8年 2月27日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 1回変更）　至　令和 8年 2月27日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	宮崎県	２２）	処 分 費 等	1,567,495
１０）	地　　区	延岡	２３）	公 告 日	令和 7年 7月22日
１１）	河川・路線				

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度　東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			1		21,605,254			
（吉野地区）		式	1		21,289,836	1	-315,418	
舗装工			1		20,747,610			
		式	1		18,806,505	1	-1,941,105	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工			1		20,747,610			
		式	1		18,806,505	1	-1,941,105	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟA		5,400	3,539	19,110,600			単-1号
（夜間）	Sﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13)	m2	4,980	3,539	17,624,220	-420	-1,486,380	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑		270	2,025	546,750			単-2号
（夜間）		m3	195	2,025	394,875	-75	-151,875	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削・車道)		270	4,038	1,090,260			単-3号
（夜間）		m3	195	4,038	787,410	-75	-302,850	
区画線工			1		566,880			
		式	1		2,074,304	1	1,507,424	
区画線工			1		566,880			
		式	1		2,074,304	1	1,507,424	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無		1,200	472.4	566,880			単-4号
（夜間）		m	1,050	472.4	496,020	-150	-70,860	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無		0	0	0			単-5号
（夜間）		m	110	476.5	52,415	110	52,415	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無		0	0	0			単-6号
（夜間）		m	220	505.9	111,298	220	111,298	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無		0	0	0			単-7号
（夜間）		m	380	755.5	287,090	380	287,090	

設計内訳書

工事名	令和７年度　東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 4							単-8号
（夜間）	5cm 厚1.5mm 排水性舗		0	0	0			
	装無	m	86	946.5	81,399	86	81,399	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白							単-9号
（夜間）	45cm 厚1.5mm 排水性		0	0	0			
	舗装無	m	130	1,004	130,520	130	130,520	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-10号
（夜間）	･文字 白 15cm換算 厚		0	0	0			
	1.5mm 排水性舗装無	m	75	948.3	71,122	75	71,122	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 青 3							単-11号
（夜間）	0cm 厚1.5mm 排水性舗		0	0	0			
	装無	m	620	1,362	844,440	620	844,440	
仮設工			1		290,764			
		式	1		409,027	1	118,263	
交通管理工			1		290,764			
		式	1		409,027	1	118,263	
交通誘導警備員			16		290,764			内-1号
（夜間）		人日	0		0	-16	-290,764	
交通誘導警備員			0		0			内-2号
（昼間）		人日	2		27,400	2	27,400	
交通誘導警備員			0		0			内-3号
（夜間）		人日	21		381,627	21	381,627	
直接工事費			1		21,605,254			
		式	1		21,289,836	1	-315,418	
共通仮設費			1		4,420,107			
		式	1		4,670,875	1	250,768	
共通仮設費			1		515,104			
		式	1		769,937	1	254,833	

設計内訳書

工事名	令和７年度　東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			1		148,561			
		式	1		148,561	0	0	
建設機械運搬費			1		148,561			内-4号
		台	1		148,561	0	0	
技術管理費			1		94,271			
		式	1		94,271	0	0	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用			1		57,725			内-5号
		式	1		57,725	0	0	
全国道路施設点検データベース登録費			1		36,546			内-6号
		式	1		36,546	0	0	
営繕費			0		0			
		式	1		255,000	1	255,000	
快適ﾄｲﾚ			0		0			内-7号
		式	1		255,000	1	255,000	
現場環境改善費（率計上）			1		272,272			
		式	1		272,105	1	-167	
共通仮設費（率計上）			1		3,905,003			
		式	1		3,900,938	1	-4,065	
純工事費			1		26,025,361			
		式	1		25,960,711	1	-64,650	
現場管理費			1		10,183,706			
		式	1		10,259,658	1	75,952	
工事原価			1		78,224,285			
		式	1		99,910,213	1	21,685,928	

設計内訳書

工事名	令和７年度　東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等								
			1		12,575,715			
		式	1		15,579,787	1	3,004,072	
業務委託料								
			0		0			
		式	1		500,000	1	500,000	
工事価格								
			1		90,800,000			
		式	1		115,990,000	1	25,190,000	
消費税相当額								
			1		9,080,000			
		式	1		11,599,000	1	2,519,000	
工事費計								
			1		99,880,000			
		式	1		127,589,000	1	27,709,000	

設計内訳書

工事名	令和７年度　東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕								
（北浦地区）			1		856,037			
		式	1		827,885	1	-28,152	
道路付属施設工								
			1		783,346			
		式	1		682,503	1	-100,843	
作業土工								
			1		5,274			
		式	1		1,483	1	-3,791	
床掘り	土砂							内-1号
（夜間）			1		2,080			
		m3	0		0	-1	-2,080	
床掘り	土砂							内-2号
（夜間）			0		0			
		m3	0.6		1,470	0.6	1,470	
埋戻し	土砂							内-3号
（夜間）			1		3,194			
		m3	0		0	-1	-3,194	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-4号
			0		0			
		m3	0.1		13	0.1	13	
CCTV装置設置工								
			1		778,072			
		式	1		681,020	1	-97,052	
CCTV基礎設置	H200×200 18-8-40(高炉)							内-5号
（夜間）			1		778,072			
		基	0		0	-1	-778,072	
CCTV基礎設置	H200×200 18-8-40(高炉)							内-6号
（夜間）			0		0			
		基	1		681,020	1	681,020	
仮設工								
			1		72,691			
		式	1		145,382	1	72,691	
交通管理工								
			1		72,691			
		式	1		145,382	1	72,691	

設計内訳書

工事名	令和７年度　東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員								内-7号
（夜間）			4		72,691			
		人日	0		0	-4	-72,691	
交通誘導警備員								内-8号
（夜間）			0		0			
		人日	8		145,382	8	145,382	
直接工事費								
			1		856,037			
		式	1		827,885	1	-28,152	
共通仮設費								
			1		270,626			
		式	1		318,660	1	48,034	
共通仮設費								
			1		62,311			
		式	1		117,196	1	54,885	
準備費								
			0		0			
		式	1		9,843	1	9,843	
埋設物試掘								内-9号
			0		0			
		式	1		9,843	1	9,843	
役務費								
			1		41,297			
		式	1		41,297	0	0	
生ｺﾝ夜間ｾｯﾄ料金								内-10号
			1		41,297			
		式	1		41,297	0	0	
技術管理費								
			0		0			
		式	1		45,575	1	45,575	
貫入試験	ｽｸﾘｭｰｳｪｲﾄ貫入試験							内-11号
			0		0			
		式	1		45,575	1	45,575	
現場環境改善費（率計上）								
			1		21,014			
		式	1		20,481	1	-533	

設計内訳書

工事名	令和７年度　東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）								
			1		208,315			
		式	1		201,464	1	-6,851	
純工事費								
			1		1,126,663			
		式	1		1,146,545	1	19,882	
現場管理費								
			1		547,285			
		式	1		534,329	1	-12,956	
工事原価								
			1		1,673,948			
		式	1		1,680,874	1	6,926	

設計内訳書

工事名	令和７年度　東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕								
（北川地区）			1		855,747			
		式	1		681,211	1	-174,536	
道路付属施設工								
			1		783,056			
		式	1		681,211	1	-101,845	
作業土工								
			1		5,274			
		式	1		1,483	1	-3,791	
床掘り	土砂							内-1号
（夜間）			1		2,080			
		m3	0		0	-1	-2,080	
床掘り	土砂							内-2号
（夜間）			0		0			
		m3	0.6		1,470	0.6	1,470	
埋戻し	土砂							内-3号
（夜間）			1		3,194			
		m3	0		0	-1	-3,194	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-4号
			0		0			
		m3	0.1		13	0.1	13	
CCTV装置設置工								
			1		777,782			
		式	1		679,728	1	-98,054	
CCTV基礎設置	H200×200 18-8-40(高炉)							内-5号
（夜間）			1		777,782			
		基	0		0	-1	-777,782	
CCTV基礎設置	H200×200 18-8-40(高炉)							内-6号
（夜間）			0		0			
		基	1		679,728	1	679,728	
仮設工								
			1		72,691			
		式	0		0	-1	-72,691	
交通管理工								
			1		72,691			
		式	0		0	-1	-72,691	

設計内訳書

工事名	令和７年度　東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員								内-7号
（夜間）			4		72,691			
		人日	0		0	-4	-72,691	
直接工事費								
			1		855,747			
		式	1		681,211	1	-174,536	
共通仮設費								
			1		270,626			
		式	1		280,054	1	9,428	
共通仮設費								
			1		62,311			
		式	1		114,227	1	51,916	
準備費								
			0		0			
		式	1		9,843	1	9,843	
埋設物試掘								内-8号
			0		0			
		式	1		9,843	1	9,843	
役務費								
			1		41,297			
		式	1		41,297	0	0	
生ｺﾝ夜間ｾｯﾄ料金								内-9号
			1		41,297			
		式	1		41,297	0	0	
技術管理費								
			0		0			
		式	1		45,575	1	45,575	
貫入試験	ｽｸﾘｭｰｳｪｲﾄ貫入試験							内-10号
			0		0			
		式	1		45,575	1	45,575	
現場環境改善費（率計上）								
			1		21,014			
		式	1		17,512	1	-3,502	
共通仮設費（率計上）								
			1		208,315			
		式	1		165,827	1	-42,488	

設計内訳書

工事名	令和７年度　東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			1		1,126,373			
		式	1		961,265	1	-165,108	
現場管理費			1		547,285			
		式	1		441,021	1	-106,264	
工事原価			1		1,673,658			
		式	1		1,402,286	1	-271,372	

設計内訳書

工事名	令和７年度　東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			1		6,224,409			
（北方地区）		式	1		18,363,028	1	12,138,619	
道路土工			1		369,282			
		式	1		214,209	1	-155,073	
掘削工			1		7,784			
		式	1		66,720	1	58,936	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		7	1,112	7,784			単-1号
		m3	60	1,112	66,720	53	58,936	
路体盛土工			1		227,779			
		式	1		84,877	1	-142,902	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		30	4,880	146,400			単-2号
		m3	10	4,880	48,800	-20	-97,600	
土砂等運搬（採取場→現場）	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		20		76,508			内-1号
		m3	0		0	-20	-76,508	
土砂等運搬（採取場→現場）	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-2号
		m3	20		32,633	20	32,633	
積込(ﾙｰｽﾞ)（採取場）	土砂 土量50,000m3未満		20		4,871			内-3号
		m3	0		0	-20	-4,871	
積込(ﾙｰｽﾞ)（採取場）	土砂 土量50,000m3未満		0		0			内-4号
		m3	20		3,444	20	3,444	
法面整形工			1		7,854			
		式	1		62,612	1	54,758	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0			単-3号
		m2	50	781	39,050	50	39,050	

設計内訳書

工事名	令和７年度　東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無							単-4号
			20	392.7	7,854			
		m2	60	392.7	23,562	40	15,708	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ								
			1		125,865			
		式	0		0	-1	-125,865	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40（高炉） t=10cm ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無							内-5号
			30		125,865			
		m2	0		0	-30	-125,865	
舗装工								
			1		1,750,486			
		式	1		6,345,668	1	4,595,182	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工								
			1		1,750,486			
		式	1		3,999,980	1	2,249,494	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ（夜間）	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟA Sﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13)							単-5号
			450	3,574	1,608,300			
		m2	1,050	3,574	3,752,700	600	2,144,400	
殻運搬(路面切削)（夜間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑							単-6号
			23	2,144	49,312			
		m3	40	2,144	85,760	17	36,448	
殻処分（夜間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削・車道)							単-7号
			23	4,038	92,874			
		m3	40	4,038	161,520	17	68,646	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工								
			0		0			
		式	1		1,729,980	1	1,729,980	
路盤工	t=10cm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40							単-8号
			0	0	0			
		m2	210	1,069	224,490	210	224,490	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	t=10cm 18-8-40(高炉)							単-9号
			0	0	0			
		m2	210	7,169	1,505,490	210	1,505,490	
運搬処理工								
			0		0			
		式	1		615,708	1	615,708	

設計内訳書

工事名	令和７年度　東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不整地運搬車								内-6号
			0		0			
		式	1		615,708	1	615,708	
排水構造物工								
			1		639,352			
		式	1		3,666,483	1	3,027,131	
作業土工								
			1		106,697			
		式	1		202,351	1	95,654	
床掘り	土砂							内-7号
			30		47,550			
		m3	0		0	-30	-47,550	
床掘り	土砂							内-8号
			0		0			
		m3	50		90,232	50	90,232	
埋戻し	土砂							内-9号
			20		59,147			
		m3	0		0	-20	-59,147	
埋戻し	土砂							内-10号
			0		0			
		m3	30		112,119	30	112,119	
側溝工								
			1		222,502			
		式	1		2,687,713	1	2,465,211	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（再利用）	据付け 基礎砕石:有 300×300		7	5,601	39,207			単-10号
		m	0	5,601	0	-7	-39,207	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	据付け 基礎砕石:有 300×300		16	10,817	173,072			単-11号
		m	0	10,817	0	-16	-173,072	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	据付け 基礎砕石:無 300×300		1	10,223	10,223			単-12号
		m	0	10,223	0	-1	-10,223	
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製U字溝	300型							内-11号
			0		0			
		m	52		1,402,323	52	1,402,323	

設計内訳書

工事名	令和７年度　東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	t=5cm 18-8-40BB ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無							単-13号
			0	0	0			
		m2	81	6,234	504,954	81	504,954	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=10cm ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無							単-14号
			0	0	0			
		m2	62	8,118	503,316	62	503,316	
蓋設置	300型ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ							単-15号
			0	0	0			
		枚	16	17,320	277,120	16	277,120	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工								
			1		153,137			
		式	1		113,933	1	-39,204	
現場打ち集水桝（１号・２号）	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無							単-16号
			2	42,284	84,568			
		箇所	0	42,284	0	-2	-84,568	
現場打ち集水桝（３号）	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無							単-17号
			1	40,292	40,292			
		箇所	0	40,292	0	-1	-40,292	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	500×500×500							内-12号
			0		0			
		箇所	4		113,933	4	113,933	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 500×500用 T-6							単-18号
			1	28,277	28,277			
		枚	0	28,277	0	-1	-28,277	
排水工								
			1		157,016			
		式	1		662,486	1	505,470	
縦排水（再利用）	U型側溝 据付け 基礎砕石:無 300×300							単-19号
			7	6,550	45,850			
		m	0	6,550	0	-7	-45,850	
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製Ｕ字溝	300型							内-13号
			0		0			
		m	19		544,040	19	544,040	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40 (高炉) t=5cm ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無							単-20号
			7	9,986	69,902			
		m2	0	9,986	0	-7	-69,902	

設計内訳書

工事名	令和７年度　東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40（高炉）t=5cm ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無							単-21号
			0	0	0			
		m2	19	6,234	118,446	19	118,446	
側溝蓋	縞鋼板蓋(固定式)							内-14号
			2		41,264			
		m	0		0	-2	-41,264	
防護柵工								
			1		11,044			
		式	1		1,415,161	1	1,404,117	
路側防護柵工								
			0		0			
		式	1		1,368,224	1	1,368,224	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置 （夜間）	Gr-A-4E（脱着式）ASｺｱｰ削孔							内-15号
			0		0			
		m	10		1,368,224	10	1,368,224	
防止柵工								
			1		11,044			
		式	1		46,937	1	35,893	
金網・支柱(立入防止柵)	再設置 支柱柵高2m以下 支柱間隔2.0m以下							単-22号
			4	2,761	11,044			
		m	17	2,761	46,937	13	35,893	
区画線工								
			1		47,240			
		式	1		255,045	1	207,805	
区画線工								
			1		47,240			
		式	1		255,045	1	207,805	
溶融式区画線 （夜間）	溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無							単-23号
			100	472.4	47,240			
		m	300	472.4	141,720	200	94,480	
溶融式区画線 （夜間）	溶融式手動 破線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無							単-24号
			0	0	0			
		m	150	755.5	113,325	150	113,325	
石・ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工								
			1		91,722			
		式	1		260,875	1	169,153	

設計内訳書

工事名	令和７年度　東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)								
			1		91,722			
		式	1		260,875	1	169,153	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=10cm ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無							単-25号
			0	0	0			
		m2	19	8,118	154,242	19	154,242	
間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) t=50cm							単-26号
			0.4	152,947	61,178			
		m2	0.2	152,947	30,589	-0.2	-30,589	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-27号
			4	7,636	30,544			
		m3	4	7,636	30,544	0	0	
埋戻し	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40(流用)							単-28号
			0	0	0			
		m3	14	3,250	45,500	14	45,500	
法面工								
			1		147,350			
		式	1		621,280	1	473,930	
植生工								
			1		7,144			
		式	1		621,280	1	614,136	
種子散布	肥料無し 100m2未満							単-29号
			20	357.2	7,144			
		m2	0	357.2	0	-20	-7,144	
人工張芝	ﾜﾗ付芝 200m2未満							単-30号
			0	0	0			
		m2	220	2,824	621,280	220	621,280	
かご工								
			1		140,206			
		式	0		0	-1	-140,206	
かご枠	高さ50cm 幅100cm							内-16号
			7		140,206			
		m	0		0	-7	-140,206	
構造物撤去工								
			1		255,003			
		式	1		168,332	1	-86,671	

設計内訳書

工事名	令和７年度　東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工								
			0		0			
		式	1		15,748	1	15,748	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)								内-17号
			0		0			
		m	12		15,748	12	15,748	
防止柵撤去工								
			1		6,688			
		式	1		53,504	1	46,816	
金網･支柱(立入防止柵)	再利用撤去							単-31号
			4	1,672	6,688			
		m	24	1,672	40,128	20	33,440	
金網･支柱(立入防止柵)	発生品							単-32号
			0	0	0			
		m	8	1,672	13,376	8	13,376	
構造物取壊し工								
			1		156,665			
		式	1		51,926	1	-104,739	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工							単-33号
			4	29,739	118,956			
		m3	0	29,739	0	-4	-118,956	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-34号
			0	0	0			
		m3	7	7,418	51,926	7	51,926	
ｺﾝｸﾘｰﾄ版切断	30cmを超え40cm以下							単-35号
			20	1,626	32,520			
		m	0	1,626	0	-20	-32,520	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	無筋構造物 控35cm 人力施工							単-36号
			0.2	25,948	5,189			
		m2	0	25,948	0	-0.2	-5,189	
排水構造物撤去工								
			1		41,730			
		式	0		0	-1	-41,730	
U型側溝撤去	再利用撤去 300×300							単-37号
			15	2,782	41,730			
		m	0	2,782	0	-15	-41,730	

設計内訳書

工事名	令和７年度　東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			1		49,920			
		式	1		47,154	1	-2,766	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		4	9,374	37,496			単-38号
		m3	0	9,374	0	-4	-37,496	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0	0	0			単-39号
		m3	7	2,324	16,268	7	16,268	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		4	3,106	12,424			単-40号
		m3	7	3,106	21,742	3	9,318	
運搬処理	ｾﾒﾝﾄ袋		0		0			内-18号
		kg	40		3,124	40	3,124	
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ		0		0			内-19号
		kg	40		1,132	40	1,132	
現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 直ﾋﾞｰﾑ 支柱 立入防止柵 金網(支柱、金網、ﾌﾚｰﾑ)		0	0	0			単-41号
		t	0.26	17,350	4,511	0.26	4,511	
現場発生品運搬	防災ｼｰﾄ(Cﾀｲﾌﾟ)ｲｴﾛｰｼｰﾄ		0	0	0			単-42号
		t	0.02	18,860	377	0.02	377	
仮設工			1		2,912,930			
		式	1		5,415,975	1	2,503,045	
工事用道路工			1		2,575,247			
		式	1		609,740	1	-1,965,507	
工事用道路盛土			280		1,060,552			内-20号
		m3	0		0	-280	-1,060,552	
敷砂利			200		61,894			内-21号
		m2	0		0	-200	-61,894	

設計内訳書

工事名	令和７年度　東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 （採取場→現場）	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0 10		0 56,563	10	56,563	内-22号
土砂等運搬 （採取場→現場）	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0 220		0 467,681	220	467,681	内-23号
積込(ﾙｰｽﾞ) （採取場）	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 10		0 2,413	10	2,413	内-24号
積込(ﾙｰｽﾞ) （採取場）	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 220		0 49,378	220	49,378	内-25号
工事用道路撤去		m3	300 0		1,136,196 0	-300	-1,136,196	内-26号
敷鉄板	各種 22×1219×2438 設置･撤去	m2	0 15		0 22,197	15	22,197	内-27号
敷鉄板	各種 22×1219×2438 設置･撤去	m2	0 12		0 11,508	12	11,508	内-28号
土のう	大型土のう 制作･設置	袋	28 0		207,901 0	-28	-207,901	内-29号
土のう	大型土のう 撤去	袋	28 0		108,704 0	-28	-108,704	内-30号
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	0 1		0 1,560,605	1	1,560,605	
ﾔｰﾄﾞ造成		m2	0 120		0 340,706	120	340,706	内-31号
工事用道路盛土		式	0 1		0 1,219,899	1	1,219,899	内-32号

設計内訳書

工事名	令和７年度　東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮水路工			1		112,136			
		式	0		0	-1	-112,136	
仮設暗渠排水管	据付･撤去		26		112,136			内-33号
		m	0		0	-26	-112,136	
交通管理工			1		225,547			
		式	1		2,146,824	1	1,921,277	
交通誘導警備員			10		152,856			内-34号
		人日	0		0	-10	-152,856	
交通誘導警備員			0		0			内-35号
		人日	103		1,368,339	103	1,368,339	
交通誘導警備員（夜間）			4		72,691			内-36号
		人日	0		0	-4	-72,691	
交通誘導警備員（夜間）			0		0			内-37号
		人日	17		308,936	17	308,936	
交通誘導警備員（場外規制東九州道）			0		0			内-38号
		人日	18		469,549	18	469,549	
安全対策工			0		0			
		式	1		1,098,806	1	1,098,806	
交通規制			0		0			内-39号
		式	1		1,098,806	1	1,098,806	
直接工事費			1		6,224,409			
		式	1		18,363,028	1	12,138,619	
共通仮設費			1		1,731,941			
		式	1		3,985,759	1	2,253,818	

設計内訳書

工事名	令和７年度　東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費								
			1		251,805			
		式	1		495,698	1	243,893	
運搬費								
			1		148,561			
		式	1		219,861	1	71,300	
建設機械運搬費								内-40号
			1		148,561			
		台	1		148,561	0	0	
仮設材運搬費								内-41号
			0		0			
		t	2.6		40,300	2.6	40,300	
仮設材運搬費								内-42号
			0		0			
		t	2		31,000	2	31,000	
技術管理費								
			0		0			
		式	1		29,400	1	29,400	
遠隔臨場費用								内-43号
			0		0			
		式	1		29,400	1	29,400	
現場環境改善費（率計上）								
			1		103,244			
		式	1		246,437	1	143,193	
共通仮設費（率計上）								
			1		1,480,136			
		式	1		3,490,061	1	2,009,925	
純工事費								
			1		7,956,350			
		式	1		22,348,787	1	14,392,437	
現場管理費								
			1		3,868,456			
		式	1		9,102,576	1	5,234,120	
工事原価								
			1		11,824,806			
		式	1		31,451,363	1	19,626,557	

設計内訳書

工事名	令和７年度　東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕								
（岡元地区）			1		15,612,043			
		式	1		15,969,798	1	357,755	
道路土工								
			1		190,542			
		式	1		31,032	1	-159,510	
掘削工								
			0		0			
		式	1		8,414	1	8,414	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-1号
			0		0			
		m3	6		729	6	729	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準)							内-2号
（夜間）			0		0			
		m3	6		7,685	6	7,685	
残土処理工								
			1		190,542			
		式	1		22,618	1	-167,924	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-3号
			40		5,418			
		m3	0		0	-40	-5,418	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-4号
（夜間）			40		185,124			
		m3	0		0	-40	-185,124	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-5号
（夜間）			0		0			
		m3	6		22,618	6	22,618	
舗装工								
			1		14,825,508			
		式	1		14,849,612	1	24,104	
舗装打換え工								
			1		1,353,963			
		式	1		2,361,588	1	1,007,625	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							内-6号
（夜間）			69		54,834			
		m	0		0	-69	-54,834	

設計内訳書

工事名	令和７年度　東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕(急速施工) （夜間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	m2	135 0	707.1 707.1	95,458 0	-135	-95,458	単-1号
殻運搬 （夜間）	舗装版破砕	m3	14 12	5,461 5,461	76,454 65,532	-2	-10,922	単-2号
殻処分 （夜間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削・車道)	m3	14 12	4,038 4,038	56,532 48,456	-2	-8,076	単-3号
上層路盤 （急速施工）（夜間）	瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 50ｍｍ	m2	135 0	2,403 2,403	324,405 0	-135	-324,405	単-4号
基層 （急速施工）（夜間）	改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	135 0	2,758 2,758	372,330 0	-135	-372,330	単-5号
表層 （急速施工）（夜間）	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	135 0	2,770 2,770	373,950 0	-135	-373,950	単-6号
舗装打換（小規模）（夜間）	密粒GAsﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13) 改質As粗粒Ⅱ型(20) 瀝青安定処理(40) 各厚 50mm 路上路盤再生厚 280m	m2	0 120	0 18,730	0 2,247,600	120	2,247,600	単-7号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1 1		13,349,816 12,477,880	1	-871,936	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ （夜間）	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13)	m2	3,470 3,290	3,539 3,539	12,280,330 11,643,310	-180	-637,020	単-8号
殻運搬(路面切削) （夜間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	m3	173 135	2,144 2,144	370,912 289,440	-38	-81,472	単-9号
殻処分 （夜間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削・車道)	m3	173 135	4,038 4,038	698,574 545,130	-38	-153,444	単-10号

設計内訳書

工事名	令和７年度　東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工			0		0			
		式	1		10,144	1	10,144	
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ（夜間）	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ 幅50cm		0	0	0			単-11号
		m	8	1,268	10,144	8	10,144	
路上再生工			1		121,729			
		式	0		0	-1	-121,729	
路上路盤再生工（夜間）	20cmを超え40cm以下 混合用乳剤無 養生工無		135	901.7	121,729			単-12号
		m2	0	901.7	0	-135	-121,729	
区画線工			1		377,920			
		式	1		734,645	1	356,725	
区画線工			1		377,920			
		式	1		734,645	1	356,725	
溶融式区画線（夜間）	溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無		800	472.4	377,920			単-13号
		m	860	472.4	406,264	60	28,344	
溶融式区画線（夜間）	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無		0	0	0			単-14号
		m	4	402.7	1,610	4	1,610	
溶融式区画線（夜間）	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無		0	0	0			単-15号
		m	4	476.5	1,906	4	1,906	
溶融式区画線（夜間）	溶融式手動 破線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無		0	0	0			単-16号
		m	430	755.5	324,865	430	324,865	
仮設工			1		218,073			
		式	1		354,509	1	136,436	
交通管理工			1		218,073			
		式	1		354,509	1	136,436	

設計内訳書

工事名	令和７年度　東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員								内-7号
			0		0			
		人日	2		27,400	2	27,400	
交通誘導警備員								内-8号
（夜間）			12		218,073			
		人日	0		0	-12	-218,073	
交通誘導警備員								内-9号
（夜間）			0		0			
		人日	18		327,109	18	327,109	
直接工事費								
			1		15,612,043			
		式	1		15,969,798	1	357,755	
共通仮設費								
			1		3,375,988			
		式	1		3,971,762	1	595,774	
共通仮設費								
			1		353,586			
		式	1		866,625	1	513,039	
運搬費								
			1		129,740			
		式	1		129,740	0	0	
建設機械運搬費								内-10号
			1		129,740			
		台	1		129,740	0	0	
技術管理費								
			1		13,704			
		式	1		520,909	1	507,205	
土質等試験費								内-11号
			1		13,704			
		式	0		0	-1	-13,704	
土質等試験費								内-12号
			0		0			
		式	1		520,909	1	520,909	
現場環境改善費（率計上）								
			1		210,142			
		式	1		215,976	1	5,834	

設計内訳書

工事名	令和７年度　東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）								
			1		3,022,402			
		式	1		3,105,137	1	82,735	
純工事費								
			1		18,988,031			
		式	1		19,941,560	1	953,529	
現場管理費								
			1		7,854,775			
		式	1		8,100,709	1	245,934	
工事原価								
			1		26,842,806			
		式	1		28,042,269	1	1,199,463	

設計内訳書

工事名	令和７年度　東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事　（　1 回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕								
（松山地区）			0		0			
		式	1		509,952	1	509,952	
舗装工								
			0		0			
		式	1		396,199	1	396,199	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
			0		0			
		式	1		23,131	1	23,131	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ							単-1号
			0	0	0			
		m2	6	813.3	4,879	6	4,879	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）							単-2号
			0	0	0			
		m2	6	3,042	18,252	6	18,252	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工								
			0		0			
		式	1		373,068	1	373,068	
欠損部撤去・補修工（夜間）								内-1号
			0		0			
		m2	5		373,068	5	373,068	
道路付属施設工								
			0		0			
		式	1		50,431	1	50,431	
作業土工								
			0		0			
		式	1		23,580	1	23,580	
床掘り	土砂							内-2号
			0		0			
		m3	3		6,560	3	6,560	
埋戻し	土砂							内-3号
			0		0			
		m3	0.6		2,134	0.6	2,134	

設計内訳書

工事名	令和７年度　東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事　（　1 回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	砂							内-4号
			0		0			
		m3	2		14,553	2	14,553	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-5号
			0		0			
		m3	3		333	3	333	
管路工								
			0		0			
		式	1		26,851	1	26,851	
コンクリート削孔	φ50							単-3号
			0	0	0			
		孔	1	1,178	1,178	1	1,178	
コンクリート削孔	φ60							単-4号
			0	0	0			
		孔	1	1,178	1,178	1	1,178	
管路設置	W=150 2倍							単-5号
			0	0	0			
		m	23	1,065	24,495	23	24,495	
構造物撤去工								
			0		0			
		式	1		29,862	1	29,862	
構造物取壊し工								
			0		0			
		式	1		27,348	1	27,348	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							内-6号
			0		0			
		m	38		26,108	38	26,108	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ							単-6号
			0	0	0			
		m2	6	206.8	1,240	6	1,240	
運搬処理工								
			0		0			
		式	1		2,514	1	2,514	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-7号
			0	0	0			
		m3	0.3	4,982	1,494	0.3	1,494	

設計内訳書

工事名	令和７年度　東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事　（　1 回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-8号
			0	0	0			
		m3	0.3	3,400	1,020	0.3	1,020	
仮設工								
			0		0			
		式	1		33,460	1	33,460	
交通管理工								
			0		0			
		式	1		33,460	1	33,460	
交通誘導警備員								内-7号
			0		0			
		人日	2		33,460	2	33,460	
直接工事費								
			0		0			
		式	1		509,952	1	509,952	
共通仮設費								
			0		0			
		式	1		230,100	1	230,100	
共通仮設費								
			0		0			
		式	1		106,100	1	106,100	
技術管理費								
			0		0			
		式	1		92,100	1	92,100	
電気室試掘調査								内-8号
			0		0			
		式	1		92,100	1	92,100	
現場環境改善費（率計上）								
			0		0			
		式	1		14,000	1	14,000	
共通仮設費（率計上）								
			0		0			
		式	1		124,000	1	124,000	
純工事費								
			0		0			
		式	1		740,052	1	740,052	

設計内訳書

工事名	令和７年度　東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事　（ 1 回変更）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費								
			0		0			
		式	1		373,000	1	373,000	
工事原価								
			0		0			
		式	1		1,113,052	1	1,113,052	

［宮崎県延岡市吉野町地先外　］

16/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　1号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			16	19,890	318,240			WB010212
		人日	16	19,890	318,240	0	0	単－　22号
合　計					290,764 0		-290,764	

［宮崎県延岡市吉野町地先外　］

0/2人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　2号内訳書　　（昼間）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	1	16,730	16,730	1	16,730	単－　23号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	1	13,260	13,260	1	13,260	単－　24号
合　計					0 29,990		29,990	
変更積算金額					0 27,400		27,400	円／人日

［宮崎県延岡市吉野町地先外　］

0/21人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第　3号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	21	19,890	417,690	21	417,690	単－　25号
合　計					0 417,690		417,690	
変更積算金額					0 381,627		381,627	円／人日

1台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 15.4km 無 有 10300円	台	2 2	81,300 81,300	162,600 162,600	0	0	WB010010 単ー　26号
合　計					148,561 148,561		0	

［宮崎県延岡市吉野町地先外　］

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　5号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	技術員:1.75人/工事		1	63,180	63,180			WYB00001
		工事	1	63,180	63,180	0	0	単ー　27号
合　計					57,725 57,725		0	

［宮崎県延岡市吉野町地先外　］

一式当たり内訳書

全国道路施設点検データベース登録費

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全国道路施設点検データベース登録費	舗装(修繕)	件	1 1	40,000 40,000	40,000 40,000	0	0	WYB00004 単ー　28号
合　計					36,546 36,546		0	

［宮崎県延岡市吉野町地先外　］

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ費用			0	0	0			WYB00010
		基・月	5	51,000	255,000	5	255,000	単ー　29号
合　計					0 255,000		255,000	
変更積算金額					0 255,000		255,000	円／式

［宮崎県延岡市北浦町　］

1/0m3当たり内訳書

床掘り
第　1号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0.82	2,777	2,277			CB210030
		m３	0.82	2,777	2,277	0	0	
合　計					2,080			
					0		-2,080	

［宮崎県延岡市北浦町　］

0/0.6m3当たり内訳書

床掘り

第　2号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	0.58	2,777	1,610	0.58	1,610	
合　計					0 1,610		1,610	
変更積算金額					0 1,470		1,470	円／m3

［宮崎県延岡市北浦町　］

1/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　3号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0.69	5,068	3,496			CB210410
		m３	0.69	5,068	3,496	0	0	
合　計					3,194			
					0		-3,194	

［宮崎県延岡市北浦町　］

0/0.1m3当たり内訳書

整地

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0 0.12	0 133	0 15	0.12	15	CB210610
合　計					0 15		15	
変更積算金額					0 13		13	円／m3

1/0基当たり内訳書

CCTV基礎設置

第　5号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		0.78	12,140	9,469			CB240210
		m２	0.78	12,140	9,469	0	0	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.13	49,150	6,389			CB240010
		m３	0.13	49,150	6,389	0	0	
夜間生コン納入割増			0.13	4,134	537			WYB00001
		m３	0.13	4,134	537	0	0	単－　1号
抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工2回､1回)	有り		1		585,800			WB823020
		式	1		585,800	0	0	単－　2号
抵抗板付鋼製杭基礎材料費(H形鋼杭)			0.29	860,000	249,400			WB823040
		t	0.29	860,000	249,400	0	0	単－　3号
合　計					778,072			
					0		-778,072	

［宮崎県延岡市北浦町　］

0/1基当たり内訳書

CCTV基礎設置
第　6号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m２	0.78	12,140	9,469	0.78	9,469	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m３	0.58	49,150	28,507	0.58	28,507	
夜間生コン納入割増			0	0	0			WYB00009
		m３	0.58	4,134	2,397	0.58	2,397	単－　4号
抵抗板付鋼製杭基礎打込	φ500ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏｰ		0	0	0			WYB00008
		基	1	490,000	490,000	1	490,000	単－　5号
抵抗板付鋼製杭基礎材料費 （H形鋼杭）			0	0	0			WB823040
		t	0.25	860,000	215,000	0.25	215,000	単－　6号
合　計					0 745,373		745,373	
変更積算金額					0 681,020		681,020	円／基

［宮崎県延岡市北浦町　］

4/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　7号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			4	19,890	79,560			WB010212
		人日	4	19,890	79,560	0	0	単－　7号
合　計					72,691 0		-72,691	

0/8人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第　8号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	8	19,890	159,120	8	159,120	単－　8号
合　計					0 159,120		159,120	
変更積算金額					0 145,382		145,382	円／人日

［宮崎県延岡市北浦町　］

一式当たり内訳書

埋設物試掘

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設物試掘調査	1箇所		0		0			WYB00013
		式	1		9,843	1	9,843	単－　9号
合　計					0 9,843		9,843	
変更積算金額					0 9,843		9,843	円／式

［宮崎県延岡市北浦町　］

一式当たり内訳書

生ｺﾝ夜間ｾｯﾄ料金

第　10号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
生コン夜間セット料金			1	45,200	45,200			WYB00005
		回	1	45,200	45,200	0	0	単－　10号
合　計					41,297 41,297		0	

一式当たり内訳書

貫入試験

第　11号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スクリューウエイト貫入			0	0	0			WYB00023
		回	1	17,050	17,050	1	17,050	単－　11号
足場仮設備・撤去			0	0	0			WYB00024
		回	1	10,000	10,000	1	10,000	
器材運搬及び交通費			0	0	0			WYB00025
		回	1	10,000	10,000	1	10,000	
データ整理及び報告書作成			0		0			WYB00026
		式	1		8,525	1	8,525	単－　12号
合　計					0 45,575		45,575	
変更積算金額					0 45,575		45,575	円／式

1/0m3当たり内訳書

床掘り

第　1号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0.82	2,777	2,277			CB210030
		m３	0.82	2,777	2,277	0	0	
合　計					2,080			
					0		-2,080	

0/0.6m3当たり内訳書

床掘り
第　2号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	0.58	2,777	1,610	0.58	1,610	
合　計					0 1,610		1,610	
変更積算金額					0 1,470		1,470	円／m3

1/0m3当たり内訳書

埋戻し
第　3号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0.69	5,068	3,496			CB210410
		m３	0.69	5,068	3,496	0	0	
合　計					3,194			
					0		-3,194	

0/0.1m3当たり内訳書

整地

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0 0.12	0 133	0 15	0.12	15	CB210610
合　計					0 15		15	
変更積算金額					0 13		13	円／m3

1/0基当たり内訳書

CCTV基礎設置
第　5号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		0.78	12,140	9,469			CB240210
		m２	0.78	12,140	9,469	0	0	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.13	48,090	6,251			CB240010
		m３	0.13	48,090	6,251	0	0	
夜間生コン納入割増			0.13	2,756	358			WYB00001
		m３	0.13	2,756	358	0	0	単－　1号
抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工2回､1回)	有り		1		585,800			WB823020
		式	1		585,800	0	0	単－　2号
抵抗板付鋼製杭基礎材料費(H形鋼杭)			0.29	860,000	249,400			WB823040
		t	0.29	860,000	249,400	0	0	単－　3号
合　計					777,782			
					0		-777,782	

0/1基当たり内訳書

CCTV基礎設置
第　6号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m２	0.78	12,140	9,469	0.78	9,469	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m３	0.58	48,090	27,892	0.58	27,892	
夜間生コン納入割増			0	0	0			WYB00003
		m３	0.58	2,756	1,598	0.58	1,598	単－　4号
抵抗板付鋼製杭基礎打込	φ500ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏｰ		0	0	0			WYB00002
		基	1	490,000	490,000	1	490,000	単－　5号
抵抗板付鋼製杭基礎材料費 (H形鋼杭)			0	0	0			WB823040
		t	0.25	860,000	215,000	0.25	215,000	単－　6号
合　計					0 743,959		743,959	
変更積算金額					0 679,728		679,728	円／基

［宮崎県延岡市北川町　］

4/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　7号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			4	19,890	79,560			WB010212
		人日	4	19,890	79,560	0	0	単－　7号
合　計					72,691 0		-72,691	

一式当たり内訳書

埋設物試掘

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設物試掘調査	1箇所		0		0			WYB00012
		式	1		9,843	1	9,843	単－　8号
合　計					0 9,843		9,843	
変更積算金額					0 9,843		9,843	円／式

［宮崎県延岡市北川町　］

一式当たり内訳書

生ｺﾝ夜間ｾｯﾄ料金

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
生コン夜間セット料金			1	45,200	45,200			WYB00005
		回	1	45,200	45,200	0	0	単ー　9号
合　計					41,297 41,297		0	

一式当たり内訳書

貫入試験

第　10号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スクリューウエイト貫入			0	0	0			WYB00017
		回	1	17,050	17,050	1	17,050	単－　10号
足場仮設備・撤去			0	0	0			WYB00018
		回	1	10,000	10,000	1	10,000	
器材運搬及び交通費			0	0	0			WYB00019
		回	1	10,000	10,000	1	10,000	
データ整理及び報告書作成			0		0			WYB00020
		式	1		8,525	1	8,525	単－　11号
合　計					0 45,575		45,575	
変更積算金額					0 45,575		45,575	円／式

20/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第　1号内訳書　　（採取場→現場）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	 m３	22.2 22.2	3,772 3,772	83,738 83,738	 0	 0	CB210110
合　計					76,508 0		 -76,508	

0/20m3当たり内訳書

土砂等運搬
第　2号内訳書　　（採取場→現場）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	 m３	0 15.7	0 2,275	0 35,717	 15.7	 35,717	CB210110
合　計					0 35,717		 35,717	
変更積算金額					0 32,633		 32,633	 円／m3

［宮崎県延岡市北方町　］

20/0m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)
第　3号内訳書　　(採取場)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		22.2	240.2	5,332			CB210020
		m３	22.2	240.2	5,332	0	0	
合　計					4,871			
					0		-4,871	

0/20m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)
第　4号内訳書　　(採取場)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m３	15.7	240.2	3,771	15.7	3,771	
合　計					0 3,771		3,771	
変更積算金額					0 3,444		3,444	円／m3

30/0m2当たり内訳書

張りｺﾝｸﾘｰﾄ

第　5号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		2	5,316	10,632			WB240720
		m２	2	5,316	10,632	0	0	単－　43号
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り		29.5	4,219	124,460			WB240730
		m２	29.5	4,219	124,460	0	0	単－　44号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		29.5	90.42	2,667			WB240740
		m２	29.5	90.42	2,667	0	0	単－　45号
合　計					125,865			
					0		-125,865	

一式当たり内訳書

不整地運搬車

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不整地運搬車 ４t旋回式			0	0	0			WYB00067
		日	31	21,740	673,940	31	673,940	単－　50号
合　計					0 673,940		673,940	
変更積算金額					0 615,708		615,708	円／式

30/0m3当たり内訳書

床掘り

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		25.4	2,049	52,044			CB210030
		m３	25.4	2,049	52,044	0	0	
合　計					47,550			
					0		-47,550	

0/50m3当たり内訳書

床掘り

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	48.2	2,049	98,761	48.2	98,761	
合　計					0 98,761		98,761	
変更積算金額					0 90,232		90,232	円／m3

20/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		18.2	3,557	64,737			CB210410
		m３	18.2	3,557	64,737	0	0	
合　計					59,147			
					0		-59,147	

0/30m3当たり内訳書

埋戻し

第　10号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	34.5	3,557	122,716	34.5	122,716	
合　計					0 122,716		122,716	
変更積算金額					0 112,119		112,119	円／m3

0/52m当たり内訳書

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製Ｕ字溝

第　11号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製U字溝設置	300型	m	0 52.2	0 2,103	0 109,776	52.2	109,776	WYB00057 単－　54号
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製U字溝(材料費)	300×2m	本	0 26.1	0 35,200	0 918,720	26.1	918,720	WYB00012 単－　55号
自在エルボ(材料費)	300用	個	0 8	0 63,300	0 506,400	8	506,400	WYB00033 単－　56号
合　計					0 1,534,896		1,534,896	
変更積算金額					0 1,402,323		1,402,323	円／m

0/4箇所当たり内訳書

プレキャスト集水桝

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基	0 4	0 4,201	0 16,804	4	16,804	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）		基	0 4	0 15,600	0 62,400	4	62,400	CB222810
コンクリート蓋（桝蓋）（材料費）	500用	枚	0 3	0 7,400	0 22,200	3	22,200	WYB00017 単－　60号
鋼製グレーチング（ますぶた）（材料費）	500×500用(T-14) ﾎﾞﾙﾄ固定式・すべり止め型 普通目	枚	0 1	0 23,300	0 23,300	1	23,300	WYB00081 単－　61号
合　計					0 124,704		124,704	
変更積算金額					0 113,933		113,933	円／箇所

0/19m当たり内訳書

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製Ｕ字溝

第　13号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製U字溝(縦排水)設置	300型	m	0 18.6	0 4,205	0 78,213	18.6	78,213	WYB00062 単－　64号
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製U字溝(縦排水)(材料費)	300×2m	本	0 9.3	0 35,200	0 327,360	9.3	327,360	WYB00060 単－　65号
自在エルボ(縦排水)(材料費)	300用	個	0 3	0 63,300	0 189,900	3	189,900	WYB00063 単－　66号
合　計					0 595,473		595,473	
変更積算金額					0 544,040		544,040	円／m

2/0m当たり内訳書

側溝蓋

第　14号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縞鋼板蓋（固定式）設置	ｱﾝｶｰ削孔、ｱﾝｶｰ固定等全ての費用含む		1.5	3,043	4,564			WYB00024
		m	1.5	3,043	4,564	0	0	単－　70号
縞鋼板蓋（材料費）	500×1000×t3.2mm 亜鉛ﾒｯｷ(HDZT63) 固定金具含む		1	26,400	26,400			WYB00027
		枚	1	26,400	26,400	0	0	単－　71号
縞鋼板蓋（材料費）	500×500×t3.2mm 亜鉛ﾒｯｷ(HDZT63) 固定金具含む		1	14,200	14,200			WYB00028
		枚	1	14,200	14,200	0	0	単－　72号
合　計					41,264			
					0		-41,264	

0/10m当たり内訳書

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置
第　15号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール設置	Gr-A-4E(脱着式)	m	0 10.4	0 10,280	0 106,912	10.4	106,912	WYB00009 単－　73号
支柱削孔	Gr-A-4E(脱着式)	孔	0 10	0 38,950	0 389,500	10	389,500	WYB00025 単－　74号
コア削孔	φ200 H=50	孔	0 10	0 5,919	0 59,190	10	59,190	WYB00026 単－　75号
着脱式支柱(材料費)	φ139.8×4.5×1100	本	0 10	0 21,800	0 218,000	10	218,000	WYB00045 単－　76号
１ｍビーム(材料費)	4.0×350×1330	枚	0 3	0 14,750	0 44,250	3	44,250	WYB00046 単－　77号
１．２ｍビーム(材料費)	4.0×350×1530	枚	0 2	0 25,710	0 51,420	2	51,420	WYB00047 単－　78号
袖ビーム(材料費)	3.2×356×660	枚	0 12	0 11,770	0 141,240	12	141,240	WYB00048 単－　79号
ブラケット(材料費)	4.5×70×300	個	0 10	0 1,180	0 11,800	10	11,800	WYB00049 単－　80号
大ボルト(材料費)	M16×35	個	0 10	0 630	0 6,300	10	6,300	WYB00051 単－　81号
小ボルト(材料費)	M16×35	個	0 72	0 366	0 26,352	72	26,352	WYB00052 単－　82号
さや管(材料費)	φ165.2×5.0×1650(ﾒｯｷ品)	本	0 10	0 44,260	0 442,600	10	442,600	WYB00058 単－　83号
合　計					0 1,497,564		1,497,564	

0/10m当たり内訳書

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置
第　15号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0 1,368,224		1,368,224	円／m

7/0m当たり内訳書

かご枠

第　16号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
かご枠設置	最上段 高さ50cm×幅100cm		3.5	15,580	54,530			WYB00019
		m	3.5	15,580	54,530	0	0	単－　90号
かご枠設置	中下段 高さ50cm×幅100cm		3.5	12,550	43,925			WYB00011
		m	3.5	12,550	43,925	0	0	単－　91号
かご枠（材料費）	最上段用 高さ50cm×幅100cm		3.5	6,900	24,150			WYB00014
		m	3.5	6,900	24,150	0	0	単－　92号
かご枠（材料費）	中下段用 高さ50cm×幅100cm		3.5	6,300	22,050			WYB00015
		m	3.5	6,300	22,050	0	0	単－　93号
かご枠（材料費）	端部側面網 高さ50cm×幅100cm		4	2,200	8,800			WYB00013
		枚	4	2,200	8,800	0	0	単－　94号
合　計					140,206			
					0		-140,206	

0/12m当たり内訳書

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

第　17号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 有 無		0	0	0			WB810580
		m	12	994	11,928	12	11,928	単－　95号
ガードレール支柱切断	Gr-A-4E		0	0	0			WYB00031
		本	2	2,655	5,310	2	5,310	単－　96号
合　計					0 17,238		17,238	
変更積算金額					0 15,748		15,748	円／m

0/40kg当たり内訳書

運搬処理

第　18号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽ﾄﾗｯｸ運転	L=7.7km		0	0	0			WYB00064
		日	0.1	34,200	3,420	0.1	3,420	単－ 106号
合　計					0 3,420		3,420	
変更積算金額					0 3,124		3,124	円／kg

0/40kg当たり内訳書

処分費

第　19号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ（ｾﾒﾝﾄ袋）		0	0	0			
		ｋｇ	40	30	1,200	40	1,200	
産廃税			0	0	0			WYB00044
		t	0.04	1,000	40	0.04	40	単－ 107号
合　計					0 1,240		1,240	
変更積算金額					0 1,132		1,132	円／kg

280/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 20号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		280	240.2	67,256			CB210020
（採取場）		m３	280	240.2	67,256	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		280	3,772	1,056,160			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り							
（採取場→現場）	31.5km以下	m３	280	3,772	1,056,160	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		280	133.4	37,352			CB210610
		m３	280	133.4	37,352	0	0	
合 計					1,060,552			
					0		-1,060,552	

200/0m2当たり内訳書

敷砂利

第　21号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		20.1	133	2,673			CB210610
		m３	20.1	133	2,673	0	0	
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ (材料費)	RC-40 現場配達 1.2m3/m3		24.1	2,700	65,070			WYB00002
		m３	24.1	2,700	65,070	0	0	単－ 108号
合　計					61,894			
					0		-61,894	

0/10m3当たり内訳書

土砂等運搬
第　22号内訳書　　（採取場→現場）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	 m３	0 11	0 5,628	0 61,908	 11	 61,908	CB210110
合　計					0 61,908		 61,908	
変更積算金額					0 56,563		 56,563	 円／m3

0/220m3当たり内訳書

土砂等運搬
第　23号内訳書　　（採取場→現場）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	ｍ３	0 225	0 2,275	0 511,875	 225	 511,875	CB210110
合　計					0 511,875		 511,875	
変更積算金額					0 467,681		 467,681	 円／m3

0/10m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)
第　24号内訳書　　(採取場)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m３	11	240.2	2,642	11	2,642	
合　計					0 2,642		2,642	
変更積算金額					0 2,413		2,413	円／m3

0/220m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)
第　25号内訳書　　(採取場)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m３	225	240.2	54,045	225	54,045	
合　計					0 54,045		54,045	
変更積算金額					0 49,378		49,378	円／m3

300/0m3当たり内訳書

工事用道路撤去

第　26号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		300	240.2	72,060			CB210020
		m３	300	240.2	72,060	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		300	3,772	1,131,600			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り							
（現場→捨土場）	31.5km以下	m３	300	3,772	1,131,600	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)		300	133	39,900			CB210610
	無し							
		m３	300	133	39,900	0	0	
合　計					1,136,196			
					0		-1,136,196	

0/15m2当たり内訳書

敷鉄板

第 27号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		0	0	0			WB253610
		m２	14.9	405.4	6,040	14.9	6,040	単－ 109号
敷鉄板賃料	各種 無 109日 無 無		0	0	0			WB253630
		枚	5	3,651	18,255	5	18,255	単－ 110号
合 計					0 24,295		24,295	
変更積算金額					0 22,197		22,197	円／m2

0/12m2当たり内訳書

敷鉄板

第　28号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		0	0	0			WB253610
		m２	11.9	405.4	4,824	11.9	4,824	単－ 109号
敷鉄板賃料	各種 無 58日 無 無		0	0	0			WB253630
		枚	4	1,943	7,772	4	7,772	単－ 111号
合　計					0 12,596		12,596	
変更積算金額					0 11,508		11,508	円／m2

28/0袋当たり内訳書

土のう

第　29号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		23.3	240.2	5,596			CB210020
（採取場）		m３	23.3	240.2	5,596	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		23.3	3,772	87,887			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り							
（採取場→現場）	31.5km以下	m３	23.3	3,772	87,887	0	0	
大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		28	4,788	134,064			WB252730
		袋	28	4,788	134,064	0	0	単－ 112号
合　計					207,901			
					0		-207,901	

28/0袋当たり内訳書

土のう

第　30号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		28	999.7	27,991			WB252730
		袋	28	999.7	27,991	0	0	単－ 113号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		23.3	3,772	87,887			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り							
(現場→土捨場)	31.5km以下	ｍ３	23.3	3,772	87,887	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)		23.3	133	3,098			CB210610
	無し							
		ｍ３	23.3	133	3,098	0	0	
					108,704			
合　計					0		-108,704	

0/120m2当たり内訳書

ﾔｰﾄﾞ造成

第　31号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m３	117	240.2	28,103	117	28,103	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し							
	22.5km以下	m３	117	2,814	329,238	117	329,238	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)		0	0	0			CB210610
	無し							
		m３	117	133	15,561	117	15,561	
合　計					0			
					372,902		372,902	
変更積算金額					0			
					340,706		340,706	円／m2

一式当たり内訳書

工事用道路盛土

第　32号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路盛土			0	0	0			WYB00068
		m３	193	6,918	1,335,174	193	1,335,174	単－ 114号
合　計					0 1,335,174		1,335,174	
変更積算金額					0 1,219,899		1,219,899	円／式

26/0m当たり内訳書

仮設暗渠排水管

第　33号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設暗渠排水管	据付・撤去 波状管　φ200～φ400(継手材含む)		26.4	4,649	122,733			WYB00021
		m	26.4	4,649	122,733	0	0	単－ 115号
合　計					112,136			
					0		-112,136	

10/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　34号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			10	16,730	167,300			WB010211
		人日	10	16,730	167,300	0	0	単－ 116号
合　計					152,856 0		-152,856	

0/103人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　35号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	38	16,730	635,740	38	635,740	単－ 117号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	65	13,260	861,900	65	861,900	単－ 118号
合　計					0 1,497,640		1,497,640	
変更積算金額					0 1,368,339		1,368,339	円／人日

［宮崎県延岡市北方町　］

4/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第　36号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			4	19,890	79,560			WB010212
		人日	4	19,890	79,560	0	0	単－ 119号
合　計					72,691 0		-72,691	

0/17人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　37号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	17	19,890	338,130	17	338,130	単－ 120号
合　計					0 338,130		338,130	
変更積算金額					0 308,936		308,936	円／人日

0/18人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第　38号内訳書　　（場外規制東九州道）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導員Ａ	18時30分～6時30分配置 割増補正有		0	0	0			WYB00090
		人日	4	33,630	134,520	4	134,520	単－ 121号
交通誘導員Ｂ	18時30分～6時30分配置 割増補正有		0	0	0			WYB00004
		人日	14	27,100	379,400	14	379,400	単－ 122号
合　計					0 513,920		513,920	
変更積算金額					0 469,549		469,549	円／人日

一式当たり内訳書

交通規制

第　39号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手（一般）			0	0	0			WYB00053
		時間	42	3,060	128,520	42	128,520	単－ 123号
運転手（一般）（時間外）	割増1.25		0	0	0			WYB00054
		時間	26	3,825	99,450	26	99,450	単－ 124号
普通作業員			0	0	0			WYB00055
		時間	70	2,460	172,200	70	172,200	単－ 125号
普通作業員（時間外）	割増1.25		0	0	0			WYB00056
		時間	20	3,075	61,500	20	61,500	単－ 126号
ライトバン運転	乗員5名 排気量1.5L		0	0	0			WYB00032
		ｋｍ	408	31.03	12,660	408	12,660	単－ 127号
標識車（賃料）	4t 台/日		0	0	0			WYB00035
		台	4	44,000	176,000	4	176,000	単－ 128号
車両停止装置（賃料）	台/日		0	0	0			WYB00037
		台	12	9,000	108,000	12	108,000	単－ 129号
方向指示板（賃料）	LED式 枚/日		0	0	0			WYB00043
		枚	36	694	24,984	36	24,984	単－ 130号
バルーンライト（賃料）	台/日		0	0	0			WYB00038
		台	4	7,833	31,332	4	31,332	単－ 131号
ラバーコーン（賃料）	台/日		0	0	0			WYB00039
		台	48	61	2,928	48	2,928	単－ 132号
コスモライト（賃料）	台/日		0	0	0			WYB00040
		台	4	1,016	4,064	4	4,064	単－ 133号
ＬＥＤリチウムイオンバッテリーライト（賃料）	台/日		0	0	0			WYB00041
		台	6	3,500	21,000	6	21,000	単－ 134号

一式当たり内訳書

交通規制

第　39号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
予告看板（賃料）	W1100×H1400		0	0	0			WYB00042
		枚	12	30,000	360,000	12	360,000	単－ 135号
合　計					0 1,202,638		1,202,638	
変更積算金額					0 1,098,806		1,098,806	円／式

1台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　40号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 14.6km 無 有 10300円	台	2 2	81,300 81,300	162,600 162,600	0	0	WB010010 単ー 136号
合　計					148,561 148,561		0	

0/2.6t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　41号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 103km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 5.2	0 6,250	0 32,500	5.2	32,500	WB010020 単－ 137号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	0 2.6	0 3,000	0 7,800	2.6	7,800	WB010030 単－ 138号
合　計					0 40,300		40,300	
変更積算金額					0 40,300		40,300	円／t

0/2t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　42号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 103km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 4	0 6,250	0 25,000	4	25,000	WB010020 単－ 137号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	0 2	0 3,000	0 6,000	2	6,000	WB010030 単－ 138号
合　計					0 31,000		31,000	
変更積算金額					0 31,000		31,000	円／t

一式当たり内訳書

遠隔臨場費用

第　43号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場費用(現場ｸﾗｳﾄﾞOne)	遠隔臨場機能･月額単位		0	0	0			WYB00077
		月	3	9,800	29,400	3	29,400	単ー 139号
合　計					0 29,400		29,400	
変更積算金額					0 29,400		29,400	円／式

［宮崎県延岡市岡元町　］

0/6m3当たり内訳書

整地

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	0 6	0 133	0 798	6	798	CB210610
合　計					0 798		798	
変更積算金額					0 729		729	円／m3

［宮崎県延岡市岡元町　］

0/6m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　2号内訳書　　(夜間)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)		0	0	0			CB210020
		m３	6	1,402	8,412	6	8,412	
合　計					0 8,412		8,412	
変更積算金額					0 7,685		7,685	円／m3

［宮崎県延岡市岡元町　］

40/0m3当たり内訳書

整地

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	44.6 44.6	133 133	5,931 5,931	0	0	CB210610
合　計					5,418 0		-5,418	

40/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　4号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		44.6	4,543	202,617			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	m３	44.6	4,543	202,617	0	0	
合　計					185,124			
					0		-185,124	

［宮崎県延岡市岡元町　　］

0/6m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　5号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	m３	6	4,126	24,756	6	24,756	
合　計					0 24,756		24,756	
変更積算金額					0 22,618		22,618	円／m3

［宮崎県延岡市岡元町　　］

69/0m当たり内訳書

舗装版切断

第　6号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		69	869.8	60,016			CB430510
		m	69	869.8	60,016	0	0	
合　計					54,834			
					0		-54,834	

［宮崎県延岡市岡元町　］

0/2人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	1	16,730	16,730	1	16,730	単－　31号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	1	13,260	13,260	1	13,260	単－　32号
合　計					0 29,990		29,990	
変更積算金額					0 27,400		27,400	円／人日

［宮崎県延岡市岡元町　］

12/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　8号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			12	19,890	238,680			WB010212
		人日	12	19,890	238,680	0	0	単－　33号
合　計					218,073 0		-218,073	

［宮崎県延岡市岡元町　］

0/18人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　9号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	18	19,890	358,020	18	358,020	単－　34号
合　計					0 358,020		358,020	
変更積算金額					0 327,109		327,109	円／人日

［宮崎県延岡市岡元町　］

1台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　10号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 10.5km 無 無	台	2 2	71,000 71,000	142,000 142,000	0	0	WB010010 単－　35号
合　計					129,740 129,740		0	

［宮崎県延岡市岡元町　　］

一式当たり内訳書

土質等試験費

第　11号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験	環境庁公示第46号溶出試験		2	7,500	15,000			WYB00005
		検体	2	7,500	15,000	0	0	単－　36号
合　計					13,704 0		-13,704	

一式当たり内訳書

土質等試験費

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試料採取準備費	ｾﾒﾝﾄ安定処理試料採取準備費		0		0			WYB00009
		式	1		97,642	1	97,642	単－　37号
室内配合試験費	ｾﾒﾝﾄ安定処理配合試験		0		0			WYB00010
		式	1		472,530	1	472,530	単－　38号
合　計					0 570,172		570,172	
変更積算金額					0 520,909		520,909	円／式

［宮崎県延岡市宇和町地先　］

0/5m2当たり内訳書

欠損部撤去・補修工（夜間）

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
欠損部舗装撤去	t=5cm 3箇所		0	0	0			WYB00011
		m２	5.1	50,680	258,468	5.1	258,468	単－　9号
欠損部補修工	加熱合材補修工 1t未満		0	0	0			WYB00013
		t	0.6	191,000	114,600	0.6	114,600	単－　10号
合　計					0 373,068		373,068	

0/3m3当たり内訳書

床掘り

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	3.2	2,050	6,560	3.2	6,560	
合　計					0 6,560		6,560	

0/0.6m3当たり内訳書

埋戻し

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	0.6	3,558	2,134	0.6	2,134	
合　計					0 2,134		2,134	

0/2m3当たり内訳書

埋戻し

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	1.7	3,558	6,048	1.7	6,048	
中埋材（材料費）	砂		0	0	0			CB440730
(1.26m3/m3)		m３	2.1	4,050	8,505	2.1	8,505	
合　計					0			
					14,553		14,553	

0/3m3当たり内訳書

整地

第　5号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	0 2.5	0 133.2	0 333	2.5	333	CB210610
合　計					0 333		333	

0/38m当たり内訳書

舗装版切断

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	38.4	679.9	26,108	38.4	26,108	
合　計					0 26,108		26,108	

0/2人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	2	16,730	33,460	2	33,460	単－　16号
合　計					0 33,460		33,460	

［宮崎県延岡市宇和町地先　］

一式当たり内訳書

電気室試掘調査

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気室試掘調査	3箇所		0		0			WYB00004
		式	1		92,100	1	92,100	単ー　17号
合　計					0 92,100		92,100	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ（夜間）	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,539 3,539

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1 1	3,874 3,874	3,874 3,874	WB430210 単－　12号
計					3,874 3,874	
単価					3,874 3,874	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	殻運搬(路面切削)（夜間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	単位	m3	数量	1 1	単価	2,025 2,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 10.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,217 2,217	2,217 2,217	CB430020
計					2,217 2,217	
単価					2,217 2,217	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	殻処分（夜間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削･車道)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,038 4,038

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,420 4,420	4,420 4,420	WB020051 単－　13号
計					4,420 4,420	
単価					4,420 4,420	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	溶融式区画線（夜間）	溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	472.4 472.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	ｍ	1 1	517.1 517.1	517.1 517.1	WB821210 単－　14号
計					517.1 517.1	
単価					517.1 517.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	溶融式区画線 （夜間）	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 476.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 521.5	0 521.5	WB821210 単－　15号
計					0 521.5	
単価					0 521.5	円／m
変更積算単価					476.5	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	溶融式区画線 （夜間）	溶融式手動 破線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 505.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 553.7	0 553.7	WB821210 単－　16号
計					0 553.7	
単価					0 553.7	円／m
変更積算単価					505.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	溶融式区画線（夜間）	溶融式手動 破線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 755.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 826.9	0 826.9	WB821210 単－　17号
計					0 826.9	
単価					0 826.9	円／m
変更積算単価					755.5	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	溶融式区画線（夜間）	溶融式手動 破線 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 946.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 1,036	0 1,036	WB821210 単－　18号
計					0 1,036	
単価					0 1,036	円／m
変更積算単価					946.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	溶融式区画線（夜間）	溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,004

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 1,098	0 1,098	WB821210 単－　19号
計					0 1,098	
単価					0 1,098	円／m
変更積算単価					1,004	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	溶融式区画線（夜間）	溶融式手動 矢印･記号･文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 948.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	0 1	0 1,038	0 1,038	WB821210 単－　20号
計					0 1,038	
単価					0 1,038	円／m
変更積算単価					948.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	溶融式区画線 （夜間）	溶融式手動 実線 青 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,362

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	溶融式手動 実線 青 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0 1	0 1,490	0 1,490	WYB00005 単－　21号
計					0 1,490	
単価					0 1,490	円／m
変更積算単価					1,362	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－12号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	46,053	6,309	
特殊作業員		人	0.41	40,851	16,748	
普通作業員		人	0.683	29,529	20,168	
改質アスファルト混合物（夜間）	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13)	t	12.573	18,100	227,571	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	118	5,074	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	271,700	37,222	WK430050 単－　30号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	85,050	11,651	WK430060 単－　31号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	164,000	22,468	WK430070 単－　32号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	70,340	9,636	WK430080 単－　33号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	67,510	9,248	WK430090 単－　34号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		21,305	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－12号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					387,400	
単価					3,874	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－13号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（夜間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削・車道）（有)西部ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	100	4,420	442,000	
計					442,000	
単価					4,420	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－14号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	517.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	299.88	299,880	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	235	178,600	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	180	5,940	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	485	16,005	
軽油		L	43	148	6,364	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,311	
計					517,100	
単価					517.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	521.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	276.42	276,420	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	570	370	210,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	148	5,920	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,635	
計					521,500	
単価					521.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	553.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線20cm　制約無	m	1,000	335.58	335,580	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	235	178,600	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	180	5,940	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	485	16,005	
軽油		L	49	148	7,252	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,323	
計					553,700	
単価					553.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－17号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	826.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	501.84	501,840	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	73	148	10,804	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,456	
計					826,900	
単価					826.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－18号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,036

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線45cm　制約無	m	1,000	551.82	551,820	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	80	148	11,840	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,965	
計					1,036,000	
単価					1,036	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－19号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	613.02	613,020	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	89	148	13,172	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,433	
計					1,098,000	
単価					1,098	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,038

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	691.56	829,872	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	120	148	17,760	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,678	
計					1,038,000	
単価					1,038	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－21号	区画線設置	溶融式手動 実線 青 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間 実線30cm 青 完全週休2日(土日)	m	0 1	0 1,490	0 1,490	
計					0 1,490	
単価					0 1,490	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	19,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	19,890	19,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,890	
単価					19,890	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,728	16,728	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,730	
単価					16,730	円／人日

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,260	13,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,260	
単価					13,260	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－25号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	19,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	19,890	19,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,890	
単価					19,890	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 15.4km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	81,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	10,300	10,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					81,300	
単価					81,300	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	技術員:1.75人/工事	単位	工事	数量	1 1	単価	63,180 63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75 1.75	36,100 36,100	63,175 63,175	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					63,180 63,180	
単価					63,180 63,180	円／工事

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	全国道路施設点検データベース登録費	舗装(修繕)	単位	件	数量	1 1	単価	40,000 40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
データベース登録料	舗装(修繕)	件	1 1	40,000 40,000	40,000 40,000	
計					40,000 40,000	
単価					40,000 40,000	円／件

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	快適ﾄｲﾚ費用		単位	基・月	数量	0 1	単価	0 51,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ		基・月	0 1	0 51,000	0 51,000	
計					0 51,000	
単価					0 51,000	円／基・月

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	271,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,463	41,463	
軽油		L	215	148	31,820	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	155,000	198,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		17	
計					271,700	
単価					271,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－31号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	85,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	36,720	36,720	
軽油		L	39	148	5,772	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	37,000	42,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					85,050	
単価					85,050	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	164,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,463	41,463	
軽油		L	59	148	8,732	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.28	88,900	113,792	
諸雑費（まるめ）		式	1		13	
計					164,000	
単価					164,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－33号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	70,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,463	41,463	
軽油		L	29	148	4,292	
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	19,200	24,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					70,340	
単価					70,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－34号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	67,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,463	41,463	
軽油		L	22	148	3,256	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28	17,800	22,784	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					67,510	
単価					67,510	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1号	夜間生コン納入割増		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,134 4,134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
夜間生コン納入割増		ｍ３	1.06 1.06	3,900 3,900	4,134 4,134	
計					4,134 4,134	
単価					4,134 4,134	円／ｍ３

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工2回､1回)	有り	単位	式	数量	1	単価	585,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込および引抜 夜間	施工条件II	式	1		585,749	
諸雑費（まるめ）		式	1		51	
計					585,800	
単価					585,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼杭）		単位	t	数量	1	単価	860,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎	ポールアンカー100型-V　H150～400	t	1	860,000	860,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					860,000	
単価					860,000	円／t

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	夜間生コン納入割増		単位	m３	数量	0 1	単価	0 4,134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
夜間生コン納入割増		m３	0 1.06	0 3,900	0 4,134	
計					0 4,134	
単価					0 4,134	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	抵抗板付鋼製杭基礎打込	φ500ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏｰ	単位	基	数量	0 2	単価	0 490,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 46,053	0 46,053	
運転手（特殊）		人	0 1	0 41,463	0 41,463	
運転手（一般）		人	0 1	0 36,720	0 36,720	
特殊作業員		人	0 1	0 40,851	0 40,851	
建柱車ダウンザホールハンマー（損料）	4t車 φ500	台	0 1	0 650,000	0 650,000	WYB00010
コンプレッサー（損料）	吐出量26.0/23.2 吐出圧力1.03/1.27	台	0 1	0 35,000	0 35,000	WYB00011
ユニック車（損料）	7t車	台	0 1	0 130,000	0 130,000	WYB00012
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 13	
計					0 980,100	
単価					0 490,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼杭）		単位	t	数量	1	単価	860,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎	ポールアンカー100型-V　H150～400	t	1	860,000	860,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					860,000	
単価					860,000	円／t

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	19,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	19,890	19,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,890	
単価					19,890	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	19,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	19,890	19,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,890	
単価					19,890	円／人日

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	埋設物試掘調査	1箇所	単位	式	数量	0 1	単価	0 9,843

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.5	0 19,686	0 9,843	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 9,843	
単価					0 9,843	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	生コン夜間セット料金		単位	回	数量	1 1	単価	45,200 45,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コン夜間セット料金		回	1 1	45,200 45,200	45,200 45,200	
計					45,200 45,200	
単価					45,200 45,200	円／回

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	スクリューウエイト貫入		単位	回	数量	0 1	単価	0 17,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査費		人	0 0.5	0 34,100	0 17,050	
計					0 17,050	
単価					0 17,050	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	データ整理及び報告書作成		単位	式	数量	0 1	単価	0 8,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査費		人	0 0.25	0 34,100	0 8,525	
計					0 8,525	
単価					0 8,525	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1号	夜間生コン納入割増		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,756 2,756

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
夜間生コン納入割増		ｍ３	1.06 1.06	2,600 2,600	2,756 2,756	
計					2,756 2,756	
単価					2,756 2,756	円／ｍ３

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工2回､1回)	有り	単位	式	数量	1	単価	585,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込および引抜 夜間	施工条件II	式	1		585,749	
諸雑費（まるめ）		式	1		51	
計					585,800	
単価					585,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼杭）		単位	t	数量	1	単価	860,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎	ポールアンカー100型-V　H150～400	t	1	860,000	860,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					860,000	
単価					860,000	円／t

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	夜間生コン納入割増		単位	m３	数量	0 1	単価	0 2,756

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
夜間生コン納入割増		m３	0 1.06	0 2,600	0 2,756	
計					0 2,756	
単価					0 2,756	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	抵抗板付鋼製杭基礎打込	φ500ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏｰ	単位	基	数量	0 2	単価	0 490,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 46,053	0 46,053	
運転手（特殊）		人	0 1	0 41,463	0 41,463	
運転手（一般）		人	0 1	0 36,720	0 36,720	
特殊作業員		人	0 1	0 40,851	0 40,851	
建柱車ダウンザホールハンマー（損料）	4t車 φ500	台	0 1	0 650,000	0 650,000	WYB00004
コンプレッサー（損料）	吐出量26.0/23.2 吐出圧力1.03/1.27	台	0 1	0 35,000	0 35,000	WYB00006
ユニック車（損料）	7t車	台	0 1	0 130,000	0 130,000	WYB00007
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 13	
計					0 980,100	
単価					0 490,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼杭）		単位	t	数量	1	単価	860,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎	ポールアンカー100型-V　H150～400	t	1	860,000	860,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					860,000	
単価					860,000	円／t

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	19,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	19,890	19,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,890	
単価					19,890	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	埋設物試掘調査	1箇所	単位	式	数量	0 1	単価	0 9,843

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.5	0 19,686	0 9,843	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 9,843	
単価					0 9,843	円／式

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	生コン夜間セット料金		単位	回	数量	1 1	単価	45,200 45,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コン夜間セット料金		回	1 1	45,200 45,200	45,200 45,200	
計					45,200 45,200	
単価					45,200 45,200	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	スクリューウエイト貫入		単位	回	数量	0 1	単価	0 17,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査費		人	0 0.5	0 34,100	0 17,050	
計					0 17,050	
単価					0 17,050	円／回

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	データ整理及び報告書作成		単位	式	数量	0 1	単価	0 8,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査費		人	0 0.25	0 34,100	0 8,525	
計					0 8,525	
単価					0 8,525	円／式

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,112 1,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	1 1	1,218 1,218	1,218 1,218	CB210100
計					1,218 1,218	
単価					1,218 1,218	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	4,880 4,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,342 5,342	5,342 5,342	CB210510
計					5,342 5,342	
単価					5,342 5,342	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0 1	単価	0 781

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	0 1	0 854.8	0 854.8	CB220010
計					0 854.8	
単価					0 854.8	円／m2
変更積算単価					781	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1 1	単価	392.7 392.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	429.9 429.9	429.9 429.9	CB220010
計					429.9 429.9	
単価					429.9 429.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ（夜間）	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,574 3,574

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1 1	3,912 3,912	3,912 3,912	WB430210 単－　46号
計					3,912 3,912	
単価					3,912 3,912	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	殻運搬(路面切削)（夜間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	単位	m3	数量	1 1	単価	2,144 2,144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,347 2,347	2,347 2,347	CB430020
計					2,347 2,347	
単価					2,347 2,347	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	殻処分（夜間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削・車道)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,038 4,038

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,420 4,420	4,420 4,420	WB020051 単－　47号
計					4,420 4,420	
単価					4,420 4,420	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	路盤工	t=10cm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,069

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	t=10cm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	ｍ２	0 1	0 1,170	0 1,170	WYB00007 単－　48号
計					0 1,170	
単価					0 1,170	円／m2
変更積算単価					1,069	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	t=10cm 18-8-40(高炉)	単位	m2	数量	0 1	単価	0 7,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装	t=10cm 18-8-40(高炉)	ｍ２	0 1	0 7,846	0 7,846	WYB00086 単－　49号
計					0 7,846	
単価					0 7,846	円／m2
変更積算単価					7,169	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 （再利用）	据付け 基礎砕石:有 300×300	単位	m	数量	1 1	単価	5,601 5,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	m	1 1	6,131 6,131	6,131 6,131	WB821410 単－　51号
計					6,131 6,131	
単価					6,131 6,131	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	据付け 基礎砕石:有 300×300	単位	m	数量	1 1	単価	10,817 10,817

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り		1	11,840	11,840	WB821410
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	m	1	11,840	11,840	単－　52号
計					11,840 11,840	
単価					11,840 11,840	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	据付け 基礎砕石:無 300×300	単位	m	数量	1 1	単価	10,223 10,223

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し		1	11,190	11,190	WB821410
		m	1	11,190	11,190	単－　53号
計					11,190 11,190	
単価					11,190 11,190	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	t=5cm 18-8-40BB ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m2	数量	0 1	単価	0 6,234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張りコンクリート	t=5cm 18-8-40BB	ｍ２	0 1	0 6,823	0 6,823	WYB00066 単－　57号
計					0 6,823	
単価					0 6,823	円／m2
変更積算単価					6,234	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=10cm ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m2	数量	0 1	単価	0 8,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=10cm ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	ｍ２	0 1	0 8,885	0 8,885	WYB00082 単－　58号
計					0 8,885	
単価					0 8,885	円／m2
変更積算単価					8,118	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	蓋設置	300型ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	単位	枚	数量	0 1	単価	0 17,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 18,950	0 18,950	WB821430 単－　59号
計					0 18,950	
単価					0 18,950	円／枚
変更積算単価					17,320	円／枚

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	現場打ち集水桝 （１号・２号）	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	42,284 42,284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	46,280 46,280	46,280 46,280	CB222950
計					46,280 46,280	
単価					46,280 46,280	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	現場打ち集水桝（３号）	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	40,292 40,292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	44,100 44,100	44,100 44,100	CB222950
計					44,100 44,100	
単価					44,100 44,100	 円／箇所

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 500×500用 T-6	単位	枚	数量	1 1	単価	28,277 28,277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	30,950 30,950	30,950 30,950	WB821430 単－　62号
計					30,950 30,950	
単価					30,950 30,950	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	縦排水 （再利用）	U型側溝 据付け 基礎砕石:無 300×300	単位	m	数量	1 1	単価	6,550 6,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	1 1	7,169 7,169	7,169 7,169	WB821410 単－　63号
計					7,169 7,169	
単価					7,169 7,169	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40（高炉）　t=5cm ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m2	数量	1 1	単価	9,986 9,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	縦排水溝	ｍ２	0.4 0.4	11,140 11,140	4,456 4,456	WB240720 単－　67号
コンクリート打設工	縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉）　無し 5m3/100m2 無し	ｍ２	1 1	6,287 6,287	6,287 6,287	WB240730 単－　68号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	ｍ２	1 1	178.2 178.2	178.2 178.2	WB240740 単－　69号
計					10,921.2 10,921.2	
単価					10,930 10,930	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40（高炉） t=5cm ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m2	数量	0 1	単価	0 6,234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張りコンクリート	t=5cm 18-8-40BB	ｍ２	0 1	0 6,823	0 6,823	WYB00075 単－　57号
計					0 6,823	
単価					0 6,823	円／m2
変更積算単価					6,234	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	金網･支柱(立入防止柵)	再設置 支柱柵高2m以下 支柱間隔2.0m以下	単位	m	数量	1 1	単価	2,761 2,761

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵設置	再設置 H=2.0m以下 支柱間隔2.0m以下 鋼管基礎含む	m	1 1	3,022 3,022	3,022 3,022	WYB00003 単－　84号
計					3,022 3,022	
単価					3,022 3,022	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	溶融式区画線（夜間）	溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	472.4 472.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	517.1 517.1	517.1 517.1	WB821210 単－　85号
計					517.1 517.1	
単価					517.1 517.1	 円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	溶融式区画線（夜間）	溶融式手動 破線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 755.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	0 1	0 826.9	0 826.9	WB821210 単－　86号
計					0 826.9	
単価					0 826.9	 円／m
変更積算単価					755.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=10cm ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m2	数量	0 1	単価	0 8,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=10cm ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無		0	0	0	WYB00050
		ｍ２	1	8,885	8,885	単－　58号
計					0 8,885	
単価					0 8,885	円／m2
変更積算単価					8,118	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) t=50cm	単位	m2	数量	1 1	単価	152,947 152,947

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間詰めコンクリート（ｔ＝５０ｃｍ）	18-8-25(高炉) 型枠、足場、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設含む		1	167,400	167,400	WYB00022
		ｍ２	1	167,400	167,400	単－　87号
計					167,400 167,400	
単価					167,400 167,400	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	7,636 7,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1 1	8,358 8,358	8,358 8,358	CB226120
計					8,358 8,358	
単価					8,358 8,358	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	埋戻し	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40(流用)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 3,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0 1	0 3,557	0 3,557	CB210410
計					0 3,557	
単価					0 3,557	円／m3
変更積算単価					3,250	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	種子散布	肥料無し 100m2未満	単位	m2	数量	1 1	単価	357.2 357.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2未満 無		1	391	391	WB810830
		ｍ２	1	391	391	単－　88号
計					391 391	
単価					391 391	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	人工張芝	ﾜﾗ付芝 200m2未満	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,824

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝		ｍ２	0 1	0 683.4	0 683.4	CB220910
ラス張工［市場単価］	100m2以上250m2未満 有	ｍ２	0 1	0 2,407	0 2,407	WB811120 単－　89号
計					0 3,090.4	
単価					0 3,091	円／m2
変更積算単価					2,824	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	金網･支柱(立入防止柵)	再利用撤去	単位	m	数量	1 1	単価	1,672 1,672

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵撤去	再利用撤去 H=2.0m以下 鋼管基礎含む	m	1 1	1,831 1,831	1,831 1,831	WYB00005 単－　97号
計					1,831 1,831	
単価					1,831 1,831	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	金網･支柱(立入防止柵)	発生品	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,672

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵撤去		m	0 1	0 1,831	0 1,831	WYB00034 単－　98号
計					0 1,831	
単価					0 1,831	円／m
変更積算単価					1,672	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1 1	単価	29,739 29,739

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1 1	32,550 32,550	32,550 32,550	WB824010 単－　99号
計					32,550 32,550	
単価					32,550 32,550	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0 1	単価	0 7,418

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	0 1	0 8,119	0 8,119	WB824010 単－ 100号
計					0 8,119	
単価					0 8,119	円／m3
変更積算単価					7,418	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ｺﾝｸﾘｰﾄ版切断	30cmを超え40cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,626 1,626

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート版切断	30cmを超え40cm以下 全ての費用		1	1,780	1,780	WYB00018
		m	1	1,780	1,780	単－ 101号
計					1,780 1,780	
単価					1,780 1,780	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	無筋構造物 控35cm 人力施工	単位	m2	数量	1 1	単価	25,948 25,948

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック撤去	無筋構造物 控35cm 人力施工		1	28,400	28,400	WYB00010
		ｍ２	1	28,400	28,400	単－ 102号
計					28,400 28,400	
単価					28,400 28,400	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	U型側溝撤去	再利用撤去 300×300	単位	m	数量	1 1	単価	2,782 2,782

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し	 m	1 1	3,045 3,045	3,045 3,045	WB821410 単－ 103号
計					3,045 3,045	
単価					3,045 3,045	 円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	9,374 9,374

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)) 人力積込み	運搬のみ DID無し 10.0kmを超え17.0km以下	 ｍ３	1 1	10,260 10,260	10,260 10,260	WYB00006 単－ 104号
計					10,260 10,260	
単価					10,260 10,260	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,324

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 2,543	0 2,543	CB227010
計					0 2,543	
単価					0 2,543	円／m3
変更積算単価					2,324	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,106 3,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,400 3,400	3,400 3,400	WB020051 単－ 105号
計					3,400 3,400	
単価					3,400 3,400	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 直ﾋﾞｰﾑ 支柱 立入防止柵 金網(支柱、金網、ﾌﾚｰﾑ)	単位	t	数量	0 1	単価	0 17,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 無し 20.5km以下	t	0 1	0 9,742	0 9,742	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	0 1	0 9,243	0 9,243	CB010420
計					0 18,985	
単価					0 18,990	円／t
変更積算単価					17,350	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	現場発生品運搬	防災ｼｰﾄ(Cﾀｲﾌﾟ)ｲｴﾛｰｼｰﾄ	単位	t	数量	0 1	単価	0 18,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 無し 24.0km以下	t	0 1	0 11,400	0 11,400	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	0 1	0 9,243	0 9,243	CB010420
計					0 20,643	
単価					0 20,650	円／t
変更積算単価					18,860	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	5,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	30,702	13,201	
型わく工		人	0.86	27,948	24,035	
普通作業員		人	0.52	19,686	10,236	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		5,688	
計					53,160	
単価					5,316	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,219

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,702	30,702	
普通作業員		人	3.2	19,686	62,995	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	12.1	26,900	325,490	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,713	
計					421,900	
単価					4,219	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	90.42

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	30,702	2,763	
普通作業員		人	0.31	19,686	6,102	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		177	
計					9,042	
単価					90.42	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－46号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	46,053	6,309	
特殊作業員		人	0.41	40,851	16,748	
普通作業員		人	0.683	29,529	20,168	
改質アスファルト混合物（夜間）	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13)	t	12.573	18,400	231,343	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	118	5,074	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	271,700	37,222	WK430050 単－ 140号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	85,050	11,651	WK430060 単－ 141号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	164,000	22,468	WK430070 単－ 142号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	70,340	9,636	WK430080 単－ 143号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	67,510	9,248	WK430090 単－ 144号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		21,333	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－46号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					391,200	
単価					3,912	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－47号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（夜間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削・車道）（有）西部ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	100	4,420	442,000	
計					442,000	
単価					4,420	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	路盤工	t=10cm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.7	0 27,234	0 19,063	
普通作業員		人	0 1.7	0 19,686	0 33,466	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 12.7	0 2,900	0 36,830	
バックホウ運転	山積0.28(平積0.2)m3	日	0 0.6	0 45,050	0 27,030	WYB00059 単－ 145号
振動コンパクタ（賃料）	70～80kg	台	0 0.6	0 985	0 591	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 20	
計					0 117,000	
単価					0 1,170	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	コンクリート舗装	t=10cm 18-8-40(高炉)	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 7,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.8	0 30,702	0 55,263	
特殊作業員		人	0 3.3	0 27,234	0 89,872	
普通作業員		人	0 4.8	0 19,686	0 94,492	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0 12.1	0 26,900	0 325,490	
バックホウ運転	山積0.28(平積0.2)m3 1.7t吊	日	0 2.7	0 45,680	0 123,336	WYB00087 単－ 146号
諸雑費（率＋まるめ） 26.5%		式	0 1		0 96,147	
計					0 784,600	
単価					0 7,846	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	不整地運搬車 ４t旋回式		単位	日	数量	0 1	単価	0 21,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キャリアダンプゴム４Ｔ旋回式	使用期間:31日（管理料 補償料含む）	台	0 1	0 21,748	0 21,748	
計					0 21,748	
単価					0 21,740	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600㎜ 60を超え300kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,969.04	59,690	
U型側溝（再利用）	300×300×600	個	16.5	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	2,700	1,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					61,310	
単価					6,131	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,770.94	37,709	
U型側溝	本体 普通型300×300×2000	個	5	15,800	79,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	2,700	1,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		71	
計					118,400	
単価					11,840	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	11,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,280.71	32,807	
U型側溝	本体 普通型300×300×2000	個	5	15,800	79,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		93	
計					111,900	
単価					11,190	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製U字溝設置	300型	単位	m	数量	0 10	単価	0 2,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.3	0 30,702	0 9,210	
普通作業員		人	0 0.6	0 19,686	0 11,811	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 21,030	
単価					0 2,103	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製U字溝(材料費)	300×2m	単位	本	数量	0 1	単価	0 35,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製U字溝	300×2m	本	0 1	0 35,200	0 35,200	
計					0 35,200	
単価					0 35,200	円／本

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	自在エルボ(材料費)	300用	単位	個	数量	0 1	単価	0 63,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製U字溝	自在ｴﾙﾎﾞ(SF-300用)	個	0 1	0 63,300	0 63,300	
計					0 63,300	
単価					0 63,300	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	張りコンクリート	t=5cm 18-8-40BB	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 6,823

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3.7	0 30,702	0 113,597	
特殊作業員		人	0 3.1	0 27,234	0 84,425	
普通作業員		人	0 7.4	0 19,686	0 145,676	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0 6.05	0 26,900	0 162,745	
バックホウ運転	山積0.28(平積0.2)m3 1.7t吊	日	0 3.7	0 45,680	0 169,016	WYB00072 単－ 147号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 6,841	
計					0 682,300	
単価					0 6,823	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=10cm ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 8,885

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 4	0 30,702	0 122,808	
特殊作業員		人	0 3.4	0 27,234	0 92,595	
普通作業員		人	0 8	0 19,686	0 157,488	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0 12.1	0 26,900	0 325,490	
バックホウ運転	山積0.28(平積0.2)m3 1.7t吊	日	0 4	0 45,680	0 182,720	WYB00083 単－ 148号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 7,399	
計					0 888,500	
単価					0 8,885	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	340.68	34,068	
グレーチング	U300用 T-14 L=1000 並目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	枚	100	18,600	1,860,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		932	
計					1,895,000	
単価					18,950	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	コンクリート蓋（桝蓋）（材料費）	500用	単位	枚	数量	0 1	単価	0 7,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝蓋	500用	枚	0 1	0 7,400	0 7,400	
計					0 7,400	
単価					0 7,400	円／枚

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	鋼製グレーチング（ますぶた）（材料費）	500×500用(T-14) ﾎﾞﾙﾄ固定式・すべり止め型 普通目	単位	枚	数量	0 1	単価	0 23,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製グレーチング（ますぶた）	500×500用(T-14) ﾎﾞﾙﾄ固定式・すべり止め型 普通目	枚	0 1	0 23,300	0 23,300	
計					0 23,300	
単価					0 23,300	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	30,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	340.68	34,068	
鋼製グレーチング（ますぶた）	500×500用(T-6) ﾎﾞﾙﾄ固定式・すべり止め型	枚	100	30,600	3,060,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		932	
計					3,095,000	
単価					30,950	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600㎜ 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	7,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,168.81	71,688	
U型側溝（再利用）	300×300×600	個	16.5	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					71,690	
単価					7,169	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製U字溝(縦排水)設置	300型	単位	m	数量	0 10	単価	0 4,205

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.6	0 30,702	0 18,421	
普通作業員		人	0 1.2	0 19,686	0 23,623	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 42,050	
単価					0 4,205	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製U字溝(縦排水)(材料費)	300×2m	単位	本	数量	0 1	単価	0 35,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製U字溝(縦排水)	300×2m	本	0 1	0 35,200	0 35,200	
計					0 35,200	
単価					0 35,200	円／本

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	自在エルボ(縦排水)(材料費)	300用	単位	個	数量	0 1	単価	0 63,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製U字溝(縦排水)	自在ｴﾙﾎﾞ(SF-300用)	個	0 1	0 63,300	0 63,300	
計					0 63,300	
単価					0 63,300	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	型枠工	縦排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	11,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	30,702	36,842	
型わく工		人	1.6	27,948	44,716	
普通作業員		人	1.2	19,686	23,623	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,219	
計					111,400	
単価					11,140	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	コンクリート打設工	縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉）　無し 5m3/100m2 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	30,702	76,755	
特殊作業員		人	2.1	27,234	57,191	
普通作業員		人	5	19,686	98,430	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	6.05	26,900	162,745	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	16.5	14,060	231,990	単－ 149号
諸雑費（率＋まるめ） 0.7%		式	1		1,589	
計					628,700	
単価					6,287	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	ｍ２	数量	100	単価	178.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21	30,702	6,447	
普通作業員		人	0.56	19,686	11,024	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		349	
計					17,820	
単価					178.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	縞鋼板蓋（固定式）設置	ｱﾝｶｰ削孔、ｱﾝｶｰ固定等全ての費用含む	単位	m	数量	10 10	単価	3,043 3,043

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	30,702 30,702	6,140 6,140	
特殊作業員		人	0.2 0.2	27,234 27,234	5,446 5,446	
普通作業員		人	0.7 0.7	19,686 19,686	13,780 13,780	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		5,064 5,064	
計					30,430 30,430	
単価					3,043 3,043	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	縞鋼板蓋（材料費）	500×1000×t3.2㎜ 亜鉛ﾒｯｷ(HDZT63) 固定金具含む	単位	枚	数量	1 1	単価	26,400 26,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縞鋼板蓋（アンカー固定）	500×1000×t3.2 亜鉛ﾒｯｷ(HDZT63) 固定金具含む	枚	1 1	26,400 26,400	26,400 26,400	
計					26,400 26,400	
単価					26,400 26,400	円／枚

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	縞鋼板蓋（材料費）	500×500×t3.2㎜ 亜鉛ﾒｯｷ(HDZT63) 固定金具含む	単位	枚	数量	1 1	単価	14,200 14,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縞鋼板蓋（アンカー固定）	500×500×t3.2 亜鉛ﾒｯｷ(HDZT63) 固定金具含む	枚	1 1	14,200 14,200	14,200 14,200	
計					14,200 14,200	
単価					14,200 14,200	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－73号	ガードレール設置	Gr-A-4E(脱着式)	単位	m	数量	0 10	単価	0 10,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 46,053	0 23,026	
特殊作業員		人	0 0.5	0 40,851	0 20,425	
普通作業員		人	0 1	0 29,529	0 29,529	
運転手（特殊）		人	0 0.5	0 41,463	0 20,731	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0 0.5	0 8,840	0 4,420	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 4,669	
計					0 102,800	
単価					0 10,280	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－74号	支柱削孔	Gr-A-4E(脱着式)	単位	孔	数量	0 10	単価	0 38,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 46,053	0 23,026	
特殊作業員		人	0 0.5	0 40,851	0 20,425	
普通作業員		人	0 1	0 29,529	0 29,529	
運転手（特殊）		人	0 1	0 41,463	0 41,463	
建柱車ダウンザホールハンマー	4t車 φ200	台	0 1	0 230,000	0 230,000	WYB00029
コンプレッサー		台	0 1	0 35,000	0 35,000	WYB00030
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0 0.5	0 8,840	0 4,420	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 5,637	
計					0 389,500	
単価					0 38,950	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－75号	コア削孔	φ200 H=50	単位	孔	数量	0 10	単価	0 5,919

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.85	0 40,851	0 34,723	
ダイヤモンドビット	２０４ｍｍ　スタンダード	個	0 0.3	0 52,800	0 15,840	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	供用日	0 0.8	0 2,280	0 1,824	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	0 1		0 6,803	
計					0 59,190	
単価					0 5,919	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－76号	着脱式支柱(材料費)	φ139.8×4.5×1100	単位	本	数量	0 1	単価	0 21,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
着脱式支柱	φ139.8×4.5×1100	本	0 1	0 21,800	0 21,800	
計					0 21,800	
単価					0 21,800	円／本

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－77号	１ｍビーム(材料費)	4.0×350×1330	単位	枚	数量	0 1	単価	0 14,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
１ｍビーム	4.0×350×1330	枚	0 1	0 14,750	0 14,750	
計					0 14,750	
単価					0 14,750	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－78号	１．２ｍビーム(材料費)	4.0×350×1530	単位	枚	数量	0 1	単価	0 25,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
１．２ｍビーム	4.0×350×1530	枚	0 1	0 25,716	0 25,716	
計					0 25,716	
単価					0 25,710	円／枚

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－79号	袖ビーム(材料費)	3.2×356×660	単位	枚	数量	0 1	単価	0 11,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ビーム	3.2×356×660	枚	0 1	0 11,773	0 11,773	
計					0 11,773	
単価					0 11,770	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－80号	ブラケット(材料費)	4.5×70×300	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブラケット	4.5×70×300	個	0 1	0 1,180	0 1,180	
計					0 1,180	
単価					0 1,180	円／個

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－81号	大ボルト(材料費)	M16×35	単位	個	数量	0 1	単価	0 630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大ボルト	M20×170	個	0 1	0 630	0 630	
計					0 630	
単価					0 630	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－82号	小ボルト(材料費)	M16×35	単位	個	数量	0 1	単価	0 366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小ボルト	M16×35	個	0 1	0 366	0 366	
計					0 366	
単価					0 366	円／個

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－83号	さや管(材料費)	φ165.2×5.0×1650(ﾒｯｷ品)	単位	本	数量	0 1	単価	0 44,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
さや管	φ165.2×5.0×1650(ﾒｯｷ品)	本	0 1	0 44,266	0 44,266	
計					0 44,266	
単価					0 44,260	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	立入防止柵設置	再設置 H=2.0m以下 支柱間隔2.0m以下 鋼管基礎含む	単位	m	数量	10 10	単価	3,022 3,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	30,702 30,702	3,070 3,070	
普通作業員		人	1.24 1.24	19,686 19,686	24,410 24,410	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		2,740 2,740	
計					30,220 30,220	
単価					3,022 3,022	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－85号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	517.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	299.88	299,880	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	235	178,600	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	180	5,940	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	485	16,005	
軽油		L	43	148	6,364	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,311	
計					517,100	
単価					517.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－86号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	826.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	501.84	501,840	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	73	148	10,804	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,456	
計					826,900	
単価					826.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	間詰めコンクリート（ｔ＝５０ｃｍ）	18-8-25(高炉) 型枠、足場、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設含む	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	167,400 167,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3 1.3	30,702 30,702	39,912 39,912	
特殊作業員		人	1.617 1.617	27,234 27,234	44,037 44,037	
普通作業員		人	2.15 2.15	19,686 19,686	42,324 42,324	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）　W/C=60%以下 ﾛｽ率を含む	ｍ３	1.05 1.05	27,200 27,200	28,560 28,560	WYB00023 単－ 150号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		12,567 12,567	
計					167,400 167,400	
単価					167,400 167,400	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	391

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工	種子散布	ｍ２	1	391.07	391	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					391	
単価					391	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	ラス張工［市場単価］	100m2以上250m2未満 有	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	2,406.54	240,654	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					240,700	
単価					2,407	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	かご枠設置	最上段 高さ50㎝×幅100㎝	単位	m	数量	10 10	単価	15,580 15,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.55 0.55	30,702 30,702	16,886 16,886	
特殊作業員		人	0.8 0.8	27,234 27,234	21,787 21,787	
普通作業員		人	3 3	19,686 19,686	59,058 59,058	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型(２次) 山積０．２８ｍ３	日	0.56 0.56	43,880 43,880	24,572 24,572	WYB00020 単－ 151号
割栗石	150-200㎜ ﾛｽ率を含む	ｍ３	4.75 4.75	5,000 5,000	23,750 23,750	WYB00001 単－ 152号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		9,747 9,747	
計					155,800 155,800	
単価					15,580 15,580	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	かご枠設置	中下段 高さ50㎝×幅100㎝	単位	m	数量	10 10	単価	12,550 12,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.44 0.44	30,702 30,702	13,508 13,508	
特殊作業員		人	0.64 0.64	27,234 27,234	17,429 17,429	
普通作業員		人	2.4 2.4	19,686 19,686	47,246 47,246	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型(２次) 山積０．２８ｍ３	日	0.36 0.36	43,880 43,880	15,796 15,796	WYB00016 単－ 153号
割栗石	150-200㎜ ﾛｽ率を含む	ｍ３	4.75 4.75	5,000 5,000	23,750 23,750	WYB00008 単－ 152号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		7,771 7,771	
計					125,500 125,500	
単価					12,550 12,550	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	かご枠（材料費）	最上段用 高さ50㎝×幅100㎝	単位	m	数量	1 1	単価	6,900 6,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハイパーマット多段積型100型(合金先めっきかご枠)	最上段部 0.5×1.0×2.0 上面付	m	1 1	6,900 6,900	6,900 6,900	
計					6,900 6,900	
単価					6,900 6,900	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	かご枠（材料費）	中下段用 高さ50㎝×幅100㎝	単位	m	数量	1 1	単価	6,300 6,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハイパーマット多段積型100型(合金先めっきかご枠)	中下段部(1:1勾配) 0.5×1.0×2.0 上面付	m	1 1	6,300 6,300	6,300 6,300	
計					6,300 6,300	
単価					6,300 6,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	かご枠（材料費）	端部側面網 高さ50cm×幅100cm	単位	枚	数量	1 1	単価	2,200 2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハイパーマット多段積型100型(合金先めっきかご枠)	端部用側面網 0.5×1.0	枚	1 1	2,200 2,200	2,200 2,200	
計					2,200 2,200	
単価					2,200 2,200	円／枚

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 有 無	単位	m	数量	1	単価	994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用Ａ・Ｂ・Ｃ（歩車道境界旧Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ）	m	1	994.5	994	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					994	
単価					994	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	ガードレール支柱切断	Gr-A-4E	単位	本	数量	0 10	単価	0 2,655

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.5	0 40,851	0 20,425	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	0 1		0 6,125	
計					0 26,550	
単価					0 2,655	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	立入防止柵撤去	再利用撤去 H=2.0m以下 鋼管基礎含む	単位	m	数量	10 10	単価	1,831 1,831

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.066 0.066	30,702 30,702	2,026 2,026	
普通作業員		人	0.827 0.827	19,686 19,686	16,280 16,280	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					18,310 18,310	
単価					1,831 1,831	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	立入防止柵撤去		単位	m	数量	0 10	単価	0 1,831

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.066	0 30,702	0 2,026	
普通作業員		人	0 0.827	0 19,686	0 16,280	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 18,310	
単価					0 1,831	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	32,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	32,548.2	32,548	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					32,550	
単価					32,550	円／ｍ３

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,119.39	8,119	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,119	
単価					8,119	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	コンクリート版切断	30cmを超え40cm以下 全ての費用	単位	m	数量	10 10	単価	1,780 1,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.06 0.06	30,702 30,702	1,842 1,842	
特殊作業員		人	0.12 0.12	27,234 27,234	3,268 3,268	
普通作業員		人	0.06 0.06	19,686 19,686	1,181 1,181	
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３８インチ	枚	0.02 0.02	186,000 186,000	3,720 3,720	
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３０インチ	枚	0.02 0.02	130,000 130,000	2,600 2,600	
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	枚	0.02 0.02	89,500 89,500	1,790 1,790	
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１４インチ	枚	0.02 0.02	54,600 54,600	1,092 1,092	
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音型　切削深４０ｃｍ級ブレード径φ９６ｃｍ	供用日	0.13 0.13	15,400 15,400	2,002 2,002	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		305 305	
計					17,800 17,800	
単価					1,780 1,780	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	コンクリートブロック撤去	無筋構造物 控35cm 人力施工	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	28,400 28,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.18 0.18	30,702 30,702	5,526 5,526	
特殊作業員		人	0.5 0.5	27,234 27,234	13,617 13,617	
普通作業員		人	0.23 0.23	19,686 19,686	4,527 4,527	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		4,730 4,730	
計					28,400 28,400	
単価					28,400 28,400	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	3,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,044.21	30,442	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					30,450	
単価					3,045	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	殻運搬（ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)）　人力積込み	運搬のみ DID無し 10.0kmを超え17.0km以下	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	10,260 10,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.299 0.299	24,480 24,480	7,319 7,319	
軽油		Ｌ	6.278 6.278	148 148	929 929	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	0.353 0.353	5,520 5,520	1,948 1,948	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.353 0.353	182 182	64 64	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					10,260 10,260	
単価					10,260 10,260	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) (有)西部ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	100	3,400	340,000	
計					340,000	
単価					3,400	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	軽ﾄﾗｯｸ運転	L=7.7km	単位	日	数量	0 1	単価	0 34,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 24,480	0 24,480	
ガソリン	レギュラー	L	0 16	0 161	0 2,576	
軽トラック（損料）		日	0 1	0 7,140	0 7,140	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 34,200	
単価					0 34,200	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	産廃税		単位	t	数量	0 1	単価	0 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産廃税		t	0 1	0 1,000	0 1,000	
計					0 1,000	
単価					0 1,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ（材料費）	RC-40 現場配達 1.2m3/m3	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,700 2,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1 1	2,700 2,700	2,700 2,700	
計					2,700 2,700	
単価					2,700 2,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	405.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	30,702	9,057	
とび工		人	0.295	28,050	8,274	
普通作業員		人	0.295	19,686	5,807	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	57,660	17,009	WK250590 単－ 154号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		393	
計					40,540	
単価					405.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	敷鉄板賃料	各種 無 109日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	3,651

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1219×2438　4箇月間	枚・日	109	33.5	3,651	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,651	
単価					3,651	円／枚

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	敷鉄板賃料	各種 無 58日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	1,943

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1219×2438　3箇月間	枚・日	58	33.5	1,943	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,943	
単価					1,943	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	4,788

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	30,702	9,026	
特殊作業員		人	0.294	27,234	8,006	
普通作業員		人	0.294	19,686	5,787	
大型土のう袋材	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	47,070	13,838	WK250500 単－ 155号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		223	
計					47,880	
単価					4,788	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	999.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087	30,702	2,671	
特殊作業員		人	0.087	27,234	2,369	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	56,750	4,937	WK250500 単－ 156号
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		20	
計					9,997	
単価					999.7	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	工事用道路盛土		単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 6,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3.5	0 30,702	0 107,457	
普通作業員		人	0 3.5	0 19,686	0 68,901	
特殊作業員		人	0 3.5	0 27,234	0 95,319	
バックホウ運転	山積0.28(平0.2)m3 排対型2	日	0 7	0 45,370	0 317,590	WYB00070 単－ 157号
振動ローラ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	日	0 3.5	0 29,290	0 102,515	WYB00071 単－ 158号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 18	
計					0 691,800	
単価					0 6,918	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	仮設暗渠排水管	据付・撤去 波状管 φ200～φ400(継手材含む)	単位	m	数量	10 10	単価	4,649 4,649

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.06 0.06	30,702 30,702	1,842 1,842	
普通作業員		人	0.16 0.16	19,686 19,686	3,149 3,149	
暗きょ排水管（波状管）	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造) φ250(有孔管)	m	10.1 10.1	4,060 4,060	41,006 41,006	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		493 493	
計					46,490 46,490	
単価					4,649 4,649	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,728	16,728	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,730	
単価					16,730	円／人日

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,728	16,728	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,730	
単価					16,730	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,260	13,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,260	
単価					13,260	円／人日

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－119号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	19,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	19,890	19,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,890	
単価					19,890	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－120号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	19,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	19,890	19,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,890	
単価					19,890	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	交通誘導員Ａ	18時30分～6時30分配置 割増補正有	単位	人日	数量	0 1	単価	0 33,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ	標準1.0	時間	0 1.5	0 2,091	0 3,136	WYB00091 単－ 159号
交通誘導警備員Ａ	夜間1.5	時間	0 6.5	0 3,136	0 20,384	WYB00092 単－ 160号
交通誘導警備員Ａ	夜間1.5×割増賃金費0.86	時間	0 2.5	0 2,697	0 6,742	WYB00093 単－ 161号
交通誘導警備員Ａ	時間外1.25×割増賃金費0.86	時間	0 1.5	0 2,247	0 3,370	WYB00094 単－ 162号
計					0 33,632	
単価					0 33,630	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	交通誘導員Ｂ	18時30分～6時30分配置 割増補正有	単位	人日	数量	0 1	単価	0 27,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ	標準1.0	時間	0 1.5	0 1,657	0 2,485	WYB00065 単－ 163号
交通誘導警備員Ｂ	夜間1.5	時間	0 6.5	0 2,486	0 16,159	WYB00073 単－ 164号
交通誘導警備員Ｂ	夜間1.5×割増賃金費0.86	時間	0 2.5	0 2,257	0 5,642	WYB00074 単－ 165号
交通誘導警備員Ｂ	時間外1.25×割増賃金費0.86	時間	0 1.5	0 1,881	0 2,821	WYB00078 単－ 166号
計					0 27,107	
単価					0 27,100	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	運転手（一般）		単位	時間	数量	0 8	単価	0 3,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 24,480	0 24,480	
計					0 24,480	
単価					0 3,060	円／時間

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-25

単－124号	運転手（一般）（時間外）	割増1.25	単位	時間	数量	0 8	単価	0 3,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 30,600	0 30,600	
計					0 30,600	
単価					0 3,825	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	普通作業員		単位	時間	数量	0 8	単価	0 2,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 1	0 19,686	0 19,686	
計					0 19,686	
単価					0 2,460	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-25

単－126号	普通作業員（時間外）	割増1.25	単位	時間	数量	0 8	単価	0 3,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 1	0 24,607	0 24,607	
計					0 24,607	
単価					0 3,075	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	ライトバン運転	乗員5名 排気量1.5L	単位	ｋｍ	数量	0 30	単価	0 31.03

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ		0	0	0	
		時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー		0	0	0	
		Ｌ	2.7	144	388	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 931	
単価					0 31.03	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	標識車（賃料）	4t 台/日	単位	台	数量	0 1	単価	0 44,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車	4t 台/日	台	0 1	0 44,000	0 44,000	
計					0 44,000	
単価					0 44,000	円／台

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	車両停止装置（賃料）	台/日	単位	台	数量	0 1	単価	0 9,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車両停止装置	台/日	台	0 1	0 9,000	0 9,000	
計					0 9,000	
単価					0 9,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	方向指示板（賃料）	LED式 枚/日	単位	枚	数量	0 1	単価	0 694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
方向指示板	LED式 枚/日	枚	0 1	0 694	0 694	
計					0 694	
単価					0 694	円／枚

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	バルーンライト（賃料）	台/日	単位	台	数量	0 1	単価	0 7,833

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バルーンライト	台/日	台	0 1	0 7,833	0 7,833	
計					0 7,833	
単価					0 7,833	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	ラバーコーン（賃料）	台/日	単位	台	数量	0 1	単価	0 61

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラバーコーン	台/日	台	0 1	0 61	0 61	
計					0 61	
単価					0 61	円／台

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	コスモライト（賃料）	台/日	単位	台	数量	0 1	単価	0 1,016

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コスモライト	台/日	台	0 1	0 1,016	0 1,016	
計					0 1,016	
単価					0 1,016	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	ＬＥＤリチウムイオンバッテリーライト（賃料）	台/日	単位	台	数量	0 1	単価	0 3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤリチウムイオンバッテリーライト	台/日	台	0 1	0 3,500	0 3,500	
計					0 3,500	
単価					0 3,500	円／台

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	予告看板（賃料）	W1100×H1400	単位	枚	数量	0 1	単価	0 30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
予告看板	W1100×H1400	枚	0 1	0 30,000	0 30,000	
計					0 30,000	
単価					0 30,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 14.6km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	81,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	10,300	10,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					81,300	
単価					81,300	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 103km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	6,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 110kmまで	t	1	6,250	6,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,250	
単価					6,250	円／ｔ

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	遠隔臨場費用(現場ｸﾗｳﾄﾞOne)	遠隔臨場機能･月額単位	単位	月	数量	0 1	単価	0 9,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場ｸﾗｳﾄOne　遠隔臨場費用		月	0 1	0 9,800	0 9,800	
計					0 9,800	
単価					0 9,800	円／月

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－140号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	271,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,463	41,463	
軽油		L	215	148	31,820	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	155,000	198,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		17	
計					271,700	
単価					271,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－141号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	85,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	36,720	36,720	
軽油		L	39	148	5,772	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	37,000	42,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					85,050	
単価					85,050	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－142号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	164,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,463	41,463	
軽油		L	59	148	8,732	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.28	88,900	113,792	
諸雑費（まるめ）		式	1		13	
計					164,000	
単価					164,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－143号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	70,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,463	41,463	
軽油		L	29	148	4,292	
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	19,200	24,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					70,340	
単価					70,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－144号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	67,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,463	41,463	
軽油		L	22	148	3,256	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28	17,800	22,784	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					67,510	
単価					67,510	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	バックホウ運転	山積0.28(平積0.2)m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 45,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 27,642	0 27,642	
軽油		L	0 40	0 140	0 5,600	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	0 1.57	0 7,520	0 11,806	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 45,050	
単価					0 45,050	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	バックホウ運転	山積0.28(平積0.2)m3 1.7t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 45,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 27,642	0 27,642	
軽油		L	0 39	0 140	0 5,460	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	供用日	0 1.56	0 8,060	0 12,573	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 45,680	
単価					0 45,680	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	バックホウ運転	山積0.28(平積0.2)m3 1.7t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 45,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 27,642	0 27,642	
軽油		L	0 39	0 140	0 5,460	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	供用日	0 1.56	0 8,060	0 12,573	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 45,680	
単価					0 45,680	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	バックホウ運転	山積0.28(平積0.2)m3 1.7t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 45,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 27,642	0 27,642	
軽油		L	0 39	0 140	0 5,460	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	供用日	0 1.56	0 8,060	0 12,573	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 45,680	
単価					0 45,680	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	14,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,642	4,699	
軽油		L	18	148	2,664	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	1	6,690	6,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					14,060	
単価					14,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）　W/C=60%以下 ﾛｽ率を含む	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	27,200 27,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）		1	27,200	27,200	
		ｍ３	1	27,200	27,200	
計					27,200 27,200	
単価					27,200 27,200	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型(２次) 山積０．２８ｍ３	単位	日	数量	1 1	単価	43,880 43,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,642 27,642	27,642 27,642	
軽油		L	34 34	148 148	5,032 5,032	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1.49 1.49	7,520 7,520	11,204 11,204	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					43,880 43,880	
単価					43,880 43,880	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	割栗石	150-200㎜ ﾛｽ率を含む	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	5,000 5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割栗石	150-200㎜	ｍ３	1 1	5,000 5,000	5,000 5,000	
計					5,000 5,000	
単価					5,000 5,000	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型(２次) 山積０．２８ｍ３	単位	日	数量	1 1	単価	43,880 43,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,642 27,642	27,642 27,642	
軽油		L	34 34	148 148	5,032 5,032	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1.49 1.49	7,520 7,520	11,204 11,204	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					43,880 43,880	
単価					43,880 43,880	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	57,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,642	27,642	
軽油		L	119	148	17,612	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,700	12,402	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					57,660	
単価					57,660	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	47,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,642	27,642	
軽油		L	63	148	9,324	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.28	7,890	10,099	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					47,070	
単価					47,070	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	56,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,642	27,642	
軽油		L	101	148	14,948	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.21	11,700	14,157	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					56,750	
単価					56,750	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	バックホウ運転	山積0.28(平0.2)m3 排対型2	単位	日	数量	0 1	単価	0 45,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 27,642	0 27,642	
軽油		L	0 40	0 148	0 5,920	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	0 1.57	0 7,520	0 11,806	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 45,370	
単価					0 45,370	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	振動ローラ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	単位	日	数量	0 1	単価	0 29,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1	0 27,234	0 27,234	
軽油		L	0 2	0 148	0 296	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	供用日	0 1.23	0 1,430	0 1,758	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 29,290	
単価					0 29,290	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	交通誘導警備員Ａ	標準1.0	単位	時間	数量	0 8	単価	0 2,091

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	0 1	0 16,728	0 16,728	
計					0 16,728	
単価					0 2,091	円／時間

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	交通誘導警備員Ａ	夜間1.5	単位	時間	数量	0 8	単価	0 3,136

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	0 1.5	0 16,728	0 25,092	
計					0 25,092	
単価					0 3,136	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	交通誘導警備員Ａ	夜間1.5×割増賃金費0.86	単位	時間	数量	0 8	単価	0 2,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	0 1.29	0 16,728	0 21,579	
計					0 21,579	
単価					0 2,697	円／時間

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	交通誘導警備員Ａ	時間外1.25×割増賃金費0.86	単位	時間	数量	0 8	単価	0 2,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	0 1.075	0 16,728	0 17,982	
計					0 17,982	
単価					0 2,247	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	交通誘導警備員Ｂ	標準1.0	単位	時間	数量	0 8	単価	0 1,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	0 1	0 13,260	0 13,260	
計					0 13,260	
単価					0 1,657	円／時間

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	交通誘導警備員Ｂ	夜間1.5	単位	時間	数量	0 8	単価	0 2,486

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	0 1.5	0 13,260	0 19,890	
計					0 19,890	
単価					0 2,486	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	交通誘導警備員Ｂ	夜間1.5×割増賃金費0.86	単位	時間	数量	0 8	単価	0 2,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	0 1.362	0 13,260	0 18,060	
計					0 18,060	
単価					0 2,257	円／時間

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	交通誘導警備員Ｂ	時間外1.25×割増賃金費0.86	単位	時間	数量	0 8	単価	0 1,881

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	0 1.135	0 13,260	0 15,050	
計					0 15,050	
単価					0 1,881	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1号	舗装版破砕(急速施工) （夜間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	707.1 707.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接掘削積込	全層打換え 40cm以下 無	ｍ２	1 1	774 774	774 774	WB430610 単－　17号
計					774 774	
単価					774 774	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	殻運搬 （夜間）	舗装版破砕	単位	m3	数量	1 1	単価	5,461 5,461

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	5,978 5,978	5,978 5,978	CB227010
計					5,978 5,978	
単価					5,978 5,978	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	殻処分 （夜間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削･車道)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,038 4,038

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,420 4,420	4,420 4,420	WB020051 単－　18号
計					4,420 4,420	
単価					4,420 4,420	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	上層路盤 （急速施工）（夜間）	瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 50ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,403 2,403

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 全層打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1 1	2,631 2,631	2,631 2,631	WB430650 単－　19号
計					2,631 2,631	
単価					2,631 2,631	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	基層 （急速施工）（夜間）	改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	2,758 2,758

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 全層打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1 1	3,019 3,019	3,019 3,019	WB430650 単－　20号
計					3,019 3,019	
単価					3,019 3,019	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	表層 （急速施工）（夜間）	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	2,770 2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 全層打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1 1	3,032 3,032	3,032 3,032	WB430650 単－　21号
計					3,032 3,032	
単価					3,032 3,032	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	舗装打換（小規模）（夜間）	密粒GAsﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13) 改質As粗粒Ⅱ型(20) 瀝青安定処理(40) 各厚 50mm 路上路盤再生厚 280m	単位	m2	数量	0 1	単価	0 18,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打え換工（小規模）全層打換え		ｍ２	0 1	0 20,500	0 20,500	WYB00022 単－　22号
計					0 20,500	
単価					0 20,500	円／m2
変更積算単価					18,730	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ（夜間）	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,539 3,539

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1 1	3,874 3,874	3,874 3,874	WB430210 単－　23号
計					3,874 3,874	
単価					3,874 3,874	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	殻運搬(路面切削) （夜間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	単位	m3	数量	1 1	単価	2,144 2,144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 12.0km以下 全ての費用		1	2,347	2,347	CB430020
		ｍ３	1	2,347	2,347	
計					2,347 2,347	
単価					2,347 2,347	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	殻処分 （夜間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削・車道)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,038 4,038

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	4,420	4,420	WB020051
		ｍ３	1	4,420	4,420	単－　24号
計					4,420 4,420	
単価					4,420 4,420	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ（夜間）	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ 幅50cm	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,268

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	0 1	0 426.8	0 426.8	CB430930
クラック防止材(材料費)	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ 幅50cm	m	0 1.15	0 835	0 960.25	WYB00013 単－　25号
計					0 1,387.05	
単価					0 1,388	円／m
変更積算単価					1,268	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－12号	路上路盤再生工 （夜間）	20cmを超え40cm以下 混合用乳剤無 養生工無	単位	m2	数量	1 1	単価	901.7 901.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路上路盤再生工	20cmを超え40cm以下 1200kg/100m2 無 無	ｍ２	1 1	987 987	987 987	WB430710 単－　26号
計					987 987	
単価					987 987	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－13号	溶融式区画線 （夜間）	溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	472.4 472.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	517.1 517.1	517.1 517.1	WB821210 単－　27号
計					517.1 517.1	
単価					517.1 517.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－14号	溶融式区画線（夜間）	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 402.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 440.7	0 440.7	WB821210 単－　28号
計					0 440.7	
単価					0 440.7	円／m
変更積算単価					402.7	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	溶融式区画線（夜間）	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 476.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 521.5	0 521.5	WB821210 単－　29号
計					0 521.5	
単価					0 521.5	円／m
変更積算単価					476.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	溶融式区画線 （夜間）	溶融式手動 破線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 755.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	0 1	0 826.9	0 826.9	WB821210 単－　30号
計					0 826.9	
単価					0 826.9	 円／m
変更積算単価					755.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－17号	直接掘削積込	全層打換え 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	774

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.165	46,053	7,598	
特殊作業員		人	0.495	40,851	20,221	
普通作業員		人	0.66	29,529	19,489	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	全層打換え	日	0.526	52,930	27,841	WK430110 単－　39号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,251	
計					77,400	
単価					774	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－18号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（夜間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削･車道）（有)西部ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	100	4,420	442,000	
計					442,000	
単価					4,420	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－19号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 全層打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	46,053	3,407	
特殊作業員		人	0.223	40,851	9,109	
普通作業員		人	0.297	29,529	8,770	
アスファルト混合物（安定処理材）（夜間）	瀝青安定処理材(30)	t	12.573	15,000	188,595	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	日	0.196	53,210	10,429	WK430150 単－　40号
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.196	49,960	9,792	WK430550 単－　41号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	全層打換え	日	0.409	62,050	25,378	WK430170 単－　42号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		7,620	
計					263,100	
単価					2,631	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 全層打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,019

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	46,053	3,407	
特殊作業員		人	0.223	40,851	9,109	
普通作業員		人	0.297	29,529	8,770	
改質アスファルト混合物（夜間）	改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000	t	12.573	18,000	226,314	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	日	0.196	53,210	10,429	WK430150 単－　40号
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.196	49,960	9,792	WK430550 単－　41号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	全層打換え	日	0.409	62,050	25,378	WK430170 単－　42号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,701	
計					301,900	
単価					3,019	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－21号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 全層打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	46,053	3,407	
特殊作業員		人	0.223	40,851	9,109	
普通作業員		人	0.297	29,529	8,770	
改質アスファルト混合物（夜間）	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13)	t	12.573	18,100	227,571	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	日	0.196	53,210	10,429	WK430150 単－　40号
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.196	49,960	9,792	WK430550 単－　41号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	全層打換え	日	0.409	62,050	25,378	WK430170 単－　42号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,744	
計					303,200	
単価					3,032	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	舗装打え換工（小規模）全層打換え		単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 20,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.83	0 46,053	0 38,223	
特殊作業員		人	0 2.5	0 40,851	0 102,127	
普通作業員		人	0 7.5	0 29,529	0 221,467	
路面切削機運転	ﾎｲｰﾙ式 廃材積込装置付 幅2.0m×深さ23cm 排対型3	日	0 0.83	0 270,800	0 224,764	WYB00023 単－　43号
スタビライザ運転	処理幅2.0m 処理深0.4m	日	0 0.83	0 256,800	0 213,144	WYB00024 単－　44号
モータグレーダ運転	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅 3.1m 排対型1	日	0 0.83	0 71,260	0 59,145	WYB00025 単－　45号
アスファルトフィニッシャ運転	ﾎｲｰﾙ型 幅2.3～6.0m 排対型2014	日	0 0.83	0 176,500	0 146,495	WYB00026 単－　46号
ロードローラ運転	ﾏｶﾀﾞﾑ 10t 排対型2014	日	0 0.83	0 70,810	0 58,772	WYB00027 単－　47号
タイヤローラ運転	8～20t	日	0 0.83	0 54,560	0 45,284	WYB00028 単－　48号
振動ローラ運転	搭乗式ﾀﾝﾃﾞﾑ型 6～7.5t	日	0 0.83	0 62,130	0 51,567	WYB00029 単－　49号
アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（４０）	t	0 12.573	0 14,300	0 179,793	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	舗装打え換工（小規模）全層打換え		単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 20,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質アスファルト混合物	改質Ａｓ　粗粒　ＩＩ型（２０）ＤＳ５０００	t	0 12.573	0 17,000	0 213,741	
改質アスファルト混合物	密粒ギャップＡＳポリマー改質ＩＩ型（１３）	t	0 12.573	0 17,100	0 214,998	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	0 37.719	0 1,000	0 37,719	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	0 126	0 118	0 14,868	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	0 86	0 118	0 10,148	
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	t	0 2	0 21,800	0 43,600	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 174,145	
計					0 2,050,000	
単価					0 20,500	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	46,053	6,309	
特殊作業員		人	0.41	40,851	16,748	
普通作業員		人	0.683	29,529	20,168	
改質アスファルト混合物（夜間）	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13)	t	12.573	18,100	227,571	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	118	5,074	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	271,700	37,222	WK430050 単－　50号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	85,050	11,651	WK430060 単－　51号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	164,000	22,468	WK430070 単－　52号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	70,340	9,636	WK430080 単－　53号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	67,510	9,248	WK430090 単－　54号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		21,305	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					387,400	
単価					3,874	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（夜間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削・車道）（有）西部ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	100	4,420	442,000	
計					442,000	
単価					4,420	円／ｍ３

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－25号	クラック防止材(材料費)	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ 幅50cm	単位	m	数量	0 1	単価	0 835

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装用クラック防止材	幅50cm	m	0 1	0 835	0 835	
計					0 835	
単価					0 835	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－26号	路上路盤再生工	20cmを超え40cm以下 1200kg/100m2 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.127	46,053	5,848	
普通作業員		人	0.506	29,529	14,941	
セメント	高炉B ﾊﾞﾗ	ｋｇ	1,200	16.6	19,920	
スタビライザ運転		日	0.127	256,700	32,600	WK430180 単－　55号
モータグレーダ運転		日	0.127	71,220	9,044	WK430190 単－　56号
タイヤローラ運転		日	0.127	54,530	6,925	WK430210 単－　57号
振動ローラ運転		日	0.127	62,080	7,884	WK430220 単－　58号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,538	
計					98,700	
単価					987	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－27号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	517.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	299.88	299,880	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	235	178,600	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	180	5,940	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	485	16,005	
軽油		L	43	148	6,364	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,311	
計					517,100	
単価					517.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	440.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	276.42	276,420	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	148	5,920	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,785	
計					440,700	
単価					440.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－29号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	521.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	276.42	276,420	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	570	370	210,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	148	5,920	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,635	
計					521,500	
単価					521.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	826.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	501.84	501,840	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	73	148	10,804	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,456	
計					826,900	
単価					826.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,728	16,728	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,730	
単価					16,730	円／人日

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,260	13,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,260	
単価					13,260	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－33号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	19,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	19,890	19,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,890	
単価					19,890	円／人日

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－34号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	19,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	19,890	19,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,890	
単価					19,890	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 10.5km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,000	
単価					71,000	円／台

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	六価クロム溶出試験	環境庁公示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1 1	単価	7,500 7,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価クロム溶出試験	環境庁公示第46号溶出試験		1	7,500	7,500	
		検体	1	7,500	7,500	
計					7,500 7,500	
単価					7,500 7,500	円／検体

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	試料採取準備費	ｾﾒﾝﾄ安定処理試料採取準備費	単位	式	数量	0 1	単価	0 97,642

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
試料採取準備費		式	0 1		0 97,642	
計					0 97,642	
単価					0 97,642	円／式

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	室内配合試験費	ｾﾒﾝﾄ安定処理配合試験	単位	式	数量	0 1	単価	0 472,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
室内配合試験費		式	0 1		0 472,530	
計					0 472,530	
単価					0 472,530	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－39号	バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	52,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.95	41,463	39,389	
軽油		L	36	148	5,328	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.27	6,460	8,204	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					52,930	
単価					52,930	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－40号	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	53,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,463	41,463	
軽油		L	32	148	4,736	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	5,230	7,008	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					53,210	
単価					53,210	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－41号	振動ローラ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	49,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,463	41,463	
軽油		L	17	148	2,516	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.34	4,460	5,976	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					49,960	
単価					49,960	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－42号	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	62,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.55	41,463	22,804	
軽油		L	31	148	4,588	
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	日	1.1	31,500	34,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					62,050	
単価					62,050	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－43号	路面切削機運転	ﾎｲｰﾙ式 廃材積込装置付 幅2.0m×深さ23cm 排対型3	単位	日	数量	0 1	単価	0 270,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 41,463	0 41,463	
軽油		L	0 207	0 149	0 30,843	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	0 1.28	0 155,000	0 198,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 94	
計					0 270,800	
単価					0 270,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－44号	スタビライザ運転	処理幅2.0m 処理深0.4m	単位	日	数量	0 1	単価	0 256,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 41,463	0 41,463	
軽油		L	0 135	0 149	0 20,115	
スタビライザ［路盤再生用］	処理深さ０．４×幅２．０ｍ	供用日	0 1.22	0 160,000	0 195,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 22	
計					0 256,800	
単価					0 256,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－45号	モータグレーダ運転	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅 3.1m 排対型1	単位	日	数量	0 1	単価	0 71,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 41,463	0 41,463	
軽油		L	0 46	0 149	0 6,854	
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第１次）］	ブレード幅３．１ｍ	供用日	0 1.48	0 15,500	0 22,940	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 71,260	
単価					0 71,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－46号	アスファルトフィニッシャ運転	ﾎｲｰﾙ型 幅2.3～6.0m 排対型2014	単位	日	数量	0 1	単価	0 176,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 41,463	0 41,463	
軽油		Ｌ	0 65	0 149	0 9,685	
ＡＳフィニッシャ(ホイール型)（損料）	排出ｶﾞｽ対策型 2014年 舗装幅2.3～6.0m	供用日	0 1.41	0 88,900	0 125,349	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 176,500	
単価					0 176,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－47号	ロードローラ運転	ﾏｶﾀﾞﾑ 10t 排対型2014	単位	日	数量	0 1	単価	0 70,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 41,463	0 41,463	
軽油		L	0 32	0 149	0 4,768	
ロードローラ(マカダム･排出ガス対策型･2014)	運転質量10t 締固め2.1m	供用日	0 1.28	0 19,200	0 24,576	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 70,810	
単価					0 70,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－48号	タイヤローラ運転	8～20t	単位	日	数量	0 1	単価	0 54,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 41,463	0 41,463	
軽油		L	0 31	0 149	0 4,619	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	0 1.62	0 5,230	0 8,472	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 54,560	
単価					0 54,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－49号	振動ローラ運転	搭乗式ﾀﾝﾃﾞﾑ型 6～7.5t	単位	日	数量	0 1	単価	0 62,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 41,463	0 41,463	
軽油		L	0 44	0 149	0 6,556	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・タンデム式］	運転質量６～７．５ｔ	日	0 1.75	0 8,060	0 14,105	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 62,130	
単価					0 62,130	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－50号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	271,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,463	41,463	
軽油		L	215	148	31,820	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	155,000	198,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		17	
計					271,700	
単価					271,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－51号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	85,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	36,720	36,720	
軽油		L	39	148	5,772	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	37,000	42,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					85,050	
単価					85,050	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－52号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	164,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,463	41,463	
軽油		L	59	148	8,732	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.28	88,900	113,792	
諸雑費（まるめ）		式	1		13	
計					164,000	
単価					164,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－53号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	70,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,463	41,463	
軽油		L	29	148	4,292	
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	19,200	24,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					70,340	
単価					70,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－54号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	67,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,463	41,463	
軽油		L	22	148	3,256	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28	17,800	22,784	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					67,510	
単価					67,510	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－55号	スタビライザ運転		単位	日	数量	1	単価	256,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,463	41,463	
軽油		L	135	148	19,980	
スタビライザ［路盤再生用］	処理深さ０．４×幅２．０ｍ	供用日	1.22	160,000	195,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		57	
計					256,700	
単価					256,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－56号	モータグレーダ運転		単位	日	数量	1	単価	71,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,463	41,463	
軽油		L	46	148	6,808	
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第１次）］	ブレード幅３．１ｍ	供用日	1.48	15,500	22,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					71,220	
単価					71,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－57号	タイヤローラ運転		単位	日	数量	1	単価	54,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,463	41,463	
軽油		L	31	148	4,588	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.62	5,230	8,472	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					54,530	
単価					54,530	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－58号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	62,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,463	41,463	
軽油		L	44	148	6,512	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・タンデム式］	運転質量６～７．５ｔ	日	1.75	8,060	14,105	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					62,080	
単価					62,080	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 813.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 813.3	0 813.3	CB410030
計					0 813.3	
単価					0 813.3	円／m2

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3,042

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 3,042	0 3,042	CB410260
計					0 3,042	
単価					0 3,042	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	コンクリート削孔	φ50	単位	孔	数量	0 1	単価	0 1,178

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	200㎜以上300㎜未満	孔	0 1	0 1,178	0 1,178	CB224420
計					0 1,178	
単価					0 1,178	円／孔

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	コンクリート削孔	φ60	単位	孔	数量	0 1	単価	0 1,178

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	200㎜以上300㎜未満	孔	0 1	0 1,178	0 1,178	CB224420
計					0 1,178	
単価					0 1,178	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	管路設置	W=150 2倍	単位	m	数量	0 10	単価	0 1,065

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%		0	0	0	WE110500
		m	10	377	3,770	単－　11号
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 0%		0	0	0	WE110500
		m	10	401	4,010	単－　12号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設		0	0	0	WE122200
		m	10	98.32	983.2	単－　13号
埋設シート設置（材料費）	W=150 2倍 50m/巻		0	0	0	WYB00007
		m	10	188	1,880	単－　14号
計					0 10,643.2	
単価					0 1,065	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 206.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 206.8	0 206.8	CB430310
計					0 206.8	
単価					0 206.8	円／m2

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,982

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 4,982	0 4,982	CB227010
計					0 4,982	
単価					0 4,982	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 3,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 3,400	0 3,400	WB020051 単－　15号
計					0 3,400	
単価					0 3,400	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	欠損部舗装撤去	t=5cm 3箇所	単位	ｍ２	数量	0 5.1	単価	0 50,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.5	0 41,463	0 20,731	
運転手（一般）		人	0 1	0 36,720	0 36,720	
普通作業員		人	0 0.5	0 29,529	0 14,764	
バックホウ切削機	0.2m3ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｴｽｶﾙｺﾞﾝ)	台	0 1	0 80,000	0 80,000	
ダンプトラック	2t	台	0 2	0 5,670	0 11,340	
軽油		L	0 27	0 148	0 3,996	
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削・車道）（有)西部ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	0 0.26	0 3,400	0 884	
重機回送費	3箇所移動 夜間現場常駐	式	0 1		0 90,000	WYB00012
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 65	
計					0 258,500	
単価					0 50,680	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	欠損部補修工	加熱合材補修工 1t未満	単位	t	数量	0 1	単価	0 191,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.98	0 46,053	0 45,131	
特殊作業員		人	0 1.51	0 40,851	0 61,685	
普通作業員		人	0 1.96	0 29,529	0 57,876	
改質アスファルト混合物	密粒ギャップＡＳポリマー改質ＩＩ型（１３）	t	0 1	0 17,100	0 17,100	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	0 1	0 1,000	0 1,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 8,208	
計					0 191,000	
単価					0 191,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	377

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	24,582	12,291	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	100	254	25,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					37,700	
単価					377	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	401

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	24,582	12,291	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　４０ｍｍ	m	100	278	27,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					40,100	
単価					401	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	98.32

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	24,582	9,832	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,832	
単価					98.32	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	埋設シート設置（材料費）	W=150 2倍 50m/巻	単位	m	数量	0 50	単価	0 188

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設シート設置	W=150 2倍 50m/巻	巻	0 1	0 9,400	0 9,400	
計					0 9,400	
単価					0 188	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削・車道) (有)西部ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	100	3,400	340,000	
計					340,000	
単価					3,400	円／ｍ３

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,728	16,728	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,730	
単価					16,730	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	電気室試掘調査	3箇所	単位	式	数量	0 1	単価	0 92,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1	0 27,234	0 27,234	
普通作業員		人	0 1	0 19,686	0 19,686	
運転手（一般）		人	0 1	0 24,480	0 24,480	
ダンプトラック	2t	台	0 1	0 5,670	0 5,670	
ロードカッター（損料）	20cm以下	台	0 1	0 5,000	0 5,000	
コンパクター（賃料）	45～50kg	台	0 1	0 640	0 640	WYB00006
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	0 0.5	0 13,700	0 6,850	
軽油		L	0 10	0 149	0 1,490	
ガソリン	レギュラー	L	0 5	0 161	0 805	
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削･車道）（有)西部ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	0 0.07	0 3,400	0 238	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	電気室試掘調査	3箇所	単位	式	数量	0 1	単価	0 92,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 92,100	
単価					0 92,100	円／式