この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村三ケ浦地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 8月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 7月
２）	事務所名	八代河川国道事務所　工務第一課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2589510016	１４）	単価適用年月	2025年 7月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 7月
５）	変更回数	1回	１６）	前請負工事費	
６）	主 工 種	河川工事	１７）	前請負代金額	265,650,000
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	574日間　自　令和 7年 9月 4日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 8年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 1回変更）　至　令和 9年 3月31日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	熊本県	２２）	処 分 費 等	1,199,701
１０）	地　　区	人吉	２３）	公 告 日	令和 7年 6月17日
１１）	河川・路線	球磨川水系　球磨川			

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
河川等災害関連事業費	河川災害関連事業費	工事費	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸								
			1		152,020,400			
		式	1		293,875,547	1	141,855,147	
河川土工								
			1		10,270,016			
		式	1		19,892,163	1	9,622,147	
掘削工(ICT)								
			1		1,583,040			
		式	1		1,324,980	1	-258,060	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満							単-1号
			3,400	451.6	1,535,440			
		m3	0	451.6	0	-3,400	-1,535,440	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満							単-2号
			0	0	0			
		m3	3,400	389.7	1,324,980	3,400	1,324,980	
掘削(ICT)	岩塊･玉石 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満							単-3号
			80	595	47,600			
		m3	0	595	0	-80	-47,600	
掘削工(ICT)(2工区)								
			0		0			
		式	1		661,640	1	661,640	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満							単-4号
			0	0	0			
		m3	1,700	389.2	661,640	1,700	661,640	
盛土工								
			1		3,546,586			
		式	1		3,546,586	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-5号
			530	5,757	3,051,210			
		m3	530	5,757	3,051,210	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満							単-6号
			560	884.6	495,376			
		m3	560	884.6	495,376	0	0	
盛土工(2工区)								
			0		0			
		式	1		2,174,855	1	2,174,855	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-7号
			0	0	0			
		m3	370	5,758	2,130,460	370	2,130,460	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満							単-8号
			0	0	0			
		m3	50	887.9	44,395	50	44,395	
盛土工(ICT)								
			1		4,079,384			
		式	1		4,079,384	0	0	
路体(築堤)盛土(ICT)								単-9号
			5,300	272.4	1,443,720			
		m3	5,300	272.4	1,443,720	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-10号
			2,640	748.6	1,976,304			
		m3	2,640	748.6	1,976,304	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-11号
			2,600	253.6	659,360			
		m3	2,600	253.6	659,360	0	0	
盛土工(ICT) (2工区)								
			0		0			
		式	1		6,265,104	1	6,265,104	
路体(築堤)盛土(ICT)								単-12号
			0	0	0			
		m3	6,200	272.5	1,689,500	6,200	1,689,500	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-13号
			0	0	0			
		m3	4,560	747.9	3,410,424	4,560	3,410,424	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-14号
			0	0	0			
		m3	4,600	253.3	1,165,180	4,600	1,165,180	
法面整形工(ICT)								
			1		990,054			
		式	1		990,054	0	0	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土							単-15号
			360	838.8	301,968			
		m2	360	838.8	301,968	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I							単-16号
			120	1,010	121,200			
		m2	120	1,010	121,200	0	0	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し							単-17号
			1,070	529.8	566,886			
		m2	1,070	529.8	566,886	0	0	
法面整形工(ICT) (2工区)			0		0			
		式	1		849,560	1	849,560	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土		0	0	0			単-18号
		m2	370	838.2	310,134	370	310,134	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I		0	0	0			単-19号
		m2	120	1,010	121,200	120	121,200	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し		0	0	0			単-20号
		m2	790	529.4	418,226	790	418,226	
残土処理工			1		70,952			
		式	0		0	-1	-70,952	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		80	138.3	11,064			単-21号
		m3	0	138.3	0	-80	-11,064	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		80	748.6	59,888			単-22号
		m3	0	748.6	0	-80	-59,888	
法覆護岸工			1		85,501,373			
		式	1		170,029,609	1	84,528,236	
作業土工			1		2,799,641			
		式	1		2,799,641	0	0	
床掘り(掘削)	軟岩		60		98,259			内-1号
		m3	60		98,259	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂							内-2号
			1,700		412,808			
		m3	1,700		412,808	0	0	
埋戻し	土砂							内-3号
			60		169,818			
		m3	60		169,818	0	0	
埋戻し	土砂							内-4号
			570		1,045,075			
		m3	570		1,045,075	0	0	
埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C指定無し							内-5号
			20		842,394			
		m3	20		842,394	0	0	
基面整正								内-6号
			390		166,047			
		m2	390		166,047	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-7号
			60		14,505			
		m3	60		14,505	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-8号
			60		42,820			
		m3	60		42,820	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-9号
			60		7,915			
		m3	60		7,915	0	0	
作業土工 (2工区)								
			0		0			
		式	1		3,745,467	1	3,745,467	
床掘り(掘削)	軟岩							内-10号
			0		0			
		m3	60		94,372	60	94,372	
床掘り	土砂							内-11号
			0		0			
		m3	2,300		554,620	2,300	554,620	
埋戻し	土砂							内-12号
			0		0			
		m3	80		222,445	80	222,445	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂							内-13号
			0		0			
		m3	1,000		1,874,586	1,000	1,874,586	
埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C指定無し							内-14号
			0		0			
		m3	20		818,946	20	818,946	
基面整正								内-15号
			0		0			
		m2	280		117,811	280	117,811	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-16号
			0		0			
		m3	60		13,925	60	13,925	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-17号
			0		0			
		m3	60		41,130	60	41,130	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-18号
			0		0			
		m3	60		7,632	60	7,632	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)								
			1		63,475,716			
		式	1		73,298,733	1	9,823,017	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (A型)	18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ							単-23号
			240	11,118	2,668,320			
		m	0	11,118	0	-240	-2,668,320	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (C型)	18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ							単-24号
			0	0	0			
		m	240	15,210	3,650,400	240	3,650,400	
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (A型)	18-8-40(高炉) 高さ500cm							単-25号
			1	135,934	135,934			
		箇所	1	135,934	135,934	0	0	
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (B型)	18-8-40(高炉) 高さ500cm							単-26号
			1	142,711	142,711			
		箇所	1	142,711	142,711	0	0	
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (C型)	18-8-40(高炉) 高さ500cm							単-27号
			1	135,934	135,934			
		箇所	1	135,934	135,934	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (F型)	18-8-40(高炉) 高さ50 0cm							単-28号
			1	169,918	169,918			
		箇所	1	169,918	169,918	0	0	
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (G型)	18-8-40(高炉) 高さ50 0cm							単-29号
			3	163,141	489,423			
		箇所	3	163,141	489,423	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	500×1000×350(擬石)							単-30号
			1,273	23,061	29,356,653			
		m2	0	23,061	0	-1,273	-29,356,653	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	670×1500×350(擬石)							内-19号
			0		0			
		m2	1,273		37,329,198	1,273	37,329,198	
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-31号
			471	36,183	17,042,193			
		m3	495	36,183	17,910,585	24	868,392	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-32号
			694	8,588	5,960,072			
		m3	694	8,588	5,960,072	0	0	
目地板 (材料費)	瀝青繊維質目地板t=10							単-33号
			62	1,227	76,074			
		m2	62	1,227	76,074	0	0	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-34号
			219	16,284	3,566,196			
		m	219	16,284	3,566,196	0	0	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=10cm 18-8-25(高炉)							内-20号
			70		362,751			
		m2	70		362,751	0	0	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=35cm 18-8-40(高炉)							内-21号
			281		3,369,537			
		m2	281		3,369,537	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) (2工区)								
			0		0			
		式	1		51,867,733	1	51,867,733	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (C型)	18-8-40(高炉) 底幅 5 5ｃｍ 高さ 35ｃｍ							単-35号
			0	0	0			
		m	211	15,440	3,257,840	211	3,257,840	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (A型)	18-8-40(高炉) 高さ50 0cm	箇所	0 1	0 138,100	0 138,100	1	138,100	単-36号
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (D型)	18-8-40(高炉) 高さ47 9cm	箇所	0 1	0 131,200	0 131,200	1	131,200	単-37号
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (E型)	18-8-40(高炉) 高さ49 1cm	箇所	0 1	0 131,200	0 131,200	1	131,200	単-38号
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (G型)	18-8-40(高炉) 高さ50 0cm	箇所	0 1	0 165,800	0 165,800	1	165,800	単-39号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	670×1500×350(擬石)	m2	0 1,082		0 21,347,257	1,082	21,347,257	内-22号
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0 421	0 37,300	0 15,703,300	421	15,703,300	単-40号
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	0 584	0 8,599	0 5,021,816	584	5,021,816	単-41号
目地板 (材料費)	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0 58	0 1,375	0 79,750	58	79,750	単-42号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m	0 201	0 16,560	0 3,328,560	201	3,328,560	単-43号
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=10cm 18-8-25(高炉)	m2	0 1		0 6,119	1	6,119	内-23号
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=35cm 18-8-40(高炉)	m2	0 206		0 2,556,791	206	2,556,791	内-24号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1 1		19,226,016 19,226,016	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (H型)	18-8-40(高炉) 高さ31 1cm							単-44号
			1	81,531	81,531			
		箇所	1	81,531	81,531	0	0	
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (I型)	18-8-40(高炉) 高さ36 4cm							単-45号
			1	95,114	95,114			
		箇所	1	95,114	95,114	0	0	
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (J型)	18-8-40(高炉) 高さ38 6cm							単-46号
			1	95,114	95,114			
		箇所	1	95,114	95,114	0	0	
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (K型)	18-8-40(高炉) 高さ38 7cm							単-47号
			1	95,114	95,114			
		箇所	1	95,114	95,114	0	0	
間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350 mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉)							単-48号
			623	21,981	13,694,163			
	遮水ｼｰﾄ無	m2	623	21,981	13,694,163	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-49号
			22	3,643	80,146			
		m2	22	3,643	80,146	0	0	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-50号
			117	16,284	1,905,228			
		m	117	16,284	1,905,228	0	0	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=35cm 18-8-40(高炉)							内-25号
			265		3,179,606			
		m2	265		3,179,606	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張) (2工区)								
			0		0			
		式	1		19,092,019	1	19,092,019	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (B型)	18-8-40(高炉) 底幅 2 5ｃｍ 高さ 50ｃｍ							単-51号
			0	0	0			
		m	9	7,571	68,139	9	68,139	
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (L型)	18-8-40(高炉) 高さ37 8cm							単-52号
			0	0	0			
		箇所	1	96,640	96,640	1	96,640	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (M型)	18-8-40(高炉) 高さ34 4cm							単-53号
			0	0	0			
		箇所	1	89,730	89,730	1	89,730	
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (N型)	18-8-40(高炉) 高さ34 6cm							単-54号
			0	0	0			
		箇所	1	89,730	89,730	1	89,730	
間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350 mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無							単-55号
			0	0	0			
		m2	599	22,240	13,321,760	599	13,321,760	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-56号
			0	0	0			
		m2	23	3,807	87,561	23	87,561	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-57号
			0	0	0			
		m	118	16,780	1,980,040	118	1,980,040	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=35cm 18-8-40(高炉)							内-26号
			0		0			
		m2	271		3,358,419	271	3,358,419	
擁壁護岸工								
			1		25,396,033			
		式	1		49,304,988	1	23,908,955	
場所打擁壁工(構造物単位) (河川側)								
			1		862,906			
		式	1		862,906	0	0	
L型擁壁	24-12-25(20)(高炉)							単-58号
			13	63,527	825,851			
		m3	13	63,527	825,851	0	0	
止水ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)							内-27号
			0.1		4,579			
		m3	0.1		4,579	0	0	
透水層裏込材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0							単-59号
			4	8,119	32,476			
		m3	4	8,119	32,476	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打擁壁工(構造物単位) (道路側)		式	1 1		658,151 658,151	0	0	
L型擁壁	24-12-25(20)(高炉)	m3	9 9	70,147 70,147	631,323 631,323	0	0	単-60号
止水ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m3	0.05 0.05		2,471 2,471	0	0	内-28号
透水層裏込材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	m3	3 3	8,119 8,119	24,357 24,357	0	0	単-61号
場所打擁壁工(構造物単位) (2工区2,3,4,5号)		式	0 1		0 3,813,903	1	3,813,903	
L型擁壁	24-12-25(20)(高炉)	m3	0 54	0 67,600	0 3,650,400	54	3,650,400	単-62号
止水ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m3	0 0.4		0 17,289	0.4	17,289	内-29号
透水層裏込材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	m3	0 18	0 8,123	0 146,214	18	146,214	単-63号
場所打擁壁工 (2工区6号)		式	0 1		0 1,190,992	1	1,190,992	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	0 21		0 90,838	21	90,838	内-30号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	Ｌ型擁壁 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	0 14	0 28,730	0 402,220	14	402,220	単-64号
型枠	一般型枠	m2	0 40		0 352,481	40	352,481	内-31号

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D13							単-65号
			0	0	0			
		t	0.57	172,800	98,496	0.57	98,496	
鉄筋	SD345 D16～25							単-66号
			0	0	0			
		t	0.54	170,900	92,286	0.54	92,286	
足場	安全ネット必要							内-32号
			0		0			
		掛m2	30		130,020	30	130,020	
止水ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)							内-33号
			0		0			
		m3	0.09		4,353	0.09	4,353	
透水層裏込材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0							単-67号
			0	0	0			
		m3	2	8,124	16,248	2	16,248	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VPφ75 ﾌｨﾙﾀｰ無							内-34号
			0		0			
		m	4		4,050	4	4,050	
現場打土留擁壁工 (2工区)								
			0		0			
		式	1		826,772	1	826,772	
現場打土留擁壁	18-8-40(高炉)							内-35号
			0		0			
		m3	10		826,772	10	826,772	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工 (河川側)								
			1		10,475,488			
		式	1		10,475,488	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	0.5m以上1.0m以下							内-36号
			8		209,134			
		m	8		209,134	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	1.0mを超え2.0m以下							内-37号
			101		4,337,747			
		m	101		4,337,747	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	2.0mを超え3.5m以下							内-38号
			36.3		3,595,411			
		m	36.3		3,595,411	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ175°≦θ＜							内-39号
(ﾏﾙﾁｺｰﾅｰ擁壁6号)	180° H-1400		1		466,017			
		箇所	1		466,017	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ135°＜θ≦							内-40号
(ﾏﾙﾁｺｰﾅｰ擁壁7号)	140° H-1600		1		516,294			
		箇所	1		516,294	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ115°＜θ≦							内-41号
(ﾏﾙﾁｺｰﾅｰ擁壁8号)	120° H-2200		1		762,584			
		箇所	1		762,584	0	0	
透水層裏込材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0							単-68号
			57	8,119	462,783			
		m3	57	8,119	462,783	0	0	
止水ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)							内-42号
			3		125,518			
		m3	3		125,518	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工								
(2工区河川側)			0		0			
		式	1		2,958,108	1	2,958,108	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	0.5m以上1.0m以下							内-43号
			0		0			
		m	54		466,509	54	466,509	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	1.0mを超え2.0m以下							内-44号
			0		0			
		m	51		613,119	51	613,119	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ165°＜θ≦							内-45号
(ﾏﾙﾁｺｰﾅｰ擁壁1号)	170° H-1000		0		0			
		箇所	1		117,933	1	117,933	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ105°＜θ≦							内-46号
(ﾏﾙﾁｺｰﾅｰ擁壁2号)	110° H-1000		0		0			
		箇所	1		104,227	1	104,227	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ175°≦θ＜							内-47号
(ﾏﾙﾁｺｰﾅｰ擁壁3号)	180° H-1000		0		0			
		箇所	1		119,705	1	119,705	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ175°≦θ＜							内-48号
(ﾏﾙﾁｺｰﾅｰ擁壁4号)	180° H-1200		0		0			
		箇所	1		131,152	1	131,152	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 (ﾏﾙﾁｺｰﾅｰ擁壁5号)	ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ170° ＜ θ ≦ 175° H-1400		0		0			内-49号
		箇所	1		145,029	1	145,029	
透水層裏込材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0		0	0	0			単-69号
		m3	22	8,123	178,706	22	178,706	
止水ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)		0		0			内-50号
		m3	2		101,259	2	101,259	
支給品運搬	L型擁壁、ﾏﾙﾁｺｰﾅｰ擁壁		0	0	0			単-70号
		t	59.1	16,590	980,469	59.1	980,469	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工 (道路側)			1		12,873,656			
		式	1		12,873,656	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	0.5m以上1.0m以下		3		108,503			内-51号
		m	3		108,503	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	1.0mを超え2.0m以下		9		491,945			内-52号
		m	9		491,945	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	2.0mを超え3.5m以下		12		1,332,630			内-53号
		m	12		1,332,630	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	3.5mを超え5.0m以下		46.1		10,558,149			内-54号
		m	46.1		10,558,149	0	0	
透水層裏込材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0		24	8,119	194,856			単-71号
		m3	24	8,119	194,856	0	0	
止水ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)		0.3		18,621			内-55号
		m3	0.3		18,621	0	0	
嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(高炉)		33		168,952			内-56号
		m	33		168,952	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工 (2工区道路側)		式	0 1		0 13,977,644	1	13,977,644	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	0.5m以上1.0m以下	m	0 8		0 69,758	8	69,758	内-57号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	1.0mを超え2.0m以下	m	0 12		0 144,263	12	144,263	内-58号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	2.0mを超え3.5m以下	m	0 18		0 2,147,078	18	2,147,078	内-59号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	3.5mを超え5.0m以下	m	0 110.3		0 2,393,097	110.3	2,393,097	内-60号
透水層裏込材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	m3	0 79	0 8,123	0 641,717	79	641,717	単-72号
止水ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m3	0 2		0 86,822	2	86,822	内-61号
支給品運搬	L型擁壁	t	0 512.05	0 16,590	0 8,494,909	512.05	8,494,909	単-73号
置換工		式	1 1		525,832 525,832	0	0	
置換土		m3	380 380	249.7 249.7	94,886 94,886	0	0	単-74号
積込(ﾙｰｽﾞ) (置換土)	土砂 土量50,000m3未満	m3	430 430	253.6 253.6	109,048 109,048	0	0	単-75号
土砂等運搬 (置換土)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	430 430	748.6 748.6	321,898 321,898	0	0	単-76号

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
置換工			0		0			
(2工区)		式	1		1,141,536	1	1,141,536	
置換土			0	0	0			単-77号
		m3	840	250.5	210,420	840	210,420	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			単-78号
(置換土)		m3	930	253.3	235,569	930	235,569	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0	0	0			単-79号
(置換土)		m3	930	747.9	695,547	930	695,547	
付属物設置工			0		0			
(2工区)		式	1		3,562,000	1	3,562,000	
階段工			0		0			
		式	1		3,562,000	1	3,562,000	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 46ｃｍ 高さ 50ｃｍ		0	0	0			単-80号
		m	8	16,400	131,200	8	131,200	
現場打階段	18-8-40(高炉)		0		0			内-62号
		m2	139		3,064,856	139	3,064,856	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)		0	0	0			単-81号
		m	12	16,760	201,120	12	201,120	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=35cm 18-8-40(高炉)		0		0			内-63号
		m2	13		164,824	13	164,824	
付帯道路工			1		14,761,863			
		式	1		16,732,228	1	1,970,365	
路側防護柵工			1		1,591,486			
		式	1		1,591,486	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	43 43	11,746 11,746	505,078 505,078	0	0	単-82号
現場打ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎(A型)	24-12-25(高炉)	m	18 18	23,729 23,729	427,122 427,122	0	0	単-83号
現場打ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎(B型)	24-12-25(高炉)	m	6 6	28,070 28,070	168,420 168,420	0	0	単-84号
現場打ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎(C型)	24-12-25(高炉)	m	17 17	25,635 25,635	435,795 435,795	0	0	単-85号
現場打ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎(D型)	24-12-25(高炉)	m	3 3	18,357 18,357	55,071 55,071	0	0	単-86号
場所打水路工		式	1 1		2,961,294 2,961,294	0	0	
現場打水路		m	15 15		2,961,294 2,961,294	0	0	内-64号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1 1		3,202,317 3,202,317	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	855 855	866 866	740,430 740,430	0	0	単-87号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	855 855	769.4 769.4	657,837 657,837	0	0	単-88号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	855 855	2,110 2,110	1,804,050 1,804,050	0	0	単-89号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(2工区)		式	0 1		0 776,716	1	776,716	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ							単-90号
			0	0	0			
		m2	199	866.3	172,393	199	172,393	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ							単-91号
			0	0	0			
		m2	199	832.8	165,727	199	165,727	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下							単-92号
			0	0	0			
		m2	199	2,204	438,596	199	438,596	
側溝工								
			1		5,848,913			
		式	1		5,848,913	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝	300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)							単-93号
			75	9,308	698,100			
		m	75	9,308	698,100	0	0	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 360° 固定基礎							単-94号
			11	85,342	938,762			
		m	11	85,342	938,762	0	0	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	重圧管 φ600							単-95号
			5	37,990	189,950			
		m	5	37,990	189,950	0	0	
暗渠排水管	据付 波状管(高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)400mm							単-96号
			75	35,093	2,631,975			
		m	75	35,093	2,631,975	0	0	
自由勾配側溝(宅地排水)	300×400 18-8-25(高炉)							単-97号
			33	15,548	513,084			
		m	33	15,548	513,084	0	0	
自由勾配側溝(道路排水)	300×400 18-8-25(高炉)							単-98号
			2	15,548	31,096			
		m	2	15,548	31,096	0	0	
自由勾配側溝(道路排水)	300×500 18-8-25(高炉)							単-99号
			4	16,530	66,120			
		m	4	16,530	66,120	0	0	
自由勾配側溝(道路排水)	300×600 18-8-25(高炉)							単-100号
			4	18,592	74,368			
		m	4	18,592	74,368	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝 (底版ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(高炉)							単-101号
			1	22,786	22,786			
		m3	1	22,786	22,786	0	0	
側溝蓋	自由勾配側溝蓋 300用							単-102号
			86	3,211	276,146			
		枚	86	3,211	276,146	0	0	
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	重圧管φ600用							内-65号
			1		406,526			
		箇所	1		406,526	0	0	
側溝工 (2工区)								
			0		0			
		式	1		1,193,649	1	1,193,649	
自由勾配側溝	300×400 18-8-25(高炉)							単-103号
			0	0	0			
		m	44	17,990	791,560	44	791,560	
自由勾配側溝 (底版ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(高炉)							単-104号
			0	0	0			
		m3	2	23,770	47,540	2	47,540	
側溝蓋	自由勾配側溝蓋 300用							単-105号
			0	0	0			
		枚	88	4,008	352,704	88	352,704	
土留ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) t=10cm							内-66号
			0		0			
		箇所	1		1,845	1	1,845	
集水桝工								
			1		996,186			
		式	1		996,186	0	0	
現場打ち集水桝 (縦排水)	700×700×1919 18-8-40(高炉)							単-106号
			1	203,509	203,509			
		箇所	1	203,509	203,509	0	0	
現場打ち集水桝 (宅地排水)	500×500×539 18-8-25(高炉)							単-107号
			1	47,302	47,302			
		箇所	1	47,302	47,302	0	0	
現場打ち集水桝 (道路排水1号)	700×700×1369 18-8-40(高炉)							単-108号
			1	156,855	156,855			
		箇所	1	156,855	156,855	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (道路排水2号)	500×500×1009 18-8-40(高炉)	箇所	1 1	87,935 87,935	87,935 87,935	0	0	単-109号
現場打ち集水桝 (道路排水3号)	500×500×479 18-8-25(高炉)	箇所	1 1	45,200 45,200	45,200 45,200	0	0	単-110号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700 用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	2 2	53,696 53,696	107,392 107,392	0	0	単-111号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500 用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	3 3	34,248 34,248	102,744 102,744	0	0	単-112号
足場	安全ネット必要	掛m2	50 50		245,249 245,249	0	0	内-67号
縁石工		式	1 1		161,667 161,667	0	0	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(150×120×600)	m	33 33	4,899 4,899	161,667 161,667	0	0	単-113号
応急処理工		式	0 1		0 3,675,203	1	3,675,203	
応急処理作業工		式	0 1		0 3,675,203	1	3,675,203	
応急作業 ①	渡地区維持管理	式	0 1		0 1,653,913	1	1,653,913	内-68号
応急作業 ②	淋地区維持管理	式	0 1		0 420,840	1	420,840	内-69号
応急作業 ③	玉石運搬	式	0 1		0 1,600,450	1	1,600,450	内-70号

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工								
			1		1,833,822			
		式	1		11,081,702	1	9,247,880	
防護柵撤去工								
			1		175,671			
		式	1		175,671	0	0	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-4E							単-114号
			131	1,341	175,671			
		m	131	1,341	175,671	0	0	
構造物取壊し工								
			1		1,252,152			
		式	1		1,252,152	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-115号
			21	10,489	220,269			
		m3	21	10,489	220,269	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-116号
			13	18,415	239,395			
		m3	13	18,415	239,395	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							単-117号
			35	660.2	23,107			
		m	35	660.2	23,107	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ							単-118号
			624	566.8	353,683			
		m2	624	566.8	353,683	0	0	
袋型根固撤去	２ｔ型							単-119号
			79	5,262	415,698			
		袋	79	5,262	415,698	0	0	
構造物取壊し工 (2工区)								
			0		0			
		式	1		8,140,241	1	8,140,241	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-120号
			0	0	0			
		m3	193	10,550	2,036,150	193	2,036,150	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							単-121号
			0	0	0			
		m	115	660.2	75,923	115	75,923	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ							単-122号
			0	0	0			
		m2	205	568	116,440	205	116,440	
根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去	3t型							単-123号
			0	0	0			
		個	147	5,804	853,188	147	853,188	
袋型根固撤去	２ｔ型							単-124号
			0	0	0			
		袋	942	5,370	5,058,540	942	5,058,540	
運搬処理工								
			1		405,999			
		式	1		405,999	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-125号
			21	1,299	27,279			
		m3	21	1,299	27,279	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-126号
			13	1,610	20,930			
		m3	13	1,610	20,930	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-127号
			31	1,367	42,377			
		m3	31	1,367	42,377	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-128号
			21	4,154	87,234			
		m3	21	4,154	87,234	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-129号
			13	5,893	76,609			
		m3	13	5,893	76,609	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-130号
			31	4,154	128,774			
		m3	31	4,154	128,774	0	0	
現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ,ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ							単-131号
			2.26	10,087	22,796			
		t	2.26	10,087	22,796	0	0	
運搬処理工 (2工区)								
			0		0			
		式	1		1,107,639	1	1,107,639	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-132号
			0	0	0			
		m3	193	1,299	250,707	193	250,707	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-133号
			0	0	0			
		m3	10	1,367	13,670	10	13,670	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-134号
			0	0	0			
		m3	193	4,154	801,722	193	801,722	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-135号
			0	0	0			
		m3	10	4,154	41,540	10	41,540	
仮設工								
			1		14,257,293			
		式	1		19,597,654	1	5,340,361	
工事用道路工								
			1		5,768,102			
		式	1		5,754,794	1	-13,308	
仮設掘削	掘削・埋戻し							内-71号
			240		523,141			
		m3	0		0	-240	-523,141	
仮設掘削	掘削・埋戻し							内-72号
			0		0			
		m3	240		509,833	240	509,833	
仮設盛土								内-73号
(設置)			2,600		2,432,719			
		m3	2,600		2,432,719	0	0	
仮設盛土								内-74号
(撤去)			2,200		2,284,048			
		m3	2,200		2,284,048	0	0	
敷砂利	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷							内-75号
(設置)	厚 100ｍｍ		1,250		385,618			
		m2	1,250		385,618	0	0	
敷砂利	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷							内-76号
(撤去)	厚 100ｍｍ		1,250		142,576			
		m2	1,250		142,576	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留･仮締切工								
			1		6,282,349			
		式	1		6,309,034	1	26,685	
土のう	耐候性大型土のう短期							内-77号
(設置)	仮設1年対応型		622		5,131,551			
		袋	622		5,131,551	0	0	
土のう	耐候性大型土のう短期							内-78号
(撤去)	仮設1年対応型		622		1,150,798			
		袋	0		0	-622	-1,150,798	
土のう	耐候性大型土のう短期							内-79号
(撤去)	仮設1年対応型		0		0			
		袋	622		1,177,483	622	1,177,483	
仮水路工								
			1		1,438,321			
		式	1		1,438,321	0	0	
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ70							内-80号
(設置)	0 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造		72		1,366,260			
		m	72		1,366,260	0	0	
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ70							内-81号
(撤去)	0 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造		72		72,061			
		m	72		72,061	0	0	
汚濁防止工								
			0		0			
		式	1		5,326,984	1	5,326,984	
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去							内-82号
			0		0			
		m	260		5,326,984	260	5,326,984	
交通管理工								
			1		768,521			
		式	1		768,521	0	0	
交通誘導警備員								内-83号
			54		768,521			
		人日	54		768,521	0	0	
直接工事費								
			1		152,020,400			
		式	1		293,875,547	1	141,855,147	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費								
			1		14,170,984			
		式	1		28,198,774	1	14,027,790	
共通仮設費								
			1		2,673,510			
		式	1		6,559,796	1	3,886,286	
技術管理費								
			1		1,319,075			
		式	1		4,062,565	1	2,743,490	
平板載荷試験費								内-84号
			1		193,490			
		式	0		0	-1	-193,490	
平板載荷試験費								内-85号
			0		0			
		式	1		386,980	1	386,980	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)								内-86号
			1		1,125,585			
		式	1		1,125,585	0	0	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)								内-87号
			0		0			
		式	1		2,550,000	1	2,550,000	
現場環境改善費（率計上）								
			1		1,354,435			
		式	1		2,497,231	1	1,142,796	
共通仮設費（率計上）								
			1		11,497,474			
		式	1		21,638,978	1	10,141,504	
純工事費								
			1		166,191,384			
		式	1		322,074,321	1	155,882,937	
現場管理費								
			1		42,897,974			
		式	1		78,817,386	1	35,919,412	
工事原価								
			1		209,089,358			
		式	1		400,891,707	1	191,802,349	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等								
			1		32,410,642			
		式	1		56,218,293	1	23,807,651	
工事価格								
			1		241,500,000			
		式	1		457,110,000	1	215,610,000	
消費税相当額								
			1		24,150,000			
		式	1		45,711,000	1	21,561,000	
工事費計								
			1		265,650,000			
		式	1		502,821,000	1	237,171,000	

60m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:11

床掘り(掘削)

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m３	57.2 57.2	1,749 1,749	100,042 100,042	0	0	CA900020
合　計					98,259 98,259		0	

1,700m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:11

床掘り

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		1,719	244.5	420,295			CB210030
		m３	1,719	244.5	420,295	0	0	
合　計					412,808			
					412,808		0	

60m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:11

埋戻し

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		58	2,981	172,898			CB210410
		m３	58	2,981	172,898	0	0	
合　計					169,818			
					169,818		0	

570m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:11

埋戻し

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		569	1,870	1,064,030			CB210410
		m３	569	1,870	1,064,030	0	0	
合　計					1,045,075			
					1,045,075		0	

20m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:12

埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　5号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		23.3	36,810	857,673			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 養生無し							
	全ての費用	ｍ３	23.3	36,810	857,673	0	0	
合　計					842,394			
					842,394		0	

390m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:12

基面整正

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			389	434.6	169,059			CB210080
		m２	389	434.6	169,059	0	0	
合　計					166,047			
					166,047		0	

60m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:12

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		57.2	258.2	14,769			CA900010
		m３	57.2	258.2	14,769	0	0	
合　計					14,505			
					14,505		0	

60m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:12

土砂等運搬

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	57.2 57.2	762.2 762.2	43,597 43,597	0	0	CB210110
合　計					42,820 42,820		0	

60m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:12

整地

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	57.2 57.2	140.9 140.9	8,059 8,059	0	0	CA900310
合　計					7,915 7,915		0	

0/60m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:12

床掘り(掘削)

第　10号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	0 55	0 1,747	0 96,085	55	96,085	CA900020
合　計					0 96,085		96,085	
変更積算金額					0 94,372		94,372	円／m3

0/2,300m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:12

床掘り

第　11号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	2,302	245.3	564,680	2,302	564,680	
合　計					0 564,680		564,680	
変更積算金額					0 554,620		554,620	円／m3

0/80m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:12

埋戻し

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m３	76	2,980	226,480	76	226,480	
合　計					0 226,480		226,480	
変更積算金額					0 222,445		222,445	円／m3

0/1,000m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:12

埋戻し

第　13号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m３	1,019	1,873	1,908,587	1,019	1,908,587	
合　計					0			
					1,908,587		1,908,587	
変更積算金額					0			
					1,874,586		1,874,586	円／m3

0/20m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:12

埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　14号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 養生無し							
	全ての費用	ｍ３	22	37,900	833,800	22	833,800	
合　計					0 833,800		833,800	
変更積算金額					0 818,946		818,946	円／m3

0/280m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:12

基面整正

第　15号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m２	276	434.6	119,949	276	119,949	
合　計					0			
					119,949		119,949	
変更積算金額					0			
					117,811		117,811	円／m2

0/60m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:12

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　16号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	55	257.8	14,179	55	14,179	
合　計					0 14,179		14,179	
変更積算金額					0 13,925		13,925	円／m3

0/60m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:13

土砂等運搬

第　17号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	0 55	0 761.4	0 41,877	55	41,877	CB210110
合　計					0 41,877		41,877	
変更積算金額					0 41,130		41,130	円／m3

0/60m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:13

整地

第　18号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	0 55	0 141.3	0 7,771	55	7,771	CA900310
合　計					0 7,771		7,771	
変更積算金額					0 7,632		7,632	円／m3

0/1,273m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:13

ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積

第　19号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間知ブロック積	不要		0	0	0			CB226060
		m２	1,273	11,280	14,359,440	1,273	14,359,440	
【材料費】								
コンクリートブロック	標準ブロック 670×1500×350(擬石)(黒色顔料配合)		0	0	0			
		個	1,054	20,000	21,080,000	1,054	21,080,000	
コンクリートブロック	端部Ａブロック 670×750×350(擬石)(黒色顔料配合)		0	0	0			
		個	107	12,000	1,284,000	107	1,284,000	
コンクリートブロック	端部Ｂブロック 670×750×350(擬石)(黒色顔料配合)		0	0	0			
		個	107	12,000	1,284,000	107	1,284,000	
合　計					0			
					38,007,440		38,007,440	
変更積算金額					0			
					37,329,198		37,329,198	円／m2

70m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:13

張ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　20号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		7	38,530	269,710			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設							
	18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	7	38,530	269,710	0	0	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0.72	3,710	2,671			CB224710
		m２	0.72	3,710	2,671	0	0	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下		70	1,385	96,950			CB221110
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用							
		m２	70	1,385	96,950	0	0	
合　計					362,751			
					362,751		0	

281m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:13

張ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　21号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	98.3 98.3	30,060 30,060	2,954,898 2,954,898	0	0	CB240010
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m２	9.7 9.7	3,710 3,710	35,987 35,987	0	0	CB224710
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	281 281	1,565 1,565	439,765 439,765	0	0	CB221110
合　計					3,369,537 3,369,537		0	

0/1,082m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:13

ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積

第　22号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間知ブロック積	不要		0	0	0			CB226060
		m２	1,082	11,160	12,075,120	1,082	12,075,120	
【材料費】								
コンクリートブロック	標準ブロック 670×1500×350(擬石)(黒色顔料配合)		0	0	0			
		個	411	20,000	8,220,000	411	8,220,000	
コンクリートブロック	端部Ａブロック 670×750×350(擬石)(黒色顔料配合)		0	0	0			
		個	60	12,000	720,000	60	720,000	
コンクリートブロック	端部Ｂブロック 670×750×350(擬石)(黒色顔料配合)		0	0	0			
		個	60	12,000	720,000	60	720,000	
コンクリートブロック	標準ブロック 670×1500×350(擬石)(黒色顔料配合)		0	0	0			
		個	400	20,000	0	400	0	
コンクリートブロック	端部Ａブロック 670×750×350(擬石)(黒色顔料配合)		0	0	0			
		個	40	12,000	0	40	0	
コンクリートブロック	端部Ｂブロック 670×750×350(擬石)(黒色顔料配合)		0	0	0			
		個	40	12,000	0	40	0	
合　計					0			
					21,735,120		21,735,120	
変更積算金額					0			
					21,347,257		21,347,257	円／m2

0/1m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:13

張ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　23号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 0.13	0 33,780	0 4,391	0.13	4,391	CB240010
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m２	0 0.01	0 3,877	0 38	0.01	38	CB224710
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 1.3	0 1,386	0 1,801	1.3	1,801	CB221110
合　計					0 6,230		6,230	
変更積算金額					0 6,119		6,119	円／m2

0/206m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:13

張ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　24号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	0 72.2	0 31,130	0 2,247,586	72.2	2,247,586	CB240010
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m２	0 7.2	0 3,877	0 27,914	7.2	27,914	CB224710
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 178	0 1,566	0 278,748	178	278,748	CB221110
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 28	0 1,747	0 48,916	28	48,916	CB221110
合　計					0 2,603,164		2,603,164	
変更積算金額					0 2,556,791		2,556,791	円／m2

265m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:13

張ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　25号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	92.7 92.7	30,060 30,060	2,786,562 2,786,562	0	0	CB240010
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	9.7 9.7	3,710 3,710	35,987 35,987	0	0	CB224710
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	265 265	1,565 1,565	414,725 414,725	0	0	CB221110
合　計					3,179,606 3,179,606		0	

0/271m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:13

張ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　26号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	0 94.9	0 31,130	0 2,954,237	94.9	2,954,237	CB240010
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m２	0 10.5	0 3,877	0 40,708	10.5	40,708	CB224710
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 271	0 1,566	0 424,386	271	424,386	CB221110
合　計					0 3,419,331		3,419,331	
変更積算金額					0 3,358,419		3,358,419	円／m2

0.1m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:14

止水ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　27号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.1	32,710	3,271			CB240010
		m３	0.1	32,710	3,271	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		0.3	4,642	1,392			CB240210
		m２	0.3	4,642	1,392	0	0	
合　計					4,579			
					4,579		0	

0.05m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:14

止水ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　28号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.05	32,710	1,635			CB240010
		m３	0.05	32,710	1,635	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		0.19	4,642	881			CB240210
		m２	0.19	4,642	881	0	0	
合　計					2,471			
					2,471		0	

0/0.4m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:14

止水ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　29号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m３	0.37	33,780	12,498	0.37	12,498	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		0	0	0			CB240210
		m２	1.1	4,642	5,106	1.1	5,106	
合　計					0 17,604		17,604	
変更積算金額					0 17,289		17,289	円／m3

0/21m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:14

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　30号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設							
	18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	2.1	39,620	83,202	2.1	83,202	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		0	0	0			CB240210
		m２	2	4,642	9,284	2	9,284	
合　計					0 92,486		92,486	
変更積算金額					0 90,838		90,838	円／m2

0/40m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:14

型枠

第　31号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	39.2	9,155	358,876	39.2	358,876	
合　計					0 358,876		358,876	
変更積算金額					0 352,481		352,481	円／m2

0/30掛m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:14

足場

第　32号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛ｍ２	25.8	5,131	132,379	25.8	132,379	単－ 140号
合　計					0 132,379		132,379	
変更積算金額					0 130,020		130,020	円／掛m2

0/0.09m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:14

止水ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　33号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.09	0 33,780	0 3,040	0.09	3,040	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0 0.3	0 4,642	0 1,392	0.3	1,392	CB240210
合　計					0 4,432		4,432	
変更積算金額					0 4,353		4,353	円／m3

0/4m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:14

水抜ﾊﾟｲﾌﾟ

第　34号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【材料費】								
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－７５		0	0	0			
		m	4	926.2	3,704	4	3,704	
吸出し防止材	合繊不織布 t=20㎜		0	0	0			
		m２	0.4	1,050	420	0.4	420	
合　計					0			
					4,124		4,124	
変更積算金額					0			
					4,050		4,050	円／m

0/10m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:14

現場打土留擁壁

第　35号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	0 10.2	0 40,300	0 411,060	10.2	411,060	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	0 51.6	0 8,272	0 426,835	51.6	426,835	CB240210
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m２	0 1	0 3,877	0 3,877	1	3,877	CB224710
合　計					0 841,772		841,772	
変更積算金額					0 826,772		826,772	円／m3

8m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:14

プレキャスト擁壁

第　36号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		8	8,866	70,928			CB222110
		m	8	8,866	70,928	0	0	
【材料費】								
L型擁壁(宅地用)	H=1000L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		4	35,500	142,000			
		個	4	35,500	142,000	0	0	
合　計					209,134			
					209,134		0	

101m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:15

プレキャスト擁壁

第　37号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		101	12,220	1,234,220			CB222110
		m	101	12,220	1,234,220	0	0	
【材料費】								
L型擁壁(宅地用)	H=1200L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		1	42,700	42,700			
		個	1	42,700	42,700	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1400L=1320 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		1	70,800	70,800			
		個	1	70,800	70,800	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1400L=1720 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		1	85,500	85,500			
		個	1	85,500	85,500	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1400L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		26	51,000	1,326,000			
		個	26	51,000	1,326,000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1600L=1000 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		1	70,900	70,900			
		個	1	70,900	70,900	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1600L=1180 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		1	78,900	78,900			
		個	1	78,900	78,900	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1600L=1200 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		1	79,800	79,800			
		個	1	79,800	79,800	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1600L=1400 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		2	88,700	177,400			
		個	2	88,700	177,400	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1600L=1760 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		1	104,000	104,000			
		個	1	104,000	104,000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1600L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		15	61,000	915,000			
		個	15	61,000	915,000	0	0	

101m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:15

プレキャスト擁壁

第　37号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型擁壁(宅地用)	H=1800L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		2	74,800	149,600			
		個	2	74,800	149,600	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=2000L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		1	81,600	81,600			
		個	1	81,600	81,600	0	0	
合　計					4,337,747			
					4,337,747		0	

36.3m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:15

プレキャスト擁壁

第　38号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		36.3	15,400	559,020			CB222110
		m	36.3	15,400	559,020	0	0	
【材料費】								
L型擁壁(宅地用)	H=2200L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		1	98,600	98,600			
		個	1	98,600	98,600	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=2400L=1120 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		1	144,000	144,000			
		個	1	144,000	144,000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=2400L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		1	115,000	115,000			
		個	1	115,000	115,000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=2600L=1000 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		1	155,000	155,000			
		個	1	155,000	155,000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=2600L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		2	134,000	268,000			
		個	2	134,000	268,000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=2800L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		1	155,000	155,000			
		個	1	155,000	155,000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=3000L=1000 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		1	186,000	186,000			
		個	1	186,000	186,000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=3000L=1200 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		1	209,000	209,000			
		個	1	209,000	209,000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=3000L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		11	161,000	1,771,000			
		個	11	161,000	1,771,000	0	0	
合　計					3,595,411			
					3,595,411		0	

1箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:15

プレキャスト擁壁
第　39号内訳書　　(マルチコーナー擁壁6号)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【基礎部】								
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	6 6	1,745 1,745	10,470 10,470	0	0	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.6 0.6	32,600 32,600	19,560 19,560	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.83 0.83	4,642 4,642	3,852 3,852	0	0	CB240210
【底版・側壁部】								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.6 1.6	33,460 33,460	53,536 53,536	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	2.3 2.3	9,155 9,155	21,056 21,056	0	0	CB240210
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.02 0.02	92,270 92,270	1,845 1,845	0	0	CB240060
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.08 0.08	178,000 178,000	14,240 14,240	0	0	WB810010 単ー 141号
プレキャスト擁壁設置(ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ175° ≦θ＜180°)	1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石無 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無	箇所	1 1	19,910 19,910	19,910 19,910	0	0	WYB00010 単ー 142号
【材料費】								
プレキャストＬ型擁壁	ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ175° ≦θ＜180° H-1400 差筋付	組	1 1	330,000 330,000	330,000 330,000	0	0	

1箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:15

プレキャスト擁壁
第　39号内訳書　　(マルチコーナー擁壁6号)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					466,017 466,017		0	

1箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:15

プレキャスト擁壁
第　40号内訳書　　(マルチコーナー擁壁7号)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【基礎部】								
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	5.6 5.6	1,745 1,745	9,772 9,772	0	0	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.56 0.56	32,600 32,600	18,256 18,256	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0.75 0.75	4,642 4,642	3,481 3,481	0	0	CB240210
【底版・側壁部】								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	1.4 1.4	33,460 33,460	46,844 46,844	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	2 2	9,155 9,155	18,310 18,310	0	0	CB240210
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.02 0.02	92,270 92,270	1,845 1,845	0	0	CB240060
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.08 0.08	178,000 178,000	14,240 14,240	0	0	WB810010 単ー 141号
プレキャスト擁壁設置(ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ135°＜θ≦140°)	1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石無 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無	箇所	1 1	19,910 19,910	19,910 19,910	0	0	WYB00011 単ー 143号
【材料費】								
プレキャストＬ型擁壁	ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ135°＜θ≦140° H-1600 差筋付	組	1 1	393,000 393,000	393,000 393,000	0	0	

1箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:15

プレキャスト擁壁
第　40号内訳書　　(マルチコーナー擁壁7号)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					516,294 516,294		0	

1箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:15

プレキャスト擁壁
第　41号内訳書　　(マルチコーナー擁壁8号)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【基礎部】								
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	6.3 6.3	1,745 1,745	10,993 10,993	0	0	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.63 0.63	32,600 32,600	20,538 20,538	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.65 0.65	4,642 4,642	3,017 3,017	0	0	CB240210
【底版・側壁部】								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.8 1.8	33,460 33,460	60,228 60,228	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	2.2 2.2	9,155 9,155	20,141 20,141	0	0	CB240210
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.03 0.03	92,270 92,270	2,768 2,768	0	0	CB240060
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.14 0.14	178,000 178,000	24,920 24,920	0	0	WB810010 単ー 141号
プレキャスト擁壁設置(ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ115° ＜θ≦120°)	2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石無 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無	箇所	1 1	24,810 24,810	24,810 24,810	0	0	WYB00017 単ー 144号
【材料費】								
プレキャストＬ型擁壁	ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ115° ＜θ≦120° H-2200 差筋付	組	1 1	609,000 609,000	609,000 609,000	0	0	

1箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:15

プレキャスト擁壁

第　41号内訳書　　(マルチコーナー擁壁8号)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
					762,584			
合　計					762,584		0	

3m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:15

止水ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　42号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		2.8	32,710	91,588			CB240010
		m３	2.8	32,710	91,588	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		7.8	4,642	36,207			CB240210
		m２	7.8	4,642	36,207	0	0	
合　計					125,518			
					125,518		0	

0/54m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:16

プレキャスト擁壁

第　43号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り	m	0 53.5	0 8,878	0 474,973	53.5	474,973	CB222110
【材料費】								
L型擁壁(宅地用)	H=1000L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)	個	0 22	0 44,300	0 0	22	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1000L=1800 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)	個	0 1	0 67,900	0 0	1	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1000L=1680 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)	個	0 1	0 64,400	0 0	1	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1000L=1500 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)	個	0 1	0 59,100	0 0	1	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1000L=1300 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)	個	0 1	0 53,100	0 0	1	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1000L=1190 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)	個	0 1	0 49,900	0 0	1	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1000L=1050 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)	個	0 1	0 45,800	0 0	1	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1000L=1000 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)	個	0 1	0 44,300	0 0	1	0	
合　計					0 474,973		474,973	
変更積算金額					0 466,509		466,509	円／m

0/51m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:16

プレキャスト擁壁

第　44号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	51	12,240	624,240	51	624,240	
【材料費】								
L型擁壁(宅地用)	H=1200L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	23	53,200	0	23	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1200L=1520 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	1	71,700	0	1	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1400L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	1	63,600	0	1	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1400L=1450 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	1	82,600	0	1	0	
合　計					0			
					624,240		624,240	
変更積算金額					0			
					613,119		613,119	円／m

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:16

プレキャスト擁壁
第　45号内訳書　　(マルチコーナー擁壁1号)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【基礎部】								
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 5.4	0 1,747	0 9,433	5.4	9,433	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 0.54	0 33,670	0 18,181	0.54	18,181	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0 0.82	0 4,642	0 3,806	0.82	3,806	CB240210
【底版・側壁部】								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 1.2	0 34,530	0 41,436	1.2	41,436	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	0 1.9	0 9,155	0 17,394	1.9	17,394	CB240210
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0 0.02	0 93,900	0 1,878	0.02	1,878	CB240060
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.06	0 175,900	0 10,554	0.06	10,554	WB810010 単ー 138号
プレキャスト擁壁設置(ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ165°＜θ≦170°)	0.5mを超え1.0m以下 基礎砕石無 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無	箇所	0 1	0 17,390	0 17,390	1	17,390	WYB00025 単ー 145号
【材料費】								
プレキャストＬ型擁壁	ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ165°＜θ≦170° H-1000 差筋付	組	0 1	0 156,000	0 0	1	0	

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:16

プレキャスト擁壁
第　45号内訳書　　(マルチコーナー擁壁1号)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 120,072		120,072	
変更積算金額					0 117,933		117,933	円／箇所

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:16

プレキャスト擁壁
第　46号内訳書　　(マルチコーナー擁壁2号)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【基礎部】								
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 4.7	0 1,747	0 8,210	4.7	8,210	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 0.47	0 33,670	0 15,824	0.47	15,824	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0 0.68	0 4,642	0 3,156	0.68	3,156	CB240210
【底版・側壁部】								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 1	0 34,530	0 34,530	1	34,530	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	0 1.4	0 9,155	0 12,817	1.4	12,817	CB240210
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0 0.02	0 93,900	0 1,878	0.02	1,878	CB240060
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.07	0 175,900	0 12,313	0.07	12,313	WB810010 単ー 138号
プレキャスト擁壁設置(ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ105°＜θ≦110°)	0.5mを超え1.0m以下 基礎砕石無 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無	箇所	0 1	0 17,390	0 17,390	1	17,390	WYB00034 単ー 146号
【材料費】								
プレキャストＬ型擁壁	ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ105°＜θ≦110° H-1000 差筋付	組	0 1	0 156,000	0 0	1	0	

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:16

プレキャスト擁壁
第　46号内訳書　　(マルチコーナー擁壁2号)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 106,118		106,118	
変更積算金額					0 104,227		104,227	円／箇所

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:16

プレキャスト擁壁
第　47号内訳書　　(マルチコーナー擁壁3号)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【基礎部】								
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 5.4	0 1,747	0 9,433	5.4	9,433	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 0.54	0 33,670	0 18,181	0.54	18,181	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0 0.83	0 4,642	0 3,852	0.83	3,852	CB240210
【底版・側壁部】								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 1.2	0 34,530	0 41,436	1.2	41,436	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	0 1.9	0 9,155	0 17,394	1.9	17,394	CB240210
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0 0.02	0 93,900	0 1,878	0.02	1,878	CB240060
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.07	0 175,900	0 12,313	0.07	12,313	WB810010 単ー 138号
プレキャスト擁壁設置(ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ175° ≦θ＜180°)	0.5mを超え1.0m以下 基礎砕石無 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無	箇所	0 1	0 17,390	0 17,390	1	17,390	WYB00035 単ー 147号
【材料費】								
プレキャストＬ型擁壁	ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ175° ≦θ＜180° H-1000 差筋付	組	0 1	0 156,000	0 0	1	0	

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:16

プレキャスト擁壁

第　47号内訳書　　(マルチコーナー擁壁3号)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 121,877		121,877	
変更積算金額					0 119,705		119,705	円／箇所

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:16

プレキャスト擁壁
第　48号内訳書　　(マルチコーナー擁壁4号)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【基礎部】								
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 5.8	0 1,747	0 10,132	5.8	10,132	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 0.58	0 33,670	0 19,528	0.58	19,528	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0 0.83	0 4,642	0 3,852	0.83	3,852	CB240210
【底版・側壁部】								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 1.3	0 34,530	0 44,889	1.3	44,889	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	0 2	0 9,155	0 18,310	2	18,310	CB240210
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0 0.02	0 93,900	0 1,878	0.02	1,878	CB240060
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.08	0 175,900	0 14,072	0.08	14,072	WB810010 単ー 138号
プレキャスト擁壁設置(ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ175° ≦θ＜180°)	1.0mを超え2.5m以下 基礎砕石無 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無	箇所	0 1	0 20,870	0 20,870	1	20,870	WYB00033 単ー 148号
【材料費】								
プレキャストＬ型擁壁	ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ175° ≦θ＜180° H-1200 差筋付	組	0 1	0 170,000	0 0	1	0	

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:16

プレキャスト擁壁

第　48号内訳書　　(マルチコーナー擁壁4号)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 133,531		133,531	
変更積算金額					0 131,152		131,152	円／箇所

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:16

プレキャスト擁壁
第　49号内訳書　　(マルチコーナー擁壁5号)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【基礎部】								
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 6	0 1,747	0 10,482	6	10,482	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 0.6	0 33,670	0 20,202	0.6	20,202	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0 0.83	0 4,642	0 3,852	0.83	3,852	CB240210
【底版・側壁部】								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 1.6	0 34,530	0 55,248	1.6	55,248	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	0 2.3	0 9,155	0 21,056	2.3	21,056	CB240210
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0 0.02	0 93,900	0 1,878	0.02	1,878	CB240060
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.08	0 175,900	0 14,072	0.08	14,072	WB810010 単ー 138号
プレキャスト擁壁設置(ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ170° ＜θ≦175°)	1.0mを超え2.5m以下 基礎砕石無 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無	箇所	0 1	0 20,870	0 20,870	1	20,870	WYB00028 単ー 149号
【材料費】								
プレキャストＬ型擁壁	ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ170° ＜θ≦175° H-1400 差筋付	組	0 1	0 181,000	0 0	1	0	

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:16

プレキャスト擁壁
第　49号内訳書　　(マルチコーナー擁壁5号)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 147,660		147,660	
変更積算金額					0 145,029		145,029	円／箇所

0/2m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:17

止水ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　50号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 2.2	0 33,780	0 74,316	2.2	74,316	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0 6.2	0 4,642	0 28,780	6.2	28,780	CB240210
合　計					0 103,096		103,096	
変更積算金額					0 101,259		101,259	円／m3

3m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:17

プレキャスト擁壁

第　51号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		3.2	8,866	28,371			CB222110
		m	3.2	8,866	28,371	0	0	
【材料費】								
L型擁壁(道路用・頭カット)	H-1000型 S=600L=1200 短尺品 差筋付		1	38,900	38,900			
		個	1	38,900	38,900	0	0	
L型擁壁(道路用・頭カット)	H-1000型 S=600L=2000 差筋付		1	43,200	43,200			
		個	1	43,200	43,200	0	0	
合　計					108,503			
					108,503		0	

9m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:17

プレキャスト擁壁

第　52号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		9.4	12,220	114,868			CB222110
		m	9.4	12,220	114,868	0	0	
【材料費】								
L型擁壁(道路用・頭カット)	H-1200型 S=800L=1400 短尺品 差筋付		1	49,600	49,600			
		個	1	49,600	49,600	0	0	
L型擁壁(道路用・頭カット)	H-1600型 S=1200L=2000 差筋付		2	74,600	149,200			
		個	2	74,600	149,200	0	0	
L型擁壁(道路用・頭カット)	H-2000型 S=1600L=2000 差筋付		2	93,600	187,200			
		個	2	93,600	187,200	0	0	
合　計					491,945			
					491,945		0	

12m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:17

プレキャスト擁壁

第　53号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		12	15,400	184,800			CB222110
		m	12	15,400	184,800	0	0	
【材料費】								
L型擁壁(道路用・頭カット)	H-2400型 S=2000L=2000 差筋付		2	123,000	246,000			
		個	2	123,000	246,000	0	0	
L型擁壁(道路用・頭カット)	H-2800型 S=2400L=2000 差筋付		2	171,000	342,000			
		個	2	171,000	342,000	0	0	
L型擁壁(道路用・頭カット)	H-3500型 S=3000L=2000 差筋付		2	292,000	584,000			
		個	2	292,000	584,000	0	0	
合　計					1,332,630			
					1,332,630		0	

46.1m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:17

プレキャスト擁壁

第　54号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	3.5mを超え5.0m以下 有り 有り 標準	m	46.1 46.1	20,990 20,990	967,639 967,639	0	0	CB222110
【材料費】								
L型擁壁(道路用・頭カット)	H-4000型 S=3500L=2000 差筋付	個	2 2	394,000 394,000	788,000 788,000	0	0	
L型擁壁(道路用・頭カット)	H-4500型 S=4000L=2000 差筋付	個	2 2	450,000 450,000	900,000 900,000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=4500L=2005 標準 大臣認定品(大地震対応型)	個	19 19	426,000 426,000	8,094,000 8,094,000	0	0	
合　計					10,558,149 10,558,149		0	

0.3m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:17

止水ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　55号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.31	32,710	10,140			CB240010
		m３	0.31	32,710	10,140	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		1.9	4,642	8,819			CB240210
		m２	1.9	4,642	8,819	0	0	
合　計					18,621			
					18,621		0	

33m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:17

嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ

第　56号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設		0.72	33,460	24,091			CB240010
	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し							
	全ての費用	m３	0.72	33,460	24,091	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		14.4	9,155	131,832			CB240210
		m２	14.4	9,155	131,832	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.04	174,300	6,972			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	差筋及び杭頭処理	t	0.04	174,300	6,972	0	0	単－ 150号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.05	178,000	8,900			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.05	178,000	8,900	0	0	単－ 141号
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0.06	3,710	222			CB224710
		m２	0.06	3,710	222	0	0	
合　計					168,952			
					168,952		0	

0/8m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:17

プレキャスト擁壁

第　57号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	8	8,878	71,024	8	71,024	
【材料費】								
L型擁壁(宅地用)	H=1000L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	4	44,300	0	4	0	
合　計					0 71,024		71,024	
変更積算金額					0 69,758		69,758	円／m

0/12m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:17

プレキャスト擁壁

第　58号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	12	12,240	146,880	12	146,880	
【材料費】								
L型擁壁(宅地用)	H=1400L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	2	63,600	0	2	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1600L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	2	76,500	0	2	0	
L型擁壁(宅地用)	H=2000L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	2	102,000	0	2	0	
合　計					0			
					146,880		146,880	
変更積算金額					0			
					144,263		144,263	円／m

0/18m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:17

プレキャスト擁壁

第　59号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準	m	0 18	0 16,390	0 295,020	18	295,020	CB222110
【材料費】								
L型擁壁(宅地用)	H=2200L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)	個	0 2	0 123,000	0 246,000	2	246,000	
L型擁壁(宅地用)	H=2600L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)	個	0 2	0 168,000	0 336,000	2	336,000	
L型擁壁(宅地用)	H=2800L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)	個	0 2	0 193,000	0 386,000	2	386,000	
L型擁壁(宅地用)	H=3250L=2005 標準 大臣認定品(大地震対応型)	個	0 2	0 303,000	0 606,000	2	606,000	
L型擁壁(宅地用)	H=3500L=2005 標準 大臣認定品(大地震対応型)	個	0 1	0 317,000	0 317,000	1	317,000	
合　計					0 2,186,020		2,186,020	
変更積算金額					0 2,147,078		2,147,078	円／m

0/110.3m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:17

プレキャスト擁壁

第　60号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	3.5mを超え5.0m以下 有り 有り 標準		0	0	0			CB222110
		m	110	22,150	2,436,500	110	2,436,500	
【材料費】								
L型擁壁(宅地用)	H=3750L=2005 標準 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	10	371,000	0	10	0	
L型擁壁(宅地用)	H=3750L=1005 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	2	371,000	0	2	0	
L型擁壁(宅地用)	H=4000L=2005 標準 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	13	387,000	0	13	0	
L型擁壁(宅地用)	H=4000L=1005 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	1	387,000	0	1	0	
L型擁壁(宅地用)	H=4250L=2005 標準 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	8	468,000	0	8	0	
L型擁壁(宅地用)	H=4250L=1005 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	1	468,000	0	1	0	
L型擁壁(宅地用)	H=4500L=2005 標準 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	22	481,000	0	22	0	
合　計					0			
					2,436,500		2,436,500	
変更積算金額					0			
					2,393,097		2,393,097	円／m

0/2m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:18

止水ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　61号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 1.6	0 33,780	0 54,048	1.6	54,048	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0 7.4	0 4,642	0 34,350	7.4	34,350	CB240210
合　計					0 88,398		88,398	
変更積算金額					0 86,822		86,822	円／m3

0/139m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:18

現場打階段

第　62号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		0	0	0			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m３	71	31,130	2,210,230	71	2,210,230	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	69.5	9,155	636,272	69.5	636,272	
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221120
		m３	26.4	8,271	218,354	26.4	218,354	
合　計					0			
					3,064,856		3,064,856	
変更積算金額					0			
					3,064,856		3,064,856	円／m2

0/13m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:18

張ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　63号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	0 m３	0 4.4	0 31,130	0 136,972	4.4	136,972	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	0 m２	0 0.87	0 9,155	0 7,964	0.87	7,964	CB240210
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	0 m２	0 12.7	0 1,566	0 19,888	12.7	19,888	CB221110
合　計					0 164,824		164,824	
変更積算金額					0 164,824		164,824	円／m2

15m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:18

現場打水路

第　64号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	13.8 13.8	1,565 1,565	21,597 21,597	0	0	CB221110
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	13.8 13.8	8,267 8,267	114,084 114,084	0	0	CB221120
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.55 0.55	33,460 33,460	18,403 18,403	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	2.8 2.8	9,155 9,155	25,634 25,634	0	0	CB240210
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	ｍ３	21.4 21.4	41,700 41,700	892,380 892,380	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	90.2 90.2	8,272 8,272	746,134 746,134	0	0	CB240210
止水板	FF（塩ビ製）200*5	ｍ	4.3 4.3	2,736 2,736	11,764 11,764	0	0	CB224810
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1.6 1.6	3,710 3,710	5,936 5,936	0	0	CB224710
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.04 0.04	178,000 178,000	7,120 7,120	0	0	WB810010 単－ 141号
パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	空ｍ３	0.08 0.08	4,382 4,382	350 350	0	0	WB252210 単－ 152号
フラップゲート設置	ｽﾃﾝﾚｽ製 600×600用	箇所	1 1	312,600 312,600	312,600 312,600	0	0	WYB00006 単－ 153号
【材料費】								

15m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:18

現場打水路

第　64号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フラップゲート	ステンレス製 600×600用 取付用アンカー含む		1	859,000	859,000			
		基	1	859,000	859,000	0	0	
合　計					2,961,294			
					2,961,294		0	

1箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:18

ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ
第　65号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フラップゲート設置	ｽﾃﾝﾚｽ製 重圧管φ600用		1	113,900	113,900			WYB00015
		箇所	1	113,900	113,900	0	0	単ー 159号
【材料費】								
フラップゲート	ステンレス製 重圧管φ600用 取付用アンカー等含む		1	300,000	300,000			
		基	1	300,000	300,000	0	0	
合　計					406,526			
					406,526		0	

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:18

土留ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　66号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 0.01	0 39,150	0 391	0.01	391	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	0 0.18	0 8,272	0 1,488	0.18	1,488	CB240210
合　計					0 1,879		1,879	
変更積算金額					0 1,845		1,845	円／箇所

50掛m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:18

足場

第　67号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		50.1	4,984	249,698			WB252110
		掛ｍ２	50.1	4,984	249,698	0	0	単－ 164号
合　計					245,249 245,249		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:18

応急作業

第　68号内訳書　　①

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役		人	0 2	0 30,589	0 61,178	2	61,178	
運転手（特殊）		人	0 2	0 24,806	0 49,612	2	49,612	
交通誘導警備員Ａ		人	0 63	0 16,187	0 1,019,781	63	1,019,781	
交通誘導警備員Ｂ		人	0 2	0 14,106	0 28,212	2	28,212	
【機械経費】								
路面清掃車[ブラシ・四輪式](損料)	ホッパ容量　１．５m3	日	0 1	0 60,210	0 60,210	1	60,210	WYB00018 単－ 165号
路面清掃車[ブラシ・三輪式](賃料)	ホッパ容量０．６８m3	日	0 1	0 35,700	0 35,700	1	35,700	
【資材費】								
敷鉄板(賃料)	２２×１５２４×３０４８　N=５４枚	日	0 90	0 2,008	0 180,720	90	180,720	WYB00019 単－ 166号
ロードマット(賃料)	１５１２×４０００×９０　N=４枚	日	0 90	0 2,400	0 216,000	90	216,000	WYB00020 単－ 167号
ロードマット(基本料)	１５１２×４０００×９０	回	0 1	0 2,500	0 2,500	1	2,500	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:18

応急作業

第　68号内訳書　　①

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 1,653,913		1,653,913	
変更積算金額					0 1,653,913		1,653,913	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:18

応急作業

第　69号内訳書　　②

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
迂回路仮橋賃料	淋地区迂回路仮橋維持管理費		0	0	0			
		日	90	4,676	420,840	90	420,840	
合　計					0 420,840		420,840	
変更積算金額					0 420,840		420,840	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:19

応急作業

第　70号内訳書　　③

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	0 5	0 29,988	0 149,940	5	149,940	
普通作業員		人	0 10	0 21,726	0 217,260	10	217,260	
交通誘導警備員Ｂ		人	0 10	0 14,484	0 144,840	10	144,840	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	日	0 5	0 64,190	0 320,950	5	320,950	単－ 168号
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	日	0 5	0 48,210	0 241,050	5	241,050	単－ 169号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	日	0 9	0 58,490	0 526,410	9	526,410	単－ 170号
合　計					0 1,600,450		1,600,450	
変更積算金額					0 1,600,450		1,600,450	円／式

240/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:19

仮設掘削

第　71号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		245	304	74,480			CA900020
		m３	245	304	74,480	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		245	1,870	458,150			CB210410
		m３	245	1,870	458,150	0	0	
合　計					523,141			
					0		-523,141	

0/240m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:19

仮設掘削

第　72号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m３	0 245	0 248.7	0 60,931	245	60,931	CA900020
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m３	0 245	0 1,870	0 458,150	245	458,150	CB210410
合　計					0 519,081		519,081	
変更積算金額					0 509,833		509,833	円／m3

2,600m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:19

仮設盛土

第　73号内訳書　　(設置)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		2,321	258.2	599,282			CA900010
		m３	2,321	258.2	599,282	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		2,321	762.2	1,769,066			CB210110
		m３	2,321	762.2	1,769,066	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		770	140.9	108,493			CA900310
		m３	770	140.9	108,493	0	0	
合　計					2,432,719			
					2,432,719		0	

2,200m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:19

仮設盛土
第　74号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		2,214	258.2	571,654			CA900010
		m３	2,214	258.2	571,654	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		1,942	762.2	1,480,192			CB210110
		m３	1,942	762.2	1,480,192	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		1,942	140.9	273,627			CA900310
		m３	1,942	140.9	273,627	0	0	
合　計					2,284,048			
					2,284,048		0	

1,250m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:19

敷砂利
第　75号内訳書　　(設置)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		125	140.9	17,612			CA900310
		m３	125	140.9	17,612	0	0	
【材料費】								
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		125	3,000	375,000			
		m３	125	3,000	375,000	0	0	
合　計					385,618			
					385,618		0	

1,250m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:19

敷砂利
第　76号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		125	258.2	32,275			CA900010
		m３	125	258.2	32,275	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		125	762.2	95,275			CB210110
		m３	125	762.2	95,275	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		125	140.9	17,612			CA900310
		m３	125	140.9	17,612	0	0	
合　計					142,576			
					142,576		0	

622袋当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:19

土のう
第　77号内訳書　　(設置)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		518	258.2	133,747			CA900010
		m３	518	258.2	133,747	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		518	762.2	394,819			CB210110
		m３	518	762.2	394,819	0	0	
大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		622	7,382	4,591,604			WB252730
		袋	622	7,382	4,591,604	0	0	単ー 180号
【材料費】								
土木シート	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ ＃3000		1,353	77.2	104,451			
		m２	1,353	77.2	104,451	0	0	
合　計					5,131,551			
					5,131,551		0	

622/0袋当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:19

土のう
第　78号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		622	957.5	595,565			WB252730
		袋	622	957.5	595,565	0	0	単ー 181号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		518	762.2	394,819			CB210110
		m３	518	762.2	394,819	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		518	140.9	72,986			CA900310
		m３	518	140.9	72,986	0	0	
廃プラスチック類処分	運搬費 60.0km以下		1.9	12,000	22,800			
		t	1.9	12,000	22,800	0	0	
廃プラスチック類処分	処分費		1.9	45,000	85,500			
		t	1.9	45,000	85,500	0	0	
合　計					1,150,798			
					0		-1,150,798	

0/622袋当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:19

土のう
第　79号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	622	957.5	595,565	622	595,565	単－ 182号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		0	0	0			CB210110
		m３	518	762.2	394,819	518	394,819	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CA900310
		m３	518	140.9	72,986	518	72,986	
廃プラスチック類処分	運搬費 55.0km以下		0	0	0			
		t	1.9	37,100	70,490	1.9	70,490	
廃プラスチック類処分	処分費		0	0	0			
		t	1.9	34,200	64,980	1.9	64,980	
合　計					0 1,198,840		1,198,840	
変更積算金額					0 1,177,483		1,177,483	円／袋

72m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:19

暗渠排水管

第　80号内訳書　　(設置)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 700～1,000mm 要 全ての費用		72	19,320	1,391,040			CB222770
		m	72	19,320	1,391,040	0	0	
合　計					1,366,260 1,366,260		0	

72m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:19

暗渠排水管

第　81号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	撤去 波状管 700～1,000mm	m	72	1,019	73,368	0	0	CB222770
合　計					72,061		0	

0/260m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:20

汚濁防止ﾌｪﾝｽ

第　82号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去		0	0	0			WB253010
		m	260	20,860	5,423,600	260	5,423,600	単－ 183号
【単独ﾌﾛｰﾄΦ300 H=1m 引張強さ1000未満 155日】								
合　計					0 5,423,600		5,423,600	
変更積算金額					0 5,326,984		5,326,984	円／m

54人日当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:20

交通誘導警備員

第　83号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			54	14,490	782,460			WB010212
		人日	54	14,490	782,460	0	0	単－ 184号
合　計					768,521 768,521		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:20

平板載荷試験費

第　84号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内(載荷板にかかる実荷重)		1	197,000	197,000			
		箇所	1	197,000	197,000	0	0	
合　計					193,490			
					0		-193,490	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:20

平板載荷試験費

第　85号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内(載荷板にかかる実荷重)		0	0	0			
		箇所	2	197,000	394,000	2	394,000	
合　計					0 394,000		394,000	
変更積算金額					0 386,980		386,980	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:20

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　86号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単－ 185号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ		1		548,000			WB010510
		式	1		548,000	0	0	単－ 186号
合　計					1,125,585			
					1,125,585		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24　19:50:20

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　87号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	2550千円	式	0 1		0 2,550,000	1	2,550,000	WB010610 単ー 187号
合　計					0 2,550,000		2,550,000	
変更積算金額					0 2,550,000		2,550,000	円／式

印刷日時：2026/02/24　19:55:32

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	451.6 451.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	459.8 459.8	459.8 459.8	CA900430
計					459.8 459.8	
単価					459.8 459.8	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 389.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上10,000m3未満	ｍ３	0 1	0 396.7	0 396.7	CA900430
計					0 396.7	
単価					0 396.7	円／m3
変更積算単価					389.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	掘削(ICT)	岩塊･玉石 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	595 595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	岩塊･玉石 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	605.8 605.8	605.8 605.8	CA900430
計					605.8 605.8	
単価					605.8 605.8	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 389.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上10,000m3未満	ｍ３	0 1	0 396.2	0 396.2	CA900430
計					0 396.2	
単価					0 396.2	円／m3
変更積算単価					389.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,757 5,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,862 5,862	5,862 5,862	CA900030
計					5,862 5,862	
単価					5,862 5,862	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	884.6 884.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	900.7 900.7	900.7 900.7	CA900030
計					900.7 900.7	
単価					900.7 900.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 5,758

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	0 1	0 5,863	0 5,863	CA900030
計					0 5,863	
単価					0 5,863	円／m3
変更積算単価					5,758	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 887.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	0 1	0 904	0 904	CA900030
計					0 904	
単価					0 904	円／m3
変更積算単価					887.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1 1	単価	272.4 272.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	277.4 277.4	277.4 277.4	CA900440
計					277.4 277.4	
単価					277.4 277.4	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	748.6 748.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	1 1	762.2 762.2	762.2 762.2	CB210110
計					762.2 762.2	
単価					762.2 762.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	253.6 253.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	258.2 258.2	258.2 258.2	CA900010
計					258.2 258.2	
単価					258.2 258.2	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	0 1	単価	0 272.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	0 1	0 277.5	0 277.5	CA900440
計					0 277.5	
単価					0 277.5	円／m3
変更積算単価					272.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 747.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	0 1	0 761.4	0 761.4	CB210110
計					0 761.4	
単価					0 761.4	円／m3
変更積算単価					747.9	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 253.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 257.8	0 257.8	CA900010
計					0 257.8	
単価					0 257.8	円／m3
変更積算単価					253.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	法面整形(切土部)(ICT)	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	838.8 838.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1 1	854.1 854.1	854.1 854.1	CB220070
計					854.1 854.1	
単価					854.1 854.1	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1 1	単価	1,010 1,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 軟岩I	ｍ２	1 1	1,029 1,029	1,029 1,029	CB220070
計					1,029 1,029	
単価					1,029 1,029	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1 1	単価	529.8 529.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1 1	539.5 539.5	539.5 539.5	CB220070
計					539.5 539.5	
単価					539.5 539.5	円／m2

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	単位	m2	数量	0 1	単価	0 838.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	0 1	0 853.4	0 853.4	CB220070
計					0 853.4	
単価					0 853.4	円／m2
変更積算単価					838.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 軟岩I	ｍ２	0 1	0 1,028	0 1,028	CB220070
計					0 1,028	
単価					0 1,028	円／m2
変更積算単価					1,010	円／m2

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	0 1	単価	0 529.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	0 1	0 539	0 539	CB220070
計					0 539	
単価					0 539	円／m2
変更積算単価					529.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1 1	単価	138.3 138.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	1 1	140.9 140.9	140.9 140.9	CA900310
計					140.9 140.9	
単価					140.9 140.9	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	748.6 748.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	1 1	762.2 762.2	762.2 762.2	CB210110
計					762.2 762.2	
単価					762.2 762.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (A型)	18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	11,118 11,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1.4 1.4	80,790 80,790	113,106 113,106	CB226170
計					113,106 113,106	
単価					11,320 11,320	円／m

印刷日時：2026/02/24　19:55:36

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (C型)	18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ	単位	m	数量	0 10	単価	0 15,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0 1.9	0 80,790	0 153,501	CB226170
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0 0.007	0 172,800	0 1,209.6	WB810010 単－ 136号
計					0 154,710.6	
単価					0 15,480	円／m
変更積算単価					15,210	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (A型)	18-8-40(高炉) 高さ500cm	単位	箇所	数量	1 1	単価	135,934 135,934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯（隔壁）コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	2 2	69,170 69,170	138,340 138,340	CB226200
計					138,340 138,340	
単価					138,400 138,400	円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (B型)	18-8-40(高炉) 高さ500cm	単位	箇所	数量	1 1	単価	142,711 142,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯（隔壁）コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	2.1 2.1	69,170 69,170	145,257 145,257	CB226200
計					145,257 145,257	
単価					145,300 145,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (C型)	18-8-40(高炉) 高さ500cm	単位	箇所	数量	1 1	単価	135,934 135,934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯（隔壁）コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	2 2	69,170 69,170	138,340 138,340	CB226200
計					138,340 138,340	
単価					138,400 138,400	円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (F型)	18-8-40(高炉) 高さ500cm	単位	箇所	数量	1 1	単価	169,918 169,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯（隔壁）コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	2.5 2.5	69,170 69,170	172,925 172,925	CB226200
計					172,925 172,925	
単価					173,000 173,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (G型)	18-8-40(高炉) 高さ500cm	単位	箇所	数量	1 1	単価	163,141 163,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯 (隔壁) コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	2.4 2.4	69,170 69,170	166,008 166,008	CB226200
計					166,008 166,008	
単価					166,100 166,100	円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	500×1000×350(擬石)	単位	m2	数量	1 1	単価	23,061 23,061

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ブロック積	不要	ｍ２	1 1	23,480 23,480	23,480 23,480	CB226060
計					23,480 23,480	
単価					23,480 23,480	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	36,183 36,183

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉)	ｍ３	1 1	36,840 36,840	36,840 36,840	CB226110
計					36,840 36,840	
単価					36,840 36,840	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	8,588 8,588

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1 1	8,744 8,744	8,744 8,744	CB226120
計					8,744 8,744	
単価					8,744 8,744	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	目地板 (材料費)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1 1	単価	1,227 1,227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青繊維質目地板	厚１０ｍｍ		1	1,250	1,250	
		ｍ２	1	1,250	1,250	
計					1,250 1,250	
単価					1,250 1,250	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10 10	単価	16,284 16,284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		2.5	65,930	164,825	CB226180
		ｍ３	2.5	65,930	164,825	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0.25	3,710	927.5	CB224710
		ｍ２	0.25	3,710	927.5	
計					165,752.5 165,752.5	
単価					16,580 16,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (C型)	18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ	単位	m	数量	0 10	単価	0 15,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0 1.9	0 82,000	0 155,800	CB226170
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0 0.007	0 170,200	0 1,191.4	WB810010 単－ 137号
計					0 156,991.4	
単価					0 15,700	円／m
変更積算単価					15,440	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (A型)	18-8-40(高炉) 高さ500㎝	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 138,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯（隔壁）コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 2	0 70,270	0 140,540	CB226200
計					0 140,540	
単価					0 140,600	円／箇所
変更積算単価					138,100	円／箇所

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (D型)	18-8-40(高炉) 高さ479㎝	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 131,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯（隔壁）コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 1.9	0 70,270	0 133,513	CB226200
計					0 133,513	
単価					0 133,600	円／箇所
変更積算単価					131,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (E型)	18-8-40(高炉) 高さ491cm	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 131,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯（隔壁）コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 1.9	0 70,270	0 133,513	CB226200
計					0 133,513	
単価					0 133,600	円／箇所
変更積算単価					131,200	円／箇所

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (G型)	18-8-40(高炉) 高さ500cm	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 165,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯（隔壁）コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 2.4	0 70,270	0 168,648	CB226200
計					0 168,648	
単価					0 168,700	円／箇所
変更積算単価					165,800	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 37,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉)	ｍ３	0 1	0 37,970	0 37,970	CB226110
計					0 37,970	
単価					0 37,970	円／m3
変更積算単価					37,300	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	0 1	単価	0 8,599

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	0 1	0 8,755	0 8,755	CB226120
計					0 8,755	
単価					0 8,755	円／m3
変更積算単価					8,599	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	目地板 (材料費)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青繊維質目地板	厚１０ｍｍ	ｍ２	0 1	0 1,400	0 1,400	
計					0 1,400	
単価					0 1,400	円／m2
変更積算単価					1,375	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	0 10	単価	0 16,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 2.5	0 67,020	0 167,550	CB226180
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0 0.25	0 3,877	0 969.25	CB224710
計					0 168,519.25	
単価					0 16,860	円／m
変更積算単価					16,560	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (H型)	18-8-40(高炉) 高さ311cm	単位	箇所	数量	1 1	単価	81,531 81,531

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯（隔壁）コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1.2 1.2	69,170 69,170	83,004 83,004	CB226200
計					83,004 83,004	
単価					83,010 83,010	円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (I型)	18-8-40(高炉) 高さ364cm	単位	箇所	数量	1 1	単価	95,114 95,114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯（隔壁）コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1.4 1.4	69,170 69,170	96,838 96,838	CB226200
計					96,838 96,838	
単価					96,840 96,840	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (J型)	18-8-40(高炉) 高さ386cm	単位	箇所	数量	1 1	単価	95,114 95,114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯（隔壁）コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1.4 1.4	69,170 69,170	96,838 96,838	CB226200
計					96,838 96,838	
単価					96,840 96,840	円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (K型)	18-8-40(高炉) 高さ387cm	単位	箇所	数量	1 1	単価	95,114 95,114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯（隔壁）コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1.4 1.4	69,170 69,170	96,838 96,838	CB226200
計					96,838 96,838	
単価					96,840 96,840	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無	単位	m2	数量	1 1	単価	21,981 21,981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 不要	ｍ２	1 1	22,380 22,380	22,380 22,380	CB226020
計					22,380 22,380	
単価					22,380 22,380	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1 1	単価	3,643 3,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1 1	3,710 3,710	3,710 3,710	CB224710
計					3,710 3,710	
単価					3,710 3,710	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10 10	単価	16,284 16,284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	2.5 2.5	65,930 65,930	164,825 164,825	CB226180
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.25 0.25	3,710 3,710	927.5 927.5	CB224710
計					165,752.5 165,752.5	
単価					16,580 16,580	円／m

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (B型)	18-8-40(高炉) 底幅 25ｃｍ 高さ 50ｃｍ	単位	m	数量	0 10	単価	0 7,571

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0 0.94	0 82,000	0 77,080	CB226170
計					0 77,080	
単価					0 7,708	円／m
変更積算単価					7,571	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (L型)	18-8-40(高炉) 高さ378cm	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 96,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯（隔壁）コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 1.4	0 70,270	0 98,378	CB226200
計					0 98,378	
単価					0 98,380	円／箇所
変更積算単価					96,640	円／箇所

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (M型)	18-8-40(高炉) 高さ344cm	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 89,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯（隔壁）コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 1.3	0 70,270	0 91,351	CB226200
計					0 91,351	
単価					0 91,360	円／箇所
変更積算単価					89,730	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (N型)	18-8-40(高炉) 高さ346cm	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 89,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯（隔壁）コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 1.3	0 70,270	0 91,351	CB226200
計					0 91,351	
単価					0 91,360	円／箇所
変更積算単価					89,730	円／箇所

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無	単位	m2	数量	0 1	単価	0 22,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 不要	ｍ２	0 1	0 22,640	0 22,640	CB226020
計					0 22,640	
単価					0 22,640	円／m2
変更積算単価					22,240	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3,807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0 1	0 3,877	0 3,877	CB224710
計					0 3,877	
単価					0 3,877	円／m2
変更積算単価					3,807	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	0 10	単価	0 16,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 2.5	0 67,930	0 169,825	CB226180
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0 0.25	0 3,834	0 958.5	CB224710
計					0 170,783.5	
単価					0 17,080	円／m
変更積算単価					16,780	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	L型擁壁	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	63,527 63,527

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｌ型擁壁	24-12-25(20)(高炉) 0.06t/m3以上0.08t/m3未満 標準(1.0) 無し 有り 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	64,680 64,680	64,680 64,680	CB226350
計					64,680 64,680	
単価					64,680 64,680	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	透水層裏込材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	単位	m3	数量	1 1	単価	8,119 8,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	1 1	8,267 8,267	8,267 8,267	CB221120
計					8,267 8,267	
単価					8,267 8,267	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	L型擁壁	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	70,147 70,147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｌ型擁壁	24-12-25(20)(高炉) 0.10t/m3以上0.12t/m3未満 標準(1.0) 無し 有り 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	71,420 71,420	71,420 71,420	CB226350
計					71,420 71,420	
単価					71,420 71,420	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	透水層裏込材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	単位	m3	数量	1 1	単価	8,119 8,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	1 1	8,267 8,267	8,267 8,267	CB221120
計					8,267 8,267	
単価					8,267 8,267	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	L型擁壁	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 67,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｌ型擁壁	24-12-25(20)(高炉) 0.08t/m3以上0.10t/m3未満 標準(1.0) 無し 有り 一般養生 延長無し	ｍ３	0 1	0 68,820	0 68,820	CB226350
計					0 68,820	
単価					0 68,820	円／m3
変更積算単価					67,600	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	透水層裏込材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	単位	m3	数量	0 1	単価	0 8,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	0 1	0 8,271	0 8,271	CB221120
計					0 8,271	
単価					0 8,271	円／m3
変更積算単価					8,123	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Ｌ型擁壁 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	0 1	単価	0 28,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート（場所打擁壁）	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	ｍ３	0 1	0 29,250	0 29,250	CB226410
計					0 29,250	
単価					0 29,250	円／m3
変更積算単価					28,730	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0 1	単価	0 172,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 1	0 175,900	0 175,900	WB810010 単－ 138号
計					0 175,900	
単価					0 175,900	円／t
変更積算単価					172,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	0 1	単価	0 170,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 1	0 173,900	0 173,900	WB810010 単－ 139号
計					0 173,900	
単価					0 173,900	円／t
変更積算単価					170,900	円／t

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	透水層裏込材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	単位	m3	数量	0 1	単価	0 8,124

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	0 1	0 8,271	0 8,271	CB221120
計					0 8,271	
単価					0 8,271	円／m3
変更積算単価					8,124	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	透水層裏込材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	単位	m3	数量	1 1	単価	8,119 8,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	1 1	8,267 8,267	8,267 8,267	CB221120
計					8,267 8,267	
単価					8,267 8,267	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	透水層裏込材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	単位	m3	数量	0 1	単価	0 8,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	0 1	0 8,271	0 8,271	CB221120
計					0 8,271	
単価					0 8,271	円／m3
変更積算単価					8,123	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	支給品運搬	L型擁壁、ﾏﾙﾁｺｰﾅｰ擁壁	単位	t	数量	0 1	単価	0 16,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 14.0km以下	t	0 1	0 7,560	0 7,560	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	0 1	0 9,327	0 9,327	CB010420
計					0 16,887	
単価					0 16,890	円／t
変更積算単価					16,590	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	透水層裏込材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	単位	m3	数量	1 1	単価	8,119 8,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	1 1	8,267 8,267	8,267 8,267	CB221120
計					8,267 8,267	
単価					8,267 8,267	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	透水層裏込材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	単位	m3	数量	0 1	単価	0 8,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	0 1	0 8,271	0 8,271	CB221120
計					0 8,271	
単価					0 8,271	円／m3
変更積算単価					8,123	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	支給品運搬	L型擁壁	単位	t	数量	0 1	単価	0 16,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 14.0km以下	t	0 1	0 7,560	0 7,560	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	0 1	0 9,327	0 9,327	CB010420
計					0 16,887	
単価					0 16,890	円／t
変更積算単価					16,590	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	置換土		単位	m3	数量	1 1	単価	249.7 249.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	254.3 254.3	254.3 254.3	CA900030
計					254.3 254.3	
単価					254.3 254.3	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	積込(ﾙｰｽﾞ) (置換土)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	253.6 253.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	258.2 258.2	258.2 258.2	CA900010
計					258.2 258.2	
単価					258.2 258.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	土砂等運搬 (置換土)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	748.6 748.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	1 1	762.2 762.2	762.2 762.2	CB210110
計					762.2 762.2	
単価					762.2 762.2	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	置換土		単位	m3	数量	0 1	単価	0 250.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	0 1	0 255.1	0 255.1	CA900030
計					0 255.1	
単価					0 255.1	円／m3
変更積算単価					250.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	積込(ﾙｰｽﾞ) (置換土)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 253.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 257.8	0 257.8	CA900010
計					0 257.8	
単価					0 257.8	円／m3
変更積算単価					253.3	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	土砂等運搬 (置換土)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 747.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	0 1	0 761.4	0 761.4	CB210110
計					0 761.4	
単価					0 761.4	円／m3
変更積算単価					747.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 46ｃｍ 高さ 50ｃｍ	単位	m	数量	0 10	単価	0 16,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0 2	0 82,000	0 164,000	CB226170
計					0 164,000	
単価					0 16,400	円／m
変更積算単価					16,400	円／m

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	0 10	単価	0 16,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 2.5	0 67,020	0 167,550	CB226180
計					0 167,550	
単価					0 16,760	円／m
変更積算単価					16,760	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	11,746 11,746

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	 m	1 1	11,960 11,960	11,960 11,960	WB810510 単－ 151号
計					11,960 11,960	
単価					11,960 11,960	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	現場打ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 (A型)	24-12-25(高炉)	単位	m	数量	10 10	単価	23,729 23,729

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	3.4 3.4	33,460 33,460	113,764 113,764	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	10.8 10.8	9,155 9,155	98,874 98,874	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.01 0.01	178,000 178,000	1,780 1,780	WB810010 単－ 141号
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.27 0.27	92,270 92,270	24,912.9 24,912.9	CB240060
箱抜き	各種 全ての費用	m	2 2	1,128 1,128	2,256 2,256	CB420860
計					241,586.9 241,586.9	
単価					24,160 24,160	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	現場打ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 (B型)	24-12-25(高炉)	単位	m	数量	10 10	単価	28,070 28,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	4.2 4.2	33,460 33,460	140,532 140,532	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	12.5 12.5	9,155 9,155	114,437.5 114,437.5	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.01 0.01	178,000 178,000	1,780 1,780	WB810010 単－ 141号
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.29 0.29	92,270 92,270	26,758.3 26,758.3	CB240060
箱抜き	各種 全ての費用	m	2 2	1,128 1,128	2,256 2,256	CB420860
計					285,763.8 285,763.8	
単価					28,580 28,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	現場打ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 (C型)	24-12-25(高炉)	単位	m	数量	10 10	単価	25,635 25,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.46 0.46	32,060 32,060	14,747.6 14,747.6	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1 1	4,642 4,642	4,642 4,642	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	3.4 3.4	33,460 33,460	113,764 113,764	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	10.8 10.8	9,155 9,155	98,874 98,874	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.01 0.01	178,000 178,000	1,780 1,780	WB810010 単－ 141号
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.27 0.27	92,270 92,270	24,912.9 24,912.9	CB240060
箱抜き	各種 全ての費用	m	2 2	1,128 1,128	2,256 2,256	CB420860
計					260,976.5 260,976.5	
単価					26,100 26,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	現場打ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 (D型)	24-12-25(高炉)	単位	m	数量	10 10	単価	18,357 18,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	7 7	1,565 1,565	10,955 10,955	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	2.4 2.4	33,460 33,460	80,304 80,304	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	10 10	9,155 9,155	91,550 91,550	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.01 0.01	178,000 178,000	1,780 1,780	WB810010 単－ 141号
箱抜き	各種 全ての費用	m	2 2	1,128 1,128	2,256 2,256	CB420860
計					186,845 186,845	
単価					18,690 18,690	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	866 866

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	881.8 881.8	881.8 881.8	CB410030
計					881.8 881.8	
単価					881.8 881.8	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	769.4 769.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	783.4 783.4	783.4 783.4	CB410040
計					783.4 783.4	
単価					783.4 783.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	2,110 2,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,149 2,149	2,149 2,149	CB410260
計					2,149 2,149	
単価					2,149 2,149	円／m2

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 866.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 882.1	0 882.1	CB410030
計					0 882.1	
単価					0 882.1	円／m2
変更積算単価					866.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 832.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	0 1	0 847.9	0 847.9	CB410040
計					0 847.9	
単価					0 847.9	円／m2
変更積算単価					832.8	円／m2

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,204

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 2,244	0 2,244	CB410260
計					0 2,244	
単価					0 2,244	円／m2
変更積算単価					2,204	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝	300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)	単位	m	数量	1 1	単価	9,308 9,308

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）	据付 有り 300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600) 全ての費用	 m	1 1	9,477 9,477	9,477 9,477	CB222710
計					9,477 9,477	
単価					9,477 9,477	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 360° 固定基礎	単位	m	数量	1 1	単価	85,342 85,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 （B形管）	据付 600㎜ 360° 巻き 無し 外圧管1種 各種 標準(1.0) 全ての費用	m	1 1	81,440 81,440	81,440 81,440	CB222860
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m３	0.12 0.12	37,670 37,670	4,520.4 4,520.4	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0.2 0.2	4,642 4,642	928.4 928.4	CB240210
計					86,888.8 86,888.8	
単価					86,890 86,890	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	重圧管 φ600	単位	m	数量	10 10	単価	37,990 37,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10 10	37,290 37,290	372,900 372,900	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.15 0.15	92,270 92,270	13,840.5 13,840.5	CB240060
計					386,740.5 386,740.5	
単価					38,680 38,680	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	暗渠排水管	据付 波状管(高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)400mm	単位	m	数量	1 1	単価	35,093 35,093

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 300mm～600mm	m	1 1	21,330 21,330	21,330 21,330	WB827010 単－ 154号
フィルター材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ３	1.6 1.6	8,999 8,999	14,398.4 14,398.4	CB222780
計					35,728.4 35,728.4	
単価					35,730 35,730	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	自由勾配側溝 (宅地排水)	300×400 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	15,548 15,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	15,830	15,830	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.255m3/10m					
	有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	15,830	15,830	単－ 155号
計					15,830 15,830	
単価					15,830 15,830	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	自由勾配側溝 (道路排水)	300×400 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	15,548 15,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	15,830	15,830	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.255m3/10m					
	有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	15,830	15,830	単－ 155号
計					15,830 15,830	
単価					15,830 15,830	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	自由勾配側溝 (道路排水)	300×500 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	16,530 16,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	16,830	16,830	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.255m3/10m					
	有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	16,830	16,830	単－ 156号
計					16,830 16,830	
単価					16,830 16,830	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	自由勾配側溝 (道路排水)	300×600 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	18,592 18,592

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	18,930	18,930	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.255m3/10m					
	有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	18,930	18,930	単－ 157号
計					18,930 18,930	
単価					18,930 18,930	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	自由勾配側溝 (底版ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	22,786 22,786

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	18-8-25(高炉)		1	23,200	23,200	
		ｍ３	1	23,200	23,200	
計					23,200 23,200	
単価					23,200 23,200	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	側溝蓋	自由勾配側溝蓋 300用	単位	枚	数量	1 1	単価	3,211 3,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	3,270	3,270	WB821430
		枚	1	3,270	3,270	単－ 158号
計					3,270 3,270	
単価					3,270 3,270	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	自由勾配側溝	300×400 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	0 1	単価	0 17,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.255m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	0 1	0 18,310	0 18,310	WB821420 単－ 160号
計					0 18,310	
単価					0 18,310	円／m
変更積算単価					17,990	円／m

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	自由勾配側溝 (底版ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 23,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	18-8-25(高炉)	ｍ３	0 1	0 24,200	0 24,200	
計					0 24,200	
単価					0 24,200	円／m3
変更積算単価					23,770	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	側溝蓋	自由勾配側溝蓋 300用	単位	枚	数量	0 1	単価	0 4,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 4,081	0 4,081	WB821430 単－ 161号
計					0 4,081	
単価					0 4,081	円／枚
変更積算単価					4,008	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	現場打ち集水桝 (縦排水)	700×700×1919 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	203,509 203,509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.44m3を超え1.52m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	 箇所	1 1	188,500 188,500	188,500 188,500	CB222950
【材料費】						
足掛金物	W=300　φ19	 個	6 6	3,110 3,110	18,660 18,660	
計					207,160 207,160	
単価					207,200 207,200	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	現場打ち集水桝 (宅地排水)	500×500×539 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	47,302 47,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉)		1	48,160	48,160	CB222950
	0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設					
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	48,160	48,160	
計					48,160 48,160	
単価					48,160 48,160	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	現場打ち集水桝 (道路排水1号)	700×700×1369 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	156,855 156,855

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.09m3を超え1.15m3以下		1	147,200	147,200	CB222950
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	147,200	147,200	
【材料費】						
足掛金物	W=300　φ19		4	3,110	12,440	
		個	4	3,110	12,440	
計					159,640 159,640	
単価					159,700 159,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	現場打ち集水桝 (道路排水2号)	500×500×1009 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	87,935 87,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下		1	89,530	89,530	CB222950
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	89,530	89,530	
計					89,530 89,530	
単価					89,530 89,530	円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	現場打ち集水桝 (道路排水3号)	500×500×479 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	45,200 45,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設		1	46,020	46,020	CB222950
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	46,020	46,020	
計					46,020 46,020	
単価					46,020 46,020	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	53,696 53,696

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	54,670 54,670	54,670 54,670	WB821430 単－ 162号
計					54,670 54,670	
単価					54,670 54,670	円／枚

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	34,248 34,248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	34,870 34,870	34,870 34,870	WB821430 単－ 163号
計					34,870 34,870	
単価					34,870 34,870	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(150×120×600)	単位	m	数量	1 1	単価	4,899 4,899

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 B種(150×120×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	4,988 4,988	4,988 4,988	CB422520
計					4,988 4,988	
単価					4,988 4,988	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1 1	単価	1,341 1,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1 1	1,366 1,366	1,366 1,366	WB810530 単－ 171号
計					1,366 1,366	
単価					1,366 1,366	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	10,489 10,489

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	10,680 10,680	10,680 10,680	WB824010 単－ 172号
計					10,680 10,680	
単価					10,680 10,680	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	18,415 18,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	18,750 18,750	18,750 18,750	WB824010 単－ 173号
計					18,750 18,750	
単価					18,750 18,750	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	660.2 660.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		1	672.2	672.2	CB430510
		m	1	672.2	672.2	
計					672.2 672.2	
単価					672.2 672.2	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	566.8 566.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	577.1	577.1	CB430310
		ｍ２	1	577.1	577.1	
計					577.1 577.1	
単価					577.1 577.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	袋型根固撤去	２ｔ型	単位	袋	数量	1 1	単価	5,262 5,262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
根固めブロック撤去	撤去･積込み 無し ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	 個	1 1	1,981 1,981	1,981 1,981	CB310210
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み･荷卸 5個 0.5km以下	 個	1 1	1,582 1,582	1,582 1,582	CB310040
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下	 個	1 1	1,795 1,795	1,795 1,795	CB310190
計					5,358 5,358	
単価					5,358 5,358	 円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0 1	単価	0 10,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	0 1	0 10,740	0 10,740	WB824010 単－ 174号
計					0 10,740	
単価					0 10,740	円／m3
変更積算単価					10,550	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 660.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	0 1	0 672.1	0 672.1	CB430510
計					0 672.1	
単価					0 672.1	円／m
変更積算単価					660.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 568

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 578.3	0 578.3	CB430310
計					0 578.3	
単価					0 578.3	円／m2
変更積算単価					568	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去	3t型	単位	個	数量	0 1	単価	0 5,804

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
根固めブロック撤去	撤去･積込み 無し ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	0 1	0 2,090	0 2,090	CB310210
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み･荷卸 3個 0.5km以下	個	0 1	0 1,874	0 1,874	CB310040
消波根固めブロック荷卸	2.5tを超え5.5t以下 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	0 1	0 1,946	0 1,946	CB310190
計					0 5,910	
単価					0 5,910	円／個
変更積算単価					5,804	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	袋型根固撤去	２ｔ型	単位	袋	数量	0 1	単価	0 5,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
根固めブロック撤去	撤去･積込み 無し ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	0 1	0 2,090	0 2,090	CB310210
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み･荷卸 5個 0.5km以下	個	0 1	0 1,580	0 1,580	CB310040
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下	個	0 1	0 1,797	0 1,797	CB310190
計					0 5,467	
単価					0 5,467	円／袋
変更積算単価					5,370	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,299 1,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,323 1,323	1,323 1,323	CB227010
計					1,323 1,323	
単価					1,323 1,323	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,610 1,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,640 1,640	1,640 1,640	CB227010
計					1,640 1,640	
単価					1,640 1,640	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	1,367 1,367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 3.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,392 1,392	1,392 1,392	CB227010
計					1,392 1,392	
単価					1,392 1,392	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,154 4,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 175号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,893 5,893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	6,000 6,000	6,000 6,000	WB020051 単－ 176号
計					6,000 6,000	
単価					6,000 6,000	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,154 4,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 177号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ,ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	単位	t	数量	1 1	単価	10,087 10,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	1 1	936.9 936.9	936.9 936.9	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	1 1	9,330 9,330	9,330 9,330	CB010420
計					10,266.9 10,266.9	
単価					10,270 10,270	円／t

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,322	0 1,322	CB227010
計					0 1,322	
単価					0 1,322	円／m3
変更積算単価					1,299	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 3.5km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,391	0 1,391	CB227010
計					0 1,391	
単価					0 1,391	円／m3
変更積算単価					1,367	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 4,230	0 4,230	WB020051 単－ 178号
計					0 4,230	
単価					0 4,230	円／m3
変更積算単価					4,154	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 4,230	0 4,230	WB020051 単－ 179号
計					0 4,230	
単価					0 4,230	円／m3
変更積算単価					4,154	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	172,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	99,500	102,485	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,236.18	70,236	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					172,800	
単価					172,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	170,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	97,000	99,910	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,236.18	70,236	
諸雑費（まるめ）		式	1		54	
計					170,200	
単価					170,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	99,000	101,970	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	73,899	73,899	
諸雑費（まるめ）		式	1		31	
計					175,900	
単価					175,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	173,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	97,000	99,910	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	73,899	73,899	
諸雑費（まるめ）		式	1		91	
計					173,900	
単価					173,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,988	47,980	
とび工		人	8.5	28,356	241,026	
普通作業員		人	1.3	21,726	28,243	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	53,200	74,480	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		121,371	
計					513,100	
単価					5,131	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	73,899	73,899	
諸雑費（まるめ）		式	1		71	
計					178,000	
単価					178,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	プレキャスト擁壁設置(ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ17 5°≦θ＜180°)	1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石無 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無	単位	箇所	数量	1 1	単価	19,910 19,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	29,988 29,988	2,998 2,998	
特殊作業員		人	0.1 0.1	25,602 25,602	2,560 2,560	
普通作業員		人	0.3 0.3	21,726 21,726	6,517 6,517	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.1 0.1	45,200 45,200	4,520 4,520	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		3,315 3,315	
計					19,910 19,910	
単価					19,910 19,910	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	プレキャスト擁壁設置(ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ13 5° ＜ θ ≦140°)	1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石無 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無	単位	箇所	数量	1 1	単価	19,910 19,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	29,988 29,988	2,998 2,998	
特殊作業員		人	0.1 0.1	25,602 25,602	2,560 2,560	
普通作業員		人	0.3 0.3	21,726 21,726	6,517 6,517	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.1 0.1	45,200 45,200	4,520 4,520	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		3,315 3,315	
計					19,910 19,910	
単価					19,910 19,910	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	プレキャスト擁壁設置(ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ11 5° ＜ θ ≦120°)	2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石無 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無	単位	箇所	数量	1 1	単価	24,810 24,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13 0.13	29,988 29,988	3,898 3,898	
特殊作業員		人	0.13 0.13	25,602 25,602	3,328 3,328	
普通作業員		人	0.39 0.39	21,726 21,726	8,473 8,473	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.13 0.13	45,200 45,200	5,876 5,876	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		3,235 3,235	
計					24,810 24,810	
単価					24,810 24,810	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	プレキャスト擁壁設置(ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ16 5° ＜ θ ≦170°)	0.5mを超え1.0m以下 基礎砕石無 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 17,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.08	0 29,988	0 2,399	
特殊作業員		人	0 0.08	0 25,602	0 2,048	
普通作業員		人	0 0.24	0 21,726	0 5,214	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.08	0 53,200	0 4,256	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	0 1		0 3,473	
計					0 17,390	
単価					0 17,390	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	プレキャスト擁壁設置(ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ10 5° ＜ θ ≦110°)	0.5mを超え1.0m以下 基礎砕石無 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 17,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.08	0 29,988	0 2,399	
特殊作業員		人	0 0.08	0 25,602	0 2,048	
普通作業員		人	0 0.24	0 21,726	0 5,214	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.08	0 53,200	0 4,256	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	0 1		0 3,473	
計					0 17,390	
単価					0 17,390	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	プレキャスト擁壁設置(ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ17 5° ≦θ＜180°)	0.5mを超え1.0m以下 基礎砕石無 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 17,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.08	0 29,988	0 2,399	
特殊作業員		人	0 0.08	0 25,602	0 2,048	
普通作業員		人	0 0.24	0 21,726	0 5,214	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.08	0 53,200	0 4,256	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	0 1		0 3,473	
計					0 17,390	
単価					0 17,390	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	プレキャスト擁壁設置(ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ17 5°≦θ＜180°)	1.0mを超え2.5m以下 基礎砕石無 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 20,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.1	0 29,988	0 2,998	
特殊作業員		人	0 0.1	0 25,602	0 2,560	
普通作業員		人	0 0.3	0 21,726	0 6,517	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.1	0 53,200	0 5,320	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 3,475	
計					0 20,870	
単価					0 20,870	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	プレキャスト擁壁設置(ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ17 0° ＜ θ ≦175°)	1.0mを超え2.5m以下 基礎砕石無 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 20,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.1	0 29,988	0 2,998	
特殊作業員		人	0 0.1	0 25,602	0 2,560	
普通作業員		人	0 0.3	0 21,726	0 6,517	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.1	0 53,200	0 5,320	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 3,475	
計					0 20,870	
単価					0 20,870	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	174,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,236.18	70,236	
諸雑費（まるめ）		式	1		34	
計					174,300	
単価					174,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	11,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装	m	1	11,952	11,952	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,960	
単価					11,960	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空ｍ３	数量	100	単価	4,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.6	29,988	77,968	
型わく工		人	4.7	27,642	129,917	
とび工		人	2.2	28,356	62,383	
普通作業員		人	5.1	21,726	110,802	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		57,130	
計					438,200	
単価					4,382	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	フラップゲート設置	ｽﾃﾝﾚｽ製 600×600用	単位	箇所	数量	1 1	単価	312,600 312,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	29,988 29,988	59,976 59,976	
特殊作業員		人	4 4	25,602 25,602	102,408 102,408	
普通作業員		人	2 2	21,726 21,726	43,452 43,452	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	2 2	32,800 32,800	65,600 65,600	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		41,164 41,164	
計					312,600 312,600	
単価					312,600 312,600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 300㎜～600㎜	単位	m	数量	1	単価	21,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置	R30 呼び径300㎜～600㎜ 時間制約無	m	1	2,123.64	2,123	
耐圧ポリエチレンリブ管	ﾊｳｴﾙ管 R30 呼び径400㎜	m	1	19,200	19,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					21,330	
単価					21,330	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.255m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	15,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,883.36	58,833	
自由勾配側溝	本体 縦断用 300×400×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	18,300	91,500	
生コンクリート	18-8-25(高炉) W/C指定無し	ｍ３	0.27	22,600	6,102	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	3,000	1,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					158,300	
単価					15,830	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.255m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	16,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,883.36	58,833	
自由勾配側溝	本体 縦断用 300×500×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	20,300	101,500	
生コンクリート	18-8-25(高炉) W/C指定無し	ｍ３	0.27	22,600	6,102	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	3,000	1,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					168,300	
単価					16,830	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.255m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	18,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,883.36	58,833	
自由勾配側溝	本体 縦断用 300×600×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	24,500	122,500	
生コンクリート	18-8-25(高炉) W/C指定無し	ｍ３	0.27	22,600	6,102	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	3,000	1,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					189,300	
単価					18,930	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	869.04	86,904	
自由勾配側溝蓋	T-25 普通型300用	枚	100	2,400	240,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					327,000	
単価					3,270	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	フラップゲート設置	ｽﾃﾝﾚｽ製 重圧管φ600用	単位	箇所	数量	1 1	単価	113,900 113,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,988 29,988	29,988 29,988	
特殊作業員		人	1 1	25,602 25,602	25,602 25,602	
普通作業員		人	1 1	21,726 21,726	21,726 21,726	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1 1	32,800 32,800	32,800 32,800	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		3,784 3,784	
計					113,900 113,900	
単価					113,900 113,900	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.255m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	18,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,987.4	59,874	
自由勾配側溝	本体 縦断用 300×400×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	23,000	115,000	
生コンクリート	18-8-25(高炉) W/C指定無し	ｍ３	0.27	23,600	6,372	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	3,000	1,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					183,100	
単価					18,310	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,081

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	890.46	89,046	
自由勾配側溝蓋	T-25 普通型300用	枚	100	3,190	319,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		54	
計					408,100	
単価					4,081	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	54,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	869.04	86,904	
グレーチング蓋	700×700用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通目	組	100	53,800	5,380,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					5,467,000	
単価					54,670	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	869.04	86,904	
グレーチング蓋	500×500用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通目	組	100	34,000	3,400,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					3,487,000	
単価					34,870	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,984

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,988	47,980	
とび工		人	8.5	28,356	241,026	
普通作業員		人	1.3	21,726	28,243	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	45,200	63,280	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		117,871	
計					498,400	
単価					4,984	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	路面清掃車[ブラシ・四輪式](損料)	ホッパ容量　１．５m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 60,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　１．５ｍ３	供用日	0 1.78	0 33,830	0 60,217	
計					0 60,217	
単価					0 60,210	円／日

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	敷鉄板(賃料)	２２×１５２４×３０４８　N=５４枚	単位	日	数量	0 1	単価	0 2,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ	３６０日以内	枚	0 54	0 37.2	0 2,008	
計					0 2,008	
単価					0 2,008	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	ロードマット(賃料)	１５１２×４０００×９０　N=４枚	単位	日	数量	0 1	単価	0 2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードマット(賃料)	１５１２×４０００×９０	枚	0 4	0 600	0 2,400	
計					0 2,400	
単価					0 2,400	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	単位	日	数量	1	単価	64,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	87	142	12,354	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.49	17,400	25,926	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					64,190	
単価					64,190	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	単位	日	数量	1	単価	48,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	50	142	7,100	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.49	10,200	15,198	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					48,210	
単価					48,210	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	58,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,562	23,562	
軽油		L	58	142	8,236	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.28	20,100	25,728	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					58,490	
単価					58,490	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,366.8	1,366	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,366	
単価					1,366	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,672.06	10,672	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,680	
単価					10,680	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	18,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	18,750.54	18,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,750	
単価					18,750	円／ｍ３

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,732.46	10,732	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,740	
単価					10,740	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ㈲球磨川商事	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) ㈲球磨川商事	ｍ３	100	6,000	600,000	
計					600,000	
単価					6,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 (有)球磨川商事	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) (有)球磨川商事	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 (有)球磨川商事	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	29,988	8,816	
特殊作業員		人	0.294	25,602	7,526	
普通作業員		人	0.294	21,726	6,387	
大型土のう袋材	耐候性大型土のうφ110×110 短期仮設(1年)対応型	枚	10	3,770	37,700	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	44,780	13,165	WK250500 単－ 188号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		226	
計					73,820	
単価					7,382	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	957.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087	29,988	2,608	
特殊作業員		人	0.087	25,602	2,227	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	54,270	4,721	WK250500 単－ 189号
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		19	
計					9,575	
単価					957.5	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	957.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087	29,988	2,608	
特殊作業員		人	0.087	25,602	2,227	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	54,270	4,721	WK250500 単－ 190号
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		19	
計					9,575	
単価					957.5	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	20,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	3,035	303,500	WB253020 単－ 191号
汚濁防止フェンス	単独ﾌﾛｰﾄφ300 H=1m 引張強さ1000未満 期間155日	m	100	16,200	1,620,000	
アンカー工 10%		式	1		162,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					2,086,000	
単価					20,860	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,484	14,484	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,490	
単価					14,490	円／人日

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	2550千円	単位	式	数量	1	単価	2,550,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		2,550,000	
計					2,550,000	
単価					2,550,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	44,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	63	143	9,009	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.28	7,700	9,856	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					44,780	
単価					44,780	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	54,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	101	143	14,443	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.21	11,500	13,915	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					54,270	
単価					54,270	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	54,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	101	143	14,443	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.21	11,500	13,915	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					54,270	
単価					54,270	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	3,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	29,988	65,973	
普通作業員		人	5.4	21,726	117,320	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	50,640	111,408	WK250550 単－ 192号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,799	
計					303,500	
単価					3,035	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	50,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	88	144	12,672	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.03	11,700	12,051	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					50,640	
単価					50,640	円／日

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村三ケ浦地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 8月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 7月
２）	事務所名	八代河川国道事務所　工務第一課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2589510016	１４）	単価適用年月	2025年 7月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 7月
５）	変更回数	1回	１６）	前請負工事費	270,468,000
６）	主 工 種	河川工事	１７）	前請負代金額	265,650,000
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	574日間　自　令和 7年 9月 4日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 8年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 1回変更）　至　令和 9年 3月31日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	熊本県	２２）	処 分 費 等	1,199,701
１０）	地　　区	人吉	２３）	公 告 日	令和 7年 6月17日
１１）	河川・路線	球磨川水系　球磨川			

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
河川等災害関連事業費	河川災害関連事業費	工事費	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（ 1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸								
			1		152,020,400			
		式	1		293,881,757	1	141,861,357	
河川土工								
			1		10,270,016			
		式	1		19,899,623	1	9,629,607	
掘削工(ICT)								
			1		1,583,040			
		式	1		1,325,660	1	-257,380	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満							単-1号
			3,400	451.6	1,535,440			
		m3	0	451.6	0	-3,400	-1,535,440	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満							単-2号
			0	0	0			
		m3	3,400	389.9	1,325,660	3,400	1,325,660	
掘削(ICT)	岩塊･玉石 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満							単-3号
			80	595	47,600			
		m3	0	595	0	-80	-47,600	
掘削工(ICT) (2工区)								
			0		0			
		式	1		661,980	1	661,980	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満							単-4号
			0	0	0			
		m3	1,700	389.4	661,980	1,700	661,980	
盛土工								
			1		3,546,586			
		式	1		3,546,586	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-5号
			530	5,757	3,051,210			
		m3	530	5,757	3,051,210	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満							単-6号
			560	884.6	495,376			
		m3	560	884.6	495,376	0	0	
盛土工 (2工区)								
			0		0			
		式	1		2,176,740	1	2,176,740	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（　1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-7号
			0	0	0			
		m3	370	5,763	2,132,310	370	2,132,310	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満							単-8号
			0	0	0			
		m3	50	888.6	44,430	50	44,430	
盛土工(ICT)								
			1		4,079,384			
		式	1		4,079,384	0	0	
路体(築堤)盛土(ICT)								単-9号
			5,300	272.4	1,443,720			
		m3	5,300	272.4	1,443,720	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-10号
			2,640	748.6	1,976,304			
		m3	2,640	748.6	1,976,304	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-11号
			2,600	253.6	659,360			
		m3	2,600	253.6	659,360	0	0	
盛土工(ICT) (2工区)								
			0		0			
		式	1		6,269,084	1	6,269,084	
路体(築堤)盛土(ICT)								単-12号
			0	0	0			
		m3	6,200	272.7	1,690,740	6,200	1,690,740	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-13号
			0	0	0			
		m3	4,560	748.4	3,412,704	4,560	3,412,704	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-14号
			0	0	0			
		m3	4,600	253.4	1,165,640	4,600	1,165,640	
法面整形工(ICT)								
			1		990,054			
		式	1		990,054	0	0	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土							単-15号
			360	838.8	301,968			
		m2	360	838.8	301,968	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（ 1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I							単-16号
			120	1,010	121,200			
		m2	120	1,010	121,200	0	0	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し							単-17号
			1,070	529.8	566,886			
		m2	1,070	529.8	566,886	0	0	
法面整形工(ICT) (2工区)			0		0			
		式	1		850,135	1	850,135	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土		0	0	0			単-18号
		m2	370	838.9	310,393	370	310,393	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I		0	0	0			単-19号
		m2	120	1,010	121,200	120	121,200	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し		0	0	0			単-20号
		m2	790	529.8	418,542	790	418,542	
残土処理工			1		70,952			
		式	0		0	-1	-70,952	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		80	138.3	11,064			単-21号
		m3	0	138.3	0	-80	-11,064	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		80	748.6	59,888			単-22号
		m3	0	748.6	0	-80	-59,888	
法覆護岸工			1		85,501,373			
		式	1		170,118,207	1	84,616,834	
作業土工			1		2,799,641			
		式	1		2,799,641	0	0	
床掘り(掘削)	軟岩		60		98,259			内-1号
		m3	60		98,259	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（ 1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂							内-2号
			1,700		412,808			
		m3	1,700		412,808	0	0	
埋戻し	土砂							内-3号
			60		169,818			
		m3	60		169,818	0	0	
埋戻し	土砂							内-4号
			570		1,045,075			
		m3	570		1,045,075	0	0	
埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C指定無し							内-5号
			20		842,394			
		m3	20		842,394	0	0	
基面整正								内-6号
			390		166,047			
		m2	390		166,047	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-7号
			60		14,505			
		m3	60		14,505	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-8号
			60		42,820			
		m3	60		42,820	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-9号
			60		7,915			
		m3	60		7,915	0	0	
作業土工 (2工区)								
			0		0			
		式	1		3,748,667	1	3,748,667	
床掘り(掘削)	軟岩							内-10号
			0		0			
		m3	60		94,453	60	94,453	
床掘り	土砂							内-11号
			0		0			
		m3	2,300		555,093	2,300	555,093	
埋戻し	土砂							内-12号
			0		0			
		m3	80		222,635	80	222,635	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（ 1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂							内-13号
			0		0			
		m3	1,000		1,876,186	1,000	1,876,186	
埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C指定無し							内-14号
			0		0			
		m3	20		819,645	20	819,645	
基面整正								内-15号
			0		0			
		m2	280		117,912	280	117,912	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-16号
			0		0			
		m3	60		13,938	60	13,938	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-17号
			0		0			
		m3	60		41,166	60	41,166	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-18号
			0		0			
		m3	60		7,639	60	7,639	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)								
			1		63,475,716			
		式	1		73,333,438	1	9,857,722	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (A型)	18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ							単-23号
			240	11,118	2,668,320			
		m	0	11,118	0	-240	-2,668,320	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (C型)	18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ							単-24号
			0	0	0			
		m	240	15,217	3,652,080	240	3,652,080	
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (A型)	18-8-40(高炉) 高さ500cm							単-25号
			1	135,934	135,934			
		箇所	1	135,934	135,934	0	0	
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (B型)	18-8-40(高炉) 高さ500cm							単-26号
			1	142,711	142,711			
		箇所	1	142,711	142,711	0	0	
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (C型)	18-8-40(高炉) 高さ500cm							単-27号
			1	135,934	135,934			
		箇所	1	135,934	135,934	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（ 1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (F型)	18-8-40(高炉) 高さ50 0cm							単-28号
			1	169,918	169,918			
		箇所	1	169,918	169,918	0	0	
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (G型)	18-8-40(高炉) 高さ50 0cm							単-29号
			3	163,141	489,423			
		箇所	3	163,141	489,423	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	500×1000×350(擬石)							単-30号
			1,273	23,061	29,356,653			
		m2	0	23,061	0	-1,273	-29,356,653	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	670×1500×350(擬石)							内-19号
			0		0			
		m2	1,273		37,362,223	1,273	37,362,223	
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-31号
			471	36,183	17,042,193			
		m3	495	36,183	17,910,585	24	868,392	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-32号
			694	8,588	5,960,072			
		m3	694	8,588	5,960,072	0	0	
目地板 (材料費)	瀝青繊維質目地板t=10							単-33号
			62	1,227	76,074			
		m2	62	1,227	76,074	0	0	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-34号
			219	16,284	3,566,196			
		m	219	16,284	3,566,196	0	0	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=10cm 18-8-25(高炉)							内-20号
			70		362,751			
		m2	70		362,751	0	0	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=35cm 18-8-40(高炉)							内-21号
			281		3,369,537			
		m2	281		3,369,537	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) (2工区)								
			0		0			
		式	1		51,905,023	1	51,905,023	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (C型)	18-8-40(高炉) 底幅 5 5ｃｍ 高さ 35ｃｍ							単-35号
			0	0	0			
		m	211	15,433	3,256,363	211	3,256,363	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（ 1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (A型)	18-8-40(高炉) 高さ500cm	箇所	0 1	0 138,213	0 138,213	1	138,213	単-36号
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (D型)	18-8-40(高炉) 高さ479cm	箇所	0 1	0 131,331	0 131,331	1	131,331	単-37号
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (E型)	18-8-40(高炉) 高さ491cm	箇所	0 1	0 131,331	0 131,331	1	131,331	単-38号
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (G型)	18-8-40(高炉) 高さ500cm	箇所	0 1	0 165,836	0 165,836	1	165,836	単-39号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	670×1500×350(擬石)	m2	0 1,082		0 21,366,143	1,082	21,366,143	内-22号
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0 421	0 37,325	0 15,713,825	421	15,713,825	単-40号
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	0 584	0 8,606	0 5,025,904	584	5,025,904	単-41号
目地板 (材料費)	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0 58	0 1,376	0 79,808	58	79,808	単-42号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m	0 201	0 16,573	0 3,331,173	201	3,331,173	単-43号
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=10cm 18-8-25(高炉)	m2	0 1		0 6,124	1	6,124	内-23号
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=35cm 18-8-40(高炉)	m2	0 206		0 2,558,972	206	2,558,972	内-24号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1 1		19,226,016 19,226,016	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（　1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (H型)	18-8-40(高炉) 高さ31 1cm							単-44号
			1	81,531	81,531			
		箇所	1	81,531	81,531	0	0	
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (I型)	18-8-40(高炉) 高さ36 4cm							単-45号
			1	95,114	95,114			
		箇所	1	95,114	95,114	0	0	
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (J型)	18-8-40(高炉) 高さ38 6cm							単-46号
			1	95,114	95,114			
		箇所	1	95,114	95,114	0	0	
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (K型)	18-8-40(高炉) 高さ38 7cm							単-47号
			1	95,114	95,114			
		箇所	1	95,114	95,114	0	0	
間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350 mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉)							単-48号
			623	21,981	13,694,163			
	遮水ｼｰﾄ無	m2	623	21,981	13,694,163	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-49号
			22	3,643	80,146			
		m2	22	3,643	80,146	0	0	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-50号
			117	16,284	1,905,228			
		m	117	16,284	1,905,228	0	0	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=35cm 18-8-40(高炉)							内-25号
			265		3,179,606			
		m2	265		3,179,606	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張) (2工区)			0		0			
		式	1		19,105,422	1	19,105,422	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (B型)	18-8-40(高炉) 底幅 2 5ｃｍ 高さ 50ｃｍ		0	0	0			単-51号
		m	9	7,577	68,193	9	68,193	
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (L型)	18-8-40(高炉) 高さ37 8cm		0	0	0			単-52号
		箇所	1	96,709	96,709	1	96,709	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（ 1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (M型)	18-8-40(高炉) 高さ34 4cm							単-53号
			0	0	0			
		箇所	1	89,809	89,809	1	89,809	
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (N型)	18-8-40(高炉) 高さ34 6cm							単-54号
			0	0	0			
		箇所	1	89,809	89,809	1	89,809	
間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350 mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無							単-55号
			0	0	0			
		m2	599	22,255	13,330,745	599	13,330,745	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-56号
			0	0	0			
		m2	23	3,811	87,653	23	87,653	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-57号
			0	0	0			
		m	118	16,790	1,981,220	118	1,981,220	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=35cm 18-8-40(高炉)							内-26号
			0		0			
		m2	271		3,361,284	271	3,361,284	
擁壁護岸工								
			1		25,396,033			
		式	1		49,324,037	1	23,928,004	
場所打擁壁工(構造物単位) (河川側)								
			1		862,906			
		式	1		862,906	0	0	
L型擁壁	24-12-25(20)(高炉)							単-58号
			13	63,527	825,851			
		m3	13	63,527	825,851	0	0	
止水ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)							内-27号
			0.1		4,579			
		m3	0.1		4,579	0	0	
透水層裏込材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0							単-59号
			4	8,119	32,476			
		m3	4	8,119	32,476	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（　1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打擁壁工(構造物単位) (道路側)		式	1 1		658,151 658,151	0	0	
L型擁壁	24-12-25(20)(高炉)	m3	9 9	70,147 70,147	631,323 631,323	0	0	単-60号
止水ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m3	0.05 0.05		2,471 2,471	0	0	内-28号
透水層裏込材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	m3	3 3	8,119 8,119	24,357 24,357	0	0	単-61号
場所打擁壁工(構造物単位) (2工区2,3,4,5号)		式	0 1		0 3,816,799	1	3,816,799	
L型擁壁	24-12-25(20)(高炉)	m3	0 54	0 67,651	0 3,653,154	54	3,653,154	単-62号
止水ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m3	0 0.4		0 17,305	0.4	17,305	内-29号
透水層裏込材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	m3	0 18	0 8,130	0 146,340	18	146,340	単-63号
場所打擁壁工 (2工区6号)		式	0 1		0 1,191,911	1	1,191,911	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	0 21		0 90,915	21	90,915	内-30号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	Ｌ型擁壁 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	0 14	0 28,753	0 402,542	14	402,542	単-64号
型枠	一般型枠	m2	0 40		0 352,783	40	352,783	内-31号

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（ 1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D13							単-65号
			0	0	0			
		t	0.57	172,913	98,560	0.57	98,560	
鉄筋	SD345 D16～25							単-66号
			0	0	0			
		t	0.54	170,947	92,311	0.54	92,311	
足場	安全ネット必要							内-32号
			0		0			
		掛m2	30		130,131	30	130,131	
止水ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)							内-33号
			0		0			
		m3	0.09		4,356	0.09	4,356	
透水層裏込材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0							単-67号
			0	0	0			
		m3	2	8,130	16,260	2	16,260	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VPφ75 ﾌｨﾙﾀｰ無							内-34号
			0		0			
		m	4		4,053	4	4,053	
現場打土留擁壁工 (2工区)								
			0		0			
		式	1		827,482	1	827,482	
現場打土留擁壁	18-8-40(高炉)							内-35号
			0		0			
		m3	10		827,482	10	827,482	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工 (河川側)								
			1		10,475,488			
		式	1		10,475,488	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	0.5m以上1.0m以下							内-36号
			8		209,134			
		m	8		209,134	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	1.0mを超え2.0m以下							内-37号
			101		4,337,747			
		m	101		4,337,747	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	2.0mを超え3.5m以下							内-38号
			36.3		3,595,411			
		m	36.3		3,595,411	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（　1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ175° ≦θ＜							内-39号
(ﾏﾙﾁｺｰﾅｰ擁壁6号)	180° H-1400		1		466,017			
		箇所	1		466,017	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ135° ＜θ≦							内-40号
(ﾏﾙﾁｺｰﾅｰ擁壁7号)	140° H-1600		1		516,294			
		箇所	1		516,294	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ115° ＜θ≦							内-41号
(ﾏﾙﾁｺｰﾅｰ擁壁8号)	120° H-2200		1		762,584			
		箇所	1		762,584	0	0	
透水層裏込材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0							単-68号
			57	8,119	462,783			
		m3	57	8,119	462,783	0	0	
止水ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)							内-42号
			3		125,518			
		m3	3		125,518	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工								
(2工区河川側)			0		0			
		式	1		2,960,567	1	2,960,567	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	0.5m以上1.0m以下							内-43号
			0		0			
		m	54		466,909	54	466,909	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	1.0mを超え2.0m以下							内-44号
			0		0			
		m	51		613,642	51	613,642	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ165° ＜θ≦							内-45号
(ﾏﾙﾁｺｰﾅｰ擁壁1号)	170° H-1000		0		0			
		箇所	1		118,033	1	118,033	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ105° ＜θ≦							内-46号
(ﾏﾙﾁｺｰﾅｰ擁壁2号)	110° H-1000		0		0			
		箇所	1		104,316	1	104,316	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ175° ≦θ＜							内-47号
(ﾏﾙﾁｺｰﾅｰ擁壁3号)	180° H-1000		0		0			
		箇所	1		119,808	1	119,808	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ175° ≦θ＜							内-48号
(ﾏﾙﾁｺｰﾅｰ擁壁4号)	180° H-1200		0		0			
		箇所	1		131,264	1	131,264	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（ 1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 (ﾏﾙﾁｺｰﾅｰ擁壁5号)	ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ170° ＜ θ ≦ 175° H-1400							内-49号
			0		0			
		箇所	1		145,153	1	145,153	
透水層裏込材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0							単-69号
			0	0	0			
		m3	22	8,130	178,860	22	178,860	
止水ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)							内-50号
			0		0			
		m3	2		101,345	2	101,345	
支給品運搬	L型擁壁、ﾏﾙﾁｺｰﾅｰ擁壁							単-70号
			0	0	0			
		t	59.1	16,603	981,237	59.1	981,237	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工 (道路側)								
			1		12,873,656			
		式	1		12,873,656	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	0.5m以上1.0m以下							内-51号
			3		108,503			
		m	3		108,503	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	1.0mを超え2.0m以下							内-52号
			9		491,945			
		m	9		491,945	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	2.0mを超え3.5m以下							内-53号
			12		1,332,630			
		m	12		1,332,630	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	3.5mを超え5.0m以下							内-54号
			46.1		10,558,149			
		m	46.1		10,558,149	0	0	
透水層裏込材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0							単-71号
			24	8,119	194,856			
		m3	24	8,119	194,856	0	0	
止水ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)							内-55号
			0.3		18,621			
		m3	0.3		18,621	0	0	
嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(高炉)							内-56号
			33		168,952			
		m	33		168,952	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（　1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工 (2工区道路側)		式	0 1		0 13,988,983	1	13,988,983	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	0.5m以上1.0m以下	m	0 8		0 69,818	8	69,818	内-57号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	1.0mを超え2.0m以下	m	0 12		0 144,386	12	144,386	内-58号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	2.0mを超え3.5m以下	m	0 18		0 2,148,909	18	2,148,909	内-59号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	3.5mを超え5.0m以下	m	0 110.3		0 2,395,137	110.3	2,395,137	内-60号
透水層裏込材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	m3	0 79	0 8,130	0 642,270	79	642,270	単-72号
止水ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m3	0 2		0 86,897	2	86,897	内-61号
支給品運搬	L型擁壁	t	0 512.05	0 16,603	0 8,501,566	512.05	8,501,566	単-73号
置換工		式	1 1		525,832 525,832	0	0	
置換土		m3	380 380	249.7 249.7	94,886 94,886	0	0	単-74号
積込(ﾙｰｽﾞ) (置換土)	土砂 土量50,000m3未満	m3	430 430	253.6 253.6	109,048 109,048	0	0	単-75号
土砂等運搬 (置換土)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	430 430	748.6 748.6	321,898 321,898	0	0	単-76号

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（ 1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
置換工 (2工区)		式	0 1		0 1,142,262	1	1,142,262	
置換土		m3	0 840	0 250.7	0 210,588	840	210,588	単-77号
積込(ﾙｰｽﾞ) (置換土)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 930	0 253.4	0 235,662	930	235,662	単-78号
土砂等運搬 (置換土)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0 930	0 748.4	0 696,012	930	696,012	単-79号
付属物設置工 (2工区)		式	0 1		0 3,501,519	1	3,501,519	
階段工		式	0 1		0 3,501,519	1	3,501,519	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 46ｃｍ 高さ 50ｃｍ	m	0 8	0 16,121	0 128,968	8	128,968	単-80号
現場打階段	18-8-40(高炉)	m2	0 139		0 3,012,826	139	3,012,826	内-62号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m	0 12	0 16,475	0 197,700	12	197,700	単-81号
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=35cm 18-8-40(高炉)	m2	0 13		0 162,025	13	162,025	内-63号
付帯道路工		式	1 1		14,761,863 16,733,425	1	1,971,562	
路側防護柵工		式	1 1		1,591,486 1,591,486	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（ 1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	43 43	11,746 11,746	505,078 505,078	0	0	単-82号
現場打ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎(A型)	24-12-25(高炉)	m	18 18	23,729 23,729	427,122 427,122	0	0	単-83号
現場打ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎(B型)	24-12-25(高炉)	m	6 6	28,070 28,070	168,420 168,420	0	0	単-84号
現場打ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎(C型)	24-12-25(高炉)	m	17 17	25,635 25,635	435,795 435,795	0	0	単-85号
現場打ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎(D型)	24-12-25(高炉)	m	3 3	18,357 18,357	55,071 55,071	0	0	単-86号
場所打水路工		式	1 1		2,961,294 2,961,294	0	0	
現場打水路		m	15 15		2,961,294 2,961,294	0	0	内-64号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1 1		3,202,317 3,202,317	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	855 855	866 866	740,430 740,430	0	0	単-87号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	855 855	769.4 769.4	657,837 657,837	0	0	単-88号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	855 855	2,110 2,110	1,804,050 1,804,050	0	0	単-89号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(2工区)		式	0 1		0 777,213	1	777,213	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（　1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ							単-90号
			0	0	0			
		m2	199	867.1	172,552	199	172,552	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ							単-91号
			0	0	0			
		m2	199	833.5	165,866	199	165,866	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下							単-92号
			0	0	0			
		m2	199	2,205	438,795	199	438,795	
側溝工								
			1		5,848,913			
		式	1		5,848,913	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝	300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)							単-93号
			75	9,308	698,100			
		m	75	9,308	698,100	0	0	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 360° 固定基礎							単-94号
			11	85,342	938,762			
		m	11	85,342	938,762	0	0	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	重圧管 φ600							単-95号
			5	37,990	189,950			
		m	5	37,990	189,950	0	0	
暗渠排水管	据付 波状管(高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)400mm							単-96号
			75	35,093	2,631,975			
		m	75	35,093	2,631,975	0	0	
自由勾配側溝(宅地排水)	300×400 18-8-25(高炉)							単-97号
			33	15,548	513,084			
		m	33	15,548	513,084	0	0	
自由勾配側溝(道路排水)	300×400 18-8-25(高炉)							単-98号
			2	15,548	31,096			
		m	2	15,548	31,096	0	0	
自由勾配側溝(道路排水)	300×500 18-8-25(高炉)							単-99号
			4	16,530	66,120			
		m	4	16,530	66,120	0	0	
自由勾配側溝(道路排水)	300×600 18-8-25(高炉)							単-100号
			4	18,592	74,368			
		m	4	18,592	74,368	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（　1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝 (底版ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(高炉)							単-101号
			1	22,786	22,786			
		m3	1	22,786	22,786	0	0	
側溝蓋	自由勾配側溝蓋 300用							単-102号
			86	3,211	276,146			
		枚	86	3,211	276,146	0	0	
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	重圧管φ600用							内-65号
			1		406,526			
		箇所	1		406,526	0	0	
側溝工 (2工区)								
			0		0			
		式	1		1,194,349	1	1,194,349	
自由勾配側溝	300×400 18-8-25(高炉)							単-103号
			0	0	0			
		m	44	17,999	791,956	44	791,956	
自由勾配側溝 (底版ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(高炉)							単-104号
			0	0	0			
		m3	2	23,789	47,578	2	47,578	
側溝蓋	自由勾配側溝蓋 300用							単-105号
			0	0	0			
		枚	88	4,011	352,968	88	352,968	
土留ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) t=10cm							内-66号
			0		0			
		箇所	1		1,847	1	1,847	
集水桝工								
			1		996,186			
		式	1		996,186	0	0	
現場打ち集水桝 (縦排水)	700×700×1919 18-8-40(高炉)							単-106号
			1	203,509	203,509			
		箇所	1	203,509	203,509	0	0	
現場打ち集水桝 (宅地排水)	500×500×539 18-8-25(高炉)							単-107号
			1	47,302	47,302			
		箇所	1	47,302	47,302	0	0	
現場打ち集水桝 (道路排水1号)	700×700×1369 18-8-40(高炉)							単-108号
			1	156,855	156,855			
		箇所	1	156,855	156,855	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（ 1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (道路排水2号)	500×500×1009 18-8-40(高炉)	箇所	1 1	87,935 87,935	87,935 87,935	0	0	単-109号
現場打ち集水桝 (道路排水3号)	500×500×479 18-8-25(高炉)	箇所	1 1	45,200 45,200	45,200 45,200	0	0	単-110号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700 用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	2 2	53,696 53,696	107,392 107,392	0	0	単-111号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500 用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	3 3	34,248 34,248	102,744 102,744	0	0	単-112号
足場	安全ネット必要	掛m2	50 50		245,249 245,249	0	0	内-67号
縁石工		式	1 1		161,667 161,667	0	0	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(150×120×600)	m	33 33	4,899 4,899	161,667 161,667	0	0	単-113号
応急処理工		式	0 1		0 3,612,811	1	3,612,811	
応急処理作業工		式	0 1		0 3,612,811	1	3,612,811	
応急作業 ①	渡地区維持管理	式	0 1		0 1,625,836	1	1,625,836	内-68号
応急作業 ②	淋地区維持管理	式	0 1		0 413,695	1	413,695	内-69号
応急作業 ③	玉石運搬	式	0 1		0 1,573,280	1	1,573,280	内-70号

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（ 1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工								
			1		1,833,822			
		式	1		11,088,496	1	9,254,674	
防護柵撤去工								
			1		175,671			
		式	1		175,671	0	0	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-4E							単-114号
			131	1,341	175,671			
		m	131	1,341	175,671	0	0	
構造物取壊し工								
			1		1,252,152			
		式	1		1,252,152	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-115号
			21	10,489	220,269			
		m3	21	10,489	220,269	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-116号
			13	18,415	239,395			
		m3	13	18,415	239,395	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							単-117号
			35	660.2	23,107			
		m	35	660.2	23,107	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ							単-118号
			624	566.8	353,683			
		m2	624	566.8	353,683	0	0	
袋型根固撤去	２ｔ型							単-119号
			79	5,262	415,698			
		袋	79	5,262	415,698	0	0	
構造物取壊し工 (2工区)								
			0		0			
		式	1		8,146,223	1	8,146,223	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-120号
			0	0	0			
		m3	193	10,557	2,037,501	193	2,037,501	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							単-121号
			0	0	0			
		m	115	660.6	75,969	115	75,969	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（ 1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ							単-122号
			0	0	0			
		m2	205	568.4	116,522	205	116,522	
根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去	3t型							単-123号
			0	0	0			
		個	147	5,809	853,923	147	853,923	
袋型根固撤去	２ｔ型							単-124号
			0	0	0			
		袋	942	5,374	5,062,308	942	5,062,308	
運搬処理工								
			1		405,999			
		式	1		405,999	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-125号
			21	1,299	27,279			
		m3	21	1,299	27,279	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-126号
			13	1,610	20,930			
		m3	13	1,610	20,930	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-127号
			31	1,367	42,377			
		m3	31	1,367	42,377	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-128号
			21	4,154	87,234			
		m3	21	4,154	87,234	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-129号
			13	5,893	76,609			
		m3	13	5,893	76,609	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-130号
			31	4,154	128,774			
		m3	31	4,154	128,774	0	0	
現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ,ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ							単-131号
			2.26	10,087	22,796			
		t	2.26	10,087	22,796	0	0	
運搬処理工 (2工区)								
			0		0			
		式	1		1,108,451	1	1,108,451	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（ 1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-132号
			0	0	0			
		m3	193	1,299	250,707	193	250,707	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-133号
			0	0	0			
		m3	10	1,367	13,670	10	13,670	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-134号
			0	0	0			
		m3	193	4,158	802,494	193	802,494	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-135号
			0	0	0			
		m3	10	4,158	41,580	10	41,580	
仮設工								
			1		14,257,293			
		式	1		19,603,639	1	5,346,346	
工事用道路工								
			1		5,768,102			
		式	1		5,755,230	1	-12,872	
仮設掘削	掘削・埋戻し							内-71号
			240		523,141			
		m3	0		0	-240	-523,141	
仮設掘削	掘削・埋戻し							内-72号
			0		0			
		m3	240		510,269	240	510,269	
仮設盛土								内-73号
(設置)			2,600		2,432,719			
		m3	2,600		2,432,719	0	0	
仮設盛土								内-74号
(撤去)			2,200		2,284,048			
		m3	2,200		2,284,048	0	0	
敷砂利	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷							内-75号
(設置)	厚 100ｍｍ		1,250		385,618			
		m2	1,250		385,618	0	0	
敷砂利	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷							内-76号
(撤去)	厚 100ｍｍ		1,250		142,576			
		m2	1,250		142,576	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（ 1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留･仮締切工								
			1		6,282,349			
		式	1		6,310,039	1	27,690	
土のう	耐候性大型土のう短期							内-77号
(設置)	仮設1年対応型		622		5,131,551			
		袋	622		5,131,551	0	0	
土のう	耐候性大型土のう短期							内-78号
(撤去)	仮設1年対応型		622		1,150,798			
		袋	0		0	-622	-1,150,798	
土のう	耐候性大型土のう短期							内-79号
(撤去)	仮設1年対応型		0		0			
		袋	622		1,178,488	622	1,178,488	
仮水路工								
			1		1,438,321			
		式	1		1,438,321	0	0	
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ70							内-80号
(設置)	0 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造		72		1,366,260			
		m	72		1,366,260	0	0	
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ70							内-81号
(撤去)	0 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造		72		72,061			
		m	72		72,061	0	0	
汚濁防止工								
			0		0			
		式	1		5,331,528	1	5,331,528	
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去							内-82号
			0		0			
		m	260		5,331,528	260	5,331,528	
交通管理工								
			1		768,521			
		式	1		768,521	0	0	
交通誘導警備員								内-83号
			54		768,521			
		人日	54		768,521	0	0	
直接工事費								
			1		152,020,400			
		式	1		293,881,757	1	141,861,357	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（　1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費								
			1		14,170,984			
		式	1		28,180,368	1	14,009,384	
共通仮設費								
			1		2,673,510			
		式	1		6,545,978	1	3,872,468	
技術管理費								
			1		1,319,075			
		式	1		4,019,607	1	2,700,532	
平板載荷試験費								内-84号
			1		193,490			
		式	0		0	-1	-193,490	
平板載荷試験費								内-85号
			0		0			
		式	1		387,311	1	387,311	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)								内-86号
			1		1,125,585			
		式	1		1,125,585	0	0	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)								内-87号
			0		0			
		式	1		2,506,711	1	2,506,711	
現場環境改善費（率計上）								
			1		1,354,435			
		式	1		2,526,371	1	1,171,936	
共通仮設費（率計上）								
			1		11,497,474			
		式	1		21,634,390	1	10,136,916	
純工事費								
			1		166,191,384			
		式	1		322,062,125	1	155,870,741	
現場管理費								
			1		42,897,974			
		式	1		78,875,874	1	35,977,900	
工事原価								
			1		209,089,358			
		式	1		400,937,999	1	191,848,641	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川鵜口地区護岸及び宅地等嵩上げ（１工区）受託合併工事　（ 1 回変更合意）（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等								
			1		32,410,642			
		式	1		56,162,001	1	23,751,359	
工事価格								
			1		241,500,000			
		式	1		457,100,000	1	215,600,000	
消費税相当額								
			1		24,150,000			
		式	1		45,710,000	1	21,560,000	
工事費計								
			1		265,650,000			
		式	1		502,810,000	1	237,160,000	

60m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	57.2 57.2	1,749 1,749	100,042 100,042	0	0	CA900020
合　計					98,259 98,259		0	

1,700m3当たり内訳書

床掘り

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		1,719	244.5	420,295			CB210030
		m３	1,719	244.5	420,295	0	0	
合　計					412,808			
					412,808		0	

60m3当たり内訳書

埋戻し

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		58	2,981	172,898			CB210410
		m３	58	2,981	172,898	0	0	
合　計					169,818			
					169,818		0	

570m3当たり内訳書

埋戻し

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		569	1,870	1,064,030			CB210410
		m３	569	1,870	1,064,030	0	0	
合　計					1,045,075			
					1,045,075		0	

20m3当たり内訳書

埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　5号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		23.3	36,810	857,673			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 養生無し							
	全ての費用	ｍ３	23.3	36,810	857,673	0	0	
合　計					842,394			
					842,394		0	

390m2当たり内訳書

基面整正

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			389	434.6	169,059			CB210080
		m２	389	434.6	169,059	0	0	
合　計					166,047			
					166,047		0	

60m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		57.2	258.2	14,769			CA900010
		m３	57.2	258.2	14,769	0	0	
合　計					14,505			
					14,505		0	

60m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	57.2 57.2	762.2 762.2	43,597 43,597	0	0	CB210110
合　計					42,820 42,820		0	

60m3当たり内訳書

整地

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	57.2 57.2	140.9 140.9	8,059 8,059	0	0	CA900310
合　計					7,915 7,915		0	

0/60m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　10号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m３	0 55	0 1,747	0 96,085	55	96,085	CA900020
合　計					0 94,453		94,453	

0/2,300m3当たり内訳書

床掘り

第　11号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	2,302	245.3	564,680	2,302	564,680	
合　計					0 555,093		555,093	

0/80m3当たり内訳書

埋戻し

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m３	76	2,980	226,480	76	226,480	
合　計					0 222,635		222,635	

0/1,000m3当たり内訳書

埋戻し

第　13号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m３	1,019	1,873	1,908,587	1,019	1,908,587	
合　計					0 1,876,186		1,876,186	

0/20m3当たり内訳書

埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　14号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 養生無し							
	全ての費用	m３	22	37,900	833,800	22	833,800	
合　計					0 819,645		819,645	

0/280m2当たり内訳書

基面整正

第　15号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m２	276	434.6	119,949	276	119,949	
合　計					0 117,912		117,912	

0/60m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　16号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	55	257.8	14,179	55	14,179	
合　計					0 13,938		13,938	

0/60m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　17号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	0 55	0 761.4	0 41,877	55	41,877	CB210110
合　計					0 41,166		41,166	

0/60m3当たり内訳書

整地

第　18号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CA900310
		m３	55	141.3	7,771	55	7,771	
合　計					0 7,639		7,639	

0/1,273m2当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積

第　19号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間知ブロック積	不要		0	0	0			CB226060
		m２	1,273	11,280	14,359,440	1,273	14,359,440	
【材料費】								
コンクリートブロック	標準ブロック 670×1500×350(擬石)(黒色顔料配合)		0	0	0			
		個	1,054	20,000	21,080,000	1,054	21,080,000	
コンクリートブロック	端部Aブロック 670×750×350(擬石)(黒色顔料配合)		0	0	0			
		個	107	12,000	1,284,000	107	1,284,000	
コンクリートブロック	端部Bブロック 670×750×350(擬石)(黒色顔料配合)		0	0	0			
		個	107	12,000	1,284,000	107	1,284,000	
合　計					0			
					37,362,223		37,362,223	

70m2当たり内訳書

張ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　20号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		7	38,530	269,710			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設							
	18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	7	38,530	269,710	0	0	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0.72	3,710	2,671			CB224710
		m２	0.72	3,710	2,671	0	0	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下		70	1,385	96,950			CB221110
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用							
		m２	70	1,385	96,950	0	0	
合　計					362,751			
					362,751		0	

281m2当たり内訳書

張ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　21号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	98.3 98.3	30,060 30,060	2,954,898 2,954,898	0	0	CB240010
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m２	9.7 9.7	3,710 3,710	35,987 35,987	0	0	CB224710
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	281 281	1,565 1,565	439,765 439,765	0	0	CB221110
合　計					3,369,537 3,369,537		0	

0/1,082m2当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積

第　22号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間知ブロック積	不要		0	0	0			CB226060
		m２	1,082	11,160	12,075,120	1,082	12,075,120	
【材料費】								
コンクリートブロック	標準ブロック 670×1500×350(擬石)(黒色顔料配合)		0	0	0			
		個	411	20,000	8,220,000	411	8,220,000	
コンクリートブロック	端部Aブロック 670×750×350(擬石)(黒色顔料配合)		0	0	0			
		個	60	12,000	720,000	60	720,000	
コンクリートブロック	端部Bブロック 670×750×350(擬石)(黒色顔料配合)		0	0	0			
		個	60	12,000	720,000	60	720,000	
コンクリートブロック	標準ブロック 670×1500×350(擬石)(黒色顔料配合)		0	0	0			
		個	400	20,000	0	400	0	
コンクリートブロック	端部Aブロック 670×750×350(擬石)(黒色顔料配合)		0	0	0			
		個	40	12,000	0	40	0	
コンクリートブロック	端部Bブロック 670×750×350(擬石)(黒色顔料配合)		0	0	0			
		個	40	12,000	0	40	0	
合　計					0 21,366,143		21,366,143	

0/1m2当たり内訳書

張ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　23号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 0.13	0 33,780	0 4,391	0.13	4,391	CB240010
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m２	0 0.01	0 3,877	0 38	0.01	38	CB224710
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 1.3	0 1,386	0 1,801	1.3	1,801	CB221110
合　計					0 6,124		6,124	

0/206m2当たり内訳書

張ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　24号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	0 72.2	0 31,130	0 2,247,586	72.2	2,247,586	CB240010
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m２	0 7.2	0 3,877	0 27,914	7.2	27,914	CB224710
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 178	0 1,566	0 278,748	178	278,748	CB221110
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 28	0 1,747	0 48,916	28	48,916	CB221110
合　計					0 2,558,972		2,558,972	

265m2当たり内訳書

張ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　25号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		92.7	30,060	2,786,562			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m３	92.7	30,060	2,786,562	0	0	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		9.7	3,710	35,987			CB224710
		m２	9.7	3,710	35,987	0	0	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下		265	1,565	414,725			CB221110
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用							
		m２	265	1,565	414,725	0	0	
合　計					3,179,606			
					3,179,606		0	

0/271m2当たり内訳書

張ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　26号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	0 94.9	0 31,130	0 2,954,237	94.9	2,954,237	CB240010
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m２	0 10.5	0 3,877	0 40,708	10.5	40,708	CB224710
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 271	0 1,566	0 424,386	271	424,386	CB221110
合　計					0 3,361,284		3,361,284	

0.1m3当たり内訳書

止水ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　27号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.1	32,710	3,271			CB240010
		m３	0.1	32,710	3,271	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		0.3	4,642	1,392			CB240210
		m２	0.3	4,642	1,392	0	0	
合　計					4,579			
					4,579		0	

0.05m3当たり内訳書

止水ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　28号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.05	32,710	1,635			CB240010
		m３	0.05	32,710	1,635	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		0.19	4,642	881			CB240210
		m２	0.19	4,642	881	0	0	
合　計					2,471			
					2,471		0	

0/0.4m3当たり内訳書

止水ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　29号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m３	0.37	33,780	12,498	0.37	12,498	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		0	0	0			CB240210
		m２	1.1	4,642	5,106	1.1	5,106	
合　計					0 17,305		17,305	

0/21m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　30号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設							
	18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	2.1	39,620	83,202	2.1	83,202	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		0	0	0			CB240210
		m２	2	4,642	9,284	2	9,284	
合　計					0 90,915		90,915	

0/40m2当たり内訳書

型枠

第　31号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	39.2	9,155	358,876	39.2	358,876	
合　計					0 352,783		352,783	

0/30掛m2当たり内訳書

足場

第　32号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	0 25.8	0 5,131	0 132,379	25.8	132,379	WB252110 単－ 140号
合　計					0 130,131		130,131	

0/0.09m3当たり内訳書

止水ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　33号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m３	0.09	33,780	3,040	0.09	3,040	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		0	0	0			CB240210
		m２	0.3	4,642	1,392	0.3	1,392	
合　計					0 4,356		4,356	

0/4m当たり内訳書

水抜ﾊﾟｲﾌﾟ

第　34号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【材料費】								
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－７５		0	0	0			
		m	4	926.2	3,704	4	3,704	
吸出し防止材	合繊不織布 t=20㎜		0	0	0			
		m２	0.4	1,050	420	0.4	420	
合　計					0			
					4,053		4,053	

0/10m3当たり内訳書

現場打土留擁壁

第　35号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	0 10.2	0 40,300	0 411,060	10.2	411,060	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	0 51.6	0 8,272	0 426,835	51.6	426,835	CB240210
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m２	0 1	0 3,877	0 3,877	1	3,877	CB224710
合　計					0 827,482		827,482	

8m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第　36号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		8	8,866	70,928			CB222110
		m	8	8,866	70,928	0	0	
【材料費】								
L型擁壁(宅地用)	H=1000L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		4	35,500	142,000			
		個	4	35,500	142,000	0	0	
合　計					209,134			
					209,134		0	

101m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第　37号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		101	12,220	1,234,220			CB222110
		m	101	12,220	1,234,220	0	0	
【材料費】								
L型擁壁(宅地用)	H=1200L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		1	42,700	42,700			
		個	1	42,700	42,700	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1400L=1320 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		1	70,800	70,800			
		個	1	70,800	70,800	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1400L=1720 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		1	85,500	85,500			
		個	1	85,500	85,500	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1400L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		26	51,000	1,326,000			
		個	26	51,000	1,326,000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1600L=1000 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		1	70,900	70,900			
		個	1	70,900	70,900	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1600L=1180 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		1	78,900	78,900			
		個	1	78,900	78,900	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1600L=1200 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		1	79,800	79,800			
		個	1	79,800	79,800	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1600L=1400 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		2	88,700	177,400			
		個	2	88,700	177,400	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1600L=1760 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		1	104,000	104,000			
		個	1	104,000	104,000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1600L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		15	61,000	915,000			
		個	15	61,000	915,000	0	0	

101m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第　37号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型擁壁(宅地用)	H=1800L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		2	74,800	149,600			
		個	2	74,800	149,600	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=2000L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		1	81,600	81,600			
		個	1	81,600	81,600	0	0	
合　計					4,337,747			
					4,337,747		0	

36.3m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第　38号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		36.3	15,400	559,020			CB222110
		m	36.3	15,400	559,020	0	0	
【材料費】								
L型擁壁(宅地用)	H=2200L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		1	98,600	98,600			
		個	1	98,600	98,600	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=2400L=1120 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		1	144,000	144,000			
		個	1	144,000	144,000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=2400L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		1	115,000	115,000			
		個	1	115,000	115,000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=2600L=1000 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		1	155,000	155,000			
		個	1	155,000	155,000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=2600L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		2	134,000	268,000			
		個	2	134,000	268,000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=2800L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		1	155,000	155,000			
		個	1	155,000	155,000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=3000L=1000 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		1	186,000	186,000			
		個	1	186,000	186,000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=3000L=1200 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		1	209,000	209,000			
		個	1	209,000	209,000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=3000L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		11	161,000	1,771,000			
		個	11	161,000	1,771,000	0	0	
合　計					3,595,411			
					3,595,411		0	

1箇所当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第　39号内訳書　　(マルチコーナー擁壁6号)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【基礎部】								
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン 40～0 全ての費用	m２	6 6	1,745 1,745	10,470 10,470	0	0	CB221110
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.6 0.6	32,600 32,600	19,560 19,560	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m２	0.83 0.83	4,642 4,642	3,852 3,852	0	0	CB240210
【底版・側壁部】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	1.6 1.6	33,460 33,460	53,536 53,536	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m２	2.3 2.3	9,155 9,155	21,056 21,056	0	0	CB240210
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.02 0.02	92,270 92,270	1,845 1,845	0	0	CB240060
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.08 0.08	178,000 178,000	14,240 14,240	0	0	WB810010 単ー 141号
プレキャスト擁壁設置(コーナーブロック175° ≦θ＜180°)	1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石無 均しコンクリート無	箇所	1 1	19,910 19,910	19,910 19,910	0	0	WYB00010 単ー 142号
【材料費】								
プレキャストＬ型擁壁	コーナーブロック175° ≦θ＜180° H-1400 差筋付	組	1 1	330,000 330,000	330,000 330,000	0	0	

1箇所当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第　39号内訳書　　(マルチコーナー擁壁6号)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					466,017 466,017		0	

1箇所当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第　40号内訳書　　(マルチコーナー擁壁7号)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【基礎部】								
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	5.6 5.6	1,745 1,745	9,772 9,772	0	0	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.56 0.56	32,600 32,600	18,256 18,256	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.75 0.75	4,642 4,642	3,481 3,481	0	0	CB240210
【底版・側壁部】								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.4 1.4	33,460 33,460	46,844 46,844	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	2 2	9,155 9,155	18,310 18,310	0	0	CB240210
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.02 0.02	92,270 92,270	1,845 1,845	0	0	CB240060
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.08 0.08	178,000 178,000	14,240 14,240	0	0	WB810010 単ー 141号
プレキャスト擁壁設置(ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ135°＜θ≦140°)	1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石無 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無	箇所	1 1	19,910 19,910	19,910 19,910	0	0	WYB00011 単ー 143号
【材料費】								
プレキャストＬ型擁壁	ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ135°＜θ≦140° H-1600 差筋付	組	1 1	393,000 393,000	393,000 393,000	0	0	

1箇所当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第　40号内訳書　　(マルチコーナー擁壁7号)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					516,294 516,294		0	

1箇所当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第　41号内訳書　　(マルチコーナー擁壁8号)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【基礎部】								
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン 40～0 全ての費用	m２	6.3 6.3	1,745 1,745	10,993 10,993	0	0	CB221110
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.63 0.63	32,600 32,600	20,538 20,538	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m２	0.65 0.65	4,642 4,642	3,017 3,017	0	0	CB240210
【底版・側壁部】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	1.8 1.8	33,460 33,460	60,228 60,228	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m２	2.2 2.2	9,155 9,155	20,141 20,141	0	0	CB240210
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.03 0.03	92,270 92,270	2,768 2,768	0	0	CB240060
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.14 0.14	178,000 178,000	24,920 24,920	0	0	WB810010 単ー 141号
プレキャスト擁壁設置(コーナーブロック115° ＜θ≦120°)	2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石無 均しコンクリート無	箇所	1 1	24,810 24,810	24,810 24,810	0	0	WYB00017 単ー 144号
【材料費】								
プレキャストＬ型擁壁	コーナーブロック115° ＜θ≦120° H-2200 差筋付	組	1 1	609,000 609,000	609,000 609,000	0	0	

1箇所当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第　41号内訳書　　(マルチコーナー擁壁8号)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
					762,584			
合　計					762,584		0	

3m3当たり内訳書

止水ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　42号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		2.8	32,710	91,588			CB240010
		m３	2.8	32,710	91,588	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		7.8	4,642	36,207			CB240210
		m２	7.8	4,642	36,207	0	0	
合　計					125,518			
					125,518		0	

0/54m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第　43号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り	m	0 53.5	0 8,878	0 474,973	53.5	474,973	CB222110
【材料費】								
L型擁壁(宅地用)	H=1000L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)	個	0 22	0 44,300	0 0	22	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1000L=1800 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)	個	0 1	0 67,900	0 0	1	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1000L=1680 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)	個	0 1	0 64,400	0 0	1	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1000L=1500 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)	個	0 1	0 59,100	0 0	1	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1000L=1300 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)	個	0 1	0 53,100	0 0	1	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1000L=1190 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)	個	0 1	0 49,900	0 0	1	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1000L=1050 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)	個	0 1	0 45,800	0 0	1	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1000L=1000 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)	個	0 1	0 44,300	0 0	1	0	
合　計					0 466,909		466,909	

0/51m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第　44号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	51	12,240	624,240	51	624,240	
【材料費】								
L型擁壁(宅地用)	H=1200L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	23	53,200	0	23	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1200L=1520 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	1	71,700	0	1	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1400L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	1	63,600	0	1	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1400L=1450 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	1	82,600	0	1	0	
合　計					0			
					613,642		613,642	

0/1箇所当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第　45号内訳書　　(マルチコーナー擁壁1号)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【基礎部】								
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 5.4	0 1,747	0 9,433	5.4	9,433	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 0.54	0 33,670	0 18,181	0.54	18,181	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0 0.82	0 4,642	0 3,806	0.82	3,806	CB240210
【底版・側壁部】								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 1.2	0 34,530	0 41,436	1.2	41,436	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	0 1.9	0 9,155	0 17,394	1.9	17,394	CB240210
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0 0.02	0 93,900	0 1,878	0.02	1,878	CB240060
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.06	0 175,900	0 10,554	0.06	10,554	WB810010 単ー 138号
プレキャスト擁壁設置(ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ165° ＜θ≦170°)	0.5mを超え1.0m以下 基礎砕石無 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無	箇所	0 1	0 17,390	0 17,390	1	17,390	WYB00025 単ー 145号
【材料費】								
プレキャストＬ型擁壁	ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ165° ＜θ≦170° H-1000 差筋付	組	0 1	0 156,000	0 0	1	0	

0/1箇所当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第　45号内訳書　　(マルチコーナー擁壁1号)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 118,033		118,033	

0/1箇所当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第　46号内訳書　　(マルチコーナー擁壁2号)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【基礎部】								
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 4.7	0 1,747	0 8,210	4.7	8,210	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 0.47	0 33,670	0 15,824	0.47	15,824	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0 0.68	0 4,642	0 3,156	0.68	3,156	CB240210
【底版・側壁部】								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 1	0 34,530	0 34,530	1	34,530	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	0 1.4	0 9,155	0 12,817	1.4	12,817	CB240210
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0 0.02	0 93,900	0 1,878	0.02	1,878	CB240060
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.07	0 175,900	0 12,313	0.07	12,313	WB810010 単ー 138号
プレキャスト擁壁設置(ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ105°＜θ≦110°)	0.5mを超え1.0m以下 基礎砕石無 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無	箇所	0 1	0 17,390	0 17,390	1	17,390	WYB00034 単ー 146号
【材料費】								
プレキャストＬ型擁壁	ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ105°＜θ≦110° H-1000 差筋付	組	0 1	0 156,000	0 0	1	0	

0/1箇所当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第　46号内訳書　　(マルチコーナー擁壁2号)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 104,316		104,316	

0/1箇所当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第　47号内訳書　　(マルチコーナー擁壁3号)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【基礎部】								
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 5.4	0 1,747	0 9,433	5.4	9,433	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 0.54	0 33,670	0 18,181	0.54	18,181	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0 0.83	0 4,642	0 3,852	0.83	3,852	CB240210
【底版・側壁部】								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 1.2	0 34,530	0 41,436	1.2	41,436	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	0 1.9	0 9,155	0 17,394	1.9	17,394	CB240210
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0 0.02	0 93,900	0 1,878	0.02	1,878	CB240060
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.07	0 175,900	0 12,313	0.07	12,313	WB810010 単ー 138号
プレキャスト擁壁設置(ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ175° ≦θ＜180°)	0.5mを超え1.0m以下 基礎砕石無 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無	箇所	0 1	0 17,390	0 17,390	1	17,390	WYB00035 単ー 147号
【材料費】								
プレキャストＬ型擁壁	ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ175° ≦θ＜180° H-1000 差筋付	組	0 1	0 156,000	0 0	1	0	

0/1箇所当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第　47号内訳書　　(マルチコーナー擁壁3号)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 119,808		119,808	

0/1箇所当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第　48号内訳書　　(マルチコーナー擁壁4号)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【基礎部】								
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン 40～0 全ての費用	m２	0 5.8	0 1,747	0 10,132	5.8	10,132	CB221110
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 0.58	0 33,670	0 19,528	0.58	19,528	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0 0.83	0 4,642	0 3,852	0.83	3,852	CB240210
【底版・側壁部】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 1.3	0 34,530	0 44,889	1.3	44,889	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m２	0 2	0 9,155	0 18,310	2	18,310	CB240210
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0 0.02	0 93,900	0 1,878	0.02	1,878	CB240060
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.08	0 175,900	0 14,072	0.08	14,072	WB810010 単ー 138号
プレキャスト擁壁設置(ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ175° ≦θ＜180°)	1.0mを超え2.5m以下 基礎砕石無 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無	箇所	0 1	0 20,870	0 20,870	1	20,870	WYB00033 単ー 148号
【材料費】								
プレキャストＬ型擁壁	ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ175° ≦θ＜180° H-1200 差筋付	組	0 1	0 170,000	0 0	1	0	

0/1箇所当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第　48号内訳書　　(マルチコーナー擁壁4号)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 131,264		131,264	

0/1箇所当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第　49号内訳書　　(マルチコーナー擁壁5号)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【基礎部】								
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 6	0 1,747	0 10,482	6	10,482	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 0.6	0 33,670	0 20,202	0.6	20,202	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0 0.83	0 4,642	0 3,852	0.83	3,852	CB240210
【底版・側壁部】								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 1.6	0 34,530	0 55,248	1.6	55,248	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	0 2.3	0 9,155	0 21,056	2.3	21,056	CB240210
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0 0.02	0 93,900	0 1,878	0.02	1,878	CB240060
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.08	0 175,900	0 14,072	0.08	14,072	WB810010 単ー 138号
プレキャスト擁壁設置(ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ170° ＜θ≦175°)	1.0mを超え2.5m以下 基礎砕石無 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無	箇所	0 1	0 20,870	0 20,870	1	20,870	WYB00028 単ー 149号
【材料費】								
プレキャストＬ型擁壁	ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ170° ＜θ≦175° H-1400 差筋付	組	0 1	0 181,000	0 0	1	0	

0/1箇所当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第　49号内訳書　　(マルチコーナー擁壁5号)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 145,153		145,153	

0/2m3当たり内訳書

止水ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　50号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m３	2.2	33,780	74,316	2.2	74,316	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		0	0	0			CB240210
		m２	6.2	4,642	28,780	6.2	28,780	
合　計					0 101,345		101,345	

3m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第　51号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		3.2	8,866	28,371			CB222110
		m	3.2	8,866	28,371	0	0	
【材料費】								
L型擁壁(道路用・頭カット)	H-1000型 S=600L=1200 短尺品 差筋付		1	38,900	38,900			
		個	1	38,900	38,900	0	0	
L型擁壁(道路用・頭カット)	H-1000型 S=600L=2000 差筋付		1	43,200	43,200			
		個	1	43,200	43,200	0	0	
合　計					108,503			
					108,503		0	

9m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第　52号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		9.4	12,220	114,868			CB222110
		m	9.4	12,220	114,868	0	0	
【材料費】								
L型擁壁(道路用・頭カット)	H-1200型 S=800L=1400 短尺品 差筋付		1	49,600	49,600			
		個	1	49,600	49,600	0	0	
L型擁壁(道路用・頭カット)	H-1600型 S=1200L=2000 差筋付		2	74,600	149,200			
		個	2	74,600	149,200	0	0	
L型擁壁(道路用・頭カット)	H-2000型 S=1600L=2000 差筋付		2	93,600	187,200			
		個	2	93,600	187,200	0	0	
合　計					491,945			
					491,945		0	

12m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第　53号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		12	15,400	184,800			CB222110
		m	12	15,400	184,800	0	0	
【材料費】								
L型擁壁(道路用・頭カット)	H-2400型 S=2000L=2000 差筋付		2	123,000	246,000			
		個	2	123,000	246,000	0	0	
L型擁壁(道路用・頭カット)	H-2800型 S=2400L=2000 差筋付		2	171,000	342,000			
		個	2	171,000	342,000	0	0	
L型擁壁(道路用・頭カット)	H-3500型 S=3000L=2000 差筋付		2	292,000	584,000			
		個	2	292,000	584,000	0	0	
合　計					1,332,630			
					1,332,630		0	

46.1m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第　54号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	3.5mを超え5.0m以下 有り 有り 標準		46.1	20,990	967,639			CB222110
		m	46.1	20,990	967,639	0	0	
【材料費】								
L型擁壁(道路用・頭カット)	H-4000型 S=3500L=2000 差筋付		2	394,000	788,000			
		個	2	394,000	788,000	0	0	
L型擁壁(道路用・頭カット)	H-4500型 S=4000L=2000 差筋付		2	450,000	900,000			
		個	2	450,000	900,000	0	0	
L型擁壁(宅地用)	H=4500L=2005 標準 大臣認定品(大地震対応型)		19	426,000	8,094,000			
		個	19	426,000	8,094,000	0	0	
合　計					10,558,149			
					10,558,149		0	

0.3m3当たり内訳書

止水ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　55号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.31	32,710	10,140			CB240010
		m３	0.31	32,710	10,140	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		1.9	4,642	8,819			CB240210
		m２	1.9	4,642	8,819	0	0	
合　計					18,621			
					18,621		0	

33m当たり内訳書

嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ

第　56号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.72 0.72	33,460 33,460	24,091 24,091	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	14.4 14.4	9,155 9,155	131,832 131,832	0	0	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.04 0.04	174,300 174,300	6,972 6,972	0	0	WB810010 単－ 150号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.05 0.05	178,000 178,000	8,900 8,900	0	0	WB810010 単－ 141号
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m２	0.06 0.06	3,710 3,710	222 222	0	0	CB224710
合　計					168,952 168,952		0	

0/8m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第　57号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	8	8,878	71,024	8	71,024	
【材料費】								
L型擁壁(宅地用)	H=1000L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	4	44,300	0	4	0	
合　計					0 69,818		69,818	

0/12m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第　58号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	12	12,240	146,880	12	146,880	
【材料費】								
L型擁壁(宅地用)	H=1400L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	2	63,600	0	2	0	
L型擁壁(宅地用)	H=1600L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	2	76,500	0	2	0	
L型擁壁(宅地用)	H=2000L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	2	102,000	0	2	0	
合　計					0			
					144,386		144,386	

0/18m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第　59号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		0	0	0			CB222110
		m	18	16,390	295,020	18	295,020	
【材料費】								
L型擁壁(宅地用)	H=2200L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	2	123,000	246,000	2	246,000	
L型擁壁(宅地用)	H=2600L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	2	168,000	336,000	2	336,000	
L型擁壁(宅地用)	H=2800L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	2	193,000	386,000	2	386,000	
L型擁壁(宅地用)	H=3250L=2005 標準 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	2	303,000	606,000	2	606,000	
L型擁壁(宅地用)	H=3500L=2005 標準 大臣認定品(大地震対応型)		0	0	0			
		個	1	317,000	317,000	1	317,000	
合　計					0			
					2,148,909		2,148,909	

0/110.3m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第　60号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	3.5mを超え5.0m以下 有り 有り 標準	m	0 110	0 22,150	0 2,436,500	110	2,436,500	CB222110
【材料費】								
L型擁壁(宅地用)	H=3750L=2005 標準 大臣認定品(大地震対応型)	個	0 10	0 371,000	0 0	10	0	
L型擁壁(宅地用)	H=3750L=1005 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)	個	0 2	0 371,000	0 0	2	0	
L型擁壁(宅地用)	H=4000L=2005 標準 大臣認定品(大地震対応型)	個	0 13	0 387,000	0 0	13	0	
L型擁壁(宅地用)	H=4000L=1005 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)	個	0 1	0 387,000	0 0	1	0	
L型擁壁(宅地用)	H=4250L=2005 標準 大臣認定品(大地震対応型)	個	0 8	0 468,000	0 0	8	0	
L型擁壁(宅地用)	H=4250L=1005 短尺品 大臣認定品(大地震対応型)	個	0 1	0 468,000	0 0	1	0	
L型擁壁(宅地用)	H=4500L=2005 標準 大臣認定品(大地震対応型)	個	0 22	0 481,000	0 0	22	0	
合　計					0 2,395,137		2,395,137	

0/2m3当たり内訳書

止水ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　61号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m３	1.6	33,780	54,048	1.6	54,048	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		0	0	0			CB240210
		m２	7.4	4,642	34,350	7.4	34,350	
合　計					0 86,897		86,897	

0/139m2当たり内訳書

現場打階段

第　62号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	 m３	0 71	0 31,130	0 2,210,230	 71	 2,210,230	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	 m２	0 69.5	0 9,155	0 636,272	 69.5	 636,272	CB240210
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	 m３	0 26.4	0 8,271	0 218,354	 26.4	 218,354	CB221120
合　計					0 3,012,826		 3,012,826	

0/13m2当たり内訳書

張ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　63号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	0 4.4	0 31,130	0 136,972	4.4	136,972	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	0 0.87	0 9,155	0 7,964	0.87	7,964	CB240210
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 12.7	0 1,566	0 19,888	12.7	19,888	CB221110
合　計					0 162,025		162,025	

15m当たり内訳書

現場打水路

第　64号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	13.8 13.8	1,565 1,565	21,597 21,597	0	0	CB221110
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	13.8 13.8	8,267 8,267	114,084 114,084	0	0	CB221120
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.55 0.55	33,460 33,460	18,403 18,403	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	2.8 2.8	9,155 9,155	25,634 25,634	0	0	CB240210
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	ｍ３	21.4 21.4	41,700 41,700	892,380 892,380	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	90.2 90.2	8,272 8,272	746,134 746,134	0	0	CB240210
止水板	FF（塩ビ製）200*5	ｍ	4.3 4.3	2,736 2,736	11,764 11,764	0	0	CB224810
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1.6 1.6	3,710 3,710	5,936 5,936	0	0	CB224710
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.04 0.04	178,000 178,000	7,120 7,120	0	0	WB810010 単－ 141号
パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	空ｍ３	0.08 0.08	4,382 4,382	350 350	0	0	WB252210 単－ 152号
フラップゲート設置	ｽﾃﾝﾚｽ製 600×600用	箇所	1 1	312,600 312,600	312,600 312,600	0	0	WYB00006 単－ 153号
【材料費】								

15m当たり内訳書

現場打水路

第　64号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フラップゲート	ステンレス製 600×600用 取付用アンカー含む		1	859,000	859,000			
		基	1	859,000	859,000	0	0	
合　計					2,961,294			
					2,961,294		0	

1箇所当たり内訳書

ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ
第　65号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フラップゲート設置	ｽﾃﾝﾚｽ製 重圧管φ600用		1	113,900	113,900			WYB00015
		箇所	1	113,900	113,900	0	0	単ー 159号
【材料費】								
フラップゲート	ステンレス製 重圧管φ600用 取付用アンカー等含む		1	300,000	300,000			
		基	1	300,000	300,000	0	0	
合　計					406,526			
					406,526		0	

0/1箇所当たり内訳書

土留ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　66号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m３	0.01	39,150	391	0.01	391	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m２	0.18	8,272	1,488	0.18	1,488	
合　計					0 1,847		1,847	

50掛m2当たり内訳書

足場

第　67号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		50.1	4,984	249,698			WB252110
		掛ｍ２	50.1	4,984	249,698	0	0	単－ 164号
合　計					245,249 245,249		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第　68号内訳書　　①

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役		人	0 2	0 30,589	0 61,178	2	61,178	
運転手（特殊）		人	0 2	0 24,806	0 49,612	2	49,612	
交通誘導警備員Ａ		人	0 63	0 16,187	0 1,019,781	63	1,019,781	
交通誘導警備員Ｂ		人	0 2	0 14,106	0 28,212	2	28,212	
【機械経費】								
路面清掃車[ブラシ・四輪式](損料)	ホッパ容量　１．５m3	日	0 1	0 60,210	0 60,210	1	60,210	WYB00018 単－ 165号
路面清掃車[ブラシ・三輪式](賃料)	ホッパ容量０．６８m3	日	0 1	0 35,700	0 35,700	1	35,700	
【資材費】								
敷鉄板(賃料)	２２×１５２４×３０４８　N=５４枚	日	0 90	0 2,008	0 180,720	90	180,720	WYB00019 単－ 166号
ロードマット(賃料)	１５１２×４０００×９０　N=４枚	日	0 90	0 2,400	0 216,000	90	216,000	WYB00020 単－ 167号
ロードマット(基本料)	１５１２×４０００×９０	回	0 1	0 2,500	0 2,500	1	2,500	

一式当たり内訳書

応急作業

第　68号内訳書　　①

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 1,625,836		1,625,836	

一式当たり内訳書

応急作業

第　69号内訳書　　②

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
迂回路仮橋賃料	淋地区迂回路仮橋維持管理費		0	0	0			
		日	90	4,676	420,840	90	420,840	
合　計					0 413,695		413,695	

一式当たり内訳書

応急作業

第　70号内訳書　　③

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	0 5	0 29,988	0 149,940	5	149,940	
普通作業員		人	0 10	0 21,726	0 217,260	10	217,260	
交通誘導警備員Ｂ		人	0 10	0 14,484	0 144,840	10	144,840	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	日	0 5	0 64,190	0 320,950	5	320,950	単－ 168号
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	日	0 5	0 48,210	0 241,050	5	241,050	単－ 169号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	日	0 9	0 58,490	0 526,410	9	526,410	単－ 170号
合　計					0 1,573,280		1,573,280	

240/0m3当たり内訳書

仮設掘削

第　71号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		245	304	74,480			CA900020
		m３	245	304	74,480	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		245	1,870	458,150			CB210410
		m３	245	1,870	458,150	0	0	
合　計					523,141			
					0		-523,141	

0/240m3当たり内訳書

仮設掘削

第　72号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m３	0 245	0 248.7	0 60,931	245	60,931	CA900020
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m３	0 245	0 1,870	0 458,150	245	458,150	CB210410
合　計					0 510,269		510,269	

2,600m3当たり内訳書

仮設盛土
第　73号内訳書　　(設置)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		2,321	258.2	599,282			CA900010
		m３	2,321	258.2	599,282	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		2,321	762.2	1,769,066			CB210110
		m３	2,321	762.2	1,769,066	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		770	140.9	108,493			CA900310
		m３	770	140.9	108,493	0	0	
合　計					2,432,719			
					2,432,719		0	

2,200m3当たり内訳書

仮設盛土
第　74号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		2,214	258.2	571,654			CA900010
		m３	2,214	258.2	571,654	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		1,942	762.2	1,480,192			CB210110
		m３	1,942	762.2	1,480,192	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		1,942	140.9	273,627			CA900310
		m３	1,942	140.9	273,627	0	0	
合　計					2,284,048			
					2,284,048		0	

1,250m2当たり内訳書

敷砂利
第　75号内訳書　　(設置)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		125	140.9	17,612			CA900310
		m３	125	140.9	17,612	0	0	
【材料費】								
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		125	3,000	375,000			
		m３	125	3,000	375,000	0	0	
合　計					385,618			
					385,618		0	

1,250m2当たり内訳書

敷砂利
第　76号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		125	258.2	32,275			CA900010
		m３	125	258.2	32,275	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		125	762.2	95,275			CB210110
		m３	125	762.2	95,275	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		125	140.9	17,612			CA900310
		m３	125	140.9	17,612	0	0	
合　計					142,576			
					142,576		0	

622袋当たり内訳書

土のう
第　77号内訳書　　(設置)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		518	258.2	133,747			CA900010
		m３	518	258.2	133,747	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		518	762.2	394,819			CB210110
		m３	518	762.2	394,819	0	0	
大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		622	7,382	4,591,604			WB252730
		袋	622	7,382	4,591,604	0	0	単ー 180号
【材料費】								
土木シート	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ ＃3000		1,353	77.2	104,451			
		m２	1,353	77.2	104,451	0	0	
合　計					5,131,551			
					5,131,551		0	

622/0袋当たり内訳書

土のう
第　78号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		622	957.5	595,565			WB252730
		袋	622	957.5	595,565	0	0	単ー 181号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		518	762.2	394,819			CB210110
		m３	518	762.2	394,819	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		518	140.9	72,986			CA900310
		m３	518	140.9	72,986	0	0	
廃プラスチック類処分	運搬費 60.0km以下		1.9	12,000	22,800			
		t	1.9	12,000	22,800	0	0	
廃プラスチック類処分	処分費		1.9	45,000	85,500			
		t	1.9	45,000	85,500	0	0	
合　計					1,150,798			
					0		-1,150,798	

0/622袋当たり内訳書

土のう
第　79号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	622	957.5	595,565	622	595,565	単ー 182号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		0	0	0			CB210110
		m３	518	762.2	394,819	518	394,819	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CA900310
		m３	518	140.9	72,986	518	72,986	
廃プラスチック類処分	運搬費 55.0km以下		0	0	0			
		t	1.9	37,100	70,490	1.9	70,490	
廃プラスチック類処分	処分費		0	0	0			
		t	1.9	34,200	64,980	1.9	64,980	
合　計					0 1,178,488		1,178,488	

72m当たり内訳書

暗渠排水管
第　80号内訳書　　(設置)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 700～1,000mm 要 全ての費用	m	72 72	19,320 19,320	1,391,040 1,391,040	0	0	CB222770
合　計					1,366,260 1,366,260		0	

72m当たり内訳書

暗渠排水管

第　81号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	撤去 波状管 700～1,000mm		72	1,019	73,368			CB222770
		m	72	1,019	73,368	0	0	
合　計					72,061			
					72,061		0	

0/260m当たり内訳書

汚濁防止ﾌｪﾝｽ

第　82号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去		0	0	0			WB253010
		m	260	20,860	5,423,600	260	5,423,600	単ー 183号
【単独ﾌﾛｰﾄΦ300 H=1m 引張強さ1000未満 155日】								
合　計					0 5,331,528		5,331,528	

54人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　83号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			54	14,490	782,460			WB010212
		人日	54	14,490	782,460	0	0	単－ 184号
合　計					768,521 768,521		0	

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第　84号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内(載荷板にかかる実荷重)		1	197,000	197,000			
		箇所	1	197,000	197,000	0	0	
合　計					193,490			
					0		-193,490	

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第　85号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内(載荷板にかかる実荷重)		0	0	0			
		箇所	2	197,000	394,000	2	394,000	
合　計					0 387,311		387,311	

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　86号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単－ 185号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ		1		548,000			WB010510
		式	1		548,000	0	0	単－ 186号
合　計					1,125,585			
					1,125,585		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　87号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	2550千円	式	0 1		0 2,550,000	1	2,550,000	WB010610 単ー 187号
合　計					0 2,506,711		2,506,711	

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	451.6 451.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満		1	459.8	459.8	CA900430
		ｍ３	1	459.8	459.8	
計					459.8 459.8	
単価					459.8 459.8	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 389.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上10,000m3未満		0	0	0	CA900430
		ｍ３	1	396.7	396.7	
計					0 396.7	
単価					0 396.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	掘削(ICT)	岩塊･玉石 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	595 595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	岩塊･玉石 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	605.8 605.8	605.8 605.8	CA900430
計					605.8 605.8	
単価					605.8 605.8	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 389.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上10,000m3未満	ｍ３	0 1	0 396.2	0 396.2	CA900430
計					0 396.2	
単価					0 396.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,757 5,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,862 5,862	5,862 5,862	CA900030
計					5,862 5,862	
単価					5,862 5,862	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	884.6 884.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	900.7 900.7	900.7 900.7	CA900030
計					900.7 900.7	
単価					900.7 900.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 5,763

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	0 1	0 5,863	0 5,863	CA900030
計					0 5,863	
単価					0 5,863	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 888.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	0 1	0 904	0 904	CA900030
計					0 904	
単価					0 904	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1 1	単価	272.4 272.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し		1	277.4	277.4	CA900440
		ｍ３	1	277.4	277.4	
計					277.4 277.4	
単価					277.4 277.4	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	748.6 748.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		1	762.2	762.2	CB210110
		ｍ３	1	762.2	762.2	
計					762.2 762.2	
単価					762.2 762.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	253.6 253.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	258.2 258.2	258.2 258.2	CA900010
計					258.2 258.2	
単価					258.2 258.2	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	0 1	単価	0 272.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	0 1	0 277.5	0 277.5	CA900440
計					0 277.5	
単価					0 277.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 748.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	0 1	0 761.4	0 761.4	CB210110
計					0 761.4	
単価					0 761.4	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 253.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 257.8	0 257.8	CA900010
計					0 257.8	
単価					0 257.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	法面整形(切土部)(ICT)	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	838.8 838.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1 1	854.1 854.1	854.1 854.1	CB220070
計					854.1 854.1	
単価					854.1 854.1	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1 1	単価	1,010 1,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 軟岩I	ｍ２	1 1	1,029 1,029	1,029 1,029	CB220070
計					1,029 1,029	
単価					1,029 1,029	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1 1	単価	529.8 529.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1 1	539.5 539.5	539.5 539.5	CB220070
計					539.5 539.5	
単価					539.5 539.5	円／m2

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	単位	m2	数量	0 1	単価	0 838.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	0 1	0 853.4	0 853.4	CB220070
計					0 853.4	
単価					0 853.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 軟岩I	ｍ２	0 1	0 1,028	0 1,028	CB220070
計					0 1,028	
単価					0 1,028	円／m2

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	0 1	単価	0 529.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	0 1	0 539	0 539	CB220070
計					0 539	
単価					0 539	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1 1	単価	138.3 138.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	1 1	140.9 140.9	140.9 140.9	CA900310
計					140.9 140.9	
単価					140.9 140.9	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	748.6 748.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	1 1	762.2 762.2	762.2 762.2	CB210110
計					762.2 762.2	
単価					762.2 762.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (A型)	18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	11,118 11,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1.4 1.4	80,790 80,790	113,106 113,106	CB226170
計					113,106 113,106	
単価					11,320 11,320	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (C型)	18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ	単位	m	数量	0 10	単価	0 15,217

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0 1.9	0 80,790	0 153,501	CB226170
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0 0.007	0 172,800	0 1,209.6	WB810010 単－ 136号
計					0 154,710.6	
単価					0 15,480	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (A型)	18-8-40(高炉) 高さ500cm	単位	箇所	数量	1 1	単価	135,934 135,934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯 (隔壁) コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	2 2	69,170 69,170	138,340 138,340	CB226200
計					138,340 138,340	
単価					138,400 138,400	円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (B型)	18-8-40(高炉) 高さ500cm	単位	箇所	数量	1 1	単価	142,711 142,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯 (隔壁) コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	2.1 2.1	69,170 69,170	145,257 145,257	CB226200
計					145,257 145,257	
単価					145,300 145,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (C型)	18-8-40(高炉) 高さ500cm	単位	箇所	数量	1 1	単価	135,934 135,934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯 (隔壁) コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	2 2	69,170 69,170	138,340 138,340	CB226200
計					138,340 138,340	
単価					138,400 138,400	円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (F型)	18-8-40(高炉) 高さ500cm	単位	箇所	数量	1 1	単価	169,918 169,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯 (隔壁) コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	2.5 2.5	69,170 69,170	172,925 172,925	CB226200
計					172,925 172,925	
単価					173,000 173,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (G型)	18-8-40(高炉) 高さ500cm	単位	箇所	数量	1 1	単価	163,141 163,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯 (隔壁) コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	2.4 2.4	69,170 69,170	166,008 166,008	CB226200
計					166,008 166,008	
単価					166,100 166,100	円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	500×1000×350(擬石)	単位	m2	数量	1 1	単価	23,061 23,061

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ブロック積	不要	ｍ２	1 1	23,480 23,480	23,480 23,480	CB226060
計					23,480 23,480	
単価					23,480 23,480	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	36,183 36,183

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉)	ｍ３	1 1	36,840 36,840	36,840 36,840	CB226110
計					36,840 36,840	
単価					36,840 36,840	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	8,588 8,588

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1 1	8,744 8,744	8,744 8,744	CB226120
計					8,744 8,744	
単価					8,744 8,744	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	目地板 (材料費)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1 1	単価	1,227 1,227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青繊維質目地板	厚１０ｍｍ		1	1,250	1,250	
		ｍ２	1	1,250	1,250	
計					1,250 1,250	
単価					1,250 1,250	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10 10	単価	16,284 16,284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		2.5	65,930	164,825	CB226180
		ｍ３	2.5	65,930	164,825	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0.25	3,710	927.5	CB224710
		ｍ２	0.25	3,710	927.5	
計					165,752.5 165,752.5	
単価					16,580 16,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (C型)	18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ	単位	m	数量	0 10	単価	0 15,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0 1.9	0 82,000	0 155,800	CB226170
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	ｔ	0 0.007	0 170,200	0 1,191.4	WB810010 単－ 137号
計					0 156,991.4	
単価					0 15,700	円／m

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (A型)	18-8-40(高炉) 高さ500cm	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 138,213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯 (隔壁) コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 2	0 70,270	0 140,540	CB226200
計					0 140,540	
単価					0 140,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (D型)	18-8-40(高炉) 高さ479cm	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 131,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯 (隔壁) コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 1.9	0 70,270	0 133,513	CB226200
計					0 133,513	
単価					0 133,600	円／箇所

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (E型)	18-8-40(高炉) 高さ491cm	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 131,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯 (隔壁) コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 1.9	0 70,270	0 133,513	CB226200
計					0 133,513	
単価					0 133,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (G型)	18-8-40(高炉) 高さ500cm	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 165,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯 (隔壁) コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 2.4	0 70,270	0 168,648	CB226200
計					0 168,648	
単価					0 168,700	円／箇所

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 37,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉)	ｍ３	0 1	0 37,970	0 37,970	CB226110
計					0 37,970	
単価					0 37,970	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	0 1	単価	0 8,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	0 1	0 8,755	0 8,755	CB226120
計					0 8,755	
単価					0 8,755	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	目地板 (材料費)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,376

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青繊維質目地板	厚１０ｍｍ	ｍ２	0 1	0 1,400	0 1,400	
計					0 1,400	
単価					0 1,400	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	0 10	単価	0 16,573

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226180
		ｍ３	2.5	67,020	167,550	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0	CB224710
		ｍ２	0.25	3,877	969.25	
計					0 168,519.25	
単価					0 16,860	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (H型)	18-8-40(高炉) 高さ311cm	単位	箇所	数量	1 1	単価	81,531 81,531

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯（隔壁）コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		1.2	69,170	83,004	CB226200
		ｍ３	1.2	69,170	83,004	
計					83,004 83,004	
単価					83,010 83,010	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (I型)	18-8-40(高炉) 高さ364cm	単位	箇所	数量	1 1	単価	95,114 95,114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯 (隔壁) コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1.4 1.4	69,170 69,170	96,838 96,838	CB226200
計					96,838 96,838	
単価					96,840 96,840	円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (J型)	18-8-40(高炉) 高さ386cm	単位	箇所	数量	1 1	単価	95,114 95,114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯 (隔壁) コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1.4 1.4	69,170 69,170	96,838 96,838	CB226200
計					96,838 96,838	
単価					96,840 96,840	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (K型)	18-8-40(高炉) 高さ387cm	単位	箇所	数量	1 1	単価	95,114 95,114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯（隔壁）コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1.4 1.4	69,170 69,170	96,838 96,838	CB226200
計					96,838 96,838	
単価					96,840 96,840	円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無	単位	m2	数量	1 1	単価	21,981 21,981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 不要	ｍ２	1 1	22,380 22,380	22,380 22,380	CB226020
計					22,380 22,380	
単価					22,380 22,380	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1 1	単価	3,643 3,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1 1	3,710 3,710	3,710 3,710	CB224710
計					3,710 3,710	
単価					3,710 3,710	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10 10	単価	16,284 16,284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	2.5 2.5	65,930 65,930	164,825 164,825	CB226180
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.25 0.25	3,710 3,710	927.5 927.5	CB224710
計					165,752.5 165,752.5	
単価					16,580 16,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (B型)	18-8-40(高炉) 底幅 25ｃｍ 高さ 50ｃｍ	単位	m	数量	0 10	単価	0 7,577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0 0.94	0 82,000	0 77,080	CB226170
計					0 77,080	
単価					0 7,708	円／m

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (L型)	18-8-40(高炉) 高さ378cm	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 96,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯（隔壁）コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 1.4	0 70,270	0 98,378	CB226200
計					0 98,378	
単価					0 98,380	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (M型)	18-8-40(高炉) 高さ344cm	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 89,809

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯 (隔壁) コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 1.3	0 70,270	0 91,351	CB226200
計					0 91,351	
単価					0 91,360	円／箇所

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (N型)	18-8-40(高炉) 高さ346cm	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 89,809

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯 (隔壁) コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 1.3	0 70,270	0 91,351	CB226200
計					0 91,351	
単価					0 91,360	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無	単位	m2	数量	0 1	単価	0 22,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 不要	ｍ２	0 1	0 22,640	0 22,640	CB226020
計					0 22,640	
単価					0 22,640	円／m2

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0 1	0 3,877	0 3,877	CB224710
計					0 3,877	
単価					0 3,877	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	0 10	単価	0 16,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226180
		ｍ３	2.5	67,930	169,825	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0	CB224710
		ｍ２	0.25	3,834	958.5	
計					0 170,783.5	
単価					0 17,080	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	L型擁壁	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	63,527 63,527

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｌ型擁壁	24-12-25(20)(高炉)		1	64,680	64,680	CB226350
	0.06t/m3以上0.08t/m3未満					
	標準(1.0) 無し 有り 一般養生 延長無し	ｍ３	1	64,680	64,680	
計					64,680 64,680	
単価					64,680 64,680	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	透水層裏込材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	単位	m3	数量	1 1	単価	8,119 8,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	1 1	8,267 8,267	8,267 8,267	CB221120
計					8,267 8,267	
単価					8,267 8,267	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	L型擁壁	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	70,147 70,147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｌ型擁壁	24-12-25(20)(高炉) 0.10t/m3以上0.12t/m3未満 標準(1.0) 無し 有り 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	71,420 71,420	71,420 71,420	CB226350
計					71,420 71,420	
単価					71,420 71,420	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	透水層裏込材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	単位	m3	数量	1 1	単価	8,119 8,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	1 1	8,267 8,267	8,267 8,267	CB221120
計					8,267 8,267	
単価					8,267 8,267	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	L型擁壁	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 67,651

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｌ型擁壁	24-12-25(20)(高炉) 0.08t/m3以上0.10t/m3未満 標準(1.0) 無し 有り 一般養生 延長無し	ｍ３	0 1	0 68,820	0 68,820	CB226350
計					0 68,820	
単価					0 68,820	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	透水層裏込材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	単位	m3	数量	0 1	単価	0 8,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	0 1	0 8,271	0 8,271	CB221120
計					0 8,271	
単価					0 8,271	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Ｌ型擁壁 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	0 1	単価	0 28,753

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート（場所打擁壁）	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	ｍ３	0 1	0 29,250	0 29,250	CB226410
計					0 29,250	
単価					0 29,250	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0 1	単価	0 172,913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 1	0 175,900	0 175,900	WB810010 単－ 138号
計					0 175,900	
単価					0 175,900	円／t

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	0 1	単価	0 170,947

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 1	0 173,900	0 173,900	WB810010 単－ 139号
計					0 173,900	
単価					0 173,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	透水層裏込材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	単位	m3	数量	0 1	単価	0 8,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	0 1	0 8,271	0 8,271	CB221120
計					0 8,271	
単価					0 8,271	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	透水層裏込材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	単位	m3	数量	1 1	単価	8,119 8,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	1 1	8,267 8,267	8,267 8,267	CB221120
計					8,267 8,267	
単価					8,267 8,267	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	透水層裏込材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	単位	m3	数量	0 1	単価	0 8,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	0 1	0 8,271	0 8,271	CB221120
計					0 8,271	
単価					0 8,271	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	支給品運搬	L型擁壁、ﾏﾙﾁｺｰﾅｰ擁壁	単位	t	数量	0 1	単価	0 16,603

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 14.0km以下	t	0 1	0 7,560	0 7,560	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	0 1	0 9,327	0 9,327	CB010420
計					0 16,887	
単価					0 16,890	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	透水層裏込材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	単位	m3	数量	1 1	単価	8,119 8,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	1 1	8,267 8,267	8,267 8,267	CB221120
計					8,267 8,267	
単価					8,267 8,267	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	透水層裏込材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	単位	m3	数量	0 1	単価	0 8,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	0 1	0 8,271	0 8,271	CB221120
計					0 8,271	
単価					0 8,271	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	支給品運搬	L型擁壁	単位	t	数量	0 1	単価	0 16,603

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 14.0km以下		0	0	0	CB010410
		t	1	7,560	7,560	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t		0	0	0	CB010420
		t	1	9,327	9,327	
計					0 16,887	
単価					0 16,890	円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	置換土		単位	m3	数量	1 1	単価	249.7 249.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		1	254.3	254.3	CA900030
		ｍ３	1	254.3	254.3	
計					254.3 254.3	
単価					254.3 254.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	積込(ﾙｰｽﾞ) (置換土)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	253.6 253.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1	258.2	258.2	CA900010
		ｍ３	1	258.2	258.2	
計					258.2 258.2	
単価					258.2 258.2	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	土砂等運搬 (置換土)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	748.6 748.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		1	762.2	762.2	CB210110
		ｍ３	1	762.2	762.2	
計					762.2 762.2	
単価					762.2 762.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	置換土		単位	m3	数量	0 1	単価	0 250.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	0 1	0 255.1	0 255.1	CA900030
計					0 255.1	
単価					0 255.1	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	積込(ﾙｰｽﾞ) (置換土)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 253.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 257.8	0 257.8	CA900010
計					0 257.8	
単価					0 257.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	土砂等運搬 (置換土)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 748.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	0 1	0 761.4	0 761.4	CB210110
計					0 761.4	
単価					0 761.4	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 46ｃｍ 高さ 50ｃｍ	単位	m	数量	0 10	単価	0 16,121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0 2	0 82,000	0 164,000	CB226170
計					0 164,000	
単価					0 16,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	0 10	単価	0 16,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 2.5	0 67,020	0 167,550	CB226180
計					0 167,550	
単価					0 16,760	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	11,746 11,746

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	ｍ	1 1	11,960 11,960	11,960 11,960	WB810510 単－ 151号
計					11,960 11,960	
単価					11,960 11,960	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	現場打ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 (A型)	24-12-25(高炉)	単位	m	数量	10 10	単価	23,729 23,729

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	3.4 3.4	33,460 33,460	113,764 113,764	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	10.8 10.8	9,155 9,155	98,874 98,874	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.01 0.01	178,000 178,000	1,780 1,780	WB810010 単－ 141号
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.27 0.27	92,270 92,270	24,912.9 24,912.9	CB240060
箱抜き	各種 全ての費用	m	2 2	1,128 1,128	2,256 2,256	CB420860
計					241,586.9 241,586.9	
単価					24,160 24,160	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	現場打ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 (B型)	24-12-25(高炉)	単位	m	数量	10 10	単価	28,070 28,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	4.2 4.2	33,460 33,460	140,532 140,532	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	12.5 12.5	9,155 9,155	114,437.5 114,437.5	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.01 0.01	178,000 178,000	1,780 1,780	WB810010 単－ 141号
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.29 0.29	92,270 92,270	26,758.3 26,758.3	CB240060
箱抜き	各種 全ての費用	m	2 2	1,128 1,128	2,256 2,256	CB420860
計					285,763.8 285,763.8	
単価					28,580 28,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	現場打ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 (C型)	24-12-25(高炉)	単位	m	数量	10 10	単価	25,635 25,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.46 0.46	32,060 32,060	14,747.6 14,747.6	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1 1	4,642 4,642	4,642 4,642	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	3.4 3.4	33,460 33,460	113,764 113,764	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	10.8 10.8	9,155 9,155	98,874 98,874	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.01 0.01	178,000 178,000	1,780 1,780	WB810010 単－ 141号
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.27 0.27	92,270 92,270	24,912.9 24,912.9	CB240060
箱抜き	各種 全ての費用	ｍ	2 2	1,128 1,128	2,256 2,256	CB420860
計					260,976.5 260,976.5	
単価					26,100 26,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	現場打ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 (D型)	24-12-25(高炉)	単位	m	数量	10 10	単価	18,357 18,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	7 7	1,565 1,565	10,955 10,955	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	2.4 2.4	33,460 33,460	80,304 80,304	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	10 10	9,155 9,155	91,550 91,550	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.01 0.01	178,000 178,000	1,780 1,780	WB810010 単－ 141号
箱抜き	各種 全ての費用	m	2 2	1,128 1,128	2,256 2,256	CB420860
計					186,845 186,845	
単価					18,690 18,690	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	866 866

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	881.8 881.8	881.8 881.8	CB410030
計					881.8 881.8	
単価					881.8 881.8	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	769.4 769.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	783.4 783.4	783.4 783.4	CB410040
計					783.4 783.4	
単価					783.4 783.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	2,110 2,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,149 2,149	2,149 2,149	CB410260
計					2,149 2,149	
単価					2,149 2,149	円／m2

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 867.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 882.1	0 882.1	CB410030
計					0 882.1	
単価					0 882.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 833.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	0 1	0 847.9	0 847.9	CB410040
計					0 847.9	
単価					0 847.9	円／m2

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,205

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 2,244	0 2,244	CB410260
計					0 2,244	
単価					0 2,244	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝	300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)	単位	m	数量	1 1	単価	9,308 9,308

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）	据付 有り 300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600) 全ての費用	 m	1 1	9,477 9,477	9,477 9,477	CB222710
計					9,477 9,477	
単価					9,477 9,477	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 360° 固定基礎	単位	m	数量	1 1	単価	85,342 85,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 （B形管）	据付 600㎜ 360° 巻き 無し 外圧管1種 各種 標準(1.0) 全ての費用	m	1 1	81,440 81,440	81,440 81,440	CB222860
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m３	0.12 0.12	37,670 37,670	4,520.4 4,520.4	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0.2 0.2	4,642 4,642	928.4 928.4	CB240210
計					86,888.8 86,888.8	
単価					86,890 86,890	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	重圧管φ600	単位	m	数量	10 10	単価	37,990 37,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10 10	37,290 37,290	372,900 372,900	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.15 0.15	92,270 92,270	13,840.5 13,840.5	CB240060
計					386,740.5 386,740.5	
単価					38,680 38,680	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	暗渠排水管	据付 波状管(高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)400mm	単位	m	数量	1 1	単価	35,093 35,093

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 300mm～600mm	m	1 1	21,330 21,330	21,330 21,330	WB827010 単－ 154号
フィルター材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m３	1.6 1.6	8,999 8,999	14,398.4 14,398.4	CB222780
計					35,728.4 35,728.4	
単価					35,730 35,730	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	自由勾配側溝 (宅地排水)	300×400 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	15,548 15,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	15,830	15,830	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.255m3/10m					
	有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	15,830	15,830	単－ 155号
計					15,830 15,830	
単価					15,830 15,830	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	自由勾配側溝 (道路排水)	300×400 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	15,548 15,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	15,830	15,830	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.255m3/10m					
	有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	15,830	15,830	単－ 155号
計					15,830 15,830	
単価					15,830 15,830	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	自由勾配側溝 (道路排水)	300×500 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	16,530 16,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	16,830	16,830	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.255m3/10m					
	有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	16,830	16,830	単－ 156号
計					16,830 16,830	
単価					16,830 16,830	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	自由勾配側溝 (道路排水)	300×600 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	18,592 18,592

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	18,930	18,930	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.255m3/10m					
	有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	18,930	18,930	単－ 157号
計					18,930 18,930	
単価					18,930 18,930	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	自由勾配側溝 (底版ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	22,786 22,786

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	18-8-25(高炉)		1	23,200	23,200	
		ｍ３	1	23,200	23,200	
計					23,200 23,200	
単価					23,200 23,200	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	側溝蓋	自由勾配側溝蓋 300用	単位	枚	数量	1 1	単価	3,211 3,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	3,270	3,270	WB821430
		枚	1	3,270	3,270	単－ 158号
計					3,270 3,270	
単価					3,270 3,270	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	自由勾配側溝	300×400 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	0 1	単価	0 17,999

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.255m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	0 1	0 18,310	0 18,310	WB821420 単－ 160号
計					0 18,310	
単価					0 18,310	円／m

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	自由勾配側溝 (底版ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 23,789

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	18-8-25(高炉)	ｍ３	0 1	0 24,200	0 24,200	
計					0 24,200	
単価					0 24,200	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	側溝蓋	自由勾配側溝蓋 300用	単位	枚	数量	0 1	単価	0 4,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 4,081	0 4,081	WB821430 単－ 161号
計					0 4,081	
単価					0 4,081	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	現場打ち集水桝 (縦排水)	700×700×1919 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	203,509 203,509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.44m3を超え1.52m3以下		1	188,500	188,500	CB222950
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	188,500	188,500	
【材料費】						
足掛金物	W=300 φ19		6	3,110	18,660	
		個	6	3,110	18,660	
計					207,160 207,160	
単価					207,200 207,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	現場打ち集水桝 (宅地排水)	500×500×539 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	47,302 47,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉)		1	48,160	48,160	CB222950
	0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設					
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	48,160	48,160	
計					48,160 48,160	
単価					48,160 48,160	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	現場打ち集水桝 (道路排水1号)	700×700×1369 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	156,855 156,855

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.09m3を超え1.15m3以下		1	147,200	147,200	CB222950
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	147,200	147,200	
【材料費】						
足掛金物	W=300 φ19		4	3,110	12,440	
		個	4	3,110	12,440	
計					159,640 159,640	
単価					159,700 159,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	現場打ち集水桝 (道路排水2号)	500×500×1009 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	87,935 87,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下		1	89,530	89,530	CB222950
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	89,530	89,530	
計					89,530 89,530	
単価					89,530 89,530	円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	現場打ち集水桝 (道路排水3号)	500×500×479 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	45,200 45,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設		1	46,020	46,020	CB222950
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	46,020	46,020	
計					46,020 46,020	
単価					46,020 46,020	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	53,696 53,696

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	54,670 54,670	54,670 54,670	WB821430 単－ 162号
計					54,670 54,670	
単価					54,670 54,670	円／枚

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	34,248 34,248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	34,870 34,870	34,870 34,870	WB821430 単－ 163号
計					34,870 34,870	
単価					34,870 34,870	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(150×120×600)	単位	m	数量	1 1	単価	4,899 4,899

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 B種(150×120×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	4,988 4,988	4,988 4,988	CB422520
計					4,988 4,988	
単価					4,988 4,988	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1 1	単価	1,341 1,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1 1	1,366 1,366	1,366 1,366	WB810530 単－ 171号
計					1,366 1,366	
単価					1,366 1,366	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	10,489 10,489

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10,680	10,680	WB824010
		ｍ３	1	10,680	10,680	単－ 172号
計					10,680 10,680	
単価					10,680 10,680	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	18,415 18,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	18,750	18,750	WB824010
		ｍ３	1	18,750	18,750	単－ 173号
計					18,750 18,750	
単価					18,750 18,750	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	660.2 660.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		1	672.2	672.2	CB430510
		m	1	672.2	672.2	
計					672.2 672.2	
単価					672.2 672.2	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	566.8 566.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	577.1	577.1	CB430310
		ｍ２	1	577.1	577.1	
計					577.1 577.1	
単価					577.1 577.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	袋型根固撤去	２ｔ型	単位	袋	数量	1 1	単価	5,262 5,262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
根固めブロック撤去	撤去･積込み 無し		1	1,981	1,981	CB310210
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊					
	標準	個	1	1,981	1,981	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み･荷卸 5個 0.5km以下		1	1,582	1,582	CB310040
		個	1	1,582	1,582	
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下		1	1,795	1,795	CB310190
		個	1	1,795	1,795	
計					5,358 5,358	
単価					5,358 5,358	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0 1	単価	0 10,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	0 1	0 10,740	0 10,740	WB824010 単－ 174号
計					0 10,740	
単価					0 10,740	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 660.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	0 1	0 672.1	0 672.1	CB430510
計					0 672.1	
単価					0 672.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 568.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 578.3	0 578.3	CB430310
計					0 578.3	
単価					0 578.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去	3t型	単位	個	数量	0 1	単価	0 5,809

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
根固めブロック撤去	撤去･積込み 無し ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	0 1	0 2,090	0 2,090	CB310210
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み･荷卸 3個 0.5km以下	個	0 1	0 1,874	0 1,874	CB310040
消波根固めブロック荷卸	2.5tを超え5.5t以下 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	0 1	0 1,946	0 1,946	CB310190
計					0 5,910	
単価					0 5,910	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	袋型根固撤去	２ｔ型	単位	袋	数量	0 1	単価	0 5,374

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
根固めブロック撤去	撤去･積込み 無し ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	0 1	0 2,090	0 2,090	CB310210
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み･荷卸 5個 0.5km以下	個	0 1	0 1,580	0 1,580	CB310040
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下	個	0 1	0 1,797	0 1,797	CB310190
計					0 5,467	
単価					0 5,467	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,299 1,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,323 1,323	1,323 1,323	CB227010
計					1,323 1,323	
単価					1,323 1,323	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,610 1,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,640 1,640	1,640 1,640	CB227010
計					1,640 1,640	
単価					1,640 1,640	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	1,367 1,367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 3.5km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	1,392 1,392	1,392 1,392	CB227010
計					1,392 1,392	
単価					1,392 1,392	 円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,154 4,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		 ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 175号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,893 5,893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	6,000 6,000	6,000 6,000	WB020051 単－ 176号
計					6,000 6,000	
単価					6,000 6,000	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,154 4,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 177号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ,ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	単位	t	数量	1 1	単価	10,087 10,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	1 1	936.9 936.9	936.9 936.9	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	1 1	9,330 9,330	9,330 9,330	CB010420
計					10,266.9 10,266.9	
単価					10,270 10,270	円／t

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,322	0 1,322	CB227010
計					0 1,322	
単価					0 1,322	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 3.5km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,391	0 1,391	CB227010
計					0 1,391	
単価					0 1,391	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,158

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 4,230	0 4,230	WB020051 単－ 178号
計					0 4,230	
単価					0 4,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,158

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 4,230	0 4,230	WB020051 単－ 179号
計					0 4,230	
単価					0 4,230	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	172,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	99,500	102,485	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,236.18	70,236	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					172,800	
単価					172,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	170,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	97,000	99,910	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,236.18	70,236	
諸雑費（まるめ）		式	1		54	
計					170,200	
単価					170,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	99,000	101,970	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	73,899	73,899	
諸雑費（まるめ）		式	1		31	
計					175,900	
単価					175,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	173,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	97,000	99,910	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	73,899	73,899	
諸雑費（まるめ）		式	1		91	
計					173,900	
単価					173,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,988	47,980	
とび工		人	8.5	28,356	241,026	
普通作業員		人	1.3	21,726	28,243	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	53,200	74,480	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		121,371	
計					513,100	
単価					5,131	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	73,899	73,899	
諸雑費（まるめ）		式	1		71	
計					178,000	
単価					178,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	プレキャスト擁壁設置(ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ17 5°≦θ＜180°)	1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石無 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無	単位	箇所	数量	1 1	単価	19,910 19,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	29,988 29,988	2,998 2,998	
特殊作業員		人	0.1 0.1	25,602 25,602	2,560 2,560	
普通作業員		人	0.3 0.3	21,726 21,726	6,517 6,517	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.1 0.1	45,200 45,200	4,520 4,520	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		3,315 3,315	
計					19,910 19,910	
単価					19,910 19,910	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	プレキャスト擁壁設置(ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ13 5° ＜ θ ≦140°)	1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石無 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無	単位	箇所	数量	1 1	単価	19,910 19,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	29,988 29,988	2,998 2,998	
特殊作業員		人	0.1 0.1	25,602 25,602	2,560 2,560	
普通作業員		人	0.3 0.3	21,726 21,726	6,517 6,517	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.1 0.1	45,200 45,200	4,520 4,520	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		3,315 3,315	
計					19,910 19,910	
単価					19,910 19,910	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	プレキャスト擁壁設置(ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ11 5° ＜ θ ≦120°)	2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石無 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無	単位	箇所	数量	1 1	単価	24,810 24,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13 0.13	29,988 29,988	3,898 3,898	
特殊作業員		人	0.13 0.13	25,602 25,602	3,328 3,328	
普通作業員		人	0.39 0.39	21,726 21,726	8,473 8,473	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.13 0.13	45,200 45,200	5,876 5,876	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		3,235 3,235	
計					24,810 24,810	
単価					24,810 24,810	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	プレキャスト擁壁設置(ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ16 5° ＜ θ ≦170°)	0.5mを超え1.0m以下 基礎砕石無 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 17,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.08	0 29,988	0 2,399	
特殊作業員		人	0 0.08	0 25,602	0 2,048	
普通作業員		人	0 0.24	0 21,726	0 5,214	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.08	0 53,200	0 4,256	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	0 1		0 3,473	
計					0 17,390	
単価					0 17,390	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	プレキャスト擁壁設置(ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ10 5° ＜ θ ≦110°)	0.5mを超え1.0m以下 基礎砕石無 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 17,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.08	0 29,988	0 2,399	
特殊作業員		人	0 0.08	0 25,602	0 2,048	
普通作業員		人	0 0.24	0 21,726	0 5,214	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.08	0 53,200	0 4,256	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	0 1		0 3,473	
計					0 17,390	
単価					0 17,390	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	プレキャスト擁壁設置(ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ17 5° ≦θ＜180°)	0.5mを超え1.0m以下 基礎砕石無 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 17,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.08	0 29,988	0 2,399	
特殊作業員		人	0 0.08	0 25,602	0 2,048	
普通作業員		人	0 0.24	0 21,726	0 5,214	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.08	0 53,200	0 4,256	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	0 1		0 3,473	
計					0 17,390	
単価					0 17,390	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	プレキャスト擁壁設置(ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ17 5° ≦θ＜180°)	1.0mを超え2.5m以下 基礎砕石無 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 20,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.1	0 29,988	0 2,998	
特殊作業員		人	0 0.1	0 25,602	0 2,560	
普通作業員		人	0 0.3	0 21,726	0 6,517	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.1	0 53,200	0 5,320	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 3,475	
計					0 20,870	
単価					0 20,870	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	プレキャスト擁壁設置(ｺｰﾅｰﾌﾞﾛｯｸ17 0° ＜θ≦175°)	1.0mを超え2.5m以下 基礎砕石無 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 20,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.1	0 29,988	0 2,998	
特殊作業員		人	0 0.1	0 25,602	0 2,560	
普通作業員		人	0 0.3	0 21,726	0 6,517	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.1	0 53,200	0 5,320	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 3,475	
計					0 20,870	
単価					0 20,870	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	174,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,236.18	70,236	
諸雑費（まるめ）		式	1		34	
計					174,300	
単価					174,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	11,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装	m	1	11,952	11,952	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,960	
単価					11,960	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空ｍ３	数量	100	単価	4,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.6	29,988	77,968	
型わく工		人	4.7	27,642	129,917	
とび工		人	2.2	28,356	62,383	
普通作業員		人	5.1	21,726	110,802	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		57,130	
計					438,200	
単価					4,382	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	フラップゲート設置	ｽﾃﾝﾚｽ製 600×600用	単位	箇所	数量	1 1	単価	312,600 312,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	29,988 29,988	59,976 59,976	
特殊作業員		人	4 4	25,602 25,602	102,408 102,408	
普通作業員		人	2 2	21,726 21,726	43,452 43,452	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	2 2	32,800 32,800	65,600 65,600	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		41,164 41,164	
計					312,600 312,600	
単価					312,600 312,600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 300㎜～600㎜	単位	m	数量	1	単価	21,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置	R30 呼び径300㎜～600㎜ 時間制約無	m	1	2,123.64	2,123	
耐圧ポリエチレンリブ管	ﾊｳｴﾙ管 R30 呼び径400㎜	m	1	19,200	19,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					21,330	
単価					21,330	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.255m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	15,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,883.36	58,833	
自由勾配側溝	本体 縦断用 300×400×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	18,300	91,500	
生コンクリート	18-8-25(高炉) W/C指定無し	ｍ３	0.27	22,600	6,102	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	3,000	1,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					158,300	
単価					15,830	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.255m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	16,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,883.36	58,833	
自由勾配側溝	本体 縦断用 300×500×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	20,300	101,500	
生コンクリート	18-8-25(高炉) W/C指定無し	ｍ３	0.27	22,600	6,102	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	3,000	1,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					168,300	
単価					16,830	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.255m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	18,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,883.36	58,833	
自由勾配側溝	本体 縦断用 300×600×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	24,500	122,500	
生コンクリート	18-8-25(高炉) W/C指定無し	ｍ３	0.27	22,600	6,102	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	3,000	1,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					189,300	
単価					18,930	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	869.04	86,904	
自由勾配側溝蓋	T-25 普通型300用	枚	100	2,400	240,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					327,000	
単価					3,270	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	フラップゲート設置	ｽﾃﾝﾚｽ製 重圧管φ600用	単位	箇所	数量	1 1	単価	113,900 113,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,988 29,988	29,988 29,988	
特殊作業員		人	1 1	25,602 25,602	25,602 25,602	
普通作業員		人	1 1	21,726 21,726	21,726 21,726	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1 1	32,800 32,800	32,800 32,800	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		3,784 3,784	
計					113,900 113,900	
単価					113,900 113,900	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.255m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	18,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,987.4	59,874	
自由勾配側溝	本体 縦断用 300×400×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	23,000	115,000	
生コンクリート	18-8-25(高炉) W/C指定無し	ｍ３	0.27	23,600	6,372	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	3,000	1,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					183,100	
単価					18,310	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,081

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	890.46	89,046	
自由勾配側溝蓋	T-25 普通型300用	枚	100	3,190	319,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		54	
計					408,100	
単価					4,081	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	54,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	869.04	86,904	
グレーチング蓋	700×700用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通目	組	100	53,800	5,380,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					5,467,000	
単価					54,670	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	869.04	86,904	
グレーチング蓋	500×500用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通目	組	100	34,000	3,400,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					3,487,000	
単価					34,870	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,984

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,988	47,980	
とび工		人	8.5	28,356	241,026	
普通作業員		人	1.3	21,726	28,243	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	45,200	63,280	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		117,871	
計					498,400	
単価					4,984	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	路面清掃車[ブラシ・四輪式](損料)	ホッパ容量　１．５m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 60,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　１．５ｍ３	供用日	0 1.78	0 33,830	0 60,217	
計					0 60,217	
単価					0 60,210	円／日

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	敷鉄板(賃料)	２２×１５２４×３０４８　N=５４枚	単位	日	数量	0 1	単価	0 2,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ	３６０日以内	枚	0 54	0 37.2	0 2,008	
計					0 2,008	
単価					0 2,008	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	ロードマット(賃料)	１５１２×４０００×９０　N=４枚	単位	日	数量	0 1	単価	0 2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードマット(賃料)	１５１２×４０００×９０	枚	0 4	0 600	0 2,400	
計					0 2,400	
単価					0 2,400	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	単位	日	数量	1	単価	64,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	87	142	12,354	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.49	17,400	25,926	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					64,190	
単価					64,190	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	単位	日	数量	1	単価	48,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	50	142	7,100	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.49	10,200	15,198	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					48,210	
単価					48,210	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	58,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,562	23,562	
軽油		Ｌ	58	142	8,236	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.28	20,100	25,728	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					58,490	
単価					58,490	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,366.8	1,366	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,366	
単価					1,366	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,672.06	10,672	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,680	
単価					10,680	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	18,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	18,750.54	18,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,750	
単価					18,750	円／ｍ３

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,732.46	10,732	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,740	
単価					10,740	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ㈲球磨川商事	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) ㈲球磨川商事	ｍ３	100	6,000	600,000	
計					600,000	
単価					6,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 (有)球磨川商事	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) (有)球磨川商事	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 (有)球磨川商事	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	29,988	8,816	
特殊作業員		人	0.294	25,602	7,526	
普通作業員		人	0.294	21,726	6,387	
大型土のう袋材	耐候性大型土のうφ110×110 短期仮設(1年)対応型	枚	10	3,770	37,700	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	44,780	13,165	WK250500 単－ 188号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		226	
計					73,820	
単価					7,382	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	957.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087	29,988	2,608	
特殊作業員		人	0.087	25,602	2,227	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	54,270	4,721	WK250500 単－ 189号
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		19	
計					9,575	
単価					957.5	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	957.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087	29,988	2,608	
特殊作業員		人	0.087	25,602	2,227	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	54,270	4,721	WK250500 単－ 190号
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		19	
計					9,575	
単価					957.5	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	20,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	3,035	303,500	WB253020 単－ 191号
汚濁防止フェンス	単独ﾌﾛｰﾄφ300 H=1m 引張強さ1000未満 期間155日	m	100	16,200	1,620,000	
アンカー工 10%		式	1		162,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					2,086,000	
単価					20,860	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,484	14,484	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,490	
単価					14,490	円／人日

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	2550千円	単位	式	数量	1	単価	2,550,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		2,550,000	
計					2,550,000	
単価					2,550,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	44,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	63	143	9,009	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型） ［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.28	7,700	9,856	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					44,780	
単価					44,780	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	54,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	101	143	14,443	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.21	11,500	13,915	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					54,270	
単価					54,270	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	54,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	101	143	14,443	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.21	11,500	13,915	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					54,270	
単価					54,270	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	3,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	29,988	65,973	
普通作業員		人	5.4	21,726	117,320	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	50,640	111,408	WK250550 単－ 192号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,799	
計					303,500	
単価					3,035	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	50,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	88	144	12,672	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.03	11,700	12,051	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					50,640	
単価					50,640	円／日