

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 球磨川人吉地区掘削護岸工事
工事地名	熊本県人吉市新町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 9月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589510026	1 4) 単価適用年月	2025年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 9月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	268, 675, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	255, 750, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	503日間 自 令和 7年11月14日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (1回変更) 至 令和 9年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	人吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	1, 986, 348
		2 3) 公 告 日	令和 7年 9月 1日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害関連事業費	2) 目： 河川等災害関連事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	---------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川人吉地区掘削護岸工事					事業区分	河川改修		
	(1 回変更) (個別合意)					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸				1		138,797,184			
			式	1		199,310,323	1	60,513,139	
河川土工				1		11,707,690			
			式	1		12,290,690	1	583,000	
掘削工 (ICT)				1		2,114,560			
			式	1		2,605,440	1	490,880	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満		5,600	377.6	2,114,560			単-1号
			m3	6,900	377.6	2,605,440	1,300	490,880	
法面整形工 (ICT)				1		1,471,530			
			式	1		1,869,900	1	398,370	
法面整形 (切土部) (ICT)		粘性土、砂及び砂質土、		1,810	813	1,471,530			単-2号
		粘性土	m2	2,300	813	1,869,900	490	398,370	
残土処理工				1		8,121,600			
			式	1		7,815,350	1	-306,250	
整地		敷均し (ルーズ)		5,600	105.5	590,800			単-3号
			m3	4,800	105.5	506,400	-800	-84,400	
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)		5,620	1,340	7,530,800			単-4号
			m3	0	1,340	0	-5,620	-7,530,800	
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-5号
			m3	4,850	1,507	7,308,950	4,850	7,308,950	
法覆護岸工				1		37,529,379			
			式	1		107,625,726	1	70,096,347	
作業土工				1		110,760			
			式	1		146,959	1	36,199	

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川人吉地区掘削護岸工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	20 0		40,003 0	-20	-40,003	内-1号	
床掘り	土砂	m3	0 30		0 53,077	30	53,077	内-2号	
埋戻し	土砂	m3	20 0		70,757 0	-20	-70,757	内-3号	
埋戻し	土砂	m3	0 30		0 93,882	30	93,882	内-4号	
石積(張)工		式	1 1		37,418,619 107,478,767	1	70,060,148		
石積(張)基礎	18-8-40(高炉)	m	231 0	13,631 13,631	3,148,761 0	-231	-3,148,761	単-6号	
プレキャスト基礎ブロック	底幅 50 c m 高さ 50 c m 500×1995×500	m	0 299	0 17,070	0 5,103,930	299	5,103,930	単-7号	
現場打横帯(隔壁)コンクリート (1) H=3500	18-8-40(高炉)	箇所	1 0	100,424 100,424	100,424 0	-1	-100,424	単-8号	
現場打横帯(隔壁)コンクリート (2) H=3840	18-8-40(高炉)	箇所	1 0	113,751 113,751	113,751 0	-1	-113,751	単-9号	
現場打横帯(隔壁)コンクリート (3) H=3900	18-8-40(高炉)	箇所	1 0	113,751 113,751	113,751 0	-1	-113,751	単-10号	
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (1,4)	幅 30 c m 高さ 60 c m	箇所	0 2	0 198,900	0 397,800	2	397,800	単-11号	
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (2)	幅 30 c m 高さ 60 c m	箇所	0 1	0 227,200	0 227,200	1	227,200	単-12号	

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川人吉地区掘削護岸工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (3)	幅 30 c m 高さ 60 c m		0	0	0			単-13号	
		箇所	1	227, 200	227, 200	1	227, 200		
石張 (φ 300mm～400mm程度)	練石 玉石	m2	1, 650 0		13, 399, 286 0	-1, 650	-13, 399, 286	内-5号	
石張		m2	0 2, 091		0 75, 470, 881	2, 091	75, 470, 881	内-6号	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	429	36, 000	15, 444, 000			単-14号	
			544	36, 000	19, 584, 000	115	4, 140, 000		
裏込材	再生クラッシュラン RC-40	m3	248	7, 291	1, 808, 168			単-15号	
			314	7, 291	2, 289, 374	66	481, 206		
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	186	16, 048	2, 984, 928			単-16号	
			0	16, 048	0	-186	-2, 984, 928		
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	0	0	0			単-17号	
			242	15, 960	3, 862, 320	242	3, 862, 320		
積込(ルース)	岩塊・玉石 土量50, 000 m3未満	m3	300	293	87, 900			単-18号	
			0	293	0	-300	-87, 900		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	300	725. 5	217, 650			単-19号	
			0	725. 5	0	-300	-217, 650		
目地板	ゴム発泡体t=10	m2	0	0	0			単-20号	
			81	3, 902	316, 062	81	316, 062		
付属物設置工		式	1		3, 675, 049				
			1		6, 880, 183	1	3, 205, 134		
階段工		式	1		3, 675, 049				
			1		6, 880, 183	1	3, 205, 134		

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川人吉地区掘削護岸工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
階段護岸 (1)			箇所	1	1, 427, 840	1, 427, 840	-1	-1, 427, 840	単-21号
				0	1, 427, 840	0			
階段護岸 (2)			箇所	1	1, 239, 365	1, 239, 365	-1	-1, 239, 365	単-22号
				0	1, 239, 365	0			
連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (階段1)		498×1190×100	箇所	0		0	1	1, 764, 227	内-7号
				1		1, 764, 227			
連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (階段2)		498×1190×100	箇所	0		0	1	1, 533, 664	内-8号
				1		1, 533, 664			
連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (階段3)		498×1190×100	箇所	0		0	1	1, 586, 044	内-9号
				1		1, 586, 044			
目地板		ｺﾞﾑ発泡体t=10	m2	0	0	0	24	93, 648	単-23号
				24	3, 902	93, 648			
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		18-8-40(高炉)	m	20	16, 048	320, 960	-20	-320, 960	単-24号
				0	16, 048	0			
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		18-8-40(高炉)	m	0	0	0	30	478, 800	単-25号
				30	15, 960	478, 800			
端止ｺﾝｸﾘｰﾄ (1, 2)		18-8-40(高炉)	箇所	2	180, 954	361, 908	-2	-361, 908	単-26号
				0	180, 954	0			
端止ｺﾝｸﾘｰﾄ (3, 4)		18-8-40(高炉)	箇所	2	162, 488	324, 976	-2	-324, 976	単-27号
				0	162, 488	0			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ (1, 2)		幅 30 c m 高さ 75 c m	箇所	0	0	0	2	519, 800	単-28号
				2	259, 900	519, 800			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ (3～6)		幅 30 c m 高さ 75 c m	箇所	0	0	0	4	904, 000	単-29号
				4	226, 000	904, 000			

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川人吉地区掘削護岸工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根固め工			式	1		14,472,707	1	5,432,470	
				1		19,905,177			
作業土工			式	1		2,035,457	1	667,740	
				1		2,703,197			
床掘り	土砂		m3	3,900		914,003	-3,900	-914,003	内-10号
				0		0			
床掘り	土砂		m3	0		0	4,900	1,154,899	内-11号
				4,900		1,154,899			
埋戻し	土砂		m3	1,100		1,121,454	-1,100	-1,121,454	内-12号
				0		0			
埋戻し	土砂		m3	0		0	1,600	1,548,298	内-13号
				1,600		1,548,298			
捨石工			式	1		8,611,950	1	3,430,030	
				1		12,041,980			
捨石	玉石(φ500mm～600mm 程度)現地発生材		m3	2,564	1,500	3,846,000	-2,564	-3,846,000	単-30号
				0		0			
捨石	玉石(φ50cm内外)		m3	0	0	0	3,073	4,609,500	単-31号
				3,073		1,500			
捨石 (埋戻し)	玉石(φ500mm～600mm 程度)現地発生材		m3	135	1,500	202,500	-135	-202,500	単-32号
				0		1,500			
捨石 (埋戻し)	玉石(φ50cm内外)		m3	0	0	0	135	202,500	単-33号
				135		1,500			
吸出し防止材	t=10mm		m2	1,860	975	1,813,500	380	370,500	単-34号
				2,240		975			

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川人吉地区掘削護岸工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000 m3未満	m3	2,700	293	791,100	1,200	351,600	単-35号	
			3,900	293	1,142,700				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	2,700	725.5	1,958,850	-2,700	-1,958,850	単-36号	
			0	725.5	0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0	3,880	3,903,280	単-37号	
			3,880	1,006	3,903,280				
残土処理工		式	1		3,825,300	1	1,334,700		
			1		5,160,000				
整地	敷均し(ルーズ)	m3	2,600	105.5	274,300	600	63,300	単-38号	
			3,200	105.5	337,600				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	2,650	1,340	3,551,000	-2,650	-3,551,000	単-39号	
			0	1,340	0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0	3,200	4,822,400	単-40号	
			3,200	1,507	4,822,400				
付帯道路工		式	1		6,293,925	1	2,080,761		
			1		8,374,686				
コンクリート舗装工		式	1		6,293,925	1	2,080,761		
			1		8,374,686				
コンクリート舗装	t=35cm 18-8-40(高炉)	m2	606		6,293,925	-606	-6,293,925	内-14号	
			0		0				
コンクリート舗装	t=35cm 18-8-40(高炉)	m2	0		0	804	8,374,686	内-15号	
			804		8,374,686				
構造物撤去工		式	1		13,161,071	1	1,650,144		
			1		14,811,215				

設計内訳書

印刷日時：2026/02/24 09:29:41

工事名	R 7 球磨川人吉地区掘削護岸工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
構造物取壊し工		式	1		3, 313, 136				
			1		3, 313, 136	0	0		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	424	7, 814	3, 313, 136				単-41号
			424	7, 814	3, 313, 136	0	0		
かご撤去工		式	0		0				
			1		166, 338	1	166, 338		
じゃかご撤去	径60cm	m	0		0				内-16号
			58		166, 338	58	166, 338		
かごマット撤去		式	1		6, 032, 441				
			1		6, 857, 724	1	825, 283		
かごマット撤去		m2	1, 768		6, 032, 441				内-17号
			0		0	-1, 768	-6, 032, 441		
かごマット撤去		m2	0		0				内-18号
			1, 768		6, 857, 724	1, 768	6, 857, 724		
袋詰玉石撤去		式	1		1, 572, 147				
			1		2, 244, 201	1	672, 054		
袋詰玉石撤去	2t	袋	645		1, 572, 147				内-19号
			0		0	-645	-1, 572, 147		
袋詰玉石撤去	2t	袋	0		0				内-20号
			590		2, 244, 201	590	2, 244, 201		
運搬処理工		式	1		2, 243, 347				
			1		2, 229, 816	1	-13, 531		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	424	1, 461	619, 464				単-42号
			424	1, 461	619, 464	0	0		

設計内訳書

印刷日時：2026/02/24 09:29:41

工事名	R 7 球磨川人吉地区掘削護岸工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	424	3,798	1,610,352			単-43号	
			424	3,798	1,610,352	0	0		
現場発生品運搬	かごマット	式	1		13,531			内-21号	
			0		0	-1	-13,531		
応急処理工		式	1		28,576,225				
			1		1,905,081	1	-26,671,144		
応急処理作業工		式	1		28,576,225				
			1		1,905,081	1	-26,671,144		
応急作業		式	1		28,576,225			内-22号	
			0		0	-1	-28,576,225		
応急作業		式	0		0			内-23号	
			1		1,905,081	1	1,905,081		
仮設工		式	1		23,381,138				
			1		27,517,565	1	4,136,427		
工事用道路工		式	1		3,861,066				
			1		3,438,786	1	-422,280		
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上	m3	580		931,823			内-24号	
			0		0	-580	-931,823		
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上	m3	0		0			内-25号	
			580		368,783	580	368,783		
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	580		974,366			内-26号	
			0		0	-580	-974,366		
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	0		0			内-27号	
			580		1,070,316	580	1,070,316		

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川人吉地区掘削護岸工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷砂利 (設置)		RC-40 敷厚 100mm	m2	2,690		796,574	0	0	内-28号
				2,690		796,574			
敷砂利 (撤去)		RC-40 敷厚 100mm	m2	2,690		455,042	-2,690	-455,042	内-29号
				0		0			
敷砂利 (撤去)		RC-40 敷厚 100mm	m2	0		0	2,690	499,852	内-30号
				2,690		499,852			
敷鉄板 (設置・撤去)		各種 設置・撤去	m2	547		703,261	0	0	内-31号
				547		703,261			
土留・仮締切工			式	1		19,202,835	1	-1,175,022	
				1		18,027,813			
土のう (制作・設置)			袋	1,739		15,072,423	-1,739	-15,072,423	内-32号
				0		0			
土のう (制作・設置)			袋	0		0	1,739	13,656,025	内-33号
				1,739		13,656,025			
土のう (撤去)			袋	1,739		4,130,412	-1,739	-4,130,412	内-34号
				0		0			
土のう (撤去)			袋	0		0	1,739	4,371,788	内-35号
				1,739		4,371,788			
汚濁防止工			式	0		0	1	5,733,729	
				1		5,733,729			
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	0		0	350	5,733,729	内-36号
				350		5,733,729			
交通管理工			式	1		317,237	0	0	
				1		317,237			

設計内訳書

印刷日時：2026/02/24 09:29:41

工事名	R 7 球磨川人吉地区掘削護岸工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	23		317, 237			内-37号	
			23		317, 237	0	0		
直接工事費		式	1		138, 797, 184				
			1		199, 310, 323	1	60, 513, 139		
共通仮設費		式	1		17, 548, 636				
			1		22, 995, 399	1	5, 446, 763		
共通仮設費		式	1		4, 738, 053				
			1		5, 785, 176	1	1, 047, 123		
運搬費		式	1		1, 227, 470				
			1		1, 227, 470	0	0		
仮設材運搬費		t	94		1, 227, 470			内-38号	
			94		1, 227, 470	0	0		
技術管理費		式	1		569, 232				
			1		569, 232	0	0		
システム初期費 (ICT)		式	1		569, 232			内-39号	
			1		569, 232	0	0		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		2, 941, 351				
			1		3, 988, 474	1	1, 047, 123		
共通仮設費 (率計上)		式	1		12, 810, 583				
			1		17, 210, 223	1	4, 399, 640		
純工事費		式	1		156, 345, 820				
			1		222, 305, 722	1	65, 959, 902		
現場管理費		式	1		44, 918, 904				
			1		59, 403, 255	1	14, 484, 351		

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川人吉地区掘削護岸工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価				1		201, 264, 724			
			式	1		281, 708, 977	1	80, 444, 253	
一般管理費等				1		31, 235, 276			
			式	1		41, 701, 023	1	10, 465, 747	
工事価格				1		232, 500, 000			
			式	1		323, 410, 000	1	90, 910, 000	
消費税相当額				1		23, 250, 000			
			式	1		32, 341, 000	1	9, 091, 000	
工事費計				1		255, 750, 000			
			式	1		355, 751, 000	1	100, 001, 000	

20/0m3当たり内訳書

印刷日時 : 2026/02/24 09:29:55

床掘り

第 1号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/30m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24 09:29:55

第 2号内訳書
床掘り

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	27. 2	2, 050	55, 760	27. 2	55, 760	
合 計					0			
					55, 760		55, 760	
変更積算金額					0			
					53, 077		53, 077	円／m3

20/0m3当たり内訳書

印刷日時 : 2026/02/24 09:29:55

埋戻し

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/30m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24 09:29:55

埋戻し
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	27. 2	3, 626	98, 627	27. 2	98, 627	
合 計					0			
					98, 627		98, 627	
変更積算金額					0			
					93, 882		93, 882	円／m3

1,650/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24 09:29:55

第 5号内訳書 石張
(φ 300mm～400mm程度)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石積（張）	張工 練石 玉石		1,650	8,404	13,866,600			CB221830
		m 2	1,650	8,404	13,866,600	0	0	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		55.4	3,788	209,855			CB224710
		m 2	55.4	3,788	209,855	0	0	
合 計					13,399,286		-13,399,286	
					0			

0/2,091m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24 09:29:56

石張
第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石材加工品据付	ユニットストーン		0	0	0			WYB00012
		m2	1,468	2,681	3,935,708	1,468	3,935,708	単一 44号
石材加工品据付	ストーンライズ		0	0	0			WYB00013
		m2	623	7,666	4,775,918	623	4,775,918	単一 45号
【材料費】								
ユニットストーン ハネ付仕様	現地発生石材 φ200mm以上 脚部無し 1000×2000		0	0	0			
		m 2	1,468	29,500	43,306,000	1,468	43,306,000	
ストーンライズ	T350型 現地発生石材 φ300mm内外		0	0	0			
		m 2	211	22,400	4,726,400	211	4,726,400	
ストーンライズ（間詰用）	T350型 現地発生石材 φ300mm内外		0	0	0			
		m 2	412	19,600	8,075,200	412	8,075,200	
高さ調整ブロック	両面Rタイプ Ba180 b230 h250 L600		0	0	0			
		本	2,842	5,090	14,465,780	2,842	14,465,780	
合 計					0			
					79,285,006		79,285,006	
変更積算金額					0			
					75,470,881		75,470,881	円／m2

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24 09:29:56

連節ブロック張
第 7号内訳書 (階段1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
連節ブロック張	150kg/個以上 鉄筋又は鋼線 鉄筋コンクリート用棒鋼 各種 不要 無し	m 2	0	0	0			CB226040
			60	25,870	1,552,200	60	1,552,200	
裏込碎石	再生クワッシャー 40～0 全ての費用	m 3	0	0	0			CB221120
			3	8,256	24,768	3	24,768	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設	m 3	0	0	0			CB240010
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		7	39,490	276,430	7	276,430	
合 計					0			
					1,853,398		1,853,398	
変更積算金額					0			
					1,764,227		1,764,227	円／箇所

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24 09:29:56

第 8号内訳書
連節ブロック張
(階段2)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
連節ブロック張	150kg/個以上 鉄筋又は鋼線 鉄筋コンクリート用棒鋼 各種 不要 無し	m 2	0	0	0			CB226040
			50.3	25,870	1,301,261	50.3	1,301,261	
裏込碎石	再生クワッシャー 40～0 全ての費用	m 3	0	0	0			CB221120
			3.1	8,256	25,593	3.1	25,593	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0	0	0			CB240010
			7.2	39,490	284,328	7.2	284,328	
合 計					0			
					1,611,182		1,611,182	
変更積算金額					0			
					1,533,664		1,533,664	円／箇所

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24 09:29:56

第 9号内訳書
連節ブロック張
(階段3)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
連節ブロック張	150kg/個以上 鉄筋又は鋼線 鉄筋コンクリート用棒鋼 各種 不要 無し	m 2	0 51.6	0 25,870	0 1,334,892	 51.6	 1,334,892	CB226040
裏込碎石	再生クワッシャー 40～0 全ての費用	m 3	0 3.3	0 8,256	0 27,244	 3.3	 27,244	CB221120
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0 7.7	0 39,490	0 304,073	 7.7	 304,073	CB240010
合 計					0 1,666,209		 1,666,209	
変更積算金額					0 1,586,044		 1,586,044	円／箇所

3,900/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24 09:29:56

第 10号内訳書
床掘り

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		3,908	245. 7	960, 195			CB210030
		m 3	3,908	245. 7	960, 195	0	0	
合 計					914, 003			
					0		-914, 003	

0/4, 900m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24 09:29:56

第 11号内訳書
床掘り

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	4, 938	245. 7	1, 213, 266	4, 938	1, 213, 266	
合 計					0			
					1, 213, 266		1, 213, 266	
変更積算金額					0			
					1, 154, 899		1, 154, 899	円／m3

1, 100/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24 09:29:56

埋戻し
第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		1, 135	1, 038	1, 178, 130			CB210410
		m 3	1, 135	1, 038	1, 178, 130	0	0	
合 計					1, 121, 454			
					0		-1, 121, 454	

0/1, 600m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24 09:29:56

第 13号内訳書

埋戻し

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m 3	1, 567	1, 038	1, 626, 546	1, 567	1, 626, 546	
合 計					0			
					1, 626, 546		1, 626, 546	
変更積算金額					0			
					1, 548, 298		1, 548, 298	円／m3

606/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24 09:29:56

コンクリート舗装

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		212	28, 270	5, 993, 240			CB240010
	18-8-40(高炉)							
	100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	212	28, 270	5, 993, 240	0	0	
下層路盤 (車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン		606	882. 3	534, 673			CB410030
	RC-40 全ての費用	m 2	606	882. 3	534, 673	0	0	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		22. 2	3, 788	84, 093			CB224710
		m 2	22. 2	3, 788	84, 093	0	0	
合 計					6, 293, 925			
					0		-6, 293, 925	

0/804m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24 09:29:56

コンクリート舗装

第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	0 282	0 28, 270	0 7, 972, 140	 282	 7, 972, 140	CB240010
下層路盤 (車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m 2	0 804	0 882. 3	0 709, 369	 804	 709, 369	CB410030
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0 29. 6	0 3, 933	0 116, 416	 29. 6	 116, 416	CB224710
合 計					0 8, 797, 925		8, 797, 925	
変更積算金額					0 8, 374, 686		8, 374, 686	円／m2

0/58m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24 09:29:56

第 16号内訳書
じゃかご撤去

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
じゃかご	撤去 径60cm		0	0	0			CB225010
		m	58. 2	2, 545	148, 119	58. 2	148, 119	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	15. 7	1, 585	24, 884	15. 7	24, 884	
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	15. 7	111. 1	1, 744	15. 7	1, 744	
合 計					0			
					174, 747		174, 747	
変更積算金額					0			
					166, 338		166, 338	円／m

1,768/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24 09:29:57

かごマット撤去

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
かごマット撤去	2000×1000×500		1,768	2,825	4,994,600			WYB00003
		m 2	1,768	2,825	4,994,600	0	0	単一 47号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下		884	1,408	1,244,672			CB210110
		m 3	884	1,408	1,244,672	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上)無し		884	110.9	98,035			CA900310
		m 3	884	110.9	98,035	0	0	
合 計					6,032,441			
					0			
							-6,032,441	

0/1,768m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24 09:29:57

かごマット撤去

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
かごマット撤去	2000×1000×500		0	0	0			WYB00009
		m 2	1,768	2,825	4,994,600	1,768	4,994,600	単一 48号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	696	1,583	1,101,768	696	1,101,768	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	187	5,512	1,030,744	187	1,030,744	
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	696	110.9	77,186	696	77,186	
合 計					0			
					7,204,298		7,204,298	
変更積算金額					0			
					6,857,724		6,857,724	円/㎡

645/0袋当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24 09:29:57

袋詰玉石撤去

第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	岩塊・玉石 土量50,000m3未満		806	307. 9	248, 167			CA900010
		m 3	806	307. 9	248, 167	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 7. 0km以下		806	1, 408	1, 134, 848			CB210110
		m 3	806	1, 408	1, 134, 848	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10,000m3以上）無し		806	110. 9	89, 385			CA900310
		m 3	806	110. 9	89, 385	0	0	
運搬費	廃プラスチック類（株）吉田開発 L=60. 0km以下		3. 2	6, 000	19, 200			
		t	3. 2	6, 000	19, 200	0	0	
処分費（t）			3. 2	50, 000	160, 000			WB020052
		t	3. 2	50, 000	160, 000	0	0	単一 49号
合 計					1, 572, 147			
					0		-1, 572, 147	

0/590袋当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24 09:29:57

袋詰玉石撤去

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	岩塊・玉石 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	738	307. 9	227, 230	738	227, 230	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 8. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	550	1, 583	870, 650	550	870, 650	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 60. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	187	5, 512	1, 030, 744	187	1, 030, 744	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10,000m3以上）無し		0	0	0			CA900310
		m 3	550	110. 9	60, 995	550	60, 995	
運搬費	廃プラスチック類（株）吉田開発 L=60. 0km以下		0	0	0			
		t	3	6, 000	18, 000	3	18, 000	
処分費（t）			0	0	0			WB020052
		t	3	50, 000	150, 000	3	150, 000	単一 50号
合 計					0			
					2, 357, 619		2, 357, 619	
変更積算金額					0			
					2, 244, 201		2, 244, 201	円／袋

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24 09:29:57

現場発生産品運搬

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t 有り 9. 0km以下		1	4, 885	4, 885			CB010410
		t	1	4, 885	4, 885	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t		1	9, 330	9, 330			CB010420
		t	1	9, 330	9, 330	0	0	
合 計					13, 531			
					0		-13, 531	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24 09:29:57

応急作業

第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			150	29, 988	4, 498, 200			
		人	150	29, 988	4, 498, 200	0	0	
特殊作業員			150	25, 602	3, 840, 300			
		人	150	25, 602	3, 840, 300	0	0	
普通作業員			150	21, 726	3, 258, 900			
		人	150	21, 726	3, 258, 900	0	0	
バックホウ（クローラ）〔 標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		150	64, 280	9, 642, 000			
		日	150	64, 280	9, 642, 000	0	0	単一 52号
【運転】								
ダンプトラック〔オンロー ド・ディーゼル〕	1 0 t 積級		150	58, 540	8, 781, 000			
		日	150	58, 540	8, 781, 000	0	0	単一 53号
【運転、タイヤ損耗費、良 好】								
合 計					28, 576, 225			
					0		-28, 576, 225	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24 09:29:57

応急作業

第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			
		人	10	29, 988	299, 880	10	299, 880	
特殊作業員			0	0	0			
		人	10	25, 602	256, 020	10	256, 020	
普通作業員			0	0	0			
		人	10	21, 726	217, 260	10	217, 260	
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0．8 m 3		0	0	0			
		日	10	64, 280	642, 800	10	642, 800	単一 54号
【運転】								
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	1 0 t 積級		0	0	0			
		日	10	58, 540	585, 400	10	585, 400	単一 55号
【運転、タイヤ損耗費、良好】								
合 計					0			
					2, 001, 360		2, 001, 360	
変更積算金額					0			
					1, 905, 081		1, 905, 081	円／式

580/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24 09:29:57

第 24号内訳書 工事用道路盛土
(設置)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		576	258. 2	148, 723			CA900010
		m 3	576	258. 2	148, 723	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下		576	1, 408	811, 008			CB210110
		m 3	576	1, 408	811, 008	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		173	110. 9	19, 185			CA900310
		m 3	173	110. 9	19, 185	0	0	
合 計					931, 823			
					0			
							-931, 823	

0/580m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24 09:29:57

第 25号内訳書 工事用道路盛土
(設置)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	576	258. 2	148, 723	576	148, 723	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	576	381. 1	219, 513	576	219, 513	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	173	110. 9	19, 185	173	19, 185	
合 計					0			
					387, 421		387, 421	
変更積算金額					0			
					368, 783		368, 783	円／m3

580/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24 09:29:57

第 26号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		576	258. 2	148, 723			CA900010
		m 3	576	258. 2	148, 723	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下		576	1, 408	811, 008			CB210110
		m 3	576	1, 408	811, 008	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		576	110. 9	63, 878			CA900310
		m 3	576	110. 9	63, 878	0	0	
合 計					974, 366			
					0			
							-974, 366	

0/580m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24 09:29:57

第 27号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	576	258. 2	148, 723	576	148, 723	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	576	1, 583	911, 808	576	911, 808	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	576	110. 9	63, 878	576	63, 878	
合 計					0			
					1, 124, 409		1, 124, 409	
変更積算金額					0			
					1, 070, 316		1, 070, 316	円／m3

2,690m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24 09:29:57

第 28号内訳書 敷砂利 (設置)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し		269	110. 9	29, 832			CA900310
		m 3	269	110. 9	29, 832	0	0	
【材料費】								
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		269	3, 000	807, 000			
		m 3	269	3, 000	807, 000	0	0	
合 計					796, 574		0	
					796, 574			

2,690/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24 09:29:58

第 29号内訳書
敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		269	258.2	69,455			CA900010
		m 3	269	258.2	69,455	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下		269	1,408	378,752			CB210110
		m 3	269	1,408	378,752	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		269	110.9	29,832			CA900310
		m 3	269	110.9	29,832	0	0	
合 計					455,042			
					0			

0/2, 690m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24 09:29:58

第 30号内訳書
敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	269	258. 2	69, 455	269	69, 455	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	269	1, 583	425, 827	269	425, 827	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	269	110. 9	29, 832	269	29, 832	
合 計					0			
					525, 114		525, 114	
変更積算金額					0			
					499, 852		499, 852	
								円／m2

547m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24 09:29:58

第 31号内訳書 敷鉄板 (設置・撤去)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		547	403. 4	220, 659			WB253610
		m 2	547	403. 4	220, 659	0	0	単一 56号
敷鉄板賃料	各種 無 88日 無 有		184	2, 816	518, 144			WB253630
		枚	184	2, 816	518, 144	0	0	単一 57号
合 計					703, 261		0	
					703, 261			

1,739/0袋当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24 09:29:58

第 32号内訳書
土のう
(制作・設置)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		1,739	7,389	12,849,471			WB252730
		袋	1,739	7,389	12,849,471	0	0	単一 58号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,449	258.2	374,131			CA900010
		m 3	1,449	258.2	374,131	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下		1,449	1,408	2,040,192			CB210110
		m 3	1,449	1,408	2,040,192	0	0	
シート布設	ブルーシート#2000		1,378	413.9	570,354			WYB00001
		m 2	1,378	413.9	570,354	0	0	単一 59号
合 計					15,072,423			
					0		-15,072,423	

0/1,739袋当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24 09:29:58

第 33号内訳書
土のう
(制作・設置)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	1,739	7,389	12,849,471	1,739	12,849,471	単一 60号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1,449	258.2	374,131	1,449	374,131	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1,449	381.1	552,213	1,449	552,213	
シート布設	ブルーシート#2000		0	0	0			WYB00006
		m 2	1,378	413.9	570,354	1,378	570,354	単一 61号
合 計					0			
					14,346,169		14,346,169	
変更積算金額					0			
					13,656,025		13,656,025	円／袋

1,739/0袋当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24 09:29:58

第 34号内訳書
土のう
(撤去)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		1,739	959. 6	1,668,744			WB252730
		袋	1,739	959. 6	1,668,744	0	0	単一 62号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下		1,449	1,408	2,040,192			CB210110
		m 3	1,449	1,408	2,040,192	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		1,449	110. 9	160,694			CA900310
		m 3	1,449	110. 9	160,694	0	0	
シート撤去	フルシート #2000		1,378	141. 6	195,124			WYB00002
		m 2	1,378	141. 6	195,124	0	0	単一 63号
運搬費	廃プラスチック類 (株)吉田開発 L=60. 0km以下		4. 9	6,000	29,400			
		t	4. 9	6,000	29,400	0	0	
処分費 (t)			4. 9	50,000	245,000			WB020052
		t	4. 9	50,000	245,000	0	0	単一 49号
合 計					4,130,412			
					0			
							-4,130,412	

0/1,739袋当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24 09:29:58

第 35号内訳書
土のう
(撤去)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	1,739	959. 6	1,668,744	1,739	1,668,744	単一 64号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1,449	1,583	2,293,767	1,449	2,293,767	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	1,449	110. 9	160,694	1,449	160,694	
シート撤去	ブルーシート #2000		0	0	0			WYB00007
		m 2	1,378	141. 6	195,124	1,378	195,124	単一 65号
運搬費	廃プラスチック類 (株)吉田開発 L=60. 0km以下		0	0	0			
		t	4. 9	6,000	29,400	4. 9	29,400	
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	4. 9	50,000	245,000	4. 9	245,000	単一 50号
合 計					0			
					4,592,729			
変更積算金額					0			
					4,371,788			
								円／袋

0/350m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24 09:29:58

汚濁防止フェンス
第 36号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	350	17,210	6,023,500	350	6,023,500	単一 66号
合 計					0			
					6,023,500		6,023,500	
変更積算金額					0			
					5,733,729		5,733,729	円／m

23人日当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24 09:29:58

交通誘導警備員
第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			23	14, 490	333, 270			WB010212
		人日	23	14, 490	333, 270	0	0	単一 67号
合 計					317, 237			
					317, 237		0	

94t当たり内訳書

印刷日時：2026/02/24 09:29:58

仮設材運搬費

第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 79.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		188. 8	5, 330	1, 006, 304			WB010020
		t	188. 8	5, 330	1, 006, 304	0	0	単一 68号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		94. 4	3, 000	283, 200			WB010030
		t	94. 4	3, 000	283, 200	0	0	単一 69号
合 計					1, 227, 470			
					1, 227, 470			

一式当たり内訳書

印刷日時 : 2026/02/24 09:29:58

システム初期費 (ICT)

第 39号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3以上10, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	377. 6
						1		377. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ I C T ）		土砂 オープンカット 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満		1	396. 7	396. 7	CA900430	
			m 3	1	396. 7	396. 7		
計						396. 7		
						396. 7		
単価						396. 7	円／m3	
						396. 7		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	法面整形(切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	813
						1		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	854. 1	854. 1	CB220070	
			m 2	1	854. 1	854. 1		
計						854. 1		
						854. 1		
単価						854. 1	円／m2	
						854. 1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	105. 5
						1		105. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m 3	1	110. 9	110. 9	CA900310	
				1	110. 9	110. 9		
計						110. 9		
						110. 9		
単価						110. 9	円／m3	
						110. 9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 340
						1		1, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	1, 408	1, 408	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下	m 3	1	1, 408	1, 408		
計						1, 408		
						1, 408		
単価						1, 408		
						1, 408		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	1, 583	1, 583		
計						0		
						1, 583		
単価						0		
						1, 583	円／m3	
変更積算単価								
						1, 507	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	石積(張)基礎	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	13, 631
						10		13, 631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		2	71, 590	143, 180	CB226170	
			m 3	2	71, 590	143, 180		
計						143, 180		
						143, 180		
単価						14, 320		
						14, 320		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	プレキャスト基礎ブロック	底幅 50 c m 高さ 50 c m 500×1995×500	単位	m	数量	0	単価	0
					100			17,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト基礎ブロック			0	0	0	CB226220	
			m	100	4,689	468,900		
	プレキャスト基礎	500×1995×500		0	0	0		
			個	50	18,000	900,000		
	中詰コンクリート打設	18-8-40(高炉) 有り 全ての費用		0	0	0	CB322140	
			m 3	12.5	33,900	423,750		
	計					0		
						1,792,650		
	単価					0		
						17,930	円／m	
	変更積算単価							
						17,070	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	現場打横帯 (隔壁)コンクリート (1) H=3500	18-8-40 (高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	100, 424
						1		100, 424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯 (隔壁) コンクリート		18-8-40 (高炉) 一般養生		1. 5	70, 270	105, 405	CB226200	
			m 3	1. 5	70, 270	105, 405		
計						105, 405		
						105, 405		
単価						105, 500		
						105, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	現場打横帯(隔壁)コンクリート (2) H=3840	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	113, 751
						1		113, 751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1. 7	70, 270	119, 459	CB226200	
			m 3	1. 7	70, 270	119, 459		
計						119, 459		
						119, 459		
単価						119, 500	円／箇所	
						119, 500		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	現場打横帯(隔壁)コンクリート (3) H=3900	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	113, 751
						1		113, 751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1. 7	70, 270	119, 459	CB226200	
			m 3	1. 7	70, 270	119, 459		
計						119, 459		
						119, 459		
単価						119, 500	円／箇所	
						119, 500		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (1, 4)	幅 30 c m 高さ 60 c m	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック			0	0	0	CB226250	
			m	7	6,702	46,914		
	【材料費】							
	プレキャスト横帯	300×2000×H600		0	0	0		
			個	3	46,250	138,750		
	プレキャスト横帯	300×1000×H600		0	0	0		
			個	1	23,200	23,200		
	計					0		
						208,864		
	単価					0		
						208,900	円／箇所	
	変更積算単価							
						198,900	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (2)	幅 30 c m 高さ 60 c m	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		227, 200
	プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック			0	0	0	CB226250	
			m	8	6, 702	53, 616		
	【材料費】							
	プレキャスト横帯	300×2000×H600		0	0	0		
			個	4	46, 250	185, 000		
	計					0		
						238, 616		
	単価					0		
						238, 700	円／箇所	
	変更積算単価							
						227, 200	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (3)	幅 30 c m 高さ 60 c m	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 227, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック				0	0	0	CB226250	
			m	8	6, 702	53, 616		
【材料費】								
プレキャスト横帯		300×2000×H600		0	0	0		
			個	4	46, 250	185, 000		
計						0 238, 616		
単価						0 238, 700	円／箇所	
変更積算単価						227, 200	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	36, 000
						1		36, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		張工 18-8-40(高炉)		1	37, 820	37, 820	CB221840	
			m 3	1	37, 820	37, 820		
計						37, 820		
						37, 820		
単価						37, 820		
						37, 820		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	裏込材	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 291
						1		7, 291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込材（クラッシュラン）		張工 再生クラッシュラン RC-40		1	7, 660	7, 660	CB221850	
			m 3	1	7, 660	7, 660		
計						7, 660		
						7, 660		
単価						7, 660		
						7, 660		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	16, 048
						10		16, 048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		2. 5	67, 030	167, 575	CB226180	
			m 3	2. 5	67, 030	167, 575		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0. 25	3, 788	947	CB224710	
			m 2	0. 25	3, 788	947		
計						168, 522		
						168, 522		
単価						16, 860		
						16, 860		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	0	単価	0
						10		15, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226180	
			m 3	2. 5	67, 030	167, 575		
計						0		
						167, 575		
単価						0		
						16, 760	円／m	
変更積算単価								
						15, 960	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	積込 (ルース)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	293
						1		293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満		1	307.9	307.9	CA900010	
			m 3	1	307.9	307.9		
計						307.9		
						307.9		
単価						307.9	円／m3	
						307.9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	725. 5
						1		725. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	762. 2	762. 2	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3. 0km以下		1	762. 2	762. 2		
計						762. 2		
						762. 2		
単価						762. 2	円／m3	
						762. 2		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	目地板	コゝΛ発泡体t=10	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	目地板	30m2以上 コゝΛ発泡体t=10		0	0	0		CB224710
			m 2	1	4,099	4,099		
	計					0		
						4,099		
	単価					0		
						4,099		円／m2
	変更積算単価							
						3,902		円／m2

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	階段護岸 (1)		単位	箇所	数量	1	単価	1,427,840
						1		1,427,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュ 40～0 全ての費用		13.1	8,273	108,376.3	CB221120	
			m 3	13.1	8,273	108,376.3		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		35	31,130	1,089,550	CB240010	
			m 3	35	31,130	1,089,550		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		30	9,155	274,650	CB240210	
			m 2	30	9,155	274,650		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		7	3,788	26,516	CB224710	
			m 2	7	3,788	26,516		
計						1,499,092.3		
						1,499,092.3		
単価						1,500,000		
						1,500,000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	階段護岸 (2)		単位	箇所	数量	1	単価	1, 239, 365
						1		1, 239, 365
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュ 40～0 全ての費用		11. 5	8, 273	95, 139. 5	CB221120	
			m 3	11. 5	8, 273	95, 139. 5		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		30. 6	31, 130	952, 578	CB240010	
			m 3	30. 6	31, 130	952, 578		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		25. 1	9, 155	229, 790. 5	CB240210	
			m 2	25. 1	9, 155	229, 790. 5		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		6. 3	3, 788	23, 864. 4	CB224710	
			m 2	6. 3	3, 788	23, 864. 4		
計						1, 301, 372. 4		
						1, 301, 372. 4		
単価						1, 302, 000		
						1, 302, 000	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－23号	目地板	ゴム発泡体t=10	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 ゴム発泡体t=10		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	4,099	4,099		
計						0		
						4,099		
単価						0		
						4,099	円／m2	
変更積算単価								
						3,902	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	16, 048
						10		16, 048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		18-8-40(高炉) 一般養生		2. 5	67, 030	167, 575	CB226180	
			m 3	2. 5	67, 030	167, 575		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0. 25	3, 788	947	CB224710	
			m 2	0. 25	3, 788	947		
計						168, 522		
						168, 522		
単価						16, 860		
						16, 860		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	0	単価	0
						10		15, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226180	
			m 3	2. 5	67, 030	167, 575		
計						0		
						167, 575		
単価						0		
						16, 760	円／m	
変更積算単価								
						15, 960	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	端止コンクリート (1, 2)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	180, 954
						1		180, 954
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1. 9	42, 970	81, 643	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物		13. 1	8, 272	108, 363. 2	CB240210	
			m 2	13. 1	8, 272	108, 363. 2		
計						190, 006. 2		
						190, 006. 2		
単価						190, 100		
						190, 100	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	端止コンクリート (3, 4)	18-8-40 (高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	162, 488	
						1		162, 488	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40 (高炉)	m 3	1. 7	42, 970	73, 049	CB240010		
		一般養生							
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		1. 7	42, 970	73, 049			
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	11. 8	8, 272	97, 609. 6	CB240210		
				11. 8	8, 272	97, 609. 6			
計						170, 658. 6			
						170, 658. 6			
単価						170, 700	円／箇所		
						170, 700			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (1, 2)	幅 30 c m 高さ 75 c m	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 259, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック				0	0	0	CB226250		
			m	8	6, 702	53, 616			
【材料費】									
プレキャスト横帯		300×2000×H600		0	0	0			
			個	1	46, 250	46, 250			
プレキャスト横帯		300×2000×H750		0	0	0			
			個	3	57, 700	173, 100			
計						0 272, 966			
単価						0 273, 000	円／箇所		
変更積算単価						259, 900	円／箇所		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (3～6)	幅 30 c m 高さ 75 c m	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		226, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック				0	0	0	CB226250	
			m	7	6, 702	46, 914		
【材料費】								
プレキャスト横帯		300×2000×H600		0	0	0		
			個	1	46, 250	46, 250		
プレキャスト横帯		300×2000×H750		0	0	0		
			個	2	57, 700	115, 400		
プレキャスト横帯		300×1000×H750		0	0	0		
			個	1	28, 850	28, 850		
計						0		
						237, 414		
単価						0		
						237, 500	円／箇所	
変更積算単価								
						226, 000	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	捨石	玉石 (φ 500mm～600mm程度) 現地発生材	単位	m3	数量	1	単価	1, 500
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9mを超え24m以下 標準		1	1, 576	1, 576	CB310410	
			m 3	1	1, 576	1, 576		
計						1, 576		
						1, 576		
単価						1, 576	円／m3	
						1, 576		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	捨石	玉石 (φ 50cm内外)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9mを超え24m以下 標準		0	0	0	CB310410	
			m 3	1	1, 576	1, 576		
計						0		
						1, 576		
単価						0		
						1, 576		
変更積算単価						1, 500	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	捨石 (埋戻し)	玉石 (φ 500mm～600mm程度) 現地発生材	単位	m3	数量	1	単価	1, 500
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9mを超え24m以下 標準		1	1, 576	1, 576	CB310410	
			m 3	1	1, 576	1, 576		
計						1, 576		
						1, 576		
単価						1, 576	円／m3	
						1, 576		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	捨石 (埋戻し)	玉石 (φ 50cm内外)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9mを超え24m以下 標準		0	0	0	CB310410	
			m 3	1	1, 576	1, 576		
計						0 1, 576		
単価						0 1, 576	円／m3	
変更積算単価						1, 500	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	吸出し防止材	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	975
						1		975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	1, 025	1, 025	CB224720	
			m 2	1	1, 025	1, 025		
計						1, 025		
						1, 025		
単価						1, 025		
						1, 025		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	積込 (ルース)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	293
						1		293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満		1	307.9	307.9	CA900010	
			m 3	1	307.9	307.9		
計						307.9		
						307.9		
単価						307.9	円／m3	
						307.9		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	725. 5		
						1		725. 5		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3. 0km以下		1	762. 2	762. 2	CB210110			
			m 3	1	762. 2	762. 2				
計						762. 2				
						762. 2				
単価						762. 2	円／m3			
						762. 2				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	1, 056	1, 056		
計						0		
						1, 056		
単価						0	円／m3	
						1, 056		
変更積算単価						1, 006	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	105. 5
						1		105. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m 3	1	110. 9	110. 9	CA900310	
				1	110. 9	110. 9		
計						110. 9		
						110. 9		
単価						110. 9	円／m3	
						110. 9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 340
						1		1, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	1, 408	1, 408	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下	m 3	1	1, 408	1, 408		
計						1, 408		
						1, 408		
単価						1, 408		
						1, 408		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 トラック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	1, 583	1, 583		
計						0		
						1, 583		
単価						0		
						1, 583	円／m3	
変更積算単価								
						1, 507	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 814
						1		7, 814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 209	8, 209	WB824010	
			m 3	1	8, 209	8, 209	単一 46号	
計						8, 209		
						8, 209		
単価						8, 209		
						8, 209		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－42号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 461
						1		1, 461
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用		1	1, 535	1, 535	CB227010	
			m 3	1	1, 535	1, 535		
計						1, 535		
						1, 535		
単価						1, 535	円／m3	
						1, 535		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－43号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 798
						1		3, 798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3, 990	3, 990	WB020051	
			m 3	1	3, 990	3, 990	単－ 51号	
計						3, 990		
						3, 990		
単価						3, 990		
						3, 990	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	石材加工品据付	ユニットストーン	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2,681
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.175	29,988	5,247		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.175	25,602	4,480		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.35	21,726	7,604		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0.175	53,200	9,310		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	1%		式	1		169		
	計					0		
						26,810		
	単価					0		
						2,681	円／m2	

参考資料（１）

単一45号		石材加工品据付	ストーンライズ	単位	m2	数量	0	単価	0
		名称	規格	単位	数量	単価	10		7,666
土木一般世話役					0	0	0	摘要	
				人	0.35	29,988	10,495		
特殊作業員					0	0	0		
				人	0.35	25,602	8,960		
普通作業員					0	0	0		
				人	1.75	21,726	38,020		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊			0	0	0		
				日	0.35	53,200	18,620		
諸雑費（率＋まるめ）					0		0		
1%				式	1		565		
計							0		
							76,660		
単価							0		
							7,666	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,209.28	8,209		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,209		
単価						8,209	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	かごマット撤去	2000×1000×500	単位	m 2	数量	100	単価	2, 825
						100		2, 825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 1	29, 988	32, 986		
			人	1. 1	29, 988	32, 986		
普通作業員				1. 6	21, 726	34, 761		
			人	1. 6	21, 726	34, 761		
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次）山積0. 8 m 3		3. 8	56, 500	214, 700	WYB00004	
			日	3. 8	56, 500	214, 700	単一 71号	
諸雑費（まるめ）				1		53		
			式	1		53		
計						282, 500		
						282, 500		
単価						2, 825		
						2, 825	円／m 2	

参考資料（１）

単一48号		かごマット撤去	2000×1000×500	単位	m 2	数量	0	単価	0
							100		2,825
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
				人	1.1	29,988	32,986		
普通作業員					0	0	0		
				人	1.6	21,726	34,761		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次）山積0.8m3			0	0	0	WYB00010	
				日	3.8	56,500	214,700	単一 72号	
諸雑費（まるめ）					0		0		
				式	1		53		
計							0		
							282,500		
単価							0		
							2,825	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	処分費（t）			単位	t	数量	100	単価	50, 000	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			廃プラスチック類（株）吉田開発		t	100	50, 000	5, 000, 000		
計								5, 000, 000		
単価								50, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	50, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類（株）吉田開発	t	100	50, 000	5, 000, 000		
計						5, 000, 000		
単価						50, 000	円／t	

單價使用年月	2025.09
步掛使用年月	2025.09
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-52号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	64, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	87	143	12, 441		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 49	17, 400	25, 926		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 280		
単価						64, 280	円／日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	日	数量	1	単価	58, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 562	23, 562		
軽油			L	58	143	8, 294		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	供用日	1. 28	20, 100	25, 728		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 28	747	956		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						58, 540		
単価						58, 540	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	64, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	87	143	12, 441		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 49	17, 400	25, 926		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 280		
単価						64, 280	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価	58,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23,562	23,562		
軽油			L	58	143	8,294		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.28	20,100	25,728		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						58,540		
単価						58,540	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－56号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	403. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	29, 988	8, 846		
	とび工		人	0. 295	28, 356	8, 365		
	普通作業員		人	0. 295	21, 726	6, 409		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	55, 330	16, 322	WK250590 単－ 73号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		398		
	計					40, 340		
	単価					403. 4	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	敷鉄板賃料	各種 無 88日 無 有	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2,816
敷鉄板賃料		22×1219×2438						
			枚・日	88	27	2,376		
整備費（敷鉄板）		22×1219×2438						
			枚	1	440	440		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						2,816		
単価						2,816	円／枚	

参考資料（１）

単一58号		大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
							10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	7, 389 摘要	
土木一般世話役			人	0. 294	29, 988	8, 816		
特殊作業員			人	0. 294	25, 602	7, 526		
普通作業員			人	0. 294	21, 726	6, 387		
大型土のう袋材		H=1. 1m W=1. 1m 耐候性短期仮設(1年) 対応	袋	10	3, 770	37, 700		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	45, 020	13, 235	WK250500 単一 74号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		226		
計						73, 890		
単価						7, 389	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-59号	シート布設	ブルーシート#2000	単位	m 2	数量	10	単価	413. 9
						10		413. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 08	29, 988	2, 399		
			人	0. 08	29, 988	2, 399		
普通作業員				0. 02	21, 726	434		
			人	0. 02	21, 726	434		
ブルーシート #2000		3. 6×5. 4m ポリエチレン製		10. 8	42. 4	457		
			m 2	10. 8	42. 4	457		
諸雑費（率＋まるめ）				1		849		
30%			式	1		849		
計						4, 139		
						4, 139		
単価						413. 9		
						413. 9	円／m 2	

参考資料（１）

単一60号		大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
							10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	7, 389 摘要	
土木一般世話役			人	0. 294	29, 988	8, 816		
特殊作業員			人	0. 294	25, 602	7, 526		
普通作業員			人	0. 294	21, 726	6, 387		
大型土のう袋材		H=1. 1m W=1. 1m 耐候性短期仮設(1年) 対応	袋	10	3, 770	37, 700		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	45, 020	13, 235	WK250500 単一 75号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		226		
計						73, 890		
単価						7, 389	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	シート布設	ブルーシート#2000	単位	m 2	数量	0	単価	0
						10		413. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 08	29, 988	2, 399		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 02	21, 726	434		
ブルーシート #2000		3. 6×5. 4m ポリエチレン製		0	0	0		
			m 2	10. 8	42. 4	457		
諸雑費（率＋まるめ） 30%				0		0		
			式	1		849		
計						0		
						4, 139		
単価						0		
						413. 9	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	959. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087	29, 988	2, 608		
特殊作業員			人	0. 087	25, 602	2, 227		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 087	54, 510	4, 742	WK250500 単一 76号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%			式	1		19		
計						9, 596		
単価						959. 6	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	シート撤去	ブルーシート #2000	単位	m 2	数量	10	単価	141. 6
						10		141. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 04	29, 988	1, 199		
			人	0. 04	29, 988	1, 199		
普通作業員				0. 01	21, 726	217		
			人	0. 01	21, 726	217		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 416		
						1, 416		
単価						141. 6		
						141. 6	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	959. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087	29, 988	2, 608		
特殊作業員			人	0. 087	25, 602	2, 227		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 087	54, 510	4, 742	WK250500 単一 77号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%			式	1		19		
計						9, 596		
単価						959. 6	円／袋	

参考資料（１）

単一65号		シート撤去	ﾌﾟﾙｰｼｰﾄ #2000	単位	m 2	数量	0	単価	0
							10		141.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
				人	0.04	29,988	1,199		
普通作業員					0	0	0		
				人	0.01	21,726	217		
諸雑費（まるめ）					0		0		
				式	1		0		
計							0		
							1,416		
単価							0		
							141.6	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	17,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3,017	301,700	WB253020 単一 78号	
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 H=1.0m 総供用日数105日	m	100	12,900	1,290,000		
アンカー工 10%			式	1		129,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		300		
計						1,721,000		
単価						17,210	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一67号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 14, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	14, 484	14, 484	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						14, 490	
単価						14, 490	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一68号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 79. 1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 5, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 80kmまで	t	1	5, 330	5, 330	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5, 330	
単価						5, 330	円／ t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	仮設材等の積み込み，取卸し費	積み込み，取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み，取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次）山積0.8m ³	単位	日	数量	1	単価	56,500
						1		56,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,908	25,908		
			人	1	25,908	25,908		
軽油				63	143	9,009		
			L	63	143	9,009		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次）山積0.8m ³		1.24	17,400	21,576		
			供用日	1.24	17,400	21,576		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						56,500		
						56,500		
単価						56,500		
						56,500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次）山積0. 8 m 3	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		56, 500
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 908	25, 908		
軽油				0	0	0		
			L	63	143	9, 009		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次）山積0. 8 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 24	17, 400	21, 576		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						56, 500		
単価						0		
						56, 500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-73号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	119	143	17, 017		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						55, 330		
単価						55, 330	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	63	143	9, 009		
バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0. 4 5m3(平積0. 3 5 m 3)吊2. 9t	日	1. 28	7, 890	10, 099		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						45, 020		
単価						45, 020	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,908	25,908		
軽油			L	63	143	9,009		
バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	7,890	10,099		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						45,020		
単価						45,020	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	54, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	101	143	14, 443		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 21	11, 700	14, 157		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						54, 510		
単価						54, 510	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	54, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	101	143	14, 443		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 21	11, 700	14, 157		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						54, 510		
単価						54, 510	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.2	29,988	65,973		
普通作業員			人	5.4	21,726	117,320		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2.2	49,840	109,648	WK250550 単一 79号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8,759		
計						301,700		
単価						3,017	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	49,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,908	25,908		
軽油			L	88	135	11,880		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.03	11,700	12,051		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						49,840		
単価						49,840	円／日	

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 球磨川人吉地区掘削護岸工事
工事地名	熊本県人吉市新町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 9月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589510026	1 4) 単価適用年月	2025年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 9月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	268, 675, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	255, 750, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	503日間 自 令和 7年11月14日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (1回変更) 至 令和 9年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	人吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	1, 986, 348
		2 3) 公 告 日	令和 7年 9月 1日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害関連事業費	2) 目： 河川等災害関連事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	---------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川人吉地区掘削護岸工事 (1 回変更合意) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸		式	1		138,797,184				
			1		199,326,268	1		60,529,084	
河川土工		式	1		11,707,690				
			1		12,290,690	1		583,000	
掘削工 (ICT)		式	1		2,114,560				
			1		2,605,440	1		490,880	
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	5,600	377.6	2,114,560				単-1号
			6,900	377.6	2,605,440	1,300		490,880	
法面整形工 (ICT)		式	1		1,471,530				
			1		1,869,900	1		398,370	
法面整形 (切土部) (ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,810	813	1,471,530				単-2号
			2,300	813	1,869,900	490		398,370	
残土処理工		式	1		8,121,600				
			1		7,815,350	1		-306,250	
整地	敷均し (ルーズ)	m3	5,600	105.5	590,800				単-3号
			4,800	105.5	506,400	-800		-84,400	
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,620	1,340	7,530,800				単-4号
			0	1,340	0	-5,620		-7,530,800	
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0				単-5号
			4,850	1,507	7,308,950	4,850		7,308,950	
法覆護岸工		式	1		37,529,379				
			1		107,636,809	1		70,107,430	
作業土工		式	1		110,760				
			1		146,982	1		36,222	

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川人吉地区掘削護岸工事 (1 回変更合意) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	20 0		40,003 0	-20	-40,003	内-1号	
床掘り	土砂	m3	0 30		0 53,085	30	53,085	内-2号	
埋戻し	土砂	m3	20 0		70,757 0	-20	-70,757	内-3号	
埋戻し	土砂	m3	0 30		0 93,897	30	93,897	内-4号	
石積(張)工		式	1 1		37,418,619 107,489,827	1	70,071,208		
石積(張)基礎	18-8-40(高炉)	m	231 0	13,631 13,631	3,148,761 0	-231	-3,148,761	単-6号	
プレキャスト基礎ブロック	底幅 50 c m 高さ 50 c m 500×1995×500	m	0 299	0 17,070	0 5,103,930	299	5,103,930	単-7号	
現場打横帯(隔壁)コンクリート (1) H=3500	18-8-40(高炉)	箇所	1 0	100,424 100,424	100,424 0	-1	-100,424	単-8号	
現場打横帯(隔壁)コンクリート (2) H=3840	18-8-40(高炉)	箇所	1 0	113,751 113,751	113,751 0	-1	-113,751	単-9号	
現場打横帯(隔壁)コンクリート (3) H=3900	18-8-40(高炉)	箇所	1 0	113,751 113,751	113,751 0	-1	-113,751	単-10号	
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (1,4)	幅 30 c m 高さ 60 c m	箇所	0 2	0 198,882	0 397,764	2	397,764	単-11号	
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (2)	幅 30 c m 高さ 60 c m	箇所	0 1	0 227,252	0 227,252	1	227,252	単-12号	

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川人吉地区掘削護岸工事 (1 回変更合意) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (3)	幅 30 c m 高さ 60 c m	箇所	0 1	0 227, 252	0 227, 252	1	227, 252	単-13号	
石張 (φ 300mm～400mm程度)	練石 玉石	m2	1, 650 0		13, 399, 286 0	-1, 650	-13, 399, 286	内-5号	
石張		m2	0 2, 091		0 75, 482, 841	2, 091	75, 482, 841	内-6号	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	429 544	36, 000 36, 000	15, 444, 000 19, 584, 000	115	4, 140, 000	単-14号	
裏込材	再生クラッシュラン RC-40	m3	248 314	7, 291 7, 291	1, 808, 168 2, 289, 374	66	481, 206	単-15号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	186 0	16, 048 16, 048	2, 984, 928 0	-186	-2, 984, 928	単-16号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	0 242	0 15, 956	0 3, 861, 352	242	3, 861, 352	単-17号	
積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50, 000 m3未満	m3	300 0	293 293	87, 900 0	-300	-87, 900	単-18号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	300 0	725. 5 725. 5	217, 650 0	-300	-217, 650	単-19号	
目地板	コゑム発泡体t=10	m2	0 81	0 3, 902	0 316, 062	81	316, 062	単-20号	
付属物設置工		式	1 1		3, 675, 049 6, 881, 321	1	3, 206, 272		
階段工		式	1 1		3, 675, 049 6, 881, 321	1	3, 206, 272		

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川人吉地区掘削護岸工事 (1 回変更合意) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
階段護岸 (1)		箇所	1	1,427,840	1,427,840	-1	-1,427,840	単-21号	
			0	1,427,840	0				
階段護岸 (2)		箇所	1	1,239,365	1,239,365	-1	-1,239,365	単-22号	
			0	1,239,365	0				
連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (階段1)	498×1190×100	箇所	0		0	1	1,764,517	内-7号	
			1		1,764,517				
連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (階段2)	498×1190×100	箇所	0		0	1	1,533,916	内-8号	
			1		1,533,916				
連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (階段3)	498×1190×100	箇所	0		0	1	1,586,304	内-9号	
			1		1,586,304				
目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=10	m2	0	0	0	24	93,648	単-23号	
			24	3,902	93,648				
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m	20	16,048	320,960	-20	-320,960	単-24号	
			0	16,048	0				
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m	0	0	0	30	478,680	単-25号	
			30	15,956	478,680				
端止ｺﾝｸﾘｰﾄ (1,2)	18-8-40(高炉)	箇所	2	180,954	361,908	-2	-361,908	単-26号	
			0	180,954	0				
端止ｺﾝｸﾘｰﾄ (3,4)	18-8-40(高炉)	箇所	2	162,488	324,976	-2	-324,976	単-27号	
			0	162,488	0				
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ (1,2)	幅 30 ｃ ｍ 高さ 75 ｃ ｍ	箇所	0	0	0	2	519,816	単-28号	
			2	259,908	519,816				
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ (3～6)	幅 30 ｃ ｍ 高さ 75 ｃ ｍ	箇所	0	0	0	4	904,440	単-29号	
			4	226,110	904,440				

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川人吉地区掘削護岸工事 (1 回変更合意) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
根固め工		式	1		14,472,707				
			1		19,901,726	1		5,429,019	
作業土工		式	1		2,035,457				
			1		2,703,626	1		668,169	
床掘り	土砂								内-10号
		m3	3,900		914,003				
			0		0	-3,900		-914,003	
床掘り	土砂								内-11号
		m3	0		0				
			4,900		1,155,083	4,900		1,155,083	
埋戻し	土砂								内-12号
		m3	1,100		1,121,454				
			0		0	-1,100		-1,121,454	
埋戻し	土砂								内-13号
		m3	0		0				
			1,600		1,548,543	1,600		1,548,543	
捨石工									
		式	1		8,611,950				
			1		12,038,100	1		3,426,150	
捨石	玉石(φ500mm～600mm 程度)現地発生材								単-30号
		m3	2,564	1,500	3,846,000				
			0	1,500	0	-2,564		-3,846,000	
捨石	玉石(φ50cm内外)								単-31号
		m3	0	0	0				
			3,073	1,500	4,609,500	3,073		4,609,500	
捨石 (埋戻し)	玉石(φ500mm～600mm 程度)現地発生材								単-32号
		m3	135	1,500	202,500				
			0	1,500	0	-135		-202,500	
捨石 (埋戻し)	玉石(φ50cm内外)								単-33号
		m3	0	0	0				
			135	1,500	202,500	135		202,500	
吸出し防止材	t=10mm								単-34号
		m2	1,860	975	1,813,500				
			2,240	975	2,184,000	380		370,500	

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川人吉地区掘削護岸工事 (1 回変更合意) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)		岩塊・玉石 土量50,000 m3未満	m3	2,700	293	791,100	1,200	351,600	単-35号
				3,900	293	1,142,700			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	2,700	725.5	1,958,850	-2,700	-1,958,850	単-36号
				0	725.5	0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0	3,880	3,899,400	単-37号
				3,880	1,005	3,899,400			
残土処理工			式	1		3,825,300	1	1,334,700	
				1		5,160,000			
整地		敷均し(ルース)	m3	2,600	105.5	274,300	600	63,300	単-38号
				3,200	105.5	337,600			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	2,650	1,340	3,551,000	-2,650	-3,551,000	単-39号
				0	1,340	0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0	3,200	4,822,400	単-40号
				3,200	1,507	4,822,400			
付帯道路工			式	1		6,293,925	1	2,082,089	
				1		8,376,014			
コンクリート舗装工			式	1		6,293,925	1	2,082,089	
				1		8,376,014			
コンクリート舗装		t=35cm 18-8-40(高炉)	m2	606		6,293,925	-606	-6,293,925	内-14号
				0		0			
コンクリート舗装		t=35cm 18-8-40(高炉)	m2	804		8,376,014	804	8,376,014	内-15号
				0		0			
構造物撤去工			式	1		13,161,071	1	1,651,615	
				1		14,812,686			

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川人吉地区掘削護岸工事 (1 回変更合意) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
構造物取壊し工		式	1		3,313,136				
			1		3,313,136		0	0	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	424	7,814	3,313,136				単-41号
			424	7,814	3,313,136		0	0	
かご撤去工		式	0		0				
			1		166,366		1	166,366	
じゃかご撤去	径60cm	m	0		0				内-16号
			58		166,366		58	166,366	
かごマット撤去		式	1		6,032,441				
			1		6,858,811		1	826,370	
かごマット撤去		m2	1,768		6,032,441				内-17号
			0		0		-1,768	-6,032,441	
かごマット撤去		m2	0		0				内-18号
			1,768		6,858,811		1,768	6,858,811	
袋詰玉石撤去		式	1		1,572,147				
			1		2,244,557		1	672,410	
袋詰玉石撤去	2t	袋	645		1,572,147				内-19号
			0		0		-645	-1,572,147	
袋詰玉石撤去	2t	袋	0		0				内-20号
			590		2,244,557		590	2,244,557	
運搬処理工		式	1		2,243,347				
			1		2,229,816		1	-13,531	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	424	1,461	619,464				単-42号
			424	1,461	619,464		0	0	

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川人吉地区掘削護岸工事 (1 回変更合意) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	424	3,798	1,610,352	0	0		
			424	3,798	1,610,352				
現場発生品運搬	かごマット	式	1		13,531	-1	-13,531	内-21号	
			0		0				
応急処理工		式	1		28,576,225	1	-26,670,842		
			1		1,905,383				
応急処理作業工		式	1		28,576,225	1	-26,670,842		
			1		1,905,383				
応急作業		式	1		28,576,225	-1	-28,576,225	内-22号	
			0		0				
応急作業		式	0		0	1	1,905,383	内-23号	
			1		1,905,383				
仮設工		式	1		23,381,138	1	4,140,501		
			1		27,521,639				
工事用道路工		式	1		3,861,066	1	-421,972		
			1		3,439,094				
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上	m3	580		931,823	-580	-931,823	内-24号	
			0		0				
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上	m3	0		0	580	368,841	内-25号	
			580		368,841				
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	580		974,366	-580	-974,366	内-26号	
			0		0				
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	0		0	580	1,070,487	内-27号	
			580		1,070,487				

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川人吉地区掘削護岸工事 (1 回変更合意) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷砂利 (設置)	RC-40 敷厚 100mm	m2	2,690		796,574	0	0		
			2,690		796,574				
敷砂利 (撤去)	RC-40 敷厚 100mm	m2	2,690		455,042	-2,690	-455,042	内-29号	
			0		0				
敷砂利 (撤去)	RC-40 敷厚 100mm	m2	0		0	2,690	499,931	内-30号	
			2,690		499,931				
敷鉄板 (設置・撤去)	各種 設置・撤去	m2	547		703,261	0	0	内-31号	
			547		703,261				
土留・仮締切工		式	1		19,202,835	1	-1,172,166		
			1		18,030,669				
土のう (制作・設置)		袋	1,739		15,072,423	-1,739	-15,072,423	内-32号	
			0		0				
土のう (制作・設置)		袋	0		0	1,739	13,658,188	内-33号	
			1,739		13,658,188				
土のう (撤去)		袋	1,739		4,130,412	-1,739	-4,130,412	内-34号	
			0		0				
土のう (撤去)		袋	0		0	1,739	4,372,481	内-35号	
			1,739		4,372,481				
汚濁防止工		式	0		0	1	5,734,639		
			1		5,734,639				
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	0		0	350	5,734,639	内-36号	
			350		5,734,639				
交通管理工		式	1		317,237	0	0		
			1		317,237				

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川人吉地区掘削護岸工事 (1 回変更合意) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	23		317, 237			内-37号	
			23		317, 237	0	0		
直接工事費		式	1		138, 797, 184				
			1		199, 326, 268	1	60, 529, 084		
共通仮設費		式	1		17, 548, 636				
			1		22, 985, 400	1	5, 436, 764		
共通仮設費		式	1		4, 738, 053				
			1		5, 782, 911	1	1, 044, 858		
運搬費		式	1		1, 227, 470				
			1		1, 227, 470	0	0		
仮設材運搬費		t	94		1, 227, 470			内-38号	
			94		1, 227, 470	0	0		
技術管理費		式	1		569, 232				
			1		569, 232	0	0		
システム初期費 (ICT)		式	1		569, 232			内-39号	
			1		569, 232	0	0		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		2, 941, 351				
			1		3, 986, 209	1	1, 044, 858		
共通仮設費 (率計上)		式	1		12, 810, 583				
			1		17, 202, 489	1	4, 391, 906		
純工事費		式	1		156, 345, 820				
			1		222, 311, 668	1	65, 965, 848		
現場管理費		式	1		44, 918, 904				
			1		59, 449, 456	1	14, 530, 552		

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川人吉地区掘削護岸工事 (1 回変更合意) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1 1		201, 264, 724 281, 761, 124	1	80, 496, 400	
一般管理費等			式	1 1		31, 235, 276 41, 638, 876	1	10, 403, 600	
工事価格			式	1 1		232, 500, 000 323, 400, 000	1	90, 900, 000	
消費税相当額			式	1 1		23, 250, 000 32, 340, 000	1	9, 090, 000	
工事費計			式	1 1		255, 750, 000 355, 740, 000	1	99, 990, 000	

20/0m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/30m3当たり内訳書

第 2号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	27. 2	2, 050	55, 760	27. 2	55, 760	
合 計					0			
					53, 085		53, 085	

20/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 3号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/30m3当たり内訳書

埋戻し
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	27. 2	3, 626	98, 627	27. 2	98, 627	
合 計					0			
					93, 897		93, 897	

1,650/0m2当たり内訳書

第 5号内訳書 石張
(φ 300mm～400mm程度)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石積（張）	張工 練石 玉石		1,650	8,404	13,866,600			CB221830
		m 2	1,650	8,404	13,866,600	0	0	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		55.4	3,788	209,855			CB224710
		m 2	55.4	3,788	209,855	0	0	
合 計					13,399,286			
					0		-13,399,286	

0/2,091m2当たり内訳書

石張

第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石材加工品据付	ユニットストーン		0	0	0			WYB00012
		m2	1,468	2,681	3,935,708	1,468	3,935,708	単一 44号
石材加工品据付	ストーンライズ		0	0	0			WYB00013
		m2	623	7,666	4,775,918	623	4,775,918	単一 45号
【材料費】								
ユニットストーン ハネ付仕様	現地発生石材 φ200mm以上 脚部無し 1000×2000		0	0	0			
		m 2	1,468	29,500	43,306,000	1,468	43,306,000	
ストーンライズ	T350型 現地発生石材 φ300mm内外		0	0	0			
		m 2	211	22,400	4,726,400	211	4,726,400	
ストーンライズ (間詰用)	T350型 現地発生石材 φ300mm内外		0	0	0			
		m 2	412	19,600	8,075,200	412	8,075,200	
高さ調整ブロック	両面Rタイプ Ba180 b230 h250 L600		0	0	0			
		本	2,842	5,090	14,465,780	2,842	14,465,780	
合 計					0			
					75,482,841		75,482,841	

0/1箇所当たり内訳書

連節ブロック張
(階段1)

第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/1箇所当たり内訳書

第 8号内訳書 連節ブロック張
(階段2)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
連節ブロック張	150kg/個以上 鉄筋又は鋼線 鉄筋コンクリート用棒鋼 各種 不要 無し	m 2	0 50.3	0 25,870	0 1,301,261	50.3	1,301,261	CB226040
裏込碎石	再生クワッパ 40～0 全ての費用	m 3	0 3.1	0 8,256	0 25,593	3.1	25,593	CB221120
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0 7.2	0 39,490	0 284,328	7.2	284,328	CB240010
合 計					0 1,533,916		1,533,916	

0/1箇所当たり内訳書

第 9号内訳書 連節ブロック張
(階段3)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
連節ブロック張	150kg/個以上 鉄筋又は鋼線 鉄筋コンクリート用棒鋼 各種 不要 無し	m 2	0 51.6	0 25,870	0 1,334,892	 51.6	 1,334,892	CB226040
裏込碎石	再生クワッパ 40～0 全ての費用	m 3	0 3.3	0 8,256	0 27,244	 3.3	 27,244	CB221120
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0 7.7	0 39,490	0 304,073	 7.7	 304,073	CB240010
合 計					0 1,586,304		 1,586,304	

3,900/0m3当たり内訳書

第 10号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		3,908	245. 7	960, 195			CB210030
		m 3	3,908	245. 7	960, 195	0	0	
合 計					914, 003			
					0		-914, 003	

床掘り

第 11号内訳書

單僱使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

埋戻し

第 12号内訳書

單僱使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1,600m3当たり内訳書

埋戻し

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

606/0m2当たり内訳書

コンクリート舗装

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	212	28, 270	5, 993, 240	0	0	CB240010
下層路盤 (車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	606	882. 3	534, 673	0	0	CB410030
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	22. 2	3, 788	84, 093	0	0	CB224710
合 計					6, 293, 925		-6, 293, 925	
					0			

0/804m2当たり内訳書

コンクリート舗装

第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	0 282	0 28, 270	0 7, 972, 140	 282	 7, 972, 140	CB240010
下層路盤 (車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クマシヤン RC-40 全ての費用	m 2	0 804	0 882. 3	0 709, 369	 804	 709, 369	CB410030
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0 29. 6	0 3, 933	0 116, 416	 29. 6	 116, 416	CB224710
合 計					0 8, 376, 014		 8, 376, 014	

0/58m当たり内訳書

じゃかご撤去

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
じゃかご	撤去 径60cm		0	0	0			CB225010
		m	58. 2	2, 545	148, 119	58. 2	148, 119	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	15. 7	1, 585	24, 884	15. 7	24, 884	
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	15. 7	111. 1	1, 744	15. 7	1, 744	
合 計					0			
					166, 366		166, 366	

1,768/0m2当たり内訳書

かごマット撤去

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
かごマット撤去	2000×1000×500		1,768	2,825	4,994,600			WYB00003
		m 2	1,768	2,825	4,994,600	0	0	単一 47号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下		884	1,408	1,244,672			CB210110
		m 3	884	1,408	1,244,672	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上)無し		884	110.9	98,035			CA900310
		m 3	884	110.9	98,035	0	0	
合 計					6,032,441			
					0		-6,032,441	

0/1,768m2当たり内訳書

かごマット撤去

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
かごマット撤去	2000×1000×500		0	0	0			WYB00009
		m 2	1,768	2,825	4,994,600	1,768	4,994,600	単一 48号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	696	1,583	1,101,768	696	1,101,768	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	187	5,512	1,030,744	187	1,030,744	
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	696	110.9	77,186	696	77,186	
合 計					0			
					6,858,811		6,858,811	

645/0袋当たり内訳書

袋詰玉石撤去

第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	岩塊・玉石 土量50,000m3未満		806	307. 9	248, 167			CA900010
		m 3	806	307. 9	248, 167	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 7. 0km以下		806	1, 408	1, 134, 848			CB210110
		m 3	806	1, 408	1, 134, 848	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10, 000m3以上）無し		806	110. 9	89, 385			CA900310
		m 3	806	110. 9	89, 385	0	0	
運搬費	廃プラスチック類（株）吉田開発 L=60. 0km以下		3. 2	6, 000	19, 200			
		t	3. 2	6, 000	19, 200	0	0	
処分費（t）			3. 2	50, 000	160, 000			WB020052
		t	3. 2	50, 000	160, 000	0	0	単一 49号
合 計					1, 572, 147			
					0		-1, 572, 147	

0/590袋当たり内訳書

袋詰玉石撤去

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	岩塊・玉石 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	738	307. 9	227, 230	738	227, 230	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 8. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	550	1, 583	870, 650	550	870, 650	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 60. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	187	5, 512	1, 030, 744	187	1, 030, 744	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10, 000m3以上）無し		0	0	0			CA900310
		m 3	550	110. 9	60, 995	550	60, 995	
運搬費	廃プラスチック類（株）吉田開発 L=60. 0km以下		0	0	0			
		t	3	6, 000	18, 000	3	18, 000	
処分費（t）			0	0	0			WB020052
		t	3	50, 000	150, 000	3	150, 000	単一 50号
合 計					0			
					2, 244, 557		2, 244, 557	

一式当たり内訳書

現場発生品運搬

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t 有り 9. 0km以下		1	4, 885	4, 885			CB010410
		t	1	4, 885	4, 885	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t		1	9, 330	9, 330			CB010420
		t	1	9, 330	9, 330	0	0	
合 計					13, 531			
					0		-13, 531	

一式当たり内訳書

応急作業

第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			150	29, 988	4, 498, 200			
		人	150	29, 988	4, 498, 200	0	0	
特殊作業員			150	25, 602	3, 840, 300			
		人	150	25, 602	3, 840, 300	0	0	
普通作業員			150	21, 726	3, 258, 900			
		人	150	21, 726	3, 258, 900	0	0	
バックホウ（クローラ）〔 標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		150	64, 280	9, 642, 000			
		日	150	64, 280	9, 642, 000	0	0	単一 52号
【運転】								
ダンプトラック〔オンロー ド・ディーゼル〕	1 0 t 積級		150	58, 540	8, 781, 000			
		日	150	58, 540	8, 781, 000	0	0	単一 53号
【運転、タイヤ損耗費、良 好】								
合 計					28, 576, 225			
					0			
							-28, 576, 225	

一式当たり内訳書

応急作業

第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			
		人	10	29, 988	299, 880	10	299, 880	
特殊作業員			0	0	0			
		人	10	25, 602	256, 020	10	256, 020	
普通作業員			0	0	0			
		人	10	21, 726	217, 260	10	217, 260	
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0			
		日	10	64, 280	642, 800	10	642, 800	単一 54号
【運転】								
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	1 0 t 積級		0	0	0			
		日	10	58, 540	585, 400	10	585, 400	単一 55号
【運転、タイヤ損耗費、良好】								
合 計					0			
					1, 905, 383		1, 905, 383	

580/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土
(設置)

第 24号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/580m3当たり内訳書

第 25号内訳書 工事用道路盛土
(設置)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	576	258. 2	148, 723	576	148, 723	
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	576	381. 1	219, 513	576	219, 513	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	173	110. 9	19, 185	173	19, 185	
合 計					0			
					368, 841		368, 841	

580/0m3当たり内訳書

第 26号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		576	258. 2	148, 723			CA900010
		m 3	576	258. 2	148, 723	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下		576	1, 408	811, 008			CB210110
		m 3	576	1, 408	811, 008	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		576	110. 9	63, 878			CA900310
		m 3	576	110. 9	63, 878	0	0	
合 計					974, 366			
					0		-974, 366	

0/580m3当たり内訳書

第 27号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	576	258. 2	148, 723	576	148, 723	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	576	1, 583	911, 808	576	911, 808	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	576	110. 9	63, 878	576	63, 878	
合 計					0			
					1, 070, 487		1, 070, 487	

2,690m2当たり内訳書

敷砂利
(設置)

第 28号内訳書

單価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2,690/0m2当たり内訳書

第 29号内訳書
 敷砂利
 (撤去)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		269	258.2	69,455			CA900010
		m 3	269	258.2	69,455	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下		269	1,408	378,752			CB210110
		m 3	269	1,408	378,752	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		269	110.9	29,832			CA900310
		m 3	269	110.9	29,832	0	0	
合 計					455,042			
					0		-455,042	

0/2, 690m2当たり内訳書

敷砂利
(撤去)

第 30号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

547m2当たり内訳書

敷鉄板
第 31号内訳書 (設置・撤去)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		547	403. 4	220, 659			WB253610
		m 2	547	403. 4	220, 659	0	0	単一 56号
敷鉄板賃料	各種 無 88日 無 有		184	2, 816	518, 144			WB253630
		枚	184	2, 816	518, 144	0	0	単一 57号
合 計					703, 261		0	
					703, 261			

1,739/0袋当たり内訳書

第 32号内訳書 土のう
(制作・設置)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		1,739	7,389	12,849,471			WB252730
		袋	1,739	7,389	12,849,471	0	0	単一 58号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,449	258.2	374,131			CA900010
		m 3	1,449	258.2	374,131	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下		1,449	1,408	2,040,192			CB210110
		m 3	1,449	1,408	2,040,192	0	0	
シート布設	ブルーシート#2000		1,378	413.9	570,354			WYB00001
		m 2	1,378	413.9	570,354	0	0	単一 59号
合 計					15,072,423			
					0		-15,072,423	

0/1,739袋当たり内訳書

第 33号内訳書 土のう
(制作・設置)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	1,739	7,389	12,849,471	1,739	12,849,471	単一 60号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1,449	258.2	374,131	1,449	374,131	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1,449	381.1	552,213	1,449	552,213	
シート布設	ブルーシート#2000		0	0	0			WYB00006
		m 2	1,378	413.9	570,354	1,378	570,354	単一 61号
合 計					0			
					13,658,188		13,658,188	

1,739/0袋当たり内訳書

第 34号内訳書 土のう
(撤去)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		1,739	959. 6	1,668,744			WB252730
		袋	1,739	959. 6	1,668,744	0	0	単一 62号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下		1,449	1,408	2,040,192			CB210110
		m 3	1,449	1,408	2,040,192	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		1,449	110. 9	160,694			CA900310
		m 3	1,449	110. 9	160,694	0	0	
シート撤去	ブルーシート #2000		1,378	141. 6	195,124			WYB00002
		m 2	1,378	141. 6	195,124	0	0	単一 63号
運搬費	廃プラスチック類 (株)吉田開発 L=60. 0km以下		4. 9	6,000	29,400			
		t	4. 9	6,000	29,400	0	0	
処分費 (t)			4. 9	50,000	245,000			WB020052
		t	4. 9	50,000	245,000	0	0	単一 49号
合 計					4,130,412			
					0		-4,130,412	

0/1,739袋当たり内訳書

第 35号内訳書 土のう
(撤去)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	1,739	959. 6	1,668,744	1,739	1,668,744	単一 64号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1,449	1,583	2,293,767	1,449	2,293,767	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	1,449	110. 9	160,694	1,449	160,694	
シート撤去	ブルーシート #2000		0	0	0			WYB00007
		m 2	1,378	141. 6	195,124	1,378	195,124	単一 65号
運搬費	廃プラスチック類 (株)吉田開発 L=60. 0km以下		0	0	0			
		t	4. 9	6,000	29,400	4. 9	29,400	
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	4. 9	50,000	245,000	4. 9	245,000	単一 50号
合 計					0			
					4,372,481		4,372,481	

0/350m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 36号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	350	17, 210	6, 023, 500	350	6, 023, 500	単一 66号
合 計					0			
					5, 734, 639		5, 734, 639	

23人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 37号内訳書

單価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

94t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 79.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	188. 8	5, 330	1, 006, 304	0	0	WB010020 単一 68号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	t	94. 4	3, 000	283, 200	0	0	WB010030 単一 69号
合 計					1, 227, 470 1, 227, 470		0	

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 70号
合 計					569, 232			
					569, 232		0	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	377. 6	
						1		377. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（I C T）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	396. 7	396. 7	CA900430		
			m 3	1	396. 7	396. 7			
計						396. 7			
						396. 7			
単価						396. 7	円／m3		
						396. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	法面整形(切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	813	
						1		813	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (I C T)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	854. 1	854. 1	CB220070		
			m 2	1	854. 1	854. 1			
計						854. 1			
						854. 1			
単価						854. 1	円／m2		
						854. 1			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	105. 5	
						1		105. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		1	110. 9	110. 9	CA900310		
			m 3	1	110. 9	110. 9			
計						110. 9			
						110. 9			
単価						110. 9	円／m3		
						110. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 340
						1		1, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	1, 408	1, 408	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下	m 3	1	1, 408	1, 408		
計						1, 408		
						1, 408		
単価						1, 408	円／m3	
						1, 408		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		1, 507	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下		0	0	0	CB210110		
			m 3	1	1, 583	1, 583			
計						0			
						1, 583			
単価						0			
						1, 583	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	石積(張)基礎	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	13, 631
						10		13, 631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		2	71, 590	143, 180	CB226170	
			m 3	2	71, 590	143, 180		
計						143, 180		
						143, 180		
単価						14, 320	円／m	
						14, 320		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	プレキャスト基礎ブロック	底幅 50 c m 高さ 50 c m 500×1995×500	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		17,070
	プレキャスト基礎ブロック			0	0	0	CB226220	
			m	100	4,689	468,900		
	プレキャスト基礎	500×1995×500		0	0	0		
			個	50	18,000	900,000		
	中詰コンクリート打設	18-8-40(高炉) 有り 全ての費用		0	0	0	CB322140	
			m 3	12.5	33,900	423,750		
	計					0		
						1,792,650		
	単価					0		
						17,930	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	現場打横帯(隔壁)コンクリート (1) H=3500	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	100, 424	
						1		100, 424	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打横帯 (隔壁) コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1. 5	70, 270	105, 405	CB226200		
			m 3	1. 5	70, 270	105, 405			
計						105, 405			
						105, 405			
単価						105, 500	円／箇所		
						105, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	現場打横帯(隔壁)コンクリート (2) H=3840	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	113, 751 113, 751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯 (隔壁) コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1. 7	70, 270	119, 459	CB226200	
			m 3	1. 7	70, 270	119, 459		
計						119, 459		
						119, 459		
単価						119, 500	円／箇所	
						119, 500		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	現場打横帯(隔壁)コンクリート (3) H=3900	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	113, 751
						1		113, 751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1. 7	70, 270	119, 459	CB226200	
			m 3	1. 7	70, 270	119, 459		
計						119, 459		
						119, 459		
単価						119, 500	円／箇所	
						119, 500		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (1, 4)	幅 30 c m 高さ 60 c m	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック			0	0	0		CB226250
			m	7	6,702	46,914		
	【材料費】							
	プレキャスト横帯	300×2000×H600		0	0	0		
			個	3	46,250	138,750		
	プレキャスト横帯	300×1000×H600		0	0	0		
			個	1	23,200	23,200		
	計					0		
						208,864		
	単価					0		
						208,900		円／箇所

1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (2)	幅 30 c m 高さ 60 c m	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		227, 252
	プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック			0	0	0	CB226250	
			m	8	6, 702	53, 616		
	【材料費】							
	プレキャスト横帯	300×2000×H600		0	0	0		
			個	4	46, 250	185, 000		
	計					0		
						238, 616		
	単価					0		
						238, 700	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (3)	幅 30 c m 高さ 60 c m	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		227, 252
	プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック			0	0	0	CB226250	
			m	8	6, 702	53, 616		
	【材料費】							
	プレキャスト横帯	300×2000×H600		0	0	0		
			個	4	46, 250	185, 000		
	計					0		
						238, 616		
	単価					0		
						238, 700	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	36, 000
						1		36, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		張工 18-8-40(高炉)		1	37, 820	37, 820	CB221840	
			m 3	1	37, 820	37, 820		
計						37, 820		
						37, 820		
単価						37, 820		
						37, 820	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	裏込材	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 291
						1		7, 291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込材（クラッシュラン）		張工 再生クラッシュラン RC-40		1	7, 660	7, 660	CB221850	
			m 3	1	7, 660	7, 660		
計						7, 660		
						7, 660		
単価						7, 660		
						7, 660	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	16, 048	
						10		16, 048	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		2. 5	67, 030	167, 575	CB226180		
			m 3	2. 5	67, 030	167, 575			
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0. 25	3, 788	947	CB224710		
			m 2	0. 25	3, 788	947			
計						168, 522			
						168, 522			
単価						16, 860	円／m		
						16, 860			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-17号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	0	単価	0
						10		15, 956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226180	
			m 3	2. 5	67, 030	167, 575		
計						0		
						167, 575		
単価						0		
						16, 760	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	積込 (ルーズ)	岩塊・玉石 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	293
						1		293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		岩塊・玉石 土量50, 000m3未満		1	307. 9	307. 9	CA900010	
			m 3	1	307. 9	307. 9		
計						307. 9		
						307. 9		
単価						307. 9		
						307. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	725. 5
						1		725. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3. 0km以下		1	762. 2	762. 2	CB210110	
			m 3	1	762. 2	762. 2		
計						762. 2		
						762. 2		
単価						762. 2		
						762. 2	円／m3	

1 次单価表

單價使用年月	2026. 2
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	階段護岸 (1)		単位	箇所	数量	1	単価	1,427,840
						1		1,427,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		13.1	8,273	108,376.3	CB221120	
			m 3	13.1	8,273	108,376.3		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		35	31,130	1,089,550	CB240010	
			m 3	35	31,130	1,089,550		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		30	9,155	274,650	CB240210	
			m 2	30	9,155	274,650		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		7	3,788	26,516	CB224710	
			m 2	7	3,788	26,516		
計						1,499,092.3		
						1,499,092.3		
単価						1,500,000		
						1,500,000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	階段護岸 (2)		単位	箇所	数量	1	単価	1,239,365
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュ 40~0 全ての費用		11.5	8,273	95,139.5	CB221120	
			m 3	11.5	8,273	95,139.5		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		30.6	31,130	952,578	CB240010	
			m 3	30.6	31,130	952,578		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		25.1	9,155	229,790.5	CB240210	
			m 2	25.1	9,155	229,790.5		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		6.3	3,788	23,864.4	CB224710	
			m 2	6.3	3,788	23,864.4		
計						1,301,372.4		
						1,301,372.4		
単価						1,302,000		
						1,302,000	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一23号	目地板	コゑ発泡体t=10	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 コゑ発泡体t=10		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	4,099	4,099		
計						0		
						4,099		
単価						0		
						4,099	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0	
単一24号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	16,048
						10		16,048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		2.5	67,030	167,575	CB226180	
			m 3	2.5	67,030	167,575		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0.25	3,788	947	CB224710	
			m 2	0.25	3,788	947		
計						168,522		
						168,522		
単価						16,860		
						16,860	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226180	
			m 3	2. 5	67, 030	167, 575		
	計					0		
						167, 575		
	単価					0		
						16, 760	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	端止コンクリート (1, 2)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	180, 954
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生		1. 9	42, 970	81, 643	CB240010	
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1. 9	42, 970	81, 643		
	型枠	一般型枠 小型構造物		13. 1	8, 272	108, 363. 2	CB240210	
			m 2	13. 1	8, 272	108, 363. 2		
	計					190, 006. 2		
						190, 006. 2		
	単価					190, 100		
						190, 100	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	端止コンクリート (3, 4)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	162, 488
						1		162, 488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)		1. 7	42, 970	73, 049	CB240010	
		一般養生						
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1. 7	42, 970	73, 049		
型枠		一般型枠 小型構造物		11. 8	8, 272	97, 609. 6	CB240210	
			m 2	11. 8	8, 272	97, 609. 6		
計						170, 658. 6		
						170, 658. 6		
単価						170, 700		
						170, 700	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (1, 2)	幅 30 c m 高さ 75 c m	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		259, 908
	プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック			0	0	0	CB226250	
			m	8	6, 702	53, 616		
	【材料費】							
	プレキャスト横帯	300×2000×H600		0	0	0		
			個	1	46, 250	46, 250		
	プレキャスト横帯	300×2000×H750		0	0	0		
			個	3	57, 700	173, 100		
	計					0		
						272, 966		
	単価					0		
						273, 000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (3~6)	幅 30 c m 高さ 75 c m	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		226, 110
	プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック			0	0	0	CB226250	
			m	7	6, 702	46, 914		
	【材料費】							
	プレキャスト横帯	300×2000×H600		0	0	0		
			個	1	46, 250	46, 250		
	プレキャスト横帯	300×2000×H750		0	0	0		
			個	2	57, 700	115, 400		
	プレキャスト横帯	300×1000×H750		0	0	0		
			個	1	28, 850	28, 850		
	計					0		
						237, 414		
	単価					0		
						237, 500	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	捨石	玉石 (φ 500mm～600mm程度) 現地発生材	単位	m3	数量	1	単価	1, 500
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9mを超え24m以下 標準		1	1, 576	1, 576	CB310410	
			m 3	1	1, 576	1, 576		
計						1, 576		
						1, 576		
単価						1, 576		
						1, 576	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	捨石	玉石 (φ 50cm内外)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9mを超え24m以下 標準		0	0	0	CB310410	
			m 3	1	1, 576	1, 576		
計						0		
						1, 576		
単価						0		
						1, 576	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	捨石 (埋戻し)	玉石(φ500mm～600mm程度)現地発生材	単位	m3	数量	1	単価	1,500
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9mを超え24m以下 標準		1	1,576	1,576	CB310410	
			m 3	1	1,576	1,576		
計						1,576		
						1,576		
単価						1,576	円／m3	
						1,576		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	捨石 (埋戻し)	玉石(φ50cm内外)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9mを超え24m以下 標準		0	0	0	CB310410	
			m 3	1	1,576	1,576		
計						0		
						1,576		
単価						0		
						1,576	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	吸出し防止材	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	975	
						1		975	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置				1	1, 025	1, 025	CB224720		
			m 2	1	1, 025	1, 025			
計						1, 025			
						1, 025			
単価						1, 025	円／m2		
						1, 025			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	積込 (ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	293	
						1		293	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満		1	307.9	307.9	CA900010		
			m 3	1	307.9	307.9			
計						307.9			
						307.9			
単価						307.9	円／m3		
						307.9			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	725. 5
						1		725. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3. 0km以下	m 3	1	762. 2	762. 2	CB210110	
				1	762. 2	762. 2		
計						762. 2		
						762. 2		
単価						762. 2		
						762. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	1, 056	1, 056		
計						0		
						1, 056		
単価						0		
						1, 056	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	105. 5	
						1		105. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		1	110. 9	110. 9	CA900310		
			m 3	1	110. 9	110. 9			
計						110. 9			
						110. 9			
単価						110. 9	円／m3		
						110. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 340
						1		1, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	1, 408	1, 408	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下	m 3	1	1, 408	1, 408		
計						1, 408		
						1, 408		
単価						1, 408	円／m3	
						1, 408		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	1, 583	1, 583		
計						0		
						1, 583		
単価						0		
						1, 583	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 814
						1		7, 814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 209	8, 209	WB824010	
			m 3	1	8, 209	8, 209	単一 46号	
計						8, 209		
						8, 209		
単価						8, 209		
						8, 209	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 461	
						1		1, 461	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用		1	1, 535	1, 535	CB227010		
			m 3	1	1, 535	1, 535			
計						1, 535			
						1, 535			
単価						1, 535	円／m3		
						1, 535			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－43号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 798	
						1		3, 798	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)				1	3, 990	3, 990	WB020051		
			m 3	1	3, 990	3, 990	単－ 51号		
計						3, 990			
						3, 990			
単価						3, 990			
						3, 990			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一44号	石材加工品据付	ユニットストーン	単位	m2	数量	0	0
						10	2,681
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0.175	29,988	5,247	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	0.175	25,602	4,480	
	普通作業員			0	0	0	
			人	0.35	21,726	7,604	
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		0	0	0	
			日	0.175	53,200	9,310	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%			0		0	
			式	1		169	
	計					0	
						26,810	
	単価					0	
						2,681	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一45号	石材加工品据付	ストーンライズ	単位	m2	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	10 金額	単価 7,666 摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.35	29,988	10,495	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.35	25,602	8,960	
普通作業員				0	0	0	
			人	1.75	21,726	38,020	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	0.35	53,200	18,620	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		565	
計						0 76,660	
単価						0 7,666	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 209. 28	8, 209		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 209		
単価						8, 209	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	かごマット撤去	2000×1000×500	単位	m 2	数量	100	単価	2, 825
						100		2, 825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 1	29, 988	32, 986		
				1. 1	29, 988	32, 986		
普通作業員			人	1. 6	21, 726	34, 761		
				1. 6	21, 726	34, 761		
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次）山積0. 8 m 3	日	3. 8	56, 500	214, 700	WYB00004	
				3. 8	56, 500	214, 700	単一 71号	
諸雑費（まるめ）			式	1		53		
				1		53		
計						282, 500		
						282, 500		
単価						2, 825		
						2, 825	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	かごマット撤去	2000×1000×500	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		2, 825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 1	29, 988	32, 986		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 6	21, 726	34, 761		
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次）山積0. 8 m 3		0	0	0	WYB00010	
			日	3. 8	56, 500	214, 700	単一 72号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		53		
計						0		
						282, 500		
単価						0		
						2, 825	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	50, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類（株）吉田開発	t	100	50, 000	5, 000, 000		
計						5, 000, 000		
単価						50, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	50, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類（株）吉田開発	t	100	50, 000	5, 000, 000		
計						5, 000, 000		
単価						50, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）（有）人吉ロード	m 3	100	3, 990	399, 000		
	計					399, 000		
	単価					3, 990	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-52号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	64, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	87	143	12, 441		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 49	17, 400	25, 926		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 280		
単価						64, 280	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-53号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価	58,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23,562	23,562		
軽油			L	58	143	8,294		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.28	20,100	25,728		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						58,540		
単価						58,540	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－54号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	64, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	87	143	12, 441		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0． 8 m 3	供用日	1. 49	17, 400	25, 926		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 280		
単価						64, 280	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-55号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価	58,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23,562	23,562		
軽油			L	58	143	8,294		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.28	20,100	25,728		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						58,540		
単価						58,540	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	403. 4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 295	29, 988	8, 846			
とび工		人	0. 295	28, 356	8, 365			
普通作業員		人	0. 295	21, 726	6, 409			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	55, 330	16, 322	WK250590 単一 73号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		398			
計					40, 340			
単価					403. 4	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	敷鉄板賃料	各種 無 88日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	2, 816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		22×1219×2438	枚・日	88	27	2, 376		
整備費（敷鉄板）		22×1219×2438	枚	1	440	440		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 816		
単価						2, 816	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一58号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価 7, 389
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 294	29, 988	8, 816	
	特殊作業員		人	0. 294	25, 602	7, 526	
	普通作業員		人	0. 294	21, 726	6, 387	
	大型土のう袋材	H=1. 1m W=1. 1m 耐候性短期仮設(1年) 対応	袋	10	3, 770	37, 700	
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	45, 020	13, 235	WK250500 単一 74号
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		226	
	計					73, 890	
	単価					7, 389	円／袋

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	シート布設	ブルーシート#2000	単位	m 2	数量	10	単価	413. 9
						10		413. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 08	29, 988	2, 399		
				0. 08	29, 988	2, 399		
普通作業員			人	0. 02	21, 726	434		
				0. 02	21, 726	434		
ブルーシート #2000		3. 6×5. 4m ポリエチレン製	m 2	10. 8	42. 4	457		
				10. 8	42. 4	457		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		849		
				1		849		
計						4, 139		
						4, 139		
単価						413. 9	円／m 2	
						413. 9		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一60号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価 7, 389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 294	29, 988	8, 816	
特殊作業員			人	0. 294	25, 602	7, 526	
普通作業員			人	0. 294	21, 726	6, 387	
大型土のう袋材		H=1. 1m W=1. 1m 耐候性短期仮設(1年) 対応	袋	10	3, 770	37, 700	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	45, 020	13, 235	WK250500 単一 75号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		226	
計						73, 890	
単価						7, 389	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	シート布設	ブルーシート#2000	単位	m 2	数量	0	単価	0
						10		413. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 08	29, 988	2, 399		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 02	21, 726	434		
ブルーシート #2000		3. 6×5. 4m ポリエチレン製		0	0	0		
			m 2	10. 8	42. 4	457		
諸雑費（率＋まるめ） 30%				0		0		
			式	1		849		
計						0		
						4, 139		
単価						0		
						413. 9	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	959. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 087	29, 988	2, 608		
	特殊作業員		人	0. 087	25, 602	2, 227		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 087	54, 510	4, 742	WK250500	
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%		式	1		19	単一 76号	
	計					9, 596		
	単価					959. 6	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	シート撤去	ﾌﾟﾙｰｼｰﾄ #2000	単位	m 2	数量	10	単価	141. 6
						10		141. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 04	29, 988	1, 199		
			人	0. 04	29, 988	1, 199		
普通作業員				0. 01	21, 726	217		
			人	0. 01	21, 726	217		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 416		
						1, 416		
単価						141. 6		
						141. 6		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	959. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087	29, 988	2, 608		
特殊作業員			人	0. 087	25, 602	2, 227		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 087	54, 510	4, 742	WK250500 単一 77号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%			式	1		19		
計						9, 596		
単価						959. 6	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	シート撤去	ブルーシート #2000	単位	m 2	数量	0	単価	0
						10		141. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 04	29, 988	1, 199		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 01	21, 726	217		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 416		
単価						0		
						141. 6	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	17,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3,017	301,700	WB253020 単一 78号	
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 H=1.0m 総供用日数105日	m	100	12,900	1,290,000		
アンカー工 10%			式	1		129,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		300		
計						1,721,000		
単価						17,210	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 484	14, 484		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14, 490		
単価						14, 490	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 79. 1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 80kmまで	t	1	5, 330	5, 330		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 330		
単価						5, 330	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
						1		3, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積み込み、取卸し費（仮設材等）		t	2	1, 500	3, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 000		
	単価					3, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
						1		598, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598, 000		
	計					598, 000		
	単価					598, 000	円／式	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一71号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次）山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価 56, 500
						1	56, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	25, 908	25, 908	
			人	1	25, 908	25, 908	
軽油				63	143	9, 009	
			L	63	143	9, 009	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次）山積0. 8 m 3		1. 24	17, 400	21, 576	
			供用日	1. 24	17, 400	21, 576	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						56, 500	
						56, 500	
単価						56, 500	
						56, 500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次）山積0. 8 m 3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		56, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 908	25, 908		
軽油				0	0	0		
			L	63	143	9, 009		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次）山積0. 8 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 24	17, 400	21, 576		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						56, 500		
単価						0		
						56, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	119	143	17, 017		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						55, 330		
単価						55, 330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25, 908	25, 908		
	軽油		L	63	143	9, 009		
	バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0. 4 5m3(平積0. 3 5 m 3)吊2. 9 t	日	1. 28	7, 890	10, 099		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					45, 020		
	単価					45, 020	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25, 908	25, 908		
	軽油		L	63	143	9, 009		
	バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0. 4 5m3(平積0. 3 5 m 3)吊2. 9 t	日	1. 28	7, 890	10, 099		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					45, 020		
	単価					45, 020	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	54, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	101	143	14, 443		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 21	11, 700	14, 157		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						54, 510		
単価						54, 510	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	54, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	101	143	14, 443		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 21	11, 700	14, 157		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						54, 510		
単価						54, 510	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3, 017	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2. 2	29, 988	65, 973			
普通作業員			人	5. 4	21, 726	117, 320			
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	49, 840	109, 648	WK250550		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 759	単一 79号		
計						301, 700			
単価						3, 017	円／m		

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	49,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,908	25,908		
軽油			L	88	135	11,880		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.03	11,700	12,051		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						49,840		
単価						49,840	円／日	