

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	福岡3号 博多バイパス空港口地区（下り線）構造物工事
工事地名	福岡県福岡市博多区下臼井地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 9月	12) 設 計 年 月	令和 7年 9月
2) 事務所名	福岡国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589320011	14) 単価適用年月	2025年11月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年11月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	154,869,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	141,350,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	245日間 自 令和 8年 1月29日 (当初) 至 令和 8年 9月30日 (1回変更) 至 令和 8年 9月30日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	福岡	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道3号	22) 処 分 費 等	574,716
		23) 公 告 日	令和 7年10月17日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通円滑化事業費	2) 目： 交通円滑化事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 国道3号 博多バイパス
------------------------	-------------------	-----------------	------------------------

設計内訳書

工事名	福岡3号 博多バイパス空港口地区（下り線）構造物工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		69,040,895	1	-1,062,324	
				1		67,978,571			
道路土工			式	1		2,934,995	0	0	
				1		2,934,995			
路体盛土工(ICT)			式	1		2,934,995	0	0	
				1		2,934,995			
路体(築堤)盛土(ICT)				3,200	229.9	735,680			単-1号
				3,200		229.9			
土砂等運搬 (採取土場)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		3,530		1,448,934	0	0	内-1号
				3,530		1,448,934			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満		3,500		750,381	0	0	内-2号
				3,500		750,381			
地盤改良工			式	1		6,396,180	0	0	
				1		6,396,180			
固結工			式	1		6,396,180	0	0	
				1		6,396,180			
中層混合処理 (プレキャストボックス部)		改良深度 5.4m quck=540kN/m2 160kg/m3 一般軟弱土用		749	5,820	4,359,180	0	0	単-2号
				749		4,359,180			
中層混合処理 (現場打ボックス部)		改良深度 5.2m quck=540kN/m2 160kg/m3 一般軟弱土用		350	5,820	2,037,000	0	0	単-3号
				350		2,037,000			
擁壁工			式	1		15,775,700	0	0	
				1		15,775,700			
作業土工			式	1		521,464	0	0	
				1		521,464			

設計内訳書

工事名	福岡3号 博多バイパス空港口地区（下り線）構造物工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	180		40,825	0	0	内-3号
				180		40,825			
埋戻し			m3	160		158,007	0	0	内-4号
				160		158,007			
基面整正			m2	24		10,323	0	0	内-5号
				24		10,323			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	180		38,591	0	0	内-6号
				180		38,591			
土砂等運搬 (採取土場)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	180		126,238	0	0	内-7号
				180		126,238			
土砂等運搬 (仮置土場)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	180		126,238	0	0	内-8号
				180		126,238			
整地		敷均し(ルース)	m3	180		21,242	0	0	内-9号
				180		21,242			
プレキャスト擁壁工			式	1		15,254,236	0	0	
				1		15,254,236			
プレキャストL型擁壁 (1-1号)		幅3.0m 高さ3.38m	m	8		15,254,236	0	0	内-10号
				8		15,254,236			
カルバート工			式	1		19,701,494	0	0	
				1		19,701,494			
作業土工			式	1		619,359	0	0	
				1		619,359			
床掘り		土砂	m3	220		49,897	0	0	内-11号
				220		49,897			

設計内訳書

工事名	福岡 3 号 博多バイパス空港口地区（下り線）構造物工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し			m3	140		251,852	0	0	内-12号
				140		251,852			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	150		32,159	0	0	内-13号
				150		32,159			
土砂等運搬 (採取土場)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	150		105,198	0	0	内-14号
				150		105,198			
土砂等運搬 (仮置土場)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	220		154,291	0	0	内-15号
				220		154,291			
整地		敷均し(ルース)	m3	220		25,962	0	0	内-16号
				220		25,962			
場所打函渠工 (接続部)			式	1		2,600,904	0	0	
				1		2,600,904			
均しコンクリート		18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	22		62,229	0	0	内-17号
				22		62,229			
コンクリート		内空幅 5.6m 内空高さ 2.3m 24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	34	22,270	757,180	0	0	単-4号
				34		757,180			
鉄筋		SD345 D29～32	t	1.53	156,529	239,489	0	0	単-5号
				1.53		239,489			
鉄筋		SD345 D16～25	t	0.89	155,616	138,498	0	0	単-6号
				0.89		155,616			
鉄筋		SD345 D13	t	0.85	157,441	133,824	0	0	単-7号
				0.85		157,441			

設計内訳書

工事名	福岡3号 博多バイパス空港口地区（下り線）構造物工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠	m2	100			860,408	0	0	内-18号
			100			860,408			
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	40			182,760	0	0	内-19号
			40			182,760			
足場	安全ネット必要	掛m2	30			143,943	0	0	内-20号
			30			143,943			
ボックス巻き立て	24-12-40(高炉)	m3	0.4			82,573	0	0	内-21号
			0.4			82,573			
プレキャストカルバート工		式	1			16,481,231	0	0	
			1			16,481,231			
プレキャストボックス	RC 内幅 2.8m 内高 2m	m	24			10,143,932	0	0	内-22号
			24			10,143,932			
プレキャストボックス	LV 内幅 2.8m 内高 2m	m	2			6,337,299	0	0	内-23号
			2			6,337,299			
応急処理工		式	1			1,973,546	1	-1,062,324	
			1			911,222			
応急処理作業工		式	1			1,973,546	1	-1,062,324	
			1			911,222			
応急処理作業(労務)		式	1			1,504,506	-1	-1,504,506	内-24号
			0			0			
応急処理作業(労務)		式	0			0	1	759,257	内-25号
			1			759,257			
応急処理作業(機械)		式	1			469,040	-1	-469,040	内-26号
			0			0			

設計内訳書

工事名	福岡 3 号 博多バイパス空港口地区（下り線）構造物工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理作業(機械)		式	0		0	1	151,965	内-27号	
			1		151,965				
構造物撤去工		式	1		985,103	0	0		
			1		985,103				
防護柵撤去工		式	1		258,148	0	0		
			1		258,148				
防護柵撤去(ガードレール)		m	68	1,246	84,728	0	0	単-8号	
			68	1,246	84,728				
立入防止柵撤去		m	58	2,990	173,420	0	0	単-9号	
			58	2,990	173,420				
構造物取壊し工		式	1		446,556	0	0		
			1		446,556				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	44	10,149	446,556	0	0	単-10号	
			44	10,149	446,556				
運搬処理工		式	1		280,399	0	0		
			1		280,399				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	44	1,608	70,752	0	0	単-11号	
			44	1,608	70,752				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	44	4,289	188,716	0	0	単-12号	
			44	4,289	188,716				
現場発生品運搬	立入防止柵,ガードレール	t	1.69		20,931	0	0	内-28号	
			1.69		20,931				
仮設工		式	1		21,273,877	0	0		
			1		21,273,877				

設計内訳書

工事名	福岡3号 博多バイパス空港口地区（下り線）構造物工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路工		式	1		2,222,803	0	0		
			1		2,222,803				
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	220		520,665	0	0	内-29号	
			220		520,665				
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	792		588,308	0	0	内-30号	
			792		588,308				
土のう	大型土のう φ110×108cm	袋	137		1,113,830	0	0	内-31号	
			137		1,113,830				
仮水路工		式	1		17,968,969	0	0		
			1		17,968,969				
仮排水管	φ2000 高耐圧ポリエチレン管 R30	m	65		17,532,775	0	0	内-32号	
			65		17,532,775				
土のう	耐候性小型土のう 62×48cm	袋	235		193,458	0	0	内-33号	
			235		193,458				
土のう	耐候性大型土のう φ110×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	30		242,736	0	0	内-34号	
			30		242,736				
交通管理工		式	1		1,082,105	0	0		
			1		1,082,105				
交通誘導警備員		人日	78		1,082,105	0	0	内-35号	
			78		1,082,105				
直接工事費		式	1		69,040,895	1	-1,062,324		
			1		67,978,571				
共通仮設費		式	1		13,183,727	1	1,066,247		
			1		14,249,974				

設計内訳書

工事名	福岡3号 博多バイパス空港口地区（下り線）構造物工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		4,705,593	1	1,142,513	
				1		5,848,106			
運搬費			式	1		2,481,529	0	0	
				1		2,481,529			
重建設機械分解組立輸送費			回	1		1,877,438	0	0	内-36号
				1		1,877,438			
仮設材運搬費			t	67.4		604,091	0	0	内-37号
				67.4		604,091			
準備費			式	0		0	1	1,161,447	
				1		1,161,447			
伐採			式	0		0	1	471,450	内-38号
				1		471,450			
集積・運搬・処分		伐採木等	式	0		0	1	689,997	内-39号
				1		689,997			
技術管理費			式	1		564,763	0	0	
				1		564,763			
六価クロム溶出試験費			式	1		6,936	0	0	内-40号
				1		6,936			
システム初期費 (ICT)			式	1		500,163	0	0	内-41号
				1		500,163			
道路施設基本データ作成費用			式	1		57,664	0	0	内-42号
				1		57,664			
現場環境改善費（率計上）			式	1		1,659,301	1	-18,934	
				1		1,640,367			

設計内訳書

工事名	福岡 3 号 博多バイパス空港口地区（下り線）構造物工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）			1		8,478,134				
		式	1		8,401,868	1	-76,266		
純工事費			1		82,224,622				
		式	1		82,228,545	1	3,923		
現場管理費			1		27,863,115				
		式	1		27,864,444	1	1,329		
工事原価			1		110,087,737				
		式	1		110,092,989	1	5,252		
一般管理費等			1		18,412,263				
		式	1		18,407,011	1	-5,252		
工事価格			1		128,500,000				
		式	1		128,500,000	0	0		
消費税相当額			1		12,850,000				
		式	1		12,850,000	0	0		
工事費計			1		141,350,000				
		式	1		141,350,000	0	0		

3,530m3当たり内訳書

第 1号内訳書
土砂等運搬
(採取土場)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3. 0km以下	m 3	599	768. 4	460, 271			CB210110
			599	768. 4	460, 271	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0. 3km以下	m 3	2, 934	384. 2	1, 127, 242			CB210110
			2, 934	384. 2	1, 127, 242	0	0	
合 計					1, 448, 934			
					1, 448, 934		0	

3,500m³当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 2号内訳書

單価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

180m3当たり内訳書

床掘り

第 3号内訳書

單價使用年月	2025. 11
步掛使用年月	2025. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

160m3当たり内訳書

埋戻し

第 4号内訳書

單價使用年月	2025. 11
步掛使用年月	2025. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

24m2当たり内訳書

基面整正

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			24	471. 3	11, 311			CB210080
		m 2	24	471. 3	11, 311	0	0	
合 計					10, 323			
					10, 323		0	

180m3当たり内訳書

第 6号内訳書

積込(ルーズ)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		180	234. 9	42, 282			CB210020
		m 3	180	234. 9	42, 282	0	0	
合 計					38, 591		0	
					38, 591			

180m3当たり内訳書

第 7号内訳書
土砂等運搬
(採取土場)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3. 0km以下	m 3	180	768. 4	138, 312			CB210110
			180	768. 4	138, 312	0	0	
合 計					126, 238			
					126, 238		0	

180m3当たり内訳書

土砂等運搬
(仮置土場)

第 8号内訳書

單價使用年月	2025. 11
步掛使用年月	2025. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

180m3当たり内訳書

整地

第 9号内訳書

單價使用年月	2025. 11
步掛使用年月	2025. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

8m当たり内訳書

第 10号内訳書 プレキャストL型擁壁 (1-1号)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁（底版／ たて壁分割式）	据付 H3. 38×B3. 0 1. 5m/個 連結・無収縮モルタル手間含む		7. 5	52, 590	394, 425			WYB00134
		m	7. 5	52, 590	394, 425	0	0	単一 14号
上下連結工	モルタル充填式継手		100	687	68, 700			WYB00108
		箇所	100	687	68, 700	0	0	単一 15号
プレキャストL型擁壁（材 料費）	H3380×B3000 L=1495 標準 ウィーブホル付		3	3, 200, 000	9, 600, 000			WYB00136
		個	3	3, 200, 000	9, 600, 000	0	0	単一 16号
プレキャストL型擁壁（材 料費）	H3380×B3000 L=1495 標準 連結金具片側 ウィーブホル付		2	3, 200, 000	6, 400, 000			WYB00137
		個	2	3, 200, 000	6, 400, 000	0	0	単一 17号
無収縮モルタル（材料費）	フレミックスタイプ 1875kg/m3		0. 04	225, 000	9, 000			WYB00111
		m 3	0. 04	225, 000	9, 000	0	0	単一 18号
モルタル（材料費）	15kg袋		9	4, 500	40, 500			WYB00140
		袋	9	4, 500	40, 500	0	0	単一 19号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		3	9, 427	28, 281			CB240210
		m 2	3	9, 427	28, 281	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		4. 8	26, 890	129, 072			CB240010
		m 3	4. 8	26, 890	129, 072	0	0	
モルタル練	高炉 全ての費用		0. 45	96, 010	43, 204			CB240060
		m 3	0. 45	96, 010	43, 204	0	0	
合 計					15, 254, 236			
					15, 254, 236			

220m3当たり内訳書

第 11号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		220	248. 5	54, 670			CB210030
		m 3	220	248. 5	54, 670	0	0	
合 計					49, 897		0	
					49, 897			

140m3当たり内訳書

埋戻し
第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		140	1, 971	275, 940			CB210410
		m 3	140	1, 971	275, 940	0	0	
合 計					251, 852		0	
					251, 852			

150m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

150m3当たり内訳書

第 14号内訳書 土砂等運搬
(採取土場)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3. 0km以下	m 3	150	768. 4	115, 260			CB210110
			150	768. 4	115, 260	0	0	
合 計					105, 198			
					105, 198		0	

220m3当たり内訳書

土砂等運搬

(仮置土場)

第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

220m3当たり内訳書

整地

第 16号内訳書

單價使用年月	2025. 11
步掛使用年月	2025. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

22m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 17号内訳書

單価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

型枠

第 18号内訳書

單僱使用年月	2025. 11
步掛使用年月	2025. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

40空m3当たり内訳書

支保

第 19号内訳書

單價使用年月	2025. 11
步掛使用年月	2025. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

30掛m2当たり内訳書

足場
第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		30	5, 257	157, 710			WB252110
		掛m 2	30	5, 257	157, 710	0	0	単一 24号
合 計					143, 943			
					143, 943		0	

0.4m3当たり内訳書

ボックス巻き立て

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		3. 2	9, 427	30, 166			CB240210
		m 2	3. 2	9, 427	30, 166	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-40(高炉)		0. 39	27, 370	10, 674			CB240010
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	0. 39	27, 370	10, 674	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0. 004	169, 000	676			WB810010
		t	0. 004	169, 000	676	0	0	単一 25号
鉄筋ネジキリ加工費	SD345 D13 加工長 L=20mm		33	750	24, 750			WYB00018
		本	33	750	24, 750	0	0	単一 26号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		33	660. 5	21, 796			CB224410
		孔	33	660. 5	21, 796	0	0	
あと施工アンカー (材料費)	本体打込み式 M12×50mm		33	73	2, 409			WYB00029
		本	33	73	2, 409	0	0	単一 27号
合 計					82, 573			
					82, 573		0	

24m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 1.0m以下/個 内幅2.8×内高2.0		24	86,530	2,076,720			WYB00021
		m	24	86,530	2,076,720	0	0	単一 28号
型枠	一般型枠 均しコンクリート		9.6	4,749	45,590			CB240210
		m ²	9.6	4,749	45,590	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		16.5	26,890	443,685			CB240010
		m ³	16.5	26,890	443,685	0	0	
モルタル練	高炉 全ての費用		1.6	96,010	153,616			CB240060
		m ³	1.6	96,010	153,616	0	0	
R Cボックスカルバート (材料費)	2800×2000 L=1000 標準		16	327,000	5,232,000			WYB00019
		個	16	327,000	5,232,000	0	0	単一 29号
R Cボックスカルバート (材料費)	2800×2000 L=1000 定着用 標準		5	327,000	1,635,000			WYB00016
		個	5	327,000	1,635,000	0	0	単一 30号
R Cボックスカルバート (材料費)	2800×2000 L=920 定着用 オスカット		1	327,000	327,000			WYB00022
		個	1	327,000	327,000	0	0	単一 31号
R Cボックスカルバート (材料費)	2800×2000 L=800 メスカット		1	359,000	359,000			WYB00023
		個	1	359,000	359,000	0	0	単一 32号
R Cボックスカルバート (材料費)	2800×2000 L=640		2	307,000	614,000			WYB00024
		個	2	307,000	614,000	0	0	単一 33号
P C鋼より線 (材料費)	SWPR7B 径15.2 1.101kg/m アンボンド加工		96	810.3	77,788			WYB00025
		m	96	810.3	77,788	0	0	単一 34号
P C鋼より線 定着具 (材料費)	S15.2用 後付用 アンカープレート, クリップ		40	3,743	149,720			WYB00026
		個	40	3,743	149,720	0	0	単一 35号
合 計					10,143,932			
					10,143,932		0	

2m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 1.0m以下/個 内幅2.8×内高2.0		2	86,530	173,060			WYB00011
		m	2	86,530	173,060	0	0	単一 36号
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0.8	4,749	3,799			CB240210
		m 2	0.8	4,749	3,799	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1.4	26,890	37,646			CB240010
		m 3	1.4	26,890	37,646	0	0	
モルタル練	高炉 全ての費用		0.13	96,010	12,481			CB240060
		m 3	0.13	96,010	12,481	0	0	
L Vボックスカルバート (材料費)	2800×2000 L=996 標準		1	3,340,000	3,340,000			WYB00014
		個	1	3,340,000	3,340,000	0	0	単一 37号
L Vボックスカルバート (材料費)	2800×2000 L=996 定着用 標準		1	3,340,000	3,340,000			WYB00012
		個	1	3,340,000	3,340,000	0	0	単一 38号
P C鋼より線 (材料費)	SWPR7B 径15.2 1.101kg/m アンボンド加工		8	810.3	6,482			WYB00031
		m	8	810.3	6,482	0	0	単一 39号
P C鋼より線 定着具 (材料費)	S15.2用 後付用 アンカープレート、クランプ		8	3,743	29,944			WYB00015
		個	8	3,743	29,944	0	0	単一 40号
合 計					6,337,299			
					6,337,299		0	

一式当たり内訳書

応急処理作業(労務)

第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	0. 125人/時間		100	3, 837	383, 700			WYB00008
		時間	100	3, 837	383, 700	0	0	単一 41号
運転手（一般）	0. 125人/時間		100	2, 996	299, 600			WYB00005
		時間	100	2, 996	299, 600	0	0	単一 42号
運転手（特殊）	0. 125人/時間		100	3, 302	330, 200			WYB00010
		時間	100	3, 302	330, 200	0	0	単一 43号
普通作業員	0. 125人/時間		100	2, 945	294, 500			WYB00007
		時間	100	2, 945	294, 500	0	0	単一 44号
特殊作業員	0. 125人/時間		100	3, 404	340, 400			WYB00002
		時間	100	3, 404	340, 400	0	0	単一 45号
合 計					1, 504, 506			
					0		-1, 504, 506	

一式当たり内訳書

応急処理作業(労務)

第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	0. 125人/時間		0	0	0			WYB00047
		時間	52	3, 837	199, 524	52	199, 524	単一 46号
運転手（一般）	0. 125人/時間		0	0	0			WYB00048
		時間	50	2, 996	149, 800	50	149, 800	単一 47号
運転手（特殊）	0. 125人/時間		0	0	0			WYB00049
		時間	50	3, 302	165, 100	50	165, 100	単一 48号
普通作業員	0. 125人/時間		0	0	0			WYB00050
		時間	50	2, 945	147, 250	50	147, 250	単一 49号
特殊作業員	0. 125人/時間		0	0	0			WYB00051
		時間	50	3, 404	170, 200	50	170, 200	単一 50号
合 計					0			
					831, 874		831, 874	
変更積算金額					0			
					759, 257		759, 257	円／式

一式当たり内訳書

応急処理作業(機械)

第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型バックホウ（クローラ） ）〔標準〕【賃料】	山積0.13m3（平積0.1m3）		15	4,630	69,450			WYB00004
		日	15	4,630	69,450	0	0	単一 51号
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕【賃料】	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊		15	6,500	97,500			WYB00009
		日	15	6,500	97,500	0	0	単一 52号
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕【賃料】	山積0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊		15	7,180	107,700			WYB00013
		日	15	7,180	107,700	0	0	単一 53号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕【賃料】	4t積級		15	6,350	95,250			WYB00017
		日	15	6,350	95,250	0	0	単一 54号
軽油（材料費）			1,000	144	144,000			WYB00020
		L	1,000	144	144,000	0	0	単一 55号
合 計					469,040			
					0			

一式当たり内訳書

応急処理作業(機械)

第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型バックホウ（クローラ） ）〔標準〕【賃料】	山積0.13m3（平積0.1m3）		0	0	0			WYB00052
		日	5	4,630	23,150	5	23,150	単一 56号
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕【賃料】	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊		0	0	0			WYB00053
		日	5	6,500	32,500	5	32,500	単一 57号
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕【賃料】	山積0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊		0	0	0			WYB00054
		日	5	7,180	35,900	5	35,900	単一 58号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕【賃料】	4t積級		0	0	0			WYB00055
		日	5	6,350	31,750	5	31,750	単一 59号
軽油（材料費）			0	0	0			WYB00056
		L	300	144	43,200	300	43,200	単一 60号
合 計					0			
					166,500		166,500	
変更積算金額					0			
					151,965		151,965	円／式

1. 69t当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t 有り 7. 0km以下		1. 69	3, 938	6, 655			CB010410
		t	1. 69	3, 938	6, 655	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t		1. 69	9, 632	16, 278			CB010420
		t	1. 69	9, 632	16, 278	0	0	
合 計					20, 931			
					20, 931		0	

220m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		246	234. 9	57, 785			CB210020
		m 3	246	234. 9	57, 785	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 3. 0km以下		246	768. 4	189, 026			CB210110
		m 3	246	768. 4	189, 026	0	0	
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		222	236. 6	52, 525			CB210510
		m 3	222	236. 6	52, 525	0	0	
【撤去】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満		222	323. 6	71, 839			CB210100
		m 3	222	323. 6	71, 839	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 3. 0km以下		222	768. 4	170, 584			CB210110
		m 3	222	768. 4	170, 584	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10, 000m3未満） 無し		222	129. 3	28, 704			CB210610
		m 3	222	129. 3	28, 704	0	0	
合 計					520, 665			
					520, 665		0	

792m2当たり内訳書

敷鉄板

第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		792	415	328, 680			WB253610
		m 2	792	415	328, 680	0	0	単一 65号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 84日		28	8, 324	233, 072			WB253630
	無 有	枚	28	8, 324	233, 072	0	0	単一 66号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 56日		14	5, 916	82, 824			WB253630
	無 有	枚	14	5, 916	82, 824	0	0	単一 67号
合 計					588, 308			
					588, 308		0	

137袋当たり内訳書

土のう

第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作 流用土		137	2, 979	408, 123			WB252730
		袋	137	2, 979	408, 123	0	0	単一 68号
大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1. 0)		137	2, 049	280, 713			WB252730
		袋	137	2, 049	280, 713	0	0	単一 69号
大型土のう工	移設(撤去・再設置) 6mを超え20m以下 標準(1. 0)		79	2, 171	171, 509			WB252730
		袋	79	2, 171	171, 509	0	0	単一 70号
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1. 0)		137	1, 046	143, 302			WB252730
		袋	137	1, 046	143, 302	0	0	単一 71号
【採取土場より】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		114	234. 9	26, 778			CB210020
		m 3	114	234. 9	26, 778	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3. 0km以下		114	768. 4	87, 597			CB210110
		m 3	114	768. 4	87, 597	0	0	
【仮置場へ】								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3. 0km以下		114	768. 4	87, 597			CB210110
		m 3	114	768. 4	87, 597	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		114	129. 3	14, 740			CB210610
		m 3	114	129. 3	14, 740	0	0	
合 計					1, 113, 830			
					1, 113, 830		0	

65m当たり内訳書

仮排管

第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 1650mm～2000mm		65	262, 200	17, 043, 000			WB827010
		m	65	262, 200	17, 043, 000	0	0	単一 72号
床掘り	土砂 標準 無し 無し		166	248. 5	41, 251			CB210030
		m 3	166	248. 5	41, 251	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 3. 0km以下		166	768. 4	127, 554			CB210110
		m 3	166	768. 4	127, 554	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10, 000m3未満） 無し		166	129. 3	21, 463			CB210610
		m 3	166	129. 3	21, 463	0	0	
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		780	236. 6	184, 548			CB210510
		m 3	780	236. 6	184, 548	0	0	
土材料	再生クラッシャーラン（RC-40）ロス率+0. 26		556	2, 142	1, 190, 952			WYB00027
		m 3	556	2, 142	1, 190, 952	0	0	単一 73号
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		249	234. 9	58, 490			CB210020
		m 3	249	234. 9	58, 490	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 3. 0km以下		249	768. 4	191, 331			CB210110
		m 3	249	768. 4	191, 331	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		17. 8	8, 551	152, 207			CB240210
		m 2	17. 8	8, 551	152, 207	0	0	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40（高炉） 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		5	39, 770	198, 850			CB240010
		m 3	5	39, 770	198, 850	0	0	
合 計					17, 532, 775			
					17, 532, 775			

235袋当たり内訳書

土のう
第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう工	仕拵・積立 流用土 耐候性土のう 62cm×48cm		235	881. 9	207, 246			WYB00038
		袋	235	881. 9	207, 246	0	0	単一 74号
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		4. 7	234. 9	1, 104			CB210020
		m 3	4. 7	234. 9	1, 104	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 3. 0km以下		4. 7	768. 4	3, 611			CB210110
		m 3	4. 7	768. 4	3, 611	0	0	
合 計					193, 458			
					193, 458			

30袋当たり内訳書

土のう

第 34号内訳書

單價使用年月	2025. 11
步掛使用年月	2025. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

78人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			78	15, 200	1, 185, 600			WB010212
		人日	78	15, 200	1, 185, 600	0	0	単一 76号
合 計					1, 082, 105			
					1, 082, 105		0	

1回当たり内訳書

第 36号内訳書
重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)		1	2, 057, 000	2, 057, 000			WB010350
		回	1	2, 057, 000	2, 057, 000	0	0	単一 77号
合 計					1, 877, 438		0	
					1, 877, 438			

67.4t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【往路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	67.4	3,410	229,834	0	0	WB010020 単一 78号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	67.4	1,500	101,100	0	0	WB010030 単一 79号
【復路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	67.4	3,410	229,834	0	0	WB010020 単一 78号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	67.4	1,500	101,100	0	0	WB010030 単一 79号
合 計					604,091		0	
					604,091			

一式当たり内訳書

伐採

第 38号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採	胸高直径 10cm未満		0	0	0			WYB00028
		本	10	3, 712	37, 120	10	37, 120	単一 80号
伐採	胸高直径 10cm以上20cm未満		0	0	0			WYB00040
		本	10	9, 900	99, 000	10	99, 000	単一 81号
伐採	胸高直径 20cm以上30cm未満		0	0	0			WYB00035
		本	13	13, 610	176, 930	13	176, 930	単一 82号
伐採	胸高直径 30cm以上40cm未満		0	0	0			WYB00033
		本	8	19, 800	158, 400	8	158, 400	単一 83号
合 計					0			
					471, 450		471, 450	
変更積算金額					0			
					471, 450		471, 450	円／式

一式当たり内訳書

集積・運搬・処分

第 39号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集積	胸高直径 10cm未満		0	0	0			WYB00041
		本	10	1, 237	12, 370	10	12, 370	単一 84号
集積	胸高直径 10cm以上20cm未満		0	0	0			WYB00044
		本	10	2, 475	24, 750	10	24, 750	単一 85号
集積	胸高直径 20cm以上30cm未満		0	0	0			WYB00042
		本	13	3, 712	48, 256	13	48, 256	単一 86号
集積	胸高直径 30cm以上40cm未満		0	0	0			WYB00034
		本	8	6, 187	49, 496	8	49, 496	単一 87号
運搬費	生木・根株 L=6. 1km		0	0	0			WYB00030
		t	25	6, 765	169, 125	25	169, 125	単一 88号
処分費	生木		0	0	0			WYB00043
		t	16	14, 000	224, 000	16	224, 000	単一 89号
処分費	根株		0	0	0			WYB00045
		t	9	18, 000	162, 000	9	162, 000	単一 90号
合 計					0			
					689, 997		689, 997	
変更積算金額					0			
					689, 997		689, 997	円／式

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費

第 40号内訳書

單價使用年月	2025. 11
步掛使用年月	2025. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 41号内訳書

單價使用年月	2025. 11
步掛使用年月	2025. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 42号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用			1		63, 180			WYB00032
		式	1		63, 180	0	0	単一 93号
合 計					57, 664			
					57, 664		0	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	229. 9		
						1		229. 9		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し		1	251. 9	251. 9	CB210570			
			m 3	1	251. 9	251. 9				
計						251. 9				
						251. 9				
単価						251. 9	円／m3			
						251. 9				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	中層混合処理 (プレキャストボックス部)	改良深度 5. 4m quck=540kN/m2 160kg/m3 一般軟弱土 用	単位	m3	数量	1	単価	5, 820	
						1		5, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中層混合処理工		5m<L≤8m 1, 000m3以上 160kg/m3 有		1	6, 377	6, 377	WB223410		
			m 3	1	6, 377	6, 377	単一 13号		
計						6, 377			
						6, 377			
単価						6, 377	円／m3		
						6, 377			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	中層混合処理 (現場打ボックス部)	改良深度 5.2m quck=540kN/m2 160kg/m3 一般軟弱土 用	単位	m3	数量	1	単価	5,820
						1		5,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		5m<L≤8m 1,000m3以上 160kg/m3 有		1	6,377	6,377	WB223410	
			m 3	1	6,377	6,377	単一 13号	
計						6,377		
						6,377		
単価						6,377		
						6,377	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	コンクリート	内空幅 5.6m 内空高さ 2.3m 24-12-40(高炉) 一般 養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	22,270
						1		22,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		1	24,400	24,400	CB225510	
			m 3	1	24,400	24,400		
計						24,400		
						24,400		
単価						24,400		
						24,400	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	156, 529	
						1		156, 529	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D29～32 一般構造物 10t未満		1	171, 500	171, 500	WB810010		
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	171, 500	171, 500	単一 20号		
計						171, 500			
						171, 500			
単価						171, 500			
						171, 500	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	155, 616
						1		155, 616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満	t	1	170, 500	170, 500	WB810010	
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	170, 500	170, 500	単一 21号	
計						170, 500		
						170, 500		
単価						170, 500	円／t	
						170, 500		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	157, 441	
						1		157, 441	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無	t	1	172, 500	172, 500	WB810010		
		無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	172, 500	172, 500	単一 22号		
計						172, 500			
						172, 500			
単価						172, 500			
						172, 500	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	防護柵撤去 (ガードレール)		単位	m	数量	1	単価	1, 246	
						1		1, 246	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無			1	1, 366	1, 366	WB810530	
				m	1	1, 366	1, 366	単一 61号	
計							1, 366		
							1, 366		
単価							1, 366		
							1, 366		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	立入防止柵撤去		単位	m	数量	1	単価	2, 990	
						1		2, 990	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
立入防止柵撤去		再利用撤去 H=1.5m 支柱間隔2.0m		1	3,277	3,277	WYB00001		
			m	1	3,277	3,277	単一 62号		
計						3,277			
						3,277			
単価						3,277			
						3,277	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10, 149	
						1		10, 149	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	11, 120	11, 120	WB824010		
			m 3	1	11, 120	11, 120	単一 63号		
計						11, 120			
						11, 120			
単価						11, 120			
						11, 120	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 608	
						1		1, 608	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用		1	1, 762	1, 762	CB227010		
			m 3	1	1, 762	1, 762			
計						1, 762			
						1, 762			
単価						1, 762	円／m3		
						1, 762			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 289	
						1		4, 289	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				2. 35	2, 000	4, 700	WB020052		
			t	2. 35	2, 000	4, 700	単－ 64号		
計						4, 700			
						4, 700			
単価						4, 700	円／m3		
						4, 700			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	中層混合処理工	5m<L≤8m 1,000m3以上 160kg/m3 有	単位	m 3	数量	100	単価	6, 377
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 365	30, 702	11, 206		
	特殊作業員		人	0. 365	27, 234	9, 940		
	普通作業員		人	0. 73	23, 562	17, 200		
	セメント系固化材	一般軟弱土用 バラ	t	16. 96	18, 500	313, 760		
	中層混合処理機運転	5m<L≤8m	日	0. 365	510, 500	186, 332	WK220610 単一 94号	
	スラリプラント運転		日	0. 365	82, 320	30, 046	WK220620 単一 95号	
	諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1		66, 216		
	特許料金	パワープレンダー工法	m 3	100	30	3, 000		
	計					637, 700		
	単価					6, 377	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単一14号	プレキャスト擁壁（底版／たて壁分割式）	据付 H3. 38×B3. 0 1. 5m/個 連結・無収縮モルタル手間含む	単位	m	数量	10	52, 590
						10	52, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	30, 702	61, 404	
			人	2	30, 702	61, 404	
とび工				1. 9	29, 070	55, 233	
			人	1. 9	29, 070	55, 233	
特殊作業員				2. 6	27, 234	70, 808	
			人	2. 6	27, 234	70, 808	
普通作業員				4. 5	23, 562	106, 029	
			人	4. 5	23, 562	106, 029	
高所作業車〔運転〕		自走式(クローラ)・ブーム型 作業床高6. 8m		4	11, 910	47, 640	WYB00135
			日	4	11, 910	47, 640	単一 96号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		2	53, 200	106, 400	
			日	2	53, 200	106, 400	
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		78, 386	
			式	1		78, 386	
計						525, 900	
						525, 900	
単価						52, 590	
						52, 590	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	上下連結工	モルタル充填式継手	単位	箇所	数量	1	単価	687
						1		687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
左官				0. 024	28, 662	687		
			人	0. 024	28, 662	687		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						687		
						687		
単価						687		
						687	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H3380×B3000 L=1495 標準 ウィーブホル付	単位	個	数量	1	単価	3, 200, 000
						1		3, 200, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H3380×B3000 L=1495 標準 ウィーブホル付		1	3, 200, 000	3, 200, 000		
			個	1	3, 200, 000	3, 200, 000		
計						3, 200, 000		
						3, 200, 000		
単価						3, 200, 000		
						3, 200, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	モルタル（材料費）	15kg袋	単位	袋	数量	1	単価	4, 500
						1		4, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル		15kg袋		1	4, 500	4, 500		
			袋	1	4, 500	4, 500		
計						4, 500		
						4, 500		
単価						4, 500		
						4, 500	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	171, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	97, 000	99, 910		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71, 553	71, 553		
	諸雑費（まるめ）		式	1		37		
	計					171, 500		
	単価					171, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	170, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	96, 000	98, 880		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71, 553	71, 553		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		67		
	計					170, 500		
	単価					170, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	172, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	98, 000	100, 940		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71, 553	71, 553		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					172, 500		
	単価					172, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-23号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 $V \leq 40 \text{ m}^3$ $f \leq 40 \text{ kN/m}^2$ [$t \leq 120 \text{ cm}$]	単位	空m ³	数量	100	単価	5, 006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 9	30, 702	89, 035		
型わく工			人	5. 3	27, 744	147, 043		
とび工			人	2. 5	29, 070	72, 675		
普通作業員			人	5. 7	23, 562	134, 303		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		57, 544		
計						500, 600		
単価						5, 006	円／空m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	30, 702	49, 123		
とび工			人	8. 5	29, 070	247, 095		
普通作業員			人	1. 3	23, 562	30, 630		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	53, 200	74, 480		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		124, 372		
計						525, 700		
単価						5, 257	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	169, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	98, 000	100, 940		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68, 006. 46	68, 006		
	諸雑費（まるめ）		式	1		54		
	計					169, 000		
	単価					169, 000	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	鉄筋ネジキリ加工費	SD345 D13 加工長 L=20mm	単位	本	数量	1	単価	750	
						1		750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋ネジキリ加工費		SD345 D13 加工長 L=20mm		1	750	750			
			本	1	750	750			
計						750			
						750			
単価						750			
						750	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-27号	あと施工アンカー（材料費）	本体打込み式 M12×50mm	単位	本	数量	1	単価	73	
						1		73	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
あと施工アンカー		本体打込み式 M12×50mm		1	73	73			
			本	1	73	73			
計						73			
						73			
単価						73			
						73	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単-28号	ボックスカルバート	据付 1. 0m以下/個 内幅2. 8×内高2. 0	単位	m	数量	10	86, 530
						10	86, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				4. 3	30, 702	132, 018	
			人	4. 3	30, 702	132, 018	
特殊作業員				2. 7	27, 234	73, 531	
			人	2. 7	27, 234	73, 531	
普通作業員				8. 9	23, 562	209, 701	
			人	8. 9	23, 562	209, 701	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		7 0 t 吊		2	142, 000	284, 000	
			日	2	142, 000	284, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 40%				1		166, 050	
			式	1		166, 050	
計						865, 300	
						865, 300	
単価						86, 530	
						86, 530	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	R Cボックスカルバート（材料費）	2800×2000 L=920 定着用 オスカット	単位	個	数量	1	単価	327, 000
						1		327, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
R Cボックスカルバート		2800×2000 L=920 定着用 オスカット		1	327, 000	327, 000		
			個	1	327, 000	327, 000		
計						327, 000		
						327, 000		
単価						327, 000		
						327, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	R Cボックスカルバート（材料費）	2800×2000 L=800 メスカット	単位	個	数量	1	単価	359, 000
						1		359, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
R Cボックスカルバート		2800×2000 L=800 メスカット		1	359, 000	359, 000		
			個	1	359, 000	359, 000		
計						359, 000		
						359, 000		
単価						359, 000		
						359, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-33号	R Cボックスカルバート（材料費）	2800×2000 L=640	単位	個	数量	1	単価	307, 000
						1		307, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
R Cボックスカルバート		2800×2000 L=640		1	307, 000	307, 000		
			個	1	307, 000	307, 000		
計						307, 000		
						307, 000		
単価						307, 000		
						307, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-34号	P C鋼より線（材料費）	SWPR7B 径15.2 1.101kg/m アンボント加工	単位	m	数量	1, 000	単価	810. 3
						1, 000		810. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼より線		SWPR7B 径15. 2		1, 101	531	584, 631		
			k g	1, 101	531	584, 631		
P C鋼より線		アンボント加算額 SWPR7B 7本より線 B種 径15.2		1, 101	205	225, 705		
			k g	1, 101	205	225, 705		
計						810, 336		
						810, 336		
単価						810. 3		
						810. 3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	PC鋼より線 定着具（材料費）	S15.2用 後付用 アンカープレート, グリップ	単位	個	数量	1	単価	3,743
						1		3,743
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	グリップ	ストランド用 S15.2用		1	2,860	2,860		
			個	1	2,860	2,860		
	PC鋼より線 アンカープレート	1 S15.2用		1	883	883		
			個	1	883	883		
	計					3,743		
						3,743		
	単価					3,743		
						3,743	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-36号	ボックスカルバート	据付 1. 0m以下/個 内幅2. 8×内高2. 0	単位	m	数量	10	単価	86, 530
						10		86, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			4. 3	30, 702	132, 018		
			人	4. 3	30, 702	132, 018		
	特殊作業員			2. 7	27, 234	73, 531		
			人	2. 7	27, 234	73, 531		
	普通作業員			8. 9	23, 562	209, 701		
			人	8. 9	23, 562	209, 701		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	7 0 t 吊		2	142, 000	284, 000		
			日	2	142, 000	284, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 40%			1		166, 050		
			式	1		166, 050		
	計					865, 300		
						865, 300		
	単価					86, 530		
						86, 530	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	L Vボックスカルバート（材料費）	2800×2000 L=996 標準	単位	個	数量	1	単価	3, 340, 000
						1		3, 340, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L Vボックスカルバート		2800×2000 L=996 標準		1	3, 340, 000	3, 340, 000		
			個	1	3, 340, 000	3, 340, 000		
計						3, 340, 000		
						3, 340, 000		
単価						3, 340, 000		
						3, 340, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	L Vボックスカルバート（材料費）	2800×2000 L=996 定着用 標準	単位	個	数量	1	単価	3, 340, 000
						1		3, 340, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L Vボックスカルバート		2800×2000 L=996 定着用 標準		1	3, 340, 000	3, 340, 000		
			個	1	3, 340, 000	3, 340, 000		
計						3, 340, 000		
						3, 340, 000		
単価						3, 340, 000		
						3, 340, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-39号	PC鋼より線（材料費）	SWPR7B 径15.2 1.101kg/m アンボント加工	単位	m	数量	1, 000	単価	810. 3
						1, 000		810. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線		SWPR7B 径15. 2		1, 101	531	584, 631		
			k g	1, 101	531	584, 631		
PC鋼より線		アンボント加算額 SWPR7B 7本より線 B種 径15. 2		1, 101	205	225, 705		
			k g	1, 101	205	225, 705		
計						810, 336		
						810, 336		
単価						810. 3		
						810. 3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-40号	PC鋼より線 定着具（材料費）	S15. 2用 後付用 アンカープレート, グリップ	単位	個	数量	1	単価	3, 743
						1		3, 743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グリップ		ストランド用 S15. 2用		1	2, 860	2, 860		
			個	1	2, 860	2, 860		
PC鋼より線 アンカープレート		1 S15. 2用		1	883	883		
			個	1	883	883		
計						3, 743		
						3, 743		
単価						3, 743		
						3, 743	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	土木一般世話役	0. 125人/時間	単位	時間	数量	1	単価	3, 837
						1		3, 837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 125	30, 702	3, 837		
			人	0. 125	30, 702	3, 837		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 837		
						3, 837		
単価						3, 837		
						3, 837	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	運転手（一般）	0. 125人/時間	単位	時間	数量	1	単価	2, 996
						1		2, 996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 125	23, 970	2, 996		
			人	0. 125	23, 970	2, 996		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 996		
						2, 996		
単価						2, 996		
						2, 996	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	運転手（特殊）	0. 125人/時間	単位	時間	数量	1	単価	3, 302
						1		3, 302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 125	26, 418	3, 302		
			人	0. 125	26, 418	3, 302		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 302		
						3, 302		
単価						3, 302		
						3, 302	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	普通作業員	0. 125人/時間	単位	時間	数量	1	単価	2, 945
						1		2, 945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 125	23, 562	2, 945		
			人	0. 125	23, 562	2, 945		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 945		
						2, 945		
単価						2, 945		
						2, 945	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	特殊作業員	0. 125人/時間	単位	時間	数量	1	単価	3, 404
						1		3, 404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 125	27, 234	3, 404		
			人	0. 125	27, 234	3, 404		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 404		
						3, 404		
単価						3, 404		
						3, 404	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	土木一般世話役	0. 125人/時間	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 125	30, 702	3, 837		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 837		
単価						0		
						3, 837	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	運転手（一般）	0. 125人/時間	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0. 125	23, 970	2, 996		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 996		
単価						0		
						2, 996	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	運転手（特殊）	0. 125人/時間	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 125	26, 418	3, 302		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 302		
単価						0		
						3, 302	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	普通作業員	0. 125人/時間	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 125	23, 562	2, 945		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 945		
単価						0		
						2, 945	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	特殊作業員	0. 125人/時間	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 125	27, 234	3, 404		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 404		
単価						0		
						3, 404	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 【賃料】	山積0.13m3（平積0.1m3）	単位	日	数量	1	単価	4,630
						1		4,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 1 3 m 3（平積0. 1 m 3）		1	4,630	4,630		
			日	1	4,630	4,630		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,630		
						4,630		
単価						4,630		
						4,630	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕【賃料】	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊	単位	日	数量	1	単価	6,500
						1		6,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		1	6,500	6,500		
			日	1	6,500	6,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,500		
						6,500		
単価						6,500		
						6,500	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕【賃料】	山積0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	7,180	
						1		7,180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3） 2. 9 t 吊		1	7,180	7,180			
			日	1	7,180	7,180			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						7,180			
						7,180			
単価						7,180	円／日		
						7,180			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【賃料】	4t積級	単位	日	数量	1	単価	6,350
						1		6,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	6,350	6,350		
			日	1	6,350	6,350		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,350		
						6,350		
単価						6,350	円／日	
						6,350		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	軽油（材料費）		単位	L	数量	1	単価	144
						1		144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				1	144	144		
			L	1	144	144		
計						144		
						144		
単価						144		
						144	円／L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 【賃料】	山積0. 13m3（平積0. 1m3）	単位	日	数量	0	単価	0
						1		4, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 1 3 m 3（平積0. 1 m 3）		0	0	0		
			日	1	4, 630	4, 630		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4, 630		
単価						0		
						4, 630	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕【賃料】	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		6,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		0	0	0		
			日	1	6,500	6,500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6,500		
単価						0		
						6,500	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕【賃料】	山積0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		7,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3） 2. 9 t 吊		0	0	0		
			日	1	7,180	7,180		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						7,180		
単価						0		
						7,180	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【賃料】	4t積級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		6, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			日	1	6, 350	6, 350		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6, 350		
単価						0		
						6, 350	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	軽油（材料費）		単位	L	数量	0	単価	0
						1		144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	1	144	144		
計						0		
						144		
単価						0		
						144	円／L	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1, 366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r - A、B、C - 4 E	m	1	1, 366. 8	1, 366		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 366		
単価						1, 366	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	立入防止柵撤去	再利用撤去 H=1. 5m 支柱間隔2. 0m	単位	m	数量	100	単価	3, 277
						100		3, 277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
立入防止柵撤去		基礎ﾌﾞﾛｯｸ+支柱 H=1. 5m	個	50	2, 499	124, 950	WYB00006	
立入防止柵撤去		金網 H=1. 5m 支柱間隔2. 0m	m	100	2, 028	202, 800	単一 97号	
立入防止柵撤去			m	100	2, 028	202, 800	単一 98号	
計						327, 750		
単価						3, 277		
						3, 277	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	11, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	11, 115. 85	11, 115		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					11, 120		
	単価					11, 120	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－64号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	2, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻（無筋）（株）ア仔.	t	100	2, 000	200, 000		
	計					200, 000		
	単価					2, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.295	30,702	9,057		
とび工			人	0.295	29,070	8,575		
普通作業員			人	0.295	23,562	6,950		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.295	55,960	16,508	WK250590	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		410	単一 99号	
計						41,500		
単価						415	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 84日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	8, 324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	7, 224	7, 224		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 324		
単価						8, 324	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 56日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	5, 916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	4, 816	4, 816		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 916		
単価						5, 916	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	2, 979
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 145	30, 702	4, 451		
	特殊作業員		人	0. 145	27, 234	3, 948		
	普通作業員		人	0. 145	23, 562	3, 416		
	大型土のう	1. 0t用 丸型 φ 110×108cm	袋	10	1, 100	11, 000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	日	0. 145	46, 510	6, 743	WK250500	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		232	単一 100号	
	計					29, 790		
	単価					2, 979	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	2, 049
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 152	30, 702	4, 666		
	特殊作業員		人	0. 152	27, 234	4, 139		
	普通作業員		人	0. 152	23, 562	3, 581		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 152	53, 200	8, 086		
	諸雑費 (率+まるめ) 0. 2%		式	1		18		
	計					20, 490		
	単価					2, 049	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	大型土のう工	移設(撤去・再設置) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	2,171
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.161	30,702	4,943		
	特殊作業員		人	0.161	27,234	4,384		
	普通作業員		人	0.161	23,562	3,793		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0.161	53,200	8,565		
	諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		25		
	計					21,710		
	単価					2,171	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	1,046
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.094	30,702	2,885		
	特殊作業員		人	0.094	27,234	2,559		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0.094	53,200	5,000		
	諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1		16		
	計					10,460		
	単価					1,046	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 1650mm～2000mm	単位	m	数量	1	単価	262, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置		R30 呼び径1650mm～2000mm 時間制約無	m	1	8,167.14	8,167		
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）		φ2000 直管(長5m) R30	m	1	254,000	254,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		33		
計						262,200		
単価						262,200	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	土材料	再生クラッシャーラン(RC-40) ロス率+0. 26	単位	m 3	数量	1	単価	2, 142
						1		2, 142
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0		1. 26	1, 700	2, 142		
			m 3	1. 26	1, 700	2, 142		
	計					2, 142		
						2, 142		
	単価					2, 142		
						2, 142	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	土のう工	仕拵・積立 流用土 耐候性土のう 62cm×48cm	単位	袋	数量	100	単価	881.9
						100		881.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				3	23,562	70,686		
			人	3	23,562	70,686		
耐候性土のう（材料費）		62×48cm		100	175	17,500	WYB00039	
			枚	100	175	17,500	単一 101号	
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						88,190		
						88,190		
単価						881.9		
						881.9	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	8,029
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.204	30,702	6,263		
	特殊作業員		人	0.204	27,234	5,555		
	普通作業員		人	0.204	23,562	4,806		
	耐候性大型土のう	2.0t用 φ110×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	日	0.204	46,510	9,488	WK250500 単一 102号	
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0.204	53,200	10,852		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		326		
	計					80,290		
	単価					8,029	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15, 198	15, 198		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					15, 200		
	単価					15, 200	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	2, 057, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	27, 234	435, 744		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 4	53, 200	127, 680		
運搬費等率 265%			式	1		1, 493, 073		
諸雑費（まるめ）			式	1		503		
計						2, 057, 000		
単価						2, 057, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4. 2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3, 410	3, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 410		
単価						3, 410	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	伐採	胸高直径 10cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						100		3,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	3	33,864	101,592		
普通作業員				0	0	0		
			人	9	24,582	221,238		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
15%			式	1		48,370		
計						0		
						371,200		
単価						0		
						3,712	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	伐採	胸高直径 10cm以上20cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						100		9,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	8	33,864	270,912		
普通作業員				0	0	0		
			人	24	24,582	589,968		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
15%			式	1		129,120		
計						0		
						990,000		
単価						0		
						9,900	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一82号	伐採	胸高直径 20cm以上30cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						100		13,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	11	33,864	372,504		
普通作業員				0	0	0		
			人	33	24,582	811,206		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
15%			式	1		177,290		
計						0		
						1,361,000		
単価						0		
						13,610	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一83号	伐採	胸高直径 30cm以上40cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						100		19,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	16	33,864	541,824		
普通作業員				0	0	0		
			人	48	24,582	1,179,936		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
15%			式	1		258,240		
計						0		
						1,980,000		
単価						0		
						19,800	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一84号	集積	胸高直径 10cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
					100			1,237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	33,864	33,864		
普通作業員				0	0	0		
			人	3	24,582	73,746		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
15%			式	1		16,090		
計						0		
						123,700		
単価						0		
						1,237	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一85号	集積	胸高直径 10cm以上20cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						100		2,475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2	33,864	67,728		
普通作業員				0	0	0		
			人	6	24,582	147,492		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
15%			式	1		32,280		
計						0		
						247,500		
単価						0		
						2,475	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一86号	集積	胸高直径 20cm以上30cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						100		3,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	3	33,864	101,592		
普通作業員				0	0	0		
			人	9	24,582	221,238		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
15%			式	1		48,370		
計						0		
						371,200		
単価						0		
						3,712	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一87号	集積	胸高直径 30cm以上40cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						100		6,187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	5	33,864	169,320		
普通作業員				0	0	0		
			人	15	24,582	368,730		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
15%			式	1		80,650		
計						0		
						618,700		
単価						0		
						6,187	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－88号	運搬費	生木・根株 L=6.1km	単位	t	数量	0	単価	0
						10		6,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転		クレーン装置付 4t車 2.9t吊		0	0	0	WYB00036	
			日	1.5	45,100	67,650	単－ 103号	
計						0		
						67,650		
単価						0		
						6,765	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－89号	処分費	生木	単位	t	数量	0	単価	0
						1		14,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	14,000	14,000	単－ 104号	
計						0		
						14,000		
単価						0		
						14,000	円／ t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一90号	処分費	根株	単位	t	数量	0	単価	0
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	18,000	18,000	単一 105号	
計						0		
						18,000		
単価						0		
						18,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1.000-00-00-2-0	
単一91号	六価クロム溶出試験		単位	検体	数量	1	単価	7,600
						1		7,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験		環境庁告示第46号溶出試験		1	7,600	7,600		
			検体	1	7,600	7,600		
計						7,600		
						7,600		
単価						7,600		
						7,600	円／検体	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		週休2日補正対象外	人	1. 75	36, 100	63, 175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63, 180		
単価						63, 180	円／式	
						63, 180		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単－94号	中層混合処理機運転	5m<L≤8m	単位	日	数量	1	単価 510, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	26, 418	26, 418	
	軽油		L	183	144	26, 352	
	中層混合処理機〔ベースマシン〕	3 0 t（1. 4 m 3）級バックホウ	供用日	1. 68	43, 700	73, 416	
	中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕	改良深度（標準）8 m 適合ベースマシン3 0 t 級	供用日	1. 68	203, 000	341, 040	
	施工管理装置	1 ピースブーム用	供用日	1. 68	25, 700	43, 176	
	諸雑費（まるめ）		式	1		98	
	計					510, 500	
	単価					510, 500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一95号	スラリプラント運転		単位	日	数量	1	単価	82, 320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	深層混合処理機〔スラリプラント（全自動）〕	能力2 0 m 3／h	供用日	1. 68	49, 000	82, 320		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					82, 320		
	単価					82, 320	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単一96号	高所作業車〔運転〕	自走式(クローラ)・ブーム型 作業床高6. 8m	単位	日	数量	1	11, 910
						1	11, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				23	144	3, 312	
			L	23	144	3, 312	
高所作業車（リフト車）		〔自走式（クローラ）・ブーム型〕 作業床高6. 8 m		1. 37	6, 270	8, 589	
			日	1. 37	6, 270	8, 589	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						11, 910	
						11, 910	
単価						11, 910	
						11, 910	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一97号	立入防止柵撤去	基礎7°ロック+支柱 H=1.5m	単位	個	数量	100	単価	2,499
						100		2,499
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	30,702	61,404		
			人	2	30,702	61,404		
普通作業員				8	23,562	188,496		
			人	8	23,562	188,496		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						249,900		
						249,900		
単価						2,499	円／個	
						2,499		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	立入防止柵撤去	金網 H=1.5m 支柱間隔2.0m	単位	m	数量	100	単価	2,028
						100		2,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	30,702	61,404		
			人	2	30,702	61,404		
普通作業員				6	23,562	141,372		
			人	6	23,562	141,372		
諸雑費（まるめ）				1		24		
			式	1		24		
計						202,800		
						202,800		
単価						2,028		
						2,028	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55, 960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26, 418	26, 418		
	軽油		L	119	144	17, 136		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					55, 960		
	単価					55, 960	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	46, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26, 418	26, 418		
	軽油		L	65	144	9, 360		
	バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0. 4 5m3(平積0. 3 5 m 3)吊2. 9t	日	1. 36	7, 890	10, 730		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					46, 510		
	単価					46, 510	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	耐候性土のう（材料費）	62×48cm	単位	枚	数量	1	単価	175
						1		175
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐候性土のう		62×48cm		1	175	175		
			枚	1	175	175		
計						175		
						175		
単価						175		
						175	円／枚	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－102号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	46, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26, 418	26, 418		
	軽油		L	65	144	9, 360		
	バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0. 4 5m3(平積0. 3 5 m 3)吊2. 9t	日	1. 36	7, 890	10, 730		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					46, 510		
	単価					46, 510	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一103号	トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		45,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28,764	28,764		
軽油				0	0	0		
			L	31	132	4,092		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0		
			供用日	1.2	10,200	12,240		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						45,100		
単価						0		
						45,100	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－104号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	14,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		生木(幹)	t	100	14,000	1,400,000		
計						1,400,000		
単価						14,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－105号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		根株	t	100	18,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						18,000	円／t	