

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	横手谷砂防堰堤改築（5期）外工事
工事地名	熊本県球磨郡五木村甲地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	12) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	川辺川ダム砂防事務所 砂防工事課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589520039	14) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	242,330,000
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	17) 前請負代金額	240,889,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	234日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年11月20日 (2回変更) 至 令和 8年11月20日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	五木	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	川辺川砂防	22) 処 分 費 等	0
		23) 公 告 日	令和 8年 1月15日

3. 予算科目

1) 予算科目： 砂防事業費	2) 目： 直轄砂防事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	横手谷砂防堰堤改築（５期）外工事 （ ２ 回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤 （横手地区）			式	1		106,644,476	1	4,530,404	
				1		111,174,880			
砂防土工			式	1		35,156,239	1	4,263,249	
				1		39,419,488			
掘削工(ICT) （除石工）			式	1		35,156,239	1	4,263,249	
				1		39,419,488			
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	20,000	328.2	6,564,000	2,100	689,220	単-1号
				22,100	328.2	7,253,220			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	16,800		26,419,557	-16,800	-26,419,557	内-1号
				0		0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	18,900	29,722,001	内-2号
				18,900		29,722,001			
整地		残土受入れ地での処理	m3	16,800		2,172,682	-16,800	-2,172,682	内-3号
				0		0			
整地		残土受入れ地での処理	m3	0		0	18,900	2,444,267	内-4号
				18,900		2,444,267			
コンクリート堰堤工				1		55,895,223			
			式	1		55,895,223	0	0	
作業土工			式	1		306,649	0	0	
				1		306,649			
床掘り(掘削(砂防))		土砂	m3	60		143,770	0	0	内-5号
				60		143,770			
埋戻し		土砂	m3	40		146,659	0	0	内-6号
				40		146,659			

設計内訳書

工事名	横手谷砂防堰堤改築（５期）外工事（ ２ 回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20		16,220			内-7号
				20		16,220	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工			式	1		7,655,165			
				1		7,655,165	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ		18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	m3	131	30,000	3,930,000			単-2号
				131	30,000	3,930,000	0	0	
残存型枠		残存化粧型枠	m2	120	19,374	2,324,880			単-3号
				120	19,374	2,324,880	0	0	
残存型枠		残存型枠	m2	110	12,187	1,340,570			単-4号
				110	12,187	1,340,570	0	0	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	15	3,981	59,715			単-5号
				15	3,981	59,715	0	0	
水叩工 (第２水叩き)			式	1		11,658,272			
				1		11,658,272	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ		18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	m3	73	30,000	2,190,000			単-6号
				73	30,000	2,190,000	0	0	
巨石据付		φ 500内外	m2	380		9,388,652			内-8号
				380		9,388,652	0	0	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	20	3,981	79,620			単-7号
				20	3,981	79,620	0	0	
端止め工			式	1		17,814,194			
				1		17,814,194	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ		18-8-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	m3	40	31,292	1,251,680			単-8号
				40	31,292	1,251,680	0	0	

設計内訳書

工事名	横手谷砂防堰堤改築（５期）外工事 （ ２ 回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠	m2	83	83	891, 894	891, 894	0	0	内-9号
石積	φ 300～500	m2	49	49	2, 226, 251	2, 226, 251	0	0	内-10号
足場		掛m2	120	120	525, 715	525, 715	0	0	内-11号
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40（高炉） t=1000	m2	441	441	29, 294	12, 918, 654	0	0	単-9号
石積擁壁工 （巻止護岸）		式	1	1	18, 460, 943	18, 460, 943	0	0	
巨石積（練）	玉石 φ 500内外	m2	345	345	10, 672, 311	10, 672, 311	0	0	内-12号
巨石据付	玉石 φ 300～500	m2	207	207	6, 602, 832	6, 602, 832	0	0	内-13号
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	2, 200	2, 200	539	1, 185, 800	0	0	単-10号
管水路工		式	1	1	4, 835, 033	4, 835, 033	0	0	
作業土工		式	1	1	278, 485	278, 485	0	0	
床掘り	土砂（小規模）	m3	120	120	255, 475	255, 475	0	0	内-14号
埋戻し	土砂（小規模）	m3	80	80	3, 760	3, 760	0	0	内-15号

設計内訳書

工事名	横手谷砂防堰堤改築（５期）外工事 （ ２ 回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30		14, 854			内-16号
				30		14, 854	0	0	
整地		残土受入れ地での処理	m3	30		4, 396			内-17号
				30		4, 396	0	0	
砂基礎工			式	1		315, 976			
				1		315, 976	0	0	
砂基礎		購入砂 洗い 荒目	m	127	2, 488	315, 976			単-11号
				127	2, 488	315, 976	0	0	
管体工			式	1		2, 319, 990			
				1		2, 319, 990	0	0	
硬質塩化ビニル管		VP管 TS ^π イ ^π φ 200	m	144	7, 035	1, 013, 040			単-12号
				144	7, 035	1, 013, 040	0	0	
継手工			箇所	22		211, 013			内-18号
				22		211, 013	0	0	
継手・異形管（材料費）			式	1		1, 063, 667			内-19号
				1		1, 063, 667	0	0	
埋設表示シート		150mm×50m 2倍	m	127	254. 1	32, 270			単-13号
				127	254. 1	32, 270	0	0	
スラストブロック工			式	1		153, 929			
				1		153, 929	0	0	
スラストブロック		18-8-40（高炉）	箇所	5		153, 929			内-20号
				5		153, 929	0	0	
斜面工			式	1		370, 197			
				1		370, 197	0	0	

設計内訳書

工事名	横手谷砂防堰堤改築（５期）外工事 （ ２ 回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	9	41,133	370,197				単-14号
			9	41,133	370,197	0	0		
分土工		式	1		947,793				
			1		947,793	0	0		
分水榦 （１号）	18-8-40(高炉) 600×600×950	箇所	1	78,341	78,341				単-15号
			1	78,341	78,341	0	0		
分水榦 （２号）	18-8-40(高炉) 600×600×900 鋼製グレーチング蓋(T-14)	箇所	1		118,938				内-21号
			1		118,938	0	0		
硬質塩化ビニル管	VP管 φ75mm	m	2	2,372	4,744				単-16号
			2	2,372	4,744	0	0		
制水弁工 （１号）	φ75×7.5k	箇所	1	156,662	156,662				単-17号
			1	156,662	156,662	0	0		
制水弁工 （２号）	φ200×7.5k	箇所	1	472,573	472,573				単-18号
			1	472,573	472,573	0	0		
制水弁保護工	1号・2号分土工	箇所	2		112,483				内-22号
			2		112,483	0	0		
砂基礎	購入砂 洗い 荒目	m	2	1,772	3,544				単-19号
			2	1,772	3,544	0	0		
埋設表示シート	150mm×50m 2倍	m	2	254.1	508				単-20号
			2	254.1	508	0	0		
排泥工		式	1		448,663				
			1		448,663	0	0		
硬質塩化ビニル管	VP管 φ75mm	m	4	2,372	9,488				単-21号
			4	2,372	9,488	0	0		

設計内訳書

工事名	横手谷砂防堰堤改築（５期）外工事 （ ２ 回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鞘管	SGP100A	m	2	7,275	14,550	0	0		単-22号
			2	7,275	14,550				
制水弁工 （１号・２号）	φ75×7.5k	箇所	2		313,321	0	0		内-23号
			2		313,321				
制水弁保護工	1号・2号排泥工	箇所	2		106,618	0	0		内-24号
			2		106,618				
砂基礎	購入砂 洗い 荒目	m	2	1,835	3,670	0	0		単-23号
			2	1,835	3,670				
埋設表示シート	150mm×50m 2倍	m	4	254.1	1,016	0	0		単-24号
			4	254.1	1,016				
仮設工		式	1		7,039,128	1	267,155		
			1		7,306,283				
水替工		式	1		5,420,931	0	0		
			1		5,420,931				
ポンプ排水	120以上450(m3/h)未満 10m 常時排水	日	139		5,420,931	0	0		内-25号
			139		5,420,931				
汚濁防止工		式	1		785,302	0	0		
			1		785,302				
汚濁防止フェンス	設置・撤去 単独ポートφ 300 1m×20m 1000N未 満/3cm 139日	m	40		785,302	0	0		内-26号
			40		785,302				
交通管理工		式	1		832,895	1	267,155		
			1		1,100,050				
交通誘導警備員		人日	53	15,715	832,895	17	267,155		単-25号
			70	15,715	1,100,050				

設計内訳書

工事名	横手谷砂防堰堤改築（５期）外工事 （ ２ 回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理工			式	1		3,718,853	0	0	
				1		3,718,853			
応急処理作業			式	1		3,718,853	0	0	
				1		3,718,853			
応急作業			式	1		3,718,853	0	0	内-27号
				1		3,718,853			
直接工事費			式	1		106,644,476	1	4,530,404	
				1		111,174,880			
共通仮設費			式	1		14,073,809	1	394,109	
				1		14,467,918			
共通仮設費			式	1		2,173,000	1	32,807	
				1		2,205,807			
技術管理費			式	1		1,139,185	0	0	
				1		1,139,185			
システム初期費 (ICT)			式	1		1,139,185	0	0	内-28号
				1		1,139,185			
現場環境改善費（率計上）			式	1		1,033,815	1	32,807	
				1		1,066,622			
共通仮設費（率計上）			式	1		11,900,809	1	361,302	
				1		12,262,111			
純工事費			式	1		120,718,285	1	4,924,513	
				1		125,642,798			
現場管理費			式	1		34,947,941	1	1,124,415	
				1		36,072,356			

設計内訳書

工事名	横手谷砂防堰堤改築（５期）外工事 （ ２ 回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		189,996,710	1	6,048,928	
				1		196,045,638			
一般管理費等			式	1		28,993,290	1	811,072	
				1		29,804,362			
工事価格			式	1		218,990,000	1	6,860,000	
				1		225,850,000			
消費税相当額			式	1		21,899,000	1	686,000	
				1		22,585,000			
工事費計			式	1		240,889,000	1	7,546,000	
				1		248,435,000			

設計内訳書

工事名	横手谷砂防堰堤改築（５期）外工事（ ２ 回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防堰堤 （竹の川地区）		式	1 1		20,761,654 20,761,654	0	0		
鋼製堰堤工		式	1 1		17,249,467 17,249,467	0	0		
作業土工		式	1 1		644,021 644,021	0	0		
床掘り（掘削（砂防））	土砂	m3	250 250		162,825 162,825	0	0	内-1号	
基面整正		m2	110 110		48,407 48,407	0	0	内-2号	
埋戻し	土砂	m3	90 90		174,098 174,098	0	0	内-3号	
土砂等運搬	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	150 150		239,034 239,034	0	0	内-4号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	150 150		19,657 19,657	0	0	内-5号	
鋼製堰堤本体工		式	1 1		16,605,446 16,605,446	0	0		
流木捕捉工		t	17 17	604,483 604,483	10,276,211 10,276,211	0	0	単-1号	
底版コンクリート	18-8-40（高炉）	m3	161 161		6,098,081 6,098,081	0	0	内-6号	
充填コンクリート	24-8-40（高炉）	m3	7 7	33,022 33,022	231,154 231,154	0	0	単-2号	

設計内訳書

工事名	横手谷砂防堰堤改築（５期）外工事（ ２ 回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1 1		3, 512, 187 3, 512, 187	0	0		
工事用道路工		式	1 1		1, 246, 208 1, 246, 208	0	0		
工事用道路盛土	4. 0m以上	m3	300 300		592, 555 592, 555	0	0	内-7号	
敷砂利	再生クラッシュラン R C-40 敷厚 100mm	m2	120 120		41, 676 41, 676	0	0	内-8号	
工事用道路撤去		m3	310 310		611, 977 611, 977	0	0	内-9号	
水替工		式	1 1		1, 909, 666 1, 909, 666	0	0		
ポンプ 排水	0以上120(m3/h)未満 1 0m 常時排水	日	68 68		1, 909, 666 1, 909, 666	0	0	内-10号	
汚濁防止工		式	1 1		277, 738 277, 738	0	0		
汚濁防止フェンス	設置・撤去 単独フラットφ 300 1m×20m 1000N未 満/3cm 68日	m	20 20		277, 738 277, 738	0	0	内-11号	
交通管理工		式	1 1		78, 575 78, 575	0	0		
交通誘導警備員		人日	5 5	15, 715 15, 715	78, 575 78, 575	0	0	単-3号	
直接工事費		式	1 1		20, 761, 654 20, 761, 654	0	0		

設計内訳書

工事名	横手谷砂防堰堤改築（５期）外工事 （ ２ 回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		3,697,879	0	0	
				1		3,697,879			
共通仮設費			式	1		279,329	0	0	
				1		279,329			
現場環境改善費（率計上）			式	1		279,329	0	0	
				1		279,329			
共通仮設費（率計上）			式	1		3,418,550	0	0	
				1		3,418,550			
純工事費			式	1		24,459,533	0	0	
				1		24,459,533			
現場管理費			式	1		9,870,951	0	0	
				1		9,870,951			
工事原価			式	1		34,330,484	0	0	
				1		34,330,484			

第 1号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/18,900m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m 3	18,900	1,582	29,899,800	18,900	29,899,800	CB210110
合 計					29,899,800		29,899,800	
変更積算金額					29,722,001		29,722,001	円／m3

16,800/0m3当たり内訳書

第 3号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		16,800	130.1	2,185,680			CA900310
		m 3	16,800	130.1	2,185,680	0	0	
合 計					2,172,682			
					0		-2,172,682	

0/18,900m3当たり内訳書

第 4号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	18,900	130.1	2,458,890	18,900	2,458,890	
合 計					0			
					2,458,890		2,458,890	
変更積算金額					0			
					2,444,267		2,444,267	円／m3

60m3当たり内訳書

床掘り(掘削(砂防))
第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	土砂 小規模		61	2,371	144,631			CA900260
		m 3	61	2,371	144,631	0	0	
合 計					143,770			
					143,770		0	

40m3当たり内訳書

埋戻し
第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		39	3, 783	147, 537			CB210410
		m 3	39	3, 783	147, 537	0	0	
合 計					146, 659		0	
					146, 659			

20m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬（砂防）	小規模 0. 6km以下		17	959. 9	16, 318			CB330030
		m 3	17	959. 9	16, 318	0	0	
合 計					16, 220			
					16, 220		0	

380m2当たり内訳書

巨石据付
第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巨石据付（水平置）	標準 現地採取		380	4, 146	1, 575, 480			WB322010
		m 2	380	4, 146	1, 575, 480	0	0	単一 29号
巨石採取	全ての費用		1, 752	4, 460	7, 813, 920			CB321570
		個	1, 752	4, 460	7, 813, 920	0	0	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0. 5km以下		114	486. 1	55, 415			CB330030
		m 3	114	486. 1	55, 415	0	0	
合 計					9, 388, 652			
					9, 388, 652		0	

83m2当たり内訳書

第 9号内訳書

型枠

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)		83	10,810	897,230			WB330330
		m 2	83	10,810	897,230	0	0	単一 31号
合 計					891,894			
					891,894		0	

49m2当たり内訳書

石積
第 10号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石積（張）	積工 練石 玉石		49	12, 090	592, 410			CB221830
		m 2	49	12, 090	592, 410	0	0	
胴込・裏込コンクリート	張工 18-8-40(高炉)		7	39, 440	276, 080			CB221840
		m 3	7	39, 440	276, 080	0	0	
巨石採取	全ての費用		306	4, 460	1, 364, 760			CB321570
		個	306	4, 460	1, 364, 760	0	0	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0. 5km以下		13	486. 1	6, 319			CB330030
		m 3	13	486. 1	6, 319	0	0	
合 計					2, 226, 251			
					2, 226, 251		0	

120掛m2当たり内訳書

足場
第 11号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		124	4,265	528,860			WB252110
		掛m 2	124	4,265	528,860	0	0	単一 32号
合 計					525,715		0	
					525,715			

345m2当たり内訳書

巨石積（練）
第 12号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石積（張）	積工 練石 玉石		345	12, 090	4, 171, 050			CB221830
		m 2	345	12, 090	4, 171, 050	0	0	
胴込・裏込コンクリート	積工 18-8-40		9	39, 540	355, 860			CB221840
		m 3	9	39, 540	355, 860	0	0	
巨石採取	全ての費用		1, 380	4, 460	6, 154, 800			CB321570
		個	1, 380	4, 460	6, 154, 800	0	0	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0. 5km以下		112	486. 1	54, 443			CB330030
		m 3	112	486. 1	54, 443	0	0	
合 計					10, 672, 311		0	
					10, 672, 311			

207m2当たり内訳書

巨石据付
第 13号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巨石据付（水平置）	標準 現地採取		207	4, 146	858, 222			WB322010
		m 2	207	4, 146	858, 222	0	0	単一 29号
巨石採取	全ての費用		1, 291	4, 460	5, 757, 860			CB321570
		個	1, 291	4, 460	5, 757, 860	0	0	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0. 5km以下		54	486. 1	26, 249			CB330030
		m 3	54	486. 1	26, 249	0	0	
合 計					6, 602, 832			
					6, 602, 832		0	

120m3当たり内訳書

第 14号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		121	2, 124	257, 004			CB210030
		m 3	121	2, 124	257, 004	0	0	
合 計					255, 475			
					255, 475		0	

第 15号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

30m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 16号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	34	439. 5	14, 943			CB210110
			34	439. 5	14, 943	0	0	
合 計					14, 854			
					14, 854		0	

30m3当たり内訳書

第 17号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		34	130.1	4,423			CA900310
		m 3	34	130.1	4,423	0	0	
合 計					4,396			
					4,396		0	

22箇所当たり内訳書

継手工
第 18号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手設置【歩掛見積】	RR曲管（片受）継手 φ200		17	9,674	164,458			WYB00011
		箇所	17	9,674	164,458	0	0	単一 37号
継手設置【歩掛見積】	鋳鉄分岐φ200×φ75（VP用）		3	9,490	28,470			WYB00012
		箇所	3	9,490	28,470	0	0	単一 38号
継手設置【歩掛見積】	㊦形フランジ短管 φ200 離脱防止付		2	9,674	19,348			WYB00013
		箇所	2	9,674	19,348	0	0	単一 39号
合 計					211,013		0	
					211,013			

一式当たり内訳書

[熊本県球磨郡五木村甲地先

]

継手・異形管（材料費）

第 19号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄分岐（材料見積）	φ 200×φ 75（VP用）		1	115,990	115,990			
		個	1	115,990	115,990	0	0	
鋳鉄排泥分岐（材料見積）	φ 200×φ 75（VP用）		2	119,400	238,800			
		個	2	119,400	238,800	0	0	
多形フランジ短管（材料見積）	離脱防止付 φ 200		2	68,720	137,440			
		個	2	68,720	137,440	0	0	
水道用コム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	VP用 曲管（片受） φ 200×90°		3	41,900	125,700			
		個	3	41,900	125,700	0	0	
水道用コム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	VP用 曲管（片受） φ 200×45°		5	37,400	187,000			
		個	5	37,400	187,000	0	0	
水道用コム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	VP用 曲管（片受） φ 200×22° 1/2		4	30,700	122,800			
		個	4	30,700	122,800	0	0	
水道用コム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	VP用 曲管（片受） φ 200×11° 1/4		2	29,000	58,000			
		個	2	29,000	58,000	0	0	
水道用コム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	VP用 曲管（片受） φ 200×5° 5/8		3	28,100	84,300			
		個	3	28,100	84,300	0	0	
合 計					1,063,667			
					1,063,667		0	

5箇所当たり内訳書

第 20号内訳書

スラストブロック

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		2.3	42,210	97,083			CB240010
		m 3	2.3	42,210	97,083	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		6.7	8,622	57,767			CB240210
		m 2	6.7	8,622	57,767	0	0	
合 計					153,929			
					153,929			

1箇所当たり内訳書

分水桧
第 21号内訳書 (2号)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桧・街渠桧 (本体)	18-8-40 (高炉) 0.52m3を超え0.55m3以下 パッキナ (クレーン機能付) 打設	箇所	1	78,810	78,810			CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	40,840	40,840	0	0	WB821430
合 計					118,938			単一 41号
					118,938		0	

2箇所当たり内訳書

制水弁保護工
第 22号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁ボックス設置【歩掛見積】	円形1号 内寸250mm		2	1,128	2,256			WYB00044
		箇所	2	1,128	2,256	0	0	単一 47号
制水弁用鑄鉄蓋（材料見積）	JWWA B132		2	26,400	52,800			
		個	2	26,400	52,800	0	0	
レジコン製ボックス（材料見積）	RB25(B) H=100		1	6,200	6,200			
		個	1	6,200	6,200	0	0	
レジコン製ボックス（材料見積）	RB25(B) H=150		1	9,200	9,200			
		個	1	9,200	9,200	0	0	
レジコン製ボックス（材料見積）	RB25(B) H=200		1	10,300	10,300			
		個	1	10,300	10,300	0	0	
レジコン製ボックス（材料見積）	RB25(B) H=300		1	13,200	13,200			
		個	1	13,200	13,200	0	0	
レジコン製底板（材料見積）	RB25(B) H=70		2	9,600	19,200			
		枚	2	9,600	19,200	0	0	
合 計					112,483			
					112,483			

2箇所当たり内訳書

制水弁工
第 23号内訳書 (1号・2号)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁設置【歩掛見積】	樹脂製 φ75×7.5k		2	7,088	14,176			WYB00057
		箇所	2	7,088	14,176	0	0	単一 52号
制水弁 (材料見積)	φ75×7.5k		2	73,090	146,180			
		個	2	73,090	146,180	0	0	
MFジョイント設置【歩掛見積】	鋳鉄製 離脱防止機能付 φ75		4	14,510	58,040			WYB00058
		箇所	4	14,510	58,040	0	0	単一 53号
MFジョイント (材料見積)	φ75 離脱防止内蔵		4	21,140	84,560			
		個	4	21,140	84,560	0	0	
U形用蓋	2種 300 40×10×60		4	3,060	12,240			
		枚	4	3,060	12,240	0	0	
合 計					313,321			
					313,321			

2箇所当たり内訳書

制水弁保護工
第 24号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁ボックス設置【歩掛見積】	円形1号 内寸250mm		2	1, 128	2, 256			WYB00044
		箇所	2	1, 128	2, 256	0	0	単一 47号
制水弁用铸铁蓋（材料見積）	JWWA B132		2	26, 400	52, 800			
		個	2	26, 400	52, 800	0	0	
レジコン製ボックス（材料見積）	RB25(B) H=100		2	6, 200	12, 400			
		個	2	6, 200	12, 400	0	0	
レジコン製ボックス（材料見積）	RB25(B) H=200		2	10, 300	20, 600			
		個	2	10, 300	20, 600	0	0	
レジコン製底板（材料見積）	RB25(B) H=70		2	9, 600	19, 200			
		枚	2	9, 600	19, 200	0	0	
合 計					106, 618			
					106, 618			

139日当たり内訳書

第 25号内訳書

ポンプ排水

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			2	89,850	179,700			WB252320
		箇所	2	89,850	179,700	0	0	単一 55号
ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 10m 常時排水		139	37,940	5,273,660			WB252310
		日	139	37,940	5,273,660	0	0	単一 56号
合 計					5,420,931			
					5,420,931		0	

40m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 26号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		40	19, 750	790, 000			WB253010
		m	40	19, 750	790, 000	0	0	単一 57号
合 計					785, 302		0	
					785, 302			

一式当たり内訳書

第 27号内訳書
応急作業

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			300	4,118	1,235,400			WYB00017
		時間	300	4,118	1,235,400	0	0	単一 59号
特殊作業員			200	3,455	691,000			WYB00019
		時間	200	3,455	691,000	0	0	単一 60号
普通作業員			200	2,817	563,400			WYB00020
		時間	200	2,817	563,400	0	0	単一 61号
【機械運転】								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		100	5,823	582,300			
		時間	100	5,823	582,300	0	0	単一 62号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		100	6,690	669,000			
		時間	100	6,690	669,000	0	0	単一 63号
合 計					3,718,853			
					3,718,853			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 28号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 64号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 65号
合 計					1, 139, 185			
					1, 139, 185		0	

250m3当たり内訳書

床掘り(掘削(砂防))
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	土砂 3,000m3未満 無し		252	650	163,800			CA900260
		m 3	252	650	163,800	0	0	
合 計					162,825			
					162,825		0	

110m2当たり内訳書

第 2号内訳書

基面整正

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			108	450. 9	48, 697			CB210080
		m 2	108	450. 9	48, 697	0	0	
合 計					48, 407			
					48, 407		0	

第 3号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

150m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m 3	152	1,582	240,464			CB210110
			152	1,582	240,464	0	0	
合 計					239,034			
					239,034		0	

150m3当たり内訳書

第 5号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		152	130.1	19,775			CA900310
		m 3	152	130.1	19,775	0	0	
合 計					19,657			
					19,657		0	

161m3当たり内訳書

底版コンクリート
第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	161	30,180	4,858,980			WB330440
			161	30,180	4,858,980	0	0	単一 5号
型枠工 [砂防]	標準(1.0)	m 2	118	10,810	1,275,580			WB330330
			118	10,810	1,275,580	0	0	単一 6号
合 計					6,098,081		0	
					6,098,081			

300m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		300	261.1	78,330			CA900010
		m 3	300	261.1	78,330	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 9.5km以下		300	1,582	474,600			CB210110
		m 3	300	1,582	474,600	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10,000m3未満） 無し		300	143.9	43,170			CA900310
		m 3	300	143.9	43,170	0	0	
合 計					592,555			
					592,555		0	

120m2当たり内訳書

第 8号内訳書

敷砂利

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	12	143.9	1,726			CA900310
		m 3	12	143.9	1,726	0	0	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	12	3,350	40,200			
		m 3	12	3,350	40,200	0	0	
合 計					41,676			
					41,676		0	

310m3当たり内訳書

工事用道路撤去
第 9号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		312	261.1	81,463			CA900010
		m 3	312	261.1	81,463	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 9.5km以下		312	1,582	493,584			CB210110
		m 3	312	1,582	493,584	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		312	130.1	40,591			CA900310
		m 3	312	130.1	40,591	0	0	
合 計					611,977			
					611,977			

68日当たり内訳書

ポンプ排水
第 10号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	89, 850	89, 850			WB252320
		箇所	1	89, 850	89, 850	0	0	単一 8号
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水		68	26, 930	1, 831, 240			WB252310
		日	68	26, 930	1, 831, 240	0	0	単一 9号
合 計					1, 909, 666			
					1, 909, 666		0	

20m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		20	13, 970	279, 400			WB253010
		m	20	13, 970	279, 400	0	0	単一 10号
合 計					277, 738			
					277, 738		0	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	328.2	
						1		328.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（ICT）		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	330.2	330.2	CA900430		
			m 3	1	330.2	330.2			
計						330.2			
						330.2			
単価						330.2			
						330.2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	30,000
						1		30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無		1	30,180	30,180	WB330440	
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	30,180	30,180	単一 26号	
計						30,180		
						30,180		
単価						30,180		
						30,180	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	残存型枠	残存化粧型枠	単位	m2	数量	1	単価	19, 374	
						1		19, 374	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準		1	19, 490	19, 490	WB330850		
			m 2	1	19, 490	19, 490	単一 27号		
計						19, 490			
						19, 490			
単価						19, 490			
						19, 490			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	残存型枠	残存型枠	単位	m2	数量	1	単価	12, 187
						1		12, 187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	12, 260	12, 260	WB330850	
			m 2	1	12, 260	12, 260	単一 28号	
計						12, 260		
						12, 260		
単価						12, 260		
						12, 260		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 981	
						1		3, 981	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2以上 瀝青纖維質目地板t=10		1	4, 005	4, 005	CB224710		
			m 2	1	4, 005	4, 005			
計						4, 005			
						4, 005			
単価						4, 005			
						4, 005			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	30,000
						1		30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無		1	30,180	30,180	WB330440	
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	30,180	30,180	単一 26号	
計						30,180		
						30,180		
単価						30,180		
						30,180	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 981	
						1		3, 981	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2以上 瀝青纖維質目地板t=10		1	4, 005	4, 005	CB224710		
			m 2	1	4, 005	4, 005			
計						4, 005			
						4, 005			
単価						4, 005			
						4, 005	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	31, 292
						1		31, 292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無		1	31, 480	31, 480	WB330440	
		18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	m 3	1	31, 480	31, 480	単一 30号	
計						31, 480		
						31, 480		
単価						31, 480		
						31, 480	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	平張コンクリート	18-8-40（高炉） t=1000	単位	m2	数量	10	単価	29, 294	
						10		29, 294	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		10	29, 470	294, 700	CB240010		
		18-8-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	10	29, 470	294, 700			
計						294, 700			
						294, 700			
単価						29, 470	円／m2		
						29, 470			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－10号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	539
						1		539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（ICT）		20,000m3未満 無し		1	281.2	281.2	CA900440	
			m 3	1	281.2	281.2		
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満		1	261.1	261.1	CA900010	
			m 3	1	261.1	261.1		
計						542.3		
						542.3		
単価						542.3		
						542.3		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一11号	砂基礎	購入砂 洗い 荒目	単位	m	数量	10	2,488
						10	2,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し及び締固め（砂）【歩掛見積】		振動コンパクタ 区分Ⅰ（ハックホ0.45m3）		0.47	12,640	5,940.8	WYB00001
			m 3	0.47	12,640	5,940.8	単一 33号
まき出し及び締固め（砂）【歩掛見積】		振動コンパクタ区分Ⅱ-1（ハックホ0.45m3）		0.85	12,640	10,744	WYB00004
			m 3	0.85	12,640	10,744	単一 34号
まき出し及び締固め（砂）【歩掛見積】		振動コンパクタ区分Ⅱ-2		0.66	12,640	8,342.4	WYB00005
			m 3	0.66	12,640	8,342.4	単一 35号
計						25,027.2	
						25,027.2	
単価						2,503	
						2,503	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-12号	硬質塩化ビニル管	VP管 TS ^ハ イ ^フ φ 200	単位	m	数量	1	単価	7, 035
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管人力布設【歩掛見積】	VP管 TS ^ハ イ ^フ φ 200		1	2, 886	2, 886	WYB00008	
			m	1	2, 886	2, 886	単- 36号	
◆材料費								
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-200		1. 01	4, 150	4, 191. 5		
			m	1. 01	4, 150	4, 191. 5		
	計					7, 077. 5		
						7, 077. 5		
	単価					7, 078		
						7, 078	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	埋設表示シート	150mm×50m 2倍	単位	m	数量	1	単価	254. 1
						1		254. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設シート布設【歩掛見積】		幅150 タプル		1	67. 62	67. 62	WYB00045	
			m	1	67. 62	67. 62	単一 40号	
埋設標識シート		150mm×50m 2倍		1	188	188		
			m	1	188	188		
計						255. 62		
						255. 62		
単価						255. 7		
						255. 7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	41,133
						1		41,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		1	41,380	41,380	CB240010	
		バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	41,380	41,380		
計						41,380		
						41,380		
単価						41,380		
						41,380	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	分水桝 (1号)	18-8-40(高炉) 600×600×950	単位	箇所	数量	1	単価	78,341
						1		78,341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉)		1	78,810	78,810	CB222950	
		0.52m3を超え0.55m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	78,810	78,810		
計						78,810		
						78,810		
単価						78,810		
						78,810	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	硬質塩化ビニル管	VP管 φ75mm	単位	m	数量	1	単価	2,372
						1		2,372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管人力布設【歩掛見積】		VP管 φ75mm		1	1,460	1,460	WYB00043	
			m	1	1,460	1,460	単一 42号	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-75		1	926.2	926.2		
			m	1	926.2	926.2		
計						2,386.2		
						2,386.2		
単価						2,387		
						2,387	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一17号	制水弁工 (1号)	φ75×7.5k	単位	箇所	数量	1	156,662
						1	156,662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁設置【歩掛見積】		樹脂製 φ75×7.5k		1	7,088	7,088	WYB00052
			箇所	1	7,088	7,088	単一 43号
MFジョイント設置【歩掛見積】		鋳鉄製 離脱防止機能付 φ75		2	14,510	29,020	WYB00051
			箇所	2	14,510	29,020	単一 44号
制水弁（材料見積）		φ75×7.5k		1	73,090	73,090	
			個	1	73,090	73,090	
MFジョイント（材料見積）		φ75 離脱防止内蔵		2	21,140	42,280	
			個	2	21,140	42,280	
U形用蓋		2種 300 40×10×60		2	3,060	6,120	
			枚	2	3,060	6,120	
計						157,598	
						157,598	
単価						157,600	
						157,600	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一18号	制水弁工 (2号)	φ200×7.5k	単位	箇所	数量	1	472,573
						1	472,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁設置【歩掛見積】		樹脂製 φ200×7.5k		1	9,214	9,214	WYB00016
			箇所	1	9,214	9,214	単一 45号
MFジョイント設置【歩掛見積】		鋳鉄製 離脱防止機能付 φ200		2	18,250	36,500	WYB00053
			箇所	2	18,250	36,500	単一 46号
制水弁 (材料見積)		φ200×7.5k		1	286,100	286,100	
			個	1	286,100	286,100	
MFジョイント (材料見積)		φ200 離脱防止内蔵		2	68,720	137,440	
			個	2	68,720	137,440	
U形用蓋		2種 300 40×10×60		2	3,060	6,120	
			枚	2	3,060	6,120	
計						475,374	
						475,374	
単価						475,400	
						475,400	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	砂基礎	購入砂 洗い 荒目	単位	m	数量	10	単価	1,772
						10		1,772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し及び締固め（砂）【歩掛見積】		振動コンパクタ区分Ⅰ（ハックホ0.45m3）		0.47	12,640	5,940.8	WYB00046	
			m 3	0.47	12,640	5,940.8	単一 48号	
まき出し及び締固め（砂）【歩掛見積】		振動コンパクタ区分Ⅱ-1（ハックホ0.45m3）		0.41	12,640	5,182.4	WYB00031	
			m 3	0.41	12,640	5,182.4	単一 49号	
まき出し及び締固め（砂）【歩掛見積】		振動コンパクタ区分Ⅱ-2		0.53	12,640	6,699.2	WYB00025	
			m 3	0.53	12,640	6,699.2	単一 50号	
計						17,822.4		
						17,822.4		
単価						1,783	円／m	
						1,783		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	埋設表示シート	150mm×50m 2倍	単位	m	数量	1	単価	254.1
						1		254.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設シート布設【歩掛見積】		幅150 タプル		1	67.62	67.62	WYB00054	
			m	1	67.62	67.62	単一 40号	
埋設標識シート		150mm×50m 2倍		1	188	188		
			m	1	188	188		
計						255.62		
						255.62		
単価						255.7		
						255.7	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	硬質塩化ビニル管	VP管 φ75mm	単位	m	数量	1	単価	2,372
						1		2,372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管人力布設【歩掛見積】		VP管 φ75mm		1	1,460	1,460	WYB00026	
			m	1	1,460	1,460	単一 42号	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-75		1	926.2	926.2		
			m	1	926.2	926.2		
計						2,386.2		
						2,386.2		
単価						2,387		
						2,387	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	鞘管	SGP100A	単位	m	数量	1	単価	7, 275
						1		7, 275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鞘管布設【歩掛見積】		炭素鋼鋼管 白紗付 100A		1	2, 044	2, 044	WYB00027	
			m	1	2, 044	2, 044	単一 51号	
鞘管（SGP）（材料費）		炭素鋼鋼管（SGP） 白紗付 100A		1	5, 275	5, 275		
			m	1	5, 275	5, 275		
計						7, 319		
						7, 319		
単価						7, 319	円／m	
						7, 319		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	砂基礎	購入砂 洗い 荒目	単位	m	数量	10	単価	1, 835
						10		1, 835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し及び締固め（砂）【歩掛見積】		振動コンパクタ 区分Ⅰ（バックホ0. 45m3）		0. 47	12, 640	5, 940. 8	WYB00021	
			m 3	0. 47	12, 640	5, 940. 8	単一 33号	
まき出し及び締固め（砂）【歩掛見積】		振動コンパクタ区分Ⅱ-1（バックホ0. 45m3）		0. 41	12, 640	5, 182. 4	WYB00029	
			m 3	0. 41	12, 640	5, 182. 4	単一 49号	
まき出し及び締固め（砂）【歩掛見積】		振動コンパクタ区分Ⅱ-2		0. 58	12, 640	7, 331. 2	WYB00034	
			m 3	0. 58	12, 640	7, 331. 2	単一 54号	
計						18, 454. 4		
						18, 454. 4		
単価						1, 846	円／m	
						1, 846		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	埋設表示シート	150mm×50m 2倍	単位	m	数量	1	単価	254. 1	
						1		254. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設シート布設【歩掛見積】		幅150 タプル		1	67. 62	67. 62	WYB00032		
			m	1	67. 62	67. 62	単一 40号		
埋設標識シート		150mm×50m 2倍		1	188	188			
			m	1	188	188			
計						255. 62			
						255. 62			
単価						255. 7			
						255. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一25号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,715
						1		15,715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1	15,810	15,810	WB010212	
			人日	1	15,810	15,810	単一 58号	
計						15,810		
						15,810		
単価						15,810		
						15,810		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一26号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量		100	単価	30, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 8	32, 946	59, 302			
特殊作業員			人	4	27, 642	110, 568			
普通作業員			人	4. 8	22, 542	108, 201			
生コンクリート 高炉		1 8 - 5 - 4 0	m 3	104	25, 100	2, 610, 400			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 6	53, 200	85, 120			
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		44, 409			
計						3, 018, 000			
単価						30, 180	円／m 3		

参考資料（１）

単一27号		残存化粧型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	19,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.1	32,946	69,186			
型わく工			人	5.1	28,458	145,135			
普通作業員			人	3.5	22,542	78,897			
溶接工			人	2.7	30,498	82,344			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	1.9	53,200	101,080			
残存化粧型枠		70×600×1200mm 組立部材含む	m ²	106	13,260	1,405,560			
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		66,798			
計						1,949,000			
単価						19,490	円／m ²		

参考資料（１）

単一28号		残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	100	12,260
摘要								
土木一般世話役			人	1.6	32,946	52,713		
型わく工			人	5	28,458	142,290		
普通作業員			人	3.2	22,542	72,134		
溶接工			人	2.7	30,498	82,344		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	1.7	53,200	90,440		
残存型枠		40×600×1200mm 組立部材含む	m ²	106	6,795	720,270		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		65,809		
計						1,226,000		
単価						12,260	円／m ²	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	巨石据付（水平置）	標準 現地採取	単位	m 2	数量	10	単価	4, 146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 24	32, 946	7, 907		
石工			人	0. 3	34, 272	10, 281		
普通作業員			人	0. 56	22, 542	12, 623		
ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 2	53, 200	10, 640		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						41, 460		
単価						4, 146	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－30号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価 31,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2.8	32,946	92,248	
特殊作業員			人	5.3	27,642	146,502	
普通作業員			人	6.1	22,542	137,506	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	104	25,100	2,610,400	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.2	53,200	117,040	
諸雑費 (率+まるめ) 12%			式	1		44,304	
計						3,148,000	
単価						31,480	円／m 3

参考資料（１）

単一31号		標準(1.0)	単位	m ²	数量	単価	金額	摘要
型枠工 [砂防]								
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.9	32,946	128,489		
型わく工			人	14.9	28,458	424,024		
特殊作業員			人	0.85	27,642	23,495		
普通作業員			人	8.5	22,542	191,607		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.3	53,200	122,360		
諸雑費 (率+まるめ) 25%			式	1		191,025		
計						1,081,000		
単価						10,810	円/m ²	

参考資料（１）

単－32号		足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	単価	4,265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.5	32,946	49,419				
とび工			人	6.1	29,580	180,438				
普通作業員			人	2.7	22,542	60,863				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	53,200	42,560				
諸雑費（率＋まるめ） 28%			式	1		93,220				
計						426,500				
単価						4,265	円／掛m 2			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一33号	まき出し及び締固め（砂）【歩掛見積】	振動コンパクタ 区分Ⅰ（バックホ0.45m3）	単位	m 3	数量	100	単価	12,640
						100		12,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2.8	32,946	92,248		
			人	2.8	32,946	92,248		
普通作業員				8.4	22,542	189,352		
			人	8.4	22,542	189,352		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		126	4,550	573,300		
			m 3	126	4,550	573,300		
バックホ（クローラ）〔標準〕運転（管水路工）		山積0.45m3（平積0.35m3）		7	44,710	312,970	WYB00002	
			日	7	44,710	312,970	単一 66号	
タンバ° 運転（管水路工）		質量60～80kg		3.25	29,430	95,647	WYB00003	
			日	3.25	29,430	95,647	単一 67号	
諸雑費（まるめ）				1		483		
			式	1		483		
計						1,264,000		
						1,264,000		
単価						12,640		
						12,640	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一34号	まき出し及び締固め（砂）【歩掛見積】	振動コンパクタ区分Ⅱ-1（バックホ0.45m3）	単位	m 3	数量	100	単価	12,640
						100		12,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2.8	32,946	92,248		
			人	2.8	32,946	92,248		
普通作業員				8.4	22,542	189,352		
			人	8.4	22,542	189,352		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		126	4,550	573,300		
			m 3	126	4,550	573,300		
バックホ（クローラ）〔標準〕運転（管水路工）		山積0.45m3（平積0.35m3）		7	44,710	312,970	WYB00006	
			日	7	44,710	312,970	単一 66号	
タンバ° 運転（管水路工）		質量60～80kg		3.25	29,430	95,647	WYB00007	
			日	3.25	29,430	95,647	単一 67号	
諸雑費（まるめ）				1		483		
			式	1		483		
計						1,264,000		
						1,264,000		
単価						12,640		
						12,640	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一35号	まき出し及び締固め（砂）【歩掛見積】	振動コンパクタ区分Ⅱ-2	単位	m 3	数量	100	単価	12,640
						100		12,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2.8	32,946	92,248		
			人	2.8	32,946	92,248		
普通作業員				8.4	22,542	189,352		
			人	8.4	22,542	189,352		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		126	4,550	573,300		
			m 3	126	4,550	573,300		
バックホウ（クローラ）〔標準〕運転（管水路工）		山積0.45m3（平積0.35m3）		7	44,710	312,970	WYB00009	
			日	7	44,710	312,970	単一 66号	
クワ 運転（管水路工）		質量60～80kg		3.25	29,430	95,647	WYB000010	
			日	3.25	29,430	95,647	単一 67号	
諸雑費（まるめ）				1		483		
			式	1		483		
計						1,264,000		
						1,264,000		
単価						12,640		
						12,640		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一36号	硬質塩化ビニル管人力布設【歩掛見積】	VP管 TS ^π イ ^π φ200	単位	m	数量	10	単価	2,886
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0.3	25,806	7,741		
			人	0.3	25,806	7,741		
普通作業員				0.9	22,542	20,287		
			人	0.9	22,542	20,287		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		832		
			式	1		832		
計						28,860		
						28,860		
単価						2,886		
						2,886	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	継手設置【歩掛見積】	RR曲管（片受）継手 φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	9, 674
						1		9, 674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0. 13	25, 806	3, 354		
			人	0. 13	25, 806	3, 354		
普通作業員				0. 26	22, 542	5, 860		
			人	0. 26	22, 542	5, 860		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		460		
			式	1		460		
計						9, 674		
						9, 674		
単価						9, 674		
						9, 674	円／箇所	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	継手設置【歩掛見積】	鋳鉄分岐 φ 200 × φ 75（VP用）	単位	箇所	数量	1	単価	9, 490
						1		9, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0. 13	25, 806	3, 354		
			人	0. 13	25, 806	3, 354		
普通作業員				0. 26	22, 542	5, 860		
			人	0. 26	22, 542	5, 860		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		276		
			式	1		276		
計						9, 490		
						9, 490		
単価						9, 490		
						9, 490	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－39号	継手設置【歩掛見積】	丸形フランジ短管 φ200 離脱防止付	単位	箇所	数量	1	9,674
						1	9,674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工				0.13	25,806	3,354	
			人	0.13	25,806	3,354	
普通作業員				0.26	22,542	5,860	
			人	0.26	22,542	5,860	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		460	
			式	1		460	
計						9,674	
						9,674	
単価						9,674	
						9,674	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一40号	埋設シート布設【歩掛見積】	幅150 ダブル	単位	m	数量	100	67.62
						100	67.62
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0.3	22,542	6,762	
			人	0.3	22,542	6,762	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6,762	
						6,762	
単価						67.62	
						67.62	円／m

参考資料（１）

単一41号		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
蓋版						100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	931.26	93,126	40,840
鋼製 ^{ケレチク} 樹蓋落込鎖付		600×600 T-14	組	100	39,900	3,990,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		874	
計						4,084,000	
単価						40,840	円／枚

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	硬質塩化ビニル管人力布設【歩掛見積】	VP管 φ75mm	単位	m	数量	10	単価	1,460
						10		1,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0.2	25,806	5,161		
			人	0.2	25,806	5,161		
普通作業員				0.4	22,542	9,016		
			人	0.4	22,542	9,016		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		423		
			式	1		423		
計						14,600		
						14,600		
単価						1,460		
						1,460	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－43号	制水弁設置【歩掛見積】	樹脂製　φ75×7.5k	単位	箇所	数量	1	単価	7,088	
						1		7,088	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工				0.1	25,806	2,580			
			人	0.1	25,806	2,580			
普通作業員				0.2	22,542	4,508			
			人	0.2	22,542	4,508			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						7,088			
						7,088			
単価						7,088			
						7,088	円／箇所		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一44号	MFジョイント設置【歩掛見積】	鋳鉄製 離脱防止機能付 φ75	単位	箇所	数量	1	14,510
						1	14,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工				0.3	25,806	7,741	
			人	0.3	25,806	7,741	
普通作業員				0.3	22,542	6,762	
			人	0.3	22,542	6,762	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						14,510	
						14,510	
単価						14,510	
						14,510	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一45号	制水弁設置【歩掛見積】	樹脂製　φ200×7.5k	単位	箇所	数量	1	単価	9,214	
						1		9,214	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工				0.13	25,806	3,354			
			人	0.13	25,806	3,354			
普通作業員				0.26	22,542	5,860			
			人	0.26	22,542	5,860			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						9,214			
単価						9,214			
						9,214	円／箇所		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一46号	MFジョイント設置【歩掛見積】	鋳鉄製 離脱防止機能付 φ200	単位	箇所	数量	1	18,250
						1	18,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工				0.25	25,806	6,451	
			人	0.25	25,806	6,451	
普通作業員				0.5	22,542	11,271	
			人	0.5	22,542	11,271	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		528	
			式	1		528	
計						18,250	
						18,250	
単価						18,250	
						18,250	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一47号	制水弁ボックス設置【歩掛見積】	円形1号 内寸250mm	単位	箇所	数量	10	1,128
						10	1,128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0.5	22,542	11,271	
			人	0.5	22,542	11,271	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						11,280	
						11,280	
単価						1,128	
						1,128	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一48号	まき出し及び締固め（砂）【歩掛見積】	振動コンパクタ区分Ⅰ（ハックホ0.45m ³ ）	単位	m ³	数量	100	単価	12,640
						100		12,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2.8	32,946	92,248		
			人	2.8	32,946	92,248		
普通作業員				8.4	22,542	189,352		
			人	8.4	22,542	189,352		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		126	4,550	573,300		
			m ³	126	4,550	573,300		
ハックホ（クロー）〔標準〕運転（管水路工）		山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）		7	44,710	312,970	WYB00022	
			日	7	44,710	312,970	単一 66号	
タシバ 運転（管水路工）		質量60～80kg		3.25	29,430	95,647	WYB00023	
			日	3.25	29,430	95,647	単一 67号	
諸雑費（まるめ）				1		483		
			式	1		483		
計						1,264,000		
						1,264,000		
単価						12,640		
						12,640	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一49号	まき出し及び締固め（砂）【歩掛見積】	振動コンパクタ区分Ⅱ-1（バックホ0.45m3）	単位	m 3	数量	100	単価	12,640
						100		12,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2.8	32,946	92,248		
			人	2.8	32,946	92,248		
普通作業員				8.4	22,542	189,352		
			人	8.4	22,542	189,352		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		126	4,550	573,300		
			m 3	126	4,550	573,300		
バックホ（クローラ）〔標準〕運転（管水路工）		山積0.45m3（平積0.35m3）		7	44,710	312,970	WYB00047	
			日	7	44,710	312,970	単一 66号	
タンバ° 運転（管水路工）		質量60～80kg		3.25	29,430	95,647	WYB00048	
			日	3.25	29,430	95,647	単一 67号	
諸雑費（まるめ）				1		483		
			式	1		483		
計						1,264,000		
						1,264,000		
単価						12,640		
						12,640	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一50号	まき出し及び締固め（砂）【歩掛見 積】	振動コンパクタ区分Ⅱ-2	単位	m ³	数量	100	単価	12,640
						100		12,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2.8	32,946	92,248		
			人	2.8	32,946	92,248		
普通作業員				8.4	22,542	189,352		
			人	8.4	22,542	189,352		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		126	4,550	573,300		
			m ³	126	4,550	573,300		
バックホウ（クローラ）〔標準〕運転（管水路工）		山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）		7	44,710	312,970	WYB00049	
			日	7	44,710	312,970	単一 66号	
クワ 運転（管水路工）		質量60～80kg		3.25	29,430	95,647	WYB00050	
			日	3.25	29,430	95,647	単一 67号	
諸雑費（まるめ）				1		483		
			式	1		483		
計						1,264,000		
						1,264,000		
単価						12,640		
						12,640	円／m ³	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	鞘管布設【歩掛見積】	炭素鋼鋼管 白紗付 100A	単位	m	数量	10	単価	2, 044
						10		2, 044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0. 28	25, 806	7, 225		
			人	0. 28	25, 806	7, 225		
普通作業員				0. 56	22, 542	12, 623		
			人	0. 56	22, 542	12, 623		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		592		
			式	1		592		
計						20, 440		
						20, 440		
単価						2, 044		
						2, 044	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一53号	MFジョイント設置【歩掛見積】	鋳鉄製 離脱防止機能付 φ75	単位	箇所	数量	1	14,510
						1	14,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工				0.3	25,806	7,741	
			人	0.3	25,806	7,741	
普通作業員				0.3	22,542	6,762	
			人	0.3	22,542	6,762	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						14,510	
						14,510	
単価						14,510	
						14,510	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一54号	まき出し及び締固め（砂）【歩掛見積】	振動コンパクタ区分Ⅱ-2	単位	m ³	数量	100	単価	12,640
						100		12,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2.8	32,946	92,248		
			人	2.8	32,946	92,248		
普通作業員				8.4	22,542	189,352		
			人	8.4	22,542	189,352		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		126	4,550	573,300		
			m ³	126	4,550	573,300		
バックホウ（クローラ）〔標準〕運転（管水路工）		山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）		7	44,710	312,970	WYB00035	
			日	7	44,710	312,970	単一 66号	
クワ 運転（管水路工）		質量60～80kg		3.25	29,430	95,647	WYB00036	
			日	3.25	29,430	95,647	単一 67号	
諸雑費（まるめ）				1		483		
			式	1		483		
計						1,264,000		
						1,264,000		
単価						12,640		
						12,640	円／m ³	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0		
単－55号	ポンプ設置・撤去			単位	箇所	数量	1	単価	89,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.5	32,946	16,473			
特殊作業員			人	0.1	27,642	2,764			
普通作業員			人	2	22,542	45,084			
バックホウ運転			日	0.5	51,050	25,525	WK250540 単－ 68号		
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						89,850			
単価						89,850	円／箇所		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0
単－56号	ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価 37, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0. 17	27, 642	4, 699	
工事用水中ポンプ運転		120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	1	1, 682	1, 682	WK250400 単－ 69号
発動発電機運転		120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	1	30, 460	30, 460	WK250410 単－ 70号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 099	
計						37, 940	
単価						37, 940	円／日

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一57号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位 m 数量 100 単価 19,750
名称	規格	単位	数量 単価 金額 摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100 3,168 316,800 WB253020 単一 71号
汚濁防止フェンス	単独70トφ300 高さ1m 引張強さ N/3cm<1000	m	100 15,071 1,507,100
アンカー工 10%		式	1 150,710
諸雑費（まるめ）		式	1 390
計			1,975,000
単価			19,750 円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－58号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,810	15,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－59号	土木一般世話役		単位	時間	数量	8	単価	4,118
						8		4,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	32,946	32,946		
			人	1	32,946	32,946		
計						32,946		
						32,946		
単価						4,118		
						4,118	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一60号	特殊作業員		単位	時間	数量	8	単価	3,455
						8		3,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1	27,642	27,642		
			人	1	27,642	27,642		
計						27,642		
						27,642		
単価						3,455		
						3,455	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一61号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	2,817
						8		2,817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	22,542	22,542		
			人	1	22,542	22,542		
計						22,542		
						22,542		
単価						2,817		
						2,817	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－62号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5, 823	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0. 17	24, 276	4, 126			
軽油			L	3. 5	131	458			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1, 200	1, 200			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						5, 823			
単価						5, 823	円／時間		

参考資料（１）

単一63号		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	6,690
運転手（一般）			人	0.17	24,276	4,126	摘要	
軽油			L	5.4	131	707		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,690		
単価						6,690	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一64号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一65号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一66号	バックホウ（クローラ）〔標準〕運転（管水路工）	山積0.45m3（平積0.35m3）	単位	日	数量	1	単価	44,710	
						1		44,710	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				1	27,948	27,948			
			人	1	27,948	27,948			
軽油				50	131	6,550			
			L	50	131	6,550			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.45m3（平積0.35m3）		1.58	6,460	10,206			
			日	1.58	6,460	10,206			
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						44,710			
						44,710			
単価						44,710	円／日		
						44,710			

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0			
単一67号	タンパ 運転（管水路工）	質量60～80kg	単位	日	数量	1	29,430
						1	29,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				1	27,642	27,642	
			人	1	27,642	27,642	
ガソリン		レギュラー		8.4	138	1,159	
			L	8.4	138	1,159	
タンバ及びランマ		質量 60～80kg		1	620	620	
			日	1	620	620	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						29,430	
						29,430	
単価						29,430	
						29,430	円／日

参考資料（２）

単一68号		バックホウ運転		単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
							1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	51,050	
運転手（特殊）			人	1	27,948	27,948	摘要	
軽油			L	45	131	5,895		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.47	11,700	17,199		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						51,050		
単価						51,050	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一69号	工事用水中ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	1,682
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.1	412	453		
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	2.2	559	1,229		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,682		
単価						1,682	円／日	

参考資料（２）

単一70号		発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	単価	金額	摘要
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	30,460	
軽油			L	204	131	26,724			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		7 5 k V A	日	1.1	3,390	3,729			
諸雑費（まるめ）			式	1		7			
計						30,460			
単価						30,460	円／日		

参考資料（２）

単一71号		汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	単価	3,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.2	32,946	72,481				
普通作業員			人	5.4	22,542	121,726				
バックホウ（クローラ型）運転			日	2.2	51,530	113,366	WK250550 単一 72号			
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		9,227				
計						316,800				
単価						3,168	円／m			

参考資料（３）

参考資料（3）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数						2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0		
単-72号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	51, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 948	27, 948		
軽油			L	88	131	11, 528		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						51, 530		
単価						51, 530	円／日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	流木捕捉工		単位	t	数量	1	単価	604, 483
						1		604, 483
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立設置【歩掛見積】				1	137, 100	137, 100	WYB00001	
		t	1	137, 100	137, 100	単一	4号	
◆材料費								
VCCD型流木捕捉工		高 2 ～ 5 m 無処理（黒皮）		1	471, 000	471, 000		
			t	1	471, 000	471, 000		
計						608, 100		
						608, 100		
単価						608, 100	円／ t	
						608, 100		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	充填コンクリート	24-8-40（高炉）	単位	m3	数量	1	単価	33,022
						1		33,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)		1	33,220	33,220	WB330440	
			m 3	1	33,220	33,220	単一 7号	
計						33,220		
単価						33,220		
						33,220	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,715
						1		15,715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1	15,810	15,810	WB010212	
			人日	1	15,810	15,810	単一 11号	
計						15,810		
単価						15,810		
						15,810	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	組立設置【歩掛見積】		単位	t	数量	1	単価	137, 100
						1		137, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 5	32, 946	16, 473		
			人	0. 5	32, 946	16, 473		
普通作業員				3. 5	22, 542	78, 897		
			人	3. 5	22, 542	78, 897		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 t 吊		0. 5	49, 200	24, 600		
			日	0. 5	49, 200	24, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 18%				1		17, 130		
			式	1		17, 130		
計						137, 100		
						137, 100		
単価						137, 100		
						137, 100		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－５号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	30, 180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 8	32, 946	59, 302			
特殊作業員			人	4	27, 642	110, 568			
普通作業員			人	4. 8	22, 542	108, 201			
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	104	25, 100	2, 610, 400			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 6	53, 200	85, 120			
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		44, 409			
計						3, 018, 000			
単価						30, 180	円／m 3		

参考資料（１）

単一6号		標準(1.0)	単位	m ²	数量	単価	金額	摘要
型枠工 [砂防]							100	10,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.9	32,946	128,489		
型わく工			人	14.9	28,458	424,024		
特殊作業員			人	0.85	27,642	23,495		
普通作業員			人	8.5	22,542	191,607		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.3	53,200	122,360		
諸雑費 (率+まるめ) 25%			式	1		191,025		
計						1,081,000		
単価						10,810	円/m ²	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0			
単一7号	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価 33,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	3.2	32,946	105,427	
特殊作業員			人	7.4	27,642	204,550	
普通作業員			人	7.7	22,542	173,573	
生コンクリート		24-8-40（高炉）W/C=55%以下	m 3	104	25,400	2,641,600	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2.8	53,200	148,960	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		47,890	
計						3,322,000	
単価						33,220	円／m 3

單價使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

2026. 2

1. 000-00-00-2-0

単一8号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	89,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	32,946	16,473		
特殊作業員			人	0.1	27,642	2,764		
普通作業員			人	2	22,542	45,084		
バックホウ運転			日	0.5	51,050	25,525	WK250540	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	単一 12号	
計						89,850		
単価						89,850	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－9号	ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	26, 930	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0. 17	27, 642	4, 699			
工事用水中ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	1	614	614	WK250400 単－ 13号		
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	1	20, 840	20, 840	WK250410 単－ 14号		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		777			
計						26, 930			
単価						26, 930	円／日		

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位 m 数量 100 単価 13,970
名称	規格	単位	数量 単価 金額 摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100 3,168 316,800 WB253020 単一 15号
汚濁防止フェンス	単独7ポートφ300 高さ1m 引張強さ N/3cm<1000	m	100 9,817 981,700
アンカー工 10%		式	1 98,170
諸雑費（まるめ）		式	1 330
計			1,397,000
単価			13,970 円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,810	15,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	

参考資料（２）

単－12号		バックホウ運転		単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
							1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	51,050	
運転手（特殊）							摘要	
			人	1	27,948	27,948		
軽油			L	45	131	5,895		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊						
			日	1.47	11,700	17,199		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		8		
計						51,050		
単価						51,050	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-13号	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.1	559	614		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						614		
単価						614	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量		1	単価	20,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	137	131	17,947			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日	1.1	2,630	2,893			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						20,840			
単価						20,840	円／日		

参考資料（２）

単一15号		汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	単価	3,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.2	32,946	72,481				
普通作業員			人	5.4	22,542	121,726				
バックホウ（クローラ型）運転			日	2.2	51,530	113,366	WK250550 単一 16号			
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		9,227				
計						316,800				
単価						3,168	円／m			

参考資料（３）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-16号	バックホウ（クローラ型）運転		
		単位	日
		数量	
		1	51,530
名称	規格	単位	数量
運転手（特殊）		人	1
軽油		L	88
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.03
諸雑費（まるめ）		式	1
計			
単価			