この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その６）工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村神瀬地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 6年12月	１２）	設 計 年 月	令和 6年12月
２）	事務所名	八代復興事務所　工務第一課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2489580047	１４）	単価適用年月	2025年 3月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 2月
５）	変更回数	3回	１６）	前請負工事費	315,117,000
６）	主 工 種	道路改良工事	１７）	前請負代金額	315,106,000
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	365日間　自　令和 7年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 7年12月26日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 3回変更）　至　令和 8年 3月31日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	熊本県	２２）	処 分 費 等	485,376
１０）	地　　区	人吉	２３）	公 告 日	令和 7年 1月 9日
１１）	河川・路線				

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
河川等災害復旧事業費	道路災害復旧費	工事費	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その６）工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			1		134,644,586			
		式	1		134,792,877	1	148,291	
道路土工			1		67,076,966			
		式	1		16,021,235	1	-51,055,731	
路体盛土工			1		6,543,930			
		式	1		7,060,247	1	516,317	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		400	5,469	2,187,600			単-1号
		m3	470	5,469	2,570,430	70	382,830	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		230	858.7	197,501			単-2号
		m3	710	858.7	609,677	480	412,176	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0	0	0			単-3号
		m3	1,320	2,531	3,340,920	1,320	3,340,920	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満		0	0	0			単-4号
		m3	1,300	235.9	306,670	1,300	306,670	
土材料	ﾚｷ質土		370	4,332	1,602,840			単-5号
		m3	0	4,332	0	-370	-1,602,840	
土材料	粒調Fe石灰		240	9,734	2,336,160			単-6号
		m3	0	9,734	0	-240	-2,336,160	
土材料	軽量盛土材		8	25,158	201,264			単-7号
		m3	0	25,158	0	-8	-201,264	
土材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)		5	3,713	18,565			単-8号
		m3	0	3,713	0	-5	-18,565	
土材料	山砂		0	0	0			単-9号
		m3	50	4,651	232,550	50	232,550	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その６）工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体盛土工(ICT)			1		36,169,790			
		式	1		6,532,050	1	-29,637,740	
路体(築堤)盛土(ICT)			4,100	543.5	2,228,350			単-10号
		m3	0	543.5	0	-4,100	-2,228,350	
路体(築堤)盛土(ICT)			0	0	0			単-11号
		m3	2,000	260.4	520,800	2,000	520,800	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0	0	0			単-12号
		m3	2,170	2,531	5,492,270	2,170	5,492,270	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			単-13号
		m3	2,200	235.9	518,980	2,200	518,980	
土材料	ﾚｷ質土		2,300	4,332	9,963,600			単-14号
		m3	0	4,332	0	-2,300	-9,963,600	
土材料	粒調Fe石灰		760	9,734	7,397,840			単-15号
		m3	0	9,734	0	-760	-7,397,840	
土材料	軽量盛土材		600	25,158	15,094,800			単-16号
		m3	0	25,158	0	-600	-15,094,800	
土材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)		400	3,713	1,485,200			単-17号
		m3	0	3,713	0	-400	-1,485,200	
路床盛土工			1		1,580,354			
		式	1		1,411,015	1	-169,339	
路床盛土	2.5m未満		0	0	0			単-18号
		m3	50	5,657	282,850	50	282,850	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満		170	896.2	152,354			単-19号
		m3	240	896.2	215,088	70	62,734	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その６）工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-20号
			0	0	0			
		m3	330	2,531	835,230	330	835,230	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-21号
			0	0	0			
		m3	330	235.9	77,847	330	77,847	
土材料	ﾚｷ質土							単-22号
			60	4,332	259,920			
		m3	0	4,332	0	-60	-259,920	
土材料	粒調Fe石灰							単-23号
			120	9,734	1,168,080			
		m3	0	9,734	0	-120	-1,168,080	
路床盛土工(ICT)								
			1		22,782,892			
		式	1		1,017,923	1	-21,764,969	
路床盛土(ICT)								単-24号
			1,500	934	1,401,000			
		m3	290	934	270,860	-1,210	-1,130,140	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-25号
			0	0	0			
		m3	270	2,531	683,370	270	683,370	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-26号
			0	0	0			
		m3	270	235.9	63,693	270	63,693	
土材料	ﾚｷ質土							単-27号
			160	4,332	693,120			
		m3	0	4,332	0	-160	-693,120	
土材料	粒調Fe石灰							単-28号
			800	9,734	7,787,200			
		m3	0	9,734	0	-800	-7,787,200	
土材料	軽量盛土材							単-29号
			340	26,567	9,032,780			
		m3	0	26,567	0	-340	-9,032,780	
土材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)							単-30号
			230	3,713	853,990			
		m3	0	3,713	0	-230	-853,990	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その６）工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材(全面)設置	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=3.0mm 300g/m2		3,370	894.6	3,014,802			単-31号
		m2	0	894.6	0	-3,370	-3,014,802	
軽量盛土工			1		10,610,063			
		式	1		18,776,035	1	8,165,972	
軽量盛土工			1		10,610,063			
		式	1		18,776,035	1	8,165,972	
気泡混合軽量盛土	K3-10		412	20,977	8,642,524			単-32号
		m3	0	20,977	0	-412	-8,642,524	
気泡混合軽量盛土	K3-10 qu=1000KN/m2		0	0	0			単-33号
		m3	1,361	13,320	18,128,520	1,361	18,128,520	
防水工	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		0	0	0			単-34号
		m2	830	533.9	443,137	830	443,137	
遮水ｼｰﾄ	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=1mm		523	1,418	741,614			単-35号
		m2	0	1,418	0	-523	-741,614	
FCBﾌﾟﾗﾝﾄ組立･解体			1		1,225,925			内-1号
		式	0		0	-1	-1,225,925	
FCBﾌﾟﾗﾝﾄ組立･解体	K3-10 qu=1000KN/m2		0		0			内-2号
		式	1		204,378	1	204,378	
擁壁工			1		19,309,582			
		式	1		52,847,704	1	33,538,122	
作業土工			1		2,277,964			
		式	1		12,934	1	-2,265,030	
床掘り	土砂		90		21,241			内-3号
		m3	0		0	-90	-21,241	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その６）工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し								内-4号
			80		140,332			
		m3	0		0	-80	-140,332	
埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40 W/C指定無し							内-5号
			0		0			
		m3	0.2		12,934	0.2	12,934	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-6号
			90		90,625			
		m3	0		0	-90	-90,625	
整地	残土受入れ地での処理							内-7号
			90		11,091			
		m3	0		0	-90	-11,091	
土材料	軽量盛土材							内-8号
			80		2,014,675			
		m3	0		0	-80	-2,014,675	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工								
			1		17,031,618			
		式	0		0	-1	-17,031,618	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	1.0mを超え2.0m以下							内-9号
			70		10,116,732			
		m	0		0	-70	-10,116,732	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	2.0mを超え3.5m以下							内-10号
			21.1		5,088,200			
		m	0		0	-21.1	-5,088,200	
底版ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)							単-36号
			25	27,382	684,550			
		m3	0	27,382	0	-25	-684,550	
嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)							内-11号
			12		1,142,136			
		m3	0		0	-12	-1,142,136	
軽量盛土擁壁工								
			0		0			
		式	1		52,834,770	1	52,834,770	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	A型							単-37号
			0	0	0			
		m	261	43,340	11,311,740	261	11,311,740	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その６）工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							内-12号
			0		0			
		m	261		883,314	261	883,314	
ｶｳﾝﾀｰｱﾝｶｰ								内-13号
			0		0			
		本	261		5,574,823	261	5,574,823	
壁面ﾊﾟﾈﾙ設置								内-14号
			0		0			
		m2	449		30,026,431	449	30,026,431	
補強鉄筋								内-15号
			0		0			
		本	402		1,493,651	402	1,493,651	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							内-16号
			0		0			
		m3	39		3,544,811	39	3,544,811	
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工								
			1		2,390,696			
		式	1		2,390,696	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工								
			1		2,390,696			
		式	1		2,390,696	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 1m 内高 1m							内-17号
			19		2,317,552			
		m	19		2,317,552	0	0	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=30c							単-38号
	m		8	9,143	73,144			
		m2	8	9,143	73,144	0	0	
排水構造物工								
			1		3,886,567			
		式	1		7,592,106	1	3,705,539	
側溝工								
			1		3,235,878			
		式	1		6,400,742	1	3,164,864	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝	500型 L=2000							内-18号
			0		0			
		m	164		3,164,864	164	3,164,864	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その６）工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300							単-39号
			2	9,249	18,498			
		m	2	9,249	18,498	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	450×450							単-40号
			6	12,405	74,430			
		m	6	12,405	74,430	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300							単-41号
(落蓋式側溝)			8	11,005	88,040			
		m	8	11,005	88,040	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300							単-42号
(落蓋式側溝・歩道)			124	9,770	1,211,480			
		m	124	9,770	1,211,480	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	400×500							単-43号
(落蓋式側溝・歩道)			33	14,921	492,393			
		m	33	14,921	492,393	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	500×500							単-44号
(落蓋式側溝)			15	16,961	254,415			
		m	15	16,961	254,415	0	0	
側溝蓋	300 41.2×9.5×50							単-45号
(落蓋式側溝)			15	2,970	44,550			
		枚	15	2,970	44,550	0	0	
側溝蓋	300 41.2×9.5×50							単-46号
(落蓋式側溝・歩道)			234	2,364	553,176			
		枚	234	2,364	553,176	0	0	
側溝蓋	300用(集水蓋)							単-47号
(落蓋式側溝)			1	7,241	7,241			
		枚	1	7,241	7,241	0	0	
側溝蓋	300用(集水蓋)							単-48号
(落蓋式側溝・歩道)			13	5,987	77,831			
		枚	13	5,987	77,831	0	0	
側溝蓋	400 51.2×11×50							単-49号
(落蓋式側溝・歩道)			62	3,437	213,094			
		枚	62	3,437	213,094	0	0	
側溝蓋	400用(集水蓋)							単-50号
(落蓋式側溝・歩道)			4	7,561	30,244			
		枚	4	7,561	30,244	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その６）工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋	500 62.2×12.5×50							単-51号
(落蓋式側溝)			28	5,138	143,864			
		枚	28	5,138	143,864	0	0	
側溝蓋	500用(集水蓋)							単-52号
(落蓋式側溝)			2	13,311	26,622			
		枚	2	13,311	26,622	0	0	
管渠工								
			0		0			
		式	1		49,555	1	49,555	
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm							単-53号
			0	0	0			
		m	17	2,915	49,555	17	49,555	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工								
			1		650,689			
		式	1		1,141,809	1	491,120	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(600×600×800)							単-54号
			2	62,696	125,392			
		箇所	2	62,696	125,392	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(700×700×800)							単-55号
			1	68,587	68,587			
		箇所	1	68,587	68,587	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(1200×1200×1400)							単-56号
			1	223,594	223,594			
		箇所	1	223,594	223,594	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	320×230×300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き T-25							単-57号
			0	0	0			
		箇所	8	61,390	491,120	8	491,120	
蓋	600×600用 T-2 細目							単-58号
(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)			2	26,586	53,172			
		枚	2	26,586	53,172	0	0	
蓋	700×700用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定							単-59号
(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)			1	49,997	49,997			
		枚	1	49,997	49,997	0	0	
蓋	1200×1200用 (2枚組) T-2 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定							単-60号
(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)			1	125,977	125,977			
		枚	1	125,977	125,977	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その６）工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足掛金物	φ19 W=300							単-61号
			2	1,985	3,970			
		個	2	1,985	3,970	0	0	
舗装工								
			0		0			
		式	1		1,453,950	1	1,453,950	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
			0		0			
		式	1		1,453,950	1	1,453,950	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ							単-62号
			0	0	0			
		m2	1,350	1,077	1,453,950	1,350	1,453,950	
縁石工								
			0		0			
		式	1		34,045	1	34,045	
縁石工								
			0		0			
		式	1		34,045	1	34,045	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(150/170×200×600)							単-63号
			0	0	0			
		m	5	6,809	34,045	5	34,045	
防護柵工								
			0		0			
		式	1		13,906,800	1	13,906,800	
路側防護柵工								
			0		0			
		式	1		4,474,800	1	4,474,800	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-B-2B 100m以上 曲線部補正無							単-64号
			0	0	0			
		m	360	12,430	4,474,800	360	4,474,800	
防護柵基礎工								
			0		0			
		式	1		9,432,000	1	9,432,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	BC種用 B800							単-65号
			0	0	0			
		m	360	26,200	9,432,000	360	9,432,000	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その６）工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理工			1		304,358			
		式	1		304,358	0	0	
応急処理作業工			1		304,358			
		式	1		304,358	0	0	
応急作業			1		304,358			内-19号
		式	1		304,358	0	0	
構造物撤去工			1		2,608,896			
		式	1		2,689,836	1	80,940	
防護柵撤去工			1		229,394			
		式	1		229,394	0	0	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)			180		229,394			内-20号
		m	180		229,394	0	0	
構造物取壊し工			1		950,592			
		式	1		950,592	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		66	7,424	489,984			単-66号
		m3	66	7,424	489,984	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下		180		112,078			内-21号
		m	180		112,078	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ		430	191.5	82,345			単-67号
		m2	430	191.5	82,345	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ		1,390	191.5	266,185			単-68号
		m2	1,390	191.5	266,185	0	0	
運搬処理工			1		1,428,910			
		式	1		1,509,850	1	80,940	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その６）工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-69号
			66	1,973	130,218			
		m3	66	1,973	130,218	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-70号
			156	6,780	1,057,680			
		m3	156	6,780	1,057,680	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-71号
			66	3,869	255,354			
		m3	66	3,869	255,354	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)							単-72号
			139	429.9	59,756			
		m3	139	429.9	59,756	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)							単-73号
			17	402.5	6,842			
		m3	17	402.5	6,842	0	0	
処分	ﾍﾋﾞｰH3							単-74号
			3	-26,980	-80,940			
		t	0	-26,980	0	-3	80,940	
仮設工								
			1		28,457,458			
		式	1		18,776,112	1	-9,681,346	
安全施設工								
			1		8,260,606			
		式	0		0	-1	-8,260,606	
仮設防護柵	設置							内-22号
			180		5,844,458			
		m	0		0	-180	-5,844,458	
仮設防護柵	撤去							内-23号
			180		825,525			
		m	0		0	-180	-825,525	
現場発生品運搬	仮設防護柵							内-24号
			73.89		1,590,623			
		t	0		0	-73.89	-1,590,623	
工事用道路工								
			1		953,209			
		式	1		2,705,400	1	1,752,191	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その６）工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設舗装								内-25号
			425		936,046			
		m2	0		0	-425	-936,046	
仮設舗装								単-75号
			0	0	0			
		m2	1,350	2,004	2,705,400	1,350	2,705,400	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							内-26号
			27		5,255			
		m2	0		0	-27	-5,255	
殻運搬	舗装版破砕							内-27号
			1		6,397			
		m3	0		0	-1	-6,397	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)							内-28号
			1		5,511			
		m3	0		0	-1	-5,511	
仮設擁壁工								
			1		14,695,592			
		式	1		11,522,661	1	-3,172,931	
床掘り	土砂							内-29号
			90		20,656			
		m3	0		0	-90	-20,656	
床掘り	土砂							内-30号
			0		0			
		m3	70		16,431	70	16,431	
埋戻し								内-31号
			20		49,645			
		m3	0		0	-20	-49,645	
埋戻し								内-32号
			0		0			
		m3	20		50,208	20	50,208	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-33号
			60		55,649			
		m3	0		0	-60	-55,649	
整地	残土受入れ地での処理							内-34号
			60		6,767			
		m3	0		0	-60	-6,767	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その６）工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設擁壁	ﾐﾆﾜｲﾔｰ01工法							内-35号
			75		6,881,827			
		m2	0		0	-75	-6,881,827	
仮設擁壁	ﾐﾆﾜｲﾔｰ01工法							内-36号
			0		0			
		m2	206		5,120,278	206	5,120,278	
仮設擁壁	ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60工法							内-37号
			122		2,525,903			
		m2	0		0	-122	-2,525,903	
仮設擁壁	ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60工法							内-38号
			0		0			
		m2	120		2,816,294	120	2,816,294	
壁背面砕石	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)ﾐﾆﾜｲﾔｰ01工法							単-76号
			38	7,417	281,846			
		m3	0	7,417	0	-38	-281,846	
壁背面砕石	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60工法							単-77号
			61	4,374	266,814			
		m3	0	4,374	0	-61	-266,814	
暗渠排水管（φ150）	据付 波状管 50～150m							単-78号
	m		294	6,122	1,799,868			
		m	0	6,122	0	-294	-1,799,868	
土のう積								内-39号
			49		623,667			
		m2	0		0	-49	-623,667	
土材料	ﾚｷ質土							単-79号
			490	4,455	2,182,950			
		m3	790	4,455	3,519,450	300	1,336,500	
仮水路工								
			1		3,275,212			
		式	1		3,275,212	0	0	
暗渠排水管（露出管）	φ800 無孔 ｼﾝｸﾞﾙ							単-80号
			7	30,144	211,008			
		m	7	30,144	211,008	0	0	
暗渠排水管	φ500 無孔 ｼﾝｸﾞﾙ							単-81号
			4	18,343	73,372			
		m	4	18,343	73,372	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その６）工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	φ600 無孔 ｼﾝｸﾞﾙ							単-82号
			2	23,973	47,946			
		m	2	23,973	47,946	0	0	
暗渠排水管	φ1000 無孔 ｼﾝｸﾞﾙ							単-83号
			2	68,998	137,996			
		m	2	68,998	137,996	0	0	
ｴｱﾓﾙﾀﾙ充填	K5-8							内-40号
			20		2,804,890			
		m3	20		2,804,890	0	0	
交通管理工								
			1		1,272,839			
		式	1		1,272,839	0	0	
交通誘導警備員								内-41号
			88		1,272,839			
		人日	88		1,272,839	0	0	
直接工事費								
			1		134,644,586			
		式	1		134,792,877	1	148,291	
共通仮設費								
			1		19,362,339			
		式	1		19,279,850	1	-82,489	
共通仮設費								
			1		2,014,053			
		式	1		1,922,892	1	-91,161	
技術管理費								
			1		782,801			
		式	1		690,973	1	-91,828	
地質調査費								内-42号
			1		170,165			
		式	1		170,165	0	0	
Fe石灰工法品質管理費								内-43号
			1		54,892			
		式	0		0	-1	-54,892	
保守管理(ICT)								内-44号
			1		47,747			
		式	0		0	-1	-47,747	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その６）工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
保守管理(ICT)								内-45号
			0		0			
		式	1		10,811	1	10,811	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)								内-46号
			1		509,997			
		式	1		509,997	0	0	
現場環境改善費（率計上）								
			1		1,231,252			
		式	1		1,231,919	1	667	
共通仮設費（率計上）								
			1		17,348,286			
		式	1		17,356,958	1	8,672	
純工事費								
			1		154,006,925			
		式	1		154,072,727	1	65,802	
現場管理費								
			1		57,052,698			
		式	1		57,067,422	1	14,724	
工事原価								
			1		249,312,753			
		式	1		268,646,351	1	19,333,598	
一般管理費等								
			1		37,147,247			
		式	1		38,743,649	1	1,596,402	
工事価格								
			1		286,460,000			
		式	1		307,390,000	1	20,930,000	
消費税相当額								
			1		28,646,000			
		式	1		30,739,000	1	2,093,000	
工事費計								
			1		315,106,000			
		式	1		338,129,000	1	23,023,000	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その６）工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良								
(藤本地区)			1		23,222,170			
		式	1		26,329,920	1	3,107,750	
道路土工								
			1		1,848,678			
		式	1		1,617,708	1	-230,970	
路体盛土工								
			1		55,610			
		式	0		0	-1	-55,610	
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-1号
			10	5,561	55,610			
		m3	0	5,561	0	-10	-55,610	
路床盛土工								
			1		1,793,068			
		式	1		1,617,708	1	-175,360	
路床盛土	2.5m未満							単-2号
			40	5,656	226,240			
		m3	30	5,656	169,680	-10	-56,560	
路床盛土	4.0m以上							単-3号
			310	838.8	260,028			
		m3	310	838.8	260,028	0	0	
土材料	ﾚｷ質土							単-4号
			330	3,960	1,306,800			
		m3	300	3,960	1,188,000	-30	-118,800	
擁壁工								
			1		3,415,996			
		式	1		3,274,496	1	-141,500	
作業土工								
			1		86,881			
		式	1		69,370	1	-17,511	
床掘り	土砂							内-1号
			60		13,916			
		m3	0		0	-60	-13,916	
床掘り	土砂							内-2号
			0		0			
		m3	60		14,469	60	14,469	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その６）工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し								内-3号
			40		72,965			
		m3	0		0	-40	-72,965	
埋戻し								内-4号
			0		0			
		m3	30		54,901	30	54,901	
場所打擁壁工(構造物単位)								
			1		541,575			
		式	1		505,840	1	-35,735	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40							単-5号
	(高炉)		9	60,175	541,575			
		m3	0	60,175	0	-9	-541,575	
重力式擁壁	2m以上5m以下 21-8-40							単-6号
	(高炉)		0	0	0			
		m3	9	55,510	499,590	9	499,590	
鉄筋	SD295 D13							単-7号
			0	0	0			
		t	0.02	160,300	3,206	0.02	3,206	
箱抜き								内-5号
			0		0			
		m	2		3,044	2	3,044	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工								
			1		2,787,540			
		式	1		2,699,286	1	-88,254	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	1.0mを超え2.0m以下							内-6号
			44		2,787,540			
		m	0		0	-44	-2,787,540	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	1.0mを超え2.0m以下							内-7号
			0		0			
		m	44		2,699,286	44	2,699,286	
防護柵工								
			1		820,666			
		式	1		377,822	1	-442,844	
路側防護柵工								
			1		820,666			
		式	1		377,822	1	-442,844	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その６）工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	73 11	11,242 11,242	820,666 123,662	-62	-697,004	単-8号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ（流用品）	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	0 60	0 4,236	0 254,160	60	254,160	単-9号
舗装工		式	1 0		1,292,308 0	-1	-1,292,308	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1 0		1,292,308 0	-1	-1,292,308	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	355 0	620.2 620.2	220,171 0	-355	-220,171	単-10号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	355 0	697.4 697.4	247,577 0	-355	-247,577	単-11号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	440 0	1,874 1,874	824,560 0	-440	-824,560	単-12号
区画線工		式	1 0		50,625 0	-1	-50,625	
区画線工		式	1 0		50,625 0	-1	-50,625	
溶融式区画線（白）	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	150 0	337.5 337.5	50,625 0	-150	-50,625	単-13号
道路付属施設工		式	1 1		15,320,269 17,577,752	1	2,257,483	
作業土工		式	1 1		30,691 28,001	1	-2,690	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その６）工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂							内-8号
			40		9,254			
		m3	0		0	-40	-9,254	
床掘り	土砂							内-9号
			0		0			
		m3	40		8,539	40	8,539	
埋戻し								内-10号
			8		21,437			
		m3	0		0	-8	-21,437	
埋戻し								内-11号
			0		0			
		m3	7		19,462	7	19,462	
張出し車道工								
			1		15,289,578			
		式	1		17,549,751	1	2,260,173	
張出し車道								内-12号
			25		15,289,578			
		m	0		0	-25	-15,289,578	
張出し車道								内-13号
			0		0			
		m	25		17,511,660	25	17,511,660	
現場打小口止めｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40(高炉)							内-14号
			0		0			
		m3	0.3		38,091	0.3	38,091	
応急処理工								
			0		0			
		式	1		1,686,224	1	1,686,224	
応急処理作業工								
			0		0			
		式	1		1,686,224	1	1,686,224	
応急作業								内-15号
			0		0			
		式	1		1,686,224	1	1,686,224	
構造物撤去工								
			1		336,171			
		式	1		902,448	1	566,277	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その６）工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工								
			0		0			
		式	1		111,825	1	111,825	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)								内-16号
			0		0			
		m	73		111,825	73	111,825	
構造物取壊し工								
			1		150,157			
		式	1		542,253	1	392,096	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-14号
			9	7,790	70,110			
		m3	3	7,790	23,370	-6	-46,740	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-15号
			0	0	0			
		m3	8	15,620	124,960	8	124,960	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							内-17号
			7		4,426			
		m	7		4,426	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ							単-16号
			390	193.9	75,621			
		m2	390	193.9	75,621	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断								内-18号
			0		0			
		式	1		313,876	1	313,876	
運搬処理工								
			1		186,014			
		式	1		248,370	1	62,356	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-17号
			9	1,242	11,178			
		m3	3	1,242	3,726	-6	-7,452	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-18号
			0	0	0			
		m3	8	1,540	12,320	8	12,320	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-19号
			19	2,756	52,364			
		m3	25	2,756	68,900	6	16,536	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その６）工事　　（　3 回変更）　　(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-20号
			9	4,374	39,366			
		m3	3	4,374	13,122	-6	-26,244	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-21号
			0	0	0			
		m3	8	5,119	40,952	8	40,952	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-22号
			19	4,374	83,106			
		m3	25	4,374	109,350	6	26,244	
仮設工								
			1		137,457			
		式	1		893,470	1	756,013	
交通管理工								
			1		137,457			
		式	1		893,470	1	756,013	
交通誘導警備員								内-19号
			10		137,457			
		人日	0		0	-10	-137,457	
交通誘導警備員								内-20号
			0		0			
		人日	65		893,470	65	893,470	
直接工事費								
			1		23,222,170			
		式	1		26,329,920	1	3,107,750	
共通仮設費								
			1		4,052,988			
		式	1		16,656,936	1	12,603,948	
共通仮設費								
			1		533,262			
		式	1		12,715,832	1	12,182,570	
技術管理費								
			1		233,593			
		式	1		12,205,593	1	11,972,000	
地質調査費								内-21号
			1		233,593			
		式	1		233,593	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　神瀬地区改良（その６）工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)								内-22号
			0		0			
		式	1		4,060,000	1	4,060,000	
3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費								内-23号
			0		0			
		式	1		2,300,000	1	2,300,000	
BIM/CIM適用工事に要する費用								内-24号
			0		0			
		式	1		5,612,000	1	5,612,000	
営繕費								
			0		0			
		式	1		178,500	1	178,500	
快適ﾄｲﾚ								内-25号
			0		0			
		式	1		178,500	1	178,500	
現場環境改善費（率計上）								
			1		299,669			
		式	1		331,739	1	32,070	
共通仮設費（率計上）								
			1		3,519,726			
		式	1		3,941,104	1	421,378	
純工事費								
			1		27,275,158			
		式	1		42,986,856	1	15,711,698	
現場管理費								
			1		10,977,972			
		式	1		14,519,346	1	3,541,374	
工事原価								
			1		38,253,130			
		式	1		57,506,202	1	19,253,072	

［熊本県球磨郡球磨村神瀬地先　］

一式当たり内訳書

FCBﾌﾟﾗﾝﾄ組立･解体

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＦＣＢプラント組立・解体			1	1,340,000	1,340,000			WYB00003
		回	1	1,340,000	1,340,000	0	0	単ー　89号
合　計					1,225,925 0		-1,225,925	

［熊本県球磨郡球磨村神瀬地先　］

一式当たり内訳書

FCBﾌﾟﾗﾝﾄ組立･解体

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立・解体費			0		0			WYB00008
		式	1		223,396	1	223,396	単ー　90号
合　計					0 223,396		223,396	
変更積算金額					0 204,378		204,378	円／式

90/0m3当たり内訳書

床掘り

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		90.5	252.2	22,824			CB210030
		m３	90.5	252.2	22,824	0	0	
合　計					21,241			
					0		-21,241	

［熊本県球磨郡球磨村神瀬地先　］

80/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		78.7	1,916	150,789			CB210410
		m３	78.7	1,916	150,789	0	0	
合　計					140,332			
					0		-140,332	

0/0.2m3当たり内訳書

埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ

第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.2	0 32,200	0 6,440	0.2	6,440	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 0.8	0 9,334	0 7,467	0.8	7,467	CB240210
合 計					0 13,907		13,907	
変更積算金額					0 12,934		12,934	円／m3

［熊本県球磨郡球磨村神瀬地先　］

90/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	ｍ３	90.5 90.5	1,076 1,076	97,378 97,378	0	0	CB210110
合　計					90,625 0		-90,625	

［熊本県球磨郡球磨村神瀬地先　］

90/0m3当たり内訳書

整地

第　7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		90.5	131.7	11,918			CA900310
		m３	90.5	131.7	11,918	0	0	
合　計					11,091			
					0		-11,091	

［熊本県球磨郡球磨村神瀬地先　］

80/0m3当たり内訳書

土材料

第　8号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			98.4	22,000	2,164,800			CB210550
		m３	98.4	22,000	2,164,800	0	0	
発泡ｶﾞﾗｽ軽量盛土材　γ=4KN/m3 ほぐし状態								
					2,014,675			
合　計					0		-2,014,675	

［熊本県球磨郡球磨村神瀬地先　］

70/0m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

第　9号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 無し 無し	m	70.4 70.4	6,551 6,551	461,190 461,190	0	0	CB222110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	10.9 10.9	29,070 29,070	316,863 316,863	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	7 7	4,733 4,733	33,131 33,131	0	0	CB240210
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	H2200 L=1178 頭ｶｯﾄ（底版部鉄筋含む）	個	2 2	286,700 286,700	573,400 573,400	0	0	WYB00030 単－　91号
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	H2200 L=2000 頭ｶｯﾄ（底版部鉄筋含む）	個	34 34	279,000 279,000	9,486,000 9,486,000	0	0	WYB00031 単－　92号
合　計					10,116,732 0		-10,116,732	

［熊本県球磨郡球磨村神瀬地先　］

21.1/0m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第　10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		21.1	15,500	327,050			CB222110
		m	21.1	15,500	327,050	0	0	
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	H4500S1000 L=1050（嵩上げ品）		1	460,300	460,300			WYB00026
		個	1	460,300	460,300	0	0	単－　93号
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	H4500S1000 L=2000（嵩上げ品）		10	468,000	4,680,000			WYB00028
		個	10	468,000	4,680,000	0	0	単－　94号
合　計					5,088,200			
					0		-5,088,200	

［熊本県球磨郡球磨村神瀬地先　］

12/0m3当たり内訳書

嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ

第　11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	12.2 12.2	38,030 38,030	463,966 463,966	 0	 0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	90.5 90.5	8,434 8,434	763,277 763,277	 0	 0	CB240210
合　計					1,142,136 0		 -1,142,136	

［熊本県球磨郡球磨村神瀬地先　］

0/261m当たり内訳書

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　12号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	0 m３	0 16.8	0 31,190	0 523,992	 16.8	 523,992	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0 m２	0 57.3	0 4,733	0 271,200	 57.3	 271,200	CB240210
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	0 m２	0 97.8	0 1,580	0 154,524	 97.8	 154,524	CB221110
合　計					0 949,716		 949,716	
変更積算金額					0 883,314		 883,314	円／m

［熊本県球磨郡球磨村神瀬地先　］

0/261本当たり内訳書

ｶｳﾝﾀｰｱﾝｶｰ
第　13号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カウンターアンカー設置工			0	0	0			WYB00043
		本	261	17,240	4,499,640	261	4,499,640	単－　97号
グラウト注入材（材料費）			0	0	0			WYB00004
		ｍ３	1.4	41,970	58,758	1.4	58,758	単－　98号
カウンターアンカー（材料費）	L=1.5m ﾅｯﾄ､ﾌﾟﾚｰﾄ含む		0	0	0			WYB00010
		組	261	5,500	1,435,500	261	1,435,500	単－　99号
合　計					0 5,993,898		5,993,898	
変更積算金額					0 5,574,823		5,574,823	円／本

0/449m2当たり内訳書

壁面ﾊﾟﾈﾙ設置

第　14号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面パネル設置工	L=1.0m H=10.0m以下		0	0	0			WYB00056
		m２	449	14,400	6,465,600	449	6,465,600	単－ 100号
プレキャストパネル（材料費）	Si1		0	0	0			WYB00053
		枚	283	40,000	11,320,000	283	11,320,000	単－ 101号
プレキャストパネル（材料費）	Si2		0	0	0			WYB00054
		枚	117	40,000	4,680,000	117	4,680,000	単－ 102号
プレキャストパネル（材料費）	S500		0	0	0			WYB00057
		枚	94	30,000	2,820,000	94	2,820,000	単－ 103号
プレキャストパネル（材料費）	Y1		0	0	0			WYB00058
		枚	1	70,000	70,000	1	70,000	単－ 104号
プレキャストパネル（材料費）	Y2		0	0	0			WYB00068
		枚	1	70,000	70,000	1	70,000	単－ 105号
副資材（材料費）	調整ﾌﾟﾚｰﾄ、ｸｻﾋﾞ等		0		0			WYB00069
		式	1		50,000	1	50,000	単－ 106号
ロッド（材料費）	鋼管型　φ31×L=1000 ｶｯﾌﾟﾗｰ、ﾌﾟﾚｰﾄ、ﾜｯｼｬｰ含む		0	0	0			WYB00070
		組	402	12,000	4,824,000	402	4,824,000	単－ 107号
ロッド（材料費）	鋼管型　φ31×L=500 ｶｯﾌﾟﾗｰ、ﾌﾟﾚｰﾄ、ﾜｯｼｬｰ含む		0	0	0			WYB00071
		組	94	10,000	940,000	94	940,000	単－ 108号
ナット（材料費）	φ31用 ﾌﾟﾚｰﾄ、ﾜｯｼｬｰ含む		0	0	0			WYB00072
		組	261	4,000	1,044,000	261	1,044,000	単－ 109号
合　計					0 32,283,600		32,283,600	
変更積算金額					0 30,026,431		30,026,431	円／m2

0/402本当たり内訳書

補強鉄筋

第　15号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強鉄筋工			0	0	0			WYB00073
		本	402	706.8	284,133	402	284,133	単－ 110号
補強鉄筋（材料費）	SS400 φ13×L=0.5m 両ﾈｼﾞ加工 ﾌﾟﾚｰﾄ､ﾅｯﾄ含む		0	0	0			WYB00075
		組	284	3,200	908,800	284	908,800	単－ 111号
補強鉄筋（材料費）	SS400 φ13×L=1.0m 両ﾈｼﾞ加工 ﾌﾟﾚｰﾄ､ﾅｯﾄ含む		0	0	0			WYB00076
		組	118	3,500	413,000	118	413,000	単－ 112号
合　計					0 1,605,933		1,605,933	
変更積算金額					0 1,493,651		1,493,651	円／本

0/39m3当たり内訳書

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　16号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	0 39.3	0 31,190	0 1,225,767	39.3	1,225,767	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 277	0 9,334	0 2,585,518	277	2,585,518	CB240210
合　計					0 3,811,285		3,811,285	
変更積算金額					0 3,544,811		3,544,811	円／m3

19m当たり内訳書

プレキャストボックス

第　17号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート（アンボンド加工）	1.0×1.0 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ PC鋼材による縦締有	m	19.2	15,820	303,744	0	0	WYB00164 単－ 113号
ボックスカルバート（材料費）	1000×1000×2000	個	5	155,000	775,000	0	0	WYB00165 単－ 114号
ボックスカルバート（材料費）	1000×1000×1940 定着用 ｵｽｶｯﾄ	個	1	239,700	239,700	0	0	WYB00166 単－ 115号
ボックスカルバート（材料費）	1000×1000×1760 定着用 ﾒｽｶｯﾄ ﾌﾗﾝｼﾞ金具(片側)	個	1	276,000	276,000	0	0	WYB00167 単－ 116号
ボックスカルバート（材料費）	1000×1000×748	個	1	154,500	154,500	0	0	WYB00168 単－ 117号
ボックスカルバート（材料費）	1000×1000×2000 定着用	個	1	199,700	199,700	0	0	WYB00169 単－ 118号
ボックスカルバート（材料費）	1000×1000×1700 定着用 ｵｽｶｯﾄ ﾌﾗﾝｼﾞ（金具）	個	1	270,000	270,000	0	0	WYB00170 単－ 119号
ボックスカルバート	1000×1000×1000	個	1	179,700	179,700	0	0	WYB00171 単－ 120号
ＰＣ鋼より線（材料費）	B種φ12.7mm ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加算	m	78	548.7	42,798	0	0	WYB00172 単－ 121号
ＰＣ鋼より線　定着具（材料費）	後付用 1T12.7	組	16	3,069	49,104	0	0	WYB00173 単－ 122号
合　計					2,317,552 2,317,552		0	

［熊本県球磨郡球磨村神瀬地先　］

0/164m当たり内訳書

プレキャストL形側溝

第　18号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストL形側溝（製品長　2．0m／個）	据付 基礎砕石有り	m	0 164	0 5,913	0 969,732	164	969,732	WYB00181 単－ 123号
プレキャストL形側溝（材料費）	標準型 715×270×2000	個	0 75	0 30,000	0 2,250,000	75	2,250,000	WYB00183 単－ 124号
プレキャストL形側溝（材料費）	乗入型 715×170×2000	個	0 7	0 30,000	0 210,000	7	210,000	WYB00184 単－ 125号
プレキャストL形側溝（材料費）	切下型 715×170～270×2000	個	0 1	0 30,000	0 30,000	1	30,000	WYB00185 単－ 126号
合　計					0 3,459,732		3,459,732	
変更積算金額					0 3,164,864		3,164,864	円／m

一式当たり内訳書

応急作業

第　19号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			10	3,822	38,220			WYB00012
		時間	10	3,822	38,220	0	0	単－ 149号
特殊作業員			10	3,263	32,630			WYB00013
		時間	10	3,263	32,630	0	0	単－ 150号
普通作業員			10	2,769	27,690			WYB00014
		時間	10	2,769	27,690	0	0	単－ 151号
運転手（特殊）			20	3,302	66,040			WYB00015
		時間	20	3,302	66,040	0	0	単－ 152号
運転手（一般）			20	3,003	60,060			WYB00016
		時間	20	3,003	60,060	0	0	単－ 153号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好		10	1,774	17,740			WYB00017
		時間	10	1,774	17,740	0	0	単－ 154号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好		10	2,683	26,830			WYB00018
		時間	10	2,683	26,830	0	0	単－ 155号
バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む)		10	2,602	26,020			WYB00019
		時間	10	2,602	26,020	0	0	単－ 156号
バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む)		10	3,745	37,450			WYB00020
		時間	10	3,745	37,450	0	0	単－ 157号
合　計					304,358			
					304,358		0	

［熊本県球磨郡球磨村神瀬地先　］

180m当たり内訳書

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

第　20号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	m	180 180	1,393 1,393	250,740 250,740	0	0	WB810530 単－ 158号
合　計					229,394 229,394		0	

［熊本県球磨郡球磨村神瀬地先　］

180m当たり内訳書

舗装版切断

第　21号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		180	680.6	122,508			CB430510
		m	180	680.6	122,508	0	0	
合　計					112,078			
					112,078		0	

180/0m当たり内訳書

仮設防護柵

第 22号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下		180	5,747	1,034,460			WB821110
		m	180	5,747	1,034,460	0	0	単－ 164号
ガードレール（材料費）	Gr-B-2B 置式用		180	8,840	1,591,200			WYB00002
		m	180	8,840	1,591,200	0	0	単－ 165号
自在Ｒ連続基礎（材料費）	B型 基本(L=2000)		89	40,200	3,577,800			WYB00005
		本	89	40,200	3,577,800	0	0	単－ 166号
自在Ｒ連続基礎（材料費）	B型 端部A(L=1500)		1	38,100	38,100			WYB00024
		本	1	38,100	38,100	0	0	単－ 167号
自在Ｒ連続基礎（材料費）	B型 端部B(L=1500)		1	38,400	38,400			WYB00029
		本	1	38,400	38,400	0	0	単－ 168号
合 計					5,844,458			
					0		-5,844,458	

180/0m当たり内訳書

仮設防護柵

第　23号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下		180	4,928	887,040			WB821130
		m	180	4,928	887,040	0	0	単－ 169号
合　計					825,525 0		-825,525	

73.89/0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　24号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 28.0km以下		73.89	13,660	1,009,337			CB010410
		t	73.89	13,660	1,009,337	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t		73.89	9,471	699,812			CB010420
		t	73.89	9,471	699,812	0	0	
合　計					1,590,623			
					0		-1,590,623	

425/0m2当たり内訳書

仮設舗装

第 25号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		398	2,317	922,166			CB410030
		m２	398	2,317	922,166	0	0	
粒調Fe石灰 ほぐし状態								
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		27.1	3,086	83,630			CB410260
	50mm 再生粗粒度アスコン（２０）							
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	27.1	3,086	83,630	0	0	
合 計					936,046			
					0		-936,046	

［熊本県球磨郡球磨村神瀬地先　］

27/0m2当たり内訳書

舗装版破砕

第　26号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		27.1	208.4	5,647			CB430310
		m２	27.1	208.4	5,647	0	0	
合　計					5,255 0		-5,255	

1/0m3当たり内訳書

殻運搬

第 27号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破砕		1.4	4,910	6,874			CB227010
	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)							
	無し 22.0km以下 全ての費用	m３	1.4	4,910	6,874	0	0	
合 計					6,397			
					0		-6,397	

［熊本県球磨郡球磨村神瀬地先　］

1/0m3当たり内訳書

殻処分

第　28号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（ｍ３）			1.4	4,230	5,922			WB020051
		ｍ３	1.4	4,230	5,922	0	0	単－ 170号
合　計					5,511 0		-5,511	

90/0m3当たり内訳書

床掘り

第　29号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		89.5	248	22,196			CB210030
		m３	89.5	248	22,196	0	0	
合　計					20,656			
					0		-20,656	

0/70m3当たり内訳書

床掘り

第　30号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	71.2	248	17,657	71.2	17,657	
合　計					0 17,657		17,657	
変更積算金額					0 16,431		16,431	円／m3

［熊本県球磨郡球磨村神瀬地先　］

20/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　31号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		17.6	3,031	53,345			CB210410
		m３	17.6	3,031	53,345	0	0	
合　計					49,645			
					0		-49,645	

0/20m3当たり内訳書

埋戻し

第　32号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m３	17.8	3,031	53,951	17.8	53,951	
合　計					0			
					53,951		53,951	
変更積算金額					0			
					50,208		50,208	円／m3

60/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　33号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	ｍ３	56.2 56.2	1,064 1,064	59,796 59,796	0	0	CB210110
合　計					55,649 0		-55,649	

［熊本県球磨郡球磨村神瀬地先　］

60/0m3当たり内訳書

整地

第　34号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		56.2	129.4	7,272			CA900310
		m３	56.2	129.4	7,272	0	0	
合　計					6,767 0		-6,767	

75/0m2当たり内訳書

仮設擁壁

第　35号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面組立	ﾐﾆﾜｲﾔｰ01工法	ｍ２	75.2 75.2	1,433 1,433	107,761 107,761	0	0	WYB00044 単－ 171号
天端組立	ﾐﾆﾜｲﾔｰ01工法	ｍ	52 52	307.2 307.2	15,974 15,974	0	0	WYB00046 単－ 172号
敷均し・締固め	ﾐﾆﾜｲﾔｰ01工法	ｍ３	158 158	3,980 3,980	628,840 628,840	0	0	WYB00047 単－ 173号
水平排水材敷設	B=300mm　t=10mm	ｍ	29.5 29.5	686.6 686.6	20,254 20,254	0	0	WYB00048 単－ 174号
調整トップマットＦ（材料費）	φ6.0*5.0 -200*150目 -1800*2000	組	89 89	30,800 30,800	2,741,200 2,741,200	0	0	WYB00037 単－ 175号
調整トップマットＦ（材料費）	φ6.0*5.0 -200*150目 -1800*2500	組	29 29	31,400 31,400	910,600 910,600	0	0	WYB00038 単－ 176号
ワイヤーマットＦ（材料費）	φ6.0*5.0 -200*150目 -1800*2000	組	112 112	14,400 14,400	1,612,800 1,612,800	0	0	WYB00039 単－ 177号
ワイヤーマットＦ（材料費）	φ6.0*5.0 -200*150目 -1800*2500	組	87 87	15,600 15,600	1,357,200 1,357,200	0	0	WYB00040 単－ 178号
合　計					6,881,827 0		-6,881,827	

0/206m2当たり内訳書

仮設擁壁

第　36号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面組立	ﾐﾆﾜｲﾔｰ01工法	m２	0 206	0 1,433	0 295,198	206	295,198	WYB00101 単－ 179号
天端組立	ﾐﾆﾜｲﾔｰ01工法	m	0 130	0 307.2	0 39,936	130	39,936	WYB00109 単－ 180号
敷均し・締固め	ﾐﾆﾜｲﾔｰ01工法	m３	0 431	0 3,980	0 1,715,380	431	1,715,380	WYB00114 単－ 181号
水平排水材敷設	B=300mm　t=10mm	m	0 134	0 686.6	0 92,004	134	92,004	WYB00110 単－ 182号
調整トップマットＦ（材料費）	φ6.0*5.0 -200*150目 -1800*2000	組	0 57	0 30,800	0 1,755,600	57	1,755,600	WYB00111 単－ 183号
調整トップマットＦ（材料費）	φ6.0*5.0 -200*150目 -1800*2500	組	0 8	0 31,400	0 251,200	8	251,200	WYB00112 単－ 184号
ワイヤーマットＦ（材料費）	φ6.0*5.0 -200*150目 -1800*2000	組	0 67	0 14,400	0 964,800	67	964,800	WYB00113 単－ 185号
ワイヤーマットＦ（材料費）	φ6.0*5.0 -200*150目 -1800*2500	組	0 24	0 15,600	0 374,400	24	374,400	WYB00119 単－ 186号
植生マット（材料費）	幅750 不織布付き	m	0 7	0 1,900	0 13,300	7	13,300	WYB00100 単－ 187号
合　計					0 5,501,818		5,501,818	
変更積算金額					0 5,120,278		5,120,278	円／m2

122/0m2当たり内訳書

仮設擁壁

第　37号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面組立	ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60工法		122	1,652	201,544			WYB00078
		m２	122	1,652	201,544	0	0	単－ 188号
補強材敷設	ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60工法		257	129.7	33,332			WYB00079
		m	257	129.7	33,332	0	0	単－ 189号
天端組立	ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60工法		38	687.4	26,121			WYB00080
		m	38	687.4	26,121	0	0	単－ 190号
敷均し・締固め	ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60工法		331	709.1	234,712			WYB00081
		m３	331	709.1	234,712	0	0	単－ 191号
水平排水材敷設	B=300mm　t=10mm		47.5	686.6	32,613			WYB00085
		m	47.5	686.6	32,613	0	0	単－ 192号
調整トップマットＳ（材料費）	φ6.0*5.0-200*250目-1800*3000		19	35,300	670,700			WYB00086
		組	19	35,300	670,700	0	0	単－ 193号
ワイヤーマットＳ（材料費）	φ6.0*5.0-200*250目-1800*2500		38	17,900	680,200			WYB00087
		組	38	17,900	680,200	0	0	単－ 194号
ワイヤーマットＳ（材料費）	φ6.0*5.0-200*250目-1800*3000		19	19,100	362,900			WYB00088
		組	19	19,100	362,900	0	0	単－ 195号
ワイヤーマットＳ（材料費）	φ7.5*6.0-200*250目-1800*2500		19	22,600	429,400			WYB00089
		組	19	22,600	429,400	0	0	単－ 196号
バックマットＳ（材料費）	7.5*5.0 -100*112目 -2000*560		6	3,300	19,800			WYB00090
		枚	6	3,300	19,800	0	0	単－ 197号
植生マット（材料費）	幅750 不織布付き		12	1,900	22,800			WYB00091
		m	12	1,900	22,800	0	0	単－ 198号
合　計					2,525,903			
					0		-2,525,903	

0/120m2当たり内訳書

仮設擁壁

第　38号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面組立	ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60工法		0	0	0			WYB00121
		m２	120	1,652	198,240	120	198,240	単－ 199号
補強材敷設	ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60工法		0	0	0			WYB00122
		m	300	129.7	38,910	300	38,910	単－ 200号
天端組立	ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60工法		0	0	0			WYB00123
		m	40	687.4	27,496	40	27,496	単－ 201号
敷均し・締固め	ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60工法		0	0	0			WYB00127
		m３	360	709.1	255,276	360	255,276	単－ 202号
水平排水材敷設	B=300mm　t=10mm		0	0	0			WYB00124
		m	50	686.6	34,330	50	34,330	単－ 203号
調整トップマットＳ（材料費）	φ6.0*5.0 -200*250目 -1800*3500		0	0	0			WYB00120
		組	20	35,300	706,000	20	706,000	単－ 204号
ワイヤーマットＳ（材料費）	φ6.0*5.0 -200*250目 -1800*3500		0	0	0			WYB00125
		組	20	19,100	382,000	20	382,000	単－ 205号
ワイヤーマットＳ（材料費）	φ7.5*6.0-200*250目-1800*2500		0	0	0			WYB00132
		組	40	22,600	904,000	40	904,000	単－ 206号
ワイヤーマットＳ（材料費）	φ7.5*6.0 -200*250目 -1800*3000		0	0	0			WYB00126
		組	20	22,600	452,000	20	452,000	単－ 207号
バックマットＳ（材料費）	7.5*5.0 -100*112目 -2000*560		0	0	0			WYB00133
		枚	5	3,300	16,500	5	16,500	単－ 208号
植生マット（材料費）	幅750 不織布付き		0	0	0			WYB00134
		m	6	1,900	11,400	6	11,400	単－ 209号
合　計					0 3,026,152		3,026,152	

［熊本県球磨郡球磨村神瀬地先　］

0/120m2当たり内訳書

仮設擁壁

第　38号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0 2,816,294		2,816,294	円／m2

49/0m2当たり内訳書

土のう積

第 39号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう積工	側面並べ 仕拵･積立･撤去		49	13,270	650,230			WB252620
		m２	49	13,270	650,230	0	0	単－ 213号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		13.7	260	3,562			CA900010
		m３	13.7	260	3,562	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		13.7	1,064	14,576			CB210110
		m３	13.7	1,064	14,576	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		13.7	129.4	1,772			CA900310
		m３	13.7	129.4	1,772	0	0	
合 計					623,667			
					0		-623,667	

［熊本県球磨郡球磨村神瀬地先　］

20m3当たり内訳書

ｴｱﾓﾙﾀﾙ充填

第　40号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費			20.4	17,800	363,120			WYB00102
		m３	20.4	17,800	363,120	0	0	単－ 217号
施工費			20.4	75,720	1,544,688			WYB00103
		m３	20.4	75,720	1,544,688	0	0	単－ 218号
機械費			1		302,600			WYB00105
		式	1		302,600	0	0	単－ 219号
プラント組立・解体費			1		732,600			WYB00107
		式	1		732,600	0	0	単－ 220号
配管設置・撤去費			1	70,890	70,890			WYB00108
		回	1	70,890	70,890	0	0	単－ 221号
合　計					2,804,890			
					2,804,890		0	

88人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　41号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			44	16,850	741,400			WB010211
		人日	44	16,850	741,400	0	0	単－ 222号
交通誘導警備員Ｂ			44	14,770	649,880			WB010212
		人日	44	14,770	649,880	0	0	単－ 223号
合　計					1,272,839			
					1,272,839		0	

［熊本県球磨郡球磨村神瀬地先　］

一式当たり内訳書

地質調査費

第　42号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内		1	186,000	186,000			WYB00021
		箇所	1	186,000	186,000	0	0	単－ 224号
合　計					170,165 170,165		0	

［熊本県球磨郡球磨村神瀬地先　］

一式当たり内訳書

Fe石灰工法品質管理費

第　43号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
Ｆｅ石灰工法品質管理費	施工面積 1000m2以上5000m2未満		1	60,000	60,000			WYB00027
		工事	1	60,000	60,000	0	0	単－ 225号
合　計					54,892 0		-54,892	

［熊本県球磨郡球磨村神瀬地先　］

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　44号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 有り 4104m3	式	1 1		34,856 34,856	0	0	WA991020 単－ 226号
路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 有り 1522m3	式	1 1		16,449 16,449	0	0	WA991030 単－ 227号
合　計					47,747 0		-47,747	

［熊本県球磨郡球磨村神瀬地先　］

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　45号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 1955m3		0		0			WA991020
		式	1		8,438	1	8,438	単－ 228号
路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 有り 293m3		0		0			WA991030
		式	1		3,179	1	3,179	単－ 229号
合　計					0 11,617		11,617	
変更積算金額					0 10,811		10,811	円／式

［熊本県球磨郡球磨村神瀬地先　］

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　46号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ		1		548,000			WB010510
		式	1		548,000	0	0	単－ 230号
合　計					509,997 509,997		0	

60/0m3当たり内訳書

床掘り

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		60.3	248	14,954			CB210030
		m３	60.3	248	14,954	0	0	
合　計					13,916 0		-13,916	

0/60m3当たり内訳書

床掘り

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	62.7	248	15,549	62.7	15,549	
合　計					0 15,549		15,549	
変更積算金額					0 14,469		14,469	円／m3

40/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		41.2	1,903	78,403			CB210410
		m３	41.2	1,903	78,403	0	0	
合　計					72,965			
					0		-72,965	

0/30m3当たり内訳書

埋戻し

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m３	31	1,903	58,993	31	58,993	
合　計					0 58,993		58,993	
変更積算金額					0 54,901		54,901	円／m3

0/2m当たり内訳書

箱抜き

第　5号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜き	D200 全ての費用		0	0	0			CB420860
		m	2.4	1,363	3,271	2.4	3,271	
合　計					0 3,271		3,271	
変更積算金額					0 3,044		3,044	円／m

［熊本県八代市坂本町坂本地先　　］

44/0m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		43.5	12,450	541,575			CB222110
		m	43.5	12,450	541,575	0	0	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1500 B1300 L2000		4	97,920	391,680			WYB00002
		個	4	97,920	391,680	0	0	単－　24号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1700 B1400 L2000		7	109,000	763,000			WYB00003
		個	7	109,000	763,000	0	0	単－　25号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1800 B1450 L2000		10	114,600	1,146,000			WYB00012
		個	10	114,600	1,146,000	0	0	単－　26号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1800 B1450 L1500 短切(B) 連結金具片側		1	153,000	153,000			WYB00013
		個	1	153,000	153,000	0	0	単－　27号
合　計					2,787,540			
					0		-2,787,540	

0/44m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 無し 有り		0	0	0			CB222110
		m	43.5	10,270	446,745	43.5	446,745	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1500 B1300 L2000		0	0	0			WYB00005
		個	4	97,920	391,680	4	391,680	単－　28号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1700 B1400 L2000		0	0	0			WYB00006
		個	7	109,000	763,000	7	763,000	単－　29号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1800 B1450 L2000		0	0	0			WYB00015
		個	10	114,600	1,146,000	10	1,146,000	単－　30号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1800 B1450 L1500 短切(B) 連結金具片側		0	0	0			WYB00016
		個	1	153,000	153,000	1	153,000	単－　31号
合　計					0			
					2,900,425		2,900,425	
変更積算金額					0			
					2,699,286		2,699,286	円／m

40/0m3当たり内訳書

床掘り

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		40.1	248	9,944			CB210030
		m３	40.1	248	9,944	0	0	
合　計					9,254			
					0		-9,254	

0/40m3当たり内訳書

床掘り

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	37	248	9,176	37	9,176	
合　計					0 9,176		9,176	
変更積算金額					0 8,539		8,539	円／m3

8/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　10号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		7.6	3,031	23,035			CB210410
		m３	7.6	3,031	23,035	0	0	
合　計					21,437			
					0		-21,437	

0/7m3当たり内訳書

埋戻し

第　11号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m３	6.9	3,031	20,913	6.9	20,913	
合　計					0 20,913		20,913	
変更積算金額					0 19,462		19,462	円／m3

25/0m当たり内訳書

張出し車道

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【調整コンクリート】								
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	77.5 77.5	1,488 1,488	115,320 115,320	0	0	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	52.4 52.4	29,610 29,610	1,551,564 1,551,564	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	36.1 36.1	9,334 9,334	336,957 336,957	0	0	CB240210
【均しコンクリート】								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	10.1 10.1	29,180 29,180	294,718 294,718	0	0	CB240010
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-40 W/C指定無し								
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	8.3 8.3	4,733 4,733	39,283 39,283	0	0	CB240210
【本体工】								
据付工	1500型 T-25	m	25 25	12,770 12,770	319,250 319,250	0	0	WYB00077 単ー　35号
クラック防止シート張	全ての費用	m	33.6 33.6	310.9 310.9	10,446 10,446	0	0	CB430930
【台座コンクリート】								

25/0m当たり内訳書

張出し車道

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		17.3	30,140	521,422			CB240010
	24-12-25(20)(高炉)							
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	17.3	30,140	521,422	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		17.5	9,334	163,345			CB240210
		m２	17.5	9,334	163,345	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.5	179,400	89,700			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.5	179,400	89,700	0	0	単－　36号
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10		1.4	5,186	7,260			CB224710
		m２	1.4	5,186	7,260	0	0	
【充填コンクリート】								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		18.7	30,140	563,618			CB240010
	24-12-25(20)(高炉)							
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	18.7	30,140	563,618	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		6.5	9,334	60,671			CB240210
		m２	6.5	9,334	60,671	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		0.87	177,900	154,773			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.87	177,900	154,773	0	0	単－　37号
【材料費】								
張出車道（材料費）	1500型大型車両仕様 PNﾀｲﾌﾟ		13	430,400	5,595,200			WYB00078
		個	13	430,400	5,595,200	0	0	単－　38号
張出車道（材料費）	1500型大型車両仕様 FNﾀｲﾌﾟ（排水ﾀｲﾌﾟ）		12	439,100	5,269,200			WYB00079
		個	12	439,100	5,269,200	0	0	単－　39号
高さ調整ボルト（材料費）	前側 M22(10.9) L=300 全ﾈｼﾞ		50	9,180	459,000			WYB00080
		本	50	9,180	459,000	0	0	単－　40号

［熊本県八代市坂本町坂本地先　　］

25/0m当たり内訳書

張出し車道

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高さ調整ボルト（材料費）	後側 M22(10.9) L=400 全ﾈｼﾞ	本	50 50	12,240 12,240	612,000 612,000	0	0	WYB00081 単－　41号
前面専用型枠（材料費）	発泡ｽﾁﾛｰﾙ製 50×1000 t=110	個	25 25	2,040 2,040	51,000 51,000	0	0	WYB00082 単－　42号
鋼製プレート（材料費）	150×150×t6	枚	100 100	1,940 1,940	194,000 194,000	0	0	WYB00083 単－　43号
クラック抑制シート（材料費）	ｶﾞﾗｽ基材 幅33cm	m	33.6 33.6	600 600	20,160 20,160	0	0	WYB00019 単－　44号
合　計					15,289,578 0		-15,289,578	

0/25m当たり内訳書

張出し車道

第　13号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【調整コンクリート】								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 21-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	0 52.4	0 30,140	0 1,579,336	52.4	1,579,336	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	0 40.3	0 9,334	0 376,160	40.3	376,160	CB240210
【均しコンクリート】								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	0 10.1	0 29,610	0 299,061	10.1	299,061	CB240010
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 21-8-40 W/C指定無し								
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0 8.3	0 4,733	0 39,283	8.3	39,283	CB240210
【本体工】								
据付工（ベアリング横引き工法）		m	0 25	0 15,840	0 396,000	25	396,000	WYB00085 単－　45号
レール設置工		m	0 25	0 6,799	0 169,975	25	169,975	WYB00001 単－　46号
【台座コンクリート】								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	0 17.3	0 30,140	0 521,422	17.3	521,422	CB240010

0/25m当たり内訳書

張出し車道

第　13号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 17.5	0 9,334	0 163,345	17.5	163,345	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0 0.5	0 179,400	0 89,700	0.5	89,700	WB810010 単－　47号
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10	ｍ２	0 1.4	0 5,186	0 7,260	1.4	7,260	CB224710
【充填コンクリート】								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	0 18.7	0 30,140	0 563,618	18.7	563,618	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 6.5	0 9,334	0 60,671	6.5	60,671	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0 0.87	0 177,900	0 154,773	0.87	154,773	WB810010 単－　48号
【材料費】								
張出車道（材料費）	1500型大型車両仕様 PNﾀｲﾌﾟ	個	0 13	0 430,400	0 5,595,200	13	5,595,200	WYB00086 単－　49号
張出車道（材料費）	1500型大型車両仕様 FNﾀｲﾌﾟ(排水ﾀｲﾌﾟ)	個	0 12	0 439,100	0 5,269,200	12	5,269,200	WYB00087 単－　50号
高さ調整ボルト（材料費）	前側 M22(10.9) L=300 全ﾈｼﾞ	本	0 50	0 9,180	0 459,000	50	459,000	WYB00088 単－　51号
高さ調整ボルト（材料費）	後側 M22(10.9) L=400 全ﾈｼﾞ	本	0 50	0 12,240	0 612,000	50	612,000	WYB00089 単－　52号

0/25m当たり内訳書

張出し車道

第　13号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
前面専用型枠（材料費）	発泡ｽﾁﾛｰﾙ製 50×1000 t=110	個	0 25	0 2,040	0 51,000	25	51,000	WYB00090 単－　53号
鋼製プレート（材料費）	150×150×t6	枚	0 100	0 1,940	0 194,000	100	194,000	WYB00091 単－　54号
レール（材料費）	H-100×50×5×7	m	0 50	0 9,860	0 493,000	50	493,000	WYB00004 単－　55号
ベアリング球（材料費）	φ11（360個/m）	m	0 50	0 4,530	0 226,500	50	226,500	WYB00007 単－　56号
ガイド（材料費）	PL-22×50×800	本	0 25	0 7,550	0 188,750	25	188,750	WYB00008 単－　57号
ガイド（材料費）	PL-22×50×600	本	0 25	0 6,590	0 164,750	25	164,750	WYB00009 単－　58号
足場設置・撤去［砂防］		m	0 25	0 2,841	0 71,025	25	71,025	WB330340 単－　59号
足場工	くさび緊結式足場 W600	掛ｍ２	0 148	0 7,240	0 1,071,520	148	1,071,520	WYB00010 単－　60号
合　計					0 18,816,549		18,816,549	
変更積算金額					0 17,511,660		17,511,660	円／m

0/0.3m3当たり内訳書

現場打小口止めｺﾝｸﾘｰﾄ

第　14号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 21-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	0 0.31	0 39,520	0 12,251	0.31	12,251	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	0 3.4	0 8,435	0 28,679	3.4	28,679	CB240210
合　計					0 40,930		40,930	
変更積算金額					0 38,091		38,091	円／m3

一式当たり内訳書

応急作業

第　15号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員			0	0	0			WYB00021
		時間	336	2,769	930,384	336	930,384	単－　61号
運転手（特殊）			0	0	0			WYB00022
		時間	104	3,302	343,408	104	343,408	単－　62号
運転手（一般）			0	0	0			WYB00023
		時間	72	3,003	216,216	72	216,216	単－　63号
トラック運転（賃料）	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t		0	0	0			WYB00024
		時間	104	1,127	117,208	104	117,208	単－　64号
バックホウ運転（賃料）	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 排ｶﾞｽ3次		0	0	0			WYB00025
		時間	96	823	79,008	96	79,008	単－　65号
合　計					0 1,686,224		1,686,224	
変更積算金額					0 1,686,224		1,686,224	円／式

［熊本県八代市坂本町坂本地先　　］

0/73m当たり内訳書

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

第　16号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無	m	0 72.7	0 1,653	0 120,173	72.7	120,173	WB810530 単－　66号
合　計					0 120,173		120,173	
変更積算金額					0 111,825		111,825	円／m

7m当たり内訳書

舗装版切断

第　17号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		7	679.5	4,756			CB430510
		m	7	679.5	4,756	0	0	
合　計					4,426			
					4,426		0	

一式当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断

第　18号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート切断深さ３０ｃｍ			0	0	0			WYB00014
		m	12.8	12,000	153,600	12.8	153,600	単－　69号
ロードカッター費用			0	0	0			WYB00017
		m	51.2	3,588	183,705	51.2	183,705	単－　70号
合　計					0 337,305		337,305	
変更積算金額					0 313,876		313,876	円／式

10/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　19号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			10	14,770	147,700			WB010212
		人日	10	14,770	147,700	0	0	単－　74号
合　計					137,457 0		-137,457	

［熊本県八代市坂本町坂本地先　］

0/65人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　20号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	65	14,770	960,050	65	960,050	単－　75号
合　計					0 960,050		960,050	
変更積算金額					0 893,470		893,470	円／人日

一式当たり内訳書

地質調査費

第　21号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	100kN以内		1	251,000	251,000			WYB00011
		箇所	1	251,000	251,000	0	0	単－　76号
合　計					233,593			
					233,593		0	

［熊本県八代市坂本町坂本地先　　］

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　22号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	4060千円	式	0 1		0 4,060,000	1	4,060,000	WB010610 単ー　77号
合　計					0 4,060,000		4,060,000	
変更積算金額					0 4,060,000		4,060,000	円／式

［熊本県八代市坂本町坂本地先　　］

一式当たり内訳書

3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費

第　23号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元出来形管理･３次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費		式	0 1		0 2,300,000	1	2,300,000	WYB00030 単ー　78号
合　計					0 2,300,000		2,300,000	
変更積算金額					0 2,300,000		2,300,000	円／式

［熊本県八代市坂本町坂本地先　　］

一式当たり内訳書

BIM/CIM適用工事に要する費用

第　24号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＢＩＭ／ＣＩＭ適用工事に要する費用		式	0 1		0 5,612,000	1	5,612,000	WYB00018 単－　79号
合　計					0 5,612,000		5,612,000	
変更積算金額					0 5,612,000		5,612,000	円／式

［熊本県八代市坂本町坂本地先　　］

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　25号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	1基		0	0	0			WYB00020
		基・月	3.5	51,000	178,500	3.5	178,500	単ー　80号
合　計					0 178,500		178,500	
変更積算金額					0 178,500		178,500	円／式

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,469 5,469

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,978 5,978	5,978 5,978	CA900030
計					5,978 5,978	
単価					5,978 5,978	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	858.7 858.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	922.7 922.7	922.7 922.7	CA900030
計					922.7 922.7	
単価					922.7 922.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,531

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	ｍ３	0 1	0 2,742	0 2,742	CB210110
計					0 2,742	
単価					0 2,742	円／m3
変更積算単価					2,531	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 235.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 255.6	0 255.6	CA900010
計					0 255.6	
単価					0 255.6	円／m3
変更積算単価					235.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土材料	ﾚｷ質土	単位	m3	数量	1 1	単価	4,332 4,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		ｍ３	1.33 1.33	3,500 3,500	4,655 4,655	CB210550
ﾚｷ質土 ほぐし状態						
計					4,655 4,655	
単価					4,655 4,655	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	土材料	粒調Fe石灰	単位	m3	数量	1 1	単価	9,734 9,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		ｍ３	1.33 1.33	7,860 7,860	10,453.8 10,453.8	CB210550
粒調Fe石灰　ほぐし状態						
計					10,453.8 10,453.8	
単価					10,460 10,460	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	土材料	軽量盛土材	単位	m3	数量	1 1	単価	25,158 25,158

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		ｍ３	1.25 1.25	22,000 22,000	27,500 27,500	CB210550
発泡ｶﾞﾗｽ軽量盛土材　γ=4KN/m3 ほぐし状態						
計					27,500 27,500	
単価					27,500 27,500	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	土材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,713 3,713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)　ほぐし状態	ｍ３	1.33 1.33	3,000 3,000	3,990 3,990	WYB00042 単－　84号
計					3,990 3,990	
単価					3,990 3,990	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	土材料	山砂	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,651

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		ｍ３	0 1.26	0 4,000	0 5,040	CB210550
山砂 ほぐし状態						
計					0 5,040	
単価					0 5,040	円／m3
変更積算単価					4,651	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1 1	単価	543.5 543.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 有り	ｍ３	1 1	594.1 594.1	594.1 594.1	CA900440
計					594.1 594.1	
単価					594.1 594.1	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	0 1	単価	0 260.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	0 1	0 284.6	0 284.6	CA900440
計					0 284.6	
単価					0 284.6	円／m3
変更積算単価					260.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,531

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	ｍ３	0 1	0 2,742	0 2,742	CB210110
計					0 2,742	
単価					0 2,742	円／m3
変更積算単価					2,531	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 235.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 255.6	0 255.6	CA900010
計					0 255.6	
単価					0 255.6	円／m3
変更積算単価					235.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	土材料	ﾚｷ質土	単位	m3	数量	1 1	単価	4,332 4,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		ｍ３	1.33 1.33	3,500 3,500	4,655 4,655	CB210550
ﾚｷ質土 ほぐし状態						
計					4,655 4,655	
単価					4,655 4,655	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	土材料	粒調Fe石灰	単位	m3	数量	1 1	単価	9,734 9,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		ｍ３	1.33 1.33	7,860 7,860	10,453.8 10,453.8	CB210550
粒調Fe石灰　ほぐし状態						
計					10,453.8 10,453.8	
単価					10,460 10,460	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	土材料	軽量盛土材	単位	m3	数量	1 1	単価	25,158 25,158

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		ｍ３	1.25 1.25	22,000 22,000	27,500 27,500	CB210550
発泡ｶﾞﾗｽ軽量盛土材　γ=4KN/m3 ほぐし状態						
計					27,500 27,500	
単価					27,500 27,500	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	土材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,713 3,713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)　ほぐし状態	ｍ３	1.33 1.33	3,000 3,000	3,990 3,990	WYB00045 単－　84号
計					3,990 3,990	
単価					3,990 3,990	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 5,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	ｍ３	0 1	0 6,078	0 6,078	CA900040
計					0 6,078	
単価					0 6,078	円／m3
変更積算単価					5,657	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	896.2 896.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	963 963	963 963	CA900040
計					963 963	
単価					963 963	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,531

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	ｍ３	0 1	0 2,742	0 2,742	CB210110
計					0 2,742	
単価					0 2,742	円／m3
変更積算単価					2,531	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 235.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 255.6	0 255.6	CA900010
計					0 255.6	
単価					0 255.6	円／m3
変更積算単価					235.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	土材料	ﾚｷ質土	単位	m3	数量	1 1	単価	4,332 4,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		ｍ３	1.33 1.33	3,500 3,500	4,655 4,655	CB210550
ﾚｷ質土 ほぐし状態						
計					4,655 4,655	
単価					4,655 4,655	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	土材料	粒調Fe石灰	単位	m3	数量	1 1	単価	9,734 9,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		ｍ３	1.33 1.33	7,860 7,860	10,453.8 10,453.8	CB210550
粒調Fe石灰　ほぐし状態						
計					10,453.8 10,453.8	
単価					10,460 10,460	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1 1	単価	934 934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 有り	ｍ３	1 1	1,021 1,021	1,021 1,021	CA900450
計					1,021 1,021	
単価					1,021 1,021	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,531

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	ｍ３	0 1	0 2,742	0 2,742	CB210110
計					0 2,742	
単価					0 2,742	円／m3
変更積算単価					2,531	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 235.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 255.6	0 255.6	CA900010
計					0 255.6	
単価					0 255.6	円／m3
変更積算単価					235.9	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	土材料	ﾚｷ質土	単位	m3	数量	1 1	単価	4,332 4,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		ｍ３	1.33 1.33	3,500 3,500	4,655 4,655	CB210550
ﾚｷ質土 ほぐし状態						
計					4,655 4,655	
単価					4,655 4,655	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	土材料	粒調Fe石灰	単位	m3	数量	1 1	単価	9,734 9,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		1.33 ｍ３	1.33 1.33	7,860 7,860	10,453.8 10,453.8	CB210550
粒調Fe石灰　ほぐし状態						
計					10,453.8 10,453.8	
単価					10,460 10,460	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	土材料	軽量盛土材	単位	m3	数量	1 1	単価	26,567 26,567

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		1.32 ｍ３	1.32 1.32	22,000 22,000	29,040 29,040	CB210550
発泡ｶﾞﾗｽ軽量盛土材　γ=4KN/m3 ほぐし状態						
計					29,040 29,040	
単価					29,040 29,040	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	土材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,713 3,713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)　ほぐし状態	ｍ３	1.33 1.33	3,000 3,000	3,990 3,990	WYB00049 単－　84号
計					3,990 3,990	
単価					3,990 3,990	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	吸出し防止材(全面)設置	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=3.0mm 300g/m2	単位	m2	数量	1 1	単価	894.6 894.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材（全面）設置		ｍ２	1 1	977.9 977.9	977.9 977.9	CB226140
計					977.9 977.9	
単価					977.9 977.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	気泡混合軽量盛土	K3-10	単位	m3	数量	1 1	単価	20,977 20,977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
気泡混合軽量土打設	K3-10	ｍ３	1 1	22,930 22,930	22,930 22,930	WYB00032 単－　85号
計					22,930 22,930	
単価					22,930 22,930	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	気泡混合軽量盛土	K3-10 qu=1000KN/m2	単位	m3	数量	0 1	単価	0 13,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
気泡混合軽量土打設	K3-10 qu=1000KN/m2	ｍ３	0 1	0 14,560	0 14,560	WYB00153 単－　86号
計					0 14,560	
単価					0 14,560	円／m3
変更積算単価					13,320	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	防水工	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	単位	m2	数量	0 1	単価	0 533.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工	瀝青散布	ｍ２	0 1	0 583.5	0 583.5	WYB00092 単－　87号
計					0 583.5	
単価					0 583.5	円／m2
変更積算単価					533.9	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	遮水ｼｰﾄ	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=1mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,418 1,418

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遮水シート	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=1mm	ｍ２	1 1	1,550 1,550	1,550 1,550	WYB00006 単－　88号
計					1,550 1,550	
単価					1,550 1,550	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	底版ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	27,382 27,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	29,930 29,930	29,930 29,930	CB240010
計					29,930 29,930	
単価					29,930 29,930	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	A型	単位	m	数量	0 1	単価	0 43,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック設置工	道路からｸﾚｰﾝによる設置	m	0 1	0 11,590	0 11,590	WYB00009 単－　95号
基礎ブロック（材料費）	A型 直壁用 400×650×985	基	0 1	0 35,000	0 35,000	WYB00001 単－　96号
計					0 46,590	
単価					0 46,590	円／m
変更積算単価					43,340	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)　t=30cm	単位	m2	数量	1 1	単価	9,143 9,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.3 0.3	32,750 32,750	9,825 9,825	CB240010
計					9,825 9,825	
単価					9,825 9,825	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300	単位	m	数量	1 1	単価	9,249 9,249

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1 1	10,110 10,110	10,110 10,110	WB821410 単－ 127号
計					10,110 10,110	
単価					10,110 10,110	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	450×450	単位	m	数量	1 1	単価	12,405 12,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1 1	13,560 13,560	13,560 13,560	WB821410 単－ 128号
計					13,560 13,560	
単価					13,560 13,560	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋式側溝)	300×300	単位	m	数量	1 1	単価	11,005 11,005

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1 1	12,030 12,030	12,030 12,030	WB821410 単－ 129号
計					12,030 12,030	
単価					12,030 12,030	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋式側溝・歩道)	300×300	単位	m	数量	1 1	単価	9,770 9,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝		1	10,680	10,680	WB821410
	1種 JIS A 5372 300A					
	300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	10,680	10,680	単－ 130号
計					10,680 10,680	
単価					10,680 10,680	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋式側溝・歩道)	400×500	単位	m	数量	1 1	単価	14,921 14,921

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝		1	16,310	16,310	WB821410
	1種 JIS A 5372 400B					
	400×500×2000 無し 無し 有り	m	1	16,310	16,310	単－ 131号
計					16,310 16,310	
単価					16,310 16,310	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋式側溝)	500×500	単位	m	数量	1 1	単価	16,961 16,961

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 有り	 m	1 1	18,540 18,540	18,540 18,540	WB821410 単－ 132号
計					18,540 18,540	
単価					18,540 18,540	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1 1	単価	2,970 2,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	 枚	1 1	3,247 3,247	3,247 3,247	WB821430 単－ 133号
計					3,247 3,247	
単価					3,247 3,247	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	側溝蓋 (落蓋式側溝・歩道)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1 1	単価	2,364 2,364

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1 1	2,585 2,585	2,585 2,585	WB821430 単－ 134号
計					2,585 2,585	
単価					2,585 2,585	 円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	300用(集水蓋)	単位	枚	数量	1 1	単価	7,241 7,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	7,915 7,915	7,915 7,915	WB821430 単－ 135号
計					7,915 7,915	
単価					7,915 7,915	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	側溝蓋 (落蓋式側溝・歩道)	300用(集水蓋)	単位	枚	数量	1 1	単価	5,987 5,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	6,545 6,545	6,545 6,545	WB821430 単－ 136号
計					6,545 6,545	
単価					6,545 6,545	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	側溝蓋 (落蓋式側溝・歩道)	400 51.2×11×50	単位	枚	数量	1 1	単価	3,437 3,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	枚	1 1	3,757 3,757	3,757 3,757	WB821430 単－ 137号
計					3,757 3,757	
単価					3,757 3,757	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	側溝蓋 (落蓋式側溝・歩道)	400用(集水蓋)	単位	枚	数量	1 1	単価	7,561 7,561

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	8,265 8,265	8,265 8,265	WB821430 単－ 138号
計					8,265 8,265	
単価					8,265 8,265	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	500 62.2×12.5×50	単位	枚	数量	1 1	単価	5,138 5,138

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 500 62.2×12.5×50 無し 無し	枚	1 1	5,617 5,617	5,617 5,617	WB821430 単－ 139号
計					5,617 5,617	
単価					5,617 5,617	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	500用(集水蓋)	単位	枚	数量	1 1	単価	13,311 13,311

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	14,550 14,550	14,550 14,550	WB821430 単－ 140号
計					14,550 14,550	
単価					14,550 14,550	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	暗渠排水管	据付 直管 50～150mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,915

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	0 1	0 3,186	0 3,186	CB222770
一般管 VP-150						
計					0 3,186	
単価					0 3,186	円／m
変更積算単価					2,915	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(600×600×800)	単位	箇所	数量	1 1	単価	62,696 62,696

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	68,530 68,530	68,530 68,530	CB222950
計					68,530 68,530	
単価					68,530 68,530	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(700×700×800)	単位	箇所	数量	1 1	単価	68,587 68,587

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	74,970 74,970	74,970 74,970	CB222950
計					74,970 74,970	
単価					74,970 74,970	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(1200×1200×1400)	単位	箇所	数量	1 1	単価	223,594 223,594

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 1.90m3を超え2.00m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	 箇所	1 1	244,400 244,400	244,400 244,400	CB222950
計					244,400 244,400	
単価					244,400 244,400	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	320×230×300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き T-25	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 61,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	0 1	0 5,858	0 5,858	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）		基	0 1	0 60,000	0 60,000	CB222810
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.02	0 33,820	0 676.4	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0 0.12	0 4,733	0 567.96	CB240210
計					0 67,102.36	
単価					0 67,110	円／箇所
変更積算単価					61,390	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	600×600用 T-2 細目	単位	枚	数量	1 1	単価	26,586 26,586

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	29,060 29,060	29,060 29,060	WB821430 単－ 141号
計					29,060 29,060	
単価					29,060 29,060	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	700×700用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	49,997 49,997

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	54,650 54,650	54,650 54,650	WB821430 単－ 142号
計					54,650 54,650	
単価					54,650 54,650	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	1200×1200用 (2枚組) T-2 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	125,977 125,977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2 2	846.6 846.6	1,693.2 1,693.2	WB821430 単－ 143号
グレーチング蓋 (材料費)	1200×1200用(2枚組) T-2 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1 1	136,000 136,000	136,000 136,000	WYB00022 単－ 144号
計					137,693.2 137,693.2	
単価					137,700 137,700	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	足掛金物	φ19 W=300	単位	個	数量	1 1	単価	1,985 1,985

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物 (材料費)	φ19 W=300	個	1 1	2,170 2,170	2,170 2,170	WYB00011 単－ 145号
計					2,170 2,170	
単価					2,170 2,170	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,077

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,077	0 1,077	CB410030
計					0 1,077	
単価					0 1,077	円／m2
変更積算単価					1,077	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(150/170×200×600)	単位	m	数量	0 1	単価	0 6,809

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 A種(150/170×200×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	0 1	0 6,809	0 6,809	CB422510
計					0 6,809	
単価					0 6,809	円／m
変更積算単価					6,809	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-B-2B 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	0 1	単価	0 12,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	m	0 1	0 12,430	0 12,430	WB810510 単－ 146号
計					0 12,430	
単価					0 12,430	円／m
変更積算単価					12,430	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	BC種用 B800	単位	m	数量	0 10	単価	0 26,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 無し 無し	m	0 10	0 5,037	0 50,370	CB222110
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	0 0.57	0 31,190	0 17,778.3	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0 1	0 4,733	0 4,733	CB240210
プレキャスト防護柵基礎（材料費）	BC種 B=800 L=2000	個	0 5	0 34,700	0 173,500	WYB00095 単－ 147号
連結金具（材料費）	2本/箇所 ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ含む	組	0 4	0 3,900	0 15,600	WYB00131 単－ 148号
計					0 261,981.3	
単価					0 26,200	円／m
変更積算単価					26,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	7,424 7,424

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1 1	8,115 8,115	8,115 8,115	WB824010 単－ 159号
計					8,115 8,115	
単価					8,115 8,115	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	191.5 191.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	209.4 209.4	209.4 209.4	CB430310
計					209.4 209.4	
単価					209.4 209.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	191.5 191.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	209.4 209.4	209.4 209.4	CB430310
計					209.4 209.4	
単価					209.4 209.4	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,973 1,973

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,157 2,157	2,157 2,157	CB227010
計					2,157 2,157	
単価					2,157 2,157	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	6,780 6,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 有り 60.0km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	7,411 7,411	7,411 7,411	CB227010
計					7,411 7,411	
単価					7,411 7,411	 円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,869 3,869

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		 ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 160号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)	単位	m3	数量	1 1	単価	429.9 429.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	470 470	470 470	WB020051 単－ 161号
計					470 470	
単価					470 470	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)	単位	m3	数量	1 1	単価	402.5 402.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	440 440	440 440	WB020051 単－ 162号
計					440 440	
単価					440 440	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	処分	ﾍﾋﾞｰH3	単位	t	数量	1 1	単価	-26,980 -26,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH3	t	1 1	-29,500 -29,500	-29,500 -29,500	WYB00025 単－ 163号
計					-29,500 -29,500	
単価					-29,500 -29,500	円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	仮設舗装		単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,004

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 2,153	0 2,153	CB410260
計					0 2,153	
単価					0 2,153	円／m2
変更積算単価					2,004	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	壁背面砕石	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)ﾐﾆﾜｲﾔｰ01工法	単位	m3	数量	1 1	単価	7,417 7,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷均し・締固め	ﾐﾆﾜｲﾔｰ01工法	ｍ３	1 1	3,980 3,980	3,980 3,980	WYB00059 単－ 210号
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40	ｍ３	1.33 1.33	3,000 3,000	3,990 3,990	WYB00055 単－ 211号
計					7,970 7,970	
単価					7,970 7,970	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	壁背面砕石	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60工法	単位	m3	数量	1 1	単価	4,374 4,374

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷均し・締固め	ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60工法	ｍ３	1 1	709.1 709.1	709.1 709.1	WYB00096 単－ 212号
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40	ｍ３	1.33 1.33	3,000 3,000	3,990 3,990	WYB00061 単－ 211号
計					4,699.1 4,699.1	
単価					4,700 4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	暗渠排水管（φ150）	据付 波状管 50～150mm	単位	m	数量	10 10	単価	6,122 6,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm 要 全ての費用	m	10 10	2,119 2,119	21,190 21,190	CB222770
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m３	2.3 2.3	9,978 9,978	22,949.4 22,949.4	CB222780
吸出し防止材設置		m２	20.5 20.5	1,056 1,056	21,648 21,648	CB224720
長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 厚3.0mm						
計					65,787.4 65,787.4	
単価					6,579 6,579	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	土材料	ﾚｷ質土	単位	m3	数量	1 1	単価	4,455 4,455

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		ｍ３	1.33 1.33	3,600 3,600	4,788 4,788	CB210550
ﾚｷ質土 ほぐし状態						
計					4,788 4,788	
単価					4,788 4,788	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	暗渠排水管 （露出管）	φ800 無孔 ｼﾝｸﾞﾙ	単位	m	数量	1 1	単価	30,144 30,144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管（露出管）	据付 波状管及び網状管 800mm	m	1 1	32,950 32,950	32,950 32,950	WYB00023 単－ 214号
計					32,950 32,950	
単価					32,950 32,950	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	暗渠排水管	φ500 無孔 ｼﾝｸﾞﾙ	単位	m	数量	10 10	単価	18,343 18,343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 450～600mm 不要 全ての費用	m	10 10	13,220	132,200 132,200	CB222770
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m３	4.9 4.9	8,596	42,120.4 42,120.4	CB222780
吸出し防止材設置		m２	23.7 23.7	958	22,704.6 22,704.6	CB224720
長繊維ポリエステル系不織布 t=3.0mm 300g/m2						
計					197,025 197,025	
単価					19,710 19,710	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	暗渠排水管	φ600 無孔 ｼﾝｸﾞﾙ	単位	m	数量	10 10	単価	23,973 23,973

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 450～600mm 不要 全ての費用	m	10 10	17,860 17,860	178,600 178,600	CB222770
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m３	6.2 6.2	8,596 8,596	53,295.2 53,295.2	CB222780
吸出し防止材設置		m２	26.8 26.8	958 958	25,674.4 25,674.4	CB224720
長繊維ポリエステル系不織布 t=3.0mm 300g/m2						
計					257,569.6 257,569.6	
単価					25,760 25,760	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	暗渠排水管	φ1000 無孔 ｼﾝｸﾞﾙ	単位	m	数量	10 10	単価	68,998 68,998

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管設置	高密度ポリエチレン管Φ1000		10	8,833	88,330	WYB00050
		m	10	8,833	88,330	単－ 215号
高密度ポリエチレン管	φ1000 無孔 ｼﾝｸﾞﾙ構造		10	52,100	521,000	WYB00052
		m	10	52,100	521,000	単－ 216号
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用		11	8,596	94,556	CB222780
		m３	11	8,596	94,556	
吸出し防止材設置			39.1	958	37,457.8	CB224720
		m２	39.1	958	37,457.8	
長繊維ポリエステル系不織布 t=3.0mm 300g/m2						
計					741,343.8 741,343.8	
単価					74,140 74,140	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	土材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)　ほぐし状態	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,000 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1	3,000	3,000	
		ｍ３	1	3,000	3,000	
計					3,000 3,000	
単価					3,000 3,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	気泡混合軽量土打設	K3-10	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	22,930 22,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6 1.6	30,576 30,576	48,921 48,921	
特殊作業員		人	4.8 4.8	26,104 26,104	125,299 125,299	
普通作業員		人	6.4 6.4	22,152 22,152	141,772 141,772	
気泡混合軽量盛土	K3-10 購入ﾓﾙﾀﾙ方式	ｍ３	108 108	15,560 15,560	1,680,480 1,680,480	WYB00033 単－ 231号
ＦＣＢプラント（Ｂ）（損料）	15m3/h	日	1.6 1.6	145,000 145,000	232,000 232,000	
エアモルタル流量計（損料）		日	1.6 1.6	12,530 12,530	20,048 20,048	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		44,480 44,480	
計					2,293,000 2,293,000	
単価					22,930 22,930	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	気泡混合軽量土打設	K3-10 qu=1000KN/m2	単位	ｍ３	数量	0 49	単価	0 14,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,576	0 30,576	
特殊作業員		人	0 2	0 26,104	0 52,208	
普通作業員		人	0 2	0 22,152	0 44,304	
グラウトポンプ（軽量盛土用）	300L/min	日	0 1.6	0 20,000	0 32,000	
全自動発泡装置	CB-20型	日	0 1.6	0 15,000	0 24,000	
グラウト流量・圧力測定装置	記録式･流量0～400L/min 圧力0～3.9MPa	日	0 1.6	0 9,390	0 15,024	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程３０ｍ	日	0 1.6	0 574	0 918	
発動発電機（排対１次）	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･定格容量125KVA	日	0 1.6	0 19,130	0 30,608	WYB00154 単－ 232号
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	１０ｍ３	供用日	0 1.6	0 1,120	0 1,792	
工事用高圧洗浄機［工事用・モータ駆動］	吐出量30.1L/min 圧力4.9MPa	日	0 1.6	0 1,020	0 1,632	
発泡セメント材料費	K3-10 qu=1000KN/m2	ｍ３	0 49	0 9,664	0 473,536	WYB00155 単－ 233号

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	気泡混合軽量土打設	K3-10 qu=1000KN/m2	単位	ｍ３	数量	0 49	単価	0 14,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 6,902	
計					0 713,500	
単価					0 14,560	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	防水工	瀝青散布	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 583.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.4	0 30,576	0 12,230	
普通作業員		人	0 1.3	0 22,152	0 28,797	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	0 126	0 118	0 14,868	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 2,455	
計					0 58,350	
単価					0 583.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	遮水シート	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=1mm	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,550 1,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.27 0.27	30,576 30,576	8,255 8,255	
普通作業員		人	1.35 1.35	22,152 22,152	29,905 29,905	
遮水シート	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ 厚1mm	ｍ２	105 105	1,070 1,070	112,350 112,350	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		4,490 4,490	
計					155,000 155,000	
単価					1,550 1,550	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	ＦＣＢプラント組立・解体		単位	回	数量	1 1	単価	1,340,000 1,340,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7 7	30,576 30,576	214,032 214,032	
電工		人	2 2	25,376 25,376	50,752 50,752	
特殊作業員		人	20 20	26,104 26,104	522,080 522,080	
普通作業員		人	15 15	22,152 22,152	332,280 332,280	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	5 5	44,100 44,100	220,500 220,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		356 356	
計					1,340,000 1,340,000	
単価					1,340,000 1,340,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	組立・解体費		単位	式	数量	0 1	単価	0 223,396

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,576	0 30,576	
特殊作業員		人	0 4	0 26,104	0 104,416	
普通作業員		人	0 2	0 22,152	0 44,304	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 1	0 44,100	0 44,100	
計					0 223,396	
単価					0 223,396	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	H2200 L=1178 頭ｶｯﾄ（底版部鉄筋含む）	単位	個	数量	1 1	単価	286,700 286,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	H2200 L=1178 頭ｶｯﾄ(底版部鉄筋含む)		1	286,720	286,720	
		個	1	286,720	286,720	
計					286,720 286,720	
単価					286,700 286,700	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	H2200 L=2000 頭ｶｯﾄ（底版部鉄筋含む）	単位	個	数量	1 1	単価	279,000 279,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	H2200 L=2000 頭ｶｯﾄ（底版部鉄筋含む）		1	279,000	279,000	
		個	1	279,000	279,000	
計					279,000 279,000	
単価					279,000 279,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	H4500S1000 L=1050（嵩上げ品）	単位	個	数量	1 1	単価	460,300 460,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	H4500S1000 L=1050（嵩上げ品）		1	460,320	460,320	
		個	1	460,320	460,320	
計					460,320 460,320	
単価					460,300 460,300	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	H4500S1000 L=2000（嵩上げ品）	単位	個	数量	1 1	単価	468,000 468,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	H4500S1000 L=2000（嵩上げ品）		1	468,000	468,000	
		個	1	468,000	468,000	
計					468,000 468,000	
単価					468,000 468,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	基礎ブロック設置工	道路からｸﾚｰﾝによる設置	単位	m	数量	0 20	単価	0 11,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,576	0 30,576	
特殊作業員		人	0 1	0 26,104	0 26,104	
普通作業員		人	0 3.5	0 22,152	0 77,532	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 1	0 54,300	0 54,300	
不整地運搬車	積載質量 4t	日	0 0.5	0 52,260	0 26,130	WYB00007 単－ 234号
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	0 1		0 17,158	
計					0 231,800	
単価					0 11,590	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	基礎ブロック（材料費）	A型 直壁用 400×650×985	単位	基	数量	0 1	単価	0 35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック	A型 直壁用 400×650×985	基	0 1	0 35,000	0 35,000	
計					0 35,000	
単価					0 35,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	カウンターアンカー設置工		単位	本	数量	0 10	単価	0 17,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,576	0 30,576	
特殊作業員		人	0 3	0 26,104	0 78,312	
普通作業員		人	0 2.5	0 22,152	0 55,380	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 8,132	
計					0 172,400	
単価					0 17,240	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	グラウト注入材（材料費）		単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 41,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	0 1.23	0 27,200	0 33,456	
高性能減水剤	標準混和量0.5～2.0%	L	0 12.3	0 693	0 8,523	
計					0 41,979	
単価					0 41,970	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	カウンターアンカー（材料費）	L=1.5m ﾅｯﾄ､ﾌﾟﾚｰﾄ含む	単位	組	数量	0 1	単価	0 5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カウンターアンカー	L=1.5m ﾅｯﾄ､ﾌﾟﾚｰﾄ含む	組	0 1	0 5,500	0 5,500	
計					0 5,500	
単価					0 5,500	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	壁面パネル設置工	L=1.0m H=10.0m以下	単位	ｍ２	数量	0 182.4	単価	0 14,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 12	0 30,576	0 366,912	
特殊作業員		人	0 12	0 26,104	0 313,248	
普通作業員		人	0 36	0 22,152	0 797,472	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 12	0 54,300	0 651,600	
不整地運搬車	積載質量 4t	日	0 3	0 52,260	0 156,780	WYB00066 単－ 235号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 341,988	
計					0 2,628,000	
単価					0 14,400	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	プレキャストパネル（材料費）	Si1	単位	枚	数量	0 1	単価	0 40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストパネル	Si1	枚	0 1	0 40,000	0 40,000	
計					0 40,000	
単価					0 40,000	円／枚

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	プレキャストパネル（材料費）	Si2	単位	枚	数量	0 1	単価	0 40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストパネル	Si2	枚	0 1	0 40,000	0 40,000	
計					0 40,000	
単価					0 40,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	プレキャストパネル（材料費）	S500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストパネル	S500	枚	0 1	0 30,000	0 30,000	
計					0 30,000	
単価					0 30,000	円／枚

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	プレキャストパネル（材料費）	Y1	単位	枚	数量	0 1	単価	0 70,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストパネル	Y1	枚	0 1	0 70,000	0 70,000	
計					0 70,000	
単価					0 70,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	プレキャストパネル（材料費）	Y2	単位	枚	数量	0 1	単価	0 70,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストパネル	Y2	枚	0 1	0 70,000	0 70,000	
計					0 70,000	
単価					0 70,000	円／枚

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	副資材（材料費）	調整ﾌﾟﾚｰﾄ､ｸｻﾋﾞ等	単位	式	数量	0 1	単価	0 50,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
副資材	調整ﾌﾟﾚｰﾄ､ｸｻﾋﾞ等	式	0 1		0 50,000	
計					0 50,000	
単価					0 50,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	ロッド（材料費）	鋼管型　φ31×L=1000 ｶｯﾌﾟﾗｰ、ﾌﾟﾚｰﾄ、ﾜｯｼｬｰ含む	単位	組	数量	0 1	単価	0 12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッド	鋼管型　φ31×L=1000 ｶｯﾌﾟﾗｰ、ﾌﾟﾚｰﾄ、ﾜｯｼｬｰ含む	組	0 1	0 12,000	0 12,000	
計					0 12,000	
単価					0 12,000	円／組

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	ロッド（材料費）	鋼管型　φ31×L=500 ｶｯﾌﾟﾗｰ、ﾌﾟﾚｰﾄ、ﾜｯｼｬｰ含む	単位	組	数量	0 1	単価	0 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッド	鋼管型　φ31×L=500 ｶｯﾌﾟﾗｰ、ﾌﾟﾚｰﾄ、ﾜｯｼｬｰ含む	組	0 1	0 10,000	0 10,000	
計					0 10,000	
単価					0 10,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	ナット（材料費）	φ31用 ﾌﾟﾚｰﾄ､ﾜｯｼｬｰ含む	単位	組	数量	0 1	単価	0 4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	φ31用 ﾌﾟﾚｰﾄ､ﾜｯｼｬｰ含む	組	0 1	0 4,000	0 4,000	
計					0 4,000	
単価					0 4,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	補強鉄筋工		単位	本	数量	0 100	単価	0 706.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.7	0 30,576	0 21,403	
特殊作業員		人	0 0.7	0 26,104	0 18,272	
普通作業員		人	0 1.4	0 22,152	0 31,012	
計					0 70,687	
単価					0 706.8	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	補強鉄筋（材料費）	SS400 φ13×L=0.5m 両ﾈｼﾞ加工 ﾌﾟﾚｰﾄ､ﾅｯﾄ含む	単位	組	数量	0 1	単価	0 3,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強鉄筋	SS400 φ13×L=0.5m 両ﾈｼﾞ加工 ﾌﾟﾚｰﾄ､ﾅｯﾄ含む	組	0 1	0 3,200	0 3,200	
計					0 3,200	
単価					0 3,200	円／組

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	補強鉄筋（材料費）	SS400 φ13×L=1.0m 両ﾈｼﾞ加工 ﾌﾟﾚｰﾄ､ﾅｯﾄ含む	単位	組	数量	0 1	単価	0 3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強鉄筋	SS400 φ13×L=1.0m 両ﾈｼﾞ加工 ﾌﾟﾚｰﾄ､ﾅｯﾄ含む	組	0 1	0 3,500	0 3,500	
計					0 3,500	
単価					0 3,500	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	ボックスカルバート（アンボンド加工）	1.0×1.0 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ PC鋼材による縦締有	単位	m	数量	10 10	単価	15,820 15,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.8	30,576	24,460	
		人	0.8	30,576	24,460	
特殊作業員			0.5	26,104	13,052	
		人	0.5	26,104	13,052	
普通作業員			1.7	22,152	37,658	
		人	1.7	22,152	37,658	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊		0.3	44,100	13,230	
		日	0.3	44,100	13,230	
雑工種 66%			1		58,344	
		式	1		58,344	
諸雑費（率＋まるめ） 13%			1		11,456	
		式	1		11,456	
計					158,200 158,200	
単価					15,820 15,820	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	ボックスカルバート（材料費）	1000×1000×2000	単位	個	数量	1 1	単価	155,000 155,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	1000×1000×2000	個	1 1	155,000 155,000	155,000 155,000	
計					155,000 155,000	
単価					155,000 155,000	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	ボックスカルバート（材料費）	1000×1000×1940 定着用 ｵｽｶｯﾄ	単位	個	数量	1 1	単価	239,700 239,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	1000×1000×1940 定着用 ｵｽｶｯﾄ	個	1 1	239,700 239,700	239,700 239,700	
計					239,700 239,700	
単価					239,700 239,700	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	ボックスカルバート（材料費）	1000×1000×1760 定着用 ﾒｽｶｯﾄ ﾌﾗﾝｼﾞ金具(片側)	単位	個	数量	1 1	単価	276,000 276,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	1000×1000×1760 定着用 ﾒｽｶｯﾄ ﾌﾗﾝｼﾞ金具(片側)	個	1 1	276,010 276,010	276,010 276,010	
計					276,010 276,010	
単価					276,000 276,000	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	ボックスカルバート（材料費）	1000×1000×748	単位	個	数量	1 1	単価	154,500 154,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	1000×1000×748	個	1 1	154,530 154,530	154,530 154,530	
計					154,530 154,530	
単価					154,500 154,500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	ボックスカルバート（材料費）	1000×1000×2000 定着用	単位	個	数量	1 1	単価	199,700 199,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	1000×1000×2000 定着用	個	1 1	199,710 199,710	199,710 199,710	
計					199,710 199,710	
単価					199,700 199,700	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	ボックスカルバート（材料費）	1000×1000×1700 定着用 ｵｽｶｯﾄ ﾌﾗﾝｼﾞ（金具）	単位	個	数量	1 1	単価	270,000 270,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	1000×1000×1700 定着用 ｵｽｶｯﾄ ﾌﾗﾝｼﾞ（金具）	個	1 1	270,090 270,090	270,090 270,090	
計					270,090 270,090	
単価					270,000 270,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	ボックスカルバート	1000×1000×1000	単位	個	数量	1 1	単価	179,700 179,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	1000×1000×1000	個	1 1	179,720 179,720	179,720 179,720	
計					179,720 179,720	
単価					179,700 179,700	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	ＰＣ鋼より線（材料費）	B種φ12.7mm ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加算	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	548.7 548.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	774 774	504 504	390,096 390,096	
ＰＣ鋼より線　Ｂ種	SWPR7B 径12.7 ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加算	ｋｇ	774 774	205 205	158,670 158,670	
計					548,766 548,766	
単価					548.7 548.7	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	ＰＣ鋼より線　定着具（材料費）	後付用 1T12.7	単位	組	数量	1 1	単価	3,069 3,069

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼より線　定着具	後付用 1T12.7	組	1 1	3,069 3,069	3,069 3,069	
計					3,069 3,069	
単価					3,069 3,069	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	プレキャストＬ形側溝（製品長　２．０ｍ／個）	据付 基礎砕石有り	単位	m	数量	0 10	単価	0 5,913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.3	0 30,576	0 9,172	
特殊作業員		人	0 0.1	0 26,104	0 2,610	
普通作業員		人	0 0.9	0 22,152	0 19,936	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転[標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付]	排ｶﾞｽ2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t	日	0 0.2	0 62,070	0 12,414	WYB00182 単－ 236号
基礎砕石費 22%		式	0 1		0 9,709	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	0 1		0 5,289	
計					0 59,130	
単価					0 5,913	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	プレキャストＬ形側溝（材料費）	標準型 715×270×2000	単位	個	数量	0 1	単価	0 30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ形側溝	標準型 715×270×2000	個	0 1	0 30,000	0 30,000	
計					0 30,000	
単価					0 30,000	円／個

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	プレキャストＬ形側溝（材料費）	乗入型 715×170×2000	単位	個	数量	0 1	単価	0 30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ形側溝	乗入型 715×170×2000	個	0 1	0 30,000	0 30,000	
計					0 30,000	
単価					0 30,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	プレキャストＬ形側溝（材料費）	切下型 715×170～270×2000	単位	個	数量	0 1	単価	0 30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ形側溝	切下型 715×170～270×2000	個	0 1	0 30,000	0 30,000	
計					0 30,000	
単価					0 30,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	10,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,965.44	59,654	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	2,400	39,600	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	3,000	1,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					101,100	
単価					10,110	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	13,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,965.44	59,654	
鉄筋コンクリートU形	４５０　４５０×４５０×６００	個	16.5	4,460	73,590	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.78	3,000	2,340	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					135,600	
単価					13,560	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,771.04	37,710	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	16,100	80,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,000	2,016	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					120,300	
単価					12,030	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	10,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,771.04	37,710	
道路用鉄筋コンクリート側溝	１種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	13,400	67,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,000	2,016	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					106,800	
単価					10,680	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 400B 400×500×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	16,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,771.04	37,710	
道路用鉄筋コンクリート側溝	１種　４００Ｂ　４００×５００×２０００	個	5	24,600	123,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.768	3,000	2,304	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					163,100	
単価					16,310	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	18,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,771.04	37,710	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　５００Ａ　５００×５００×２０００	個	5	29,000	145,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.888	3,000	2,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		26	
計					185,400	
単価					18,540	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
道路用側溝蓋	３種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	100	2,400	240,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					324,700	
単価					3,247	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	354.64	35,464	
道路用側溝蓋	１種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	100	2,230	223,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					258,500	
単価					2,585	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	7,915

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	354.64	35,464	
側溝蓋（落蓋側溝）	300×300用(集水蓋) L=500 T-25 ﾚｼﾞﾝ集水蓋	枚	100	7,560	756,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					791,500	
単価					7,915	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	6,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	354.64	35,464	
側溝蓋（落蓋側溝）	300用 歩道用（集水蓋）L=500	枚	100	6,190	619,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					654,500	
単価					6,545	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
道路用側溝蓋	１種　４００　５１．２×１１×５０	枚	100	2,910	291,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					375,700	
単価					3,757	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	8,265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	354.64	35,464	
側溝蓋（落蓋側溝）	400用 歩道用（集水蓋）L=500	枚	100	7,910	791,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					826,500	
単価					8,265	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 500 62.2×12.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5,617

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
道路用側溝蓋	３種　５００　６２．２×１２．５×５０	枚	100	4,770	477,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					561,700	
単価					5,617	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	14,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
側溝蓋（落蓋側溝）	500×500用(集水蓋) L=500 T-25	枚	100	13,700	1,370,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		344	
計					1,455,000	
単価					14,550	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	29,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	354.64	35,464	
グレーチング蓋	600×600用 T-2 細目	枚	100	28,700	2,870,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		536	
計					2,906,000	
単価					29,060	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	54,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
グレーチング蓋	700×700用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	53,800	5,380,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		344	
計					5,465,000	
単価					54,650	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	846.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
グレーチング蓋	別途計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					84,660	
単価					846.6	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	グレーチング蓋（材料費）	1200×1200用(2枚組) T-2 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	136,000 136,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング蓋	1200×1200用(2枚組) T-2 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定		1	136,000	136,000	
		枚	1	136,000	136,000	
計					136,000 136,000	
単価					136,000 136,000	円／枚

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	足掛金物（材料費）	φ19 W=300	単位	個	数量	1 1	単価	2,170 2,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物	φ19 W=300		1	2,170	2,170	
		個	1	2,170	2,170	
計					2,170 2,170	
単価					2,170 2,170	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	12,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装	m	1	12,423	12,423	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					12,430	
単価					12,430	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	BC種 B=800 L=2000	単位	個	数量	0 1	単価	0 34,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト防護柵基礎	BC種 B=800 L=2000	個	0 1	0 34,700	0 34,700	
計					0 34,700	
単価					0 34,700	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	連結金具（材料費）	2本/箇所 ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ含む	単位	組	数量	0 1	単価	0 3,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結金具	2本/箇所 ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ含む	組	0 1	0 3,900	0 3,900	
計					0 3,900	
単価					0 3,900	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1 1	単価	3,822 3,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	30,576 30,576	3,822 3,822	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,822 3,822	
単価					3,822 3,822	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	特殊作業員		単位	時間	数量	1 1	単価	3,263 3,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	26,104 26,104	3,263 3,263	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,263 3,263	
単価					3,263 3,263	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	普通作業員		単位	時間	数量	1 1	単価	2,769 2,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	22,152 22,152	2,769 2,769	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,769 2,769	
単価					2,769 2,769	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1 1	単価	3,302 3,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125 0.125	26,416 26,416	3,302 3,302	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,302 3,302	
単価					3,302 3,302	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1 1	単価	3,003 3,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	24,024 24,024	3,003 3,003	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,003 3,003	
単価					3,003 3,003	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好	単位	時間	数量	1 1	単価	1,774 1,774

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.5 3.5	153 153	535 535	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1 1	1,200 1,200	1,200 1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	39 39	39 39	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,774 1,774	
単価					1,774 1,774	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好	単位	時間	数量	1 1	単価	2,683 2,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.4 5.4	153 153	826 826	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1 1	1,800 1,800	1,800 1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	57 57	57 57	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,683 2,683	
単価					2,683 2,683	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	2,602 2,602

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.9 5.9	153 153	902 902	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1 1	1,700 1,700	1,700 1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,602 2,602	
単価					2,602 2,602	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	3,745 3,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.6 8.6	153 153	1,315 1,315	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1 1	2,430 2,430	2,430 2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,745 3,745	
単価					3,745 3,745	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,393.6	1,393	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,393	
単価					1,393	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	8,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	8,115.37	8,115	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,115	
単価					8,115	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)	ｍ３	100	470	47,000	
計					47,000	
単価					470	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)	ｍ３	100	440	44,000	
計					44,000	
単価					440	円／ｍ３

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	スクラップ	ﾍﾋﾞｰH3	単位	t	数量	1 1	単価	-29,500 -29,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH3	t	-1 -1	29,500 29,500	-29,500 -29,500	
計					-29,500 -29,500	
単価					-29,500 -29,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	5,747

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間	連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	5,747.04	5,747	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,747	
単価					5,747	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	ガードレール（材料費）	Gr-B-2B 置式用	単位	m	数量	1 1	単価	8,840 8,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール	Gr-B-2B 置式用		1	8,840	8,840	
		m	1	8,840	8,840	
計					8,840 8,840	
単価					8,840 8,840	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	自在Ｒ連続基礎（材料費）	B型 基本(L=2000)	単位	本	数量	1 1	単価	40,200 40,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在Ｒ連続基礎	B型 基本(L=2000)	本	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
計					40,200 40,200	
単価					40,200 40,200	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	自在Ｒ連続基礎（材料費）	B型 端部A(L=1500)	単位	本	数量	1 1	単価	38,100 38,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在Ｒ連続基礎	B型 端部A(L=1500)	本	1 1	38,100 38,100	38,100 38,100	
計					38,100 38,100	
単価					38,100 38,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	自在Ｒ連続基礎（材料費）	B型 端部B(L=1500)	単位	本	数量	1 1	単価	38,400 38,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在Ｒ連続基礎	B型 端部B(L=1500)	本	1 1	38,400 38,400	38,400 38,400	
計					38,400 38,400	
単価					38,400 38,400	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	4,928

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去 昼間	連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	4,928.56	4,928	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,928	
単価					4,928	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	壁面組立	ﾐﾆﾜｲﾔｰ01工法	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,433 1,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.22 1.22	30,576 30,576	37,302 37,302	
普通作業員		人	4.66 4.66	22,152 22,152	103,228 103,228	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		2,770 2,770	
計					143,300 143,300	
単価					1,433 1,433	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	天端組立	ﾐﾆﾜｲﾔｰ01工法	単位	m	数量	100 100	単価	307.2 307.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.36 1.36	22,152 22,152	30,126 30,126	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		594 594	
計					30,720 30,720	
単価					307.2 307.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	敷均し・締固め	ﾐﾆﾜｲﾔｰ01工法	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	3,980 3,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	4 4	22,152 22,152	88,608 88,608	
バックホウ運転（クローラ）	排ｶﾞｽ型(第1次)山積0.8m3	日	4 4	63,300 63,300	253,200 253,200	WYB00034 単－ 237号
振動ローラ運転（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.8～1.1t	日	1.35 1.35	30,560 30,560	41,256 41,256	WYB00035 単－ 238号
タンパ運転	60～80kg	ｍ３	10 10	1,491 1,491	14,910 14,910	WYB00036 単－ 239号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		26 26	
計					398,000 398,000	
単価					3,980 3,980	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	水平排水材敷設	B=300mm　t=10mm	単位	m	数量	100 100	単価	686.6 686.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.35 0.35	22,152 22,152	7,753 7,753	
水平排水材	B=300mm t=10mm	m	105 105	580 580	60,900 60,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					68,660 68,660	
単価					686.6 686.6	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	調整トップマットＦ（材料費）	φ6.0*5.0 -200*150目 -1800*2000	単位	組	数量	1 1	単価	30,800 30,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整トップマットＦ	φ6.0*5.0 -200*150目 -1800*2000		1	30,800	30,800	
		組	1	30,800	30,800	
計					30,800 30,800	
単価					30,800 30,800	円／組

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	調整トップマットＦ（材料費）	φ6.0*5.0 -200*150目 -1800*2500	単位	組	数量	1 1	単価	31,400 31,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整トップマットＦ	φ6.0*5.0 -200*150目 -1800*2500		1	31,400	31,400	
		組	1	31,400	31,400	
計					31,400 31,400	
単価					31,400 31,400	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	ワイヤーマットＦ（材料費）	φ6.0*5.0 -200*150目 -1800*2000	単位	組	数量	1 1	単価	14,400 14,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーマットＦ	φ6.0*5.0 -200*150目 -1800*2000	組	1 1	14,400 14,400	14,400 14,400	
計					14,400 14,400	
単価					14,400 14,400	円／組

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	ワイヤーマットＦ（材料費）	φ6.0*5.0 -200*150目 -1800*2500	単位	組	数量	1 1	単価	15,600 15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーマットＦ	φ6.0*5.0 -200*150目 -1800*2500	組	1 1	15,600 15,600	15,600 15,600	
計					15,600 15,600	
単価					15,600 15,600	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	壁面組立	ﾐﾆﾜｲﾔｰ01工法	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 1,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.22	0 30,576	0 37,302	
普通作業員		人	0 4.66	0 22,152	0 103,228	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 2,770	
計					0 143,300	
単価					0 1,433	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	天端組立	ﾐﾆﾜｲﾔｰ01工法	単位	m	数量	0 100	単価	0 307.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 1.36	0 22,152	0 30,126	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 594	
計					0 30,720	
単価					0 307.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	敷均し・締固め	ﾐﾆﾜｲﾔｰ01工法	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 3,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 4	0 22,152	0 88,608	
バックホウ運転（クローラ）	排ｶﾞｽ型(第1次)山積0.8m3	日	0 4	0 63,300	0 253,200	WYB00115 単－ 240号
振動ローラ運転（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.8～1.1t	日	0 1.35	0 30,560	0 41,256	WYB00116 単－ 241号
タンパ運転	60～80kg	ｍ３	0 10	0 1,491	0 14,910	WYB00117 単－ 242号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 26	
計					0 398,000	
単価					0 3,980	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	水平排水材敷設	B=300mm　t=10mm	単位	m	数量	0 100	単価	0 686.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.35	0 22,152	0 7,753	
水平排水材	B=300mm t=10mm	m	0 105	0 580	0 60,900	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 68,660	
単価					0 686.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	調整トップマットＦ（材料費）	φ6.0*5.0 -200*150目 -1800*2000	単位	組	数量	0 1	単価	0 30,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整トップマットＦ	φ6.0*5.0 -200*150目 -1800*2000	組	0 1	0 30,800	0 30,800	
計					0 30,800	
単価					0 30,800	円／組

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	調整トップマットＦ（材料費）	φ6.0*5.0 -200*150目 -1800*2500	単位	組	数量	0 1	単価	0 31,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整トップマットＦ	φ6.0*5.0 -200*150目 -1800*2500	組	0 1	0 31,400	0 31,400	
計					0 31,400	
単価					0 31,400	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	ワイヤーマットＦ（材料費）	φ6.0*5.0 -200*150目 -1800*2000	単位	組	数量	0 1	単価	0 14,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーマットＦ	φ6.0*5.0 -200*150目 -1800*2000	組	0 1	0 14,400	0 14,400	
計					0 14,400	
単価					0 14,400	円／組

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	ワイヤーマットＦ（材料費）	φ6.0*5.0 -200*150目 -1800*2500	単位	組	数量	0 1	単価	0 15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーマットＦ	φ6.0*5.0 -200*150目 -1800*2500	組	0 1	0 15,600	0 15,600	
計					0 15,600	
単価					0 15,600	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	植生マット（材料費）	幅750 不織布付き	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生マット	幅750 不織布付き	m	0 1	0 1,900	0 1,900	
計					0 1,900	
単価					0 1,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	壁面組立	ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60工法	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,652 1,652

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.83 0.83	30,576 30,576	25,378 25,378	
普通作業員		人	6.17 6.17	22,152 22,152	136,677 136,677	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		3,145 3,145	
計					165,200 165,200	
単価					1,652 1,652	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	補強材敷設	ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60工法	単位	m	数量	100 100	単価	129.7 129.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09 0.09	30,576 30,576	2,751 2,751	
普通作業員		人	0.45 0.45	22,152 22,152	9,968 9,968	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		251 251	
計					12,970 12,970	
単価					129.7 129.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	天端組立	ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60工法	単位	m	数量	100 100	単価	687.4 687.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.48 0.48	30,576 30,576	14,676 14,676	
普通作業員		人	2.38 2.38	22,152 22,152	52,721 52,721	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,343 1,343	
計					68,740 68,740	
単価					687.4 687.4	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	敷均し・締固め	ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60工法	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	709.1 709.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43 0.43	30,576 30,576	13,147 13,147	
特殊作業員		人	0.28 0.28	26,104 26,104	7,309 7,309	
普通作業員		人	0.73 0.73	22,152 22,152	16,170 16,170	
バックホウ運転(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.5m3 2.9ｔ吊	日	0.21 0.21	53,140 53,140	11,159 11,159	WYB00082 単－ 243号
振動ローラ運転（舗装用）［搭乗･コンバインド式］	排出ｶﾞｽ対策型(第1次)運転質量3～4t	日	0.24 0.24	38,360 38,360	9,206 9,206	WYB00083 単－ 244号
ブルドーザ運転	湿地･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)7ｔ級	日	0.25 0.25	51,300 51,300	12,825 12,825	WYB00084 単－ 245号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,094 1,094	
計					70,910 70,910	
単価					709.1 709.1	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	水平排水材敷設	B=300mm　t=10mm	単位	m	数量	100 100	単価	686.6 686.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.35 0.35	22,152 22,152	7,753 7,753	
水平排水材	B=300mm t=10mm	m	105 105	580 580	60,900 60,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					68,660 68,660	
単価					686.6 686.6	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	調整トップマットＳ（材料費）	φ6.0*5.0-200*250目-1800*3000	単位	組	数量	1 1	単価	35,300 35,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整トップマットＳ	φ6.0*5.0-200*250目-1800*3000		1	35,300	35,300	
		組	1	35,300	35,300	
計					35,300 35,300	
単価					35,300 35,300	円／組

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	ワイヤーマットＳ（材料費）	φ6.0*5.0-200*250目-1800*2500	単位	組	数量	1 1	単価	17,900 17,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーマットＳ	φ6.0*5.0-200*250目-1800*2500		1	17,900	17,900	
		組	1	17,900	17,900	
計					17,900 17,900	
単価					17,900 17,900	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	ワイヤーマットＳ（材料費）	φ6.0*5.0-200*250目-1800*3000	単位	組	数量	1 1	単価	19,100 19,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーマットＳ	φ6.0*5.0-200*250目-1800*3000	組	1 1	19,100 19,100	19,100 19,100	
計					19,100 19,100	
単価					19,100 19,100	円／組

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	ワイヤーマットＳ（材料費）	φ7.5*6.0-200*250目-1800*2500	単位	組	数量	1 1	単価	22,600 22,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーマットＳ	φ7.5*6.0-200*250目-1800*2500	組	1 1	22,600 22,600	22,600 22,600	
計					22,600 22,600	
単価					22,600 22,600	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	バックマットＳ（材料費）	7.5*5.0 -100*112目 -2000*560	単位	枚	数量	1 1	単価	3,300 3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックマットＳ	7.5*5.0 -100*112目 -2000*560	枚	1 1	3,300 3,300	3,300 3,300	
計					3,300 3,300	
単価					3,300 3,300	円／枚

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	植生マット（材料費）	幅750 不織布付き	単位	m	数量	1 1	単価	1,900 1,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生マット	幅750 不織布付き	m	1 1	1,900 1,900	1,900 1,900	
計					1,900 1,900	
単価					1,900 1,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	壁面組立	ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60工法	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 1,652

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.83	0 30,576	0 25,378	
普通作業員		人	0 6.17	0 22,152	0 136,677	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 3,145	
計					0 165,200	
単価					0 1,652	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	補強材敷設	ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60工法	単位	m	数量	0 100	単価	0 129.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.09	0 30,576	0 2,751	
普通作業員		人	0 0.45	0 22,152	0 9,968	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 251	
計					0 12,970	
単価					0 129.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	天端組立	ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60工法	単位	m	数量	0 100	単価	0 687.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.48	0 30,576	0 14,676	
普通作業員		人	0 2.38	0 22,152	0 52,721	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 1,343	
計					0 68,740	
単価					0 687.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	敷均し・締固め	ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60工法	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 709.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.43	0 30,576	0 13,147	
特殊作業員		人	0 0.28	0 26,104	0 7,309	
普通作業員		人	0 0.73	0 22,152	0 16,170	
バックホウ運転(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.5m3 2.9ｔ吊	日	0 0.21	0 53,140	0 11,159	WYB00128 単－ 246号
振動ローラ運転（舗装用）［搭乗･コンバインド式］	排出ｶﾞｽ対策型(第1次)運転質量3～4t	日	0 0.24	0 38,360	0 9,206	WYB00129 単－ 247号
ブルドーザ運転	湿地･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)7ｔ級	日	0 0.25	0 51,300	0 12,825	WYB00130 単－ 248号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 1,094	
計					0 70,910	
単価					0 709.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	水平排水材敷設	B=300mm　t=10mm	単位	m	数量	0 100	単価	0 686.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.35	0 22,152	0 7,753	
水平排水材	B=300mm t=10mm	m	0 105	0 580	0 60,900	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 68,660	
単価					0 686.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	調整トップマットＳ（材料費）	φ6.0*5.0 -200*250目 -1800*3500	単位	組	数量	0 1	単価	0 35,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整トップマットＳ	φ6.0*5.0 -200*250目 -1800*3500	組	0 1	0 35,300	0 35,300	
計					0 35,300	
単価					0 35,300	円／組

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	ワイヤーマットＳ（材料費）	φ6.0*5.0 -200*250目 -1800*3500	単位	組	数量	0 1	単価	0 19,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーマットＳ	φ6.0*5.0 -200*250目 -1800*3500	組	0 1	0 19,100	0 19,100	
計					0 19,100	
単価					0 19,100	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	ワイヤーマットＳ（材料費）	φ7.5*6.0-200*250目-1800*2500	単位	組	数量	0 1	単価	0 22,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーマットＳ	φ7.5*6.0-200*250目-1800*2500	組	0 1	0 22,600	0 22,600	
計					0 22,600	
単価					0 22,600	円／組

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	ワイヤーマットＳ（材料費）	φ7.5*6.0 -200*250目 -1800*3000	単位	組	数量	0 1	単価	0 22,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーマットＳ	φ7.5*6.0 -200*250目 -1800*3000	組	0 1	0 22,600	0 22,600	
計					0 22,600	
単価					0 22,600	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	バックマットＳ（材料費）	7.5*5.0 -100*112目 -2000*560	単位	枚	数量	0 1	単価	0 3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックマットＳ	7.5*5.0 -100*112目 -2000*560	枚	0 1	0 3,300	0 3,300	
計					0 3,300	
単価					0 3,300	円／枚

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	植生マット（材料費）	幅750 不織布付き	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生マット	幅750 不織布付き	m	0 1	0 1,900	0 1,900	
計					0 1,900	
単価					0 1,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	敷均し・締固め	ﾐﾆﾜｲﾔｰ01工法	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	3,980 3,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	4 4	22,152 22,152	88,608 88,608	
バックホウ運転（クローラ）	排ｶﾞｽ型(第1次)山積0.8m3	日	4 4	63,300 63,300	253,200 253,200	WYB00060 単－ 237号
振動ローラ運転（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.8～1.1t	日	1.35 1.35	30,560 30,560	41,256 41,256	WYB00062 単－ 238号
タンパ運転	60～80kg	ｍ３	10 10	1,491 1,491	14,910 14,910	WYB00063 単－ 239号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		26 26	
計					398,000 398,000	
単価					3,980 3,980	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	再生クラッシャラン（材料費）	RC-40	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,000 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1	3,000	3,000	
		ｍ３	1	3,000	3,000	
計					3,000 3,000	
単価					3,000 3,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	敷均し・締固め	ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60工法	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	709.1 709.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43 0.43	30,576 30,576	13,147 13,147	
特殊作業員		人	0.28 0.28	26,104 26,104	7,309 7,309	
普通作業員		人	0.73 0.73	22,152 22,152	16,170 16,170	
バックホウ運転(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.5m3 2.9ｔ吊	日	0.21 0.21	53,140 53,140	11,159 11,159	WYB00097 単－ 243号
振動ローラ運転（舗装用）［搭乗･コンバインド式］	排出ｶﾞｽ対策型(第1次)運転質量3～4t	日	0.24 0.24	38,360 38,360	9,206 9,206	WYB00098 単－ 244号
ブルドーザ運転	湿地･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)7ｔ級	日	0.25 0.25	51,300 51,300	12,825 12,825	WYB00099 単－ 245号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,094 1,094	
計					70,910 70,910	
単価					709.1 709.1	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	土のう積工	側面並べ 仕拵･積立･撤去	単位	ｍ２	数量	10	単価	13,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土		ｍ３	2.8	0	0	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	140	17	2,380	
普通作業員		人	5.88	22,152	130,253	
諸雑費（まるめ）		式	1		67	
計					132,700	
単価					13,270	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	暗渠排水管（露出管）	据付 波状管及び網状管 800㎜	単位	m	数量	100 100	単価	32,950 32,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,576 30,576	30,576 30,576	
普通作業員		人	2.3 2.3	22,152 22,152	50,949 50,949	
高密度ポリエチレン管	φ800 無孔 ｼﾝｸﾞﾙ構造	m	101 101	31,800 31,800	3,211,800 3,211,800	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,675 1,675	
計					3,295,000 3,295,000	
単価					32,950 32,950	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	暗渠排水管設置	高密度ポリエチレン管Φ1000	単位	m	数量	10 10	単価	8,833 8,833

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6 0.6	30,576 30,576	18,345 18,345	
特殊作業員		人	0.6 0.6	26,104 26,104	15,662 15,662	
普通作業員		人	1.8 1.8	22,152 22,152	39,873 39,873	
ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]25t吊排出ガス対策型(2014年規制)	日	0.15 0.15	96,320 96,320	14,448 14,448	WYB00051 単－ 249号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					88,330 88,330	
単価					8,833 8,833	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	高密度ポリエチレン管	φ1000 無孔 ｼﾝｸﾞﾙ構造	単位	m	数量	1 1	単価	52,100 52,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管	φ1000 無孔 ｼﾝｸﾞﾙ構造	m	1 1	52,100 52,100	52,100 52,100	
計					52,100 52,100	
単価					52,100 52,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	材料費		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	17,800 17,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル	１：３　高炉	ｍ３	51.6 51.6	28,500 28,500	1,470,600 1,470,600	
起泡剤	C×0.1～3.0%	L	162 162	1,100 1,100	178,200 178,200	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		131,200 131,200	
計					1,780,000 1,780,000	
単価					17,800 17,800	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	施工費		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	75,720 75,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費		日	0.4 0.4	189,300 189,300	75,720 75,720	WYB00104 単－ 250号
計					75,720 75,720	
単価					75,720 75,720	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	機械費		単位	式	数量	1 1	単価	302,600 302,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＦＣＢプラント（Ｂ）（損料）	現場練用･20m3～30m3級	日	2 2	99,120 99,120	198,240 198,240	
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	５ｍ３	供用日	8 8	633 633	5,064 5,064	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	2 2	599 599	1,198 1,198	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動（超低騒）］	排対型(3次)・定格容量(50/60Hz)100/125ｋVA	日	2 2	27,820 27,820	55,640 55,640	WYB00106 単－ 251号
エアモルタル流量計（損料）		日	2 2	12,200 12,200	24,400 24,400	
高圧洗浄機［工事用・モータ駆動］（損料）	吐出量30.1L/min圧力4.9MPa	日	2 2	1,020 1,020	2,040 2,040	
配管材（損料）		m･日	800 800	20 20	16,000 16,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		18 18	
計					302,600 302,600	
単価					302,600 302,600	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	プラント組立・解体費		単位	式	数量	1 1	単価	732,600 732,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4 4	30,576 30,576	122,304 122,304	
電工		人	2 2	25,376 25,376	50,752 50,752	
特殊作業員		人	8 8	26,104 26,104	208,832 208,832	
普通作業員		人	8 8	22,152 22,152	177,216 177,216	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	4 4	42,000 42,000	168,000 168,000	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		5,496 5,496	
計					732,600 732,600	
単価					732,600 732,600	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	配管設置・撤去費		単位	回	数量	1 1	単価	70,890 70,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3.2 3.2	22,152 22,152	70,886 70,886	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					70,890 70,890	
単価					70,890 70,890	円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,848	16,848	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,850	
単価					16,850	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,768	14,768	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,770	
単価					14,770	円／人日

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	1 1	単価	186,000 186,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験費	50kN以内		1	186,000	186,000	
		箇所	1	186,000	186,000	
計					186,000 186,000	
単価					186,000 186,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	Ｆｅ石灰工法品質管理費	施工面積 1000m2以上5000m2未満	単位	工事	数量	1 1	単価	60,000 60,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｆｅ石灰工法品質管理費	施工面積 1000m2以上5000m2未満		1	60,000	60,000	
		工事	1	60,000	60,000	
計					60,000 60,000	
単価					60,000 60,000	円／工事

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 有り 4104m3	単位	式	数量	1	単価	34,856

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.14	30,576	34,856	
計					34,856	
単価					34,856	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 有り 1522m3	単位	式	数量	1	単価	16,449

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.538	30,576	16,449	
計					16,449	
単価					16,449	円／式

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 1955m3	単位	式	数量	1	単価	8,438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.276	30,576	8,438	
計					8,438	
単価					8,438	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 有り 293m3	単位	式	数量	1	単価	3,179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.104	30,576	3,179	
計					3,179	
単価					3,179	円／式

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	気泡混合軽量盛土	K3-10 購入ﾓﾙﾀﾙ方式	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	15,560 15,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル	１：３　高炉	ｍ３	49.9 49.9	27,500 27,500	1,372,250 1,372,250	
起泡剤	C×0.1~3.0%	ｋｇ	167 167	1,100 1,100	183,700 183,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 50	
計					1,556,000 1,556,000	
単価					15,560 15,560	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	発動発電機（排対１次）	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･定格容量125KVA	単位	日	数量	0 1	単価	0 19,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 86.3	0 153	0 13,203	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　１００／１２５ｋＶＡ	日	0 1	0 5,930	0 5,930	
計					0 19,133	
単価					0 19,130	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	発泡セメント材料費	K3-10 qu=1000KN/m2	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 9,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	t	0 19.9	0 23,600	0 469,640	
起泡剤	ｴｱﾓﾙﾀﾙ用 標準混和量0.5%	L	0 135	0 2,000	0 270,000	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	0 37.31	0 3,700	0 138,047	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	0 1		0 88,713	
計					0 966,400	
単価					0 9,664	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	不整地運搬車	積載質量 4t	単位	日	数量	0 1	単価	0 52,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,416	0 26,416	
不整地運搬車４ｔ	ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ･全旋回式･排出ｶﾞｽ対策型(2014規制)	供用日	0 1	0 15,600	0 15,600	
軽油		L	0 78.2	0 131	0 10,244	
計					0 52,260	
単価					0 52,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	不整地運搬車	積載質量 4t	単位	日	数量	0 1	単価	0 52,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,416	0 26,416	
不整地運搬車４ｔ	ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ･全旋回式･排出ｶﾞｽ対策型(2014規制)	供用日	0 1	0 15,600	0 15,600	
軽油		L	0 78.2	0 131	0 10,244	
計					0 52,260	
単価					0 52,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転[標準型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付]	排ｶﾞｽ2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t	単位	日	数量	0 1	単価	0 62,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,416	0 26,416	
軽油		L	0 64	0 131	0 8,384	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．５ｍ３　吊能力２．９ｔ	供用日	0 1.49	0 18,300	0 27,267	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 62,070	
単価					0 62,070	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	バックホウ運転（クローラ）	排ｶﾞｽ型(第1次)山積0.8m3	単位	日	数量	1 1	単価	63,300 63,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,416 26,416	26,416 26,416	
軽油		Ｌ	87 87	143 143	12,441 12,441	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.49 1.49	16,400 16,400	24,436 24,436	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					63,300 63,300	
単価					63,300 63,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	振動ローラ運転（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.8～1.1t	単位	日	数量	1 1	単価	30,560 30,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,416 26,416	26,416 26,416	
軽油		L	7 7	143 143	1,001 1,001	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	供用日	1.5 1.5	2,090 2,090	3,135 3,135	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					30,560 30,560	
単価					30,560 30,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	タンパ運転	60～80kg	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	1,491 1,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3 3	22,152 22,152	66,456 66,456	
タンパ運転	質量60～80kg	日	3 3	27,520 27,520	82,560 82,560	WYB00041 単－ 252号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		84 84	
計					149,100 149,100	
単価					1,491 1,491	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	バックホウ運転（クローラ）	排ｶﾞｽ型(第1次)山積0.8m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 63,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,416	0 26,416	
軽油		Ｌ	0 87	0 143	0 12,441	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	供用日	0 1.49	0 16,400	0 24,436	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 63,300	
単価					0 63,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	振動ローラ運転（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.8～1.1t	単位	日	数量	0 1	単価	0 30,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,416	0 26,416	
軽油		L	0 7	0 143	0 1,001	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	供用日	0 1.5	0 2,090	0 3,135	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 30,560	
単価					0 30,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	タンパ運転	60～80kg	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 1,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 3	0 22,152	0 66,456	
タンパ運転	質量60～80kg	日	0 3	0 27,520	0 82,560	WYB00118 単－ 253号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 84	
計					0 149,100	
単価					0 1,491	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	バックホウ運転(クローラ)[標準・クレーン機能付き	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.5m3 2.9ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	53,140 53,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,416 26,416	26,416 26,416	
軽油		Ｌ	57 57	143 143	8,151 8,151	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．５ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1.56 1.56	11,900 11,900	18,564 18,564	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					53,140 53,140	
単価					53,140 53,140	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	振動ローラ運転（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ｶﾞｽ対策型(第1次)運転質量3～4t	単位	日	数量	1 1	単価	38,360 38,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,416 26,416	26,416 26,416	
軽油		L	13 13	143 143	1,859 1,859	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	供用日	1.68 1.68	6,000 6,000	10,080 10,080	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					38,360 38,360	
単価					38,360 38,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	ブルドーザ運転	湿地･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)7ｔ級	単位	日	数量	1 1	単価	51,300 51,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,416 26,416	26,416 26,416	
軽油		L	39 39	143 143	5,577 5,577	
ブルドーザ	湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)7ｔ級	供用日	1.43 1.43	13,500 13,500	19,305 19,305	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					51,300 51,300	
単価					51,300 51,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	バックホウ運転(クローラ)[標準・クレーン機能付き	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.5m3 2.9ｔ吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 53,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,416	0 26,416	
軽油		L	0 57	0 143	0 8,151	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．５ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	0 1.56	0 11,900	0 18,564	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 53,140	
単価					0 53,140	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	振動ローラ運転（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ｶﾞｽ対策型(第1次)運転質量3～4t	単位	日	数量	0 1	単価	0 38,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,416	0 26,416	
軽油		L	0 13	0 143	0 1,859	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	供用日	0 1.68	0 6,000	0 10,080	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 38,360	
単価					0 38,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	ブルドーザ運転	湿地･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)７ｔ級	単位	日	数量	0 1	単価	0 51,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,416	0 26,416	
軽油		L	0 39	0 143	0 5,577	
ブルドーザ	湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)７ｔ級	供用日	0 1.43	0 13,500	0 19,305	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 51,300	
単価					0 51,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	ラフテレーンクレーン	［油圧伸縮ジブ型］25t吊排出ガス対策型(2014年規制)	単位	日	数量	1 1	単価	96,320 96,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,416 26,416	26,416 26,416	
軽油		L	90 90	153 153	13,770 13,770	
ラフテレーンクレーン	［油圧伸縮ジブ型］25t吊排出ガス対策型(2014年規制)	供用日	1.33 1.33	42,200 42,200	56,126 56,126	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					96,320 96,320	
単価					96,320 96,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	施工費		単位	日	数量	1 1	単価	189,300 189,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,576 30,576	30,576 30,576	
特殊作業員		人	3 3	26,104 26,104	78,312 78,312	
普通作業員		人	3 3	22,152 22,152	66,456 66,456	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		13,956 13,956	
計					189,300 189,300	
単価					189,300 189,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動（超低騒）］	排対型(3次)・定格容量(50/60Hz)100/125ｋVA	単位	日	数量	1 1	単価	27,820 27,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	112 112	143 143	16,016 16,016	
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒)]	排対型(3次)・定格容量(50/60Hz)100/125ｋVA	日	1 1	11,800 11,800	11,800 11,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					27,820 27,820	
単価					27,820 27,820	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	タンパ運転	質量60～80kg	単位	日	数量	1 1	単価	27,520 27,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	26,104 26,104	26,104 26,104	
ガソリン	レギュラー	L	4.5 4.5	156 156	702 702	
タンパ	質量60～80kg	日	1 1	714 714	714 714	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					27,520 27,520	
単価					27,520 27,520	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	タンパ運転	質量60～80kg	単位	日	数量	0 1	単価	0 27,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1	0 26,104	0 26,104	
ガソリン	レギュラー	L	0 4.5	0 156	0 702	
タンパ	質量60～80kg	日	0 1	0 714	0 714	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 27,520	
単価					0 27,520	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,561 5,561

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,976 5,976	5,976 5,976	CA900030
計					5,976 5,976	
単価					5,976 5,976	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,656 5,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	6,078 6,078	6,078 6,078	CA900040
計					6,078 6,078	
単価					6,078 6,078	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	838.8 838.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 有り	ｍ３	1 1	901.4 901.4	901.4 901.4	CA900040
計					901.4 901.4	
単価					901.4 901.4	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土材料	ﾚｷ質土	単位	m3	数量	1 1	単価	3,960 3,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		ｍ３	1.33 1.33	3,200 3,200	4,256 4,256	CB210550
ﾚｷ質土 ほぐし状態						
計					4,256 4,256	
単価					4,256 4,256	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	60,175 60,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	64,660 64,660	64,660 64,660	CB226320
計					64,660 64,660	
単価					64,660 64,660	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	重力式擁壁	2m以上5m以下 21-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 55,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 21-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	0 1	0 59,640	0 59,640	CB226320
計					0 59,640	
単価					0 59,640	円／m3
変更積算単価					55,510	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	鉄筋	SD295 D13	単位	t	数量	0 1	単価	0 160,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 1	0 172,200	0 172,200	WB810010 単－　23号
計					0 172,200	
単価					0 172,200	円／t
変更積算単価					160,300	円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	11,242 11,242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	1 1	12,080 12,080	12,080 12,080	WB810510 単－　32号
計					12,080 12,080	
単価					12,080 12,080	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ（流用品）	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	0 1	単価	0 4,236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	0 1	0 4,551	0 4,551	WB810540 単－　33号
計					0 4,551	
単価					0 4,551	円／m
変更積算単価					4,236	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	620.2 620.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	666.5 666.5	666.5 666.5	CB410030
計					666.5 666.5	
単価					666.5 666.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	697.4 697.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	749.4 749.4	749.4 749.4	CB410040
計					749.4 749.4	
単価					749.4 749.4	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,874 1,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,014 2,014	2,014 2,014	CB410260
計					2,014 2,014	
単価					2,014 2,014	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	337.5 337.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	362.7 362.7	362.7 362.7	WB821210 単－　34号
計					362.7 362.7	
単価					362.7 362.7	 円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	7,790 7,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	 ｍ３	1 1	8,371 8,371	8,371 8,371	WB824010 単－　67号
計					8,371 8,371	
単価					8,371 8,371	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0 1	単価	0 15,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	0 1	0 16,780	0 16,780	WB824010 単－　68号
計					0 16,780	
単価					0 16,780	円／m3
変更積算単価					15,620	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	193.9 193.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	208.4 208.4	208.4 208.4	CB430310
計					208.4 208.4	
単価					208.4 208.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,242 1,242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,335 1,335	1,335 1,335	CB227010
計					1,335 1,335	
単価					1,335 1,335	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,655	0 1,655	CB227010
計					0 1,655	
単価					0 1,655	円／m3
変更積算単価					1,540	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,756 2,756

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,962 2,962	2,962 2,962	CB227010
計					2,962 2,962	
単価					2,962 2,962	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,374 4,374

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,700 4,700	4,700 4,700	WB020051 単－　71号
計					4,700 4,700	
単価					4,700 4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 5,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 5,500	0 5,500	WB020051 単－　72号
計					0 5,500	
単価					0 5,500	円／m3
変更積算単価					5,119	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,374 4,374

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,700 4,700	4,700 4,700	WB020051 単－　73号
計					4,700 4,700	
単価					4,700 4,700	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	鉄筋工［市場単価］	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	172,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	1.03	94,000	96,820	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	75,348	75,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					172,200	
単価					172,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1500 B1300 L2000	単位	個	数量	1 1	単価	97,920 97,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H1500 B1300 L2000	個	1 1	97,920 97,920	97,920 97,920	
計					97,920 97,920	
単価					97,920 97,920	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1700 B1400 L2000	単位	個	数量	1 1	単価	109,000 109,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H1700 B1400 L2000	個	1 1	109,020 109,020	109,020 109,020	
計					109,020 109,020	
単価					109,000 109,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1800 B1450 L2000	単位	個	数量	1 1	単価	114,600 114,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H1800 B1450 L2000	個	1 1	114,690 114,690	114,690 114,690	
計					114,690 114,690	
単価					114,600 114,600	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1800 B1450 L1500 短切(B) 連結金具片側	単位	個	数量	1 1	単価	153,000 153,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H1800 B1450 L1500 短切(B) 連結金具片側	個	1 1	153,020 153,020	153,020 153,020	
計					153,020 153,020	
単価					153,000 153,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1500 B1300 L2000	単位	個	数量	0 1	単価	0 97,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H1500 B1300 L2000	個	0 1	0 97,920	0 97,920	
計					0 97,920	
単価					0 97,920	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1700 B1400 L2000	単位	個	数量	0 1	単価	0 109,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H1700 B1400 L2000	個	0 1	0 109,020	0 109,020	
計					0 109,020	
単価					0 109,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1800 B1450 L2000	単位	個	数量	0 1	単価	0 114,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H1800 B1450 L2000	個	0 1	0 114,690	0 114,690	
計					0 114,690	
単価					0 114,600	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1800 B1450 L1500 短切(B) 連結金具片側	単位	個	数量	0 1	単価	0 153,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H1800 B1450 L1500 短切(B) 連結金具片側	個	0 1	0 153,020	0 153,020	
計					0 153,020	
単価					0 153,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	12,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装	m	1	12,071.52	12,071	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					12,080	
単価					12,080	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,551

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装	m	1	12,071.52	12,071	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装	m	1	-7,520	-7,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,551	
単価					4,551	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	362.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	198.64	198,640	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	143	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,765	
計					362,700	
単価					362.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	据付工	1500型 T-25	単位	m	数量	10 10	単価	12,770 12,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.68 0.68	30,576 30,576	20,791 20,791	
特殊作業員		人	0.68 0.68	26,104 26,104	17,750 17,750	
普通作業員		人	2.04 2.04	22,152 22,152	45,190 45,190	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.68 0.68	46,100 46,100	31,348 31,348	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1 1		12,621 12,621	
計					127,700 127,700	
単価					12,770 12,770	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	179,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	75,348	75,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					179,400	
単価					179,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	99,500	102,485	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	75,348	75,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		67	
計					177,900	
単価					177,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	張出車道（材料費）	1500型大型車両仕様 PNﾀｲﾌﾟ	単位	個	数量	1 1	単価	430,400 430,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張出車道	1500型大型車両仕様 PNﾀｲﾌﾟ	個	1 1	430,440 430,440	430,440 430,440	
計					430,440 430,440	
単価					430,400 430,400	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	張出車道（材料費）	1500型大型車両仕様 FNﾀｲﾌﾟ（排水ﾀｲﾌﾟ）	単位	個	数量	1 1	単価	439,100 439,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張出車道	1500型大型車両仕様 FNﾀｲﾌﾟ（排水ﾀｲﾌﾟ）	個	1 1	439,110 439,110	439,110 439,110	
計					439,110 439,110	
単価					439,100 439,100	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	高さ調整ボルト（材料費）	前側 M22(10.9) L=300 全ﾈｼﾞ	単位	本	数量	1 1	単価	9,180 9,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高さ調整ボルト	前側 M22(10.9) L=300 全ﾈｼﾞ	本	1 1	9,180 9,180	9,180 9,180	
計					9,180 9,180	
単価					9,180 9,180	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	高さ調整ボルト（材料費）	後側 M22(10.9) L=400 全ﾈｼﾞ	単位	本	数量	1 1	単価	12,240 12,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高さ調整ボルト	後側 M22(10.9) L=400 全ﾈｼﾞ	本	1 1	12,240 12,240	12,240 12,240	
計					12,240 12,240	
単価					12,240 12,240	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	前面専用型枠（材料費）	発泡ｽﾁﾛｰﾙ製 50×1000 t=110	単位	個	数量	1 1	単価	2,040 2,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
前面専用型枠	発泡ｽﾁﾛｰﾙ製 50×1000 t=110		1	2,040	2,040	
		個	1	2,040	2,040	
計					2,040 2,040	
単価					2,040 2,040	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	鋼製プレート（材料費）	150×150×t6	単位	枚	数量	1 1	単価	1,940 1,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製プレート	150×150×t6		1	1,940	1,940	
		枚	1	1,940	1,940	
計					1,940 1,940	
単価					1,940 1,940	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	クラック抑制シート（材料費）	ｶﾞﾗｽ基材 幅33cm	単位	m	数量	1 1	単価	600 600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック抑制シート	ｶﾞﾗｽ基材 幅33cm	 m	1 1	600 600	600 600	
計					600 600	
単価					600 600	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	据付工（ベアリング横引き工法）		単位	m	数量	0 10	単価	0 15,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.6	0 30,576	0 18,345	
特殊作業員		人	0 1.7	0 26,104	0 44,376	
普通作業員		人	0 1.4	0 22,152	0 31,012	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.5	0 46,100	0 23,050	
小型バックホウ（賃料）	山積み0.044m3 週休2日補正	日	0 0.5	0 52,000	0 26,000	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	0 1		0 15,617	
計					0 158,400	
単価					0 15,840	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	レール設置工		単位	m	数量	0 100	単価	0 6,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 5	0 30,576	0 152,880	
特殊作業員		人	0 10	0 26,104	0 261,040	
普通作業員		人	0 10	0 22,152	0 221,520	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 44,460	
計					0 679,900	
単価					0 6,799	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	179,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	75,348	75,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					179,400	
単価					179,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	99,500	102,485	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	75,348	75,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		67	
計					177,900	
単価					177,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	張出車道（材料費）	1500型大型車両仕様 PNﾀｲﾌﾟ	単位	個	数量	0 1	単価	0 430,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張出車道	1500型大型車両仕様 PNﾀｲﾌﾟ	個	0 1	0 430,440	0 430,440	
計					0 430,440	
単価					0 430,400	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	張出車道（材料費）	1500型大型車両仕様 FNﾀｲﾌﾟ（排水ﾀｲﾌﾟ）	単位	個	数量	0 1	単価	0 439,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張出車道	1500型大型車両仕様 FNﾀｲﾌﾟ（排水ﾀｲﾌﾟ）	個	0 1	0 439,110	0 439,110	
計					0 439,110	
単価					0 439,100	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	高さ調整ボルト（材料費）	前側 M22(10.9) L=300 全ﾈｼﾞ	単位	本	数量	0 1	単価	0 9,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高さ調整ボルト	前側 M22(10.9) L=300 全ﾈｼﾞ	本	0 1	0 9,180	0 9,180	
計					0 9,180	
単価					0 9,180	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	高さ調整ボルト（材料費）	後側 M22(10.9) L=400 全ﾈｼﾞ	単位	本	数量	0 1	単価	0 12,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高さ調整ボルト	後側 M22(10.9) L=400 全ﾈｼﾞ	本	0 1	0 12,240	0 12,240	
計					0 12,240	
単価					0 12,240	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	前面専用型枠（材料費）	発泡ｽﾁﾛｰﾙ製 50×1000 t=110	単位	個	数量	0 1	単価	0 2,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
前面専用型枠	発泡ｽﾁﾛｰﾙ製 50×1000 t=110	個	0 1	0 2,040	0 2,040	
計					0 2,040	
単価					0 2,040	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	鋼製プレート（材料費）	150×150×t6	単位	枚	数量	0 1	単価	0 1,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製プレート	150×150×t6	枚	0 1	0 1,940	0 1,940	
計					0 1,940	
単価					0 1,940	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	レール（材料費）	H-100×50×5×7	単位	m	数量	0 1	単価	0 9,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レール	H-100×50×5×7	m	0 1	0 9,860	0 9,860	
計					0 9,860	
単価					0 9,860	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	ベアリング球（材料費）	φ11（360個/m）	単位	m	数量	0 1	単価	0 4,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベアリング球	φ11（360個/m）	m	0 1	0 4,530	0 4,530	
計					0 4,530	
単価					0 4,530	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ガイド（材料費）	PL-22×50×800	単位	本	数量	0 1	単価	0 7,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガイド	PL-22×50×800	本	0 1	0 7,550	0 7,550	
計					0 7,550	
単価					0 7,550	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	ガイド（材料費）	PL-22×50×600	単位	本	数量	0 1	単価	0 6,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガイド	PL-22×50×600	本	0 1	0 6,590	0 6,590	
計					0 6,590	
単価					0 6,590	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	足場設置・撤去［砂防］		単位	m	数量	10	単価	2,841

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	30,576	3,057	
とび工		人	0.4	28,912	11,564	
普通作業員		人	0.4	22,152	8,860	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		4,929	
計					28,410	
単価					2,841	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	足場工	くさび緊結式足場 W600	単位	掛ｍ２	数量	0 100	単価	0 7,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.25	0 30,576	0 68,796	
とび工		人	0 6.9	0 28,912	0 199,492	
普通作業員		人	0 8.25	0 22,152	0 182,754	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.9	0 46,100	0 41,490	
諸雑費（率＋まるめ） 47%		式	0 1		0 231,468	
計					0 724,000	
単価					0 7,240	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	普通作業員		単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.125	0 22,152	0 2,769	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,769	
単価					0 2,769	円／時間

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.125	0 26,416	0 3,302	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,302	
単価					0 3,302	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	運転手（一般）		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.125	0 24,024	0 3,003	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,003	
単価					0 3,003	円／時間

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	トラック運転（賃料）	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t	単位	時間	数量	0 1	単価	0 1,127

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0 0.125	0 9,020	0 1,127	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,127	
単価					0 1,127	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	バックホウ運転（賃料）	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 排ｶﾞｽ3次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 823

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	0 0.125	0 6,590	0 823	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 823	
単価					0 823	円／時間

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,653

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,653.6	1,653	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,653	
単価					1,653	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,371

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,371.84	8,371	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,371	
単価					8,371	円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	16,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	16,773.55	16,773	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					16,780	
単価					16,780	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	コンクリート切断深さ３０ｃｍ		単位	m	数量	0 10	単価	0 12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.6	0 30,576	0 18,345	
普通作業員		人	0 2.11	0 22,152	0 46,740	
特殊作業員		人	0 2.1	0 26,104	0 54,818	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 97	
計					0 120,000	
単価					0 12,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ロードカッター費用		単位	m	数量	0 1	単価	0 3,588

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートカッター［バキューム式・湿式］	超低騒音型 切削深さ30cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm	日	0 0.52	0 6,900	0 3,588	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,588	
単価					0 3,588	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	ｍ３	100	5,500	550,000	
計					550,000	
単価					5,500	円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,768	14,768	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,770	
単価					14,770	円／人日

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,768	14,768	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,770	
単価					14,770	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	平板載荷試験費	100kN以内	単位	箇所	数量	1 1	単価	251,000 251,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験費	100kN以内	箇所	1 1	251,000 251,000	251,000 251,000	
計					251,000 251,000	
単価					251,000 251,000	円／箇所

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	4060千円	単位	式	数量	1	単価	4,060,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		4,060,000	
計					4,060,000	
単価					4,060,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	３次元出来形管理･３次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等		単位	式	数量	0 1	単価	0 2,300,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元出来形管理･３次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費		式	0 1		0 2,300,000	
計					0 2,300,000	
単価					0 2,300,000	円／式

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	ＢＩＭ／ＣＩＭ適用工事に要する費用		単位	式	数量	0 1	単価	0 5,612,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＢＩＭ／ＣＩＭ適用工事に要する費用		式	0 1		0 5,612,000	
計					0 5,612,000	
単価					0 5,612,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	快適トイレ費用	1基	単位	基・月	数量	0 1	単価	0 51,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ	1基	基・月	0 1	0 51,000	0 51,000	
計					0 51,000	
単価					0 51,000	円／基・月