この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	令和７年度山国川管内保全工事
工事地名	中津出張所管内及び耶馬渓ダム周辺

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 7月			１２）	設 計 年 月	令和 7年 7月
２）	事務所名	山国川河川事務所　管理課			１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2589800004			１４）	単価適用年月	2025年 7月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官			１５）	歩掛適用年月	2025年 7月
５）	変更回数	1回			１６）	前請負工事費	96,261,000
６）	主 工 種	河川維持工事			１７）	前請負代金額	88,517,000
７）	工 事 量				１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	250日間	自	令和 7年 7月25日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）	至	令和 8年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 1回変更）	至	令和 8年 3月31日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	大分県			２２）	処 分 費 等	1,119,443
１０）	地　　区	中津			２３）	公 告 日	令和 7年 5月30日
１１）	河川・路線	山国川水系　山国川					

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
河川整備事業費	河川維持修繕費	工事費	
河川整備事業費	堰堤維持費	工事費	ダム
河川整備事業費	河川工作物関連応急対策事業費	工事費	

設計内訳書

工事名	令和７年度山国川管内保全工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川維持・修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持			1		52,606,098			
		式	1		66,006,488	1	13,400,390	
河川土工			1		2,409,502			
		式	1		1,513,441	1	-896,061	
掘削工（馬場地区）			1		281,283			
		式	1		145,309	1	-135,974	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満		400	305.1	122,040			単-1号
		m3	390	305.1	118,989	-10	-3,051	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		120		144,423			内-1号
		m3	0		0	-120	-144,423	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0		0			内-2号
		m3	20		23,871	20	23,871	
整地	残土受入れ地での処理		120		14,820			内-3号
		m3	0		0	-120	-14,820	
整地	残土受入れ地での処理		0		0			内-4号
		m3	20		2,449	20	2,449	
盛土工（馬場地区）			1		1,053,883			
		式	1		1,225,356	1	171,473	
路体(築堤)盛土			250		1,053,883			内-5号
		m3	0		0	-250	-1,053,883	
路体(築堤)盛土			0		0			内-6号
		m3	520		1,225,356	520	1,225,356	
法面整形工			1		39,660			
		式	1		142,776	1	103,116	

設計内訳書

工事名	令和７年度山国川管内保全工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無		100	396.6	39,660			単-2号
		m2	360	396.6	142,776	260	103,116	
掘削工			1		1,034,676			
		式	0		0	-1	-1,034,676	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満		400	305.1	122,040			単-3号
		m3	0	305.1	0	-400	-122,040	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		400		863,643			内-7号
		m3	0		0	-400	-863,643	
整地	残土受入れ地での処理		400		48,993			内-8号
		m3	0		0	-400	-48,993	
護岸補修工			1		13,957,615			
		式	1		13,422,286	1	-535,329	
作業土工 (馬場地区)			1		2,062,439			
		式	1		841,372	1	-1,221,067	
床掘り	土砂		160		38,500			内-9号
		m3	0		0	-160	-38,500	
床掘り	土砂		0		0			内-10号
		m3	90		21,362	90	21,362	
床掘り(掘削)	軟岩		0		0			内-11号
		m3	10		17,933	10	17,933	
埋戻し	土砂		10		23,669			内-12号
		m3	0		0	-10	-23,669	
埋戻し	土砂		0		0			内-13号
		m3	10		18,409	10	18,409	

設計内訳書

工事名	令和７年度山国川管内保全工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川維持・修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂							内-14号
			0		0			
		m3	10		23,507	10	23,507	
埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C無規格							内-15号
			65		1,782,367			
		m3	0		0	-65	-1,782,367	
埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C無規格							内-16号
			0		0			
		m3	27		740,367	27	740,367	
基面整正								内-17号
			41		15,231			
		m2	0		0	-41	-15,231	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-18号
			150		183,811			
		m3	0		0	-150	-183,811	
土砂等運搬	軟岩							内-19号
			0		0			
		m3	10		18,447	10	18,447	
整地	残土受入れ地での処理							内-20号
			150		18,861			
		m3	0		0	-150	-18,861	
整地	残土受入れ地での処理							内-21号
			0		0			
		m3	10		1,347	10	1,347	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)(馬場地区)								
			1		11,895,176			
		式	1		11,664,964	1	-230,212	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 104ｃｍ 高さ 20ｃｍ							単-4号
			34	15,080	512,720			
		m	34	15,080	512,720	0	0	
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-5号
			3	62,308	186,924			
		m3	3	62,308	186,924	0	0	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控長750							内-22号
			194		6,484,280			
		m2	0		0	-194	-6,484,280	

設計内訳書

工事名	令和７年度山国川管内保全工事	（ 1 回変更）	（個別合意）	事業区分	河川維持・修繕
				工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控長750							内-23号
			0		0			
		m2	184		6,156,036	184	6,156,036	
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-6号
			105	31,540	3,311,700			
		m3	99	31,540	3,122,460	-6	-189,240	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-7号
			110	5,077	558,470			
		m3	101	5,077	512,777	-9	-45,693	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-8号
(天端部)			2	3,306	6,612			
		m2	2	3,306	6,612	0	0	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-9号
			14	59,605	834,470			
		m3	14	59,605	834,470	0	0	
足場	ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場							内-24号
			0		0			
		m	34		332,965	34	332,965	
法面工								
(防草シート張)			0		0			
		式	1		915,950	1	915,950	
防草ｼｰﾄ								内-25号
			0		0			
		m2	553		915,950	553	915,950	
構造物補修工								
			1		20,251,376			
		式	1		33,947,732	1	13,696,356	
作業土工								
(百留第1樋管)			1		164,158			
		式	1		371,904	1	207,746	
床掘り	土砂							内-26号
			30		64,530			
		m3	30		64,530	0	0	
埋戻し	土砂 土砂							内-27号
			20		74,425			
		m3	20		74,425	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度山国川管内保全工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無							内-28号
			0		0			
		m2	50		21,455	50	21,455	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-29号
			10		24,224			
		m3	0		0	-10	-24,224	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-30号
			0		0			
		m3	60		207,332	60	207,332	
整地	残土受入れ地での処理							内-31号
			10		979			
		m3	0		0	-10	-979	
整地	残土受入れ地での処理							内-32号
			0		0			
		m3	30		4,162	30	4,162	
作業土工 (百留第2樋管)								
			1		143,793			
		式	1		332,439	1	188,646	
床掘り	土砂							内-33号
			30		56,938			
		m3	30		56,938	0	0	
埋戻し	土砂 土砂							内-34号
			20		67,953			
		m3	20		67,953	0	0	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無							内-35号
			0		0			
		m2	40		16,687	40	16,687	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-36号
			10		18,168			
		m3	0		0	-10	-18,168	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-37号
			0		0			
		m3	50		187,191	50	187,191	
整地	残土受入れ地での処理							内-38号
			10		734			
		m3	0		0	-10	-734	

設計内訳書

工事名	令和７年度山国川管内保全工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理							内-39号
			0		0			
		m3	30		3,670	30	3,670	
函渠工								
(百留第1樋管)			1		1,286,819			
		式	1		1,397,050	1	110,231	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C無							内-40号
	規格 敷厚 10ｃｍ		4		16,472			
		m2	4		16,472	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉) 黒色							単-10号
	顔料3%混入 一般養生		6	35,513	213,078			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	0	35,513	0	-6	-213,078	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉) 一般							単-11号
	養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増		0	0	0			
	無	m3	6	25,780	154,680	6	154,680	
鉄筋	SD345 D13							単-12号
			0.29	159,910	46,373			
		t	0.29	159,910	46,373	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20							単-13号
			4	4,582	18,328			
		m2	4	4,582	18,328	0	0	
止水板	B=200							単-14号
			5	2,489	12,445			
		m	5	2,489	12,445	0	0	
L型止水板	B=180							単-15号
			6	120,737	724,422			
		m	6	120,737	724,422	0	0	
削孔(函渠接続)								単-16号
			30	551.2	16,536			
		箇所	30	551.2	16,536	0	0	
函渠接続	樹脂ｱﾝｶｰ							内-41号
			30		59,316			
		箇所	30		59,316	0	0	
型枠	一般型枠							内-42号
			19		153,277			
		m2	19		153,277	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度山国川管内保全工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	安全ネット必要							内-43号
			4		17,993			
		掛m2	0		0	-4	-17,993	
足場	安全ネット不要							内-44号
			0		0			
		掛m2	49		186,622	49	186,622	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]							内-45号
			2		8,579			
		空m3	2		8,579	0	0	
函渠工 (百留第2樋管)								
			1		1,286,819			
		式	1		1,362,772	1	75,953	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C無 規格 敷厚 10ｃｍ							内-46号
			4		16,472			
		m2	4		16,472	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉) 黒色 顔料3%混入 一般養生							単-17号
			6	35,513	213,078			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	0	35,513	0	-6	-213,078	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉) 一般 養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増							単-18号
			0	0	0			
	無	m3	6	25,780	154,680	6	154,680	
鉄筋	SD345 D13							単-19号
			0.29	159,910	46,373			
		t	0.29	159,910	46,373	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20							単-20号
			4	4,582	18,328			
		m2	4	4,582	18,328	0	0	
止水板	B=200							単-21号
			5	2,489	12,445			
		m	5	2,489	12,445	0	0	
L型止水板	B=180							単-22号
			6	120,737	724,422			
		m	6	120,737	724,422	0	0	
削孔(函渠接続)								単-23号
			30	551.2	16,536			
		箇所	30	551.2	16,536	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度山国川管内保全工事	（ 1 回変更）	（個別合意）	事業区分	河川維持･修繕
				工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
函渠接続	樹脂ｱﾝｶｰ							内-47号
			30		59,316			
		箇所	30		59,316	0	0	
型枠	一般型枠							内-48号
			19		153,277			
		m2	19		153,277	0	0	
足場	安全ネット必要							内-49号
			4		17,993			
		掛m2	0		0	-4	-17,993	
足場	安全ネット不要							内-50号
			0		0			
		掛m2	40		152,344	40	152,344	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]							内-51号
			2		8,579			
		空m3	2		8,579	0	0	
翼壁工 （百留第1樋管）								
			1		279,310			
		式	1		250,111	1	-29,199	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C無 規格 敷厚 10ｃｍ							内-52号
			3		11,740			
		m2	3		11,740	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉) 黒色 顔料3%混入 一般養生							単-24号
			3	35,513	106,539			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	0	35,513	0	-3	-106,539	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉) 一般 養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増							単-25号
			0	0	0			
	無	m3	3	25,780	77,340	3	77,340	
鉄筋	SD345 D13							単-26号
			0.14	159,910	22,387			
		t	0.14	159,910	22,387	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20							単-27号
			2	4,582	9,164			
		m2	2	4,582	9,164	0	0	
削孔(函渠接続)								単-28号
			17	551.2	9,370			
		箇所	17	551.2	9,370	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度山国川管内保全工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
函渠接続	樹脂ｱﾝｶｰ							内-53号
			17		32,290			
		箇所	17		32,290	0	0	
型枠	一般型枠							内-54号
			9		72,605			
		m2	9		72,605	0	0	
ステップ	B=300							単-29号
			5	3,043	15,215			
		箇所	5	3,043	15,215	0	0	
翼壁工								
（百留第2樋管）			1		225,553			
		式	1		206,087	1	-19,466	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C無							内-55号
	規格 敷厚 10ｃｍ		2		7,827			
		m2	2		7,827	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉) 黒色							単-30号
	顔料3%混入 一般養生		2	35,513	71,026			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	0	35,513	0	-2	-71,026	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉) 一般							単-31号
	養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増		0	0	0			
	無	m3	2	25,780	51,560	2	51,560	
鉄筋	SD345 D13							単-32号
			0.12	159,910	19,189			
		t	0.12	159,910	19,189	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20							単-33号
			2	4,582	9,164			
		m2	2	4,582	9,164	0	0	
削孔(函渠接続)								単-34号
			24	551.2	13,228			
		箇所	24	551.2	13,228	0	0	
函渠接続	樹脂ｱﾝｶｰ							内-56号
			24		41,501			
		箇所	24		41,501	0	0	
型枠	一般型枠							内-57号
			6		48,403			
		m2	6		48,403	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度山国川管内保全工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川維持・修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ステップ	B=300							単-35号
			5	3,043	15,215			
		箇所	5	3,043	15,215	0	0	
扉体								
			1		12,331,193			
		式	1		12,331,193	0	0	
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ撤去・設置外 （百留第1･2樋管）	機械設備撤去・設置外							内-58号
			1		12,331,193			
		式	1		12,331,193	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張) （百留第1樋管）								
			1		582,903			
		式	1		1,744,296	1	1,161,393	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 30ｃｍ 高さ 35ｃｍ 黒顔料3%混入							単-36号
			3	7,640	22,920			
		m	3	7,640	22,920	0	0	
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 黒顔料3%混入							単-37号
			0.5	71,035	35,517			
		m3	0.5	71,035	35,517	0	0	
平ﾌﾞﾛｯｸ張	控え10cm 黒顔料3%混入							単-38号
			31	16,257	503,967			
		m2	0	16,257	0	-31	-503,967	
平ﾌﾞﾛｯｸ張	控え10cm 黒顔料3%混入							単-39号
			0	0	0			
		m2	54	30,840	1,665,360	54	1,665,360	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 黒顔料3%混入							単-40号
			0.3	68,331	20,499			
		m3	0.3	68,331	20,499	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張) （百留第2樋管）								
			1		482,358			
		式	1		1,369,052	1	886,694	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 30ｃｍ 高さ 35ｃｍ 黒顔料3%混入							単-41号
			3	7,640	22,920			
		m	3	7,640	22,920	0	0	
平ﾌﾞﾛｯｸ張	控え10cm 黒顔料3%混入							単-42号
			27	16,257	438,939			
		m2	0	16,257	0	-27	-438,939	

設計内訳書

工事名	令和７年度山国川管内保全工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平ﾌﾞﾛｯｸ張	控え10cm 黒顔料3%混入							単-43号
			0	0	0			
		m2	42	31,400	1,318,800	42	1,318,800	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 黒顔料3%混入							単-44号
			0.3	68,331	20,499			
		m3	0.4	68,331	27,332	0.1	6,833	
護岸付属物工（百留第1樋管）								
			1		44,987			
		式	1		647,846	1	602,859	
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=15cm 黒顔料3%混入 RC-40 t=15cm							内-59号
			5		37,592			
		m2	0		0	-5	-37,592	
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=15cm 黒顔料3%混入 RC-40 t=15cm							内-60号
			0		0			
		m2	5		60,488	5	60,488	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-20(高炉) t=15cm 黒顔料3%混入 RC-40 t=15cm							内-61号
			0		0			
		m2	14		130,158	14	130,158	
張芝	張芝工 100m2未満							単-45号
			3	2,465	7,395			
		m2	6	2,465	14,790	3	7,395	
車止めﾎﾟｽﾄ	車止めﾎﾟｽﾄ径 101.6mm 車止めﾎﾟｽﾄ長さ 850mm							単-46号
			0	0	0			
		本	2	14,360	28,720	2	28,720	
縞鋼板設置								単-47号
			0	0	0			
		箇所	1	34,120	34,120	1	34,120	
看板設置								単-48号
			0	0	0			
		基	1	353,400	353,400	1	353,400	
銘板設置								単-49号
			0	0	0			
		枚	1	26,170	26,170	1	26,170	
護岸付属物工（百留第2樋管）								
			1		45,502			
		式	1		608,761	1	563,259	

設計内訳書

工事名	令和７年度山国川管内保全工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川維持・修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=15cm							内-62号
	黒顔料3%混入 RC-40		6		43,037			
	t=15cm	m2	0		0	-6	-43,037	
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=15cm							内-63号
	黒顔料3%混入 RC-40		0		0			
	t=15cm	m2	6		70,512	6	70,512	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-20(高炉) t=15cm							内-64号
	黒顔料3%混入 RC-40		0		0			
	t=15cm	m2	11		92,139	11	92,139	
張芝	張芝工 100m2未満							単-50号
			1	2,465	2,465			
		m2	2	2,465	4,930	1	2,465	
車止めﾎﾟｽﾄ	車止めﾎﾟｽﾄ径 101.6m							単-51号
	m 車止めﾎﾟｽﾄ長さ 85		0	0	0			
	0mm	本	2	14,360	28,720	2	28,720	
縞鋼板設置								単-52号
			0	0	0			
		箇所	1	32,890	32,890	1	32,890	
看板設置								単-53号
			0	0	0			
		基	1	353,400	353,400	1	353,400	
銘板設置								単-54号
			0	0	0			
		枚	1	26,170	26,170	1	26,170	
構造物取壊し工								
(百留第1樋管)			1		335,540			
		式	1		2,819,424	1	2,483,884	
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以							内-65号
	下		7		7,775			
		m	7		7,775	0	0	
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 30cmを							内-66号
	超え40cm以下		0		0			
		m	0.7		20,544	0.7	20,544	
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	ﾜｲﾔｰｿｰ切断 鉄筋構造							単-55号
	物		0	0	0			
		m2	1	598,200	598,200	1	598,200	

設計内訳書

工事名	令和７年度山国川管内保全工事	（ 1 回変更）	（個別合意）	事業区分	河川維持・修繕
				工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-56号
			5	9,756	48,780			
		m3	13	9,756	126,828	8	78,048	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-57号
			10	17,057	170,570			
		m3	9	17,057	153,513	-1	-17,057	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工							単-58号
			1	108,415	108,415			
		m3	0.7	108,415	75,890	-0.3	-32,525	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工 一部取壊し							内-67号
			0		0			
		m3	0.1		189,794	0.1	189,794	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工 一部取壊し							内-68号
			0		0			
		m3	0.1		41,820	0.1	41,820	
モルタル撤去	遮水シート付着モルタル							単-59号
			0	0	0			
		m3	2	62,570	125,140	2	125,140	
車止めﾎﾟｽﾄ	撤去 再利用							単-60号
			0	0	0			
		本	2	6,074	12,148	2	12,148	
電柱撤去								単-61号
			0	0	0			
		本	1	129,100	129,100	1	129,100	
上屋取壊し	木造 人力施工							単-62号
			0	0	0			
		m2	34	4,138	140,692	34	140,692	
上屋取壊し	ｺﾛﾆｱﾙ 人力施工							単-63号
			0	0	0			
		m2	30	5,518	165,540	30	165,540	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し （上屋部）	鉄筋構造物 機械施工							単-64号
			0	0	0			
		m3	9	17,060	153,540	9	153,540	
足場	くさび式足場 ｱｽﾍﾞｽﾄ対策							内-69号
			0		0			
		掛m2	150		878,900	150	878,900	

設計内訳書

工事名	令和７年度山国川管内保全工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川維持・修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工 （百留第2樋管）			1		308,727			
		式	1		2,852,921	1	2,544,194	
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下		7		7,775			内-70号
		m	7		7,775	0	0	
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 30cmを超え40cm以下		0		0			内-71号
		m	0.7		20,544	0.7	20,544	
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	ﾜｲﾔｰｿｰ切断 鉄筋構造物		0	0	0			単-65号
		m2	1	598,200	598,200	1	598,200	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		4	9,756	39,024			単-66号
		m3	10	9,756	97,560	6	58,536	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		9	17,057	153,513			単-67号
		m3	9	17,057	153,513	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工		1	108,415	108,415			単-68号
		m3	0.6	108,415	65,049	-0.4	-43,366	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工 一部取壊し		0		0			内-72号
		m3	0.1		189,794	0.1	189,794	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工 一部取壊し		0		0			内-73号
		m3	0.1		41,820	0.1	41,820	
モルタル撤去	遮水シート付着モルタル		0	0	0			単-69号
		m3	3	62,570	187,710	3	187,710	
車止めﾎﾟｽﾄ	撤去 再利用		0	0	0			単-70号
		本	2	6,074	12,148	2	12,148	
電柱撤去			0	0	0			単-71号
		本	1	129,100	129,100	1	129,100	

設計内訳書

工事名	令和７年度山国川管内保全工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川維持・修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上屋取壊し	木造 人力施工							単-72号
			0	0	0			
		m2	34	4,138	140,692	34	140,692	
上屋取壊し	ｺﾛﾆｱﾙ 人力施工							単-73号
			0	0	0			
		m2	32	5,518	176,576	32	176,576	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-74号
(上屋部)			0	0	0			
		m3	9	17,060	153,540	9	153,540	
足場	くさび式足場 ｱｽﾍﾞｽﾄ							内-74号
	対策		0		0			
		掛m2	150		878,900	150	878,900	
運搬処理工								
(百留第1樋管)			1		102,544			
		式	1		528,815	1	426,271	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-75号
			5	1,750	8,750			
		m3	0	1,750	0	-5	-8,750	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-76号
			0	0	0			
		m3	13	1,081	14,053	13	14,053	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-77号
			11	2,162	23,782			
		m3	11	2,162	23,782	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-78号
(上屋部)			0	0	0			
		m3	9	2,162	19,458	9	19,458	
殻運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(遮水ｼｰﾄ)							内-75号
			0		0			
		t	0.4		41,471	0.4	41,471	
殻運搬	上屋解体発生 木くず							内-76号
(上屋部)			0		0			
		t	0.8		75,071	0.8	75,071	
殻運搬	ｺﾛﾆｱﾙ(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有物)							内-77号
(上屋部)			0		0			
		t	0.6		56,634	0.6	56,634	

設計内訳書

工事名	令和７年度山国川管内保全工事	（ 1 回変更）	（個別合意）	事業区分	河川維持・修繕
				工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ							内-78号
（上屋部）			0		0			
		t	0.5		20,735	0.5	20,735	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）							単-79号
			5	3,889	19,445			
		m3	0	3,889	0	-5	-19,445	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）							単-80号
			0	0	0			
		m3	13	4,322	56,186	13	56,186	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋）							単-81号
			11	4,597	50,567			
		m3	20	4,597	91,940	9	41,373	
殻処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ							単-82号
			0	0	0			
		t	0.05	64,370	3,218	0.05	3,218	
殻処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ﾓﾙﾀﾙ付着							単-83号
			0	0	0			
		t	0.3	73,570	22,071	0.3	22,071	
殻処分	電柱							単-84号
			0	0	0			
		t	1	3,035	3,035	1	3,035	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋）							単-85号
（上屋部）			0	0	0			
		m3	9	4,598	41,382	9	41,382	
殻処分	上屋解体発生 木くず							単-86号
（上屋部）			0	0	0			
		t	0.8	12,420	9,936	0.8	9,936	
殻処分	ｺﾛﾆｱﾙ（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有物）							単-87号
（上屋部）			0	0	0			
		t	0.6	29,430	17,658	0.6	17,658	
殻処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ							単-88号
（上屋部）			0	0	0			
		t	0.5	64,370	32,185	0.5	32,185	
運搬処理工								
（百留第2樋管）			1		96,905			
		式	1		512,302	1	415,397	

設計内訳書

工事名	令和７年度山国川管内保全工事	（　1 回変更）	（個別合意）	事業区分	河川維持・修繕
				工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-89号
			4	1,750	7,000			
		m3	0	1,750	0	-4	-7,000	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-90号
			0	0	0			
		m3	10	1,081	10,810	10	10,810	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-91号
			11	2,162	23,782			
		m3	11	2,162	23,782	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-92号
(上屋部)			0	0	0			
		m3	9	2,162	19,458	9	19,458	
殻運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(遮水ｼｰﾄ)							内-79号
			0		0			
		t	0.4		41,471	0.4	41,471	
殻運搬	上屋解体発生 木くず							内-80号
(上屋部)			0		0			
		t	0.8		75,071	0.8	75,071	
殻運搬	ｺﾛﾆｱﾙ(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有物)							内-81号
(上屋部)			0		0			
		t	0.6		56,634	0.6	56,634	
殻運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ							内-82号
(上屋部)			0		0			
		t	0.5		20,735	0.5	20,735	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-93号
			4	3,889	15,556			
		m3	0	3,889	0	-4	-15,556	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-94号
			0	0	0			
		m3	10	4,322	43,220	10	43,220	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-95号
			11	4,597	50,567			
		m3	20	4,597	91,940	9	41,373	
殻処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ							単-96号
			0	0	0			
		t	0.05	64,370	3,218	0.05	3,218	

設計内訳書

工事名	令和７年度山国川管内保全工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川維持・修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ﾓﾙﾀﾙ付着							単-97号
			0	0	0			
		t	0.3	73,570	22,071	0.3	22,071	
殻処分	電柱							単-98号
			0	0	0			
		t	0.9	3,035	2,731	0.9	2,731	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-99号
(上屋部)			0	0	0			
		m3	9	4,598	41,382	9	41,382	
殻処分	上屋解体発生 木くず							単-100号
(上屋部)			0	0	0			
		t	0.8	12,420	9,936	0.8	9,936	
殻処分	ｺﾛﾆｱﾙ(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有物)							単-101号
(上屋部)			0	0	0			
		t	0.6	29,430	17,658	0.6	17,658	
殻処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ							単-102号
(上屋部)			0	0	0			
		t	0.5	64,370	32,185	0.5	32,185	
工事用道路工								
(百留第1樋管)			1		1,098,743			
		式	1		1,617,600	1	518,857	
工事用道路盛土								内-83号
			400		745,552			
		m3	400		745,552	0	0	
敷砂利	RC-40 敷厚 100ｍｍ							内-84号
			210		57,598			
		m2	210		57,598	0	0	
工事用道路撤去								内-85号
			420		288,830			
		m3	0		0	-420	-288,830	
工事用道路撤去								内-86号
			0		0			
		m3	420		783,392	420	783,392	
土のう積								内-87号
			0.5		6,763			
		m2	0.5		6,763	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度山国川管内保全工事　　（　1 回変更）　　(個別合意)	事業区分	河川維持・修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去							内-88号
			0		0			
		m2	14		24,295	14	24,295	
工事用道路工 (百留第2樋管)								
			1		969,154			
		式	1		2,118,634	1	1,149,480	
工事用道路盛土								内-89号
			400		46,892			
		m3	0		0	-400	-46,892	
工事用道路盛土								内-90号
			0		0			
		m3	500		946,640	500	946,640	
敷砂利	RC-40 敷厚 100ｍｍ							内-91号
			420		115,198			
		m2	420		115,198	0	0	
工事用道路撤去								内-92号
			430		800,301			
		m3	0		0	-430	-800,301	
工事用道路撤去								内-93号
			0		0			
		m3	550		1,025,738	550	1,025,738	
土のう積								内-94号
			0.5		6,763			
		m2	0.5		6,763	0	0	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去							内-95号
			0		0			
		m2	14		24,295	14	24,295	
水替工 (百留第1樋管)								
			1		239,984			
		式	1		659,891	1	419,907	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水							内-96号
			12		239,984			
		日	0		0	-12	-239,984	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水							内-97号
			0		0			
		日	89		659,891	89	659,891	

設計内訳書

工事名	令和７年度山国川管内保全工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川維持・修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水替工								
(百留第2樋管)			1		226,384			
		式	1		2,216,634	1	1,990,250	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水							内-98号
			11		226,384			
		日	0		0	-11	-226,384	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水							内-99号
			0		0			
		日	89		2,216,634	89	2,216,634	
付帯道路工								
			1		1,001,920			
		式	1		472,680	1	-529,240	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
			1		1,001,920			
		式	1		472,680	1	-529,240	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ							単-103号
			400	787.8	315,120			
		m2	600	787.8	472,680	200	157,560	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超							単-104号
			400	1,717	686,800			
		m2	0	1,717	0	-400	-686,800	
付属物設置工								
			1		1,422,275			
		式	1		669,270	1	-753,005	
側溝工								
			1		780,200			
		式	0		0	-1	-780,200	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	落蓋式側溝 車道用 300×300							単-105号
			50	15,604	780,200			
		m	0	15,604	0	-50	-780,200	
防止柵工								
			1		460,650			
		式	1		669,270	1	208,620	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込							単-106号
			50	9,213	460,650			
		m	0	9,213	0	-50	-460,650	

設計内訳書

工事名	令和７年度山国川管内保全工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川維持・修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込							内-100号
			0		0			
		m	76		669,270	76	669,270	
付属物設置工								
			1		181,425			
		式	0		0	-1	-181,425	
車止めﾎﾟｽﾄ	車止めﾎﾟｽﾄ径 101.6mm 車止めﾎﾟｽﾄ長さ 850mm							単-107号
			5	36,285	181,425			
		本	0	36,285	0	-5	-181,425	
応急処理工								
			1		968,742			
		式	1		980,409	1	11,667	
応急処理作業工								
			1		968,742			
		式	1		980,409	1	11,667	
応急作業								内-101号
			1		968,742			
		式	0		0	-1	-968,742	
応急作業								内-102号
			0		0			
		式	1		980,409	1	980,409	
構造物撤去工								
			1		969,759			
		式	1		1,629,336	1	659,577	
構造物取壊し工(馬場地区)								
			1		969,759			
		式	1		1,477,728	1	507,969	
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	無筋構造物							単-108号
			63	15,393	969,759			
		m3	96	15,393	1,477,728	33	507,969	
運搬処理工(馬場地区)								
			0		0			
		式	1		151,608	1	151,608	
殻運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ							内-103号
			0		0			
		t	2		22,868	2	22,868	

設計内訳書

工事名	令和７年度山国川管内保全工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川維持・修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ							単-109号
			0	0	0			
		t	2	64,370	128,740	2	128,740	
仮設工								
			1		11,624,909			
		式	1		13,371,334	1	1,746,425	
工事用道路工 (馬場地区)								
			1		10,555,950			
		式	1		10,692,252	1	136,302	
工事用道路盛土								内-104号
			1,800		2,802,174			
		m3	1,800		2,802,174	0	0	
敷砂利	RC-40 敷厚 100ｍｍ							内-105号
			540		148,113			
		m2	540		148,113	0	0	
工事用道路撤去								内-106号
			1,900		2,885,869			
		m3	1,900		2,885,869	0	0	
土のう	製作・設置							内-107号
			612		3,364,401			
		袋	612		3,364,401	0	0	
土のう	撤去							内-108号
			624		1,355,393			
		袋	0		0	-624	-1,355,393	
土のう	撤去							内-109号
			0		0			
		袋	774		1,491,695	774	1,491,695	
水替工 (馬場地区)								
			1		511,988			
		式	1		1,205,596	1	693,608	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水							内-110号
			32		511,988			
		日	0		0	-32	-511,988	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水							内-111号
			0		0			
		日	83		1,205,596	83	1,205,596	

設計内訳書

工事名	令和７年度山国川管内保全工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川維持・修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止工								
(馬場地区)			1		431,269			
		式	1		480,704	1	49,435	
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置・撤去							内-112号
			28		431,269			
		m	0		0	-28	-431,269	
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置・撤去							内-113号
			0		0			
		m	28		480,704	28	480,704	
交通管理工								
			1		125,702			
		式	1		992,782	1	867,080	
交通誘導警備員								内-114号
			10		125,702			
		人日	0		0	-10	-125,702	
交通誘導警備員								内-115号
			0		0			
		人日	79		992,782	79	992,782	
直接工事費								
			1		52,606,098			
		式	1		66,006,488	1	13,400,390	
共通仮設費								
			1		3,309,466			
		式	1		5,097,577	1	1,788,111	
共通仮設費								
			1		413,797			
		式	1		1,318,517	1	904,720	
運搬費								
			0		0			
		式	1		59,520	1	59,520	
仮設材運搬費								内-116号
			0		0			
		t	4.8		59,520	4.8	59,520	
役務費								
			1		51,494			
		式	1		51,494	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度山国川管内保全工事　　（　1 回変更）　　(個別合意)	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料								内-117号
			1		51,494			
		式	1		51,494	0	0	
技術管理費								
			1		362,303			
		式	1		585,303	1	223,000	
平板載荷試験	50ｋN以内							内-118号
百留第1･2樋管			2		362,303			
		箇所	2		362,303	0	0	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有試験	百留第1・第2樋管							内-119号
			0		0			
		式	1		223,000	1	223,000	
営繕費								
			0		0			
		式	1		622,200	1	622,200	
快適ﾄｲﾚ								内-120号
			0		0			
		式	1		622,200	1	622,200	
共通仮設費（率計上）								
			1		2,895,669			
		式	1		3,779,060	1	883,391	
純工事費								
			1		55,915,564			
		式	1		71,104,065	1	15,188,501	
現場管理費								
			1		14,090,296			
		式	1		18,679,893	1	4,589,597	
工事原価								
			1		70,005,860			
		式	1		89,783,958	1	19,778,098	
一般管理費等								
			1		10,464,140			
		式	1		13,556,042	1	3,091,902	
工事価格								
			1		80,470,000			
		式	1		103,340,000	1	22,870,000	

設計内訳書

工事名	令和７年度山国川管内保全工事　　（　1 回変更）　　(個別合意)	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額								
			1		8,047,000			
		式	1		10,334,000	1	2,287,000	
工事費計								
			1		88,517,000			
		式	1		113,674,000	1	25,157,000	

120/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	ｍ３	121 121	1,298 1,298	157,058 157,058	0	0	CB210110
合　計					144,423 0		-144,423	

0/20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	ｍ３	0 20	0 1,298	0 25,960	20	25,960	CB210110
合　計					0 25,960		25,960	
変更積算金額					0 23,871		23,871	円／m3

120/0m3当たり内訳書

整地

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		121	133.2	16,117			CB210610
		m３	121	133.2	16,117	0	0	
合　計					14,820			
					0		-14,820	

0/20m3当たり内訳書

整地

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m３	20	133.2	2,664	20	2,664	
合　計					0 2,664		2,664	
変更積算金額					0 2,449		2,449	円／m3

250/0m3当たり内訳書

路体(築堤)盛土

第　5号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満		205	5,406	1,108,230			CB210510
		m３	205	5,406	1,108,230	0	0	
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		45	841.2	37,854			CB210510
		m３	45	841.2	37,854	0	0	
合　計					1,053,883			
					0		-1,053,883	

0/520m3当たり内訳書

路体(築堤)盛土

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満		0	0	0			CB210510
		m３	226	5,406	1,221,756	226	1,221,756	
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0			CB210510
		m３	68	841.2	57,201	68	57,201	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		0	0	0			CB210510
		m３	228	235.1	53,602	228	53,602	
合　計					0			
					1,332,559		1,332,559	
変更積算金額					0			
					1,225,356		1,225,356	円／m3

400/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	 m３	400 400	2,348 2,348	939,200 939,200	 0	 0	CB210110
合　計					863,643 0		 -863,643	

400/0m3当たり内訳書

整地

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		400	133.2	53,280			CB210610
		m３	400	133.2	53,280	0	0	
合　計					48,993			
					0		-48,993	

160/0m3当たり内訳書

床掘り

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		164	255.3	41,869			CB210030
		m３	164	255.3	41,869	0	0	
合　計					38,500			
					0		-38,500	

0/90m3当たり内訳書

床掘り

第　10号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	91	255.3	23,232	91	23,232	
合　計					0 23,232		23,232	
変更積算金額					0 21,362		21,362	円／m3

0/10m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　11号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210100
		m３	11	1,773	19,503	11	19,503	
合　計					0 19,503		19,503	
変更積算金額					0 17,933		17,933	円／m3

10/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		9	2,860	25,740			CB210410
		m３	9	2,860	25,740	0	0	
合　計					23,669			
					0		-23,669	

0/10m3当たり内訳書

埋戻し

第　13号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m３	7	2,860	20,020	7	20,020	
合　計					0 20,020		20,020	
変更積算金額					0 18,409		18,409	円／m3

0/10m3当たり内訳書

埋戻し

第　14号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m３	14	1,826	25,564	14	25,564	
合　計					0			
					25,564		25,564	
変更積算金額					0			
					23,507		23,507	円／m3

65/0m3当たり内訳書

埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　15号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		65	29,820	1,938,300			CB240010
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生							
	延長無し 全ての費用	m３	65	29,820	1,938,300	0	0	
合　計					1,782,367			
					0		-1,782,367	

0/27m3当たり内訳書

埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　16号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	0 27	0 29,820	0 805,140	 27	 805,140	CB240010
合　計					0 805,140		 805,140	
変更積算金額					0 740,367		 740,367	 円／m3

41/0m2当たり内訳書

基面整正

第　17号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			41	404	16,564			CB210080
		m２	41	404	16,564	0	0	
合　計					15,231			
					0		-15,231	

150/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　18号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	ｍ３	154 154	1,298 1,298	199,892 199,892	0	0	CB210110
合　計					183,811 0		-183,811	

0/10m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　19号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m３	11	240.8	2,648	11	2,648	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 6.5km以下		0	0	0			CB210110
		m３	11	1,583	17,413	11	17,413	
合　計					0 20,061		20,061	
変更積算金額					0 18,447		18,447	円／m3

150/0m3当たり内訳書

整地

第　20号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		154	133.2	20,512			CB210610
		m３	154	133.2	20,512	0	0	
合　計					18,861			
					0		-18,861	

0/10m3当たり内訳書

整地

第　21号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m３	11	133.2	1,465	11	1,465	
合　計					0 1,465		1,465	
変更積算金額					0 1,347		1,347	円／m3

194/0m2当たり内訳書

大型ﾌﾞﾛｯｸ積

第　22号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	2,000kg/個以下 有り		194	5,956	1,155,464			CB226230
		m２	194	5,956	1,155,464	0	0	
大型ブロック（材料費）			194	29,700	5,761,800			CB226231
		m２	194	29,700	5,761,800	0	0	
鉄筋コンクリート用棒鋼(材料費)	SD345 D13 ロス率+0.03を含む		0.4	101,000	40,400			WYB00004
		t	0.4	101,000	40,400	0	0	単－ 110号
瀝青繊維質目地板(材料費)	ロス率+0.11を含む		24	1,250	30,000			WYB00005
		m2	24	1,250	30,000	0	0	単－ 111号
逆流防止弁(材料費)	VPφ75用		30	2,130	63,900			
		個	30	2,130	63,900	0	0	
合　計					6,484,280			
					0		-6,484,280	

0/184m2当たり内訳書

大型ﾌﾞﾛｯｸ積

第　23号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	2,000kg/個以下 有り		0	0	0			CB226230
		m２	184	5,956	1,095,904	184	1,095,904	
大型ブロック（材料費）			0	0	0			CB226231
		m２	184	29,700	5,464,800	184	5,464,800	
鉄筋コンクリート用棒鋼(材料費)	SD345 D13 ロス率+0.03を含む		0	0	0			WYB00011
		t	0.38	101,000	38,380	0.38	38,380	単－ 112号
瀝青繊維質目地板(材料費)	ロス率+0.11を含む		0	0	0			WYB00012
		m2	27	1,250	33,750	27	33,750	単－ 113号
逆流防止弁(材料費)	VPφ75用		0	0	0			
		個	29	2,130	61,770	29	61,770	
合　計					0 6,694,604		6,694,604	
変更積算金額					0 6,156,036		6,156,036	円／m2

0/34m当たり内訳書

足場

第　24号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去	ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場		0	0	0			WYB00045
		m	34	10,650	362,100	34	362,100	単ー 114号
合　計					0 362,100		362,100	
変更積算金額					0 332,965		332,965	円／m

0/553m2当たり内訳書

防草ｼｰﾄ

第　25号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件2 平面部(1：2.0超)		0	0	0			
		m２	74	864.56	63,977	74	63,977	
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件2 法面部(1：2.0以下)		0	0	0			
		m２	479	1,030.2	493,465	479	493,465	
防草シート(材料費)	2層構造 厚4mm(ｼｰﾄﾛｽ率×1.05)		0	0	0			
		m２	581	755	438,655	581	438,655	
合　計					0			
					996,097		996,097	
変更積算金額					0			
					915,950		915,950	円／m2

30m3当たり内訳書

床掘り

第　26号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		34	2,064	70,176			CB210030
		m３	34	2,064	70,176	0	0	
合　計					64,530			
					64,530		0	

20m3当たり内訳書

埋戻し

第　27号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		23	3,519	80,937			CB210410
		m３	23	3,519	80,937	0	0	
合　計					74,425			
					74,425		0	

0/50m2当たり内訳書

法面整形(盛土部)

第　28号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		0	0	0			CB220010
		m２	54	432.1	23,333	54	23,333	
合　計					0 23,333		23,333	
変更積算金額					0 21,455		21,455	円／m2

10/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　29号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		8	3,293	26,344			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	m３	8	3,293	26,344	0	0	
合　計					24,224			
					0		-24,224	

0/60m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　30号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 小規模(標準)		0	0	0			CB210020
		m３	26	1,073	27,898	26	27,898	
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	m３	60	3,293	197,580	60	197,580	
合　計					0			
					225,478		225,478	
変更積算金額					0			
					207,332		207,332	円／m3

10/0m3当たり内訳書

整地

第　31号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		8	133.2	1,065			CB210610
		m３	8	133.2	1,065	0	0	
合　計					979			
					0		-979	

0/30m3当たり内訳書

整地

第　32号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m３	34	133.2	4,528	34	4,528	
合　計					0 4,528		4,528	
変更積算金額					0 4,162		4,162	円／m3

30m3当たり内訳書

床掘り

第　33号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		30	2,064	61,920			CB210030
		m３	30	2,064	61,920	0	0	
合　計					56,938			
					56,938		0	

20m3当たり内訳書

埋戻し

第　34号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		21	3,519	73,899			CB210410
		m３	21	3,519	73,899	0	0	
合　計					67,953			
					67,953		0	

0/40m2当たり内訳書

法面整形(盛土部)

第　35号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	m２	0 42	0 432.1	0 18,148	42	18,148	CB220010
合　計					0 18,148		18,148	
変更積算金額					0 16,687		16,687	円／m2

10/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　36号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		6	3,293	19,758			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	m３	6	3,293	19,758	0	0	
合　計					18,168			
					0		-18,168	

0/50m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　37号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 小規模(標準)		0	0	0			CB210020
		m３	24	1,073	25,752	24	25,752	
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	m３	54	3,293	177,822	54	177,822	
合　計					0			
					203,574		203,574	
変更積算金額					0			
					187,191		187,191	円／m3

10/0m3当たり内訳書

整地

第　38号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		6	133.2	799			CB210610
		m３	6	133.2	799	0	0	
合　計					734 0		-734	

0/30m3当たり内訳書

整地

第　39号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m３	30	133.2	3,996	30	3,996	
合　計					0 3,996		3,996	
変更積算金額					0 3,670		3,670	円／m3

4m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　40号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m３	0.4 0.4	38,110 38,110	15,244 15,244	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0.6 0.6	4,450 4,450	2,670 2,670	0	0	CB240210
合　計					16,472 16,472		0	

30箇所当たり内訳書

函渠接続

第　41号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チッピング（厚２ｃｍ以下）			2	7,488	14,976			CB434210
		ｍ２	2	7,488	14,976	0	0	
アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡幅）			30	1,030	30,900			CB434220
		本	30	1,030	30,900	0	0	
コンクリートアンカー用樹脂カプセル(材料費)	削孔Φ16×110㎜用		30	401	12,030			
		本	30	401	12,030	0	0	
コンクリート接着剤	打継用		2	3,300	6,600			
		ｋｇ	2	3,300	6,600	0	0	
合　計					59,316			
					59,316		0	

19m2当たり内訳書

型枠

第　42号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		19	8,773	166,687			CB240210
		m 2	19	8,773	166,687	0	0	
合　計					153,277			
					153,277		0	

4/0掛m2当たり内訳書

足場

第　43号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		4	4,892	19,568			WB252110
		掛ｍ２	4	4,892	19,568	0	0	単－ 117号
合　計					17,993 0		-17,993	

0/49掛m2当たり内訳書

足場

第　44号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 不要 標準		0	0	0			WB252110
		掛ｍ２	49	4,142	202,958	49	202,958	単－ 118号
合　計					0 202,958		202,958	
変更積算金額					0 186,622		186,622	円／掛m2

2空m3当たり内訳書

支保

第　45号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		2	4,665	9,330			WB252210
		空ｍ３	2	4,665	9,330	0	0	単－ 119号
合　計					8,579 8,579		0	

4m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　46号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		0.4	38,110	15,244			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生							
	全ての費用	m３	0.4	38,110	15,244	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		0.6	4,450	2,670			CB240210
		m２	0.6	4,450	2,670	0	0	
合　計					16,472			
					16,472		0	

30箇所当たり内訳書

函渠接続

第　47号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チッピング（厚２ｃｍ以下）			2	7,488	14,976			CB434210
		ｍ２	2	7,488	14,976	0	0	
アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡幅）			30	1,030	30,900			CB434220
		本	30	1,030	30,900	0	0	
コンクリートアンカー用樹脂カプセル(材料費)	削孔Φ16×110㎜用		30	401	12,030			
		本	30	401	12,030	0	0	
コンクリート接着剤	打継用		2	3,300	6,600			
		ｋｇ	2	3,300	6,600	0	0	
合　計					59,316			
					59,316		0	

19m2当たり内訳書

型枠

第　48号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		19	8,773	166,687			CB240210
		m 2	19	8,773	166,687	0	0	
合　計					153,277			
					153,277		0	

4/0掛m2当たり内訳書

足場

第　49号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		4	4,892	19,568			WB252110
		掛ｍ２	4	4,892	19,568	0	0	単－ 117号
合　計					17,993 0		-17,993	

0/40掛m2当たり内訳書

足場

第　50号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 不要 標準		0	0	0			WB252110
		掛ｍ２	40	4,142	165,680	40	165,680	単－ 118号
合　計					0 165,680		165,680	
変更積算金額					0 152,344		152,344	円／掛m2

2空m3当たり内訳書

支保

第　51号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		2	4,665	9,330			WB252210
		空ｍ３	2	4,665	9,330	0	0	単－ 119号
合　計					8,579 8,579		0	

3m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　52号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	 m３	0.3 0.3	38,110 38,110	11,433 11,433	 0	 0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	 m２	0.3 0.3	4,450 4,450	1,335 1,335	 0	 0	CB240210
合　計					11,740 11,740		 0	

17箇所当たり内訳書

函渠接続

第　53号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チッピング（厚２ｃｍ以下）			1	7,488	7,488			CB434210
		ｍ２	1	7,488	7,488	0	0	
アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡幅）			17	1,030	17,510			CB434220
		本	17	1,030	17,510	0	0	
コンクリートアンカー用樹脂カプセル(材料費)	削孔Φ16×110㎜用		17	401	6,817			
		本	17	401	6,817	0	0	
コンクリート接着剤	打継用		1	3,300	3,300			
		ｋｇ	1	3,300	3,300	0	0	
合　計					32,290			
					32,290		0	

9m2当たり内訳書

型枠

第　54号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		9	8,773	78,957			CB240210
		m 2	9	8,773	78,957	0	0	
合　計					72,605			
					72,605		0	

2m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　55号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		0.2	38,110	7,622			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生							
	全ての費用	m３	0.2	38,110	7,622	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		0.2	4,450	890			CB240210
		m２	0.2	4,450	890	0	0	
合　計					7,827			
					7,827		0	

24箇所当たり内訳書

函渠接続

第　56号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チッピング（厚２ｃｍ以下）			1	7,488	7,488			CB434210
		ｍ２	1	7,488	7,488	0	0	
アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡幅）			24	1,030	24,720			CB434220
		本	24	1,030	24,720	0	0	
コンクリートアンカー用樹脂カプセル(材料費)	削孔Φ16×110㎜用		24	401	9,624			
		本	24	401	9,624	0	0	
コンクリート接着剤	打継用		1	3,300	3,300			
		ｋｇ	1	3,300	3,300	0	0	
合　計					41,501			
					41,501		0	

6m2当たり内訳書

型枠

第　57号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		6	8,773	52,638			CB240210
		m 2	6	8,773	52,638	0	0	
合　計					48,403			
					48,403		0	

一式当たり内訳書

ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ撤去・設置外

第　58号内訳書　　（百留第1･2樋管）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フラップゲート設置・撤去	機械設備設置・撤去費		1		13,410,000			
		式	1		13,410,000	0	0	
合　計					12,331,193			
					12,331,193		0	

5/0m2当たり内訳書

平張ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　59号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		5	1,515	7,575			CB221110
		m２	5	1,515	7,575	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.8	32,570	26,056			CB240010
		m３	0.8	32,570	26,056	0	0	
顔料(材料費)	黒色		5	650	3,250			
		ｋｇ	5	650	3,250	0	0	
コンクリート顔料	投入・洗浄		0.8	5,000	4,000			
		m３	0.8	5,000	4,000	0	0	
合　計					37,592			
					0		-37,592	

0/5m2当たり内訳書

平張ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　60号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m２	5	1,515	7,575	5	7,575	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m３	0.8	32,570	26,056	0.8	26,056	
顔料(材料費)	黒色		0	0	0			
		ｋｇ	5	650	3,250	5	3,250	
コンクリート顔料	投入・洗浄		0	0	0			
		m３	0.8	5,000	4,000	0.8	4,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ洗い出し仕上げ			0	0	0			WYB00021
		m２	5	4,980	24,900	5	24,900	単ー 123号
合　計					0 65,781		65,781	
変更積算金額					0 60,488		60,488	円／m2

0/14m2当たり内訳書

張ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　61号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	2	39,590	79,180	2	79,180	
顔料(材料費)	黒色		0	0	0			
		ｋｇ	14	650	9,100	14	9,100	
コンクリート顔料	投入・洗浄		0	0	0			
		ｍ３	2	5,000	10,000	2	10,000	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		ｍ２	0.9	9,320	8,388	0.9	8,388	
接着剤塗布			0	0	0			WYB00003
		ｍ２	1	7,222	7,222	1	7,222	単－ 124号
チッピング（厚２ｃｍ以下）			0	0	0			CB434210
		ｍ２	0.9	8,228	7,405	0.9	7,405	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		ｍ	16	691.9	11,070	16	11,070	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)		0	0	0			CB210100
		ｍ３	2	2,777	5,554	2	5,554	
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	2	1,677	3,354	2	3,354	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		ｍ３	2	137.1	274	2	274	
合　計					0 141,547		141,547	
変更積算金額					0 130,158		130,158	円／m2

6/0m2当たり内訳書

平張ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　62号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		6	1,515	9,090			CB221110
		m２	6	1,515	9,090	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.9	32,570	29,313			CB240010
		m３	0.9	32,570	29,313	0	0	
顔料(材料費)	黒色		6	650	3,900			
		ｋｇ	6	650	3,900	0	0	
コンクリート顔料	投入・洗浄		0.9	5,000	4,500			
		m３	0.9	5,000	4,500	0	0	
合　計					43,037			
					0		-43,037	

0/6m2当たり内訳書

平張ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　63号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m２	6	1,515	9,090	6	9,090	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m３	0.9	32,570	29,313	0.9	29,313	
顔料(材料費)	黒色		0	0	0			
		ｋｇ	6	650	3,900	6	3,900	
コンクリート顔料	投入・洗浄		0	0	0			
		m３	0.9	5,000	4,500	0.9	4,500	
ｺﾝｸﾘｰﾄ洗い出し仕上げ			0	0	0			WYB00034
		m２	6	4,980	29,880	6	29,880	単－ 129号
合　計					0 76,683		76,683	
変更積算金額					0 70,512		70,512	円／m2

0/11m2当たり内訳書

張ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　64号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	1	39,590	39,590	1	39,590	
顔料(材料費)	黒色		0	0	0			
		ｋｇ	10	650	6,500	10	6,500	
コンクリート顔料	投入・洗浄		0	0	0			
		ｍ３	1	5,000	5,000	1	5,000	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		ｍ２	0.9	9,320	8,388	0.9	8,388	
接着剤塗布			0	0	0			WYB00003
		ｍ２	1	7,222	7,222	1	7,222	単ー 124号
チッピング（厚２ｃｍ以下）			0	0	0			CB434210
		ｍ２	2	8,228	16,456	2	16,456	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		ｍ	18	691.9	12,454	18	12,454	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)		0	0	0			CB210100
		ｍ３	1	2,777	2,777	1	2,777	
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	1,677	1,677	1	1,677	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		ｍ３	1	137.1	137	1	137	
合　計					0 100,201		100,201	
変更積算金額					0 92,139		92,139	円／m2

7m当たり内訳書

舗装版切断

第　65号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		7	1,208	8,456			CB430510
		m	7	1,208	8,456	0	0	
合　計					7,775			
					7,775		0	

0/0.7m当たり内訳書

舗装版切断

第　66号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	30cmを超え40cm未満		0	0	0			WYB00123
		m	0.7	31,920	22,344	0.7	22,344	単ー 130号
合　計					0 22,344		22,344	
変更積算金額					0 20,544		20,544	円／m

0/0.1m3当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

第　67号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 一部取壊し		0	0	0			WYB00052
		箇所	1	206,400	206,400	1	206,400	単ー 136号
合　計					0 206,400		206,400	
変更積算金額					0 189,794		189,794	円／m3

0/0.1m3当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

第　68号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 一部取壊し		0	0	0			WYB00121
		箇所	1	45,480	45,480	1	45,480	単ー 137号
合　計					0 45,480		45,480	
変更積算金額					0 41,820		41,820	円／m3

0/150掛m2当たり内訳書

足場

第　69号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	くさび緊結式足場 安全ネット必要	掛ｍ２	0 150	0 5,772	0 865,800	150	865,800	WYB00039 単ー 144号
防炎シート	白色 清掃 処分費含む	ｍ２	0 150	0 600	0 90,000	150	90,000	
合　計					0 955,800		955,800	
変更積算金額					0 878,900		878,900	円／掛m2

7m当たり内訳書

舗装版切断

第　70号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		7	1,208	8,456			CB430510
		m	7	1,208	8,456	0	0	
合　計					7,775			
					7,775		0	

0/0.7m当たり内訳書

舗装版切断

第　71号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	30cmを超え40cm未満		0	0	0			WYB00123
		m	0.7	31,920	22,344	0.7	22,344	単ー 130号
合　計					0 22,344		22,344	
変更積算金額					0 20,544		20,544	円／m

0/0.1m3当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

第　72号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 一部取壊し		0	0	0			WYB00052
		箇所	1	206,400	206,400	1	206,400	単ー 136号
合　計					0 206,400		206,400	
変更積算金額					0 189,794		189,794	円／m3

0/0.1m3当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

第　73号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 一部取壊し		0	0	0			WYB00121
		箇所	1	45,480	45,480	1	45,480	単ー 137号
合　計					0 45,480		45,480	
変更積算金額					0 41,820		41,820	円／m3

0/150掛m2当たり内訳書

足場

第　74号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	くさび緊結式足場 安全ネット必要	掛ｍ２	0 150	0 5,772	0 865,800	150	865,800	WYB00039 単ー 144号
防炎シート	白色 清掃 処分費含む	ｍ２	0 150	0 600	0 90,000	150	90,000	
合　計					0 955,800		955,800	
変更積算金額					0 878,900		878,900	円／掛m2

0/0.4t当たり内訳書

殻運搬

第　75号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃プラスチック運搬	遮水ｼｰﾄ		0	0	0			WYB00030
		回	2	22,550	45,100	2	45,100	単ー 146号
合　計					0 45,100		45,100	
変更積算金額					0 41,471		41,471	円／t

0/0.8t当たり内訳書

殻運搬

第　76号内訳書　　（上屋部）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木くず運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t車 L=9.0km以下		0	0	0			WYB00053
		回	2	22,550	45,100	2	45,100	単ー 147号
木くず運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t車 L=9.0km以下		0	0	0			WYB00057
		回	1	36,540	36,540	1	36,540	単ー 148号
合　計					0 81,640		81,640	
変更積算金額					0 75,071		75,071	円／t

0/0.6t当たり内訳書

殻運搬

第　77号内訳書　　（上屋部）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コロニアル運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=65.3km		0	0	0			WYB00061
		回	1	61,590	61,590	1	61,590	単ー 149号
合　計					0 61,590		61,590	
変更積算金額					0 56,634		56,634	円／t

0/0.5t当たり内訳書

殻運搬

第　78号内訳書　　（上屋部）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃プラスチック運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=9.0km以下		0	0	0			WYB00063
		回	1	22,550	22,550	1	22,550	単ー 150号
合　計					0 22,550		22,550	
変更積算金額					0 20,735		20,735	円／t

0/0.4t当たり内訳書

殻運搬

第　79号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃プラスチック運搬	遮水ｼｰﾄ		0	0	0			WYB00030
		回	2	22,550	45,100	2	45,100	単ー 146号
合　計					0 45,100		45,100	
変更積算金額					0 41,471		41,471	円／t

0/0.8t当たり内訳書

殻運搬

第　80号内訳書　　（上屋部）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木くず運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t車 L=9.0km以下		0	0	0			WYB00053
		回	2	22,550	45,100	2	45,100	単ー 147号
木くず運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t車 L=9.0km以下		0	0	0			WYB00057
		回	1	36,540	36,540	1	36,540	単ー 148号
合　計					0 81,640		81,640	
変更積算金額					0 75,071		75,071	円／t

0/0.6t当たり内訳書

殻運搬

第　81号内訳書　　（上屋部）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コロニアル運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=65.3km		0	0	0			WYB00061
		回	1	61,590	61,590	1	61,590	単ー 149号
合　計					0 61,590		61,590	
変更積算金額					0 56,634		56,634	円／t

0/0.5t当たり内訳書

殻運搬

第　82号内訳書　　（上屋部）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃プラスチック運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=9.0km以下		0	0	0			WYB00063
		回	1	22,550	22,550	1	22,550	単ー 150号
合　計					0 22,550		22,550	
変更積算金額					0 20,735		20,735	円／t

400m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第　83号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		397	240.8	95,597			CB210020
		m３	397	240.8	95,597	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		397	1,669	662,593			CB210110
		m３	397	1,669	662,593	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		396	132.8	52,588			CB210610
		m３	396	132.8	52,588	0	0	
合　計					745,552			
					745,552		0	

210m2当たり内訳書

敷砂利

第　84号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		21	132.8	2,788			CB210610
		m３	21	132.8	2,788	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		21	2,850	59,850			
		m３	21	2,850	59,850	0	0	
合　計					57,598			
					57,598		0	

420/0m3当たり内訳書

工事用道路撤去

第　85号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		417	240.8	100,413			CB210020
		m３	417	240.8	100,413	0	0	
◆百留第2樋管 工事用道路へ運搬								
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		384	401.6	154,214			CB210110
		m３	384	401.6	154,214	0	0	
◆三光下秣土捨場へ運搬								
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		33	1,669	55,077			CB210110
		m３	33	1,669	55,077	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		33	133.2	4,395			CB210610
		m３	33	133.2	4,395	0	0	
合　計					288,830			
					0		-288,830	

0/420m3当たり内訳書

工事用道路撤去

第　86号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m３	417	240.8	100,413	417	100,413	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下							
		m３	417	1,669	695,973	417	695,973	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m３	417	133.2	55,544	417	55,544	
合　計					0			
					851,930		851,930	
変更積算金額					0			
					783,392		783,392	円／m3

0.5m2当たり内訳書

土のう積

第　87号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう積工	小口並べ 仕拵･積立･撤去		0.5	14,710	7,355			WB252620
		m２	0.5	14,710	7,355	0	0	単－ 160号
合　計					6,763			
					6,763		0	

0/14m2当たり内訳書

敷鉄板

第　88号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		0	0	0			WB253610
		m２	14	404.6	5,664	14	5,664	単－ 161号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 143日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	3	6,919	20,757	3	20,757	単－ 162号
合　計					0 26,421		26,421	
変更積算金額					0 24,295		24,295	円／m2

400/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第　89号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		384	132.8	50,995			CB210610
		m３	384	132.8	50,995	0	0	
合　計					46,892 0		-46,892	

0/500m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第　90号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m３	504	240.8	121,363	504	121,363	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下							
		m３	504	1,669	841,176	504	841,176	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)		0	0	0			CB210610
	無し							
		m３	504	132.8	66,931	504	66,931	
合　計					0			
					1,029,470		1,029,470	
変更積算金額					0			
					946,640		946,640	円／m3

420m2当たり内訳書

敷砂利

第　91号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		42	132.8	5,577			CB210610
		m３	42	132.8	5,577	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		42	2,850	119,700			
		m３	42	2,850	119,700	0	0	
合　計					115,198			
					115,198		0	

430/0m3当たり内訳書

工事用道路撤去

第　92号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		426	240.8	102,580			CB210020
		m３	426	240.8	102,580	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		426	1,669	710,994			CB210110
		m３	426	1,669	710,994	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		426	133.2	56,743			CB210610
		m３	426	133.2	56,743	0	0	
合　計					800,301			
					0		-800,301	

0/550m3当たり内訳書

工事用道路撤去

第　93号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m３	546	240.8	131,476	546	131,476	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下							
		m３	546	1,669	911,274	546	911,274	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m３	546	133.2	72,727	546	72,727	
合　計					0			
					1,115,477		1,115,477	
変更積算金額					0			
					1,025,738		1,025,738	円／m3

0.5m2当たり内訳書

土のう積

第　94号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう積工	小口並べ 仕拵･積立･撤去		0.5	14,710	7,355			WB252620
		m２	0.5	14,710	7,355	0	0	単－ 160号
合　計					6,763			
					6,763		0	

0/14m2当たり内訳書

敷鉄板

第　95号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		0	0	0			WB253610
		m２	14	404.6	5,664	14	5,664	単－ 161号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 143日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	3	6,919	20,757	3	20,757	単－ 162号
合　計					0 26,421		26,421	
変更積算金額					0 24,295		24,295	円／m2

12/0日当たり内訳書

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

第　96号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	83,500	83,500			WB252320
		箇所	1	83,500	83,500	0	0	単－ 163号
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水		12	14,790	177,480			WB252310
		日	12	14,790	177,480	0	0	単－ 164号
合　計					239,984			
					0		-239,984	

0/89日当たり内訳書

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

第　97号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	83,500	83,500	1	83,500	単－ 165号
ポンプ運転	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m 作業時排水		0	0	0			WYB00015
		日	89	7,125	634,125	89	634,125	単－ 166号
合　計					0 717,625		717,625	
変更積算金額					0 659,891		659,891	円／日

11/0日当たり内訳書

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

第　98号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	83,500	83,500			WB252320
		箇所	1	83,500	83,500	0	0	単－ 163号
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水		11	14,790	162,690			WB252310
		日	11	14,790	162,690	0	0	単－ 164号
合　計					226,384			
					0		-226,384	

0/89日当たり内訳書

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

第　99号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	83,500	83,500	1	83,500	単－ 165号
ポンプ運転	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m 常時排水		0	0	0			WYB00042
		日	89	24,570	2,186,730	89	2,186,730	単－ 167号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	16	659.4	10,550	16	10,550	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0			CB430310
		ｍ２	4	205.8	823	4	823	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		0	0	0			CB210100
		ｍ３	0.5	1,218	609	0.5	609	
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.2km以下	ｍ３	0.5	823.3	411	0.5	411	
仮舗装	0.3t未満 常温合材		0	0	0			WYB00044
		箇所	1	114,300	114,300	1	114,300	単－ 168号
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)		0	0	0			CB227010
	無し 3.5km以下 全ての費用	ｍ３	0.2	2,527	505	0.2	505	
処分費（ｍ３）			0	0	0			WB020051
		ｍ３	0.2	4,700	940	0.2	940	単－ 169号
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		0	0	0			CB410030
		ｍ２	2	856.8	1,713	2	1,713	
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（２０）		0	0	0			CB410261
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	4	2,621	10,484	4	10,484	
合　計					0 2,410,565		2,410,565	

0/89日当たり内訳書

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

第　99号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0 2,216,634		2,216,634	円／日

0/76m当たり内訳書

転落(横断)防止柵

第　100号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無		0	0	0			WB810760
		m	76	7,372	560,272	76	560,272	単－ 172号
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下		0	0	0			CB224430
		孔	26	6,447	167,622	26	167,622	
合　計					0 727,894		727,894	
変更積算金額					0 669,270		669,270	円／m

一式当たり内訳書

応急作業

第　101号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	3 3	30,090 30,090	90,270 90,270	0	0	
特殊作業員		人	3 3	24,378 24,378	73,134 73,134	0	0	
普通作業員		人	5 5	20,196 20,196	100,980 100,980	0	0	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	10 10	6,249 6,249	62,490 62,490	0	0	単－ 173号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	10 10	7,162 7,162	71,620 71,620	0	0	単－ 174号
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	10 10	7,501 7,501	75,010 75,010	0	0	単－ 175号
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	時間	10 10	8,599 8,599	85,990 85,990	0	0	単－ 176号
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　揚程５ｍ　荷重３．２ｔ	時間	10 10	15,100 15,100	151,000 151,000	0	0	単－ 177号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	5 5	45,200 45,200	226,000 226,000	0	0	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	5 5	23,400 23,400	117,000 117,000	0	0	
合　計					968,742 0		-968,742	

一式当たり内訳書

応急作業

第　102号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
◆労務費								
特殊作業員		人	0 8	0 24,378	0 195,024	8	195,024	
普通作業員		人	0 5	0 20,196	0 100,980	5	100,980	
運転手（特殊）		人	0 3	0 27,540	0 82,620	3	82,620	
◆機械運転費								
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	0 14	0 6,249	0 87,486	14	87,486	単－ 178号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	0 14	0 7,162	0 100,268	14	100,268	単－ 179号
◆機械賃料								
バックホウフェラーバンチャー	林業用	台･日	0 1	0 56,000	0 56,000	1	56,000	
チェンソー	エンジン式 規格300㎜～400㎜ 刃付き	台･日	0 10	0 2,000	0 20,000	10	20,000	
エンジンブロワ		台･日	0 3	0 5,100	0 15,300	3	15,300	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	13t吊 長期割引無	台･日	0 1	0 48,000	0 48,000	1	48,000	

一式当たり内訳書

応急作業

第　102号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高所作業車	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ(ﾊﾞｹｯﾄ、ﾌﾞｰﾑ型 13～14m 長期割引無		0	0	0			
		台･日	2	20,200	40,400	2	40,400	
◆材料費･その他								
処分費	木くず		0	0	0			
		t	6	13,500	81,000	6	81,000	
軽油			0	0	0			
		L	79	151	11,929	79	11,929	
交通規制材			0		0			
		式	1		227,175	1	227,175	
合　計					0			
					1,066,182		1,066,182	
変更積算金額					0			
					980,409		980,409	円／式

0/2t当たり内訳書

殻運搬

第　103号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃プラスチック運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 4t積 吊能力2.9t L=22.5km		0	0	0			WYB00087
		回	1	24,870	24,870	1	24,870	単ー 181号
合　計					0 24,870		24,870	
変更積算金額					0 22,868		22,868	円／t

1,800m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第　104号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,823	240.8	438,978			CB210020
		m３	1,823	240.8	438,978	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		1,823	1,298	2,366,254			CB210110
		m３	1,823	1,298	2,366,254	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		1,823	132.8	242,094			CB210610
		m３	1,823	132.8	242,094	0	0	
合　計					2,802,174			
					2,802,174		0	

540m2当たり内訳書

敷砂利

第　105号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		54	132.8	7,171			CB210610
		m３	54	132.8	7,171	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		54	2,850	153,900			
		m３	54	2,850	153,900	0	0	
合　計					148,113			
					148,113		0	

1,900m3当たり内訳書

工事用道路撤去

第　106号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,877	240.8	451,981			CB210020
		m３	1,877	240.8	451,981	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		1,877	1,298	2,436,346			CB210110
		m３	1,877	1,298	2,436,346	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		1,877	133.2	250,016			CB210610
		m３	1,877	133.2	250,016	0	0	
合　計					2,885,869			
					2,885,869		0	

612袋当たり内訳書

土のう

第　107号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		510	240.8	122,808			CB210020
		m３	510	240.8	122,808	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		510	1,298	661,980			CB210110
		m３	510	1,298	661,980	0	0	
大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		612	4,696	2,873,952			WB252730
		袋	612	4,696	2,873,952	0	0	単ー 182号
合　計					3,364,401			
					3,364,401		0	

624/0袋当たり内訳書

土のう

第　108号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		624	968.8	604,531			WB252730
		袋	624	968.8	604,531	0	0	単ー 183号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		520	240.8	125,216			CB210020
		m３	520	240.8	125,216	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		520	1,298	674,960			CB210110
		m３	520	1,298	674,960	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		520	133.2	69,264			CB210610
		m３	520	133.2	69,264	0	0	
合　計					1,355,393			
					0		-1,355,393	

0/774袋当たり内訳書

土のう

第　109号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	774	968.8	749,851	774	749,851	単－ 184号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m３	645	240.8	155,316	645	155,316	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		0	0	0			CB210110
		m３	501	1,298	650,298	501	650,298	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m３	501	133.2	66,733	501	66,733	
合　計					0 1,622,198		1,622,198	
変更積算金額					0 1,491,695		1,491,695	円／袋

32/0日当たり内訳書

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

第　110号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	83,500	83,500			WB252320
		箇所	1	83,500	83,500	0	0	単－ 163号
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水		32	14,790	473,280			WB252310
		日	32	14,790	473,280	0	0	単－ 164号
合　計					511,988			
					0		-511,988	

0/83日当たり内訳書

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

第　111号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	83,500	83,500	1	83,500	単ー 165号
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水		0	0	0			WB252310
		日	83	14,790	1,227,570	83	1,227,570	単ー 185号
合　計					0 1,311,070		1,311,070	
変更積算金額					0 1,205,596		1,205,596	円／日

28/0m当たり内訳書

汚濁防止ﾌｪﾝｽ

第　112号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去		28	16,750	469,000			WB253010
		m	28	16,750	469,000	0	0	単ー 186号
合　計					431,269 0		-431,269	

0/28m当たり内訳書

汚濁防止ﾌｪﾝｽ

第　113号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去		0	0	0			WB253010
		m	28	18,670	522,760	28	522,760	単ー 187号
合　計					0 522,760		522,760	
変更積算金額					0 480,704		480,704	円／m

10/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　114号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			10	13,670	136,700			WB010212
		人日	10	13,670	136,700	0	0	単－ 188号
合　計					125,702 0		-125,702	

0/79人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　115号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	0.8	16,730	13,384	0.8	13,384	単－ 189号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	78	13,670	1,066,260	78	1,066,260	単－ 190号
合　計					0 1,079,644		1,079,644	
変更積算金額					0 992,782		992,782	円／人日

0/4.8t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　116号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 53.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 9.6	0 4,700	0 45,120	9.6	45,120	WB010020 単ー 191号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	0 4.8	0 3,000	0 14,400	4.8	14,400	WB010030 単ー 192号
合　計					0 59,520		59,520	
変更積算金額					0 59,520		59,520	円／t

一式当たり内訳書

借地料

第　117号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料（一式入力）	56千円		1		56,000			WB010220
		式	1		56,000	0	0	単－ 193号
合　計					51,494 51,494		0	

2箇所当たり内訳書

平板載荷試験
第　118号内訳書　　百留第1･2樋管

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内		2	197,000	394,000			
		箇所	2	197,000	394,000	0	0	
合　計					362,303			
					362,303		0	

一式当たり内訳書

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有試験

第　119号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスベスト含有試験	百留第1・第2樋管		0		0			
		式	1		223,000	1	223,000	
合　計					0 223,000		223,000	
変更積算金額					0 223,000		223,000	円／式

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　120号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	男女各１基		0	0	0			
		基･月	6.1	102,000	622,200	6.1	622,200	
合　計					0 622,200		622,200	
変更積算金額					0 622,200		622,200	円／式

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	305.1 305.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	331.8 331.8	331.8 331.8	CB210100
計					331.8 331.8	
単価					331.8 331.8	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1 1	単価	396.6 396.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	431.3 431.3	431.3 431.3	CB220010
計					431.3 431.3	
単価					431.3 431.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	305.1 305.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	331.8 331.8	331.8 331.8	CB210100
計					331.8 331.8	
単価					331.8 331.8	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 104ｃｍ 高さ 20ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	15,080 15,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	2.1 2.1	69,110 69,110	145,131 145,131	CB226170
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	12.4 12.4	1,515 1,515	18,786 18,786	CB221110
計					163,917 163,917	
単価					16,400 16,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	62,308 62,308

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯（隔壁）コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1 1	67,760 67,760	67,760 67,760	CB226200
計					67,760 67,760	
単価					67,760 67,760	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	31,540 31,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 18-8-40(高炉)	ｍ３	1 1	34,300 34,300	34,300 34,300	CB226110
計					34,300 34,300	
単価					34,300 34,300	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	5,077 5,077

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1 1	5,522 5,522	5,522 5,522	CB226120
計					5,522 5,522	
単価					5,522 5,522	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	目地板 (天端部)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1 1	単価	3,306 3,306

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1 1	3,596 3,596	3,596 3,596	CB224710
計					3,596 3,596	
単価					3,596 3,596	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	59,605 59,605

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1 1	64,820 64,820	64,820 64,820	CB226180
計					64,820 64,820	
単価					64,820 64,820	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉) 黒色顔料3%混入 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1 1	単価	35,513 35,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート（場所打函渠）	24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		1	28,030	28,030	CB225510
		ｍ３	1	28,030	28,030	
顔料(材料費)	黒色		8.6	650	5,590	
		ｋｇ	8.6	650	5,590	
コンクリート顔料	投入・洗浄		1	5,000	5,000	
		ｍ３	1	5,000	5,000	
計					38,620	
					38,620	
単価					38,620	
					38,620	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	0 1	単価	0 25,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート（場所打函渠）	24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し	ｍ３	0 1	0 28,030	0 28,030	CB225510
計					0 28,030	
単価					0 28,030	円／m3
変更積算単価					25,780	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	159,910 159,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	173,900 173,900	173,900 173,900	WB810010 単－ 115号
計					173,900 173,900	
単価					173,900 173,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1 1	単価	4,582 4,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	ｍ２	1 1	4,983 4,983	4,983 4,983	CB224710
計					4,983 4,983	
単価					4,983 4,983	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	止水板	B=200	単位	m	数量	1 1	単価	2,489 2,489

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	FC（塩ビ製）200*5	ｍ	1 1	2,707 2,707	2,707 2,707	CB224810
計					2,707 2,707	
単価					2,707 2,707	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	L型止水板	B=180	単位	m	数量	1 1	単価	120,737 120,737

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｌ型止水板設置	B=180 t=10		1	21,460	21,460	WYB00009
		m	1	21,460	21,460	単－ 116号
L型止水板 Ｂ＝１８０(材料費)	ｽﾊﾟﾝｼｰﾙ・押さえ板・ｸｯｼｮﾝ材･樹脂ｱﾝｶｰ･ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む		1	109,800	109,800	
		m	1	109,800	109,800	
計					131,260 131,260	
単価					131,300 131,300	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	削孔(函渠接続)		単位	箇所	数量	1 1	単価	551.2 551.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満		1	599.5	599.5	CB224410
		孔	1	599.5	599.5	
計					599.5 599.5	
単価					599.5 599.5	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉) 黒色顔料3%混入 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1 1	単価	35,513 35,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート（場所打函渠）	24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		1	28,030	28,030	CB225510
		ｍ３	1	28,030	28,030	
顔料(材料費)	黒色		8.6	650	5,590	
		ｋｇ	8.6	650	5,590	
コンクリート顔料	投入・洗浄		1	5,000	5,000	
		ｍ３	1	5,000	5,000	
計					38,620	
					38,620	
単価					38,620	
					38,620	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	0 1	単価	0 25,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート（場所打函渠）	24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し	ｍ３	0 1	0 28,030	0 28,030	CB225510
計					0 28,030	
単価					0 28,030	円／m3
変更積算単価					25,780	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	159,910 159,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	173,900 173,900	173,900 173,900	WB810010 単－ 115号
計					173,900 173,900	
単価					173,900 173,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1 1	単価	4,582 4,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20		1	4,983	4,983	CB224710
		ｍ２	1	4,983	4,983	
計					4,983 4,983	
単価					4,983 4,983	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	止水板	B=200	単位	m	数量	1 1	単価	2,489 2,489

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	FC（塩ビ製）200*5		1	2,707	2,707	CB224810
		ｍ	1	2,707	2,707	
計					2,707 2,707	
単価					2,707 2,707	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	L型止水板	B=180	単位	m	数量	1 1	単価	120,737 120,737

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｌ型止水板設置	B=180 t=10		1	21,460	21,460	WYB00008
		m	1	21,460	21,460	単－ 116号
L型止水板 Ｂ＝１８０(材料費)	ｽﾊﾟﾝｼｰﾙ・押さえ板・ｸｯｼｮﾝ材･樹脂ｱﾝｶｰ･ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む		1	109,800	109,800	
		m	1	109,800	109,800	
計					131,260 131,260	
単価					131,300 131,300	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	削孔(函渠接続)		単位	箇所	数量	1 1	単価	551.2 551.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満		1	599.5	599.5	CB224410
		孔	1	599.5	599.5	
計					599.5 599.5	
単価					599.5 599.5	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉) 黒色顔料3%混入 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1 1	単価	35,513 35,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート（場所打函渠）	24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		1	28,030	28,030	CB225510
		ｍ３	1	28,030	28,030	
顔料(材料費)	黒色		8.6	650	5,590	
		ｋｇ	8.6	650	5,590	
コンクリート顔料	投入・洗浄		1	5,000	5,000	
		ｍ３	1	5,000	5,000	
計					38,620	
					38,620	
単価					38,620	
					38,620	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	0 1	単価	0 25,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート（場所打函渠）	24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し	ｍ３	0 1	0 28,030	0 28,030	CB225510
計					0 28,030	
単価					0 28,030	円／m3
変更積算単価					25,780	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	159,910 159,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	173,900 173,900	173,900 173,900	WB810010 単－ 115号
計					173,900 173,900	
単価					173,900 173,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1 1	単価	4,582 4,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20		1	4,983	4,983	CB224710
		ｍ２	1	4,983	4,983	
計					4,983 4,983	
単価					4,983 4,983	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	削孔(函渠接続)		単位	箇所	数量	1 1	単価	551.2 551.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満		1	599.5	599.5	CB224410
		孔	1	599.5	599.5	
計					599.5 599.5	
単価					599.5 599.5	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ステップ	B=300	単位	箇所	数量	1 1	単価	3,043 3,043

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物(材料費)	B=300	個	1 1	3,310 3,310	3,310 3,310	
計					3,310 3,310	
単価					3,310 3,310	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉) 黒色顔料3%混入 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1 1	単価	35,513 35,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート（場所打函渠）	24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		1	28,030	28,030	CB225510
		ｍ３	1	28,030	28,030	
顔料(材料費)	黒色		8.6	650	5,590	
		ｋｇ	8.6	650	5,590	
コンクリート顔料	投入・洗浄		1	5,000	5,000	
		ｍ３	1	5,000	5,000	
計					38,620	
					38,620	
単価					38,620	
					38,620	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	0 1	単価	0 25,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート（場所打函渠）	24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し	ｍ３	0 1	0 28,030	0 28,030	CB225510
計					0 28,030	
単価					0 28,030	円／m3
変更積算単価					25,780	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	159,910 159,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	173,900 173,900	173,900 173,900	WB810010 単－ 115号
計					173,900 173,900	
単価					173,900 173,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1 1	単価	4,582 4,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20		1	4,983	4,983	CB224710
		ｍ２	1	4,983	4,983	
計					4,983 4,983	
単価					4,983 4,983	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	削孔(函渠接続)		単位	箇所	数量	1 1	単価	551.2 551.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満		1	599.5	599.5	CB224410
		孔	1	599.5	599.5	
計					599.5 599.5	
単価					599.5 599.5	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ステップ	B=300	単位	箇所	数量	1 1	単価	3,043 3,043

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物(材料費)	B=300	個	1 1	3,310 3,310	3,310 3,310	
計					3,310 3,310	
単価					3,310 3,310	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 30ｃｍ 高さ 35ｃｍ 黒顔料3%混入	単位	m	数量	10 10	単価	7,640 7,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0.93 0.93	79,140 79,140	73,600.2 73,600.2	CB226170
顔料(材料費)	黒色	ｋｇ	6.9 6.9	650 650	4,485 4,485	
コンクリート顔料	投入・洗浄	ｍ３	1 1	5,000 5,000	5,000 5,000	
計					83,085.2 83,085.2	
単価					8,309 8,309	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 黒顔料3%混入	単位	m3	数量	1 1	単価	71,035 71,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯 (隔壁) コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		1	67,760	67,760	CB226200
		ｍ３	1	67,760	67,760	
顔料(材料費)	黒色		6.9	650	4,485	
		ｋｇ	6.9	650	4,485	
コンクリート顔料	投入・洗浄		1	5,000	5,000	
		ｍ３	1	5,000	5,000	
計					77,245 77,245	
単価					77,250 77,250	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	控え10cm 黒顔料3%混入	単位	m2	数量	1 1	単価	16,257 16,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平ブロック張	150kg/個未満 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 無し 無し	ｍ２	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	CB226030
計					17,680 17,680	
単価					17,680 17,680	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	控え10cm 黒顔料3%混入	単位	m2	数量	0 1	単価	0 30,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平ブロック張	150kg/個未満 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 不要 不要 無し 無し	ｍ２	0 1	0 16,020	0 16,020	CB226030
遮水シート張	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) 遮水ｼｰﾄB(W300×20m/巻)	ｍ２	0 1	0 5,979	0 5,979	WYB00104 単－ 120号
モルタル敷	ﾓﾙﾀﾙ1:3 高炉 t=4cm	m2	0 1	0 11,530	0 11,530	WYB00105 単－ 121号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 33,530	
単価					0 33,530	円／m2
変更積算単価					30,840	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 黒顔料3%混入	単位	m3	数量	1 1	単価	68,331 68,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		1	64,820	64,820	CB226180
		ｍ３	1	64,820	64,820	
顔料(材料費)	黒色		6.9	650	4,485	
		ｋｇ	6.9	650	4,485	
コンクリート顔料	投入・洗浄		1	5,000	5,000	
		ｍ３	1	5,000	5,000	
計					74,305 74,305	
単価					74,310 74,310	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 30ｃｍ 高さ 35ｃｍ 黒顔料3%混入	単位	m	数量	10 10	単価	7,640 7,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0.93 0.93	79,140 79,140	73,600.2 73,600.2	CB226170
顔料(材料費)	黒色	ｋｇ	6.9 6.9	650 650	4,485 4,485	
コンクリート顔料	投入・洗浄	ｍ３	1 1	5,000 5,000	5,000 5,000	
計					83,085.2 83,085.2	
単価					8,309 8,309	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	控え10cm 黒顔料3%混入	単位	m2	数量	1 1	単価	16,257 16,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平ブロック張	150kg/個未満 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 無し 無し	ｍ２	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	CB226030
計					17,680 17,680	
単価					17,680 17,680	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	控え10cm 黒顔料3%混入	単位	m2	数量	0 1	単価	0 31,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平ブロック張	150kg/個未満 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 不要 不要 無し 無し	ｍ２	0 1	0 16,020	0 16,020	CB226030
遮水シート張	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) 遮水ｼｰﾄB(W300×20m/巻)	ｍ２	0 1	0 5,979	0 5,979	WYB00098 単－ 120号
モルタル敷	ﾓﾙﾀﾙ1:3 高炉 t=6cm	m2	0 1	0 12,140	0 12,140	WYB00099 単－ 122号
計					0 34,139	
単価					0 34,140	円／m2
変更積算単価					31,400	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 黒顔料3%混入	単位	m3	数量	1 1	単価	68,331 68,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1 1	64,820 64,820	64,820 64,820	CB226180
顔料(材料費)	黒色	ｋｇ	6.9 6.9	650 650	4,485 4,485	
コンクリート顔料	投入・洗浄	ｍ３	1 1	5,000 5,000	5,000 5,000	
計					74,305 74,305	
単価					74,310 74,310	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	張芝	張芝工 100m2未満	単位	m2	数量	1 1	単価	2,465 2,465

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 100m2未満 無		1	2,681	2,681	WB810870
		ｍ２	1	2,681	2,681	単－ 125号
計					2,681 2,681	
単価					2,681 2,681	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	車止めﾎﾟｽﾄ	車止めﾎﾟｽﾄ径 101.6ｍｍ 車止めﾎﾟｽﾄ長さ 850ｍｍ	単位	本	数量	0 1	単価	0 14,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 0.13	0 1,183	0 153.79	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.03	0 37,660	0 1,129.8	CB240010
顔料(材料費)	黒色	ｋｇ	0 0.21	0 650	0 136.5	
コンクリート顔料	投入・洗浄	ｍ３	0 0.03	0 5,000	0 150	
車止めポスト(材料費)	さや管のみ	本	0 2	0 7,020	0 14,040	
計					0 15,610.09	
単価					0 15,620	円／本
変更積算単価					14,360	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	縞鋼板設置		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 34,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縞鋼板(材料費)	6㎜×400㎜×345㎜ メッキ仕上	枚	0 1	0 14,850	0 14,850	
縞鋼板設置費		箇所	0 1	0 22,250	0 22,250	WYB00017 単－ 126号
計					0 37,100	
単価					0 37,100	円／箇所
変更積算単価					34,120	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	看板設置		単位	基	数量	0 1	単価	0 353,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
看板(材料費)		枚	0 1	0 290,000	0 290,000	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下	孔	0 2	0 7,418	0 14,836	CB224430
看板設置		基	0 1	0 79,440	0 79,440	WYB00014 単－ 127号
計					0 384,276	
単価					0 384,300	円／基
変更積算単価					353,400	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	銘板設置		単位	枚	数量	0 1	単価	0 26,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
銘板設置	流用品	枚	0 1	0 28,450	0 28,450	WYB00006 単－ 128号
計					0 28,450	
単価					0 28,450	円／枚
変更積算単価					26,170	円／枚

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	張芝	張芝工 100m2未満	単位	m2	数量	1 1	単価	2,465 2,465

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 100m2未満 無	ｍ２	1 1	2,681 2,681	2,681 2,681	WB810870 単－ 125号
計					2,681 2,681	
単価					2,681 2,681	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	車止めﾎﾟｽﾄ	車止めﾎﾟｽﾄ径 101.6ｍｍ 車止めﾎﾟｽﾄ長さ 850ｍｍ	単位	本	数量	0 1	単価	0 14,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 0.13	0 1,183	0 153.79	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.03	0 37,660	0 1,129.8	CB240010
顔料(材料費)	黒色	ｋｇ	0 0.21	0 650	0 136.5	
コンクリート顔料	投入・洗浄	ｍ３	0 0.03	0 5,000	0 150	
車止めポスト(材料費)	さや管のみ	本	0 2	0 7,020	0 14,040	
計					0 15,610.09	
単価					0 15,620	円／本
変更積算単価					14,360	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	縞鋼板設置		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 32,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縞鋼板(材料費)	6㎜×290㎜×360㎜ メッキ仕上げ	枚	0 1	0 13,510	0 13,510	
縞鋼板設置費		箇所	0 1	0 22,250	0 22,250	WYB00016 単－ 126号
計					0 35,760	
単価					0 35,760	円／箇所
変更積算単価					32,890	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	看板設置		単位	基	数量	0 1	単価	0 353,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
看板(材料費)		枚	0 1	0 290,000	0 290,000	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下	孔	0 2	0 7,418	0 14,836	CB224430
看板設置		基	0 1	0 79,440	0 79,440	WYB00019 単－ 127号
計					0 384,276	
単価					0 384,300	円／基
変更積算単価					353,400	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	銘板設置		単位	枚	数量	0 1	単価	0 26,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
銘板設置	流用品	枚	0 1	0 28,450	0 28,450	WYB00135 単－ 128号
計					0 28,450	
単価					0 28,450	円／枚
変更積算単価					26,170	円／枚

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	ﾜｲﾔｰｿｰ切断 鉄筋構造物	単位	m2	数量	0 1	単価	0 598,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート切断	ワイヤーソー切断 鉄筋構造物	ｍ２	0 1	0 650,500	0 650,500	WYB00033 単－ 131号
計					0 650,500	
単価					0 650,500	円／m2
変更積算単価					598,200	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	9,756 9,756

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10,610	10,610	WB824010
		ｍ３	1	10,610	10,610	単－ 132号
計					10,610 10,610	
単価					10,610 10,610	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	17,057 17,057

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	18,550	18,550	WB824010
		ｍ３	1	18,550	18,550	単－ 133号
計					18,550 18,550	
単価					18,550 18,550	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1 1	単価	108,415 108,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1 1	53,010 53,010	53,010 53,010	WB824010 単－ 134号
積込(人力コンクリート殻)	積込機械併用	ｍ３	1 1	64,820 64,820	64,820 64,820	WYB00001 単－ 135号
計					117,830 117,830	
単価					117,900 117,900	円／m3

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	モルタル撤去	遮水シート付着モルタル	単位	m3	数量	0 1	単価	0 62,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル撤去	人力撤去	ｍ３	0 1	0 68,040	0 68,040	WYB00132 単－ 138号
計					0 68,040	
単価					0 68,040	円／m3
変更積算単価					62,570	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	車止めﾎﾟｽﾄ	撤去 再利用	単位	本	数量	0 1	単価	0 6,074

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めポスト撤去	撤去 再利用	本	0 1	0 6,605	0 6,605	WYB00018 単－ 139号
計					0 6,605	
単価					0 6,605	円／本
変更積算単価					6,074	円／本

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	電柱撤去		単位	本	数量	0 1	単価	0 129,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電柱撤去・運搬	H=12m	本	0 1	0 140,300	0 140,300	WYB00047 単－ 140号
計					0 140,300	
単価					0 140,300	円／本
変更積算単価					129,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	上屋取壊し	木造 人力施工	単位	m2	数量	0 1	単価	0 4,138

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上屋取壊し	木造 人力施工	ｍ２	0 1	0 4,500	0 4,500	WYB00020 単－ 141号
計					0 4,500	
単価					0 4,500	円／m2
変更積算単価					4,138	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	上屋取壊し	ｺﾛﾆｱﾙ 人力施工	単位	m2	数量	0 1	単価	0 5,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上屋取壊し	コロニアル　人力施工	ｍ２	0 1	0 6,000	0 6,000	WYB00024 単－ 142号
計					0 6,000	
単価					0 6,000	円／m2
変更積算単価					5,518	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し（上屋部）	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0 1	単価	0 17,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	0 1	0 18,550	0 18,550	WB824010 単－ 143号
計					0 18,550	
単価					0 18,550	円／m3
変更積算単価					17,060	円／m3

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	ﾜｲﾔｰｿｰ切断 鉄筋構造物	単位	m2	数量	0 1	単価	0 598,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート切断	ワイヤーソー切断 鉄筋構造物	ｍ２	0 1	0 650,500	0 650,500	WYB00038 単－ 131号
計					0 650,500	
単価					0 650,500	円／m2
変更積算単価					598,200	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	9,756 9,756

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10,610	10,610	WB824010
		ｍ３	1	10,610	10,610	単－ 132号
計					10,610 10,610	
単価					10,610 10,610	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	17,057 17,057

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	18,550	18,550	WB824010
		ｍ３	1	18,550	18,550	単－ 133号
計					18,550 18,550	
単価					18,550 18,550	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1 1	単価	108,415 108,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1 1	53,010 53,010	53,010 53,010	WB824010 単－ 134号
積込(人力コンクリート殻)	積込機械併用	ｍ３	1 1	64,820 64,820	64,820 64,820	WYB00007 単－ 135号
計					117,830 117,830	
単価					117,900 117,900	円／m3

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	モルタル撤去	遮水シート付着モルタル	単位	m3	数量	0 1	単価	0 62,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル撤去	人力撤去	ｍ３	0 1	0 68,040	0 68,040	WYB00136 単－ 138号
計					0 68,040	
単価					0 68,040	円／m3
変更積算単価					62,570	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	車止めﾎﾟｽﾄ	撤去 再利用	単位	本	数量	0 1	単価	0 6,074

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めポスト撤去	撤去 再利用	本	0 1	0 6,605	0 6,605	WYB00084 単－ 139号
計					0 6,605	
単価					0 6,605	円／本
変更積算単価					6,074	円／本

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	電柱撤去		単位	本	数量	0 1	単価	0 129,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電柱撤去	H=10m	本	0 1	0 140,300	0 140,300	WYB00069 単－ 145号
計					0 140,300	
単価					0 140,300	円／本
変更積算単価					129,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	上屋取壊し	木造 人力施工	単位	m2	数量	0 1	単価	0 4,138

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上屋取壊し	木造 人力施工	ｍ２	0 1	0 4,500	0 4,500	WYB00029 単－ 141号
計					0 4,500	
単価					0 4,500	円／m2
変更積算単価					4,138	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	上屋取壊し	ｺﾛﾆｱﾙ 人力施工	単位	m2	数量	0 1	単価	0 5,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上屋取壊し	コロニアル　人力施工	ｍ２	0 1	0 6,000	0 6,000	WYB00031 単－ 142号
計					0 6,000	
単価					0 6,000	円／m2
変更積算単価					5,518	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し（上屋部）	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0 1	単価	0 17,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	0 1	0 18,550	0 18,550	WB824010 単－ 143号
計					0 18,550	
単価					0 18,550	円／m3
変更積算単価					17,060	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,750 1,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,904 1,904	1,904 1,904	CB227010
計					1,904 1,904	
単価					1,904 1,904	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,081

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,176	0 1,176	CB227010
計					0 1,176	
単価					0 1,176	円／m3
変更積算単価					1,081	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,162 2,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,352 2,352	2,352 2,352	CB227010
計					2,352 2,352	
単価					2,352 2,352	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	殻運搬 (上屋部)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 2,352	0 2,352	CB227010
計					0 2,352	
単価					0 2,352	円／m3
変更積算単価					2,162	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,889 3,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 151号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 4,700	0 4,700	WB020051 単－ 152号
計					0 4,700	
単価					0 4,700	円／m3
変更積算単価					4,322	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,597 4,597

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	5,000 5,000	5,000 5,000	WB020051 単－ 153号
計					5,000 5,000	
単価					5,000 5,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	殻処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	t	数量	0 1	単価	0 64,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 70,000	0 70,000	WB020052 単－ 154号
計					0 70,000	
単価					0 70,000	円／t
変更積算単価					64,370	円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	殻処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ﾓﾙﾀﾙ付着	単位	t	数量	0 1	単価	0 73,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 80,000	0 80,000	WB020052 単－ 155号
計					0 80,000	
単価					0 80,000	円／t
変更積算単価					73,570	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	殻処分	電柱	単位	t	数量	0 1	単価	0 3,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 3,300	0 3,300	WB020052 単－ 156号
計					0 3,300	
単価					0 3,300	円／t
変更積算単価					3,035	円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	殻処分 （上屋部）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 5,000	0 5,000	WB020051 単－ 157号
計					0 5,000	
単価					0 5,000	円／m3
変更積算単価					4,598	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	殻処分 (上屋部)	上屋解体発生 木くず	単位	t	数量	0 1	単価	0 12,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 13,500	0 13,500	WB020052 単－ 158号
計					0 13,500	
単価					0 13,500	円／t
変更積算単価					12,420	円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	殻処分 (上屋部)	ｺﾛﾆｱﾙ(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有物)	単位	t	数量	0 1	単価	0 29,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 32,000	0 32,000	WB020052 単－ 159号
計					0 32,000	
単価					0 32,000	円／t
変更積算単価					29,430	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	殻処分 (上屋部)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	t	数量	0 1	単価	0 64,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 70,000	0 70,000	WB020052 単－ 154号
計					0 70,000	
単価					0 70,000	円／t
変更積算単価					64,370	円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,750 1,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,904 1,904	1,904 1,904	CB227010
計					1,904 1,904	
単価					1,904 1,904	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,081

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,176	0 1,176	CB227010
計					0 1,176	
単価					0 1,176	円／m3
変更積算単価					1,081	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,162 2,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,352 2,352	2,352 2,352	CB227010
計					2,352 2,352	
単価					2,352 2,352	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	殻運搬 (上屋部)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 2,352	0 2,352	CB227010
計					0 2,352	
単価					0 2,352	円／m3
変更積算単価					2,162	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,889 3,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 151号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 4,700	0 4,700	WB020051 単－ 152号
計					0 4,700	
単価					0 4,700	円／m3
変更積算単価					4,322	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,597 4,597

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	5,000 5,000	5,000 5,000	WB020051 単－ 153号
計					5,000 5,000	
単価					5,000 5,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	殻処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	t	数量	0 1	単価	0 64,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 70,000	0 70,000	WB020052 単－ 154号
計					0 70,000	
単価					0 70,000	円／t
変更積算単価					64,370	円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	殻処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ﾓﾙﾀﾙ付着	単位	t	数量	0 1	単価	0 73,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 80,000	0 80,000	WB020052 単－ 155号
計					0 80,000	
単価					0 80,000	円／t
変更積算単価					73,570	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	殻処分	電柱	単位	t	数量	0 1	単価	0 3,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		0 t	0 1	0 3,300	0 3,300	WB020052 単－ 156号
計					0 3,300	
単価					0 3,300	円／t
変更積算単価					3,035	円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	殻処分 （上屋部）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		0 ｍ３	0 1	0 5,000	0 5,000	WB020051 単－ 157号
計					0 5,000	
単価					0 5,000	円／m3
変更積算単価					4,598	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	殻処分 (上屋部)	上屋解体発生 木くず	単位	t	数量	0 1	単価	0 12,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 13,500	0 13,500	WB020052 単－ 158号
計					0 13,500	
単価					0 13,500	円／t
変更積算単価					12,420	円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	殻処分 (上屋部)	ｺﾛﾆｱﾙ(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有物)	単位	t	数量	0 1	単価	0 29,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 32,000	0 32,000	WB020052 単－ 159号
計					0 32,000	
単価					0 32,000	円／t
変更積算単価					29,430	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	殻処分 (上屋部)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	t	数量	0 1	単価	0 64,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 70,000	0 70,000	WB020052 単－ 154号
計					0 70,000	
単価					0 70,000	円／t
変更積算単価					64,370	円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	787.8 787.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	856.8 856.8	856.8 856.8	CB410030
計					856.8 856.8	
単価					856.8 856.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,717 1,717

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (２０) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,868 1,868	1,868 1,868	CB410260
計					1,868 1,868	
単価					1,868 1,868	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	落蓋式側溝 車道用 300×300	単位	m	数量	1 1	単価	15,604 15,604

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	1 1	16,970 16,970	16,970 16,970	WB821410 単－ 170号
計					16,970 16,970	
単価					16,970 16,970	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1 1	単価	9,213 9,213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	 m	1 1	10,020 10,020	10,020 10,020	WB810760 単－ 171号
計					10,020 10,020	
単価					10,020 10,020	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	車止めﾎﾟｽﾄ	車止めﾎﾟｽﾄ径 101.6ｍｍ 車止めﾎﾟｽﾄ長さ 850ｍｍ	単位	本	数量	1 1	単価	36,285 36,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.16 0.16	1,173 1,173	187.68 187.68	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.04 0.04	37,660 37,660	1,506.4 1,506.4	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.4 0.4	7,923 7,923	3,169.2 3,169.2	CB240210
車止めポスト設置	全ての費用	本	1 1	34,590 34,590	34,590 34,590	CB420910
計					39,453.28 39,453.28	
単価					39,460 39,460	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1 1	単価	15,393 15,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 10.9以下		1	16,740	16,740	WB824020
		ｍ３	1	16,740	16,740	単－ 180号
計					16,740 16,740	
単価					16,740 16,740	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	殻処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	t	数量	0 1	単価	0 64,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			0	0	0	WB020052
		t	1	70,000	70,000	単－ 154号
計					0 70,000	
単価					0 70,000	円／t
変更積算単価					64,370	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	鉄筋コンクリート用棒鋼(材料費)	SD345 D13 ロス率+0.03を含む	単位	t	数量	1 1	単価	101,000 101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３		1	101,000	101,000	
		t	1	101,000	101,000	
計					101,000 101,000	
単価					101,000 101,000	円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	瀝青繊維質目地板(材料費)	ロス率+0.11を含む	単位	m2	数量	1 1	単価	1,250 1,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青繊維質目地板	厚１０ｍｍ		1	1,250	1,250	
		ｍ２	1	1,250	1,250	
計					1,250 1,250	
単価					1,250 1,250	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	鉄筋コンクリート用棒鋼(材料費)	SD345 D13 ロス率+0.03を含む	単位	t	数量	0 1	単価	0 101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0 1	0 101,000	0 101,000	
計					0 101,000	
単価					0 101,000	円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	瀝青繊維質目地板(材料費)	ロス率+0.11を含む	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青繊維質目地板	厚１０ｍｍ	ｍ２	0 1	0 1,250	0 1,250	
計					0 1,250	
単価					0 1,250	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	足場設置・撤去	ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場	単位	m	数量	0 100	単価	0 10,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 4.5	0 30,090	0 135,405	
とび工		人	0 13.5	0 27,744	0 374,544	
普通作業員		人	0 8.1	0 20,196	0 163,587	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 2.4	0 53,200	0 127,680	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	0 1		0 263,784	
計					0 1,065,000	
単価					0 10,650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	173,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,793.5	69,793	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					173,900	
単価					173,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	L型止水板設置	B=180 t=10	単位	m	数量	10 10	単価	21,460 21,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	30,090 30,090	45,135 45,135	
特殊作業員		人	3 3	24,378 24,378	73,134 73,134	
普通作業員		人	3 3	20,196 20,196	60,588 60,588	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		35,743 35,743	
計					214,600 214,600	
単価					21,460 21,460	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	30,090	48,144	
とび工		人	8.5	27,744	235,824	
普通作業員		人	1.3	20,196	26,254	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	45,200	63,280	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		115,698	
計					489,200	
単価					4,892	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,142

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	30,090	57,171	
とび工		人	6.9	27,744	191,433	
普通作業員		人	1.8	20,196	36,352	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	45,200	36,160	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		93,084	
計					414,200	
単価					4,142	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空ｍ３	数量	100	単価	4,665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.9	30,090	87,261	
型わく工		人	5.3	26,622	141,096	
とび工		人	2.5	27,744	69,360	
普通作業員		人	5.7	20,196	115,117	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		53,666	
計					466,500	
単価					4,665	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	遮水シート張	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) 遮水ｼｰﾄB(W300×20m/巻)	単位	ｍ２	数量	0 106	単価	0 5,979

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3	0 30,090	0 90,270	
普通作業員		人	0 9	0 20,196	0 181,764	
遮水シート	厚１．０＋１０．０ｍｍ	ｍ２	0 106	0 2,690	0 285,140	
遮水シートＢ	W300mm×20.0m/巻単位	m	0 60	0 730	0 43,800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 32,826	
計					0 633,800	
単価					0 5,979	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	モルタル敷	ﾓﾙﾀﾙ1:3 高炉 t=4cm	単位	m2	数量	0 12.5	単価	0 11,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,090	0 30,090	
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	時間	0 4	0 11,010	0 44,040	単－ 194号
普通作業員		人	0 2	0 20,196	0 40,392	
ダンプトラック	4t車 タイヤ(損料+損耗費)良好	時間	0 2	0 7,128	0 14,256	WYB00106 単－ 195号
空練りモルタル	１：３高炉	ｍ３	0 0.5	0 30,650	0 15,325	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 97	
計					0 144,200	
単価					0 11,530	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	モルタル敷	ﾓﾙﾀﾙ1:3 高炉 t=6cm	単位	m2	数量	0 12.5	単価	0 12,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,090	0 30,090	
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	時間	0 4	0 11,010	0 44,040	単－ 194号
普通作業員		人	0 2	0 20,196	0 40,392	
ダンプトラック	4t車 タイヤ(損料+損耗費)良好	時間	0 2	0 7,128	0 14,256	WYB00100 単－ 195号
空練りモルタル	１：３高炉	ｍ３	0 0.75	0 30,650	0 22,987	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 35	
計					0 151,800	
単価					0 12,140	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	ｺﾝｸﾘｰﾄ洗い出し仕上げ		単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 4,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.24	0 30,090	0 7,221	
特殊作業員		人	0 0.48	0 24,378	0 11,701	
普通作業員		人	0 0.96	0 20,196	0 19,388	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	0 1		0 11,490	
計					0 49,800	
単価					0 4,980	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	接着剤塗布		単位	ｍ２	数量	0 2.38	単価	0 7,222

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.5	0 21,420	0 10,710	
コンクリート打設剤	ﾎﾞﾝﾄﾞ 6kg×2ｾｯﾄ	ｋｇ	0 1.7	0 3,500	0 5,950	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 530	
計					0 17,190	
単価					0 7,222	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	人力施工による植生工	張芝工 100m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,681

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	2,681.55	2,681	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,681	
単価					2,681	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	縞鋼板設置費		単位	箇所	数量	0 2	単価	0 22,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.5	0 24,378	0 12,189	
溶接工		人	0 0.7	0 29,172	0 20,420	
電気溶接機［ガソリンエンジン駆動・直流アーク式］	最大溶接電流１３５Ａ	日	0 0.7	0 2,329	0 1,630	単－ 196号
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	0 1		0 10,271	
計					0 44,510	
単価					0 22,250	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	看板設置		単位	基	数量	0 1	単価	0 79,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 30,090	0 15,045	
運転手（特殊）		人	0 0.5	0 27,540	0 13,770	
特殊作業員		人	0 0.5	0 24,378	0 12,189	
普通作業員		人	0 1	0 20,196	0 20,196	
クレーン装置付トラック(長期割引なし)	2t車 2.9t吊り	台･日	0 0.5	0 10,000	0 5,000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 13,240	
計					0 79,440	
単価					0 79,440	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	銘板設置	流用品	単位	枚	数量	0 1	単価	0 28,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0 0.5	0 29,172	0 14,586	
特殊作業員		人	0 0.25	0 24,378	0 6,094	
電動ハンマードリル	20㎜	台･日	0 0.5	0 4,000	0 2,000	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	出力2kVA低騒音型	日	0 0.5	0 1,799	0 899	WYB00126 単－ 197号
電気溶接機［ガソリンエンジン駆動・直流アーク式］	最大溶接電流１３５Ａ	日	0 0.5	0 2,329	0 1,164	 単－ 196号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 3,707	
計					0 28,450	
単価					0 28,450	 円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	ｺﾝｸﾘｰﾄ洗い出し仕上げ		単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 4,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.24	0 30,090	0 7,221	
特殊作業員		人	0 0.48	0 24,378	0 11,701	
普通作業員		人	0 0.96	0 20,196	0 19,388	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	0 1		0 11,490	
計					0 49,800	
単価					0 4,980	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	舗装版切断	30cmを超え40cm未満	単位	m	数量	0 3.9	単価	0 31,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 2	0 24,378	0 48,756	
ダブルブレードカッター	最大深度：４００ｍｍ対応品 賃料	台･日	0 1	0 6,600	0 6,600	
ダブルブレードカッター ブレード	９インチ×２枚／組	組	0 0.71	0 70,000	0 49,700	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	出力2kVA低騒音型	日	0 1	0 1,971	0 1,971	WYB00124 単－ 198号
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	0 1		0 17,473	
計					0 124,500	
単価					0 31,920	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	コンクリート切断	ワイヤーソー切断 鉄筋構造物	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 650,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,090	0 30,090	
特殊作業員		人	0 1	0 24,378	0 24,378	
ワイヤーソーイング駆動機械賃料		台･日	0 1	0 86,000	0 86,000	
ダイヤモンドワイヤー消耗費		m	0 10	0 38,000	0 380,000	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	0 1		0 130,032	
計					0 650,500	
単価					0 650,500	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,601.16	10,601	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					10,610	
単価					10,610	円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	18,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	18,549.05	18,549	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					18,550	
単価					18,550	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	53,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	53,009.4	53,009	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					53,010	
単価					53,010	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	積込(人力コンクリート殻)	積込機械併用	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	64,820 64,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2 2	20,196 20,196	40,392 40,392	
バックホウ運転	山積0.8m3	日	0.25 0.25	73,500 73,500	18,375 18,375	WYB00002 単－ 199号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		6,053 6,053	
計					64,820 64,820	
単価					64,820 64,820	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 一部取壊し	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 206,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 2	0 24,378	0 48,756	
グラインダー	180mm	台･日	0 2	0 3,000	0 6,000	
電動ハンマードリル	20mm	台･日	0 2	0 4,000	0 8,000	
鉄・ステンレス兼用チップソー	180mm	枚	0 20	0 6,050	0 121,000	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	出力2kVA低騒音型	日	0 2	0 1,971	0 3,942	WYB00054 単－ 200号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 18,702	
計					0 206,400	
単価					0 206,400	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 一部取壊し	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 45,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1	0 24,378	0 24,378	
グラインダー	180mm	台･日	0 1	0 3,000	0 3,000	
ダイヤモンドカッター	180mm	枚	0 1	0 7,998	0 7,998	
電動ハンマードリル	20mm	台･日	0 1	0 4,000	0 4,000	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	出力2kVA低騒音型	日	0 1	0 1,971	0 1,971	WYB00122 単－ 198号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 4,133	
計					0 45,480	
単価					0 45,480	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	モルタル撤去	人力撤去	単位	ｍ３	数量	0 4.7	単価	0 68,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 4	0 20,196	0 80,784	
特殊作業員		人	0 8	0 24,378	0 195,024	
グラインダー	180mm	台･日	0 4	0 3,000	0 12,000	
ダイヤモンドカッター	180mm	枚	0 1	0 7,998	0 7,998	
電動ハンマードリル	20mm	台･日	0 4	0 4,000	0 16,000	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	出力2kVA低騒音型	日	0 4	0 1,975	0 7,900	WYB00133 単－ 201号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 94	
計					0 319,800	
単価					0 68,040	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	車止めポスト撤去	撤去 再利用	単位	本	数量	0 4	単価	0 6,605

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 1	0 20,196	0 20,196	
ダンプトラック	2t車 タイヤ(損料+損耗費)良好	時間	0 1	0 6,220	0 6,220	WYB00083 単－ 202号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 26,420	
単価					0 6,605	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	電柱撤去・運搬	H=12m	単位	本	数量	0 1	単価	0 140,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック式アースオーガ(建柱車)運転	オーガ径450mm 7.8m 吊能力2.9t		0	0	0	WYB00048
		日	0.5	112,400	56,200	単－ 203号
小型バックホウ	バケット容量・山積0.044(平積0.03)m3		0	0	0	WYB00051
		日	0.5	30,690	15,345	単－ 204号
普通作業員			0	0	0	
		人	2.5	20,196	50,490	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			0		0	
		式	1		18,265	
計					0 140,300	
単価					0 140,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	上屋取壊し	木造 人力施工	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木造 壁面部取壊し	人力解体	ｍ２	0 1	0 4,500	0 4,500	
計					0 4,500	
単価					0 4,500	円／ｍ２

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	上屋取壊し	コロニアル　人力施工	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コロニアル 屋根材取壊し	人力解体	ｍ２	0 1	0 6,000	0 6,000	
計					0 6,000	
単価					0 6,000	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	18,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	18,549.05	18,549	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					18,550	
単価					18,550	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	足場工	くさび緊結式足場 安全ネット必要	単位	掛ｍ２	数量	0 100	単価	0 5,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 30,090	0 60,180	
とび工		人	0 9	0 27,744	0 249,696	
普通作業員		人	0 2	0 20,196	0 40,392	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 2	0 45,200	0 90,400	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	0 1		0 136,532	
計					0 577,200	
単価					0 5,772	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	電柱撤去	H=10m	単位	本	数量	0 1	単価	0 140,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック式アースオーガ(建柱車)運転	オーガ径450mm 7.8m 吊能力2.9t	日	0 0.5	0 112,400	0 56,200	WYB00071 単－ 203号
小型バックホウ	バケット容量・山積0.044(平積0.03)m3	日	0 0.5	0 30,690	0 15,345	WYB00072 単－ 204号
普通作業員		人	0 2.5	0 20,196	0 50,490	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 18,265	
計					0 140,300	
単価					0 140,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	廃プラスチック運搬	遮水ｼｰﾄ	単位	回	数量	0 1	単価	0 22,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック	2t車 タイヤ(損料+損耗費)良好		0	0	0	WYB00056
		時間	2	6,223	12,446	単－ 205号
普通作業員			0	0	0	
		人	0.5	20,196	10,098	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		6	
計					0 22,550	
単価					0 22,550	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	木くず運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t車 L=9.0km以下	単位	回	数量	0 1	単価	0 22,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック	2t車 タイヤ(損料+損耗費)良好		0	0	0	WYB00060
		時間	2	6,223	12,446	単－ 205号
普通作業員			0	0	0	
		人	0.5	20,196	10,098	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		6	
計					0 22,550	
単価					0 22,550	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	木くず運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t車 L=9.0km以下	単位	回	数量	0 1	単価	0 36,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック	4t車 タイヤ(損料+損耗費)良好		0	0	0	WYB00095
		時間	3	7,128	21,384	単－ 206号
普通作業員			0	0	0	
		人	0.75	20,196	15,147	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		9	
計					0 36,540	
単価					0 36,540	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	コロニアル運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=65.3km	単位	回	数量	0 1	単価	0 61,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック	2t車 タイヤ(損料+損耗費)良好		0	0	0	WYB00067
		時間	5	6,223	31,115	単－ 207号
特殊作業員			0	0	0	
		人	1.25	24,378	30,472	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		3	
計					0 61,590	
単価					0 61,590	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	廃プラスチック運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=9.0km以下	単位	回	数量	0 1	単価	0 22,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック	2t車 タイヤ(損料+損耗費)良好		0	0	0	WYB00059
		時間	2	6,223	12,446	単－ 205号
普通作業員			0	0	0	
		人	0.5	20,196	10,098	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		6	
計					0 22,550	
単価					0 22,550	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻(無筋) (株)大洋	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻(無筋) (有)宮埜開発	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻(鉄筋)（株)大洋	ｍ３	100	5,000	500,000	
計					500,000	
単価					5,000	円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	70,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃プラスチック	ｔ	100	70,000	7,000,000	
計					7,000,000	
単価					70,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	80,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃プラスチック モルタル付着	ｔ	100	80,000	8,000,000	
計					8,000,000	
単価					80,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート柱	ｔ	100	3,300	330,000	
計					330,000	
単価					3,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻(鉄筋)（株)大洋	ｍ３	100	5,000	500,000	
計					500,000	
単価					5,000	円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	木くず	ｔ	100	13,500	1,350,000	
計					1,350,000	
単価					13,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	32,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾛﾆｱﾙ(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有物)	t	100	32,000	3,200,000	
計					3,200,000	
単価					32,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	土のう積工	小口並べ 仕拵･積立･撤去	単位	ｍ２	数量	10	単価	14,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土		ｍ３	3.4	0	0	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	170	17	2,890	
普通作業員		人	7.14	20,196	144,199	
諸雑費（まるめ）		式	1		11	
計					147,100	
単価					14,710	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	404.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	30,090	8,876	
とび工		人	0.295	27,744	8,184	
普通作業員		人	0.295	20,196	5,957	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	57,800	17,051	WK250590 単－ 208号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		392	
計					40,460	
単価					404.6	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 143日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	6,919

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	6,149	6,149	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	770	770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,919	
単価					6,919	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	83,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,090	15,045	
特殊作業員		人	0.1	24,378	2,437	
普通作業員		人	2	20,196	40,392	
バックホウ運転		日	0.5	51,240	25,620	WK250540 単－ 209号
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					83,500	
単価					83,500	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	14,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	24,378	3,412	
工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	655	655	WK250400 単－ 210号
発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	10,020	10,020	WK250410 単－ 211号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		703	
計					14,790	
単価					14,790	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	83,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,090	15,045	
特殊作業員		人	0.1	24,378	2,437	
普通作業員		人	2	20,196	40,392	
バックホウ運転		日	0.5	51,240	25,620	WK250540 単－ 212号
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					83,500	
単価					83,500	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	ポンプ運転	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m 作業時排水	単位	日	数量	0 1	単価	0 7,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.2	0 24,378	0 4,875	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	0 1	0 403	0 403	
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	0 1		0 1,847	
計					0 7,125	
単価					0 7,125	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	ポンプ運転	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m 常時排水	単位	日	数量	0 1	単価	0 24,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.45	0 24,378	0 10,970	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	0 1	0 403	0 403	
発動発電機運転	ディーゼル駆動 25kVA	日	0 1	0 12,030	0 12,030	WYB00043 単－ 213号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 1,167	
計					0 24,570	
単価					0 24,570	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	仮舗装	0.3t未満 常温合材	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 114,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,090	0 30,090	
特殊作業員		人	0 1	0 24,378	0 24,378	
普通作業員		人	0 1	0 20,196	0 20,196	
常温合材	10kg袋	袋	0 15	0 2,400	0 36,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 3,636	
計					0 114,300	
単価					0 114,300	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	アスファルト殻（有)宮埜開発	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	16,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,721.98	37,219	
落蓋側溝	車道用 300×300 L=2000	個	5	26,100	130,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	2,850	1,915	
諸雑費（まるめ）		式	1		66	
計					169,700	
単価					16,970	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	10,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,611.09	161,109	
転落防止柵	H=1100 Co建込 4段ﾋﾞｰﾑ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	100	8,400	840,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		891	
計					1,002,000	
単価					10,020	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	7,372

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,611.09	161,109	
横断防止柵	H=800 Co建込 3段ﾋﾞｰﾑ 白	m	100	5,760	576,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		91	
計					737,200	
単価					7,372	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,249

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,214	4,456	
軽油		L	3.5	151	528	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	65	65	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,249	
単価					6,249	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,214	4,456	
軽油		L	5.4	151	815	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,162	
単価					7,162	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,501

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,540	4,681	
軽油		L	5.9	151	890	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,930	1,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,501	
単価					7,501	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	8,599

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,540	4,681	
軽油		L	8.6	151	1,298	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,620	2,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,599	
単価					8,599	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　揚程５ｍ　荷重３．２ｔ	単位	時間	数量	1	単価	15,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.2	26,214	5,242	
軽油		L	6.1	151	921	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　揚程５ｍ　荷重３．２ｔ	時間	1	8,930	8,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					15,100	
単価					15,100	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,249

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,214	4,456	
軽油		L	3.5	151	528	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	65	65	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,249	
単価					6,249	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,214	4,456	
軽油		L	5.4	151	815	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,162	
単価					7,162	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 10.9以下	単位	ｍ３	数量	1	単価	16,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	10,610	10,610	WB824010 単－ 214号
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,230	4,230	WB020051 単－ 215号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,904	1,904	CB227010
計					16,744	
単価					16,740	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	廃プラスチック運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 4t積 吊能力2.9t L=22.5km	単位	回	数量	0 1	単価	0 24,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ		0	0	0	
		時間	2	7,661	15,322	単－ 216号
運転手（特殊）			0	0	0	
		人	0.2	27,540	5,508	
普通作業員			0	0	0	
		人	0.2	20,196	4,039	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		1	
計					0 24,870	
単価					0 24,870	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	4,696

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	30,090	8,846	
特殊作業員		人	0.294	24,378	7,167	
普通作業員		人	0.294	20,196	5,937	
大型土のう袋材	1t 丸型 φ110×高108cm	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	46,910	13,791	WK250500 単－ 217号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		219	
計					46,960	
単価					4,696	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	968.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087	30,090	2,617	
特殊作業員		人	0.087	24,378	2,120	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	56,710	4,933	WK250500 単－ 218号
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		18	
計					9,688	
単価					968.8	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	968.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087	30,090	2,617	
特殊作業員		人	0.087	24,378	2,120	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	56,710	4,933	WK250500 単－ 219号
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		18	
計					9,688	
単価					968.8	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	14,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	24,378	3,412	
工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	655	655	WK250400 単－ 220号
発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	10,020	10,020	WK250410 単－ 221号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		703	
計					14,790	
単価					14,790	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	16,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	2,998	299,800	WB253020 単－ 222号
汚濁防止フェンス賃料(設置期間１００日)	単独フロートφ300　1×20m 強度1000以上2000未満	m	100	12,495	1,249,500	
アンカー工 10%		式	1		124,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		750	
計					1,675,000	
単価					16,750	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	18,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	2,998	299,800	WB253020 単－ 223号
汚濁防止フェンス賃料(設置期間１００日)	単独フロートφ300　1×20m 強度1000以上2000未満	m	100	14,243	1,424,300	
アンカー工 10%		式	1		142,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		470	
計					1,867,000	
単価					18,670	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,668	13,668	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					13,670	
単価					13,670	円／人日

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,728	16,728	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,730	
単価					16,730	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,668	13,668	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					13,670	
単価					13,670	円／人日

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 53.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 60kmまで	t	1	4,700	4,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,700	
単価					4,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	借地料（一式入力）	56千円	単位	式	数量	1	単価	56,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
借地料		式	1		56,000	
計					56,000	
単価					56,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,540	4,681	
軽油		L	11	151	1,661	
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	時間	1	4,660	4,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,010	
単価					11,010	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	ダンプトラック	4t車 タイヤ(損料+損耗費)良好	単位	時間	数量	0 1	単価	0 7,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.17	0 26,214	0 4,456	
軽油		L	0 5.4	0 151	0 815	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	0 1	0 1,800	0 1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0 1	0 57	0 57	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 7,128	
単価					0 7,128	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	電気溶接機［ガソリンエンジン駆動・直流アーク式］	最大溶接電流１３５Ａ	単位	日	数量	1	単価	2,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	11.9	143	1,701	
電気溶接機［ガソリンエンジン駆動・直流アーク式］	最大溶接電流１３５Ａ	日	1	628	628	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,329	
単価					2,329	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	出力2kVA低騒音型	単位	日	数量	0 1	単価	0 1,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0 8.4	0 143	0 1,201	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	出力2kVA低騒音型	基･日	0 1	0 598	0 598	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,799	
単価					0 1,799	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	出力2kVA低騒音型	単位	日	数量	0 1	単価	0 1,971

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0 8.4	0 165	0 1,386	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	出力2kVA低騒音型	基･日	0 1	0 585	0 585	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,971	
単価					0 1,971	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	バックホウ運転	山積0.8m3	単位	日	数量	1 1	単価	73,500 73,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,540 27,540	27,540 27,540	
軽油		L	120 120	151 151	18,120 18,120	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.6 1.6	17,400 17,400	27,840 27,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					73,500 73,500	
単価					73,500 73,500	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	出力2kVA低騒音型	単位	日	数量	0 1	単価	0 1,971

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0 8.4	0 165	0 1,386	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	出力2kVA低騒音型	基･日	0 1	0 585	0 585	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,971	
単価					0 1,971	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	出力2kVA低騒音型	単位	日	数量	0 1	単価	0 1,975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0 8.4	0 164	0 1,377	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	出力2kVA低騒音型	基･日	0 1	0 598	0 598	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,975	
単価					0 1,975	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	ダンプトラック	2t車 タイヤ(損料+損耗費)良好	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.17	0 26,214	0 4,456	
軽油		L	0 3.5	0 150	0 525	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	0 1	0 1,200	0 1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0 1	0 39	0 39	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,220	
単価					0 6,220	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	トラック式アースオーガ(建柱車)運転	オーガ径450mm 7.8m 吊能力2.9t	単位	日	数量	0 1	単価	0 112,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 27,540	0 27,540	
軽油		L	0 34.22	0 141	0 4,825	
建柱車	オーガ径450mm 7.8m 吊能力2.9t	台･日	0 1	0 80,000	0 80,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 35	
計					0 112,400	
単価					0 112,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	小型バックホウ	バケット容量・山積0.044(平積0.03)m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 30,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1	0 24,378	0 24,378	
軽油		L	0 11.2	0 141	0 1,579	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．０４４ｍ３	日	0 1	0 4,730	0 4,730	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 30,690	
単価					0 30,690	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	ダンプトラック	2t車 タイヤ(損料+損耗費)良好	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6,223

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.17	0 26,214	0 4,456	
軽油		L	0 3.5	0 151	0 528	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	0 1	0 1,200	0 1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0 1	0 39	0 39	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,223	
単価					0 6,223	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	ダンプトラック	4t車 タイヤ(損料+損耗費)良好	単位	時間	数量	0 1	単価	0 7,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.17	0 26,214	0 4,456	
軽油		L	0 5.4	0 151	0 815	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	0 1	0 1,800	0 1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0 1	0 57	0 57	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 7,128	
単価					0 7,128	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	ダンプトラック	2t車 タイヤ(損料+損耗費)良好	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6,223

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.17	0 26,214	0 4,456	
軽油		L	0 3.5	0 151	0 528	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	0 1	0 1,200	0 1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0 1	0 39	0 39	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,223	
単価					0 6,223	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	57,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,540	27,540	
軽油		L	119	150	17,850	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,700	12,402	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					57,800	
単価					57,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	51,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,540	27,540	
軽油		L	45	151	6,795	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.47	11,500	16,905	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					51,240	
単価					51,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	655

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1.2	546	655	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					655	
単価					655	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	46	151	6,946	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.2	2,560	3,072	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					10,020	
単価					10,020	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	51,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,540	27,540	
軽油		L	45	151	6,795	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.47	11,500	16,905	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					51,240	
単価					51,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	発動発電機運転	ディーゼル駆動 25kVA	単位	日	数量	0 1	単価	0 12,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 67.2	0 151	0 10,147	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	0 1	0 1,880	0 1,880	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 12,030	
単価					0 12,030	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,601.16	10,601	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					10,610	
単価					10,610	円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻(無筋) (株)大洋	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	7,661

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,540	4,681	
軽油		L	5.3	151	800	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,661	
単価					7,661	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	46,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,540	27,540	
軽油		L	63	151	9,513	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.28	7,700	9,856	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					46,910	
単価					46,910	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	56,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,540	27,540	
軽油		L	101	151	15,251	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.21	11,500	13,915	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					56,710	
単価					56,710	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	56,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,540	27,540	
軽油		L	101	151	15,251	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.21	11,500	13,915	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					56,710	
単価					56,710	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	655

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1.2	546	655	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					655	
単価					655	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	46	151	6,946	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.2	2,560	3,072	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					10,020	
単価					10,020	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	2,998

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	30,090	66,198	
普通作業員		人	5.4	20,196	109,058	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	52,680	115,896	WK250550 単－ 224号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,648	
計					299,800	
単価					2,998	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	2,998

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	30,090	66,198	
普通作業員		人	5.4	20,196	109,058	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	52,680	115,896	WK250550 単－ 225号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,648	
計					299,800	
単価					2,998	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	52,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,540	27,540	
軽油		L	88	151	13,288	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.03	11,500	11,845	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					52,680	
単価					52,680	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	52,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,540	27,540	
軽油		L	88	151	13,288	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.03	11,500	11,845	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					52,680	
単価					52,680	円／日