この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	鹿児島３号六月田橋上部工（Ｐ７ーＰ１２）工事
工事地名	鹿児島県出水市六月田町地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 6年 1月			
２）	事務所名	八代河川国道事務所　工務第二課			
３）	工事番号	2389200019			
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の本官			
５）	変更回数	5回			
６）	主 工 種	ＰＣ橋工事			
７）	工 事 量				
８）	工　　期	746日間	自	令和 6年 3月 5日	
		（当初）	至	令和 8年 3月20日	
		（ 5回変更）	至	令和 8年 3月20日	
９）	施 工 県	鹿児島県			
１０）	地　　区	出水			
１１）	河川・路線	国道３号　芦北出水道路			

１２）	設 計 年 月	令和 6年 1月	
１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
１４）	単価適用年月	2024年 1月	
１５）	歩掛適用年月	2024年 1月	
１６）	前請負工事費	1,129,755,000	
１７）	前請負代金額	1,129,744,000	
１８）	調 整 区 分	0	
１９）	共通仮設費対象額		
２０）	現場管理費対象額		
２１）	一般管理費等対象額		
２２）	処 分 費 等	0	
２３）	公 告 日	令和 5年10月16日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	鹿児島３号六月田橋上部工（Ｐ７ーＰ１２）工事　　（　5 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部								
			1		5,537,869			
		式	1		5,537,869	0	0	
工場製作工								
			1		5,537,869			
		式	1		5,537,869	0	0	
検査路製作工								
			1		2,072,469			
		式	1		2,072,469	0	0	
製作加工	PL SM400A 6＜t≦25							単-1号
			1.5	199,000	298,500			
		t	1.5	199,000	298,500	0	0	
製作加工	PL SM400A t=4.5							単-2号
			0.01	210,000	2,100			
		t	0.01	210,000	2,100	0	0	
製作加工	PL SM400A t=3.2							単-3号
			0.005	564,000	2,820			
		t	0.005	564,000	2,820	0	0	
製作加工	PL SS400 t=3.2							単-4号
			0.29	149,000	43,210			
		t	0.29	149,000	43,210	0	0	
製作加工	PIPE STK400 42.7×2.3							単-5号
			0.3	205,000	61,500			
		t	0.3	205,000	61,500	0	0	
製作加工	PIPE STK400 21.7×1.9							単-6号
			0.26	211,000	54,860			
		t	0.26	211,000	54,860	0	0	
製作加工	L SS400 6×75×75							単-7号
			0.05	129,000	6,450			
		t	0.05	129,000	6,450	0	0	
製作加工	L SS400 6×65×65							単-8号
			1	129,000	129,000			
		t	1	129,000	129,000	0	0	
製作加工	L SS400 6×50×50							単-9号
			0.46	129,000	59,340			
		t	0.46	129,000	59,340	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号六月田橋上部工（Ｐ７ーＰ１２）工事　　（　5 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	CH SS400 5×100×50							単-10号
			2.4	130,000	312,000			
		t	2.4	130,000	312,000	0	0	
製作加工	CH SS400 6×125×65							単-11号
			0.09	129,000	11,610			
		t	0.09	129,000	11,610	0	0	
製作加工	H SS400 175×175×7.5×11							単-12号
			2	126,000	252,000			
		t	2	126,000	252,000	0	0	
製作加工	FB SS400 9×90							単-13号
			0.5	140,000	70,000			
		t	0.5	140,000	70,000	0	0	
製作加工	FB SS400 6×90							単-14号
			0.1	140,000	14,000			
		t	0.1	140,000	14,000	0	0	
製作加工	FB SS400 6×50							単-15号
			0.005	140,000	700			
		t	0.005	140,000	700	0	0	
製作加工	FB SS400 4.5×50							単-16号
			0.08	149,000	11,920			
		t	0.08	149,000	11,920	0	0	
製作加工	FB SS400 4.5×25							単-17号
			0.005	152,000	760			
		t	0.005	152,000	760	0	0	
製作加工	RB SS400 φ22							単-18号
			0.07	144,000	10,080			
		t	0.07	144,000	10,080	0	0	
製作加工	RB SS400 φ16							単-19号
			0.005	144,000	720			
		t	0.005	144,000	720	0	0	
製作加工	RB SS400 φ13							単-20号
			0.005	145,000	725			
		t	0.005	145,000	725	0	0	
製作加工	CHPL SS400 t=3.2							単-21号
			2.1	155,000	325,500			
		t	2.1	155,000	325,500	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号六月田橋上部工（Ｐ７ーＰ１２）工事　（ 5 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ	BN SS400 M16×50(UN, 1W) ﾒｯｷ品							単-22号
			20	146	2,920			
		組	20	146	2,920	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ	BN SS400 M16×50(UN, 2W) ﾒｯｷ品							単-23号
			180	153	27,540			
		組	180	153	27,540	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ	BN SS400 M16×45(UN, 2W) ﾒｯｷ品							単-24号
			544	150	81,600			
		組	544	150	81,600	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ	BN SS400 M16×40(UN, 2W) ﾒｯｷ品							単-25号
			28	147	4,116			
		組	28	147	4,116	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ	BN SS400 M12×35(UN, 2W) ﾒｯｷ品							単-26号
			60	67	4,020			
		組	60	67	4,020	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ	BN SS400 M10×35(UN, 2W) ﾒｯｷ品							単-27号
			544	51	27,744			
		組	544	51	27,744	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ	BN SS400 M10×30(UN, 2W) ﾒｯｷ品							単-28号
			30	50	1,500			
		組	30	50	1,500	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ	BN SS400 M10×30(UN, 1W,1TW) ﾒｯｷ品							単-29号
			1,258	65	81,770			
		組	1,258	65	81,770	0	0	
Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	UB SS400 M10(32C) ﾒｯｷ品							単-30号
			136	106	14,416			
		組	136	106	14,416	0	0	
Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	UB SS400 M10(15C) ﾒｯｷ品							単-31号
			272	89	24,208			
		組	272	89	24,208	0	0	
割ﾋﾟﾝ	SWRM8 φ5×36 ﾒｯｷ品(ﾕﾆｸﾛﾒｯｷ)							単-32号
			20	7	140			
		本	20	7	140	0	0	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M16×125 ﾒｯｷ品							単-33号
			380	337	128,060			
		本	380	337	128,060	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号六月田橋上部工（Ｐ７ーＰ１２）工事　（ 5 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
皿ﾈｼﾞ	SS400 M4×8 ﾒｯｷ品(ﾕﾆｸﾛﾒｯｷ)							単-34号
			70	1	70			
		本	70	1	70	0	0	
ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ	40×3×565							単-35号
			10	460	4,600			
		個	10	460	4,600	0	0	
ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ	25×3×60							単-36号
			10	197	1,970			
		個	10	197	1,970	0	0	
工場塗装工								
			1		973,400			
		式	1		973,400	0	0	
ﾒｯｷ	HDZT77							単-37号
			8.2	87,000	713,400			
		t	8.2	87,000	713,400	0	0	
ﾒｯｷ	HDZT63							単-38号
			2.5	86,000	215,000			
		t	2.5	86,000	215,000	0	0	
ﾒｯｷ	HDZT49							単-39号
			0.6	75,000	45,000			
		t	0.6	75,000	45,000	0	0	
製作費								
			1		2,492,000			
		式	1		2,492,000	0	0	
製作直接労務費								内-1号
			1		2,492,000			
		式	1		2,492,000	0	0	
間接労務費								
			1		944,000			
		式	1		944,000	0	0	
工場純工事費								
			1		6,481,869			
		式	1		6,481,869	0	0	
工場管理費								
			1		1,395,000			
		式	1		1,395,000	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号六月田橋上部工（Ｐ７ーＰ１２）工事　　（　5 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（工場製作原価）								
			1		7,876,869			
		式	1		7,876,869	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部								
			1		725,367,608			
		式	1		725,349,468	1	-18,140	
工場製品輸送工								
			1		172,480			
		式	1		172,480	0	0	
輸送工								
			1		172,480			
		式	1		172,480	0	0	
輸送								単-40号
			11.2	15,400	172,480			
		t	11.2	15,400	172,480	0	0	
PC橋工								
			1		640,255,522			
		式	1		640,255,522	0	0	
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作工								
			1		252,513,360			
		式	1		252,513,360	0	0	
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作	SD345 D13～D22 40-12							内-2号
(P7～P8径間)	-25(20)(早強) 2200kN		5		36,576,000			
	(225t)型(12S12.7B)	本	5		36,576,000	0	0	
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作	SD345 D13～D22 40-12							内-3号
(P8～P9径間)	-25(20)(早強) 2200kN		5		36,466,000			
	(225t)型(12S12.7B)	本	5		36,466,000	0	0	
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作	SD345 D13～D22 40-12							内-4号
(P9～P10径間)	-25(20)(早強) 2200kN		5		36,466,000			
	(225t)型(12S12.7B)	本	5		36,466,000	0	0	
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作	SD345 D13～D22 40-12							内-5号
(P10～P11径間)	-25(20)(早強) 2200kN		5		36,452,000			
	(225t)型(12S12.7B)	本	5		36,452,000	0	0	
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作	SD345 D13～D22 40-12							内-6号
(P11～P12径間)	-25(20)(早強) 2200kN		5		35,108,000			
	(225t)型(12S12.7B)	本	5		35,108,000	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号六月田橋上部工（Ｐ７ーＰ１２）工事　　（　5 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械器具損料								内-7号
			1		69,966,000			
		式	1		69,966,000	0	0	
吊足場用ｲﾝｻｰﾄ	M12×60							単-41号
			4,020	368	1,479,360			
		本	4,020	368	1,479,360	0	0	
支承工								
			1		205,985,000			
		式	1		205,985,000	0	0	
ｺﾞﾑ支承	可動ｺﾞﾑ支承 最大反力							単-42号
(P7)	1240kN		5	2,303,000	11,515,000			
		個	5	2,303,000	11,515,000	0	0	
ｺﾞﾑ支承	免震ｺﾞﾑ支承 最大反力							単-43号
(P8L)	1330kN		5	3,646,000	18,230,000			
		個	5	3,646,000	18,230,000	0	0	
ｺﾞﾑ支承	免震ｺﾞﾑ支承 最大反力							単-44号
(P8R)	1490kN		5	3,642,000	18,210,000			
		個	5	3,642,000	18,210,000	0	0	
ｺﾞﾑ支承	免震ｺﾞﾑ支承 最大反力							単-45号
(P9L)	1440kN		5	3,646,000	18,230,000			
		個	5	3,646,000	18,230,000	0	0	
ｺﾞﾑ支承	免震ｺﾞﾑ支承 最大反力							単-46号
(P9R)	1380kN		5	3,642,000	18,210,000			
		個	5	3,642,000	18,210,000	0	0	
ｺﾞﾑ支承	免震ｺﾞﾑ支承 最大反力							単-47号
(P10L)	1340kN		5	5,566,000	27,830,000			
		個	5	5,566,000	27,830,000	0	0	
ｺﾞﾑ支承	免震ｺﾞﾑ支承 最大反力							単-48号
(P10R)	1410kN		5	5,481,000	27,405,000			
		個	5	5,481,000	27,405,000	0	0	
ｺﾞﾑ支承	免震ｺﾞﾑ支承 最大反力							単-49号
(P11L)	1500kN		5	5,487,000	27,435,000			
		個	5	5,487,000	27,435,000	0	0	
ｺﾞﾑ支承	免震ｺﾞﾑ支承 最大反力							単-50号
(P11R)	1370kN		5	5,481,000	27,405,000			
		個	5	5,481,000	27,405,000	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号六月田橋上部工（Ｐ７ーＰ１２）工事　（ 5 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾞﾑ支承	可動ｺﾞﾑ支承　最大反							単-51号
(P12)	力1420kN		5	2,303,000	11,515,000			
		個	5	2,303,000	11,515,000	0	0	
架設工(架設桁架設)								
			1		87,436,000			
		式	1		87,436,000	0	0	
桁架設	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁							内-8号
			25		87,436,000			
		本	25		87,436,000	0	0	
床版･横組工								
			1		44,867,492			
		式	1		44,867,492	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-52号
			2.58	263,000	678,540			
		t	2.58	263,000	678,540	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-53号
			10.74	261,000	2,803,140			
		t	10.74	261,000	2,803,140	0	0	
ｲﾝｻｰﾄｱﾝｶｰ	D13用 M12 D19×50							単-54号
			388	75	29,100			
		個	388	75	29,100	0	0	
鉄筋ﾈｼﾞ切り加工費	SD345 D13 加工長 L=3							単-55号
	0mm		388	494	191,672			
		箇所	388	494	191,672	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)(早強)							単-56号
	散水養生有り ｺﾝｸﾘｰﾄ		145	97,200	14,094,000			
	夜間割増無	m3	145	97,200	14,094,000	0	0	
PCｹｰﾌﾞﾙ	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570k							単-57号
	N(60t)(1S21.8)		3,058	3,130	9,571,540			
		m	3,058	3,130	9,571,540	0	0	
PCｹｰﾌﾞﾙ	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 450k							単-58号
	N(50t)(1S19.3)		870	2,850	2,479,500			
		m	870	2,850	2,479,500	0	0	
緊張	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570k							内-9号
	N(60t)(1S21.8) 固定		318		6,429,000			
	側(緊張用)	ｹｰﾌﾞﾙ	318		6,429,000	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号六月田橋上部工（Ｐ７ーＰ１２）工事　（ 5 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緊張	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 450k							内-10号
	N(50t)(1S19.3) 固定		90		8,591,000			
	側(緊張用)	ｹｰﾌﾞﾙ	90		8,591,000	0	0	
連結工								
			1		32,498,610			
		式	1		32,498,610	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-59号
			0.04	263,000	10,520			
		t	0.04	263,000	10,520	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-60号
			36.21	261,000	9,450,810			
		t	36.21	261,000	9,450,810	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)(早強)							単-61号
	散水養生有り ｺﾝｸﾘｰﾄ		176	97,200	17,107,200			
	夜間割増無	m3	176	97,200	17,107,200	0	0	
PCｹｰﾌﾞﾙ	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570k							単-62号
	N(60t)(1S21.8)		1,116	3,130	3,493,080			
		m	1,116	3,130	3,493,080	0	0	
緊張	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570k							内-11号
	N(60t)(1S21.8) 固定		120		2,437,000			
	側(緊張用)	ｹｰﾌﾞﾙ	120		2,437,000	0	0	
張出床版工								
			1		16,912,820			
		式	1		16,912,820	0	0	
型枠	一般型枠							内-12号
			130		1,142,000			
		m2	130		1,142,000	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-63号
			0.69	166,000	114,540			
		t	0.69	166,000	114,540	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-64号
			7.55	164,000	1,238,200			
		t	7.55	164,000	1,238,200	0	0	
吊足場用ｲﾝｻｰﾄ	M12×60							単-65号
			68	1,400	95,200			
		箇所	68	1,400	95,200	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号六月田橋上部工（Ｐ７ーＰ１２）工事　（ 5 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)(早強)							単-66号
			21	31,000	651,000			
		m3	21	31,000	651,000	0	0	
PCｹｰﾌﾞﾙ	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 450kN(50t)(1S19.3)							単-67号
			263	7,760	2,040,880			
		m	263	7,760	2,040,880	0	0	
緊張	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 450kN(50t)(1S19.3) 固定側(緊張用)							内-13号
			164		8,718,000			
		ｹｰﾌﾞﾙ	164		8,718,000	0	0	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]							内-14号
			920		2,913,000			
		空m3	920		2,913,000	0	0	
落橋防止装置工								
			1		42,240			
		式	1		42,240	0	0	
落橋防止装置(ｼｰｽ箱抜き)								単-68号
			4	10,560	42,240			
		箇所	4	10,560	42,240	0	0	
橋梁現場塗装工								
			1		1,141,000			
		式	1		1,141,000	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ保護塗装工								
			1		1,141,000			
		式	1		1,141,000	0	0	
表面含浸工(上部工)	塗布量0.21kg/m2(ﾛｽ含む) 狭隘箇所含む ｼﾗﾝ系							単-69号
			310	2,800	868,000			
		m2	310	2,800	868,000	0	0	
表面含浸工(下部工)	塗布量0.21kg/m2(ﾛｽ含む) 狭隘箇所含む ｼﾗﾝ系							単-70号
			70	3,900	273,000			
		m2	70	3,900	273,000	0	0	
橋梁付属物工								
			1		42,649,870			
		式	1		42,631,730	1	-18,140	
伸縮装置工								
			1		18,040			
		式	1		18,040	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号六月田橋上部工（Ｐ７ーＰ１２）工事　（ 5 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D16～25							単-71号
(埋込鉄筋)			0.11	164,000	18,040			
		t	0.11	164,000	18,040	0	0	
排水装置工								
			1		14,892,840			
		式	1		14,892,840	0	0	
鋼製排水溝	225×210×1210 h=65							内-15号
	HDZT77		16		1,247,000			
		m	16		1,247,000	0	0	
排水桝	排水桝B 20kg/個以上							単-72号
	110kg/個以下		2	125,000	250,000			
		箇所	2	125,000	250,000	0	0	
排水管	VP管 φ40mm							内-16号
(上部工排水)			52		946,000			
		m	52		946,000	0	0	
排水管	VP管 φ200mm							内-17号
(上部工排水)			145		10,531,000			
		m	145		10,531,000	0	0	
排水管	VP管 φ200mm							内-18号
(下部工排水)			38		1,515,000			
		m	38		1,515,000	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置	足場有り							単-73号
(上部工排水)			268	1,240	332,320			
		本	268	1,240	332,320	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置	足場無し							単-74号
(下部工排水)			48	1,490	71,520			
		本	48	1,490	71,520	0	0	
地覆工								
			1		18,173,000			
		式	1		18,173,000	0	0	
場所打地覆･壁高欄	壁高欄高さ90cm 24-12							内-19号
	-25(20)(普通)		378		16,131,000			
		m	378		16,131,000	0	0	
足場								内-20号
(側部足場)			378		2,042,000			
		m	378		2,042,000	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号六月田橋上部工（Ｐ７ーＰ１２）工事　（ 5 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通信管路工								
			1		6,655,410			
		式	1		6,655,410	0	0	
通信管路	VE 径 54mm							単-75号
			1,485	2,610	3,875,850			
		m	1,485	2,610	3,875,850	0	0	
通信管路	VE 径 28mm							単-76号
			0.4	1,400	560			
		m	0.4	1,400	560	0	0	
通信管路	鋼管 S50							内-21号
			16		817,000			
		m	16		817,000	0	0	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	上段管用 2条 SUS 400							単-77号
	×500×202～243 t=2m		4	158,000	632,000			
	m	個	4	158,000	632,000	0	0	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	上段管用(非常用電話							単-78号
	接続箇所用) 2条 SUS							
	400×600×202～243 t		2	182,000	364,000			
	=2mm	個	2	182,000	364,000	0	0	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	下段管用 2条 SUS 400							単-79号
	×500×202～260 t=2m		6	161,000	966,000			
	m	個	6	161,000	966,000	0	0	
標識基礎工								
			1		452,280			
		式	1		452,280	0	0	
型枠	一般型枠							内-22号
			10		88,000			
		m2	10		88,000	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-80号
			0.46	164,000	75,440			
		t	0.46	164,000	75,440	0	0	
機械式継手	ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手 Bﾀｲﾌﾟ SD345 D22×D22(ｺﾝｸﾘｰﾄ打継面)							単-81号
			30	3,910	117,300			
		箇所	30	3,910	117,300	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号六月田橋上部工（Ｐ７ーＰ１２）工事　　（　5 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(普通)							単-82号
			3	29,000	87,000			
		m3	3	29,000	87,000	0	0	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置	8-M36×1220L(L300 HD ZT49)							単-83号
			1	84,540	84,540			
		箇所	1	84,540	84,540	0	0	
検査路工								
			1		2,414,000			
		式	1		2,414,000	0	0	
検査路								内-23号
			122		2,414,000			
		m	122		2,414,000	0	0	
銘板工								
			1		44,300			
		式	1		26,160	1	-18,140	
銘板 (橋歴板)	鋳物用銅合金地金 200×300×13							単-84号
			1	44,300	44,300			
		枚	0	44,300	0	-1	-44,300	
銘板 (橋歴板)	200×300×3 ｱﾙﾐﾆｳﾑ板 (高耐候性ﾌｨﾙﾑ被覆)							単-85号
			0	0	0			
		枚	1	26,160	26,160	1	26,160	
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋足場等設置工								
			1		22,740,000			
		式	1		22,740,000	0	0	
橋梁足場工								
			1		14,969,000			
		式	1		14,969,000	0	0	
桁下足場								内-24号
			2,000		12,892,000			
		m2	2,000		12,892,000	0	0	
橋台･橋脚回り足場ﾌﾞﾗｹｯﾄ工								内-25号
			141		2,077,000			
		m	141		2,077,000	0	0	
橋梁防護工								
			1		5,047,000			
		式	1		5,047,000	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号六月田橋上部工（Ｐ７ーＰ１２）工事　（ 5 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｼｰﾄ張防護								内-26号
			400		264,000			
		m2	400		264,000	0	0	
ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ防護								内-27号
			2,000		4,783,000			
		m2	2,000		4,783,000	0	0	
昇降用設備工								
			1		2,724,000			
		式	1		2,724,000	0	0	
登り桟橋								内-28号
			6		2,724,000			
		箇所	6		2,724,000	0	0	
仮設工								
			1		18,408,736			
		式	1		18,408,736	0	0	
床版養生工								
			1		13,820,211			
		式	1		13,820,211	0	0	
H鋼設置撤去								内-29号
			128		10,195,243			
		t	128		10,195,243	0	0	
足場板設置撤去								内-30号
			1,070		2,988,363			
		m2	1,070		2,988,363	0	0	
手摺設置撤去								内-31号
			274		636,605			
		m	274		636,605	0	0	
汚濁防止工								
			1		1,166,000			
		式	1		1,166,000	0	0	
濁水処理設備								内-32号
			1		1,166,000			
		式	1		1,166,000	0	0	
防護施設工								
			1		2,144,525			
		式	1		2,144,525	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号六月田橋上部工（Ｐ７ーＰ１２）工事　（ 5 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮囲い設置	H=1.5m							内-33号
			103		265,522			
		m	103		265,522	0	0	
ネット設置・撤去	H=1.5m							内-34号
			1,015		1,879,003			
		m	1,015		1,879,003	0	0	
交通管理工								
			1		1,278,000			
		式	1		1,278,000	0	0	
交通誘導警備員								内-35号
			90		1,278,000			
		人日	90		1,278,000	0	0	
直接工事費								
			1		725,367,608			
		式	1		725,349,468	1	-18,140	
共通仮設費								
			1		58,209,221			
		式	1		60,549,891	1	2,340,670	
共通仮設費								
			1		5,045,221			
		式	1		7,387,221	1	2,342,000	
運搬費								
			1		1,801,221			
		式	1		1,801,221	0	0	
仮設材運搬費								内-36号
			131.9		1,801,221			
		t	131.9		1,801,221	0	0	
技術管理費								
			1		49,000			
		式	1		636,600	1	587,600	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費								内-37号
			1		49,000			
		式	1		49,000	0	0	
道路橋維持管理資料作成費								内-38号
			0		0			
		式	1		465,600	1	465,600	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号六月田橋上部工（Ｐ７ーＰ１２）工事　（ 5 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録料								内-39号
			0		0			
		式	1		2,000	1	2,000	
諸経費動向調査費								内-40号
			0		0			
		式	1		120,000	1	120,000	
営繕費								
			0		0			
		式	1		1,754,400	1	1,754,400	
快適ﾄｲﾚ								内-41号
			0		0			
		式	1		1,754,400	1	1,754,400	
現場環境改善費（率計上）								
			1		3,195,000			
		式	1		3,195,000	0	0	
共通仮設費（率計上）								
			1		53,164,000			
		式	1		53,162,670	1	-1,330	
純工事費								
			1		783,576,829			
		式	1		785,899,359	1	2,322,530	
現場管理費								
			1		157,688,000			
		式	1		161,270,547	1	3,582,547	
（現場原価）								
			1		941,264,829			
		式	1		947,169,906	1	5,905,077	
工事原価								
			1		949,141,698			
		式	1		955,046,775	1	5,905,077	
一般管理費等								
			1		77,898,302			
		式	1		78,273,225	1	374,923	
工事価格								
			1		1,027,040,000			
		式	1		1,033,320,000	1	6,280,000	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号六月田橋上部工（Ｐ７ーＰ１２）工事　　（　5 回変更）　　(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額								
			1		102,704,000			
		式	1		103,332,000	1	628,000	
工事費計								
			1		1,129,744,000			
		式	1		1,136,652,000	1	6,908,000	

一式当たり内訳書

製作直接労務費

第　1号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作直接労務費（検査路）	0無 各種 8人/t		11.196	229,600	2,570,601			WB470170
		t	11.196	229,600	2,570,601	0	0	単－ 124号
合　計					2,492,000			
					2,492,000		0	

5本当たり内訳書

ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作

第　2号内訳書　　(P7～P8径間)

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G1 桁 40-12-25(20)(早強)	43.8m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1792kg/本 5本/本	本	1 1	7,570,000 7,570,000	7,570,000 7,570,000	0	0	WYB00096 単－ 126号
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G2 桁 40-12-25(20)(早強)	43.7m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1790kg/本 5本/本	本	1 1	7,555,000 7,555,000	7,555,000 7,555,000	0	0	WYB00099 単－ 127号
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G3 桁 40-12-25(20)(早強)	43.6m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1787kg/本 5本/本	本	1 1	7,540,000 7,540,000	7,540,000 7,540,000	0	0	WYB00101 単－ 128号
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G4 桁 40-12-25(20)(早強)	43.5m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1775kg/本 5本/本	本	1 1	7,520,000 7,520,000	7,520,000 7,520,000	0	0	WYB00104 単－ 129号
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G5 桁 40-12-25(20)(早強)	43.5m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1782kg/本 5本/本	本	1 1	7,523,000 7,523,000	7,523,000 7,523,000	0	0	WYB00112 単－ 130号
合　計					36,576,000 36,576,000		0	

5本当たり内訳書

ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作

第　3号内訳書　　(P8～P9径間)

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G1 桁 40-12-25(20)(早強)	43.6m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1800kg/本 5本/本	本	1 1	7,546,000 7,546,000	7,546,000 7,546,000	0	0	WYB00021 単－ 131号
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G2 桁 40-12-25(20)(早強)	43.5m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1797kg/本 5本/本	本	1 1	7,531,000 7,531,000	7,531,000 7,531,000	0	0	WYB00025 単－ 132号
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G3 桁 40-12-25(20)(早強)	43.4m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1795kg/本 5本/本	本	1 1	7,516,000 7,516,000	7,516,000 7,516,000	0	0	WYB00027 単－ 133号
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G4 桁 40-12-25(20)(早強)	43.3m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1792kg/本 5本/本	本	1 1	7,501,000 7,501,000	7,501,000 7,501,000	0	0	WYB00028 単－ 134号
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G5 桁 40-12-25(20)(早強)	43.3m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1790kg/本 5本/本	本	1 1	7,500,000 7,500,000	7,500,000 7,500,000	0	0	WYB00029 単－ 135号
合　計					36,466,000 36,466,000		0	

5本当たり内訳書

ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作

第　4号内訳書　　(P9～P10径間)

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G1 桁 40-12-25(20)(早強)	43.6m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1800kg/本 5本/本	本	1 1	7,546,000 7,546,000	7,546,000 7,546,000	0	0	WYB00021 単－ 131号
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G2 桁 40-12-25(20)(早強)	43.5m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1797kg/本 5本/本	本	1 1	7,531,000 7,531,000	7,531,000 7,531,000	0	0	WYB00025 単－ 132号
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G3 桁 40-12-25(20)(早強)	43.4m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1795kg/本 5本/本	本	1 1	7,516,000 7,516,000	7,516,000 7,516,000	0	0	WYB00027 単－ 133号
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G4 桁 40-12-25(20)(早強)	43.3m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1792kg/本 5本/本	本	1 1	7,501,000 7,501,000	7,501,000 7,501,000	0	0	WYB00028 単－ 134号
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G5 桁 40-12-25(20)(早強)	43.3m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1790kg/本 5本/本	本	1 1	7,500,000 7,500,000	7,500,000 7,500,000	0	0	WYB00029 単－ 135号
合　計					36,466,000 36,466,000		0	

5本当たり内訳書

ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作

第　5号内訳書　　(P10～P11径間)

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G1 桁 40-12-25(20)(早強)	43.6m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1800kg/本 5本/本	本	1 1	7,546,000 7,546,000	7,546,000 7,546,000	0	0	WYB00021 単－ 131号
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G2 桁 40-12-25(20)(早強)	43.4m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1797kg/本 5本/本	本	1 1	7,517,000 7,517,000	7,517,000 7,517,000	0	0	WYB00038 単－ 136号
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G3 桁 40-12-25(20)(早強)	43.4m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1795kg/本 5本/本	本	1 1	7,516,000 7,516,000	7,516,000 7,516,000	0	0	WYB00027 単－ 133号
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G4 桁 40-12-25(20)(早強)	43.3m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1792kg/本 5本/本	本	1 1	7,501,000 7,501,000	7,501,000 7,501,000	0	0	WYB00028 単－ 134号
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G5 桁 40-12-25(20)(早強)	43.3m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1790kg/本 5本/本	本	1 1	7,500,000 7,500,000	7,500,000 7,500,000	0	0	WYB00029 単－ 135号
合　計					36,452,000 36,452,000		0	

5本当たり内訳書

ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作

第　6号内訳書　　(P11～P12径間)

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G1 桁 40-12-25(20)(早強)	38.3m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1474kg/本 5本/本		1	8,412,000	8,412,000			WYB00126
		本	1	8,412,000	8,412,000	0	0	単－ 137号
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G2 桁 40-12-25(20)(早強)	36.2m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1472kg/本 5本/本		1	6,487,000	6,487,000			WYB00127
		本	1	6,487,000	6,487,000	0	0	単－ 138号
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G3 桁 40-12-25(20)(早強)	36.1m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1470kg/本 5本/本		1	6,472,000	6,472,000			WYB00128
		本	1	6,472,000	6,472,000	0	0	単－ 139号
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G4 桁 40-12-25(20)(早強)	36.1m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1468kg/本 5本/本		1	6,471,000	6,471,000			WYB00131
		本	1	6,471,000	6,471,000	0	0	単－ 140号
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G5 桁 40-12-25(20)(早強)	38.0m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1466kg/本 5本/本		1	8,353,000	8,353,000			WYB00133
		本	1	8,353,000	8,353,000	0	0	単－ 141号
合　計					35,108,000			
					35,108,000		0	

一式当たり内訳書

機械器具損料

第　7号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主桁製作機械器具損料　ｺﾝｸﾘｰﾄ:1054m3/工事 緊張	ｼﾞｬｯｷ:225t型用 型枠:226m2/組 支間長:35m<L≦40m		1	72,130,000	72,130,000			WYB00113
		工事	1	72,130,000	72,130,000	0	0	単ー 142号
合　計					69,966,000			
					69,966,000		0	

25本当たり内訳書

桁架設

第　8号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主桁架設(架設桁)(P7～P8) G1　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間35m以上45m以下 109.6t/本 200m超400m以下		1	394,500	394,500			WYB00383
		本	1	394,500	394,500	0	0	単－ 155号
主桁架設(架設桁)(P7～P8) G2　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間35m以上45m以下 109.2t/本 200m超400m以下		1	393,100	393,100			WYB00384
		本	1	393,100	393,100	0	0	単－ 156号
主桁架設(架設桁)(P7～P8) G3　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間35m以上45m以下 109.0t/本 200m超400m以下		1	392,400	392,400			WYB00385
		本	1	392,400	392,400	0	0	単－ 157号
主桁架設(架設桁)(P7～P8) G4,G5　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間35m以上45m以下 108.8t/本 200m超400m以下		2	391,600	783,200			WYB00386
		本	2	391,600	783,200	0	0	単－ 158号
主桁架設(架設桁)(P8～P9) G1　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間35m以上45m以下 109.0t/本 200m超400m以下		1	392,400	392,400			WYB00387
		本	1	392,400	392,400	0	0	単－ 159号
主桁架設(架設桁)(P8～P9) G2　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間35m以上45m以下 108.7t/本 200m超400m以下		1	391,300	391,300			WYB00388
		本	1	391,300	391,300	0	0	単－ 160号
主桁架設(架設桁)(P8～P9) G3　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間35m以上45m以下 108.5t/本 200m超400m以下		1	390,600	390,600			WYB00389
		本	1	390,600	390,600	0	0	単－ 161号
主桁架設(架設桁)(P8～P9) G4,G5　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間35m以上45m以下 108.2t/本 200m超400m以下		2	389,500	779,000			WYB00390
		本	2	389,500	779,000	0	0	単－ 162号
主桁架設(架設桁)(P9～P10)G1　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間35m以上45m以下 109.0t/本 200m超400m以下		1	392,400	392,400			WYB00391
		本	1	392,400	392,400	0	0	単－ 163号
主桁架設(架設桁)(P9～P10)G2　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間35m以上45m以下 108.6t/本 200m超400m以下		1	390,900	390,900			WYB00392
		本	1	390,900	390,900	0	0	単－ 164号
主桁架設(架設桁)(P9～P10)G3　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間35m以上45m以下 108.4t/本 200m超400m以下		1	390,200	390,200			WYB00393
		本	1	390,200	390,200	0	0	単－ 165号
主桁架設(架設桁)(P9～P10)G4,G5　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間35m以上45m以下 108.2t/本 200m超400m以下		2	389,500	779,000			WYB00394
		本	2	389,500	779,000	0	0	単－ 166号

25本当たり内訳書

桁架設

第　8号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主桁架設(架設桁)(P10～P1 1)G1　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間35m以上45m以下 109.0t/本	本	1 1	369,000 369,000	369,000 369,000	0	0	WYB00395 単－ 167号
主桁架設(架設桁)(P10～P1 1)G2　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間35m以上45m以下 108.6t/本	本	1 1	367,700 367,700	367,700 367,700	0	0	WYB00396 単－ 168号
主桁架設(架設桁)(P10～P1 1)G3　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間35m以上45m以下 108.4t/本	本	1 1	367,000 367,000	367,000 367,000	0	0	WYB00397 単－ 169号
主桁架設(架設桁)(P10～P1 1)G4,G5　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間35m以上45m以下 108.2t/本	本	2 2	366,300 366,300	732,600 732,600	0	0	WYB00398 単－ 170号
主桁架設(架設桁)(P11～P1 2)G1　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間20m以上35m未満 95.8t/本	本	1 1	425,700 425,700	425,700 425,700	0	0	WYB00399 単－ 171号
主桁架設(架設桁)(P11～P1 2)G2　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間20m以上35m未満 90.5t/本	本	1 1	402,100 402,100	402,100 402,100	0	0	WYB00400 単－ 172号
主桁架設(架設桁)(P11～P1 2)G3　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間20m以上35m未満 90.3t/本	本	1 1	401,200 401,200	401,200 401,200	0	0	WYB00401 単－ 173号
主桁架設(架設桁)(P11～P1 2)G4　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間20m以上35m未満 90.2t/本	本	1 1	400,800 400,800	400,800 400,800	0	0	WYB00402 単－ 174号
主桁架設(架設桁)(P11～P1 2)G5　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間20m以上35m未満 95.1t/本	本	1 1	422,600 422,600	422,600 422,600	0	0	WYB00403 単－ 175号
架設機械移動（支間２０以上４５m以下）		回	4 4	752,300 752,300	3,009,200 3,009,200	0	0	WB471800 単－ 176号
アンカー工(架設)［既設構造物用］		箇所	18 18	74,470 74,470	1,340,460 1,340,460	0	0	WYB00404 単－ 177号
架設機械据付・解体	35m以上40m未満 標準以外 1.25無	回	1 1	5,376,000 5,376,000	5,376,000 5,376,000	0	0	WB471790 単－ 178号

25本当たり内訳書

桁架設

第　8号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軌道設置・撤去			370	9,917	3,669,290			WB471810
		m	370	9,917	3,669,290	0	0	単－ 179号
架設機械器具経費（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁		227	295,100	66,987,700			WYB00405
		供用日	227	295,100	66,987,700	0	0	単－ 180号
合　計					87,436,000			
					87,436,000		0	

318ｹｰﾌﾞﾙ当たり内訳書

緊張

第　9号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緊張工(床版部)(標準部)(定着具:長方形)	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 片引き		300	20,650	6,195,000			WYB00195
		ケーブル	300	20,650	6,195,000	0	0	単－ 188号
緊張工(端横桁部)(定着具:正方形)	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 片引き		8	19,950	159,600			WYB00202
		ケーブル	8	19,950	159,600	0	0	単－ 189号
緊張工(中間横桁部)(定着具:正方形)	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 片引き		10	19,950	199,500			WYB00210
		ケーブル	10	19,950	199,500	0	0	単－ 190号
機械器具損料	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 14供用日		1	69,440	69,440			WB474040
		工事	1	69,440	69,440	0	0	単－ 191号
グリッド筋 (材料費)	1S21.8用		16	370	5,920			WYB00140
		組	16	370	5,920	0	0	単－ 192号
合　計					6,429,000			
					6,429,000		0	

90ｹｰﾌﾞﾙ当たり内訳書

緊張

第　10号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緊張工(床版部)(標準部)(定着具:長方形)	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 450kN(50t)(1S19.3) 片引き		8	18,430	147,440			WYB00208
		ケーブル	8	18,430	147,440	0	0	単－ 193号
緊張工(床版部)(張出部)(定着具:長方形 C型 接続具	含むp) ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 450kN(50t)(1S19.3) 片引き		82	105,600	8,659,200			WYB00214
		ケーブル	82	105,600	8,659,200	0	0	単－ 194号
機械器具損料	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 450kN(50t)(1S19.3) 4供用日		1	19,840	19,840			WB474040
		工事	1	19,840	19,840	0	0	単－ 195号
合　計					8,591,000			
					8,591,000		0	

120ｹｰﾌﾞﾙ当たり内訳書

緊張

第　11号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緊張工（連結部）（定着具：正方形）	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 片引き		120	19,950	2,394,000			WYB00199
		ケーブル	120	19,950	2,394,000	0	0	単－ 196号
機械器具損料	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 6供用日		1	29,760	29,760			WB474040
		工事	1	29,760	29,760	0	0	単－ 197号
グリッド筋（材料費）	1S21.8用		240	370	88,800			WYB00114
		組	240	370	88,800	0	0	単－ 198号
合　計					2,437,000			
					2,437,000		0	

130m2当たり内訳書

型枠

第　12号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		130	9,057	1,177,410			CB240210
		m２	130	9,057	1,177,410	0	0	
合　計					1,142,000			
					1,142,000		0	

164ｹｰﾌﾞﾙ当たり内訳書

緊張

第　13号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緊張工(床版部)(定着具:長方形ナット式)	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 450kN(50t)(1S19.3) 片引き		164	53,880	8,836,320			WYB00216
		ケーブル	164	53,880	8,836,320	0	0	単－ 203号
機械器具損料	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 450kN(50t)(1S19.3) 8供用日		1	39,680	39,680			WB474040
		工事	1	39,680	39,680	0	0	単－ 204号
グリッド筋（材料費）	1S19.3用 長方形		164	420	68,880			WYB00189
		組	164	420	68,880	0	0	単－ 205号
合　計					8,718,000			
					8,718,000		0	

920空m3当たり内訳書

支保

第　14号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保		915	3,357	3,071,655			WB252210
	f≦40kN/m2[t≦120cm]							
	標準(1.0)	空ｍ３	915	3,357	3,071,655	0	0	単－ 206号
合　計					2,913,000			
					2,913,000		0	

16m当たり内訳書

鋼製排水溝

第　15号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製排水溝設置	無し 100kg/個未満 有り 無し	m	15.7 15.7	5,912 5,912	92,818 92,818	0	0	WB820010 単－ 215号
鋼製排水溝（材料費）　流末部B3	225×210×1210 h=65 HDZT77 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付	m	10.9 10.9	57,700 57,700	628,930 628,930	0	0	WYB00056 単－ 216号
鋼製排水溝（材料費）　流末部BA 225×210×1210	h=65 HDZT77 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付(流末導水管Dr3含む)	m	1.2 1.2	67,700 67,700	81,240 81,240	0	0	WYB00058 単－ 217号
鋼製排水溝（材料費）　流末部BB 225×210×1210	h=65 HDZT77 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付(流末導水管Dr6含む)	m	1.2 1.2	67,600 67,600	81,120 81,120	0	0	WYB00059 単－ 218号
鋼製排水溝（材料費）　流末部BC 225×210×1210	h=65 HDZT77 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付(流末導水管Dr9含む)	m	1.2 1.2	67,600 67,600	81,120 81,120	0	0	WYB00091 単－ 219号
鋼製排水溝（材料費）　流末部BD 225×210×1210	h=65 HDZT77 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付(流末導水管Dr12含む)	m	1.2 1.2	67,600 67,600	81,120 81,120	0	0	WYB00166 単－ 220号
流末導水管（材料費）	Dr1 HDZT77	個	1 1	26,400 26,400	26,400 26,400	0	0	WYB00183 単－ 221号
流末導水管（材料費）	Dr2 HDZT77	個	1 1	27,000 27,000	27,000 27,000	0	0	WYB00182 単－ 222号
流末導水管（材料費）	Dr4,Dr7 HDZT77	個	2 2	26,200 26,200	52,400 52,400	0	0	WYB00172 単－ 223号
流末導水管（材料費）	Dr5 HDZT77	個	1 1	26,800 26,800	26,800 26,800	0	0	WYB00171 単－ 224号
流末導水管（材料費）	Dr8 HDZT77	個	1 1	26,600 26,600	26,600 26,600	0	0	WYB00170 単－ 225号
流末導水管（材料費）	Dr10 HDZT77	個	1 1	25,900 25,900	25,900 25,900	0	0	WYB00169 単－ 226号

16m当たり内訳書

鋼製排水溝

第　15号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流末導水管（材料費）	Dr11 HDZT77		1	26,600	26,600			WYB00168
		個	1	26,600	26,600	0	0	単－ 227号
流末導水管（材料費）	Dr13 HDZT77		1	28,500	28,500			WYB00167
		個	1	28,500	28,500	0	0	単－ 228号
合　計					1,247,000			
					1,247,000		0	

52m当たり内訳書

排水管

第　16号内訳書　　（上部工排水）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	VP管　φ40mm	m	51.8 51.8	4,514 4,514	233,825 233,825	0	0	WYB00060 単－ 230号
排水管（曲管）（材料費）	K-1 VPφ40 L=6.060m	本	1 1	25,200 25,200	25,200 25,200	0	0	WYB00061 単－ 231号
排水管（曲管）（材料費）	K-2 VPφ40 L=0.880m	本	4 4	9,000 9,000	36,000 36,000	0	0	WYB00062 単－ 232号
排水管（曲管）（材料費）	K-3 VPφ40 L=0.950m	本	4 4	9,200 9,200	36,800 36,800	0	0	WYB00063 単－ 233号
排水管（曲管）（材料費）	K-4 VPφ40 L=7.050m	本	3 3	24,600 24,600	73,800 73,800	0	0	WYB00064 単－ 234号
排水管（曲管）（材料費）	K-5 VPφ40 L=8.920m	本	1 1	37,800 37,800	37,800 37,800	0	0	WYB00143 単－ 235号
排水管（曲管）（材料費）	K-6 VPφ40 L=3.040m	本	1 1	22,400 22,400	22,400 22,400	0	0	WYB00142 単－ 236号
排水管（曲管）（材料費）	K-7 VPφ40 L=2.940m	本	1 1	22,400 22,400	22,400 22,400	0	0	WYB00139 単－ 237号
排水管（曲管）（材料費）	K-8 VPφ40 L=2.400m	本	1 1	14,000 14,000	14,000 14,000	0	0	WYB00057 単－ 238号
取付金具（材料費）	SB-1 VPφ40用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	4 4	13,600 13,600	54,400 54,400	0	0	WYB00065 単－ 239号
取付金具（材料費）	SB-2 VPφ40用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	1 1	14,400 14,400	14,400 14,400	0	0	WYB00151 単－ 240号
取付金具（材料費）	SB-3 VPφ40用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	6 6	12,600 12,600	75,600 75,600	0	0	WYB00150 単－ 241号

52m当たり内訳書

排水管

第　16号内訳書　　（上部工排水）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付金具（材料費）	SB-4 VPφ40用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		3	14,400	43,200			WYB00149
		組	3	14,400	43,200	0	0	単－ 242号
取付金具（材料費）	SB-5 VPφ40用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		6	12,000	72,000			WYB00148
		組	6	12,000	72,000	0	0	単－ 243号
取付金具（材料費）	SB-6 VPφ40用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		10	15,000	150,000			WYB00147
		組	10	15,000	150,000	0	0	単－ 244号
取付金具（材料費）	SB-7 VPφ40用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		2	11,400	22,800			WYB00146
		組	2	11,400	22,800	0	0	単－ 245号
取付金具（材料費）	SB-8 VPφ40用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		1	12,000	12,000			WYB00145
		組	1	12,000	12,000	0	0	単－ 246号
取付金具（材料費）	SB-9 VPφ40用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		2	14,400	28,800			WYB00144
		組	2	14,400	28,800	0	0	単－ 247号
合　計					946,000			
					946,000		0	

145m当たり内訳書

排水管
第　17号内訳書　　（上部工排水）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	有り		145	4,808	697,160			CB473320
		m	145	4,808	697,160	0	0	
排水管（直管）（材料費）	① VPφ200 L=4.000m ｽﾘｰﾌﾞ有		19	19,500	370,500			WYB00066
		本	19	19,500	370,500	0	0	単－ 248号
排水管（直管）（材料費）	② VPφ200 L=3.686m ｽﾘｰﾌﾞ有		4	17,900	71,600			WYB00067
		本	4	17,900	71,600	0	0	単－ 249号
排水管（直管）（材料費）	③ VPφ200 L=2.885m ｽﾘｰﾌﾞ有		1	14,000	14,000			WYB00156
		本	1	14,000	14,000	0	0	単－ 250号
排水管（直管）（材料費）	④ VPφ200 L=3.385m ｽﾘｰﾌﾞ有		3	16,500	49,500			WYB00155
		本	3	16,500	49,500	0	0	単－ 251号
排水管（直管）（材料費）	⑤ VPφ200 L=1.726m ｽﾘｰﾌﾞ有		1	8,420	8,420			WYB00154
		本	1	8,420	8,420	0	0	単－ 252号
排水管（直管）（材料費）	⑥ VPφ200 L=2.884m ｽﾘｰﾌﾞ有		1	14,000	14,000			WYB00153
		本	1	14,000	14,000	0	0	単－ 253号
排水管（曲管）（材料費）	L11 VPφ200 900×700 ｽﾘｰﾌﾞ無		1	45,400	45,400			WYB00157
		本	1	45,400	45,400	0	0	単－ 254号
排水管（曲管）（材料費）	L12 VPφ200 975×1000 ｽﾘｰﾌﾞ有		1	49,000	49,000			WYB00158
		本	1	49,000	49,000	0	0	単－ 255号
排水管（曲管）（材料費）	L13 VPφ200 900×832 ｽﾘｰﾌﾞ無		1	47,000	47,000			WYB00159
		本	1	47,000	47,000	0	0	単－ 256号
排水管（チーズ管）（材料費）	T-1 VPφ200 1350×200 ｽﾘｰﾌﾞ無		4	60,200	240,800			WYB00068
		個	4	60,200	240,800	0	0	単－ 257号
排水管（チーズ管）（材料費）	T-2-1 VPφ200 1750×326 ｽﾘｰﾌﾞ有		1	68,600	68,600			WYB00161
		個	1	68,600	68,600	0	0	単－ 258号

145m当たり内訳書

排水管
第　17号内訳書　　（上部工排水）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管（チーズ管）（材料費）	T-2-2 VPφ200 1750×332 ｽﾘｰﾌﾞ有	個	3 3	68,600 68,600	205,800 205,800	0	0	WYB00160 単－ 259号
排水管（チーズ管）（材料費）	T-3-1 VPφ200 1050×448 ｽﾘｰﾌﾞ有	個	1 1	61,000 61,000	61,000 61,000	0	0	WYB00075 単－ 260号
排水管（チーズ管）（材料費）	T-3-2 VPφ200 1050×459 ｽﾘｰﾌﾞ有	個	1 1	61,000 61,000	61,000 61,000	0	0	WYB00074 単－ 261号
排水管（チーズ管）（材料費）	T-3-3 VPφ200 1050×460 ｽﾘｰﾌﾞ有	個	2 2	61,000 61,000	122,000 122,000	0	0	WYB00073 単－ 262号
排水管（チーズ管）（材料費）	T-4-1 VPφ200 2139×755 ｽﾘｰﾌﾞ有	個	1 1	86,800 86,800	86,800 86,800	0	0	WYB00072 単－ 263号
排水管（チーズ管）（材料費）	T-4-2 VPφ200 2131×655 ｽﾘｰﾌﾞ有	個	1 1	84,000 84,000	84,000 84,000	0	0	WYB00071 単－ 264号
排水管（チーズ管）（材料費）	T-4-3 VPφ200 2165×655 ｽﾘｰﾌﾞ有	個	1 1	84,000 84,000	84,000 84,000	0	0	WYB00070 単－ 265号
排水管（チーズ管）（材料費）	T-4-4 VPφ200 2171×655 ｽﾘｰﾌﾞ有	個	1 1	84,000 84,000	84,000 84,000	0	0	WYB00069 単－ 266号
排水管（チーズ管）（材料費）	T-5 VPφ200 1100×531 ｽﾘｰﾌﾞ無	個	1 1	72,800 72,800	72,800 72,800	0	0	WYB00164 単－ 267号
排水管（チーズ管）（材料費）	T-11 VPφ200 1700×976 ｽﾘｰﾌﾞ有	個	1 1	105,800 105,800	105,800 105,800	0	0	WYB00163 単－ 268号
排水管（チーズ管）（材料費）	T-12 VPφ200 1000×1194 ｽﾘｰﾌﾞ有	個	1 1	99,600 99,600	99,600 99,600	0	0	WYB00162 単－ 269号
伸縮継手管（材料費）	Aﾀｲﾌﾟ VPφ200用（JA-1）	個	10 10	59,400 59,400	594,000 594,000	0	0	WYB00165 単－ 270号

145m当たり内訳書

排水管

第　17号内訳書　　（上部工排水）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管蓋（材料費）	VPφ200用		8	7,200	57,600			WYB00077
		個	8	7,200	57,600	0	0	単－ 271号
異形伸縮継手（材料費）	□98.5×197-φ200用		13	67,500	877,500			WYB00079
		個	13	67,500	877,500	0	0	単－ 272号
取付金具（材料費）	Sa VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		68	75,000	5,100,000			WYB00078
		組	68	75,000	5,100,000	0	0	単－ 273号
取付金具（材料費）	Sb-1 VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		1	73,600	73,600			WYB00177
		組	1	73,600	73,600	0	0	単－ 274号
取付金具（材料費）	Sb-2 VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		3	73,600	220,800			WYB00175
		組	3	73,600	220,800	0	0	単－ 275号
取付金具（材料費） S-1-1	VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		8	26,400	211,200			WYB00174
		組	8	26,400	211,200	0	0	単－ 276号
取付金具（材料費） S-1-2	VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		4	25,800	103,200			WYB00176
		組	4	25,800	103,200	0	0	単－ 277号
取付金具（材料費）	Sc VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		11	69,000	759,000			WYB00173
		組	11	69,000	759,000	0	0	単－ 278号
取付金具（材料費） S-5-1	VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		1	36,000	36,000			WYB00178
		組	1	36,000	36,000	0	0	単－ 279号
取付金具（材料費） S-5-2	VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		1	34,600	34,600			WYB00181
		組	1	34,600	34,600	0	0	単－ 280号
取付金具（材料費） S-5-3	VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		1	30,000	30,000			WYB00180
		組	1	30,000	30,000	0	0	単－ 281号
取付金具（材料費） S-5-4	VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		1	16,600	16,600			WYB00179
		組	1	16,600	16,600	0	0	単－ 282号

145m当たり内訳書

排水管

第　17号内訳書　　（上部工排水）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					10,531,000 10,531,000		0	

38m当たり内訳書

排水管

第　18号内訳書　　（下部工排水）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	無し	m	37.8 37.8	5,858 5,858	221,432 221,432	0	0	CB473320
排水管（直管）（材料費）	F-1 VPφ200 L=2.264m ｽﾘｰﾌﾞ有	本	4 4	11,000 11,000	44,000 44,000	0	0	WYB00080 単－ 283号
排水管（直管）（材料費）	F-2 VPφ200 L=2.765m ｽﾘｰﾌﾞ有	本	1 1	13,400 13,400	13,400 13,400	0	0	WYB00081 単－ 284号
排水管（直管）（材料費）	F-3 VPφ200 L=2.721m ｽﾘｰﾌﾞ有	本	1 1	13,200 13,200	13,200 13,200	0	0	WYB00082 単－ 285号
排水管（直管）（材料費）	F-4 VPφ200 L=2.210m ｽﾘｰﾌﾞ有	本	1 1	10,700 10,700	10,700 10,700	0	0	WYB00083 単－ 286号
排水管（直管）（材料費）	F-5 VPφ200 L=1.442m ｽﾘｰﾌﾞ有	本	1 1	7,030 7,030	7,030 7,030	0	0	WYB00084 単－ 287号
排水管（直管）（材料費）	F-6 VPφ200 L=2.016m ｽﾘｰﾌﾞ有	本	1 1	9,830 9,830	9,830 9,830	0	0	WYB00086 単－ 288号
排水管（直管）（材料費）	F-7 VPφ200 L=1.017m ｽﾘｰﾌﾞ有	本	1 1	4,960 4,960	4,960 4,960	0	0	WYB00076 単－ 289号
排水管（曲管）（材料費）	L1-1 VPφ200 1262×800 ｽﾘｰﾌﾞ有	本	4 4	49,800 49,800	199,200 199,200	0	0	WYB00085 単－ 290号
排水管（曲管）（材料費）	L1-2 VPφ200 1353×800 ｽﾘｰﾌﾞ有	本	1 1	51,000 51,000	51,000 51,000	0	0	WYB00087 単－ 291号
排水管（曲管）（材料費）	L2-1 VPφ200 700×900 ｽﾘｰﾌﾞ有	本	5 5	44,200 44,200	221,000 221,000	0	0	WYB00088 単－ 292号
継手（材料費）	VPφ200用 45° ｴﾙﾎﾞ	個	5 5	1,700 1,700	8,500 8,500	0	0	WYB00089 単－ 293号

38m当たり内訳書

排水管

第　18号内訳書　　（下部工排水）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伸縮継手管（材料費）	Bﾀｲﾌﾟ VPφ200用（JA-2）		5	72,000	360,000			WYB00090
		個	5	72,000	360,000	0	0	単－ 294号
取付金具（材料費）	S1 VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		24	16,600	398,400			WYB00092
		組	24	16,600	398,400	0	0	単－ 295号
合　計					1,515,000			
					1,515,000		0	

378m当たり内訳書

場所打地覆･壁高欄

第　19号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		949	9,057	8,595,093			CB240210
		m２	949	9,057	8,595,093	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		6.51	171,700	1,117,767			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	6.51	171,700	1,117,767	0	0	単－ 199号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物		16.7	169,600	2,832,320			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	16.7	169,600	2,832,320	0	0	単－ 200号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		136	29,920	4,069,120			CB240010
	24-12-25(20)(普通)							
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	136	29,920	4,069,120	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		6.9	3,568	24,619			CB224710
		m２	6.9	3,568	24,619	0	0	
合　計					16,131,000			
					16,131,000		0	

378m当たり内訳書

足場

第　20号内訳書　　(側部足場)

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場 (側部足場)	地覆･壁高欄施工用 1.2ヶ月		378	5,570	2,105,460			WYB00093
		m	378	5,570	2,105,460	0	0	単ー 296号
合　計					2,042,000			
					2,042,000		0	

16m当たり内訳書

通信管路

第　21号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管敷設	54mm以下 新設 ｺﾝｸﾘｰﾄ埋込		16	3,622	57,952			WYB00119
		m	16	3,622	57,952	0	0	単－ 302号
鋼管（材料費）	S50		16	25,520	408,320			WYB00121
		m	16	25,520	408,320	0	0	単－ 303号
伸縮継手（材料費）	EX50		8	45,120	360,960			WYB00122
		個	8	45,120	360,960	0	0	単－ 304号
異種管継手（材料費）	AD50		16	940	15,040			WYB00123
		個	16	940	15,040	0	0	単－ 305号
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ4mm（通信用）		16	26	416			WYB00124
		m	16	26	416	0	0	単－ 306号
合　計					817,000			
					817,000		0	

10m2当たり内訳書

型枠

第　22号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		10.1	9,057	91,475			CB240210
		m２	10.1	9,057	91,475	0	0	
合　計					88,000			
					88,000		0	

122m当たり内訳書

検査路

第　23号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカーボルト設置	無		380	1,521	577,980			WB474510
		本	380	1,521	577,980	0	0	単－ 317号
検査路架設	無		122	15,670	1,911,740			WB474520
		m	122	15,670	1,911,740	0	0	単－ 318号
合　計					2,414,000			
					2,414,000		0	

2,000m2当たり内訳書

桁下足場

第　24号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
桁下足場	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 両側朝顔 1.5m≦H 標準以外 7.3箇月		2,002	6,639	13,291,278			WB473950
		m２	2,002	6,639	13,291,278	0	0	単－ 319号
合　計					12,892,000 12,892,000		0	

141m当たり内訳書

橋台･橋脚回り足場ﾌﾞﾗｹｯﾄ工

第　25号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【Ｐ７】								
橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準(2箇月)	m	26.6 26.6	15,210 15,210	404,586 404,586	0	0	WB474410 単－ 320号
【Ｐ８】								
橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準(2箇月)	m	25.2 25.2	15,210 15,210	383,292 383,292	0	0	WB474410 単－ 320号
【Ｐ９】								
橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準(2箇月)	m	25.2 25.2	15,210 15,210	383,292 383,292	0	0	WB474410 単－ 320号
【Ｐ１０】								
橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準(2箇月)	m	25.2 25.2	15,210 15,210	383,292 383,292	0	0	WB474410 単－ 320号
【Ｐ１１】								
橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準(2箇月)	m	25.2 25.2	15,210 15,210	383,292 383,292	0	0	WB474410 単－ 320号
【Ｐ１２】								
橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準(2箇月)	m	13.4 13.4	15,210 15,210	203,814 203,814	0	0	WB474410 単－ 320号

141m当たり内訳書

橋台･橋脚回り足場ﾌﾞﾗｹｯﾄ工

第　25号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					2,077,000 2,077,000		0	

400m2当たり内訳書

シート張防護

第　26号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シート張防護工	設置･撤去･賃料 5.2月　両側朝顔		397	687	272,739			WB470730
		m２	397	687	272,739	0	0	単ー 321号
合　計					264,000			
					264,000		0	

2,000m2当たり内訳書

ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ防護

第　27号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【Ｐ７～Ｐ８径間】								
ワイヤーブリッジ防護工	設置･撤去･賃料 1.4月		397	2,300	913,100			WB470750
		m２	397	2,300	913,100	0	0	単－ 322号
【Ｐ８～Ｐ９径間】								
ワイヤーブリッジ防護工	設置･撤去･賃料 2.8月		397	2,383	946,051			WB470750
		m２	397	2,383	946,051	0	0	単－ 323号
【Ｐ９～Ｐ１０径間】								
ワイヤーブリッジ防護工	設置･撤去･賃料 4.2月		397	2,465	978,605			WB470750
		m２	397	2,465	978,605	0	0	単－ 324号
【Ｐ１０～Ｐ１１径間】								
ワイヤーブリッジ防護工	設置･撤去･賃料 5.5月		397	2,542	1,009,174			WB470750
		m２	397	2,542	1,009,174	0	0	単－ 325号
【Ｐ１１～Ｐ１２径間】								
ワイヤーブリッジ防護工	設置･撤去･賃料 6.9月		413	2,625	1,084,125			WB470750
		m２	413	2,625	1,084,125	0	0	単－ 326号
合　計					4,783,000			
					4,783,000		0	

6箇所当たり内訳書

登り桟橋

第　28号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【Ｐ７】								
登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 4.8月 10.1m		1	423,500	423,500			WB470760
		箇所	1	423,500	423,500	0	0	単－ 327号
【Ｐ８】								
登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 8.3月 9.2m		1	479,700	479,700			WB470760
		箇所	1	479,700	479,700	0	0	単－ 328号
【Ｐ９】								
登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 7.5月 9.1m		1	453,300	453,300			WB470760
		箇所	1	453,300	453,300	0	0	単－ 329号
【Ｐ１０】								
登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 11.1月 8.7m		1	524,700	524,700			WB470760
		箇所	1	524,700	524,700	0	0	単－ 330号
【Ｐ１１】								
登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 10.2月 7.9m		1	455,700	455,700			WB470760
		箇所	1	455,700	455,700	0	0	単－ 331号
【Ｐ１２】								
登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 12.3月 7.4m		1	472,200	472,200			WB470760
		箇所	1	472,200	472,200	0	0	単－ 332号

6箇所当たり内訳書

登り桟橋

第　28号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					2,724,000 2,724,000		0	

128t当たり内訳書

H鋼設置撤去

第　29号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼材設置・撤去			128	19,840	2,539,520			WYB00048
		t	128	19,840	2,539,520	0	0	単－ 333号
H形鋼杭賃料	H300 9m/本 210日 無 有 3650円 無 1回		130	22,180	2,883,400			WB251760
		本	130	22,180	2,883,400	0	0	単－ 334号
H形鋼杭賃料	H300 5m/本 210日 無 有 3650円 無 1回		42	12,330	517,860			WB251760
		本	42	12,330	517,860	0	0	単－ 335号
重仮設用締結金具賃料	ﾘﾔﾏﾝ GS60型 210日間		240	1,980	475,200			WYB00055
		個	240	1,980	475,200	0	0	単－ 336号
重仮設用締結金具賃料	ﾌﾞﾙﾏﾝ Cs-40型 210日間		312	1,235	385,320			WYB00097
		個	312	1,235	385,320	0	0	単－ 337号
スチフナージャッキ賃料	30SJ 210日間		688	5,236	3,602,368			WYB00098
		個	688	5,236	3,602,368	0	0	単－ 338号
合　計					10,195,243			
					10,195,243		0	

1,070m2当たり内訳書

足場板設置撤去

第　30号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場板設置・撤去			1,065	1,367	1,455,855			WYB00102
		m２	1,065	1,367	1,455,855	0	0	単－ 339号
合板足場板賃料	幅240×長4000 210日間		1,110	1,457	1,617,270			WYB00132
		枚	1,110	1,457	1,617,270	0	0	単－ 340号
合　計					2,988,363			
					2,988,363		0	

274m当たり内訳書

手摺設置撤去

第　31号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
墜落防止用手摺設置・撤去			274	1,678	459,772			WYB00105
		m	274	1,678	459,772	0	0	単－ 341号
単管パイプ賃料	48.6×2.4×2000 210日間		156	139	21,684			WYB00137
		本	156	139	21,684	0	0	単－ 342号
単管パイプ賃料	48.6×2.4×4000 210日間		210	279	58,590			WYB00141
		本	210	279	58,590	0	0	単－ 343号
直交クランプ賃料	φ48.6用 210日間		468	88	41,184			WYB00138
		個	468	88	41,184	0	0	単－ 344号
垂直ネット賃料	網目15mm 防炎 210日間		548	156	85,488			WYB00135
		m２	548	156	85,488	0	0	単－ 345号
合　計					636,605			
					636,605		0	

一式当たり内訳書

濁水処理設備

第　32号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中和処理装置設置・撤去	6～8m3/h級		1	359,700	359,700			WYB00005
		回	1	359,700	359,700	0	0	単－ 346号
中和処理装置運転	6～8m3/h級		30	15,490	464,700			WYB00054
		日	30	15,490	464,700	0	0	単－ 347号
中和処理装置（賃料）	6～8m3/h級		30	8,930	267,900			WYB00051
		日	30	8,930	267,900	0	0	単－ 348号
中和処理装置（基本料）	6～8m3/h級		1	110,000	110,000			WYB00053
		回	1	110,000	110,000	0	0	単－ 349号
合　計					1,166,000			
					1,166,000		0	

103m当たり内訳書

仮囲い設置

第　33号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮囲い設置	H=1.5m		103	2,651	273,053			WYB00275
		m	103	2,651	273,053	0	0	単－ 350号
単管パイプ（支給品）	48.6×2.4×1000		50	0	0			WYB00277
		本	50	0	0	0	0	単－ 351号
単管パイプ（支給品）	48.6×2.4×3500		84	0	0			WYB00278
		本	84	0	0	0	0	単－ 352号
直交クランプ（支給品）	φ48.6用		92	0	0			WYB00279
		個	92	0	0	0	0	単－ 353号
自在クランプ（支給品）	φ48.6用		92	0	0			WYB00280
		個	92	0	0	0	0	単－ 354号
直線ジョイント（支給品）	φ48.6用		54	0	0			WYB00281
		個	54	0	0	0	0	単－ 355号
合　計					265,522			
					265,522		0	

1,015m当たり内訳書

ネット設置・撤去

第　34号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ネット設置	H=1.5m×5.1m		1,015	717	727,755			WYB00184
		m	1,015	717	727,755	0	0	単－ 356号
ネット撤去	H=1.5m×5.1m		1,254	478	599,412			WYB00196
		m	1,254	478	599,412	0	0	単－ 357号
メッシュシート（賃料）	H=1.5m×5.1m 供用日数173日		80	2,686	214,880			WYB00207
		枚	80	2,686	214,880	0	0	単－ 358号
メッシュシート（賃料）	H=1.5m×5.1m 供用日数162日		127	2,554	324,358			WYB00205
		枚	127	2,554	324,358	0	0	単－ 359号
メッシュシート（賃料）	H=1.5m×5.1m 供用日数66日		47	1,402	65,894			WYB00206
		枚	47	1,402	65,894	0	0	単－ 360号
合　計					1,879,003			
					1,879,003		0	

90人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　35号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			90	14,280	1,285,200			WB010212
		人日	90	14,280	1,285,200	0	0	単－ 361号
合　計					1,278,000			
					1,278,000		0	

131.9t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　36号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 78.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	263.7 263.7	5,330 5,330	1,405,521 1,405,521	0	0	WB010020 単－ 362号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	131.9 131.9	3,000 3,000	395,700 395,700	0	0	WB010030 単－ 363号
合　計					1,801,221 1,801,221		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　37号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1	55,300	55,300			WYB00100
		工事	1	55,300	55,300	0	0	単－ 364号
合　計					49,000 49,000		0	

一式当たり内訳書

道路橋維持管理資料作成費

第　38号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路橋維持管理資料作成費			0		0			WYB00015
		式	1		465,600	1	465,600	単－ 365号
合　計					0 465,600		465,600	
変更積算金額					0 465,600		465,600	円／式

一式当たり内訳書

全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録料

第　39号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全国道路施設点検データベース登録料	道路橋ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ(新設工事)		0		0			WYB00042
		式	1		2,000	1	2,000	単ー 366号
合　計					0 2,000		2,000	
変更積算金額					0 2,000		2,000	円／式

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第　40号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0	0	0			WYB00044
		工事	1	120,000	120,000	1	120,000	単－ 367号
合　計					0 120,000		120,000	
変更積算金額					0 120,000		120,000	円／式

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　41号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男性用	基・月	0 17.2	0 51,000	0 877,200	17.2	877,200	WYB00001 単－ 368号
快適トイレ費用	女性用	基・月	0 17.2	0 51,000	0 877,200	17.2	877,200	WYB00017 単－ 369号
合　計					0 1,754,400		1,754,400	
変更積算金額					0 1,754,400		1,754,400	円／式

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	製作加工	PL SM400A 6＜t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	199,000 199,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	205,700 205,700	205,700 205,700	WB470010 単－　86号
計					205,700 205,700	
単価					205,700 205,700	 円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	製作加工	PL SM400A t=4.5	単位	t	数量	1 1	単価	210,000 210,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	205,700 205,700	205,700 205,700	WB470010 単－　86号
計					205,700 205,700	
単価					205,700 205,700	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	製作加工	PL SM400A t=3.2	単位	t	数量	1 1	単価	564,000 564,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		 t	1 1	581,900 581,900	581,900 581,900	WB470050 単－　87号
計					581,900 581,900	
単価					581,900 581,900	 円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	製作加工	PL SS400 t=3.2	単位	t	数量	1 1	単価	149,000 149,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	153,700 153,700	153,700 153,700	WB470010 単－　88号
計					153,700 153,700	
単価					153,700 153,700	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	製作加工	PIPE STK400 42.7×2.3	単位	t	数量	1 1	単価	205,000 205,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）			1	212,300	212,300	WB470050
		t	1	212,300	212,300	単－　89号
計					212,300 212,300	
単価					212,300 212,300	円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	製作加工	PIPE STK400 21.7×1.9	単位	t	数量	1 1	単価	211,000 211,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）			1	217,900	217,900	WB470050
		t	1	217,900	217,900	単－　90号
計					217,900 217,900	
単価					217,900 217,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	製作加工	L SS400 6×75×75	単位	t	数量	1 1	単価	129,000 129,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×75×75		1	133,900	133,900	WB470060
		t	1	133,900	133,900	単－　91号
計					133,900 133,900	
単価					133,900 133,900	円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	製作加工	L SS400 6×65×65	単位	t	数量	1 1	単価	129,000 129,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×65×65		1	133,900	133,900	WB470060
		t	1	133,900	133,900	単－　92号
計					133,900 133,900	
単価					133,900 133,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	製作加工	L SS400 6×50×50	単位	t	数量	1 1	単価	129,000 129,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費 （形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50		1	133,900	133,900	WB470060
		t	1	133,900	133,900	単－　93号
計					133,900 133,900	
単価					133,900 133,900	円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	製作加工	CH SS400 5×100×50	単位	t	数量	1 1	単価	130,000 130,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費 （形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 5×100×50		1	135,000	135,000	WB470060
		t	1	135,000	135,000	単－　94号
計					135,000 135,000	
単価					135,000 135,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	製作加工	CH SS400 6×125×65	単位	t	数量	1 1	単価	129,000 129,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 6×125×65		1	133,900	133,900	WB470060
		t	1	133,900	133,900	単－　95号
計					133,900 133,900	
単価					133,900 133,900	円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	製作加工	H SS400 175×175×7.5×11	単位	t	数量	1 1	単価	126,000 126,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）			1	131,700	131,700	WB470050
		t	1	131,700	131,700	単－　96号
計					131,700 131,700	
単価					131,700 131,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	製作加工	FB SS400 9×90	単位	t	数量	1 1	単価	140,000 140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　9×90～100		1	145,100	145,100	WB470060
		t	1	145,100	145,100	単－　97号
計					145,100 145,100	
単価					145,100 145,100	円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	製作加工	FB SS400 6×90	単位	t	数量	1 1	単価	140,000 140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×90～100		1	145,100	145,100	WB470060
		t	1	145,100	145,100	単－　98号
計					145,100 145,100	
単価					145,100 145,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	製作加工	FB SS400 6×50	単位	t	数量	1 1	単価	140,000 140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×50～75		1	145,100	145,100	WB470060
		t	1	145,100	145,100	単－　99号
計					145,100 145,100	
単価					145,100 145,100	円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	製作加工	FB SS400 4.5×50	単位	t	数量	1 1	単価	149,000 149,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　4.5×50		1	154,100	154,100	WB470060
		t	1	154,100	154,100	単－ 100号
計					154,100 154,100	
単価					154,100 154,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	製作加工	FB SS400 4.5×25	単位	t	数量	1 1	単価	152,000 152,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　4.5×25		1	157,400	157,400	WB470060
		t	1	157,400	157,400	単－ 101号
計					157,400 157,400	
単価					157,400 157,400	円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	製作加工	RB SS400 φ22	単位	t	数量	1 1	単価	144,000 144,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管） SS400 径22			1	148,500	148,500	WYB00103
		t	1	148,500	148,500	単－ 102号
計					148,500 148,500	
単価					148,500 148,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	製作加工	RB SS400 φ16	単位	t	数量	1 1	単価	144,000 144,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 16		1	148,500	148,500	WB470070
		t	1	148,500	148,500	単－ 103号
計					148,500 148,500	
単価					148,500 148,500	円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	製作加工	RB SS400 φ13	単位	t	数量	1 1	単価	145,000 145,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 13		1	149,600	149,600	WB470070
		t	1	149,600	149,600	単－ 104号
計					149,600 149,600	
単価					149,600 149,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	製作加工	CHPL SS400 t=3.2	単位	t	数量	1 1	単価	155,000 155,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		 t	1 1	160,000 160,000	160,000 160,000	WB470050 単－ 105号
計					160,000 160,000	
単価					160,000 160,000	 円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ	BN SS400 M16×50(UN,1W) ﾒｯｷ品	単位	組	数量	1 1	単価	146 146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・緩み止めナット（材料費）（メッキ品） SS400 M16×50(UN,1W)		 組	1 1	151.5 151.5	151.5 151.5	WYB00002 単－ 106号
計					151.5 151.5	
単価					151.5 151.5	 円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ	BN SS400 M16×50(UN,2W) ﾒｯｷ品	単位	組	数量	1 1	単価	153 153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・緩み止めナット（材料費）（メッキ品） SS400 M16×50(UN,2W)		 組	1 1	158.2 158.2	158.2 158.2	WYB00106 単－ 107号
計					158.2 158.2	
単価					158.2 158.2	 円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ	BN SS400 M16×45(UN,2W) ﾒｯｷ品	単位	組	数量	1 1	単価	150 150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・緩み止めナット（材料費）（メッキ品） SS400 M16×45(UN,2W)		 組	1 1	155.2 155.2	155.2 155.2	WYB00004 単－ 108号
計					155.2 155.2	
単価					155.2 155.2	 円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ	BN SS400 M16×40(UN,2W) ﾒｯｷ品	単位	組	数量	1 1	単価	147 147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・緩み止めナット（材料費）（メッキ品） SS400 M16×40(UN,2W)		 組	1 1	152.3 152.3	152.3 152.3	WYB00006 単－ 109号
計					152.3 152.3	
単価					152.3 152.3	 円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ	BN SS400 M12×35(UN,2W) ﾒｯｷ品	単位	組	数量	1 1	単価	67 67

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・緩み止めナット（材料費）（メッキ品） SS400 M12×35(UN,2W)		 組	1 1	69.5 69.5	69.5 69.5	WYB00107 単－ 110号
計					69.5 69.5	
単価					69.5 69.5	 円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ	BN SS400 M10×35(UN,2W) ﾒｯｷ品	単位	組	数量	1 1	単価	51 51

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・緩み止めナット（材料費）（メッキ品） SS400 M10×35(UN,2W)		 組	1 1	53.3 53.3	53.3 53.3	WYB00008 単－ 111号
計					53.3 53.3	
単価					53.3 53.3	 円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ	BN SS400 M10×30(UN,2W) ﾒｯｷ品	単位	組	数量	1 1	単価	50 50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・緩み止めナット（材料費）（メッキ品） SS400 M10×30(UN,2W)		 組	1 1	51.9 51.9	51.9 51.9	WYB00010 単－ 112号
計					51.9 51.9	
単価					51.9 51.9	 円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ﾎﾞﾙﾄ･緩み止めﾅｯﾄ	BN SS400 M10×30(UN,1W,1TW) ﾒｯｷ品	単位	組	数量	1 1	単価	65 65

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・緩み止めナット（材料費）（メッキ品） SS400M10×30 UN1W1TW		 組	1 1	67.3 67.3	67.3 67.3	WYB00012 単－ 113号
計					67.3 67.3	
単価					67.3 67.3	 円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	UB SS400 M10(32C) ﾒｯｷ品	単位	組	数量	1 1	単価	106 106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕボルト・ナット（材料費）（メッキ品） UB SS400 M10(32C)		 組	1 1	110 110	110 110	WYB00014 単－ 114号
計					110 110	
単価					110 110	 円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	UB SS400 M10(15C) ﾒｯｷ品	単位	組	数量	1 1	単価	89 89

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット（材料費）（メッキ品） UB SS400 M10(15C)		組	1 1	91.9 91.9	91.9 91.9	WYB00016 単－ 115号
計					91.9 91.9	
単価					91.9 91.9	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	割ﾋﾟﾝ	SWRM8 φ5×36 ﾒｯｷ品(ﾕﾆｸﾛﾒｯｷ)	単位	本	数量	1 1	単価	7 7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割ピン（材料費）（メッキ品） SWRM8 φ5×36	ﾕﾆｸﾛﾒｯｷ	本	1 1	7.6 7.6	7.6 7.6	WYB00018 単－ 116号
計					7.6 7.6	
単価					7.6 7.6	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M16×125 ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1 1	単価	337 337

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト（材料費）（メッキ品） M16×125		 本	1 1	348 348	348 348	WYB00020 単－ 117号
計					348 348	
単価					348 348	 円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	皿ﾈｼﾞ	SS400 M4×8 ﾒｯｷ品(ﾕﾆｸﾛﾒｯｷ)	単位	本	数量	1 1	単価	1 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
皿ネジ（材料費）（メッキ品） SS400 M4×8	ﾕﾆｸﾛﾒｯｷ	 本	1 1	1.2 1.2	1.2 1.2	WYB00022 単－ 118号
計					1.2 1.2	
単価					1.2 1.2	 円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ	40×3×565	単位	個	数量	1 1	単価	460 460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エチレンプロピレンゴム（材料費） 40×3×565		 個	1 1	475 475	475 475	WYB00024 単－ 119号
計					475 475	
単価					475 475	 円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ	25×3×60	単位	個	数量	1 1	単価	197 197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エチレンプロピレンゴム（材料費） 25×3×60		 個	1 1	204 204	204 204	WYB00026 単－ 120号
計					204 204	
単価					204 204	 円／個

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ﾒｯｷ	HDZT77	単位	t	数量	1 1	単価	87,000 87,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ費	HDZT77	t	1 1	90,000 90,000	90,000 90,000	WYB00003 単－ 121号
計					90,000 90,000	
単価					90,000 90,000	円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ﾒｯｷ	HDZT63	単位	t	数量	1 1	単価	86,000 86,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ費	HDZT63	t	1 1	89,000 89,000	89,000 89,000	WYB00007 単－ 122号
計					89,000 89,000	
単価					89,000 89,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ﾒｯｷ	HDZT49	単位	t	数量	1 1	単価	75,000 75,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ費	HDZT49		1	78,000	78,000	WYB00011
		t	1	78,000	78,000	単－ 123号
計					78,000 78,000	
単価					78,000 78,000	円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	輸送		単位	t	数量	1 1	単価	15,400 15,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁工場製作輸送工	鈑桁(鋼床版鈑桁を除く) 80km		1	15,900	15,900	WB470200
		t	1	15,900	15,900	単－ 125号
計					15,900 15,900	
単価					15,900 15,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	吊足場用ｲﾝｻｰﾄ	M12×60	単位	本	数量	1 1	単価	368 368

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セラミックインサート（材料費）	M12×60		1	330	330	WYB00094
		本	1	330	330	単－ 143号
キャップ（材料費）	ｾﾗﾐｯｸｲﾝｻｰﾄM12用		1	49.8	49.8	WYB00125
		個	1	49.8	49.8	単－ 144号
計					379.8 379.8	
単価					379.8 379.8	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ｺﾞﾑ支承 (P7)	可動ｺﾞﾑ支承 最大反力1240kN	単位	個	数量	1 1	単価	2,303,000 2,303,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承Ｂタイプ据付	0.063m3/個 標準		1	2,327,000	2,327,000	WB474000
		個	1	2,327,000	2,327,000	単－ 145号
計					2,327,000 2,327,000	
単価					2,327,000 2,327,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ｺﾞﾑ支承 (P8L)	免震ｺﾞﾑ支承 最大反力1330kN	単位	個	数量	1 1	単価	3,646,000 3,646,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承Ｂタイプ据付	0.144m3/個 標準	個	1 1	3,684,000 3,684,000	3,684,000 3,684,000	WB474000 単－ 146号
計					3,684,000 3,684,000	
単価					3,684,000 3,684,000	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ｺﾞﾑ支承 (P8R)	免震ｺﾞﾑ支承 最大反力1490kN	単位	個	数量	1 1	単価	3,642,000 3,642,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承Ｂタイプ据付	0.124m3/個 標準	個	1 1	3,680,000 3,680,000	3,680,000 3,680,000	WB474000 単－ 147号
計					3,680,000 3,680,000	
単価					3,680,000 3,680,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ｺﾞﾑ支承 (P9L)	免震ｺﾞﾑ支承 最大反力1440kN	単位	個	数量	1 1	単価	3,646,000 3,646,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承Ｂタイプ据付	0.144m3/個 標準	個	1 1	3,684,000 3,684,000	3,684,000 3,684,000	WB474000 単－ 148号
計					3,684,000 3,684,000	
単価					3,684,000 3,684,000	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ｺﾞﾑ支承 (P9R)	免震ｺﾞﾑ支承 最大反力1380kN	単位	個	数量	1 1	単価	3,642,000 3,642,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承Ｂタイプ据付	0.124m3/個 標準	個	1 1	3,680,000 3,680,000	3,680,000 3,680,000	WB474000 単－ 149号
計					3,680,000 3,680,000	
単価					3,680,000 3,680,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ｺﾞﾑ支承 (P10L)	免震ｺﾞﾑ支承 最大反力1340kN	単位	個	数量	1 1	単価	5,566,000 5,566,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承Ｂタイプ据付	0.185m3/個 標準	個	1 1	5,623,000 5,623,000	5,623,000 5,623,000	WB474000 単－ 150号
計					5,623,000 5,623,000	
単価					5,623,000 5,623,000	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ｺﾞﾑ支承 (P10R)	免震ｺﾞﾑ支承 最大反力1410kN	単位	個	数量	1 1	単価	5,481,000 5,481,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承Ｂタイプ据付	0.157m3/個 標準	個	1 1	5,537,000 5,537,000	5,537,000 5,537,000	WB474000 単－ 151号
計					5,537,000 5,537,000	
単価					5,537,000 5,537,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ｺﾞﾑ支承 (P11L)	免震ｺﾞﾑ支承 最大反力1500kN	単位	個	数量	1 1	単価	5,487,000 5,487,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承Ｂタイプ据付	0.185m3/個 標準	個	1 1	5,543,000 5,543,000	5,543,000 5,543,000	WB474000 単－ 152号
計					5,543,000 5,543,000	
単価					5,543,000 5,543,000	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ｺﾞﾑ支承 (P11R)	免震ｺﾞﾑ支承 最大反力1370kN	単位	個	数量	1 1	単価	5,481,000 5,481,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承Ｂタイプ据付	0.157m3/個 標準	個	1 1	5,537,000 5,537,000	5,537,000 5,537,000	WB474000 単－ 153号
計					5,537,000 5,537,000	
単価					5,537,000 5,537,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ｺﾞﾑ支承 (P12)	可動ｺﾞﾑ支承　最大反力1420kN	単位	個	数量	1 1	単価	2,303,000 2,303,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承Ｂタイプ据付	0.063m3/個 標準	個	1 1	2,327,000 2,327,000	2,327,000 2,327,000	WB474000 単－ 154号
計					2,327,000 2,327,000	
単価					2,327,000 2,327,000	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	263,000 263,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横組鉄筋工	SD345 D13	t	1 1	271,500 271,500	271,500 271,500	WB473910 単－ 181号
計					271,500 271,500	
単価					271,500 271,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	261,000 261,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横組鉄筋工	SD345 D16～25		1	269,400	269,400	WB473910
		t	1	269,400	269,400	単－ 182号
計					269,400 269,400	
単価					269,400 269,400	円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ｲﾝｻｰﾄｱﾝｶｰ	D13用 M12 D19×50	単位	個	数量	1 1	単価	75 75

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インサートアンカー（材料費）	D13用 M12 D19×50		1	78.5	78.5	WYB00134
		個	1	78.5	78.5	単－ 183号
計					78.5 78.5	
単価					78.5 78.5	円／個

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	鉄筋ﾈｼﾞ切り加工費	SD345 D13 加工長 L=30mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	494 494

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ネジ切り加工費	SD345 D13 加工長 L=30mm		1	510	510	WYB00050
		箇所	1	510	510	単－ 184号
計					510 510	
単価					510 510	円／箇所

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)(早強) 散水養生有り ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1 1	単価	97,200 97,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横組コンクリート工	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁・ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 30-12-25(20)(早強) 有 ﾌﾞｰﾑ打設		1	100,300	100,300	WB473920
		ｍ３	1	100,300	100,300	単－ 185号
計					100,300 100,300	
単価					100,300 100,300	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	PCｹｰﾌﾞﾙ	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8)	単位	m	数量	1 1	単価	3,130 3,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ工	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8)		1	3,233	3,233	WB473930
		m	1	3,233	3,233	単－ 186号
計					3,233 3,233	
単価					3,233 3,233	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	PCｹｰﾌﾞﾙ	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 450kN(50t)(1S19.3)	単位	m	数量	1 1	単価	2,850 2,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ工	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 450kN(50t)(1S19.3)		1	2,936	2,936	WB473930
		m	1	2,936	2,936	単－ 187号
計					2,936 2,936	
単価					2,936 2,936	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	263,000 263,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横組鉄筋工	SD345 D13		1	271,500	271,500	WB473910
		t	1	271,500	271,500	単－ 181号
計					271,500 271,500	
単価					271,500 271,500	円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	261,000 261,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横組鉄筋工	SD345 D16～25		1	269,400	269,400	WB473910
		t	1	269,400	269,400	単－ 182号
計					269,400 269,400	
単価					269,400 269,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)(早強) 散水養生有り ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1 1	単価	97,200 97,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横組コンクリート工	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁･ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 30-12-25(20)(早強) 有 ﾌﾞｰﾑ打設	ｍ３	1 1	100,300 100,300	100,300 100,300	WB473920 単－ 185号
計					100,300 100,300	
単価					100,300 100,300	円／m3

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	PCｹｰﾌﾞﾙ	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8)	単位	m	数量	1 1	単価	3,130 3,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ工	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8)	ｍ	1 1	3,233 3,233	3,233 3,233	WB473930 単－ 186号
計					3,233 3,233	
単価					3,233 3,233	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	166,000 166,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	171,700	171,700	WB810010
	補正無(一般構造物)	t	1	171,700	171,700	単－ 199号
計					171,700 171,700	
単価					171,700 171,700	円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	164,000 164,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無		1	169,600	169,600	WB810010
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	169,600	169,600	単－ 200号
計					169,600 169,600	
単価					169,600 169,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	吊足場用ｲﾝｻｰﾄ	M12×60	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,400 1,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セラミックインサート型枠部据付	M12×60		1	1,445	1,445	WYB00129
		箇所	1	1,445	1,445	単－ 201号
計					1,445 1,445	
単価					1,445 1,445	円／箇所

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)(早強)	単位	m3	数量	1 1	単価	31,000 31,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1 1	32,060 32,060	32,060 32,060	CB240010
計					32,060 32,060	
単価					32,060 32,060	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	PCｹｰﾌﾞﾙ	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 450kN(50t)(1S19.3)	単位	m	数量	1 1	単価	7,760 7,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ工　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ	450kN(50t)(1S19.3) (PC用接続具設置含む)	 m	1 1	7,974 7,974	7,974 7,974	WYB00136 単－ 202号
計					7,974 7,974	
単価					7,974 7,974	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	落橋防止装置 (ｼｰｽ箱抜き)		単位	箇所	数量	1 1	単価	10,560 10,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シース箱抜き設置	ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄｼｰｽ・ｼｰｽ L=900		1	355.3	355.3	WYB00095
		箇所	1	355.3	355.3	単－ 207号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.004	171,700	686.8	WB810010
		t	0.004	171,700	686.8	単－ 199号
トランペットシース（材料費）	φ214～116mm L=330mm t=2.5mm		1	9,260	9,260	WYB00188
		個	1	9,260	9,260	単－ 208号
シース（材料費）	VP φ100mm L=670mm		1	798.1	798.1	WYB00198
		本	1	798.1	798.1	単－ 209号
計					11,100.2 11,100.2	
単価					11,110 11,110	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	表面含浸工 (上部工)	塗布量0.21kg/m2(ﾛｽ含む) 狭隘箇所含む ｼﾗﾝ系	単位	m2	数量	1 1	単価	2,800 2,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易清掃　夜間作業:無 時間的制約:無	高所作業車:無 狭隘箇所含む	ｍ２	1 1	336 336	336 336	WYB00009 単－ 210号
含浸材塗布　夜間作業:無 時間的制約:無	高所作業車:無 狭隘箇所含む	ｍ２	1 1	1,196 1,196	1,196 1,196	WYB00023 単－ 211号
表面含浸材 (材料費)	ｼﾗﾝ系(ﾏｼﾞｶﾙﾘﾍﾟﾗｰ)	ｋｇ	0.21 0.21	6,480 6,480	1,360.8 1,360.8	WYB00031 単－ 212号
計					2,892.8 2,892.8	
単価					2,893 2,893	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	表面含浸工 (下部工)	塗布量0.21kg/m2(ﾛｽ含む) 狭隘箇所含む ｼﾗﾝ系	単位	m2	数量	1 1	単価	3,900 3,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易清掃　夜間作業:無 時間的制約:無	高所作業車:有(最大作業高11m未満) 狭隘箇所含む		1	593	593	WYB00037
		ｍ２	1	593	593	単－ 213号
含浸材塗布　夜間作業:無 時間的制約:無	高所作業車:有(最大作業高11m未満) 狭隘箇所含む		1	2,076	2,076	WYB00043
		ｍ２	1	2,076	2,076	単－ 214号
表面含浸材 (材料費)	ｼﾗﾝ系(ﾏｼﾞｶﾙﾘﾍﾟﾗｰ)		0.21	6,480	1,360.8	WYB00108
		ｋｇ	0.21	6,480	1,360.8	単－ 212号
計					4,029.8 4,029.8	
単価					4,030 4,030	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	鉄筋 (埋込鉄筋)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	164,000 164,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	169,600 169,600	169,600 169,600	WB810010 単－ 200号
計					169,600 169,600	
単価					169,600 169,600	 円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	排水桝	排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下	単位	箇所	数量	1 1	単価	125,000 125,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水桝	排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下	 箇所	1 1	10,850 10,850	10,850 10,850	CB422710
排水桝（材料費）	FC250 400×534×485 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	 組	1 1	118,000 118,000	118,000 118,000	WYB00152 単－ 229号
計					128,850 128,850	
単価					128,900 128,900	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 (上部工排水)	足場有り	単位	本	数量	1 1	単価	1,240 1,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカーボルト設置	有り	本	1 1	1,287 1,287	1,287 1,287	CB473310
計					1,287 1,287	
単価					1,287 1,287	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 (下部工排水)	足場無し	単位	本	数量	1 1	単価	1,490 1,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカーボルト設置	無し	本	1 1	1,537 1,537	1,537 1,537	CB473310
計					1,537 1,537	
単価					1,537 1,537	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	通信管路	VE 径 54mm	単位	m	数量	1 1	単価	2,610 2,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 54mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり		1	2,174	2,174	WE112010
		m	1	2,174	2,174	単－ 297号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 54 0%		1	500	500	WE505400
		m	1	500	500	単－ 298号
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ4mm（通信用）		1	26	26	WYB00118
		m	1	26	26	単－ 299号
計					2,700 2,700	
単価					2,700 2,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	通信管路	VE 径 28mm	単位	m	数量	1 1	単価	1,400 1,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 36mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり		1	1,232	1,232	WE112010
		m	1	1,232	1,232	単－ 300号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 28 0%		1	189	189	WE505400
		m	1	189	189	単－ 301号
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ4mm（通信用）		1	26	26	WYB00120
		m	1	26	26	単－ 299号
計					1,447 1,447	
単価					1,447 1,447	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	上段管用 2条 SUS 400×500×202～243 t=2mm	単位	個	数量	1 1	単価	158,000 158,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	各種 新設 40cm 50cm 22cm	個	1 1	12,880 12,880	12,880 12,880	WE122300 単－ 307号
プルボックス（材料費）	上段管用 2条 SUS 400×500×202～243 t=2mm	個	1 1	150,000 150,000	150,000 150,000	WYB00115 単－ 308号
計					162,880 162,880	
単価					162,900 162,900	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	上段管用(非常用電話接続箇所用) 2条 SUS 400×600×202～243 t=2mm	単位	個	数量	1 1	単価	182,000 182,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	各種 新設 40cm 60cm 22cm	個	1 1	14,030 14,030	14,030 14,030	WE122300 単－ 309号
プルボックス（材料費）上段管用(非常用電話	接続箇所用) 2条 SUS 400×600×202～243 t=2mm	個	1 1	174,000 174,000	174,000 174,000	WYB00186 単－ 310号
計					188,030 188,030	
単価					188,100 188,100	円／個

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	下段管用 2条 SUS 400×500×202～260 t=2mm	単位	個	数量	1 1	単価	161,000 161,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	各種 新設 40cm 50cm 23cm		1	13,000	13,000	WE122300
		個	1	13,000	13,000	単－ 311号
プルボックス（材料費）	下段管用 2条 SUS 400×500×202～260 t=2mm		1	153,000	153,000	WYB00117
		個	1	153,000	153,000	単－ 312号
計					166,000 166,000	
単価					166,000 166,000	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	164,000 164,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1 1	169,600 169,600	169,600 169,600	WB810010 単－ 200号
計					169,600 169,600	
単価					169,600 169,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	機械式継手	ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手 Bﾀｲﾌﾟ SD345 D22×D22(ｺﾝｸﾘｰﾄ打継面)	単位	箇所	数量	1 1	単価	3,910 3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手 Bﾀｲﾌﾟ SD345	D22×D22(ｺﾝｸﾘｰﾄ打継面)		1	519.7	519.7	WYB00201
		箇所	1	519.7	519.7	単－ 313号
機械式継手 (材料費)	ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手 Bﾀｲﾌﾟ D22用		1	3,600	3,600	WYB00212
		組	1	3,600	3,600	単－ 314号
計					4,119.7 4,119.7	
単価					4,120 4,120	円／箇所

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(普通)	単位	m3	数量	1 1	単価	29,000 29,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(普通)		1	29,920	29,920	CB240010
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1	29,920	29,920	
計					29,920 29,920	
単価					29,920 29,920	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置	8-M36×1220L(L300 HDZT49)	単位	箇所	数量	1 1	単価	84,540 84,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト設置	標識柱用枠組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 埋込		1	14,820	14,820	WYB00213
		箇所	1	14,820	14,820	単－ 315号
枠組アンカーボルト（材料費）	8-M36×1220L(L300 HDZT49)		1	66,500	66,500	WYB00218
		組	1	66,500	66,500	単－ 316号
計					81,320 81,320	
単価					81,320 81,320	円／箇所

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	銘板 （橋歴板）	鋳物用銅合金地金 200×300×13	単位	枚	数量	1 1	単価	44,300 44,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋名板等取付			1	45,690	45,690	CB422720
		枚	1	45,690	45,690	
計					45,690 45,690	
単価					45,690 45,690	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	銘板 (橋歴板)	200×300×3 ｱﾙﾐﾆｳﾑ板(高耐候性ﾌｨﾙﾑ被覆)	単位	枚	数量	0 1	単価	0 26,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋名板等取付		枚	0 1	0 26,980	0 26,980	CB422720
計					0 26,980	
単価					0 26,980	円／枚
変更積算単価					26,160	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	205,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	SM400A t≦38	t	1.17	3,500	4,095	
寸法エキストラ	適用なし	t	1.17	0	0	
厚みエキストラ	適用なし	t	1.17	0	0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	40,500	-5,508	
諸雑費（まるめ）		式	1		23	
計					205,700	
単価					205,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	581,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板（ひも付き）　PL SM400A t=3.2mm	(ﾍﾞｰｽ価格･切板規格ｴｷｽﾄﾗ及び板厚ｴｷｽﾄﾗを含む)	t	1.12	523,000	585,760	
切板（ひも付き）エキストラ	SM400A t≦38 上記単価に含む	t	1.12	0	0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	40,500	-3,888	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					581,900	
単価					581,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	153,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	SS400 t=3.2mm(ﾍﾞｰｽ価格及び規格ｴｷｽﾄﾗを含む)	t	1.17	136,000	159,120	
規格エキストラ	SS400 上記単価に含む	t	1.17	0	0	
寸法エキストラ	適用なし	t	1.17	0	0	
厚みエキストラ	t=3.2mm 上記単価に含む	t	1.17	0	0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	40,500	-5,508	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					153,700	
単価					153,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	212,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 PIPE φ42.7×2.3	t	1.12	193,000	216,160	
規格エキストラ	適用なし	t	1.12	0	0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	40,500	-3,888	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					212,300	
単価					212,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	217,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 PIPE φ21.7×1.9	t	1.12	198,000	221,760	
規格エキストラ	適用なし	t	1.12	0	0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	40,500	-3,888	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					217,900	
単価					217,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×75×75	単位	t	数量	1	単価	133,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×７５×７５	t	1.12	123,000	137,760	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	40,500	-3,888	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					133,900	
単価					133,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×65×65	単位	t	数量	1	単価	133,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	1.12	123,000	137,760	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	40,500	-3,888	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					133,900	
単価					133,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50	単位	t	数量	1	単価	133,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	1.12	123,000	137,760	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	40,500	-3,888	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					133,900	
単価					133,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 5×100×50	単位	t	数量	1	単価	135,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	中形　ＳＳ４００　５×１００×５０	t	1.12	124,000	138,880	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	40,500	-3,888	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					135,000	
単価					135,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 6×125×65	単位	t	数量	1	単価	133,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　６×１２５×６５	t	1.12	123,000	137,760	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	40,500	-3,888	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					133,900	
単価					133,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	131,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　１７５×１７５	t	1.12	121,000	135,520	
規格エキストラ	適用なし	t	1.12	0	0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	40,500	-3,888	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					131,700	
単価					131,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　9×90～100	単位	t	数量	1	単価	145,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　９×９０～１００	t	1.12	133,000	148,960	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	40,500	-3,888	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					145,100	
単価					145,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×90～100	単位	t	数量	1	単価	145,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　６×９０～１００	t	1.12	133,000	148,960	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	40,500	-3,888	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					145,100	
単価					145,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×50～75	単位	t	数量	1	単価	145,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　６×５０～７５	t	1.12	133,000	148,960	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	40,500	-3,888	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					145,100	
単価					145,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　4.5×50	単位	t	数量	1	単価	154,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　４．５×５０	t	1.12	141,000	157,920	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	40,500	-3,888	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					154,100	
単価					154,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400） 4.5×25	単位	t	数量	1	単価	157,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　４．５×２５	t	1.12	144,000	161,280	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	40,500	-3,888	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					157,400	
単価					157,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	鋼材費（丸綱・耐溝状腐食電縫鋼管） SS400 径22		単位	t	数量	1 1	単価	148,500 148,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	ＳＳ４００　径２２	t	1.12 1.12	136,000 136,000	152,320 152,320	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	40,500 40,500	-3,888 -3,888	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		68 68	
計					148,500 148,500	
単価					148,500 148,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 16	単位	t	数量	1	単価	148,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	ＳＳ４００　径１６	t	1.12	136,000	152,320	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	40,500	-3,888	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					148,500	
単価					148,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 13	単位	t	数量	1	単価	149,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	ＳＳ４００　径１３	t	1.12	137,000	153,440	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	40,500	-3,888	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					149,600	
単価					149,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	160,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縞鋼板	無規格 t=3.2	t	1.12	145,000	162,400	
中厚板　規格エキストラ	SS400	t	1.12	1,300	1,456	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	40,500	-3,888	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					160,000	
単価					160,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	ボルト・緩み止めナット（材料費） （メッキ品） SS400 M16×50(UN,1W)		単位	組	数量	100 100	単価	151.5 151.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	M16×50 ﾒｯｷ品		100	41.8	4,180	
		本	100	41.8	4,180	
六角ナット	緩み止めﾅｯﾄ M16用 ﾒｯｷ品		100	103	10,300	
		個	100	103	10,300	
丸座金	M16用 ﾒｯｷ品		100	6.7	670	
		枚	100	6.7	670	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					15,150	
					15,150	
単価					151.5	
					151.5	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	ボルト・緩み止めナット（材料費） （メッキ品） SS400 M16×50(UN,2W)		単位	組	数量	100 100	単価	158.2 158.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	M16×50 ﾒｯｷ品		100	41.8	4,180	
		本	100	41.8	4,180	
六角ナット	緩み止めﾅｯﾄ M16用 ﾒｯｷ品		100	103	10,300	
		個	100	103	10,300	
丸座金	M16用 ﾒｯｷ品		200	6.7	1,340	
		枚	200	6.7	1,340	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					15,820	
					15,820	
単価					158.2	
					158.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	ボルト・緩み止めナット（材料費） （メッキ品） SS400 M16×45(UN,2W)		単位	組	数量	100 100	単価	155.2 155.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	M16×45 ﾒｯｷ品		100	38.8	3,880	
		本	100	38.8	3,880	
六角ナット	緩み止めﾅｯﾄ M16用 ﾒｯｷ品		100	103	10,300	
		個	100	103	10,300	
丸座金	M16用 ﾒｯｷ品		200	6.7	1,340	
		枚	200	6.7	1,340	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					15,520	
					15,520	
単価					155.2	
					155.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	ボルト・緩み止めナット（材料費） （メッキ品） SS400 M16×40(UN,2W)		単位	組	数量	100 100	単価	152.3 152.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	M16×40 ﾒｯｷ品		100	35.9	3,590	
		本	100	35.9	3,590	
六角ナット	緩み止めﾅｯﾄ M16用 ﾒｯｷ品		100	103	10,300	
		個	100	103	10,300	
丸座金	M16用 ﾒｯｷ品		200	6.7	1,340	
		枚	200	6.7	1,340	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					15,230	
					15,230	
単価					152.3	
					152.3	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	ボルト・緩み止めナット（材料費） （メッキ品） SS400 M12×35(UN,2W)		単位	組	数量	100 100	単価	69.5 69.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	M12×35 ﾒｯｷ品		100	18.7	1,870	
		本	100	18.7	1,870	
六角ナット	緩み止めﾅｯﾄ M12用 ﾒｯｷ品		100	42.8	4,280	
		個	100	42.8	4,280	
丸座金	M12用 ﾒｯｷ品		200	4	800	
		枚	200	4	800	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					6,950	
					6,950	
単価					69.5	
					69.5	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	ボルト・緩み止めナット（材料費） （メッキ品） SS400 M10×35(UN,2W)		単位	組	数量	100 100	単価	53.3 53.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	M10×35 ﾒｯｷ品	本	100 100	14.5 14.5	1,450 1,450	
六角ナット	緩み止めﾅｯﾄ M10用 ﾒｯｷ品	個	100 100	32.6 32.6	3,260 3,260	
丸座金	M10用 ﾒｯｷ品	枚	200 200	3.1 3.1	620 620	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,330 5,330	
単価					53.3 53.3	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	ボルト・緩み止めナット（材料費） （メッキ品） SS400 M10×30(UN,2W)		単位	組	数量	100 100	単価	51.9 51.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	M10×30 ﾒｯｷ品	本	100 100	13.1 13.1	1,310 1,310	
六角ナット	緩み止めﾅｯﾄ M10用 ﾒｯｷ品	個	100 100	32.6 32.6	3,260 3,260	
丸座金	M10用 ﾒｯｷ品	枚	200 200	3.1 3.1	620 620	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,190 5,190	
単価					51.9 51.9	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	ボルト・緩み止めナット（材料費） （メッキ品） SS400M10×30 UN1W1TW		単位	組	数量	100 100	単価	67.3 67.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	M10×30 ﾒｯｷ品		100	13.1	1,310	
		本	100	13.1	1,310	
六角ナット	緩み止めﾅｯﾄ M10用 ﾒｯｷ品		100	32.6	3,260	
		個	100	32.6	3,260	
丸座金	M10用 ﾒｯｷ品		100	3.1	310	
		枚	100	3.1	310	
テーパー座金	M10用 5° ﾒｯｷ品		100	18.5	1,850	
		枚	100	18.5	1,850	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					6,730	
					6,730	
単価					67.3	
					67.3	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	Uボルト・ナット（材料費）（メッキ品） UB SS400 M10(32C)		単位	組	数量	100 100	単価	110 110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット	SS400 呼び32C型 HDZ35		100	110	11,000	
		組	100	110	11,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					11,000	
					11,000	
単価					110	
					110	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	Uボルト・ナット（材料費）（メッキ品） UB SS400 M10(15C)		単位	組	数量	100 100	単価	91.9 91.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット	SS400 呼び15C型 HDZ35		100	91.9	9,190	
		組	100	91.9	9,190	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					9,190	
					9,190	
単価					91.9	
					91.9	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	割ピン（材料費）（メッキ品） SWRM8 φ5×36	ユニクロメッキ	単位	本	数量	100 100	単価	7.6 7.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割ピン	SWRM8 φ5×36 メッキ品(ユニクロメッキ)		100	7.6	760	
		本	100	7.6	760	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					760	
					760	
単価					7.6	
					7.6	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	アンカーボルト（材料費）（メッキ品） M16×125		単位	本	数量	100 100	単価	348 348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	M16×125 HDZ35		100	348	34,800	
		本	100	348	34,800	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					34,800	
					34,800	
単価					348	
					348	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	皿ネジ（材料費）（メッキ品） SS400 M4×8	ﾕﾆｸﾛﾒｯｷ	単位	本	数量	100 100	単価	1.2 1.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
皿ネジ	SS400 M4×8 ﾒｯｷ品(ﾕﾆｸﾛﾒｯｷ)	本	100 100	1.2 1.2	120 120	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					120 120	
単価					1.2 1.2	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	エチレンプロピレンゴム（材料費） 40×3×565		単位	個	数量	1 1	単価	475 475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エチレンプロピレンゴム	40×3×565	個	1 1	475 475	475 475	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					475 475	
単価					475 475	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	エチレンプロピレンゴム（材料費） 25×3×60		単位	個	数量	1 1	単価	204 204

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エチレンプロピレンゴム	25×3×60		1	204	204	
		個	1	204	204	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					204	
					204	
単価					204	
					204	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	溶融亜鉛メッキ費	HDZT77	単位	t	数量	1 1	単価	90,000 90,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ費	加工品 施工規模:10t HDZT77 鉄骨溶接体		1	90,000	90,000	
		t	1	90,000	90,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					90,000	
					90,000	
単価					90,000	
					90,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	溶融亜鉛メッキ費	HDZT63	単位	t	数量	1 1	単価	89,000 89,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ費	加工品 施工規模:10t HDZT63 鉄骨溶接体	t	1 1	89,000 89,000	89,000 89,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					89,000 89,000	
単価					89,000 89,000	円／ｔ

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	溶融亜鉛メッキ費	HDZT49	単位	t	数量	1 1	単価	78,000 78,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ費	無加工品 施工規模:10t HDZT49 鉄骨単体	t	1 1	78,000 78,000	78,000 78,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					78,000 78,000	
単価					78,000 78,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	製作直接労務費（検査路）	0無 各種 8人/t	単位	t	数量	1	単価	229,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	8	28,700	229,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					229,600	
単価					229,600	円／ｔ

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	橋梁工場製作輸送工	鈑桁(鋼床版鈑桁を除く） 80km	単位	t	数量	1	単価	15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼橋工場製作輸送単価		t	1	15,900	15,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,900	
単価					15,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G1桁 40-12-25(20)(早強)	43.8m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1792kg/本 5本/本	単位	本	数量	1 1	単価	7,570,000 7,570,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	7.742 7.742	38,640 38,640	299,150 299,150	
橋りょう特殊工		人	20.148 20.148	31,080 31,080	626,199 626,199	
土木一般世話役		人	7.884 7.884	29,715 29,715	234,273 234,273	
特殊作業員		人	10.228 10.228	27,090 27,090	277,076 277,076	
鉄筋工		人	23.652 23.652	25,200 25,200	596,030 596,030	
型わく工		人	17.958 17.958	28,455 28,455	510,994 510,994	
とび工		人	2.628 2.628	26,145 26,145	68,709 68,709	
普通作業員		人	47.316 47.316	19,740 19,740	934,017 934,017	
生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５０％以下	ｍ３	44.676 44.676	26,400 26,400	1,179,446 1,179,446	
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	1,881.6 1,881.6	461 461	867,417 867,417	
ＰＣ鋼より線 定着具	緊張側用 225t型	組	10 10	31,000 31,000	310,000 310,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G1桁 40-12-25(20)(早強)	43.8m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1792kg/本 5本/本	単位	本	数量	1 1	単価	7,570,000 7,570,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 47%		式	1 1		1,666,689 1,666,689	
計					7,570,000 7,570,000	
単価					7,570,000 7,570,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G2桁 40-12-25(20)(早強)	43.7m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1790kg/本 5本/本	単位	本	数量	1 1	単価	7,555,000 7,555,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	7.728 7.728	38,640 38,640	298,609 298,609	
橋りょう特殊工		人	20.102 20.102	31,080 31,080	624,770 624,770	
土木一般世話役		人	7.866 7.866	29,715 29,715	233,738 233,738	
特殊作業員		人	10.212 10.212	27,090 27,090	276,643 276,643	
鉄筋工		人	23.598 23.598	25,200 25,200	594,669 594,669	
型わく工		人	17.917 17.917	28,455 28,455	509,828 509,828	
とび工		人	2.622 2.622	26,145 26,145	68,552 68,552	
普通作業員		人	47.219 47.219	19,740 19,740	932,103 932,103	
生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５０％以下	ｍ３	44.574 44.574	26,400 26,400	1,176,753 1,176,753	
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	1,879.5 1,879.5	461 461	866,449 866,449	
ＰＣ鋼より線 定着具	緊張側用 225t型	組	10 10	31,000 31,000	310,000 310,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G2桁 40-12-25(20)(早強)	43.7m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1790kg/本 5本/本	単位	本	数量	1 1	単価	7,555,000 7,555,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 47%		式	1 1		1,662,886 1,662,886	
計					7,555,000 7,555,000	
単価					7,555,000 7,555,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G3桁 40-12-25(20)(早強)	43.6m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1787kg/本 5本/本	単位	本	数量	1 1	単価	7,540,000 7,540,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	7.714 7.714	38,640 38,640	298,068 298,068	
橋りょう特殊工		人	20.056 20.056	31,080 31,080	623,340 623,340	
土木一般世話役		人	7.848 7.848	29,715 29,715	233,203 233,203	
特殊作業員		人	10.196 10.196	27,090 27,090	276,209 276,209	
鉄筋工		人	23.544 23.544	25,200 25,200	593,308 593,308	
型わく工		人	17.876 17.876	28,455 28,455	508,661 508,661	
とび工		人	2.616 2.616	26,145 26,145	68,395 68,395	
普通作業員		人	47.122 47.122	19,740 19,740	930,188 930,188	
生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５０％以下	ｍ３	44.472 44.472	26,400 26,400	1,174,060 1,174,060	
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	1,876.35 1,876.35	461 461	864,997 864,997	
ＰＣ鋼より線 定着具	緊張側用 225t型	組	10 10	31,000 31,000	310,000 310,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G3桁 40-12-25(20)(早強)	43.6m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1787kg/本 5本/本	単位	本	数量	1 1	単価	7,540,000 7,540,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 47%		式	1 1		1,659,571 1,659,571	
計					7,540,000 7,540,000	
単価					7,540,000 7,540,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G4桁 40-12-25(20)(早強)	43.5m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1775kg/本 5本/本	単位	本	数量	1 1	単価	7,520,000 7,520,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	7.7 7.7	38,640 38,640	297,528 297,528	
橋りょう特殊工		人	20.01 20.01	31,080 31,080	621,910 621,910	
土木一般世話役		人	7.83 7.83	29,715 29,715	232,668 232,668	
特殊作業員		人	10.18 10.18	27,090 27,090	275,776 275,776	
鉄筋工		人	23.49 23.49	25,200 25,200	591,948 591,948	
型わく工		人	17.835 17.835	28,455 28,455	507,494 507,494	
とび工		人	2.61 2.61	26,145 26,145	68,238 68,238	
普通作業員		人	47.025 47.025	19,740 19,740	928,273 928,273	
生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５０％以下	ｍ３	44.37 44.37	26,400 26,400	1,171,368 1,171,368	
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	1,863.75 1,863.75	461 461	859,188 859,188	
ＰＣ鋼より線 定着具	緊張側用 225t型	組	10 10	31,000 31,000	310,000 310,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G4桁 40-12-25(20)(早強)	43.5m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1775kg/本 5本/本	単位	本	数量	1 1	単価	7,520,000 7,520,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 47%		式	1 1		1,655,609 1,655,609	
計					7,520,000 7,520,000	
単価					7,520,000 7,520,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G5桁 40-12-25(20)(早強)	43.5m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1782kg/本 5本/本	単位	本	数量	1 1	単価	7,523,000 7,523,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	7.7 7.7	38,640 38,640	297,528 297,528	
橋りょう特殊工		人	20.01 20.01	31,080 31,080	621,910 621,910	
土木一般世話役		人	7.83 7.83	29,715 29,715	232,668 232,668	
特殊作業員		人	10.18 10.18	27,090 27,090	275,776 275,776	
鉄筋工		人	23.49 23.49	25,200 25,200	591,948 591,948	
型わく工		人	17.835 17.835	28,455 28,455	507,494 507,494	
とび工		人	2.61 2.61	26,145 26,145	68,238 68,238	
普通作業員		人	47.025 47.025	19,740 19,740	928,273 928,273	
生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５０％以下	ｍ３	44.37 44.37	26,400 26,400	1,171,368 1,171,368	
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	1,871.1 1,871.1	461 461	862,577 862,577	
ＰＣ鋼より線 定着具	緊張側用 225t型	組	10 10	31,000 31,000	310,000 310,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G5桁 40-12-25(20)(早強)	43.5m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1782kg/本 5本/本	単位	本	数量	1 1	単価	7,523,000 7,523,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 47%		式	1 1		1,655,220 1,655,220	
計					7,523,000 7,523,000	
単価					7,523,000 7,523,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G1桁 40-12-25(20)(早強)	43.6m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1800kg/本 5本/本	単位	本	数量	1 1	単価	7,546,000 7,546,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	7.714 7.714	38,640 38,640	298,068 298,068	
橋りょう特殊工		人	20.056 20.056	31,080 31,080	623,340 623,340	
土木一般世話役		人	7.848 7.848	29,715 29,715	233,203 233,203	
特殊作業員		人	10.196 10.196	27,090 27,090	276,209 276,209	
鉄筋工		人	23.544 23.544	25,200 25,200	593,308 593,308	
型わく工		人	17.876 17.876	28,455 28,455	508,661 508,661	
とび工		人	2.616 2.616	26,145 26,145	68,395 68,395	
普通作業員		人	47.122 47.122	19,740 19,740	930,188 930,188	
生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５０％以下	ｍ３	44.472 44.472	26,400 26,400	1,174,060 1,174,060	
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	1,890 1,890	461 461	871,290 871,290	
ＰＣ鋼より線 定着具	緊張側用 225t型	組	10 10	31,000 31,000	310,000 310,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G1桁 40-12-25(20)(早強)	43.6m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1800kg/本 5本/本	単位	本	数量	1 1	単価	7,546,000 7,546,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 47%		式	1 1		1,659,278 1,659,278	
計					7,546,000 7,546,000	
単価					7,546,000 7,546,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G2桁 40-12-25(20)(早強)	43.5m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1797kg/本 5本/本	単位	本	数量	1 1	単価	7,531,000 7,531,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	7.7 7.7	38,640 38,640	297,528 297,528	
橋りょう特殊工		人	20.01 20.01	31,080 31,080	621,910 621,910	
土木一般世話役		人	7.83 7.83	29,715 29,715	232,668 232,668	
特殊作業員		人	10.18 10.18	27,090 27,090	275,776 275,776	
鉄筋工		人	23.49 23.49	25,200 25,200	591,948 591,948	
型わく工		人	17.835 17.835	28,455 28,455	507,494 507,494	
とび工		人	2.61 2.61	26,145 26,145	68,238 68,238	
普通作業員		人	47.025 47.025	19,740 19,740	928,273 928,273	
生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５０％以下	ｍ３	44.37 44.37	26,400 26,400	1,171,368 1,171,368	
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	1,886.85 1,886.85	461 461	869,837 869,837	
ＰＣ鋼より線 定着具	緊張側用 225t型	組	10 10	31,000 31,000	310,000 310,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G2桁 40-12-25(20)(早強)	43.5m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1797kg/本 5本/本	単位	本	数量	1 1	単価	7,531,000 7,531,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 47%		式	1 1		1,655,960 1,655,960	
計					7,531,000 7,531,000	
単価					7,531,000 7,531,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G3桁 40-12-25(20)(早強)	43.4m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1795kg/本 5本/本	単位	本	数量	1 1	単価	7,516,000 7,516,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	7.686 7.686	38,640 38,640	296,987 296,987	
橋りょう特殊工		人	19.964 19.964	31,080 31,080	620,481 620,481	
土木一般世話役		人	7.812 7.812	29,715 29,715	232,133 232,133	
特殊作業員		人	10.164 10.164	27,090 27,090	275,342 275,342	
鉄筋工		人	23.436 23.436	25,200 25,200	590,587 590,587	
型わく工		人	17.794 17.794	28,455 28,455	506,328 506,328	
とび工		人	2.604 2.604	26,145 26,145	68,081 68,081	
普通作業員		人	46.928 46.928	19,740 19,740	926,358 926,358	
生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５０％以下	ｍ３	44.268 44.268	26,400 26,400	1,168,675 1,168,675	
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	1,884.75 1,884.75	461 461	868,869 868,869	
ＰＣ鋼より線 定着具	緊張側用 225t型	組	10 10	31,000 31,000	310,000 310,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G3桁 40-12-25(20)(早強)	43.4m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1795kg/本 5本/本	単位	本	数量	1 1	単価	7,516,000 7,516,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 47%		式	1 1		1,652,159 1,652,159	
計					7,516,000 7,516,000	
単価					7,516,000 7,516,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G4桁 40-12-25(20)(早強)	43.3m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1792kg/本 5本/本	単位	本	数量	1 1	単価	7,501,000 7,501,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	7.672 7.672	38,640 38,640	296,446 296,446	
橋りょう特殊工		人	19.918 19.918	31,080 31,080	619,051 619,051	
土木一般世話役		人	7.794 7.794	29,715 29,715	231,598 231,598	
特殊作業員		人	10.148 10.148	27,090 27,090	274,909 274,909	
鉄筋工		人	23.382 23.382	25,200 25,200	589,226 589,226	
型わく工		人	17.753 17.753	28,455 28,455	505,161 505,161	
とび工		人	2.598 2.598	26,145 26,145	67,924 67,924	
普通作業員		人	46.831 46.831	19,740 19,740	924,443 924,443	
生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５０％以下	ｍ３	44.166 44.166	26,400 26,400	1,165,982 1,165,982	
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	1,881.6 1,881.6	461 461	867,417 867,417	
ＰＣ鋼より線 定着具	緊張側用 225t型	組	10 10	31,000 31,000	310,000 310,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G4桁 40-12-25(20)(早強)	43.3m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1792kg/本 5本/本	単位	本	数量	1 1	単価	7,501,000 7,501,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 47%		式	1 1		1,648,843 1,648,843	
計					7,501,000 7,501,000	
単価					7,501,000 7,501,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G5桁 40-12-25(20)(早強)	43.3m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1790kg/本 5本/本	単位	本	数量	1 1	単価	7,500,000 7,500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	7.672 7.672	38,640 38,640	296,446 296,446	
橋りょう特殊工		人	19.918 19.918	31,080 31,080	619,051 619,051	
土木一般世話役		人	7.794 7.794	29,715 29,715	231,598 231,598	
特殊作業員		人	10.148 10.148	27,090 27,090	274,909 274,909	
鉄筋工		人	23.382 23.382	25,200 25,200	589,226 589,226	
型わく工		人	17.753 17.753	28,455 28,455	505,161 505,161	
とび工		人	2.598 2.598	26,145 26,145	67,924 67,924	
普通作業員		人	46.831 46.831	19,740 19,740	924,443 924,443	
生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５０％以下	ｍ３	44.166 44.166	26,400 26,400	1,165,982 1,165,982	
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	1,879.5 1,879.5	461 461	866,449 866,449	
ＰＣ鋼より線 定着具	緊張側用 225t型	組	10 10	31,000 31,000	310,000 310,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G5桁 40-12-25(20)(早強)	43.3m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1790kg/本 5本/本	単位	本	数量	1 1	単価	7,500,000 7,500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 47%		式	1 1		1,648,811 1,648,811	
計					7,500,000 7,500,000	
単価					7,500,000 7,500,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G2桁 40-12-25(20)(早強)	43.4m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1797kg/本 5本/本	単位	本	数量	1 1	単価	7,517,000 7,517,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	7.686 7.686	38,640 38,640	296,987 296,987	
橋りょう特殊工		人	19.964 19.964	31,080 31,080	620,481 620,481	
土木一般世話役		人	7.812 7.812	29,715 29,715	232,133 232,133	
特殊作業員		人	10.164 10.164	27,090 27,090	275,342 275,342	
鉄筋工		人	23.436 23.436	25,200 25,200	590,587 590,587	
型わく工		人	17.794 17.794	28,455 28,455	506,328 506,328	
とび工		人	2.604 2.604	26,145 26,145	68,081 68,081	
普通作業員		人	46.928 46.928	19,740 19,740	926,358 926,358	
生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５０％以下	ｍ３	44.268 44.268	26,400 26,400	1,168,675 1,168,675	
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	1,886.85 1,886.85	461 461	869,837 869,837	
ＰＣ鋼より線 定着具	緊張側用 225t型	組	10 10	31,000 31,000	310,000 310,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G2桁 40-12-25(20)(早強)	43.4m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1797kg/本 5本/本	単位	本	数量	1 1	単価	7,517,000 7,517,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 47%		式	1 1		1,652,191 1,652,191	
計					7,517,000 7,517,000	
単価					7,517,000 7,517,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G1桁 40-12-25(20)(早強)	38.3m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1474kg/本 5本/本	単位	本	数量	1 1	単価	8,412,000 8,412,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	6.972 6.972	38,640 38,640	269,398 269,398	
橋りょう特殊工		人	17.618 17.618	31,080 31,080	547,567 547,567	
土木一般世話役		人	14.424 14.424	29,715 29,715	428,609 428,609	
特殊作業員		人	9.348 9.348	27,090 27,090	253,237 253,237	
鉄筋工		人	20.682 20.682	25,200 25,200	521,186 521,186	
型わく工		人	38.292 38.292	28,455 28,455	1,089,598 1,089,598	
とび工		人	2.298 2.298	26,145 26,145	60,081 60,081	
普通作業員		人	57.041 57.041	19,740 19,740	1,125,989 1,125,989	
生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５０％以下	ｍ３	39.066 39.066	26,400 26,400	1,031,342 1,031,342	
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	1,547.7 1,547.7	461 461	713,489 713,489	
ＰＣ鋼より線 定着具	緊張側用 225t型	組	10 10	31,000 31,000	310,000 310,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G1桁 40-12-25(20)(早強)	38.3m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1474kg/本 5本/本	単位	本	数量	1 1	単価	8,412,000 8,412,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 48%		式	1 1		2,061,504 2,061,504	
計					8,412,000 8,412,000	
単価					8,412,000 8,412,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G2桁 40-12-25(20)(早強)	36.2m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1472kg/本 5本/本	単位	本	数量	1 1	単価	6,487,000 6,487,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	6.678 6.678	38,640 38,640	258,037 258,037	
橋りょう特殊工		人	16.652 16.652	31,080 31,080	517,544 517,544	
土木一般世話役		人	6.516 6.516	29,715 29,715	193,622 193,622	
特殊作業員		人	9.012 9.012	27,090 27,090	244,135 244,135	
鉄筋工		人	19.548 19.548	25,200 25,200	492,609 492,609	
型わく工		人	14.842 14.842	28,455 28,455	422,329 422,329	
とび工		人	2.172 2.172	26,145 26,145	56,786 56,786	
普通作業員		人	39.944 39.944	19,740 19,740	788,494 788,494	
生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５０％以下	ｍ３	36.924 36.924	26,400 26,400	974,793 974,793	
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	1,545.6 1,545.6	461 461	712,521 712,521	
ＰＣ鋼より線 定着具	緊張側用 225t型	組	10 10	31,000 31,000	310,000 310,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G2桁 40-12-25(20)(早強)	36.2m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1472kg/本 5本/本	単位	本	数量	1 1	単価	6,487,000 6,487,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 51%		式	1 1		1,516,130 1,516,130	
計					6,487,000 6,487,000	
単価					6,487,000 6,487,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G3桁 40-12-25(20)(早強)	36.1m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1470kg/本 5本/本	単位	本	数量	1 1	単価	6,472,000 6,472,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	6.664 6.664	38,640 38,640	257,496 257,496	
橋りょう特殊工		人	16.606 16.606	31,080 31,080	516,114 516,114	
土木一般世話役		人	6.498 6.498	29,715 29,715	193,088 193,088	
特殊作業員		人	8.996 8.996	27,090 27,090	243,701 243,701	
鉄筋工		人	19.494 19.494	25,200 25,200	491,248 491,248	
型わく工		人	14.801 14.801	28,455 28,455	421,162 421,162	
とび工		人	2.166 2.166	26,145 26,145	56,630 56,630	
普通作業員		人	39.847 39.847	19,740 19,740	786,579 786,579	
生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５０％以下	ｍ３	36.822 36.822	26,400 26,400	972,100 972,100	
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	1,543.5 1,543.5	461 461	711,553 711,553	
ＰＣ鋼より線 定着具	緊張側用 225t型	組	10 10	31,000 31,000	310,000 310,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G3桁 40-12-25(20)(早強)	36.1m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1470kg/本 5本/本	単位	本	数量	1 1	単価	6,472,000 6,472,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 51%		式	1 1		1,512,329 1,512,329	
計					6,472,000 6,472,000	
単価					6,472,000 6,472,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G4桁 40-12-25(20)(早強)	36.1m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1468kg/本 5本/本	単位	本	数量	1 1	単価	6,471,000 6,471,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	6.664 6.664	38,640 38,640	257,496 257,496	
橋りょう特殊工		人	16.606 16.606	31,080 31,080	516,114 516,114	
土木一般世話役		人	6.498 6.498	29,715 29,715	193,088 193,088	
特殊作業員		人	8.996 8.996	27,090 27,090	243,701 243,701	
鉄筋工		人	19.494 19.494	25,200 25,200	491,248 491,248	
型わく工		人	14.801 14.801	28,455 28,455	421,162 421,162	
とび工		人	2.166 2.166	26,145 26,145	56,630 56,630	
普通作業員		人	39.847 39.847	19,740 19,740	786,579 786,579	
生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５０％以下	ｍ３	36.822 36.822	26,400 26,400	972,100 972,100	
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	1,541.4 1,541.4	461 461	710,585 710,585	
ＰＣ鋼より線 定着具	緊張側用 225t型	組	10 10	31,000 31,000	310,000 310,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G4桁 40-12-25(20)(早強)	36.1m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1468kg/本 5本/本	単位	本	数量	1 1	単価	6,471,000 6,471,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 51%		式	1 1		1,512,297 1,512,297	
計					6,471,000 6,471,000	
単価					6,471,000 6,471,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G5桁 40-12-25(20)(早強)	38.0m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1466kg/本 5本/本	単位	本	数量	1 1	単価	8,353,000 8,353,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	6.93 6.93	38,640 38,640	267,775 267,775	
橋りょう特殊工		人	17.48 17.48	31,080 31,080	543,278 543,278	
土木一般世話役		人	14.311 14.311	29,715 29,715	425,251 425,251	
特殊作業員		人	9.3 9.3	27,090 27,090	251,937 251,937	
鉄筋工		人	20.52 20.52	25,200 25,200	517,104 517,104	
型わく工		人	37.992 37.992	28,455 28,455	1,081,062 1,081,062	
とび工		人	2.28 2.28	26,145 26,145	59,610 59,610	
普通作業員		人	56.632 56.632	19,740 19,740	1,117,915 1,117,915	
生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５０％以下	ｍ３	38.76 38.76	26,400 26,400	1,023,264 1,023,264	
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	1,539.3 1,539.3	461 461	709,617 709,617	
ＰＣ鋼より線 定着具	緊張側用 225t型	組	10 10	31,000 31,000	310,000 310,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ主桁製作工　G5桁 40-12-25(20)(早強)	38.0m3/本 PCｹｰﾌﾞﾙ(225t型) 1466kg/本 5本/本	単位	本	数量	1 1	単価	8,353,000 8,353,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 48%		式	1 1		2,046,187 2,046,187	
計					8,353,000 8,353,000	
単価					8,353,000 8,353,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	主桁製作機械器具損料　ｺﾝｸﾘｰﾄ:105 4m3/工事 緊張	ｼﾞｬｯｷ:225t型用 型枠:226m2/組 支間長:35m<L≦40m	単位	工事	数量	1 1	単価	72,130,000 72,130,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ　緊張ジャッキ　損料	１２Ｓ１２．７Ｂ（ポンプ含む）	供用日	476.556 476.556	8,200 8,200	3,907,759 3,907,759	
門型クレーン損料　電動ホイスト含	３ｔ吊（新活荷重用）	供用日	238.278 238.278	11,100 11,100	2,644,885 2,644,885	
鋼製型枠損料	ポストテンション用	供用日	53,850.828 53,850.828	412 412	22,186,541 22,186,541	
雑機械費 151%		式	1 1		43,390,815 43,390,815	
計					72,130,000 72,130,000	
単価					72,130,000 72,130,000	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	セラミックインサート（材料費）	M12×60	単位	本	数量	1 1	単価	330 330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セラミックインサート	Ｍ１２	本	1 1	330 330	330 330	
計					330 330	
単価					330 330	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	キャップ（材料費）	ｾﾗﾐｯｸｲﾝｻｰﾄM12用	単位	個	数量	100 100	単価	49.8 49.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キャップ	ｾﾗﾐｯｸｲﾝｻｰﾄM12用	個	100 100	49.8 49.8	4,980 4,980	
計					4,980 4,980	
単価					49.8 49.8	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	ゴム支承Ｂタイプ据付	0.063m3/個 標準	単位	個	数量	10	単価	2,327,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.333	38,640	128,787	
橋りょう特殊工		人	6.667	31,080	207,210	
普通作業員		人	6.667	19,740	131,606	
ゴム支承（Ｐ７）	可動ｺﾞﾑ支承 最大反力 1240kN	個	10	2,250,000	22,500,000	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,181.25	115	135,843	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.333	44,900	149,651	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		16,903	
計					23,270,000	
単価					2,327,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	ゴム支承Ｂタイプ据付	0.144m3/個 標準	単位	個	数量	10	単価	3,684,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.333	38,640	128,787	
橋りょう特殊工		人	6.667	31,080	207,210	
普通作業員		人	6.667	19,740	131,606	
ゴム支承（Ｐ８Ｌ）	免震ｺﾞﾑ支承 最大反力 1330kN	個	10	3,590,000	35,900,000	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	2,700	115	310,500	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.333	44,900	149,651	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		12,246	
計					36,840,000	
単価					3,684,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	ゴム支承Ｂタイプ据付	0.124m3/個 標準	単位	個	数量	10	単価	3,680,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.333	38,640	128,787	
橋りょう特殊工		人	6.667	31,080	207,210	
普通作業員		人	6.667	19,740	131,606	
ゴム支承（Ｐ８Ｒ）	免震ｺﾞﾑ支承 最大反力 1490kN	個	10	3,590,000	35,900,000	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	2,325	115	267,375	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.333	44,900	149,651	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		15,371	
計					36,800,000	
単価					3,680,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	ゴム支承Ｂタイプ据付	0.144m3/個 標準	単位	個	数量	10	単価	3,684,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.333	38,640	128,787	
橋りょう特殊工		人	6.667	31,080	207,210	
普通作業員		人	6.667	19,740	131,606	
ゴム支承（Ｐ９Ｌ）	免震ｺﾞﾑ支承 最大反力 1440kN	個	10	3,590,000	35,900,000	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	2,700	115	310,500	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.333	44,900	149,651	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		12,246	
計					36,840,000	
単価					3,684,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	ゴム支承Ｂタイプ据付	0.124m3/個 標準	単位	個	数量	10	単価	3,680,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.333	38,640	128,787	
橋りょう特殊工		人	6.667	31,080	207,210	
普通作業員		人	6.667	19,740	131,606	
ゴム支承（Ｐ９Ｒ）	免震ｺﾞﾑ支承 最大反力 1380kN	個	10	3,590,000	35,900,000	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	2,325	115	267,375	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.333	44,900	149,651	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		15,371	
計					36,800,000	
単価					3,680,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	ゴム支承Ｂタイプ据付	0.185m3/個 標準	単位	個	数量	10	単価	5,623,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.333	38,640	128,787	
橋りょう特殊工		人	6.667	31,080	207,210	
普通作業員		人	6.667	19,740	131,606	
ゴム支承（Ｐ１０Ｌ）	免震ｺﾞﾑ支承 最大反力 1340kN	個	10	5,520,000	55,200,000	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	3,468.75	115	398,906	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.333	44,900	149,651	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		13,840	
計					56,230,000	
単価					5,623,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	ゴム支承Ｂタイプ据付	0.157m3/個 標準	単位	個	数量	10	単価	5,537,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.333	38,640	128,787	
橋りょう特殊工		人	6.667	31,080	207,210	
普通作業員		人	6.667	19,740	131,606	
ゴム支承（Ｐ１０Ｒ）	免震ｺﾞﾑ支承 最大反力 1410kN	個	10	5,440,000	54,400,000	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	2,943.75	115	338,531	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.333	44,900	149,651	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		14,215	
計					55,370,000	
単価					5,537,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	ゴム支承Ｂタイプ据付	0.185m3/個 標準	単位	個	数量	10	単価	5,543,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.333	38,640	128,787	
橋りょう特殊工		人	6.667	31,080	207,210	
普通作業員		人	6.667	19,740	131,606	
ゴム支承（Ｐ１１Ｌ）	免震ｺﾞﾑ支承 最大反力 1500kN	個	10	5,440,000	54,400,000	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	3,468.75	115	398,906	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.333	44,900	149,651	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		13,840	
計					55,430,000	
単価					5,543,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	ゴム支承Ｂタイプ据付	0.157m3/個 標準	単位	個	数量	10	単価	5,537,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.333	38,640	128,787	
橋りょう特殊工		人	6.667	31,080	207,210	
普通作業員		人	6.667	19,740	131,606	
ゴム支承（Ｐ１１Ｒ）	免震ｺﾞﾑ支承 最大反力 1370kN	個	10	5,440,000	54,400,000	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	2,943.75	115	338,531	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.333	44,900	149,651	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		14,215	
計					55,370,000	
単価					5,537,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	ゴム支承Ｂタイプ据付	0.063m3/個 標準	単位	個	数量	10	単価	2,327,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.333	38,640	128,787	
橋りょう特殊工		人	6.667	31,080	207,210	
普通作業員		人	6.667	19,740	131,606	
ゴム支承（Ｐ１２）	可動ｺﾞﾑ支承 最大反力 1420kN	個	10	2,250,000	22,500,000	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,181.25	115	135,843	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.333	44,900	149,651	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		16,903	
計					23,270,000	
単価					2,327,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	主桁架設(架設桁)(P7～P8)G1　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間35m以上45m以下 109.6t/本 200m超400m以下	単位	本	数量	10 10	単価	394,500 394,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	13.873 13.873	38,640 38,640	536,052 536,052	
橋りょう特殊工		人	83.241 83.241	31,080 31,080	2,587,130 2,587,130	
普通作業員		人	41.62 41.62	19,740 19,740	821,578 821,578	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		240 240	
計					3,945,000 3,945,000	
単価					394,500 394,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	主桁架設(架設桁)(P7～P8)G2　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間35m以上45m以下 109.2t/本 200m超400m以下	単位	本	数量	10 10	単価	393,100 393,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	13.823 13.823	38,640 38,640	534,120 534,120	
橋りょう特殊工		人	82.937 82.937	31,080 31,080	2,577,681 2,577,681	
普通作業員		人	41.468 41.468	19,740 19,740	818,578 818,578	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		621 621	
計					3,931,000 3,931,000	
単価					393,100 393,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	主桁架設(架設桁)(P7～P8)G3　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間35m以上45m以下 109.0t/本 200m超400m以下	単位	本	数量	10 10	単価	392,400 392,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	13.797 13.797	38,640 38,640	533,116 533,116	
橋りょう特殊工		人	82.785 82.785	31,080 31,080	2,572,957 2,572,957	
普通作業員		人	41.392 41.392	19,740 19,740	817,078 817,078	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		849 849	
計					3,924,000 3,924,000	
単価					392,400 392,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	主桁架設(架設桁)(P7～P8)G4,G5　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間35m以上45m以下 108.8t/本 200m超400m以下	単位	本	数量	10 10	単価	391,600 391,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	13.772 13.772	38,640 38,640	532,150 532,150	
橋りょう特殊工		人	82.633 82.633	31,080 31,080	2,568,233 2,568,233	
普通作業員		人	41.316 41.316	19,740 19,740	815,577 815,577	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		40 40	
計					3,916,000 3,916,000	
単価					391,600 391,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	主桁架設(架設桁)(P8～P9)G1　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間35m以上45m以下 109.0t/本 200m超400m以下	単位	本	数量	10 10	単価	392,400 392,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	13.797 13.797	38,640 38,640	533,116 533,116	
橋りょう特殊工		人	82.785 82.785	31,080 31,080	2,572,957 2,572,957	
普通作業員		人	41.392 41.392	19,740 19,740	817,078 817,078	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		849 849	
計					3,924,000 3,924,000	
単価					392,400 392,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	主桁架設(架設桁)(P8～P9)G2　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間35m以上45m以下 108.7t/本 200m超400m以下	単位	本	数量	10 10	単価	391,300 391,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	13.759 13.759	38,640 38,640	531,647 531,647	
橋りょう特殊工		人	82.557 82.557	31,080 31,080	2,565,871 2,565,871	
普通作業員		人	41.278 41.278	19,740 19,740	814,827 814,827	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		655 655	
計					3,913,000 3,913,000	
単価					391,300 391,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	主桁架設(架設桁)(P8～P9)G3　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間35m以上45m以下 108.5t/本 200m超400m以下	単位	本	数量	10 10	単価	390,600 390,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	13.734 13.734	38,640 38,640	530,681 530,681	
橋りょう特殊工		人	82.405 82.405	31,080 31,080	2,561,147 2,561,147	
普通作業員		人	41.203 41.203	19,740 19,740	813,347 813,347	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		825 825	
計					3,906,000 3,906,000	
単価					390,600 390,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	主桁架設(架設桁)(P8～P9)G4,G5 ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間35m以上45m以下 108.2t/本 200m超400m以下	単位	本	数量	10 10	単価	389,500 389,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	13.696 13.696	38,640 38,640	529,213 529,213	
橋りょう特殊工		人	82.177 82.177	31,080 31,080	2,554,061 2,554,061	
普通作業員		人	41.089 41.089	19,740 19,740	811,096 811,096	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		630 630	
計					3,895,000 3,895,000	
単価					389,500 389,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	主桁架設(架設桁)(P9～P10)G1　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間35m以上45m以下 109.0t/本 200m超400m以下	単位	本	数量	10 10	単価	392,400 392,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	13.797 13.797	38,640 38,640	533,116 533,116	
橋りょう特殊工		人	82.785 82.785	31,080 31,080	2,572,957 2,572,957	
普通作業員		人	41.392 41.392	19,740 19,740	817,078 817,078	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		849 849	
計					3,924,000 3,924,000	
単価					392,400 392,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	主桁架設(架設桁)(P9～P10)G2　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間35m以上45m以下 108.6t/本 200m超400m以下	単位	本	数量	10 10	単価	390,900 390,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	13.747 13.747	38,640 38,640	531,184 531,184	
橋りょう特殊工		人	82.481 82.481	31,080 31,080	2,563,509 2,563,509	
普通作業員		人	41.241 41.241	19,740 19,740	814,097 814,097	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		210 210	
計					3,909,000 3,909,000	
単価					390,900 390,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	主桁架設(架設桁)(P9～P10)G3　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間35m以上45m以下 108.4t/本 200m超400m以下	単位	本	数量	10 10	単価	390,200 390,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	13.722 13.722	38,640 38,640	530,218 530,218	
橋りょう特殊工		人	82.329 82.329	31,080 31,080	2,558,785 2,558,785	
普通作業員		人	41.165 41.165	19,740 19,740	812,597 812,597	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		400 400	
計					3,902,000 3,902,000	
単価					390,200 390,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	主桁架設(架設桁)(P9～P10)G4,G5 ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間35m以上45m以下 108.2t/本 200m超400m以下	単位	本	数量	10 10	単価	389,500 389,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	13.696 13.696	38,640 38,640	529,213 529,213	
橋りょう特殊工		人	82.177 82.177	31,080 31,080	2,554,061 2,554,061	
普通作業員		人	41.089 41.089	19,740 19,740	811,096 811,096	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		630 630	
計					3,895,000 3,895,000	
単価					389,500 389,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	主桁架設(架設桁)(P10～P11)G1　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間35m以上45m以下 109.0t/本	単位	本	数量	1 1	単価	369,000 369,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 35m以上45m以下 109t/本	本	1 1	369,000 369,000	369,000 369,000	WB471780 単－ 370号
計					369,000 369,000	
単価					369,000 369,000	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	主桁架設(架設桁)(P10～P11)G2　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間35m以上45m以下 108.6t/本	単位	本	数量	1 1	単価	367,700 367,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 35m以上45m以下 108.6t/本	本	1 1	367,700 367,700	367,700 367,700	WB471780 単－ 371号
計					367,700 367,700	
単価					367,700 367,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	主桁架設(架設桁)(P10～P11)G3 ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間35m以上45m以下 108.4t/本	単位	本	数量	1 1	単価	367,000 367,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 35m以上45m以下 108.4t/本	本	1 1	367,000 367,000	367,000 367,000	WB471780 単－ 372号
計					367,000 367,000	
単価					367,000 367,000	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	主桁架設(架設桁)(P10～P11)G4,G5 ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間35m以上45m以下 108.2t/本	単位	本	数量	1 1	単価	366,300 366,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 35m以上45m以下 108.2t/本	本	1 1	366,300 366,300	366,300 366,300	WB471780 単－ 373号
計					366,300 366,300	
単価					366,300 366,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	主桁架設(架設桁)(P11～P12)G1　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間20m以上35m未満 95.8t/本	単位	本	数量	1 1	単価	425,700 425,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 95.8t/本	本	1 1	425,700 425,700	425,700 425,700	WB471780 単－ 374号
計					425,700 425,700	
単価					425,700 425,700	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	主桁架設(架設桁)(P11～P12)G2　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間20m以上35m未満 90.5t/本	単位	本	数量	1 1	単価	402,100 402,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 90.5t/本	本	1 1	402,100 402,100	402,100 402,100	WB471780 単－ 375号
計					402,100 402,100	
単価					402,100 402,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	主桁架設(架設桁)(P11～P12)G3　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間20m以上35m未満 90.3t/本	単位	本	数量	1 1	単価	401,200 401,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 90.3t/本	本	1 1	401,200 401,200	401,200 401,200	WB471780 単－ 376号
計					401,200 401,200	
単価					401,200 401,200	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	主桁架設(架設桁)(P11～P12)G4　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間20m以上35m未満 90.2t/本	単位	本	数量	1 1	単価	400,800 400,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 90.2t/本	本	1 1	400,800 400,800	400,800 400,800	WB471780 単－ 377号
計					400,800 400,800	
単価					400,800 400,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	主桁架設(架設桁)(P11～P12)G5　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	支間20m以上35m未満 95.1t/本	単位	本	数量	1 1	単価	422,600 422,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 95.1t/本	 本	1 1	422,600 422,600	422,600 422,600	WB471780 単－ 378号
計					422,600 422,600	
単価					422,600 422,600	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	架設機械移動（支間２０以上４５ｍ以下）		単位	回	数量	1	単価	752,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2	38,640	77,280	
橋りょう特殊工		人	16	31,080	497,280	
普通作業員		人	9	19,740	177,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					752,300	
単価					752,300	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	アンカー工(架設)［既設構造物用］		単位	箇所	数量	1 1	単価	74,470 74,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.4 0.4	38,640 38,640	15,456 15,456	
橋りょう特殊工		人	0.8 0.8	31,080 31,080	24,864 24,864	
普通作業員		人	1 1	19,740 19,740	19,740 19,740	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1 1		14,410 14,410	
計					74,470 74,470	
単価					74,470 74,470	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	架設機械据付・解体	35m以上40m未満 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	5,376,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	15.5	38,640	598,920	
橋りょう特殊工		人	93	31,080	2,890,440	
普通作業員		人	46.5	19,740	917,910	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	9.5	101,875	967,812	
諸雑費（まるめ）		式	1		918	
計					5,376,000	
単価					5,376,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	軌道設置・撤去		単位	m	数量	10	単価	9,917

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.6	38,640	23,184	
橋りょう特殊工		人	2	31,080	62,160	
普通作業員		人	0.7	19,740	13,818	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					99,170	
単価					9,917	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	架設機械器具経費（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁	単位	供用日	数量	1 1	単価	295,100 295,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架設桁設備			1	70,850	70,850	WYB00406
		供用日	1	70,850	70,850	単－ 379号
桁吊装置設備	定格荷重588.4KN用（定格荷重60t用）		1	101,800	101,800	WYB00407
		供用日	1	101,800	101,800	単－ 380号
横取り設備	定格荷重588.4KN用（定格荷重60t用）		1	26,640	26,640	WYB00409
		供用日	1	26,640	26,640	単－ 381号
引出し設備	定格荷重588.4KN用（定格荷重60t用）		1	52,010	52,010	WYB00410
		供用日	1	52,010	52,010	単－ 382号
桁吊門構移動装置	定格荷重294kN用(定格荷重30t用)		1	7,080	7,080	WYB00411
		供用日	1	7,080	7,080	単－ 383号
軌道設備損料	３０ｋｇ／ｍ		370	20.4	7,548	
		日・ｍ	370	20.4	7,548	
諸雑費（率＋まるめ） 11%			1		29,172	
		式	1		29,172	
計					295,100 295,100	
単価					295,100 295,100	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	横組鉄筋工	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	271,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8	29,715	23,772	
鉄筋工		人	3.8	25,200	95,760	
普通作業員		人	1.7	19,740	33,558	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.05	107,000	112,350	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		6,060	
計					271,500	
単価					271,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	横組鉄筋工	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	269,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8	29,715	23,772	
鉄筋工		人	3.8	25,200	95,760	
普通作業員		人	1.7	19,740	33,558	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.05	105,000	110,250	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		6,060	
計					269,400	
単価					269,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	インサートアンカー（材料費）	D13用 M12 D19×50	単位	個	数量	100 100	単価	78.5 78.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インサートアンカー	D13用 M12 D19×50	個	100 100	78.5 78.5	7,850 7,850	
計					7,850 7,850	
単価					78.5 78.5	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	鉄筋ネジ切り加工費	SD345 D13 加工長 L=30mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	510 510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ネジ切り加工費	SD345 D13 加工長 L=30mm	箇所	1 1	510 510	510 510	
計					510 510	
単価					510 510	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	横組コンクリート工	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁･ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 30-12-25(20)(早強) 有 ﾌﾞｰﾑ打設	単位	ｍ３	数量	10	単価	100,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.9	38,640	112,056	
特殊作業員		人	4	27,090	108,360	
型わく工		人	9.3	28,455	264,631	
普通作業員		人	9.1	19,740	179,634	
生コンクリート　早強	３０－１２－２５（２０）	ｍ３	10.5	25,100	263,550	
コンクリートポンプ車運転	ﾌﾞｰﾑ式90～110m3/h	時間	1.5	14,460	21,690	WK470090 単－ 384号
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		53,079	
計					1,003,000	
単価					100,300	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	ＰＣ工	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8)	単位	m	数量	100	単価	3,233

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.67	38,640	25,888	
橋りょう特殊工		人	3.1	31,080	96,348	
普通作業員		人	1.8	19,740	35,532	
ＰＣ鋼より線	１Ｓ２１．８　（ＳＷＰＲ１９）	ｋｇ	260.61	496	129,262	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1		36,270	
計					323,300	
単価					3,233	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	ＰＣ工	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 450kN(50t)(1S19.3)	単位	m	数量	100	単価	2,936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.67	38,640	25,888	
橋りょう特殊工		人	3.1	31,080	96,348	
普通作業員		人	1.8	19,740	35,532	
ＰＣ鋼より線	１Ｓ１９．３　（ＳＷＰＲ１９）	ｋｇ	202.755	491	99,552	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1		36,280	
計					293,600	
単価					2,936	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	緊張工(床版部)(標準部)(定着具:長方形)	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 片引き	単位	ケーブル	数量	1 1	単価	20,650 20,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊張工	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 緊張用定着装置	ケーブル	1 1	6,653 6,653	6,653 6,653	WB473940 単－ 385号
ＰＣ鋼材　定着装置（材料費）　1S21.8用	長方形(標準)支圧板 180×100×32 ｸﾞﾘｯﾌﾟ含む	組	2 2	7,000 7,000	14,000 14,000	WYB00197 単－ 386号
計					20,653 20,653	
単価					20,650 20,650	円／ケーブル

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	緊張工(端横桁部)(定着具:正方形)	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 片引き	単位	ケーブル	数量	1 1	単価	19,950 19,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊張工	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 緊張用定着装置	ケーブル	1 1	6,653 6,653	6,653 6,653	WB473940 単－ 385号
ＰＣ鋼材　定着装置（材料費）　1S21.8用	正方形(標準)支圧板 135×135×28 ｸﾞﾘｯﾌﾟ含む	組	2 2	6,650 6,650	13,300 13,300	WYB00204 単－ 387号
計					19,953 19,953	
単価					19,950 19,950	円／ケーブル

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	緊張工(中間横桁部)(定着具:正方形)	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 片引き	単位	ケーブル	数量	1 1	単価	19,950 19,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊張工	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 緊張用定着装置	 ケーブル	1 1	6,653 6,653	6,653 6,653	WB473940 単－ 385号
ＰＣ鋼材　定着装置（材料費）　1S21.8用	正方形(標準)支圧板 135×135×28 ｸﾞﾘｯﾌﾞ含む	 組	2 2	6,650 6,650	13,300 13,300	WYB00211 単－ 387号
計					19,953 19,953	
単価					19,950 19,950	 円／ケーブル

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	機械器具損料	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 14供用日	単位	工事	数量	1	単価	69,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ　緊張ジャッキ　損料	１Ｓ１７．８～１Ｓ２１．８（ポンプ含む）	 供用日	 14	 4,960	 69,440	
諸雑費（まるめ）		 式	 1		 0	
計					69,440	
単価					69,440	 円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	グリッド筋（材料費）	1S21.8用	単位	組	数量	1 1	単価	370 370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グリッド筋	1S21.8用		1	370	370	
		組	1	370	370	
計					370 370	
単価					370 370	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	緊張工(床版部)(標準部)(定着具:長方形)	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 450kN(50t)(1S19.3) 片引き	単位	ケーブル	数量	1 1	単価	18,430 18,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊張工	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 450kN(50t)(1S19.3) 緊張用定着装置	 ケーブル	1 1	6,653 6,653	6,653 6,653	WB473940 単－ 388号
ＰＣ鋼材　定着装置（材料費）　1S19.3用	長方形(標準)支圧板 160×90×28 ｸﾞﾘｯﾌﾟ含む	 組	2 2	5,890 5,890	11,780 11,780	WYB00209 単－ 389号
計					18,433 18,433	
単価					18,430 18,430	円／ケーブル

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	緊張工(床版部)(張出部)(定着具:長方形 C型 接続具	含む) ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 450kN(50t)(1S19.3) 片引き	単位	ケーブル	数量	1 1	単価	105,600 105,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊張工	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 450kN(50t)(1S19.3) 緊張用定着装置	 ケーブル	1 1	6,653 6,653	6,653 6,653	WB473940 単－ 388号
ＰＣ鋼材　接続装置（材料費）　1S19.3用 C型	後付ﾀｲﾌﾟ 支圧板 160×90×28 ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝｸﾞﾘｯﾌﾟ含む	 組	2 2	49,500 49,500	99,000 99,000	WYB00215 単－ 390号
計					105,653 105,653	
単価					105,600 105,600	 円／ケーブル

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	機械器具損料	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 450kN(50t)(1S19.3) 4供用日	単位	工事	数量	1	単価	19,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ　緊張ジャッキ　損料	１Ｓ１７．８～１Ｓ２１．８（ポンプ含む）	供用日	4	4,960	19,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,840	
単価					19,840	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	緊張工（連結部）（定着具：正方形）	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 片引き	単位	ケーブル	数量	1 1	単価	19,950 19,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊張工	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 緊張用定着装置	 ケーブル	1 1	6,653 6,653	6,653 6,653	WB473940 単－ 385号
ＰＣ鋼材　定着装置（材料費）　1S21.8用	正方形(標準)支圧板 135×135×28 ｸﾞﾘｯﾌﾞ含む	 組	2 2	6,650 6,650	13,300 13,300	WYB00200 単－ 387号
計					19,953 19,953	
単価					19,950 19,950	 円／ケーブル

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	機械器具損料	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 6供用日	単位	工事	数量	1	単価	29,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ　緊張ジャッキ　損料	１Ｓ１７．８～１Ｓ２１．８（ポンプ含む）	 供用日	 6	 4,960	 29,760	
諸雑費（まるめ）		 式	 1		 0	
計					 29,760	
単価					 29,760	 円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	グリッド筋（材料費）	1S21.8用	単位	組	数量	1 1	単価	370 370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グリッド筋	1S21.8用	組	1 1	370 370	370 370	
計					370 370	
単価					370 370	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	171,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	107,000	110,210	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	61,425	61,425	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					171,700	
単価					171,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	169,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	105,000	108,150	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	61,425	61,425	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					169,600	
単価					169,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	セラミックインサート型枠部据付	M12×60	単位	箇所	数量	10 10	単価	1,445 1,445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.1 0.1	38,640 38,640	3,864 3,864	
特殊作業員		人	0.1 0.1	27,090 27,090	2,709 2,709	
普通作業員		人	0.2 0.2	19,740 19,740	3,948 3,948	
セラミックインサート（材料費）	M12×60	本	10 10	330 330	3,300 3,300	WYB00130 単－ 391号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		629 629	
計					14,450 14,450	
単価					1,445 1,445	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	ＰＣ工　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ	450kN(50t)(1S19.3)（PC用接続具設置含む）	単位	m	数量	100 100	単価	7,974 7,974

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.19 3.19	38,640	123,261 123,261	
橋りょう特殊工		人	11.92 11.92	31,080	370,473 370,473	
普通作業員		人	6.84 6.84	19,740	135,021 135,021	
ＰＣ鋼より線	１Ｓ１９．３　（ＳＷＰＲ１９）	ｋｇ	202.755 202.755	491	99,552 99,552	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1 1		69,093 69,093	
計					797,400 797,400	
単価					7,974 7,974	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	緊張工(床版部)(定着具:長方形ナット式)	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 450kN(50t)(1S19.3) 片引き	単位	ケーブル	数量	1 1	単価	53,880 53,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊張工	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 450kN(50t)(1S19.3) 緊張用定着装置	 ケーブル	1 1	6,653 6,653	6,653 6,653	WB473940 単－ 388号
ＰＣ鋼材　定着装置（材料費）　1S19.3用	長方形(標準)支圧板 160×90×28 ﾅｯﾄ式ｸﾞﾘｯﾌﾟ含む	 組	1 1	47,230 47,230	47,230 47,230	WYB00217 単－ 392号
計					53,883 53,883	
単価					53,880 53,880	 円／ケーブル

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	機械器具損料	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 450kN(50t)(1S19.3) 8供用日	単位	工事	数量	1	単価	39,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ　緊張ジャッキ　損料	１Ｓ１７．８～１Ｓ２１．８（ポンプ含む）	 供用日	 8	 4,960	 39,680	
諸雑費（まるめ）		 式	 1		 0	
計					 39,680	
単価					 39,680	 円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	グリッド筋（材料費）	1S19.3用 長方形	単位	組	数量	1 1	単価	420 420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グリッド筋	1S19.3用 長方形	組	1 1	420 420	420 420	
計					420 420	
単価					420 420	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1.0)	単位	空ｍ３	数量	100	単価	3,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	29,715	41,601	
型わく工		人	1.3	28,455	36,991	
とび工		人	3.3	26,145	86,278	
普通作業員		人	3.3	19,740	65,142	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.5	44,900	22,450	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		83,238	
計					335,700	
単価					3,357	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	シース箱抜き設置	ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄｼｰｽ･ｼｰｽ L=900	単位	箇所	数量	10 10	単価	355.3 355.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.18 0.18	19,740 19,740	3,553 3,553	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,553 3,553	
単価					355.3 355.3	円／箇所

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	トランペットシース（材料費）	φ214～116mm L=330mm t=2.5mm	単位	個	数量	1 1	単価	9,260 9,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トランペットシース	φ214～116mm L=330mm t=2.5mm	個	1 1	9,260 9,260	9,260 9,260	
計					9,260 9,260	
単価					9,260 9,260	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	シース（材料費）	VPφ100mm L=670mm	単位	本	数量	10 10	単価	798.1 798.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－１００	m	6.7 6.7	1,191.2 1,191.2	7,981 7,981	
計					7,981 7,981	
単価					798.1 798.1	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	簡易清掃　夜間作業:無 時間的制約:無	高所作業車:無 狭隘箇所含む	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	336 336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易清掃　夜間作業:無 時間的制約:無 高所作業車:	無 狭隘箇所含む(4週8休単価)	ｍ２	1 1	336.6 336.6	336 336	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					336 336	
単価					336 336	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	含浸材塗布　夜間作業:無 時間的制約:無	高所作業車:無 狭隘箇所含む	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,196 1,196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含浸材塗布　夜間作業:無 時間的制約:無 高所作業車	:無 狭隘箇所含む(4週8休単価)		1	1,196	1,196	
		ｍ２	1	1,196	1,196	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,196	
					1,196	
単価					1,196	
					1,196	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	表面含浸材（材料費）	ｼﾗﾝ系(ﾏｼﾞｶﾙﾘﾍﾟﾗｰ)	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	6,480 6,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面含浸材	ｼﾗﾝ系(ﾏｼﾞｶﾙﾘﾍﾟﾗｰ)		1	6,480	6,480	
		ｋｇ	1	6,480	6,480	
計					6,480	
					6,480	
単価					6,480	
					6,480	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	簡易清掃　夜間作業:無 時間的制約:無	高所作業車:有(最大作業高11m未満) 狭隘箇所含む	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	593 593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易清掃　夜間作業:無 時間的制約:無 高所作業車:	有(最大作業高11m未満) 狭隘箇所含む(4週8休単価)		1	593.3	593	
		ｍ２	1	593.3	593	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					593	
					593	
単価					593	
					593	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	含浸材塗布　夜間作業:無 時間的制約:無	高所作業車:有(最大作業高11m未満) 狭隘箇所含む	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,076 2,076

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含浸材塗布　夜間作業:無 時間的制約:無 高所作業車	:有(最大作業高11m未満) 狭隘箇所含む(4週8休単価)		1	2,076	2,076	
		ｍ２	1	2,076	2,076	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,076	
					2,076	
単価					2,076	
					2,076	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	鋼製排水溝設置	無し 100kg/個未満 有り 無し	単位	m	数量	1	単価	5,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝設置	時間制約無 100kg/個未満 溶接有	m	1	5,912	5,912	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,912	
単価					5,912	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	鋼製排水溝（材料費） 流末部B3	225×210×1210 h=65 HDZT77 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付	単位	m	数量	1 1	単価	57,700 57,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝 流末部B3	225×210×1210 h=65 HDZT77 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付	m	1 1	57,700 57,700	57,700 57,700	
計					57,700 57,700	
単価					57,700 57,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	鋼製排水溝（材料費）　流末部BA 2 25×210×1210	h=65 HDZT77 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付(流末導水管Dr3含む)	単位	m	数量	1 1	単価	67,700 67,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝　流末部BA 225×210×1210	h=65 HDZT77 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付(流末導水管Dr3含む)		1	67,700	67,700	
		m	1	67,700	67,700	
計					67,700 67,700	
単価					67,700 67,700	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	鋼製排水溝（材料費）　流末部BB 2 25×210×1210	h=65 HDZT77 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付(流末導水管Dr6含む)	単位	m	数量	1 1	単価	67,600 67,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝　流末部BB 225×210×1210	h=65 HDZT77 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付(流末導水管Dr6含む)		1	67,600	67,600	
		m	1	67,600	67,600	
計					67,600 67,600	
単価					67,600 67,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	鋼製排水溝（材料費）　流末部BC 2 25×210×1210	h=65 HDZT77 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付(流末導水管Dr9含む)	単位	m	数量	1 1	単価	67,600 67,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝　流末部BC 225×210×1210	h=65 HDZT77 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付(流末導水管Dr9含む)		1	67,600	67,600	
		m	1	67,600	67,600	
計					67,600 67,600	
単価					67,600 67,600	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	鋼製排水溝（材料費）　流末部BD 2 25×210×1210	h=65 HDZT77 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付(流末導水管Dr12含む)	単位	m	数量	1 1	単価	67,600 67,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝　流末部BD 225×210×1210	h=65 HDZT77 ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付(流末導水管Dr12含む)		1	67,600	67,600	
		m	1	67,600	67,600	
計					67,600 67,600	
単価					67,600 67,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	流末導水管（材料費）	Dr1 HDZT77	単位	個	数量	1 1	単価	26,400 26,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流末導水管	Dr1 HDZT77	個	1 1	26,400 26,400	26,400 26,400	
計					26,400 26,400	
単価					26,400 26,400	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	流末導水管（材料費）	Dr2 HDZT77	単位	個	数量	1 1	単価	27,000 27,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流末導水管	Dr2 HDZT77	個	1 1	27,000 27,000	27,000 27,000	
計					27,000 27,000	
単価					27,000 27,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	流末導水管（材料費）	Dr4,Dr7 HDZT77	単位	個	数量	1 1	単価	26,200 26,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流末導水管	Dr4,Dr7 HDZT77	個	1 1	26,200 26,200	26,200 26,200	
計					26,200 26,200	
単価					26,200 26,200	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	流末導水管（材料費）	Dr5 HDZT77	単位	個	数量	1 1	単価	26,800 26,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流末導水管	Dr5 HDZT77	個	1 1	26,800 26,800	26,800 26,800	
計					26,800 26,800	
単価					26,800 26,800	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	流末導水管（材料費）	Dr8 HDZT77	単位	個	数量	1 1	単価	26,600 26,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流末導水管	Dr8 HDZT77	個	1 1	26,600 26,600	26,600 26,600	
計					26,600 26,600	
単価					26,600 26,600	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	流末導水管（材料費）	Dr10 HDZT77	単位	個	数量	1 1	単価	25,900 25,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流末導水管	Dr10 HDZT77	個	1 1	25,900 25,900	25,900 25,900	
計					25,900 25,900	
単価					25,900 25,900	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	流末導水管（材料費）	Dr11 HDZT77	単位	個	数量	1 1	単価	26,600 26,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流末導水管	Dr11 HDZT77	個	1 1	26,600 26,600	26,600 26,600	
計					26,600 26,600	
単価					26,600 26,600	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	流末導水管（材料費）	Dr13 HDZT77	単位	個	数量	1 1	単価	28,500 28,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流末導水管	Dr13 HDZT77	個	1 1	28,500 28,500	28,500 28,500	
計					28,500 28,500	
単価					28,500 28,500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	排水桝（材料費）	FC250 400×534×485 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	単位	組	数量	1 1	単価	118,000 118,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水桝	FC250 400×534×485 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	組	1 1	118,000 118,000	118,000 118,000	
計					118,000 118,000	
単価					118,000 118,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	排水管設置	VP管　φ40mm	単位	m	数量	10 10	単価	4,514 4,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	29,715 29,715	8,914 8,914	
特殊作業員		人	0.9 0.9	27,090 27,090	24,381 24,381	
普通作業員		人	0.6 0.6	19,740 19,740	11,844 11,844	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					45,140 45,140	
単価					4,514 4,514	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	排水管（曲管）（材料費）	K-1 VPφ40 L=6.060m	単位	本	数量	1 1	単価	25,200 25,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（曲管）	K-1 VPφ40 L=6.060m	本	1 1	25,200 25,200	25,200 25,200	
計					25,200 25,200	
単価					25,200 25,200	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	排水管（曲管）（材料費）	K-2 VPφ40 L=0.880m	単位	本	数量	1 1	単価	9,000 9,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（曲管）	K-2 VPφ40 L=0.880m	本	1 1	9,000 9,000	9,000 9,000	
計					9,000 9,000	
単価					9,000 9,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	排水管（曲管）（材料費）	K-3 VPφ40 L=0.950m	単位	本	数量	1 1	単価	9,200 9,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（曲管）	K-3 VPφ40 L=0.950m		1	9,200	9,200	
		本	1	9,200	9,200	
計					9,200 9,200	
単価					9,200 9,200	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	排水管（曲管）（材料費）	K-4 VPφ40 L=7.050m	単位	本	数量	1 1	単価	24,600 24,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（曲管）	K-4 VPφ40 L=7.050m		1	24,600	24,600	
		本	1	24,600	24,600	
計					24,600 24,600	
単価					24,600 24,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	排水管（曲管）（材料費）	K-5 VPφ40 L=8.920m	単位	本	数量	1 1	単価	37,800 37,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（曲管）	K-5 VPφ40 L=8.920m	本	1 1	37,800 37,800	37,800 37,800	
計					37,800 37,800	
単価					37,800 37,800	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	排水管（曲管）（材料費）	K-6 VPφ40 L=3.040m	単位	本	数量	1 1	単価	22,400 22,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（曲管）	K-6 VPφ40 L=3.040m	本	1 1	22,400 22,400	22,400 22,400	
計					22,400 22,400	
単価					22,400 22,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	排水管（曲管）（材料費）	K-7 VPφ40 L=2.940m	単位	本	数量	1 1	単価	22,400 22,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（曲管）	K-7 VPφ40 L=2.940m	本	1 1	22,400 22,400	22,400 22,400	
計					22,400 22,400	
単価					22,400 22,400	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	排水管（曲管）（材料費）	K-8 VPφ40 L=2.400m	単位	本	数量	1 1	単価	14,000 14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（曲管）	K-8 VPφ40 L=2.400m	本	1 1	14,000 14,000	14,000 14,000	
計					14,000 14,000	
単価					14,000 14,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	取付金具（材料費）	SB-1 VPφ40用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1 1	単価	13,600 13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具	SB-1 VPφ40用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		1	13,600	13,600	
		組	1	13,600	13,600	
計					13,600 13,600	
単価					13,600 13,600	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	取付金具（材料費）	SB-2 VPφ40用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1 1	単価	14,400 14,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具	SB-2 VPφ40用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		1	14,400	14,400	
		組	1	14,400	14,400	
計					14,400 14,400	
単価					14,400 14,400	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	取付金具（材料費）	SB-3 VPφ40用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1 1	単価	12,600 12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具	SB-3 VPφ40用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		1	12,600	12,600	
		組	1	12,600	12,600	
計					12,600 12,600	
単価					12,600 12,600	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	取付金具（材料費）	SB-4 VPφ40用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1 1	単価	14,400 14,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具	SB-4 VPφ40用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		1	14,400	14,400	
		組	1	14,400	14,400	
計					14,400 14,400	
単価					14,400 14,400	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	取付金具（材料費）	SB-5 VPφ40用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1 1	単価	12,000 12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具	SB-5 VPφ40用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		1	12,000	12,000	
		組	1	12,000	12,000	
計					12,000 12,000	
単価					12,000 12,000	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	取付金具（材料費）	SB-6 VPφ40用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1 1	単価	15,000 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具	SB-6 VPφ40用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		1	15,000	15,000	
		組	1	15,000	15,000	
計					15,000 15,000	
単価					15,000 15,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	取付金具（材料費）	SB-7 VPφ40用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1 1	単価	11,400 11,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具	SB-7 VPφ40用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		1	11,400	11,400	
		組	1	11,400	11,400	
計					11,400 11,400	
単価					11,400 11,400	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	取付金具（材料費）	SB-8 VPφ40用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1 1	単価	12,000 12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具	SB-8 VPφ40用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		1	12,000	12,000	
		組	1	12,000	12,000	
計					12,000 12,000	
単価					12,000 12,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	取付金具（材料費）	SB-9 VPφ40用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1 1	単価	14,400 14,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具	SB-9 VPφ40用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		1	14,400	14,400	
		組	1	14,400	14,400	
計					14,400 14,400	
単価					14,400 14,400	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	排水管（直管）（材料費）	① VPφ200 L=4.000m ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	本	数量	1 1	単価	19,500 19,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（直管）	① VPφ200 L=4.000m ｽﾘｰﾌﾞ有		1	19,500	19,500	
		本	1	19,500	19,500	
計					19,500 19,500	
単価					19,500 19,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	排水管（直管）（材料費）	② VPφ200 L=3.686m ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	本	数量	1 1	単価	17,900 17,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（直管）	② VPφ200 L=3.686m ｽﾘｰﾌﾞ有		1	17,900	17,900	
		本	1	17,900	17,900	
計					17,900 17,900	
単価					17,900 17,900	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	排水管（直管）（材料費）	③ VPφ200 L=2.885m ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	本	数量	1 1	単価	14,000 14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（直管）	③ VPφ200 L=2.885m ｽﾘｰﾌﾞ有		1	14,000	14,000	
		本	1	14,000	14,000	
計					14,000 14,000	
単価					14,000 14,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	排水管（直管）（材料費）	④ VPφ200 L=3.385m ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	本	数量	1 1	単価	16,500 16,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（直管）	④ VPφ200 L=3.385m ｽﾘｰﾌﾞ有		1	16,500	16,500	
		本	1	16,500	16,500	
計					16,500 16,500	
単価					16,500 16,500	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	排水管（直管）（材料費）	⑤ VPφ200 L=1.726m ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	本	数量	1 1	単価	8,420 8,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（直管）	⑤ VPφ200 L=1.726m ｽﾘｰﾌﾞ有		1	8,420	8,420	
		本	1	8,420	8,420	
計					8,420 8,420	
単価					8,420 8,420	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	排水管（直管）（材料費）	⑥ VPφ200 L=2.884m ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	本	数量	1 1	単価	14,000 14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（直管）	⑥ VPφ200 L=2.884m ｽﾘｰﾌﾞ有		1	14,000	14,000	
		本	1	14,000	14,000	
計					14,000 14,000	
単価					14,000 14,000	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	排水管（曲管）（材料費）	L11 VPφ200 900×700 ｽﾘｰﾌﾞ無	単位	本	数量	1 1	単価	45,400 45,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（曲管）	L11 VPφ200 900×700 ｽﾘｰﾌﾞ無		1	45,400	45,400	
		本	1	45,400	45,400	
計					45,400 45,400	
単価					45,400 45,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	排水管（曲管）（材料費）	L12 VPφ200 975×1000 ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	本	数量	1 1	単価	49,000 49,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（曲管）	L12 VPφ200 975×1000 ｽﾘｰﾌﾞ有	本	1 1	49,000 49,000	49,000 49,000	
計					49,000 49,000	
単価					49,000 49,000	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	排水管（曲管）（材料費）	L13 VPφ200 900×832 ｽﾘｰﾌﾞ無	単位	本	数量	1 1	単価	47,000 47,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（曲管）	L13 VPφ200 900×832 ｽﾘｰﾌﾞ無	本	1 1	47,000 47,000	47,000 47,000	
計					47,000 47,000	
単価					47,000 47,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	排水管（チーズ管）（材料費）	T-1 VPφ200 1350×200 ｽﾘｰﾌﾞ無	単位	個	数量	1 1	単価	60,200 60,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（チーズ管）	T-1 VPφ200 1350×200 ｽﾘｰﾌﾞ無	個	1 1	60,200 60,200	60,200 60,200	
計					60,200 60,200	
単価					60,200 60,200	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	排水管（チーズ管）（材料費）	T-2-1 VPφ200 1750×326 ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	個	数量	1 1	単価	68,600 68,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（チーズ管）	T-2-1 VPφ200 1750×326 ｽﾘｰﾌﾞ有	個	1 1	68,600 68,600	68,600 68,600	
計					68,600 68,600	
単価					68,600 68,600	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	排水管（チーズ管）（材料費）	T-2-2 VPφ200 1750×332 ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	個	数量	1 1	単価	68,600 68,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（チーズ管）	T-2-2 VPφ200 1750×332 ｽﾘｰﾌﾞ有	個	1 1	68,600 68,600	68,600 68,600	
計					68,600 68,600	
単価					68,600 68,600	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	排水管（チーズ管）（材料費）	T-3-1 VPφ200 1050×448 ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	個	数量	1 1	単価	61,000 61,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（チーズ管）	T-3-1 VPφ200 1050×448 ｽﾘｰﾌﾞ有	個	1 1	61,000 61,000	61,000 61,000	
計					61,000 61,000	
単価					61,000 61,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	排水管（チーズ管）（材料費）	T-3-2 VPφ200 1050×459 ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	個	数量	1 1	単価	61,000 61,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（チーズ管）	T-3-2 VPφ200 1050×459 ｽﾘｰﾌﾞ有	個	1 1	61,000 61,000	61,000 61,000	
計					61,000 61,000	
単価					61,000 61,000	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	排水管（チーズ管）（材料費）	T-3-3 VPφ200 1050×460 ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	個	数量	1 1	単価	61,000 61,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（チーズ管）	T-3-3 VPφ200 1050×460 ｽﾘｰﾌﾞ有	個	1 1	61,000 61,000	61,000 61,000	
計					61,000 61,000	
単価					61,000 61,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	排水管（チーズ管）（材料費）	T-4-1 VPφ200 2139×755 ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	個	数量	1 1	単価	86,800 86,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（チーズ管）	T-4-1 VPφ200 2139×755 ｽﾘｰﾌﾞ有	個	1 1	86,800 86,800	86,800 86,800	
計					86,800 86,800	
単価					86,800 86,800	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	排水管（チーズ管）（材料費）	T-4-2 VPφ200 2131×655 ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	個	数量	1 1	単価	84,000 84,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（チーズ管）	T-4-2 VPφ200 2131×655 ｽﾘｰﾌﾞ有	個	1 1	84,000 84,000	84,000 84,000	
計					84,000 84,000	
単価					84,000 84,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	排水管（チーズ管）（材料費）	T-4-3 VPφ200 2165×655 ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	個	数量	1 1	単価	84,000 84,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（チーズ管）	T-4-3 VPφ200 2165×655 ｽﾘｰﾌﾞ有	個	1 1	84,000 84,000	84,000 84,000	
計					84,000 84,000	
単価					84,000 84,000	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	排水管（チーズ管）（材料費）	T-4-4 VPφ200 2171×655 ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	個	数量	1 1	単価	84,000 84,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（チーズ管）	T-4-4 VPφ200 2171×655 ｽﾘｰﾌﾞ有	個	1 1	84,000 84,000	84,000 84,000	
計					84,000 84,000	
単価					84,000 84,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	排水管（チーズ管）（材料費）	T-5 VPφ200 1100×531 ｽﾘｰﾌﾞ無	単位	個	数量	1 1	単価	72,800 72,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（チーズ管）	T-5 VPφ200 1100×531 ｽﾘｰﾌﾞ無	個	1 1	72,800 72,800	72,800 72,800	
計					72,800 72,800	
単価					72,800 72,800	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	排水管（チーズ管）（材料費）	T-11 VPφ200 1700×976 ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	個	数量	1 1	単価	105,800 105,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（チーズ管）	T-11 VPφ200 1700×976 ｽﾘｰﾌﾞ有	個	1 1	105,800 105,800	105,800 105,800	
計					105,800 105,800	
単価					105,800 105,800	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	排水管（チーズ管）（材料費）	T-12 VPφ200 1000×1194 ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	個	数量	1 1	単価	99,600 99,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（チーズ管）	T-12 VPφ200 1000×1194 ｽﾘｰﾌﾞ有	個	1 1	99,600 99,600	99,600 99,600	
計					99,600 99,600	
単価					99,600 99,600	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	伸縮継手管（材料費）	Aﾀｲﾌﾟ VPφ200用（JA-1）	単位	個	数量	1 1	単価	59,400 59,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮継手管	Aﾀｲﾌﾟ VPφ200用（JA-1）	個	1 1	59,400 59,400	59,400 59,400	
計					59,400 59,400	
単価					59,400 59,400	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	排水管蓋（材料費）	VPφ200用	単位	個	数量	1 1	単価	7,200 7,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管蓋	VPφ200用	個	1 1	7,200 7,200	7,200 7,200	
計					7,200 7,200	
単価					7,200 7,200	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	異形伸縮継手（材料費）	□98.5×197-φ200用	単位	個	数量	1 1	単価	67,500 67,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形伸縮継手	□98.5×197-φ200用	個	1 1	67,500 67,500	67,500 67,500	
計					67,500 67,500	
単価					67,500 67,500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	取付金具（材料費）	Sa VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1 1	単価	75,000 75,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具	Sa VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		1	75,000	75,000	
		組	1	75,000	75,000	
計					75,000 75,000	
単価					75,000 75,000	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	取付金具（材料費）	Sb-1 VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1 1	単価	73,600 73,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具	Sb-1 VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		1	73,600	73,600	
		組	1	73,600	73,600	
計					73,600 73,600	
単価					73,600 73,600	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	取付金具（材料費）	Sb-2 VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1 1	単価	73,600 73,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具	Sb-2 VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		1	73,600	73,600	
		組	1	73,600	73,600	
計					73,600 73,600	
単価					73,600 73,600	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	取付金具（材料費）　S-1-1	VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1 1	単価	26,400 26,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具　S-1-1	VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		1	26,400	26,400	
		組	1	26,400	26,400	
計					26,400 26,400	
単価					26,400 26,400	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	取付金具（材料費）　S-1-2	VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1 1	単価	25,800 25,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具　S-1-2	VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		1	25,800	25,800	
		組	1	25,800	25,800	
計					25,800 25,800	
単価					25,800 25,800	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	取付金具（材料費）	Sc VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1 1	単価	69,000 69,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具	Sc VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		1	69,000	69,000	
		組	1	69,000	69,000	
計					69,000 69,000	
単価					69,000 69,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	取付金具（材料費）　S-5-1	VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1 1	単価	36,000 36,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具　S-5-1	VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		1	36,000	36,000	
		組	1	36,000	36,000	
計					36,000 36,000	
単価					36,000 36,000	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	取付金具（材料費）　S-5-2	VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1 1	単価	34,600 34,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具　S-5-2	VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		1	34,600	34,600	
		組	1	34,600	34,600	
計					34,600 34,600	
単価					34,600 34,600	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	取付金具（材料費）　S-5-3	VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1 1	単価	30,000 30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具　S-5-3	VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		1	30,000	30,000	
		組	1	30,000	30,000	
計					30,000 30,000	
単価					30,000 30,000	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	取付金具（材料費）　S-5-4	VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1 1	単価	16,600 16,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具　S-5-4	VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		1	16,600	16,600	
		組	1	16,600	16,600	
計					16,600 16,600	
単価					16,600 16,600	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	排水管（直管）（材料費）	F-1 VPφ200 L=2.264m ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	本	数量	1 1	単価	11,000 11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（直管）	F-1 VPφ200 L=2.264m ｽﾘｰﾌﾞ有		1	11,000	11,000	
		本	1	11,000	11,000	
計					11,000 11,000	
単価					11,000 11,000	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	排水管（直管）（材料費）	F-2 VPφ200 L=2.765m ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	本	数量	1 1	単価	13,400 13,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（直管）	F-2 VPφ200 L=2.765m ｽﾘｰﾌﾞ有		1	13,400	13,400	
		本	1	13,400	13,400	
計					13,400 13,400	
単価					13,400 13,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	排水管（直管）（材料費）	F-3 VPφ200 L=2.721m ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	本	数量	1 1	単価	13,200 13,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（直管）	F-3 VPφ200 L=2.721m ｽﾘｰﾌﾞ有		1	13,200	13,200	
		本	1	13,200	13,200	
計					13,200 13,200	
単価					13,200 13,200	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	排水管（直管）（材料費）	F-4 VPφ200 L=2.210m ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	本	数量	1 1	単価	10,700 10,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（直管）	F-4 VPφ200 L=2.210m ｽﾘｰﾌﾞ有		1	10,700	10,700	
		本	1	10,700	10,700	
計					10,700 10,700	
単価					10,700 10,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	排水管（直管）（材料費）	F-5 VPφ200 L=1.442m ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	本	数量	1 1	単価	7,030 7,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（直管）	F-5 VPφ200 L=1.442m ｽﾘｰﾌﾞ有		1	7,030	7,030	
		本	1	7,030	7,030	
計					7,030 7,030	
単価					7,030 7,030	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	排水管（直管）（材料費）	F-6 VPφ200 L=2.016m ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	本	数量	1 1	単価	9,830 9,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（直管）	F-6 VPφ200 L=2.016m ｽﾘｰﾌﾞ有		1	9,830	9,830	
		本	1	9,830	9,830	
計					9,830 9,830	
単価					9,830 9,830	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	排水管（直管）（材料費）	F-7 VPφ200 L=1.017m ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	本	数量	1 1	単価	4,960 4,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（直管）	F-7 VPφ200 L=1.017m ｽﾘｰﾌﾞ有		1	4,960	4,960	
		本	1	4,960	4,960	
計					4,960 4,960	
単価					4,960 4,960	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	排水管（曲管）（材料費）	L1-1 VPφ200 1262×800 ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	本	数量	1 1	単価	49,800 49,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（曲管）	L1-1 VPφ200 1262×800 ｽﾘｰﾌﾞ有		1	49,800	49,800	
		本	1	49,800	49,800	
計					49,800 49,800	
単価					49,800 49,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	排水管（曲管）（材料費）	L1-2 VPφ200 1353×800 ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	本	数量	1 1	単価	51,000 51,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（曲管）	L1-2 VPφ200 1353×800 ｽﾘｰﾌﾞ有	本	1 1	51,000 51,000	51,000 51,000	
計					51,000 51,000	
単価					51,000 51,000	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	排水管（曲管）（材料費）	L2-1 VPφ200 700×900 ｽﾘｰﾌﾞ有	単位	本	数量	1 1	単価	44,200 44,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（曲管）	L2-1 VPφ200 700×900 ｽﾘｰﾌﾞ有	本	1 1	44,200 44,200	44,200 44,200	
計					44,200 44,200	
単価					44,200 44,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	継手（材料費）	VPφ200用 45° ｴﾙﾎﾞ	単位	個	数量	1 1	単価	1,700 1,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手	VPφ200用 45° ｴﾙﾎﾞ	個	1 1	1,700 1,700	1,700 1,700	
計					1,700 1,700	
単価					1,700 1,700	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	伸縮継手管（材料費）	Bﾀｲﾌﾟ VPφ200用（JA-2）	単位	個	数量	1 1	単価	72,000 72,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮継手管	Bﾀｲﾌﾟ VPφ200用（JA-2）	個	1 1	72,000 72,000	72,000 72,000	
計					72,000 72,000	
単価					72,000 72,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	取付金具（材料費）	S1 VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1 1	単価	16,600 16,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具	S1 VPφ200用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 溶融亜鉛ﾒｯｷ		1	16,600	16,600	
		組	1	16,600	16,600	
計					16,600 16,600	
単価					16,600 16,600	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	足場（側部足場）	地覆･壁高欄施工用 1.2ヶ月	単位	m	数量	1 1	単価	5,570 5,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.158 0.158	31,080 31,080	4,910 4,910	
足場材（側部足場）賃料	地覆･壁高欄施工用	月・m	1.2 1.2	550 550	660 660	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,570 5,570	
単価					5,570 5,570	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 54㎜以下 新設 埋込 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	2,174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	9.45	22,995	217,302	
諸雑費（まるめ）		式	1		98	
計					217,400	
単価					2,174	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 54 0%	単位	m	数量	1	単価	500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管	ＶＥ　５４ｍｍ	m	1	500	500	
計					500	
単価					500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ4mm（通信用）	単位	m	数量	100 100	単価	26 26

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾜｲﾔｰ(ﾘｰﾄﾞ線)	φ4mm（通信用）	m	100 100	26 26	2,600 2,600	
計					2,600 2,600	
単価					26 26	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 36mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	1,232

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.355	22,995	123,138	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	
計					123,200	
単価					1,232	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 28 0%	単位	m	数量	1	単価	189

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管	ＶＥ　２８ｍｍ	m	1	189.2	189	
計					189	
単価					189	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	鋼管敷設	54mm以下 新設 ｺﾝｸﾘｰﾄ埋込	単位	m	数量	100 100	単価	3,622 3,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	15.75 15.75	22,995 22,995	362,171 362,171	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		29 29	
計					362,200 362,200	
単価					3,622 3,622	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	鋼管（材料費）	S50	単位	m	数量	1 1	単価	25,520 25,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管	S50	m	1 1	25,520 25,520	25,520 25,520	
計					25,520 25,520	
単価					25,520 25,520	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	伸縮継手（材料費）	EX50	単位	個	数量	1 1	単価	45,120 45,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮継手	EX50	個	1 1	45,120 45,120	45,120 45,120	
計					45,120 45,120	
単価					45,120 45,120	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	異種管継手（材料費）	AD50	単位	個	数量	1 1	単価	940 940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異種管継手	AD50	個	1 1	940 940	940 940	
計					940 940	
単価					940 940	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ4mm（通信用）	単位	m	数量	100 100	単価	26 26

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾜｲﾔｰ(ﾘｰﾄﾞ線)	φ4mm（通信用）	m	100 100	26 26	2,600 2,600	
計					2,600 2,600	
単価					26 26	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	プルボックス設置	各種 新設 40cm 50cm 22cm	単位	個	数量	1	単価	12,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.56	22,995	12,877	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					12,880	
単価					12,880	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	プルボックス（材料費）	上段管用 2条 SUS 400×500×202～243 t=2mm	単位	個	数量	1 1	単価	150,000 150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス	上段管用 2条 SUS 400×500×202～243 t=2mm	個	1 1	150,000 150,000	150,000 150,000	
計					150,000 150,000	
単価					150,000 150,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	プルボックス設置	各種 新設 40cm 60cm 22cm	単位	個	数量	1	単価	14,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.61	22,995	14,026	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					14,030	
単価					14,030	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	プルボックス（材料費）上段管用(非常用電話	接続箇所用）2条 SUS 400×600×202～243 t=2mm	単位	個	数量	1 1	単価	174,000 174,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス　上段管用(非常用電話接続箇所用)	2条 SUS 400×600×202～243 t=2mm		1	174,000	174,000	
		個	1	174,000	174,000	
計					174,000 174,000	
単価					174,000 174,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	プルボックス設置	各種 新設 40cm 50cm 23cm	単位	個	数量	1	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.565	22,995	12,992	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					13,000	
単価					13,000	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	プルボックス（材料費）	下段管用 2条 SUS 400×500×202～260 t=2mm	単位	個	数量	1 1	単価	153,000 153,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス	下段管用 2条 SUS 400×500×202～260 t=2mm		1	153,000	153,000	
		個	1	153,000	153,000	
計					153,000 153,000	
単価					153,000 153,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	機械式継手工　ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手 Bﾀｲﾌﾟ SD345	D22×D22(ｺﾝｸﾘｰﾄ打継面)	単位	箇所	数量	10 10	単価	519.7 519.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手工　ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手 Bﾀｲﾌﾟ SD345	D22×D22(ｺﾝｸﾘｰﾄ打継面)(週休2日(4週8休以上)単価)	箇所	10 10	519.75 519.75	5,197 5,197	
計					5,197 5,197	
単価					519.7 519.7	円／箇所

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	機械式継手 (材料費)	ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手 Bﾀｲﾌﾟ D22用	単位	組	数量	1 1	単価	3,600 3,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手	ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手 Bﾀｲﾌﾟ D22用	組	1 1	3,600 3,600	3,600 3,600	
計					3,600 3,600	
単価					3,600 3,600	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	アンカーボルト設置	標識柱用枠組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 埋込	単位	箇所	数量	1 1	単価	14,820 14,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	29,715 29,715	2,971 2,971	
特殊作業員		人	0.25 0.25	27,090 27,090	6,772 6,772	
普通作業員		人	0.25 0.25	19,740 19,740	4,935 4,935	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		142 142	
計					14,820 14,820	
単価					14,820 14,820	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	枠組アンカーボルト（材料費）	8-M36×1220L(L300 HDZT49)	単位	組	数量	1 1	単価	66,500 66,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
枠組アンカーボルト	8-M36×1220L(L300 HDZT49)		1	66,500	66,500	
		組	1	66,500	66,500	
計					66,500 66,500	
単価					66,500 66,500	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	アンカーボルト設置	無	単位	本	数量	100	単価	1,521

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	29,715	35,658	
特殊作業員		人	1.3	27,090	35,217	
普通作業員		人	0.7	19,740	13,818	
アンカーボルト	別途計上	本	100	0	0	
高所作業車運転		日	1.1	59,810	65,791	WK470170 単－ 393号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,616	
計					152,100	
単価					1,521	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	検査路架設	無	単位	m	数量	10	単価	15,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7	29,715	20,800	
特殊作業員		人	1.7	27,090	46,053	
普通作業員		人	0.8	19,740	15,792	
トラック運転		日	0.71	44,180	31,367	WK470180 単－ 394号
高所作業車運転		日	0.71	59,810	42,465	WK470170 単－ 393号
諸雑費（率＋まるめ） 0.3%		式	1		223	
計					156,700	
単価					15,670	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	桁下足場	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 両側朝顔 1.5m≦H 標準以外 7.3箇月	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.14	31,080	4,351	
足場材賃料		月	7.3	313.56	2,288	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,639	
単価					6,639	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準(2箇月)	単位	m	数量	1	単価	15,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.38	31,080	11,810	
足場材賃料		月	2	1,700	3,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,210	
単価					15,210	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	シート張防護工	設置･撤去･賃料 5.2月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	687

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.009	31,080	279	
シート張防護材賃料		月	5.2	78.65	408	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					687	
単価					687	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	ワイヤーブリッジ防護工	設置･撤去･賃料 1.4月	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.064	31,080	1,989	
防護材賃料		月	1.4	222.57	311	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,300	
単価					2,300	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	ワイヤーブリッジ防護工	設置･撤去･賃料 2.8月	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,383

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.064	31,080	1,989	
防護材賃料		月	2.8	140.78	394	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,383	
単価					2,383	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	ワイヤーブリッジ防護工	設置･撤去･賃料 4.2月	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,465

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.064	31,080	1,989	
防護材賃料		月	4.2	113.52	476	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,465	
単価					2,465	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	ワイヤーブリッジ防護工	設置･撤去･賃料 5.5月	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.064	31,080	1,989	
防護材賃料		月	5.5	100.63	553	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,542	
単価					2,542	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	ワイヤーブリッジ防護工	設置･撤去･賃料 6.9月	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,625

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.064	31,080	1,989	
防護材賃料		月	6.9	92.18	636	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,625	
単価					2,625	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 4.8月 10.1m	単位	箇所	数量	1	単価	423,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	7.413	31,080	230,396	
登り桟橋損料		月	4.8	40,226.61	193,087	
諸雑費（まるめ）		式	1		17	
計					423,500	
単価					423,500	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 8.3月 9.2m	単位	箇所	数量	1	単価	479,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	6.753	31,080	209,883	
登り桟橋損料		月	8.3	32,507.14	269,809	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					479,700	
単価					479,700	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 7.5月 9.1m	単位	箇所	数量	1	単価	453,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	6.679	31,080	207,583	
登り桟橋損料		月	7.5	32,752.11	245,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					453,300	
単価					453,300	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 11.1月 8.7m	単位	箇所	数量	1	単価	524,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	6.386	31,080	198,476	
登り桟橋損料		月	11.1	29,387.73	326,203	
諸雑費（まるめ）		式	1		21	
計					524,700	
単価					524,700	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 10.2月 7.9m	単位	箇所	数量	1	単価	455,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	5.799	31,080	180,232	
登り桟橋損料		月	10.2	27,006.69	275,468	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					455,700	
単価					455,700	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 12.3月 7.4m	単位	箇所	数量	1	単価	472,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	5.432	31,080	168,826	
登り桟橋損料		月	12.3	24,663.71	303,363	
諸雑費（まるめ）		式	1		11	
計					472,200	
単価					472,200	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	鋼材設置・撤去		単位	t	数量	10 10	単価	19,840 19,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.96 0.96	38,640 38,640	37,094 37,094	
橋りょう特殊工		人	3.1 3.1	31,080 31,080	96,348 96,348	
普通作業員		人	0.58 0.58	19,740 19,740	11,449 11,449	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.87 0.87	44,900 44,900	39,063 39,063	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		14,446 14,446	
計					198,400 198,400	
単価					19,840 19,840	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	H形鋼杭賃料	H300 9m/本 210日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	22,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.837	17,850	14,940	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.837	8,650.5	7,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					22,180	
単価					22,180	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	H形鋼杭賃料	H300 5m/本 210日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	12,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.465	17,850	8,300	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.465	8,650.5	4,022	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					12,330	
単価					12,330	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	重仮設用締結金具賃料	ﾘｷﾏﾝ GS60型 210日間	単位	個	数量	1 1	単価	1,980 1,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重仮設用締結金具賃料（日当り）	ﾘｷﾏﾝ GS60型 360日(12ヶ月)以内	個・日	210 210	8 8	1,680 1,680	
重仮設用締結金具賃料（整備費）	ﾘｷﾏﾝ GS60型	個	1 1	300 300	300 300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,980 1,980	
単価					1,980 1,980	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	重仮設用締結金具賃料	ﾌﾞﾙﾏﾝ Cs-40型 210日間	単位	個	数量	1 1	単価	1,235 1,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重仮設用締結金具賃料（日当り）	ﾌﾞﾙﾏﾝ Cs-40型 360日(12ヶ月以内)	個・日	210 210	5 5	1,050 1,050	
重仮設用締結金具賃料（整備費）	ﾌﾞﾙﾏﾝ Cs-40型	個	1 1	185 185	185 185	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,235 1,235	
単価					1,235 1,235	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	スチフナージャッキ賃料	30SJ 210日間	単位	個	数量	1 1	単価	5,236 5,236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スチフナージャッキ賃料（日当り）	30SJ	個・日	210 210	19.6 19.6	4,116 4,116	
スチフナージャッキ賃料（整備費）	30SJ	個	1 1	1,120 1,120	1,120 1,120	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,236 5,236	
単価					5,236 5,236	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	足場板設置・撤去		単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,367 1,367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.04 0.04	31,080 31,080	1,243 1,243	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		124 124	
計					1,367 1,367	
単価					1,367 1,367	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	合板足場板賃料	幅240×長4000 210日間	単位	枚	数量	1 1	単価	1,457 1,457

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合板足場板賃料（日当り）	幅240×長4000	枚・日	210 210	6.35 6.35	1,333 1,333	
合板足場板賃料（基本料）	幅240×長4000	枚	1 1	124 124	124 124	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,457 1,457	
単価					1,457 1,457	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	墜落防止用手摺設置・撤去		単位	m	数量	1 1	単価	1,678 1,678

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.054 0.054	31,080 31,080	1,678 1,678	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,678 1,678	
単価					1,678 1,678	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	単管パイプ賃料	48.6×2.4×2000 210日間	単位	本	数量	1 1	単価	139 139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ賃料（日当り）	48.6×2.4×2000	本・日	210 210	0.58 0.58	121 121	
単管パイプ賃料（基本料）	48.6×2.4×2000	本	1 1	18 18	18 18	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					139 139	
単価					139 139	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	単管パイプ賃料	48.6×2.4×4000 210日間	単位	本	数量	1 1	単価	279 279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ賃料（日当り）	48.6×2.4×4000	本・日	210 210	1.16 1.16	243 243	
単管パイプ賃料（基本料）	48.6×2.4×4000	本	1 1	36 36	36 36	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					279 279	
単価					279 279	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	直交クランプ賃料	φ48.6用 210日間	単位	個	数量	1 1	単価	88 88

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直交クランプ賃料（日当り）	φ48.6用	個・日	210 210	0.36 0.36	75 75	
直交クランプ賃料（基本料）	φ48.6用	個	1 1	13.5 13.5	13 13	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					88 88	
単価					88 88	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	垂直ネット賃料	網目15mm 防炎 210日間	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	156 156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
垂直ネット賃料（日当り）	網目15mm 防炎	ｍ２・日	210 210	0.6 0.6	126 126	
垂直ネット賃料（基本料）	網目15mm 防炎	ｍ２	1 1	30 30	30 30	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					156 156	
単価					156 156	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	中和処理装置設置・撤去	6～8m3/h級	単位	回	数量	1 1	単価	359,700 359,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	29,715 29,715	59,430 59,430	
電工		人	2 2	22,995 22,995	45,990 45,990	
設備機械工		人	2 2	27,090 27,090	54,180 54,180	
普通作業員		人	3 3	19,740 19,740	59,220 59,220	
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊 標準以外 1.25無	日	2 2	40,500 40,500	81,000 81,000	WB470480 単－ 395号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		59,880 59,880	
計					359,700 359,700	
単価					359,700 359,700	 円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	中和処理装置運転	6～8m3/h級	単位	日	数量	1 1	単価	15,490 15,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5 0.5	19,740 19,740	9,870 9,870	
諸雑費（率＋まるめ） 57%		式	1 1		5,620 5,620	
計					15,490 15,490	
単価					15,490 15,490	円／日

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	中和処理装置（賃料）	6～8m3/h級	単位	日	数量	1 1	単価	8,930 8,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中和処理装置（賃料）	6～8m3/h級	日	1 1	8,930 8,930	8,930 8,930	
計					8,930 8,930	
単価					8,930 8,930	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	中和処理装置（基本料）	6～8m3/h級	単位	回	数量	1 1	単価	110,000 110,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中和処理装置（基本料）	6～8m3/h級	回	1 1	110,000 110,000	110,000 110,000	
計					110,000 110,000	
単価					110,000 110,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	仮囲い設置	H=1.5m	単位	m	数量	10 10	単価	2,651 2,651

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.22 0.22	29,715 29,715	6,537 6,537	
普通作業員		人	0.89 0.89	19,740 19,740	17,568 17,568	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		2,405 2,405	
計					26,510 26,510	
単価					2,651 2,651	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	単管パイプ（支給品）	48.6×2.4×1000	単位	本	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ（支給品）	48.6×2.4×1000	本	1 1	550 550	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	単管パイプ（支給品）	48.6×2.4×3500	単位	本	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ（支給品）	48.6×2.4×3500	本	1 1	1,810 1,810	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	直交クランプ（支給品）	φ48.6用	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直交クランプ（支給品）	φ48.6用	個	1 1	200 200	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	自在クランプ（支給品）	φ48.6用	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在クランプ（支給品）	φ48.6用	個	1 1	200 200	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	直線ジョイント（支給品）	φ48.6用	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直線ジョイント（支給品）	φ48.6用	個	1 1	190 190	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	ネット設置	H=1.5m×5.1m	単位	m	数量	10 10	単価	717 717

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.06 0.06	29,715 29,715	1,782 1,782	
普通作業員		人	0.24 0.24	19,740 19,740	4,737 4,737	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		651 651	
計					7,170 7,170	
単価					717 717	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	ネット撤去	H=1.5m×5.1m	単位	m	数量	10 10	単価	478 478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04 0.04	29,715 29,715	1,188 1,188	
普通作業員		人	0.16 0.16	19,740 19,740	3,158 3,158	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		434 434	
計					4,780 4,780	
単価					478 478	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	メッシュシート（賃料）	H=1.5m×5.1m 供用日数173日	単位	枚	数量	1 1	単価	2,686 2,686

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メッシュシート賃料（基本料）	1.5m×5.1m	枚	1 1	610 610	610 610	
メッシュシート賃料（日当り）	H1.5m×5.1m	枚・日	173 173	12 12	2,076 2,076	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,686 2,686	
単価					2,686 2,686	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	メッシュシート（賃料）	H=1.5m×5.1m 供用日数162日	単位	枚	数量	1 1	単価	2,554 2,554

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メッシュシート賃料（基本料）	1.5m×5.1m	枚	1 1	610 610	610 610	
メッシュシート賃料（日当り）	H1.5m×5.1m	枚・日	162 162	12 12	1,944 1,944	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,554 2,554	
単価					2,554 2,554	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	メッシュシート（賃料）	H=1.5m×5.1m 供用日数66日	単位	枚	数量	1 1	単価	1,402 1,402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メッシュシート賃料（基本料）	1.5m×5.1m		1	610	610	
		枚	1	610	610	
メッシュシート賃料（日当り）	H1.5m×5.1m		66	12	792	
		枚・日	66	12	792	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,402	
					1,402	
単価					1,402	
					1,402	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,280	14,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,280	
単価					14,280	円／人日

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 78.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 80kmまで	t	1	5,330	5,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,330	
単価					5,330	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1 1	単価	55,300 55,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75 1.75	31,600 31,600	55,300 55,300	
計					55,300 55,300	
単価					55,300 55,300	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	道路橋維持管理資料作成費		単位	式	数量	0 1	単価	0 465,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路橋維持管理資料作成費		式	0 1		0 465,600	
計					0 465,600	
単価					0 465,600	円／式

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	全国道路施設点検データベース登録料	道路橋ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ(新設工事)	単位	式	数量	0 1	単価	0 2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全国道路施設点検データベース登録料	道路橋ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ(新設工事)	式	0 1		0 2,000	
計					0 2,000	
単価					0 2,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	諸経費動向調査費		単位	工事	数量	0 1	単価	0 120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸経費動向調査費		工事	0 1	0 120,000	0 120,000	
計					0 120,000	
単価					0 120,000	円／工事

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	快適トイレ費用	男性用	単位	基・月	数量	0 1	単価	0 51,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ費用	男女共通	基・月	0 1	0 51,000	0 51,000	
計					0 51,000	
単価					0 51,000	円／基・月

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	快適トイレ費用	女性用	単位	基・月	数量	0 1	単価	0 51,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ費用	男女共通	基・月	0 1	0 51,000	0 51,000	
計					0 51,000	
単価					0 51,000	円／基・月

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 35m以上45m以下 109t/本	単位	本	数量	10	単価	369,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	12.976	38,640	501,392	
橋りょう特殊工		人	77.857	31,080	2,419,795	
普通作業員		人	38.929	19,740	768,458	
諸雑費（まるめ）		式	1		355	
計					3,690,000	
単価					369,000	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 35m以上45m以下 108.6t/本	単位	本	数量	10	単価	367,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	12.929	38,640	499,576	
橋りょう特殊工		人	77.571	31,080	2,410,906	
普通作業員		人	38.786	19,740	765,635	
諸雑費（まるめ）		式	1		883	
計					3,677,000	
単価					367,700	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 35m以上45m以下 108.4t/本	単位	本	数量	10	単価	367,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	12.905	38,640	498,649	
橋りょう特殊工		人	77.429	31,080	2,406,493	
普通作業員		人	38.714	19,740	764,214	
諸雑費（まるめ）		式	1		644	
計					3,670,000	
単価					367,000	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 35m以上45m以下 108.2t/本	単位	本	数量	10	単価	366,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	12.881	38,640	497,721	
橋りょう特殊工		人	77.286	31,080	2,402,048	
普通作業員		人	38.643	19,740	762,812	
諸雑費（まるめ）		式	1		419	
計					3,663,000	
単価					366,300	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 95.8t/本	単位	本	数量	10	単価	425,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	14.969	38,640	578,402	
橋りょう特殊工		人	89.813	31,080	2,791,388	
普通作業員		人	44.906	19,740	886,444	
諸雑費（まるめ）		式	1		766	
計					4,257,000	
単価					425,700	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 90.5t/本	単位	本	数量	10	単価	402,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	14.141	38,640	546,408	
橋りょう特殊工		人	84.844	31,080	2,636,951	
普通作業員		人	42.422	19,740	837,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		231	
計					4,021,000	
単価					402,100	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 90.3t/本	単位	本	数量	10	単価	401,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	14.109	38,640	545,171	
橋りょう特殊工		人	84.656	31,080	2,631,108	
普通作業員		人	42.328	19,740	835,554	
諸雑費（まるめ）		式	1		167	
計					4,012,000	
単価					401,200	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 90.2t/本	単位	本	数量	10	単価	400,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	14.094	38,640	544,592	
橋りょう特殊工		人	84.563	31,080	2,628,218	
普通作業員		人	42.281	19,740	834,626	
諸雑費（まるめ）		式	1		564	
計					4,008,000	
単価					400,800	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	主桁架設（架設桁）	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 20m以上35m未満 95.1t/本	単位	本	数量	10	単価	422,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	14.859	38,640	574,151	
橋りょう特殊工		人	89.156	31,080	2,770,968	
普通作業員		人	44.578	19,740	879,969	
諸雑費（まるめ）		式	1		912	
計					4,226,000	
単価					422,600	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	架設桁設備		単位	供用日	数量	1 1	単価	70,850 70,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架設桁損料		t	67 67	926 926	62,042 62,042	
引出しローラ損料	耐力392.3kN(40t)	個	6 6	1,180 1,180	7,080 7,080	
諸雑費（率＋まるめ） 2.5%		式	1 1		1,728 1,728	
計					70,850 70,850	
単価					70,850 70,850	円／供用日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	桁吊装置設備	定格荷重588.4KN用（定格荷重60t用）	単位	供用日	数量	1 1	単価	101,800 101,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桁吊り門構損料（ＰＣ橋用）（電動１連式）	定格588.4kN用(60t)	基	2 2	23,000 23,000	46,000 46,000	
桁吊り金具損料（ＰＣ橋用）	定格588.4kN用(60t)	組	2 2	757 757	1,514 1,514	
電動チェーンブロック損料	定格294.2kN用（定格荷重30t用）	台	4 4	10,900 10,900	43,600 43,600	
チルホール損料	29.4kN(3.0t)	台	4 4	331 331	1,324 1,324	
レバーブロック損料	49.0kN(5.0t)	台	4 4	238 238	952 952	
ターンバックル損料	耐力196.1kN(耐力20t用)	本	12 12	286 286	3,432 3,432	
台付けワイヤ損料	φ25×6m	本	12 12	79 79	948 948	
ワイヤロープ損料	φ18	m	940 940	2.7 2.7	2,538 2,538	WYB00408 単－ 396号
諸雑費（率＋まるめ） 1.5%		式	1 1		1,492 1,492	
計					101,800 101,800	
単価					101,800 101,800	円／供用日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	横取り設備	定格荷重588.4KN用（定格荷重60t用）	単位	供用日	数量	1 1	単価	26,640 26,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横取り装置損料	ｽﾁｰﾙﾎﾞｰﾙ型 PC橋用耐力588.4kN用(60t)		2	2,610	5,220	
		組	2	2,610	5,220	
油圧ジャッキ損料	735.5kN複動型（75t複動型）		4	1,260	5,040	
		台	4	1,260	5,040	
油圧ジャッキ送り台損料	735.5kN×150（75t×150）		4	1,120	4,480	
		台	4	1,120	4,480	
電動油圧ポンプ損料	2連動 3.7kW		2	5,250	10,500	
		台	2	5,250	10,500	
チルホール損料	29.4kN(3.0t)		2	331	662	
		台	2	331	662	
レバーブロック損料	49.0kN(5.0t)		2	238	476	
		台	2	238	476	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		262	
		式	1		262	
計					26,640 26,640	
単価					26,640 26,640	円／供用日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	引出し設備	定格荷重588.4KN用（定格荷重60t用）	単位	供用日	数量	1 1	単価	52,010 52,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウインチ損料	複胴直引29.4kN(3t)		2	18,900	37,800	
		台	2	18,900	37,800	
滑車損料	ｼｬｯｸﾙ式 φ400×2車		4	424	1,696	
		個	4	424	1,696	
ワイヤロープ損料	φ18		1,200	2.7	3,240	WYB00413
		m	1,200	2.7	3,240	単－ 397号
重量台車損料	耐力588.4kN(60t) ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・全回転型		2	4,380	8,760	
		台	2	4,380	8,760	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		514	
		式	1		514	
計					52,010 52,010	
単価					52,010 52,010	円／供用日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	桁吊門構移動装置	定格荷重294kN用(定格荷重30t用)	単位	供用日	数量	1 1	単価	7,080 7,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桁吊り門構移動装置（ＰＣ橋用）損料	定格荷重294kN(30t)以下用		1	7,080	7,080	
		基	1	7,080	7,080	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					7,080	
					7,080	
単価					7,080	
					7,080	円／供用日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	コンクリートポンプ車運転	ﾌﾞｰﾑ式90～110m3/h	単位	時間	数量	1	単価	14,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.14	28,140	3,939	
軽油		L	13	147	1,911	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,610	8,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,460	
単価					14,460	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	緊張工	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 緊張用定着装置	単位	ケーブル	数量	10	単価	6,653

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.4	38,640	15,456	
橋りょう特殊工		人	1.2	31,080	37,296	
普通作業員		人	0.6	19,740	11,844	
ＰＣ用定着装置	別途計上	組	20	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,934	
計					66,530	
単価					6,653	円／ケーブル

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	ＰＣ鋼材　定着装置（材料費）　1S 21.8用	長方形(標準)支圧板 180×100×32 ｸﾞﾘｯﾌﾟ含む	単位	組	数量	1 1	単価	7,000 7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼材　定着装置　1S21.8用	長方形(標準)支圧板 180×100×32 ｸﾞﾘｯﾌﾟ含む		1	7,000	7,000	
		組	1	7,000	7,000	
計					7,000 7,000	
単価					7,000 7,000	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	ＰＣ鋼材　定着装置（材料費）　1S 21.8用	正方形(標準)支圧板 135×135×28 ｸﾞﾘｯﾌﾟ含む	単位	組	数量	1 1	単価	6,650 6,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼より線　定着具	１Ｓ２１．８　後付用		1	6,650	6,650	
		組	1	6,650	6,650	
計					6,650 6,650	
単価					6,650 6,650	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	緊張工	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 450kN(50t)(1S19.3) 緊張用定着装置	単位	ケーブル	数量	10	単価	6,653

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.4	38,640	15,456	
橋りょう特殊工		人	1.2	31,080	37,296	
普通作業員		人	0.6	19,740	11,844	
ＰＣ用定着装置	別途計上	組	20	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,934	
計					66,530	
単価					6,653	円／ケーブル

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	ＰＣ鋼材　定着装置（材料費）　1S 19.3用	長方形(標準)支圧板 160×90×28 ｸﾞﾘｯﾌﾟ含む	単位	組	数量	1 1	単価	5,890 5,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼材　定着装置　1S19.3用	長方形(標準)支圧板 160×90×28 ｸﾞﾘｯﾌﾟ含む		1	5,890	5,890	
		組	1	5,890	5,890	
計					5,890 5,890	
単価					5,890 5,890	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	ＰＣ鋼材　接続装置（材料費）　1S 19.3用 C型	後付ﾀｲﾌﾟ　支圧板 160×90×28 ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝｸﾞﾘｯﾌﾟ含む	単位	組	数量	1 1	単価	49,500 49,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼材　接続装置　1S19.3用 C型	後付ﾀｲﾌﾟ　支圧板 160×90×28 ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝｸﾞﾘｯﾌﾟ含む		1	49,500	49,500	
		組	1	49,500	49,500	
計					49,500 49,500	
単価					49,500 49,500	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	セラミックインサート（材料費）	M12×60	単位	本	数量	1 1	単価	330 330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セラミックインサート	Ｍ１２		1	330	330	
		本	1	330	330	
計					330 330	
単価					330 330	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	ＰＣ鋼材　定着装置（材料費）　1S19.3用	長方形(標準)支圧板 160×90×28 ﾅｯﾄ式ｸﾞﾘｯﾌﾟ含む	単位	組	数量	1 1	単価	47,230 47,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼材　定着装置　1S19.3用	長方形(標準)支圧板 160×90×28 ﾅｯﾄ式ｸﾞﾘｯﾌﾟ含む		1	47,230	47,230	
		組	1	47,230	47,230	
計					47,230 47,230	
単価					47,230 47,230	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	高所作業車運転		単位	日	数量	1	単価	59,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,140	28,140	
軽油		L	23	147	3,381	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ］作業床高10～12m以下	日	1.36	20,800	28,288	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					59,810	
単価					59,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	トラック運転		単位	日	数量	1	単価	44,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,140	28,140	
軽油		L	29	147	4,263	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1.31	8,990	11,776	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					44,180	
単価					44,180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊 標準以外 1.25無	単位	日	数量	1	単価	40,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1	40,500	40,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					40,500	
単価					40,500	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	ワイヤロープ損料	φ18	単位	m	数量	100 100	単価	2.7 2.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤロープ損料	φ18（100m/巻）	巻	1 1	270 270	270 270	
計					270 270	
単価					2.7 2.7	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	ワイヤロープ損料	φ18	単位	m	数量	100 100	単価	2.7 2.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤロープ損料	φ18（100m/巻）	巻	1 1	270 270	270 270	
計					270 270	
単価					2.7 2.7	円／m