この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	長崎４９７号江迎２号トンネル新設工事
工事地名	長崎県佐世保市江迎町中尾地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 6年10月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 2月	
２）	事務所名	長崎河川国道事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	2489200036	１４）	単価適用年月	2025年 3月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の本官	１５）	歩掛適用年月	2025年 2月	
５）	変更回数	3回	１６）	前請負工事費	3,234,407,000	
６）	主 工 種	トンネル工事	１７）	前請負代金額	2,983,860,000	
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	608日間　自　令和 7年 8月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）　至　令和 9年 1月29日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 3回変更）　至　令和 9年 3月31日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	長崎県	２２）	処 分 費 等	449,900	
１０）	地　　区	佐世保	２３）	公 告 日	令和 6年10月17日	
１１）	河川・路線	一般国道４９７号				

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	長崎４９７号江迎２号トンネル新設工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ(NATM)			1		1,765,455,440			
		式	1		1,560,113,319	1	-205,342,121	
ﾄﾝﾈﾙ工(発破工法)			1		1,108,346,244			
		式	1		886,617,683	1	-221,728,561	
掘削･支保工(全断面)			1		259,303,986			
		式	1		259,303,986	0	0	
掘削･支保	大断面 CII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	140	1,325,685	185,595,900	0	0	単-1号
			140	1,325,685	185,595,900			
掘削･支保	大断面 CII-i 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	55.6	1,325,685	73,708,086	0	0	単-2号
			55.6	1,325,685	73,708,086			
掘削･支保工(上半)			1		354,031,656			
		式	1		354,031,656	0	0	
掘削･支保	大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	70	1,831,235	128,186,450	0	0	単-3号
			70	1,831,235	128,186,450			
掘削･支保	大断面 DIA 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	16	1,831,235	29,299,760	0	0	単-4号
			16	1,831,235	29,299,760			
掘削･支保	大断面 DIA 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	2	1,600,601	3,201,202	0	0	単-5号
			2	1,600,601	3,201,202			
掘削･支保	大断面 DIIIa 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	44.7		86,681,476	0	0	内-1号
			44.7		86,681,476			
掘削･支保	大断面 DIIIA 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	24		45,824,237	0	0	内-2号
			24		45,824,237			
掘削･支保	大断面 DIIIA 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	3	1,666,101	4,998,303	0	0	単-6号
			3	1,666,101	4,998,303			

設計内訳書

工事名	長崎４９７号江迎２号トンネル新設工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削･支保	大断面 DIIIAF 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	16 16	1,923,489 1,923,489	30,775,824 30,775,824	0	0	単-7号
掘削･支保	大断面 DIIIAF 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	2 2	1,685,475 1,685,475	3,370,950 3,370,950	0	0	単-8号
掘削･支保	大断面 DIIIAs 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	11.6 11.6	1,738,982 1,738,982	20,172,191 20,172,191	0	0	単-9号
掘削･支保	大断面 DIIIAs 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	1 1	1,521,263 1,521,263	1,521,263 1,521,263	0	0	単-10号
掘削･支保工（下半）		式	1 1		95,003,592 95,003,592	0	0	
掘削･支保	大断面 DI 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	70 70	498,169 498,169	34,871,830 34,871,830	0	0	単-11号
掘削･支保	大断面 DIA 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	18 18	498,169 498,169	8,967,042 8,967,042	0	0	単-12号
掘削･支保	大断面 DIIIa 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	48.2 48.2		22,804,491 22,804,491	0	0	内-3号
掘削･支保	大断面 DIIIA 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	27 27		12,470,550 12,470,550	0	0	内-4号
掘削･支保	大断面 DIIIAF 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	18 18	465,973 465,973	8,387,514 8,387,514	0	0	単-13号
掘削･支保	大断面 DIIIAs 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	16.1 16.1	465,973 465,973	7,502,165 7,502,165	0	0	単-14号
掘削･支保工（先進導坑）		式	1 1		12,332,034 12,332,034	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号江迎２号トンネル新設工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削･支保	先進導坑 DIII-s 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	11.6 11.6	981,579 981,579	11,386,316 11,386,316	0	0	単-15号
掘削･支保	先進導坑 DIII-s 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	1 1	915,617 915,617	915,617 915,617	0	0	単-16号
現場発生品運搬		t	4.9 4.9		30,101 30,101	0	0	内-5号
残土処理工		式	1 1		81,814,853 81,814,853	0	0	
残土運搬 (根引地区土砂置場)		m3	51,190 51,190		81,814,853 81,814,853	0	0	内-6号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水工		式	1 1		305,860,123 84,131,562	1	-221,728,561	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 CII 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m	140.2 1	705,556 705,556	98,918,951 705,556	-139.2	-98,213,395	単-17号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 CII-i 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m	56 1	705,556 705,556	39,511,136 705,556	-55	-38,805,580	単-18号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DI 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	70.2 1	750,207 750,207	52,664,531 750,207	-69.2	-51,914,324	単-19号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIA 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	18 1	750,207 750,207	13,503,726 750,207	-17	-12,753,519	単-20号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIIIa 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	51.4 26	789,045 789,045	40,556,913 20,515,170	-25.4	-20,041,743	単-21号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIIIA 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	27 27	789,045 789,045	21,304,215 21,304,215	0	0	単-22号

設計内訳書

工事名	長崎４９７号江迎２号トンネル新設工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設・改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水	大断面 DIIIAF 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下							単-23号
			18	789,045	14,202,810			
		m	18	789,045	14,202,810	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水	大断面 DIIIAs 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下							単-24号
			17.4	789,045	13,729,383			
		m	17.4	789,045	13,729,383	0	0	
補強鉄筋	SD345 D16～25							単-25号
			72.15	158,953	11,468,458			
		t	72.15	158,953	11,468,458	0	0	
ﾄﾝﾈﾙ工(非常駐車帯工)								
			1		192,888,411			
		式	1		192,888,411	0	0	
掘削・支保工								
			1		101,311,129			
		式	1		101,311,129	0	0	
掘削・支保(発破工法)	大断面 CII-L 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工無							単-26号
			64.4	1,547,094	99,632,853			
		m	64.4	1,547,094	99,632,853	0	0	
支保	CII-L妻部							単-27号
			4	419,569	1,678,276			
		面	4	419,569	1,678,276	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水工								
			1		91,577,282			
		式	1		91,577,282	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水(発破工法)	大断面 CII-L 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下							単-28号
			62	1,414,249	87,683,438			
		m	62	1,414,249	87,683,438	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水(妻部)	大断面 CII-L 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下							単-29号
			4	517,727	2,070,908			
		箇所	4	517,727	2,070,908	0	0	
型枠(妻部)								内-7号
			90		1,244,746			
		m2	90		1,244,746	0	0	
足場(妻部)								内-8号
			90		578,190			
		掛m2	90		578,190	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号江迎２号トンネル新設工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ工								
			1		119,525,398			
		式	1		119,525,398	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工								
			1		29,649,282			
		式	1		29,649,282	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CII-i							単-30号
			56	89,808	5,029,248			
		m	56	89,808	5,029,248	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CII-L							単-31号
			63.6	99,172	6,307,339			
		m	63.6	99,172	6,307,339	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DI							単-32号
			70.2	89,808	6,304,521			
		m	70.2	89,808	6,304,521	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIA							単-33号
			18	89,808	1,616,544			
		m	18	89,808	1,616,544	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIIIa							単-34号
			52	90,362	4,698,824			
		m	52	90,362	4,698,824	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIIIA							単-35号
			27	90,362	2,439,774			
		m	27	90,362	2,439,774	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIIIAF							単-36号
			18	90,362	1,626,516			
		m	18	90,362	1,626,516	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIIIAs							単-37号
			18	90,362	1,626,516			
		m	18	90,362	1,626,516	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工								
			1		7,732,204			
		式	1		7,732,204	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	CII-i							単-38号
			56	22,971	1,286,376			
		m	56	22,971	1,286,376	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号江迎２号トンネル新設工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	CII-L							単-39号
			63.6	26,310	1,673,316			
		m	63.6	26,310	1,673,316	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	DI							単-40号
			70.2	23,257	1,632,641			
		m	70.2	23,257	1,632,641	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	DIA							単-41号
			18	23,257	418,626			
		m	18	23,257	418,626	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	DIIIa							単-42号
			52	23,663	1,230,476			
		m	52	23,663	1,230,476	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	DIIIA							単-43号
			27	23,663	638,901			
		m	27	23,663	638,901	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	DIIIAF							単-44号
			18	23,663	425,934			
		m	18	23,663	425,934	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	DIIIAs							単-45号
			18	23,663	425,934			
		m	18	23,663	425,934	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ本体工								
			1		77,395,983			
		式	1		77,395,983	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	CII-i 巻厚 50ｃｍ 18							単-46号
	-8-40(高炉)　C=230kg		56	210,430	11,784,080			
	/m3以上　W/C=60%以下	m	56	210,430	11,784,080	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	CII-L 巻厚 50ｃｍ 18							単-47号
	-8-40(高炉)　C=230kg		63.6	237,368	15,096,604			
	/m3以上　W/C=60%以下	m	63.6	237,368	15,096,604	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DI 巻厚 50ｃｍ 18-8-							単-48号
	40(高炉)　C=230kg/m3		70.2	211,814	14,869,342			
	以上　W/C=60%以下	m	70.2	211,814	14,869,342	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DIA 巻厚 50ｃｍ 18-8							単-49号
	-40(高炉)　C=230kg/m		18	211,814	3,812,652			
	3以上　W/C=60%以下	m	18	211,814	3,812,652	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号江迎２号トンネル新設工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DIIIa 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	52 52	215,504 215,504	11,206,208 11,206,208	0	0	単-50号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DIIIA 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	27 27	211,353 211,353	5,706,531 5,706,531	0	0	単-51号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DIIIAF 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	18 18	215,504 215,504	3,879,072 3,879,072	0	0	単-52号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DIIIAs 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	18 18	215,504 215,504	3,879,072 3,879,072	0	0	単-53号
補強鉄筋	SD345 D16～25	t	45.06 45.06	158,953 158,953	7,162,422 7,162,422	0	0	単-54号
残土処理工		式	1 1		4,747,929 4,747,929	0	0	
残土運搬 (根引地区土砂置場)		m3	3,050 3,050		4,747,929 4,747,929	0	0	内-9号
坑内付帯工		式	1 1		10,709,048 10,709,048	0	0	
箱抜工		式	1 1		3,730,189 3,730,189	0	0	
箱抜	非常電話	箇所	4 4		1,065,264 1,065,264	0	0	内-10号
箱抜	消火器+押しﾎﾞﾀﾝ式通報装置	箇所	18 18		1,979,709 1,979,709	0	0	内-11号

設計内訳書

工事名	長崎４９７号江迎２号トンネル新設工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜	ﾗｼﾞｵ再放送（AM）							内-12号
			1		165,584			
		箇所	1		165,584	0	0	
箱抜	ﾗｼﾞｵ再放送（FM･無線）							内-13号
			2		143,005			
		箇所	2		143,005	0	0	
箱抜	照明配管立ち上げ							内-14号
			1		376,627			
		箇所	1		376,627	0	0	
裏面排水工								
			1		1,098,545			
		式	1		1,098,545	0	0	
裏面排水	VP φ100							単-55号
			35	1,255	43,925			
		m	35	1,255	43,925	0	0	
暗渠排水材	φ30mm×3条							単-56号
			930	1,134	1,054,620			
		m	930	1,134	1,054,620	0	0	
作業土工								
			1		609,701			
		式	1		609,701	0	0	
床掘り(掘削)	硬岩							内-15号
			130		565,641			
		m3	130		565,641	0	0	
床掘り	土砂							内-16号
			170		44,060			
		m3	170		44,060	0	0	
地下排水工								
			1		4,642,543			
		式	1		4,642,543	0	0	
中央排水	有孔管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 300mm							単-57号
			463	9,271	4,292,473			
		m	463	9,271	4,292,473	0	0	
横断排水	有孔管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 150mm							単-58号
			105	3,334	350,070			
		m	105	3,334	350,070	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号江迎２号トンネル新設工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工			1		628,070			
		式	1		628,070	0	0	
残土運搬								内-17号
(根引地区土砂置場)			300		628,070			
		m3	300		628,070	0	0	
坑門工			1		38,318,720			
		式	1		55,109,425	1	16,790,705	
坑口付工								
(起点側)			1		10,129,455			
		式	1		10,129,455	0	0	
坑口付部								単-59号
			1	10,129,455	10,129,455			
		箇所	1	10,129,455	10,129,455	0	0	
坑口付工								
(終点側)			1		6,669,019			
		式	1		6,669,019	0	0	
坑口付部								単-60号
			1	6,669,019	6,669,019			
		箇所	1	6,669,019	6,669,019	0	0	
作業土工								
(起点側)			1		1,928,837			
		式	1		18,719,542	1	16,790,705	
床掘り(掘削)	軟岩							内-18号
			1,320		1,243,706			
		m3	1,320		1,243,706	0	0	
埋戻し	土砂							内-19号
			710		685,131			
		m3	710		685,131	0	0	
押え盛土								内-20号
			0		0			
		m3	3,800		10,085,771	3,800	10,085,771	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3以上							内-21号
			0		0			
		m3	5,900		852,897	5,900	852,897	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号江迎２号トンネル新設工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0		0			内-22号
		m3	5,930		5,852,037	5,930	5,852,037	
作業土工 (終点側)			1		1,993,149			
		式	1		1,993,149	0	0	
床掘り(掘削)	土砂		180		26,501			内-23号
		m3	180		26,501	0	0	
床掘り(掘削)	軟岩		870		815,976			内-24号
		m3	870		815,976	0	0	
埋戻し	土砂		260		251,858			内-25号
		m3	260		251,858	0	0	
押え盛土			340		898,814			内-26号
		m3	340		898,814	0	0	
残土処理工			1		2,100,901			
		式	1		2,100,901	0	0	
残土運搬 (根引地区土砂置場)			1,400		2,100,901			内-27号
		m3	1,400		2,100,901	0	0	
植生工			1		85,230			
		式	1		85,230	0	0	
種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満		300	284.1	85,230			単-61号
		m2	300	284.1	85,230	0	0	
坑門本体工 (起点側)			1		6,273,593			
		式	1		6,273,593	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)		78	25,046	1,953,588			単-62号
		m3	78	25,046	1,953,588	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号江迎２号トンネル新設工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D16～25							単-63号
			6.4	153,141	980,102			
		t	6.4	153,141	980,102	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-64号
			0.29	154,986	44,945			
		t	0.29	154,986	44,945	0	0	
型枠	一般型枠							内-28号
			240		2,063,257			
		m2	240		2,063,257	0	0	
型枠(ｾﾝﾄﾙ)								内-29号
			0.6		174,138			
		m	0.6		174,138	0	0	
足場	安全ネット必要							内-30号
			240		1,057,563			
		掛m2	240		1,057,563	0	0	
坑門本体工 (終点側)								
			1		8,878,382			
		式	1		8,878,382	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)							単-65号
			85	25,046	2,128,910			
		m3	85	25,046	2,128,910	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-66号
			8.8	153,141	1,347,640			
		t	8.8	153,141	1,347,640	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-67号
			0.29	154,986	44,945			
		t	0.29	154,986	44,945	0	0	
型枠	一般型枠							内-31号
			490		4,168,795			
		m2	490		4,168,795	0	0	
型枠(ｾﾝﾄﾙ)								内-32号
			0.6		174,138			
		m	0.6		174,138	0	0	
足場	安全ネット必要							内-33号
			230		1,013,954			
		掛m2	230		1,013,954	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号江迎２号トンネル新設工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
銘板工			1		260,154			
		式	1		260,154	0	0	
銘板	鋳物用黄銅合金地金 400×600×13		2	130,077	260,154			単-68号
		枚	2	130,077	260,154	0	0	
掘削補助工			1		118,345,806			
		式	1		118,345,806	0	0	
掘削補助工A			1		118,345,806			
		式	1		118,345,806	0	0	
注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	DIIIAs L=3.0m 30.5本/ｼﾌﾄ 注入量 20.0kg/本 中空鋼管ﾎﾞﾙﾄ		12	1,201,143	14,413,716			単-69号
		ｼﾌﾄ	12	1,201,143	14,413,716	0	0	
注入式長尺鋼管先受工	DIIIA φ114.3mm L=12.5m 33本/ｼﾌﾄ 注入量 133kg/本		3	13,828,829	41,486,487			単-70号
		ｼﾌﾄ	3	13,828,829	41,486,487	0	0	
注入式長尺鋼管先受工	DIIIAF φ114.3mm L=12.5m 33本/ｼﾌﾄ 注入量 133kg/本		2	13,828,829	27,657,658			単-71号
		ｼﾌﾄ	2	13,828,829	27,657,658	0	0	
注入式長尺鋼管先受工(小口径)	DIA φ76.3mm L=12.5m 31本/ｼﾌﾄ 注入量 138kg/本		2	10,858,260	21,716,520			単-72号
		ｼﾌﾄ	2	10,858,260	21,716,520	0	0	
注入式長尺鋼管先受工(小口径)	DIII-s φ76.3mm L=9.5m 9本/ｼﾌﾄ 注入量 105kg/本		1	2,930,899	2,930,899			単-73号
		ｼﾌﾄ	1	2,930,899	2,930,899	0	0	
小口径長尺鋼管鏡補強工(ﾓﾙﾀﾙ系)	DIIIAF φ76.3mm L=13.5m 19本/ｼﾌﾄ 注入量 119L/本		2	5,070,263	10,140,526			単-74号
		ｼﾌﾄ	2	5,070,263	10,140,526	0	0	
仮設工			1		177,321,813			
		式	1		176,917,548	1	-404,265	
坑口処理			1		567,505			
		式	1		567,505	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号江迎２号トンネル新設工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口処理								内-34号
(起点側)			1		567,505			
		式	1		567,505	0	0	
ﾄﾝﾈﾙ仮設備工								
			1		167,201,678			
		式	1		167,201,678	0	0	
ﾄﾝﾈﾙ仮設備								内-35号
			1		167,201,678			
		式	1		167,201,678	0	0	
交通管理工								
			1		9,552,630			
		式	1		9,148,365	1	-404,265	
交通誘導警備員								内-36号
			638		9,552,630			
		人日	0		0	-638	-9,552,630	
交通誘導警備員								内-37号
			0		0			
		人日	611		9,148,365	611	9,148,365	
道路改良								
			1		17,658,531			
		式	1		198,051,538	1	180,393,007	
道路土工								
			1		6,772,308			
		式	1		25,693,713	1	18,921,405	
掘削工								
			1		1,878,250			
		式	1		9,231,039	1	7,352,789	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無							単-75号
	障害無 50,000m3以上		2,500	149.7	374,250			
		m3	6,000	149.7	898,200	3,500	523,950	
掘削	土砂 片切掘削							単-76号
			0	0	0			
		m3	40	1,070	42,800	40	42,800	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無							単-77号
	1,000m3以上5,000m3		1,600	940	1,504,000			
	未満	m3	0	940	0	-1,600	-1,504,000	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号江迎２号トンネル新設工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設・改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 5,000m3以上		0	0	0			単-78号
		m3	6,370	309.7	1,972,789	6,370	1,972,789	
掘削	軟岩 片切掘削		0	0	0			単-79号
		m3	450	3,162	1,422,900	450	1,422,900	
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無		0	0	0			単-80号
		m3	2,010	2,435	4,894,350	2,010	4,894,350	
法面整形工			1		175,928			
		式	1		684,104	1	508,176	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土		130	797.6	103,688			単-81号
		m2	190	797.6	151,544	60	47,856	
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I		70	1,032	72,240			単-82号
		m2	70	1,032	72,240	0	0	
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩		0	0	0			単-83号
		m2	140	3,288	460,320	140	460,320	
残土処理工			1		4,718,130			
		式	1		15,778,570	1	11,060,440	
整地	残土受入れ地での処理		3,700	120.3	445,110			単-84号
		m3	11,000	120.3	1,323,300	7,300	878,190	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3以上		1,600	143.7	229,920			単-85号
		m3	6,800	143.7	977,160	5,200	747,240	
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3以上		0	0	0			単-86号
		m3	2,000	176.3	352,600	2,000	352,600	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		2,150	986	2,119,900			単-87号
		m3	2,150	986	2,119,900	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号江迎２号トンネル新設工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	軟岩							単-88号
			1,600	1,202	1,923,200			
		m3	6,820	1,202	8,197,640	5,220	6,274,440	
土砂等運搬	硬岩							単-89号
			0	0	0			
		m3	2,010	1,397	2,807,970	2,010	2,807,970	
法面工								
			1		8,391,814			
		式	1		150,438,006	1	142,046,192	
植生工								
			1		109,620			
		式	1		374,420	1	264,800	
客土吹付	厚1cm 客土吹付工 100m2未満							単-90号
			70	1,566	109,620			
		m2	70	1,566	109,620	0	0	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 100m2未満							単-91号
			0	0	0			
		m2	40	6,620	264,800	40	264,800	
法面吹付工								
			0		0			
		式	1		15,449,787	1	15,449,787	
ﾓﾙﾀﾙ吹付	厚8cm							単-92号
			0	0	0			
		m2	2,169	7,123	15,449,787	2,169	15,449,787	
法枠工								
			1		5,039,024			
		式	1		4,844,389	1	-194,635	
吹付枠	梁断面 200×200							内-38号
			133		5,039,024			
		m2	0		0	-133	-5,039,024	
吹付枠	梁断面 200×200							内-39号
			0		0			
		m2	133		4,844,389	133	4,844,389	
ｱﾝｶｰ工 (鋼製受圧板)								
			0		0			
		式	1		126,526,240	1	126,526,240	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号江迎２号トンネル新設工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製受圧板設置	1900×1900							単-93号
			0	0	0			
		基	57	368,800	21,021,600	57	21,021,600	
ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)								内-40号
			0		0			
		式	1		42,894,288	1	42,894,288	
削孔(ｱﾝｶｰ)	杭径 146mm 軟岩							単-94号
			0	0	0			
		m	1,817	29,060	52,802,020	1,817	52,802,020	
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	10m超							単-95号
			0	0	0			
		本	57	24,640	1,404,480	57	1,404,480	
ｸﾞﾗｳﾄ注入								単-96号
			0	0	0			
		m3	97	60,880	5,905,360	97	5,905,360	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設								内-41号
			0		0			
		回	6		292,812	6	292,812	
足場(ｱﾝｶｰ)								内-42号
			0		0			
		空m3	600		2,205,680	600	2,205,680	
鉄筋挿入工								
			1		3,243,170			
		式	1		3,243,170	0	0	
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 4.2 m II 削孔に要する重機の搬入困難 100m以上200m未満							内-43号
			164		2,842,917			
		m	164		2,842,917	0	0	
足場(鉄筋挿入)								内-44号
			90		400,253			
		空m3	90		400,253	0	0	
排水構造物工								
			1		294,547			
		式	1		5,527,820	1	5,233,273	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号江迎２号トンネル新設工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工								
			1		12,735			
		式	1		602,992	1	590,257	
床掘り	土砂							内-45号
			6		1,417			
		m3	0		0	-6	-1,417	
床掘り	土砂							内-46号
			0		0			
		m3	10		3,735	10	3,735	
床掘り(掘削)	軟岩							内-47号
			0		0			
		m3	100		261,342	100	261,342	
床掘り(掘削)	硬岩							内-48号
			0		0			
		m3	20		98,651	20	98,651	
埋戻し								内-49号
			3		9,044			
		m3	0		0	-3	-9,044	
埋戻し								内-50号
			0		0			
		m3	90		234,876	90	234,876	
基面整正								内-51号
			6		2,274			
		m2	0		0	-6	-2,274	
基面整正								内-52号
			0		0			
		m2	10		4,388	10	4,388	
側溝工								
			0		0			
		式	1		851,871	1	851,871	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-300-300							単-97号
			0	0	0			
		m	89	9,099	809,811	89	809,811	
管(函)渠型側溝	300 縦断用 標準型							単-98号
			0	0	0			
		m	3	14,020	42,060	3	42,060	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号江迎２号トンネル新設工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工								
			0		0			
		式	1		305,520	1	305,520	
現場打ち街渠桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 800×500×550							単-99号
			0	0	0			
		箇所	1	52,950	52,950	1	52,950	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500×500×500							単-100号
			0	0	0			
		箇所	4	43,440	173,760	4	173,760	
蓋	800×500用 T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定式 すべり止め							単-101号
			0	0	0			
		枚	1	78,810	78,810	1	78,810	
排水工								
			1		279,231			
		式	1		3,647,959	1	3,368,728	
小段排水 (A)	PU1-B300-H300							単-102号
			8	9,119	72,952			
		m	8	9,119	72,952	0	0	
小段排水 (B)	PU1-B300-H300							単-103号
			15	9,119	136,785			
		m	15	9,119	136,785	0	0	
小段排水 (起点側A)	PU1-B300-H300							単-104号
			0	0	0			
		m	140	15,700	2,198,000	140	2,198,000	
小段排水 (起点側B)	PU1-B300-H300							単-105号
			0	0	0			
		m	70	10,860	760,200	70	760,200	
縦排水	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600							単-106号
			0	0	0			
		m	21	17,180	360,780	21	360,780	
蓋	縞鋼板蓋 600×1000 溶融亜鉛めっき HDZT63 t=3.2㎜							単-107号
			0	0	0			
		枚	1	37,960	37,960	1	37,960	
蓋	PC1-300							単-108号
			0	0	0			
		枚	7	1,684	11,788	7	11,788	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号江迎２号トンネル新設工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りｺﾝｸﾘｰﾄ(小段排水)(A)	18-8-25 (20)　(高炉)　ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無							単-109号
			10	5,062	50,620			
		m2	10	5,062	50,620	0	0	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ(小段排水)(B)	18-8-25 (20)　(高炉)　ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無							単-110号
			2	9,437	18,874			
		m2	2	9,437	18,874	0	0	
残土処理工								
			1		2,581			
		式	1		119,478	1	116,897	
整地	残土受入れ地での処理							内-53号
			2		215			
		m3	0		0	-2	-215	
整地	残土受入れ地での処理							内-54号
			0		0			
		m3	60		6,822	60	6,822	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満							内-55号
			0		0			
		m3	30		8,600	30	8,600	
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満							内-56号
			0		0			
		m3	20		7,496	20	7,496	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-57号
			2		2,366			
		m3	2		2,366	0	0	
土砂等運搬	軟岩							内-58号
			0		0			
		m3	30		52,292	30	52,292	
土砂等運搬	硬岩							内-59号
			0		0			
		m3	20		41,902	20	41,902	
仮設工								
			1		2,199,862			
		式	1		16,391,999	1	14,192,137	
仮水路工								
			1		176,794			
		式	1		58,931	1	-117,863	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号江迎２号トンネル新設工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 300mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 無孔管 露出部	m	30 0		176,794 0	-30	-176,794	内-60号
暗渠排水管	据付 波状管 300mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 無孔管 露出部	m	0 10		0 58,931	10	58,931	内-61号
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	0 1		0 6,567,923	1	6,567,923	
ﾔｰﾄﾞ造成		式	0 1		0 6,567,923	1	6,567,923	内-62号
法面吹付工		式	1 1		2,023,068 1,812,676	1	-210,392	
仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付(明かり部)	高炉B(袋物) 1000m2以上 法面清掃不要の補正無	m2	448 344	2,023 2,023	906,304 695,912	-104	-210,392	単-111号
仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付(坑口処理部)	高炉B(袋物) 1000m2以上 法面清掃不要の補正無	m2	552 552		1,116,764 1,116,764	0	0	内-63号
ｱﾝｶｰ工(仮設用)		式	0 1		0 7,952,469	1	7,952,469	
鋼製受圧板設置	1820×1820	基	0 10	0 313,100	0 3,131,000	10	3,131,000	単-112号
ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)		式	0 1		0 1,238,474	1	1,238,474	内-64号
削孔(ｱﾝｶｰ)	杭径 135mm 粘性土･砂質土	m	0 43	0 14,590	0 627,370	43	627,370	単-113号
削孔(ｱﾝｶｰ)	杭径 135mm 軟岩	m	0 74	0 23,950	0 1,772,300	74	1,772,300	単-114号

設計内訳書

工事名	長崎４９７号江迎２号トンネル新設工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	10m超							単-115号
			0	0	0			
		本	10	13,390	133,900	10	133,900	
ｸﾞﾗｳﾄ注入								単-116号
			0	0	0			
		m3	5	60,880	304,400	5	304,400	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設								内-65号
			0		0			
		回	2		97,601	2	97,601	
足場(ｱﾝｶｰ)								内-66号
			0		0			
		空m3	180		647,424	180	647,424	
直接工事費								
			1		1,783,113,971			
		式	1		1,758,164,857	1	-24,949,114	
共通仮設費								
			1		113,968,424			
		式	1		138,926,492	1	24,958,068	
共通仮設費								
			1		10,181,171			
		式	1		36,049,846	1	25,868,675	
運搬費								
			1		3,402,223			
		式	1		4,247,082	1	844,859	
建設機械運搬費								内-67号
			2		131,000			
		台	2		131,000	0	0	
重建設機械分解組立輸送費								内-68号
			3		3,271,223			
		回	0		0	-3	-3,271,223	
重建設機械分解組立輸送費								内-69号
			0		0			
		回	5		4,116,082	5	4,116,082	
準備費								
			0		0			
		式	1		2,555,140	1	2,555,140	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号江迎２号トンネル新設工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木根等処分費								内-70号
			0		0			
		式	1		2,555,140	1	2,555,140	
安全費								
			1		2,965,662			
		式	1		2,801,630	1	-164,032	
ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用								内-71号
			1		2,965,662			
		式	0		0	-1	-2,965,662	
ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用								内-72号
			0		0			
		式	1		2,801,630	1	2,801,630	
技術管理費								
			1		65,019			
		式	1		22,697,727	1	22,632,708	
基本調査試験費								内-73号
			0		0			
		式	1		1,895,974	1	1,895,974	
計測B								内-74号
			0		0			
		式	1		20,730,000	1	20,730,000	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用								内-75号
			1		58,285			
		式	1		58,285	0	0	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費								内-76号
			1		6,734			
		式	0		0	-1	-6,734	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費								内-77号
			0		0			
		式	1		13,468	1	13,468	
営繕費								
			1		473,261			
		式	1		473,261	0	0	
火薬庫類								内-78号
			1		473,261			
		式	1		473,261	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号江迎２号トンネル新設工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）								
			1		3,275,006			
		式	1		3,275,006	0	0	
共通仮設費（率計上）								
			1		103,787,253			
		式	1		102,876,646	1	-910,607	
純工事費								
			1		1,897,082,395			
		式	1		1,897,091,349	1	8,954	
現場管理費								
			1		568,229,259			
		式	1		568,229,923	1	664	
工事原価								
			1		2,465,311,654			
		式	1		2,465,321,272	1	9,618	
一般管理費等								
			1		247,288,346			
		式	1		247,278,728	1	-9,618	
工事価格								
			1		2,712,600,000			
		式	1		2,712,600,000	0	0	
消費税相当額								
			1		271,260,000			
		式	1		271,260,000	0	0	
工事費計								
			1		2,983,860,000			
		式	1		2,983,860,000	0	0	

44.7m当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:31

掘削･支保

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIIIa 上半 85 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)		44.7	1,988,000	88,863,600			WYB00991
		m	44.7	1,988,000	88,863,600	0	0	単－ 126号
各種 有 -2本 有 有 -0.5本 無 有 有								
一括練混ぜ								
集塵機運転	大断面 DIII 上半 85 電気式 2000m3/min級		21.4	54,320	1,162,448			WB452020
		m	21.4	54,320	1,162,448	0	0	単－ 127号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管φ1400×0.4mm×81m含まない								
集塵機運転	大断面 DIII 上半 85 電気式 2000m3/min級		21.4	54,320	1,162,448			WB452020
		m	21.4	54,320	1,162,448	0	0	単－ 127号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管φ1400×0.4mm×81m含まない								
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 上半 85 L≦0.5km 普通		44.7	62,000	2,771,400			WB452030
		m	44.7	62,000	2,771,400	0	0	単－ 128号
合　計					86,681,476			
					86,681,476		0	

24m当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:31

掘削･支保

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIIIA 上半 85 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)		24	1,893,000	45,432,000			WYB00778
		m	24	1,893,000	45,432,000	0	0	単ー 129号
各種 有 -2本 無 無 有 有 一括練混ぜ								
集塵機運転	大断面 DIII 上半 85 電気式 2000m3/min級		24	54,320	1,303,680			WB452020
		m	24	54,320	1,303,680	0	0	単ー 127号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1400×0.4mm×81m含まない								
集塵機運転	大断面 DIII 上半 85 電気式 2000m3/min級		24	54,320	1,303,680			WB452020
		m	24	54,320	1,303,680	0	0	単ー 127号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1400×0.4mm×81m含まない								
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 上半 85 L≦0.5km 普通		17	62,000	1,054,000			WB452030
		m	17	62,000	1,054,000	0	0	単ー 128号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 上半 85 0.5<L≦1.2km 普通		7	82,660	578,620			WB452030
		m	7	82,660	578,620	0	0	単ー 130号
合　計					45,824,237			
					45,824,237		0	

48.2m当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:31

掘削･支保

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIIIa 下半 25 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)		48.2	481,500	23,208,300			WYB00596
		m	48.2	481,500	23,208,300	0	0	単ー 141号
各種 一括練混ぜ								
集塵機運転	大断面 DIII 下半 25 電気式 2000m3/min級		21.4	15,450	330,630			WB452020
		m	21.4	15,450	330,630	0	0	単ー 142号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管φ1400×0.4mm×81m含まない								
集塵機運転	大断面 DIII 下半 25 電気式 2000m3/min級		21.4	15,450	330,630			WB452020
		m	21.4	15,450	330,630	0	0	単ー 142号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管φ1400×0.4mm×81m含まない								
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 25 L≦0.5km 普通		48.2	17,630	849,766			WB452030
		m	48.2	17,630	849,766	0	0	単ー 143号
合　計					22,804,491			
					22,804,491		0	

27m当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:31

掘削･支保

第　4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIIIA 下半 25 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)		27	481,500	13,000,500			WYB00466
		m	27	481,500	13,000,500	0	0	単－ 144号
各種 一括練混ぜ								
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 25 L≦0.5km 普通		20	17,630	352,600			WB452030
		m	20	17,630	352,600	0	0	単－ 143号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 25 0.5<L≦1.2km 普通		7	23,510	164,570			WB452030
		m	7	23,510	164,570	0	0	単－ 145号
合　計					12,470,550			
					12,470,550		0	

4.9t当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:31

現場発生品運搬

第　5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 14.0km以下	t	4.9 4.9	6,659 6,659	32,629 32,629	0	0	CB010410
合　計					30,101 30,101		0	

51,190m3当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:32

残土運搬

第　6号内訳書　　（根引地区土砂置場）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【軟岩】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上		21,546	155.8	3,356,866			CB210020
		m３	21,546	155.8	3,356,866	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 6.0km以下		21,546	1,304	28,095,984			CB210110
		m３	21,546	1,304	28,095,984	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		21,546	130.5	2,811,753			CB210610
		m３	21,546	130.5	2,811,753	0	0	
【硬岩】								
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3以上		29,647	191.1	5,665,541			CB210020
		m３	29,647	191.1	5,665,541	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 6.0km以下		29,647	1,514	44,885,558			CB210110
		m３	29,647	1,514	44,885,558	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		29,647	130.5	3,868,933			CB210610
		m３	29,647	130.5	3,868,933	0	0	
合　計					81,814,853			
					81,814,853		0	

90m2当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:32

型枠(妻部)

第　7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き		92.1	14,650	1,349,265			CB240210
		m２	92.1	14,650	1,349,265	0	0	
合　計					1,244,746			
					1,244,746		0	

90掛m2当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:32

足場(妻部)

第　8号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
非常駐車帯妻壁部足場工			92.1	6,805	626,740			WYB00011
		掛ｍ２	92.1	6,805	626,740	0	0	単－ 169号
合　計					578,190			
					578,190		0	

3,050m3当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:32

残土運搬

第　9号内訳書　　（根引地区土砂置場）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【軟岩】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上		1,865	155.8	290,567			CB210020
		m３	1,865	155.8	290,567	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 6.0km以下		1,865	1,304	2,431,960			CB210110
		m３	1,865	1,304	2,431,960	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		1,865	130.5	243,382			CB210610
		m３	1,865	130.5	243,382	0	0	
【硬岩】								
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3以上		1,188	191.1	227,026			CB210020
		m３	1,188	191.1	227,026	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 6.0km以下		1,188	1,514	1,798,632			CB210110
		m３	1,188	1,514	1,798,632	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		1,188	130.5	155,034			CB210610
		m３	1,188	130.5	155,034	0	0	
合　計					4,747,929			
					4,747,929		0	

4箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:32

箱抜

第　10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40(高炉) C=270kg/m3 W/C=60%以下	無筋･鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上		7.1	26,940	191,274			WYB00048
		m３	7.1	26,940	191,274	0	0	単－ 185号
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-18-20(高炉) C=340kg/m3 W/C=60%以下	無筋･鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上		7.5	32,340	242,550			WYB00049
		m３	7.5	32,340	242,550	0	0	単－ 186号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)								
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き		35	14,650	512,750			CB240210
		m２	35	14,650	512,750	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.28	172,300	48,244	0	0	WB810010 単－ 159号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.1	174,300	17,430	0	0	WB810010 単－ 187号
箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL-200×22	t	0.4	135,000	54,000	0	0	WYB00050 単－ 188号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	本	6	8,535	51,210	0	0	WYB00056 単－ 189号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	4	6,172	24,688	0	0	WYB00057 単－ 190号
ガス切断（H形鋼）	H150	箇所	4	7,259	29,036	0	0	WYB00058 単－ 191号
ガス切断（H形鋼）	H200	箇所	2	7,265	14,530	0	0	WYB00059 単－ 192号
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	1	-31,000	-31,000	0	0	WYB00060 単－ 193号

4箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:32

箱抜

第　10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					1,065,264 1,065,264		0	

18箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:32

箱抜

第　11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40(高炉) C=270kg/m3 W/C=60%以下	無筋･鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上		10.5	26,940	282,870			WYB00112
		ｍ３	10.5	26,940	282,870	0	0	単－ 194号
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-18-20(高炉) C=340kg/m3 W/C=60%以下	無筋･鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上		7.1	32,340	229,614			WYB00113
		ｍ３	7.1	32,340	229,614	0	0	単－ 195号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)								
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き		58.4	14,650	855,560			CB240210
		ｍ２	58.4	14,650	855,560	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.28	172,300	48,244			WB810010
		ｔ	0.28	172,300	48,244	0	0	単－ 159号
箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL-200×22		1.8	135,000	243,000			WYB00114
		ｔ	1.8	135,000	243,000	0	0	単－ 196号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m		18	8,535	153,630			WYB00115
		本	18	8,535	153,630	0	0	単－ 197号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m		27	6,172	166,644			WYB00116
		本	27	6,172	166,644	0	0	単－ 198号
ガス切断（H形鋼）	H150		21	7,259	152,439			WYB00117
		箇所	21	7,259	152,439	0	0	単－ 199号
ガス切断（H形鋼）	H200		16	7,265	116,240			WYB00118
		箇所	16	7,265	116,240	0	0	単－ 200号
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1		3.3	-31,000	-102,300			WYB00119
		ｔ	3.3	-31,000	-102,300	0	0	単－ 201号
合　計					1,979,709			
					1,979,709		0	

1箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:33

箱抜

第　12号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-18-20(高炉) C=340kg/m3 W/C=60%以下	無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上		0.83	32,340	26,842			WYB00131
		m３	0.83	32,340	26,842	0	0	単－ 202号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)								
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き		2.9	14,650	42,485			CB240210
		m２	2.9	14,650	42,485	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.12	172,300	20,676			WB810010
		t	0.12	172,300	20,676	0	0	単－ 159号
箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL-200×22		0.23	135,000	31,050			WYB00132
		t	0.23	135,000	31,050	0	0	単－ 203号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m		6	8,535	51,210			WYB00056
		本	6	8,535	51,210	0	0	単－ 189号
ガス切断（H形鋼）	H200		3	7,265	21,795			WYB00141
		箇所	3	7,265	21,795	0	0	単－ 204号
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1		0.47	-31,000	-14,570			WYB00142
		t	0.47	-31,000	-14,570	0	0	単－ 205号
合　計					165,584			
					165,584		0	

2箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:33

箱抜

第　13号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-18-20(高炉) C=340kg/m3 W/C=60%以下	無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上		0.92	32,340	29,752			WYB00134
		m３	0.92	32,340	29,752	0	0	単－ 206号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)								
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き		3.3	14,650	48,345			CB240210
		m２	3.3	14,650	48,345	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.14	172,300	24,122			WB810010
		t	0.14	172,300	24,122	0	0	単－ 159号
箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL-200×22		0.15	135,000	20,250			WYB00135
		t	0.15	135,000	20,250	0	0	単－ 207号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m		4	8,535	34,140			WYB00143
		本	4	8,535	34,140	0	0	単－ 208号
ガス切断（H形鋼）	H150		1	7,259	7,259			WYB00145
		箇所	1	7,259	7,259	0	0	単－ 209号
ガス切断（H形鋼）	H200		1	7,265	7,265			WYB00151
		箇所	1	7,265	7,265	0	0	単－ 210号
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1		0.52	-31,000	-16,120			WYB00152
		t	0.52	-31,000	-16,120	0	0	単－ 211号
合　計					143,005			
					143,005		0	

1箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:33

箱抜

第　14号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-18-20(高炉) C=340kg/m3 W/C=60%以下	無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上	ｍ３	3.9 3.9	32,340 32,340	126,126 126,126	0	0	WYB00153 単－ 212号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)								
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き	ｍ２	15.8 15.8	14,650 14,650	231,470 231,470	0	0	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	ｔ	0.27 0.27	172,300 172,300	46,521 46,521	0	0	WB810010 単－ 159号
箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL-200×22	ｔ	0.08 0.08	135,000 135,000	10,800 10,800	0	0	WYB00154 単－ 213号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	本	2 2	8,535 8,535	17,070 17,070	0	0	WYB00155 単－ 214号
ガス切断（H形鋼）	H200	箇所	1 1	7,265 7,265	7,265 7,265	0	0	WYB00151 単－ 210号
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	ｔ	1 1	-31,000 -31,000	-31,000 -31,000	0	0	WYB00060 単－ 193号
合　計					376,627 376,627		0	

130m3当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:33

床掘り(掘削)

第　15号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 不可 無し 無し		129	4,753	613,137			CB210100
		m３	129	4,753	613,137	0	0	
合　計					565,641			
					565,641		0	

170m3当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:33

床掘り

第　16号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		171	279.3	47,760			CB210030
		m３	171	279.3	47,760	0	0	
合　計					44,060			
					44,060		0	

300m3当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:33

残土運搬

第　17号内訳書　　（根引地区土砂置場）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【軟岩】								
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩 無し 6.0km以下	 m３	109 109	1,739 1,739	189,551 189,551	 0	 0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	 m３	109 109	130.5 130.5	14,224 14,224	 0	 0	CB210610
【硬岩】								
積込（ルーズ）	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	 m３	190 190	361.2 361.2	68,628 68,628	 0	 0	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 硬岩 無し 6.0km以下	 m３	190 190	2,019 2,019	383,610 383,610	 0	 0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	 m３	190 190	130.5 130.5	24,795 24,795	 0	 0	CB210610
合　計					628,070 628,070		 0	

1,320m3当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:33

床掘り(掘削)

第　18号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3以上5,000m3未満 無し 無し	ｍ３	1,323 1,323	1,019 1,019	1,348,137 1,348,137	0	0	CB210100
合　計					1,243,706 1,243,706		0	

710m3当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:33

埋戻し

第　19号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		710	1,046	742,660			CB210410
		m３	710	1,046	742,660	0	0	
合　計					685,131			
					685,131		0	

0/3,800m3当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:33

押え盛土

第　20号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
押え盛土（ソイルセメント）	ﾊﾞｯｸﾎｳ混合(10t/100m3)		0	0	0			WYB00070
		m３	3,804	2,874	10,932,696	3,804	10,932,696	単－ 225号
合　計					0 10,932,696		10,932,696	
変更積算金額					0 10,085,771		10,085,771	円／m3

0/5,900m3当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:33

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　21号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上		0	0	0			CB210020
		m３	5,934	155.8	924,517	5,934	924,517	
合　計					0 924,517		924,517	
変更積算金額					0 852,897		852,897	円／m3

0/5,930m3当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:34

土砂等運搬

第　22号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 6.0km以下	ｍ３	0 5,934	0 1,069	0 6,343,446	5,934	6,343,446	CB210110
合　計					0 6,343,446		6,343,446	
変更積算金額					0 5,852,037		5,852,037	円／m3

180m3当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:34

床掘り(掘削)

第　23号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上		177	162.3	28,727			CB210100
		m３	177	162.3	28,727	0	0	
合　計					26,501 26,501		0	

870m3当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:34

床掘り(掘削)

第　24号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3以上5,000m3未満 無し 無し	m３	868	1,019	884,492 884,492	0	0	CB210100
合　計					815,976 815,976		0	

260m3当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:34

埋戻し

第　25号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		261	1,046	273,006			CB210410
		m３	261	1,046	273,006	0	0	
合　計					251,858			
					251,858		0	

340m3当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:34

押え盛土

第　26号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
押え盛土（ソイルセメント）	ﾊﾞｯｸﾎｳ混合(10t/100m3)		339	2,874	974,286			WYB00012
		m３	339	2,874	974,286	0	0	単－ 226号
合　計					898,814			
					898,814		0	

1,400m3当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:34

残土運搬

第　27号内訳書　　（根引地区土砂置場）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上		1,432	155.8	223,105			CB210020
		m３	1,432	155.8	223,105	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 6.0km以下		1,432	1,304	1,867,328			CB210110
		m３	1,432	1,304	1,867,328	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		1,432	130.5	186,876			CB210610
		m３	1,432	130.5	186,876	0	0	
合　計					2,100,901			
					2,100,901		0	

240m2当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:34

型枠

第　28号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		244	9,166	2,236,504			CB240210
		m２	244	9,166	2,236,504	0	0	
合　計					2,063,257			
					2,063,257		0	

0.6m当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:34

型枠(ｾﾝﾄﾙ)

第　29号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円）　本坑用 20.9m 401m		0.6	314,600	188,760			WB452051
		m	0.6	314,600	188,760	0	0	単ー 153号
合　計					174,138			
					174,138		0	

240掛m2当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:34

足場

第　30号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		130	4,862	632,060			WB252110
		掛ｍ２	130	4,862	632,060	0	0	単－ 230号
足場工	単管足場 必要 標準		112	4,592	514,304			WB252110
		掛ｍ２	112	4,592	514,304	0	0	単－ 231号
合　計					1,057,563			
					1,057,563		0	

490m2当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:35

型枠

第　31号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		493	9,166	4,518,838			CB240210
		m２	493	9,166	4,518,838	0	0	
合　計					4,168,795			
					4,168,795		0	

0.6m当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:35

型枠(ｾﾝﾄﾙ)

第　32号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円）　本坑用 20.9m 401m		0.6	314,600	188,760			WB452051
		m	0.6	314,600	188,760	0	0	単ー 153号
合　計					174,138			
					174,138		0	

230掛m2当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:35

足場

第　33号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		125	4,862	607,750			WB252110
		掛ｍ２	125	4,862	607,750	0	0	単－ 230号
足場工	単管足場 必要 標準		107	4,592	491,344			WB252110
		掛ｍ２	107	4,592	491,344	0	0	単－ 231号
合　計					1,013,954			
					1,013,954		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:35

坑口処理

第　34号内訳書　　(起点側)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう工	仕掛･積立･撤去		548	925.6	507,228			WB252610
		袋	548	925.6	507,228	0	0	単－ 249号
やらず（丸太）	松丸太 180×6300 3ヶ月未満 損料率60%		2	50,400	100,800			WYB00029
		本	2	50,400	100,800	0	0	単－ 250号
支保工補強材	H-200×200 3ヶ月未満 損料率10%		0.62	11,500	7,130			WYB00032
		t	0.62	11,500	7,130	0	0	単－ 251号
合　計					567,505			
					567,505		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:35

ﾄﾝﾈﾙ仮設備

第　35号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
対象直接工事費の12%を計上		式	1 1		181,241,171 181,241,171	0	0	WYB00008
合　計					167,201,678 167,201,678		0	

638/0人日当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:35

交通誘導警備員

第　36号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			638	16,230	10,354,740			WB010212
		人日	638	16,230	10,354,740	0	0	単－ 252号
合　計					9,552,630 0		-9,552,630	

0/611人日当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:35

交通誘導警備員

第　37号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	611	16,230	9,916,530	611	9,916,530	単－ 253号
合　計					0 9,916,530		9,916,530	
変更積算金額					0 9,148,365		9,148,365	円／人日

133/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:35

吹付枠

第　38号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工［市場単価］	500m2以上1000m2未満 無		133	2,633	350,189			WB811120
		m２	133	2,633	350,189	0	0	単－ 257号
吹付枠工［市場単価］	梁断面 200×200 250m以上500m未満		289	15,580	4,502,620			WB811110
		m	289	15,580	4,502,620	0	0	単－ 258号
水切モルタル・コンクリート加算額［市場単価］			0.3	69,740	20,922			WB811130
		m３	0.3	69,740	20,922	0	0	単－ 259号
モルタル吹付工	7cm 100m2以上250m2未満 無 有		77.3	7,612	588,407			WB810810
		m２	77.3	7,612	588,407	0	0	単－ 260号
合　計					5,039,024			
					0		-5,039,024	

0/133m2当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:36

吹付枠

第　39号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 無		0	0	0			WB811120
		m２	133	2,194	291,802	133	291,802	単－ 261号
吹付枠工［市場単価］	梁断面 200×200 250m以上500m未満		0	0	0			WB811110
		m	289	15,580	4,502,620	289	4,502,620	単－ 262号
水切モルタル・コンクリート加算額［市場単価］			0	0	0			WB811130
		m３	0.3	69,740	20,922	0.3	20,922	単－ 263号
モルタル吹付工	7cm 1000m2以上(標準) 無 有		0	0	0			WB810810
		m２	77.3	5,638	435,817	77.3	435,817	単－ 264号
合　計					0 5,251,161		5,251,161	
変更積算金額					0 4,844,389		4,844,389	円／m2

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:36

ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)

第　40号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー　Ｌ＝２８．６ｍ （材料費）	ﾀｲﾌﾞﾙｱﾝｶｰU型 F130UA	組	0 17	0 763,500	0 12,979,500	17	12,979,500	WYB00014 単－ 267号
アンカー　Ｌ＝３３．１ｍ （材料費）	ﾀｲﾌﾞﾙｱﾝｶｰU型 F130UA	組	0 17	0 827,300	0 14,064,100	17	14,064,100	WYB00016 単－ 268号
アンカー　Ｌ＝３３．６ｍ （材料費）	ﾀｲﾌﾞﾙｱﾝｶｰU型 F130UA	組	0 10	0 834,400	0 8,344,000	10	8,344,000	WYB00017 単－ 269号
アンカー　Ｌ＝３４．１ｍ （材料費）	ﾀｲﾌﾞﾙｱﾝｶｰU型 F130UA	組	0 7	0 841,400	0 5,889,800	7	5,889,800	WYB00019 単－ 270号
アンカー　Ｌ＝３５．６ｍ （材料費）	ﾀｲﾌﾞﾙｱﾝｶｰU型 F130UA	組	0 3	0 862,700	0 2,588,100	3	2,588,100	WYB00020 単－ 271号
アンカー　Ｌ＝３６．６ｍ （材料費）	ﾀｲﾌﾞﾙｱﾝｶｰU型 F130UA	組	0 3	0 876,900	0 2,630,700	3	2,630,700	WYB00021 単－ 272号
合　計					0 46,496,200		46,496,200	
変更積算金額					0 42,894,288		42,894,288	円／式

0/6回当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:36

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設

第　41号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボーリングマシン移設（アンカー）	標準以外 1.25無		0	0	0			CB223950
		回	6	52,900	317,400	6	317,400	
合　計					0 317,400		317,400	
変更積算金額					0 292,812		292,812	円／回

0/600空m3当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:36

足場(ｱﾝｶｰ)

第　42号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（アンカー）	標準以外 1.25無		0	0	0			CB223970
		空ｍ３	603	3,965	2,390,895	603	2,390,895	
合　計					0			
					2,390,895		2,390,895	
変更積算金額					0			
					2,205,680		2,205,680	円／空m3

164m当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:36

鉄筋挿入

第　43号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 4.2m/箇所 65mm/箇所 4.5m/箇所 標準(0.4) 100m以上200m未満	m	164 164	18,100 18,100	2,968,400 2,968,400	0	0	WB813110 単－ 273号
削孔機械の上下移動		回	4 4	21,220 21,220	84,880 84,880	0	0	WB813120 単－ 274号
グラウト材（材料費）削孔・円形型枠内充填	ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和材	m３	0.81 0.81	35,000 35,000	28,350 28,350	0	0	WYB00001 単－ 275号
12.3kg/m3 ﾛｽ率含む)								
合　計					2,842,917 2,842,917		0	

90空m3当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:36

足場(鉄筋挿入)

第　44号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入の仮設足場工			90.2	4,810	433,862			WB813130
		空ｍ３	90.2	4,810	433,862	0	0	単－ 276号
合　計					400,253			
					400,253		0	

6/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:36

床掘り

第　45号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		5.5	279.3	1,536			CB210030
		m３	5.5	279.3	1,536	0	0	
合　計					1,417			
					0		-1,417	

0/10m3当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:36

床掘り

第　46号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	14.5	279.3	4,049	14.5	4,049	
合　計					0 4,049		4,049	
変更積算金額					0 3,735		3,735	円／m3

0/100m3当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:37

床掘り(掘削)

第　47号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 5,000m3未満 無し 無し		0	0	0			CB210100
		m３	101	2,805	283,305	101	283,305	
合　計					0 283,305		283,305	
変更積算金額					0 261,342		261,342	円／m3

0/20m3当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:37

床掘り(掘削)

第　48号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 不可 無し 無し		0	0	0			CB210100
		m３	22.5	4,753	106,942	22.5	106,942	
合　計					0 106,942		106,942	
変更積算金額					0 98,651		98,651	円／m3

3/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:37

埋戻し

第　49号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		3.3	2,971	9,804			CB210410
		m３	3.3	2,971	9,804	0	0	
合　計					9,044			
					0		-9,044	

0/90m3当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:37

埋戻し

第　50号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m３	85.7	2,971	254,614	85.7	254,614	
合　計					0 254,614		254,614	
変更積算金額					0 234,876		234,876	円／m3

6/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:37

基面整正

第　51号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			5.7	432.7	2,466			CB210080
		m２	5.7	432.7	2,466	0	0	
合　計					2,274			
					0		-2,274	

0/10m2当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:37

基面整正

第　52号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m２	11	432.7	4,759	11	4,759	
合　計					0 4,759		4,759	
変更積算金額					0 4,388		4,388	円／m2

2/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:37

整地

第　53号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		1.8	130.5	234			CB210610
		m３	1.8	130.5	234	0	0	
合　計					215			
					0		-215	

0/60m3当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:37

整地

第　54号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m３	56.9	130.5	7,425	56.9	7,425	
合　計					0 7,425		7,425	
変更積算金額					0 6,822		6,822	円／m3

0/30m3当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:37

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　55号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		0	0	0			CB210020
		m３	32.6	286	9,323	32.6	9,323	
合　計					0 9,323		9,323	
変更積算金額					0 8,600		8,600	円／m3

0/20m3当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:38

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　56号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満		0	0	0			CB210020
		m３	22.5	361.2	8,127	22.5	8,127	
合　計					0 8,127		8,127	
変更積算金額					0 7,496		7,496	円／m3

2m3当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:38

土砂等運搬

第　57号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		1.8	1,425	2,565			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 6.0km以下	m３	1.8	1,425	2,565	0	0	
合　計					2,366			
					2,366		0	

0/30m3当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:38

土砂等運搬

第　58号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	軟岩 無し 6.0km以下	m３	32.6	1,739	56,691	32.6	56,691	
合　計					0			
					56,691		56,691	
変更積算金額					0			
					52,292		52,292	円／m3

0/20m3当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:38

土砂等運搬

第　59号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	硬岩 無し 6.0km以下	m３	22.5	2,019	45,427	22.5	45,427	
合　計					0			
					45,427		45,427	
変更積算金額					0			
					41,902		41,902	円／m3

30/0m当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:38

暗渠排水管

第　60号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管敷設	据付 波状管 φ300(露出配管) 手間のみ		30	1,018	30,540			WYB00002
		m	30	1,018	30,540	0	0	単－ 296号
高密度ポリエチレン管（材料費）	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ300(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 有孔･無孔管)		30	5,370	161,100			WYB00010
		m	30	5,370	161,100	0	0	単－ 297号
合　計					176,794			
					0		-176,794	

0/10m当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:38

暗渠排水管

第　61号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管敷設	据付 波状管 φ300(露出配管) 手間のみ		0	0	0			WYB00065
		m	10	1,018	10,180	10	10,180	単－ 298号
高密度ポリエチレン管（材料費）	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ300(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 有孔･無孔管)		0	0	0			WYB00066
		m	10	5,370	53,700	10	53,700	単－ 299号
合　計					0 63,880		63,880	
変更積算金額					0 58,931		58,931	円／m

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:38

ﾔｰﾄﾞ造成

第　62号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	m３	0 1,517	0 162.3	0 246,209	1,517	246,209	CB210100
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	m２	0 198	0 864.6	0 171,190	198	171,190	CB220010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 6.0km以下	m３	0 1,375	0 1,069	0 1,469,875	1,375	1,469,875	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	0 1,375	0 130.5	0 179,437	1,375	179,437	CB210610
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	袋	0 170	0 8,130	0 1,382,100	170	1,382,100	WB252730 単ー 300号
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	0 914	0 620.5	0 567,137	914	567,137	CB410030
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m３	0 121	0 25,650	0 3,103,650	121	3,103,650	CB240010
合　計					0 7,119,598		7,119,598	
変更積算金額					0 6,567,923		6,567,923	円／式

552m2当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:38

仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付

第　63号内訳書　　(坑口処理部)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 呼水･片吸込 口径50mm揚程10m 標準		552	2,193	1,210,536			WB254010
		m２	552	2,193	1,210,536	0	0	単－ 301号
合　計					1,116,764 1,116,764		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:39

ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)

第　64号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー　Ｌ＝１３．７ｍ （材料費）	K5-6	組	0 5	0 132,200	0 661,000	5	661,000	WYB00071 単－ 304号
アンカー　Ｌ＝１４．７ｍ （材料費）	K5-6	組	0 5	0 136,300	0 681,500	5	681,500	WYB00072 単－ 305号
合　計					0 1,342,500		1,342,500	
変更積算金額					0 1,238,474		1,238,474	円／式

0/2回当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:39

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設

第　65号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボーリングマシン移設（アンカー）	標準以外 1.25無		0	0	0			CB223950
		回	2	52,900	105,800	2	105,800	
合　計					0 105,800		105,800	
変更積算金額					0 97,601		97,601	円／回

0/180空m3当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:39

足場(ｱﾝｶｰ)

第　66号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（アンカー）	標準以外 1.25無		0	0	0			CB223970
		空ｍ３	177	3,965	701,805	177	701,805	
合　計					0 701,805		701,805	
変更積算金額					0 647,424		647,424	円／空m3

2台当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:39

建設機械運搬費

第　67号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 11km 無 無		2	71,000	142,000			WB010010
		台	2	71,000	142,000	0	0	単－ 306号
合　計					131,000 131,000		0	

3/0回当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:39

重建設機械分解組立輸送費

第　68号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾝﾈﾙ用機械 標準(1.0)	回	2 2	1,544,000 1,544,000	3,088,000 3,088,000	0	0	WB010350 単－ 307号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ･ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	1 1	457,900 457,900	457,900 457,900	0	0	WB010350 単－ 308号
合　計					3,271,223 0		-3,271,223	

0/5回当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:39

重建設機械分解組立輸送費

第　69号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾝﾈﾙ用機械 標準(1.0)	回	0 2	0 1,544,000	0 3,088,000	2	3,088,000	WB010350 単－ 309号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ･ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	0 3	0 457,900	0 1,373,700	3	1,373,700	WB010350 単－ 310号
合　計					0 4,461,700		4,461,700	
変更積算金額					0 4,116,082		4,116,082	円／回

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:39

木根等処分費

第　70号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採費	伐採･集積･玉切･積込み		0	0	0			WYB00047
		m２	1,000	1,940	1,940,000	1,000	1,940,000	単－ 311号
収集運搬費	枝葉幹		0	0	0			WYB00051
		m３	74	1,530	113,220	74	113,220	単－ 312号
収集運搬費	木の根		0	0	0			WYB00052
		m３	34	1,530	52,020	34	52,020	単－ 313号
処分費（ｍ３）	枝葉幹		0	0	0			WYB00053
		m３	74	3,300	244,200	74	244,200	単－ 314号
処分費（ｍ３）	木の根		0	0	0			WYB00054
		m３	34	6,050	205,700	34	205,700	単－ 315号
合　計					0 2,555,140		2,555,140	
変更積算金額					0 2,555,140		2,555,140	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:39

ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用

第　71号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル呼吸用保護具等費用			1		3,214,681			WB010310
		式	1		3,214,681	0	0	単－ 316号
合　計					2,965,662 0		-2,965,662	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:40

ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用

第　72号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル呼吸用保護具等費用			0		0			WB010310
		式	1		3,036,876	1	3,036,876	単－ 317号
合　計					0 3,036,876		3,036,876	
変更積算金額					0 2,801,630		2,801,630	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:40

基本調査試験費

第　73号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー　Ｌ＝９．２ｍ（材料費）	K5-4	組	0 1	0 52,250	0 52,250	1	52,250	WYB00088 単－ 318号
アンカー　Ｌ＝２５．７ｍ（材料費）	ﾀｲﾌﾟﾙｱﾝｶｰU型 F40UA	組	0 1	0 166,100	0 166,100	1	166,100	WYB00089 単－ 319号
鋼製反力板	据付 2000×2100	基	0 1	0 16,690	0 16,690	1	16,690	WYB00090 単－ 320号
鋼製反力板	据付 1000×1100	基	0 1	0 12,560	0 12,560	1	12,560	WYB00091 単－ 321号
鋼製反力板（試験用）（材料費）	2000×2100	基	0 1	0 310,500	0 310,500	1	310,500	WYB00092 単－ 322号
鋼製反力板（試験用）（材料費）	1000×1100	基	0 1	0 106,100	0 106,100	1	106,100	WYB00093 単－ 323号
削孔（アンカー）	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 135mm 粘性土･砂質土	m	0 4.3	0 16,310	0 70,133	4.3	70,133	CB223910
削孔（アンカー）	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 135mm 軟岩	m	0 30.6	0 27,400	0 838,440	30.6	838,440	CB223910
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	簡易防食 PC鋼線より線(工場組立) f＜400kN 無し	本	0 1	0 12,230	0 12,230	1	12,230	CB223920
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	簡易防食 PC鋼線より線(工場組立) f＜400kN 無し	本	0 1	0 12,230	0 12,230	1	12,230	CB223920
グラウト注入（アンカー）		ｍ３	0 0.09	0 67,710	0 6,093	0.09	6,093	CB223940
ボーリングマシン移設（アンカー）	標準以外 1.25無	回	0 2	0 57,290	0 114,580	2	114,580	CB223950

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:40

基本調査試験費

第　73号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（アンカー）	標準以外 1.25無		0	0	0			CB223970
		空ｍ３	44	4,047	178,068	44	178,068	
合　計					0 1,895,974		1,895,974	
変更積算金額					0 1,895,974		1,895,974	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:40

計測B

第　74号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
計測工Ｂ	鉄塔監視計測工		0		0			WYB00140
		式	1		20,730,000	1	20,730,000	単－ 324号
合　計					0 20,730,000		20,730,000	
変更積算金額					0 20,730,000		20,730,000	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:40

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　75号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用			1		63,180			WYB00144
		式	1		63,180	0	0	単－ 325号
合　計					58,285 58,285		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:40

六価ｸﾛﾑ溶出試験費

第　76号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費			1	7,300	7,300			WYB00007
		検体	1	7,300	7,300	0	0	単－ 326号
合　計					6,734 0		-6,734	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:40

六価ｸﾛﾑ溶出試験費

第　77号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費			0	0	0			WYB00061
		検体	2	7,300	14,600	2	14,600	単－ 327号
合　計					0 14,600		14,600	
変更積算金額					0 13,468		13,468	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/04/16　18:06:40

火薬庫類

第　78号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
火薬庫類損料	小規模 2年まで 1日当り火薬使用量25kg/日を超える	式	1 1		513,000 513,000	0	0	WB010280 単ー 328号
合　計					473,261 473,261		0	

印刷日時：2026/04/16　18:06:41

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1号	掘削･支保	大断面 CII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,325,685 1,325,685

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 CII 全断面 105 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	1,324,000 1,324,000	1,324,000 1,324,000	WYB01195 単－ 117号
各種 有 -0.4本 無 有 無 一括練混ぜ						
集塵機運転	大断面 ＣII 全断面 105 電気式 2000m3/min級	m	1 1	35,680 35,680	35,680 35,680	WB452020 単－ 118号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管φ1400×0.4mm×81m含まない						
集塵機運転	大断面 ＣII 全断面 105 電気式 2000m3/min級	m	1 1	35,680 35,680	35,680 35,680	WB452020 単－ 118号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管φ1400×0.4mm×81m含まない						
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＣII 全断面 105 L≦0.5km 普通	m	1 1	40,730 40,730	40,730 40,730	WB452030 単－ 119号
計					1,436,090 1,436,090	
単価					1,437,000 1,437,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2号	掘削･支保	大断面 CII-i 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,325,685 1,325,685

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 CII-i 全断面 105 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	1,324,000 1,324,000	1,324,000 1,324,000	WYB00674 単－ 120号
各種 有 -0.4本 無 有 無 一括練混ぜ						
集塵機運転	大断面 ＣII 全断面 105 電気式 2000m3/min級	m	1 1	35,680 35,680	35,680 35,680	WB452020 単－ 118号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管φ1400×0.4mm×81m含まない						
集塵機運転	大断面 ＣII 全断面 105 電気式 2000m3/min級	m	1 1	35,680 35,680	35,680 35,680	WB452020 単－ 118号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管φ1400×0.4mm×81m含まない						
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＣII 全断面 105 L≦0.5km 普通	m	1 1	40,730 40,730	40,730 40,730	WB452030 単－ 119号
計					1,436,090 1,436,090	
単価					1,437,000 1,437,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－3号	掘削･支保	大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	1,831,235 1,831,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 上半 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	1,831,000 1,831,000	1,831,000 1,831,000	WYB00967 単－ 121号
各種 無 無 有 有 一括練混ぜ						
集塵機運転	大断面 DI 上半 80 電気式 2000m3/min級	m	1 1	48,990 48,990	48,990 48,990	WB452020 単－ 122号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管φ1400×0.4mm×81m含まない						
集塵機運転	大断面 DI 上半 80 電気式 2000m3/min級	m	1 1	48,990 48,990	48,990 48,990	WB452020 単－ 122号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管φ1400×0.4mm×81m含まない						
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DI 上半 80 L≦0.5km 普通	m	1 1	55,920 55,920	55,920 55,920	WB452030 単－ 123号
計					1,984,900 1,984,900	
単価					1,985,000 1,985,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－4号	掘削･支保	大断面 DIA 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	1,831,235 1,831,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIA 上半 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	1,831,000 1,831,000	1,831,000 1,831,000	WYB00796 単－ 124号
各種 無 無 有 有 一括練混ぜ						
集塵機運転	大断面 DI 上半 80 電気式 2000m3/min級	m	1 1	48,990 48,990	48,990 48,990	WB452020 単－ 122号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管φ1400×0.4mm×81m含まない						
集塵機運転	大断面 DI 上半 80 電気式 2000m3/min級	m	1 1	48,990 48,990	48,990 48,990	WB452020 単－ 122号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管φ1400×0.4mm×81m含まない						
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DI 上半 80 L≦0.5km 普通	m	1 1	55,920 55,920	55,920 55,920	WB452030 単－ 123号
計					1,984,900 1,984,900	
単価					1,985,000 1,985,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－5号	掘削･支保	大断面 DIA 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,600,601 1,600,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIA 上半 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	1,581,000 1,581,000	1,581,000 1,581,000	WYB00869 単－ 125号
各種 無 無 有 無 一括練混ぜ						
集塵機運転	大断面 DI 上半 80 電気式 2000m3/min級	m	1 1	48,990 48,990	48,990 48,990	WB452020 単－ 122号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管φ1400×0.4mm×81m含まない						
集塵機運転	大断面 DI 上半 80 電気式 2000m3/min級	m	1 1	48,990 48,990	48,990 48,990	WB452020 単－ 122号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管φ1400×0.4mm×81m含まない						
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DI 上半 80 L≦0.5km 普通	m	1 1	55,920 55,920	55,920 55,920	WB452030 単－ 123号
計					1,734,900 1,734,900	
単価					1,735,000 1,735,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－6号	掘削･支保	大断面 DIIIA 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,666,101 1,666,101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIIIA 上半 85 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	1,635,000 1,635,000	1,635,000 1,635,000	WYB00975 単－ 131号
各種 有 -2本 無 無 有 無 一括練混ぜ						
集塵機運転	大断面 DIII 上半 85 電気式 2000m3/min級	m	1 1	54,320 54,320	54,320 54,320	WB452020 単－ 127号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管φ1400×0.4mm×81m含まない						
集塵機運転	大断面 DIII 上半 85 電気式 2000m3/min級	m	1 1	54,320 54,320	54,320 54,320	WB452020 単－ 127号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管φ1400×0.4mm×81m含まない						
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 上半 85 L≦0.5km 普通	m	1 1	62,000 62,000	62,000 62,000	WB452030 単－ 128号
計					1,805,640 1,805,640	
単価					1,806,000 1,806,000	 円／m

印刷日時：2026/04/16　18:06:41

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－7号	掘削･支保	大断面 DIIIAF 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	1,923,489 1,923,489

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIIIAF 上半 85 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	1,893,000 1,893,000	1,893,000 1,893,000	WYB00959 単－ 132号
各種 有 -2本 無 無 有 有 一括練混ぜ						
集塵機運転	大断面 DIII 上半 85 電気式 2000m3/min級	m	1 1	54,320 54,320	54,320 54,320	WB452020 単－ 127号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管φ1400×0.4mm×81m含まない						
集塵機運転	大断面 DIII 上半 85 電気式 2000m3/min級	m	1 1	54,320 54,320	54,320 54,320	WB452020 単－ 127号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管φ1400×0.4mm×81m含まない						
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 上半 85 0.5<L≦1.2km 普通	m	1 1	82,660 82,660	82,660 82,660	WB452030 単－ 130号
計					2,084,300 2,084,300	
単価					2,085,000 2,085,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－8号	掘削･支保	大断面 DIIIAF 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,685,475 1,685,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIIIAF 上半 85 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)		1	1,635,000	1,635,000	WYB01007
		m	1	1,635,000	1,635,000	単－ 133号
各種 有 -2本 無 無 有 無 一括練混ぜ						
集塵機運転	大断面 DIII 上半 85 電気式 2000m3/min級		1	54,320	54,320	WB452020
		m	1	54,320	54,320	単－ 127号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管φ1400×0.4mm×81m含まない						
集塵機運転	大断面 DIII 上半 85 電気式 2000m3/min級		1	54,320	54,320	WB452020
		m	1	54,320	54,320	単－ 127号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管φ1400×0.4mm×81m含まない						
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 上半 85 0.5<L≦1.2km 普通		1	82,660	82,660	WB452030
		m	1	82,660	82,660	単－ 130号
計					1,826,300 1,826,300	
単価					1,827,000 1,827,000	円／m

印刷日時：2026/04/16　18:06:42

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－9号	掘削･支保	大断面 DIIIAs 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	1,738,982 1,738,982

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIIIAs 上半 85 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)		1	1,805,000	1,805,000	WYB01106
		m	1	1,805,000	1,805,000	単－ 134号
各種 有 -2本 無 無 有 有 一括練混ぜ						
先進導坑部の撤去含む						
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 上半 85 0.5<L≦1.2km 普通		1	79,420	79,420	WYB00949
		m	1	79,420	79,420	単－ 135号
計					1,884,420 1,884,420	
単価					1,885,000 1,885,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－10号	掘削･支保	大断面 DIIIAs 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,521,263 1,521,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIIIAs 上半 85 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)		1	1,569,000	1,569,000	WYB01092
		m	1	1,569,000	1,569,000	単－ 136号
各種 有 -2本 無 無 有 無 一括練混ぜ						
先進導坑部の撤去含む						
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 上半 85 0.5<L≦1.2km 普通		1	79,420	79,420	WYB00955
		m	1	79,420	79,420	単－ 135号
計					1,648,420 1,648,420	
単価					1,649,000 1,649,000	円／m

印刷日時：2026/04/16　18:06:42

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－11号	掘削･支保	大断面 DI 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	498,169 498,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 下半 25 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	479,700 479,700	479,700 479,700	WYB00427 単－ 137号
各種 一括練混ぜ						
集塵機運転	大断面 DI 下半 25 電気式 2000m3/min級	m	1 1	19,170 19,170	19,170 19,170	WB452020 単－ 138号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管φ1400×0.4mm×81m含まない						
集塵機運転	大断面 DI 下半 25 電気式 2000m3/min級	m	1 1	19,170 19,170	19,170 19,170	WB452020 単－ 138号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管φ1400×0.4mm×81m含まない						
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DI 下半 25 L≦0.5km 普通	m	1 1	21,880 21,880	21,880 21,880	WB452030 単－ 139号
計					539,920 539,920	
単価					540,000 540,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－12号	掘削･支保	大断面 DIA 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	498,169 498,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIA 下半 25 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	479,700 479,700	479,700 479,700	WYB00484 単－ 140号
各種 一括練混ぜ						
集塵機運転	大断面 DI 下半 25 電気式 2000m3/min級	m	1 1	19,170 19,170	19,170 19,170	WB452020 単－ 138号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管φ1400×0.4mm×81m含まない						
集塵機運転	大断面 DI 下半 25 電気式 2000m3/min級	m	1 1	19,170 19,170	19,170 19,170	WB452020 単－ 138号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管φ1400×0.4mm×81m含まない						
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DI 下半 25 L≦0.5km 普通	m	1 1	21,880 21,880	21,880 21,880	WB452030 単－ 139号
計					539,920 539,920	
単価					540,000 540,000	 円／m

印刷日時：2026/04/16　18:06:42

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－13号	掘削･支保	大断面 DIIIAF 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	465,973 465,973

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIIIAF 下半 25 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)		1	481,500	481,500	WYB00851
		m	1	481,500	481,500	単－ 146号
各種 一括練混ぜ						
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 25 0.5<L≦1.2km 普通		1	23,510	23,510	WB452030
		m	1	23,510	23,510	単－ 145号
計					505,010 505,010	
単価					505,100 505,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－14号	掘削･支保	大断面 DIIIAs 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	465,973 465,973

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIIIAs 下半 25 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	481,500 481,500	481,500 481,500	WYB00925 単－ 147号
各種 一括練混ぜ						
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 25 0.5<L≦1.2km 普通	m	1 1	23,510 23,510	23,510 23,510	WB452030 単－ 145号
計					505,010 505,010	
単価					505,100 505,100	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－15号	掘削･支保	先進導坑 DIII-s 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	981,579 981,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	先進導坑 DIII-s 全断面 20 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)		1	960,000	960,000	WYB00932
		m	1	960,000	960,000	単－ 148号
各種 一括練混ぜ						
集塵機運転	先進導坑 DIII-s 全断面 20 電気式 2000m3/min級		1	29,290	29,290	WYB01118
		m	1	29,290	29,290	単－ 149号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管φ1400×0.4mm×81m含まない						
集塵機運転	先進導坑 DIII-s 全断面 20 電気式 2000m3/min級		1	29,290	29,290	WYB01108
		m	1	29,290	29,290	単－ 149号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管φ1400×0.4mm×81m含まない						
ずり出し工（ダンプトラック運転）	先進導坑 DIII-s 全断面 20 0.5<L≦1.2km 普通		1	44,580	44,580	WYB00929
		m	1	44,580	44,580	単－ 150号
計					1,063,160 1,063,160	
単価					1,064,000 1,064,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－16号	掘削･支保	先進導坑 DIII-s 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	915,617 915,617

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	先進導坑 DIII-s 全断面 20 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)		1	889,300	889,300	WYB00824
		m	1	889,300	889,300	単－ 151号
各種 一括練混ぜ						
集塵機運転	先進導坑 DIII-s 全断面 20 電気式 2000m3/min級		1	29,290	29,290	WYB01123
		m	1	29,290	29,290	単－ 149号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管φ1400×0.4mm×81m含まない						
集塵機運転	先進導坑 DIII-s 全断面 20 電気式 2000m3/min級		1	29,290	29,290	WYB01113
		m	1	29,290	29,290	単－ 149号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管φ1400×0.4mm×81m含まない						
ずり出し工（ダンプトラック運転）	先進導坑 DIII-s 全断面 20 0.5<L≦1.2km 普通		1	44,580	44,580	WYB00846
		m	1	44,580	44,580	単－ 150号
計					992,460 992,460	
単価					992,500 992,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 CII 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	705,556 705,556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	大断面 ＣII 105 透水性緩衝材t=3mm		1	385,700	385,700	WB452040
	ｼｰﾄ部t=0.8mm 18-15-40(高炉)					
	C=270kg/m3以上	m	1	385,700	385,700	単－ 152号
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20.9m 401m		1	314,600	314,600	WB452051
		m	1	314,600	314,600	単－ 153号
防水工	大断面 ＣII 105 20.9m 461.8m		1	64,420	64,420	WB452060
		m	1	64,420	64,420	単－ 154号
計					764,720 764,720	
単価					764,800 764,800	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 CII-i 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	705,556 705,556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	大断面 ＣII 105 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	 m	1 1	385,700 385,700	385,700 385,700	WB452040 単－ 152号
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20.9m 401m	 m	1 1	314,600 314,600	314,600 314,600	WB452051 単－ 153号
防水工	大断面 ＣII 105 20.9m 461.8m	 m	1 1	64,420 64,420	64,420 64,420	WB452060 単－ 154号
計					764,720 764,720	
単価					764,800 764,800	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DI 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60% 以下	単位	m	数量	1 1	単価	750,207 750,207

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等（非鋼繊維含む）	大断面 DI 105 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		1	434,300	434,300	WYB00015
		m	1	434,300	434,300	単－ 155号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)						
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20.9m 401m		1	314,600	314,600	WB452051
		m	1	314,600	314,600	単－ 153号
防水工	大断面 ＤＩ 105 20.9m 461.8m		1	64,290	64,290	WB452060
		m	1	64,290	64,290	単－ 156号
計					813,190 813,190	
単価					813,200 813,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIA 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	750,207 750,207

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等（非鋼繊維含む）	大断面 DI 105 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		1	434,300	434,300	WYB00030
		m	1	434,300	434,300	単－ 155号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)						
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20.9m 401m		1	314,600	314,600	WB452051
		m	1	314,600	314,600	単－ 153号
防水工	大断面 ＤＩ 105 20.9m 461.8m		1	64,290	64,290	WB452060
		m	1	64,290	64,290	単－ 156号
計					813,190 813,190	
単価					813,200 813,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIIIa 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	789,045 789,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等 (非鋼繊維含む)	大断面 DIII 110 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		1	476,000	476,000	WYB00028
		m	1	476,000	476,000	単－ 157号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)						
型枠工 (覆工コンクリート)	標準 (五心円)　本坑用 20.9m 401m		1	314,600	314,600	WB452051
		m	1	314,600	314,600	単－ 153号
防水工	大断面 DIII 110 20.9m 461.8m		1	64,630	64,630	WB452060
		m	1	64,630	64,630	単－ 158号
計					855,230 855,230	
単価					855,300 855,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIIIA 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	789,045 789,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等 （非鋼繊維含む）	大断面 DIII 110 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		1	476,000	476,000	WYB00036
		m	1	476,000	476,000	単－ 157号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)						
型枠工 （覆工コンクリート）	標準 （五心円） 本坑用 20.9m 401m		1	314,600	314,600	WB452051
		m	1	314,600	314,600	単－ 153号
防水工	大断面 DIII 110 20.9m 461.8m		1	64,630	64,630	WB452060
		m	1	64,630	64,630	単－ 158号
計					855,230 855,230	
単価					855,300 855,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIIIAF 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	789,045 789,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等 (非鋼繊維含む)	大断面 DIII 110 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		1	476,000	476,000	WYB00045
		m	1	476,000	476,000	単－ 157号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)						
型枠工 (覆工コンクリート)	標準 (五心円)　本坑用 20.9m 401m		1	314,600	314,600	WB452051
		m	1	314,600	314,600	単－ 153号
防水工	大断面 DIII 110 20.9m 461.8m		1	64,630	64,630	WB452060
		m	1	64,630	64,630	単－ 158号
計					855,230 855,230	
単価					855,300 855,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIIIAs 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	789,045 789,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等（非鋼繊維含む）	大断面 DIII 110 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		1	476,000	476,000	WYB00043
		m	1	476,000	476,000	単－ 157号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)						
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20.9m 401m		1	314,600	314,600	WB452051
		m	1	314,600	314,600	単－ 153号
防水工	大断面 DIII 110 20.9m 461.8m		1	64,630	64,630	WB452060
		m	1	64,630	64,630	単－ 158号
計					855,230 855,230	
単価					855,300 855,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	158,953 158,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	172,300 172,300	172,300 172,300	WB810010 単－ 159号
計					172,300 172,300	
単価					172,300 172,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－26号	掘削･支保(発破工法)	大断面 CII-L 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,547,094 1,547,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 CII-L 全断面 120 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)		1	1,558,000	1,558,000	WYB00559
		m	1	1,558,000	1,558,000	単－ 160号
各種 有 -0.87本 無 有 無 一括練混ぜ						
集塵機運転	大断面 ＣII 全断面 120 電気式 2000m3/min級		1	37,810	37,810	WB452020
		m	1	37,810	37,810	単－ 161号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管φ1400×0.4mm×81m含まない						
集塵機運転	大断面 ＣII 全断面 120 電気式 2000m3/min級		1	37,810	37,810	WB452020
		m	1	37,810	37,810	単－ 161号
ｴｱｶｰﾃﾝﾀﾞｸﾄ ﾌｧｽﾅｰ型風管φ1400×0.4mm×81m含まない						
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 ＣII 全断面 120 L≦0.5km 普通		1	43,160	43,160	WB452030
		m	1	43,160	43,160	単－ 162号
計					1,676,780 1,676,780	
単価					1,677,000 1,677,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－27号	支保	CII-L妻部	単位	面	数量	1 1	単価	419,569 419,569

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保	CII-L妻部		1	454,800	454,800	WYB00287
		面	1	454,800	454,800	単－ 163号
計					454,800 454,800	
単価					454,800 454,800	円／面

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(発破工法)	大断面 CII-L 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,414,249 1,414,249

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	大断面 ＣII 120 透水性緩衝材t=3mm		1	410,500	410,500	WB452040
	ｼｰﾄ部t=0.8mm 18-15-40(高炉)					
	C=270kg/m3以上	m	1	410,500	410,500	単－ 164号
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 非常駐車帯用 22.4m 62m		1	1,055,000	1,055,000	WB452051
		m	1	1,055,000	1,055,000	単－ 165号
防水工	大断面 ＣII 120 20.9m 461.8m		1	67,080	67,080	WB452060
		m	1	67,080	67,080	単－ 166号
計					1,532,580 1,532,580	
単価					1,533,000 1,533,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 (妻部)	大断面 CII-L 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	箇所	数量	1 1	単価	517,727 517,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	大断面 CII 120 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		1	391,600	391,600	WYB00082
		箇所	1	391,600	391,600	単－ 167号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-15-40(高炉)						
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20.9m 401m		0.4	314,600	125,840	WB452051
		m	0.4	314,600	125,840	単－ 153号
防水工	大断面 CII 120 20.9m 461.8m		1	43,700	43,700	WYB00084
		箇所	1	43,700	43,700	単－ 168号
計					561,140 561,140	
単価					561,200 561,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CII-i	単位	m	数量	1 1	単価	89,808 89,808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	CII 標準	ｍ３	16.3 16.3	5,067 5,067	82,592.1 82,592.1	WYB00192 単－ 170号
インバートずり出し工	CII 普通 標準	ｍ３	16.3 16.3	905 905	14,751.5 14,751.5	WYB00193 単－ 171号
計					97,343.6 97,343.6	
単価					97,350 97,350	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CII-L	単位	m	数量	1 1	単価	99,172 99,172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	CII 標準	ｍ３	18 18	5,067 5,067	91,206 91,206	WYB00044 単－ 172号
インバートずり出し工	CII 普通 標準	ｍ３	18 18	905 905	16,290 16,290	WYB00046 単－ 173号
計					107,496 107,496	
単価					107,500 107,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DI	単位	m	数量	1 1	単価	89,808 89,808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	ｍ３	16.3 16.3	5,067 5,067	82,592.1 82,592.1	WB450110 単－ 174号
インバートずり出し工	DI 普通 標準	ｍ３	16.3 16.3	905 905	14,751.5 14,751.5	WB450120 単－ 175号
計					97,343.6 97,343.6	
単価					97,350 97,350	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIA	単位	m	数量	1 1	単価	89,808 89,808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	ｍ３	16.3 16.3	5,067 5,067	82,592.1 82,592.1	WB450110 単－ 174号
インバートずり出し工	DI 普通 標準	ｍ３	16.3 16.3	905 905	14,751.5 14,751.5	WB450120 単－ 175号
計					97,343.6 97,343.6	
単価					97,350 97,350	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIIIa	単位	m	数量	1 1	単価	90,362 90,362

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	ｍ３	16.4 16.4	5,067 5,067	83,098.8 83,098.8	WB450110 単－ 176号
インバートずり出し工	DIII 普通 標準	ｍ３	16.4 16.4	905 905	14,842 14,842	WB450120 単－ 177号
計					97,940.8 97,940.8	
単価					97,950 97,950	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIIIA	単位	m	数量	1 1	単価	90,362 90,362

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	ｍ３	16.4 16.4	5,067 5,067	83,098.8 83,098.8	WB450110 単－ 176号
インバートずり出し工	DIII 普通 標準	ｍ３	16.4 16.4	905 905	14,842 14,842	WB450120 単－ 177号
計					97,940.8 97,940.8	
単価					97,950 97,950	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIIIAF	単位	m	数量	1 1	単価	90,362 90,362

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	ｍ３	16.4 16.4	5,067 5,067	83,098.8 83,098.8	WB450110 単－ 176号
インバートずり出し工	DIII 普通 標準	ｍ３	16.4 16.4	905 905	14,842 14,842	WB450120 単－ 177号
計					97,940.8 97,940.8	
単価					97,950 97,950	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIIIAs	単位	m	数量	1 1	単価	90,362 90,362

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	ｍ３	16.4 16.4	5,067 5,067	83,098.8 83,098.8	WB450110 単－ 176号
インバートずり出し工	DIII 普通 標準	ｍ３	16.4 16.4	905 905	14,842 14,842	WB450120 単－ 177号
計					97,940.8 97,940.8	
単価					97,950 97,950	円／m

印刷日時：2026/04/16　18:06:45

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	CII-i	単位	m	数量	1 1	単価	22,971 22,971

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	8.4 8.4	1,772 1,772	14,884.8 14,884.8	WB450150 単－ 178号
インバートずり出し工	CII 普通 標準	ｍ３	6.7 6.7	905 905	6,063.5 6,063.5	WYB00024 単－ 179号
埋戻材の積込作業	25% 標準	ｍ３	6.7 6.7	589.4 589.4	3,948.98 3,948.98	WB450160 単－ 180号
計					24,897.28 24,897.28	
単価					24,900 24,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	CII-L	単位	m	数量	1 1	単価	26,310 26,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	9.6 9.6	1,772 1,772	17,011.2 17,011.2	WB450150 単－ 178号
インバートずり出し工	CII 普通 標準	ｍ３	7.7 7.7	905 905	6,968.5 6,968.5	WYB00031 単－ 181号
埋戻材の積込作業	25% 標準	ｍ３	7.7 7.7	589.4 589.4	4,538.38 4,538.38	WB450160 単－ 180号
計					28,518.08 28,518.08	
単価					28,520 28,520	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	DI	単位	m	数量	1 1	単価	23,257 23,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		8.4	1,772	14,884.8	WB450150
		ｍ３	8.4	1,772	14,884.8	単－ 178号
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準		7	905	6,335	WB450120
		ｍ３	7	905	6,335	単－ 175号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		7	569.2	3,984.4	WB450160
		ｍ３	7	569.2	3,984.4	単－ 182号
計					25,204.2 25,204.2	
単価					25,210 25,210	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	DIA	単位	m	数量	1 1	単価	23,257 23,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		8.4	1,772	14,884.8	WB450150
		ｍ３	8.4	1,772	14,884.8	単－ 178号
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準		7	905	6,335	WB450120
		ｍ３	7	905	6,335	単－ 175号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		7	569.2	3,984.4	WB450160
		ｍ３	7	569.2	3,984.4	単－ 182号
計					25,204.2 25,204.2	
単価					25,210 25,210	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	DIIIa	単位	m	数量	1 1	単価	23,663 23,663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		8.4	1,772	14,884.8	WB450150
		ｍ３	8.4	1,772	14,884.8	単－ 178号
インバートずり出し工	ＤIII 普通 標準		7.3	905	6,606.5	WB450120
		ｍ３	7.3	905	6,606.5	単－ 177号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		7.3	569.2	4,155.16	WB450160
		ｍ３	7.3	569.2	4,155.16	単－ 182号
計					25,646.46 25,646.46	
単価					25,650 25,650	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	DIIIA	単位	m	数量	1 1	単価	23,663 23,663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		8.4	1,772	14,884.8	WB450150
		ｍ３	8.4	1,772	14,884.8	単－ 178号
インバートずり出し工	ＤIII 普通 標準		7.3	905	6,606.5	WB450120
		ｍ３	7.3	905	6,606.5	単－ 177号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		7.3	569.2	4,155.16	WB450160
		ｍ３	7.3	569.2	4,155.16	単－ 182号
計					25,646.46 25,646.46	
単価					25,650 25,650	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	DIIIAF	単位	m	数量	1 1	単価	23,663 23,663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		8.4	1,772	14,884.8	WB450150
		ｍ３	8.4	1,772	14,884.8	単－ 178号
インバートずり出し工	ＤIII 普通 標準		7.3	905	6,606.5	WB450120
		ｍ３	7.3	905	6,606.5	単－ 177号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		7.3	569.2	4,155.16	WB450160
		ｍ３	7.3	569.2	4,155.16	単－ 182号
計					25,646.46 25,646.46	
単価					25,650 25,650	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	DIIIAs	単位	m	数量	1 1	単価	23,663 23,663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		8.4	1,772	14,884.8	WB450150
		ｍ３	8.4	1,772	14,884.8	単－ 178号
インバートずり出し工	ＤIII 普通 標準		7.3	905	6,606.5	WB450120
		ｍ３	7.3	905	6,606.5	単－ 177号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		7.3	569.2	4,155.16	WB450160
		ｍ３	7.3	569.2	4,155.16	単－ 182号
計					25,646.46 25,646.46	
単価					25,650 25,650	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	CII-i 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)　C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	210,430 210,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	1.2 1.2	14,900 14,900	17,880 17,880	WB450130 単－ 183号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	8.3 8.3	25,320 25,320	210,156 210,156	WB450140 単－ 184号
計					228,036 228,036	
単価					228,100 228,100	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	CII-L 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)　C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	237,368 237,368

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	1.8 1.8	14,900 14,900	26,820 26,820	WB450130 単－ 183号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	9.1 9.1	25,320 25,320	230,412 230,412	WB450140 単－ 184号
計					257,232 257,232	
単価					257,300 257,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DI 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)　C=230kg/m3以上　W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	211,814 211,814

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	1.3 1.3	14,900 14,900	19,370 19,370	WB450130 単－ 183号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	8.3 8.3	25,320 25,320	210,156 210,156	WB450140 単－ 184号
計					229,526 229,526	
単価					229,600 229,600	円／m

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DIA 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)　C=230kg/m3以上　W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	211,814 211,814

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	1.3 1.3	14,900 14,900	19,370 19,370	WB450130 単－ 183号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	8.3 8.3	25,320 25,320	210,156 210,156	WB450140 単－ 184号
計					229,526 229,526	
単価					229,600 229,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DIIIa 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)　C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	215,504 215,504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	1.4 1.4	14,900 14,900	20,860 20,860	WB450130 単－ 183号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	8.4 8.4	25,320 25,320	212,688 212,688	WB450140 単－ 184号
計					233,548 233,548	
単価					233,600 233,600	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DIIIA 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)　C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	211,353 211,353

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	1.1 1.1	14,900 14,900	16,390 16,390	WB450130 単－ 183号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	8.4 8.4	25,320 25,320	212,688 212,688	WB450140 単－ 184号
計					229,078 229,078	
単価					229,100 229,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DIIIAF 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)　C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	215,504 215,504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	1.4 1.4	14,900 14,900	20,860 20,860	WB450130 単－ 183号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	8.4 8.4	25,320 25,320	212,688 212,688	WB450140 単－ 184号
計					233,548 233,548	
単価					233,600 233,600	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DIIIAs 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)　C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	215,504 215,504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	1.4 1.4	14,900 14,900	20,860 20,860	WB450130 単－ 183号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	8.4 8.4	25,320 25,320	212,688 212,688	WB450140 単－ 184号
計					233,548 233,548	
単価					233,600 233,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	158,953 158,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	172,300 172,300	172,300 172,300	WB810010 単－ 159号
計					172,300 172,300	
単価					172,300 172,300	 円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	裏面排水	VP φ100	単位	m	数量	1 1	単価	1,255 1,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏面排水管 （材料費）	VPφ100	 m	1 1	1,361 1,361	1,361 1,361	WYB00022 単－ 215号
計					1,361 1,361	
単価					1,361 1,361	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	暗渠排水材	φ30㎜×3条	単位	m	数量	1 1	単価	1,134 1,134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水材（材料費）	φ30㎜×3条 全面透水ﾋﾚ無	m	1 1	1,230 1,230	1,230 1,230	WYB00026 単－ 216号
計					1,230 1,230	
単価					1,230 1,230	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	中央排水	有孔管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 300㎜	単位	m	数量	100 100	単価	9,271 9,271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400㎜ 要 全ての費用	m	100 100	6,337 6,337	633,700 633,700	CB222770
フィルター材	各種 全ての費用	m３	37.54 37.54	9,880 9,880	370,895.2 370,895.2	CB222780
ﾌｨﾙﾀｰ材規格=単粒度砕石S-40(3号)同等品						
計					1,004,595.2 1,004,595.2	
単価					10,050 10,050	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	横断排水	有孔管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 150㎜	単位	m	数量	100 100	単価	3,334 3,334

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150㎜ 要 全ての費用	m	100 100	1,950 1,950	195,000 195,000	CB222770
フィルター材	各種 全ての費用	m３	16.84 16.84	9,880 9,880	166,379.2 166,379.2	CB222780
ﾌｨﾙﾀｰ材規格=単粒度砕石S-40(3号)同等品						
計					361,379.2 361,379.2	
単価					3,614 3,614	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	坑口付部		単位	箇所	数量	1 1	単価	10,129,455 10,129,455

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
坑口付部支保工（上半）		m	6.7 6.7	1,240,000 1,240,000	8,308,000 8,308,000	WYB00363 単－ 217号
坑口付部支保工（下半）		m	3.2 3.2	658,200 658,200	2,106,240 2,106,240	WYB00389 単－ 218号
支保工補強工（キーストンプレート）	AKD 650×25×1.2（めっき）	t	1.8 1.8	243,000 243,000	437,400 437,400	WYB00397 単－ 219号
支保工補強工（つなぎ材）	L=50×50×6	t	1.1 1.1	115,000 115,000	126,500 126,500	WYB00398 単－ 220号
計					10,978,140 10,978,140	
単価					10,980,000 10,980,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	坑口付部		単位	箇所	数量	1 1	単価	6,669,019 6,669,019

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
坑口付部支保工（上半）		4.8 m	4.8 4.8	1,248,000 1,248,000	5,990,400 5,990,400	WYB00399 単－ 221号
坑口付部支保工（下半）		1.3 m	1.3 1.3	658,400 658,400	855,920 855,920	WYB00455 単－ 222号
支保工補強工（キーストンプレート）	AKD 650×25×1.2（めっき）	1.2 t	1.2 1.2	243,000 243,000	291,600 291,600	WYB00474 単－ 223号
支保工補強工（つなぎ材）	L=50×50×6	0.79 t	0.79 0.79	115,000 115,000	90,850 90,850	WYB00475 単－ 224号
計					7,228,770 7,228,770	
単価					7,229,000 7,229,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1 1	単価	284.1 284.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2以上500m2未満 無	ｍ２	1 1	308 308	308 308	WB810830 単－ 227号
計					308 308	
単価					308 308	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	25,046 25,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	27,150 27,150	27,150 27,150	CB240010
計					27,150 27,150	
単価					27,150 27,150	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	153,141 153,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	166,000 166,000	166,000 166,000	WB810010 単－ 228号
計					166,000 166,000	
単価					166,000 166,000	 円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	154,986 154,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	168,000 168,000	168,000 168,000	WB810010 単－ 229号
計					168,000 168,000	
単価					168,000 168,000	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	25,046 25,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	27,150 27,150	27,150 27,150	CB240010
計					27,150 27,150	
単価					27,150 27,150	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	153,141 153,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1 1	166,000 166,000	166,000 166,000	WB810010 単－ 228号
計					166,000 166,000	
単価					166,000 166,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	154,986 154,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	168,000	168,000	WB810010
	補正無(一般構造物)	t	1	168,000	168,000	単－ 229号
計					168,000 168,000	
単価					168,000 168,000	円／t

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	銘板	鋳物用黄銅合金地金 400×600×13	単位	枚	数量	1 1	単価	130,077 130,077

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
銘板（トンネル標示板）（材料費）	400×600×13　鋳物用黄銅合金地金		1	141,000	141,000	WYB00042
		枚	1	141,000	141,000	単－ 232号
計					141,000 141,000	
単価					141,000 141,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－69号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	DIIIAs L=3.0m 30.5本/ｼﾌﾄ 注入量 20.0kg/本 中空鋼管ﾎﾞﾙﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	1,201,143 1,201,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ			1	1,302,000	1,302,000	WYB00124
		シフト	1	1,302,000	1,302,000	単－ 233号
計					1,302,000 1,302,000	
単価					1,302,000 1,302,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－70号	注入式長尺鋼管先受工	DIIIA φ114.3mm L=12.5m 33本/ｼﾌﾄ 注入量 133kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	13,828,829 13,828,829

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.9m2		1	388,400	388,400	WYB00578
		シフト	1	388,400	388,400	単－ 234号
先行削孔工			1	188,100	188,100	WYB00597
		シフト	1	188,100	188,100	単－ 235号
打設工			1	8,578,000	8,578,000	WYB00599
		シフト	1	8,578,000	8,578,000	単－ 236号
注入工			1	5,828,000	5,828,000	WYB00602
		シフト	1	5,828,000	5,828,000	単－ 237号
計					14,982,500 14,982,500	
単価					14,990,000 14,990,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－71号	注入式長尺鋼管先受工	DIIIAF φ114.3mm L=12.5m 33本/ｼﾌﾄ 注入量 133kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	13,828,829 13,828,829

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.9m2		1	388,400	388,400	WYB00605
		シフト	1	388,400	388,400	単－ 234号
先行削孔工			1	188,100	188,100	WYB00614
		シフト	1	188,100	188,100	単－ 235号
打設工			1	8,578,000	8,578,000	WYB00616
		シフト	1	8,578,000	8,578,000	単－ 236号
注入工			1	5,828,000	5,828,000	WYB00619
		シフト	1	5,828,000	5,828,000	単－ 237号
計					14,982,500 14,982,500	
単価					14,990,000 14,990,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－72号	注入式長尺鋼管先受工 (小口径)	DIA φ76.3mm L=12.5m 31本/ｼﾌﾄ 注入量 138kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	10,858,260 10,858,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=77.8m2		1	359,700	359,700	WYB00738
		シフト	1	359,700	359,700	単－ 238号
先行削孔工			1	249,400	249,400	WYB00747
		シフト	1	249,400	249,400	単－ 239号
打設工			1	5,549,000	5,549,000	WYB00749
		シフト	1	5,549,000	5,549,000	単－ 240号
注入工			1	5,603,000	5,603,000	WYB00753
		シフト	1	5,603,000	5,603,000	単－ 241号
計					11,761,100 11,761,100	
単価					11,770,000 11,770,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－73号	注入式長尺鋼管先受工 (小口径)	DIII-s φ76.3mm L=9.5m 9本/ｼﾌﾄ 注入量 105kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	2,930,899 2,930,899

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.9m2		1	333,700	333,700	WYB00757
		シフト	1	333,700	333,700	単－ 242号
先行削孔工			1	95,900	95,900	WYB00766
		シフト	1	95,900	95,900	単－ 243号
打設工			1	1,373,000	1,373,000	WYB00768
		シフト	1	1,373,000	1,373,000	単－ 244号
注入工			1	1,374,000	1,374,000	WYB00772
		シフト	1	1,374,000	1,374,000	単－ 245号
計					3,176,600 3,176,600	
単価					3,177,000 3,177,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－74号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ﾓﾙﾀﾙ系)	DIIIAF φ76.3mm L=13.5m 19本/ｼﾌﾄ 注入量 119L/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	5,070,263 5,070,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工			1	150,100	150,100	WYB00679
		シフト	1	150,100	150,100	単－ 246号
打設工			1	4,099,000	4,099,000	WYB00681
		シフト	1	4,099,000	4,099,000	単－ 247号
注入工			1	1,246,000	1,246,000	WYB00685
		シフト	1	1,246,000	1,246,000	単－ 248号
計					5,495,100 5,495,100	
単価					5,496,000 5,496,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 50,000m3以上	単位	m3	数量	1 1	単価	149.7 149.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	ｍ３	1 1	162.3 162.3	162.3 162.3	CB210100
計					162.3 162.3	
単価					162.3 162.3	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 片切掘削	ｍ３	0 1	0 1,159	0 1,159	CB210100
計					0 1,159	
単価					0 1,159	円／m3
変更積算単価					1,070	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	940 940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3以上5,000m3未満 無し 無し	ｍ３	1 1	1,019 1,019	1,019 1,019	CB210100
計					1,019 1,019	
単価					1,019 1,019	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量	0 1	単価	0 309.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上	ｍ３	0 1	0 335.7	0 335.7	CB210100
計					0 335.7	
単価					0 335.7	円／m3
変更積算単価					309.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	0 1	単価	0 3,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 片切掘削 有り(50,000m3以上) 無し	ｍ３	0 1	0 3,427	0 3,427	CB210100
計					0 3,427	
単価					0 3,427	円／m3
変更積算単価					3,162	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,435

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 不可 有り(50,000m3以上) 無し	ｍ３	0 1	0 2,640	0 2,640	CB210100
計					0 2,640	
単価					0 2,640	円／m3
変更積算単価					2,435	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	797.6 797.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	864.6 864.6	864.6 864.6	CB220010
計					864.6 864.6	
単価					864.6 864.6	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	単位	m2	数量	1 1	単価	1,032 1,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し 軟岩I 全ての費用	ｍ２	1 1	1,119 1,119	1,119 1,119	CB220010
計					1,119 1,119	
単価					1,119 1,119	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3,288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	ｍ２	0 1	0 3,565	0 3,565	CB220010
計					0 3,565	
単価					0 3,565	円／m2
変更積算単価					3,288	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1 1	単価	120.3 120.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1 1	130.5 130.5	130.5 130.5	CB210610
計					130.5 130.5	
単価					130.5 130.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3以上	単位	m3	数量	1 1	単価	143.7 143.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上	ｍ３	1 1	155.8 155.8	155.8 155.8	CB210020
計					155.8 155.8	
単価					155.8 155.8	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3以上	単位	m3	数量	0 1	単価	0 176.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3以上	ｍ３	0 1	0 191.1	0 191.1	CB210020
計					0 191.1	
単価					0 191.1	円／m3
変更積算単価					176.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	986 986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 6.0km以下	ｍ３	1 1	1,069 1,069	1,069 1,069	CB210110
計					1,069 1,069	
単価					1,069 1,069	円／m3

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1 1	単価	1,202 1,202

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 6.0km以下	ｍ３	1 1	1,304 1,304	1,304 1,304	CB210110
計					1,304 1,304	
単価					1,304 1,304	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,397

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 6.0km以下	ｍ３	0 1	0 1,514	0 1,514	CB210110
計					0 1,514	
単価					0 1,514	円／m3
変更積算単価					1,397	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	客土吹付	厚1cm 客土吹付工 100m2未満	単位	m2	数量	1 1	単価	1,566 1,566

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	客土吹付工 1cm 100m2未満 無	ｍ２	1 1	1,698 1,698	1,698 1,698	WB810830 単－ 254号
計					1,698 1,698	
単価					1,698 1,698	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 100m2未満	単位	m2	数量	0 1	単価	0 6,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 100m2未満 無 無 無	ｍ２	0 1	0 7,175	0 7,175	WB810830 単－ 255号
計					0 7,175	
単価					0 7,175	円／m2
変更積算単価					6,620	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	ﾓﾙﾀﾙ吹付	厚8cm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 7,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 無	ｍ２	0 1	0 7,721	0 7,721	WB810810 単－ 256号
計					0 7,721	
単価					0 7,721	円／m2
変更積算単価					7,123	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	鋼製受圧板設置	1900×1900	単位	基	数量	0 1	単価	0 368,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製受圧板	据付 1900×1900	基	0 1	0 11,670	0 11,670	WYB00027 単－ 265号
鋼製受圧板（材料費）	1900×1900	基	0 1	0 388,000	0 388,000	WYB00033 単－ 266号
計					0 399,670	
単価					0 399,700	円／基
変更積算単価					368,800	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	削孔(ｱﾝｶｰ)	杭径 146mm 軟岩	単位	m	数量	0 1	単価	0 29,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔（アンカー）	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 146mm 軟岩	m	0 1	0 31,490	0 31,490	CB223910
計					0 31,490	
単価					0 31,490	円／m
変更積算単価					29,060	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	ｱﾝｶｰ鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ｱﾝｶｰ)	10m超	単位	本	数量	0 1	単価	0 24,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰ鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ｱﾝｶｰ)	二重防食 複合PC鋼線より線束 10mを超える 400≦f＜1300kN 有り	本	0 1	0 26,700	0 26,700	CB223920
計					0 26,700	
単価					0 26,700	円／本
変更積算単価					24,640	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	ｸﾞﾗｳﾄ注入		単位	m3	数量	0 1	単価	0 60,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト注入（アンカー）		ｍ３	0 1	0 65,990	0 65,990	CB223940
計					0 65,990	
単価					0 65,990	円／m3
変更積算単価					60,880	円／m3

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-300-300	単位	m	数量	0 1	単価	0 9,099

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	m	0 1	0 9,863	0 9,863	WB821410 単－ 277号
計					0 9,863	
単価					0 9,863	円／m
変更積算単価					9,099	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	管(函)渠型側溝	300 縦断用 標準型	単位	m	数量	0 10	単価	0 14,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200㎜以上300㎜以下 無し 全ての費用	m	0 10	0 3,548	0 35,480	CB222790
管渠型側溝(標準型)（材料費）	300 縦断用 L=2000上部勾配付	個	0 5	0 23,300	0 116,500	WYB00034 単－ 278号
計					0 151,980	
単価					0 15,200	円／m
変更積算単価					14,020	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	現場打ち街渠桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 800×500×550	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 52,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	0 1	0 57,390	0 57,390	CB222950
計					0 57,390	
単価					0 57,390	 円／箇所
変更積算単価					 52,950	 円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500×500×500	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 43,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	0 1	0 47,080	0 47,080	CB222950
計					0 47,080	
単価					0 47,080	 円／箇所
変更積算単価					 43,440	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	蓋	800×500用 T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定式 すべり止め	単位	枚	数量	0 1	単価	0 78,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 830	0 830	WB821430 単－ 279号
グレーチング蓋（本体・受枠）（材料費）	ﾎﾞﾙﾄ固定式 800×500用 T-25 並目 滑り止め	組	0 1	0 84,600	0 84,600	WYB00037 単－ 280号
計					0 85,430	
単価					0 85,430	円／枚
変更積算単価					78,810	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	小段排水 (A)	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1 1	単価	9,119 9,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	m	1 1	9,885 9,885	9,885 9,885	WB821410 単－ 281号
計					9,885 9,885	
単価					9,885 9,885	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	小段排水 (B)	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1 1	単価	9,119 9,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	m	1 1	9,885 9,885	9,885 9,885	WB821410 単－ 281号
計					9,885 9,885	
単価					9,885 9,885	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	小段排水 (起点側A)	PU1-B300-H300	単位	m	数量	0 10	単価	0 15,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	m	0 10	0 9,885	0 98,850	WB821410 単－ 282号
型枠工	小段排水溝	m２	0 1	0 10,280	0 10,280	WB240720 単－ 283号
コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m２	0 12	0 4,900	0 58,800	WB240730 単－ 284号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m２	0 12	0 186.5	0 2,238	WB240740 単－ 285号
計					0 170,168	
単価					0 17,020	円／m
変更積算単価					15,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	小段排水 (起点側B)	PU1-B300-H300	単位	m	数量	0 10	単価	0 10,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	m	0 10	0 9,885	0 98,850	WB821410 単－ 282号
型枠工	小段排水溝	m２	0 0.5	0 10,280	0 5,140	WB240720 単－ 283号
コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m２	0 2.7	0 4,900	0 13,230	WB240730 単－ 284号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m２	0 2.7	0 186.5	0 503.55	WB240740 単－ 285号
計					0 117,723.55	
単価					0 11,780	円／m
変更積算単価					10,860	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	縦排水	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	0 10	単価	0 17,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	m	0 10	0 11,270	0 112,700	WB821410 単－ 286号
型枠工	縦排水溝	ｍ２	0 1	0 11,220	0 11,220	WB240720 単－ 287号
コンクリート打設工	縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	ｍ２	0 10	0 6,036	0 60,360	WB240730 単－ 288号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	ｍ２	0 10	0 186.5	0 1,865	WB240740 単－ 285号
計					0 186,145	
単価					0 18,620	円／m
変更積算単価					17,180	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	蓋	縞鋼板蓋 600×1000 溶融亜鉛めっき HDZT63 t=3.2mm	単位	枚	数量	0 1	単価	0 37,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	0 1	0 344.3	0 344.3	WB821430 単－ 289号
縞鋼板蓋（材料費）	600×1000 HDZT63 t=3.2mm	枚	0 1	0 36,200	0 36,200	WYB00035 単－ 290号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	0 6	0 623.3	0 3,739.8	CB224410
コンクリートアンカー（材料費）	M10×60	本	0 6	0 143	0 858	WYB00038 単－ 291号
計					0 41,142.1	
単価					0 41,150	円／枚
変更積算単価					37,960	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	蓋	PC1-300	単位	枚	数量	0 1	単価	0 1,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し		0	0	0	WB821430
	小段面部	枚	1	1,825	1,825	単－ 292号
計					0 1,825	
単価					0 1,825	円／枚
変更積算単価					1,684	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ (小段排水)(A)	18-8-25 (20)　(高炉)　ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m2	数量	10 10	単価	5,062 5,062

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	小段排水溝	ｍ２	0.39 0.39	10,280 10,280	4,009.2 4,009.2	WB240720 単－ 293号
コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20)　(高炉)　無し 5m3/100m2 有り	ｍ２	10 10	4,900 4,900	49,000 49,000	WB240730 単－ 294号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	ｍ２	10 10	186.5 186.5	1,865 1,865	WB240740 単－ 295号
計					54,874.2 54,874.2	
単価					5,488 5,488	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ (小段排水)(B)	18-8-25 (20)　(高炉)　ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m2	数量	10 10	単価	9,437 9,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	小段排水溝	ｍ２	5 5	10,280 10,280	51,400 51,400	WB240720 単－ 293号
コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20)　(高炉)　無し 5m3/100m2 有り	ｍ２	10 10	4,900 4,900	49,000 49,000	WB240730 単－ 294号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	ｍ２	10 10	186.5 186.5	1,865 1,865	WB240740 単－ 295号
計					102,265 102,265	
単価					10,230 10,230	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付 (明かり部)	高炉B(袋物) 1000m2以上 法面清掃不要の補正無	単位	m2	数量	1 1	単価	2,023 2,023

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 呼水･片吸込 口径50mm揚程10m 標準	ｍ２	1 1	2,193 2,193	2,193 2,193	WB254010 単－ 301号
計					2,193 2,193	
単価					2,193 2,193	円／m2

印刷日時：2026/04/16　18:06:51

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	鋼製受圧板設置	1820×1820	単位	基	数量	0 1	単価	0 313,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製受圧板	据付 1820×1820	基	0 1	0 9,342	0 9,342	WYB00067 単－ 302号
鋼製受圧板（材料費）	1820×1820	基	0 1	0 330,000	0 330,000	WYB00068 単－ 303号
計					0 339,342	
単価					0 339,400	円／基
変更積算単価					313,100	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	削孔(ｱﾝｶｰ)	杭径 135mm 粘性土･砂質土	単位	m	数量	0 1	単価	0 14,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔（アンカー）	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 135mm 粘性土･砂質土	m	0 1	0 15,810	0 15,810	CB223910
計					0 15,810	
単価					0 15,810	円／m
変更積算単価					14,590	円／m

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	削孔(ｱﾝｶｰ)	杭径 135mm 軟岩	単位	m	数量	0 1	単価	0 23,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔（アンカー）	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 135mm 軟岩	m	0 1	0 25,960	0 25,960	CB223910
計					0 25,960	
単価					0 25,960	円／m
変更積算単価					23,950	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	10m超	単位	本	数量	0 1	単価	0 13,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	簡易防食 PC鋼線より線(工場組立) 400≦ｆ＜1300kN 無し	本	0 1	0 14,510	0 14,510	CB223920
計					0 14,510	
単価					0 14,510	円／本
変更積算単価					13,390	円／本

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	ｸﾞﾗｳﾄ注入		単位	m3	数量	0 1	単価	0 60,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト注入（アンカー）		ｍ３	0 1	0 65,990	0 65,990	CB223940
計					0 65,990	
単価					0 65,990	円／m3
変更積算単価					60,880	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－117号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 CII 全断面 105 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	1,324,000 1,324,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.75 0.75	51,440 51,440	38,580 38,580	
トンネル世話役		人	0.75 0.75	51,440 51,440	38,580 38,580	
トンネル特殊工		人	4.5 4.5	48,664 48,664	218,988 218,988	
トンネル作業員		人	0.75 0.75	33,604 33,604	25,203 25,203	
ドリルジャンボ運転		週	0.067 0.067	2,779,000 2,779,000	186,193 186,193	WK450651 単－ 329号
コンクリート吹付機運転		週	0.067 0.067	2,102,000 2,102,000	140,834 140,834	WK450811 単－ 330号
ホイールローダ運転		週	0.067 0.067	251,200 251,200	16,830 16,830	WK450831 単－ 331号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	週	0.067 0.067	365,300 365,300	24,475 24,475	WYB01196 単－ 332号
大型ブレーカ運転		週	0.067 0.067	270,300 270,300	18,110 18,110	WK450801 単－ 333号
火薬（雷管含む）	大断面 ＣII 全断面 105	m	1 1	180,300 180,300	180,300 180,300	WB452011 単－ 334号
吹付コンクリート	大断面 CII 全断面 105 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	154,100 154,100	154,100 154,100	WYB01198 単－ 335号

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－117号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 CII 全断面 105 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	1,324,000 1,324,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 ＣII 全断面 105 有 -0.4本 無		1	108,000	108,000	WB452013
		m	1	108,000	108,000	単－ 336号
H形鋼支保工	大断面 ＣII 全断面 105		1	100,900	100,900	WB452014
		m	1	100,900	100,900	単－ 337号
諸雑費（その他機械）（率） 13%			1		50,237	
		式	1		50,237	
諸雑費（その他材料）（率） 4%			1		21,732	
		式	1		21,732	
諸雑費（まるめ）			1		938	
		式	1		938	
計					1,324,000 1,324,000	
単価					1,324,000 1,324,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－118号	集塵機運転	大断面 CII 全断面 105 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	35,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.067	532,500	35,677	WK450641 単－ 338号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					35,680	
単価					35,680	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－119号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 CII 全断面 105 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	40,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.201	202,600	40,722	WK450791 単－ 339号
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					40,730	
単価					40,730	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－120号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 CII-i 全断面 105 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	1,324,000 1,324,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.75 0.75	51,440 51,440	38,580 38,580	
トンネル世話役		人	0.75 0.75	51,440 51,440	38,580 38,580	
トンネル特殊工		人	4.5 4.5	48,664 48,664	218,988 218,988	
トンネル作業員		人	0.75 0.75	33,604 33,604	25,203 25,203	
ドリルジャンボ運転		週	0.067 0.067	2,779,000 2,779,000	186,193 186,193	WK450651 単－ 329号
コンクリート吹付機運転		週	0.067 0.067	2,102,000 2,102,000	140,834 140,834	WK450811 単－ 330号
ホイールローダ運転		週	0.067 0.067	251,200 251,200	16,830 16,830	WK450831 単－ 331号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	週	0.067 0.067	365,300 365,300	24,475 24,475	WYB00675 単－ 332号
大型ブレーカ運転		週	0.067 0.067	270,300 270,300	18,110 18,110	WK450801 単－ 333号
火薬（雷管含む）	大断面 ＣII 全断面 105	m	1 1	180,300 180,300	180,300 180,300	WB452011 単－ 334号
吹付コンクリート	大断面 CII 全断面 105 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	154,100 154,100	154,100 154,100	WYB00677 単－ 335号

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－120号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 CII-i 全断面 105 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	1,324,000 1,324,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 ＣII 全断面 105 有 -0.4本 無		1	108,000	108,000	WB452013
		m	1	108,000	108,000	単－ 336号
H形鋼支保工	大断面 ＣII 全断面 105		1	100,900	100,900	WB452014
		m	1	100,900	100,900	単－ 337号
諸雑費（その他機械）（率） 13%			1		50,237	
		式	1		50,237	
諸雑費（その他材料）（率） 4%			1		21,732	
		式	1		21,732	
諸雑費（まるめ）			1		938	
		式	1		938	
計					1,324,000 1,324,000	
単価					1,324,000 1,324,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－121号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 上半 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	1,831,000 1,831,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.84 0.84	51,440 51,440	43,209 43,209	
トンネル世話役		人	0.84 0.84	51,440 51,440	43,209 43,209	
トンネル特殊工		人	5.04 5.04	48,664 48,664	245,266 245,266	
トンネル作業員		人	0.84 0.84	33,604 33,604	28,227 28,227	
ドリルジャンボ運転		週	0.092 0.092	2,779,000 2,779,000	255,668 255,668	WK450651 単－ 329号
コンクリート吹付機運転		週	0.092 0.092	2,102,000 2,102,000	193,384 193,384	WK450811 単－ 330号
ホイールローダ運転		週	0.092 0.092	251,200 251,200	23,110 23,110	WK450831 単－ 331号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	週	0.092 0.092	365,300 365,300	33,607 33,607	WYB00968 単－ 340号
大型ブレーカ運転		週	0.092 0.092	270,300 270,300	24,867 24,867	WK450801 単－ 333号
火薬（雷管含む）	大断面 DI 上半 80	m	1 1	115,100 115,100	115,100 115,100	WB452011 単－ 341号
吹付コンクリート	大断面 DI 上半 80 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	169,800 169,800	169,800 169,800	WYB00970 単－ 342号

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－121号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 上半 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	1,831,000 1,831,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 DI 上半 80 無 無		1	187,700	187,700	WB452013
		m	1	187,700	187,700	単－ 343号
H形鋼支保工	大断面 DI 上半 80		1	126,000	126,000	WB452014
		m	1	126,000	126,000	単－ 344号
鏡吹付施工労務費 8%			1		25,336	
		式	1		25,336	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 19%			1		100,820	
		式	1		100,820	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 36%			1		215,496	
		式	1		215,496	
諸雑費（まるめ）			1		201	
		式	1		201	
計					1,831,000 1,831,000	
単価					1,831,000 1,831,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－122号	集塵機運転	大断面 DI 上半 80 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	48,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.092	532,500	48,990	WK450641 単－ 338号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					48,990	
単価					48,990	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－123号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DI 上半 80 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	55,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.276	202,600	55,917	WK450791 単－ 339号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					55,920	
単価					55,920	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－124号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIA 上半 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	1,831,000 1,831,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.84 0.84	51,440 51,440	43,209 43,209	
トンネル世話役		人	0.84 0.84	51,440 51,440	43,209 43,209	
トンネル特殊工		人	5.04 5.04	48,664 48,664	245,266 245,266	
トンネル作業員		人	0.84 0.84	33,604 33,604	28,227 28,227	
ドリルジャンボ運転		週	0.092 0.092	2,779,000 2,779,000	255,668 255,668	WK450651 単－ 329号
コンクリート吹付機運転		週	0.092 0.092	2,102,000 2,102,000	193,384 193,384	WK450811 単－ 330号
ホイールローダ運転		週	0.092 0.092	251,200 251,200	23,110 23,110	WK450831 単－ 331号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	週	0.092 0.092	365,300 365,300	33,607 33,607	WYB00797 単－ 340号
大型ブレーカ運転		週	0.092 0.092	270,300 270,300	24,867 24,867	WK450801 単－ 333号
火薬（雷管含む）	大断面 DI 上半 80	m	1 1	115,100 115,100	115,100 115,100	WB452011 単－ 341号
吹付コンクリート	大断面 DI 上半 80 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	169,800 169,800	169,800 169,800	WYB00799 単－ 342号

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－124号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIA 上半 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	1,831,000 1,831,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 ＤＩ 上半 80 無 無		1	187,700	187,700	WB452013
		m	1	187,700	187,700	単－ 343号
H形鋼支保工	大断面 ＤＩ 上半 80		1	126,000	126,000	WB452014
		m	1	126,000	126,000	単－ 344号
鏡吹付施工労務費 8%			1		25,336	
		式	1		25,336	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 19%			1		100,820	
		式	1		100,820	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 36%			1		215,496	
		式	1		215,496	
諸雑費（まるめ）			1		201	
		式	1		201	
計					1,831,000 1,831,000	
単価					1,831,000 1,831,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－125号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIA 上半 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	1,581,000 1,581,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.84 0.84	51,440 51,440	43,209 43,209	
トンネル世話役		人	0.84 0.84	51,440 51,440	43,209 43,209	
トンネル特殊工		人	5.04 5.04	48,664 48,664	245,266 245,266	
トンネル作業員		人	0.84 0.84	33,604 33,604	28,227 28,227	
ドリルジャンボ運転		週	0.092 0.092	2,779,000 2,779,000	255,668 255,668	WK450651 単－ 329号
コンクリート吹付機運転		週	0.092 0.092	2,102,000 2,102,000	193,384 193,384	WK450811 単－ 330号
ホイールローダ運転		週	0.092 0.092	251,200 251,200	23,110 23,110	WK450831 単－ 331号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	週	0.092 0.092	365,300 365,300	33,607 33,607	WYB00870 単－ 340号
大型ブレーカ運転		週	0.092 0.092	270,300 270,300	24,867 24,867	WK450801 単－ 333号
火薬（雷管含む）	大断面 DI 上半 80	m	1 1	115,100 115,100	115,100 115,100	WB452011 単－ 341号
吹付コンクリート	大断面 DI 上半 80 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	169,800 169,800	169,800 169,800	WYB00920 単－ 342号

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－125号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIA 上半 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	1,581,000 1,581,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 ＤＩ 上半 80 無 無		1	187,700	187,700	WB452013
		m	1	187,700	187,700	単－ 343号
H形鋼支保工	大断面 ＤＩ 上半 80		1	126,000	126,000	WB452014
		m	1	126,000	126,000	単－ 344号
諸雑費（その他機械）（率） 7%			1		37,144	
		式	1		37,144	
諸雑費（その他材料）（率） 9%			1		53,874	
		式	1		53,874	
諸雑費（まるめ）			1		835	
		式	1		835	
計					1,581,000 1,581,000	
単価					1,581,000 1,581,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－126号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIIIa 上半 85 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	1,988,000 1,988,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.91 0.91	51,440 51,440	46,810 46,810	
トンネル世話役		人	0.91 0.91	51,440 51,440	46,810 46,810	
トンネル特殊工		人	5.46 5.46	48,664 48,664	265,705 265,705	
トンネル作業員		人	0.91 0.91	33,604 33,604	30,579 30,579	
ドリルジャンボ運転		週	0.102 0.102	2,779,000 2,779,000	283,458 283,458	WK450651 単－ 329号
コンクリート吹付機運転		週	0.102 0.102	2,102,000 2,102,000	214,404 214,404	WK450811 単－ 330号
ホイールローダ運転		週	0.102 0.102	251,200 251,200	25,622 25,622	WK450831 単－ 331号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	週	0.102 0.102	365,300 365,300	37,260 37,260	WYB00992 単－ 345号
大型ブレーカ運転		週	0.102 0.102	270,300 270,300	27,570 27,570	WK450801 単－ 333号
火薬（雷管含む）	大断面 DIII 上半 85	m	1 1	122,300 122,300	122,300 122,300	WB452011 単－ 346号
吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 85 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	208,100 208,100	208,100 208,100	WYB00994 単－ 347号

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－126号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIIIa 上半 85 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	1,988,000 1,988,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 DIII 上半 85 有 -2本 有 SD345 D16～25 有 -0.5本 無	m	1 1	123,600 123,600	123,600 123,600	WB452013 単－ 348号
H形鋼支保工	大断面 DIII 上半 85	m	1 1	209,800 209,800	209,800 209,800	WB452014 単－ 349号
鏡吹付施工労務費 8%		式	1 1		27,447 27,447	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 18%		式	1 1		105,896 105,896	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 32%		式	1 1		212,416 212,416	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		223 223	
計					1,988,000 1,988,000	
単価					1,988,000 1,988,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－127号	集塵機運転	大断面 DIII 上半 85 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	54,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.102	532,500	54,315	WK450641 単－ 338号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					54,320	
単価					54,320	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－128号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 上半 85 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	62,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.306	202,600	61,995	WK450791 単－ 339号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					62,000	
単価					62,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－129号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIIIA 上半 85 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	1,893,000 1,893,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.91 0.91	51,440 51,440	46,810 46,810	
トンネル世話役		人	0.91 0.91	51,440 51,440	46,810 46,810	
トンネル特殊工		人	5.46 5.46	48,664 48,664	265,705 265,705	
トンネル作業員		人	0.91 0.91	33,604 33,604	30,579 30,579	
ドリルジャンボ運転		週	0.102 0.102	2,779,000 2,779,000	283,458 283,458	WK450651 単－ 329号
コンクリート吹付機運転		週	0.102 0.102	2,102,000 2,102,000	214,404 214,404	WK450811 単－ 330号
ホイールローダ運転		週	0.102 0.102	251,200 251,200	25,622 25,622	WK450831 単－ 331号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	週	0.102 0.102	365,300 365,300	37,260 37,260	WYB00779 単－ 345号
大型ブレーカ運転		週	0.102 0.102	270,300 270,300	27,570 27,570	WK450801 単－ 333号
火薬（雷管含む）	大断面 DIII 上半 85	m	1 1	122,300 122,300	122,300 122,300	WB452011 単－ 346号
吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 85 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	208,100 208,100	208,100 208,100	WYB00781 単－ 347号

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－129号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIIIA 上半 85 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	1,893,000 1,893,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 DIII 上半 85 有 -2本 無 無		1	51,180	51,180	WB452013
		m	1	51,180	51,180	単－ 350号
H形鋼支保工	大断面 DIII 上半 85		1	209,800	209,800	WB452014
		m	1	209,800	209,800	単－ 349号
鏡吹付施工労務費 8%			1		27,447	
		式	1		27,447	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 18%			1		105,896	
		式	1		105,896	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 32%			1		189,241	
		式	1		189,241	
諸雑費（まるめ）			1		818	
		式	1		818	
計					1,893,000 1,893,000	
単価					1,893,000 1,893,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－130号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 上半 85 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	82,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.408	202,600	82,660	WK450791 単－ 339号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					82,660	
単価					82,660	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－131号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIIIA 上半 85 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	1,635,000 1,635,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.91 0.91	51,440 51,440	46,810 46,810	
トンネル世話役		人	0.91 0.91	51,440 51,440	46,810 46,810	
トンネル特殊工		人	5.46 5.46	48,664 48,664	265,705 265,705	
トンネル作業員		人	0.91 0.91	33,604 33,604	30,579 30,579	
ドリルジャンボ運転		週	0.102 0.102	2,779,000 2,779,000	283,458 283,458	WK450651 単－ 329号
コンクリート吹付機運転		週	0.102 0.102	2,102,000 2,102,000	214,404 214,404	WK450811 単－ 330号
ホイールローダ運転		週	0.102 0.102	251,200 251,200	25,622 25,622	WK450831 単－ 331号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	週	0.102 0.102	365,300 365,300	37,260 37,260	WYB00976 単－ 345号
大型ブレーカ運転		週	0.102 0.102	270,300 270,300	27,570 27,570	WK450801 単－ 333号
火薬（雷管含む）	大断面 DIII 上半 85	m	1 1	122,300 122,300	122,300 122,300	WB452011 単－ 346号
吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 85 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	208,100 208,100	208,100 208,100	WYB00978 単－ 347号

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－131号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIIIA 上半 85 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	1,635,000 1,635,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 DIII 上半 85 有 -2本 無 無		1	51,180	51,180	WB452013
		m	1	51,180	51,180	単－ 350号
H形鋼支保工	大断面 DIII 上半 85		1	209,800	209,800	WB452014
		m	1	209,800	209,800	単－ 349号
諸雑費（その他機械）（率） 6%			1		35,298	
		式	1		35,298	
諸雑費（その他材料）（率） 5%			1		29,569	
		式	1		29,569	
諸雑費（まるめ）			1		535	
		式	1		535	
計					1,635,000 1,635,000	
単価					1,635,000 1,635,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－132号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIIIAF 上半 85 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	1,893,000 1,893,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.91 0.91	51,440 51,440	46,810 46,810	
トンネル世話役		人	0.91 0.91	51,440 51,440	46,810 46,810	
トンネル特殊工		人	5.46 5.46	48,664 48,664	265,705 265,705	
トンネル作業員		人	0.91 0.91	33,604 33,604	30,579 30,579	
ドリルジャンボ運転		週	0.102 0.102	2,779,000 2,779,000	283,458 283,458	WK450651 単－ 329号
コンクリート吹付機運転		週	0.102 0.102	2,102,000 2,102,000	214,404 214,404	WK450811 単－ 330号
ホイールローダ運転		週	0.102 0.102	251,200 251,200	25,622 25,622	WK450831 単－ 331号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	週	0.102 0.102	365,300 365,300	37,260 37,260	WYB00960 単－ 345号
大型ブレーカ運転		週	0.102 0.102	270,300 270,300	27,570 27,570	WK450801 単－ 333号
火薬（雷管含む）	大断面 DIII 上半 85	m	1 1	122,300 122,300	122,300 122,300	WB452011 単－ 346号
吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 85 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	208,100 208,100	208,100 208,100	WYB00962 単－ 347号

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－132号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIIIAF 上半 85 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	1,893,000 1,893,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 DIII 上半 85 有 -2本 無 無		1	51,180	51,180	WB452013
		m	1	51,180	51,180	単－ 350号
H形鋼支保工	大断面 DIII 上半 85		1	209,800	209,800	WB452014
		m	1	209,800	209,800	単－ 349号
鏡吹付施工労務費 8%			1		27,447	
		式	1		27,447	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 18%			1		105,896	
		式	1		105,896	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 32%			1		189,241	
		式	1		189,241	
諸雑費（まるめ）			1		818	
		式	1		818	
計					1,893,000 1,893,000	
単価					1,893,000 1,893,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－133号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIIIAF 上半 85 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	1,635,000 1,635,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.91 0.91	51,440 51,440	46,810 46,810	
トンネル世話役		人	0.91 0.91	51,440 51,440	46,810 46,810	
トンネル特殊工		人	5.46 5.46	48,664 48,664	265,705 265,705	
トンネル作業員		人	0.91 0.91	33,604 33,604	30,579 30,579	
ドリルジャンボ運転		週	0.102 0.102	2,779,000 2,779,000	283,458 283,458	WK450651 単－ 329号
コンクリート吹付機運転		週	0.102 0.102	2,102,000 2,102,000	214,404 214,404	WK450811 単－ 330号
ホイールローダ運転		週	0.102 0.102	251,200 251,200	25,622 25,622	WK450831 単－ 331号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	週	0.102 0.102	365,300 365,300	37,260 37,260	WYB01008 単－ 345号
大型ブレーカ運転		週	0.102 0.102	270,300 270,300	27,570 27,570	WK450801 単－ 333号
火薬（雷管含む）	大断面 DIII 上半 85	m	1 1	122,300 122,300	122,300 122,300	WB452011 単－ 346号
吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 85 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	208,100 208,100	208,100 208,100	WYB01010 単－ 347号

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－133号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIIIAF 上半 85 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	1,635,000 1,635,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 DIII 上半 85 有 -2本 無 無		1	51,180	51,180	WB452013
		m	1	51,180	51,180	単－ 350号
H形鋼支保工	大断面 DIII 上半 85		1	209,800	209,800	WB452014
		m	1	209,800	209,800	単－ 349号
諸雑費（その他機械）（率） 6%			1		35,298	
		式	1		35,298	
諸雑費（その他材料）（率） 5%			1		29,569	
		式	1		29,569	
諸雑費（まるめ）			1		535	
		式	1		535	
計					1,635,000 1,635,000	
単価					1,635,000 1,635,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－134号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIIIAs 上半 85 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	1,805,000 1,805,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.86 0.86	51,440 51,440	44,238 44,238	
トンネル世話役		人	0.86 0.86	51,440 51,440	44,238 44,238	
トンネル特殊工		人	5.16 5.16	48,664 48,664	251,106 251,106	
トンネル作業員		人	0.86 0.86	33,604 33,604	28,899 28,899	
ドリルジャンボ運転		週	0.098 0.098	2,779,000 2,779,000	272,342 272,342	WK450651 単－ 329号
コンクリート吹付機運転		週	0.102 0.102	2,102,000 2,102,000	214,404 214,404	WK450811 単－ 330号
ホイールローダ運転		週	0.098 0.098	251,200 251,200	24,617 24,617	WK450831 単－ 331号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	週	0.102 0.102	365,300 365,300	37,260 37,260	WYB01107 単－ 345号
大型ブレーカ運転		週	0.098 0.098	270,300 270,300	26,489 26,489	WK450801 単－ 333号
火薬（雷管含む）	大断面 DIIIAs 上半 85(65)	m	1 1	93,450 93,450	93,450 93,450	WYB01129 単－ 351号
吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 85(65) 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	208,100 208,100	208,100 208,100	WYB01130 単－ 352号

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－134号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIIIAs 上半 85 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	1,805,000 1,805,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 DIIIAs 上半 85(65) 有 -2本 無 無		1	51,180	51,180	WYB01131
		m	1	51,180	51,180	単－ 353号
H形鋼支保工	大断面 DIIIAs 上半 85(65) H-200		1	209,800	209,800	WYB01132
		m	1	209,800	209,800	単－ 354号
鏡吹付施工労務費 8%			1		25,939	
		式	1		25,939	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 17%			1		97,769	
		式	1		97,769	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 31%			1		174,384	
		式	1		174,384	
諸雑費（まるめ）			1		785	
		式	1		785	
計					1,805,000 1,805,000	
単価					1,805,000 1,805,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－135号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 上半 85 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	79,420 79,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.392 0.392	202,600 202,600	79,419 79,419	WYB00950 単－ 355号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					79,420 79,420	
単価					79,420 79,420	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－136号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIIIAs 上半 85 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	1,569,000 1,569,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		0.86 人	0.86	51,440 51,440	44,238 44,238	
トンネル世話役		0.86 人	0.86	51,440 51,440	44,238 44,238	
トンネル特殊工		5.16 人	5.16	48,664 48,664	251,106 251,106	
トンネル作業員		0.86 人	0.86	33,604 33,604	28,899 28,899	
ドリルジャンボ運転		0.098 週	0.098	2,779,000 2,779,000	272,342 272,342	WK450651 単－ 329号
コンクリート吹付機運転		0.102 週	0.102	2,102,000 2,102,000	214,404 214,404	WK450811 単－ 330号
ホイールローダ運転		0.098 週	0.098	251,200 251,200	24,617 24,617	WK450831 単－ 331号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	0.102 週	0.102	365,300 365,300	37,260 37,260	WYB01093 単－ 345号
大型ブレーカ運転		0.098 週	0.098	270,300 270,300	26,489 26,489	WK450801 単－ 333号
火薬（雷管含む）	大断面 DIIIAs 上半 85(65)	1 m	1	93,450 93,450	93,450 93,450	WYB01095 単－ 351号
吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 85(65) 普通(ﾊﾞﾗ)	1 m	1	208,100 208,100	208,100 208,100	WYB01096 単－ 352号

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－136号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIIIAs 上半 85 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	1,569,000 1,569,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 DIIIAs 上半 85(65) 有 -2本 無 無		1	51,180	51,180	WYB01097
		m	1	51,180	51,180	単－ 353号
H形鋼支保工	大断面 DIIIAs 上半 85(65) H-200		1	209,800	209,800	WYB01098
		m	1	209,800	209,800	単－ 354号
諸雑費（その他機械）（率） 6%			1		34,506	
		式	1		34,506	
諸雑費（その他材料）（率） 5%			1		28,126	
		式	1		28,126	
諸雑費（まるめ）			1		245	
		式	1		245	
計					1,569,000 1,569,000	
単価					1,569,000 1,569,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－137号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 下半 25 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	479,700 479,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.35 0.35	51,440 51,440	18,004 18,004	
トンネル特殊工		人	2.1 2.1	48,664 48,664	102,194 102,194	
トンネル作業員		人	0.35 0.35	33,604 33,604	11,761 11,761	
ドリルジャンボ運転		週	0.036 0.036	2,779,000 2,779,000	100,044 100,044	WK450651 単－ 329号
コンクリート吹付機運転		週	0.036 0.036	2,102,000 2,102,000	75,672 75,672	WK450811 単－ 330号
ホイールローダ運転		週	0.036 0.036	251,200 251,200	9,043 9,043	WK450831 単－ 331号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	週	0.036 0.036	365,300 365,300	13,150 13,150	WYB00428 単－ 356号
大型ブレーカ運転		週	0.036 0.036	270,300 270,300	9,730 9,730	WK450801 単－ 333号
火薬（雷管含む）	大断面 ＤＩ 下半 25	m	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	WB452011 単－ 357号
吹付コンクリート	大断面 DI 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	26,430 26,430	26,430 26,430	WYB00430 単－ 358号
ロックボルト	大断面 ＤＩ 下半 25 無 無	m	1 1	34,180 34,180	34,180 34,180	WB452013 単－ 359号

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－137号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 下半 25 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	479,700 479,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	大断面 DI 下半 25		1	25,340	25,340	WB452014
		m	1	25,340	25,340	単－ 360号
諸雑費（その他機械）（率） 8%			1		16,611	
		式	1		16,611	
諸雑費（その他材料）（率） 8%			1		9,144	
		式	1		9,144	
諸雑費（まるめ）			1		47	
		式	1		47	
計					479,700	
					479,700	
単価					479,700	
					479,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－138号	集塵機運転	大断面 DI 下半 25 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	19,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.036	532,500	19,170	WK450641 単－ 338号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,170	
単価					19,170	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－139号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DI 下半 25 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	21,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.108	202,600	21,880	WK450791 単－ 339号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,880	
単価					21,880	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－140号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIA 下半 25 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	479,700 479,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.35 0.35	51,440 51,440	18,004 18,004	
トンネル特殊工		人	2.1 2.1	48,664 48,664	102,194 102,194	
トンネル作業員		人	0.35 0.35	33,604 33,604	11,761 11,761	
ドリルジャンボ運転		週	0.036 0.036	2,779,000 2,779,000	100,044 100,044	WK450651 単－ 329号
コンクリート吹付機運転		週	0.036 0.036	2,102,000 2,102,000	75,672 75,672	WK450811 単－ 330号
ホイールローダ運転		週	0.036 0.036	251,200 251,200	9,043 9,043	WK450831 単－ 331号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	週	0.036 0.036	365,300 365,300	13,150 13,150	WYB00485 単－ 356号
大型ブレーカ運転		週	0.036 0.036	270,300 270,300	9,730 9,730	WK450801 単－ 333号
火薬（雷管含む）	大断面 ＤＩ 下半 25	m	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	WB452011 単－ 357号
吹付コンクリート	大断面 DI 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	26,430 26,430	26,430 26,430	WYB00487 単－ 358号
ロックボルト	大断面 ＤＩ 下半 25 無 無	m	1 1	34,180 34,180	34,180 34,180	WB452013 単－ 359号

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－140号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIA 下半 25 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	479,700 479,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	大断面 ＤＩ 下半 25		1	25,340	25,340	WB452014
		m	1	25,340	25,340	単－ 360号
諸雑費（その他機械）（率） 8%			1		16,611	
		式	1		16,611	
諸雑費（その他材料）（率） 8%			1		9,144	
		式	1		9,144	
諸雑費（まるめ）			1		47	
		式	1		47	
計					479,700	
					479,700	
単価					479,700	
					479,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－141号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIIIa 下半 25 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	481,500 481,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.39 0.39	51,440 51,440	20,061 20,061	
トンネル特殊工		人	2.34 2.34	48,664 48,664	113,873 113,873	
トンネル作業員		人	0.39 0.39	33,604 33,604	13,105 13,105	
ドリルジャンボ運転		週	0.029 0.029	2,779,000 2,779,000	80,591 80,591	WK450651 単－ 329号
コンクリート吹付機運転		週	0.029 0.029	2,102,000 2,102,000	60,958 60,958	WK450811 単－ 330号
ホイールローダ運転		週	0.029 0.029	251,200 251,200	7,284 7,284	WK450831 単－ 331号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	週	0.029 0.029	365,300 365,300	10,593 10,593	WYB00604 単－ 361号
大型ブレーカ運転		週	0.029 0.029	270,300 270,300	7,838 7,838	WK450801 単－ 333号
火薬（雷管含む）	大断面 DIII 下半 25	m	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	WB452011 単－ 362号
吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	31,140 31,140	31,140 31,140	WYB00621 単－ 363号
ロックボルト	大断面 DIII 下半 25 無 無	m	1 1	34,180 34,180	34,180 34,180	WB452013 単－ 364号

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－141号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIIIa 下半 25 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	481,500 481,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	大断面 DIII 下半 25		1	43,080	43,080	WB452014
		m	1	43,080	43,080	単－ 365号
諸雑費（その他機械）（率） 10%			1		16,726	
		式	1		16,726	
諸雑費（その他材料）（率） 10%			1		13,675	
		式	1		13,675	
諸雑費（まるめ）			1		46	
		式	1		46	
計					481,500	
					481,500	
単価					481,500	
					481,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－142号	集塵機運転	大断面 DIII 下半 25 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	15,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.029	532,500	15,442	WK450641 単－ 338号
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					15,450	
単価					15,450	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－143号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 25 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	17,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.087	202,600	17,626	WK450791 単－ 339号
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					17,630	
単価					17,630	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－144号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIIIA 下半 25 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	481,500 481,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.39 0.39	51,440 51,440	20,061 20,061	
トンネル特殊工		人	2.34 2.34	48,664 48,664	113,873 113,873	
トンネル作業員		人	0.39 0.39	33,604 33,604	13,105 13,105	
ドリルジャンボ運転		週	0.029 0.029	2,779,000 2,779,000	80,591 80,591	WK450651 単－ 329号
コンクリート吹付機運転		週	0.029 0.029	2,102,000 2,102,000	60,958 60,958	WK450811 単－ 330号
ホイールローダ運転		週	0.029 0.029	251,200 251,200	7,284 7,284	WK450831 単－ 331号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	週	0.029 0.029	365,300 365,300	10,593 10,593	WYB00467 単－ 361号
大型ブレーカ運転		週	0.029 0.029	270,300 270,300	7,838 7,838	WK450801 単－ 333号
火薬（雷管含む）	大断面 DIII 下半 25	m	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	WB452011 単－ 362号
吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	31,140 31,140	31,140 31,140	WYB00469 単－ 363号
ロックボルト	大断面 DIII 下半 25 無 無	m	1 1	34,180 34,180	34,180 34,180	WB452013 単－ 364号

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－144号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIIIA 下半 25 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	481,500 481,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	大断面 DIII 下半 25		1	43,080	43,080	WB452014
		m	1	43,080	43,080	単－ 365号
諸雑費（その他機械）（率） 10%			1		16,726	
		式	1		16,726	
諸雑費（その他材料）（率） 10%			1		13,675	
		式	1		13,675	
諸雑費（まるめ）			1		46	
		式	1		46	
計					481,500	
					481,500	
単価					481,500	
					481,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－145号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 25 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	23,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.116	202,600	23,501	WK450791 単－ 339号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					23,510	
単価					23,510	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－146号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIIIAF 下半 25 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	481,500 481,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.39 0.39	51,440 51,440	20,061 20,061	
トンネル特殊工		人	2.34 2.34	48,664 48,664	113,873 113,873	
トンネル作業員		人	0.39 0.39	33,604 33,604	13,105 13,105	
ドリルジャンボ運転		週	0.029 0.029	2,779,000 2,779,000	80,591 80,591	WK450651 単－ 329号
コンクリート吹付機運転		週	0.029 0.029	2,102,000 2,102,000	60,958 60,958	WK450811 単－ 330号
ホイールローダ運転		週	0.029 0.029	251,200 251,200	7,284 7,284	WK450831 単－ 331号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	週	0.029 0.029	365,300 365,300	10,593 10,593	WYB00852 単－ 361号
大型ブレーカ運転		週	0.029 0.029	270,300 270,300	7,838 7,838	WK450801 単－ 333号
火薬（雷管含む）	大断面 DIII 下半 25	m	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	WB452011 単－ 362号
吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	31,140 31,140	31,140 31,140	WYB00858 単－ 363号
ロックボルト	大断面 DIII 下半 25 無 無	m	1 1	34,180 34,180	34,180 34,180	WB452013 単－ 364号

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－146号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIIIAF 下半 25 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	481,500 481,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	大断面 DIII 下半 25		1	43,080	43,080	WB452014
		m	1	43,080	43,080	単－ 365号
諸雑費（その他機械）（率） 10%			1		16,726	
		式	1		16,726	
諸雑費（その他材料）（率） 10%			1		13,675	
		式	1		13,675	
諸雑費（まるめ）			1		46	
		式	1		46	
計					481,500	
					481,500	
単価					481,500	
					481,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－147号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIIIAs 下半 25 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	481,500 481,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.39 0.39	51,440 51,440	20,061 20,061	
トンネル特殊工		人	2.34 2.34	48,664 48,664	113,873 113,873	
トンネル作業員		人	0.39 0.39	33,604 33,604	13,105 13,105	
ドリルジャンボ運転		週	0.029 0.029	2,779,000 2,779,000	80,591 80,591	WK450651 単－ 329号
コンクリート吹付機運転		週	0.029 0.029	2,102,000 2,102,000	60,958 60,958	WK450811 単－ 330号
ホイールローダ運転		週	0.029 0.029	251,200 251,200	7,284 7,284	WK450831 単－ 331号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	週	0.029 0.029	365,300 365,300	10,593 10,593	WYB00926 単－ 361号
大型ブレーカ運転		週	0.029 0.029	270,300 270,300	7,838 7,838	WK450801 単－ 333号
火薬（雷管含む）	大断面 DIII 下半 25	m	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	WB452011 単－ 362号
吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	31,140 31,140	31,140 31,140	WYB00928 単－ 363号
ロックボルト	大断面 DIII 下半 25 無 無	m	1 1	34,180 34,180	34,180 34,180	WB452013 単－ 364号

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－147号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIIIAs 下半 25 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	481,500 481,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	大断面 DIII 下半 25		1	43,080	43,080	WB452014
		m	1	43,080	43,080	単－ 365号
諸雑費（その他機械）（率） 10%			1		16,726	
		式	1		16,726	
諸雑費（その他材料）（率） 10%			1		13,675	
		式	1		13,675	
諸雑費（まるめ）			1		46	
		式	1		46	
計					481,500	
					481,500	
単価					481,500	
					481,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－148号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	先進導坑 DIII-s 全断面 20 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	960,000 960,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.65 0.65	51,440 51,440	33,436 33,436	
トンネル世話役		人	0.65 0.65	51,440 51,440	33,436 33,436	
トンネル特殊工		人	3.9 3.9	48,664 48,664	189,789 189,789	
トンネル作業員		人	0.65 0.65	33,604 33,604	21,842 21,842	
ドリルジャンボ運転		週	0.055 0.055	2,779,000 2,779,000	152,845 152,845	WK450651 単－ 329号
コンクリート吹付機運転		週	0.055 0.055	2,102,000 2,102,000	115,610 115,610	WK450811 単－ 330号
ホイールローダ運転		週	0.055 0.055	251,200 251,200	13,816 13,816	WK450831 単－ 331号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	週	0.055 0.055	365,300 365,300	20,091 20,091	WYB00937 単－ 366号
大型ブレーカ運転		週	0.055 0.055	270,300 270,300	14,866 14,866	WK450801 単－ 333号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	日	1.35 1.35	12,920 12,920	17,442 17,442	 単－ 367号
トラック	黒煙浄化機能付 2t積 ﾄﾝﾈﾙ工事用	日	1.35 1.35	29,020 29,020	39,177 39,177	WYB00941 単－ 368号

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－148号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	先進導坑 DIII-s 全断面 20 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	960,000 960,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬（雷管含む）	先進導坑 DIII-s 全断面 20		1	45,420	45,420	WYB00942
		m	1	45,420	45,420	単－ 369号
吹付コンクリート	先進導坑 DIII-s 全断面 20 普通(ﾊﾞﾗ)		1	61,390	61,390	WYB00943
		m	1	61,390	61,390	単－ 370号
ロックボルト	先進導坑 DIII-s 全断面 20 無 無		1	26,510	26,510	WYB00944
		m	1	26,510	26,510	単－ 371号
H形鋼支保工	先進導坑 DIII-s 全断面 20 H-125		1	53,180	53,180	WYB00945
		m	1	53,180	53,180	単－ 372号
鏡吹付施工労務費 6%			1		14,704	
		式	1		14,704	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 16%			1		59,815	
		式	1		59,815	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 25%			1		46,625	
		式	1		46,625	
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		6	
計					960,000 960,000	
単価					960,000 960,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－149号	集塵機運転	先進導坑 DIII-s 全断面 20 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1 1	単価	29,290 29,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		1	29,290	29,290	WYB01119
		m	1	29,290	29,290	単－ 373号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					29,290	
					29,290	
単価					29,290	
					29,290	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－150号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	先進導坑 DIII-s 全断面 20 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	44,580 44,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通		0.22	202,600	44,572	WYB00930
		週	0.22	202,600	44,572	単－ 374号
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		8	
計					44,580	
					44,580	
単価					44,580	
					44,580	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－151号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	先進導坑 DIII-s 全断面 20 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	889,300 889,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.65 0.65	51,440 51,440	33,436 33,436	
トンネル世話役		人	0.65 0.65	51,440 51,440	33,436 33,436	
トンネル特殊工		人	3.9 3.9	48,664 48,664	189,789 189,789	
トンネル作業員		人	0.65 0.65	33,604 33,604	21,842 21,842	
ドリルジャンボ運転		週	0.055 0.055	2,779,000 2,779,000	152,845 152,845	WK450651 単－ 329号
コンクリート吹付機運転		週	0.055 0.055	2,102,000 2,102,000	115,610 115,610	WK450811 単－ 330号
ホイールローダ運転		週	0.055 0.055	251,200 251,200	13,816 13,816	WK450831 単－ 331号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	週	0.055 0.055	365,300 365,300	20,091 20,091	WYB00825 単－ 366号
大型ブレーカ運転		週	0.055 0.055	270,300 270,300	14,866 14,866	WK450801 単－ 333号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	日	1.35 1.35	12,920 12,920	17,442 17,442	 単－ 367号
トラック	黒煙浄化機能付 2t積 ﾄﾝﾈﾙ工事用	日	1.35 1.35	29,020 29,020	39,177 39,177	WYB00829 単－ 368号

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－151号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	先進導坑 DIII-s 全断面 20 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	889,300 889,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬（雷管含む）	先進導坑 DIII-s 全断面 20		1	45,420	45,420	WYB00830
		m	1	45,420	45,420	単－ 369号
吹付コンクリート	先進導坑 DIII-s 全断面 20 普通(ﾊﾞﾗ)		1	61,390	61,390	WYB00831
		m	1	61,390	61,390	単－ 370号
ロックボルト	先進導坑 DIII-s 全断面 20 無 無		1	26,510	26,510	WYB00832
		m	1	26,510	26,510	単－ 371号
H形鋼支保工	先進導坑 DIII-s 全断面 20 H-125		1	53,180	53,180	WYB00833
		m	1	53,180	53,180	単－ 372号
諸雑費（その他機械）（率） 11%			1		41,123	
		式	1		41,123	
諸雑費（その他材料）（率） 5%			1		9,325	
		式	1		9,325	
諸雑費（まるめ）			1		2	
		式	1		2	
計					889,300 889,300	
単価					889,300 889,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	覆工コンクリート工等	大断面 ＣII 105 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	m	数量	1	単価	385,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	48,672	7,300	
トンネル特殊工		人	0.61	45,968	28,040	
トンネル作業員		人	0.15	31,824	4,773	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	254,100	5,082	WK450841 単－ 375号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		254	
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	13.28	20,200	268,256	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	29.835	2,300	68,620	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		3,368	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					385,700	
単価					385,700	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円）　本坑用 20.9m 401m	単位	m	数量	1	単価	314,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16	48,672	7,787	
トンネル特殊工		人	0.63	45,968	28,959	
トンネル作業員		人	0.16	31,824	5,091	
スライドセントル損料（本坑用）	Ｌ＝１０．５	m	1	272,694	272,694	
諸雑費（まるめ）		式	1		69	
計					314,600	
単価					314,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	防水工	大断面 ＣII 105 20.9m 461.8m	単位	m	数量	1	単価	64,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.206	48,672	10,026	
トンネル特殊工		人	0.386	45,968	17,743	
トンネル作業員		人	0.206	31,824	6,555	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	30,087	30,087	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					64,420	
単価					64,420	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	覆工コンクリート工等（非鋼繊維含む）	大断面 DI 105 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	1 1	単価	434,300 434,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	48,672 48,672	7,300 7,300	
トンネル特殊工		人	0.61 0.61	45,968 45,968	28,040 28,040	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	31,824 31,824	4,773 4,773	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02 0.02	254,100 254,100	5,082 5,082	WK450841 単－ 376号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		254 254	
生コンクリート　高炉	18-18-20 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	ｍ３	12.54 12.54	21,200 21,200	265,848 265,848	
非鋼繊維	０．３％／ｖｏｌ　覆工用	kg	34.234 34.234	1,480 1,480	50,666 50,666	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	29.742 29.742	2,300 2,300	68,406 68,406	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		3,849 3,849	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		82 82	
計					434,300 434,300	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	覆工コンクリート工等（非鋼繊維含む）	大断面 DI 105 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	1 1	単価	434,300 434,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					434,300 434,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	防水工	大断面 ＤＩ 105 20.9m 461.8m	単位	m	数量	1	単価	64,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.205	48,672	9,977	
トンネル特殊工		人	0.385	45,968	17,697	
トンネル作業員		人	0.205	31,824	6,523	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	30,087	30,087	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					64,290	
単価					64,290	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	覆工コンクリート工等（非鋼繊維含む）	大断面 DIII 110 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	1 1	単価	476,000 476,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	48,672 48,672	7,300 7,300	
トンネル特殊工		人	0.61 0.61	45,968 45,968	28,040 28,040	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	31,824 31,824	4,773 4,773	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02 0.02	254,100 254,100	5,082 5,082	WK450841 単－ 376号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		254 254	
生コンクリート　高炉	18-18-20 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	ｍ３	14.15 14.15	21,200 21,200	299,980 299,980	
非鋼繊維	０．３％／ｖｏｌ　覆工用	kg	38.63 38.63	1,480 1,480	57,172 57,172	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	30.056 30.056	2,300 2,300	69,128 69,128	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		4,262 4,262	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					476,000 476,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	覆工コンクリート工等（非鋼繊維含む）	大断面 DIII 110 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	1 1	単価	476,000 476,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					476,000 476,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	防水工	大断面 DIII 110 20.9m 461.8m	単位	m	数量	1	単価	64,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.207	48,672	10,075	
トンネル特殊工		人	0.389	45,968	17,881	
トンネル作業員		人	0.207	31,824	6,587	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	30,087	30,087	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					64,630	
単価					64,630	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	172,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,212	69,212	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					172,300	
単価					172,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－160号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 CII-L 全断面 120 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	1,558,000 1,558,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.8 0.8	51,440 51,440	41,152 41,152	
トンネル世話役		人	0.8 0.8	51,440 51,440	41,152 41,152	
トンネル特殊工		人	4.8 4.8	48,664 48,664	233,587 233,587	
トンネル作業員		人	0.8 0.8	33,604 33,604	26,883 26,883	
ドリルジャンボ運転		週	0.071 0.071	2,779,000 2,779,000	197,309 197,309	WK450651 単－ 329号
コンクリート吹付機運転		週	0.071 0.071	2,102,000 2,102,000	149,242 149,242	WK450811 単－ 330号
ホイールローダ運転		週	0.071 0.071	251,200 251,200	17,835 17,835	WK450831 単－ 331号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	週	0.071 0.071	365,300 365,300	25,936 25,936	WYB00560 単－ 377号
大型ブレーカ運転		週	0.071 0.071	270,300 270,300	19,191 19,191	WK450801 単－ 333号
火薬（雷管含む）	大断面 ＣII 全断面 120	m	1 1	206,000 206,000	206,000 206,000	WB452011 単－ 378号
吹付コンクリート	大断面 ＣⅡ-L 全断面 120 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	198,300 198,300	198,300 198,300	WYB00562 単－ 379号

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－160号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 CII-L 全断面 120 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	1,558,000 1,558,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 ＣII 全断面 120 有 -0.87本 無		1	113,100	113,100	WB452013
		m	1	113,100	113,100	単－ 380号
H形鋼支保工	大断面 ＣⅡ-L 全断面 120 H-200		1	202,000	202,000	WYB00563
		m	1	202,000	202,000	単－ 381号
諸雑費（その他機械）（率） 14%			1		57,331	
		式	1		57,331	
諸雑費（その他材料）（率） 4%			1		28,776	
		式	1		28,776	
諸雑費（まるめ）			1		206	
		式	1		206	
計					1,558,000 1,558,000	
単価					1,558,000 1,558,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－161号	集塵機運転	大断面 CII 全断面 120 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	37,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.071	532,500	37,807	WK450641 単－ 338号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					37,810	
単価					37,810	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－162号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 CII 全断面 120 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	43,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.213	202,600	43,153	WK450791 単－ 339号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					43,160	
単価					43,160	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－163号	支保	CII-L妻部	単位	面	数量	1 1	単価	454,800 454,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.25 0.25	51,440 51,440	12,860 12,860	
トンネル世話役		人	0.25 0.25	51,440 51,440	12,860 12,860	
トンネル特殊工		人	1.5 1.5	48,664 48,664	72,996 72,996	
トンネル作業員		人	0.25 0.25	33,604 33,604	8,401 8,401	
ドリルジャンボ運転		週	0.035 0.035	2,779,000 2,779,000	97,265 97,265	WK450651 単－ 329号
コンクリート吹付機運転		週	0.035 0.035	2,102,000 2,102,000	73,570 73,570	WK450811 単－ 330号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	週	0.035 0.035	365,300 365,300	12,785 12,785	WYB00288 単－ 382号
諸雑費（その他機械）（率） 10%		式	1 1		18,362 18,362	
吹付コンクリート		面	1 1	95,450 95,450	95,450 95,450	WYB00290 単－ 383号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	面	1 1	43,280 43,280	43,280 43,280	WYB00291 単－ 384号
諸雑費（その他材料）（率） 5%		式	1 1		6,936 6,936	

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－163号	支保	CII-L妻部	単位	面	数量	1 1	単価	454,800 454,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		35 35	
計					454,800 454,800	
単価					454,800 454,800	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	覆工コンクリート工等	大断面 ＣII 120 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	m	数量	1	単価	410,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	48,672	7,300	
トンネル特殊工		人	0.61	45,968	28,040	
トンネル作業員		人	0.15	31,824	4,773	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	254,100	5,082	WK450841 単－ 375号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		254	
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	14.23	20,200	287,446	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	32.167	2,300	73,984	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		3,614	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					410,500	
単価					410,500	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円）　非常駐車帯用 22.4m 62m	単位	m	数量	1	単価	1,055,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	48,672	5,840	
トンネル特殊工		人	0.7	45,968	32,177	
トンネル作業員		人	0.23	31,824	7,319	
スライドセントル損料（非常駐車帯用）	Ｌ＝６．０	m	1	1,009,177	1,009,177	
諸雑費（まるめ）		式	1		487	
計					1,055,000	
単価					1,055,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	防水工	大断面 ＣII 120 20.9m 461.8m	単位	m	数量	1	単価	67,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.222	48,672	10,805	
トンネル特殊工		人	0.416	45,968	19,122	
トンネル作業員		人	0.222	31,824	7,064	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	30,087	30,087	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					67,080	
単価					67,080	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	覆工コンクリート工等	大断面 CII 120 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	391,600 391,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.5 0.5	48,672 48,672	24,336 24,336	
トンネル特殊工		人	2 2	45,968 45,968	91,936 91,936	
トンネル作業員		人	0.5 0.5	31,824 31,824	15,912 15,912	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	時間	0.56 0.56	6,612 6,612	3,702 3,702	WYB00083 単－ 385号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		185 185	
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上　W/C=６０%以下	ｍ３	9.392 9.392	20,200 20,200	189,718 189,718	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	27.497 27.497	2,300 2,300	63,243 63,243	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		2,529 2,529	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		39 39	
計					391,600 391,600	
単価					391,600 391,600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	防水工	大断面 CII 120 20.9m 461.8m	単位	箇所	数量	1 1	単価	43,700 43,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.19 0.19	48,672 48,672	9,247 9,247	
トンネル特殊工		人	0.356 0.356	45,968 45,968	16,364 16,364	
トンネル作業員		人	0.19 0.19	31,824 31,824	6,046 6,046	
防水工作業台車損料	L=6.0m	m	0.4 0.4	30,087 30,087	12,034 12,034	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					43,700 43,700	
単価					43,700 43,700	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	非常駐車帯妻壁部足場工		単位	掛ｍ２	数量	100 100	単価	6,805 6,805

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.9 1.9	48,672 48,672	92,476 92,476	
トンネル特殊工		人	8.4 8.4	45,968 45,968	386,131 386,131	
トンネル作業員		人	1.8 1.8	31,824 31,824	57,283 57,283	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1 1		144,610 144,610	
計					680,500 680,500	
単価					6,805 6,805	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	CII 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	5,067 5,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	48,672 48,672	7,300 7,300	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	45,968 45,968	20,225 20,225	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	31,824 31,824	4,773 4,773	
大型ブレーカ運転		日	0.15 0.15	54,060 54,060	8,109 8,109	WK450800 単－ 386号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,657 9,657	9,077 9,077	 単－ 387号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01 0.01	118,000 118,000	1,180 1,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					50,670 50,670	
単価					5,067 5,067	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	インバートずり出し工	CII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	905 905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	45,968 45,968	4,596 4,596	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,367 5,367	4,454 4,454	単－ 388号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,050 9,050	
単価					905 905	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	CII 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	5,067 5,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	48,672 48,672	7,300 7,300	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	45,968 45,968	20,225 20,225	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	31,824 31,824	4,773 4,773	
大型ブレーカ運転		日	0.15 0.15	54,060 54,060	8,109 8,109	WK450800 単－ 386号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,657 9,657	9,077 9,077	 単－ 387号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01 0.01	118,000 118,000	1,180 1,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					50,670 50,670	
単価					5,067 5,067	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	インバートずり出し工	CII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	905 905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	45,968 45,968	4,596 4,596	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,367 5,367	4,454 4,454	単－ 388号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,050 9,050	
単価					905 905	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	5,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	48,672	7,300	
トンネル特殊工		人	0.44	45,968	20,225	
トンネル作業員		人	0.15	31,824	4,773	
大型ブレーカ運転		日	0.15	54,060	8,109	WK450800 単－ 389号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	9,657	9,077	単－ 390号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	118,000	1,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					50,670	
単価					5,067	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	45,968	4,596	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	5,367	4,454	単－ 391号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,050	
単価					905	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	5,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	48,672	7,300	
トンネル特殊工		人	0.44	45,968	20,225	
トンネル作業員		人	0.15	31,824	4,773	
大型ブレーカ運転		日	0.15	54,060	8,109	WK450800 単－ 389号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	9,657	9,077	単－ 390号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	118,000	1,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					50,670	
単価					5,067	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	インバートずり出し工	DIII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	45,968	4,596	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	5,367	4,454	単－ 391号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,050	
単価					905	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	1,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07	48,672	3,407	
トンネル特殊工		人	0.15	45,968	6,895	
トンネル作業員		人	0.07	31,824	2,227	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45	9,657	4,345	単－ 390号
振動ローラ運転		日	0.07	11,970	837	WK450850 単－ 392号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					17,720	
単価					1,772	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	インバートずり出し工	CII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	905 905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	45,968 45,968	4,596 4,596	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,367 5,367	4,454 4,454	単－ 388号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,050 9,050	
単価					905 905	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	埋戻材の積込作業	25% 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	589.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	0.48	12,280	5,894	単－ 393号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,894	
単価					589.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	インバートずり出し工	CII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	905 905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	45,968 45,968	4,596 4,596	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,367 5,367	4,454 4,454	単－ 388号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,050 9,050	
単価					905 905	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	569.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	0.48	11,860	5,692	単－ 394号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,692	
単価					569.2	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	インバート型枠工		単位	ｍ２	数量	100	単価	14,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工（製作）		ｍ２	100	2,796	279,600	WB450131 単－ 395号
インバート型枠工（設置・撤去）		ｍ２	100	12,100	1,210,000	WB450132 単－ 396号
諸雑費（まるめ）		式	1		400	
計					1,490,000	
単価					14,900	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	インバートコンクリート工	各種 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	25,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	48,672	5,840	
トンネル特殊工		人	0.62	45,968	28,500	
トンネル作業員		人	0.12	31,824	3,818	
生コンクリート　高炉	18-8-40 C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	ｍ３	10.4	19,800	205,920	
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,950	8,760	WK450090 単－ 397号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		362	
計					253,200	
単価					25,320	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40(高炉) C=270k g/m3 W/C=60%以下	無筋･鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	26,940 26,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1 1	26,940 26,940	26,940 26,940	CB240010
計					26,940 26,940	
単価					26,940 26,940	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-18-20(高炉) C=340k g/m3 W/C=60%以下	無筋･鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	32,340 32,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	10 10	28,010 28,010	280,100 280,100	CB240010
非鋼繊維	０．３％／ｖｏｌ　覆工用	kg	29.211 29.211	1,480 1,480	43,232 43,232	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		68 68	
計					323,400 323,400	
単価					32,340 32,340	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	174,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	102,000	105,060	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,212	69,212	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					174,300	
単価					174,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL-200×22	単位	t	数量	1 1	単価	135,000 135,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５		1	135,000	135,000	
		t	1	135,000	135,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					135,000	
					135,000	
単価					135,000	
					135,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	10 10	単価	8,535 8,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	10 10	6,185 6,185	61,850 61,850	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.132 0.132	178,000 178,000	23,496 23,496	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					85,350 85,350	
単価					8,535 8,535	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10 10	単価	6,172 6,172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	10 10	4,605 4,605	46,050 46,050	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.088 0.088	178,000 178,000	15,664 15,664	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					61,720 61,720	
単価					6,172 6,172	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	ガス切断（H形鋼）	H150	単位	箇所	数量	1 1	単価	7,259 7,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14 0.14	29,744 29,744	4,164 4,164	
普通作業員		人	0.14 0.14	21,632 21,632	3,028 3,028	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.04 0.04	563 563	22 22	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	2,290 2,290	45 45	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,259 7,259	
単価					7,259 7,259	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	ガス切断（H形鋼）	H200	単位	箇所	数量	1 1	単価	7,265 7,265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14 0.14	29,744 29,744	4,164 4,164	
普通作業員		人	0.14 0.14	21,632 21,632	3,028 3,028	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.05 0.05	563 563	28 28	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	2,290 2,290	45 45	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,265 7,265	
単価					7,265 7,265	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	単位	t	数量	1 1	単価	-31,000 -31,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1 -1	31,000 31,000	-31,000 -31,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					-31,000 -31,000	
単価					-31,000 -31,000	円／ｔ

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40(高炉) C=270kg/m3 W/C=60%以下	無筋･鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	26,940 26,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1 1	26,940 26,940	26,940 26,940	CB240010
計					26,940 26,940	
単価					26,940 26,940	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-18-20(高炉) C=340k g/m3 W/C=60%以下	無筋･鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	32,340 32,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	10 10	28,010 28,010	280,100 280,100	CB240010
非鋼繊維	０．３％／ｖｏｌ　覆工用	kg	29.211 29.211	1,480 1,480	43,232 43,232	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		68 68	
計					323,400 323,400	
単価					32,340 32,340	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL-200×22	単位	t	数量	1 1	単価	135,000 135,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５		1	135,000	135,000	
		t	1	135,000	135,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					135,000	
					135,000	
単価					135,000	
					135,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	10 10	単価	8,535 8,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	10 10	6,185 6,185	61,850 61,850	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.132 0.132	178,000 178,000	23,496 23,496	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					85,350 85,350	
単価					8,535 8,535	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10 10	単価	6,172 6,172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	10 10	4,605 4,605	46,050 46,050	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.088 0.088	178,000 178,000	15,664 15,664	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					61,720 61,720	
単価					6,172 6,172	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	ガス切断（H形鋼）	H150	単位	箇所	数量	1 1	単価	7,259 7,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14 0.14	29,744 29,744	4,164 4,164	
普通作業員		人	0.14 0.14	21,632 21,632	3,028 3,028	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.04 0.04	563 563	22 22	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	2,290 2,290	45 45	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,259 7,259	
単価					7,259 7,259	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	ガス切断（H形鋼）	H200	単位	箇所	数量	1 1	単価	7,265 7,265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14 0.14	29,744 29,744	4,164 4,164	
普通作業員		人	0.14 0.14	21,632 21,632	3,028 3,028	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.05 0.05	563 563	28 28	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	2,290 2,290	45 45	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,265 7,265	
単価					7,265 7,265	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	単位	t	数量	1 1	単価	-31,000 -31,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1 -1	31,000 31,000	-31,000 -31,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					-31,000 -31,000	
単価					-31,000 -31,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-18-20(高炉) C=340kg/m3 W/C=60%以下	無筋･鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	32,340 32,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	10 10	28,010 28,010	280,100 280,100	CB240010
非鋼繊維	０．３％／ｖｏｌ　覆工用	kg	29.211 29.211	1,480 1,480	43,232 43,232	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		68 68	
計					323,400 323,400	
単価					32,340 32,340	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL-200×22	単位	t	数量	1 1	単価	135,000 135,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５		1	135,000	135,000	
		t	1	135,000	135,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					135,000	
					135,000	
単価					135,000	
					135,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	ガス切断（H形鋼）	H200	単位	箇所	数量	1 1	単価	7,265 7,265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14 0.14	29,744 29,744	4,164 4,164	
普通作業員		人	0.14 0.14	21,632 21,632	3,028 3,028	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.05 0.05	563 563	28 28	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	2,290 2,290	45 45	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,265 7,265	
単価					7,265 7,265	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	単位	t	数量	1 1	単価	-31,000 -31,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1 -1	31,000 31,000	-31,000 -31,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					-31,000 -31,000	
単価					-31,000 -31,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-18-20(高炉) C=340k g/m3 W/C=60%以下	無筋･鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	32,340 32,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	10 10	28,010 28,010	280,100 280,100	CB240010
非鋼繊維	０．３％／ｖｏｌ　覆工用	kg	29.211 29.211	1,480 1,480	43,232 43,232	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		68 68	
計					323,400 323,400	
単価					32,340 32,340	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL-200×22	単位	t	数量	1 1	単価	135,000 135,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５		1	135,000	135,000	
		t	1	135,000	135,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					135,000	
					135,000	
単価					135,000	
					135,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	10 10	単価	8,535 8,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	10 10	6,185 6,185	61,850 61,850	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.132 0.132	178,000 178,000	23,496 23,496	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					85,350 85,350	
単価					8,535 8,535	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	ガス切断（H形鋼）	H150	単位	箇所	数量	1 1	単価	7,259 7,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14 0.14	29,744 29,744	4,164 4,164	
普通作業員		人	0.14 0.14	21,632 21,632	3,028 3,028	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.04 0.04	563 563	22 22	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	2,290 2,290	45 45	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,259 7,259	
単価					7,259 7,259	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	ガス切断（H形鋼）	H200	単位	箇所	数量	1 1	単価	7,265 7,265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14 0.14	29,744 29,744	4,164 4,164	
普通作業員		人	0.14 0.14	21,632 21,632	3,028 3,028	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.05 0.05	563 563	28 28	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	2,290 2,290	45 45	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,265 7,265	
単価					7,265 7,265	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	単位	t	数量	1 1	単価	-31,000 -31,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１		-1	31,000	-31,000	
		t	-1	31,000	-31,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					-31,000	
					-31,000	
単価					-31,000	
					-31,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-18-20(高炉) C=340k g/m3 W/C=60%以下	無筋･鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設量10m3/日以上	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	32,340 32,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	10 10	28,010 28,010	280,100 280,100	CB240010
非鋼繊維	０．３％／ｖｏｌ　覆工用	kg	29.211 29.211	1,480 1,480	43,232 43,232	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		68 68	
計					323,400 323,400	
単価					32,340 32,340	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL-200×22	単位	t	数量	1 1	単価	135,000 135,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５		1	135,000	135,000	
		t	1	135,000	135,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					135,000	
					135,000	
単価					135,000	
					135,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	10 10	単価	8,535 8,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	10 10	6,185 6,185	61,850 61,850	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.132 0.132	178,000 178,000	23,496 23,496	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					85,350 85,350	
単価					8,535 8,535	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	裏面排水管（材料費）	VPφ100	単位	m	数量	1 1	単価	1,361 1,361

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－１００	m	1 1	1,361.2 1,361.2	1,361 1,361	
計					1,361 1,361	
単価					1,361 1,361	円／m

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	暗渠排水材（材料費）	φ30㎜×3条 全面透水ﾋﾚ無	単位	m	数量	1 1	単価	1,230 1,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水材	φ３０×３ 全面透水ヒレ無	m	1 1	1,230 1,230	1,230 1,230	
計					1,230 1,230	
単価					1,230 1,230	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	坑口付部支保工（上半）		単位	m	数量	1 1	単価	1,240,000 1,240,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			1	48,672	48,672	
		人	1	48,672	48,672	
トンネル特殊工			6	45,968	275,808	
		人	6	45,968	275,808	
トンネル作業員			1	31,824	31,824	
		人	1	31,824	31,824	
ドリルジャンボ運転			0.085	2,779,000	236,215	WK450651
		週	0.085	2,779,000	236,215	単－ 398号
コンクリート吹付機運転			0.085	2,102,000	178,670	WK450811
		週	0.085	2,102,000	178,670	単－ 399号
吹付プラント設備運転			0.085	365,300	31,050	WYB00366
		週	0.085	365,300	31,050	単－ 400号
諸雑費（その他機械）（率） 6%			1		26,756	
		式	1		26,756	
H形鋼支保工	H-200		1	209,800	209,800	WYB00374
		m	1	209,800	209,800	単－ 401号
吹付コンクリート	7.80m3/m		1	159,800	159,800	WYB00387
		m	1	159,800	159,800	単－ 402号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=6.0m		1	17,910	17,910	WYB00388
		m	1	17,910	17,910	単－ 403号
諸雑費（その他材料）（率） 6%			1		23,250	
		式	1		23,250	

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	坑口付部支保工（上半）		単位	m	数量	1 1	単価	1,240,000 1,240,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		245 245	
計					1,240,000 1,240,000	
単価					1,240,000 1,240,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	坑口付部支保工（下半）		単位	m	数量	1 1	単価	658,200 658,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		1 人	1 1	48,672 48,672	48,672 48,672	
トンネル特殊工		5 人	5 5	45,968 45,968	229,840 229,840	
トンネル作業員		1 人	1 1	31,824 31,824	31,824 31,824	
ドリルジャンボ運転		0.048 週	0.048 0.048	2,779,000 2,779,000	133,392 133,392	WK450651 単－ 398号
コンクリート吹付機運転		0.048 週	0.048 0.048	2,102,000 2,102,000	100,896 100,896	WK450811 単－ 399号
吹付プラント設備運転		0.048 週	0.048 0.048	365,300 365,300	17,534 17,534	WYB00390 単－ 404号
諸雑費（その他機械）（率） 10%		1 式	1 1		25,182 25,182	
H形鋼支保工	H-200	1 m	1 1	43,080 43,080	43,080 43,080	WYB00395 単－ 405号
吹付コンクリート	1.04m3/m	1 m	1 1	21,310 21,310	21,310 21,310	WYB00396 単－ 406号
諸雑費（その他材料）（率） 10%		1 式	1 1		6,439 6,439	
諸雑費（まるめ）		1 式	1 1		31 31	

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	坑口付部支保工（下半）		単位	m	数量	1 1	単価	658,200 658,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					658,200 658,200	
単価					658,200 658,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	支保工補強工（キーストンプレート）	AKD 650×25×1.2（めっき）	単位	t	数量	1 1	単価	243,000 243,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キーストン　プレート（ＡＫＤ）	AKD650×25×1.2(めっき)		1	243,000	243,000	
		t	1	243,000	243,000	
計					243,000	
					243,000	
単価					243,000	
					243,000	円／ｔ

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	支保工補強工（つなぎ材）	L=50×50×6	単位	t	数量	1 1	単価	115,000 115,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０		1	115,000	115,000	
		t	1	115,000	115,000	
計					115,000	
					115,000	
単価					115,000	
					115,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	坑口付部支保工（上半）		単位	m	数量	1 1	単価	1,248,000 1,248,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	48,672 48,672	48,672 48,672	
トンネル特殊工		人	6 6	45,968 45,968	275,808 275,808	
トンネル作業員		人	1 1	31,824 31,824	31,824 31,824	
ドリルジャンボ運転		週	0.085 0.085	2,779,000 2,779,000	236,215 236,215	WK450651 単－ 398号
コンクリート吹付機運転		週	0.085 0.085	2,102,000 2,102,000	178,670 178,670	WK450811 単－ 399号
吹付プラント設備運転		週	0.085 0.085	365,300 365,300	31,050 31,050	WYB00400 単－ 400号
諸雑費（その他機械）（率） 6%		式	1 1		26,756 26,756	
H形鋼支保工	H-200	m	1 1	209,800 209,800	209,800 209,800	WYB00402 単－ 401号
吹付コンクリート	7.81m3/m	m	1 1	160,000 160,000	160,000 160,000	WYB00408 単－ 407号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=6.0m	m	1 1	24,990 24,990	24,990 24,990	WYB00454 単－ 408号
諸雑費（その他材料）（率） 6%		式	1 1		23,687 23,687	

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	坑口付部支保工（上半）		単位	m	数量	1 1	単価	1,248,000 1,248,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		528 528	
計					1,248,000 1,248,000	
単価					1,248,000 1,248,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	坑口付部支保工（下半）		単位	m	数量	1 1	単価	658,400 658,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	48,672 48,672	48,672 48,672	
トンネル特殊工		人	5 5	45,968 45,968	229,840 229,840	
トンネル作業員		人	1 1	31,824 31,824	31,824 31,824	
ドリルジャンボ運転		週	0.048 0.048	2,779,000 2,779,000	133,392 133,392	WK450651 単－ 398号
コンクリート吹付機運転		週	0.048 0.048	2,102,000 2,102,000	100,896 100,896	WK450811 単－ 399号
吹付プラント設備運転		週	0.048 0.048	365,300 365,300	17,534 17,534	WYB00456 単－ 404号
諸雑費（その他機械）（率） 10%		式	1 1		25,182 25,182	
H形鋼支保工	H-200	m	1 1	43,080 43,080	43,080 43,080	WYB00472 単－ 405号
吹付コンクリート	1.05m3/m	m	1 1	21,500 21,500	21,500 21,500	WYB00473 単－ 409号
諸雑費（その他材料）（率） 10%		式	1 1		6,458 6,458	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		22 22	

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	坑口付部支保工（下半）		単位	m	数量	1 1	単価	658,400 658,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					658,400 658,400	
単価					658,400 658,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	支保工補強工（キーストンプレート）	AKD 650×25×1.2（めっき）	単位	t	数量	1 1	単価	243,000 243,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キーストン　プレート（ＡＫＤ）	AKD650×25×1.2(めっき)		1	243,000	243,000	
		t	1	243,000	243,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					243,000	
					243,000	
単価					243,000	
					243,000	円／ｔ

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	支保工補強工（つなぎ材）	L=50×50×6	単位	t	数量	1 1	単価	115,000 115,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０		1	115,000	115,000	
		t	1	115,000	115,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					115,000	
					115,000	
単価					115,000	
					115,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	押え盛土（ソイルセメント）	ﾊﾞｯｸﾎｳ混合(10t/100m3)	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 2,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.556	0 29,432	0 16,364	
普通作業員		人	0 1.667	0 21,632	0 36,060	
セメント	高炉Ｂ　１ｔ袋入	ｔ	0 10.4	0 16,400	0 170,560	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ(第2次)山積0.45m3 2.9t吊	日	0 0.556	0 44,940	0 24,986	WYB00073 単－ 410号
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ｶﾞｽ(第2次)山積0.28m3	日	0 0.556	0 36,410	0 20,243	WYB00074 単－ 411号
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型］	運転質量８～２０ｔ	日	0 0.556	0 34,400	0 19,126	WYB00075 単－ 412号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 61	
計					0 287,400	
単価					0 2,874	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	押え盛土（ソイルセメント）	ﾊﾞｯｸﾎｳ混合(10t/100m3)	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	2,874 2,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.556 0.556	29,432 29,432	16,364 16,364	
普通作業員		人	1.667 1.667	21,632 21,632	36,060 36,060	
セメント	高炉Ｂ　１ｔ袋入	t	10.4 10.4	16,400 16,400	170,560 170,560	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ(第2次)山積0.45m3 2.9t吊	日	0.556 0.556	44,940 44,940	24,986 24,986	WYB00013 単－ 413号
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ｶﾞｽ(第2次)山積0.28m3	日	0.556 0.556	36,410 36,410	20,243 20,243	WYB00005 単－ 414号
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型］	運転質量８～２０ｔ	日	0.556 0.556	34,400 34,400	19,126 19,126	WYB00006 単－ 415号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		61 61	
計					287,400 287,400	
単価					2,874 2,874	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2以上500m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	308

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工	種子散布	ｍ２	1	308.55	308	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					308	
単価					308	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	166,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	62,920	62,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					166,000	
単価					166,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	168,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	102,000	105,060	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	62,920	62,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					168,000	
単価					168,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,862

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,432	47,091	
とび工		人	8.5	27,560	234,260	
普通作業員		人	1.3	21,632	28,121	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,100	61,740	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		114,988	
計					486,200	
単価					4,862	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,592

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	29,432	55,920	
とび工		人	8.4	27,560	231,504	
普通作業員		人	1.8	21,632	38,937	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	44,100	35,280	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		97,559	
計					459,200	
単価					4,592	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	銘板（トンネル標示板）（材料費）	400×600×13　鋳物用黄銅合金地金	単位	枚	数量	1 1	単価	141,000 141,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
銘板（トンネル標示板）	４００×６００×１３　鋳物用黄銅合金地金	枚	1 1	141,000 141,000	141,000 141,000	
計					141,000 141,000	
単価					141,000 141,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－233号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ		単位	シフト	数量	1 1	単価	1,302,000 1,302,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.335 0.335	51,440 51,440	17,232 17,232	
トンネル世話役		人	0.335 0.335	51,440 51,440	17,232 17,232	
トンネル特殊工		人	2.011 2.011	48,664 48,664	97,863 97,863	
トンネル作業員		人	0.335 0.335	33,604 33,604	11,257 11,257	
ドリルジャンボ運転	NATM用 （第3次）・ﾎｲｰﾙ式・3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	2.346 2.346	71,990 71,990	168,888 168,888	WYB00125 単－ 416号
中空鋼管ボルト	ｳﾚﾀﾝ注入系ﾎﾞﾙﾄ L=3.0m	本	30.5 30.5	10,400 10,400	317,200 317,200	
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	610 610	910 910	555,100 555,100	
コーキング剤	ｳﾚﾀﾝ1kg	ｋｇ	30.5 30.5	1,260 1,260	38,430 38,430	
袋パッカー		枚	30.5 30.5	640 640	19,520 19,520	
注入用チューブ		m	30.5 30.5	185 185	5,642 5,642	
特殊ユニット		個	2 2	2,880 2,880	5,760 5,760	

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－233号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ		単位	シフト	数量	1 1	単価	1,302,000 1,302,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧デリバリーホース	φ12×20m×2本/組	組	0.2 0.2	39,000 39,000	7,800 7,800	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m×2本/組　ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	組	2 2	11,300 11,300	22,600 22,600	
ミキシングユニット		個	2 2	2,610 2,610	5,220 5,220	
注入機運転	流量計一体型	日	0.335 0.335	17,860 17,860	5,983 5,983	WYB00126 単－ 417号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		6,273 6,273	
計					1,302,000 1,302,000	
単価					1,302,000 1,302,000	 円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－234号	鏡吹付工	A=78.9m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	388,400 388,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.09 0.09	51,440 51,440	4,629 4,629	
トンネル世話役		人	0.09 0.09	51,440 51,440	4,629 4,629	
トンネル特殊工		人	0.538 0.538	48,664 48,664	26,181 26,181	
トンネル作業員		人	0.09 0.09	33,604 33,604	3,024 3,024	
吹付コンクリート		ｍ３	9.863 9.863	20,480 20,480	201,994 201,994	WYB00579 単－ 418号
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体型･C搭載 排出量6～22m3 半径7m級	時間	0.628 0.628	84,770 84,770	53,235 53,235	WYB00580 単－ 419号
集塵機運転		日	0.045 0.045	106,500 106,500	4,792 4,792	WYB01039 単－ 420号
集塵機運転		日	0.045 0.045	106,500 106,500	4,792 4,792	WYB00018 単－ 420号
トラックミキサー運転	4.2～4.5m3	時間	0.628 0.628	5,247 5,247	3,295 3,295	WYB00582 単－ 421号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	時間	0.385 0.385	30,700 30,700	11,819 11,819	WYB00583 単－ 422号
固化材サイロ	30t 移動型（ｾﾒﾝﾄ用）	日	2.22 2.22	8,276 8,276	18,372 18,372	WYB00584 単－ 423号

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－234号	鏡吹付工	A=78.9m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	388,400 388,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ	30t 移動型（ﾌﾗｲｱｯｼｭ用）		2.22	8,276	18,372	WYB00585
		日	2.22	8,276	18,372	単－ 424号
骨材ホッパ	１５ｍ３×３		2.22	14,950	33,189	WYB00586
		日	2.22	14,950	33,189	単－ 425号
諸雑費（まるめ）			1		77	
		式	1		77	
計					388,400 388,400	
単価					388,400 388,400	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－235号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1 1	単価	188,100 188,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.317 0.317	51,440 51,440	16,306 16,306	
トンネル世話役		人	0.317 0.317	51,440 51,440	16,306 16,306	
トンネル特殊工		人	1.901 1.901	48,664 48,664	92,510 92,510	
トンネル作業員		人	0.317 0.317	33,604 33,604	10,652 10,652	
親子ビット	φ150	個	0.05 0.05	108,000 108,000	5,400 5,400	
ロッド	EH32M38-3050	本	0.01 0.01	48,400 48,400	484 484	
異径スリーブ	CM38R38NZ	個	0.01 0.01	25,000 25,000	250 250	
ドリルジャンボ運転	NATM用（第3次）・ﾎｲｰﾙ式・3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0.641 0.641	71,990 71,990	46,145 46,145	WYB00598 単－ 426号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		47 47	
計					188,100 188,100	
単価					188,100 188,100	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－236号	打設工		単位	シフト	数量	1 1	単価	8,578,000 8,578,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			3.174	51,440	163,270	
		人	3.174	51,440	163,270	
トンネル世話役			3.174	51,440	163,270	
		人	3.174	51,440	163,270	
トンネル特殊工			19.044	48,664	926,757	
		人	19.044	48,664	926,757	
トンネル作業員			3.174	33,604	106,659	
		人	3.174	33,604	106,659	
ＡＧＦ鋼管	φ114.3 t=6.0mm ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ含む		33	122,100	4,029,300	WYB00600
		本	33	122,100	4,029,300	単－ 427号
パイロッドデバイス	UD38MP70SA-15		1.61	240,000	386,400	
		個	1.61	240,000	386,400	
リングロストビット	UL125SA76-172		33	30,800	1,016,400	
		個	33	30,800	1,016,400	
スタビライザ	AM38M38Z1		0.403	79,700	32,119	
		個	0.403	79,700	32,119	
異径スリーブ	CM38R38NZ		0.403	25,000	10,075	
		個	0.403	25,000	10,075	
ロッド	EH32M38-3050		1.208	48,400	58,467	
		本	1.208	48,400	58,467	
ロッド	EH32M38-3660		0.403	60,100	24,220	
		本	0.403	60,100	24,220	

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－236号	打設工		単位	シフト	数量	1 1	単価	8,578,000 8,578,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｔ３８スリーブ	CM38	個	1.208 1.208	10,000 10,000	12,080 12,080	
保護キャップ		個	6.6 6.6	10,000 10,000	66,000 66,000	
セントラライザ		組	0.2 0.2	58,400 58,400	11,680 11,680	
サブセントラライザ		組	0.2 0.2	41,700 41,700	8,340 8,340	
ドリルジャンボ運転	NATM用（第3次）・ﾎｲｰﾙ式・3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	21.705 21.705	71,990 71,990	1,562,542 1,562,542	WYB00601 単－ 428号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		421 421	
計					8,578,000 8,578,000	
単価					8,578,000 8,578,000	 円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－237号	注入工		単位	シフト	数量	1 1	単価	5,828,000 5,828,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.859 0.859	51,440 51,440	44,186 44,186	
トンネル世話役		人	0.859 0.859	51,440 51,440	44,186 44,186	
トンネル特殊工		人	5.154 5.154	48,664 48,664	250,814 250,814	
トンネル作業員		人	0.859 0.859	33,604 33,604	28,865 28,865	
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	4,389 4,389	910 910	3,993,990 3,993,990	
インサートパッカー	L=12.5m用	組	33 33	37,400 37,400	1,234,200 1,234,200	
逆止弁	ｺﾞﾑ製	個	33 33	1,560 1,560	51,480 51,480	
逆止弁ストッパー		個	6.6 6.6	3,740 3,740	24,684 24,684	
ミキシングユニット		個	6 6	2,610 2,610	15,660 15,660	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	6 6	5,650 5,650	33,900 33,900	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,500 19,500	14,625 14,625	

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－237号	注入工		単位	シフト	数量	1 1	単価	5,828,000 5,828,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	66 66	870 870	57,420 57,420	
コーキングウエス		ｋｇ	33 33	310 310	10,230 10,230	
注入機運転	流量計一体型	日	1.288 1.288	17,860 17,860	23,003 23,003	WYB00603 単－ 429号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		757 757	
計					5,828,000 5,828,000	
単価					5,828,000 5,828,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－238号	鏡吹付工	A=77.8m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	359,700 359,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.09 0.09	51,440 51,440	4,629 4,629	
トンネル世話役		人	0.09 0.09	51,440 51,440	4,629 4,629	
トンネル特殊工		人	0.538 0.538	48,664 48,664	26,181 26,181	
トンネル作業員		人	0.09 0.09	33,604 33,604	3,024 3,024	
吹付コンクリート		ｍ３	9.725 9.725	20,480 20,480	199,168 199,168	WYB00739 単－ 430号
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体型･C搭載 排出量6～22m3 半径7m級	時間	0.628 0.628	84,770 84,770	53,235 53,235	WYB00740 単－ 419号
集塵機運転		日	0.045 0.045	106,500 106,500	4,792 4,792	WYB01051 単－ 420号
集塵機運転		日	0.045 0.045	106,500 106,500	4,792 4,792	WYB01045 単－ 420号
トラックミキサー運転	4.2～4.5m3	時間	0.628 0.628	5,247 5,247	3,295 3,295	WYB00742 単－ 421号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	時間	0.385 0.385	30,700 30,700	11,819 11,819	WYB00743 単－ 422号
固化材サイロ	30t 移動型（ｾﾒﾝﾄ用）	日	1.398 1.398	8,276 8,276	11,569 11,569	WYB00744 単－ 431号

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－238号	鏡吹付工	A=77.8m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	359,700 359,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ	30t 移動型（ﾌﾗｲｱｯｼｭ用）		1.398	8,276	11,569	WYB00745
		日	1.398	8,276	11,569	単－ 432号
骨材ホッパ	１５ｍ３×３		1.398	14,950	20,900	WYB00746
		日	1.398	14,950	20,900	単－ 433号
諸雑費（まるめ）			1		98	
		式	1		98	
計					359,700	
					359,700	
単価					359,700	
					359,700	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－239号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1 1	単価	249,400 249,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.302 0.302	51,440 51,440	15,534 15,534	
トンネル世話役		人	0.302 0.302	51,440 51,440	15,534 15,534	
トンネル特殊工		人	1.813 1.813	48,664 48,664	88,227 88,227	
トンネル作業員		人	0.302 0.302	33,604 33,604	10,148 10,148	
親子ビット	φ130	個	0.037 0.037	96,000 96,000	3,552 3,552	
ロッド	32HMT×3.05m	本	0.013 0.013	48,400 48,400	629 629	
シャンクスリーブ	SLR38/S32	個	0.013 0.013	27,600 27,600	358 358	
ドリルジャンボ運転	NATM用（第3次）・ﾎｲｰﾙ式・3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	1.603 1.603	71,990 71,990	115,399 115,399	WYB00748 単－ 434号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		19 19	
計					249,400 249,400	
単価					249,400 249,400	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－240号	打設工		単位	シフト	数量	1 1	単価	5,549,000 5,549,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.544 1.544	51,440 51,440	79,423 79,423	
トンネル世話役		人	1.544 1.544	51,440 51,440	79,423 79,423	
トンネル特殊工		人	9.264 9.264	48,664 48,664	450,823 450,823	
トンネル作業員		人	1.544 1.544	33,604 33,604	51,884 51,884	
小口径長尺鋼管	φ76.3 t=4.2mm ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ含む	本	31 31	101,100 101,100	3,134,100 3,134,100	WYB00750 単－ 435号
ユニットビット	UB-90	個	31 31	20,800 20,800	644,800 644,800	
ビットアダプター	AD-90	個	2.534 2.534	73,600 73,600	186,502 186,502	
ロッド	32HMT×4.00m	本	0.529 0.529	53,600 53,600	28,354 28,354	
ロッド	32HMT×3.05m	本	1.588 1.588	48,400 48,400	76,859 76,859	
ロッドスリーブ	SLS32	個	1.588 1.588	8,400 8,400	13,339 13,339	
シャンクスリーブ	SLR38/S32	個	0.529 0.529	27,600 27,600	14,600 14,600	

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－240号	打設工		単位	シフト	数量	1 1	単価	5,549,000 5,549,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター	PT	個	6.2 6.2	4,640 4,640	28,768 28,768	
セントラライザ		組	0.189 0.189	58,400 58,400	11,037 11,037	
サブセントラライザ		組	0.189 0.189	41,700 41,700	7,881 7,881	
ドリルジャンボ運転	NATM用 （第3次）・ﾎｲｰﾙ式・3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	10.295 10.295	71,990 71,990	741,137 741,137	WYB00751 単－ 436号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		70 70	
計					5,549,000 5,549,000	
単価					5,549,000 5,549,000	 円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－241号	注入工		単位	シフト	数量	1 1	単価	5,603,000 5,603,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0.861	51,440	44,289	
		人	0.861	51,440	44,289	
トンネル世話役			0.861	51,440	44,289	
		人	0.861	51,440	44,289	
トンネル特殊工			5.165	48,664	251,349	
		人	5.165	48,664	251,349	
トンネル作業員			0.861	33,604	28,933	
		人	0.861	33,604	28,933	
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		4,278	910	3,892,980	
		ｋｇ	4,278	910	3,892,980	
注入管	L=12.5m 隔壁ﾊﾟｯｶｰ 逆止弁 逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ付		31	34,400	1,066,400	
		組	31	34,400	1,066,400	
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ		62	870	53,940	
		本	62	870	53,940	
コーキングウエス			31	310	9,610	
		ｋｇ	31	310	9,610	
ミキシングユニット			6	2,610	15,660	
		個	6	2,610	15,660	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付		6	5,650	33,900	
		本	6	5,650	33,900	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0.75	19,500	14,625	
		本	0.75	19,500	14,625	

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－241号	注入工		単位	シフト	数量	1 1	単価	5,603,000 5,603,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入機運転	流量計一体型	日	4.195 4.195	17,860 17,860	74,922 74,922	WYB00754 単－ 437号
ドリルジャンボ運転	NATM用（第3次）・ﾎｲｰﾙ式・3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	1 1	71,990 71,990	71,990 71,990	WYB00755 単－ 438号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		113 113	
計					5,603,000 5,603,000	
単価					5,603,000 5,603,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－242号	鏡吹付工	A=78.9m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	333,700 333,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.09 0.09	51,440 51,440	4,629 4,629	
トンネル世話役		人	0.09 0.09	51,440 51,440	4,629 4,629	
トンネル特殊工		人	0.538 0.538	48,664 48,664	26,181 26,181	
トンネル作業員		人	0.09 0.09	33,604 33,604	3,024 3,024	
吹付コンクリート		ｍ３	9.863 9.863	20,480 20,480	201,994 201,994	WYB00758 単－ 418号
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体型･C搭載 排出量6～22m3 半径7m級	時間	0.628 0.628	84,770 84,770	53,235 53,235	WYB00759 単－ 419号
集塵機運転		日	0.045 0.045	106,500 106,500	4,792 4,792	WYB01089 単－ 420号
集塵機運転		日	0.045 0.045	106,500 106,500	4,792 4,792	WYB01071 単－ 420号
トラックミキサー運転	4.2～4.5m3	時間	0.628 0.628	5,247 5,247	3,295 3,295	WYB00761 単－ 421号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	時間	0.385 0.385	30,700 30,700	11,819 11,819	WYB00762 単－ 422号
固化材サイロ	30t 移動型（ｾﾒﾝﾄ用）	日	0.483 0.483	8,276 8,276	3,997 3,997	WYB00763 単－ 439号

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－242号	鏡吹付工	A=78.9m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	333,700 333,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ	30t 移動型（ﾌﾗｲｱｯｼｭ用）	日	0.483 0.483	8,276 8,276	3,997 3,997	WYB00764 単－ 440号
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	日	0.483 0.483	14,950 14,950	7,220 7,220	WYB00765 単－ 441号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		96 96	
計					333,700 333,700	
単価					333,700 333,700	 円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－243号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1 1	単価	95,900 95,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.141 0.141	51,440 51,440	7,253 7,253	
トンネル世話役		人	0.141 0.141	51,440 51,440	7,253 7,253	
トンネル特殊工		人	0.846 0.846	48,664 48,664	41,169 41,169	
トンネル作業員		人	0.141 0.141	33,604 33,604	4,738 4,738	
親子ビット	φ130	個	0.011 0.011	96,000 96,000	1,056 1,056	
ロッド	32HMT×3.05m	本	0.004 0.004	48,400 48,400	193 193	
シャンクスリーブ	SLR38/S32	個	0.004 0.004	27,600 27,600	110 110	
ドリルジャンボ運転	NATM用（第3次）・ﾎｲｰﾙ式・3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0.474 0.474	71,990 71,990	34,123 34,123	WYB00767 単－ 442号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					95,900 95,900	
単価					95,900 95,900	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－244号	打設工		単位	シフト	数量	1 1	単価	1,373,000 1,373,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.401 0.401	51,440 51,440	20,627 20,627	
トンネル世話役		人	0.401 0.401	51,440 51,440	20,627 20,627	
トンネル特殊工		人	2.407 2.407	48,664 48,664	117,134 117,134	
トンネル作業員		人	0.401 0.401	33,604 33,604	13,475 13,475	
小口径長尺鋼管	φ76.3 t=4.2mm ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ含む	本	9 9	85,800 85,800	772,200 772,200	WYB00769 単－ 443号
ユニットビット	UB-90	個	9 9	20,800 20,800	187,200 187,200	
ビットアダプター	AD-90	個	0.555 0.555	73,600 73,600	40,848 40,848	
ロッド	32HMT×4.00m	本	0.116 0.116	53,600 53,600	6,217 6,217	
ロッド	32HMT×3.05m	本	0.232 0.232	48,400 48,400	11,228 11,228	
ロッドスリーブ	SLS32	個	0.232 0.232	8,400 8,400	1,948 1,948	
シャンクスリーブ	SLR38/S32	個	0.116 0.116	27,600 27,600	3,201 3,201	

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－244号	打設工		単位	シフト	数量	1 1	単価	1,373,000 1,373,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター	PT	個	1.8 1.8	4,640 4,640	8,352 8,352	
セントラライザ		組	0.041 0.041	58,400 58,400	2,394 2,394	
サブセントラライザ		組	0.041 0.041	41,700 41,700	1,709 1,709	
ドリルジャンボ運転	NATM用 （第3次）・ﾎｲｰﾙ式・3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	2.295 2.295	71,990 71,990	165,217 165,217	WYB00770 単－ 444号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		623 623	
計					1,373,000 1,373,000	
単価					1,373,000 1,373,000	 円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－245号	注入工		単位	シフト	数量	1 1	単価	1,374,000 1,374,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.333 0.333	51,440 51,440	17,129 17,129	
トンネル世話役		人	0.333 0.333	51,440 51,440	17,129 17,129	
トンネル特殊工		人	2 2	48,664 48,664	97,328 97,328	
トンネル作業員		人	0.333 0.333	33,604 33,604	11,190 11,190	
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	945 945	910 910	859,950 859,950	
注入管	L=9.5m 隔壁ﾊﾟｯｶｰ 逆止弁 逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ付	組	9 9	30,400 30,400	273,600 273,600	
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	18 18	870 870	15,660 15,660	
コーキングウエス		ｋｇ	9 9	310 310	2,790 2,790	
ミキシングユニット		個	4 4	2,610 2,610	10,440 10,440	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	4 4	5,650 5,650	22,600 22,600	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.5 0.5	19,500 19,500	9,750 9,750	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－245号	注入工		単位	シフト	数量	1 1	単価	1,374,000 1,374,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入機運転	流量計一体型	日	0.965 0.965	17,860 17,860	17,234 17,234	WYB00773 単－ 445号
ドリルジャンボ運転	NATM用（第3次）・ﾎｲｰﾙ式・3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0.256 0.256	71,990 71,990	18,429 18,429	WYB00774 単－ 446号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		771 771	
計					1,374,000 1,374,000	
単価					1,374,000 1,374,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－246号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1 1	単価	150,100 150,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.178 0.178	51,440 51,440	9,156 9,156	
トンネル世話役		人	0.178 0.178	51,440 51,440	9,156 9,156	
トンネル特殊工		人	1.066 1.066	48,664 48,664	51,875 51,875	
トンネル作業員		人	0.178 0.178	33,604 33,604	5,981 5,981	
親子ビット	φ130	個	0.023 0.023	96,000 96,000	2,208 2,208	
ロッド	32HMT×3.05m	本	0.008 0.008	48,400 48,400	387 387	
シャンクスリーブ	SLR38/S32	個	0.008 0.008	27,600 27,600	220 220	
ドリルジャンボ運転	NATM用（第3次）・ﾎｲｰﾙ式・3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0.987 0.987	71,990 71,990	71,054 71,054	WYB00680 単－ 447号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		63 63	
計					150,100 150,100	
単価					150,100 150,100	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－247号	打設工		単位	シフト	数量	1 1	単価	4,099,000 4,099,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			1.007	51,440	51,800	
		人	1.007	51,440	51,800	
トンネル世話役			1.007	51,440	51,800	
		人	1.007	51,440	51,800	
トンネル特殊工			6.044	48,664	294,125	
		人	6.044	48,664	294,125	
トンネル作業員			1.007	33,604	33,839	
		人	1.007	33,604	33,839	
小口径長尺鋼管	高付着溝付鋼管　φ76.3 t=4.2mm ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ含む		19	133,700	2,540,300	WYB00682
		本	19	133,700	2,540,300	単－ 448号
ユニットビット	UB-90		19	20,800	395,200	
		個	19	20,800	395,200	
ビットアダプター	AD-90		1.68	73,600	123,648	
		個	1.68	73,600	123,648	
ロッド	32HMT×4.00m		0.351	53,600	18,813	
		本	0.351	53,600	18,813	
ロッド	32HMT×3.05m		1.053	48,400	50,965	
		本	1.053	48,400	50,965	
ロッドスリーブ	SLS32		1.053	8,400	8,845	
		個	1.053	8,400	8,845	
シャンクスリーブ	SLR38/S32		0.351	27,600	9,687	
		個	0.351	27,600	9,687	

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－247号	打設工		単位	シフト	数量	1 1	単価	4,099,000 4,099,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター	PT	個	3.8 3.8	4,640 4,640	17,632 17,632	
セントラライザ		組	0.125 0.125	58,400 58,400	7,300 7,300	
サブセントラライザ		組	0.125 0.125	41,700 41,700	5,212 5,212	
ドリルジャンボ運転	NATM用（第3次）・ﾎｲｰﾙ式・3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	6.795 6.795	71,990 71,990	489,172 489,172	WYB00683 単－ 449号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		662 662	
計					4,099,000 4,099,000	
単価					4,099,000 4,099,000	 円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－248号	注入工		単位	シフト	数量	1 1	単価	1,246,000 1,246,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.35 0.35	51,440 51,440	18,004 18,004	
トンネル世話役		人	0.35 0.35	51,440 51,440	18,004 18,004	
トンネル特殊工		人	2.099 2.099	48,664 48,664	102,145 102,145	
トンネル作業員		人	0.35 0.35	33,604 33,604	11,761 11,761	
注入材	早強ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	L	2,261 2,261	157 157	354,977 354,977	
注入管	L=12.5m用　口元ﾊﾟｯｶｰ 逆止弁 逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ	組	19 19	27,200 27,200	516,800 516,800	
コーキングウエス		ｋｇ	19 19	310 310	5,890 5,890	
口元パッカー用注入材	ｳﾚﾀﾝ	ｋｇ	26.6 26.6	1,260 1,260	33,516 33,516	
注入ユニット		個	2 2	9,600 9,600	19,200 19,200	
圧抜きバルブ		組	0.25 0.25	52,000 52,000	13,000 13,000	
モルタル注入ホース	φ25×25.0m ｶﾑﾛｯｸ付	本	0.25 0.25	65,600 65,600	16,400 16,400	

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－248号	注入工		単位	シフト	数量	1 1	単価	1,246,000 1,246,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト流量圧力測定装置接続ホース	φ25×5.0m ｶﾑﾛｯｸ付	本	0.25 0.25	32,000 32,000	8,000 8,000	
ミキシングユニット		個	2 2	2,610 2,610	5,220 5,220	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	4 4	5,650 5,650	22,600 22,600	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.5 0.5	19,500 19,500	9,750 9,750	
モルタル注入機運転	処理能力 950L/h	日	1.535 1.535	3,539 3,539	5,432 5,432	WYB00686 単－ 450号
グラウト流量・圧力測定装置	0～120L/分 0～5.9MPa	日	1.535 1.535	8,800 8,800	13,508 13,508	WYB00687 単－ 451号
注入機運転	流量計一体型	日	1.535 1.535	17,860 17,860	27,415 27,415	WYB00688 単－ 452号
ドリルジャンボ運転	NATM用 （第3次）・ﾎｲｰﾙ式・3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0.615 0.615	71,990 71,990	44,273 44,273	WYB00689 単－ 453号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		105 105	
計					1,246,000 1,246,000	
単価					1,246,000 1,246,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	土のう工	仕拵･積立･撤去	単位	袋	数量	100	単価	925.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土		ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	4.2	21,632	90,854	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					92,560	
単価					925.6	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	やらず（丸太）	松丸太 180×6300 3ヶ月未満 損料率60%	単位	本	数量	1 1	単価	50,400 50,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
松丸太	末口18cm 長さ6.30m 3ヶ月未満 木材 損料率60%		1	50,400	50,400	
		本	1	50,400	50,400	
計					50,400 50,400	
単価					50,400 50,400	円／本

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	支保工補強材	H-200×200 3ヶ月未満 損料率10%	単位	t	数量	1 1	単価	11,500 11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　２００×２００		0.1	115,000	11,500	
		t	0.1	115,000	11,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					11,500 11,500	
単価					11,500 11,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	16,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,224	16,224	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					16,230	
単価					16,230	円／人日

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	16,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,224	16,224	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					16,230	
単価					16,230	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	機械播種施工による植生工	客土吹付工 1cm 100m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,698

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（客土吹付）	厚１ｃｍ	ｍ２	1	1,698.3	1,698	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,698	
単価					1,698	円／ｍ２

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 100m2未満 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚３ｃｍ	ｍ２	1	7,175.7	7,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,175	
単価					7,175	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,721

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚８ｃｍ	ｍ２	1	7,721.4	7,721	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,721	
単価					7,721	円／ｍ２

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	ラス張工［市場単価］	500m2以上1000m2未満 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,633

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	2,632.68	263,268	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					263,300	
単価					2,633	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	吹付枠工［市場単価］	梁断面 200×200 250m以上500m未満	単位	m	数量	100	単価	15,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠工（モルタル・コンクリート）	梁断面　２００×２００	m	100	15,573.6	1,557,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		640	
計					1,558,000	
単価					15,580	円／m

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	水切モルタル・コンクリート加算額［市場単価］		単位	m３	数量	100	単価	69,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　加算額	水切モルタル・コンクリート	m３	100	69,731	6,973,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		900	
計					6,974,000	
単価					69,740	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	モルタル吹付工	7cm 100m2以上250m2未満 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚７ｃｍ	ｍ２	1	7,612.05	7,612	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,612	
単価					7,612	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	2,193.9	219,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					219,400	
単価					2,194	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	吹付枠工［市場単価］	梁断面 200×200 250m以上500m未満	単位	m	数量	100	単価	15,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠工（モルタル・コンクリート）	梁断面　２００×２００	m	100	15,573.6	1,557,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		640	
計					1,558,000	
単価					15,580	円／m

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	水切モルタル・コンクリート加算額［市場単価］		単位	m３	数量	100	単価	69,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　加算額	水切モルタル・コンクリート	m３	100	69,731	6,973,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		900	
計					6,974,000	
単価					69,740	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	モルタル吹付工	7cm 1000m2以上(標準) 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚７ｃｍ	ｍ２	1	5,638.56	5,638	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,638	
単価					5,638	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	鋼製受圧板	据付 1900×1900	単位	基	数量	0 1	単価	0 11,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.07	0 29,432	0 2,060	
ブロック工		人	0 0.07	0 28,912	0 2,023	
普通作業員		人	0 0.14	0 21,632	0 3,028	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊(週休2日補正)	日	0 0.07	0 55,100	0 3,857	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 702	
計					0 11,670	
単価					0 11,670	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	鋼製受圧板（材料費）	1900×1900	単位	基	数量	0 1	単価	0 388,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製受圧板	KIT19S-880	基	0 1	0 388,000	0 388,000	
計					0 388,000	
単価					0 388,000	円／基

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	アンカー　Ｌ＝２８．６ｍ（材料費）	ﾀｲﾌﾟﾌﾞﾙｱﾝｶｰU型 F130UA	単位	組	数量	0 1	単価	0 763,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー　Ｌ＝２８．６ｍ	ﾀｲﾌﾟﾌﾞﾙｱﾝｶｰU型 F130UA	組	0 1	0 763,599	0 763,599	
計					0 763,599	
単価					0 763,500	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	アンカー　Ｌ＝３３．１ｍ（材料費）	ﾀｲﾌﾟﾙｱﾝｶｰU型 F130UA	単位	組	数量	0 1	単価	0 827,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー　Ｌ＝３３．１ｍ	ﾀｲﾌﾟﾙｱﾝｶｰU型 F130UA	組	0 1	0 827,332	0 827,332	
計					0 827,332	
単価					0 827,300	円／組

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	アンカー　Ｌ＝３３．６ｍ（材料費）	ﾀｲﾌﾟﾙｱﾝｶｰU型 F130UA	単位	組	数量	0 1	単価	0 834,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー　Ｌ＝３３．６ｍ	ﾀｲﾌﾟﾙｱﾝｶｰU型 F130UA	組	0 1	0 834,414	0 834,414	
計					0 834,414	
単価					0 834,400	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	アンカー　Ｌ＝３４．１ｍ（材料費）	ﾀｲﾌﾞﾙｱﾝｶｰU型 F130UA	単位	組	数量	0 1	単価	0 841,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー　Ｌ＝３４．１ｍ	ﾀｲﾌﾞﾙｱﾝｶｰU型 F130UA	組	0 1	0 841,495	0 841,495	
計					0 841,495	
単価					0 841,400	円／組

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	アンカー　Ｌ＝３５．６ｍ（材料費）	ﾀｲﾌﾞﾙｱﾝｶｰU型 F130UA	単位	組	数量	0 1	単価	0 862,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー　Ｌ＝３５．６ｍ	ﾀｲﾌﾞﾙｱﾝｶｰU型 F130UA	組	0 1	0 862,740	0 862,740	
計					0 862,740	
単価					0 862,700	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	アンカー　Ｌ＝３６．６ｍ（材料費）	ﾀｲﾌﾟﾙｱﾝｶｰU型 F130UA	単位	組	数量	0 1	単価	0 876,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー　Ｌ＝３６．６ｍ	ﾀｲﾌﾟﾙｱﾝｶｰU型 F130UA	組	0 1	0 876,903	0 876,903	
計					0 876,903	
単価					0 876,900	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 4.2m/箇所 65mm/箇所 4.5m/箇所 標準(0.4) 100m以上200m未満	単位	m	数量	1	単価	18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件II	m	1	14,832	14,832	
ロックボルト	D19 SD345(めっき品)(ｽﾍﾟｰｻｰ含む)	m	1.071	1,462	1,565	
グラウト材	別途計上	m３	0.005	0	0	
頭部処理材料	角座金,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ,ｶｯﾌﾟﾗｰ,頭部ｷｬｯﾌﾟ含む	組	0.238	7,140	1,699	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					18,100	
単価					18,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量	1	単価	21,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工　上下移動工	現場条件II　削孔機械の上下移動	回	1	21,218	21,218	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					21,220	
単価					21,220	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	グラウト材（材料費）削孔・円形型枠内充填	ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和材	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	35,000 35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 25kg袋入(1000kg当り1t)		1,230	21	25,830	WYB00003
		ｋｇ	1,230	21	25,830	単－ 454号
混和剤	ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮﾝｴｲﾄﾞ C×1.0 ﾌﾟﾚﾊﾟｯｸﾄﾞ用		12.3	745	9,163	
		ｋｇ	12.3	745	9,163	
諸雑費（まるめ）			1		7	
		式	1		7	
計					35,000 35,000	
単価					35,000 35,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空ｍ３	数量	1	単価	4,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工　足場工	現場条件II　仮設足場の設置・撤去	空ｍ３	1	4,810.1	4,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,810	
単価					4,810	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9,863

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,688.88	36,888	
U型側溝	本体 普通型 300×300×2000	個	5	12,000	60,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	2,900	1,740	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					98,630	
単価					9,863	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	管渠型側溝(標準型)（材料費）	300 縦断用 L=2000上部勾配付	単位	個	数量	0 1	単価	0 23,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝(標準型)	300 縦断用 L=2000上部勾配付	個	0 1	0 23,300	0 23,300	
計					0 23,300	
単価					0 23,300	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	829.92	82,992	
蓋	別途計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					83,000	
単価					830	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	グレーチング蓋（本体・受枠）（材料費）	ﾎﾞﾙﾄ固定式 800×500用 T-25 並目 滑り止め	単位	組	数量	0 1	単価	0 84,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング蓋（本体・受枠）	ﾎﾞﾙﾄ固定式 800×500用 T-25 並目 滑り止め	組	0 1	0 84,600	0 84,600	
計					0 84,600	
単価					0 84,600	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	9,885

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,884.39	38,843	
U型側溝	本体 普通型 300×300×2000	個	5	12,000	60,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					98,850	
単価					9,885	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	9,885

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,884.39	38,843	
U型側溝	本体 普通型 300×300×2000	個	5	12,000	60,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					98,850	
単価					9,885	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	型枠工	小段排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	10,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	29,432	26,488	
型わく工		人	1.6	27,872	44,595	
普通作業員		人	1.2	21,632	25,958	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5,759	
計					102,800	
単価					10,280	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	29,432	52,977	
特殊作業員		人	2.1	25,584	53,726	
普通作業員		人	3.5	21,632	75,712	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	19,800	119,790	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	13.3	13,850	184,205	単－ 455号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,590	
計					490,000	
単価					4,900	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	ｍ２	数量	100	単価	186.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21	29,432	6,180	
普通作業員		人	0.56	21,632	12,113	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		357	
計					18,650	
単価					186.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	11,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,008.36	70,083	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	2,580	42,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		47	
計					112,700	
単価					11,270	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	型枠工	縦排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	11,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	29,432	35,318	
型わく工		人	1.6	27,872	44,595	
普通作業員		人	1.2	21,632	25,958	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,329	
計					112,200	
単価					11,220	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	コンクリート打設工	縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,036

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	29,432	73,580	
特殊作業員		人	2.1	25,584	53,726	
普通作業員		人	5.8	21,632	125,465	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	19,800	119,790	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	16.5	13,850	228,525	単－ 455号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		2,514	
計					603,600	
単価					6,036	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	344.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	344.24	34,424	
蓋	別途計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					34,430	
単価					344.3	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	縞鋼板蓋（材料費）	600×1000 HDZT63 t=3.2mm	単位	枚	数量	0 1	単価	0 36,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縞鋼板蓋	600×1000 HDZT63 t=3.2mm	枚	0 1	0 36,200	0 36,200	
計					0 36,200	
単価					0 36,200	円／枚

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	コンクリートアンカー（材料費）	M10×60	単位	本	数量	0 1	単価	0 143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカー	M10×60	本	0 1	0 143	0 143	
計					0 143	
単価					0 143	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	蓋版	据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	1,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	344.24	34,424	
U形用蓋	１種　３００　４０×６×６０	枚	100	1,480	148,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					182,500	
単価					1,825	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	型枠工	小段排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	10,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	29,432	26,488	
型わく工		人	1.6	27,872	44,595	
普通作業員		人	1.2	21,632	25,958	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5,759	
計					102,800	
単価					10,280	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	29,432	52,977	
特殊作業員		人	2.1	25,584	53,726	
普通作業員		人	3.5	21,632	75,712	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	19,800	119,790	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	13.3	13,850	184,205	単－ 456号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,590	
計					490,000	
単価					4,900	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	ｍ２	数量	100	単価	186.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21	29,432	6,180	
普通作業員		人	0.56	21,632	12,113	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		357	
計					18,650	
単価					186.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	暗渠排水管敷設	据付 波状管 φ300(露出配管) 手間のみ	単位	m	数量	10 10	単価	1,018 1,018

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.03 0.03	29,432 29,432	882 882	
普通作業員		人	0.08 0.08	21,632 21,632	1,730 1,730	
諸雑費（率＋まるめ） 290%		式	1 1		7,568 7,568	
計					10,180 10,180	
単価					1,018 1,018	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	高密度ポリエチレン管（材料費）	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ300(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 有孔･無孔管)	単位	m	数量	1 1	単価	5,370 5,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ300(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 有孔･無孔管)	m	1 1	5,370 5,370	5,370 5,370	
計					5,370 5,370	
単価					5,370 5,370	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	暗渠排水管敷設	据付 波状管 φ300(露出配管) 手間のみ	単位	m	数量	0 10	単価	0 1,018

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.03	0 29,432	0 882	
普通作業員		人	0 0.08	0 21,632	0 1,730	
諸雑費（率＋まるめ） 290%		式	0 1		0 7,568	
計					0 10,180	
単価					0 1,018	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	高密度ポリエチレン管（材料費）	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ300(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 有孔･無孔管)	単位	m	数量	0 1	単価	0 5,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ300(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 有孔･無孔管)	m	0 1	0 5,370	0 5,370	
計					0 5,370	
単価					0 5,370	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	8,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	29,432	8,182	
特殊作業員		人	0.278	25,584	7,112	
普通作業員		人	0.278	21,632	6,013	
耐候性土のう(2.0t用)	φ110(丸型)×110(cm) 長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	58,080	16,146	WK250500 単－ 457号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		847	
計					81,300	
単価					8,130	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 呼水･片吸込 口径50㎜揚程10m 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,193

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,432	14,716	
法面工		人	2	30,264	60,528	
特殊作業員		人	0.8	25,584	20,467	
普通作業員		人	1.3	21,632	28,121	
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	t	1.6	20,600	32,960	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	4.7	3,550	16,685	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	4.4	2,180	9,592	単－ 458号
空気圧縮機運転		日	0.69	16,340	11,274	WK250450 単－ 459号
発動発電機運転		日	0.69	9,392	6,480	WK250460 単－ 460号
ホイールローダ運転		日	0.37	27,040	10,004	WK250580 単－ 461号
計量器［骨材累加算・機械式］	ひょう量３００ｋｇ×１槽・２桿	日	0.69	767	529	

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 呼水･片吸込 口径50mm揚程10m 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,193

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルトコンベヤ（ポータブル）［モータ駆動］	ベルト幅３５０ｍｍ　機長７ｍ	日	1.4	825	1,155	
小型渦巻ポンプ［呼水・片吸込・モータ駆動型］	口径φ５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	0.69	390	269	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		6,520	
計					219,300	
単価					2,193	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	鋼製受圧板	据付 1820×1820	単位	基	数量	0 1	単価	0 9,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.056	0 29,432	0 1,648	
ブロック工		人	0 0.056	0 28,912	0 1,619	
普通作業員		人	0 0.112	0 21,632	0 2,422	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊(週休2日補正)	日	0 0.056	0 55,100	0 3,085	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 568	
計					0 9,342	
単価					0 9,342	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	鋼製受圧板（材料費）	1820×1820	単位	基	数量	0 1	単価	0 330,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製受圧板	KSG182-470	基	0 1	0 330,000	0 330,000	
計					0 330,000	
単価					0 330,000	円／基

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	アンカー　Ｌ＝１３．７ｍ（材料費）	K5-6	単位	組	数量	0 1	単価	0 132,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー　Ｌ＝１３．７ｍ	K5-6	組	0 1	0 132,261	0 132,261	
計					0 132,261	
単価					0 132,200	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	アンカー　Ｌ＝１４．７ｍ（材料費）	K5-6	単位	組	数量	0 1	単価	0 136,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー　Ｌ＝１４．７ｍ	K5-6	組	0 1	0 136,304	0 136,304	
計					0 136,304	
単価					0 136,300	円／組

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 11km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,000	
単価					71,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾝﾈﾙ用機械 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,544,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.4	25,584	138,153	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2	44,100	88,200	
運搬費等率 582%		式	1		1,317,374	
諸雑費（まるめ）		式	1		273	
計					1,544,000	
単価					1,544,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ・ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	457,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.7	25,584	69,076	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,100	61,740	
運搬費等率 250%		式	1		327,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					457,900	
単価					457,900	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾝﾈﾙ用機械 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,544,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.4	25,584	138,153	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2	44,100	88,200	
運搬費等率 582%		式	1		1,317,374	
諸雑費（まるめ）		式	1		273	
計					1,544,000	
単価					1,544,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ・ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	457,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.7	25,584	69,076	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,100	61,740	
運搬費等率 250%		式	1		327,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					457,900	
単価					457,900	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	伐採費	伐採･集積･玉切･積込み	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 1,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐採費	伐採･集積･玉切･積込み	ｍ２	0 1	0 1,940	0 1,940	
計					0 1,940	
単価					0 1,940	円／ｍ２

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	収集運搬費	枝葉幹	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 1,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
収集運搬費	枝葉幹	ｍ３	0 1	0 1,530	0 1,530	
計					0 1,530	
単価					0 1,530	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	収集運搬費	木の根	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 1,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
収集運搬費	木の根	ｍ３	0 1	0 1,530	0 1,530	
計					0 1,530	
単価					0 1,530	円／ｍ３

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	処分費（ｍ３）	枝葉幹	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 3,300	0 3,300	WB020051 単－ 462号
計					0 3,300	
単価					0 3,300	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	処分費（ｍ３）	木の根	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 6,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 6,050	0 6,050	WB020051 単－ 463号
計					0 6,050	
単価					0 6,050	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	3,214,681

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
呼吸用保護具	トンネル建設工事用	現場	1	1,660,000	1,660,000	
総労務費	0.5%	式	1		1,554,681	
計					3,214,681	
単価					3,214,681	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	3,036,876

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
呼吸用保護具	トンネル建設工事用	現場	1	1,660,000	1,660,000	
総労務費	0.5%	式	1		1,376,876	
計					3,036,876	
単価					3,036,876	円／式

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	アンカー　Ｌ＝９．２ｍ（材料費）	K5-4	単位	組	数量	0 1	単価	0 52,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー　Ｌ＝９．２ｍ	K5-4	組	0 1	0 52,251	0 52,251	
計					0 52,251	
単価					0 52,250	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	アンカー　Ｌ＝２５．７ｍ（材料費）	ﾀｲﾌﾟﾙｱﾝｶｰU型 F40UA	単位	組	数量	0 1	単価	0 166,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー　Ｌ＝２５．７ｍ	ﾀｲﾌﾟﾙｱﾝｶｰU型 F40UA	組	0 1	0 166,124	0 166,124	
計					0 166,124	
単価					0 166,100	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	鋼製反力板	据付 2000×2100	単位	基	数量	0 1	単価	0 16,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.093	0 29,432	0 2,737	
ブロック工		人	0 0.093	0 28,912	0 2,688	
普通作業員		人	0 0.186	0 21,632	0 4,023	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊(週休2日補正)	日	0 0.093	0 67,800	0 6,305	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 937	
計					0 16,690	
単価					0 16,690	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	鋼製反力板	据付 1000×1100	単位	基	数量	0 1	単価	0 12,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.07	0 29,432	0 2,060	
ブロック工		人	0 0.07	0 28,912	0 2,023	
普通作業員		人	0 0.14	0 21,632	0 3,028	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊(週休2日補正)	日	0 0.07	0 67,800	0 4,746	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 703	
計					0 12,560	
単価					0 12,560	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	鋼製反力板（試験用）（材料費）	2000×2100	単位	基	数量	0 1	単価	0 310,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製反力板（試験用）	2000×2100	基	0 1	0 310,500	0 310,500	
計					0 310,500	
単価					0 310,500	円／基

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	鋼製反力板（試験用）（材料費）	1000×1100	単位	基	数量	0 1	単価	0 106,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製反力板（試験用）	1000×1100	基	0 1	0 106,100	0 106,100	
計					0 106,100	
単価					0 106,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	計測工Ｂ	鉄塔監視計測工	単位	式	数量	0 1	単価	0 20,730,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
資機材費		式	0 1		0 7,760,000	WYB00146 単－ 464号
直接人件費		式	0 1		0 2,240,000	WYB00156 単－ 465号
直接経費		式	0 1		0 608,900	WYB00157 単－ 466号
メンテナンス費		式	0 1		0 1,815,000	WYB00158 単－ 467号
動態観測		式	0 1		0 8,306,100	WYB00159 単－ 468号
計					0 20,730,000	
単価					0 20,730,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1 1	単価	63,180 63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75 1.75	36,100 36,100	63,175 63,175	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					63,180 63,180	
単価					63,180 63,180	円／式

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量	1 1	単価	7,300 7,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1 1	7,300 7,300	7,300 7,300	
計					7,300 7,300	
単価					7,300 7,300	円／検体

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量	0 1	単価	0 7,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	検体	0 1	0 7,300	0 7,300	
計					0 7,300	
単価					0 7,300	円／検体

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	火薬庫類損料	小規模 2年まで 1日当り火薬使用量25kg/日を超える	単位	式	数量	1	単価	513,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取扱所　損料	鋼製移動式　３．２ｍ２	１現場	1	459,000	459,000	
火工所　損料	組立テント式　１．９ｍ２	１現場	1	54,000	54,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					513,000	
単価					513,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－329号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	2,779,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	555,800	2,779,000	WK450650 単－ 469号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,779,000	
単価					2,779,000	円／週

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－330号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,102,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5	420,400	2,102,000	WK450810 単－ 470号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,102,000	
単価					2,102,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－331号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	251,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ運転		日	5	50,230	251,150	WK450830 単－ 471号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					251,200	
単価					251,200	円／週

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－332号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	単位	週	数量	1 1	単価	365,300 365,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	日	5 5	73,060 73,060	365,300 365,300	WYB01197 単－ 472号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					365,300 365,300	
単価					365,300 365,300	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－333号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	270,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	54,060	270,300	WK450800 単－ 473号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					270,300	
単価					270,300	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－334号	火薬（雷管含む）	大断面 ＣII 全断面 105	単位	m	数量	1	単価	180,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬（含水爆薬　ゲル状）	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	84	1,520	127,680	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	70	374	26,180	
電気雷管	DSD･MSD6～10段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	70	377	26,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					180,300	
単価					180,300	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－335号	吹付コンクリート	大断面 CII 全断面 105 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	154,100 154,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	2.166 2.166	15,600 15,600	33,789 33,789	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	5.715 5.715	3,650 3,650	20,859 20,859	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	3.534 3.534	4,900 4,900	17,316 17,316	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	194.918 194.918	385 385	75,043 75,043	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭ JIS規格Ⅲ種（JIS A 6201）同等以上	t	0.948 0.948	7,400 7,400	7,015 7,015	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		78 78	
計					154,100 154,100	
単価					154,100 154,100	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－336号	ロックボルト	大断面 ＣII 全断面 105 有 -0.4本 無	単位	m	数量	1	単価	108,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	17.5	4,605	80,587	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.154	178,000	27,412	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					108,000	
単価					108,000	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－337号	H形鋼支保工	大断面 CII 全断面 105	単位	m	数量	1	単価	100,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	0.557	181,000	100,817	
諸雑費（まるめ）		式	1		83	
計					100,900	
単価					100,900	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－338号	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	532,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	5	106,500	532,500	単－ 474号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					532,500	
単価					532,500	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－339号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	202,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	日	5	40,520	202,600	WK450790 単－ 475号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					202,600	
単価					202,600	円／週

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－340号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	単位	週	数量	1 1	単価	365,300 365,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	日	5 5	73,060 73,060	365,300 365,300	WYB00969 単－ 472号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					365,300 365,300	
単価					365,300 365,300	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－341号	火薬（雷管含む）	大断面 ＤＩ 上半 80	単位	m	数量	1	単価	115,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬（含水爆薬　ゲル状）	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	48	1,520	72,960	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	56	374	20,944	
電気雷管	DSD･MSD6～10段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	56	377	21,112	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					115,100	
単価					115,100	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－342号	吹付コンクリート	大断面 DI 上半 80 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	169,800 169,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	2.388 2.388	15,600 15,600	37,252 37,252	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	6.3 6.3	3,650 3,650	22,995 22,995	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	3.896 3.896	4,900 4,900	19,090 19,090	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	214.877 214.877	385 385	82,727 82,727	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭ JIS規格Ⅲ種（JIS A 6201）同等以上	t	1.045 1.045	7,400 7,400	7,733 7,733	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					169,800 169,800	
単価					169,800 169,800	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－343号	ロックボルト	大断面 DI 上半 80 無 無	単位	m	数量	1	単価	187,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	22	6,185	136,070	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.29	178,000	51,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					187,700	
単価					187,700	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－344号	H形鋼支保工	大断面 DI 上半 80	単位	m	数量	1	単価	126,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	0.696	181,000	125,976	
諸雑費（まるめ）		式	1		24	
計					126,000	
単価					126,000	円／m

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－345号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	単位	週	数量	1 1	単価	365,300 365,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	日	5 5	73,060 73,060	365,300 365,300	WYB00993 単－ 472号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					365,300 365,300	
単価					365,300 365,300	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－346号	火薬（雷管含む）	大断面 DIII 上半 85	単位	m	数量	1	単価	122,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬（含水爆薬　ゲル状）	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	51	1,520	77,520	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	59.5	374	22,253	
電気雷管	DSD･MSD6～10段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	59.5	377	22,431	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					122,300	
単価					122,300	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－347号	吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 85 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	208,100 208,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	2.926 2.926	15,600 15,600	45,645 45,645	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	7.722 7.722	3,650 3,650	28,185 28,185	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	4.775 4.775	4,900 4,900	23,397 23,397	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	263.347 263.347	385 385	101,388 101,388	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭ JIS規格Ⅲ種（JIS A 6201）同等以上	t	1.28 1.28	7,400 7,400	9,472 9,472	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		13 13	
計					208,100 208,100	
単価					208,100 208,100	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－348号	ロックボルト	大断面 DIII 上半 85 有 -2本 有 SD345 D16～25 有 -0.5本 無	単位	m	数量	1	単価	123,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	6	6,185	37,110	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.364	100,000	36,400	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.281	178,000	50,018	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					123,600	
単価					123,600	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－349号	H形鋼支保工	大断面 DIII 上半 85	単位	m	数量	1	単価	209,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	1.159	181,000	209,779	
諸雑費（まるめ）		式	1		21	
計					209,800	
単価					209,800	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－350号	ロックボルト	大断面 DIII 上半 85 有 -2本 無 無	単位	m	数量	1	単価	51,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	6	6,185	37,110	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.079	178,000	14,062	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					51,180	
単価					51,180	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－351号	火薬（雷管含む）	大断面 DIIIAs 上半 85(65)	単位	m	数量	1 1	単価	93,450 93,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬（含水爆薬　ゲル状）	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	39 39	1,520 1,520	59,280 59,280	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	45.5 45.5	374 374	17,017 17,017	
電気雷管	DSD･MSD6～10段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	45.5 45.5	377 377	17,153 17,153	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					93,450 93,450	
単価					93,450 93,450	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－352号	吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 85(65) 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	208,100 208,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	2.926 2.926	15,600 15,600	45,645 45,645	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	7.722 7.722	3,650 3,650	28,185 28,185	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	4.775 4.775	4,900 4,900	23,397 23,397	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	263.347 263.347	385 385	101,388 101,388	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭ JIS規格Ⅲ種（JIS A 6201）同等以上	t	1.28 1.28	7,400 7,400	9,472 9,472	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		13 13	
計					208,100 208,100	
単価					208,100 208,100	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－353号	ロックボルト	大断面 DIIIAs 上半 85(65) 有 -2本 無 無	単位	m	数量	1 1	単価	51,180 51,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	6 6	6,185 6,185	37,110 37,110	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.079 0.079	178,000 178,000	14,062 14,062	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					51,180 51,180	
単価					51,180 51,180	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－354号	H形鋼支保工	大断面 DIIIAs 上半 85(65) H-200	単位	m	数量	1 1	単価	209,800 209,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	1.159 1.159	181,000 181,000	209,779 209,779	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		21 21	
計					209,800 209,800	
単価					209,800 209,800	円／m

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－355号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1 1	単価	202,600 202,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	日	5 5	40,520 40,520	202,600 202,600	WYB00951 単－ 476号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					202,600 202,600	
単価					202,600 202,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－356号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	単位	週	数量	1 1	単価	365,300 365,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	日	5 5	73,060 73,060	365,300 365,300	WYB00429 単－ 472号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					365,300 365,300	
単価					365,300 365,300	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－357号	火薬（雷管含む）	大断面 ＤＩ 下半 25	単位	m	数量	1	単価	28,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬（含水爆薬　ゲル状）	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	12.5	1,520	19,000	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	25	374	9,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					28,350	
単価					28,350	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－358号	吹付コンクリート	大断面 DI 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	26,430 26,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.372 0.372	15,600 15,600	5,803 5,803	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.98 0.98	3,650 3,650	3,577 3,577	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	0.606 0.606	4,900 4,900	2,969 2,969	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	33.437 33.437	385 385	12,873 12,873	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭ JIS規格Ⅲ種（JIS A 6201）同等以上	t	0.163 0.163	7,400 7,400	1,206 1,206	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					26,430 26,430	
単価					26,430 26,430	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－359号	ロックボルト	大断面 DI 下半 25 無 無	単位	m	数量	1	単価	34,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	4	6,185	24,740	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.053	178,000	9,434	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					34,180	
単価					34,180	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－360号	H形鋼支保工	大断面 DI 下半 25	単位	m	数量	1	単価	25,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	0.14	181,000	25,340	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					25,340	
単価					25,340	円／m

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－361号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	単位	週	数量	1 1	単価	365,300 365,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	日	5 5	73,060 73,060	365,300 365,300	WYB00608 単－ 472号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					365,300 365,300	
単価					365,300 365,300	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－362号	火薬（雷管含む）	大断面 DIII 下半 25	単位	m	数量	1	単価	28,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬（含水爆薬　ゲル状）	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	12.5	1,520	19,000	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	25	374	9,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					28,350	
単価					28,350	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－363号	吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	31,140 31,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.438 0.438	15,600 15,600	6,832 6,832	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.155 1.155	3,650 3,650	4,215 4,215	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	0.714 0.714	4,900 4,900	3,498 3,498	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	39.398 39.398	385 385	15,168 15,168	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭ JIS規格Ⅲ種（JIS A 6201）同等以上	t	0.192 0.192	7,400 7,400	1,420 1,420	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					31,140 31,140	
単価					31,140 31,140	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－364号	ロックボルト	大断面 DIII 下半 25 無 無	単位	m	数量	1	単価	34,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	4	6,185	24,740	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.053	178,000	9,434	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					34,180	
単価					34,180	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－365号	H形鋼支保工	大断面 DIII 下半 25	単位	m	数量	1	単価	43,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.238	181,000	43,078	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					43,080	
単価					43,080	円／m

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－366号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	単位	週	数量	1 1	単価	365,300 365,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	日	5 5	73,060 73,060	365,300 365,300	WYB00938 単－ 472号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					365,300 365,300	
単価					365,300 365,300	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－367号	トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1	単価	12,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	10	159	1,590	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.36	8,330	11,328	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,920	
単価					12,920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－368号	トラック	黒煙浄化機能付 2t積 ﾄﾝﾈﾙ工事用	単位	日	数量	1 1	単価	29,020 29,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	22,760 22,760	22,760 22,760	
軽油		L	10 10	159 159	1,590 1,590	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	1.4 1.4	3,330 3,330	4,662 4,662	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					29,020 29,020	
単価					29,020 29,020	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－369号	火薬（雷管含む）	先進導坑 DIII-s 全断面 20	単位	m	数量	1 1	単価	45,420 45,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬（含水爆薬　ゲル状）	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無		20	1,520	30,400	
		ｋｇ	20	1,520	30,400	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無		20	374	7,480	
		個	20	374	7,480	
電気雷管	DSD･MSD6～10段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無		20	377	7,540	
		個	20	377	7,540	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					45,420	
					45,420	
単価					45,420	
					45,420	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－370号	吹付コンクリート	先進導坑 DIII-s 全断面 20 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	61,390 61,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.863 0.863	15,600 15,600	13,462 13,462	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	2.278 2.278	3,650 3,650	8,314 8,314	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	1.409 1.409	4,900 4,900	6,904 6,904	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	77.679 77.679	385 385	29,906 29,906	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭ JIS規格Ⅲ種（JIS A 6201）同等以上	t	0.378 0.378	7,400 7,400	2,797 2,797	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					61,390 61,390	
単価					61,390 61,390	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－371号	ロックボルト	先進導坑 DIII-s 全断面 20 無 無	単位	m	数量	1 1	単価	26,510 26,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝２ｍ	組	8 8	2,535 2,535	20,280 20,280	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.035 0.035	178,000 178,000	6,230 6,230	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					26,510 26,510	
単価					26,510 26,510	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－372号	H形鋼支保工	先進導坑 DIII-s 全断面 20 H-125	単位	m	数量	1 1	単価	53,180 53,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0.289 0.289	184,000 184,000	53,176 53,176	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					53,180 53,180	
単価					53,180 53,180	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－373号	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1 1	単価	29,290 29,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.055 0.055	532,500 532,500	29,287 29,287	WK450641 単－ 477号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					29,290 29,290	
単価					29,290 29,290	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－374号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1 1	単価	202,600 202,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	日	5 5	40,520 40,520	202,600 202,600	WYB00931 単－ 476号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					202,600 202,600	
単価					202,600 202,600	円／週

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	254,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転		日	5	50,820	254,100	WK450840 単－ 478号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					254,100	
単価					254,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	254,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転		日	5	50,820	254,100	WK450840 単－ 478号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					254,100	
単価					254,100	円／週

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－377号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	単位	週	数量	1 1	単価	365,300 365,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	日	5 5	73,060 73,060	365,300 365,300	WYB00561 単－ 472号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					365,300 365,300	
単価					365,300 365,300	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－378号	火薬（雷管含む）	大断面 ＣII 全断面 120	単位	m	数量	1	単価	206,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬（含水爆薬　ゲル状）	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	96	1,520	145,920	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	80	374	29,920	
電気雷管	DSD･MSD6～10段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	80	377	30,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					206,000	
単価					206,000	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－379号	吹付コンクリート	大断面 CⅡ-L 全断面 120 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	198,300 198,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	2.788 2.788	15,600 15,600	43,492 43,492	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	7.357 7.357	3,650 3,650	26,853 26,853	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	4.549 4.549	4,900 4,900	22,290 22,290	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	250.897 250.897	385 385	96,595 96,595	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭ JIS規格Ⅲ種（JIS A 6201）同等以上	t	1.22 1.22	7,400 7,400	9,028 9,028	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		42 42	
計					198,300 198,300	
単価					198,300 198,300	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－380号	ロックボルト	大断面 ＣII 全断面 120 有 -0.87本 無	単位	m	数量	1	単価	113,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	18.33	4,605	84,409	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.161	178,000	28,658	
諸雑費（まるめ）		式	1		33	
計					113,100	
単価					113,100	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－381号	H形鋼支保工	大断面 CⅡ-L 全断面 120 H-200	単位	m	数量	1 1	単価	202,000 202,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	1.116 1.116	181,000 181,000	201,996 201,996	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					202,000 202,000	
単価					202,000 202,000	円／m

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－382号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	単位	週	数量	1 1	単価	365,300 365,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	日	5 5	73,060 73,060	365,300 365,300	WYB00289 単－ 472号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					365,300 365,300	
単価					365,300 365,300	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－383号	吹付コンクリート		単位	面	数量	1 1	単価	95,450 95,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	1.342 1.342	15,600 15,600	20,935 20,935	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	3.542 3.542	3,650 3,650	12,928 12,928	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	2.19 2.19	4,900 4,900	10,731 10,731	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	120.79 120.79	385 385	46,504 46,504	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭ JIS規格Ⅲ種（JIS A 6201）同等以上	t	0.587 0.587	7,400 7,400	4,343 4,343	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					95,450 95,450	
単価					95,450 95,450	円／面

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－384号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	面	数量	1 1	単価	43,280 43,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	7 7	4,605 4,605	32,235 32,235	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.062 0.062	178,000 178,000	11,036 11,036	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					43,280 43,280	
単価					43,280 43,280	円／面

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	単位	時間	数量	1 1	単価	6,612 6,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8 8	159 159	1,272 1,272	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	時間	1 1	5,340 5,340	5,340 5,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,612 6,612	
単価					6,612 6,612	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	54,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	45	159	7,155	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	46,900	46,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					54,060	
単価					54,060	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.6	159	1,367	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,657	
単価					9,657	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	5,367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	9.8	159	1,558	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,550	3,550	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	259	259	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,367	
単価					5,367	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	54,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	45	159	7,155	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	46,900	46,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					54,060	
単価					54,060	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.6	159	1,367	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,657	
単価					9,657	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	5,367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	9.8	159	1,558	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,550	3,550	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	259	259	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,367	
単価					5,367	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	11,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	14	159	2,226	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.7	5,727.6	9,736	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,970	
単価					11,970	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	12,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,272	4,296	
軽油		L	15	159	2,385	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1	5,590	5,590	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					12,280	
単価					12,280	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,272	4,296	
軽油		L	15	159	2,385	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1	5,170	5,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,860	
単価					11,860	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	インバート型枠工（製作）		単位	ｍ２	数量	100	単価	2,796

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	29,432	44,148	
型わく工		人	5.9	27,872	164,444	
普通作業員		人	1.5	21,632	32,448	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		38,560	
計					279,600	
単価					2,796	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	ｍ２	数量	100	単価	12,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	4	48,672	194,688	
トンネル特殊工		人	16.1	45,968	740,084	
トンネル作業員		人	4	31,824	127,296	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		147,932	
計					1,210,000	
単価					12,100	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	13	159	2,067	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,880	8,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,950	
単価					10,950	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	2,779,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	555,800	2,779,000	WK450650 単－ 479号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,779,000	
単価					2,779,000	円／週

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,102,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5	420,400	2,102,000	WK450810 単－ 480号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,102,000	
単価					2,102,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1 1	単価	365,300 365,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	日	5 5	73,060 73,060	365,300 365,300	WYB00367 単－ 472号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					365,300 365,300	
単価					365,300 365,300	円／週

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	H形鋼支保工	H-200	単位	m	数量	1 1	単価	209,800 209,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	1.159 1.159	181,000 181,000	209,779 209,779	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		21 21	
計					209,800 209,800	
単価					209,800 209,800	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	吹付コンクリート	7.80m3/m	単位	m	数量	1 1	単価	159,800 159,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	2.246 2.246	15,600 15,600	35,037 35,037	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	5.928 5.928	3,650 3,650	21,637 21,637	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	3.666 3.666	4,900 4,900	17,963 17,963	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	202.176 202.176	385 385	77,837 77,837	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭ JIS規格Ⅲ種（JIS A 6201）同等以上	t	0.983 0.983	7,400 7,400	7,274 7,274	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		52 52	
計					159,800 159,800	
単価					159,800 159,800	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	m	数量	1 1	単価	17,910 17,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	2.09 2.09	6,185 6,185	12,926 12,926	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.028 0.028	178,000 178,000	4,984 4,984	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					17,910 17,910	
単価					17,910 17,910	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1 1	単価	365,300 365,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	日	5 5	73,060 73,060	365,300 365,300	WYB00394 単－ 472号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					365,300 365,300	
単価					365,300 365,300	円／週

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	H形鋼支保工	H-200	単位	m	数量	1 1	単価	43,080 43,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.238 0.238	181,000 181,000	43,078 43,078	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					43,080 43,080	
単価					43,080 43,080	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	吹付コンクリート	1.04m3/m	単位	m	数量	1 1	単価	21,310 21,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.3 0.3	15,600 15,600	4,680 4,680	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.79 0.79	3,650 3,650	2,883 2,883	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	0.489 0.489	4,900 4,900	2,396 2,396	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	26.957 26.957	385 385	10,378 10,378	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭ JIS規格Ⅲ種（JIS A 6201）同等以上	t	0.131 0.131	7,400 7,400	969 969	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					21,310 21,310	
単価					21,310 21,310	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	吹付コンクリート	7.81m3/m	単位	m	数量	1 1	単価	160,000 160,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	2.249 2.249	15,600 15,600	35,084 35,084	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	5.936 5.936	3,650 3,650	21,666 21,666	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	3.671 3.671	4,900 4,900	17,987 17,987	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	202.435 202.435	385 385	77,937 77,937	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭ JIS規格Ⅲ種（JIS A 6201）同等以上	t	0.984 0.984	7,400 7,400	7,281 7,281	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		45 45	
計					160,000 160,000	
単価					160,000 160,000	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	m	数量	1 1	単価	24,990 24,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	2.917 2.917	6,185 6,185	18,041 18,041	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.039 0.039	178,000 178,000	6,942 6,942	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					24,990 24,990	
単価					24,990 24,990	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	吹付コンクリート	1.05m3/m	単位	m	数量	1 1	単価	21,500 21,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.302 0.302	15,600 15,600	4,711 4,711	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.798 0.798	3,650 3,650	2,912 2,912	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5mm)同等品	ｍ３	0.494 0.494	4,900 4,900	2,420 2,420	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	27.216 27.216	385 385	10,478 10,478	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭ JIS規格Ⅲ種（JIS A 6201）同等以上	t	0.132 0.132	7,400 7,400	976 976	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					21,500 21,500	
単価					21,500 21,500	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ(第2次)山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 44,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 25,272	0 25,272	
軽油		L	0 35	0 159	0 5,565	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	0 1.27	0 11,100	0 14,097	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 44,940	
単価					0 44,940	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ｶﾞｽ(第2次)山積0.28m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 36,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 25,272	0 25,272	
軽油		L	0 10	0 159	0 1,590	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ)［後方超小旋回型］(長期割引無)賃料	山積0.28m3(平積0.2m3)排出ｶﾞｽ対策型(第2次)	日	0 1	0 9,540	0 9,540	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 36,410	
単価					0 36,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型］	運転質量８～２０ｔ	単位	日	数量	0 1	単価	0 34,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 25,272	0 25,272	
軽油		L	0 7	0 159	0 1,113	
タイヤローラ［普通型］（長期割引無）賃料	運転質量8～20t排出ｶﾞｽ対策型	日	0 1	0 8,010	0 8,010	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 34,400	
単価					0 34,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ(第2次)山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	44,940 44,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,272 25,272	25,272 25,272	
軽油		L	35 35	159 159	5,565 5,565	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1.27 1.27	11,100 11,100	14,097 14,097	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					44,940 44,940	
単価					44,940 44,940	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ｶﾞｽ(第2次)山積0.28m3	単位	日	数量	1 1	単価	36,410 36,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,272 25,272	25,272 25,272	
軽油		L	10 10	159 159	1,590 1,590	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ)［後方超小旋回型］(長期割引無)賃料	山積0.28m3(平積0.2m3)排出ｶﾞｽ対策型(第2次)	日	1 1	9,540 9,540	9,540 9,540	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					36,410 36,410	
単価					36,410 36,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型］	運転質量８～２０ｔ	単位	日	数量	1 1	単価	34,400 34,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,272 25,272	25,272 25,272	
軽油		L	7 7	159 159	1,113 1,113	
タイヤローラ［普通型］（長期割引無）賃料	運転質量8～20t排出ｶﾞｽ対策型	日	1 1	8,010 8,010	8,010 8,010	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					34,400 34,400	
単価					34,400 34,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－416号	ドリルジャンボ運転	NATM用（第3次）・ﾎｲｰﾙ式・3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1 1	単価	71,990 71,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	15.99 15.99	1,087 1,087	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	70,900 70,900	70,900 70,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					71,990 71,990	
単価					71,990 71,990	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－417号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,860 17,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	9.9 9.9	15.99 15.99	158 158	
注入ポンプ賃料	流量計一体型(週休二日補正)	台・日	1 1	17,700 17,700	17,700 17,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					17,860 17,860	
単価					17,860 17,860	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－418号	吹付コンクリート		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	20,480 20,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.288 0.288	15,600 15,600	4,492 4,492	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.76 0.76	3,650 3,650	2,774 2,774	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5㎜)同等品	ｍ３	0.47 0.47	4,900 4,900	2,303 2,303	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	25.92 25.92	385 385	9,979 9,979	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭ JIS規格Ⅲ種（JIS A 6201）同等以上	t	0.126 0.126	7,400 7,400	932 932	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					20,480 20,480	
単価					20,480 20,480	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－419号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体型･C搭載 排出量6～22m3 半径7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	84,770 84,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	79 79	15.99 15.99	1,263 1,263	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					84,770 84,770	
単価					84,770 84,770	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－420号	集塵機運転		単位	日	数量	1 1	単価	106,500 106,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級		1	106,500	106,500	
		日	1	106,500	106,500	単－ 481号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					106,500 106,500	
単価					106,500 106,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－421号	トラックミキサー運転	4.2～4.5m3	単位	時間	数量	1 1	単価	5,247 5,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	13 13	159 159	2,067 2,067	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．２～４．５ｍ３	時間	1 1	3,180 3,180	3,180 3,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,247 5,247	
単価					5,247 5,247	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－422号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	単位	時間	数量	1 1	単価	30,700 30,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	12 12	15.99 15.99	191 191	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	時間	1 1	30,500 30,500	30,500 30,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					30,700 30,700	
単価					30,700 30,700	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－423号	固化材サイロ	30t 移動型（ｾﾒﾝﾄ用）	単位	日	数量	1 1	単価	8,276 8,276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ		1.41	5,870	8,276	
		供用日	1.41	5,870	8,276	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,276	
					8,276	
単価					8,276	
					8,276	円／日

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－424号	固化材サイロ	30t 移動型（ﾌﾗｲｱｯｼｭ用）	単位	日	数量	1 1	単価	8,276 8,276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ		1.41	5,870	8,276	
		供用日	1.41	5,870	8,276	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,276	
					8,276	
単価					8,276	
					8,276	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－425号	骨材ホッパ	１５ｍ３×３	単位	日	数量	1 1	単価	14,950 14,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.41 1.41	10,600 10,600	14,946 14,946	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					14,950 14,950	
単価					14,950 14,950	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－426号	ドリルジャンボ運転	NATM用 （第3次）・ﾎｲｰﾙ式・3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1 1	単価	71,990 71,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	15.99 15.99	1,087 1,087	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	70,900 70,900	70,900 70,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					71,990 71,990	
単価					71,990 71,990	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－427号	ＡＧＦ鋼管	φ114.3 t=6.0mm ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ含む	単位	本	数量	1 1	単価	122,100 122,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＡＧＦ鋼管	先頭管　φ114.3 L=3840mm 有効長L=3770mm		1	30,900	30,900	
		本	1	30,900	30,900	
ケーシングトップ			1	13,200	13,200	
		本	1	13,200	13,200	
ＡＧＦ鋼管	中間管　φ114.3 L=3120mm 有効長 L=3050mm		2	27,000	54,000	
		本	2	27,000	54,000	
ＡＧＦ鋼管(横ｽﾘｯﾄ付)	端末管　φ114.3 L=3050mm		1	24,000	24,000	
		本	1	24,000	24,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					122,100 122,100	
単価					122,100 122,100	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－428号	ドリルジャンボ運転	NATM用 （第3次）・ﾎｲｰﾙ式・3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1 1	単価	71,990 71,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	15.99 15.99	1,087 1,087	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	70,900 70,900	70,900 70,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					71,990 71,990	
単価					71,990 71,990	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－429号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,860 17,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	9.9 9.9	15.99 15.99	158 158	
注入ポンプ賃料	流量計一体型(週休二日補正)	台・日	1 1	17,700 17,700	17,700 17,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					17,860 17,860	
単価					17,860 17,860	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－430号	吹付コンクリート		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	20,480 20,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.288 0.288	15,600 15,600	4,492 4,492	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.76 0.76	3,650 3,650	2,774 2,774	
コンクリート用骨材砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石(15～5㎜)同等品	ｍ３	0.47 0.47	4,900 4,900	2,303 2,303	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	25.92 25.92	385 385	9,979 9,979	
石炭灰	ﾌﾗｲｱｯｼｭ JIS規格Ⅲ種（JIS A 6201）同等以上	t	0.126 0.126	7,400 7,400	932 932	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					20,480 20,480	
単価					20,480 20,480	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－431号	固化材サイロ	30t 移動型（ｾﾒﾝﾄ用）	単位	日	数量	1 1	単価	8,276 8,276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ		1.41	5,870	8,276	
		供用日	1.41	5,870	8,276	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,276	
					8,276	
単価					8,276	
					8,276	円／日

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－432号	固化材サイロ	30t 移動型（ﾌﾗｲｱｯｼｭ用）	単位	日	数量	1 1	単価	8,276 8,276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ		1.41	5,870	8,276	
		供用日	1.41	5,870	8,276	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,276	
					8,276	
単価					8,276	
					8,276	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－433号	骨材ホッパ	１５ｍ３×３	単位	日	数量	1 1	単価	14,950 14,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.41 1.41	10,600 10,600	14,946 14,946	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					14,950 14,950	
単価					14,950 14,950	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－434号	ドリルジャンボ運転	NATM用 （第3次）・ﾎｲｰﾙ式・3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1 1	単価	71,990 71,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	15.99 15.99	1,087 1,087	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	70,900 70,900	70,900 70,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					71,990 71,990	
単価					71,990 71,990	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－435号	小口径長尺鋼管	φ76.3 t=4.2mm ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ含む	単位	本	数量	1 1	単価	101,100 101,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｍｅ鋼管(一般鋼管)φ76.3 先頭管	t=4.2mm L=3600mm有効長:L=3530mm ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ含む		1	31,400	31,400	
		本	1	31,400	31,400	
Ｍｅ鋼管(一般鋼管)φ76.3 中間管	t=4.2mm L=3100mm有効長:L=3030mm		2	22,100	44,200	
		本	2	22,100	44,200	
Ｍｅ鋼管(一般鋼管)φ76.3 端末管(縦横ｽﾘｯﾄ付)	t=4.2mm L=3100mm有効長:L=3100mm		1	25,500	25,500	
		本	1	25,500	25,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					101,100	
					101,100	
単価					101,100	
					101,100	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－436号	ドリルジャンボ運転	NATM用 （第3次）・ﾎｲｰﾙ式・3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1 1	単価	71,990 71,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	15.99 15.99	1,087 1,087	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	70,900 70,900	70,900 70,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					71,990 71,990	
単価					71,990 71,990	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－437号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,860 17,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	9.9 9.9	15.99 15.99	158 158	
注入ポンプ賃料	流量計一体型(週休二日補正)	台・日	1 1	17,700 17,700	17,700 17,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					17,860 17,860	
単価					17,860 17,860	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－438号	ドリルジャンボ運転	NATM用 （第3次）・ﾎｲｰﾙ式・3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1 1	単価	71,990 71,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	15.99 15.99	1,087 1,087	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	70,900 70,900	70,900 70,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					71,990 71,990	
単価					71,990 71,990	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－439号	固化材サイロ	30t 移動型（ｾﾒﾝﾄ用）	単位	日	数量	1 1	単価	8,276 8,276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ		1.41	5,870	8,276	
		供用日	1.41	5,870	8,276	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,276	
					8,276	
単価					8,276	
					8,276	円／日

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－440号	固化材サイロ	30t 移動型（ﾌﾗｲｱｯｼｭ用）	単位	日	数量	1 1	単価	8,276 8,276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ		1.41	5,870	8,276	
		供用日	1.41	5,870	8,276	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,276	
					8,276	
単価					8,276	
					8,276	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－441号	骨材ホッパ	１５ｍ３×３	単位	日	数量	1 1	単価	14,950 14,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.41 1.41	10,600 10,600	14,946 14,946	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					14,950 14,950	
単価					14,950 14,950	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－442号	ドリルジャンボ運転	NATM用 （第3次）・ﾎｲｰﾙ式・3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1 1	単価	71,990 71,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	15.99 15.99	1,087 1,087	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	70,900 70,900	70,900 70,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					71,990 71,990	
単価					71,990 71,990	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－443号	小口径長尺鋼管	φ76.3 t=4.2mm ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ含む	単位	本	数量	1 1	単価	85,800 85,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｍｅ管 一般鋼管φ76.3 先頭管(縦横ｽﾘｯﾄ付)	t=4.2mm L=3600mm有効長:L=3530mm ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ含む		1	34,800	34,800	
		本	1	34,800	34,800	
Ｍｅ管 一般鋼管φ76.3 中間管(縦横ｽﾘｯﾄ付)	t=4.2mm L=3100mm有効長:L=3030mm		1	25,500	25,500	
		本	1	25,500	25,500	
Ｍｅ鋼管(一般鋼管)φ76.3 端末管(縦横ｽﾘｯﾄ付)	t=4.2mm L=3100mm有効長:L=3100mm		1	25,500	25,500	
		本	1	25,500	25,500	
諸雑費 (まるめ)			1		0	
		式	1		0	
計					85,800	
					85,800	
単価					85,800	
					85,800	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－444号	ドリルジャンボ運転	NATM用 （第3次）・ﾎｲｰﾙ式・3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1 1	単価	71,990 71,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	15.99 15.99	1,087 1,087	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	70,900 70,900	70,900 70,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					71,990 71,990	
単価					71,990 71,990	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－445号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,860 17,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	9.9 9.9	15.99 15.99	158 158	
注入ポンプ賃料	流量計一体型(週休二日補正)	台・日	1 1	17,700 17,700	17,700 17,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					17,860 17,860	
単価					17,860 17,860	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－446号	ドリルジャンボ運転	NATM用 （第3次）・ﾎｲｰﾙ式・3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1 1	単価	71,990 71,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	15.99 15.99	1,087 1,087	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	70,900 70,900	70,900 70,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					71,990 71,990	
単価					71,990 71,990	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－447号	ドリルジャンボ運転	NATM用 （第3次）・ﾎｲｰﾙ式・3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1 1	単価	71,990 71,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	15.99 15.99	1,087 1,087	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	70,900 70,900	70,900 70,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					71,990 71,990	
単価					71,990 71,990	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－448号	小口径長尺鋼管	高付着溝付鋼管　φ76.3 t=4.2mm ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ含む	単位	本	数量	1 1	単価	133,700 133,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｍｅ管 高付着溝付鋼管φ76.3 先頭管(縦横ｽﾘｯﾄ付)	t=4.2mm L=3520mm有効長:L=3455mm ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ含む		1	36,500	36,500	
		本	1	36,500	36,500	
Ｍｅ管 高付着溝付鋼管φ76.3 中間管(縦横ｽﾘｯﾄ付)	t=4.2mm L=3100mm有効長:L=3035mm		2	28,400	56,800	
		本	2	28,400	56,800	
Ｍｅ管 高付着溝付鋼管φ76.3 端末管(縦横ｽﾘｯﾄ付)	t=4.2mm L=3100mm有効長:L=3035mm		1	28,400	28,400	
		本	1	28,400	28,400	
バルクヘッド管（多孔管）	t=4.2mm L=1065mm有効長:L=1065mm		1	12,000	12,000	
		本	1	12,000	12,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					133,700	
					133,700	
単価					133,700	
					133,700	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－449号	ドリルジャンボ運転	NATM用 （第3次）・ﾎｲｰﾙ式・3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1 1	単価	71,990 71,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	15.99 15.99	1,087 1,087	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	70,900 70,900	70,900 70,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					71,990 71,990	
単価					71,990 71,990	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－450号	モルタル注入機運転	処理能力 950L/h	単位	日	数量	1 1	単価	3,539 3,539

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	7.5 7.5	15.99 15.99	119 119	
モルタル注入機	処理能力９５０Ｌ／ｈ	日	1 1	3,420 3,420	3,420 3,420	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,539 3,539	
単価					3,539 3,539	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－451号	グラウト流量・圧力測定装置	0～120L/分 0～5.9MPa	単位	日	数量	1 1	単価	8,800 8,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト流量・圧力測定装置［記録式］	０～１２０Ｌ／分　０～５．９ＭＰａ	日	1 1	8,800 8,800	8,800 8,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,800 8,800	
単価					8,800 8,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－452号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,860 17,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	9.9 9.9	15.99 15.99	158 158	
注入ポンプ賃料	流量計一体型(週休二日補正)	台・日	1 1	17,700 17,700	17,700 17,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					17,860 17,860	
単価					17,860 17,860	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－453号	ドリルジャンボ運転	NATM用 （第3次）・ﾎｲｰﾙ式・3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1 1	単価	71,990 71,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	15.99 15.99	1,087 1,087	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	70,900 70,900	70,900 70,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					71,990 71,990	
単価					71,990 71,990	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－454号	セメント	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 25kg袋入(1000kg当り1t)	単位	ｋｇ	数量	1,000 1,000	単価	21 21

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入		1	21,000	21,000	
		t	1	21,000	21,000	
計					21,000 21,000	
単価					21 21	 円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	13,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,272	4,296	
軽油		L	18	159	2,862	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	1	6,690	6,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					13,850	
単価					13,850	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	13,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,272	4,296	
軽油		L	18	159	2,862	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	1	6,690	6,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					13,850	
単価					13,850	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	58,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	104	159	16,536	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	11,700	16,263	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					58,080	
単価					58,080	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	単位	時間	数量	1	単価	2,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,180	
単価					2,180	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	16,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	65	159	10,335	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１０．５～１１．０ｍ３／分	日	1.71	3,510	6,002	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					16,340	
単価					16,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	発動発電機運転		単位	日	数量	1	単価	9,392

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	31	159	4,929	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.71	2,610	4,463	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,392	
単価					9,392	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	27,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.8	23,296	18,636	
軽油		L	14	159	2,226	
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	山積０．３４ｍ３	日	1.58	3,910	6,177	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					27,040	
単価					27,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	枝葉幹	ｍ３	100	3,300	330,000	
計					330,000	
単価					3,300	円／ｍ３

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	木の根	ｍ３	100	6,050	605,000	
計					605,000	
単価					6,050	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	資機材費		単位	式	数量	0 1	単価	0 7,760,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
沈下測定		式	0 1		0 2,691,000	WYB00147 単－ 482号
傾斜測定		式	0 1		0 1,632,000	WYB00148 単－ 483号
温度測定		式	0 1		0 132,000	WYB00149 単－ 484号
収録装置ほか		式	0 1		0 3,305,000	WYB00150 単－ 485号
計					0 7,760,000	
単価					0 7,760,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	直接人件費		単位	式	数量	0 1	単価	0 2,240,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ・現地踏査		人・日	0 5.4	0 48,500	0 261,900	WYB00040 単－ 486号
計画・準備		人・日	0 10.6	0 36,100	0 382,660	WYB00055 単－ 487号
システム構築	SE	人・日	0 6.4	0 48,500	0 310,400	WYB00041 単－ 488号
設置・初期値設定		人・日	0 20.6	0 40,300	0 830,180	WYB00062 単－ 489号
撤去工		人・日	0 12.6	0 36,100	0 454,860	WYB00063 単－ 490号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,240,000	
単価					0 2,240,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	直接経費		単位	式	数量	0 1	単価	0 608,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車両費		台・日	0 9	0 12,700	0 114,300	
交通費	直接経費	往復	0 4	0 19,700	0 78,800	
宿泊費	直接経費	泊	0 24	0 13,200	0 316,800	
日当		日	0 36	0 2,750	0 99,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 608,900	
単価					0 608,900	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	メンテナンス費		単位	式	数量	0 1	単価	0 1,815,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メンテナンス費		回	0 11	0 165,000	0 1,815,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,815,000	
単価					0 1,815,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	動態観測		単位	式	数量	0 1	単価	0 8,306,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
月損料	事務所管理ｼｽﾃﾑ	月	0 12	0 80,700	0 968,400	
月損料	動態観測ｼｽﾃﾑ	月	0 12	0 403,400	0 4,840,800	
月損料	坑外Online	月	0 12	0 20,200	0 242,400	
月損料	ﾓﾊﾞｲﾙ通信費	月	0 12	0 16,200	0 194,400	
初期費用		式	0 1		0 1,576,000	WYB00160 単－ 491号
返納整備費		式	0 1		0 484,100	WYB00039 単－ 492号
計					0 8,306,100	
単価					0 8,306,100	円／式

参考資料（３）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－469号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	555,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	544	15.99	8,698	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.41	388,000	547,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					555,800	
単価					555,800	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－470号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	420,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	363	15.99	5,804	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.41	294,000	414,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					420,400	
単価					420,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－471号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	50,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	88	159	13,992	
ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３	供用日	1.41	25,700	36,237	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					50,230	
単価					50,230	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－472号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ（ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ2基）	単位	日	数量	1 1	単価	73,060 73,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	24 24	15.99 15.99	383 383	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.41 1.41	29,200 29,200	41,172 41,172	
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.41 1.41	5,870 5,870	8,276 8,276	
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.41 1.41	5,870 5,870	8,276 8,276	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.41 1.41	10,600 10,600	14,946 14,946	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					73,060 73,060	
単価					73,060 73,060	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－473号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	54,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	45	159	7,155	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	46,900	46,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					54,060	
単価					54,060	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－474号	電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	単位	日	数量	1	単価	106,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	493	15.99	7,883	
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1	98,600	98,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		17	
計					106,500	
単価					106,500	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－475号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	40,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	70	159	11,130	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4	19,800	27,720	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,190	1,666	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					40,520	
単価					40,520	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－476号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1 1	単価	40,520 40,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	70 70	159 159	11,130 11,130	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4 1.4	19,800 19,800	27,720 27,720	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4 1.4	1,190 1,190	1,666 1,666	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					40,520 40,520	
単価					40,520 40,520	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－477号	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	532,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	5	106,500	532,500	単－ 474号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					532,500	
単価					532,500	円／週

参考資料（３）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－478号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	50,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	58	159	9,222	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	供用日	1.41	29,500	41,595	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					50,820	
単価					50,820	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－479号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	555,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	544	15.99	8,698	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.41	388,000	547,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					555,800	
単価					555,800	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－480号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	420,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	363	15.99	5,804	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.41	294,000	414,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					420,400	
単価					420,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－481号	電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	単位	日	数量	1	単価	106,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	493	15.99	7,883	
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1	98,600	98,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		17	
計					106,500	
単価					106,500	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－482号	沈下測定		単位	式	数量	0 1	単価	0 2,691,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連通管式沈下計（２系統）	DVP-100LA	台・月	0 72	0 17,420	0 1,254,240	
取付金具・保護カバー	連通管式沈下計	台	0 6	0 66,000	0 396,000	
連通管		m	0 60	0 1,100	0 66,000	
連通管継手		個	0 4	0 4,620	0 18,480	
気圧補正チューブ		m	0 60	0 440	0 26,400	
気圧補正チューブ　分岐金具		個	0 4	0 4,620	0 18,480	
基準装置	DV-1SL	台・月	0 24	0 19,600	0 470,400	
基準装置台座		台	0 2	0 48,400	0 96,800	
ボールバルブ		個	0 6	0 4,070	0 24,420	
計測ケーブル	4C×0.5SC	m	0 120	0 330	0 39,600	
接続費	計測ｹｰﾌﾞﾙ 4C×0.5SC	式	0 1		0 27,500	

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－482号	沈下測定		単位	式	数量	0 1	単価	0 2,691,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メッセンジャワイヤ		m	0 60	0 660	0 39,600	
ワイヤ固定金具		個	0 4	0 6,050	0 24,200	
ヒーター制御器	VHC-A	台・月	0 12	0 9,920	0 119,040	
ヒーター	VH-60	個	0 2	0 10,780	0 21,560	
保温筒	25×40	m	0 60	0 651	0 39,060	
精製水		個	0 3	0 2,750	0 8,250	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 970	
計					0 2,691,000	
単価					0 2,691,000	円／式

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－483号	傾斜測定		単位	式	数量	0 1	単価	0 1,632,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据置型傾斜計（２軸）	KB-5AC	台・月	0 48	0 27,520	0 1,320,960	
保護カバー	据置型傾斜計	台	0 4	0 31,900	0 127,600	
取付金具	据置型傾斜計	台	0 4	0 26,400	0 105,600	
計測ケーブル	8C×0.5SC	m	0 100	0 500	0 50,000	
接続費	計測ｹｰﾌﾞﾙ 8C×0.5SC	式	0 1		0 27,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 340	
計					0 1,632,000	
単価					0 1,632,000	円／式

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－484号	温度測定		単位	式	数量	0 1	単価	0 132,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
温度計（熱電対）		m	0 120	0 1,100	0 132,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 132,000	
単価					0 132,000	円／式

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－485号	収録装置ほか		単位	式	数量	0 1	単価	0 3,305,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィールドロガー	ELF-20MA-RS	台・月	0 12	0 92,100	0 1,105,200	
電源フィルタ・ボックス	DLB-6	台・月	0 12	0 12,900	0 154,800	
耐雷器	JBH-25	台・月	0 12	0 12,500	0 150,000	
無停電電源装置		台	0 1	0 58,900	0 58,900	
警報装置		台	0 1	0 60,500	0 60,500	
収納ボックス		台	0 1	0 77,000	0 77,000	
自動計測ソフト		式	0 1		0 198,000	
監視モニタソフト		式	0 1		0 660,000	
警報発報システムソフト		式	0 1		0 165,000	
帳票ソフト		式	0 1		0 220,000	
通信機器	各ｷｬﾘｱ対応	台・月	0 12	0 22,000	0 264,000	

参考資料（３）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－485号	収録装置ほか		単位	式	数量	0 1	単価	0 3,305,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
データサーバー管理費		月	0 12	0 8,250	0 99,000	
電源ケーブル	VCTF	m	0 50	0 330	0 16,500	
雑材および工具消耗		式	0 1		0 75,570	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 530	
計					0 3,305,000	
単価					0 3,305,000	円／式

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－486号	打合せ・現地踏査		単位	人・日	数量	0 1	単価	0 48,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）		人	0 1	0 48,500	0 48,500	
計					0 48,500	
単価					0 48,500	円／人・日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－487号	計画・準備		単位	人・日	数量	0 1	単価	0 36,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0 1	0 36,100	0 36,100	
計					0 36,100	
単価					0 36,100	円／人・日

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－488号	システム構築	SE	単位	人・日	数量	0 1	単価	0 48,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（Ｂ）		人	0 1	0 48,500	0 48,500	
計					0 48,500	
単価					0 48,500	円／人・日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－489号	設置・初期値設定		単位	人・日	数量	0 1	単価	0 40,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（Ｃ）		人	0 1	0 40,300	0 40,300	
計					0 40,300	
単価					0 40,300	円／人・日

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－490号	撤去工		単位	人・日	数量	0 1	単価	0 36,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0 1	0 36,100	0 36,100	
計					0 36,100	
単価					0 36,100	円／人・日

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－491号	初期費用		単位	式	数量	0 1	単価	0 1,576,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
打ち合わせ費		工数	0 1	0 110,000	0 110,000	
機材出荷設定費		式	0 1		0 183,400	
設計諸元設定費		式	0 1		0 275,000	
基準点測量		工数	0 2	0 110,000	0 220,000	
初期値計測		工数	0 2	0 110,000	0 220,000	
交通費	動態観測	往復	0 2	0 110,000	0 220,000	
宿泊費	動態観測	泊	0 4	0 13,200	0 52,800	
１インチプリズム		個	0 10	0 29,400	0 294,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 800	
計					0 1,576,000	
単価					0 1,576,000	円／式

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－492号	返納整備費		単位	式	数量	0 1	単価	0 484,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
事務所管理システム		台	0 1	0 80,700	0 80,700	
動態観測システム		台	0 1	0 403,400	0 403,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 484,100	
単価					0 484,100	円／式