

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋床版外工事
工事地名	熊本県八代市坂本町川嶽～中津道

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 9月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589580004	1 4) 単価適用年月	2025年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 8月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	265, 100, 000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	259, 600, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	401日間 自 令和 7年 9月26日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (1回変更) 至 令和 8年10月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	八代	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	855, 884
		2 3) 公 告 日	令和 7年 7月10日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋床版外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼橋上部			式	1		137,368,074	1	15,999,339	
				1		153,367,413			
床版工			式	1		59,999,533	0	0	
				1		59,999,533			
RC床版工			式	1		59,999,533	0	0	
				1		59,999,533			
鉄筋		SD345 D13	t	4	154,428	617,712	0	0	単-1号
				4		617,712			
鉄筋		SD345 D16～25	t	163.04	152,371	24,842,567	0	0	単-2号
				163.04		24,842,567			
コンクリート		24-12-25(20)(普通)	m3	501		14,132,217	0	0	内-1号
				501		14,132,217			
型枠		一般型枠	m2	1,860		20,407,037	0	0	内-2号
				1,860		20,407,037			
橋梁付属物工			式	1		28,781,121	0	0	
				1		28,781,121			
伸縮装置工			式	1		14,972,192	0	0	
				1		14,972,192			
鋼・コン製伸縮装置			m	17		14,972,192	0	0	内-3号
				17		14,972,192			
排水装置工			式	1		5,261,337	0	0	
				1		5,261,337			
排水桝		排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下	箇所	27	127,009	3,429,243	0	0	単-3号
				27		3,429,243			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋床版外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水管 (VP40)	VP管	m	6		79, 403	0	0	内-4号	
			6		79, 403				
排水管 (VP200)	VP管	m	62		1, 752, 691	0	0	内-5号	
			62		1, 752, 691				
地覆工		式	1		5, 680, 339	0	0		
			1		5, 680, 339				
場所打地覆	24-12-25 (20) (普通)	m	399		5, 680, 339	0	0	内-6号	
			399		5, 680, 339				
橋梁用高欄工		式	1		2, 867, 253	0	0		
			1		2, 867, 253				
橋梁用高欄 (アンカーボルトのみ)	H=850	m	400		2, 867, 253	0	0	内-7号	
			400		2, 867, 253				
踏掛版設置工		式	1		2, 351, 456	0	0		
			1		2, 351, 456				
踏掛版設置工		式	1		2, 351, 456	0	0		
			1		2, 351, 456				
踏掛版設置	24-12-25 (20) (高炉)	m3	30		2, 351, 456	0	0	内-8号	
			30		2, 351, 456				
鋼橋足場等設置工		式	1		9, 317, 397	1	14, 366, 369		
			1		23, 683, 766				
橋梁足場工		式	1		9, 317, 397	1	14, 366, 369		
			1		23, 683, 766				
床版足場	トラス・アーチ	m2	2, 700		9, 317, 397	-2, 700	-9, 317, 397	内-9号	
			0		0				

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋床版外工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床版足場		トラス・アーチ	m2	0		0	2,700	20,379,822	内-10号	
				2,700						
足場 (側部足場)			m	0		0	399	3,303,944	内-11号	
				399						3,303,944
道路土工			式	1		2,082,129	0	0		
				1						2,082,129
路体盛土工			式	1		224,100	0	0		
				1						224,100
路体(築堤)盛土		4.0m以上	m3	900	249	224,100	0	0	単-4号	
				900						224,100
路床盛土工			式	1		222,198	0	0		
				1						222,198
路床盛土		4.0m以上	m3	580	383.1	222,198	0	0	単-5号	
				580						222,198
法面整形工			式	1		63,105	0	0		
				1						63,105
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制約無	m2	150	420.7	63,105	0	0	単-6号	
				150						63,105
防草コンクリート			式	1		1,572,726	0	0		
				1						1,572,726
張りコンクリート		18-8-25 (20) (高炉)) コンクリート夜間割増無	m2	484		1,572,726	0	0	内-12号	
				484						1,572,726
法面工			式	1		96,420	0	0		
				1						96,420

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋床版外工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植生工			式	1		96,420				
				1		96,420	0	0		
人工張芝		ネット付 幅50～100cm	m2	150	642.8	96,420			単-7号	
				150	642.8	96,420	0	0		
擁壁工			式	1		271,760				
				1		271,760	0	0		
プレキャスト擁壁工			式	1		271,760				
				1		271,760	0	0		
プレキャスト擁壁		幅 160 c m 2.0mを超え3.5m以下	m	4	67,940	271,760			単-8号	
				4	67,940	271,760	0	0		
排水構造物工			式	1		763,336				
				1		763,336	0	0		
作業土工			式	1		154,105				
				1		154,105	0	0		
床掘り(掘削)		軟岩	m3	30		80,899			内-13号	
				30		80,899	0	0		
埋戻し			m3	20		63,928			内-14号	
				20		63,928	0	0		
積込(ルーズ) (破砕片除去)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	30		9,278			内-15号	
				30		9,278	0	0		
側溝工			式	1		609,231				
				1		609,231	0	0		
プレキャストU型側溝		300×300	m	67	9,093	609,231			単-9号	
				67	9,093	609,231	0	0		

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋床版外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
落石雪害防止工		式	1		7,342,856	0	0		
			1		7,342,856				
落石防止網工		式	1		7,342,856	0	0		
			1		7,342,856				
ロックネット		m2	765		7,342,856	0	0	内-16号	
			765		7,342,856				
舗装工		式	1		885,511	0	0		
			1		885,511				
アスファルト舗装工		式	1		885,511	0	0		
			1		885,511				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	314	532.8	167,299	0	0	単-10号	
			314	532.8	167,299				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 300mm	m2	77	1,298	99,946	0	0	単-11号	
			77	1,298	99,946				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	314	1,969	618,266	0	0	単-12号	
			314	1,969	618,266				
区画線工		式	1		61,499	0	0		
			1		61,499				
区画線工		式	1		61,499	0	0		
			1		61,499				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	141	333.6	47,037	0	0	単-13号	
			141	333.6	47,037				
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	20	723.1	14,462	0	0	単-14号	
			20	723.1	14,462				

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋床版外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理工		式	1 1		638, 453 2, 271, 423	1	1, 632, 970		
応急処理作業工		式	1 1		638, 453 2, 271, 423	1	1, 632, 970		
応急作業		式	1 0		638, 453 0	-1	-638, 453	内-17号	
応急作業		式	0 1		0 2, 271, 423	1	2, 271, 423	内-18号	
構造物撤去工		式	1 1		14, 402, 116 14, 402, 116	0	0		
構造物取壊し工		式	1 1		4, 039, 282 4, 039, 282	0	0		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	86 86	8, 038 8, 038	691, 268 691, 268	0	0	単-15号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	26 26	16, 108 16, 108	418, 808 418, 808	0	0	単-16号	
軽量盛土撤去	EPS	m3	202 202		520, 355 520, 355	0	0	内-19号	
補強土壁撤去		m2	580 580		2, 408, 851 2, 408, 851	0	0	内-20号	
落石雪害防止撤去工		式	1 1		657, 401 657, 401	0	0		
落石防護柵撤去		m	79 79		657, 401 657, 401	0	0	内-21号	

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋床版外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
補強盛土撤去工		式	1		9,650,652				
			1		9,650,652	0	0		
掘削		m3	4,100		2,620,382			内-22号	
			4,100		2,620,382	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,490	2,698	6,718,020			単-17号	
			2,490	2,698	6,718,020	0	0		
整地	残土受入れ地での処理	m3	2,500	124.9	312,250			単-18号	
			2,500	124.9	312,250	0	0		
運搬処理工		式	1		54,781				
			1		54,781	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	87	2,072	180,264			単-19号	
			87	2,072	180,264	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	26	2,539	66,014			単-20号	
			26	2,539	66,014	0	0		
殻運搬	廃プラスチック(EPS)	t	4	4,896	19,584			単-21号	
			4	4,896	19,584	0	0		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	87	4,602	400,374			単-22号	
			87	4,602	400,374	0	0		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	26	5,385	140,010			単-23号	
			26	5,385	140,010	0	0		
殻処分	廃プラスチック(EPS)	t	4	48,962	195,848			単-24号	
			4	48,962	195,848	0	0		
処分	ヘビ- H1	t	35	-29,860	-1,045,100			単-25号	
			35	-29,860	-1,045,100	0	0		

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋床版外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品運搬		t	5.21 5.21		97,787 97,787	0	0	内-23号	
仮設工		式	1 1		10,374,487 10,374,487	0	0		
迂回路工		式	1 1		9,608,261 9,608,261	0	0		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	220 220	349 349	76,780 76,780	0	0	単-26号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	150 150	249 249	37,350 37,350	0	0	単-27号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	150 150	252.8 252.8	37,920 37,920	0	0	単-28号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	350 350	2,698 2,698	944,300 944,300	0	0	単-29号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	230 230	124.9 124.9	28,727 28,727	0	0	単-30号	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	100 100	420.7 420.7	42,070 42,070	0	0	単-31号	
暗渠排水管 (設置)	耐圧ポリエチレン管 φ600	m	14 14		700,570 700,570	0	0	内-24号	
暗渠排水管 (撤去)	耐圧ポリエチレン管 φ600	m	14 14		123,924 123,924	0	0	内-25号	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	528 528	532.8 532.8	281,318 281,318	0	0	単-32号	

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋床版外工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	鋼橋上部				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	528	1,969	1,039,632	0	0	単-33号	
				528	1,969	1,039,632				
仮設防護柵 (設置)			m	240		1,588,270	0	0	内-26号	
				240		1,588,270				
仮設防護柵 (撤去)			m	240	5,514	1,323,360	0	0	単-34号	
				240	5,514	1,323,360				
溶解式区画線		溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	281	333.6	93,741	0	0	単-35号	
				281	333.6	93,741				
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	10		6,582	0	0	内-27号	
				10		6,582				
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版 厚 5 c m	m2	530	200.4	106,212	0	0	単-36号	
				530	200.4	106,212				
殻運搬		アスファルト殻	m3	26	4,771	124,046	0	0	単-37号	
				26	4,771	124,046				
殻処分		アスファルト殻	m3	26	4,602	119,652	0	0	単-38号	
				26	4,602	119,652				
現場発生品運搬			t	177.36		2,933,807	0	0	内-28号	
				177.36		2,933,807				
交通管理工			式	1		766,226	0	0		
				1		766,226				
交通誘導警備員			人日	54		766,226	0	0	内-29号	
				54		766,226				
直接工事費			式	1		137,368,074	1	15,999,339		
				1		153,367,413				

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋床版外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		16,298,980				
			1		17,591,661	1	1,292,681		
共通仮設費		式	1		1,648,375				
			1		1,761,811	1	113,436		
技術管理費		式	1		334,218				
			1		334,218	0	0		
地質調査費		式	1		245,792			内-30号	
			1		245,792	0	0		
施工調査費		式	1		88,426			内-31号	
			1		88,426	0	0		
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,314,157				
			1		1,427,593	1	113,436		
共通仮設費（率計上）		式	1		14,650,605				
			1		15,829,850	1	1,179,245		
純工事費		式	1		153,667,054				
			1		170,959,074	1	17,292,020		
現場管理費		式	1		50,449,161				
			1		55,060,968	1	4,611,807		
工事原価		式	1		204,116,215				
			1		226,020,042	1	21,903,827		
一般管理費等		式	1		31,883,785				
			1		34,779,958	1	2,896,173		
工事価格		式	1		236,000,000				
			1		260,800,000	1	24,800,000		

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋床版外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		23,600,000	1	2,480,000		
			1		26,080,000				
工事費計		式	1		259,600,000	1	27,280,000		
			1		286,880,000				

501m3当たり内訳書

第 1号内訳書

コンクリート

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20) (普通)		151	26, 770	4, 042, 270			CB240010
	100m3以上500m3未満 養生無し 延長無し	m 3	151	26, 770	4, 042, 270	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20) (普通)		350	27, 260	9, 541, 000			CB240010
	100m3以上500m3未満 養生無し	m 3	350	27, 260	9, 541, 000	0	0	
養生（鋼橋床版）			1, 935	347. 7	672, 799			CB471220
		m 2	1, 935	347. 7	672, 799	0	0	
養生マット（材料費）			2, 128	82. 5	175, 560			CB471221
		m 2	2, 128	82. 5	175, 560	0	0	
合成不織布系 t=3mm								
合 計					14, 132, 217			
					14, 132, 217		0	

型枠

第 2号内訳書

單僱使用年月	2025.08
步掛使用年月	2025.08
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

17m当たり内訳書

鋼・コン製伸縮装置

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置	新設 夜間補正無 180kg/1. 8m超え		17	227, 200	3, 862, 400			WYB00011
		m	17	227, 200	3, 862, 400	0	0	単一 41号
橋梁用伸縮装置（材料費）	車道部 遊間250mm 二次止水、アンカーボルト含む		17	658, 000	11, 186, 000			WYB00012
		m	17	658, 000	11, 186, 000	0	0	単一 42号
カバープレート（材料費）	SUS304 600×450×3t シール材等含む		2	57, 400	114, 800			WYB00024
		個	2	57, 400	114, 800	0	0	単一 43号
カバープレート（材料費）	SUS304 600×500×3t シール材等含む		2	63, 100	126, 200			WYB00013
		個	2	63, 100	126, 200	0	0	単一 44号
合 計					14, 972, 192			
					14, 972, 192		0	

6m当たり内訳書

排水管
第 4号内訳書 (VP40)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
排水管設置	VP管 管径100mm未満		6	5, 281	31, 686			WYB00001
		m	6	5, 281	31, 686	0	0	単一 45号
排水管 (材料費)	VP40A 曲管 L=1486 (VL1)		1	13, 000	13, 000			WYB00003
		本	1	13, 000	13, 000	0	0	単一 46号
排水管 (材料費)	VP40A 曲管 L=1616 (スリ-フ付) (VL2)		1	11, 700	11, 700			WYB00005
		本	1	11, 700	11, 700	0	0	単一 47号
排水管 (材料費)	VP40A 曲管 L=1491 (VL3)		1	13, 000	13, 000			WYB00006
		本	1	13, 000	13, 000	0	0	単一 48号
排水管 (材料費)	VP40A 曲管 L=1607 (スリ-フ付) (VL4)		1	11, 700	11, 700			WYB00002
		本	1	11, 700	11, 700	0	0	単一 49号
合 計					79, 403			
					79, 403		0	

62m当たり内訳書

第 5号内訳書
排水管 (VP200)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
排水管設置	有り		62. 3	4, 811	299, 725			CB473320
		m	62. 3	4, 811	299, 725	0	0	
排水管 (材料費)	VP200A 直管 L=2250 (スリーブ付) (A)		25	46, 000	1, 150, 000			WYB00009
		本	25	46, 000	1, 150, 000	0	0	単一 50号
排水管 (材料費)	VP200A 曲管 L=3095 (スリーブ付) (L1)		1	182, 700	182, 700			WYB00010
		本	1	182, 700	182, 700	0	0	単一 51号
排水管 (材料費)	VP200A 曲管 L=2992 (スリーブ付) (L2)		1	157, 400	157, 400			WYB00007
		本	1	157, 400	157, 400	0	0	単一 52号
合 計					1, 752, 691			
					1, 752, 691			

399m当たり内訳書

場所打地覆

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		267	9, 155	2, 444, 385			CB240210
		m 2	267	9, 155	2, 444, 385	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		5. 5	167, 300	920, 150			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	5. 5	167, 300	920, 150	0	0	単一 53号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリート ンフ 車打設		79. 9	30, 490	2, 436, 151			CB240010
	24-12-25(20)(普通)							
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	79. 9	30, 490	2, 436, 151	0	0	
合 計					5, 680, 339			
					5, 680, 339		0	

400m当たり内訳書

橋梁用高欄
(アンカーボルトのみ)

第 7号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

30m3当たり内訳書

踏掛版設置

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
踏掛版設置	24-12-25 (20) (高炉) 無し 有り		29. 7	43, 760	1, 299, 672			CB411010
		m 3	29. 7	43, 760	1, 299, 672	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 28	167, 300	46, 844			WB810010
		t	0. 28	167, 300	46, 844	0	0	単一 53号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3. 5	165, 200	578, 200			WB810010
		t	3. 5	165, 200	578, 200	0	0	単一 56号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 8	166, 300	465, 640			WB810010
		t	2. 8	166, 300	465, 640	0	0	単一 57号
敷砂 (材料費)	コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目(ほぐし土量)		2. 8	3, 900	10, 920			WYB00014
		m 3	2. 8	3, 900	10, 920	0	0	単一 58号
合 計					2, 351, 456			
					2, 351, 456		0	

2,700/0m2当たり内訳書

床版足場

第 9号内訳書

單価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/2,700m2当たり内訳書

床版足場

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場 (パイプ吊足場)	トラス・アーチ 賃料・撤去 10. 1月		0	0	0			WB470640
		m 2	2, 700	4, 349	11, 742, 300	2, 700	11, 742, 300	単一 62号
中段足場	トラス・アーチ 賃料・撤去 10. 1月		0	0	0			WB470660
		m 2	2, 700	1, 863	5, 030, 100	2, 700	5, 030, 100	単一 63号
朝顔	トラス・アーチ 賃料・撤去 10. 1月 両側朝顔		0	0	0			WB470690
		m 2	2, 700	1, 496	4, 039, 200	2, 700	4, 039, 200	単一 64号
合 計					0			
					20, 811, 600		20, 811, 600	
変更積算金額					0			
					20, 379, 822		20, 379, 822	円／m2

0/399m当たり内訳書

足場

(側部足場)

第 11号内訳書

單價使用年月	2026. 1
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

484m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 12号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

30m3当たり内訳書

第 13号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 有り 5,000m3未満 無し 無し	m 3	29. 9	2, 763	82, 613			CA900020
			29. 9	2, 763	82, 613	0	0	
合 計					80, 899			
					80, 899		0	

20m3当たり内訳書

埋戻し
第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		21. 9	2, 981	65, 283			CB210410
		m 3	21. 9	2, 981	65, 283	0	0	
合 計					63, 928			
					63, 928		0	

30m3当たり内訳書

第 15号内訳書 積込(ルーズ)
(破砕片除去)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		29. 9	316. 9	9, 475			CA900010
		m 3	29. 9	316. 9	9, 475	0	0	
合 計					9, 278			
					9, 278		0	

765m2当たり内訳書

ロックネット

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網・ロープ設置	線径 3.2mm 亜鉛メッキ3・4種 金網設置面積500m2以上 無 無	m 2	765	6,363	4,867,695			WB813040
			765	6,363	4,867,695	0	0	単一 71号
アンカー設置	岩盤用 岩盤用 D22mm×長1,000mm 金網設置面積500m2以上 無 無	箇所	3	21,210	63,630			WB813050
			3	21,210	63,630	0	0	単一 72号
アンカー設置	岩盤用 岩盤用 D29mm×長1,000mm 金網設置面積500m2以上 無 無	箇所	30	23,840	715,200			WB813050
			30	23,840	715,200	0	0	単一 73号
支柱（ポケット式）設置	支柱高 2.5m 岩盤用 金網設置面積500m2以上 無 無	箇所	5	98,880	494,400			WB813060
			5	98,880	494,400	0	0	単一 74号
支柱（ポケット式）設置	支柱高 3.0m 岩盤用 金網設置面積500m2以上 無 無	箇所	2	103,100	206,200			WB813060
			2	103,100	206,200	0	0	単一 75号
支柱（ポケット式）設置	支柱高 3.5m 岩盤用 金網設置面積500m2以上 無 無	箇所	2	108,100	216,200			WB813060
			2	108,100	216,200	0	0	単一 76号
支柱（ポケット式）設置	支柱高 2.5m 土中用 金網設置面積500m2以上 無 無	箇所	9	103,900	935,100			WB813060
			9	103,900	935,100	0	0	単一 77号
合 計					7,342,856			
					7,342,856			

一式当たり内訳書

応急作業

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			20	3, 748	74, 960			WYB00031
		時間	20	3, 748	74, 960	0	0	単一 80号
特殊作業員			20	3, 200	64, 000			WYB00032
		時間	20	3, 200	64, 000	0	0	単一 81号
普通作業員			20	2, 715	54, 300			WYB00033
		時間	20	2, 715	54, 300	0	0	単一 82号
運転手（特殊）			40	3, 238	129, 520			WYB00034
		時間	40	3, 238	129, 520	0	0	単一 83号
運転手（一般）			40	2, 945	117, 800			WYB00035
		時間	40	2, 945	117, 800	0	0	単一 84号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		20	1, 739	34, 780			WYB00036
		時間	20	1, 739	34, 780	0	0	単一 85号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		20	2, 629	52, 580			WYB00037
		時間	20	2, 629	52, 580	0	0	単一 86号
バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)		20	2, 543	50, 860			WYB00038
		時間	20	2, 543	50, 860	0	0	単一 87号
バックホウ運転（損料）	山積0. 45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)		20	3, 659	73, 180			WYB00016
		時間	20	3, 659	73, 180	0	0	単一 88号
合 計					638, 453			
					0			

一式当たり内訳書

応急作業

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00040
		時間	20	3, 748	74, 960	20	74, 960	単一 89号
特殊作業員			0	0	0			WYB00041
		時間	20	3, 200	64, 000	20	64, 000	単一 90号
普通作業員			0	0	0			WYB00042
		時間	20	2, 715	54, 300	20	54, 300	単一 91号
運転手（特殊）			0	0	0			WYB00043
		時間	40	3, 238	129, 520	40	129, 520	単一 92号
運転手（一般）			0	0	0			WYB00044
		時間	40	2, 945	117, 800	40	117, 800	単一 93号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		0	0	0			WYB00045
		時間	20	1, 739	34, 780	20	34, 780	単一 94号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		0	0	0			WYB00050
		時間	20	2, 629	52, 580	20	52, 580	単一 95号
バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)		0	0	0			WYB00051
		時間	20	2, 543	50, 860	20	50, 860	単一 96号
バックホウ運転（損料）	山積0. 45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)		0	0	0			WYB00039
		時間	20	3, 659	73, 180	20	73, 180	単一 97号
検査路手摺撤去再設置			0	0	0			WYB00030
		m	392	4, 254	1, 667, 568	392	1, 667, 568	単一 98号
合 計					0			
					2, 319, 548		2, 319, 548	
変更積算金額					0			
					2, 271, 423		2, 271, 423	円／式

202m3当たり内訳書

軽量盛土撤去

第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発泡スチロール撤去	DX-24H, D-20		202	2, 024	408, 848			WYB00020
		m 3	202	2, 024	408, 848	0	0	単一 101号
壁面材撤去	t=25mm		58. 6	2, 091	122, 532			WYB00021
		m 2	58. 6	2, 091	122, 532	0	0	単一 102号
合 計					520, 355			
					520, 355		0	

580m2当たり内訳書

補強土壁撤去
第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
補強土壁壁面材解体・撤去	テラトレール壁		580	1, 849	1, 072, 420			WYB00022
		m 2	580	1, 849	1, 072, 420	0	0	単一 103号
補強材撤去	テラトレール壁		12, 355	112. 3	1, 387, 466			WYB00023
		m	12, 355	112. 3	1, 387, 466	0	0	単一 104号
合 計					2, 408, 851			
					2, 408, 851			

79m当たり内訳書

落石防護柵撤去

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落石防護柵撤去（支柱撤去工）	中間支柱 柵高3.00m メッキ 無 無		26	5,585	145,210			WB813080
		本	26	5,585	145,210	0	0	単一 105号
落石防護柵撤去（支柱撤去工）	端末支柱 柵高3.00m メッキ 無 無		4	17,480	69,920			WB813080
		本	4	17,480	69,920	0	0	単一 106号
落石防護柵撤去（ロープ・金網撤去工[間隔保持材付]	柵高3.00m ロープ 本数10本 15m以上 無 無		78.9	5,782	456,199			WB810740
		m	78.9	5,782	456,199	0	0	単一 107号
合 計					657,401			
					657,401			

掘削

第 22号内訳書

單僱使用年月	2025.08
步掛使用年月	2025.08
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

5. 21t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 23号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

14m当たり内訳書

暗渠排水管
第 24号内訳書 (設置)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	無し R30 300mm～600mm		14. 3	2, 123	30, 358			WB827010
		m	14. 3	2, 123	30, 358	0	0	単一 115号
耐圧ポリエチレンリブ管 (材料費)	直管 R30 φ600		14. 3	28, 000	400, 400			WYB00025
		m	14. 3	28, 000	400, 400	0	0	単一 116号
路体 (築堤) 盛土	2. 5m未満		34. 2	5, 862	200, 480			CA900030
		m 3	34. 2	5, 862	200, 480	0	0	
再生クラッシュラン (材料費)	RC-40		45. 5	1, 850	84, 175			WYB00026
		m 3	45. 5	1, 850	84, 175	0	0	単一 117号
RC-40 ほぐし土量								
合 計					700, 570			
					700, 570		0	

14m当たり内訳書

第 25号内訳書 暗渠排水管
(撤去)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）撤去工	φ 600		14. 3	1, 101	15, 744			WYB00015
		m	14. 3	1, 101	15, 744	0	0	単一 118号
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満		34. 2	356. 4	12, 188			CA900020
		m 3	34. 2	356. 4	12, 188	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		34. 2	2, 756	94, 255			CB210110
		m 3	34. 2	2, 756	94, 255	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		34. 2	127. 6	4, 363			CA900310
		m 3	34. 2	127. 6	4, 363	0	0	
合 計					123, 924			
					123, 924			

240m当たり内訳書

仮設防護柵
第 26号内訳書 (設置)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	連続基礎 ^{ﾌﾟﾛｯｸ} 1000kg/基超2000kg/基以下		240	6, 758	1, 621, 920			WYB00052
		m	240	6, 758	1, 621, 920	0	0	単一 119号
ガードレール (支給品)	Gr-B-2B 置式用		240	0	0			WYB00053
		m	240	0	0	0	0	単一 120号
仮設防護柵基礎 (支給品)	B=400 L=3000		80	0	0			WYB00054
		個	80	0	0	0	0	単一 121号
連結プレート (支給品)	置式用		78	0	0			WYB00055
		個	78	0	0	0	0	単一 122号
合 計					1, 588, 270		0	
					1, 588, 270			

10m当たり内訳書

鋪裝版切断

第 27号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

177. 36t当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t 無し 11. 0km以下		88. 68	5, 287	468, 851			CB010410
		t	88. 68	5, 287	468, 851	0	0	
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t 無し 20. 5km以下		88. 68	9, 837	872, 345			CB010410
		t	88. 68	9, 837	872, 345	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t		177. 36	9, 330	1, 654, 768			CB010420
		t	177. 36	9, 330	1, 654, 768	0	0	
合 計					2, 933, 807			
					2, 933, 807		0	

54人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 29号内訳書

單価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

地質調查費

第 30号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

施工調査費

第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	橋梁排水管設置工(技術員2.5人)		1	90,300	90,300			WYB00029
		件	1	90,300	90,300	0	0	単一 127号
合 計					88,426			
					88,426		0	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	154, 428	
						1		154, 428	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	157, 700	157, 700	WB810010		
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	t	1	157, 700	157, 700	単一 39号		
計						157, 700			
						157, 700			
単価						157, 700			
						157, 700	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	152, 371	
						1		152, 371	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	155, 600	155, 600	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	t	1	155, 600	155, 600	単一 40号		
計						155, 600			
						155, 600			
単価						155, 600			
						155, 600	円／t		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	排水桝	排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下	単位	箇所	数量	1	単価	127, 009	
						1		127, 009	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水桝		排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下		1	129, 700	129, 700	CB422710		
			箇所	1	129, 700	129, 700			
計						129, 700			
						129, 700			
単価						129, 700	円／箇所		
						129, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	249
						1		249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	254. 3	254. 3	CA900030	
			m 3	1	254. 3	254. 3		
計						254. 3		
						254. 3		
単価						254. 3		
						254. 3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路床盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	383. 1	
						1		383. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	391. 3	391. 3	CA900040		
			m 3	1	391. 3	391. 3			
計						391. 3			
						391. 3			
単価						391. 3	円／m3		
						391. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	420. 7
						1		420. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	429. 7	429. 7	CB220010	
			m 2	1	429. 7	429. 7		
計						429. 7		
						429. 7		
単価						429. 7		
						429. 7		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	人工張芝	衽付 幅50～100cm	単位	m2	数量	1	単価	642. 8
						1		642. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	人工張芝			1	656. 5	656. 5	CB220910	
			m 2	1	656. 5	656. 5		
	計					656. 5		
						656. 5		
	単価					656. 5	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	プレキャスト擁壁	幅 160 c m 2. 0mを超え3. 5m以下	単位	m	数量	10	単価	67, 940
						10		67, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		2. 0mを超え3. 5m以下 有り 有り 標準		10	15, 400	154, 000	CB222110	
			m	10	15, 400	154, 000		
プレキャストL型擁壁（材料費）		H=2250 B=1600 L=2000		5	99, 000	495, 000	WYB00019	
			個	5	99, 000	495, 000	単一 69号	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		4. 2	6, 886	28, 921. 2	CB221120	
			m 3	4. 2	6, 886	28, 921. 2		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 35	32, 060	11, 221	CB240010	
			m 3	0. 35	32, 060	11, 221		
型枠		一般型枠 均しコンクリート		1	4, 642	4, 642	CB240210	
			m 2	1	4, 642	4, 642		
計						693, 784. 2		
						693, 784. 2		
単価						69, 380		
						69, 380	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	9, 093	
						1		9, 093	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し		1	9, 286	9, 286	WB821410		
			m	1	9, 286	9, 286	単一 70号		
計						9, 286			
						9, 286			
単価						9, 286			
						9, 286	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	532. 8
						1		532. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	544. 1	544. 1	CB410030	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	544. 1	544. 1		
計						544. 1		
						544. 1		
単価						544. 1	円／m2	
						544. 1		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 300mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 298
						1		1, 298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		300mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1, 326	1, 326	CB410030	
			m 2	1	1, 326	1, 326		
計						1, 326		
						1, 326		
単価						1, 326		
						1, 326	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 969
						1		1, 969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 011	2, 011	CB410260	
			m 2	1	2, 011	2, 011		
計						2, 011		
						2, 011		
単価						2, 011		
						2, 011	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	333. 6	
						1		333. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し	m	1	340. 7	340. 7	WB821210		
		1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	340. 7	340. 7	単一 78号		
計						340. 7			
						340. 7			
単価						340. 7			
						340. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	723. 1
						1		723. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字	m	1	738. 5	738. 5	WB821210	
		15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装		1	738. 5	738. 5	単一 79号	
計						738. 5		
						738. 5		
単価						738. 5		
						738. 5		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8, 038	
						1		8, 038	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 209	8, 209	WB824010		
			m 3	1	8, 209	8, 209	単－ 99号		
計						8, 209			
						8, 209			
単価						8, 209			
						8, 209			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16, 108	
						1		16, 108	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16, 450	16, 450	WB824010		
			m 3	1	16, 450	16, 450	単－ 100号		
計						16, 450			
						16, 450			
単価						16, 450			
						16, 450			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 698	
						1		2, 698	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	2, 756	2, 756	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		1	2, 756	2, 756			
計						2, 756			
						2, 756			
単価						2, 756	円／m3		
						2, 756			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	124. 9	
						1		124. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	127. 6	127. 6	CA900310		
			m 3	1	127. 6	127. 6			
計						127. 6			
						127. 6			
単価						127. 6			
						127. 6			円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 072
						1		2, 072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用		1	2, 116	2, 116	CB227010	
			m 3	1	2, 116	2, 116		
計						2, 116		
						2, 116		
単価						2, 116		
						2, 116	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 539
						1		2, 539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用		1	2, 593	2, 593	CB227010	
			m 3	1	2, 593	2, 593		
計						2, 593		
						2, 593		
単価						2, 593		
						2, 593	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－21号	殻運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(EPS)	単位	t	数量	1	単価	4, 896	
						1		4, 896	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(EPS) L=40km以下		1	5, 000	5, 000	WYB00017		
			t	1	5, 000	5, 000	単－ 110号		
計						5, 000			
						5, 000			
単価						5, 000	円／t		
						5, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 602	
						1		4, 602	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）				1	4, 700	4, 700	WB020051		
			m 3	1	4, 700	4, 700	単－ 111号		
計						4, 700			
						4, 700			
単価						4, 700			
						4, 700			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 385
						1		5, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	5, 500	5, 500	WB020051	
			m 3	1	5, 500	5, 500	単－ 112号	
計						5, 500		
						5, 500		
単価						5, 500		
						5, 500	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	殻処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(EPS)	単位	t	数量	1	単価	48, 962
						1		48, 962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				1	50, 000	50, 000	WB020052	
			t	1	50, 000	50, 000	単－ 113号	
計						50, 000		
						50, 000		
単価						50, 000		
						50, 000	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	処分	ヘビ-H1	単位	t	数量	1	単価	-29, 860	
						1		-29, 860	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スクラップ		ヘビ-H1		1	-30, 500	-30, 500	WYB00028		
			t	1	-30, 500	-30, 500	単一 114号		
計						-30, 500			
						-30, 500			
単価						-30, 500	円／t		
						-30, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	349	
						1		349	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	356.4	356.4	CA900020		
			m 3	1	356.4	356.4			
計						356.4			
						356.4			
単価						356.4	円／m3		
						356.4			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	249	
						1		249	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	254. 3	254. 3	CA900030		
			m 3	1	254. 3	254. 3			
計						254. 3			
						254. 3			
単価						254. 3	円／m3		
						254. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	252. 8
						1		252. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満		1	258. 2	258. 2	CA900010	
			m 3	1	258. 2	258. 2		
計						258. 2		
						258. 2		
単価						258. 2	円／m3	
						258. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 698	
						1		2, 698	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	2, 756	2, 756	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		1	2, 756	2, 756			
計						2, 756			
						2, 756			
単価						2, 756	円／m3		
						2, 756			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	124. 9	
						1		124. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	127. 6	127. 6	CA900310		
			m 3	1	127. 6	127. 6			
計						127. 6			
						127. 6			
単価						127. 6			
						127. 6			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	420. 7	
						1		420. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	429. 7	429. 7	CB220010		
			m 2	1	429. 7	429. 7			
計						429. 7			
						429. 7			
単価						429. 7	円／m2		
						429. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	532. 8
						1		532. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシャー		1	544. 1	544. 1	CB410030	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	544. 1	544. 1		
計						544. 1		
						544. 1		
単価						544. 1	円／m2	
						544. 1		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 969
						1		1, 969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 011	2, 011	CB410260	
			m 2	1	2, 011	2, 011		
計						2, 011		
						2, 011		
単価						2, 011		
						2, 011	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	仮設防護柵 (撤去)		単位	m	数量	1	単価	5, 514
						1		5, 514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去		連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下		1	5, 631	5, 631	WYB00018	
			m	1	5, 631	5, 631	単－ 123号	
計						5, 631		
						5, 631		
単価						5, 631		
						5, 631	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	333. 6	
						1		333. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し	m	1	340. 7	340. 7	WB821210		
		1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	340. 7	340. 7	単－ 78号		
計						340. 7			
						340. 7			
単価						340. 7			
						340. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	200. 4
						1		200. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	204. 7	204. 7	CB430310	
			m 2	1	204. 7	204. 7		
計						204. 7		
						204. 7		
単価						204. 7	円／m2	
						204. 7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 771	
						1		4, 771	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	4, 873	4, 873	CB227010		
				1	4, 873	4, 873			
計						4, 873			
						4, 873			
単価						4, 873			
						4, 873	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 602	
						1		4, 602	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）				1	4, 700	4, 700	WB020051		
			m 3	1	4, 700	4, 700	単－ 124号		
計						4, 700			
						4, 700			
単価						4, 700	円／m3		
						4, 700			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	単位	t	数量		単価	157, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	100, 000	103, 000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	54, 621	54, 621		
	諸雑費（まるめ）		式	1		79		
	計					157, 700		
	単価					157, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	単位	t	数量	1	単価	155, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	98, 000	100, 940		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	54, 621	54, 621		
	諸雑費（まるめ）		式	1		39		
	計					155, 600		
	単価					155, 600	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	橋梁用伸縮継手装置設置	新設 夜間補正無 180kg/1. 8m超え	単位	m	数量	1	単価	227, 200	
						1		227, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮継手装置設置【完全週休二日】		新設 夜間補正無 180kg/1. 8m超え		1	227, 250	227, 250			
			m	1	227, 250	227, 250			
計						227, 250			
						227, 250			
単価						227, 200			
						227, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	橋梁用伸縮装置（材料費）	車道部 遊間250mm 二次止水、アンカーボルト含む	単位	m	数量	1	単価	658, 000	
						1		658, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮装置		車道部 遊間250mm 二次止水、アンカーボルト含む		1	658, 000	658, 000			
			m	1	658, 000	658, 000			
計						658, 000			
						658, 000			
単価						658, 000			
						658, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-43号	カバープレート（材料費）	SUS304 600×450×3t シール材等含む	単位	個	数量	1	単価	57, 400	
						1		57, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
カバープレート		SUS304 600×450×3t シール材等含む		1	57, 400	57, 400			
			個	1	57, 400	57, 400			
計						57, 400			
						57, 400			
単価						57, 400			
						57, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-44号	カバープレート（材料費）	SUS304 600×500×3t シール材等含む	単位	個	数量	1	単価	63, 100
						1		63, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カバープレート		SUS304 600×500×3t シール材等含む		1	63, 100	63, 100		
			個	1	63, 100	63, 100		
計						63, 100		
						63, 100		
単価						63, 100		
						63, 100		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	排水管設置	VP管 管径100mm未満	単位	m	数量	10	単価	5,281
						10		5,281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.4	29,988	11,995		
			人	0.4	29,988	11,995		
特殊作業員				1	25,602	25,602		
			人	1	25,602	25,602		
普通作業員				0.7	21,726	15,208		
			人	0.7	21,726	15,208		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						52,810		
						52,810		
単価						5,281		
						5,281		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	排水管（材料費）	VP40A 曲管 L=1486(VL1)	単位	本	数量	1	単価	13, 000	
						1		13, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水管		VP40A 曲管 L=1486(VL1)		1	13, 000	13, 000			
			本	1	13, 000	13, 000			
計						13, 000			
						13, 000			
単価						13, 000	円／本		
						13, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	排水管（材料費）	VP40A 曲管 L=1616(スリーブ付) (VL2)	単位	本	数量	1	単価	11, 700	
						1		11, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水管		VP40A 曲管 L=1616(スリーブ付) (VL2)		1	11, 700	11, 700			
			本	1	11, 700	11, 700			
計						11, 700			
						11, 700			
単価						11, 700			
						11, 700	円／本		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	排水管（材料費）	VP40A 曲管 L=1491 (VL3)	単位	本	数量	1	単価	13, 000	
						1		13, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水管		VP40A 曲管 L=1491 (VL3)	本	1	13, 000	13, 000			
				1	13, 000	13, 000			
計						13, 000			
						13, 000			
単価						13, 000	円／本		
						13, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	排水管（材料費）	VP40A 曲管 L=1607 (スリーブ付) (VL4)	単位	本	数量	1	単価	11, 700
						1		11, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		VP40A 曲管 L=1607 (スリーブ付) (VL4)		1	11, 700	11, 700		
			本	1	11, 700	11, 700		
計						11, 700		
						11, 700		
単価						11, 700		
						11, 700	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	排水管（材料費）	VP200A 直管 L=2250 (スリフ付) (A)	単位	本	数量	1	単価	46, 000
						1		46, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		VP200A 直管 L=2250 (スリフ付) (A)		1	46, 000	46, 000		
			本	1	46, 000	46, 000		
計						46, 000		
						46, 000		
単価						46, 000		
						46, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	排水管（材料費）	VP200A 曲管 L=3095 (スリフ付) (L1)	単位	本	数量	1	単価	182, 700
						1		182, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		VP200A 曲管 L=3095 (スリフ付) (L1)		1	182, 700	182, 700		
			本	1	182, 700	182, 700		
計						182, 700		
						182, 700		
単価						182, 700		
						182, 700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－52号	排水管（材料費）	VP200A 曲管 L=2992（スリフ付）（L2）	単位	本	数量	1	単価	157,400
						1		157,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		VP200A 曲管 L=2992（スリフ付）（L2）		1	157,400	157,400		
			本	1	157,400	157,400		
計						157,400		
						157,400		
単価						157,400	円／本	
						157,400		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－53号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	167, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	100, 000	103, 000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64, 260	64, 260		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					167, 300		
	単価					167, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	支柱アンカー	埋設アンカー方式 支柱間隔2. 0m 設置高さ4m以下	単位	m	数量	100	単価	1, 302
						100		1, 302
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	29, 988	29, 988		
			人	1	29, 988	29, 988		
	鉄筋工			2	28, 356	56, 712		
			人	2	28, 356	56, 712		
	普通作業員			2	21, 726	43, 452		
			人	2	21, 726	43, 452		
	諸雑費（まるめ）			1		48		
			式	1		48		
	計					130, 200		
						130, 200		
	単価					1, 302		
						1, 302	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	アンカーボルト（材料費）	B種 H=850用 HDZT49 (アンカープレート(黒皮品), N, W, SW含)	単位	組	数量	1	単価	11, 800
						1		11, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト		B種 H=850用 HDZT49 (アンカープレート(黒皮品), N, W, SW含)		1	11, 800	11, 800		
			組	1	11, 800	11, 800		
計						11, 800		
						11, 800		
単価						11, 800		
						11, 800		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－56号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	165, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	98, 000	100, 940		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64, 260	64, 260		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					165, 200		
	単価					165, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	166, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	99, 000	101, 970		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	64, 260	64, 260		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						166, 300		
単価						166, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－58号	敷砂（材料費）	コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目(ほぐし土量)	単位	m 3	数量	1	単価	3, 900
						1		3, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		1	3, 900	3, 900		
			m 3	1	3, 900	3, 900		
計						3, 900		
						3, 900		
単価						3, 900	円／m 3	
						3, 900		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	主体足場（パイプ吊足場）	トラス・アチ 賃料・撤去 1.8月	単位	m 2	数量		単価	
						1		2, 166
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0. 038	33, 966	1, 290		
	主体足場賃料	パイプ吊足場	月	1. 8	486. 88	876		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 166		
	単価					2, 166	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	中段足場	トラス・アチ 賃料・撤去 1.8月	単位	m 2	数量	1	単価	701
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 008	33, 966	271		
中段足場賃料			月	1. 8	239. 44	430		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						701		
単価						701	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	朝顔	トラス・アーチ 賃料・撤去 1. 8月 両側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 011	33, 966	373		
朝顔賃料			月	1. 8	158. 22	284		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						657		
単価						657	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	主体足場（パイプ吊足場）	トラス・アチ 賃料・撤去 10. 1月	単位	m 2	数量	1	単価	4, 349
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 038	33, 966	1, 290		
主体足場賃料		パイプ吊足場	月	10. 1	302. 9	3, 059		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 349		
単価						4, 349	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	中段足場	トラス・アチ 賃料・撤去 10. 1月	単位	m 2	数量	1	単価	1, 863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 008	33, 966	271		
中段足場賃料			月	10. 1	157. 72	1, 592		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 863		
単価						1, 863	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	朝顔	トラス・アーチ 賃料・撤去 10. 1月 両側朝顔	単位	m 2	数量		単価	
						1		1, 496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 011	33, 966	373		
朝顔賃料			月	10. 1	111. 19	1, 123		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 496		
単価						1, 496	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	側部足場（スラブ桁橋）	標準(1箇所)	単位	m	数量	1	単価	8,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.24	33,966	8,151		
足場材賃料			月	1	305	305		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,456		
単価						8,456	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5, 371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 43	29, 988	12, 894		
型わく工			人	0. 86	27, 642	23, 772		
普通作業員			人	0. 52	21, 726	11, 297		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		5, 747		
計						53, 710		
単価						5, 371	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－67号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3, 191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	29, 988	17, 992		
特殊作業員			人	1. 1	25, 602	28, 162		
普通作業員			人	1. 9	21, 726	41, 279		
生コンクリート 高炉		1 8－8－2 5 (2 0)	m 3	8. 47	22, 600	191, 422		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	41, 400	36, 846	WK240050 単－ 128号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 399		
計						319, 100		
単価						3, 191	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	96. 21
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	29, 988	2, 698		
普通作業員			人	0. 31	21, 726	6, 735		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		188		
計						9, 621		
単価						96. 21	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H=2250 B=1600 L=2000	単位	個	数量	1	単価	99,000
						1		99,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H=2250 B=1600 L=2000		1	99,000	99,000		
			個	1	99,000	99,000		
計						99,000		
						99,000		
単価						99,000	円／個	
						99,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	9, 286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 325. 28	53, 252		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	2, 400	39, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						92, 860		
単価						9, 286	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一71号	金網・ロープ設置	線径 3.2mm 亜鉛メッキ3・4種 金網設置面積500m2以上 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 6, 363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護網設置工 金網・ロープ設置		メッキ3、4種 φ3. 2	m 2	1	6, 363	6, 363	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6, 363	
単価						6, 363	円／m 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一72号	アンカー設置	岩盤用 岩盤用 D22mm×長1,000mm 金網設置面積500m2以上 無 無	単位	箇所	数量	1	単価 21, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護網設置工 アンカー設置		岩盤用 D 2 2 mm×長 1 0 0 0 mm	箇所	1	21, 210	21, 210	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						21, 210	
単価						21, 210	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	アンカー設置	岩盤用 岩盤用 D29mm×長1,000mm 金網設置面積500m2以上 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	23, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網設置工 アンカー設置		岩盤用 D 2 9 mm×長 1 0 0 0 mm	箇所	1	23, 836	23, 836		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						23, 840		
単価						23, 840	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	支柱（ポケット式）設置	支柱高 2.5m 岩盤用 金網設置面積500m2以上 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	98, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱		アンカー固定式 H＝2. 5 m	箇所	1	98, 879	98, 879		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						98, 880		
単価						98, 880	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	支柱（ポケット式）設置	支柱高 3. 0m 岩盤用 金網設置面積500m2以上 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	103, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱		アンカー固定式 H＝3. 0 m	箇所	1	103, 020	103, 020		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						103, 100		
単価						103, 100	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	支柱（ポケット式）設置	支柱高 3. 5m 岩盤用 金網設置面積500m2以上 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	108, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱		アンカー固定式 H＝3. 5 m	箇所	1	108, 070	108, 070		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						108, 100		
単価						108, 100	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	支柱（ポケット式）設置	支柱高 2.5m 土中用 金網設置面積500m2以上 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	103, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱		アンカー固定式 H＝2． 5 m	箇所	1	103, 822. 95	103, 822		
諸雑費（まるめ）			式	1		78		
計						103, 900		
単価						103, 900	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-78号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	340. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	177. 28	177, 280		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133, 950		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125		
軽油			L	36	143	5, 148		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 697		
計						340, 700		
単価						340. 7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	738. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	443. 67	532, 404		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	235	160, 740		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	180	5, 400		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	485	14, 550		
軽油			L	109. 2	143	15, 615		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 791		
計						738, 500		
単価						738. 5	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3, 748
						1		3, 748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 125	29, 988	3, 748		
			人	0. 125	29, 988	3, 748		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 748		
						3, 748		
単価						3, 748		
						3, 748	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3, 200
						1		3, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 125	25, 602	3, 200		
			人	0. 125	25, 602	3, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 200		
						3, 200		
単価						3, 200		
						3, 200	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2, 715
						1		2, 715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 125	21, 726	2, 715		
			人	0. 125	21, 726	2, 715		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 715		
						2, 715		
単価						2, 715		
						2, 715	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	3, 238
						1		3, 238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 125	25, 908	3, 238		
			人	0. 125	25, 908	3, 238		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 238		
						3, 238		
単価						3, 238		
						3, 238	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－84号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	2, 945
						1		2, 945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 125	23, 562	2, 945		
			人	0. 125	23, 562	2, 945		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 945		
						2, 945		
単価						2, 945	円／時間	
						2, 945		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	ダンプトラック 運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	1, 739
						1		1, 739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				3. 5	143	500		
			L	3. 5	143	500		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	1, 200	1, 200		
			時間	1	1, 200	1, 200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	39	39		
			時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 739		
						1, 739		
単価						1, 739		
						1, 739		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一86号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	2, 629
						1		2, 629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5. 4	143	772		
			L	5. 4	143	772		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 800	1, 800		
			時間	1	1, 800	1, 800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	57	57		
			時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 629		
						2, 629		
単価						2, 629	円／時間	
						2, 629		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2, 543
						1		2, 543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5. 9	143	843		
			L	5. 9	143	843		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		1	1, 700	1, 700		
			時間	1	1, 700	1, 700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 543		
						2, 543		
単価						2, 543	円／時間	
						2, 543		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,659
						1		3,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				8.6	143	1,229		
			L	8.6	143	1,229		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1	2,430	2,430		
			時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,659		
						3,659		
単価						3,659		
						3,659	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 125	29, 988	3, 748		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 748		
単価						0		
						3, 748	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	特殊作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 125	25, 602	3, 200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 200		
単価						0		
						3, 200	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 125	21, 726	2, 715		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 715		
単価						0		
						2, 715	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 125	25, 908	3, 238		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 238		
単価						0		
						3, 238	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	運転手（一般）		単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2, 945
	運転手（一般）			0	0	0		
			人	0. 125	23, 562	2, 945		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2, 945		
	単価					0		
						2, 945	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級（燃料含む）タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 739
軽油				0	0	0		
			L	3. 5	143	500		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0		
			時間	1	1, 200	1, 200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0		
			時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 739		
単価						0		
						1, 739	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－95号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2, 629
軽油				0	0	0		
			L	5. 4	143	772		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			時間	1	1, 800	1, 800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0		
			時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 629		
単価						0		
						2, 629	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－96号	バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 543
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	5. 9	143	843		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0		
			時間	1	1, 700	1, 700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						2, 543		
						0		
単価						2, 543	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,659
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	8.6	143	1,229		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		0	0	0		
			時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						3,659		
						0		
単価						3,659	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	検査路手摺撤去再設置		単位	m	数量	0	単価	0
						100		4, 254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				0	0	0		
			人	15	28, 356	425, 340		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		60		
計						0		
						425, 400		
単価						0		
						4, 254	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	8, 209. 28	8, 209		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計								
						8, 209		
単価								
						8, 209	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	16, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16, 447. 85	16, 447		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						16, 450		
単価						16, 450	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－101号	発泡スチロール撤去	DX-24H, D-20	単位	m 3	数量	10	単価	2, 024
						10		2, 024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 15	29, 988	4, 498		
			人	0. 15	29, 988	4, 498		
普通作業員				0. 64	21, 726	13, 904		
			人	0. 64	21, 726	13, 904		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		1, 838		
			式	1		1, 838		
計						20, 240		
						20, 240		
単価						2, 024		
						2, 024		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単－102号	壁面材撤去	t=25mm	単位	m 2	数量	10	2, 091
						10	2, 091
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 11	29, 988	3, 298	
			人	0. 11	29, 988	3, 298	
特殊作業員				0. 11	25, 602	2, 816	
			人	0. 11	25, 602	2, 816	
普通作業員				0. 33	21, 726	7, 169	
			人	0. 33	21, 726	7, 169	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 11	45, 200	4, 972	
			日	0. 11	45, 200	4, 972	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		2, 655	
			式	1		2, 655	
計						20, 910	
						20, 910	
単価						2, 091	
						2, 091	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－103号	補強土壁壁面材解体・撤去	テラレール壁	単位	m 2	数量	100	単価	1, 849
						100		1, 849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 4	29, 988	41, 983		
			人	1. 4	29, 988	41, 983		
特殊作業員				1. 4	25, 602	35, 842		
			人	1. 4	25, 602	35, 842		
普通作業員				4. 3	21, 726	93, 421		
			人	4. 3	21, 726	93, 421		
諸雑費（率＋まるめ）				1		13, 654		
8%			式	1		13, 654		
計						184, 900		
						184, 900		
単価						1, 849		
						1, 849	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単－104号	補強材撤去	テラレール壁	単位	m	数量	100	112. 3
						100	112. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 08	29, 988	2, 399	
			人	0. 08	29, 988	2, 399	
特殊作業員				0. 11	25, 602	2, 816	
			人	0. 11	25, 602	2, 816	
普通作業員				0. 23	21, 726	4, 996	
			人	0. 23	21, 726	4, 996	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		1, 019	
			式	1		1, 019	
計						11, 230	
						11, 230	
単価						112. 3	
						112. 3	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	落石防護柵撤去（支柱撤去工）	中間支柱 柵高3.00m メッキ 無 無	単位	本	数量	1	単価	5, 585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工（中間支柱）		柵高3. 0 0 m	本	1	5, 585. 3	5, 585		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 585		
単価						5, 585	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	落石防護柵撤去（支柱撤去工）	端末支柱 柵高3.00m メッキ 無 無	単位	本	数量	1	単価	17, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工（端末支柱）		柵高3. 0 0 m	本	1	17, 473	17, 473		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						17, 480		
単価						17, 480	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	落石防護柵撤去(ロープ・金網撤去工[間隔保持材付]	柵高3.00m ロープ 本数10本 15m以上 無	単位	m	数量	1	単価	5,782
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工 間隔保持材付		柵高3. 0 0 m ロープ1 0 本 ロープ・金網	m	1	5,782.25	5,782		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,782		
単価						5,782	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	補強盛土撤去	土砂 障害有	単位	m 3	数量	100	単価	724. 6	
						100		724. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 39	29, 988	11, 695			
			人	0. 39	29, 988	11, 695			
普通作業員				0. 3	21, 726	6, 517			
			人	0. 3	21, 726	6, 517			
バックホウ運転		標準型・超低騒音型 排ガス対策型(第3次) 山積0. 8m3		0. 75	72, 320	54, 240	WYB00047		
			日	0. 75	72, 320	54, 240			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						72, 460			
						72, 460			
単価						724. 6			
						724. 6			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	補強盛土撤去	土砂 障害無	単位	m 3	数量	100	単価	433. 9	
						100		433. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転		標準型・超低騒音型 排ガス対策型(第3次) 山積0. 8m3		0. 6	72, 320	43, 392	WYB00049		
			日	0. 6	72, 320	43, 392	単－ 130号		
計						43, 392			
						43, 392			
単価						433. 9	円／m 3		
						433. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－110号	殻運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(EPS) L=40km以下	単位	t	数量	1	単価	5, 000
						1		5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(EPS) L=40km以下		1	5, 000	5, 000		
			t	1	5, 000	5, 000		
計						5, 000		
						5, 000		
単価						5, 000		
						5, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－111号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）	m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋）	m 3	100	5, 500	550, 000		
計						550, 000		
単価						5, 500	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-113号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	50, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック(EPS)	t	100	50, 000	5, 000, 000		
計						5, 000, 000		
単価						50, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-114号	スクラップ	ヘビーH1	単位	t	数量	1	単価	-30, 500
						1		-30, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビーH1	t	-1	30, 500	-30, 500		
				-1	30, 500	-30, 500		
計						-30, 500		
						-30, 500		
単価						-30, 500	円／t	
						-30, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 300mm～600mm	単位	m	数量	1	単価	2, 123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置		R30 呼び径300mm～600mm 時間制約無	m	1	2, 123. 64	2, 123		
耐圧ポリエチレンリブ管		別途計上	m	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 123		
単価						2, 123	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-116号	耐圧ポリエチレンリブ管（材料費）	直管 R30 φ600	単位	m	数量	1	単価	28, 000
						1		28, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管		直管 R30 φ600		1	28, 000	28, 000		
			m	1	28, 000	28, 000		
計						28, 000		
						28, 000		
単価						28, 000	円／m	
						28, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－117号	再生クラッシュラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	1, 850
						1		1, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1	1, 850	1, 850		
			m 3	1	1, 850	1, 850		
計						1, 850		
						1, 850		
単価						1, 850	円／m 3	
						1, 850		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一118号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）撤去工	φ 600	単位	m	数量	1	単価	1, 101
						1		1, 101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）撤去工【完全週休二日】		R30 呼び径300mm～600mm 時間制約無		1	1, 101. 6	1, 101		
			m	1	1, 101. 6	1, 101		
計						1, 101		
						1, 101		
単価						1, 101		
						1, 101	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一119号	仮設防護柵設置	連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	6, 758
						1		6, 758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置【完全週休二日】		連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下		1	6, 758. 52	6, 758		
			m	1	6, 758. 52	6, 758		
計						6, 758		
						6, 758		
単価						6, 758		
						6, 758	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	ガードレール（支給品）	Gr-B-2B 置式用	単位	m	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール（支給品）		Gr-B-2B 置式用		1	8,840	0	支給品	
			m	1	8,840	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／m	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	仮設防護柵基礎（支給品）	B=400 L=3000	単位	個	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵基礎（支給品）		B=400 L=3000		1	56,400	0	支給品	
			個	1	56,400	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／個	
						0		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	連結プレート（支給品）	置式用	単位	個	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結プレート（支給品）		置式用		1	5,700	0	支給品	
			個	1	5,700	0		
計						0		
						0		
単価						0		
						0	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	仮設防護柵撤去	連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	5,631
						1		5,631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去【完全週休二日】		連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下		1	5,631. 42	5,631		
			m	1	5,631. 42	5,631		
計						5,631		
						5,631		
単価						5,631		
						5,631	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻						
			m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		14, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人	1	14, 484	14, 484		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		6		
計						14, 490		
単価						14, 490	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	平板載荷試験費	100kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	251, 000	
						1		251, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
平板載荷試験費		100kN以内		1	251, 000	251, 000			
			箇所	1	251, 000	251, 000			
計						251, 000			
						251, 000			
単価						251, 000			
						251, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	施工合理化調査	橋梁排水管設置工(技術員2. 5人)	単位	件	数量	1	単価	90, 300
						1		90, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工合理化調査		橋梁排水管設置工		1	90, 300	90, 300		
			件	1	90, 300	90, 300		
計						90, 300		
						90, 300		
単価						90, 300	円／件	
						90, 300		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-128号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	41, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	37	143	5, 291		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 370	10, 192		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						41, 400		
単価						41, 400	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	バックホウ運転	標準型・超低騒音型 排ガス対策型(第3次) 山積0. 8m3	単位	日	数量	1	単価	72, 320
						1		72, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 908	25, 908		
			人	1	25, 908	25, 908		
軽油				94	143	13, 442		
			L	94	143	13, 442		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3		1. 64	20, 100	32, 964		
			供用日	1. 64	20, 100	32, 964		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						72, 320		
						72, 320		
単価						72, 320		
						72, 320		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一130号	バックホウ運転	標準型・超低騒音型 排ガス対策型(第3次) 山積0.8m ³	単位	日	数量	1	72, 320
						1	72, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	25, 908	25, 908	
			人	1	25, 908	25, 908	
軽油				94	143	13, 442	
			L	94	143	13, 442	
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m ³		1. 64	20, 100	32, 964	
			供用日	1. 64	20, 100	32, 964	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						72, 320	
						72, 320	
単価						72, 320	
						72, 320	円／日