

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度宮崎海岸突堤被覆ブロック製作外工事
工事地名	宮崎県児湯郡新富町大字下富田

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 8月	12) 設 計 年 月	令和 7年 8月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 海岸課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589650002	14) 単価適用年月	2025年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 8月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	130,911,000
6) 主 工 種	海岸工事	17) 前請負代金額	119,878,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	174日間 自 令和 7年10月 9日 (当初) 至 令和 8年 3月19日 (1回変更) 至 令和 8年 3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	児湯	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	その他	22) 処 分 費 等	0
		23) 公 告 日	令和 7年 7月17日

3. 予算科目

1) 予算科目： 海岸事業費	2) 目： 海岸保全施設整備事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------	----------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度宮崎海岸突堤被覆ブロック製作外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	突堤・人工岬		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
突堤・人工岬			式	1 1		69,215,388 80,387,220	1	11,171,832	
海岸土工			式	1 1		14,705,654 13,685,185	1	-1,020,469	
掘削工			式	1 1		14,705,654 13,685,185	1	-1,020,469	
積込(ルース)		岩塊・玉石 土量50,000 m3未満	m3	1,500	262.1	393,150			単-1号
				1,400	262.1	366,940	-100	-26,210	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	1,500		14,130,642			内-1号
				0		0	-1,500	-14,130,642	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0		0			内-2号
				1,420		13,146,325	1,420	13,146,325	
整地		敷均し(ルース)	m3	1,500		181,862			内-3号
				0		0	-1,500	-181,862	
整地		敷均し(ルース)	m3	0		0			内-4号
				1,400		171,920	1,400	171,920	
突堤本体工			式	1 1		54,266,894 66,009,941	1	11,743,047	
海岸コンクリートブロック工			式	1 1		54,266,894 66,009,941	1	11,743,047	
消波根固めブロック製作		8t平型	個	144	132,871	19,133,424			単-2号
				0	132,871	0	-144	-19,133,424	
消波根固めブロック製作		8t平型	個	0	0	0			単-3号
				196	140,100	27,459,600	196	27,459,600	

設計内訳書

工事名	令和7年度宮崎海岸突堤被覆ブロック製作外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	突堤・人工岬		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消波根固めブロック製作	8t平型法肩用	個	40	169,316	6,772,640	-40	-6,772,640	単-4号	
			0	169,316	0				
消波根固めブロック製作	8t平型法肩用	個	0		0	50	9,188,849	内-5号	
			50		9,188,849				
消波根固めブロック製作	10t平型	個	102	159,518	16,270,836	-102	-16,270,836	単-5号	
			0	159,518	0				
消波根固めブロック製作	10t平型	個	0	0	0	102	17,105,400	単-6号	
			102	167,700	17,105,400				
消波根固めブロック製作・仮置	8t平型先端用 転置作業含む	個	60	188,730	11,323,800	0	0	単-7号	
			60	188,730	11,323,800				
消波根固めブロック仮置	無筋ブロック	個	286	2,679	766,194	62	166,098	単-8号	
			348	2,679	932,292				
仮設工		式	1		242,840	1	449,254		
			1		692,094				
交通管理工		式	1		242,840	1	449,254		
			1		692,094				
交通誘導警備員 (B)	昼間作業	人日	20	12,142	242,840	37	449,254	単-9号	
			57	12,142	692,094				
直接工事費		式	1		69,215,388	1	11,171,832		
			1		80,387,220				
共通仮設費		式	1		6,000,721	1	1,002,811		
			1		7,003,532				
共通仮設費		式	1		719,756	1	347,515		
			1		1,067,271				

設計内訳書

工事名	令和7年度宮崎海岸突堤被覆ブロック製作外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	突堤・人工岬		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
営繕費		式	0 1		0 255,000	1	255,000		
快適トイレ		式	0 1		0 255,000	1	255,000	内-6号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		719,756 812,271	1	92,515		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		5,280,965 5,936,261	1	655,296		
純工事費		式	1 1		75,216,109 87,390,752	1	12,174,643		
現場管理費		式	1 1		17,855,650 20,494,182	1	2,638,532		
工事原価		式	1 1		93,071,759 107,884,934	1	14,813,175		
一般管理費等		式	1 1		15,908,241 18,095,066	1	2,186,825		
工事価格		式	1 1		108,980,000 125,980,000	1	17,000,000		
消費税相当額		式	1 1		10,898,000 12,598,000	1	1,700,000		
工事費計		式	1 1		119,878,000 138,578,000	1	18,700,000		

1,500/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 1号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 420m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 2号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,500/0m3当たり内訳書

整地

第 3号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

第 4号内訳書

[illegible]

0/50個当たり内訳書

消波根固めブロック製作
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック製作	5. 5tを超え11. 0t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 各種 4. 23m3を超え4. 53m3以下		0	0	0			CB310010
		個	50	193, 300	9, 665, 000	50	9, 665, 000	
製作足場	設置・撤去(W=1, 200 L=1, 800 H=1, 900)		0	0	0			WYB00011
		基	2	184, 800	369, 600	2	369, 600	単一 15号
合 計					0		10, 034, 600	
					10, 034, 600			
変更積算金額					0		9, 188, 849	円／個
					9, 188, 849			

一式当たり内訳書

第 6号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	ハウス型		0	0	0			WYB00009
		基・月	5	51, 000	255, 000	5	255, 000	単一 19号
合 計					0			
					255, 000		255, 000	
変更積算金額					0			
					255, 000		255, 000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	積込 (ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	262. 1	
						1		262. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満		1	286. 3	286. 3	CB210020		
			m 3	1	286. 3	286. 3			
計						286. 3			
						286. 3			
単価						286. 3	円／m3		
						286. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	消波根固めブロック製作	8t平型	単位	個	数量	1	単価	132, 871	
						1		132, 871	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック製作		5. 5tを超え11. 0t以下	個	1	145, 100	145, 100	CB310010		
		鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉)		1	145, 100	145, 100			
計						145, 100			
						145, 100			
単価						145, 100	円／個		
						145, 100			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3号	消波根固めブロック製作	8t平型	単位	個	数量	0	単価	0
						1		140, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック製作	5. 5tを超え11. 0t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉)	個	0	0	0	CB310010	
				1	145, 100	145, 100		
	吊鉄筋	メッキ処理 (HDZT77) 丸鋼 φ 16mm L=1. 64m		0	0	0	WYB00001	
			本	4	1, 953	7, 812	単一 14号	
	計					0		
						152, 912		
	単価					0		
						153, 000	円／個	
	変更積算単価							
						140, 100	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	消波根固めブロック製作	8t平型法肩用	単位	個	数量	1	単価	169, 316	
						1		169, 316	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック製作		5. 5tを超え11. 0t以下	個	1	184, 900	184, 900	CB310010		
		鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉)		1	184, 900	184, 900			
計						184, 900			
						184, 900			
単価						184, 900	円／個		
						184, 900			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	消波根固めブロック製作	10t平型	単位	個	数量	1	単価	159, 518	
						1		159, 518	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック製作		5. 5tを超え11. 0t以下	個	1	174, 200	174, 200	CB310010		
		鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉)		1	174, 200	174, 200			
計						174, 200			
						174, 200			
単価						174, 200	円／個		
						174, 200			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	消波根固めブロック製作	10t平型	単位	個	数量	0	単価	0
						1		167,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック製作	5.5tを超え11.0t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉)	個	0	0	0	CB310010	
	吊鉄筋	メッキ処理 (HDZT77) 丸鋼 φ 16mm L=1.88m		1	174,200	174,200		
			本	0	0	0	WYB00003	
				4	2,210	8,840	単一 16号	
	計					0		
						183,040		
	単価					0		
						183,100	円／個	
	変更積算単価							
						167,700	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	消波根固めブロック製作・仮置	8t平型先端用 転置作業含む	単位	個	数量	1	単価	188, 730	
						1		188, 730	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック製作・転置 (5.5tを超え11.0t以下)		鋼製型枠24.74m2/個 18-8-40(高炉)3.51m3/個		1	206, 100	206, 100	WYB00071		
			個	1	206, 100	206, 100	単一 17号		
計						206, 100			
						206, 100			
単価						206, 100			
						206, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ仮置	無筋ﾌﾞﾛｯｸ	単位	個	数量	1	単価	2, 679
						1		2, 679
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック横取り		5. 5tを超え11. 0t以下 ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊 標準		1	2, 926	2, 926	CB310100	
			個	1	2, 926	2, 926		
計						2, 926		
						2, 926		
単価						2, 926	円／個	
						2, 926		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	交通誘導警備員 (B)	昼間作業	単位	人日	数量	1	単価	12, 142
						1		12, 142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	13, 260	13, 260	WB010212	
			人日	1	13, 260	13, 260	単一 18号	
計						13, 260		
						13, 260		
単価						13, 260		
						13, 260		
							円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一10号	土砂等運搬	L=60. 0kmを超え70. 0km以下 軟岩 DID有 良好	単位	m 3	数量	1	9, 418
						1	9, 418
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0. 171	24, 480	4, 186	
			人	0. 171	24, 480	4, 186	
軽油				8. 6	148	1, 272	
			L	8. 6	148	1, 272	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級			0. 19	20, 100	3, 819	
			供用日	0. 19	20, 100	3, 819	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)			0. 19	747	141	
			供用日	0. 19	747	141	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						9, 418	
						9, 418	
単価						9, 418	
						9, 418	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一11号	土砂等運搬	L=70. 0kmを超え80. 0km以下 軟岩 DID有 良好	単位	m 3	数量	1	11, 090
						1	11, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0. 202	24, 480	4, 944	
			人	0. 202	24, 480	4, 944	
軽油				9. 8	148	1, 450	
			L	9. 8	148	1, 450	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		0. 225	20, 100	4, 522	
			供用日	0. 225	20, 100	4, 522	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0. 225	747	168	
			供用日	0. 225	747	168	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						11, 090	
						11, 090	
単価						11, 090	
						11, 090	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-12号	土砂等運搬	L=60. 0kmを超え70. 0km以下 軟岩 DID有 良好	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		9, 418
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0. 171	24, 480	4, 186		
軽油				0	0	0		
			L	8. 6	148	1, 272		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級			0	0	0		
			供用日	0. 19	20, 100	3, 819		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)			0	0	0		
			供用日	0. 19	747	141		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9, 418		
単価						0		
						9, 418	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-13号	土砂等運搬	L=70. 0kmを超え80. 0km以下 軟岩 DID有 良好	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		11, 090
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0. 202	24, 480	4, 944		
軽油				0	0	0		
			L	9. 8	148	1, 450		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級			0	0	0		
			供用日	0. 225	20, 100	4, 522		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)			0	0	0		
			供用日	0. 225	747	168		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						11, 090		
単価						0		
						11, 090	円／m 3	

参考資料 (1)

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－15号	製作足場	設置・撤去(W=1, 200 L=1, 800 H=1, 900)	単位	基	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		184, 800
とび工				0	0	0		
			人	2	28, 050	56, 100		
足場材損料		ローリングタワー足場(90日)		0		0		
			式	1		128, 685		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		15		
計						0		
						184, 800		
単価						0		
						184, 800	円／基	

参考資料 (1)

單價使用年月	2025.08
步掛使用年月	2025.08
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一17号	消波根固めブロック製作・転置（5. 5tを超え11. 0t以下）	鋼製型枠24. 74m2/個 18-8-40(高炉)3. 51m3/個	単位	個	数量	10	206, 100
						10	206, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費・賃料							
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0		35. 47	26, 500	939, 955	
			m 3	35. 47	26, 500	939, 955	
消波・根固めブロック 型枠賃料		鋼製 異形ブロック 10t未満		247. 4	1, 650	408, 210	
			m 2	247. 4	1, 650	408, 210	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5		927. 89	98. 5	91, 397	WYB00072
			k g	927. 89	98. 5	91, 397	単一 20号
労務費							
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		909. 7	60. 69	55, 209	WYB00073
			k g	909. 7	60. 69	55, 209	単一 21号
型枠工（手間のみ）		5. 5tを超えて11t以下 50個以上 被覆ブロック		247. 4	1, 173	290, 200	WYB00074
			m 2	247. 4	1, 173	290, 200	単一 22号
コンクリート打設工（手間のみ）		5. 5tを超えて11t以下 50個以上 被覆ブロック		35. 12	3, 929	137, 986	WYB00075
			m 3	35. 12	3, 929	137, 986	単一 23号
機械経費							
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1. 24	45, 200	56, 048	
			日	1. 24	45, 200	56, 048	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		0. 92	81, 600	75, 072	
			日	0. 92	81, 600	75, 072	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	消波根固めブロック製作・転置（5. 5tを超え11. 0t以下）	鋼製型枠24. 74m2/個 18-8-40（高炉）3. 51m3/個	単位	個	数量	10	単価	206, 100
						10		206, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ）				1		6, 923		
0. 5%			式	1		6, 923		
計						2, 061, 000		
						2, 061, 000		
単価						206, 100		
						206, 100	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 260	13, 260		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 260		
単価						13, 260	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	快適トイレ費用	ハウス型	単位	基・月	数量	0	単価	0
						1		51, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用		ハウス型		0	0	0		
			基・月	1	51, 000	51, 000		
計						0		
						51, 000		
単価						0		
						51, 000	円／基・月	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-20号	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	単位	k g	数量	1, 000	単価	98. 5	
						1, 000		98. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1	98, 500	98, 500			
			t	1	98, 500	98, 500			
計						98, 500			
						98, 500			
単価						98. 5			
						98. 5	円／k g		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	単位	k g	数量	1, 000	単価	60. 69
						1, 000		60. 69
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		1	60, 690	60, 690		
			t	1	60, 690	60, 690		
計						60, 690		
						60, 690		
単価						60. 69		
						60. 69		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	型枠工（手間のみ）	5.5tを超えて11t以下 50個以上 被覆ブロック	単位	m 2	数量	1	単価	1, 173
						1		1, 173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工（4週8休）		5.5tを超えて11t以下 50個以上 被覆ブロック		1	1, 173	1, 173		
			m 2	1	1, 173	1, 173		
計						1, 173		
						1, 173		
単価						1, 173		
						1, 173	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	コンクリート打設工（手間のみ）	5.5tを超えて11t以下 50個以上 被覆ブロック	単位	m 3	数量	1	単価	3, 929
						1		3, 929
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工（4週8休）		5.5tを超えて11t以下 50個以上 被覆ブロック		1	3, 929	3, 929		
			m 3	1	3, 929	3, 929		
計						3, 929		
						3, 929		
単価						3, 929		
						3, 929	円／m 3	