この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事
工事地名	福岡県小郡市赤川地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 6年 1月		
２）	事務所名	福岡国道事務所　工務課		
３）	工事番号	0000000000		
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の本官		
５）	変更回数	3回		
６）	主 工 種	鋼橋架設工事		
７）	工 事 量			
８）	工　　期	514日間	自	令和 6年 2月 3日
		（当初）	至	令和 7年 6月30日
		（ 3回変更）	至	令和 7年 6月30日
９）	施 工 県	福岡県		
１０）	地　　区	小郡		
１１）	河川・路線	一般国道３号		
１２）	設計年月	令和 6年 1月		

１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
１４）	単価適用年月	2024年 3月	
１５）	歩掛適用年月	2024年 1月	
１６）	スライド回数	1回	
		2024年 3月29日	
１７）	前請負工事費	349,800,000	
１８）	前請負代金額	349,800,000	
１９）	随 意 契 約 額	0	
２０）	共通仮設費対象額		
２１）	現場管理費対象額		
２２）	一般管理費等対象額		
２３）	処 分 費 等	0	
２４）	公 告 日	令和 5年11月 6日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼橋上部			1		132,754,123			
			0		0	-1	-132,754,123	2024. 1
			0		0			
		式	1		134,349,676	1	134,349,676	2024. 3
工場製作工			1		132,754,123			
			0		0	-1	-132,754,123	2024. 1
			0		0			
		式	1		134,349,676	1	134,349,676	2024. 3
桁製作工			1		50,240,853			
			0		0	-1	-50,240,853	2024. 1
			0		0			
		式	1		50,208,371	1	50,208,371	2024. 3
製作加工	SM490YB PL 35＜t≦38		8.9		1,866,579			単-1号
			0	209,728	0	-8.9	-1,866,579	2024. 1
			0		0			
		t	8.9	209,500	1,864,550	8.9	1,864,550	2024. 3
製作加工	SM490YB PL 30＜t≦35		3.9		813,660			単-2号
			0	208,631	0	-3.9	-813,660	2024. 1
			0		0			
		t	3.9	208,400	812,760	3.9	812,760	2024. 3
製作加工	SM490YB PL 25＜t≦30		11		2,283,875			単-3号
			0	207,625	0	-11	-2,283,875	2024. 1
			0		0			
		t	11	207,400	2,281,400	11	2,281,400	2024. 3
製作加工	SM490YB PL 6＜t≦25		12.2		2,480,601			単-4号
			0	203,328	0	-12.2	-2,480,601	2024. 1
			0		0			
		t	12.2	203,100	2,477,820	12.2	2,477,820	2024. 3
製作加工	SM490YA PL 6＜t≦25		70.3		14,068,998			単-5号
			0	200,128	0	-70.3	-14,068,998	2024. 1
			0		0			
		t	70.3	199,900	14,052,970	70.3	14,052,970	2024. 3
製作加工	SM490YA PL t=6		5.5		1,127,357			単-6号
			0	204,974	0	-5.5	-1,127,357	2024. 1
			0		0			
		t	5.5	205,000	1,127,500	5.5	1,127,500	2024. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	SM400C-H PL 40＜t≦45		0.2		42,256			単-7号
			0	211,282	0	-0.2	-42,256	2024. 1
			0		0			
		t	0.2	211,100	42,220	0.2	42,220	2024. 3
製作加工	SM400B PL 35＜t≦40		0.14		27,634			単-8号
			0	197,386	0	-0.14	-27,634	2024. 1
			0		0			
		t	0.14	197,300	27,622	0.14	27,622	2024. 3
製作加工	SM400A PL 25＜t≦30		0.1		19,098			単-9号
			0	190,986	0	-0.1	-19,098	2024. 1
			0		0			
		t	0.1	190,800	19,080	0.1	19,080	2024. 3
製作加工	SM400A PL 6＜t≦25		109.3		20,754,867			単-10号
			0	189,889	0	-109.3	-20,754,867	2024. 1
			0		0			
		t	109.3	189,800	20,745,140	109.3	20,745,140	2024. 3
製作加工	SM400A PL t=6		18.6		3,623,763			単-11号
			0	194,826	0	-18.6	-3,623,763	2024. 1
			0		0			
		t	18.6	194,900	3,625,140	18.6	3,625,140	2024. 3
製作加工	SS400 PL 25＜t≦30		0.43		81,121			単-12号
			0	188,654	0	-0.43	-81,121	2024. 1
			0		0			
		t	0.43	188,700	81,141	0.43	81,141	2024. 3
製作加工	SS400 PL 12≦t≦25		1.8		337,685			単-13号
			0	187,603	0	-1.8	-337,685	2024. 1
			0		0			
		t	1.8	187,400	337,320	1.8	337,320	2024. 3
製作加工	SS400 PL 6＜t＜12		3.8		712,891			単-14号
			0	187,603	0	-3.8	-712,891	2024. 1
			0		0			
		t	3.8	187,700	713,260	3.8	713,260	2024. 3
製作加工	SS400 PL t=6		0.04		7,701			単-15号
			0	192,540	0	-0.04	-7,701	2024. 1
			0		0			
		t	0.04	192,600	7,704	0.04	7,704	2024. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	SS400 PL t=4.5		0.07		13,881			単-16号
			0	198,300	0	-0.07	-13,881	2024. 1
			0		0			
		t	0.07	198,300	13,881	0.07	13,881	2024. 3
製作加工	SS400 PL t=3.2		0.02		3,940			単-17号
			0	197,020	0	-0.02	-3,940	2024. 1
			0		0			
		t	0.02	197,100	3,942	0.02	3,942	2024. 3
製作加工	SS400 FB 65×6		0.004		530			単-18号
			0	132,565	0	-0.004	-530	2024. 1
			0		0			
		t	0.004	132,400	529	0.004	529	2024. 3
製作加工	SS400 FB 50×9		0.14		18,559			単-19号
			0	132,565	0	-0.14	-18,559	2024. 1
			0		0			
		t	0.14	132,400	18,536	0.14	18,536	2024. 3
製作加工	SS400 FB 50×6		0.1		13,256			単-20号
			0	132,565	0	-0.1	-13,256	2024. 1
			0		0			
		t	0.1	132,400	13,240	0.1	13,240	2024. 3
製作加工	SS400 RB φ16		0.01		1,355			単-21号
			0	135,582	0	-0.01	-1,355	2024. 1
			0		0			
		t	0.01	135,400	1,354	0.01	1,354	2024. 3
製作加工	SS400 RB φ13		0.004		550			単-22号
			0	137,685	0	-0.004	-550	2024. 1
			0		0			
		t	0.004	137,600	550	0.004	550	2024. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×115		244		57,925			単-23号
			0	237.4	0	-244	-57,925	2024. 1
			0		0			
		組	244	237.4	57,925	244	57,925	2024. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×110		424		98,325			単-24号
			0	231.9	0	-424	-98,325	2024. 1
			0		0			
		組	424	231.9	98,325	424	98,325	2024. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×100		360		79,632			単-25号
			0	221.2	0	-360	-79,632	2024. 1
			0		0			
		組	360	221.2	79,632	360	79,632	2024. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×95		148		31,923			単-26号
			0	215.7	0	-148	-31,923	2024. 1
			0		0			
		組	148	215.7	31,923	148	31,923	2024. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×90		264		55,492			単-27号
			0	210.2	0	-264	-55,492	2024. 1
			0		0			
		組	264	210.2	55,492	264	55,492	2024. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×85		180		36,882			単-28号
			0	204.9	0	-180	-36,882	2024. 1
			0		0			
		組	180	204.9	36,882	180	36,882	2024. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×80		192		38,284			単-29号
			0	199.4	0	-192	-38,284	2024. 1
			0		0			
		組	192	199.4	38,284	192	38,284	2024. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×75		16		3,104			単-30号
			0	194	0	-16	-3,104	2024. 1
			0		0			
		組	16	194	3,104	16	3,104	2024. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×70		680		128,180			単-31号
			0	188.5	0	-680	-128,180	2024. 1
			0		0			
		組	680	188.5	128,180	680	128,180	2024. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×65		5,404		987,851			単-32号
			0	182.8	0	-5,404	-987,851	2024. 1
			0		0			
		組	5,404	182.8	987,851	5,404	987,851	2024. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	F10T M22×75		360		75,924			単-33号
			0	210.9	0	-360	-75,924	2024. 1
			0		0			
		組	360	210.9	75,924	360	75,924	2024. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	F10T M22×70		80		16,432			単-34号
			0	205.4	0	-80	-16,432	2024. 1
			0		0			
		組	80	205.4	16,432	80	16,432	2024. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SUS304 M12×30(N、1-W)		90		6,641			単-35号
			0	73.79	0	-90	-6,641	2024. 1
			0		0			
		組	90	73.79	6,641	90	6,641	2024. 3
ﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16×80 HDZT49 (HDZ35)		4		217			単-36号
			0	54.3	0	-4	-217	2024. 1
			0		0			
		本	4	54.3	217	4	217	2024. 3
ﾅｯﾄ	SS400 M20 HDZT49(HDZ35)		4		84			単-37号
			0	21.02	0	-4	-84	2024. 1
			0		0			
		個	4	21.02	84	4	84	2024. 3
割ﾋﾟﾝ	SUS304 φ5×50		8		254			単-38号
			0	31.81	0	-8	-254	2024. 1
			0		0			
		本	8	31.81	254	8	254	2024. 3
緩衝材（ﾏﾝﾎｰﾙ用）	ﾌｯ素ｺﾞﾑ 60φ×22（φ18孔）		4		73,504			単-39号
			0	18,376	0	-4	-73,504	2024. 1
			0		0			
		個	4	18,380	73,520	4	73,520	2024. 3
緩衝材（ﾏﾝﾎｰﾙ用）	ﾌｯ素ｺﾞﾑ 60φ×5（φ18孔）		4		19,160			単-40号
			0	4,790	0	-4	-19,160	2024. 1
			0		0			
		個	4	4,790	19,160	4	19,160	2024. 3
緩衝材（ﾏﾝﾎｰﾙ用）	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 480×1×680		4		5,336			単-41号
			0	1,334	0	-4	-5,336	2024. 1
			0		0			
		個	4	1,334	5,336	4	5,336	2024. 3
異形棒鋼ｽﾀｯﾄﾞ	SD345 D13×220		478		209,746			単-42号
			0	438.8	0	-478	-209,746	2024. 1
			0		0			
		本	478	438.8	209,746	478	209,746	2024. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
異形棒鋼ｽﾀｯﾄﾞ	SD345 D13×204		36		15,800			単-43号
			0	438.9	0	-36	-15,800	2024. 1
			0		0			
		本	36	438.9	15,800	36	15,800	2024. 3
検査路製作工			1		1,095,478			
			0		0	-1	-1,095,478	2024. 1
			0		0			
		式	1		1,095,114	1	1,095,114	2024. 3
製作加工	SM400A PL 6＜t≦25		0.91		170,968			単-44号
			0	187,877	0	-0.91	-170,968	2024. 1
			0		0			
		t	0.91	187,900	170,989	0.91	170,989	2024. 3
製作加工	SM400A PL t=6		0.06		11,272			単-45号
			0	187,877	0	-0.06	-11,272	2024. 1
			0		0			
		t	0.06	187,900	11,274	0.06	11,274	2024. 3
製作加工	SS400 PL t=3.2		0.28		55,165			単-46号
			0	197,020	0	-0.28	-55,165	2024. 1
			0		0			
		t	0.28	197,100	55,188	0.28	55,188	2024. 3
製作加工	SS400 CH 150×75×6.		2.2		266,904			単-47号
	5		0	121,320	0	-2.2	-266,904	2024. 1
			0		0			
		t	2.2	121,200	266,640	2.2	266,640	2024. 3
製作加工	SS400 CH 75x 40x 5		0.08		10,195			単-48号
			0	127,446	0	-0.08	-10,195	2024. 1
			0		0			
		t	0.08	127,300	10,184	0.08	10,184	2024. 3
製作加工	SS400 L 75×75×6		0.16		19,411			単-49号
			0	121,320	0	-0.16	-19,411	2024. 1
			0		0			
		t	0.16	121,200	19,392	0.16	19,392	2024. 3
製作加工	SS400 L 65×65×6		0.8		97,056			単-50号
			0	121,320	0	-0.8	-97,056	2024. 1
			0		0			
		t	0.8	121,200	96,960	0.8	96,960	2024. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	SS400 L 50×50×6		0.06		7,279			単-51号
			0	121,320	0	-0.06	-7,279	2024. 1
			0		0			
		t	0.06	121,200	7,272	0.06	7,272	2024. 3
製作加工	STK400 P 42.7×2.3		0.29		57,745			単-52号
			0	199,123	0	-0.29	-57,745	2024. 1
			0		0			
		t	0.29	199,000	57,710	0.29	57,710	2024. 3
製作加工	STK400 P 21.7×1.9		0.24		49,018			単-53号
			0	204,242	0	-0.24	-49,018	2024. 1
			0		0			
		t	0.24	204,100	48,984	0.24	48,984	2024. 3
製作加工	SS400 FB 90×9		0.3		39,769			単-54号
			0	132,565	0	-0.3	-39,769	2024. 1
			0		0			
		t	0.3	132,400	39,720	0.3	39,720	2024. 3
製作加工	SS400 RB φ22		0.009		1,211			単-55号
			0	134,577	0	-0.009	-1,211	2024. 1
			0		0			
		t	0.009	134,400	1,209	0.009	1,209	2024. 3
製作加工	SS400 RB φ16		0.004		542			単-56号
			0	135,582	0	-0.004	-542	2024. 1
			0		0			
		t	0.004	135,400	541	0.004	541	2024. 3
製作加工	SS400相当 CP t=3.2		1.1		165,332			単-57号
			0	150,302	0	-1.1	-165,332	2024. 1
			0		0			
		t	1.1	150,400	165,440	1.1	165,440	2024. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×50(UN、2-W) HDZT49(HDZ35)		384		55,526			単-58号
			0	144.6	0	-384	-55,526	2024. 1
			0		0			
		組	384	144.6	55,526	384	55,526	2024. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×45(UN、2-W) HDZT49(HDZ35)		44		6,239			単-59号
			0	141.8	0	-44	-6,239	2024. 1
			0		0			
		組	44	141.8	6,239	44	6,239	2024. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×35(UN、2-W) HDZT49(HDZ35)		16		1,016			単-60号
			0	63.54	0	-16	-1,016	2024. 1
			0		0			
		組	16	63.54	1,016	16	1,016	2024. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×40(UN、2-W) HDZT49(HDZ35)		64		3,200			単-61号
			0	50	0	-64	-3,200	2024. 1
			0		0			
		組	64	50	3,200	64	3,200	2024. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×35(UN、1-W、1-TW) HDZT49(HDZ35)		528		33,158			単-62号
			0	62.8	0	-528	-33,158	2024. 1
			0		0			
		組	528	62.8	33,158	528	33,158	2024. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×35(UN、2-W) HDZT49(HDZ35)		336		16,369			単-63号
			0	48.72	0	-336	-16,369	2024. 1
			0		0			
		組	336	48.72	16,369	336	16,369	2024. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×30(UN、1-W、1-TW) HDZT49(HDZ35)		64		3,937			単-64号
			0	61.52	0	-64	-3,937	2024. 1
			0		0			
		組	64	61.52	3,937	64	3,937	2024. 3
Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10(呼び32C型) HDZT49(HDZ35)		90		9,045			単-65号
			0	100.5	0	-90	-9,045	2024. 1
			0		0			
		組	90	100.5	9,045	90	9,045	2024. 3
Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10(呼び15C型) HDZT49(HDZ35)		180		15,121			単-66号
			0	84.01	0	-180	-15,121	2024. 1
			0		0			
		組	180	84.01	15,121	180	15,121	2024. 3
落橋防止装置製作工			1		444,785			
			0		0	-1	-444,785	2024. 1
			0		0			
		式	1		444,840	1	444,840	2024. 3
製作加工	SM490YB PL 25＜t≦30		0.57		116,602			単-67号
			0	204,565	0	-0.57	-116,602	2024. 1
			0		0			
		t	0.57	204,600	116,622	0.57	116,622	2024. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	SM400A PL 6＜t≦25		1.5		281,815			単-68号
			0	187,877	0	-1.5	-281,815	2024. 1
			0		0			
		t	1.5	187,900	281,850	1.5	281,850	2024. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×140(2-W)		48		13,214			単-69号
			0	275.3	0	-48	-13,214	2024. 1
			0		0			
		組	48	275.3	13,214	48	13,214	2024. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×135		48		12,417			単-70号
			0	258.7	0	-48	-12,417	2024. 1
			0		0			
		組	48	258.7	12,417	48	12,417	2024. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×80		104		20,737			単-71号
			0	199.4	0	-104	-20,737	2024. 1
			0		0			
		組	104	199.4	20,737	104	20,737	2024. 3
変位制御装置製作工			1		167,716			
			0		0	-1	-167,716	2024. 1
			0		0			
		式	1		167,740	1	167,740	2024. 3
製作加工	SM400A PL 6＜t≦25		0.31		58,241			単-72号
			0	187,877	0	-0.31	-58,241	2024. 1
			0		0			
		t	0.31	187,900	58,249	0.31	58,249	2024. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SUS304 M16×75(UN、1-W)		16		7,811			単-73号
			0	488.2	0	-16	-7,811	2024. 1
			0		0			
		組	16	488.2	7,811	16	7,811	2024. 3
緩衝材	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 350×50×450		4		101,664			単-74号
			0	25,416	0	-4	-101,664	2024. 1
			0		0			
		枚	4	25,420	101,680	4	101,680	2024. 3
排水装置製作工			1		99,136			
			0		0	-1	-99,136	2024. 1
			0		0			
		式	1		99,135	1	99,135	2024. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	SM400A PL t=6		0.14		26,302			単-75号
			0	187,877	0	-0.14	-26,302	2024. 1
			0		0			
		t	0.14	187,900	26,306	0.14	26,306	2024. 3
製作加工	SS400 PL t=6		0.11		20,405			単-76号
			0	185,500	0	-0.11	-20,405	2024. 1
			0		0			
		t	0.11	185,500	20,405	0.11	20,405	2024. 3
製作加工	SS400 PL t=4.5		0.007		1,298			単-77号
			0	185,545	0	-0.007	-1,298	2024. 1
			0		0			
		t	0.007	185,600	1,299	0.007	1,299	2024. 3
製作加工	SS400 FB 100×6		0.04		5,302			単-78号
			0	132,565	0	-0.04	-5,302	2024. 1
			0		0			
		t	0.04	132,400	5,296	0.04	5,296	2024. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×45(UN、2-W) HDZT49(HDZ35)		36		2,409			単-79号
			0	66.92	0	-36	-2,409	2024. 1
			0		0			
		組	36	66.92	2,409	36	2,409	2024. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×40(UN、2-W) HDZT49(HDZ35)		6		391			単-80号
			0	65.27	0	-6	-391	2024. 1
			0		0			
		組	6	65.27	391	6	391	2024. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×35(UN、2-W) HDZT49(HDZ35)		288		18,299			単-81号
			0	63.54	0	-288	-18,299	2024. 1
			0		0			
		組	288	63.54	18,299	288	18,299	2024. 3
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M12×100 HDZT49(HDZ35)		26		23,764			単-82号
			0	914	0	-26	-23,764	2024. 1
			0		0			
		本	26	914	23,764	26	23,764	2024. 3
緩衝材	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 50×2×50		3		293			単-83号
			0	97.84	0	-3	-293	2024. 1
			0		0			
		枚	3	97.84	293	3	293	2024. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緩衝材	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 50×2×35		8		673			単-84号
			0	84.13	0	-8	-673	2024. 1
			0		0			
		枚	8	84.13	673	8	673	2024. 3
桁架設用ﾌﾞﾗｹｯﾄ製作工			1		632,351			
			0		0	-1	-632,351	2024. 1
			0		0			
		式	1		632,351	1	632,351	2024. 3
製作加工	SM400A PL 6＜t≦25		1.9		357,053			内-1号
			0		0	-1.9	-357,053	2024. 1
			0		0			
		t	1.9		357,053	1.9	357,053	2024. 3
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SD345 D41(M39)×720		24		248,003			内-2号
	×110S ﾈｼﾞ部 HDZT49		0		0	-24	-248,003	2024. 1
			0		0			
		組	24		248,003	24	248,003	2024. 3
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SD345 D32(M30)×410		8		27,295			内-3号
	×90S ﾈｼﾞ部 HDZT49		0		0	-8	-27,295	2024. 1
			0		0			
		組	8		27,295	8	27,295	2024. 3
鋳造費			1		12,307,225			
			0		0	-1	-12,307,225	2024. 1
			0		0			
		式	1		12,310,050	1	12,310,050	2024. 3
金属支承	最大反力2150kN		2		2,907,306			単-85号
(A1)			0	1,453,653	0	-2	-2,907,306	2024. 1
			0		0			
		個	2	1,454,000	2,908,000	2	2,908,000	2024. 3
金属支承	最大反力2650kN		2		4,406,672			単-86号
(A2)			0	2,203,336	0	-2	-4,406,672	2024. 1
			0		0			
		個	2	2,204,000	4,408,000	2	4,408,000	2024. 3
排水桝	TYPE-1		9		2,846,961			単-87号
			0	316,329	0	-9	-2,846,961	2024. 1
			0		0			
		個	9	316,400	2,847,600	9	2,847,600	2024. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水桝	TYPE-2		5		2,107,340			単-88号
			0	421,468	0	-5	-2,107,340	2024. 1
			0		0			
		個	5	421,500	2,107,500	5	2,107,500	2024. 3
橋歴板	鋳物用銅合金磁地金200×300×13		1		38,946			単-89号
			0	38,946	0	-1	-38,946	2024. 1
			0		0			
		枚	1	38,950	38,950	1	38,950	2024. 3
工場塗装工			1		2,623			
			0		0	-1	-2,623	2024. 1
			0		0			
		式	1		2,623	1	2,623	2024. 3
前処理	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ		35		2,623			単-90号
			0	74.96	0	-35	-2,623	2024. 1
			0		0			
		m2	35	74.96	2,623	35	2,623	2024. 3
工場塗装工 (C-5系 外面部)			1		14,919,607			
			0		0	-1	-14,919,607	2024. 1
			0		0			
		式	1		15,228,451	1	15,228,451	2024. 3
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		1,930		4,354,080			単-91号
			0	2,256	0	-1,930	-4,354,080	2024. 1
			0		0			
		m2	1,930	2,332	4,500,760	1,930	4,500,760	2024. 3
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回		1,930		2,709,720			単-92号
			0	1,404	0	-1,930	-2,709,720	2024. 1
			0		0			
		m2	1,930	1,420	2,740,600	1,930	2,740,600	2024. 3
ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装下塗) 塗装回数 1回		1,930		1,280,941			単-93号
			0	663.7	0	-1,930	-1,280,941	2024. 1
			0		0			
		m2	1,930	679.1	1,310,663	1,930	1,310,663	2024. 3
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回		1,930		2,290,910			単-94号
			0	1,187	0	-1,930	-2,290,910	2024. 1
			0		0			
		m2	1,930	1,203	2,321,790	1,930	2,321,790	2024. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗		630		747,810			単-95号
(増塗部)	装回数 1回		0	1,187	0	-630	-747,810	2024. 1
			0		0			
		m2	630	1,203	757,890	630	757,890	2024. 3
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中		1,930		1,322,436			単-96号
	塗 淡彩 塗装回数 1回		0	685.2	0	-1,930	-1,322,436	2024. 1
			0		0			
		m2	1,930	700.6	1,352,158	1,930	1,352,158	2024. 3
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上		1,930		2,213,710			単-97号
	塗 淡彩 塗装回数 1回		0	1,147	0	-1,930	-2,213,710	2024. 1
			0		0			
		m2	1,930	1,163	2,244,590	1,930	2,244,590	2024. 3
工場塗装工			1		4,867,320			
(D-5系 内面部)			0		0	-1	-4,867,320	2024. 1
			0		0			
		式	1		4,974,480	1	4,974,480	2024. 3
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		1,410		1,383,210			単-98号
			0	981	0	-1,410	-1,383,210	2024. 1
			0		0			
		m2	1,410	1,007	1,419,870	1,410	1,419,870	2024. 3
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内		1,410		3,484,110			単-99号
	面用 塗装回数 2回		0	2,471	0	-1,410	-3,484,110	2024. 1
			0		0			
		m2	1,410	2,521	3,554,610	1,410	3,554,610	2024. 3
工場塗装工			1		988,200			
(添接板接触面)			0		0	-1	-988,200	2024. 1
			0		0			
		式	1		1,013,040	1	1,013,040	2024. 3
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		270		609,120			単-100号
			0	2,256	0	-270	-609,120	2024. 1
			0		0			
		m2	270	2,332	629,640	270	629,640	2024. 3
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗		270		379,080			単-101号
	装回数 1回		0	1,404	0	-270	-379,080	2024. 1
			0		0			
		m2	270	1,420	383,400	270	383,400	2024. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工場塗装工			1		198,878			
(ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面)			0		0	-1	-198,878	2024. 1
			0		0			
		式	1		204,624	1	204,624	2024. 3
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		63		142,128			単-102号
			0	2,256	0	-63	-142,128	2024. 1
			0		0			
		m2	63	2,332	146,916	63	146,916	2024. 3
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗		63		56,750			単-103号
	装回数 1回		0	900.8	0	-63	-56,750	2024. 1
			0		0			
		m2	63	916	57,708	63	57,708	2024. 3
工場塗装工			1		1,515,264			
(鋼床版上面)			0		0	-1	-1,515,264	2024. 1
			0		0			
		式	1		1,559,040	1	1,559,040	2024. 3
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		480		1,082,880			単-104号
			0	2,256	0	-480	-1,082,880	2024. 1
			0		0			
		m2	480	2,332	1,119,360	480	1,119,360	2024. 3
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗		480		432,384			単-105号
	装回数 1回		0	900.8	0	-480	-432,384	2024. 1
			0		0			
		m2	480	916	439,680	480	439,680	2024. 3
工場塗装工			1		325,740			
(F-11系 外面添接部)			0		0	-1	-325,740	2024. 1
			0		0			
		式	1		333,928	1	333,928	2024. 3
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		89		200,784			単-106号
			0	2,256	0	-89	-200,784	2024. 1
			0		0			
		m2	89	2,332	207,548	89	207,548	2024. 3
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗		89		124,956			単-107号
	装回数 1回		0	1,404	0	-89	-124,956	2024. 1
			0		0			
		m2	89	1,420	126,380	89	126,380	2024. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工場塗装工			1		150,060			
(F-12系 内面添接部)			0		0	-1	-150,060	2024. 1
			0		0			
		式	1		153,832	1	153,832	2024. 3
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		41		92,496			単-108号
			0	2,256	0	-41	-92,496	2024. 1
			0		0			
		m2	41	2,332	95,612	41	95,612	2024. 3
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗		41		57,564			単-109号
	装回数 1回		0	1,404	0	-41	-57,564	2024. 1
			0		0			
		m2	41	1,420	58,220	41	58,220	2024. 3
工場塗装工			1		10,567			
(F-13系 外面溶接部)			0		0	-1	-10,567	2024. 1
			0		0			
		式	1		10,567	1	10,567	2024. 3
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		34		10,567			単-110号
			0	310.8	0	-34	-10,567	2024. 1
			0		0			
		m2	34	310.8	10,567	34	10,567	2024. 3
工場塗装工			1		1,554			
(F-14系 内面溶接部)			0		0	-1	-1,554	2024. 1
			0		0			
		式	1		1,554	1	1,554	2024. 3
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		5		1,554			単-111号
			0	310.8	0	-5	-1,554	2024. 1
			0		0			
		m2	5	310.8	1,554	5	1,554	2024. 3
工場塗装工			1		12,121			
(鋼床版上面溶接部)			0		0	-1	-12,121	2024. 1
			0		0			
		式	1		12,121	1	12,121	2024. 3
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		39		12,121			単-112号
			0	310.8	0	-39	-12,121	2024. 1
			0		0			
		m2	39	310.8	12,121	39	12,121	2024. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工場塗装工			1		84,180			
(架設用ﾌﾞﾗｹｯﾄ)			0		0	-1	-84,180	2024. 1
			0		0			
		式	1		86,296	1	86,296	2024. 3
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		23		51,888			単-113号
			0	2,256	0	-23	-51,888	2024. 1
			0		0			
		m2	23	2,332	53,636	23	53,636	2024. 3
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗		23		32,292			単-114号
	装回数 1回		0	1,404	0	-23	-32,292	2024. 1
			0		0			
		m2	23	1,420	32,660	23	32,660	2024. 3
工場塗装工			1		506,314			
			0		0	-1	-506,314	2024. 1
			0		0			
		式	1		506,325	1	506,325	2024. 3
ﾒｯｷ	HDZT77(HDZ55)		4.3		350,665			単-115号
			0	81,550	0	-4.3	-350,665	2024. 1
			0		0			
		t	4.3	81,550	350,665	4.3	350,665	2024. 3
ﾒｯｷ	HDZT63(HDZ45)		1.5		119,994			単-116号
			0	79,996	0	-1.5	-119,994	2024. 1
			0		0			
		t	1.5	80,000	120,000	1.5	120,000	2024. 3
ﾒｯｷ	HDZT49(HDZ35)		0.5		35,655			単-117号
			0	71,311	0	-0.5	-35,655	2024. 1
			0		0			
		t	0.5	71,320	35,660	0.5	35,660	2024. 3
製作費			1		44,184,151			
			0		0	-1	-44,184,151	2024. 1
			0		0			
		式	1		45,305,194	1	45,305,194	2024. 3
製作直接労務費			1		44,184,151			内-4号
			0		0	-1	-44,184,151	2024. 1
			0		0			
		式	1		45,305,194	1	45,305,194	2024. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間接労務費			1		16,434,375			
			0		0	-1	-16,434,375	2024. 1
			0		0			
		式	1		16,892,163	1	16,892,163	2024. 3
工場純工事費			1		149,188,498			
			0		0	-1	-149,188,498	
			0		0			
		式	1		151,241,839	1	151,241,839	
工場管理費			1		26,453,388			
			0		0	-1	-26,453,388	
			0		0			
		式	1		27,156,406	1	27,156,406	
（工場製作原価）			1		175,641,886			
			0		0	-1	-175,641,886	
			0		0			
		式	1		178,398,245	1	178,398,245	
鋼橋上部			1		52,437,992			
			0		0	-1	-52,437,992	2024. 1
			0		0			
		式	1		53,676,879	1	53,676,879	2024. 3
工場製品輸送工			1		4,336,711			
			0		0	-1	-4,336,711	2024. 1
			0		0			
		式	1		4,338,774	1	4,338,774	2024. 3
輸送工			1		4,336,711			
			0		0	-1	-4,336,711	2024. 1
			0		0			
		式	1		4,338,774	1	4,338,774	2024. 3
輸送			257.8		4,336,711			単-118号
			0	16,822	0	-257.8	-4,336,711	2024. 1
			0		0			
		t	257.8	16,830	4,338,774	257.8	4,338,774	2024. 3
鋼橋架設工			1		28,386,291			
			0		0	-1	-28,386,291	2024. 1
			0		0			
		式	1		29,217,364	1	29,217,364	2024. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地組工			1		1,440,341			
			0		0	-1	-1,440,341	2024. 1
			0		0			
		式	1		1,534,609	1	1,534,609	2024. 3
地組			207		1,440,341			内-5号
			0		0	-207	-1,440,341	2024. 1
			0		0			
		t	207		1,534,609	207	1,534,609	2024. 3
架設工(大ﾌﾞﾛｯｸ一括架設)			1		905,104			
			0		0	-1	-905,104	2024. 1
			0		0			
		式	1		963,800	1	963,800	2024. 3
桁架設			2		905,104			単-119号
			0	452,552	0	-2	-905,104	2024. 1
			0		0			
		回	2	481,900	963,800	2	963,800	2024. 3
架設工(ｸﾚｰﾝ架設)			1		15,529,321			
			0		0	-1	-15,529,321	2024. 1
			0		0			
		式	1		15,606,562	1	15,606,562	2024. 3
桁架設			49.8		1,092,661			単-120号
			0	21,941	0	-49.8	-1,092,661	2024. 1
			0		0			
		t	49.8	23,380	1,164,324	49.8	1,164,324	2024. 3
架設用機械設備			1		14,436,660			内-6号
			0		0	-1	-14,436,660	2024. 1
			0		0			
		式	1		14,442,238	1	14,442,238	2024. 3
架設工 (架設用ﾌﾞﾗｹｯﾄ)			1		1,470,588			
			0		0	-1	-1,470,588	2024. 1
			0		0			
		式	1		1,564,360	1	1,564,360	2024. 3
桁架設用ﾌﾞﾗｹｯﾄ			4		1,470,588			内-7号
			0		0	-4	-1,470,588	2024. 1
			0		0			
		組	4		1,564,360	4	1,564,360	2024. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支承工			1		673,412			
			0		0	-1	-673,412	2024. 1
			0		0			
		式	1		710,000	1	710,000	2024. 3
金属支承設置	最大反力2150kN		2		329,390			単-121号
(A1)			0	164,695	0	-2	-329,390	2024. 1
			0		0			
		個	2	173,900	347,800	2	347,800	2024. 3
金属支承設置	最大反力2650kN		2		344,022			単-122号
(A2)			0	172,011	0	-2	-344,022	2024. 1
			0		0			
		個	2	181,100	362,200	2	362,200	2024. 3
現場継手工			1		8,367,525			
			0		0	-1	-8,367,525	2024. 1
			0		0			
		式	1		8,838,033	1	8,838,033	2024. 3
鋼床版現場溶接			169		6,127,771			単-123号
			0	36,259	0	-169	-6,127,771	2024. 1
			0		0			
		m	169	38,220	6,459,180	169	6,459,180	2024. 3
現場溶接	すみ肉用接		19		80,503			単-124号
			0	4,237	0	-19	-80,503	2024. 1
			0		0			
		m	19	4,505	85,595	19	85,595	2024. 3
本締めﾎﾞﾙﾄ			8,552		1,036,502			単-125号
			0	121.2	0	-8,552	-1,036,502	2024. 1
			0		0			
		本	8,552	129	1,103,208	8,552	1,103,208	2024. 3
ﾋﾟﾝﾃｰﾙ処理			8,112		240,034			単-126号
			0	29.59	0	-8,112	-240,034	2024. 1
			0		0			
		本	8,112	31.7	257,150	8,112	257,150	2024. 3
吊り金具撤去			80		882,715			内-8号
			0		0	-80	-882,715	2024. 1
			0		0			
		箇所	80		932,900	80	932,900	2024. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁現場塗装工			1		3,081,081			
			0		0	-1	-3,081,081	2024. 1
			0		0			
		式	1		3,081,081	1	3,081,081	2024. 3
現場塗装工			1		1,378,666			
(F-11系 外面添接部)			0		0	-1	-1,378,666	2024. 1
			0		0			
		式	1		1,378,666	1	1,378,666	2024. 3
素地調整			110		434,830			単-127号
			0	3,953	0	-110	-434,830	2024. 1
			0		0			
		m2	110	3,953	434,830	110	434,830	2024. 3
防錆処理	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層) 塗装回数 1回		37		91,501			単-128号
			0	2,473	0	-37	-91,501	2024. 1
			0		0			
		m2	37	2,473	91,501	37	91,501	2024. 3
ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗(1層) 塗装回数 1回		110		99,055			単-129号
			0	900.5	0	-110	-99,055	2024. 1
			0		0			
		m2	110	900.5	99,055	110	99,055	2024. 3
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回		110		462,110			単-130号
			0	4,201	0	-110	-462,110	2024. 1
			0		0			
		m2	110	4,201	462,110	110	462,110	2024. 3
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回		110		115,830			単-131号
			0	1,053	0	-110	-115,830	2024. 1
			0		0			
		m2	110	1,053	115,830	110	115,830	2024. 3
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回		110		175,340			単-132号
			0	1,594	0	-110	-175,340	2024. 1
			0		0			
		m2	110	1,594	175,340	110	175,340	2024. 3
現場塗装工			1		543,270			
(F-12系 内面添接部)			0		0	-1	-543,270	2024. 1
			0		0			
		式	1		543,270	1	543,270	2024. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
素地調整			60		237,180			単-133号
			0	3,953	0	-60	-237,180	2024. 1
			0		0			
		m2	60	3,953	237,180	60	237,180	2024. 3
ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗(1層) 塗装回数 1回		60		54,030			単-134号
			0	900.5	0	-60	-54,030	2024. 1
			0		0			
		m2	60	900.5	54,030	60	54,030	2024. 3
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回		60		252,060			単-135号
			0	4,201	0	-60	-252,060	2024. 1
			0		0			
		m2	60	4,201	252,060	60	252,060	2024. 3
現場塗装工 (F-13系 外面溶接部)			1		616,386			
			0		0	-1	-616,386	2024. 1
			0		0			
		式	1		616,386	1	616,386	2024. 3
素地調整			34		354,960			単-136号
			0	10,440	0	-34	-354,960	2024. 1
			0		0			
		m2	34	10,440	354,960	34	354,960	2024. 3
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 塗装回数 1回		34		95,166			単-137号
			0	2,799	0	-34	-95,166	2024. 1
			0		0			
		m2	34	2,799	95,166	34	95,166	2024. 3
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 塗装回数 1回		34		76,262			単-138号
			0	2,243	0	-34	-76,262	2024. 1
			0		0			
		m2	34	2,243	76,262	34	76,262	2024. 3
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回		34		35,802			単-139号
			0	1,053	0	-34	-35,802	2024. 1
			0		0			
		m2	34	1,053	35,802	34	35,802	2024. 3
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回		34		54,196			単-140号
			0	1,594	0	-34	-54,196	2024. 1
			0		0			
		m2	34	1,594	54,196	34	54,196	2024. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場塗装工			1		87,200			
(F-14系 内面溶接部)			0		0	-1	-87,200	2024. 1
			0		0			
		式	1		87,200	1	87,200	2024. 3
素地調整			5		52,200			単-141号
			0	10,440	0	-5	-52,200	2024. 1
			0		0			
		m2	5	10,440	52,200	5	52,200	2024. 3
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層)　塗装回数 1回		5		13,995			単-142号
			0	2,799	0	-5	-13,995	2024. 1
			0		0			
		m2	5	2,799	13,995	5	13,995	2024. 3
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回		5		21,005			単-143号
			0	4,201	0	-5	-21,005	2024. 1
			0		0			
		m2	5	4,201	21,005	5	21,005	2024. 3
現場塗装工			1		455,559			
(鋼床版上面溶接部)			0		0	-1	-455,559	2024. 1
			0		0			
		式	1		455,559	1	455,559	2024. 3
素地調整			39		407,160			単-144号
			0	10,440	0	-39	-407,160	2024. 1
			0		0			
		m2	39	10,440	407,160	39	407,160	2024. 3
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) 塗装回数 1回		39		48,399			単-145号
			0	1,241	0	-39	-48,399	2024. 1
			0		0			
		m2	39	1,241	48,399	39	48,399	2024. 3
橋梁付属物工			1		11,633,130			
			0		0	-1	-11,633,130	2024. 1
			0		0			
		式	1		11,800,627	1	11,800,627	2024. 3
伸縮装置工			1		431,270			
			0		0	-1	-431,270	2024. 1
			0		0			
		式	1		431,270	1	431,270	2024. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ溶接	SS400　M20×59		202		192,102			単-146号
			0	951	0	-202	-192,102	2024. 1
			0		0			
		箇所	202	951	192,102	202	192,102	2024. 3
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	SS400　M20×59		202		239,168			単-147号
			0	1,184	0	-202	-239,168	2024. 1
			0		0			
		本	202	1,184	239,168	202	239,168	2024. 3
落橋防止装置工			1		4,833,808			
			0		0	-1	-4,833,808	2024. 1
			0		0			
		式	1		4,848,582	1	4,848,582	2024. 3
落橋防止装置			8		4,833,808			内-9号
			0		0	-8	-4,833,808	2024. 1
			0		0			
		箇所	8		4,848,582	8	4,848,582	2024. 3
変位制限装置工			1		155,153			
			0		0	-1	-155,153	2024. 1
			0		0			
		式	1		162,321	1	162,321	2024. 3
変位制限壁	24-12-25(20)(高炉)		4		155,153			内-10号
			0		0	-4	-155,153	2024. 1
			0		0			
		箇所	4		162,321	4	162,321	2024. 3
排水装置工			1		1,733,590			
			0		0	-1	-1,733,590	2024. 1
			0		0			
		式	1		1,768,436	1	1,768,436	2024. 3
排水桝	排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下		14		146,678			単-148号
			0	10,477	0	-14	-146,678	2024. 1
			0		0			
		箇所	14	11,190	156,660	14	156,660	2024. 3
排水管 （上部工）	VP管		51		1,439,419			内-11号
			0		0	-51	-1,439,419	2024. 1
			0		0			
		m	51		1,457,538	51	1,457,538	2024. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管	VP管		9		58,176			内-12号
（下部工）			0		0	-9	-58,176	2024. 1
			0		0			
		m	9		61,184	9	61,184	2024. 3
排水管	ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ		1		60,171			内-13号
			0		0	-1	-60,171	2024. 1
			0		0			
		箇所	1		61,386	1	61,386	2024. 3
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置	SS400 M12×100 HDZT49(HDZ35)		26		29,146			単-149号
			0	1,121	0	-26	-29,146	2024. 1
			0		0			
		本	26	1,218	31,668	26	31,668	2024. 3
地覆工			1		4,476,197			
			0		0	-1	-4,476,197	2024. 1
			0		0			
		式	1		4,586,741	1	4,586,741	2024. 3
場所打地覆	24-12-25(20)		0		0			単-150号
			0	18,299	0	0	0	2024. 1
			0		0			
		m	0	18,690	0	0	0	2024. 3
場所打地覆	24-12-25(20)		188		4,057,416			単-151号
			0	21,582	0	-188	-4,057,416	2024. 1
			0		0			
		m	188	22,170	4,167,960	188	4,167,960	2024. 3
異形棒鋼ｽﾀｯﾄﾞ溶接	SD345 D13×220		546		274,528			単-152号
			0	502.8	0	-546	-274,528	2024. 1
			0		0			
		箇所	546	502.8	274,528	546	274,528	2024. 3
異形棒鋼ｽﾀｯﾄﾞ	SD345 D13×220		546		144,253			単-153号
			0	264.2	0	-546	-144,253	2024. 1
			0		0			
		本	546	264.2	144,253	546	144,253	2024. 3
銘板工			1		3,112			
			0		0	-1	-3,112	2024. 1
			0		0			
		式	1		3,277	1	3,277	2024. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋歴板			1		3,112			単-154号
			0	3,112	0	-1	-3,112	2024. 1
			0		0			
		枚	1	3,277	3,277	1	3,277	2024. 3
鋼橋足場等設置工			1		3,821,483			
			0		0	-1	-3,821,483	2024. 1
			0		0			
		式	1		4,019,642	1	4,019,642	2024. 3
橋梁足場工			1		2,594,247			
			0		0	-1	-2,594,247	2024. 1
			0		0			
		式	1		2,718,980	1	2,718,980	2024. 3
架設足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		550		2,594,247			内-14号
			0		0	-550	-2,594,247	2024. 1
			0		0			
		m2	550		2,718,980	550	2,718,980	2024. 3
橋梁防護工			1		752,925			
			0		0	-1	-752,925	2024. 1
			0		0			
		式	1		806,238	1	806,238	2024. 3
ｼｰﾄ張+板張防護			550		752,925			内-15号
			0		0	-550	-752,925	2024. 1
			0		0			
		m2	550		806,238	550	806,238	2024. 3
昇降用設備工			1		474,311			
			0		0	-1	-474,311	2024. 1
			0		0			
		式	1		494,424	1	494,424	2024. 3
登り桟橋			2		474,311			内-16号
			0		0	-2	-474,311	2024. 1
			0		0			
		箇所	2		494,424	2	494,424	2024. 3
仮設工			1		1,179,296			
			0		0	-1	-1,179,296	2024. 1
			0		0			
		式	1		1,219,391	1	1,219,391	2024. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路工			1		821,279			
			0		0	-1	-821,279	2024. 1
			0		0			
		式	1		839,847	1	839,847	2024. 3
敷鉄板	t=22 設置・撤去		864		821,279			内-17号
			0		0	-864	-821,279	2024. 1
			0		0			
		m2	864		839,847	864	839,847	2024. 3
交通管理工			1		358,017			
			0		0	-1	-358,017	2024. 1
			0		0			
		式	1		379,544	1	379,544	2024. 3
交通誘導警備員			0		0			内-18号
			0		0	0	0	2024. 1
			0		0			
		人日	0		0	0	0	2024. 3
交通誘導警備員			28		358,017			内-19号
			0		0	-28	-358,017	2024. 1
			0		0			
		人日	28		379,544	28	379,544	2024. 3
直接工事費			1		52,437,992			
			0		0	-1	-52,437,992	2024. 1
			0		0			
		式	1		53,676,879	1	53,676,879	2024. 3
共通仮設費			1		20,780,897			
			0		0	-1	-20,780,897	
			0		0			
		式	1		21,292,364	1	21,292,364	
共通仮設費			1		11,501,883			
			0		0	-1	-11,501,883	
			0		0			
		式	1		11,866,990	1	11,866,990	
運搬費			1		10,020,405			
			0		0	-1	-10,020,405	2024. 1
			0		0			
		式	1		10,360,505	1	10,360,505	2024. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送費			2		8,513,471			内-20号
			0		0	-2	-8,513,471	2024. 1
			0		0			
		回	2		8,853,571	2	8,853,571	2024. 3
仮設材運搬費			154		1,506,934			内-21号
			0		0	-154	-1,506,934	2024. 1
			0		0			
		t	154		1,506,934	154	1,506,934	2024. 3
技術管理費			1		428,735			
			0		0	-1	-428,735	2024. 1
			0		0			
		式	1		440,119	1	440,119	2024. 3
近接調査計測			4		87,386			内-22号
			0		0	-4	-87,386	2024. 1
			0		0			
		組	4		92,433	4	92,433	2024. 3
鉄筋探査			7		122,840			内-23号
			0		0	-7	-122,840	2024. 1
			0		0			
		m2	7		129,177	7	129,177	2024. 3
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費			1		50,557			内-24号
			0		0	-1	-50,557	2024. 1
			0		0			
		式	1		50,557	1	50,557	2024. 3
道路橋維持管理資料作成費			1		167,952			内-25号
			0		0	-1	-167,952	2025.05
			0		0			
		式	1		167,952	1	167,952	2025.05
営繕費			1		476,123			
			0		0	-1	-476,123	2024. 1
			0		0			
		式	1		476,123	1	476,123	2024. 3
快適ﾄｲﾚ			1		476,123			内-26号
			0		0	-1	-476,123	2024. 1
			0		0			
		式	1		476,123	1	476,123	2024. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）			1		576,620			
			0		0	-1	-576,620	2024. 1
			0		0			
		式	1		590,243	1	590,243	2024. 3
共通仮設費（率計上）			1		9,279,014			
			0		0	-1	-9,279,014	
			0		0			
		式	1		9,425,374	1	9,425,374	
純工事費			1		73,218,889			
			0		0	-1	-73,218,889	
			0		0			
		式	1		74,969,243	1	74,969,243	
現場管理費			1		28,146,405			
			0		0	-1	-28,146,405	
			0		0			
		式	1		28,746,724	1	28,746,724	
（現場原価）			1		101,365,294			
			0		0	-1	-101,365,294	
			0		0			
		式	1		103,715,967	1	103,715,967	
工事原価			1		277,007,180			
			0		0	-1	-277,007,180	
			0		0			
		式	1		282,114,212	1	282,114,212	
一般管理費等			1		40,992,820			
			0		0	-1	-40,992,820	
			0		0			
		式	1		41,635,788	1	41,635,788	
工事価格			1		318,000,000			
			0		0	-1	-318,000,000	
			0		0			
		式	1		323,750,000	1	323,750,000	
消費税相当額			1		31,800,000			
			0		0	-1	-31,800,000	
			0		0			
		式	1		32,375,000	1	32,375,000	

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			1		349,800,000			
			0		0	-1	-349,800,000	
			0		0			
		式	1		356,125,000	1	356,125,000	

1.9t当たり内訳書

製作加工

第　1号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）			1.9		390,450			WB470010
			0	205,500	0	-1.9	-390,450	単－ 197号
		t	0		0			2024. 1
			1.9	205,500	390,450	1.9	390,450	2024. 3
合　計					357,053			
					0		-357,053	
					0			
					357,053		357,053	

24組当たり内訳書

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ

第　2号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカーボルト（材料費）	SD345　D41(M39)×720×110S ﾈｼﾞ部 HDZT49		24		183,120			WYB00018
			0	7,630	0	-24	-183,120	単－ 229号
		本	0		0			2024. 1
			24	7,630	183,120	24	183,120	2024. 3
ナット（材料費）	SS400　M39(1種)HDZT49		24		36,240			WYB00060
			0	1,510	0	-24	-36,240	単－ 230号
		個	0		0			2024. 1
			24	1,510	36,240	24	36,240	2024. 3
ナット（材料費）	SS400　M39(3種)HDZT49		24		40,320			WYB00052
			0	1,680	0	-24	-40,320	単－ 231号
		個	0		0			2024. 1
			24	1,680	40,320	24	40,320	2024. 3
ワッシャー（材料費）	SS400　M39　HDZT49		24		11,520			WYB00036
			0	480	0	-24	-11,520	単－ 232号
		枚	0		0			2024. 1
			24	480	11,520	24	11,520	2024. 3
合　計					248,003			
					0		-248,003	
					0			
					248,003		248,003	

8組当たり内訳書

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ

第　3号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカーボルト（材料費）	SD345　D32(M30)×410×90S ﾈｼﾞ部 HDZT49		8		24,400			WYB00082
			0	3,050	0	-8	-24,400	単－ 233号
		本	0		0			2024. 1
			8	3,050	24,400	8	24,400	2024. 3
ナット（材料費）	SS400　M30(1種)HDZT49		8		816			WYB00083
			0	102	0	-8	-816	単－ 234号
		個	0		0			2024. 1
			8	102	816	8	816	2024. 3
ナット（材料費）	SS400　M30(3種)HDZT49		8		4,344			WYB00085
			0	543	0	-8	-4,344	単－ 235号
		個	0		0			2024. 1
			8	543	4,344	8	4,344	2024. 3
ワッシャー（材料費）	SS400　M30　HDZT49		8		289			WYB00086
			0	36.2	0	-8	-289	単－ 236号
		枚	0		0			2024. 1
			8	36.2	289	8	289	2024. 3
合　計					27,295			
					0		-27,295	
					0			
					27,295		27,295	

一式当たり内訳書

製作直接労務費

第　4号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作直接労務費（橋桁）	標準 1218.89無 57.88無		1		42,350,000			WB470130
	155.75無 0無 1無 0t 0t 0t 0t		0		0	-1	-42,350,000	単－ 256号
	0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無 斜橋	式	0		0			2024. 1
			1		43,530,000	1	43,530,000	2024. 3
製作直接労務費（検査路）	0無 各種 6.8人/t		8.5		1,659,200			WB470170
			0	195,200	0	-8.5	-1,659,200	単－ 257号
		t	0		0			2024. 1
			8.5	200,600	1,705,100	8.5	1,705,100	2024. 3
副資材費（ｔ）			249		4,307,700			WB470190
			0	17,300	0	-249	-4,307,700	単－ 258号
		t	0		0			2024. 1
			249	17,300	4,307,700	249	4,307,700	2024. 3
合　計					44,184,151			
					0		-44,184,151	
					0			
					45,305,194		45,305,194	

207t当たり内訳書

地組

第　5号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地組工（桁組立工）	架設工法:移動式ｸﾚｰﾝ 桁:箱桁形式 電源:発動発電機		207		1,575,063			WYB00087
			0	7,609	0	-207	-1,575,063	単－ 260号
		t	0		0			2024. 1
			207	8,107	1,678,149	207	1,678,149	2024. 3
合　計					1,440,341			
					0		-1,440,341	
					0			
					1,534,609		1,534,609	

一式当たり内訳書

架設用機械設備

第　6号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架設工具損料			66		648,780			WB470490
			0	9,830	0	-66	-648,780	単－ 263号
		供用日	0		0			2024. 1
			66	9,830	648,780	66	648,780	2024. 3
仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めﾎﾞﾙﾄφ22mm用 8552本		68		133,076			WB470510
			0	1,957	0	-68	-133,076	単－ 264号
		供用日	0		0			2024. 1
			68	1,957	133,076	68	133,076	2024. 3
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 25KVA		52		101,920			WB470500
			0	1,960	0	-52	-101,920	単－ 265号
		供用日	0		0			2024. 1
			52	1,960	101,920	52	101,920	2024. 3
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊		10		561,300			WB470480
	標準以外 1.25無		0	56,130	0	-10	-561,300	単－ 266号
		日	0		0			2024. 1
			10	56,130	561,300	10	561,300	2024. 3
クローラクレーン運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 350t吊り		61		14,341,100			WYB00127
			0	235,100	0	-61	-14,341,100	単－ 267号
		日	0		0			2024. 1
			61	235,200	14,347,200	61	14,347,200	2024. 3
合　計					14,436,660			
					0		-14,436,660	
					0			
					14,442,238		14,442,238	

4組当たり内訳書

桁架設用ﾌﾞﾗｹｯﾄ

第　7号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
芯出し調整工	ｺﾝｸﾘｰﾄ面		3.8		55,860			WYB00088
			0	14,700	0	-3.8	-55,860	単－ 268号
		m２	0		0			2024. 1
			3.8	15,530	59,014	3.8	59,014	2024. 3
コンクリート削孔（電動式	30mmを超え43mm以下		24		191,088			CB435910
コアボーリングマシン）	500mmを超え1000mm以下 全ての費用		0	7,962	0	-24	-191,088	
		孔	0		0			2024. 1
			24	8,615	206,760	24	206,760	2024. 3
コンクリート削孔（電動式	30mmを超え43mm以下 500mm以下		8		52,496			CB435910
コアボーリングマシン）	全ての費用		0	6,562	0	-8	-52,496	
		孔	0		0			2024. 1
			8	7,101	56,808	8	56,808	2024. 3
アンカー	40mmを超え55mm以下 横方向		24		56,688			CB435940
			0	2,362	0	-24	-56,688	
		本	0		0			2024. 1
			24	2,569	61,656	24	61,656	2024. 3
アンカー	25mmを超え40mm以下 横方向		8		14,776			CB435940
			0	1,847	0	-8	-14,776	
		本	0		0			2024. 1
			8	2,008	16,064	8	16,064	2024. 3
注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ		15.6		51,480			WYB00090
			0	3,300	0	-15.6	-51,480	単－ 269号
		ｋｇ	0		0			2024. 1
			15.6	3,300	51,480	15.6	51,480	2024. 3
部材取付工			4		404,000			WYB00091
			0	101,000	0	-4	-404,000	単－ 270号
		基	0		0			2024. 1
			4	107,200	428,800	4	428,800	2024. 3
部材撤去工			4		404,000			WYB00092
			0	101,000	0	-4	-404,000	単－ 271号
		基	0		0			2024. 1
			4	107,200	428,800	4	428,800	2024. 3
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		80.1		377,751			WB252110
			0	4,716	0	-80.1	-377,751	単－ 272号
		掛m２	0		0			2024. 1
			80.1	5,010	401,301	80.1	401,301	2024. 3

4組当たり内訳書

桁架設用ﾌﾞﾗｹｯﾄ

第　7号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
					1,470,588			
合　計					0		-1,470,588	
					0			
					1,564,360		1,564,360	

80箇所当たり内訳書

吊り金具撤去

第　8号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊り金具撤去（一括架設等吊りﾋﾟｰｽ)	ｶﾞｽ切断 切断長40～60cm 切断位置30mm以下		16		286,880			WYB00124
			0	17,930	0	-16	-286,880	単－ 279号
		箇所	0		0			2024. 1
			16	18,960	303,360	16	303,360	2024. 3
吊り金具撤去（綱床版吊りﾋﾟｰｽ)	機械切削切断 切断長25cm以下 切断位置2mm以下		64		678,400			WYB00121
			0	10,600	0	-64	-678,400	単－ 280号
		箇所	0		0			2024. 1
			64	11,200	716,800	64	716,800	2024. 3
合　計					882,715			
					0		-882,715	
					0			
					932,900		932,900	

8箇所当たり内訳書

落橋防止装置

第　9号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落橋防止装置取付工			8		263,200			WB470470
			0	32,900	0	-8	-263,200	単－ 293号
		組	0		0			2024. 1
			8	34,920	279,360	8	279,360	2024. 3
落橋防止装置（材料費）	C1　L1=6.0m以上6.5m未満		1		627,000			WYB00047
			0	627,000	0	-1	-627,000	単－ 294号
		組	0		0			2024. 1
			1	627,000	627,000	1	627,000	2024. 3
落橋防止装置（材料費）	C2　L1=5.5m以上6.0m未満		1		625,000			WYB00048
			0	625,000	0	-1	-625,000	単－ 295号
		組	0		0			2024. 1
			1	625,000	625,000	1	625,000	2024. 3
落橋防止装置（材料費）	C3　L1=6.5m以上7.0m未満		1		631,000			WYB00045
			0	631,000	0	-1	-631,000	単－ 296号
		組	0		0			2024. 1
			1	631,000	631,000	1	631,000	2024. 3
落橋防止装置（材料費）	C4　L1=6.0m以上6.5m未満		1		629,000			WYB00055
			0	629,000	0	-1	-629,000	単－ 297号
		組	0		0			2024. 1
			1	629,000	629,000	1	629,000	2024. 3
落橋防止装置（材料費）	C5　L1=6.5m以上7.0m未満		1		631,000			WYB00053
			0	631,000	0	-1	-631,000	単－ 298号
		組	0		0			2024. 1
			1	631,000	631,000	1	631,000	2024. 3
落橋防止装置（材料費）	C6　L1=6.0m以上6.5m未満		1		629,000			WYB00059
			0	629,000	0	-1	-629,000	単－ 299号
		組	0		0			2024. 1
			1	629,000	629,000	1	629,000	2024. 3
落橋防止装置（材料費）	C7　L1=6.0m以上6.5m未満		1		627,000			WYB00057
			0	627,000	0	-1	-627,000	単－ 300号
		組	0		0			2024. 1
			1	627,000	627,000	1	627,000	2024. 3
落橋防止装置（材料費）	C8　L1=5.5m以上6.0m未満		1		625,000			WYB00058
			0	625,000	0	-1	-625,000	単－ 301号
		組	0		0			2024. 1
			1	625,000	625,000	1	625,000	2024. 3

8箇所当たり内訳書

落橋防止装置

第　9号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
					4,833,808			
合　計					0		-4,833,808	
					0			
					4,848,582		4,848,582	

4箇所当たり内訳書

変位制限壁

第　10号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設		2.2		84,854			CB240010
	24-12-25(20)(高炉) 一般養生		0	38,570	0	-2.2	-84,854	
	打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	m３	0		0			2024. 1
			2.2	39,610	87,142	2.2	87,142	2024. 3
型枠	一般型枠 小型構造物		10.8		84,812			CB240210
			0	7,853	0	-10.8	-84,812	
		m２	0		0			2024. 1
			10.8	8,367	90,363	10.8	90,363	2024. 3
合　計					155,153			
					0		-155,153	
					0			
					162,321		162,321	

51m当たり内訳書

排水管

第　11号内訳書　　（上部工）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	有り		51.2		237,414			CB473320
			0	4,637	0	-51.2	-237,414	
		m	0		0			2024. 1
			51.2	5,024	257,228	51.2	257,228	2024. 3
排水管（直管）（材料費）	VP200A(ｽﾘｰﾌﾞ有)		27.6		134,688			WYB00098
			0	4,880	0	-27.6	-134,688	単－ 302号
		m	0		0			2024. 1
			27.6	4,880	134,688	27.6	134,688	2024. 3
排水管（直管）（材料費）	VP200A(ｽﾘｰﾌﾞ無)		3.8		13,953			WYB00099
			0	3,672	0	-3.8	-13,953	単－ 303号
		m	0		0			2024. 1
			3.8	3,672	13,953	3.8	13,953	2024. 3
排水管（加工管）（材料費）	L1　VP200A		1		72,800			WYB00100
			0	72,800	0	-1	-72,800	単－ 304号
		本	0		0			2024. 1
			1	72,800	72,800	1	72,800	2024. 3
排水管（加工管）（材料費）	L2　VP200A		1		59,500			WYB00101
			0	59,500	0	-1	-59,500	単－ 305号
		本	0		0			2024. 1
			1	59,500	59,500	1	59,500	2024. 3
排水管（加工管）（材料費）	T1　VP200A		1		103,000			WYB00102
			0	103,000	0	-1	-103,000	単－ 306号
		本	0		0			2024. 1
			1	103,000	103,000	1	103,000	2024. 3
排水管（加工管）（材料費）	T2　VP200A		1		121,600			WYB00103
			0	121,600	0	-1	-121,600	単－ 307号
		本	0		0			2024. 1
			1	121,600	121,600	1	121,600	2024. 3
排水管（加工管）（材料費）	T3　VP200A		1		119,600			WYB00104
			0	119,600	0	-1	-119,600	単－ 308号
		本	0		0			2024. 1
			1	119,600	119,600	1	119,600	2024. 3
排水管（加工管）（材料費）	T4　VP200A		1		92,300			WYB00105
			0	92,300	0	-1	-92,300	単－ 309号
		本	0		0			2024. 1
			1	92,300	92,300	1	92,300	2024. 3

51m当たり内訳書

排水管

第　11号内訳書　　（上部工）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管（加工管）（材料費）	T5　VP200A		1		92,300			WYB00106
			0	92,300	0	-1	-92,300	単－ 310号
		本	0		0			2024. 1
			1	92,300	92,300	1	92,300	2024. 3
排水管（加工管）（材料費）	T6　VP200A		1		99,200			WYB00107
			0	99,200	0	-1	-99,200	単－ 311号
		本	0		0			2024. 1
			1	99,200	99,200	1	99,200	2024. 3
45° エルボ管（材料費）	VP200A用		7		11,900			WYB00108
			0	1,700	0	-7	-11,900	単－ 312号
		個	0		0			2024. 1
			7	1,700	11,900	7	11,900	2024. 3
伸縮継手管（材料費）	EX1　VP200A		7		415,800			WYB00109
			0	59,400	0	-7	-415,800	単－ 313号
		個	0		0			2024. 1
			7	59,400	415,800	7	415,800	2024. 3
合　計					1,439,419			
					0		-1,439,419	
					0			
					1,457,538		1,457,538	

9m当たり内訳書

排水管

第　12号内訳書　　（下部工）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	有り		8.5		39,414			CB473320
			0	4,637	0	-8.5	-39,414	
		m	0		0			2024. 1
			8.5	5,024	42,704	8.5	42,704	2024. 3
排水管（直管）（材料費）	VP200A(ｽﾘｰﾌﾞ有)		4.7		22,936			WYB00112
			0	4,880	0	-4.7	-22,936	単－ 314号
		m	0		0			2024. 1
			4.7	4,880	22,936	4.7	22,936	2024. 3
排水管（直管）（材料費）	VP40A(ｽﾘｰﾌﾞ無)		4		1,268			WYB00110
			0	317	0	-4	-1,268	単－ 315号
		m	0		0			2024. 1
			4	317	1,268	4	1,268	2024. 3
合　計					58,176			
					0		-58,176	
					0			
					61,184		61,184	

1箇所当たり内訳書

排水管

第　13号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラブドレーン設置	φ60mm未満		1		13,520			WYB00111
			0	13,520	0	-1	-13,520	単－ 316号
		箇所	0		0			2024. 1
			1	14,520	14,520	1	14,520	2024. 3
フレキシブルチューブ設置	φ40mm未満		5.4		6,188			WYB00113
			0	1,146	0	-5.4	-6,188	単－ 317号
		m	0		0			2024. 1
			5.4	1,207	6,517	5.4	6,517	2024. 3
スラブドレーン（材料費）	鋼床版-Ⅰﾌｨﾙﾀｰ(SUS304)STKM-13A-SH(亜鉛ﾒｯｷ)		1		23,790			WYB00114
			0	23,790	0	-1	-23,790	単－ 318号
		組	0		0			2024. 1
			1	23,790	23,790	1	23,790	2024. 3
フレキシブルチューブ（材料費）	φ25樹脂製		5.4		22,302			WYB00115
			0	4,130	0	-5.4	-22,302	単－ 319号
		m	0		0			2024. 1
			5.4	4,130	22,302	5.4	22,302	2024. 3
合　計					60,171			
					0		-60,171	
					0			
					61,386		61,386	

550m2当たり内訳書

架設足場

第　14号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		550		1,149,500			WB470640
	設置･撤去･賃料 3.4月		0	2,090	0	-550	-1,149,500	単－ 329号
		m２	0		0			2024. 1
			550	2,198	1,208,900	550	1,208,900	2024. 3
中段足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		550		554,400			WB470660
	設置･撤去･賃料 3.4月		0	1,008	0	-550	-554,400	単－ 330号
		m２	0		0			2024. 1
			550	1,052	578,600	550	578,600	2024. 3
安全通路	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		550		273,350			WB470670
	1.7月		0	497	0	-550	-273,350	単－ 331号
		m２	0		0			2024. 1
			550	525	288,750	550	288,750	2024. 3
部分作業床	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		550		230,450			WB470680
	1.7月		0	419	0	-550	-230,450	単－ 332号
		m２	0		0			2024. 1
			550	434	238,700	550	238,700	2024. 3
朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		550		629,200			WB470690
	設置･撤去･賃料 3.4月 両側朝顔		0	1,144	0	-550	-629,200	単－ 333号
		m２	0		0			2024. 1
			550	1,197	658,350	550	658,350	2024. 3
合　計					2,594,247			
					0		-2,594,247	
					0			
					2,718,980		2,718,980	

550m2当たり内訳書

ｼｰﾄ張+板張防護

第　15号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シート張+板張防護工	設置･撤去･賃料 3.4月 両側朝顔		550		823,350			WYB00093
			0	1,497	0	-550	-823,350	単－ 334号
		ｍ２	0		0			2024. 1
			550	1,603	881,650	550	881,650	2024. 3
合　計					752,925 0 0 806,238		-752,925 806,238	

2箇所当たり内訳書

登り桟橋

第　16号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 3.5月 9.1m		1		347,100			WB470760
			0	347,100	0	-1	-347,100	単－ 335号
		箇所	0		0			2024. 1
			1	361,800	361,800	1	361,800	2024. 3
登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 3.5月 4.5m		1		171,700			WB470760
			0	171,700	0	-1	-171,700	単－ 336号
		箇所	0		0			2024. 1
			1	179,000	179,000	1	179,000	2024. 3
合　計					474,311			
					0		-474,311	
					0			
					494,424		494,424	

864m2当たり内訳書

敷鉄板

第　17号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		864		333,763			WB253610
			0	386.3	0	-864	-333,763	単－ 337号
		m２	0		0			2024. 1
			864	409.8	354,067	864	354,067	2024. 3
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 53日		96		292,704			WB253630
	無 有		0	3,049	0	-96	-292,704	単－ 338号
		枚	0		0			2024. 1
			96	3,049	292,704	96	292,704	2024. 3
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 53日		48		271,584			WB253630
	無 有		0	5,658	0	-48	-271,584	単－ 339号
		枚	0		0			2024. 1
			48	5,658	271,584	48	271,584	2024. 3
合　計					821,279			
					0		-821,279	
					0			
					839,847		839,847	

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　18号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			15		209,550			WB010212
			0	13,970	0	-15	-209,550	単－ 340号
		人日	0		0			2024. 1
			15	14,810	222,150	15	222,150	2024. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

28人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　19号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			28		391,160			WB010212
			0	13,970	0	-28	-391,160	単－ 340号
		人日	0		0			2024. 1
			28	14,810	414,680	28	414,680	2024. 3
					358,017			
合　計					0		-358,017	
					0			
					379,544		379,544	

2回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　20号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 350t以下		2		9,312,000			WYB00095
			0	4,656,000	0	-2	-9,312,000	単－ 341号
		回	0		0			2024. 1
			2	4,842,000	9,684,000	2	9,684,000	2024. 3
合　計					8,513,471			
					0		-8,513,471	
					0			
					8,853,571		8,853,571	

154t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　21号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 28.2km		308		1,185,800			WB010020
、覆工板、敷鉄板等)の運	12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	3,850	0	-308	-1,185,800	単－ 342号
		t	0		0			2024. 1
			308	3,850	1,185,800	308	1,185,800	2024. 3
仮設材等の積込み，取卸し	積込み,取卸し(往復分)		154		462,000			WB010030
費			0	3,000	0	-154	-462,000	単－ 343号
		t	0		0			2024. 1
			154	3,000	462,000	154	462,000	2024. 3
合　計					1,506,934			
					0		-1,506,934	
					0			
					1,506,934		1,506,934	

4組当たり内訳書

近接調査計測

第　22号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
近接調査計測工			4		95,560			WYB00118
			0	23,890	0	-4	-95,560	単－ 344号
		組	0		0			2024. 1
			4	25,270	101,080	4	101,080	2024. 3
					87,386			
合　計					0		-87,386	
					0			
					92,433		92,433	

7m2当たり内訳書

鉄筋探査

第　23号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査工	横向き　深度0.5～20cm　距離10m		7		134,330			WYB00126
			0	19,190	0	-7	-134,330	単－ 345号
		m２	0		0			2024. 1
			7	20,180	141,260	7	141,260	2024. 3
					122,840			
合　計					0		-122,840	
					0			
					129,177		129,177	

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　24号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費			1		55,300			WYB00081
			0	55,300	0	-1	-55,300	単－ 346号
		工事	0		0			2024. 1
			1	55,300	55,300	1	55,300	2024. 3
合　計					50,557			
					0		-50,557	
					0			
					50,557		50,557	

一式当たり内訳書

道路橋維持管理資料作成費

第　25号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路橋維持管理資料作成費			1		183,500			WYB00067
			0		0	-1	-183,500	単－ 347号
		式	0		0			2025.05
			1		183,500	1	183,500	2025.05
合　計					167,952			
					0		-167,952	
					0			
					167,952		167,952	

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　26号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ費用	【定置型】合計2基（男1基、女男1基）		5.1		520,200			WYB00063
			0	102,000	0	-5.1	-520,200	単－ 348号
		月	0		0			2024. 1
			5.1	102,000	520,200	5.1	520,200	2024. 3
合　計					476,123			
					0		-476,123	
					0			
					476,123		476,123	

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	製作加工	SM490YB PL 35＜t≦38	単位	t	数量	1 1	単価	209,728 209,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YB 25＜t≦38 35＜t≦40	t	1 1	229,400 229,100	229,400 229,100	WB470030 単－ 155号
計					229,400 229,100	
単価					229,400 229,100	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	製作加工	SM490YB PL 30＜t≦35	単位	t	数量	1 1	単価	208,631 208,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YB 25＜t≦38 30＜t≦35	t	1 1	228,200 227,900	228,200 227,900	WB470030 単－ 156号
計					228,200 227,900	
単価					228,200 227,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	製作加工	SM490YB PL 25＜t≦30	単位	t	数量	1 1	単価	207,625 207,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YB 25＜t≦38 25＜t≦30		1	227,100	227,100	WB470030
		t	1	226,800	226,800	単－ 157号
計					227,100 226,800	
単価					227,100 226,800	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	製作加工	SM490YB PL 6＜t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	203,328 203,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YB 6＜t≦25		1	222,400	222,400	WB470030
		t	1	222,100	222,100	単－ 158号
計					222,400 222,100	
単価					222,400 222,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	製作加工	SM490YA PL 6＜t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	200,128 199,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YA 6＜t≦25		1	218,900	218,900	WB470030
		t	1	218,600	218,600	単－ 159号
計					218,900 218,600	
単価					218,900 218,600	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	製作加工	SM490YA PL t=6	単位	t	数量	1 1	単価	204,974 205,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）			1	224,200	224,200	WB470010
		t	1	224,200	224,200	単－ 160号
計					224,200 224,200	
単価					224,200 224,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	製作加工	SM400C-H PL 40＜t≦45	単位	t	数量	1 1	単価	211,282 211,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	231,100 230,900	231,100 230,900	WYB00005 単－ 161号
計					231,100 230,900	
単価					231,100 230,900	 円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	製作加工	SM400B PL 35＜t≦40	単位	t	数量	1 1	単価	197,386 197,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM400B 25＜t≦38 35＜t≦40	 t	1 1	215,900 215,700	215,900 215,700	WB470030 単－ 162号
計					215,900 215,700	
単価					215,900 215,700	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	製作加工	SM400A PL 25＜t≦30	単位	t	数量	1 1	単価	190,986 190,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM400A 6＜t≦38 25＜t≦30		1	208,900	208,900	WB470030
		t	1	208,600	208,600	単－ 163号
計					208,900 208,600	
単価					208,900 208,600	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	製作加工	SM400A PL 6＜t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	189,889 189,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM400A 6＜t≦38 無し		1	207,700	207,700	WB470030
		t	1	207,500	207,500	単－ 164号
計					207,700 207,500	
単価					207,700 207,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	製作加工	SM400A PL t=6	単位	t	数量	1 1	単価	194,826 194,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	213,100 213,100	213,100 213,100	WB470010 単－ 165号
計					213,100 213,100	
単価					213,100 213,100	 円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	製作加工	SS400 PL 25＜t≦30	単位	t	数量	1 1	単価	188,654 188,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	206,300 206,300	206,300 206,300	WB470010 単－ 166号
計					206,300 206,300	
単価					206,300 206,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	製作加工	SS400 PL 12≦t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	187,603 187,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SS400 12≦t≦25		1	205,200	205,200	WB470030
		t	1	204,900	204,900	単－ 167号
計					205,200 204,900	
単価					205,200 204,900	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	製作加工	SS400 PL 6＜t＜12	単位	t	数量	1 1	単価	187,603 187,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）			1	205,200	205,200	WB470010
		t	1	205,200	205,200	単－ 168号
計					205,200 205,200	
単価					205,200 205,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	製作加工	SS400 PL t=6	単位	t	数量	1 1	単価	192,540 192,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	210,600 210,600	210,600 210,600	WB470010 単－ 169号
計					210,600 210,600	
単価					210,600 210,600	 円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	製作加工	SS400 PL t=4.5	単位	t	数量	1 1	単価	198,300 198,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	216,900 216,900	216,900 216,900	WB470010 単－ 170号
計					216,900 216,900	
単価					216,900 216,900	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	製作加工	SS400 PL t=3.2	単位	t	数量	1 1	単価	197,020 197,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		 t	1 1	215,500 215,500	215,500 215,500	WB470050 単－ 171号
計					215,500 215,500	
単価					215,500 215,500	 円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	製作加工	SS400 FB 65×6	単位	t	数量	1 1	単価	132,565 132,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×50～75	 t	1 1	145,000 144,800	145,000 144,800	WB470060 単－ 172号
計					145,000 144,800	
単価					145,000 144,800	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	製作加工	SS400 FB 50×9	単位	t	数量	1 1	単価	132,565 132,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　9×50～75		1	145,000	145,000	WB470060
		t	1	144,800	144,800	単－ 173号
計					145,000 144,800	
単価					145,000 144,800	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	製作加工	SS400 FB 50×6	単位	t	数量	1 1	単価	132,565 132,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×50～75		1	145,000	145,000	WB470060
		t	1	144,800	144,800	単－ 172号
計					145,000 144,800	
単価					145,000 144,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	製作加工	SS400 RB φ16	単位	t	数量	1 1	単価	135,582 135,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 16		1	148,300	148,300	WB470070
		t	1	148,100	148,100	単－ 174号
計					148,300 148,100	
単価					148,300 148,100	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	製作加工	SS400 RB φ13	単位	t	数量	1 1	単価	137,685 137,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 13		1	150,600	150,600	WB470070
		t	1	150,400	150,400	単－ 175号
計					150,600 150,400	
単価					150,600 150,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×115	単位	組	数量	1 1	単価	237.4 237.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×115		1	259.7	259.7	WB470100
		組	1	259.7	259.7	単－ 176号
計					259.7 259.7	
単価					259.7 259.7	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×110	単位	組	数量	1 1	単価	231.9 231.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×110		1	253.7	253.7	WB470100
		組	1	253.7	253.7	単－ 177号
計					253.7 253.7	
単価					253.7 253.7	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×100	単位	組	数量	1 1	単価	221.2 221.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×100		1	242	242	WB470100
		組	1	242	242	単－ 178号
計					242 242	
単価					242 242	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×95	単位	組	数量	1 1	単価	215.7 215.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×95		1	236	236	WB470100
		組	1	236	236	単－ 179号
計					236 236	
単価					236 236	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×90	単位	組	数量	1 1	単価	210.2 210.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×90	組	1 1	230 230	230 230	WB470100 単－ 180号
計					230 230	
単価					230 230	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×85	単位	組	数量	1 1	単価	204.9 204.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×85	組	1 1	224.2 224.2	224.2 224.2	WB470100 単－ 181号
計					224.2 224.2	
単価					224.2 224.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×80	単位	組	数量	1 1	単価	199.4 199.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×80		1	218.2	218.2	WB470100
		組	1	218.2	218.2	単－ 182号
計					218.2 218.2	
単価					218.2 218.2	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×75	単位	組	数量	1 1	単価	194 194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×75		1	212.2	212.2	WB470100
		組	1	212.2	212.2	単－ 183号
計					212.2 212.2	
単価					212.2 212.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×70	単位	組	数量	1 1	単価	188.5 188.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×70		1	206.2	206.2	WB470100
		組	1	206.2	206.2	単－ 184号
計					206.2 206.2	
単価					206.2 206.2	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×65	単位	組	数量	1 1	単価	182.8 182.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×65		1	200	200	WB470100
		組	1	200	200	単－ 185号
計					200 200	
単価					200 200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	F10T M22×75	単位	組	数量	1 1	単価	210.9 210.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×75		1	230.7	230.7	WB470100
		組	1	230.7	230.7	単－ 186号
計					230.7 230.7	
単価					230.7 230.7	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	F10T M22×70	単位	組	数量	1 1	単価	205.4 205.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×70		1	224.7	224.7	WB470100
		組	1	224.7	224.7	単－ 187号
計					224.7 224.7	
単価					224.7 224.7	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SUS304 M12×30(N、1-W)	単位	組	数量	1 1	単価	73.79 73.79

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）			1	80.7	80.7	WYB00024
		組	1	80.7	80.7	単－ 188号
計					80.7 80.7	
単価					80.7 80.7	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16×80 HDZT49(HDZ35)	単位	本	数量	1 1	単価	54.3 54.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト（材料費）（メッキ品）			1	59.4	59.4	WYB00002
		本	1	59.4	59.4	単－ 189号
計					59.4 59.4	
単価					59.4 59.4	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ﾅｯﾄ	SS400 M20 HDZT49(HDZ35)	単位	個	数量	1 1	単価	21.02 21.02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット（材料費）（メッキ品）		 個	1 1	23 23	23 23	WYB00003 単－ 190号
計					23 23	
単価					23 23	 円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	割ﾋﾟﾝ	SUS304 φ5×50	単位	本	数量	1 1	単価	31.81 31.81

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割ピン（材料費）		 本	1 1	34.8 34.8	34.8 34.8	WYB00004 単－ 191号
計					34.8 34.8	
単価					34.8 34.8	 円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	緩衝材（ﾏﾝﾎｰﾙ用）	ﾌｯ素ｺﾞﾑ 60φ×22（φ18孔）	単位	個	数量	1 1	単価	18,376 18,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材（マンホール用）（材料費）		個	1 1	20,100 20,100	20,100 20,100	WYB00007 単－ 192号
計					20,100 20,100	
単価					20,100 20,100	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	緩衝材（ﾏﾝﾎｰﾙ用）	ﾌｯ素ｺﾞﾑ 60φ×5（φ18孔）	単位	個	数量	1 1	単価	4,790 4,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材（マンホール用）（材料費）		個	1 1	5,240 5,240	5,240 5,240	WYB00009 単－ 193号
計					5,240 5,240	
単価					5,240 5,240	円／個

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	緩衝材（ﾏﾝﾎｰﾙ用）	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 480×1×680	単位	個	数量	1 1	単価	1,334 1,334

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材（マンホール用）（材料費）		個	1 1	1,460 1,460	1,460 1,460	WYB00011 単－ 194号
計					1,460 1,460	
単価					1,460 1,460	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	異形棒鋼ｽﾀｯﾄﾞ	SD345 D13×220	単位	本	数量	1 1	単価	438.8 438.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形棒鋼スタッド（材工共）	SD345 D13×220(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)	本	1 1	480 480	480 480	WYB00033 単－ 195号
計					480 480	
単価					480 480	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	異形棒鋼ｽﾀｯﾄﾞ	SD345 D13×204	単位	本	数量	1 1	単価	438.9 438.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形棒鋼スタッド（材工共）	SD345 D13×204(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)		1	480	480	WYB00038
		本	1	480	480	単－ 196号
計					480 480	
単価					480 480	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	製作加工	SM400A PL 6＜t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	187,877 187,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）			1	205,500	205,500	WB470010
		t	1	205,500	205,500	単－ 197号
計					205,500 205,500	
単価					205,500 205,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	製作加工	SM400A PL t=6	単位	t	数量	1 1	単価	187,877 187,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	205,500 205,500	205,500 205,500	WB470010 単－ 197号
計					205,500 205,500	
単価					205,500 205,500	 円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	製作加工	SS400 PL t=3.2	単位	t	数量	1 1	単価	197,020 197,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		 t	1 1	215,500 215,500	215,500 215,500	WB470050 単－ 171号
計					215,500 215,500	
単価					215,500 215,500	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	製作加工	SS400 CH 150×75×6.5	単位	t	数量	1 1	単価	121,320 121,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 6.5×150×75		1	132,700	132,700	WB470060
		t	1	132,500	132,500	単－ 198号
計					132,700 132,500	
単価					132,700 132,500	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	製作加工	SS400 CH 75x 40x 5	単位	t	数量	1 1	単価	127,446 127,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 5×75×40		1	139,400	139,400	WB470060
		t	1	139,200	139,200	単－ 199号
計					139,400 139,200	
単価					139,400 139,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	製作加工	SS400 L 75×75×6	単位	t	数量	1 1	単価	121,320 121,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×75×75		1	132,700	132,700	WB470060
		t	1	132,500	132,500	単－ 200号
計					132,700 132,500	
単価					132,700 132,500	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	製作加工	SS400 L 65×65×6	単位	t	数量	1 1	単価	121,320 121,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×65×65		1	132,700	132,700	WB470060
		t	1	132,500	132,500	単－ 201号
計					132,700 132,500	
単価					132,700 132,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	製作加工	SS400 L 50×50×6	単位	t	数量	1 1	単価	121,320 121,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50		1	132,700	132,700	WB470060
		t	1	132,500	132,500	単－ 202号
計					132,700 132,500	
単価					132,700 132,500	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	製作加工	STK400 P 42.7×2.3	単位	t	数量	1 1	単価	199,123 199,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（一般構造用炭素鋼管）			1	217,800	217,800	WYB00035
		t	1	217,600	217,600	単－ 203号
計					217,800 217,600	
単価					217,800 217,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	製作加工	STK400 P 21.7×1.9	単位	t	数量	1 1	単価	204,242 204,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（一般構造用炭素鋼管）			1	223,400	223,400	WYB00037
		t	1	223,200	223,200	単－ 204号
計					223,400 223,200	
単価					223,400 223,200	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	製作加工	SS400 FB 90×9	単位	t	数量	1 1	単価	132,565 132,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　9×90～100		1	145,000	145,000	WB470060
		t	1	144,800	144,800	単－ 205号
計					145,000 144,800	
単価					145,000 144,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	製作加工	SS400 RB φ22	単位	t	数量	1 1	単価	134,577 134,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）		 t	1 1	147,200 147,000	147,200 147,000	WYB00013 単－ 206号
計					147,200 147,000	
単価					147,200 147,000	 円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	製作加工	SS400 RB φ16	単位	t	数量	1 1	単価	135,582 135,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 16	 t	1 1	148,300 148,100	148,300 148,100	WB470070 単－ 174号
計					148,300 148,100	
単価					148,300 148,100	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	製作加工	SS400相当 CP t=3.2	単位	t	数量	1 1	単価	150,302 150,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）			1	164,400	164,400	WB470050
		t	1	164,400	164,400	単－ 207号
計					164,400 164,400	
単価					164,400 164,400	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×50(UN、2-W) HDZT49(HDZ35)	単位	組	数量	1 1	単価	144.6 144.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）			1	158.2	158.2	WYB00008
		組	1	158.2	158.2	単－ 208号
計					158.2 158.2	
単価					158.2 158.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×45(UN、2-W) HDZT49(HDZ35)	単位	組	数量	1 1	単価	141.8 141.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		組	1 1	155.2 155.2	155.2 155.2	WYB00015 単－ 209号
計					155.2 155.2	
単価					155.2 155.2	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×35(UN、2-W) HDZT49(HDZ35)	単位	組	数量	1 1	単価	63.54 63.54

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		組	1 1	69.5 69.5	69.5 69.5	WYB00017 単－ 210号
計					69.5 69.5	
単価					69.5 69.5	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×40(UN、2-W) HDZT49(HDZ35)	単位	組	数量	1 1	単価	50 50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）			1	54.7	54.7	WYB00020
		組	1	54.7	54.7	単－ 211号
計					54.7 54.7	
単価					54.7 54.7	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×35(UN、1-W、1-TW) HDZT49(HDZ35)	単位	組	数量	1 1	単価	62.8 62.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）			1	68.7	68.7	WYB00022
		組	1	68.7	68.7	単－ 212号
計					68.7 68.7	
単価					68.7 68.7	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400　M10×35(UN、2-W)　HDZT49(HDZ35)	単位	組	数量	1 1	単価	48.72 48.72

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		組	1 1	53.3 53.3	53.3 53.3	WYB00025 単－ 213号
計					53.3 53.3	
単価					53.3 53.3	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×30(UN、1-W、1-TW) HDZT49(HDZ35)	単位	組	数量	1 1	単価	61.52 61.52

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		組	1 1	67.3 67.3	67.3 67.3	WYB00026 単－ 214号
計					67.3 67.3	
単価					67.3 67.3	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10(呼び32C型) HDZT49(HDZ35)	単位	組	数量	1 1	単価	100.5 100.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		組	1 1	110 110	110 110	WYB00028 単－ 215号
計					110 110	
単価					110 110	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10(呼び15C型) HDZT49(HDZ35)	単位	組	数量	1 1	単価	84.01 84.01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		組	1 1	91.9 91.9	91.9 91.9	WYB00030 単－ 216号
計					91.9 91.9	
単価					91.9 91.9	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	製作加工	SM490YB PL 25＜t≦30	単位	t	数量	1 1	単価	204,565 204,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	223,700 223,700	223,700 223,700	WB470010 単－ 217号
計					223,700 223,700	
単価					223,700 223,700	 円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	製作加工	SM400A PL 6＜t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	187,877 187,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	205,500 205,500	205,500 205,500	WB470010 単－ 197号
計					205,500 205,500	
単価					205,500 205,500	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×140(2-W)	単位	組	数量	1 1	単価	275.3 275.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）		 組	1 1	301.2 301.2	301.2 301.2	WYB00010 単－ 218号
計					301.2 301.2	
単価					301.2 301.2	 円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×135	単位	組	数量	1 1	単価	258.7 258.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×135	 組	1 1	283 283	283 283	WB470100 単－ 219号
計					283 283	
単価					283 283	 円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×80	単位	組	数量	1 1	単価	199.4 199.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×80		1	218.2	218.2	WB470100
		組	1	218.2	218.2	単－ 182号
計					218.2 218.2	
単価					218.2 218.2	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	製作加工	SM400A PL 6＜t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	187,877 187,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）			1	205,500	205,500	WB470010
		t	1	205,500	205,500	単－ 197号
計					205,500 205,500	
単価					205,500 205,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SUS304 M16×75(UN、1-W)	単位	組	数量	1 1	単価	488.2 488.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）			1	534	534	WYB00019
		組	1	534	534	単－ 220号
計					534 534	
単価					534 534	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	緩衝材	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 350×50×450	単位	枚	数量	1 1	単価	25,416 25,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材（材料費）			1	27,800	27,800	WYB00021
		枚	1	27,800	27,800	単－ 221号
計					27,800 27,800	
単価					27,800 27,800	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	製作加工	SM400A PL t=6	単位	t	数量	1 1	単価	187,877 187,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	205,500 205,500	205,500 205,500	WB470010 単－ 197号
計					205,500 205,500	
単価					205,500 205,500	 円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	製作加工	SS400 PL t=6	単位	t	数量	1 1	単価	185,500 185,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	202,900 202,900	202,900 202,900	WB470010 単－ 222号
計					202,900 202,900	
単価					202,900 202,900	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	製作加工	SS400 PL t=4.5	単位	t	数量	1 1	単価	185,545 185,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	202,900 202,900	202,900 202,900	WB470010 単－ 222号
計					202,900 202,900	
単価					202,900 202,900	 円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	製作加工	SS400 FB 100×6	単位	t	数量	1 1	単価	132,565 132,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×90～100	 t	1 1	145,000 144,800	145,000 144,800	WB470060 単－ 223号
計					145,000 144,800	
単価					145,000 144,800	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×45(UN、2-W) HDZT49(HDZ35)	単位	組	数量	1 1	単価	66.92 66.92

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		組	1 1	73.2 73.2	73.2 73.2	WYB00027 単－ 224号
計					73.2 73.2	
単価					73.2 73.2	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×40(UN、2-W) HDZT49(HDZ35)	単位	組	数量	1 1	単価	65.27 65.27

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		組	1 1	71.4 71.4	71.4 71.4	WYB00039 単－ 225号
計					71.4 71.4	
単価					71.4 71.4	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×35(UN、2-W) HDZT49(HDZ35)	単位	組	数量	1 1	単価	63.54 63.54

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		組	1 1	69.5 69.5	69.5 69.5	WYB00029 単－ 210号
計					69.5 69.5	
単価					69.5 69.5	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M12×100 HDZT49(HDZ35)	単位	本	数量	1 1	単価	914 914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト（材料費）（メッキ品）		本	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	WYB00023 単－ 226号
計					1,000 1,000	
単価					1,000 1,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	緩衝材	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 50×2×50	単位	枚	数量	1 1	単価	97.84 97.84

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材（材料費）		枚	1 1	107 107	107 107	WYB00042 単－ 227号
計					107 107	
単価					107 107	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	緩衝材	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 50×2×35	単位	枚	数量	1 1	単価	84.13 84.13

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材（材料費）		枚	1 1	92 92	92 92	WYB00054 単－ 228号
計					92 92	
単価					92 92	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	金属支承 (A1)	最大反力2150kN	単位	個	数量	1 1	単価	1,453,653 1,454,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）		 個	1 1	1,590,000 1,590,000	1,590,000 1,590,000	WB470080 単－ 237号
計					1,590,000 1,590,000	
単価					1,590,000 1,590,000	 円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	金属支承 (A2)	最大反力2650kN	単位	個	数量	1 1	単価	2,203,336 2,204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）		 個	1 1	2,410,000 2,410,000	2,410,000 2,410,000	WB470080 単－ 238号
計					2,410,000 2,410,000	
単価					2,410,000 2,410,000	 円／個

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	排水桝	TYPE-1	単位	個	数量	1 1	単価	316,329 316,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（個）		 個	1 1	346,000 346,000	346,000 346,000	WB020035 単－ 239号
計					346,000 346,000	
単価					346,000 346,000	 円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	排水桝	TYPE-2	単位	個	数量	1 1	単価	421,468 421,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（個）		 個	1 1	461,000 461,000	461,000 461,000	WB020035 単－ 240号
計					461,000 461,000	
単価					461,000 461,000	 円／個

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	橋歴板	鋳物用銅合金磁地金200×300×13	単位	枚	数量	1 1	単価	38,946 38,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋歴板（材料費）	200×300×13		1	42,600	42,600	WYB00031
		枚	1	42,600	42,600	単－ 241号
計					42,600 42,600	
単価					42,600 42,600	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	前処理	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ	単位	m2	数量	1 1	単価	74.96 74.96

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ		1	82	82	WB470310
		ｍ２	1	82	82	単－ 242号
計					82 82	
単価					82 82	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,256 2,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ		1	2,468	2,468	WB470310
	製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1	2,551	2,551	単－ 243号
計					2,468 2,551	
単価					2,468 2,551	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,404 1,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外		1	1,536	1,536	WB470320
	1回	ｍ２	1	1,553	1,553	単－ 244号
計					1,536 1,553	
単価					1,536 1,553	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装 下塗) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	663.7 679.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗)		1	726	726	WB470320
	上記以外 1回	ｍ２	1	742.8	742.8	単－ 245号
計					726 742.8	
単価					726 742.8	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,187 1,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回		1	1,299	1,299	WB470320
		ｍ２	1	1,316	1,316	単－ 246号
計					1,299 1,316	
単価					1,299 1,316	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	下塗 (増塗部)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,187 1,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回		1	1,299	1,299	WB470320
		ｍ２	1	1,316	1,316	単－ 246号
計					1,299 1,316	
単価					1,299 1,316	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	685.2 700.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 上記以外 1回		1	749.5	749.5	WB470320
		ｍ２	1	766.3	766.3	単－ 247号
計					749.5 766.3	
単価					749.5 766.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,147 1,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,255 1,272	1,255 1,272	WB470320 単－ 248号
計					1,255 1,272	
単価					1,255 1,272	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	981 1,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 動力工具処理	ｍ２	1 1	1,074 1,102	1,074 1,102	WB470310 単－ 249号
計					1,074 1,102	
単価					1,074 1,102	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用　　塗装回数 2回	単位	m2	数量	1 1	単価	2,471 2,521

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用 箱桁構造内面(密閉部) 2回	ｍ２	1 1	2,703 2,757	2,703 2,757	WB470320 単－ 250号
計					2,703 2,757	
単価					2,703 2,757	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,256 2,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,468 2,551	2,468 2,551	WB470310 単－ 243号
計					2,468 2,551	
単価					2,468 2,551	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,404 1,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,536 1,553	1,536 1,553	WB470320 単－ 244号
計					1,536 1,553	
単価					1,536 1,553	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,256 2,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,468 2,551	2,468 2,551	WB470310 単－ 243号
計					2,468 2,551	
単価					2,468 2,551	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	900.8 916

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2		1	985.4	985.4	WB470320
		ｍ２	1	1,002	1,002	単－ 251号
計					985.4 1,002	
単価					985.4 1,002	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,256 2,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ		1	2,468	2,468	WB470310
		ｍ２	1	2,551	2,551	単－ 243号
計					2,468 2,551	
単価					2,468 2,551	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	900.8 916

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2		1	985.4	985.4	WB470320
		ｍ２	1	1,002	1,002	単－ 251号
計					985.4 1,002	
単価					985.4 1,002	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,256 2,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ		1	2,468	2,468	WB470310
		ｍ２	1	2,551	2,551	単－ 243号
計					2,468 2,551	
単価					2,468 2,551	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,404 1,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回		1	1,536	1,536	WB470320
		ｍ２	1	1,553	1,553	単－ 244号
計					1,536 1,553	
単価					1,536 1,553	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,256 2,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ		1	2,468	2,468	WB470310
		ｍ２	1	2,551	2,551	単－ 243号
計					2,468 2,551	
単価					2,468 2,551	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,404 1,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,536 1,553	1,536 1,553	WB470320 単－ 244号
計					1,536 1,553	
単価					1,536 1,553	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	310.8 310.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 二次素地調整無し	ｍ２	1 1	340 340	340 340	WB470310 単－ 252号
計					340 340	
単価					340 340	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	310.8 310.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 二次素地調整無し	ｍ２	1 1	340 340	340 340	WB470310 単－ 252号
計					340 340	
単価					340 340	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	310.8 310.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 二次素地調整無し	ｍ２	1 1	340 340	340 340	WB470310 単－ 252号
計					340 340	
単価					340 340	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,256 2,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,468 2,551	2,468 2,551	WB470310 単－ 243号
計					2,468 2,551	
単価					2,468 2,551	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,404 1,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,536 1,553	1,536 1,553	WB470320 単－ 244号
計					1,536 1,553	
単価					1,536 1,553	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	ﾒｯｷ	HDZT77(HDZ55)	単位	t	数量	1 1	単価	81,550 81,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ工		t	1 1	89,200 89,200	89,200 89,200	WYB00046 単－ 253号
計					89,200 89,200	
単価					89,200 89,200	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	ﾒｯｷ	HDZT63(HDZ45)	単位	t	数量	1 1	単価	79,996 80,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ工		t	1 1	87,500 87,500	87,500 87,500	WYB00050 単－ 254号
計					87,500 87,500	
単価					87,500 87,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	ﾒｯｷ	HDZT49(HDZ35)	単位	t	数量	1 1	単価	71,311 71,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ工		 t	1 1	78,000 78,000	78,000 78,000	WYB00051 単－ 255号
計					78,000 78,000	
単価					78,000 78,000	 円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	輸送		単位	t	数量	1 1	単価	16,822 16,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁工場製作輸送工	箱桁(鋼床版箱桁のみ) 80km	 t	1 1	18,400 18,400	18,400 18,400	WB470200 単－ 259号
計					18,400 18,400	
単価					18,400 18,400	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	桁架設		単位	回	数量	1 1	単価	452,552 481,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架設工（大ﾌﾞﾛｯｸ桁一括架設）	移動式ｸﾚｰﾝ(相吊り) 箱桁形式		1	495,000	495,000	WYB00012
		回	1	527,100	527,100	単－ 261号
計					495,000 527,100	
単価					495,000 527,100	円／回

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	桁架設		単位	t	数量	1 1	単価	21,941 23,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架設工（鈑桁・箱桁・少数I桁・細幅箱桁・ﾗｰﾒﾝ橋）	架設工法:移動式ｸﾚｰﾝ 桁:箱桁形式 電源:発動発電機		1	24,000	24,000	WYB00049
		t	1	25,570	25,570	単－ 262号
計					24,000 25,570	
単価					24,000 25,570	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	金属支承設置 (A1)	最大反力2150kN	単位	個	数量	1 1	単価	164,695 173,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属支承据付工	移動式ｸﾚｰﾝ 2m以上 2.77t 4基 発動発電機 有 0.067m3/基	 基	1 1	180,100 190,100	180,100 190,100	WB470410 単－ 273号
計					180,100 190,100	
単価					180,100 190,100	 円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	金属支承設置 (A2)	最大反力2650kN	単位	個	数量	1 1	単価	172,011 181,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属支承据付工	移動式ｸﾚｰﾝ 2m以上 2.77t 4基 発動発電機 有 0.104m3/基	 基	1 1	188,100 198,000	188,100 198,000	WB470410 単－ 274号
計					188,100 198,000	
単価					188,100 198,000	 円／個

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	鋼床版現場溶接		単位	m	数量	1 1	単価	36,259 38,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼床版現場溶接工	169.1m 発動発電機 t=16mm		1	39,660	39,660	WB470620
		m	1	41,800	41,800	単－ 275号
計					39,660 41,800	
単価					39,660 41,800	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	現場溶接	すみ肉用接	単位	m	数量	1 1	単価	4,237 4,505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場溶接工	すみ肉用接　6mm以下　下向き　水平		1	4,635	4,635	WYB00034
		m	1	4,928	4,928	単－ 276号
計					4,635 4,928	
単価					4,635 4,928	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	本締めﾎﾞﾙﾄ		単位	本	数量	1 1	単価	121.2 129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本締め工	8610本		1	132.6	132.6	WB470460
		本	1	141.1	141.1	単－ 277号
計					132.6 141.1	
単価					132.6 141.1	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	ﾋﾟﾝﾃｰﾙ処理		単位	本	数量	1 1	単価	29.59 31.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ピンテール処理			1	32.36	32.36	WYB00117
		本	1	34.66	34.66	単－ 278号
計					32.36 34.66	
単価					32.36 34.66	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	素地調整		単位	m2	数量	1 1	単価	3,953 3,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	ｍ２	1 1	4,324 4,324	4,324 4,324	WB821510 単－ 281号
計					4,324 4,324	
単価					4,324 4,324	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	防錆処理	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	2,473 2,473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層) 無し 無し	ｍ２	1 1	2,705 2,705	2,705 2,705	WB821520 単－ 282号
計					2,705 2,705	
単価					2,705 2,705	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗(1層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	900.5 900.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り （新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	ｍ２	1 1	985 985	985 985	WB821520 単－ 283号
計					985 985	
単価					985 985	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	4,201 4,201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り （新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1 1	4,596 4,596	4,596 4,596	WB821520 単－ 284号
計					4,596 4,596	
単価					4,596 4,596	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,053 1,053

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1 1	1,152 1,152	1,152 1,152	WB821540 単－ 285号
計					1,152 1,152	
単価					1,152 1,152	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,594 1,594

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1 1	1,744 1,744	1,744 1,744	WB821540 単－ 286号
計					1,744 1,744	
単価					1,744 1,744	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	素地調整		単位	m2	数量	1 1	単価	3,953 3,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	ｍ２	1 1	4,324 4,324	4,324 4,324	WB821510 単－ 281号
計					4,324 4,324	
単価					4,324 4,324	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗(1層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	900.5 900.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	ｍ２	1 1	985 985	985 985	WB821520 単－ 283号
計					985 985	
単価					985 985	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	4,201 4,201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1 1	4,596 4,596	4,596 4,596	WB821520 単－ 284号
計					4,596 4,596	
単価					4,596 4,596	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	素地調整		単位	m2	数量	1 1	単価	10,440 10,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 有り 無し 無し	ｍ２	1 1	11,420 11,420	11,420 11,420	WB821510 単－ 287号
計					11,420 11,420	
単価					11,420 11,420	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層)　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	2,799 2,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1 1	3,062 3,062	3,062 3,062	WB821520 単－ 288号
計					3,062 3,062	
単価					3,062 3,062	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	2,243 2,243

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 無し 無し	ｍ２	1 1	2,454 2,454	2,454 2,454	WB821520 単－ 289号
計					2,454 2,454	
単価					2,454 2,454	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,053 1,053

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1 1	1,152 1,152	1,152 1,152	WB821540 単－ 285号
計					1,152 1,152	
単価					1,152 1,152	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,594 1,594

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1 1	1,744 1,744	1,744 1,744	WB821540 単－ 286号
計					1,744 1,744	
単価					1,744 1,744	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	素地調整		単位	m2	数量	1 1	単価	10,440 10,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 有り 無し 無し	ｍ２	1 1	11,420 11,420	11,420 11,420	WB821510 単－ 287号
計					11,420 11,420	
単価					11,420 11,420	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層)　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	2,799 2,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1 1	3,062 3,062	3,062 3,062	WB821520 単－ 288号
計					3,062 3,062	
単価					3,062 3,062	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	4,201 4,201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り （新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1 1	4,596 4,596	4,596 4,596	WB821520 単－ 284号
計					4,596 4,596	
単価					4,596 4,596	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	素地調整		単位	m2	数量	1 1	単価	10,440 10,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整 （新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 有り 無し 無し	ｍ２	1 1	11,420 11,420	11,420 11,420	WB821510 単－ 287号
計					11,420 11,420	
単価					11,420 11,420	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,241 1,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場溶接）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)　時間制約無　昼間		1	1,358	1,358	WYB00040
		ｍ２	1	1,358	1,358	単－ 290号
計					1,358 1,358	
単価					1,358 1,358	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ溶接	SS400　M20×59	単位	箇所	数量	1 1	単価	951 951

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スタッドボルト溶接	現場スタッド溶接　手間のみ　M20×59		1	1,040	1,040	WYB00094
		箇所	1	1,040	1,040	単－ 291号
計					1,040 1,040	
単価					1,040 1,040	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	SS400　M20×59	単位	本	数量	1 1	単価	1,184 1,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スタッドボルト（材料費）	SS400　M20×59		1	1,295	1,295	WYB00097
		本	1	1,295	1,295	単－ 292号
計					1,295 1,295	
単価					1,295 1,295	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	排水桝	排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下	単位	箇所	数量	1 1	単価	10,477 11,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水桝	排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下		1	11,460	11,460	CB422710
		箇所	1	12,230	12,230	
計					11,460 12,230	
単価					11,460 12,230	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置	SS400 M12×100 HDZT49(HDZ35)	単位	本	数量	1 1	単価	1,121 1,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカーボルト設置	有り		1	1,227	1,227	CB473310
		本	1	1,333	1,333	
計					1,227 1,333	
単価					1,227 1,333	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	場所打地覆	24-12-25(20)	単位	m	数量	188 188	単価	18,299 18,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	105 105	8,659 9,221	909,195 968,205	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1.65 1.65	181,100 181,100	298,815 298,815	WB810010 単－ 320号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(普通) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	37.8 37.8	26,600 26,880	1,005,480 1,016,064	CB240010
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10	ｍ２	6.4 6.4	4,800 4,955	30,720 31,712	CB224710
シール材（手間のみ）		m	62.6 62.6	2,100 2,245	131,460 140,537	WYB00032 単－ 321号
シール材（材料費）	シリコーン系　プライマー含む	L	12.5 12.5	7,082 7,082	88,525 88,525	WYB00041 単－ 322号
アンカーボルト（材料費）	M22×350 2本 M20×210 2本 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ 1枚(N,W含)	組	99 99	13,100 13,100	1,296,900 1,296,900	WYB00078 単－ 323号
計					3,761,095 3,840,758	
単価					20,010 20,430	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	場所打地覆	24-12-25(20)	単位	m	数量	188 188	単価	21,582 22,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		105	8,659	909,195	CB240210
		ｍ２	105	9,221	968,205	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1.65	181,100	298,815	WB810010
		t	1.65	181,100	298,815	単－ 320号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(普通) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し		37.8	26,600	1,005,480	CB240010
		ｍ３	37.8	26,880	1,016,064	
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10		6.4	4,800	30,720	CB224710
		ｍ２	6.4	4,955	31,712	
シール材（手間のみ）			101	2,100	212,100	WYB00129
		ｍ	101	2,245	226,745	単－ 324号
シール材（材料費）	シリコーン系　プライマー含む		33.3	7,082	235,830.6	WYB00130
		L	33.3	7,082	235,830.6	単－ 325号
アンカーボルト（材料費）	M22×350 2本 M20×210 2本 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ 1枚(N,W含)		99	13,100	1,296,900	WYB00131
		組	99	13,100	1,296,900	単－ 323号
防護柵用アンカー設置			99	4,468	442,332	WYB00132
		箇所	99	4,814	476,586	単－ 326号
計					4,431,372.6 4,550,857.6	
単価					23,580 24,210	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	異形棒鋼ｽﾀｯﾄﾞ溶接	SD345 D13×220	単位	箇所	数量	1 1	単価	502.8 502.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形棒鋼スタッド溶接	現場スタッド溶接　手間のみ　D13×220		1	550	550	WYB00077
		箇所	1	550	550	単－ 327号
計					550 550	
単価					550 550	円／箇所

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	異形棒鋼ｽﾀｯﾄﾞ	SD345 D13×220	単位	本	数量	1 1	単価	264.2 264.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形棒鋼スタッド（材料費）	SD345　D13×220		1	289	289	WYB00079
		本	1	289	289	単－ 328号
計					289 289	
単価					289 289	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	橋歴板		単位	枚	数量	1 1	単価	3,112 3,277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋名板等取付			1	3,404	3,404	CB422720
		枚	1	3,584	3,584	
計					3,404 3,584	
単価					3,404 3,584	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YB 25＜t≦38 35＜t≦40	単位	t	数量	1 1	単価	229,400 229,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５		1.17	177,000	207,090	
		t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８		1.17	19,000	22,230	
		t	1.17	19,000	22,230	
厚みエキストラ	３５＜ｔ≦４０		1.17	3,000	3,510	
		t	1.17	3,000	3,510	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式		1.17	1,900	2,223	
		t	1.17	1,900	2,223	
スクラップ	ヘビーＨ１		-0.136	42,000	-5,712	
		t	-0.136	44,000	-5,984	
諸雑費（まるめ）			1		59	
		式	1		31	
計					229,400 229,100	
単価					229,400 229,100	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YB 25＜t≦38 30＜t≦35	単位	t	数量	1 1	単価	228,200 227,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５		1.17	177,000	207,090	
		t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８		1.17	19,000	22,230	
		t	1.17	19,000	22,230	
厚みエキストラ	３０＜ｔ≦３５		1.17	2,000	2,340	
		t	1.17	2,000	2,340	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式		1.17	1,900	2,223	
		t	1.17	1,900	2,223	
スクラップ	ヘビーＨ１		-0.136	42,000	-5,712	
		t	-0.136	44,000	-5,984	
諸雑費（まるめ）			1		29	
		式	1		1	
計					228,200 227,900	
単価					228,200 227,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YB 25＜t≦38 25＜t≦30	単位	t	数量	1 1	単価	227,100 226,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５		1.17	177,000	207,090	
		t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８		1.17	19,000	22,230	
		t	1.17	19,000	22,230	
厚みエキストラ	２５＜ｔ≦３０		1.17	1,000	1,170	
		t	1.17	1,000	1,170	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式		1.17	1,900	2,223	
		t	1.17	1,900	2,223	
スクラップ	ヘビーＨ１		-0.136	42,000	-5,712	
		t	-0.136	44,000	-5,984	
諸雑費（まるめ）			1		99	
		式	1		71	
計					227,100 226,800	
単価					227,100 226,800	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YB 6＜t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	222,400 222,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17 1.17	177,000 177,000	207,090 207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦２５	t	1.17 1.17	16,000 16,000	18,720 18,720	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.17 1.17	1,900 1,900	2,223 2,223	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136 -0.136	42,000 44,000	-5,712 -5,984	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		79 51	
計					222,400 222,100	
単価					222,400 222,100	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YA 6＜t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	218,900 218,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５		1.17	177,000	207,090	
		t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５		1.17	13,000	15,210	
		t	1.17	13,000	15,210	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式		1.17	1,900	2,223	
		t	1.17	1,900	2,223	
スクラップ	ヘビーＨ１		-0.136	42,000	-5,712	
		t	-0.136	44,000	-5,984	
諸雑費（まるめ）			1		89	
		式	1		61	
計					218,900 218,600	
単価					218,900 218,600	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1 1	単価	224,200 224,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17 1.17	177,000 177,000	207,090 207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５	t	1.17 1.17	13,000 13,000	15,210 15,210	
寸法エキストラ	厚み幅エキストラ＋長さエキストラに含む	t	1.17 1.17	0 0	0 0	
厚み幅エキストラ＋長さエキストラ	t=6 3000≦L≦6000	t	1.17 1.17	6,500 6,500	7,605 7,605	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136 -0.136	42,000 42,000	-5,712 -5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					224,200 224,200	
単価					224,200 224,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1 1	単価	231,100 230,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５		1.17	177,000	207,090	
		t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ｃ　３８＜ｔ≦５０		1.17	17,500	20,475	
		t	1.17	17,500	20,475	
厚みエキストラ	４０＜ｔ≦４５		1.17	4,000	4,680	
		t	1.17	4,000	4,680	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式		1.17	1,900	2,223	
		t	1.17	1,900	2,223	
特別仕様エキストラ	ＹＰ一定保証エキストラ		1.17	2,000	2,340	WYB00006
		t	1.17	2,000	2,340	単－ 349号
スクラップ	ヘビーＨ１		-0.136	42,000	-5,712	
		t	-0.136	44,000	-5,984	
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		76	
計					231,100 230,900	
単価					231,100 230,900	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM400B 25＜t≦38 35＜t≦40	単位	t	数量	1 1	単価	215,900 215,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５		1.17	177,000	207,090	
		t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ｂ　２５＜ｔ≦３８		1.17	7,500	8,775	
		t	1.17	7,500	8,775	
厚みエキストラ	３５＜ｔ≦４０		1.17	3,000	3,510	
		t	1.17	3,000	3,510	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式		1.17	1,900	2,223	
		t	1.17	1,900	2,223	
スクラップ	ヘビーＨ１		-0.136	42,000	-5,712	
		t	-0.136	44,000	-5,984	
諸雑費（まるめ）			1		14	
		式	1		86	
計					215,900	
					215,700	
単価					215,900	
					215,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM400A 6＜t≦38 25＜t≦30	単位	t	数量	1 1	単価	208,900 208,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５		1.17	177,000	207,090	
		t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８		1.17	3,500	4,095	
		t	1.17	3,500	4,095	
厚みエキストラ	２５＜ｔ≦３０		1.17	1,000	1,170	
		t	1.17	1,000	1,170	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式		1.17	1,900	2,223	
		t	1.17	1,900	2,223	
スクラップ	ヘビーＨ１		-0.136	42,000	-5,712	
		t	-0.136	44,000	-5,984	
諸雑費（まるめ）			1		34	
		式	1		6	
計					208,900 208,600	
単価					208,900 208,600	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM400A 6＜t≦38 無し	単位	t	数量	1 1	単価	207,700 207,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17 1.17	177,000 177,000	207,090 207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８	t	1.17 1.17	3,500 3,500	4,095 4,095	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.17 1.17	1,900 1,900	2,223 2,223	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136 -0.136	42,000 44,000	-5,712 -5,984	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 76	
計					207,700 207,500	
単価					207,700 207,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1 1	単価	213,100 213,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17 1.17	177,000 177,000	207,090 207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８	t	1.17 1.17	3,500 3,500	4,095 4,095	
寸法エキストラ	厚み幅エキストラ＋長さエキストラに含む	t	1.17 1.17	0 0	0 0	
厚み幅エキストラ＋長さエキストラ	t=6 3000≦L≦6000	t	1.17 1.17	6,500 6,500	7,605 7,605	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136 -0.136	42,000 42,000	-5,712 -5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		22 22	
計					213,100 213,100	
単価					213,100 213,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1 1	単価	206,300 206,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17 1.17	177,000 177,000	207,090 207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1.17 1.17	1,300 1,300	1,521 1,521	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.17 1.17	1,900 1,900	2,223 2,223	
厚みエキストラ	２５＜ｔ≦３０	t	1.17 1.17	1,000 1,000	1,170 1,170	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136 -0.136	42,000 42,000	-5,712 -5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					206,300 206,300	
単価					206,300 206,300	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SS400 12≦t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	205,200 204,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17 1.17	177,000 177,000	207,090 207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1.17 1.17	1,300 1,300	1,521 1,521	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.17 1.17	1,900 1,900	2,223 2,223	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136 -0.136	42,000 44,000	-5,712 -5,984	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		78 50	
計					205,200 204,900	
単価					205,200 204,900	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1 1	単価	205,200 205,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17 1.17	177,000 177,000	207,090 207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1.17 1.17	1,300 1,300	1,521 1,521	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.17 1.17	1,900 1,900	2,223 2,223	
厚みエキストラ	計上不要	t	1.17 1.17	0 0	0 0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136 -0.136	42,000 42,000	-5,712 -5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		78 78	
計					205,200 205,200	
単価					205,200 205,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1 1	単価	210,600 210,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17 1.17	177,000 177,000	207,090 207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1.17 1.17	1,300 1,300	1,521 1,521	
寸法エキストラ	厚み幅エキストラ＋長さエキストラに含む	t	1.17 1.17	0 0	0 0	
厚み幅エキストラ＋長さエキストラ	t=6 3000≦L≦6000	t	1.17 1.17	6,500 6,500	7,605 7,605	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136 -0.136	42,000 42,000	-5,712 -5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		96 96	
計					210,600 210,600	
単価					210,600 210,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1 1	単価	216,900 216,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17 1.17	177,000 177,000	207,090 207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1.17 1.17	1,300 1,300	1,521 1,521	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.17 1.17	1,900 1,900	2,223 2,223	
厚みエキストラ	t=4.5	t	1.17 1.17	10,000 10,000	11,700 11,700	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136 -0.136	42,000 42,000	-5,712 -5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		78 78	
計					216,900 216,900	
単価					216,900 216,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1 1	単価	215,500 215,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板（ひも付き）	ＳＳ４００　１２≦ｔ≦２５	t	1.12 1.12	186,000 186,000	208,320 208,320	
切板（ひも付き）板厚エキストラ	t=3.2	t	1.12 1.12	10,000 10,000	11,200 11,200	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	42,000 42,000	-4,032 -4,032	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		12 12	
計					215,500 215,500	
単価					215,500 215,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×50～75	単位	t	数量	1 1	単価	145,000 144,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　６×５０～７５	t	1.12 1.12	133,000 133,000	148,960 148,960	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	42,000 44,000	-4,032 -4,224	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		72 64	
計					145,000 144,800	
単価					145,000 144,800	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　9×50～75	単位	t	数量	1 1	単価	145,000 144,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　９×５０～７５	t	1.12 1.12	133,000 133,000	148,960 148,960	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	42,000 44,000	-4,032 -4,224	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		72 64	
計					145,000 144,800	
単価					145,000 144,800	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 16	単位	t	数量	1 1	単価	148,300 148,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	ＳＳ４００　径１６	t	1.12 1.12	136,000 136,000	152,320 152,320	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	42,000 44,000	-4,032 -4,224	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		12 4	
計					148,300 148,100	
単価					148,300 148,100	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 13	単位	t	数量	1 1	単価	150,600 150,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	ＳＳ４００　径１３	t	1.12 1.12	138,000 138,000	154,560 154,560	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	42,000 44,000	-4,032 -4,224	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		72 64	
計					150,600 150,400	
単価					150,600 150,400	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×115	単位	組	数量	100 100	単価	259.7 259.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１１５	組	100 100	259.7 259.7	25,970 25,970	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					25,970 25,970	
単価					259.7 259.7	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×110	単位	組	数量	100 100	単価	253.7 253.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１１０	組	100 100	253.7 253.7	25,370 25,370	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					25,370 25,370	
単価					253.7 253.7	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×100	単位	組	数量	100 100	単価	242 242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１００	組	100 100	242 242	24,200 24,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					24,200 24,200	
単価					242 242	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×95	単位	組	数量	100 100	単価	236 236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９５	組	100 100	236 236	23,600 23,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					23,600 23,600	
単価					236 236	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×90	単位	組	数量	100 100	単価	230 230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９０	組	100 100	230 230	23,000 23,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					23,000 23,000	
単価					230 230	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×85	単位	組	数量	100 100	単価	224.2 224.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８５	組	100 100	224.2 224.2	22,420 22,420	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					22,420 22,420	
単価					224.2 224.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×80	単位	組	数量	100 100	単価	218.2 218.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８０	組	100 100	218.2 218.2	21,820 21,820	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					21,820 21,820	
単価					218.2 218.2	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×75	単位	組	数量	100 100	単価	212.2 212.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	100 100	212.2 212.2	21,220 21,220	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					21,220 21,220	
単価					212.2 212.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×70	単位	組	数量	100 100	単価	206.2 206.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	100 100	206.2 206.2	20,620 20,620	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					20,620 20,620	
単価					206.2 206.2	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×65	単位	組	数量	100 100	単価	200 200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	100 100	200 200	20,000 20,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					20,000 20,000	
単価					200 200	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×75	単位	組	数量	100 100	単価	230.7 230.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	100 100	230.7 230.7	23,070 23,070	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					23,070 23,070	
単価					230.7 230.7	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×70	単位	組	数量	100 100	単価	224.7 224.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	100 100	224.7 224.7	22,470 22,470	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					22,470 22,470	
単価					224.7 224.7	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	ボルト・ナット（材料費）		単位	組	数量	100 100	単価	80.7 80.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（本）			1	4,620	4,620	WB020034
		本	1	4,620	4,620	単－ 350号
工場製作材料費（個）			1	2,360	2,360	WB020035
		個	1	2,360	2,360	単－ 351号
工場製作材料費（枚）			1	1,090	1,090	WB020036
		枚	1	1,090	1,090	単－ 352号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,070 8,070	
単価					80.7 80.7	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	ボルト（材料費）（メッキ品）		単位	本	数量	100 100	単価	59.4 59.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（本）		本	1 1	5,940 5,940	5,940 5,940	WB020034 単－ 353号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,940 5,940	
単価					59.4 59.4	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	ナット（材料費）（メッキ品）		単位	個	数量	100 100	単価	23 23

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（個）		個	1 1	2,300 2,300	2,300 2,300	WB020035 単－ 354号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,300 2,300	
単価					23 23	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	割ピン（材料費）		単位	本	数量	100 100	単価	34.8 34.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（本）		本	1 1	3,480 3,480	3,480 3,480	WB020034 単－ 355号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,480 3,480	
単価					34.8 34.8	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	緩衝材（マンホール用）（材料費）		単位	個	数量	1 1	単価	20,100 20,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（個）		個	1 1	20,100 20,100	20,100 20,100	WB020035 単－ 356号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					20,100 20,100	
単価					20,100 20,100	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	緩衝材（マンホール用）（材料費）		単位	個	数量	1 1	単価	5,240 5,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（個）		個	1 1	5,240 5,240	5,240 5,240	WB020035 単－ 357号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,240 5,240	
単価					5,240 5,240	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	緩衝材（マンホール用）（材料費）		単位	個	数量	1 1	単価	1,460 1,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（個）		個	1 1	1,460 1,460	1,460 1,460	WB020035 単－ 358号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,460 1,460	
単価					1,460 1,460	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	異形棒鋼スタッド（材工共）	SD345 D13×220(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)	単位	本	数量	1 1	単価	480 480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（本）			1	480	480	WB020034
		本	1	480	480	単－ 359号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					480	
					480	
単価					480	
					480	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	異形棒鋼スタッド（材工共）	SD345 D13×204(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)	単位	本	数量	1 1	単価	480 480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（本）			1	480	480	WB020034
		本	1	480	480	単－ 360号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					480	
					480	
単価					480	
					480	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1 1	単価	205,500 205,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17 1.17	177,000 177,000	207,090 207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８	t	1.17 1.17	3,500 3,500	4,095 4,095	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	付属物には計上不要	t	1.17 1.17	0 0	0 0	
厚みエキストラ	計上不要	t	1.17 1.17	0 0	0 0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136 -0.136	42,000 42,000	-5,712 -5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		27 27	
計					205,500 205,500	
単価					205,500 205,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 6.5×150×75	単位	t	数量	1 1	単価	132,700 132,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　６．５×１５０×７５	t	1.12 1.12	122,000 122,000	136,640 136,640	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	42,000 44,000	-4,032 -4,224	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		92 84	
計					132,700 132,500	
単価					132,700 132,500	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 5×75×40	単位	t	数量	1 1	単価	139,400 139,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	中形　ＳＳ４００　５×７５×４０	t	1.12 1.12	128,000 128,000	143,360 143,360	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	42,000 44,000	-4,032 -4,224	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		72 64	
計					139,400 139,200	
単価					139,400 139,200	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×75×75	単位	t	数量	1 1	単価	132,700 132,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×７５×７５	t	1.12 1.12	122,000 122,000	136,640 136,640	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	42,000 44,000	-4,032 -4,224	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		92 84	
計					132,700 132,500	
単価					132,700 132,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×65×65	単位	t	数量	1 1	単価	132,700 132,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	1.12 1.12	122,000 122,000	136,640 136,640	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	42,000 44,000	-4,032 -4,224	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		92 84	
計					132,700 132,500	
単価					132,700 132,500	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50	単位	t	数量	1 1	単価	132,700 132,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	1.12 1.12	122,000 122,000	136,640 136,640	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	42,000 44,000	-4,032 -4,224	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		92 84	
計					132,700 132,500	
単価					132,700 132,500	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	鋼材費（一般構造用炭素鋼管）		単位	t	数量	1 1	単価	217,800 217,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｔ）		 t	1.12 1.12	198,000 198,000	221,760 221,760	WB020038 単－ 361号
スクラップ	ヘビーＨ１	 t	-0.096 -0.096	42,000 44,000	-4,032 -4,224	
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		72 64	
計					217,800 217,600	
単価					217,800 217,600	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	鋼材費（一般構造用炭素鋼管）		単位	t	数量	1 1	単価	223,400 223,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｔ）			1.12	203,000	227,360	WB020038
		t	1.12	203,000	227,360	単－ 362号
スクラップ	ヘビーＨ１		-0.096	42,000	-4,032	
		t	-0.096	44,000	-4,224	
諸雑費（まるめ）			1		72	
		式	1		64	
計					223,400 223,200	
単価					223,400 223,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　9×90～100	単位	t	数量	1 1	単価	145,000 144,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　９×９０～１００	t	1.12 1.12	133,000	148,960 148,960	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	42,000 44,000	-4,032 -4,224	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		72 64	
計					145,000 144,800	
単価					145,000 144,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）		単位	t	数量	1 1	単価	147,200 147,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｔ）		 t	1.12 1.12	135,000 135,000	151,200 151,200	WB020038 単－ 363号
スクラップ	ヘビーＨ１	 t	-0.096 -0.096	42,000 44,000	-4,032 -4,224	
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		32 24	
計					147,200 147,000	
単価					147,200 147,000	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1 1	単価	164,400 164,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縞鋼板	無規格　厚3.2	t	1.12 1.12	149,000 149,000	166,880 166,880	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1.12 1.12	1,300 1,300	1,456 1,456	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	42,000 42,000	-4,032 -4,032	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		96 96	
計					164,400 164,400	
単価					164,400 164,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	158.2 158.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（本）			1	4,180	4,180	WB020034
		本	1	4,180	4,180	単－ 364号
工場製作材料費（個）			1	10,300	10,300	WB020035
		個	1	10,300	10,300	単－ 365号
工場製作材料費（枚）			2	670	1,340	WB020036
		枚	2	670	1,340	単－ 366号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					15,820 15,820	
単価					158.2 158.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	155.2 155.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（本）			1	3,880	3,880	WB020034
		本	1	3,880	3,880	単－ 367号
工場製作材料費（個）			1	10,300	10,300	WB020035
		個	1	10,300	10,300	単－ 365号
工場製作材料費（枚）			2	670	1,340	WB020036
		枚	2	670	1,340	単－ 366号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					15,520 15,520	
単価					155.2 155.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	69.5 69.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（本）		1 本	1 1	1,870 1,870	1,870 1,870	WB020034 単－ 368号
工場製作材料費（個）		1 個	1 1	4,280 4,280	4,280 4,280	WB020035 単－ 369号
工場製作材料費（枚）		2 枚	2 2	400 400	800 800	WB020036 単－ 370号
諸雑費（まるめ）		1 式	1 1		0 0	
計					6,950 6,950	
単価					69.5 69.5	 円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	54.7 54.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（本）			1	1,590	1,590	WB020034
		本	1	1,590	1,590	単－ 371号
工場製作材料費（個）			1	3,260	3,260	WB020035
		個	1	3,260	3,260	単－ 372号
工場製作材料費（枚）			2	310	620	WB020036
		枚	2	310	620	単－ 373号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,470 5,470	
単価					54.7 54.7	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	68.7 68.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（本）			1	1,450	1,450	WB020034
		本	1	1,450	1,450	単－ 374号
工場製作材料費（個）			1	3,260	3,260	WB020035
		個	1	3,260	3,260	単－ 372号
工場製作材料費（枚）			1	310	310	WB020036
		枚	1	310	310	単－ 373号
工場製作材料費（枚）			1	1,850	1,850	WB020036
		枚	1	1,850	1,850	単－ 375号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					6,870 6,870	
単価					68.7 68.7	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	53.3 53.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（本）			1	1,450	1,450	WB020034
		本	1	1,450	1,450	単－ 374号
工場製作材料費（個）			1	3,260	3,260	WB020035
		個	1	3,260	3,260	単－ 372号
工場製作材料費（枚）			2	310	620	WB020036
		枚	2	310	620	単－ 373号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,330 5,330	
単価					53.3 53.3	 円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	67.3 67.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（本）			1	1,310	1,310	WB020034
		本	1	1,310	1,310	単－ 376号
工場製作材料費（個）			1	3,260	3,260	WB020035
		個	1	3,260	3,260	単－ 372号
工場製作材料費（枚）			1	310	310	WB020036
		枚	1	310	310	単－ 373号
工場製作材料費（枚）			1	1,850	1,850	WB020036
		枚	1	1,850	1,850	単－ 375号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					6,730 6,730	
単価					67.3 67.3	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	Uボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	110 110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（組）		組	1 1	11,000 11,000	11,000 11,000	WB020039 単－ 377号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					11,000 11,000	
単価					110 110	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	Uボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	91.9 91.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（組）		組	1 1	9,190 9,190	9,190 9,190	WB020039 単－ 378号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,190 9,190	
単価					91.9 91.9	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1 1	単価	223,700 223,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17 1.17	177,000 177,000	207,090 207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８	t	1.17 1.17	19,000 19,000	22,230 22,230	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	付属物には計上不要	t	1.17 1.17	0 0	0 0	
厚みエキストラ	計上不要	t	1.17 1.17	0 0	0 0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136 -0.136	42,000 42,000	-5,712 -5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		92 92	
計					223,700 223,700	
単価					223,700 223,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	高力ボルト材料費（規格品）		単位	組	数量	100 100	単価	301.2 301.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１４０		100	289.2	28,920	
		組	100	289.2	28,920	
ワッシャー（材料費）	Ｍ２２　溶融亜鉛めっき		100	12	1,200	WYB00016
		枚	100	12	1,200	単－ 379号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					30,120	
					30,120	
単価					301.2	
					301.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×135	単位	組	数量	100 100	単価	283 283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１３５		100	283	28,300	
		組	100	283	28,300	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					28,300	
					28,300	
単価					283	
					283	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	ボルト・ナット（材料費）		単位	組	数量	100 100	単価	534 534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（本）			1	15,300	15,300	WB020034
		本	1	15,300	15,300	単－ 380号
工場製作材料費（個）			1	36,500	36,500	WB020035
		個	1	36,500	36,500	単－ 381号
工場製作材料費（枚）			1	1,600	1,600	WB020036
		枚	1	1,600	1,600	単－ 382号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					53,400 53,400	
単価					534 534	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	緩衝材（材料費）		単位	枚	数量	1 1	単価	27,800 27,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（枚）		 枚	1 1	27,800 27,800	27,800 27,800	WB020036 単－ 383号
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					27,800 27,800	
単価					27,800 27,800	 円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1 1	単価	202,900 202,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17 1.17	177,000 177,000	207,090 207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1.17 1.17	1,300 1,300	1,521 1,521	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	付属物には計上不要	t	1.17 1.17	0 0	0 0	
厚みエキストラ	計上不要	t	1.17 1.17	0 0	0 0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136 -0.136	42,000 42,000	-5,712 -5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					202,900 202,900	
単価					202,900 202,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×90～100	単位	t	数量	1 1	単価	145,000 144,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　６×９０～１００	t	1.12 1.12	133,000 133,000	148,960 148,960	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	42,000 44,000	-4,032 -4,224	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		72 64	
計					145,000 144,800	
単価					145,000 144,800	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	73.2 73.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（本）			1	2,240	2,240	WB020034
		本	1	2,240	2,240	単－ 384号
工場製作材料費（個）			1	4,280	4,280	WB020035
		個	1	4,280	4,280	単－ 369号
工場製作材料費（枚）			2	400	800	WB020036
		枚	2	400	800	単－ 370号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					7,320 7,320	
単価					73.2 73.2	 円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	71.4 71.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（本）			1	2,060	2,060	WB020034
		本	1	2,060	2,060	単－ 385号
工場製作材料費（個）			1	4,280	4,280	WB020035
		個	1	4,280	4,280	単－ 369号
工場製作材料費（枚）			2	400	800	WB020036
		枚	2	400	800	単－ 370号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					7,140 7,140	
単価					71.4 71.4	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	アンカーボルト（材料費）（メッキ品）		単位	本	数量	1 1	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（本）		本	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	WB020034 単－ 386号
計					1,000 1,000	
単価					1,000 1,000	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	緩衝材（材料費）		単位	枚	数量	1 1	単価	107 107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（枚）		枚	1 1	107 107	107 107	WB020036 単－ 387号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					107 107	
単価					107 107	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	緩衝材（材料費）		単位	枚	数量	1 1	単価	92 92

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（枚）		枚	1 1	92 92	92 92	WB020036 単－ 388号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					92 92	
単価					92 92	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	アンカーボルト（材料費）	SD345　D41(M39)×720×110S ﾈｼﾞ部 HDZT49	単位	本	数量	1 1	単価	7,630 7,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（本）		本	1 1	7,630 7,630	7,630 7,630	WB020034 単－ 389号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,630 7,630	
単価					7,630 7,630	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	ナット（材料費）	SS400　M39(1種)HDZT49	単位	個	数量	1 1	単価	1,510 1,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（個）		個	1 1	1,510 1,510	1,510 1,510	WB020035 単－ 390号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,510 1,510	
単価					1,510 1,510	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	ナット（材料費）	SS400　M39(3種)HDZT49	単位	個	数量	1 1	単価	1,680 1,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（個）		個	1 1	1,680 1,680	1,680 1,680	WB020035 単－ 391号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,680 1,680	
単価					1,680 1,680	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	ワッシャー（材料費）	SS400　M39　HDZT49	単位	枚	数量	1 1	単価	480 480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（枚）		枚	1 1	480 480	480 480	WB020036 単－ 392号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					480 480	
単価					480 480	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	アンカーボルト（材料費）	SD345　D32(M30)×410×90S ﾈｼﾞ部 HDZT49	単位	本	数量	1 1	単価	3,050 3,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（本）		本	1 1	3,050 3,050	3,050 3,050	WB020034 単－ 393号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,050 3,050	
単価					3,050 3,050	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	ナット（材料費）	SS400　M30(1種)HDZT49	単位	個	数量	1 1	単価	102 102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（個）		個	1 1	102 102	102 102	WB020035 単－ 394号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					102 102	
単価					102 102	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	ナット（材料費）	SS400　M30(3種)HDZT49	単位	個	数量	1 1	単価	543 543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（個）		個	1 1	543 543	543 543	WB020035 単－ 395号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					543 543	
単価					543 543	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	ワッシャー（材料費）	SS400　M30　HDZT49	単位	枚	数量	100 100	単価	36.2 36.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（枚）			1	3,620	3,620	WB020036
		枚	1	3,620	3,620	単－ 396号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,620	
					3,620	
単価					36.2	
					36.2	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1 1	単価	1,590,000 1,590,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可動金属支承(A1)	最大反力2150kN		1	1,590,000	1,590,000	
		個	1	1,590,000	1,590,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,590,000	
					1,590,000	
単価					1,590,000	
					1,590,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1 1	単価	2,410,000 2,410,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定金属支承(A2)	最大反力2650kN	個	1 1	2,410,000 2,410,000	2,410,000 2,410,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,410,000 2,410,000	
単価					2,410,000 2,410,000	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	工場製作材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	346,000 346,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水枡	TYPE-1　塗装処理含む	個	1 1	346,000 346,000	346,000 346,000	
計					346,000 346,000	
単価					346,000 346,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	工場製作材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	461,000 461,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水枡	TYPE-2　塗装処理含む		1	461,000	461,000	
		個	1	461,000	461,000	
計					461,000 461,000	
単価					461,000 461,000	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	橋歴板（材料費）	200×300×13	単位	枚	数量	1 1	単価	42,600 42,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
銘板（橋歴板）	２００×３００×１３　鋳物用銅合金地金		1	42,600	42,600	
		枚	1	42,600	42,600	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					42,600 42,600	
単価					42,600 42,600	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	82 82

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
原板ブラスト	原板ブラストのみ	ｍ２	100 100	82 82	8,200 8,200	
計					8,200 8,200	
単価					82 82	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	2,468 2,551

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチプライマー	原板ブラスト		100	340	34,000	
		ｍ２	100	340	34,000	
橋りょう塗装工			6.3	31,000	195,300	
		人	6.3	32,200	202,860	
諸雑費（率＋まるめ） 9%			1		17,500	
		式	1		18,240	
計					246,800 255,100	
単価					2,468 2,551	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,536 1,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチ　ペイント	無機厚膜	ｋｇ	60 60	1,610 1,610	96,600 96,600	
塗料用シンナー	ジンクリッチプライマー用シンナー　無機	L	7.059 7.059	520 520	3,670 3,670	
橋りょう塗装工		人	1.4 1.4	31,000 32,200	43,400 45,080	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		9,930 9,950	
計					153,600 155,300	
単価					1,536 1,553	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	工場塗装	下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	726 742.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂塗料	下塗り	ｋｇ	16 16	1,400 1,400	22,400 22,400	
塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	8.471 8.471	490 490	4,150 4,150	
橋りょう塗装工		人	1.4 1.4	31,000 32,200	43,400 45,080	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		2,650 2,650	
計					72,600 74,280	
単価					726 742.8	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,299 1,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂塗料	下塗り	ｋｇ	54 54	1,400 1,400	75,600 75,600	
塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	6.353 6.353	490 490	3,112 3,112	
橋りょう塗装工		人	1.4 1.4	31,000 32,200	43,400 45,080	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		7,788 7,808	
計					129,900 131,600	
単価					1,299 1,316	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	工場塗装	中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	749.5 766.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料	中塗り用　淡彩色		17	1,630	27,710	
		ｋｇ	17	1,630	27,710	
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー　中塗り用		2	490	980	
		L	2	490	980	
橋りょう塗装工			1.4	31,000	43,400	
		人	1.4	32,200	45,080	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			1		2,860	
		式	1		2,860	
計					74,950 76,630	
単価					749.5 766.3	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	工場塗装	上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,255 1,272

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料	上塗り用　淡彩色		14	5,270	73,780	
		ｋｇ	14	5,270	73,780	
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー　上塗り用		1.647	562	925	
		L	1.647	562	925	
橋りょう塗装工			1.4	31,000	43,400	
		人	1.4	32,200	45,080	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			1		7,395	
		式	1		7,415	
計					125,500 127,200	
単価					1,255 1,272	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 動力工具処理	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,074 1,102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチプライマー	原板ブラスト		100	340	34,000	
		ｍ２	100	340	34,000	
橋りょう塗装工			2.3	31,000	71,300	
		人	2.3	32,200	74,060	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			1		2,100	
		式	1		2,140	
計					107,400 110,200	
単価					1,074 1,102	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	工場塗装	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用 箱桁構造内面(密閉部) 2回	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	2,703 2,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
変性エポキシ樹脂塗料	内面用		82	1,400	114,800	
		ｋｇ	82	1,400	114,800	
塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー		9.647	490	4,727	
		L	9.647	490	4,727	
橋りょう塗装工			4.48	31,000	138,880	
		人	4.48	32,200	144,256	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			1		11,893	
		式	1		11,917	
計					270,300 275,700	
単価					2,703 2,757	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	工場塗装	下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	985.4 1,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチ　ペイント	無機厚膜	ｋｇ	30 30	1,610 1,610	48,300 48,300	
塗料用シンナー	ジンクリッチプライマー用シンナー　無機	L	3.529 3.529	520 520	1,835 1,835	
橋りょう塗装工		人	1.4 1.4	31,000 32,200	43,400 45,080	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		5,005 4,985	
計					98,540 100,200	
単価					985.4 1,002	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 二次素地調整無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	340 340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチプライマー	原板ブラスト	ｍ２	100 100	340 340	34,000 34,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					34,000 34,000	
単価					340 340	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	溶融亜鉛メッキ工		単位	ｔ	数量	1 1	単価	89,200 89,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｔ）		ｔ	1 1	89,200 89,200	89,200 89,200	WB020038 単－ 397号
計					89,200 89,200	
単価					89,200 89,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	溶融亜鉛メッキ工		単位	t	数量	1 1	単価	87,500 87,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｔ）		 t	1 1	87,500 87,500	87,500 87,500	WB020038 単－ 398号
計					87,500 87,500	
単価					87,500 87,500	 円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	溶融亜鉛メッキ工		単位	t	数量	1 1	単価	78,000 78,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｔ）		 t	1 1	78,000 78,000	78,000 78,000	WB020038 単－ 399号
計					78,000 78,000	
単価					78,000 78,000	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	製作直接労務費（橋桁）	標準 1218.89無 57.88無 155.75無 0無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無 斜橋	単位	式	数量	1 1	単価	42,350,000 43,530,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）			0	28,700	0	
		人工	0	29,500	0	
製作工（橋梁）			1,475.5	28,700	42,346,850	
		人工	1,475.5	29,500	43,527,250	
諸雑費（まるめ）			1		3,150	
		式	1		2,750	
計					42,350,000 43,530,000	
単価					42,350,000 43,530,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	製作直接労務費（検査路）	0無 各種 6.8人/t	単位	t	数量	1 1	単価	195,200 200,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	6.8 6.8	28,700 29,500	195,160 200,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		40 0	
計					195,200 200,600	
単価					195,200 200,600	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	副資材費（ｔ）		単位	t	数量	1 1	単価	17,300 17,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
副資材費	鋼橋製作用　溶接材料込み	ｔ	1 1	17,300 17,300	17,300 17,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					17,300 17,300	
単価					17,300 17,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	橋梁工場製作輸送工	箱桁(鋼床版箱桁のみ) 80km	単位	t	数量	1 1	単価	18,400 18,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼橋工場製作輸送単価		 t	1 1	18,400 18,400	18,400 18,400	
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					18,400 18,400	
単価					18,400 18,400	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	地組工（桁組立工）	架設工法:移動式ｸﾚｰﾝ 桁:箱桁形式 電源:発動発電機	単位	t	数量	10 10	単価	7,609 8,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.308 0.308	38,325 39,795	11,804 12,256	
橋りょう特殊工		人	1.846 1.846	31,080 33,285	57,373 61,444	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		6,913 7,370	
計					76,090 81,070	
単価					7,609 8,107	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	架設工（大ﾌﾞﾛｯｸ桁一括架設）	移動式ｸﾚｰﾝ(相吊り) 箱桁形式	単位	回	数量	1 1	単価	495,000 527,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			2	38,325	76,650	
		人	2	39,795	79,590	
橋りょう特殊工			12	31,080	372,960	
		人	12	33,285	399,420	
普通作業員			1	21,840	21,840	
		人	1	22,995	22,995	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		23,550	
		式	1		25,095	
計					495,000 527,100	
単価					495,000 527,100	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	架設工（鈑桁・箱桁・少数I桁・細幅箱桁・ﾗｰﾒﾝ橋）	架設工法:移動式ｸﾚｰﾝ 桁:箱桁形式 電源:発動発電機	単位	t	数量	10 10	単価	24,000 25,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.971 0.971	38,325 39,795	37,213 38,640	
橋りょう特殊工		人	5.825 5.825	31,080 33,285	181,041 193,885	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		21,746 23,175	
計					240,000 255,700	
単価					24,000 25,570	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	架設工具損料		単位	供用日	数量	1 1	単価	9,830 9,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用架設工具損料　鋼橋		供用日	1 1	9,830 9,830	9,830 9,830	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,830 9,830	
単価					9,830 9,830	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めﾎﾞﾙﾄφ22㎜用 8552本	単位	供用日	数量	1 1	単価	1,957 1,957

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮締ボルト　損料	径２２用		1,900	0.48	912	
		供用日	1,900	0.48	912	
ドリフトピン損料	径２４．５×１５０		950	1.1	1,045	
		供用日	950	1.1	1,045	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,957 1,957	
単価					1,957 1,957	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 25KVA	単位	供用日	数量	1 1	単価	1,960 1,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ		1	1,960	1,960	
		日	1	1,960	1,960	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,960	
					1,960	
単価					1,960	
					1,960	円／供用日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.25無	単位	日	数量	1 1	単価	56,130 56,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊		1	56,125	56,125	
		日	1	56,125	56,125	
諸雑費（まるめ）			1		5	
		式	1		5	
計					56,130	
					56,130	
単価					56,130	
					56,130	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 350t吊り	単位	日	数量	1 1	単価	235,100 235,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	120 120	142 143	17,040 17,160	
クローラクレーン[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]	350t吊（4週8休単価）	日	1 1	218,000 218,000	218,000 218,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 40	
計					235,100 235,200	
単価					235,100 235,200	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	芯出し調整工	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	単位	ｍ２	数量	3.8 3.8	単価	14,700 15,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.38 0.38	38,325 39,795	14,563 15,122	
橋りょう特殊工		人	0.76 0.76	31,080 33,285	23,620 25,296	
普通作業員		人	0.76 0.76	21,840 22,995	16,598 17,476	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,089 1,156	
計					55,870 59,050	
単価					14,700 15,530	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	3,300 3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	エポキシ	ｋｇ	1 1	3,300 3,300	3,300 3,300	
計					3,300 3,300	
単価					3,300 3,300	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	部材取付工		単位	基	数量	4 4	単価	101,000 107,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.49 1.49	38,325 39,795	57,104 59,294	
橋りょう特殊工		人	5.93 5.93	31,080 33,285	184,304 197,380	
普通作業員		人	2.97 2.97	21,840 22,995	64,864 68,295	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1 1		97,928 103,931	
計					404,200 428,900	
単価					101,000 107,200	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	部材撤去工		単位	基	数量	4 4	単価	101,000 107,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.49 1.49	38,325 39,795	57,104 59,294	
橋りょう特殊工		人	5.93 5.93	31,080 33,285	184,304 197,380	
普通作業員		人	2.97 2.97	21,840 22,995	64,864 68,295	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1 1		97,928 103,931	
計					404,200 428,900	
単価					101,000 107,200	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100 100	単価	4,716 5,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1.6	27,405	43,848	
		人	1.6	30,450	48,720	
とび工			8.5	26,460	224,910	
		人	8.5	28,350	240,975	
普通作業員			1.3	21,840	28,392	
		人	1.3	22,995	29,893	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊		1.4	44,900	62,860	
		日	1.4	44,900	62,860	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			1		111,590	
		式	1		118,552	
計					471,600 501,000	
単価					4,716 5,010	 円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	金属支承据付工	移動式ｸﾚｰﾝ 2m以上 2.77t 4基 発動発電機 有 0.067m3/基	単位	基	数量	1 1	単価	180,100 190,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	38,325	38,325	
		人	1	39,795	39,795	
橋りょう特殊工			3	31,080	93,240	
		人	3	33,285	99,855	
普通作業員			1	21,840	21,840	
		人	1	22,995	22,995	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		125.625	115	14,446	
		ｋｇ	125.625	115	14,446	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			1		12,249	
		式	1		13,009	
計					180,100 190,100	
単価					180,100 190,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	金属支承据付工	移動式ｸﾚｰﾝ 2m以上 2.77t 4基 発動発電機 有 0.104m3/基	単位	基	数量	1 1	単価	188,100 198,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	38,325	38,325	
		人	1	39,795	39,795	
橋りょう特殊工			3	31,080	93,240	
		人	3	33,285	99,855	
普通作業員			1	21,840	21,840	
		人	1	22,995	22,995	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		195	115	22,425	
		ｋｇ	195	115	22,425	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			1		12,270	
		式	1		12,930	
計					188,100 198,000	
単価					188,100 198,000	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	鋼床版現場溶接工	169.1m 発動発電機 t=16mm	単位	m	数量	100 100	単価	39,660 41,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	10 10	38,325 39,795	383,250 397,950	
橋りょう特殊工		人	70 70	31,080 33,285	2,175,600 2,329,950	
鋼床版現場溶接・機械器具損料		供用日	17 17	11,200 11,200	190,400 190,400	
消耗材料費	t=16mm	m	100 100	4,746 4,746	474,600 474,600	WB470621 単－ 400号
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1 1		742,150 787,100	
計					3,966,000 4,180,000	
単価					39,660 41,800	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	現場溶接工	すみ肉用接　6㎜以下　下向き　水平	単位	m	数量	10 10	単価	4,635 4,928

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.25 0.25	38,325 39,795	9,581 9,948	
橋りょう特殊工		人	1 1	31,080 33,285	31,080 33,285	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1 1		5,689 6,047	
計					46,350 49,280	
単価					4,635 4,928	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	本締め工	8610本	単位	本	数量	100 100	単価	132.6 141.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.066 0.066	38,325 39,795	2,529 2,626	
橋りょう特殊工		人	0.329 0.329	31,080 33,285	10,225 10,950	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		506 534	
計					13,260 14,110	
単価					132.6 141.1	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	ピンテール処理		単位	本	数量	3,600 3,600	単価	32.36 34.66

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	3 3	31,080 33,285	93,240 99,855	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		23,260 24,945	
計					116,500 124,800	
単価					32.36 34.66	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	吊り金具撤去（一括架設等吊りﾋﾟｰｽ）	ｶﾞｽ切断 切断長40～60cm 切断位置30mm以下	単位	箇所	数量	7.5 7.5	単価	17,930 18,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	38,325	38,325	
		人	1	39,795	39,795	
橋りょう特殊工			2	31,080	62,160	
		人	2	33,285	66,570	
普通作業員			1	21,840	21,840	
		人	1	22,995	22,995	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			1		12,175	
		式	1		12,840	
計					134,500 142,200	
単価					17,930 18,960	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	吊り金具撤去（鋼床版吊りﾋﾟｰｽ）	機械切削切断 切断長25cm以下 切断位置2mm以下	単位	箇所	数量	15 15	単価	10,600 11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	38,325	38,325	
		人	1	39,795	39,795	
橋りょう特殊工			2	31,080	62,160	
		人	2	33,285	66,570	
普通作業員			1	21,840	21,840	
		人	1	22,995	22,995	
諸雑費（率＋まるめ） 30%			1		36,675	
		式	1		38,740	
計					159,000 168,100	
単価					10,600 11,200	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	4,324 4,324

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	ｍ２	100 100	4,324 4,324	432,400 432,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					432,400 432,400	
単価					4,324 4,324	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	2,705 2,705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 制約無	ｍ２	100 100	2,704.32 2,704.32	270,432 270,432	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		68 68	
計					270,500 270,500	
単価					2,705 2,705	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	985 985

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 制約無	ｍ２	100 100	984.96 984.96	98,496 98,496	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					98,500 98,500	
単価					985 985	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	4,596 4,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗り/層） 制約無	ｍ２	100 100	4,595.04 4,595.04	459,504 459,504	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		96 96	
計					459,600 459,600	
単価					4,596 4,596	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,152 1,152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	ｍ２	100 100	1,152 1,152	115,200 115,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					115,200 115,200	
単価					1,152 1,152	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,744 1,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	ｍ２	100 100	1,743.84 1,743.84	174,384 174,384	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					174,400 174,400	
単価					1,744 1,744	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 有り 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	11,420 11,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	ｍ２	100 100	7,679 7,679	767,900 767,900	
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 研削材及びケレンかす 制約無	ｍ２	100 100	3,738 3,738	373,800 373,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		300 300	
計					1,142,000 1,142,000	
単価					11,420 11,420	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,062 3,062

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗り/層) 制約無	ｍ２	100 100	3,061.44 3,061.44	306,144 306,144	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		56 56	
計					306,200 306,200	
単価					3,062 3,062	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	2,454 2,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 制約無	ｍ２	100 100	2,453.76 2,453.76	245,376 245,376	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		24 24	
計					245,400 245,400	
単価					2,454 2,454	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場溶接）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)　時間制約無　昼間	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,358 1,358

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ２）			1	1,358	1,358	WB020012
		ｍ２	1	1,358	1,358	単－ 401号
計					1,358 1,358	
単価					1,358 1,358	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	スタッドボルト溶接	現場スタッド溶接　手間のみ　M20×59	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,040 1,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スタッドボルト溶接	現場スタッド溶接　手間のみ　M20×59		1	1,040	1,040	
		箇所	1	1,040	1,040	
計					1,040 1,040	
単価					1,040 1,040	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	スタッドボルト（材料費）	SS400　M20×59	単位	本	数量	1 1	単価	1,295 1,295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	1,295	1,295	WB020014
		本	1	1,295	1,295	単－ 402号
計					1,295 1,295	
単価					1,295 1,295	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	落橋防止装置取付工		単位	組	数量	1 1	単価	32,900 34,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.25 0.25	38,325 39,795	9,581 9,948	
橋りょう特殊工		人	0.75 0.75	31,080 33,285	23,310 24,963	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					32,900 34,920	
単価					32,900 34,920	 円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	落橋防止装置（材料費）	C1　L1=6.0m以上6.5m未満	単位	組	数量	1 1	単価	627,000 627,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	627,000	627,000	WB020019
		組	1	627,000	627,000	単－ 403号
計					627,000 627,000	
単価					627,000 627,000	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	落橋防止装置（材料費）	C2　L1=5.5m以上6.0m未満	単位	組	数量	1 1	単価	625,000 625,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	625,000	625,000	WB020019
		組	1	625,000	625,000	単－ 404号
計					625,000 625,000	
単価					625,000 625,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	落橋防止装置（材料費）	C3　L1=6.5m以上7.0m未満	単位	組	数量	1 1	単価	631,000 631,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	631,000 631,000	631,000 631,000	WB020019 単－ 405号
計					631,000 631,000	
単価					631,000 631,000	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	落橋防止装置（材料費）	C4　L1=6.0m以上6.5m未満	単位	組	数量	1 1	単価	629,000 629,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	629,000 629,000	629,000 629,000	WB020019 単－ 406号
計					629,000 629,000	
単価					629,000 629,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	落橋防止装置（材料費）	C5　L1=6.5m以上7.0m未満	単位	組	数量	1 1	単価	631,000 631,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	631,000	631,000	WB020019
		組	1	631,000	631,000	単－ 407号
計					631,000 631,000	
単価					631,000 631,000	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	落橋防止装置（材料費）	C6　L1=6.0m以上6.5m未満	単位	組	数量	1 1	単価	629,000 629,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	629,000	629,000	WB020019
		組	1	629,000	629,000	単－ 408号
計					629,000 629,000	
単価					629,000 629,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	落橋防止装置（材料費）	C7　L1=6.0m以上6.5m未満	単位	組	数量	1 1	単価	627,000 627,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	627,000	627,000	WB020019
		組	1	627,000	627,000	単－ 409号
計					627,000 627,000	
単価					627,000 627,000	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	落橋防止装置（材料費）	C8　L1=5.5m以上6.0m未満	単位	組	数量	1 1	単価	625,000 625,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	625,000	625,000	WB020019
		組	1	625,000	625,000	単－ 410号
計					625,000 625,000	
単価					625,000 625,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	排水管（直管）（材料費）	VP200A(ｽﾘｰﾌﾞ有)	単位	m	数量	1 1	単価	4,880 4,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	4,880 4,880	4,880 4,880	WB020011 単－ 411号
計					4,880 4,880	
単価					4,880 4,880	 円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	排水管（直管）（材料費）	VP200A(ｽﾘｰﾌﾞ無)	単位	m	数量	1 1	単価	3,672 3,672

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	3,672 3,672	3,672 3,672	WB020011 単－ 412号
計					3,672 3,672	
単価					3,672 3,672	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	排水管（加工管）（材料費）	L1　VP200A	単位	本	数量	1 1	単価	72,800 72,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	72,800 72,800	72,800 72,800	WB020014 単－ 413号
計					72,800 72,800	
単価					72,800 72,800	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	排水管（加工管）（材料費）	L2　VP200A	単位	本	数量	1 1	単価	59,500 59,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	59,500 59,500	59,500 59,500	WB020014 単－ 414号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					59,500 59,500	
単価					59,500 59,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	排水管（加工管）（材料費）	T1　VP200A	単位	本	数量	1 1	単価	103,000 103,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	103,000 103,000	103,000 103,000	WB020014 単－ 415号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					103,000 103,000	
単価					103,000 103,000	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	排水管（加工管）（材料費）	T2　VP200A	単位	本	数量	1 1	単価	121,600 121,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	121,600 121,600	121,600 121,600	WB020014 単－ 416号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					121,600 121,600	
単価					121,600 121,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	排水管（加工管）（材料費）	T3　VP200A	単位	本	数量	1 1	単価	119,600 119,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	119,600 119,600	119,600 119,600	WB020014 単－ 417号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					119,600 119,600	
単価					119,600 119,600	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	排水管（加工管）（材料費）	T4　VP200A	単位	本	数量	1 1	単価	92,300 92,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	92,300 92,300	92,300 92,300	WB020014 単－ 418号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					92,300 92,300	
単価					92,300 92,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	排水管（加工管）（材料費）	T5　VP200A	単位	本	数量	1 1	単価	92,300 92,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	92,300 92,300	92,300 92,300	WB020014 単－ 419号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					92,300 92,300	
単価					92,300 92,300	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	排水管（加工管）（材料費）	T6　VP200A	単位	本	数量	1 1	単価	99,200 99,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	99,200 99,200	99,200 99,200	WB020014 単－ 420号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					99,200 99,200	
単価					99,200 99,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	45° エルボ管（材料費）	VP200A用	単位	個	数量	1 1	単価	1,700 1,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		 個	1 1	1,700 1,700	1,700 1,700	WB020015 単－ 421号
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					1,700 1,700	
単価					1,700 1,700	 円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	伸縮継手管（材料費）	EX1　VP200A	単位	個	数量	1 1	単価	59,400 59,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		 個	1 1	59,400 59,400	59,400 59,400	WB020015 単－ 422号
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					59,400 59,400	
単価					59,400 59,400	 円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	排水管（直管）（材料費）	VP200A(ｽﾘｰﾌﾞ有)	単位	m	数量	1 1	単価	4,880 4,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	4,880 4,880	4,880 4,880	WB020011 単－ 411号
計					4,880 4,880	
単価					4,880 4,880	 円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	排水管（直管）（材料費）	VP40A(ｽﾘｰﾌﾞ無)	単位	m	数量	1 1	単価	317 317

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－４０	 m	1 1	317.2 317.2	317 317	
計					317 317	
単価					317 317	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	スラブドレーン設置	φ60㎜未満	単位	箇所	数量	10 10	単価	13,520 14,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1	27,405	27,405	
		人	1	30,450	30,450	
特殊作業員			1	24,675	24,675	
		人	1	26,880	26,880	
普通作業員			3	21,840	65,520	
		人	3	22,995	68,985	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			1		17,600	
		式	1		18,885	
計					135,200 145,200	
単価					13,520 14,520	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	フレキシブルチューブ設置	φ40mm未満	単位	m	数量	10 10	単価	1,146 1,207

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5 0.5	21,840 22,995	10,920 11,497	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		540 573	
計					11,460 12,070	
単価					1,146 1,207	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	スラブドレーン（材料費）	鋼床版-Ⅰﾌｨﾙﾀｰ(SUS304)STKM-13A-SH(亜鉛ﾒｯｷ)	単位	組	数量	1 1	単価	23,790 23,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	23,790 23,790	23,790 23,790	WB020019 単－ 423号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					23,790 23,790	
単価					23,790 23,790	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	フレキシブルチューブ（材料費）	φ25樹脂製	単位	m	数量	1 1	単価	4,130 4,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	4,130 4,130	4,130 4,130	WB020011 単－ 424号
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					4,130 4,130	
単価					4,130 4,130	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1 1	単価	181,100 181,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03 1.03	106,000 106,000	109,180 109,180	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1 1	71,846.25 71,846.25	71,846 71,846	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		74 74	
計					181,100 181,100	
単価					181,100 181,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	シール材（手間のみ）		単位	m	数量	1 1	単価	2,100 2,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材		 m	1 1	2,100 2,245	2,100 2,245	CB224820
計					2,100 2,245	
単価					2,100 2,245	 円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	シール材（材料費）	シリコーン系　プライマー含む	単位	L	数量	1 1	単価	7,082 7,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材（材料費）		 L	1 1	7,082 7,082	7,082 7,082	CB224821
計					7,082 7,082	
単価					7,082 7,082	 円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	アンカーボルト（材料費）	M22×350 2本 M20×210 2本 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ 1枚(N,W含)	単位	組	数量	1 1	単価	13,100 13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	13,100	13,100	WB020019
		組	1	13,100	13,100	単－ 425号
計					13,100 13,100	
単価					13,100 13,100	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	シール材（手間のみ）		単位	m	数量	1 1	単価	2,100 2,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材			1	2,100	2,100	CB224820
		m	1	2,245	2,245	
計					2,100 2,245	
単価					2,100 2,245	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	シール材（材料費）	シリコーン系　プライマー含む	単位	L	数量	1 1	単価	7,082 7,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材（材料費）		 L	1 1	7,082 7,082	7,082 7,082	CB224821
計					7,082 7,082	
単価					7,082 7,082	 円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	防護柵用アンカー設置		単位	箇所	数量	54 54	単価	4,468 4,814

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	27,405 30,450	27,405 30,450	
鉄筋工		人	5 5	25,305 27,510	126,525 137,550	
普通作業員		人	4 4	21,840 22,995	87,360 91,980	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		10 20	
計					241,300 260,000	
単価					4,468 4,814	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	異形棒鋼スタッド溶接	現場スタッド溶接　手間のみ　D13×220	単位	箇所	数量	1 1	単価	550 550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	550	550	WB020019
		組	1	550	550	単－ 426号
計					550 550	
単価					550 550	円／箇所

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	異形棒鋼スタッド（材料費）	SD345　D13×220	単位	本	数量	1 1	単価	289 289

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	289	289	WB020014
		本	1	289	289	単－ 427号
計					289 289	
単価					289 289	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･撤去･賃料 3.4月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,090 2,198

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.049 0.049	31,080 33,285	1,522 1,630	
主体足場賃料	パイプ吊足場	月	3.4 3.4	167.11 167.11	568 568	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,090 2,198	
単価					2,090 2,198	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	中段足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･撤去･賃料 3.4月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,008 1,052

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.02 0.02	31,080 33,285	621 665	
中段足場賃料		月	3.4 3.4	114.05 114.05	387 387	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,008 1,052	
単価					1,008 1,052	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	安全通路	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 1.7月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	497 525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.013 0.013	31,080 33,285	404 432	
安全通路賃料		月	1.7 1.7	54.76 54.76	93 93	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					497 525	
単価					497 525	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	部分作業床	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 1.7月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	419 434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.007 0.007	31,080 33,285	217 232	
部分作業床賃料		月	1.7 1.7	118.88 118.88	202 202	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					419 434	
単価					419 434	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･撤去･賃料 3.4月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,144 1,197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.024 0.024	31,080 33,285	745 798	
朝顔賃料		月	3.4 3.4	117.41 117.41	399 399	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,144 1,197	
単価					1,144 1,197	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	シート張+板張防護工	設置･撤去･賃料 3.4月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,497 1,603

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.048 0.048	31,080 33,285	1,491 1,597	
シート張防護材賃料		月	3.4 3.4	1 1	3 3	
防護材賃料		月	3.4 3.4	1 1	3 3	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,497 1,603	
単価					1,497 1,603	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 3.5月 9.1m	単位	箇所	数量	1 1	単価	347,100 361,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	6.679 6.679	31,080 33,285	207,583 222,310	
登り桟橋損料		月	3.5 3.5	39,846.3 39,846.3	139,462 139,462	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		55 28	
計					347,100 361,800	
単価					347,100 361,800	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 3.5月 4.5m	単位	箇所	数量	1 1	単価	171,700 179,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	3.303 3.303	31,080 33,285	102,657 109,940	
登り桟橋損料		月	3.5 3.5	19,704.21 19,704.21	68,964 68,964	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		79 96	
計					171,700 179,000	
単価					171,700 179,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	386.3 409.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.295	27,405	8,084	
		人	0.295	30,450	8,982	
とび工			0.295	26,460	7,805	
		人	0.295	28,350	8,363	
普通作業員			0.295	21,840	6,442	
		人	0.295	22,995	6,783	
バックホウ（クローラ型）運転			0.295	53,980	15,924	WK250590
		日	0.295	55,780	16,455	単－ 428号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		375	
		式	1		397	
計					38,630 40,980	
単価					386.3 409.8	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 53日 無 有	単位	枚	数量	1 1	単価	3,049 3,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８ｍｍ		1	2,279	2,279	
		枚	1	2,279	2,279	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８ｍｍ		1	770	770	
		枚	1	770	770	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,049 3,049	
単価					3,049 3,049	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 53日 無 有	単位	枚	数量	1 1	単価	5,658 5,658

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ		1	4,558	4,558	
		枚	1	4,558	4,558	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ		1	1,100	1,100	
		枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,658	
					5,658	
単価					5,658	
					5,658	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1 1	単価	13,970 14,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1 1	13,965 14,805	13,965 14,805	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					13,970 14,810	
単価					13,970 14,810	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 350t以下	単位	回	数量	1 1	単価	4,656,000 4,842,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	20.5 20.5	24,675 26,880	505,837 551,040	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊　排ガス対策型（第２次）長期割引:無	日	5.7 5.7	109,000 109,000	621,300 621,300	WYB00096 単－ 429号
運搬費等率 313%		式	1 1		3,527,938 3,669,424	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		925 236	
計					4,656,000 4,842,000	
単価					4,656,000 4,842,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 28.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1 1	単価	3,850 3,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 30kmまで		0	0	0	
		t	1	3,850	3,850	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					3,850	
					3,850	
単価					3,850	
					3,850	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1 1	単価	3,000 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）			2	1,500	3,000	
		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,000	
					3,000	
単価					3,000	
					3,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	近接調査計測工		単位	組	数量	4 4	単価	23,890 25,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	0.58 0.58	57,960 59,850	33,616 34,713	
技師（C）		人	0.58 0.58	37,380 40,320	21,680 23,385	
橋りょう特殊工		人	1.15 1.15	31,080 33,285	35,742 38,277	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		4,542 4,725	
計					95,580 101,100	
単価					23,890 25,270	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	鉄筋探査工	横向き　深度0.5～20cm　距離10m	単位	ｍ２	数量	7.6 7.6	単価	19,190 20,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	0.61 0.61	57,960 59,850	35,355 36,508	
技師（B）		人	1.22 1.22	47,565 49,560	58,029 60,463	
技師（C）		人	1.22 1.22	37,380 40,320	45,603 49,190	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		6,913 7,239	
計					145,900 153,400	
単価					19,190 20,180	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	工事	数量	1 1	単価	55,300 55,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	週休2日の補正対象外	人	1.75 1.75	31,600 31,600	55,300 55,300	
計					55,300 55,300	
単価					55,300 55,300	円／工事

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	道路橋維持管理資料作成費		単位	式	数量	1 1	単価	183,500 183,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路橋維持管理資料作成費	諸経費込	式	1 1		183,500 183,500	
計					183,500 183,500	
単価					183,500 183,500	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	快適ﾄｲﾚ費用	【定置型】合計2基（男1基、女男1基）	単位	月	数量	1 1	単価	102,000 102,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ費用	【定置型】合計2基（男1基、女男1基）	月	1 1	102,000 102,000	102,000 102,000	
計					102,000 102,000	
単価					102,000 102,000	円／月

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	特別仕様エキストラ	ＹＰ一定保証エキストラ	単位	t	数量	1 1	単価	2,000 2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｔ）		 t	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	WB020038 単－ 430号
計					2,000 2,000	
単価					2,000 2,000	 円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	工場製作材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	4,620 4,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	Ｍ１２×３０　ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304)　100本当り	 本	1 1	4,620 4,620	4,620 4,620	
計					4,620 4,620	
単価					4,620 4,620	 円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	工場製作材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	2,360 2,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	Ｍ１２　１種　ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304)　100個当り	個	1 1	2,360 2,360	2,360 2,360	
計					2,360 2,360	
単価					2,360 2,360	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	工場製作材料費（枚）		単位	枚	数量	1 1	単価	1,090 1,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャー	Ｍ１２　ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304)　100枚当り	枚	1 1	1,090 1,090	1,090 1,090	
計					1,090 1,090	
単価					1,090 1,090	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	工場製作材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	5,940 5,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	Ｍ１６×８０　溶融亜鉛めっき(HDZT49)　100本当り		1	5,940	5,940	
		本	1	5,940	5,940	
計					5,940 5,940	
単価					5,940 5,940	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	工場製作材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	2,300 2,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	Ｍ２０　１種　溶融亜鉛めっき(HDZT49)　100個当り		1	2,300	2,300	
		個	1	2,300	2,300	
計					2,300 2,300	
単価					2,300 2,300	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	工場製作材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	3,480 3,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割ピン	５φ×５０　ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304)　100本当り	本	1 1	3,480 3,480	3,480 3,480	
計					3,480 3,480	
単価					3,480 3,480	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	工場製作材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	20,100 20,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材（マンホール用）	ﾌｯ素ｺﾞﾑ 60φ×22（φ18孔）	個	1 1	20,100 20,100	20,100 20,100	
計					20,100 20,100	
単価					20,100 20,100	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	工場製作材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	5,240 5,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材（マンホール用）	ﾌｯ素ｺﾞﾑ 60φ×5（φ18孔）	個	1 1	5,240 5,240	5,240 5,240	
計					5,240 5,240	
単価					5,240 5,240	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	工場製作材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	1,460 1,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材（マンホール用）	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 480×1×680	個	1 1	1,460 1,460	1,460 1,460	
計					1,460 1,460	
単価					1,460 1,460	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	工場製作材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	480 480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形棒鋼スタッド（材工共）工場溶接	SD345 D13×220(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)	本	1 1	480 480	480 480	
計					480 480	
単価					480 480	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	工場製作材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	480 480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形棒鋼スタッド（材工共）工場溶接	SD345 D13×204(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)	本	1 1	480 480	480 480	
計					480 480	
単価					480 480	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024．3
歩掛使用年月	2024．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	工場製作材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1 1	単価	198,000 198,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用炭素鋼鋼管	ＳＴＫ４００　径４２．７×２．３		1	198,000	198,000	
		ｔ	1	198,000	198,000	
計					198,000 198,000	
単価					198,000 198,000	円／ｔ

単価使用年月	2024．3
歩掛使用年月	2024．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	工場製作材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1 1	単価	203,000 203,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用炭素鋼鋼管	ＳＴＫ４００　径２１．７×１．９		1	203,000	203,000	
		ｔ	1	203,000	203,000	
計					203,000 203,000	
単価					203,000 203,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	工場製作材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1 1	単価	135,000 135,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	ＳＳ４００　径２２		1	135,000	135,000	
		ｔ	1	135,000	135,000	
計					135,000 135,000	
単価					135,000 135,000	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	工場製作材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	4,180 4,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	Ｍ１６×５０　溶融亜鉛めっき(HDZT49)　100本当り		1	4,180	4,180	
		本	1	4,180	4,180	
計					4,180 4,180	
単価					4,180 4,180	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	工場製作材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	10,300 10,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩み止めナット	Ｍ１６　溶融亜鉛めっき(HDZT49)　100個当り		1	10,300	10,300	
		個	1	10,300	10,300	
計					10,300 10,300	
単価					10,300 10,300	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	工場製作材料費（枚）		単位	枚	数量	1 1	単価	670 670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャー	Ｍ１６　溶融亜鉛めっき(HDZT49)　100枚当り		1	670	670	
		枚	1	670	670	
計					670 670	
単価					670 670	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	工場製作材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	3,880 3,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	Ｍ１６×４５　溶融亜鉛めっき(HDZT49)　100本当り		1	3,880	3,880	
		本	1	3,880	3,880	
計					3,880 3,880	
単価					3,880 3,880	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	工場製作材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	1,870 1,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	Ｍ１２×３５　溶融亜鉛めっき(HDZT49)　100本当り		1	1,870	1,870	
		本	1	1,870	1,870	
計					1,870 1,870	
単価					1,870 1,870	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	工場製作材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	4,280 4,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩み止めナット	Ｍ１２　溶融亜鉛めっき(HDZT49)　100個当り		1	4,280	4,280	
		個	1	4,280	4,280	
計					4,280 4,280	
単価					4,280 4,280	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	工場製作材料費（枚）		単位	枚	数量	1 1	単価	400 400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャー	Ｍ１２　溶融亜鉛めっき(HDZT49)　100枚当り		1	400	400	
		枚	1	400	400	
計					400 400	
単価					400 400	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	工場製作材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	1,590 1,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	Ｍ１０×４０　溶融亜鉛めっき(HDZT49)　100本当り		1	1,590	1,590	
		本	1	1,590	1,590	
計					1,590 1,590	
単価					1,590 1,590	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	工場製作材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	3,260 3,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩み止めナット	Ｍ１０　溶融亜鉛めっき(HDZT49)　100個当り		1	3,260	3,260	
		個	1	3,260	3,260	
計					3,260 3,260	
単価					3,260 3,260	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	工場製作材料費（枚）		単位	枚	数量	1 1	単価	310 310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャー	Ｍ１０　溶融亜鉛めっき(HDZT49)　100枚当り		1	310	310	
		枚	1	310	310	
計					310 310	
単価					310 310	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	工場製作材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	1,450 1,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	Ｍ１０×３５　溶融亜鉛めっき(HDZT49)　100本当り		1	1,450	1,450	
		本	1	1,450	1,450	
計					1,450 1,450	
単価					1,450 1,450	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	工場製作材料費（枚）		単位	枚	数量	1 1	単価	1,850 1,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
テーパーワッシャー(TW)	M10　5°　勾配　溶融亜鉛めっき(HDZT49)　100枚当り		1	1,850	1,850	
		枚	1	1,850	1,850	
計					1,850 1,850	
単価					1,850 1,850	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	工場製作材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	1,310 1,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	Ｍ１０×３０　溶融亜鉛めっき(HDZT49)　100本当り		1	1,310	1,310	
		本	1	1,310	1,310	
計					1,310 1,310	
単価					1,310 1,310	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	工場製作材料費（組）		単位	組	数量	1 1	単価	11,000 11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト･ナット（100組当り）	Ｍ１０（呼び３２Ｃ型）　溶融亜鉛めっき(HDZT49)		1	11,000	11,000	
		組	1	11,000	11,000	
計					11,000 11,000	
単価					11,000 11,000	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	工場製作材料費（組）		単位	組	数量	1 1	単価	9,190 9,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト･ナット（100組当り）	Ｍ１０（呼び１５Ｃ型）　溶融亜鉛めっき(HDZT49)		1	9,190	9,190	
		組	1	9,190	9,190	
計					9,190 9,190	
単価					9,190 9,190	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	ワッシャー（材料費）	Ｍ２２　溶融亜鉛めっき	単位	枚	数量	100 100	単価	12 12

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（枚）		枚	1 1	1,200 1,200	1,200 1,200	WB020036 単－ 431号
計					1,200 1,200	
単価					12 12	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	工場製作材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	15,300 15,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	Ｍ１６×７５　ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304)　100本当り	本	1 1	15,300 15,300	15,300 15,300	
計					15,300 15,300	
単価					15,300 15,300	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	工場製作材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	36,500 36,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩み止めナット	Ｍ１６　ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304)　100個当り		1	36,500	36,500	
		個	1	36,500	36,500	
計					36,500 36,500	
単価					36,500 36,500	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	工場製作材料費（枚）		単位	枚	数量	1 1	単価	1,600 1,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャー	Ｍ１６　ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304)　100枚当り		1	1,600	1,600	
		枚	1	1,600	1,600	
計					1,600 1,600	
単価					1,600 1,600	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	工場製作材料費（枚）		単位	枚	数量	1 1	単価	27,800 27,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ　350×50×450　孔加工有り		1	27,807	27,807	
		枚	1	27,807	27,807	
計					27,807 27,807	
単価					27,800 27,800	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	工場製作材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	2,240 2,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	Ｍ１２×４５　溶融亜鉛めっき(HDZT49)　100本当り		1	2,240	2,240	
		本	1	2,240	2,240	
計					2,240 2,240	
単価					2,240 2,240	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	工場製作材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	2,060 2,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	Ｍ１２×４０　溶融亜鉛めっき(HDZT49)　100本当り		1	2,060	2,060	
		本	1	2,060	2,060	
計					2,060 2,060	
単価					2,060 2,060	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	工場製作材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	M12×100　打込み式　溶融亜鉛めっき(HDZT49)		1	1,000	1,000	
		本	1	1,000	1,000	
計					1,000 1,000	
単価					1,000 1,000	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	工場製作材料費（枚）		単位	枚	数量	1 1	単価	107 107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ　50×2×50	枚	1 1	107 107	107 107	
計					107 107	
単価					107 107	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	工場製作材料費（枚）		単位	枚	数量	1 1	単価	92 92

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ　50×2×35	枚	1 1	92.6 92.6	92 92	
計					92 92	
単価					92 92	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	工場製作材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	7,630 7,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	SD345　D41(M39)×720×110S ﾈｼﾞ部 HDZT49		1	7,630	7,630	
		本	1	7,630	7,630	
計					7,630 7,630	
単価					7,630 7,630	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	工場製作材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	1,510 1,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	SS400　M39(1種)HDZT49		1	1,510	1,510	
		個	1	1,510	1,510	
計					1,510 1,510	
単価					1,510 1,510	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	工場製作材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	1,680 1,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	SS400　M39(3種)HDZT49		1	1,680	1,680	
		個	1	1,680	1,680	
計					1,680	
					1,680	
単価					1,680	
					1,680	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	工場製作材料費（枚）		単位	枚	数量	1 1	単価	480 480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｯｼｬｰ	SS400　M39　HDZT49		1	480	480	
		枚	1	480	480	
計					480	
					480	
単価					480	
					480	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	工場製作材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	3,050 3,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	SD345　D32(M30)×410×90S ﾈｼﾞ部 HDZT49	本	1 1	3,050 3,050	3,050 3,050	
計					3,050 3,050	
単価					3,050 3,050	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	工場製作材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	102 102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	SS400　M30(1種)HDZT49	個	1 1	102 102	102 102	
計					102 102	
単価					102 102	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	工場製作材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	543 543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	SS400　M30(3種)HDZT49	個	1 1	543 543	543 543	
計					543 543	
単価					543 543	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	工場製作材料費（枚）		単位	枚	数量	1 1	単価	3,620 3,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャー	Ｍ３０　溶融亜鉛めっき(HDZT49)　100枚当り	枚	1 1	3,620 3,620	3,620 3,620	
計					3,620 3,620	
単価					3,620 3,620	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	工場製作材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1 1	単価	89,200 89,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ費（材工共）	ＨＤＺＴ７７　鉄骨溶接体　施工規模10ｔ		1	89,200	89,200	
		ｔ	1	89,200	89,200	
計					89,200 89,200	
単価					89,200 89,200	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	工場製作材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1 1	単価	87,500 87,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ費（材工共）	ＨＤＺＴ６３　鉄骨溶接体　施工規模10ｔ		1	87,500	87,500	
		ｔ	1	87,500	87,500	
計					87,500 87,500	
単価					87,500 87,500	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	工場製作材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1 1	単価	78,000 78,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ費（材工共）	ＨＤＺＴ４９　鉄骨単体　施工規模10ｔ		1	78,000	78,000	
		ｔ	1	78,000	78,000	
計					78,000 78,000	
単価					78,000 78,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	消耗材料費	t=16mm	単位	m	数量	100 100	単価	4,746 4,746

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接ワイヤー	JIS Z 3351	ｋｇ	150 150	512 512	76,800 76,800	
フラックス	JIS Z 3352	ｋｇ	195 195	537 537	104,715 104,715	
充填材		ｋｇ	67 67	687 687	46,029 46,029	
裏当材	サブマージ用	枚	190 190	1,300 1,300	247,000 247,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		56 56	
計					474,600 474,600	
単価					4,746 4,746	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	材料費（ｍ２）		単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,358 1,358

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り【材工共】 4週8休補正単価	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) 時間制約無 昼間		1	1,358	1,358	
		ｍ２	1	1,358	1,358	
計					1,358 1,358	
単価					1,358 1,358	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	1,295 1,295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スタッドボルト	SS400 M20×59		1	1,295	1,295	
		本	1	1,295	1,295	
計					1,295 1,295	
単価					1,295 1,295	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	材料費（組）		単位	組	数量	1 1	単価	627,000 627,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置(C1) L1=6.0m以上6.5m未満	連結ｹｰﾌﾞﾙ(ﾏﾝｼｮﾝ) 1000kN用 付属品含む		1	627,000	627,000	
		組	1	627,000	627,000	
計					627,000 627,000	
単価					627,000 627,000	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	材料費（組）		単位	組	数量	1 1	単価	625,000 625,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置(C2) L1=5.5m以上6.0m未満	連結ｹｰﾌﾞﾙ(ﾏﾝｼｮﾝ) 1000kN用 付属品含む		1	625,000	625,000	
		組	1	625,000	625,000	
計					625,000 625,000	
単価					625,000 625,000	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	材料費（組）		単位	組	数量	1 1	単価	631,000 631,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置(C3) L1=6.5m以上7.0m未満	連結ｹｰﾌﾞﾙ(ﾏﾝｼｮﾝ) 1000kN用 付属品含む		1	631,000	631,000	
		組	1	631,000	631,000	
計					631,000 631,000	
単価					631,000 631,000	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	材料費（組）		単位	組	数量	1 1	単価	629,000 629,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置(C4) L1=6.0m以上6.5m未満	連結ｹｰﾌﾞﾙ(ﾏﾝｼｮﾝ) 1000kN用 付属品含む		1	629,000	629,000	
		組	1	629,000	629,000	
計					629,000 629,000	
単価					629,000 629,000	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	材料費（組）		単位	組	数量	1 1	単価	631,000 631,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置(C5) L1=6.5m以上7.0m未満	連結ｹｰﾌﾞﾙ(ﾏﾝｼｮﾝ) 1000kN用 付属品含む		1	631,000	631,000	
		組	1	631,000	631,000	
計					631,000 631,000	
単価					631,000 631,000	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	材料費（組）		単位	組	数量	1 1	単価	629,000 629,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置(C6) L1=6.0m以上6.5m未満	連結ｹｰﾌﾞﾙ(ﾏﾝｼｮﾝ) 1000kN用 付属品含む		1	629,000	629,000	
		組	1	629,000	629,000	
計					629,000 629,000	
単価					629,000 629,000	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	材料費（組）		単位	組	数量	1 1	単価	627,000 627,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置(C7) L1=6.0m以上6.5m未満	連結ｹｰﾌﾞﾙ(ﾏﾝｼｮﾝ) 1000kN用 付属品含む		1	627,000	627,000	
		組	1	627,000	627,000	
計					627,000 627,000	
単価					627,000 627,000	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	材料費（組）		単位	組	数量	1 1	単価	625,000 625,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置(C8) L1=5.5m以上6.0m未満	連結ｹｰﾌﾞﾙ(ﾏﾝｼｮﾝ) 1000kN用 付属品含む		1	625,000	625,000	
		組	1	625,000	625,000	
計					625,000 625,000	
単価					625,000 625,000	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	材料費（m）		単位	m	数量	1 1	単価	4,880 4,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	VP200A　直管　ｽﾘｰﾌﾞ有	m	1 1	4,880 4,880	4,880 4,880	
計					4,880 4,880	
単価					4,880 4,880	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	材料費（m）		単位	m	数量	1 1	単価	3,672 3,672

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	VP200A　直管　ｽﾘｰﾌﾞ無	m	1 1	3,672 3,672	3,672 3,672	
計					3,672 3,672	
単価					3,672 3,672	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	72,800 72,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（加工管）	L1　VP200A	本	1 1	72,800 72,800	72,800 72,800	
計					72,800 72,800	
単価					72,800 72,800	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	59,500 59,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（加工管）	L2　VP200A	本	1 1	59,500 59,500	59,500 59,500	
計					59,500 59,500	
単価					59,500 59,500	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	103,000 103,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（加工管）	T1　VP200A		1	103,000	103,000	
		本	1	103,000	103,000	
計					103,000 103,000	
単価					103,000 103,000	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	121,600 121,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（加工管）	T2　VP200A		1	121,600	121,600	
		本	1	121,600	121,600	
計					121,600 121,600	
単価					121,600 121,600	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	119,600 119,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（加工管）	T3　VP200A	本	1 1	119,600 119,600	119,600 119,600	
計					119,600 119,600	
単価					119,600 119,600	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	92,300 92,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（加工管）	T4　VP200A	本	1 1	92,300 92,300	92,300 92,300	
計					92,300 92,300	
単価					92,300 92,300	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	92,300 92,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（加工管）	T5　VP200A	本	1 1	92,300 92,300	92,300 92,300	
計					92,300 92,300	
単価					92,300 92,300	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	99,200 99,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（加工管）	T6　VP200A	本	1 1	99,200 99,200	99,200 99,200	
計					99,200 99,200	
単価					99,200 99,200	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	1,700 1,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
45° エルボ	VP200A用	個	1 1	1,700 1,700	1,700 1,700	
計					1,700 1,700	
単価					1,700 1,700	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	59,400 59,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮継手管	EX1　VP200A　L=570.5	個	1 1	59,400 59,400	59,400 59,400	
計					59,400 59,400	
単価					59,400 59,400	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	材料費（組）		単位	組	数量	1 1	単価	23,790 23,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラブドレーン	鋼床版-Ⅰﾌｨﾙﾀｰ(SUS304)STKM-13A-SH(亜鉛ﾒｯｷ)		1	23,790	23,790	
		組	1	23,790	23,790	
計					23,790 23,790	
単価					23,790 23,790	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	材料費（m）		単位	m	数量	1 1	単価	4,130 4,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フレキシブルチューブ	φ25樹脂製		1	4,130	4,130	
		m	1	4,130	4,130	
計					4,130 4,130	
単価					4,130 4,130	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	材料費（組）		単位	組	数量	1 1	単価	13,100 13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	M22×350 2本,M20×210 2本,ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ 1枚 (N,W含)		1	13,100	13,100	
		組	1	13,100	13,100	
計					13,100 13,100	
単価					13,100 13,100	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	材料費（組）		単位	組	数量	1 1	単価	550 550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場スタッド溶接	D13×220　手間のみ　箇所/組		1	550	550	
		組	1	550	550	
計					550 550	
単価					550 550	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024．3
歩掛使用年月	2024．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	289 289

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形棒鋼スタッド	SD345　D13×220	本	1 1	289 289	289 289	
計					289 289	
単価					289 289	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1 1	単価	53,980 55,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	24,360 26,040	24,360 26,040	
軽油		L	119 119	142 143	16,898 17,017	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06 1.06	12,000 12,000	12,720 12,720	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 3	
計					53,980 55,780	
単価					53,980 55,780	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊　排ガス対策型（第２次）長期割引:無	単位	日	数量	1 1	単価	109,000 109,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	賃料　60t吊　長期割無し　4週8休単価	日	1 1	109,000 109,000	109,000 109,000	
計					109,000 109,000	
単価					109,000 109,000	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	工場製作材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1 1	単価	2,000 2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特別仕様エキストラ	ＹＰ一定保証エキストラ		1	2,000	2,000	
		ｔ	1	2,000	2,000	
計					2,000 2,000	
単価					2,000 2,000	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	工場製作材料費（枚）		単位	枚	数量	1 1	単価	1,200 1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャー	Ｍ２２　溶融亜鉛めっき(HDZT49)　100枚当り		1	1,200	1,200	
		枚	1	1,200	1,200	
計					1,200 1,200	
単価					1,200 1,200	円／枚