

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	熊本57号 上庄地区改良（その1）工事
工事地名	熊本県合志市上庄地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	12) 設 計 年 月	令和 7年 2月
2) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489500065	14) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	3回	16) 前請負工事費	267,575,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	267,476,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 1月30日 (3回変更) 至 令和 8年 3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	合志	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道57号	22) 処 分 費 等	605,186
		23) 公 告 日	令和 7年 1月15日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費（改築）	4) 事業名： 大津熊本道路（合志～熊本）
-----------------------	--------------------	---------------------	--------------------------

設計内訳書

工事名	熊本５７号　上庄地区改良（その１）工事 （　３　回変更）　　　（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1 1		128,970,961 124,280,669	1	-4,690,292	
道路土工		式	1 0		465,823 0	-1	-465,823	
路床盛土工(ICT)		式	1 0		425,463 0	-1	-425,463	
路床盛土(ICT)		m3	120 0	374.5 374.5	44,940 0	-120	-44,940	単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	140 0		347,857 0	-140	-347,857	内-1号
積込(ルース)	土砂　土量50,000m3未満	m3	140 0		32,666 0	-140	-32,666	内-2号
法面整形工(ICT)		式	1 0		40,360 0	-1	-40,360	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	80 0	504.5 504.5	40,360 0	-80	-40,360	単-2号
法面工		式	1 0		48,464 0	-1	-48,464	
植生工		式	1 0		48,464 0	-1	-48,464	
人工張芝	ネット付　幅50～100cm	m2	80 0	605.8 605.8	48,464 0	-80	-48,464	単-3号
地盤改良工		式	1 0		488,973 0	-1	-488,973	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　上庄地区改良（その１）工事 （　３回変更）　　　（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自走式土質改良工		式	1 0		488,973 0	-1	-488,973	
土質改良	粘性土 固化材1m3当り 使用量 30kg/m3 生石 灰(特号フレコン)	m3	140 0		488,973 0	-140	-488,973	内-3号
舗装工		式	1 0		1,550,932 0	-1	-1,550,932	
アスファルト舗装工 (車道部)		式	1 0		1,257,961 0	-1	-1,257,961	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	439 0	524 524	230,036 0	-439	-230,036	単-4号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 100mm	m2	439 0	614.5 614.5	269,765 0	-439	-269,765	単-5号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	432 0	1,755 1,755	758,160 0	-432	-758,160	単-6号
アスファルト舗装工 (歩道部)		式	1 0		292,971 0	-1	-292,971	
下層路盤(歩道部) (路盤)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	126 0	848.3 848.3	106,885 0	-126	-106,885	単-7号
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以 上	m2	118 0	1,577 1,577	186,086 0	-118	-186,086	単-8号
縁石工		式	1 0		446,680 0	-1	-446,680	
縁石工		式	1 0		446,680 0	-1	-446,680	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　上庄地区改良（その１）工事 （　３回変更）　　　（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		B種(片面)		65 0	6,872 6,872	446,680 0	-65	-446,680	単-9号
		m							
区画線工				1 0		63,640 0	-1	-63,640	
		式							
区画線工				1 0		63,640 0	-1	-63,640	
		式							
溶融式区画線		溶融式手動　実線　15cm 厚1.5mm　排水性舗装 無		200 0	318.2 318.2	63,640 0	-200	-63,640	単-10号
		m							
排水構造物工				1 0		617,098 0	-1	-617,098	
		式							
作業土工				1 0		74,728 0	-1	-74,728	
		式							
床掘り		土砂		30 0		7,016 0	-30	-7,016	内-4号
		m3							
埋戻し				20 0		46,921 0	-20	-46,921	内-5号
		m3							
基面整正				10 0		6,015 0	-10	-6,015	内-6号
		m2							
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		8 0		13,669 0	-8	-13,669	内-7号
		m3							
整地		敷均し(ﾙｰｽﾞ)		8 0		1,107 0	-8	-1,107	内-8号
		m3							
側溝工				1 0		168,410 0	-1	-168,410	
		式							

設計内訳書

工事名	熊本５７号　上庄地区改良（その１）工事 （　３　回変更）　　　（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝 （PU側溝（C））	300×300	m	10	10,925	109,250	-10	-109,250	単-11号
			0	10,925	0			
側溝蓋	3種 300用	枚	20	2,958	59,160	-20	-59,160	単-12号
			0	2,958	0			
管渠工		式	1		373,960	-1	-373,960	
			0		0			
ヒューム管（B形管）	外圧管1種 D600	m	10	37,396	373,960	-10	-373,960	単-13号
			0	37,396	0			
送水構造物工		式	1		1,825,474	1	-144,390	
			1		1,681,084			
作業土工		式	1		293,017	1	-9,342	
			1		283,675			
床掘り	土砂	m3	40		80,913	-40	-80,913	内-9号
			0		0			
床掘り	土砂	m3	0		0	40	86,981	内-10号
			40		86,981			
埋戻し		m3	30		164,896	-30	-164,896	内-11号
			0		0			
埋戻し		m3	0		0	30	177,564	内-12号
			30		177,564			
土砂等運搬	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	20		45,127	-20	-45,127	内-13号
			0		0			
土砂等運搬	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	0		0	20	16,670	内-14号
			20		16,670			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　上庄地区改良（その１）工事 （　３回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		敷均し(ルース)	m3	20		2,081	-20	-2,081	内-15号
				0		0			
整地		敷均し(ルース)	m3	0		0	20	2,460	内-16号
				20		2,460			
管渠工			式	1		1,532,457	1	-135,048	
				1		1,397,409			
ポリエチレン管布設		HPPEφ75	m	61		1,138,952	-61	-1,138,952	内-17号
				0		0			
ポリエチレン管布設		HPPEφ75	m	0		0	62	1,129,207	内-18号
				62		1,129,207			
ポリエチレン管布設		HPPEφ50	m	0.5		100,857	-0.5	-100,857	内-19号
				0		0			
ポリエチレン管布設		HPPEφ50	m	0		0	4	82,081	内-20号
				4		82,081			
給水栓　塩ビ管布設		VPφ50	箇所	3		244,538	-3	-244,538	内-21号
				0		0			
給水栓		VPφ50	箇所	0		0	2	134,067	内-22号
				2		134,067			
埋設標識シート敷設		W=150mm　2倍　農業用水 一般	m	61	788.7	48,110	5	3,944	単-14号
				66		788.7			
構造物撤去工			式	1		974,510	1	617,781	
				1		1,592,291			
作業土工			式	1		401,646	1	-42,409	
				1		359,237			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　上庄地区改良（その１）工事 （　３回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	80		154,747	-80	-154,747	内-23号
				0		0			
床掘り		土砂	m3	0		0	70	138,361	内-24号
				70		138,361			
埋戻し			m3	80		246,899	-80	-246,899	内-25号
				0		0			
埋戻し			m3	0		0	70	220,876	内-26号
				70		220,876			
送水構造物撤去工			式	1		193,323	1	-52,462	
				1		140,861			
既設管撤去		塩化管　VPφ75	m	131		193,323	-131	-193,323	内-27号
				0		0			
既設管撤去		塩化管　VPφ75	m	0		0	123	140,861	内-28号
				123		140,861			
構造物取壊し工			式	1		175,007	1	531,122	
				1		706,129			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物　機械施工	m3	4	7,394	29,576	1	7,394	単-15号
				5		7,394			
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物　機械施工	m3	0	0	0	36	531,360	単-16号
				36		14,760			
舗装版切断		アスファルト舗装版　15cm以下	m	22		13,779	0	0	内-29号
				22		13,779			
舗装版破碎		アスファルト舗装版　舗装版厚　5 c m	m2	690	190.8	131,652	-40	-7,632	単-17号
				650		190.8			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　上庄地区改良（その１）工事 （　３　回変更）　　　（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		204,534			
			1		386,064	1	181,530	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	4	1,670	6,680			単-18号
			5	1,670	8,350	1	1,670	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0			単-19号
			36	2,800	100,800	36	100,800	
殻運搬	アスファルト殻	m3	34	3,376	114,784			単-20号
			33	3,376	111,408	-1	-3,376	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	4	2,569	10,276			単-21号
			5	2,569	12,845	1	2,569	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0			単-22号
			36	2,278	82,008	36	82,008	
殻処分	アスファルト殻(2.35t/m3)	m3	34	2,141	72,794			単-23号
			33	2,141	70,653	-1	-2,141	
仮設工		式	1		122,489,367			
			1		121,007,294	1	-1,482,073	
工事用道路工		式	1		36,587			
			1		963,006	1	926,419	
敷砂利	RC-40　敷厚　100mm	m2	151		36,587			内-30号
			0		0	-151	-36,587	
敷砂利	RC-40　敷厚　100mm	m2	0		0			内-31号
			300		72,691	300	72,691	
敷砂利	RC-40　敷厚　200mm	m2	0		0			内-32号
			472		228,492	472	228,492	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　上庄地区改良（その１）工事 （　３回変更）　　　（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板		22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0		0			内-33号
				557		661,823	557	661,823	
プレート工			式	1		89,826,730			
				1		85,156,050	1	-4,670,680	
掘削 （表土剥ぎ）		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,100	329.1	362,010			単-24号
				790	329.1	259,989	-310	-102,021	
基面整正			m2	70		26,791			内-34号
				70		26,791	0	0	
路体(築堤)盛土(ICT) （一次施工）			m3	13,900	260.7	3,623,730			単-25号
				13,400	260.7	3,493,380	-500	-130,350	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	19,330		50,486,088			内-35号
				0		0	-19,330	-50,486,088	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0		0			内-36号
				18,340		46,793,352	18,340	46,793,352	
整地		敷均し(ルーズ)	m3	890		117,331			内-37号
				0		0	-890	-117,331	
整地		敷均し(ルーズ)	m3	0		0			内-38号
				270		35,594	270	35,594	
残土等処分			m3	0	0	0			単-26号
				320	1,374	439,680	320	439,680	
土材料		単位体積重量:22tkN/m 3以上　細粒分混じり 砂質礫	m3	18,400	1,740	32,016,000			単-27号
				17,800	1,740	30,972,000	-600	-1,044,000	
高強度帯状補強材敷設			m2	3,212		3,194,780			内-39号
				0		0	-3,212	-3,194,780	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　上庄地区改良（その１）工事 （　３回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
高強度帯状補強材敷設		m2	0 3,146		0 3,135,264	3,146	3,135,264	内-40号	
補強盛土工		式	1 1		2,776,259 2,663,790	1	-112,469		
ｼﾞｵﾂｷｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置		m2	57 0		1,076,418 0	-57	-1,076,418	内-41号	
ｼﾞｵﾂｷｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置		m2	0 58		0 1,101,916	58	1,101,916	内-42号	
ｼﾞｵﾂｷｽﾀｲﾙ敷設		m2	247 0		404,994 0	-247	-404,994	内-43号	
ｼﾞｵﾂｷｽﾀｲﾙ敷設		m2	0 264		0 430,678	264	430,678	内-44号	
まき出し・敷均し、締固め		m3	169 0		185,824 0	-169	-185,824	内-45号	
まき出し・敷均し、締固め		m3	0 133		0 153,428	133	153,428	内-46号	
基盤排水層	再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ(RC-40)	m3	40 44	2,972 2,972	118,880 130,768	4	11,888	単-28号	
吸出し防止材 （基盤排水層用）	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織 布　1.0~1.1mm	m2	66 74	474.3 474.3	31,303 35,098	8	3,795	単-29号	
天端排水材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織 布　t=3.0mm	m2	0 45	0 967.3	0 43,528	45	43,528	単-30号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	220 0		576,040 0	-220	-576,040	内-47号	

設計内訳書

工事名	熊本57号 上庄地区改良（その1）工事 （ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-48号
				180		455,174	180	455,174	
土材料		単位体積重量:22tkN/m3以上 細粒分混じり砂質礫	m3	220	1,740	382,800			単-31号
				180	1,740	313,200	-40	-69,600	
土留・仮締切工			式	1		3,172,419			
				1		3,454,372	1	281,953	
鋼矢板		IV型 平均鋼矢板長さ15.5m 鋼矢板打込長11m 平均鋼矢板引抜長 11m	枚	85		3,038,335			内-49号
				0		0	-85	-3,038,335	
鋼矢板		IV型 平均鋼矢板長さ15.5m 鋼矢板打込長11.8m 平均鋼矢板引抜長 11.8m	枚	0		0			内-50号
				46		1,591,721	46	1,591,721	
鋼矢板		IV型 平均鋼矢板長さ15.5m 鋼矢板打込長11.1m 平均鋼矢板引抜長 11.1m	枚	0		0			内-51号
				43		1,487,913	43	1,487,913	
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ13m 鋼矢板打込長 9.3m 平均鋼矢板引抜長 9.3m	枚	0		0			内-52号
				8		229,255	8	229,255	
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ13.5m 鋼矢板打込長9.1m 平均鋼矢板引抜長 9.1m	枚	0		0			内-53号
				5		145,483	5	145,483	
締切盛土			m3	70		9,245			内-54号
				0		0	-70	-9,245	
締切盛土撤去			m3	70		124,839			内-55号
				0		0	-70	-124,839	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　上庄地区改良（その１）工事 （　３回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮水路工			式	1 1		25,990,982 26,490,915	1	499,933	
路体(築堤)盛土 (農道部)		4.0m以上	m3	400 0	239.3 239.3	95,720 0	-400	-95,720	単-32号
床掘り		土砂	m3	1,300 0		291,816 0	-1,300	-291,816	内-56号
床掘り		土砂	m3	0 1,600		0 369,217	1,600	369,217	内-57号
埋戻し			m3	250 0		437,076 0	-250	-437,076	内-58号
埋戻し			m3	0 560		0 991,758	560	991,758	内-59号
基面整正			m2	450 0		184,297 0	-450	-184,297	内-60号
基面整正			m2	0 520		0 210,682	520	210,682	内-61号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	470 0		696,013 0	-470	-696,013	内-62号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 970		0 345,331	970	345,331	内-63号
整地		敷均し(ル-ス°)	m3	470 0		64,768 0	-470	-64,768	内-64号
整地		敷均し(ル-ス°)	m3	0 970		0 133,523	970	133,523	内-65号

設計内訳書

工事名	熊本５７号　上庄地区改良（その１）工事 （　３　回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)		法面締固め無　現場制約無	m2	720	401.8	289,296	-280	-112,504	単-33号
				440	401.8	176,792			
人工張芝		ネット付　幅50～100cm	m2	720	605.8	436,176	-280	-169,624	単-34号
				440	605.8	266,552			
コルゲートフリューム		2600×1600　t=2.7mm 亜鉛メッキ	m	175		23,407,169	-175	-23,407,169	内-66号
				0		0			
コルゲートフリューム		2600×1600　t=2.7mm 亜鉛メッキ	m	0		0	151	19,217,963	内-67号
				151		19,217,963			
コルゲートフリューム (材料費のみ)		2600×1600　t=2.7mm 亜鉛メッキ	m	0		0	24	3,780,899	内-68号
				24		3,780,899			
現場発生品運搬		コルゲートフリューム 2600×1600　t=2.7mm 亜鉛メッキ仕上	t	0		0	4.59	66,224	内-69号
				4.59		66,224			
ポンプ排水		0以上40(m3/h)未満　作業時排水	日	1		88,651	-1	-88,651	内-70号
				0		0			
袋詰玉石		1t用	袋	0		0	49	762,306	内-71号
				49		762,306			
吸出し防止材		合繊不織布　t=10.0mm(9.8kN/m)	m2	0	0	0	180	169,668	単-35号
				180	942.6	169,668			
管渠工			式	0		0	1	545,579	
				1		545,579			
床掘り		土砂	m3	0		0	20	4,753	内-72号
				20		4,753			
埋戻し			m3	0		0	10	32,183	内-73号
				10		32,183			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　上庄地区改良（その１）工事 （　３回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正				0 20		0 7,346			内-74号
			m2				20	7,346	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0 5		0 3,189			内-75号
			m3				5	3,189	
整地		敷均し(ルーズ)		0 5		0 728			内-76号
			m3				5	728	
管(函)渠型側溝		幅 30 c m 高さ 30 c m フラット型		0 26	0 19,130	0 497,380			単-36号
			m				26	497,380	
集水枿・マンホール工				0 1		0 185,840			
			式				1	185,840	
プレキャスト集水枿		500×500×800 T-25 クレチング 蓋付		0 2	0 92,920	0 185,840			単-37号
			箇所				2	185,840	
交通管理工				1 1		686,390 1,547,742			
			式				1	861,352	
交通誘導警備員				51 0		686,390 0			内-77号
			人日				-51	-686,390	
交通誘導警備員				0 115		0 1,547,742			内-78号
			人日				115	1,547,742	
直接工事費				1 1		128,970,961 124,280,669			
			式				1	-4,690,292	
共通仮設費				1 1		28,299,513 32,761,161			
			式				1	4,461,648	
共通仮設費				1 1		11,721,945 17,176,848			
			式				1	5,454,903	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　上庄地区改良（その１）工事 （　３回変更）　　　（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		式	1 1		642,214 1,630,902	1	988,688	
仮設材運搬費		t	100 0		642,214 0	-100	-642,214	内-79号
仮設材運搬費		t	0 211		0 1,630,902	211	1,630,902	内-80号
技術管理費		式	1 1		9,894,245 13,865,348	1	3,971,103	
施工合理化調査費		式	1 0		95,919 0	-1	-95,919	内-81号
施工形態動向調査費（試行）（オンライン調査）		式	1 0		16,536 0	-1	-16,536	内-82号
施工形態動向調査費（モニタリング調査）		式	1 0		16,536 0	-1	-16,536	内-83号
動態観測費		式	1 0		9,207,215 0	-1	-9,207,215	内-84号
動態観測費		式	0 1		0 7,732,228	1	7,732,228	内-85号
諸経費動向調査費		式	0 1		0 120,000	1	120,000	内-86号
ICT活用効果等調査費用		式	0 1		0 18,050	1	18,050	内-87号
保守管理（ICT）		式	1 0		55,994 0	-1	-55,994	内-88号

設計内訳書

工事名	熊本５７号　上庄地区改良（その１）工事 （　３回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
保守管理(ICT)		式	0		0	1	53,025	内-89号	
			1		53,025				
システム初期費(ICT)		式	1		502,045	0	0	内-90号	
			1		502,045				
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0	1	3,550,000	内-91号	
			1		3,550,000				
3次元出来形管理・3次元データ納品費用(ICT)		式	0		0	1	1,890,000	内-92号	
			1		1,890,000				
営繕費		式	0		0	1	566,100		
			1		566,100				
快適トイレ		式	0		0	1	566,100	内-93号	
			1		566,100				
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,185,486	1	-70,988		
			1		1,114,498				
共通仮設費（率計上）		式	1		16,577,568	1	-993,255		
			1		15,584,313				
純工事費		式	1		157,270,474	1	-228,644		
			1		157,041,830				
現場管理費		式	1		54,621,233	1	-2,816,315		
			1		51,804,918				
工事原価		式	1		211,891,707	1	-3,044,959		
			1		208,846,748				
一般管理費等		式	1		31,268,293	1	-935,041		
			1		30,333,252				

設計内訳書

工事名	熊本５７号 上庄地区改良（その１）工事（ ３ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		243,160,000	1	-3,980,000	
				1		239,180,000			
消費税相当額			式	1		24,316,000	1	-398,000	
				1		23,918,000			
工事費計			式	1		267,476,000	1	-4,378,000	
				1		263,098,000			

140/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 1号内訳書

單僱使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

140/0m3当たり内訳書

積込(ルース)

第 2号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

140/0m3当たり内訳書

土質改良

第 3号内訳書

單僱使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

30/0m3当たり内訳書

床掘り

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

20/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		17	3,029	51,493			CB210410
		m 3	17	3,029	51,493	0	0	
合 計					46,921			
					0		-46,921	

10/0m2当たり内訳書

基面整正

第 6号内訳書

單僱使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

8/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

8/0m3当たり内訳書

整地

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

40/0m3当たり内訳書

床掘り

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/40m3当たり内訳書

第 10号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘	土砂 山積0.28m3(平積0.2m3) 後方超小旋回		0	0	0			WYB00010
		m 3	43	2,208	94,944	43	94,944	単一 44号
合 計					0			
					94,944		94,944	
変更積算金額					0			
					86,981		86,981	円／m3

30/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻(流用土)	土砂 山積0.28m3(平積0.2m3) 後方超小旋回		12.8	3,464	44,339			WYB00033
		m 3	12.8	3,464	44,339	0	0	単一 45号
埋戻(砂)	土砂 山積0.28m3(平積0.2m3) 後方超小旋回		17.4	3,265	56,811			WYB00070
		m 3	17.4	3,265	56,811	0	0	単一 46号
埋戻し (材料費)	コンクリート用骨材 砂洗い 荒目(ほぐし土量)		21.9	3,600	78,840			WYB00036
		m 3	21.9	3,600	78,840	0	0	単一 47号
合 計					164,896			
					0			
							-164,896	

0/30m3当たり内訳書

埋戻し
第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻(流用土)	土砂 山積0.28m3(平積0.2m3) 後方超小旋回		0	0	0			WYB00077
		m 3	13. 8	3, 464	47, 803	13. 8	47, 803	単一 48号
埋戻(砂)	土砂 山積0.28m3(平積0.2m3) 後方超小旋回		0	0	0			WYB00092
		m 3	18. 7	3, 265	61, 055	18. 7	61, 055	単一 49号
埋戻し (材料費)	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂洗い 荒目(ほぐし土量)		0	0	0			WYB00093
		m 3	23. 6	3, 600	84, 960	23. 6	84, 960	単一 50号
合 計					0			
					193, 818		193, 818	
変更積算金額					0			
					177, 564		177, 564	円／m3

20/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m 3	15. 9	3, 098	49, 258	0	0	CB210110
合 計					45, 127 0		-45, 127	

0/20m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	0 18. 8	0 967. 9	0 18, 196	 18. 8	 18, 196	CB210110
合 計					0 18, 196		 18, 196	
変更積算金額					0 16, 670		 16, 670	円／m3

20/0m3当たり内訳書

整地

第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/20m3当たり内訳書

第 16号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 18. 8	0 142. 9	0 2, 686	 18. 8	 2, 686	CA900310
合 計					0 2, 686		 2, 686	
変更積算金額					0 2, 460		 2, 460	円／m3

61/0m当たり内訳書

ポリエチレン管布設

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管付設	HPPE φ 75		60. 6	949. 8	57, 557			WYB00024
		m	60. 6	949. 8	57, 557	0	0	単一 51号
ポリエチレン管継手	HPPE φ 75 (2口継手)		2	6, 181	12, 362			WYB00038
		箇所	2	6, 181	12, 362	0	0	単一 52号
ポリエチレン管継手	HPPE φ 75 (1口継手)		13	4, 635	60, 255			WYB00047
		箇所	13	4, 635	60, 255	0	0	単一 53号
ポリエチレン管切断	HPPE φ 75		4	771	3, 084			WYB00055
		口	4	771	3, 084	0	0	単一 54号
ポリエチレンスリーブ被覆	HPPE用 φ 75		60. 6	1, 932	117, 079			WYB00061
		m	60. 6	1, 932	117, 079	0	0	単一 55号
不断水分岐	φ 75× φ 75 仕切弁 φ 75有り		1	139, 000	139, 000			WYB00059
		箇所	1	139, 000	139, 000	0	0	単一 56号
不断水ストッパー			1	139, 000	139, 000			WYB00090
		箇所	1	139, 000	139, 000	0	0	単一 57号
水道配水用ポリエチレン管 (材料費)	HPPE EF直管 φ 75×5, 000		11	12, 700	139, 700			WYB00011
		本	11	12, 700	139, 700	0	0	単一 58号
水道配水用ポリエチレン管 (材料費)	HPPE 直管 φ 75×5, 000		2	8, 920	17, 840			WYB00030
		本	2	8, 920	17, 840	0	0	単一 59号
EFチーズ(給水栓部)(材料 費)	HPPE φ 75× φ 50 両受		2	14, 400	28, 800			WYB00037
		個	2	14, 400	28, 800	0	0	単一 60号
EF 片受22° ベンド(材料 費)	HPPE φ 75		1	9, 290	9, 290			WYB00039
		個	1	9, 290	9, 290	0	0	単一 61号
EF 片受レデュース(材料 費)	HPPE φ 75× φ 50		1	9, 280	9, 280			WYB00041
		個	1	9, 280	9, 280	0	0	単一 62号

61/0m当たり内訳書

ポリエチレン管布設

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EF F付短管（材料費）	HPPE用 φ75 10K		1	32, 260	32, 260			WYB00043
		個	1	32, 260	32, 260	0	0	単一 63号
フランジ接合材（材料費）	φ75(B、N、P共)		1	4, 960	4, 960			WYB00045
		組	1	4, 960	4, 960	0	0	単一 64号
不断水分岐（材料費）	φ75×φ75 10k		1	71, 600	71, 600			WYB00068
		個	1	71, 600	71, 600	0	0	単一 65号
水道用ダクタイル鋳鉄（マルシート）仕切弁（材料費）	FCD内面粉体塗装 10K（内ねじ）φ75		1	62, 300	62, 300			WYB00046
		個	1	62, 300	62, 300	0	0	単一 66号
不断水ストッパー（材料費）	φ75		1	254, 000	254, 000			WYB00048
		個	1	254, 000	254, 000	0	0	単一 67号
ポリエチレンスリーブ（材料費）	HPPE用 φ75 固定バンド7個/5m 付		60. 6	1, 400	84, 840			WYB00050
		m	60. 6	1, 400	84, 840	0	0	単一 68号
合 計					1, 138, 952			
					0		-1, 138, 952	

0/62m当たり内訳書

ポリエチレン管布設

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管付設	HPPE φ 75		0	0	0			WYB00091
		m	62. 2	949. 8	59, 077	62. 2	59, 077	単一 69号
ポリエチレン管継手	HPPE φ 75 (2口継手)		0	0	0			WYB00095
		箇所	1	6, 181	6, 181	1	6, 181	単一 70号
ポリエチレン管継手	HPPE φ 75 (1口継手)		0	0	0			WYB00096
		箇所	14	4, 635	64, 890	14	64, 890	単一 71号
ポリエチレン管切断	HPPE φ 75		0	0	0			WYB00097
		口	2	771	1, 542	2	1, 542	単一 72号
ポリエチレンスリーブ被覆	HPPE用 φ 75		0	0	0			WYB00098
		m	62. 2	1, 932	120, 170	62. 2	120, 170	単一 73号
不断水分岐	φ 75× φ 75 仕切弁 φ 75有り		0	0	0			WYB00099
		箇所	1	139, 000	139, 000	1	139, 000	単一 74号
不断水ストッパー			0	0	0			WYB00100
		箇所	1	139, 000	139, 000	1	139, 000	単一 75号
水道配水用ポリエチレン管 (材料費)	HPPE EF直管 φ 75×5, 000		0	0	0			WYB00016
		本	11	12, 700	139, 700	11	139, 700	単一 76号
水道配水用ポリエチレン管 (材料費)	HPPE 直管 φ 75×5, 000		0	0	0			WYB00094
		本	2	8, 920	17, 840	2	17, 840	単一 77号
EFチーズ(給水栓部) (材料 費)	HPPE φ 75× φ 50 両受		0	0	0			WYB00102
		個	1	14, 400	14, 400	1	14, 400	単一 78号
EF 片受22° ベンド (材料 費)	HPPE φ 75		0	0	0			WYB00103
		個	1	9, 290	9, 290	1	9, 290	単一 79号
EF 片受レデューサ (材料 費)	HPPE φ 75× φ 50		0	0	0			WYB00104
		個	1	9, 280	9, 280	1	9, 280	単一 80号

0/62m当たり内訳書

ポリエチレン管布設

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EF F付短管（材料費）	HPPE用 φ75 10K		0	0	0			WYB00105
		個	1	32, 260	32, 260	1	32, 260	単一 81号
フランジ接合材（材料費）	φ75(B、N、P共)		0	0	0			WYB00106
		組	1	4, 960	4, 960	1	4, 960	単一 82号
不断水分岐（材料費）	φ75×φ75 10k		0	0	0			WYB00107
		個	1	71, 600	71, 600	1	71, 600	単一 83号
水道用ダクタイル鋳鉄（マルシート）仕切弁（材料費）	FCD内面粉体塗装 10K（内ねじ）φ75		0	0	0			WYB00108
		個	1	62, 300	62, 300	1	62, 300	単一 84号
不断水ストッパー（材料費）	φ75		0	0	0			WYB00109
		個	1	254, 000	254, 000	1	254, 000	単一 85号
ポリエチレンスリーブ（材料費）	HPPE用 φ75 固定バンド7個/5m 付		0	0	0			WYB00110
		m	62. 2	1, 400	87, 080	62. 2	87, 080	単一 86号
合 計					0			
					1, 232, 570		1, 232, 570	
変更積算金額					0			
					1, 129, 207		1, 129, 207	円／m

0.5/0m当たり内訳書

ポリエチレン管布設

第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管付設	HPPE φ 50		0. 5	949. 8	474			WYB00042
		m	0. 5	949. 8	474	0	0	単一 87号
ポリエチレン管継手	HPPE φ 50 (2口継手)		3	6, 181	18, 543			WYB00062
		箇所	3	6, 181	18, 543	0	0	単一 88号
ポリエチレン管継手	HPPE φ 50 (1口継手)		1	4, 635	4, 635			WYB00063
		箇所	1	4, 635	4, 635	0	0	単一 89号
ポリエチレン管切断	HPPE φ 50		1	771	771			WYB00065
		口	1	771	771	0	0	単一 90号
メカニカル継手	HPPE φ 50		3	3, 090	9, 270			WYB00123
		口	3	3, 090	9, 270	0	0	単一 91号
ポリエチレンスリーブ被覆	HPPE用 φ 50		0. 5	1, 932	966			WYB00066
		m	0. 5	1, 932	966	0	0	単一 92号
水道配水用ポリエチレン管 (材料費)	HPPE EF直管 φ 50×5, 000		1	6, 620	6, 620			WYB00084
		本	1	6, 620	6, 620	0	0	単一 93号
EFソケット (材料費)	HPPE φ 50		3	2, 010	6, 030			WYB00085
		個	3	2, 010	6, 030	0	0	単一 94号
PVC管用異種管継手 (材料 費)	HPPE×VP φ 50 ㊦形		3	20, 700	62, 100			WYB00086
		個	3	20, 700	62, 100	0	0	単一 95号
ポリエチレンスリーブ (材 料費)	HPPE用 φ 50 固定バンド 7個/5m 付		0. 5	1, 360	680			WYB00087
		m	0. 5	1, 360	680	0	0	単一 96号
合 計					100, 857			
					0			
							-100, 857	

0/4m当たり内訳書

ポリエチレン管布設

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管付設	HPPE φ 50		0	0	0			WYB00111
		m	3. 5	949. 8	3, 324	3. 5	3, 324	単一 97号
ポリエチレン管継手	HPPE φ 50 (2口継手)		0	0	0			WYB00112
		箇所	2	6, 181	12, 362	2	12, 362	単一 98号
ポリエチレン管継手	HPPE φ 50 (1口継手)		0	0	0			WYB00113
		箇所	1	4, 635	4, 635	1	4, 635	単一 99号
ポリエチレン管切断	HPPE φ 50		0	0	0			WYB00114
		口	2	771	1, 542	2	1, 542	単一 100号
メカニカル継手	HPPE φ 50		0	0	0			WYB00125
		口	2	3, 090	6, 180	2	6, 180	単一 101号
ポリエチレンスリーブ被覆	HPPE用 φ 50		0	0	0			WYB00115
		m	3. 5	1, 932	6, 762	3. 5	6, 762	単一 102号
水道配水用ポリエチレン管 (材料費)	HPPE EF直管 φ 50×5, 000		0	0	0			WYB00116
		本	1	6, 620	6, 620	1	6, 620	単一 103号
EFソケット (材料費)	HPPE φ 50		0	0	0			WYB00117
		個	1	2, 010	2, 010	1	2, 010	単一 104号
PVC管用異種管継手 (材料 費)	HPPE×VP φ 50 ㊦形		0	0	0			WYB00118
		個	2	20, 700	41, 400	2	41, 400	単一 105号
ポリエチレンスリーブ (材 料費)	HPPE用 φ 50 固定バンド 7個/5m 付		0	0	0			WYB00119
		m	3. 5	1, 360	4, 760	3. 5	4, 760	単一 106号
合 計					0			
					89, 595		89, 595	
変更積算金額					0			
					82, 081		82, 081	円／m

3/0箇所当たり内訳書

給水栓 塩ビ管布設

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塩ビ管布設	VP φ 50		15	949. 8	14, 247			WYB00146
		m	15	949. 8	14, 247	0	0	単一 107号
塩ビ管継手	TS φ 50		3	1, 544	4, 632			WYB00147
		口	3	1, 544	4, 632	0	0	単一 108号
鋼管付設	SGP φ 50		6	1, 391	8, 346			WYB00148
		m	6	1, 391	8, 346	0	0	単一 109号
鋼管切断	SGP φ 50		6	1, 322	7, 932			WYB00149
		口	6	1, 322	7, 932	0	0	単一 110号
鋼管継手	SGP φ 50		9	2, 208	19, 872			WYB00150
		口	9	2, 208	19, 872	0	0	単一 111号
給水栓設置	ターニングバルブ φ 50 ・ 360° 回転		3	10, 750	32, 250			WYB00151
		基	3	10, 750	32, 250	0	0	単一 112号
硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	水道管 VP 直管 φ 50×5, 000		3	3, 190	9, 570			WYB00154
		本	3	3, 190	9, 570	0	0	単一 113号
塩ビライニング鋼管（材料費）	SGP-VD 直管 φ 50×4, 000		2	11, 900	23, 800			WYB00155
		本	2	11, 900	23, 800	0	0	単一 114号
HI バルブソケット（材料費）	VP メタル入り φ 50		3	8, 290	24, 870			WYB00156
		個	3	8, 290	24, 870	0	0	単一 115号
ソケット（材料費）	SGP φ 50		3	508	1, 524			WYB00157
		個	3	508	1, 524	0	0	単一 116号
90° エルボ（材料費）	SGP φ 50		3	575	1, 725			WYB00158
		個	3	575	1, 725	0	0	単一 117号
給水栓（材料費）	ターニングバルブ φ 50 ・ 360° 回転		3	36, 100	108, 300			WYB00159
		個	3	36, 100	108, 300	0	0	単一 118号

3/0箇所当たり内訳書

給水栓 塩ビ管布設

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
保護工								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m 3	0. 08	30, 480	2, 438			CB240010
コンクリート規格：18-8-4 0(高炉) W/C指定なし			0. 08	30, 480	2, 438	0	0	
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0. 37	1, 344	497			CB221110
			0. 37	1, 344	497	0	0	
硬質塩化ビニル管（材料費）	薄肉管 VU-250	m	1. 7	4, 070	6, 919			WYB00163
			1. 7	4, 070	6, 919	0	0	単一 119号
合 計					244, 538			
					0		-244, 538	

0/2箇所当たり内訳書

給水栓

第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管付設	SGP φ 50		0	0	0			WYB00161
		m	5. 2	1, 391	7, 233	5. 2	7, 233	単一 120号
鋼管切断	SGP φ 50		0	0	0			WYB00162
		口	4	1, 322	5, 288	4	5, 288	単一 121号
鋼管継手	SGP φ 50		0	0	0			WYB00164
		口	4	2, 208	8, 832	4	8, 832	単一 122号
給水栓設置	ターニングハールフ φ 50 ・ 360° 回転		0	0	0			WYB00165
		基	2	10, 750	21, 500	2	21, 500	単一 123号
塩ビライニング鋼管（材料費）	SGP-VD 直管 φ 50×4, 000		0	0	0			WYB00168
		本	2	11, 900	23, 800	2	23, 800	単一 124号
90° エルボ（材料費）	SGP φ 50		0	0	0			WYB00171
		個	2	575	1, 150	2	1, 150	単一 125号
給水栓（材料費）	ターニングハールフ φ 50 ・ 360° 回転		0	0	0			WYB00172
		個	2	36, 100	72, 200	2	72, 200	単一 126号
保護工								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	0. 05	30, 480	1, 524	0. 05	1, 524	
コンクリート規格：18-8-40(高炉) W/C指定なし								
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m 2	0. 25	1, 344	336	0. 25	336	
硬質塩化ビニル管（材料費）	薄肉管 VU-250		0	0	0			WYB00173
		m	1. 1	4, 070	4, 477	1. 1	4, 477	単一 127号

0/2箇所当たり内訳書

給水栓
第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					0			
					146, 340		146, 340	
変更積算金額					0			
					134, 067		134, 067	円／箇所

80/0m3当たり内訳書

第 23号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘	土砂 山積0.28m3(平積0.2m3) 後方超小旋回		76.5	2,208	168,912			WYB00025
		m 3	76.5	2,208	168,912	0	0	単一 130号
合 計					154,747			
					0		-154,747	

0/70m3当たり内訳書

第 24号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘	土砂 山積0.28m3(平積0.2m3) 後方超小旋回		0	0	0			WYB00076
		m 3	68. 4	2, 208	151, 027	68. 4	151, 027	単一 131号
合 計					0			
					151, 027		151, 027	
変更積算金額					0			
					138, 361		138, 361	円／m3

80/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻(流用土)	土砂 山積0.28m3(平積0.2m3) 後方超小旋回		77.8	3,464	269,499			WYB00060
		m 3	77.8	3,464	269,499	0	0	単一 132号
合 計					246,899			
					0		-246,899	

0/70m3当たり内訳書

埋戻し
第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻(流用土)	土砂 山積0.28m3(平積0.2m3) 後方超小旋回		0	0	0			WYB00078
		m 3	69. 6	3, 464	241, 094	69. 6	241, 094	単一 133号
合 計					0			
					241, 094		241, 094	
変更積算金額					0			
					220, 876		220, 876	円／m3

131/0m当たり内訳書

既設管撤去

第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設管撤去	塩ビ管 VP φ 75		131	771	101, 001			WYB00035
		m	131	771	101, 001	0	0	単一 134号
塩ビ管切断	塩ビ管 VP φ 75		27	1, 544	41, 688			WYB00044
		口	27	1, 544	41, 688	0	0	単一 135号
既設管撤去	塩ビ管 VP φ 50		15	771	11, 565			WYB00051
		m	15	771	11, 565	0	0	単一 136号
塩ビ管切断	塩ビ管 VP φ 50		10	1, 544	15, 440			WYB00053
		口	10	1, 544	15, 440	0	0	単一 137号
既設管撤去	SGP φ 50		10	2, 755	27, 550			WYB00054
		m	10	2, 755	27, 550	0	0	単一 138号
弁類撤去	給水栓 φ 50・360° 回転		5	2, 755	13, 775			WYB00057
		基	5	2, 755	13, 775	0	0	単一 139号
合 計					193, 323			
					0		-193, 323	

0/123m当たり内訳書

既設管撤去

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設管撤去	塩ビ管 VP φ 75		0	0	0			WYB00079
		m	62. 8	771	48, 418	62. 8	48, 418	単一 140号
塩ビ管切断	塩ビ管 VP φ 75		0	0	0			WYB00080
		口	13	1, 544	20, 072	13	20, 072	単一 141号
既設管撤去	塩ビ管 VP φ 50		0	0	0			WYB00082
		m	54. 4	771	41, 942	54. 4	41, 942	単一 142号
塩ビ管切断	塩ビ管 VP φ 50		0	0	0			WYB00083
		口	12	1, 544	18, 528	12	18, 528	単一 143号
既設管撤去	SGP φ 50		0	0	0			WYB00088
		m	6	2, 755	16, 530	6	16, 530	単一 144号
弁類撤去	給水栓 φ 50 ・ 360° 回転		0	0	0			WYB00089
		基	3	2, 755	8, 265	3	8, 265	単一 145号
合 計					0			
					153, 755		153, 755	
変更積算金額					0			
					140, 861		140, 861	円／m

22m当たり内訳書

鋪裝版切斷

第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

151/0m2当たり内訳書

敷砂利

第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	15. 1	144. 9	2, 187	0	0	CA900310
再生クラッシャーラン (材料費)	R C - 4 0	m 3	15. 1	2, 500	37, 750	0	0	WYB00002
合 計					36, 587		-36, 587	単一 151号
					0			

0/300m2当たり内訳書

敷砂利

第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 30	0 144. 9	0 4, 347	30	4, 347	CA900310
再生クラッシャーラン (材料費)	R C - 4 0	m 3	0 30	0 2, 500	0 75, 000	30	75, 000	WYB00006 単一 152号
合 計					0 79, 347		79, 347	
変更積算金額					0 72, 691		72, 691	円／m2

0/472m2当たり内訳書

敷砂利

第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 94. 3	0 144. 9	0 13, 664			CA900310
再生クラッシャーラン (材料費)	R C - 4 0	m 3	0 94. 3	0 2, 500	0 235, 750			WYB00004
合 計					0 249, 414			単一 153号
変更積算金額					0 228, 492			円／m2

0/557m2当たり内訳書

敷鉄板

第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	557	409. 8	228, 258	557	228, 258	単一 154号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 83日		0	0	0			WB253630
	無 有	枚	60	8, 238	494, 280	60	494, 280	単一 155号
合 計					0			
					722, 538		722, 538	
変更積算金額					0			
					661, 823		661, 823	円／m2

70m2当たり内訳書

基面整正

第 34号内訳書

單僱使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

19,330/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	890	3,763	3,349,070	0	0	CB210110
(表土剥ぎ)								
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	18,439	2,807	51,758,273	0	0	CB210110
(一次施工)								
合 計					50,486,088 0		-50,486,088	

0/18,340m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 36号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	0 264	0 3,763	0 993,432	 264	 993,432	CB210110
(表土剥ぎ 処分)								
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	0 136	0 448	0 60,928	 136	 60,928	CB210110
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	0 134	0 388.2	0 52,018	 134	 52,018	CB210110
(表土剥ぎ 事業用地内)								
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	0 17,802	0 2,807	0 49,970,214	 17,802	 49,970,214	CB210110
(一次施工)								
合 計					0 51,076,592		 51,076,592	
変更積算金額					0 46,793,352		 46,793,352	円／m3

890/0m3当たり内訳書

整地

第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/270m3当たり内訳書

第 38号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	270	143. 9	38, 853	270	38, 853	CA900310
合 計					0			
					38, 853		38, 853	
変更積算金額					0			
					35, 594		35, 594	円／m3

3,212/0m2当たり内訳書

高強度帯状補強材敷設

第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高強度ジオシンセティック パラリンク敷設工			3,212	76. 11	244,465			WYB00270
		m 2	3,212	76. 11	244,465	0	0	単一 158号
軟弱地盤安定工補強材（材 料費）	製品基準強度：100kN/m		2,552	930	2,373,360			WYB00272
		m 2	2,552	930	2,373,360	0	0	単一 159号
軟弱地盤安定工補強材（材 料費）	製品基準強度：50kN/m		660	850	561,000			WYB00273
		m 2	660	850	561,000	0	0	単一 160号
接続金具（材料費）	50L, 200L用 180×120×φ20 SS400		62	2,700	167,400			WYB00274
		個	62	2,700	167,400	0	0	単一 161号
固定ピン（材料費）	φ7mm SS400		321	190	60,990			WYB00275
		本	321	190	60,990	0	0	単一 162号
補強材吊治具（賃料）	専用吊治具(1t)		1		80,000			WYB00276
		式	1		80,000	0	0	単一 163号
合 計					3,194,780			
					0		-3,194,780	

0/3, 146m2当たり内訳書

高強度帯状補強材敷設

第 40号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高強度ジオシンセティック パラリンク敷設工			0	0	0			WYB00279
		m 2	3, 146	76. 11	239, 442	3, 146	239, 442	単一 164号
軟弱地盤安定工補強材（材 料費）	製品基準強度：100kN/m		0	0	0			WYB00278
		m 2	2, 552	930	2, 373, 360	2, 552	2, 373, 360	単一 165号
軟弱地盤安定工補強材（材 料費）	製品基準強度：50kN/m		0	0	0			WYB00281
		m 2	594	850	504, 900	594	504, 900	単一 166号
接続金具（材料費）	50L, 200L用 180×120×φ20 SS400		0	0	0			WYB00282
		個	61	2, 700	164, 700	61	164, 700	単一 167号
固定ピン（材料費）	φ7mm SS400		0	0	0			WYB00283
		本	315	190	59, 850	315	59, 850	単一 168号
補強材吊治具（賃料）	専用吊治具(1t)		0		0			WYB00284
		式	1		80, 000	1	80, 000	単一 169号
合 計					0			
					3, 422, 252		3, 422, 252	
変更積算金額					0			
					3, 135, 264		3, 135, 264	円／m2

57/0m2当たり内訳書

ジオテキスタイル壁面材組立・設置
第 41号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル壁面材組立・設置			57	1,717	97,869			CB222240
		m 2	57	1,717	97,869	0	0	
鋼製壁面材（ユニット）（材料費）	1200×600mm ユニットキャップ・背筋・固定ピン・連結金具含む		79	12,200	963,800			WYB00015
		組	79	12,200	963,800	0	0	単一 170号
吸出し防止材 W=1.4m（材料費）	長繊維ポリエステル系不織布 t=2.0~2.1mm		94.8	500	47,400			WYB00021
		m 2	94.8	500	47,400	0	0	単一 171号
小段補強用ジオネット	W=60cm		73.2	900	65,880			WYB00022
		m	73.2	900	65,880	0	0	単一 172号
合 計					1,076,418			
					0		-1,076,418	

0/58m2当たり内訳書

ジオテキスタイル壁面材組立・設置
第 42号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル壁面材組立・設置			0	0	0			CB222240
		m 2	58. 3	1, 717	100, 101	58. 3	100, 101	
鋼製壁面材（ユニット）（材料費）	1200×600mm ユニットキャップ・背筋・固定ピン・連結金具含む		0	0	0			WYB00023
		組	81	12, 200	988, 200	81	988, 200	単一 173号
吸出し防止材（材料費）	長繊維ポリエステル系不織布 t=2. 0~2. 1mm		0	0	0			WYB00027
		m 2	97. 2	500	48, 600	97. 2	48, 600	単一 174号
小段補強用ジオネット	W=60cm		0	0	0			WYB00029
		m	73. 2	900	65, 880	73. 2	65, 880	単一 175号
合 計					0			
					1, 202, 781			
変更積算金額					0			
					1, 101, 916			
								円／m2

247/0m2当たり内訳書

ジオテキスタイル敷設

第 43号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル敷設			247	262. 7	64, 886			CB222260
		m 2	247	262. 7	64, 886	0	0	
ジオグリッド（材料費）	盛土補強溶材（樹脂系）設計強度 22kN/m		189	1, 280	241, 920			WYB00013
		m 2	189	1, 280	241, 920	0	0	単一 176号
壁面強化材（材料費）	W=1. 2m		57. 6	1, 250	72, 000			WYB00017
		m 2	57. 6	1, 250	72, 000	0	0	単一 177号
連結金具（材料費）			11	580	6, 380			WYB00019
		組	11	580	6, 380	0	0	単一 178号
固定ピン（材料費）	D10×200L		474	120	56, 880			WYB00020
		本	474	120	56, 880	0	0	単一 179号
合 計					404, 994			
					0		-404, 994	

0/264m2当たり内訳書

ジオテキスタイル敷設

第 44号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル敷設			0	0	0			CB222260
		m 2	264	262. 7	69, 352	264	69, 352	
ジオグリッド（材料費）	盛土補強溶材(樹脂系) 設計強度 22kN/m		0	0	0			WYB00026
		m 2	215	1, 280	275, 200	215	275, 200	単一 180号
壁面強化材（材料費）	W=1. 2m		0	0	0			WYB00052
		m 2	48. 6	1, 250	60, 750	48. 6	60, 750	単一 181号
連結金具（材料費）			0	0	0			WYB00064
		組	12	580	6, 960	12	6, 960	単一 182号
固定ピン（材料費）	D10×200L		0	0	0			WYB00067
		本	482	120	57, 840	482	57, 840	単一 183号
合 計					0			
					470, 102		470, 102	
変更積算金額					0			
					430, 678		430, 678	円／m2

169/0m3当たり内訳書

まき出し・敷均し、締固め

第 45号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し、締固め			169	1,081	182,689			CB222270
		m 3	169	1,081	182,689	0	0	
水平排水材（材料費）	盛土用フィルター(不織布系) W=30cm		51	395	20,145			WYB00018
		m	51	395	20,145	0	0	単一 184号
合 計					185,824			
					0		-185,824	

0/133m3当たり内訳書

まき出し・敷均し、締固め
第 46号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し、締固め			0	0	0			CB222270
		m 3	133	1,081	143,773	133	143,773	
水平排水材（材料費）	盛土用フィルター（不織布系）W=30cm		0	0	0			WYB00069
		m	60	395	23,700	60	23,700	単一 185号
合 計					0			
					167,473		167,473	
変更積算金額					0			
					153,428		153,428	円／m3

220/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 47号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	224	2,807	628,768	0	0	CB210110
合 計					576,040			
					0		-576,040	

0/180m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 48号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	0 177	0 2,807	0 496,839	 177	 496,839	CB210110
合 計					0 496,839		 496,839	
変更積算金額					0 455,174		 455,174	円／m3

85/0枚当たり内訳書

鋼矢板
第 49号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（N m a x ≦ 25）	陸上 IV型 12m以下		85	18, 610	1, 581, 850			WB251330
		枚	85	18, 610	1, 581, 850	0	0	単一 187号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 15. 5m/枚 191日 有 285日 無		85	19, 160	1, 628, 600			WB250150
		枚	85	19, 160	1, 628, 600	0	0	単一 188号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) IV型 陸上		1	106, 000	106, 000			WB251380
		回	1	106, 000	106, 000	0	0	単一 189号
合 計					3, 038, 335			
					0			
							-3, 038, 335	

0/46枚当たり内訳書

鋼矢板

第 50号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/43枚当たり内訳書

鋼矢板
第 51号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（Nm a x ≦ 25）	陸上 IV型 12m以下		0	0	0			WB251330
		枚	43	18, 610	800, 230	43	800, 230	単一 190号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 15. 5m/枚 191日 有 279日 無		0	0	0			WB250150
		枚	43	19, 160	823, 880	43	823, 880	単一 191号
合 計					0			
					1, 624, 110		1, 624, 110	
変更積算金額					0			
					1, 487, 913		1, 487, 913	円／枚

0/8枚当たり内訳書

鋼矢板
第 52号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（Nm a x ≦ 25）	陸上 III型 12m以下		0	0	0			WB251330
		枚	8	18, 610	148, 880	8	148, 880	単一 192号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 13m/枚 191日 有 279日 無		0	0	0			WB250150
		枚	8	12, 670	101, 360	8	101, 360	単一 193号
合 計					0			
					250, 240		250, 240	
変更積算金額					0			
					229, 255		229, 255	円／枚

0/5枚当たり内訳書

鋼矢板
第 53号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（Nm a x ≦ 25）	陸上 III型 12m以下		0	0	0			WB251330
		枚	5	18, 610	93, 050	5	93, 050	単一 192号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 13. 5m/枚 191日 有 279日 無		0	0	0			WB250150
		枚	5	13, 150	65, 750	5	65, 750	単一 194号
合 計					0			
					158, 800		158, 800	
変更積算金額					0			
					145, 483		145, 483	円／枚

70/0m3当たり内訳書

締切盛土

第 54号内訳書

單僱使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

70/0m3当たり内訳書

締切盛土撤去

第 55号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		67.6	263.6	17,819			CA900010
		m 3	67.6	263.6	17,819	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下		67.6	1,613	109,038			CB210110
		m 3	67.6	1,613	109,038	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		67.6	150.1	10,146			CA900310
		m 3	67.6	150.1	10,146	0	0	
合 計					124,839			
					0		-124,839	

床掘り

第 56号内訳書

單僱使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 600m3当たり内訳書

第 57号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	1, 598	252. 2	403, 015	1, 598	403, 015	
合 計					0			
					403, 015		403, 015	
変更積算金額					0			
					369, 217		369, 217	円／m3

250/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 58号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/560m3当たり内訳書

埋戻し
第 59号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	565	1,916	1,082,540	565	1,082,540	
合 計					0			
					1,082,540		1,082,540	
変更積算金額					0			
					991,758		991,758	円／m3

450/0m2当たり内訳書

基面整正

第 60号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/520m2当たり内訳書

第 61号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	519	443. 1	229, 968	519	229, 968	
合 計					0			
					229, 968		229, 968	
変更積算金額					0			
					210, 682		210, 682	円／m2

470/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 62号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/970m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 63号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	971	388. 2	376, 942	971	376, 942	CB210110
合 計					0 376, 942		376, 942	
変更積算金額					0 345, 331		345, 331	円／m3

470/0m3当たり内訳書

整地

第 64号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/970m3当たり内訳書

整地

第 65号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

175/0m当たり内訳書

第 66号内訳書

コルゲートフレーム

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートフレーム (材料費)	2600×1600 t=2.7mm L=175m 亜鉛メッキ仕上 付属品含む		1		22,300,000			WYB00031
		式	1		22,300,000	0	0	単一 195号
コルゲートフレーム据付け			175	18,570	3,249,750			WYB00032
		m	175	18,570	3,249,750	0	0	単一 196号
合 計					23,407,169			
					0		-23,407,169	

0/151m当たり内訳書

第 67号内訳書

コルゲートフレーム

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートフレーム (材料費)	2600×1600 t=2.7mm L=151m 亜鉛メッキ仕上 付属品含む		0		0			WYB00132
		式	1		18,173,015	1	18,173,015	単一 197号
コルゲートフレーム据付け			0	0	0			WYB00133
		m	151	18,570	2,804,070	151	2,804,070	単一 198号
合 計					0			
					20,977,085		20,977,085	
変更積算金額					0			
					19,217,963		19,217,963	円／m

0/24m当たり内訳書

第 68号内訳書
コルゲートフレーム
(材料費のみ)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートフレーム (材料費)	2600×1600 t=2.7mm L=24m 亜鉛メッキ仕上 付属品含む		0		0			WYB00130
		式	1		4,126,985	1	4,126,985	単一 199号
合 計					0			
					4,126,985		4,126,985	
変更積算金額					0			
					3,780,899		3,780,899	円/m

0/4.59t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 69号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t有り 11.5km以下	t	4.59	6,303	28,930	4.59	28,930	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	4.59	9,449	43,370	4.59	43,370	CB010420
合 計					72,300		72,300	
変更積算金額					66,224		66,224	円／t

1/0日当たり内訳書

ポンプ排水

第 70号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/49袋当たり内訳書

袋詰玉石
第 71号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石	1t用 割栗石 50-150mm		0	0	0			WYB00153
		袋	49	5, 351	262, 199	49	262, 199	単一 202号
袋材（材料費）	1t用 長期性能型 吊り金具なし		0	0	0			WYB00166
		袋	49	9, 400	460, 600	49	460, 600	単一 203号
割栗石（材料費）	50-150mm		0	0	0			WYB00167
		m 3	30. 4	3, 600	109, 440	30. 4	109, 440	単一 204号
合 計					0			
					832, 239		832, 239	
変更積算金額					0			
					762, 306		762, 306	円／袋

0/20m3当たり内訳書

床掘り
第 72号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	18.2	285.2	5,190	18.2	5,190	
合 計					0			
					5,190		5,190	
変更積算金額					0			
					4,753		4,753	円／m3

0/10m3当たり内訳書

埋戻し
第 73号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	11.6	3,029	35,136	11.6	35,136	
合 計					0			
					35,136		35,136	
変更積算金額					0			
					32,183		32,183	円／m3

0/20m2当たり内訳書

第 74号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	18.1	443.1	8,020	18.1	8,020	
合 計					0			
					8,020		8,020	
変更積算金額					0			
					7,346		7,346	円／m2

0/5m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 75号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	0 5.3	0 657	0 3,482	 5.3	 3,482	CB210110
合 計					0 3,482		 3,482	
変更積算金額					0 3,189		 3,189	円／m3

0/5m3当たり内訳書

第 76号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	0 5.3	0 150.1	0 795	 5.3	 795	CA900310
合 計					0 795		 795	
変更積算金額					0 728		 728	円／m3

51/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 77号内訳書

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/115人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 78号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	115	14,770	1,698,550	115	1,698,550	単一 207号
合 計					0			
					1,698,550		1,698,550	
変更積算金額					0			
					1,547,742		1,547,742	円／人日

100/0t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 79号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 16km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無		100	5, 510	551, 000			WB010020
		t	100	5, 510	551, 000	0	0	単一 208号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)		100	1, 500	150, 000			WB010030
		t	100	1, 500	150, 000	0	0	単一 209号
合 計					642, 214			
					0		-642, 214	

0/211t当たり内訳書

仮設材運搬費
第 80号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 16km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無	t	0 115	0 5, 510	0 633, 650	 115	 633, 650	WB010020 単一 210号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 16km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 192	0 3, 570	0 685, 440	 192	 685, 440	WB010020 単一 211号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	0 115	0 1, 500	0 172, 500	 115	 172, 500	WB010030 単一 212号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	t	0 96. 2	0 3, 000	0 288, 600	 96. 2	 288, 600	WB010030 単一 213号
合 計					0 1, 780, 190		 1, 780, 190	
変更積算金額					0 1, 630, 902		 1, 630, 902	円／t

一式当たり内訳書

施工合理化調査費

第 81号内訳書

單僱使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

施工形態動向調査費（試行）（オンライン調査）
第 82号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査費(試行) (オンライン調査)	重建設機械分解・組立 技術員0.5人工		1		18, 050			WYB00058
		式	1		18, 050	0	0	単一 215号
合 計					16, 536			
					0		-16, 536	

一式当たり内訳書

施工形態動向調査費(モニタリング[※]調査)

第 83号内訳書

單僱使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

動態観測費

第 84号内訳書

單僱使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

動態観測費
第 85号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
動態観測費			0		0			WYB00075
		式	1		8, 440, 000	1	8, 440, 000	単一 218号
合 計					0			
					8, 440, 000		8, 440, 000	
変更積算金額					0			
					7, 732, 228		7, 732, 228	円／式

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費
第 86号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0	0	0			WYB00127
		工事	1	120, 000	120, 000	1	120, 000	単一 219号
合 計					0			
					120, 000		120, 000	
変更積算金額					0			
					120, 000		120, 000	円／式

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用

第 87号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
I C T活用効果等調査費用	技術員0. 5人工		0	0	0			WYB00126
		工事	1	18, 050	18, 050	1	18, 050	単一 220号
合 計					0			
					18, 050		18, 050	
変更積算金額					0			
					18, 050		18, 050	円／式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 88号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)
第 89号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 13385m3		0		0			WA991020
		式	1		57,880	1	57,880	単一 224号
合 計					0			
					57,880		57,880	
変更積算金額					0			
					53,025		53,025	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 90号内訳書

單僱使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 91号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元データ納品費用 (ICT)

第 92号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 93号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	11. 1ヶ月		0	0	0			WYB00003
		基	11. 1	51, 000	566, 100	11. 1	566, 100	単一 228号
合 計					0			
					566, 100		566, 100	
変更積算金額					0			
					566, 100		566, 100	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	374.5	
						1		374.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土（I C T）		20,000m3未満 無し		1	411	411	CA900450		
			m 3	1	411	411			
計						411			
						411			
単価						411	円／m3		
						411			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-2号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	504.5
						1		504.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（ICT）		盛土部 無し ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	553.7	553.7	CB220070	
			m 2	1	553.7	553.7		
計						553.7		
						553.7		
単価						553.7	円／m2	
						553.7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	人工張芝	ネット付 幅50～100cm	単位	m2	数量	1	単価	605.8	
						1		605.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人工張芝				1	664.9	664.9	CB220910		
			m 2	1	664.9	664.9			
計						664.9			
						664.9			
単価						664.9	円／m2		
						664.9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	524
						1		524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	575.1	575.1	CB410030	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	575.1	575.1		
計						575.1		
						575.1		
単価						575.1	円／m2	
						575.1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	614. 5	
						1		614. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		1	674. 4	674. 4	CB410040		
			m 2	1	674. 4	674. 4			
計						674. 4			
						674. 4			
単価						674. 4	円／m2		
						674. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,755
						1		1,755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,927	1,927	CB410260	
			m 2	1	1,927	1,927		
計						1,927		
						1,927		
単価						1,927	円／m2	
						1,927		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	下層路盤(歩道部) (路盤)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	848.3
						1		848.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	931	931	CB410031	
			m 2	1	931	931		
計						931		
						931		
単価						931	円／m2	
						931		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,577
						1		1,577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,731	1,731	CB410261	
			m 2	1	1,731	1,731		
計						1,731		
						1,731		
単価						1,731	円／m2	
						1,731		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	歩車道境界ブロック	B種(片面)	単位	m	数量	1	単価	6,872
						1		6,872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	7,542	7,542	CB422510	
			m	1	7,542	7,542		
計						7,542		
						7,542		
単価						7,542		
						7,542	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	318.2
						1		318.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	349.3	349.3	WB821210	
			m	1	349.3	349.3	単一 40号	
計						349.3		
						349.3		
単価						349.3		
						349.3	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	プレキャストU型側溝 (PU側溝(C))	300×300	単位	m	数量	1	単価	10,925	
						1		10,925	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝		1	11,990	11,990	WB821410		
		3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	11,990	11,990	単一 41号		
計						11,990			
						11,990			
単価						11,990			
						11,990	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-12号	側溝蓋	3種 300用	単位	枚	数量	1	単価	2,958	
						1		2,958	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種		1	3,247	3,247	WB821430		
		JIS A 5372 300							
		41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	3,247	3,247	単一	42号	
計						3,247			
						3,247			
単価						3,247			
						3,247	円／枚		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	ヒューム管(B形管)	外圧管1種 D600	単位	m	数量	1	単価	37,396	
						1		37,396	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヒューム管（B形管）		据付 600mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用		1	41,040	41,040	CB222860		
			m	1	41,040	41,040			
計						41,040			
						41,040			
単価						41,040	円／m		
						41,040			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	埋設標識シート敷設	W=150mm 2倍 農業用水一般	単位	m	数量	1	単価	788. 7
						1		788. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標示シート設置		W=150mm 2倍 農業用水一般		1	210. 9	210. 9	WYB00071	
			m	1	210. 9	210. 9	単－ 128号	
埋設標示シート(材料費)		W=150mm 2倍 農業用水一般		1	650	650	WYB00072	
			m	1	650	650	単－ 129号	
計						860. 9		
						860. 9		
単価						860. 9		
						860. 9	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－15号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,394
						1		7,394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,115	8,115	WB824010	
			m 3	1	8,115	8,115	単－ 146号	
計						8,115		
						8,115		
単価						8,115		
						8,115	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－16号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		14,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	16,190	16,190	単－ 147号	
計						0		
						16,190		
単価						0		
						16,190	円／m3	
変更積算単価						14,760	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	190. 8	
						1		190. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	209. 4	209. 4	CB430310		
			m 2	1	209. 4	209. 4			
計						209. 4			
						209. 4			
単価						209. 4	円／m2		
						209. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,670
						1		1,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	1,833	1,833	CB227010	
			m 3	1	1,833	1,833		
計						1,833		
						1,833		
単価						1,833	円／m3	
						1,833		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一19号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	3,073	3,073		
計						0		
						3,073		
単価						0		
						3,073	円／m3	
変更積算単価						2,800	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,376
						1		3,376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用		1	3,706	3,706	CB227010	
			m 3	1	3,706	3,706		
計						3,706		
						3,706		
単価						3,706		
						3,706	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－21号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,569
						1		2,569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2,820	2,820	WB020051	
			m 3	1	2,820	2,820	単－ 148号	
計						2,820		
						2,820		
単価						2,820		
						2,820	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－22号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	2,500	2,500	単－ 149号	
計						0		
						2,500		
単価						0		
						2,500	円／m3	
変更積算単価								
						2,278	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－23号	穀処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	2,141	
						1		2,141	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）				1	2,350	2,350	WB020051		
			m 3	1	2,350	2,350			
計						2,350			
						2,350			
単価						2,350	円／m3		
						2,350			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	掘削 (表土剥ぎ)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	329. 1	
						1		329. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満		1	359. 3	359. 3	CA900020		
			m 3	1	359. 3	359. 3			
計						359. 3			
						359. 3			
単価						359. 3			
						359. 3			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－25号	路体(築堤)盛土(ICT) (一次施工)		単位	m3	数量	1	単価	260.7
						1		260.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20,000m3未満 無し		1	284.6	284.6	CA900440	
			m 3	1	284.6	284.6		
計						284.6		
						284.6		
単価						284.6		
						284.6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.12 2025.12 1.000-00-00-2-0	
単－26号	残土等処分		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		草根混じり土砂 ほぐし土量		0	0	0	WYB00007	
			m 3	1	1,500	1,500	単－ 156号	
計						0		
						1,500		
単価						0		
						1,500	円／m3	
変更積算単価								
						1,374	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－27号	土材料	単位体積重量:22tkN/m3以上 細粒分混じり砂質礫	単位	m3	数量	1	単価	1,740	
						1		1,740	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生置換盛土材（材料費）				1	1,900	1,900	WYB00028		
			m 3	1	1,900	1,900	単－ 157号		
計						1,900			
						1,900			
単価						1,900	円／m3		
						1,900			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－28号	基盤排水層	再生クラッシュラン(RC-40)	単位	m3	数量	100	単価	2,972
						100		2,972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		100	261.3	26,130	CA900030	
			m 3	100	261.3	26,130		
再生クラッシュラン（材料費）		RC-40		120	2,500	300,000	WYB00014	
			m 3	120	2,500	300,000	単－ 186号	
計						326,130		
						326,130		
単価						3,262		
						3,262		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一29号	吸出し防止材 (基盤排水層用)	長繊維ポ [®] リエステル系不織布 1.0~1.1mm	単位	m2	数量	1	単価	474.3
						1		474.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置 (基盤排水層用)				1	520.6	520.6	CB224720	
			m 2	1	520.6	520.6		
計						520.6		
						520.6		
単価						520.6		
						520.6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.12 2025.12 1.000-00-00-2-0	
単一30号	天端排水材	長繊維ポ [®] リエステル系不織布 t=3.0mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		967.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				0	0	0	CB224720	
			m 2	1	1,056	1,056		
計						0		
						1,056		
単価						0		
						1,056	円／m2	
変更積算単価						967.3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	土材料	単位体積重量:22tkN/m3以上 細粒分混じり砂質礫	単位	m3	数量	1	単価	1,740
						1		1,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生置換盛土材（材料費）				1	1,900	1,900	WYB00056	
			m 3	1	1,900	1,900	単－ 157号	
計						1,900		
						1,900		
単価						1,900		
						1,900	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	路体(築堤)盛土 (農道部)	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	239. 3
						1		239. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20,000m3未満 無し		1	261. 3	261. 3	CA900030	
			m 3	1	261. 3	261. 3		
計						261. 3		
						261. 3		
単価						261. 3		
						261. 3	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	401. 8	
						1		401. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し 14質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	441	441	CB220010		
			m 2	1	441	441			
計						441			
						441			
単価						441	円／m2		
						441			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－34号	人工張芝	ネット付 幅50～100cm	単位	m2	数量	1	単価	605.8
						1		605.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝				1	664.9	664.9	CB220910	
			m 2	1	664.9	664.9		
計						664.9		
						664.9		
単価						664.9	円／m2	
						664.9		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	吸出し防止材	合繊不織布 t=10. 0mm (9. 8kN/m)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		942. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				0	0	0	CB224720	
			m 2	1	1, 029	1, 029		
計						0		
						1, 029		
単価						0		
						1, 029	円／m2	
変更積算単価						942. 6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	管(函)渠型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m フラット型	単位	m	数量	0	単価	0
						1		19, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB222790	
			m	1	20, 880	20, 880		
計						0		
						20, 880		
単価						0		
						20, 880	円／m	
変更積算単価						19, 130	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	プレキャスト集水桝	500×500×800 T-25 グレチンク 蓋付	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		92,920
	プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB222800	
			基	1	8,742	8,742		
	プレキャスト集水桝（材料費）	500×500×800 T-25 グレチンク 蓋付		0	0	0	WYB00001	
			基	1	92,700	92,700	単一 205号	
	計					0		
						101,442		
	単価					0		
						101,500	円／箇所	
	変更積算単価							
						92,920	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一38号	安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 30kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2,162
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.332	30,576	10,151		
	特殊作業員		人	0.332	26,104	8,666		
	生石灰	(特号フレコン)	t	3.12	24,000	74,880		
	自走式土質改良機運転		日	0.332	280,000	92,960	WK210320	
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.332	61,190	20,315	WK210330	
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		9,228	単一 229号	
	計					216,200	単一 230号	
	単価					2,162	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一39号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	239,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.66	30,576	20,180			
特殊作業員		人	0.66	26,104	17,228			
運転手（特殊）		人	0.66	26,416	17,434			
自走式土質改良機運転		日	0.66	280,000	184,800	WK210320 単一 229号		
諸雑費（まるめ）		式	1		58			
計					239,700			
単価					239,700	円／台・回		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	349.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	191.36	191,360		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	40	153	6,120		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,445		
計						349,300		
単価						349.3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	11,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,771.04	37,710		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3 種 3 0 0 A 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	16,100	80,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.648	2,500	1,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						119,900		
単価						11,990	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
道路用側溝蓋		3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	2,400	240,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						324,700		
単価						3,247	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一43号	床堀	土砂 山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 後方超小旋回	単位	m 3	数量	100	2, 208
						100	2, 208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		5	8, 460	42, 300	
			供用日	5	8, 460	42, 300	
運転手（特殊）				3. 3	26, 416	87, 172	
			人	3. 3	26, 416	87, 172	
普通作業員				3. 3	22, 152	73, 101	
			人	3. 3	22, 152	73, 101	
軽油				127	143	18, 161	
			L	127	143	18, 161	
諸雑費（まるめ）				1		66	
			式	1		66	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						2, 208	
						2, 208	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	床堀	土砂 山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 後方超小旋回	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		2, 208
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0		
			供用日	5	8, 460	42, 300		
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	3. 3	26, 416	87, 172		
	普通作業員			0	0	0		
			人	3. 3	22, 152	73, 101		
	軽油			0	0	0		
			L	127	143	18, 161		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		66		
	計					0		
						220, 800		
	単価					0		
						2, 208	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一45号	埋戻(流用土)	土砂 山積0. 28m3(平積0. 2m3) 後方超小旋回	単位	m 3	数量	100	3, 464
						100	3, 464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		4. 5	8, 460	38, 070	
			供用日	4. 5	8, 460	38, 070	
タンバ及びランマ		質量 6 0～8 0 k g		3. 1	619	1, 918	
			日	3. 1	619	1, 918	
普通作業員				7. 8	22, 152	172, 785	
			人	7. 8	22, 152	172, 785	
特殊作業員				3. 1	26, 104	80, 922	
			人	3. 1	26, 104	80, 922	
運転手（特殊）				1. 6	26, 416	42, 265	
			人	1. 6	26, 416	42, 265	
軽油				55	143	7, 865	
			L	55	143	7, 865	
ガソリン		レギュラー		16	156	2, 496	
			L	16	156	2, 496	
諸雑費（まるめ）				1		79	
			式	1		79	
計						346, 400	
						346, 400	
単価						3, 464	
						3, 464	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	埋戻(砂)	土砂 山積0. 28m3(平積0. 2m3) 後方超小旋回	単位	m 3	数量	100	単価	3, 265	
						100		3, 265	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		4. 5	8, 460	38, 070			
			供用日	4. 5	8, 460	38, 070			
タンバ及びランマ		質量 6 0～8 0 k g		2. 9	619	1, 795			
			日	2. 9	619	1, 795			
普通作業員				7. 3	22, 152	161, 709			
			人	7. 3	22, 152	161, 709			
特殊作業員				2. 9	26, 104	75, 701			
			人	2. 9	26, 104	75, 701			
運転手（特殊）				1. 5	26, 416	39, 624			
			人	1. 5	26, 416	39, 624			
軽油				51	143	7, 293			
			L	51	143	7, 293			
ガソリン		レギュラー		14. 6	156	2, 277			
			L	14. 6	156	2, 277			
諸雑費（まるめ）				1		31			
			式	1		31			
計						326, 500			
						326, 500			
単価						3, 265			
						3, 265			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	埋戻し（材料費）	コンクリート用骨材 砂洗い 荒目（ほぐし土量）	単位	m 3	数量	1	単価	3, 600
						1		3, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		1	3, 600	3, 600		
			m 3	1	3, 600	3, 600		
計						3, 600		
						3, 600		
単価						3, 600	円／m 3	
						3, 600		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一48号	埋戻(流用土)	土砂 山積0. 28m3(平積0. 2m3) 後方超小旋回	単位	m 3	数量	0	0
						100	3, 464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0	
			供用日	4. 5	8, 460	38, 070	
タンバ及びランマ		質量 6 0～8 0 k g		0	0	0	
			日	3. 1	619	1, 918	
普通作業員				0	0	0	
			人	7. 8	22, 152	172, 785	
特殊作業員				0	0	0	
			人	3. 1	26, 104	80, 922	
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1. 6	26, 416	42, 265	
軽油				0	0	0	
			L	55	143	7, 865	
ガソリン		レギュラー		0	0	0	
			L	16	156	2, 496	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		79	
計						0	
						346, 400	
単価						0	
						3, 464	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－49号	埋戻(砂)	土砂 山積0. 28m3(平積0. 2m3) 後方超小旋回	単位	m 3	数量	0	単価	0	
						100		3, 265	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		0	0	0			
			供用日	4. 5	8, 460	38, 070			
タンバ及びランマ		質量 6 0～8 0 k g		0	0	0			
			日	2. 9	619	1, 795			
普通作業員				0	0	0			
			人	7. 3	22, 152	161, 709			
特殊作業員				0	0	0			
			人	2. 9	26, 104	75, 701			
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	1. 5	26, 416	39, 624			
軽油				0	0	0			
			L	51	143	7, 293			
ガソリン		レギュラー		0	0	0			
			L	14. 6	156	2, 277			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		31			
計						0			
						326, 500			
単価						0			
						3, 265			円／m 3

参考資料 (1)

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－51号	ポリエチレン管付設	HPPE φ 75	単位	m	数量	10	単価	949. 8
						10		949. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0. 1	30, 576	3, 057		
			人	0. 1	30, 576	3, 057		
	配管工			0. 1	24, 544	2, 454		
			人	0. 1	24, 544	2, 454		
	普通作業員			0. 18	22, 152	3, 987		
			人	0. 18	22, 152	3, 987		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					9, 498		
						9, 498		
	単価					949. 8		
						949. 8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	ポリエチレン管継手	HPPE φ 75 (2口継手)	単位	箇所	数量	1	単価	6,181
						1		6,181
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.08	30,576	2,446		
			人	0.08	30,576	2,446		
	配管工			0.08	24,544	1,963		
			人	0.08	24,544	1,963		
	普通作業員			0.08	22,152	1,772		
			人	0.08	22,152	1,772		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,181		
						6,181		
	単価					6,181		
						6,181	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－53号	ポリエチレン管継手	HPPE φ 75 (1口継手)	単位	箇所	数量	1	単価	4, 635
						1		4, 635
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0. 06	30, 576	1, 834		
			人	0. 06	30, 576	1, 834		
	配管工			0. 06	24, 544	1, 472		
			人	0. 06	24, 544	1, 472		
	普通作業員			0. 06	22, 152	1, 329		
			人	0. 06	22, 152	1, 329		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					4, 635		
						4, 635		
	単価					4, 635		
						4, 635	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－54号	ポリエチレン管切断	HPPE φ 75	単位	口	数量	1	単価	771
						1		771
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0. 01	30, 576	305		
			人	0. 01	30, 576	305		
	配管工			0. 01	24, 544	245		
			人	0. 01	24, 544	245		
	普通作業員			0. 01	22, 152	221		
			人	0. 01	22, 152	221		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					771		
						771		
	単価					771		
						771	円／口	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単-55号	ポリエチレンスリーブ被覆	HPPE用 φ75	単位	m	数量	10	1,932
						10	1,932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 25	30, 576	7, 644	
			人	0. 25	30, 576	7, 644	
配管工				0. 25	24, 544	6, 136	
			人	0. 25	24, 544	6, 136	
普通作業員				0. 25	22, 152	5, 538	
			人	0. 25	22, 152	5, 538	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						19, 320	
						19, 320	
単価						1, 932	
						1, 932	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	不断水分岐	φ 75× φ 75 仕切弁 φ 75有り	単位	箇所	数量	1	単価	139, 000	
						1		139, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 27	30, 576	8, 255			
			人	0. 27	30, 576	8, 255			
特殊作業員				0. 27	26, 104	7, 048			
			人	0. 27	26, 104	7, 048			
配管工				0. 56	24, 544	13, 744			
			人	0. 56	24, 544	13, 744			
普通作業員				1. 63	22, 152	36, 107			
			人	1. 63	22, 152	36, 107			
不断水穿孔機(賃料)				0. 6	123, 000	73, 800			
			日	0. 6	123, 000	73, 800			
諸雑費（まるめ）				1		46			
			式	1		46			
計						139, 000			
						139, 000			
単価						139, 000			
						139, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	不断水ストッパー		単位	箇所	数量	1	単価	139, 000
						1		139, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 27	30, 576	8, 255		
			人	0. 27	30, 576	8, 255		
特殊作業員				0. 27	26, 104	7, 048		
			人	0. 27	26, 104	7, 048		
配管工				0. 56	24, 544	13, 744		
			人	0. 56	24, 544	13, 744		
普通作業員				1. 63	22, 152	36, 107		
			人	1. 63	22, 152	36, 107		
不断水穿孔機(賃料)				0. 6	123, 000	73, 800		
			日	0. 6	123, 000	73, 800		
諸雑費（まるめ）				1		46		
			式	1		46		
計						139, 000		
						139, 000		
単価						139, 000		
						139, 000	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	水道配水用ポリエチレン管（材料費）	HPPE EF直管 φ75×5, 000	単位	本	数量	1	単価	12, 700
						1		12, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道配水用ポリエチレン管		HPPE EF直管 φ75×5, 000		1	12, 700	12, 700		
			本	1	12, 700	12, 700		
計						12, 700		
						12, 700		
単価						12, 700		
						12, 700	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	水道配水用ポリエチレン管（材料費）	HPPE 直管 φ75×5, 000	単位	本	数量	1	単価	8, 920
						1		8, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道配水用ポリエチレン管		HPPE 直管 φ75×5, 000		1	8, 920	8, 920		
			本	1	8, 920	8, 920		
計						8, 920		
						8, 920		
単価						8, 920		
						8, 920	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	EFチーヅ(給水栓部) (材料費)	HPPE φ75×φ50 両受	単位	個	数量	1	単価	14,400
						1		14,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
EFチーヅ(給水栓部)		HPPE φ75×φ50 両受		1	14,400	14,400		
			個	1	14,400	14,400		
計						14,400		
						14,400		
単価						14,400		
						14,400	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－61号	EF 片受22° ベンド (材料費)	HPPE φ75	単位	個	数量	1	単価	9,290
						1		9,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
EF 片受22° ベンド		HPPE φ75		1	9,290	9,290		
			個	1	9,290	9,290		
計						9,290		
						9,290		
単価						9,290		
						9,290	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－62号	EF 片受レデューサ（材料費）	HPPE φ75×φ50	単位	個	数量	1	単価	9,280	
						1		9,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
EF 片受レデューサ		HPPE φ75×φ50		1	9,280	9,280			
			個	1	9,280	9,280			
計						9,280			
						9,280			
単価						9,280			
						9,280	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	EF F付短管（材料費）	HPPE用 φ75 10K	単位	個	数量	1	単価	32,260
						1		32,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
EF F付短管		HPPE用 φ75 10K		1	32,260	32,260		
			個	1	32,260	32,260		
計						32,260		
						32,260		
単価						32,260		
						32,260	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	フランジ接合材（材料費）	φ 75 (B、N、P共)	単位	組	数量	1	単価	4, 960
						1		4, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フランジ接合材		φ 75 (B、N、P共)		1	4, 960	4, 960		
			組	1	4, 960	4, 960		
計						4, 960		
						4, 960		
単価						4, 960		
						4, 960	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	不断水分岐（材料費）	φ 75 × φ 75 10k	単位	個	数量	1	単価	71, 600
						1		71, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不断水分岐		φ 75 × φ 75 10k		1	71, 600	71, 600		
			個	1	71, 600	71, 600		
計						71, 600		
						71, 600		
単価						71, 600		
						71, 600	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 （材料費）	FCD内面粉体塗装 10K（内ねじ）φ75	単位	個	数量	1	単価	62, 300	
						1		62, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁		FCD 内面粉体塗装 10K（内ねじ）φ75		1	62, 300	62, 300			
			個	1	62, 300	62, 300			
計						62, 300			
						62, 300			
単価						62, 300	円／個		
						62, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	不断水ストッパー（材料費）	φ 75	単位	個	数量	1	単価	254, 000
						1		254, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不断水ストッパー		φ 75		1	254, 000	254, 000		
			個	1	254, 000	254, 000		
計						254, 000		
						254, 000		
単価						254, 000		
						254, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	ポリエチレンスリーブ（材料費）	HPPE用 φ75 固定バンド7個/5m 付	単位	m	数量	1	単価	1,400
						1		1,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポリエチレンスリーブ	HPPE用 φ75 固定バンド7個/5m 付		1	1,400	1,400		
			m	1	1,400	1,400		
	計					1,400		
						1,400		
	単価					1,400		
						1,400	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	ポリエチレン管付設	HPPE φ 75	単位	m	数量	0	単価	0
						10		949. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 1	30, 576	3, 057		
	配管工			0	0	0		
			人	0. 1	24, 544	2, 454		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 18	22, 152	3, 987		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						9, 498		
	単価					0		
						949. 8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	ポリエチレン管継手	HPPE φ 75 (2口継手)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		6, 181
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 08	30, 576	2, 446		
	配管工			0	0	0		
			人	0. 08	24, 544	1, 963		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 08	22, 152	1, 772		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						6, 181		
	単価					0		
						6, 181	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	ポリエチレン管継手	HPPE φ 75 (1口継手)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		4, 635
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 06	30, 576	1, 834		
配管工				0	0	0		
			人	0. 06	24, 544	1, 472		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 06	22, 152	1, 329		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4, 635		
単価						0		
						4, 635	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	ポリエチレン管切断	HPPE φ 75	単位	口	数量	0	単価	0
						1		771
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 01	30, 576	305		
	配管工			0	0	0		
			人	0. 01	24, 544	245		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 01	22, 152	221		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						771		
	単価					0		
						771	円／口	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一73号	ポリエチレンスリーブ被覆	HPPE用 φ75	単位	m	数量	0 10	単価 1,932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 25	30, 576	7, 644	
配管工				0	0	0	
			人	0. 25	24, 544	6, 136	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 25	22, 152	5, 538	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						19, 320	
単価						0	
						1, 932	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一74号	不断水分岐	φ 75 × φ 75 仕切弁 φ 75有り	単位	箇所	数量	0	0
						1	139, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 27	30, 576	8, 255	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 27	26, 104	7, 048	
配管工				0	0	0	
			人	0. 56	24, 544	13, 744	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 63	22, 152	36, 107	
不断水穿孔機(賃料)				0	0	0	
			日	0. 6	123, 000	73, 800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		46	
計						0	
						139, 000	
単価						0	
						139, 000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	不断水ストッパー		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		139, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 27	30, 576	8, 255		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 27	26, 104	7, 048		
配管工				0	0	0		
			人	0. 56	24, 544	13, 744		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 63	22, 152	36, 107		
不断水穿孔機(賃料)				0	0	0		
			日	0. 6	123, 000	73, 800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		46		
計						0		
						139, 000		
単価						0		
						139, 000	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	水道配水用ポリエチレン管（材料費）	HPPE EF直管 φ75×5, 000	単位	本	数量	0	単価	0
						1		12, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道配水用ポリエチレン管		HPPE EF直管 φ75×5, 000		0	0	0		
			本	1	12, 700	12, 700		
計						0		
						12, 700		
単価						0		
						12, 700	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	水道配水用ポリエチレン管（材料費）	HPPE 直管 φ75×5, 000	単位	本	数量	0	単価	0
						1		8, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道配水用ポリエチレン管		HPPE 直管 φ75×5, 000		0	0	0		
			本	1	8, 920	8, 920		
計						0		
						8, 920		
単価						0		
						8, 920	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	EFチーz(給水栓部) (材料費)	HPPE φ75×φ50 両受	単位	個	数量	0	単価	0
						1		14, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
EFチーz(給水栓部)		HPPE φ75×φ50 両受		0	0	0		
			個	1	14, 400	14, 400		
計						0		
						14, 400		
単価						0		
						14, 400	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	EF 片受22° ベンド (材料費)	HPPE φ75	単位	個	数量	0	単価	0
						1		9, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
EF 片受22° ベンド		HPPE φ75		0	0	0		
			個	1	9, 290	9, 290		
計						0		
						9, 290		
単価						0		
						9, 290	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	EF 片受レデューサ（材料費）	HPPE φ75×φ50	単位	個	数量	0	単価	0
						1		9,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
EF 片受レデューサ		HPPE φ75×φ50		0	0	0		
			個	1	9,280	9,280		
計						0		
						9,280		
単価						0		
						9,280	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	EF F付短管（材料費）	HPPE用 φ75 10K	単位	個	数量	0	単価	0
						1		32,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
EF F付短管		HPPE用 φ75 10K		0	0	0		
			個	1	32,260	32,260		
計						0		
						32,260		
単価						0		
						32,260	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	フランジ接合材（材料費）	φ 75 (B、N、P共)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		4, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フランジ接合材		φ 75 (B、N、P共)		0	0	0		
			組	1	4, 960	4, 960		
計						0		
						4, 960		
単価						0		
						4, 960	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	不断水分岐（材料費）	φ 75 × φ 75 10k	単位	個	数量	0	単価	0
						1		71, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不断水分岐		φ 75 × φ 75 10k		0	0	0		
			個	1	71, 600	71, 600		
計						0		
						71, 600		
単価						0		
						71, 600	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁 （材料費）	FCD内面粉体塗装 10K（内ねじ）φ75	単位	個	数量	0	単価	0
						1		62, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁		FCD 内面粉体塗装 10K（内ねじ）φ75		0	0	0		
			個	1	62, 300	62, 300		
計						0		
						62, 300		
単価						0		
						62, 300	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	不断水ストッパー（材料費）	φ75	単位	個	数量	0	単価	0
						1		254, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不断水ストッパー		φ75		0	0	0		
			個	1	254, 000	254, 000		
計						0		
						254, 000		
単価						0		
						254, 000	円／個	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－87号	ポリエチレン管付設	HPPE φ50	単位	m	数量	10	単価	949. 8
						10		949. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0. 1	30, 576	3, 057		
			人	0. 1	30, 576	3, 057		
	配管工			0. 1	24, 544	2, 454		
			人	0. 1	24, 544	2, 454		
	普通作業員			0. 18	22, 152	3, 987		
			人	0. 18	22, 152	3, 987		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					9, 498		
						9, 498		
	単価					949. 8		
						949. 8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	ポリエチレン管継手	HPPE φ 50 (2口継手)	単位	箇所	数量	1	単価	6, 181
						1		6, 181
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0. 08	30, 576	2, 446		
			人	0. 08	30, 576	2, 446		
	配管工			0. 08	24, 544	1, 963		
			人	0. 08	24, 544	1, 963		
	普通作業員			0. 08	22, 152	1, 772		
			人	0. 08	22, 152	1, 772		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6, 181		
						6, 181		
	単価					6, 181		
						6, 181	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－89号	ポリエチレン管継手	HPPE φ 50 (1口継手)	単位	箇所	数量	1	単価	4, 635
						1		4, 635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 06	30, 576	1, 834		
			人	0. 06	30, 576	1, 834		
配管工				0. 06	24, 544	1, 472		
			人	0. 06	24, 544	1, 472		
普通作業員				0. 06	22, 152	1, 329		
			人	0. 06	22, 152	1, 329		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 635		
						4, 635		
単価						4, 635		
						4, 635	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－90号	ポリエチレン管切断	HPPE φ50	単位	口	数量	1	単価	771
						1		771
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0. 01	30, 576	305		
			人	0. 01	30, 576	305		
	配管工			0. 01	24, 544	245		
			人	0. 01	24, 544	245		
	普通作業員			0. 01	22, 152	221		
			人	0. 01	22, 152	221		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					771		
						771		
	単価					771		
						771	円／口	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	メカニカル継手	HPPE φ 50	単位	口	数量	1	単価	3, 090
						1		3, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 04	30, 576	1, 223		
			人	0. 04	30, 576	1, 223		
配管工				0. 04	24, 544	981		
			人	0. 04	24, 544	981		
普通作業員				0. 04	22, 152	886		
			人	0. 04	22, 152	886		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 090		
						3, 090		
単価						3, 090		
						3, 090	円／口	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－92号	ポリエチレンスリーブ被覆	HPPE用 φ50	単位	m	数量	10	1, 932
						10	1, 932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 25	30, 576	7, 644	
			人	0. 25	30, 576	7, 644	
配管工				0. 25	24, 544	6, 136	
			人	0. 25	24, 544	6, 136	
普通作業員				0. 25	22, 152	5, 538	
			人	0. 25	22, 152	5, 538	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						19, 320	
						19, 320	
単価						1, 932	
						1, 932	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	水道配水用ポリエチレン管（材料費）	HPPE EF直管 φ50×5, 000	単位	本	数量	1	単価	6, 620
						1		6, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道配水用ポリエチレン管		HPPE EF直管 φ50×5, 000		1	6, 620	6, 620		
			本	1	6, 620	6, 620		
計						6, 620		
						6, 620		
単価						6, 620		
						6, 620	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	EFソケット（材料費）	HPPE φ50	単位	個	数量	1	単価	2, 010
						1		2, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
EFソケット		HPPE φ50		1	2, 010	2, 010		
			個	1	2, 010	2, 010		
計						2, 010		
						2, 010		
単価						2, 010		
						2, 010	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	PVC管用異種管継手（材料費）	HPPE×VP φ50 刃形	単位	個	数量	1	単価	20,700
						1		20,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PVC管用異種管継手		HPPE×VP φ50 刃形		1	20,700	20,700		
			個	1	20,700	20,700		
計						20,700		
						20,700		
単価						20,700		
						20,700	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	ポリエチレンスリーブ（材料費）	HPPE用 φ50 固定バンド7個/5m 付	単位	m	数量	1	単価	1,360
						1		1,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンスリーブ		HPPE用 φ50 固定バンド7個/5m 付		1	1,360	1,360		
			m	1	1,360	1,360		
計						1,360		
						1,360		
単価						1,360		
						1,360	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－97号	ポリエチレン管付設	HPPE φ 50	単位	m	数量	0	単価	0
						10		949. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 1	30, 576	3, 057		
	配管工			0	0	0		
			人	0. 1	24, 544	2, 454		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 18	22, 152	3, 987		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						9, 498		
	単価					0		
						949. 8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－98号	ポリエチレン管継手	HPPE φ 50 (2口継手)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		6, 181
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 08	30, 576	2, 446		
	配管工			0	0	0		
			人	0. 08	24, 544	1, 963		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 08	22, 152	1, 772		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						6, 181		
	単価					0		
						6, 181	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－99号	ポリエチレン管継手	HPPE φ 50 (1口継手)	単位	箇所	数量	0	0
						1	4, 635
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0. 06	30, 576	1, 834	
	配管工			0	0	0	
			人	0. 06	24, 544	1, 472	
	普通作業員			0	0	0	
			人	0. 06	22, 152	1, 329	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		0	
	計					0	
						4, 635	
	単価					0	
						4, 635	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－100号	ポリエチレン管切断	HPPE φ 50	単位	口	数量	0	単価	0
						1		771
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 01	30, 576	305		
	配管工			0	0	0		
			人	0. 01	24, 544	245		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 01	22, 152	221		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						771		
	単価					0		
						771	円／口	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	メカニカル継手	HPPE φ 50	単位	口	数量	0	単価	0
						1		3, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 04	30, 576	1, 223		
配管工				0	0	0		
			人	0. 04	24, 544	981		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 04	22, 152	886		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 090		
単価						0		
						3, 090	円／口	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－102号	ポリエチレンスリーブ被覆	HPPE用 φ50	単位	m	数量	0	単価	0
						10		1,932
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.25	30,576	7,644		
	配管工			0	0	0		
			人	0.25	24,544	6,136		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.25	22,152	5,538		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						19,320		
	単価					0		
						1,932	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	水道配水用ポリエチレン管（材料費）	HPPE EF直管 φ50×5, 000	単位	本	数量	0	単価	0
						1		6, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道配水用ポリエチレン管		HPPE EF直管 φ50×5, 000		0	0	0		
			本	1	6, 620	6, 620		
計						0		
						6, 620		
単価						0		
						6, 620	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	EFソケット（材料費）	HPPE φ50	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
EFソケット		HPPE φ50		0	0	0		
			個	1	2, 010	2, 010		
計						0		
						2, 010		
単価						0		
						2, 010	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	PVC管用異種管継手（材料費）	HPPE×VP φ50 刃形	単位	個	数量	0	単価	0
						1		20, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PVC管用異種管継手		HPPE×VP φ50 刃形		0	0	0		
			個	1	20, 700	20, 700		
計						0		
						20, 700		
単価						0		
						20, 700	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	ポリエチレンスリーブ（材料費）	HPPE用 φ50 固定バンド7個/5m 付	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンスリーブ		HPPE用 φ50 固定バンド7個/5m 付		0	0	0		
			m	1	1, 360	1, 360		
計						0		
						1, 360		
単価						0		
						1, 360	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一107号	塩ビ管布設	VP φ 50	単位	m	数量	10	単価	949. 8
						10		949. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0. 1	30, 576	3, 057		
			人	0. 1	30, 576	3, 057		
	配管工			0. 1	24, 544	2, 454		
			人	0. 1	24, 544	2, 454		
	普通作業員			0. 18	22, 152	3, 987		
			人	0. 18	22, 152	3, 987		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					9, 498		
						9, 498		
	単価					949. 8		
						949. 8	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一108号	塩ビ管継手	TS φ 50	単位	口	数量	1	1, 544
						1	1, 544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 02	30, 576	611	
			人	0. 02	30, 576	611	
配管工				0. 02	24, 544	490	
			人	0. 02	24, 544	490	
普通作業員				0. 02	22, 152	443	
			人	0. 02	22, 152	443	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1, 544	
						1, 544	
単価						1, 544	
						1, 544	円／口

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－109号	鋼管付設	SGP φ 50	単位	m	数量	10	単価	1, 391
						10		1, 391
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 18	30, 576	5, 503		
			人	0. 18	30, 576	5, 503		
配管工				0. 18	24, 544	4, 417		
			人	0. 18	24, 544	4, 417		
普通作業員				0. 18	22, 152	3, 987		
			人	0. 18	22, 152	3, 987		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						13, 910		
						13, 910		
単価						1, 391		
						1, 391	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	鋼管切断	SGP φ 50	単位	口	数量	1	単価	1, 322
						1		1, 322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 02	30, 576	611		
			人	0. 02	30, 576	611		
配管工				0. 02	24, 544	490		
			人	0. 02	24, 544	490		
普通作業員				0. 01	22, 152	221		
			人	0. 01	22, 152	221		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 322		
						1, 322		
単価						1, 322		
						1, 322	円／口	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一111号	鋼管継手	SGP φ 50	単位	口	数量	1	2, 208
						1	2, 208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 02	30, 576	611	
			人	0. 02	30, 576	611	
配管工				0. 02	24, 544	490	
			人	0. 02	24, 544	490	
普通作業員				0. 05	22, 152	1, 107	
			人	0. 05	22, 152	1, 107	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 208	
						2, 208	
単価						2, 208	
						2, 208	円／口

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	給水栓設置	ターニングハールフ φ50・360° 回転	単位	基	数量	10	単価	10, 750
						10		10, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 24	30, 576	37, 914		
			人	1. 24	30, 576	37, 914		
特殊作業員				1. 44	26, 104	37, 589		
			人	1. 44	26, 104	37, 589		
普通作業員				1. 44	22, 152	31, 898		
			人	1. 44	22, 152	31, 898		
諸雑費（まるめ）				1		99		
			式	1		99		
計						107, 500		
						107, 500		
単価						10, 750		
						10, 750	円／基	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	水道管 VP 直管 φ50×5,000	単位	本	数量	1	単価	3,190	
						1		3,190	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質ポリ塩化ビニル管		水道管 VP 直管 φ50×5,000		1	3,190	3,190			
			本	1	3,190	3,190			
計						3,190			
						3,190			
単価						3,190	円／本		
						3,190			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-114号	塩ビライニング鋼管（材料費）	SGP-VD 直管 φ 50×4, 000	単位	本	数量	1	単価	11, 900
						1		11, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩ビライニング鋼管		SGP-VD 直管 φ 50×4, 000		1	11, 900	11, 900		
			本	1	11, 900	11, 900		
計						11, 900		
						11, 900		
単価						11, 900		
						11, 900	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	HI バルブソケット（材料費）	VP メタル入り φ50	単位	個	数量	1	単価	8,290
						1		8,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
HI バルブソケット		VP メタル入り φ50		1	8,290	8,290		
			個	1	8,290	8,290		
計						8,290		
						8,290		
単価						8,290		
						8,290	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一116号	ソケット（材料費）	SGP φ50	単位	個	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ソケット		SGP φ50		1	508	508		
			個	1	508	508		
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－117号	90° エルボ（材料費）	SGP φ50	単位	個	数量	1	単価	575
						1		575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
90° エルボ		SGP φ50		1	575	575		
			個	1	575	575		
計						575		
						575		
単価						575		
						575	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－118号	給水栓（材料費）	ターニク°ハ°ルプ° φ50・360° 回転	単位	個	数量	1	単価	36, 100
						1		36, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給水栓		ターニク°ハ°ルプ° φ50・360° 回転		1	36, 100	36, 100		
			個	1	36, 100	36, 100		
計						36, 100		
						36, 100		
単価						36, 100		
						36, 100	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－119号	硬質塩化ビニル管（材料費）	薄肉管 VU-250	単位	m	数量	1	単価	4, 070
						1		4, 070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管	薄肉管 V U－2 5 0		1	4, 070	4, 070		
			m	1	4, 070	4, 070		
	計					4, 070		
						4, 070		
	単価					4, 070		
						4, 070	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－120号	鋼管付設	SGP φ 50	単位	m	数量	0	単価	0
						10		1, 391
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 18	30, 576	5, 503		
配管工				0	0	0		
			人	0. 18	24, 544	4, 417		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 18	22, 152	3, 987		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						13, 910		
単価						0		
						1, 391	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-121号	鋼管切断	SGP φ 50	単位	口	数量	0	単価	0
						1		1, 322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 02	30, 576	611		
配管工				0	0	0		
			人	0. 02	24, 544	490		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 01	22, 152	221		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 322		
単価						0		
						1, 322	円／口	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－122号	鋼管継手	SGP φ 50	単位	口	数量	0	単価	0
						1		2, 208
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 02	30, 576	611		
	配管工			0	0	0		
			人	0. 02	24, 544	490		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 05	22, 152	1, 107		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2, 208		
	単価					0		
						2, 208	円／口	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－123号	給水栓設置	ターニングハールフ φ 50 ・ 360° 回転	単位	基	数量	0	単価	0
						10		10, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 24	30, 576	37, 914		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1. 44	26, 104	37, 589		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 44	22, 152	31, 898		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		99		
計						0		
						107, 500		
単価						0		
						10, 750	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	塩ビライニング鋼管（材料費）	SGP-VD 直管 φ50×4, 000	単位	本	数量	0	単価	0
						1		11, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩ビライニング鋼管		SGP-VD 直管 φ50×4, 000		0	0	0		
			本	1	11, 900	11, 900		
計						0		
						11, 900		
単価						0		
						11, 900	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	90° エルボ（材料費）	SGP φ50	単位	個	数量	0	単価	0
						1		575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
90° エルボ		SGP φ50		0	0	0		
			個	1	575	575		
計						0		
						575		
単価						0		
						575	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	給水栓（材料費）	ターニク°ハ°ルプ° φ50・360° 回転	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	給水栓	ターニク°ハ°ルプ° φ50・360° 回転		0	0	0		
			個	1	36,100	36,100		
	計					0		
						36,100		
	単価					0		
						36,100	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	硬質塩化ビニル管（材料費）	薄肉管 VU-250	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-250		0	0	0		
			m	1	4,070	4,070		
	計					0		
						4,070		
	単価					0		
						4,070	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-128号	埋設標示シート設置	W=150mm 2倍 農業用水一般	単位	m	数量	100	単価	210. 9
						100		210. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 4	30, 576	12, 230		
			人	0. 4	30, 576	12, 230		
普通作業員				0. 4	22, 152	8, 860		
			人	0. 4	22, 152	8, 860		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						21, 090		
						21, 090		
単価						210. 9		
						210. 9		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－129号	埋設標示シート(材料費)	W=150mm 2倍 農業用水一般	単位	m	数量	1	単価	650
						1		650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標示シート		W=150mm 2倍 農業用水一般		1	650	650		
			m	1	650	650		
計						650		
						650		
単価						650		
						650	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一130号	床堀	土砂 山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 後方超小旋回	単位	m 3	数量	100	2, 208
						100	2, 208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		5	8, 460	42, 300	
			供用日	5	8, 460	42, 300	
運転手（特殊）				3. 3	26, 416	87, 172	
			人	3. 3	26, 416	87, 172	
普通作業員				3. 3	22, 152	73, 101	
			人	3. 3	22, 152	73, 101	
軽油				127	143	18, 161	
			L	127	143	18, 161	
諸雑費（まるめ）				1		66	
			式	1		66	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						2, 208	
						2, 208	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一131号	床堀	土砂 山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 後方超小旋回	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		2, 208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0		
			供用日	5	8, 460	42, 300		
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	3. 3	26, 416	87, 172		
普通作業員				0	0	0		
			人	3. 3	22, 152	73, 101		
軽油				0	0	0		
			L	127	143	18, 161		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		66		
計						0		
						220, 800		
単価						0		
						2, 208	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一132号	埋戻(流用土)	土砂 山積0. 28m3(平積0. 2m3) 後方超小旋回	単位	m 3	数量	100	3, 464
						100	3, 464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		4. 5	8, 460	38, 070	
			供用日	4. 5	8, 460	38, 070	
タンバ及びランマ		質量 6 0～8 0 k g		3. 1	619	1, 918	
			日	3. 1	619	1, 918	
普通作業員				7. 8	22, 152	172, 785	
			人	7. 8	22, 152	172, 785	
特殊作業員				3. 1	26, 104	80, 922	
			人	3. 1	26, 104	80, 922	
運転手（特殊）				1. 6	26, 416	42, 265	
			人	1. 6	26, 416	42, 265	
軽油				55	143	7, 865	
			L	55	143	7, 865	
ガソリン		レギュラー		16	156	2, 496	
			L	16	156	2, 496	
諸雑費（まるめ）				1		79	
			式	1		79	
計						346, 400	
						346, 400	
単価						3, 464	
						3, 464	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単-133号	埋戻(流用土)	土砂 山積0. 28m3(平積0. 2m3) 後方超小旋回	単位	m 3	数量	0	0
						100	3, 464
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0		
		供用日	4. 5	8, 460	38, 070		
タンバ及びランマ	質量 6 0～8 0 k g		0	0	0		
		日	3. 1	619	1, 918		
普通作業員			0	0	0		
		人	7. 8	22, 152	172, 785		
特殊作業員			0	0	0		
		人	3. 1	26, 104	80, 922		
運転手（特殊）			0	0	0		
		人	1. 6	26, 416	42, 265		
軽油			0	0	0		
		L	55	143	7, 865		
ガソリン	レギュラー		0	0	0		
		L	16	156	2, 496		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		79		
計					0		
					346, 400		
単価					0		
					3, 464	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	既設管撤去	塩ビ管 VPφ75	単位	m	数量	1	単価	771
						1		771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.01	30,576	305		
			人	0.01	30,576	305		
普通作業員				0.01	22,152	221		
			人	0.01	22,152	221		
配管工				0.01	24,544	245		
			人	0.01	24,544	245		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						771		
						771		
単価						771		
						771	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－135号	塩ビ管切断	塩ビ管 VPφ75	単位	口	数量	1	1,544
						1	1,544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 02	30, 576	611	
			人	0. 02	30, 576	611	
配管工				0. 02	24, 544	490	
			人	0. 02	24, 544	490	
普通作業員				0. 02	22, 152	443	
			人	0. 02	22, 152	443	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1, 544	
						1, 544	
単価						1, 544	
						1, 544	円／口

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－136号	既設管撤去	塩ビ管 VPφ50	単位	m	数量	1	771
						1	771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 01	30, 576	305	
			人	0. 01	30, 576	305	
普通作業員				0. 01	22, 152	221	
			人	0. 01	22, 152	221	
配管工				0. 01	24, 544	245	
			人	0. 01	24, 544	245	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						771	
						771	
単価						771	
						771	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－137号	塩ビ管切断	塩ビ管 VPφ50	単位	口	数量	1	1,544
						1	1,544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 02	30, 576	611	
			人	0. 02	30, 576	611	
配管工				0. 02	24, 544	490	
			人	0. 02	24, 544	490	
普通作業員				0. 02	22, 152	443	
			人	0. 02	22, 152	443	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1, 544	
						1, 544	
単価						1, 544	
						1, 544	円／口

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－138号	既設管撤去	SGP φ 50	単位	m	数量	1	単価	2, 755
						1		2, 755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 05	30, 576	1, 528		
			人	0. 05	30, 576	1, 528		
配管工				0. 05	24, 544	1, 227		
			人	0. 05	24, 544	1, 227		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 755		
						2, 755		
単価						2, 755		
						2, 755		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－139号	弁類撤去	給水栓 φ 50 ・ 360° 回転	単位	基	数量	1	単価	2, 755
						1		2, 755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 05	30, 576	1, 528		
			人	0. 05	30, 576	1, 528		
配管工				0. 05	24, 544	1, 227		
			人	0. 05	24, 544	1, 227		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 755		
						2, 755		
単価						2, 755	円／基	
						2, 755		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－140号	既設管撤去	塩ビ管 VPφ75	単位	m	数量	0	0
						1	771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 01	30, 576	305	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 01	22, 152	221	
配管工				0	0	0	
			人	0. 01	24, 544	245	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						771	
単価						0	
						771	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	塩ビ管切断	塩ビ管 VPφ75	単位	口	数量	0	単価	0
						1		1,544
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.02	30,576	611		
	配管工			0	0	0		
			人	0.02	24,544	490		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.02	22,152	443		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1,544		
	単価					0		
						1,544	円／口	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－142号	既設管撤去	塩ビ管 VPφ50	単位	m	数量	0	単価	0
						1		771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 01	30, 576	305		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 01	22, 152	221		
配管工				0	0	0		
			人	0. 01	24, 544	245		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						771		
単価						0		
						771	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一143号	塩ビ管切断	塩ビ管 VPφ50	単位	口	数量	0	単価	0
						1		1,544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.02	30,576	611		
配管工				0	0	0		
			人	0.02	24,544	490		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.02	22,152	443		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,544		
単価						0		
						1,544	円／口	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－144号	既設管撤去	SGP φ 50	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2, 755
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 05	30, 576	1, 528		
配管工				0	0	0		
			人	0. 05	24, 544	1, 227		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 755		
単価						0		
						2, 755	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一145号	弁類撤去	給水栓 φ50・360° 回転	単位	基	数量	0	単価	0
						1		2, 755
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 05	30, 576	1, 528		
	配管工			0	0	0		
			人	0. 05	24, 544	1, 227		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2, 755		
	単価					0		
						2, 755	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－146号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	8,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,115.37	8,115		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,115		
単価						8,115	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－147号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	16,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16,186.45	16,186		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,190		
単価						16,190	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－148号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)						
			m 3	100	2,820	282,000		
計						282,000		
単価						2,820	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－149号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)						
			m 3	100	2,500	250,000		
計						250,000		
単価						2,500	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一150号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(2.35t/m3)	m 3	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単一151号	再生クラッシャーラン（材料費）	R C－4 0	単位	m 3	数量	1	単価	2,500
						1		2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	1	2,500	2,500		
						2,500		
計						2,500		
						2,500		
単価						2,500	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	再生クラッシャーラン（材料費）	R C－4 0	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1	2, 500	2, 500		
計						0		
						2, 500		
単価						0		
						2, 500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	再生クラッシャーラン（材料費）	R C－4 0	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1	2, 500	2, 500		
計						0		
						2, 500		
単価						0		
						2, 500	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一154号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	409. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	30, 576	9, 019		
	とび工		人	0. 295	28, 912	8, 529		
	普通作業員		人	0. 295	22, 152	6, 534		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	55, 930	16, 499	WK250590 単一 231号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		399		
	計					40, 980		
	単価					409. 8	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一155号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 83日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	8, 238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	7, 138	7, 138		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 238		
単価						8, 238	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－156号	処分費	草根混じり土砂 ほぐし土量	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		草根混じり土砂 ほぐし土量		0	0	0		
			m 3	1	1, 500	1, 500		
計						0		
						1, 500		
単価						0		
						1, 500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－157号	再生置換盛土材（材料費）		単位	m 3	数量	1	単価	1, 900
						1		1, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生置換盛土材		単位体積重量：22tkN/m3以上 細粒分混じり砂質礫		1	1, 900	1, 900		
			m 3	1	1, 900	1, 900		
計						1, 900		
						1, 900		
単価						1, 900		
						1, 900	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一158号	高強度ジオシンセティックパラリンク敷設工		単位	m 2	数量	1, 800 1, 800	単価 76. 11 76. 11
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	30, 576	30, 576	
			人	1	30, 576	30, 576	
普通作業員				2	22, 152	44, 304	
			人	2	22, 152	44, 304	
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運転		排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊		1	58, 060	58, 060	WYB00271
			日	1	58, 060	58, 060	単一 232号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		0. 12	33, 500	4, 020	
			日	0. 12	33, 500	4, 020	
諸雑費 (まるめ)				1		40	
			式	1		40	
計						137, 000 137, 000	
単価						76. 11 76. 11	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	軟弱地盤安定工補強材（材料費）	製品基準強度：100kN/m	単位	m 2	数量	1	単価	930
						1		930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軟弱地盤安定工補強材		製品基準強度：100kN/m 帯状		1	930	930		
			m 2	1	930	930		
計						930		
						930		
単価						930		
						930	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	軟弱地盤安定工補強材（材料費）	製品基準強度：50kN/m	単位	m 2	数量	1	単価	850
						1		850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軟弱地盤安定工補強材		製品基準強度：50kN/m 帯状		1	850	850		
			m 2	1	850	850		
計						850		
						850		
単価						850		
						850	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－161号	接続金具(材料費)	50L, 200L用 180×120×φ20 SS400	単位	個	数量	1	単価	2,700
						1		2,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接続金具		50L, 200L用 180×120×φ20 SS400		1	2,700	2,700		
			個	1	2,700	2,700		
計						2,700		
						2,700		
単価						2,700		
						2,700	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－162号	固定ピン(材料費)	φ7mm SS400	単位	本	数量	1	単価	190
						1		190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定ピン		φ7mm SS400		1	190	190		
			本	1	190	190		
計						190		
						190		
単価						190		
						190	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－163号	補強材吊治具（賃料）	専用吊治具(1t)	単位	式	数量	1	単価	80,000
						1		80,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材吊治具（賃料）		専用吊治具(1t)		1		80,000		
			式	1		80,000		
計						80,000		
						80,000		
単価						80,000	円／式	
						80,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一164号	高強度ジオシンセティックパラリンク敷設工		単位	m 2	数量	0 1, 800	単価 0 76. 11
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	30, 576	30, 576	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	22, 152	44, 304	
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運転		排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊		0	0	0	WYB00280
			日	1	58, 060	58, 060	単一 233号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		0	0	0	
			日	0. 12	33, 500	4, 020	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		40	
計						0 137, 000	
単価						0 76. 11	円／m 2

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	軟弱地盤安定工補強材（材料費）	製品基準強度：100kN/m	単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	930
	軟弱地盤安定工補強材	製品基準強度：100kN/m 帯状		0	0	0		
			m 2	1	930	930		
	計					0		
						930		
	単価					0		
						930	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	軟弱地盤安定工補強材（材料費）	製品基準強度：50kN/m	単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	850
	軟弱地盤安定工補強材	製品基準強度：50kN/m 帯状		0	0	0		
			m 2	1	850	850		
	計					0		
						850		
	単価					0		
						850	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－167号	接続金具(材料費)	50L, 200L用 180×120×φ20 SS400	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接続金具		50L, 200L用 180×120×φ20 SS400		0	0	0		
			個	1	2, 700	2, 700		
計						0		
						2, 700		
単価						0		
						2, 700	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－168号	固定ピン(材料費)	φ7mm SS400	単位	本	数量	0	単価	0
						1		190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定ピン		φ7mm SS400		0	0	0		
			本	1	190	190		
計						0		
						190		
単価						0		
						190	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－169号	補強材吊治具（賃料）	専用吊治具(1t)	単位	式	数量	0	単価	0
						1		80, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材吊治具（賃料）		専用吊治具(1t)		0		0		
			式	1		80, 000		
計						0		
						80, 000		
単価						0		
						80, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－170号	鋼製壁面材（ユニット）（材料費）	1200×600mm ユニットキャップ・背筋・固定ピン・連結金具含む	単位	組	数量	1	単価	12, 200
						1		12, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製壁面材（ユニット）		1200×600mm ユニットキャップ・背筋・固定ピン・連結金具含む		1	12, 200	12, 200		
			組	1	12, 200	12, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						12, 200		
						12, 200		
単価						12, 200		
						12, 200	円／組	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-171号	吸出し防止材 W=1.4m（材料費）	長繊維ポリエステル系不織布 t=2.0~2.1mm	単位	m ²	数量	1	単価	500	
						1		500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材		長繊維ポリエステル系不織布 t=2.0~2.1mm(390N/5cm)		1	500	500			
			m ²	1	500	500			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						500			
						500			
単価						500			
						500			
						500	円／m ²		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-172号	小段補強用ジオネット	W=60cm	単位	m	数量	1	単価	900
						1		900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小段補強用ジオネット		GN-5-600 幅0.6m×長さ20m		1	900	900		
			m	1	900	900		
計						900		
						900		
単価						900	円／m	
						900		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一173号	鋼製壁面材（ユニット）（材料費）	1200×600mm エニットキャップ・背筋・固定ピン・連結金具含む	単位	組	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製壁面材（ユニット）	1200×600mm エニットキャップ・背筋・固定ピン・連結金具含む		0	0	0		
			組	1	12,200	12,200		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						12,200		
	単価					0		
						12,200	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一174号	吸出し防止材（材料費）	長繊維ポリエステル系不織布 t=2.0~2.1mm	単位	m ²	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 t=2.0~2.1mm(390N/5cm)		0	0	0		
			m ²	1	500	500		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						500		
	単価					0		
						500	円／m ²	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-175号	小段補強用ジオネット	W=60cm	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小段補強用ジオネット		GN-5-600 幅0. 6m×長さ20m		0	0	0			
			m	1	900	900			
計						0			
						900			
単価						0			
						900	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-176号	ジオグリッド（材料費）	盛土補強溶材(樹脂系) 設計強度 22kN/m	単位	m 2	数量	1	単価	1,280
						1		1,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		盛土補強溶材(樹脂系) 設計強度 22kN/m		1	1,280	1,280		
			m 2	1	1,280	1,280		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,280		
						1,280		
単価						1,280	円／m 2	
						1,280		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－177号	壁面強化材（材料費）	W=1.2m	単位	m 2	数量	1	単価	1,250
						1		1,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面強化材		W=1.2m		1	1,250	1,250		
			m 2	1	1,250	1,250		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,250		
						1,250		
単価						1,250		
						1,250	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－178号	連結金具（材料費）		単位	組	数量	1	単価	580
						1		580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結金具				1	580	580		
			組	1	580	580		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						580		
						580		
単価						580		
						580	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－179号	固定ピン（材料費）	D10×200L	単位	本	数量	1	単価	120
						1		120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定ピン		D10×200L		1	120	120		
			本	1	120	120		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						120		
						120		
単価						120		
						120	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－180号	ジオグリッド（材料費）	盛土補強溶材（樹脂系）設計強度 22kN/m	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		1,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		盛土補強溶材（樹脂系）設計強度 22kN/m		0	0	0		
			m 2	1	1,280	1,280		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,280		
単価						0		
						1,280	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－181号	壁面強化材（材料費）	W=1.2m	単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		1,250
壁面強化材		W=1.2m		0	0	0		
			m 2	1	1,250	1,250		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,250		
単価						0		
						1,250	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－182号	連結金具（材料費）		単位	組	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		580
連結金具				0	0	0		
			組	1	580	580		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						580		
単価						0		
						580	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－183号	固定ピン（材料費）	D10×200L	単位	本	数量	0	単価	0
						1		120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定ピン		D10×200L		0	0	0		
			本	1	120	120		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						120		
単価						0		
						120	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－184号	水平排水材（材料費）	盛土用フィルター（不織布系） W=30cm	単位	m	数量	1	単価	395
						1		395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材		盛土用フィルター（不織布系） W=30cm		1	395	395		
			m	1	395	395		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						395		
						395		
単価						395		
						395	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－185号	水平排水材（材料費）	盛土用フィルター(不織布系) W=30cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材		盛土用フィルター(不織布系) W=30cm		0	0	0		
			m	1	395	395		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						395		
単価						0		
						395	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－186号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2,500
						1		2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1	2,500	2,500		
			m 3	1	2,500	2,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,500		
						2,500		
単価						2,500		
						2,500	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一187号	鋼矢板圧入（Nmax ≤ 25）	陸上 IV型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	18,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.476	30,576	14,554		
特殊作業員			人	0.476	26,104	12,425		
とび工			人	0.952	28,912	27,524		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax ≤ 25) IV型					WK250240	
			日	0.476	180,800	86,060	単一 234号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カス対策型(第3次基準値)					WK250560	
			日	0.476	91,880	43,734	単一 235号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		1,803		
計						186,100		
単価						18,610	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一188号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 15. 5m/枚 191日 有 285日 無	単位	枚	数量	1	単価	19, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（7 6． 1 k g／m）	t	1. 18	16, 235	19, 157		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						19, 160		
単価						19, 160	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一189号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) IV型 陸上	単位	回	数量	1	単価	106, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 29	30, 576	8, 867		
	特殊作業員		人	0. 29	26, 104	7, 570		
	とび工		人	0. 58	28, 912	16, 768		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) IV型	日	0. 25	180, 800	45, 200	WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カゝス対策型(第3次基準値)	日	0. 3	91, 880	27, 564	単一 234号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		31	WK250560	
	計					106, 000	単一 235号	
	単価					106, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一190号	鋼矢板圧入（Nmax ≤ 25）	陸上 IV型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	18,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.476	30,576	14,554		
	特殊作業員		人	0.476	26,104	12,425		
	とび工		人	0.952	28,912	27,524		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 25) IV型					WK250240	
			日	0.476	180,800	86,060	単一 236号	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カス対策型(第3次基準値)					WK250560	
			日	0.476	91,880	43,734	単一 237号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,803		
	計					186,100		
	単価					18,610	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一191号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 15. 5m/枚 191日 有 279日 無	単位	枚	数量	1	単価	19, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（7 6 . 1 k g / m）	t	1. 18	16, 235	19, 157		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						19, 160		
単価						19, 160	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一192号	鋼矢板圧入（Nmax ≤ 25）	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	18,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.476	30,576	14,554		
	特殊作業員		人	0.476	26,104	12,425		
	とび工		人	0.952	28,912	27,524		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 25) III型	日	0.476	180,800	86,060	WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カゝス対策型(第3次基準値)	日	0.476	91,880	43,734	単一 238号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,803	WK250560	
	計					186,100		
	単価					18,610	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－193号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 13m/枚 191日 有 279日 無	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	12, 670	
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g / m）	t	0. 78	16, 235	12, 663		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						12, 670		
単価						12, 670	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－194号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 13. 5m/枚 191日 有 279日 無	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	13, 150	
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g / m）	t	0. 81	16, 235	13, 150		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 150		
単価						13, 150	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一195号	コルゲートフリューム（材料費）	2600×1600 t=2.7mm L=175m 亜鉛メッキ仕上 付属品含む	単位	式	数量	1	単価	22,300,000
						1		22,300,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートフリューム		2600×1600 t=2.7mm L=175m 亜鉛メッキ仕上 付属品含む		1		22,300,000		
			式	1		22,300,000		
計						22,300,000		
						22,300,000		
単価						22,300,000	円／式	
						22,300,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	コルゲートフレーム据付け		単位	m	数量	10	単価	18,570
						10		18,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	30,576	30,576		
			人	1	30,576	30,576		
普通作業員				7	22,152	155,064		
			人	7	22,152	155,064		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						185,700		
						185,700		
単価						18,570		
						18,570		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－197号	コルゲートフリューム（材料費）	2600×1600 t=2. 7mm L=151m 亜鉛メッキ仕上 付属品含む	単位	式	数量	0 1	単価	0 18, 173, 015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートフリューム		2600×1600 t=2. 7mm L=151 亜鉛メッキ仕上 付属品含む		0 1		0 18, 173, 015		
計						0 18, 173, 015		
単価						0 18, 173, 015	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一198号	コルゲートフレーム据付け		単位	m	数量	0	単価	0
						10		18,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	30,576	30,576		
普通作業員				0	0	0		
			人	7	22,152	155,064		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		60		
計						0		
						185,700		
単価						0		
						18,570	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一199号	コルゲートフリューム（材料費）	2600×1600 t=2. 7mm L=24m 亜鉛メッキ仕上 付属品含む	単位	式	数量	0	単価	0
						1		4, 126, 985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートフリューム		2600×1600 t=2. 7mm L=24m 亜鉛メッキ仕上 付属品含む		0		0		
			式	1		4, 126, 985		
計						0		
						4, 126, 985		
単価						0		
						4, 126, 985	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一200号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	87,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	30,576	15,288		
	特殊作業員		人	0.1	26,104	2,610		
	普通作業員		人	2	22,152	44,304		
	バックホウ運転		日	0.5	49,940	24,970	WK250540 単一 239号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					87,180		
	単価					87,180	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.14	26,104	3,654		
工事用水中ポンプ運転		0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	493	493	WK250400 単－ 240号	
発動発電機運転		0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	5,670	5,670	WK250410 単－ 241号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		293		
計						10,110		
単価						10,110	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一202号	袋詰玉石	1t用 割栗石 50-150mm	単位	袋	数量	0	0
						10	5,351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.238	30,576	7,277	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.238	26,104	6,212	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.476	22,152	10,544	
バックホウ（クローラ）運転		[標準]排ガス型(第2次)山積0.8m3		0	0	0	WYB00160
			日	0.238	67,570	16,081	単一 242号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	0.238	54,300	12,923	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		473	
計						0	
						53,510	
単価						0	
						5,351	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－203号	袋材（材料費）	1t用 長期性能型 吊り金具なし	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		9, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石用袋材		1t用 長期性能型 吊り金具なし		0	0	0		
			袋	1	9, 400	9, 400		
計						0		
						9, 400		
単価						0		
						9, 400	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－204号	割栗石（材料費）	50-150mm	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石		5 0－1 5 0 m m		0	0	0		
			m 3	1	3, 600	3, 600		
計						0		
						3, 600		
単価						0		
						3, 600	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－205号	プレキャスト集水桝（材料費）	500×500×800 T-25 グレーチング 蓋付	単位	基	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	500×500×800 T-25 グレーチング 蓋付		0	0	0		
			基	1	92, 700	92, 700		
	計					0		
						92, 700		
	単価					0		
						92, 700	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－206号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B							
			人	1	14, 768	14, 768		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		2		
	計					14, 770		
	単価					14, 770	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一207号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14,768	14,768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14,770		
単価						14,770	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単一208号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 16km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長15m超 20kmまで	t	1	5,510	5,510		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,510		
単価						5,510	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－209号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し（片道分）	単位	t	数量		単価	
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－210号	仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 16km 15m超え 各種（実数入力） 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		5, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長15m超 20kmまで	t	1	5, 510	5, 510		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 510		
単価						5, 510	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一211号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 16km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,570		
単価						3,570	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一212号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一213号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一214号	施工合理化調査費	アスファルト舗装工_基層（車道・路肩部）技術員2. 9人工	単位	式	数量	1	単価	104, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工合理化調査費		アスファルト舗装工_基層（車道・路肩部）技術員2. 9人工		1		104, 700		
			式	1		104, 700		
計						104, 700		
単価						104, 700		
						104, 700	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一215号	施工形態動向調査費(試行)(オンライン調査)	重建設機械分解・組立 技術員0.5人工	単位	式	数量	1	単価	18,050
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査費(試行)(オンライン調査)		重建設機械分解・組立技術員 0.5人工		1		18,050		
			式	1		18,050		
計						18,050		
						18,050		
単価						18,050		
						18,050	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一216号	施工形態動向調査費(モータリング調査)	安定処理工（自走式土質改良工） 技術員0.5人工	単位	式	数量	1	単価	18,050
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査費(モータリング調査)		安定処理工（自走式土質改良工） 技術員0.5人工		1		18,050		
			式	1		18,050		
計						18,050		
						18,050		
単価						18,050		
						18,050	円／式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一217号	動態観測費		単位	式	数量	1	単価	10, 050, 000
						1		10, 050, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動態観測費				1		10, 050, 000		
			式	1		10, 050, 000		
計						10, 050, 000		
						10, 050, 000		
単価						10, 050, 000		
						10, 050, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一218号	動態観測費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		8, 440, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動態観測費				0		0		
			式	1		8, 440, 000		
計						0		
						8, 440, 000		
単価						0		
						8, 440, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－219号	諸経費動向調査費		単位	工事	数量	0	単価	0
						1		120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費				0	0	0		
			工事	1	120, 000	120, 000		
計						0		
						120, 000		
単価						0		
						120, 000	円／工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－220号	I C T活用効果等調査費用	技術員0. 5人工	単位	工事	数量	0	単価	0
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I C T活用効果等調査費用		技術員0. 5人工		0	0	0		
			工事	1	18, 050	18, 050		
計						0		
						18, 050		
単価						0		
						18, 050	円／工事	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－221号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 13864m3	単位	式	数量	1	単価	59,959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.961	30,576	59,959		
計						59,959		
単価						59,959	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－222号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 122m3	単位	式	数量	1	単価	672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.022	30,576	672		
計						672		
単価						672	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－223号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 76m2	単位	式	数量	1	単価	489
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.016	30,576	489		
計						489		
単価						489	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－224号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 13385m3	単位	式	数量	1	単価	57,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.893	30,576	57,880		
計						57,880		
単価						57,880	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－225号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－226号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3550千円	単位	式	数量	1	単価	3,550,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		3,550,000		
計						3,550,000		
単価						3,550,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－227号	3次元出来形管理・3次元データ納品 費用(ICT)		単位	式	数量	0	単価	0
						1		1,890,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用(ICT)				0		0		
			式	1		1,890,000		
計						0		
						1,890,000		
単価						0		
						1,890,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
単－228号	快適トイレ費用	11.1ヶ月	単位	基	数量	0	単価	0
						1		51,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ				0	0	0		
			基・月	1	51,000	51,000		
計						0		
						51,000		
単価						0		
						51,000	円／基	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一229号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量		単価	
						1		280,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	122	153	18,666		
自走式土質改良機〔解砕・固化材混合式〕		機械質量20t級	供用日	1.84	142,000	261,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		54		
計						280,000		
単価						280,000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	61,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	99	153	15,147		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	1.8	10,900	19,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						61,190		
単価						61,190	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一231号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416		
	軽油		L	119	142	16,898		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11,900	12,614		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					55,930		
	単価					55,930	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一232号	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	58,060
						1	58,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	26,416	26,416	
			人	1	26,416	26,416	
軽油				87	151	13,137	
			L	87	151	13,137	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		1	18,500	18,500	
			供用日	1	18,500	18,500	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						58,060	
						58,060	
単価						58,060	
						58,060	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一233号	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	0
						1	58,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	26,416	26,416	
軽油				0	0	0	
			L	87	151	13,137	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0	
			供用日	1	18,500	18,500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						58,060	
単価						0	
						58,060	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－234号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) IV型	単位	日	数量	1	単価	180, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	143	18, 304		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（２０１４年規制） 圧入８００ｋＮ	供用日	1. 49	109, 000	162, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		86		
計						180, 800		
単価						180, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－235号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	91,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	92	143	13,156		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.49	35,100	52,299		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						91,880		
単価						91,880	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－236号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) IV型	単位	日	数量	1	単価	180, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	143	18, 304		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（２０１４年規制） 圧入８００ｋＮ	供用日	1. 49	109, 000	162, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		86		
計						180, 800		
単価						180, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一237号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	91,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	92	143	13,156		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.49	35,100	52,299		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						91,880		
単価						91,880	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－238号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) III型	単位	日	数量	1	単価	180, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	143	18, 304		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（２０１４年規制） 圧入８００ｋＮ	供用日	1. 49	109, 000	162, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		86		
計						180, 800		
単価						180, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	49,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416		
	軽油		L	65	153	9,945		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.16	11,700	13,572		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					49,940		
	単価					49,940	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2	411	493		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						493		
単価						493	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一241号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	22	153	3,366		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1.2	1,920	2,304		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,670		
単価						5,670	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一242号	バックホウ（クローラ）運転	[標準]排ガス型(第2次)山積0. 8m3	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		67, 570
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	26, 416	26, 416		
軽油				0	0	0		
			L	117	142	16, 614		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 41	17, 400	24, 534		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						67, 570		
単価						0		
						67, 570	円／日	